

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	宮崎218号 越次地区改良（その6）工事
工事地名	宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	12) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489660026	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (1回変更) 至 令和 8年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	五ヶ瀬	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道218号	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 7年 1月14日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 五ヶ瀬高千穂道路
-----------------------	--------------------	-----------------	---------------------

設計内訳書

工事名	宮崎218号 越次地区改良(その6) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			1		122,847,553				
		式	1		122,847,553	0	0		
道路土工			1		955,458				
		式	1		955,458	0	0		
路体盛土工			1		955,458				
		式	1		955,458	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m未満		100	4,991	499,100			単-1号	
		m3	100	4,991	499,100	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		140	788.7	110,418			単-2号	
		m3	140	788.7	110,418	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上		240	220	52,800			単-3号	
		m3	240	220	52,800	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		480		107,876			内-1号	
		m3	480		107,876	0	0		
土砂等運搬 仮置場～施工箇所	軟岩		140		60,281			内-2号	
		m3	140		60,281	0	0		
土砂等運搬 仮置場～施工箇所	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		340		124,983			内-3号	
		m3	340		124,983	0	0		
法面工			1		22,746,149				
		式	1		22,746,149	0	0		
アンカー工			1		2,286,247				
		式	1		2,286,247	0	0		
アンカー定着ブロック	600×1000		8	43,509	348,072			単-4号	
		箇所	8	43,509	348,072	0	0		

設計内訳書

工事名	宮崎218号 越次地区改良(その6) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー定着部		1		558,280			内-4号	
		式	1		558,280	0	0		
削孔(アンカー)	杭径 90mm		30	7,925	237,750			単-5号	
		m	30	7,925	237,750	0	0		
削孔(アンカー)	杭径 90mm		34	15,902	540,668			単-6号	
		m	34	15,902	540,668	0	0		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)			8	33,867	270,936			単-7号	
		本	8	33,867	270,936	0	0		
グラウト注入	24N/mm2以上		1	60,667	60,667			単-8号	
		m3	1	60,667	60,667	0	0		
足場(アンカー)			70		269,874			内-5号	
		空m3	70		269,874	0	0		
鉄筋挿入工			1		20,459,902				
		式	1		20,459,902	0	0		
鉄筋挿入	現場条件Ⅱ(単管足場又は土足場)逆巻、削孔径90mm		106		2,415,002			内-6号	
		m	106		2,415,002	0	0		
鉄筋挿入	現場条件Ⅱ(単管足場又は土足場)削孔径90mm		529		9,822,092			内-7号	
		m	529		9,822,092	0	0		
FRP製格子状パネ	□1000mm程度×40mm逆巻施工		37	37,579	1,390,423			単-9号	
		枚	37	37,579	1,390,423	0	0		
FRP製格子状パネ	□1000mm程度×40mm		137	30,924	4,236,588			単-10号	
		枚	137	30,924	4,236,588	0	0		
足場(鉄筋挿入)			490		2,595,797			内-8号	
		空m3	490		2,595,797	0	0		

設計内訳書

工事名	宮崎218号 越次地区改良(その6) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量盛土工		式	1		30,904,892				
			1		30,904,892	0	0		
作業土工		式	1		123,897				
			1		123,897	0	0		
床掘り	土砂							内-9号	
		m3	110		25,493				
			110		25,493	0	0		
埋戻し	土砂 土砂							内-10号	
		m3	10		39,892				
			10		39,892	0	0		
基面整正								内-11号	
		m2	30		12,180				
			30		12,180	0	0		
土砂等運搬 施工場所～仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							内-12号	
		m3	110		38,512				
			110		38,512	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満							内-13号	
		m3	10		2,988				
			10		2,988	0	0		
土砂等運搬 仮置場～施工箇所	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							内-14号	
		m3	10		4,832				
			10		4,832	0	0		
軽量盛土工		式	1		30,780,995				
			1		30,780,995	0	0		
軽量盛土								内-15号	
		m3	494		22,489,932				
			494		22,489,932	0	0		
コンクリート床版	24-12-25(20)(高炉) 1 5cm							内-16号	
		m2	326		2,923,170				
			326		2,923,170	0	0		
壁面材	t=12mm							内-17号	
			147		3,155,463				
		m2	147		3,155,463	0	0		

設計内訳書

工事名	宮崎218号 越次地区改良(その6) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
裏込碎石	軽量碎石	m3	21	28,697	602,637	0	0	単-11号	
			21	28,697	602,637				
地覆工	18-8-40(高炉)	m	30		566,925	0	0	内-18号	
			30		566,925				
排水管敷設 (縦断方向)	高密度ポリエチレン管 内面平滑管 有孔管 管径 100mm	m	30	961	28,830	0	0	単-12号	
			30	961	28,830				
排水管敷設 (横断方向)	高密度ポリエチレン管 内面平滑管 無孔管 管径 100mm	m	15		34,822	0	0	内-19号	
			15		34,822				
小口止工	W=300 H=3.6m	箇所	1		236,215	0	0	内-20号	
			1		236,215				
足場	安全ネット必要	掛m2	170		743,001	0	0	内-21号	
			170		743,001				
擁壁工		式	1		66,647,828	0	0		
			1		66,647,828				
作業土工		式	1		3,005,544	0	0		
			1		3,005,544				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	140		224,998	0	0	内-22号	
			140		224,998				
床掘り	土砂	m3	2,000		471,634	0	0	内-23号	
			2,000		471,634				
埋戻し	土砂	m3	170		288,251	0	0	内-24号	
			170		288,251				
コンクリート(埋戻し)	18-8-40(高炉) W/C指定無し	m3	4		136,884	0	0	内-25号	
			4		136,884				

設計内訳書

工事名	宮崎218号 越次地区改良(その6) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正			210		75,439			内-26号	
		m2	210		75,439	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		1,800		414,649			内-27号	
		m3	1,800		414,649	0	0		
土砂等運搬 施工箇所～仮置場	軟岩		140		60,281			内-28号	
		m3	140		60,281	0	0		
土砂等運搬 施工箇所～仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1,960		712,483			内-29号	
		m3	1,960		712,483	0	0		
土砂等運搬 仮置場～施工箇所	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1,700		620,925			内-30号	
		m3	1,700		620,925	0	0		
場所打擁壁工(構造物単位)			1		31,408,293				
		式	1		31,408,293	0	0		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)		471		27,746,323			内-31号	
		m3	471		27,746,323	0	0		
裏込砕石	再生クワッチャラン40～0		442	8,285	3,661,970			単-13号	
		m3	442	8,285	3,661,970	0	0		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (6号補強土壁)			1		30,209,324				
		式	1		30,209,324	0	0		
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		414	2,699	1,117,386			単-14号	
		m2	414	2,699	1,117,386	0	0		
壁面材料費			1		10,895,685			内-32号	
		式	1		10,895,685	0	0		
補強材取付	帯鋼補強土壁		4,954		8,912,799			内-33号	
		m	4,954		8,912,799	0	0		

設計内訳書

工事名	宮崎218号 越次地区改良(その6) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
壁面上端処理	幅 0.3m			60		1,634,438					内-34号
			m	60		1,634,438			0	0	
壁面背面排水層	再生クワッシュラン RC-40			181		982,346					内-35号
			m3	181		982,346			0	0	
排水ブランク	再生クワッシュラン RC-40			206		1,190,442					内-36号
			m3	206		1,190,442			0	0	
背面排水層	再生クワッシュラン RC-40			221		1,907,301					内-37号
			m3	221		1,907,301			0	0	
水平排水材	長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0mm			57	499.7	28,482					単-15号
			m2	57	499.7	28,482			0	0	
排水管敷設 (縦断方向)	高密度ポリエチレン管 内面平滑管 有孔管 管径 200mm			57	8,002	456,114					単-16号
			m	57	8,002	456,114			0	0	
排水管敷設 (横断方向) 有孔管	ポリエチレン製 網状管 管径 200mm			13	8,407	109,291					単-17号
			m	13	8,407	109,291			0	0	
まき出し・敷均し、締固め 補強土内盛土	帯鋼補強土壁			2,397	1,033	2,476,101					単-18号
			m3	2,397	1,033	2,476,101			0	0	
まき出し・敷均し、締固め ゾーニング盛土	帯鋼補強土壁			483	1,033	498,939					単-19号
			m3	483	1,033	498,939			0	0	
緑化テール補強土壁				1		2,024,667					
			式	1		2,024,667			0	0	
基礎敷砂	t=200			0.5	10,485	5,242					単-20号
			m3	0.5	10,485	5,242			0	0	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁 [テアトレール同等品]			27	1,672	45,144					単-21号
			m2	27	1,672	45,144			0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎218号 越次地区改良(その6) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
壁面材料費	[テラトレル同等品]	式	1		865,259			内-38号	
			1		865,259	0	0		
補強材取付	帯鋼補強土壁 [テラトレル同等品]	m	398		1,037,086			内-39号	
			398		1,037,086	0	0		
壁面背面排水層	再生クワッシュラン RC-40 [テラトレル同等品]	m3	13		71,936			内-40号	
			13		71,936	0	0		
排水構造物工		式	1		898,962				
			1		898,962	0	0		
側溝工		式	1		669,972				
			1		669,972	0	0		
プレキャストU型側溝	300×300 (小断面部)	m	62	10,806	669,972			単-22号	
			62	10,806	669,972	0	0		
防草コンクリート		式	1		228,990				
			1		228,990	0	0		
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	34	6,735	228,990			単-23号	
			34	6,735	228,990	0	0		
応急処理工		式	1		425,154				
			1		425,154	0	0		
応急処理作業工		式	1		425,154				
			1		425,154	0	0		
応急作業		式	1		425,154			内-41号	
			1		425,154	0	0		
仮設工		式	1		269,110				
			1		269,110	0	0		

設計内訳書

工事名	宮崎218号 越次地区改良(その6) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
土留・仮締切工			式	1		21,271					
			式	1		21,271		0	0		
土のう (撤去)			袋	30		21,271					内-42号
			袋	30		21,271		0	0		
交通管理工			式	1		247,839					
			式	1		247,839		0	0		
交通誘導警備員			人日	20		247,839					内-43号
			人日	20		247,839		0	0		
直接工事費			式	1		122,847,553					
			式	1		122,847,553		0	0		
共通仮設費			式	1		13,531,271					
			式	1		13,531,271		0	0		
共通仮設費			式	1		1,528,832					
			式	1		1,528,832		0	0		
技術管理費			式	1		386,791					
			式	1		386,791		0	0		
土質等試験費			式	1		386,791					内-44号
			式	1		386,791		0	0		
現場環境改善費(率計上)			式	1		1,142,041					
			式	1		1,142,041		0	0		
共通仮設費(率計上)			式	1		12,002,439					
			式	1		12,002,439		0	0		
純工事費			式	1		136,378,824					
			式	1		136,378,824		0	0		

設計内訳書

工事名	宮崎218号 越次地区改良(その6) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費			1		41,745,942				
		式	1		41,745,942	0	0		
工事原価			1		178,124,766				
		式	1		178,124,766	0	0		
一般管理費等			1		27,965,234				
		式	1		27,965,234	0	0		
工事価格			1		206,090,000				
		式	1		206,090,000	0	0		
消費税相当額			1		20,609,000				
		式	1		20,609,000	0	0		
工事費計			1		226,699,000				
		式	1		226,699,000	0	0		

480m3当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:48

積込(ルーズ)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		480	245.2	117,696			CB210020
		m 3	480	245.2	117,696	0	0	
合 計					107,876			
					107,876		0	

140m3当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:48

第 2号内訳書 土砂等運搬
仮置場～施工箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下		136	483.6	65,769			CB210110
		m 3	136	483.6	65,769	0	0	
合 計					60,281			
					60,281		0	

340m3当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:49

第 3号内訳書 土砂等運搬
仮置場～施工箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	344	396.4	136,361			CB210110
			344	396.4	136,361	0	0	
合 計					124,983			
					124,983		0	

70空m3当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:49

足場(アンカー)

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場 (アンカー)	標準		73.5	4,006	294,441			CB223970
		空m3	73.5	4,006	294,441	0	0	
合 計					269,874			
					269,874		0	

106m当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:49

鉄筋挿入

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工（施工単価）（週休二日月単位）	削孔径90mm 逆巻施工		106	18,540	1,965,240			WYB00018
		m	106	18,540	1,965,240	0	0	単一 26号
ロックボルト（材料費）	SD345 D25 メッキ付き		111	2,180	241,980			WYB00009
		m	111	2,180	241,980	0	0	単一 27号
注入材（グラウト）（材料費）	24N(イントルージ [®] エンエイト [®] , 普通ポルトランドセメント)		0.94	34,900	32,806			
		m ³	0.94	34,900	32,806	0	0	
頭部キャップ等（材料費）	頭部キャップ（防錆材含む）+座金+ワッシャー+ナット+スペーサー2個		37	7,330	271,210			WYB00011
		組	37	7,330	271,210	0	0	単一 28号
削孔機械の上下移動（施工単価）（週休二日月単位）	削孔径90mm 逆巻施工		4	30,900	123,600			WYB00015
		回	4	30,900	123,600	0	0	単一 29号
合 計					2,415,002			
					2,415,002		0	

529m当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:50

鉄筋挿入

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工（施工単価）（週休二日月単位）	削孔径90mm		529	15,450	8,173,050			WYB00032
		m	529	15,450	8,173,050	0	0	単一 30号
ロックボルト（材料費）	SD345 D25 ムッキ付き		548	2,180	1,194,640			WYB00014
		m	548	2,180	1,194,640	0	0	単一 31号
注入材（グラウト）（材料費）	24N(イントルーゼンエイト [®] , 普通ポルトランドセメント)		4.7	34,900	164,030			
		m ³	4.7	34,900	164,030	0	0	
頭部キャップ等（材料費）	頭部キャップ（防錆材含む）+座金+ワッシャー+ナット+スペーサー2個		137	7,330	1,004,210			WYB00016
		組	137	7,330	1,004,210	0	0	単一 32号
削孔機械の上下移動（施工単価）（週休二日月単位）	削孔径90mm		7	25,750	180,250			WYB00034
		回	7	25,750	180,250	0	0	単一 33号
合 計					9,822,092			
					9,822,092		0	

490空m3当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:50

足場(鉄筋挿入)

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入の仮設足場工(施工単価)(週休二日月単位)	削孔径90mm		491	5,768	2,832,088			
		空m3	491	5,768	2,832,088	0	0	
合 計					2,595,797			
					2,595,797		0	

110m3当たり内訳書

印刷日時 : 2025/05/30 14:23:50

床掘り

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		106	262.4	27,814			CB210030
		m 3	106	262.4	27,814	0	0	
合 計					25,493			
					25,493		0	

10m3当たり内訳書

印刷日時 : 2025/05/30 14:23:51

埋戻し

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		12	3,627	43,524			CB210410
		m 3	12	3,627	43,524	0	0	
合 計					39,892			
					39,892		0	

10m3当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:52

積込(ルーズ)

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		13.3	245.2	3,261			CB210020
		m ³	13.3	245.2	3,261	0	0	
合 計					2,988			
					2,988		0	

10m3当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:52

第 14号内訳書 土砂等運搬
仮置場～施工箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		13.3	396.4	5,272			CB210110
		m 3	13.3	396.4	5,272	0	0	
合 計					4,832			
					4,832		0	

494m3当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:52

軽量盛土

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発泡スチロール設置	排水材+基礎碎石+敷砂		494	4,834	2,387,996			CB225110
		m 3	494	4,834	2,387,996	0	0	
L型ピン設置	φ9 L=900mm		280	441.5	123,620			WYB00010
		箇所	280	441.5	123,620	0	0	
発泡スチロール (材料費)	EPSブロック Dx-24H		2.6	35,852	93,215			
		m 3	2.6	35,852	93,215	0	0	
発泡スチロール (材料費)	EPSブロック Dx-29		492	41,082	20,212,344			
		m 3	492	41,082	20,212,344	0	0	
緊結金具 (材料費)	150×150		2,275	545	1,239,875			
		個	2,275	545	1,239,875	0	0	
I型ピン (材料費)	φ9 L=300mm		30	660	19,800			
		本	30	660	19,800	0	0	
I型ピン (材料費)	φ9 L=900mm		280	660	184,800			
		本	280	660	184,800	0	0	
ガイドピン (材料費)	φ9 L=450mm		475	580	275,500			
		本	475	580	275,500	0	0	
合 計					22,489,932			
					22,489,932		0	

326m2当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:52

コンクリート床版

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート床版	24-12-25(20)(高炉)一般養生 延長無し 15cm 各種		48.9	49,170	2,404,413			CB225120
		m ³	48.9	49,170	2,404,413	0	0	
鉄筋金網 (材料費)	SD295 D13×100~250		4.728	166,000	784,848			WYB00013
		t	4.728	166,000	784,848	0	0	
合 計					2,923,170			
					2,923,170		0	

147m2当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:53

壁面材

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材（壁面一体型）（材料費）	t=12mm 500 × 1000		281	11,700	3,287,700			WYB00027
		枚	281	11,700	3,287,700	0	0	単一 38号
壁面材（壁面一体型）（材料費）	t=12mm 500 × 500		12	5,850	70,200			WYB00028
		枚	12	5,850	70,200	0	0	単一 39号
壁面材（壁面一体型）（材料費）	t=12mm 250 × 1000		12	5,850	70,200			WYB00029
		枚	12	5,850	70,200	0	0	単一 40号
壁面材（壁面一体型）（材料費）	t=12mm 250 × 500		5	2,920	14,600			WYB00031
		枚	5	2,920	14,600	0	0	単一 41号
合 計					3,155,463			
					3,155,463		0	

30m当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:53

地覆工

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		5.8	44,040	255,432			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m 3	5.8	44,040	255,432	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		30.5	9,166	279,563			CB240210
		m 2	30.5	9,166	279,563	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.237	177,300	42,020			WB810010 単一 25号
		t	0.237	177,300	42,020	0	0	
目地板	30m2未満 各種		0.59	3,909	2,306			CB224710
		m 2	0.59	3,909	2,306	0	0	
吸出し防止材(材料費)	合繊不織布 t=10mm (キアマットCC同等品)		0.5	580	290			
		m 2	0.5	580	290	0	0	
硬質塩化ビニル管(材料費)	一般管 VP50		4.3	472.5	2,031			
		m	4.3	472.5	2,031	0	0	
裏込砕石	砕石(各種) 全ての費用		3.4	10,850	36,890			CB221120
		m 3	3.4	10,850	36,890	0	0	
合 計					566,925			
					566,925		0	

15m当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:54

排水管敷設
第 19号内訳書 (横断方向)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	無孔管 φ100		14.7	1,250	18,375			WYB00026
		m	14.7	1,250	18,375	0	0	単一 42号
モルタル練	高炉 全ての費用		0.22	89,170	19,617			CB240060
		m ³	0.22	89,170	19,617	0	0	
合 計					34,822			
					34,822		0	

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:54

小口止工

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		2.2	44,040	96,888			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2.2	44,040	96,888	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		15.6	9,166	142,989			CB240210
		m 2	15.6	9,166	142,989	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.007	177,300	1,241			WB810010
		t	0.007	177,300	1,241	0	0	
鉄筋金網 (材料費)	SD295 D13×100~250		0.1	166,000	16,600			WYB00033
		t	0.1	166,000	16,600	0	0	
合 計					236,215			
					236,215		0	

170掛m2当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:54

足場

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		172	4,713	810,636			WB252110
		掛m2	172	4,713	810,636	0	0	単一 44号
合 計					743,001			
					743,001		0	

2,000m3当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:55

床掘り

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		1,961	262.4	514,566			CB210030
		m ³	1,961	262.4	514,566	0	0	
合 計					471,634			
					471,634		0	

170m3当たり内訳書

印刷日時 : 2025/05/30 14:23:55

埋戻し

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		165	1,906	314,490			CB210410
		m 3	165	1,906	314,490	0	0	
合 計					288,251			
					288,251		0	

4m3当たり内訳書

印刷日時 : 2025/05/30 14:23:55

コンクリート (埋戻し)

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		3.5	42,670	149,345			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³	3.5	42,670	149,345	0	0	
合 計					136,884			
					136,884		0	

1,800m3当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:56

積込(ルーズ)

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,845	245.2	452,394			CB210020
		m 3	1,845	245.2	452,394	0	0	
合 計					414,649			
					414,649		0	

140m3当たり内訳書

印刷日時 : 2025/05/30 14:23:56

第 28号内訳書 土砂等運搬
 施工箇所～仮置場

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	m 3	136	483.6	65,769			CB210110
			136	483.6	65,769	0	0	
合 計					60,281			
					60,281		0	

1,700m3当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:57

第 30号内訳書 土砂等運搬
 仮置場～施工箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1,709	396.4	677,447			CB210110
		m 3	1,709	396.4	677,447	0	0	
合 計					620,925			
					620,925		0	

471m3当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:57

重力式擁壁

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し		471	64,260	30,266,460			CB226320
		m 3	471	64,260	30,266,460	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0.032	173,800	5,561			WB810010
		t	0.032	173,800	5,561	0	0	単一 45号
合 計					27,746,323			
					27,746,323		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:57

壁面材料費

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスリット t=140mm 標準型 (材料費)	A6 1.500×1.500 (2.250m ² /枚)		6	54,700	328,200			
		枚	6	54,700	328,200	0	0	
コンクリートスリット t=140mm 標準型 (材料費)	A5 1.500×1.500 (2.250m ² /枚)		10	54,000	540,000			
		枚	10	54,000	540,000	0	0	
コンクリートスリット t=140mm 標準型 (材料費)	A4 1.500×1.500 (2.250m ² /枚)		114	53,200	6,064,800			
		枚	114	53,200	6,064,800	0	0	
コンクリートスリット t=140mm 標準型 (材料費)	AR4 1.350×1.500 (2.025m ² /枚)		4	62,700	250,800			
		枚	4	62,700	250,800	0	0	
コンクリートスリット t=140mm 標準型 (材料費)	AL4 1.350×1.500 (2.025m ² /枚)		4	62,700	250,800			
		枚	4	62,700	250,800	0	0	
コンクリートスリット t=140mm 標準型 (材料費)	BP4 1.500×1.480 (2.220m ² /枚) カサコン幅 b=300		19	56,600	1,075,400			
		枚	19	56,600	1,075,400	0	0	
コンクリートスリット t=140mm 標準型 (材料費)	C3 1.500×0.750 (1.125m ² /枚)		10	30,200	302,000			
		枚	10	30,200	302,000	0	0	
コンクリートスリット t=140mm 標準型 (材料費)	CR3 1.350×0.750 (1.013m ² /枚)		1	39,700	39,700			
		枚	1	39,700	39,700	0	0	
コンクリートスリット t=140mm 標準型 (材料費)	CL3 1.350×0.750 (1.013m ² /枚)		1	39,700	39,700			
		枚	1	39,700	39,700	0	0	
コンクリートスリット t=140mm 標準型 (材料費)	C2 1.500×0.750 (1.125m ² /枚)		8	29,500	236,000			
		枚	8	29,500	236,000	0	0	
コンクリートスリット t=140mm 標準型 (材料費)	DP2 1.500×0.730 (1.095m ² /枚) カサコン幅 b=300		14	32,800	459,200			
		枚	14	32,800	459,200	0	0	
コンクリートスリット t=140mm 標準型 (材料費)	DRP2 1.350×0.730 (0.986m ² /枚) カサコン幅 b=300		4	42,300	169,200			
		枚	4	42,300	169,200	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:57

壁面材料費

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスキン t=140mm 標準型 (材料費)	DLP2 1.350×0.730 (0.986m ² /枚) カサコン幅 b=300		1	42,300	42,300			
		枚	1	42,300	42,300	0	0	
コンクリートスキン t=140mm 異形スキ ン (材料費)	ARE4 0.990×1.500 (1.485m ² /枚)		3	61,900	185,700			
		枚	3	61,900	185,700	0	0	
コンクリートスキン t=140mm 異形スキ ン (材料費)	CRE2 0.990×0.750 (0.743m ² /枚)		1	43,700	43,700			
		枚	1	43,700	43,700	0	0	
コンクリートスキン t=140mm 異形スキ ン (材料費)	DREP2 0.990×0.730 (0.723m ² /枚) カサコン幅 b=300		1	46,200	46,200			
		枚	1	46,200	46,200	0	0	
コンクリートスキン t=140mm マルチコー ナースキン (材料費)	MAR4 1.000×1.500 (1.500m ² /枚) θ=90°		3	79,600	238,800			
		枚	3	79,600	238,800	0	0	
コンクリートスキン t=140mm マルチコー ナースキン (材料費)	MAL4 1.000×1.500 (1.500m ² /枚) θ=90°		3	79,600	238,800			
		枚	3	79,600	238,800	0	0	
コンクリートスキン t=140mm マルチコー ナースキン (材料費)	MBRP4 1.000×1.480 (1.480m ² /枚) θ=90°		1	82,900	82,900			
		枚	1	82,900	82,900	0	0	
コンクリートスキン t=140mm マルチコー ナースキン (材料費)	MCL2 1.000×0.750 (0.750m ² /枚) θ=90°		1	43,200	43,200			
		枚	1	43,200	43,200	0	0	
コンクリートスキン t=140mm マルチコー ナースキン (材料費)	MDLP2 1.000×0.730 (0.730m ² /枚) θ=90°		1	46,500	46,500			
		枚	1	46,500	46,500	0	0	
コンクリートスキン t=140mm コーナースキ ン (材料費)	KA3 0.290×1.500 (0.435m ² /枚) θ=180°		4	79,900	319,600			
		枚	4	79,900	319,600	0	0	
コンクリートスキン t=140mm コーナースキ ン (材料費)	KB3 0.290×1.480 (0.429m ² /枚) θ=180°		1	79,900	79,900			
		枚	1	79,900	79,900	0	0	
ガゼットプレート (材料費)	Sタイプ 5.0×250×285		16	3,400	54,400			
		枚	16	3,400	54,400	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:58

壁面材料費

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平目地材 (材料費)	20×85×600		342	1,100	376,200			
		枚	342	1,100	376,200	0	0	
透水防砂材 (材料費)	420×4.0		290	1,150	333,500			
		m	290	1,150	333,500	0	0	
合 計					10,895,685			
					10,895,685		0	

4,954m当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:58

補強材取付

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁 ・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁		4,954	109.2	540,976			CB222220
		m	4,954	109.2	540,976	0	0	
リブ付ストリップ（材料費 ）	SM490A PL60×4.0×7500(メッキ付き)		122	13,200	1,610,400			
		本	122	13,200	1,610,400	0	0	
リブ付ストリップ（材料費 ）	SM490A PL60×4.0×7000(メッキ付き)		75	12,300	922,500			
		本	75	12,300	922,500	0	0	
リブ付ストリップ（材料費 ）	SM490A PL60×4.0×6500(メッキ付き)		91	11,400	1,037,400			
		本	91	11,400	1,037,400	0	0	
リブ付ストリップ（材料費 ）	SM490A PL60×4.0×6000(メッキ付き)		232	10,600	2,459,200			
		本	232	10,600	2,459,200	0	0	
リブ付ストリップ（材料費 ）	SM490A PL60×4.0×5500(メッキ付き)		121	9,720	1,176,120			
		本	121	9,720	1,176,120	0	0	
リブ付ストリップ（材料費 ）	SM490A PL60×4.0×5000(メッキ付き)		173	8,840	1,529,320			
		本	173	8,840	1,529,320	0	0	
ボルトナット（材料費）	M12×40(メッキ付き)		1,660	270	448,200			
		個	1,660	270	448,200	0	0	
合 計					8,912,799			
					8,912,799		0	

60m当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:58

壁面上端処理

第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	12.4	45,710	566,804			CB240010
			12.4	45,710	566,804	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.847	177,300	150,173			WB810010
			0.847	177,300	150,173	0	0	単一 25号
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	82.4	8,247	679,552			CB240210
			82.4	8,247	679,552	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m ²	4.4	5,275	23,210			CB224710
			4.4	5,275	23,210	0	0	
吊り足場	設置・撤去 ブラケット	m	60	6,058	363,480			WYB00038
			60	6,058	363,480	0	0	単一 46号
合 計					1,634,438			
					1,634,438		0	

206m3当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:59

排水ブランケット

第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		206	369.4	76,096			CB210520
		m 3	206	369.4	76,096	0	0	
排水ブランケット層（材料費）	再生クワツヤン RC-40		273	3,600	982,800			WYB00040 単一 48号
		m 3	273	3,600	982,800	0	0	
吸出し防止材設置			330	727	239,910			CB224720
		m 2	330	727	239,910	0	0	
合 計					1,190,442			
					1,190,442		0	

221m3当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:59

背面排水層

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
背面排水層	敷均し、締固め		221	1,778	392,938			WYB00043
		m 3	221	1,778	392,938	0	0	単一 49号
背面排水層 (材料費)	再生クッション RC-40		294	3,600	1,058,400			WYB00001
		m 3	294	3,600	1,058,400	0	0	単一 50号
吸出し防止材設置			866	727	629,582			CB224720
		m 2	866	727	629,582	0	0	
合 計					1,907,301			
					1,907,301		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:23:59

壁面材料費

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製メッシュパネル (材料費)	SF00 3.000×0.500 (1.500m2/枚) 最下段		1	33,900	33,900			
		枚	1	33,900	33,900	0	0	
鋼製メッシュパネル (材料費)	MF 3.000×0.500 (1.500m2/枚)		17	26,200	445,400			
		枚	17	26,200	445,400	0	0	
鋼製メッシュパネル (材料費)	MH 1.500×0.500 (0.750m2/枚)		5	14,500	72,500			
		枚	5	14,500	72,500	0	0	
鋼製メッシュパネル (材料費)	MM750 0.75×0.500 (0.375m2/枚)		1	7,950	7,950			
		枚	1	7,950	7,950	0	0	
耐候性不織布 (材料費)	1050×2.1		62.3	5,840	363,832			
		m	62.3	5,840	363,832	0	0	
透水防砂材 (材料費)	300 × 2.1 × 300		146	140	20,440			
		枚	146	140	20,440	0	0	
合 計					865,259			
					865,259		0	

398m当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:24:00

補強材取付

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁		398	109.2	43,461			CB222220
		m	398	109.2	43,461	0	0	
リブ付ストリップ（材料費）	SM490A PL60×4.0×6000(メッキ付き)		41	10,600	434,600			
		本	41	10,600	434,600	0	0	
リブ付ストリップ（材料費）	SM490A PL60×4.0×5000(メッキ付き)		24	8,840	212,160			
		本	24	8,840	212,160	0	0	
リブ付ストリップ（材料費）	SM490A PL60×4.0×4000(メッキ付き)		8	7,070	56,560			
		本	8	7,070	56,560	0	0	
ダブルフック（材料費）	φ16 × 450		73	3,500	255,500			
		個	73	3,500	255,500	0	0	
ヘアピン（材料費）	PL65×3.2×325		73	1,500	109,500			
		本	73	1,500	109,500	0	0	
ボルトナット（材料費）	M12×40(メッキ付き)		73	270	19,710			
		個	73	270	19,710	0	0	
合 計					1,037,086			
					1,037,086		0	

13m3当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:24:00

壁面背面排水層

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面背面排水層	テトラセル同等品		12.6	1,429	18,005			WYB00066
		m 3	12.6	1,429	18,005	0	0	単一 54号
壁面背面排水層 (材料費)	再生クラッシュラン RC-40		16.8	3,600	60,480			WYB00071
		m 3	16.8	3,600	60,480	0	0	単一 55号
合 計					71,936			
					71,936		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:24:00

応急作業

第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			8	3,913	31,304			WYB00002
		時間	8	3,913	31,304	0	0	単一 59号
特殊作業員			8	3,471	27,768			WYB00004
		時間	8	3,471	27,768	0	0	単一 60号
普通作業員			8	2,510	20,080			WYB00007
		時間	8	2,510	20,080	0	0	単一 61号
バックホ運転(クロー) [標準]	排ガス型(2次)山積0.28m3		8	7,653	61,224			WYB00003
		時間	8	7,653	61,224	0	0	単一 62号
バックホ運転(クロー) [標準]	排ガス型(2次)山積0.45m3		8	8,769	70,152			WYB00019
		時間	8	8,769	70,152	0	0	単一 63号
ダンプトラック運転[オンロード・ટેイ -セル]	2t積級 良好		8	6,035	48,280			WYB00022
		時間	8	6,035	48,280	0	0	単一 64号
ダンプトラック運転[オンロード・ટેイ -セル]	4t積級 良好		8	6,953	55,624			WYB00020
		時間	8	6,953	55,624	0	0	単一 65号
トラック運転[クレーン装置付]	ヘーストラック4t級 吊能力2.9t		8	7,808	62,464			WYB00024
		時間	8	7,808	62,464	0	0	単一 66号
振動ローラ運転[ハド°ガ°イ°式]	運転質量0.8~1.1t		8	6,370	50,960			WYB00023
		時間	8	6,370	50,960	0	0	単一 67号
(材料費)再生クラッシャー ラン	RC-40 ほぐし土量		10	3,600	36,000			WYB00025
		m 3	10	3,600	36,000	0	0	単一 68号
合 計					425,154			
					425,154		0	

30袋当たり内訳書

印刷日時：2025/05/30 14:24:01

第 42号内訳書
土のう
(撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		30	773.6	23,208			WB252730
		袋	30	773.6	23,208	0	0	単一 69号
合 計					21,271			
					21,271		0	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,991	
						1		4,991	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満			1	5,446	5,446	CB210510	
				m3	1	5,446	5,446		
計							5,446		
単価							5,446	円/m3	
							5,446		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	788.7	
						1		788.7	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満			1	860.5	860.5	CB210510	
				m3	1	860.5	860.5		
計							860.5		
単価							860.5	円/m3	
							860.5		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	240.1	240.1	CB210510	
		m3	1	240.1	240.1		
計					240.1		
単価					240.1		
					240.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	アソカ-定着ブロック	600×1000	単位	箇所	数量	1	単価	43,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.45	38,380	17,271	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1.8	9,166	16,498.8	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.065	175,200	11,388	WB810010	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.013	177,300	2,304.9	WB810010	
計						47,462.7		
単価						47,470		
						47,470	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	削孔(アンカー)	杭径 90mm	単位	m	数量	1	単価	7,925
						1		7,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型) 90mm 粘性土・砂質土		1	8,647	8,647	CB223910	
			m	1	8,647	8,647		
	計					8,647		
	単価					8,647	円/m	
						8,647		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	削孔(アンカー)	杭径 90mm	単位	m	数量	1	単価	15,902
						1		15,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型) 90mm 軟岩		1	17,350	17,350	CB223910	
			m	1	17,350	17,350		
	計					17,350		
	単価					17,350	円/m	
						17,350		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		単位	本	数量	1	単価	33,867
						1		33,867
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 有り		1	36,950	36,950	CB223920	
			本	1	36,950	36,950		
	計					36,950		
						36,950		
	単価					36,950	円/本	
						36,950		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	グラウト注入	24N/mm2以上	単位	m3	数量	1	単価	60,667
						1		60,667
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウト注入 (アンカー)			1	66,190	66,190	CB223940	
			m 3	1	66,190	66,190		
	計					66,190		
						66,190		
	単価					66,190	円/m3	
						66,190		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	FRP製格子状パネ	□1000mm程度×40mm 逆巻施工	単位	枚	数量	1	単価	37,579
						1		37,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製格子状パネル設置工（材工共）週休2日月単位		□1000mm程度×40mm 逆巻施工		1	41,000	41,000	WYB00012	
			枚	1	41,000	41,000	単- 34号	
	計					41,000		
						41,000		
	単価					41,000	円/枚	
						41,000		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	FRP製格子状パネ	□1000mm程度×40mm	単位	枚	数量	1	単価	30,924
						1		30,924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製格子状パネル設置工		無し □1000mm程度×40mm		1	33,740	33,740	WB822210	
			枚	1	33,740	33,740	単- 35号	
	計					33,740		
						33,740		
	単価					33,740	円/枚	
						33,740		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	裏込碎石	軽量碎石	単位	m3	数量	1	単価	28,697	
						1		28,697	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込碎石（軽量盛土）		6m超え(付帯工有り) 0.1以下 各種 標準		1	31,310	31,310	CB225160		
			m 3	1	31,310	31,310			
計						31,310			
単価						31,310			
						31,310	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	排水管敷設 (縦断方向)	高密度ポリエチレン管 内面平滑管 有孔管 管径 100mm	単位	m	数量	1	単価	961	
						1		961	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用		1	1,049	1,049	CB222770		
			m	1	1,049	1,049			
計						1,049			
単価						1,049			
						1,049	円/m		

1 次単価表

単価使用年月		2025. 3						
歩掛使用年月		2025. 2						
労務調整係数		1.000-00-00-2-0						
単-13号	裏込砕石	再生クラッシュラン40~0	単位	m3	数量	1	単価	8,285
						1		8,285
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用			1	9,040	9,040	CB221120
			m 3	1	9,040	9,040	9,040	
計							9,040	
単価							9,040	円/m3

単価使用年月		2025. 3						
歩掛使用年月		2025. 2						
労務調整係数		1.000-00-00-2-0						
単-14号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	1	単価	2,699
						1		2,699
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁			1	2,945	2,945	CB222210
			m 2	1	2,945	2,945	2,945	
計							2,945	
単価							2,945	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-15号	水平排水材	長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0mm	m2			
					1	499.7
					1	499.7
水平排水材設置	長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0mm		1	545.2	545.2	WYB00042
		m 2	1	545.2	545.2	単- 51号
計					545.2	
単価					545.2	円/m2
					545.2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	排水管敷設 (縦断方向)	高密度ポリエチレン管 内面平滑管 有孔管 管径 200mm	単位	m	数量	10	単価	8,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		10	3,513	35,130		CB222770
			m	10	3,513	35,130		
	フィルター材	各種 全ての費用		3.3	10,170	33,561		CB222780
			m 3	3.3	10,170	33,561		
	吸出し防止材設置			25.6	727	18,611.2		CB224720
			m 2	25.6	727	18,611.2		
	計					87,302.2		
						87,302.2		
	単価					8,731		
						8,731		円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	排水管敷設 (横断方向) 有孔管	ポリエチレン製 網状管 管径 200mm	単位	m	数量	10	単価	8,407
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		10	5,481	54,810	CB222770	10	8,407
		m	10	5,481	54,810			
フィルター材	各種 全ての費用		2.2	10,170	22,374	CB222780	m 3	
		m 3	2.2	10,170	22,374			
吸出し防止材設置			20	727	14,540	CB224720	m 2	
		m 2	20	727	14,540			
計					91,724			
					91,724			
単価					9,173			
					9,173	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一18号	まき出し・敷均し、締固め 補強土内盛土	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,033
						1		1,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		1	1,128	1,128	CB222230	
			m 3	1	1,128	1,128		
計						1,128		
						1,128		
単価						1,128	円/m3	
						1,128		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一19号	まき出し・敷均し、締固め ゾーニング盛土	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,033
						1		1,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		1	1,128	1,128	CB222230	
			m 3	1	1,128	1,128		
計						1,128		
						1,128		
単価						1,128	円/m3	
						1,128		

1次単価表

単-20号		基礎敷砂	t=200	単位	m3	数量	1	単価	10,485
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎敷砂工		テアトレル同等品			1	11,440	11,440	WYB00050	
				m 3	1	11,440	11,440	単一 52号	
計							11,440		
単価							11,440	円/m3	
							11,440		

単-21号		補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁 [テアトレル同等品]	単位	m2	数量	1	単価	1,672
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材組立・設置工		テアトレル同等品			1	1,825	1,825	WYB00036	
				m 2	1	1,825	1,825	単一 53号	
計							1,825		
単価							1,825	円/m2	
							1,825		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	プレキャストU型側溝	300×300 (小断面部)	単位	m	数量	1	単価	10,806
						1		10,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小断面部 無し		1	11,790	11,790	WB821410	
			m	1	11,790	11,790	単- 56号	
計						11,790		
単価						11,790		
						11,790	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	6,735
						1		6,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		1	7,167	7,167	WB240730	
			m 2	1	7,167	7,167	単- 57号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝		1	181.6	181.6	WB240740	
			m 2	1	181.6	181.6	単- 58号	
計						7,348.6		
単価						7,349		
						7,349	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,162	71,162		
	諸雑費(まるめ)		式	1		8		
	計					175,200		
	単価					175,200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	103,000	106,090		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,162	71,162		
	諸雑費(まるめ)		式	1		48		
	計					177,300		
	単価					177,300	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	鉄筋挿入工（施工単価）（週休二日月単位）	削孔径90mm 逆巻施工	単位	m	数量	1	単価	18,540	
						1		18,540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（施工単価）（週休二日月単位）		削孔径90mm 逆巻施工		1	18,540	18,540			
			m	1	18,540	18,540			
	計					18,540			
						18,540			
	単価					18,540	円/m		
						18,540			

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	ロックボルト（材料費）	SD345 D25 メッキ付き	単位	m	数量	1	単価	2,180	
						1		2,180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト		D25 SD345 メッキ付き		1	2,180	2,180			
			m	1	2,180	2,180			
	計					2,180			
						2,180			
	単価					2,180	円/m		
						2,180			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	頭部キャップ等（材料費）	頭部キャップ（防錆材含む）+座金+ワッシャー+ナット+スペーサー-2個	単位	組	数量	1	単価	7,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	頭部キャップ	防錆材含む	個	1	3,230	3,230		
	角座金	150×150×9 メッキ付き	枚	1	1,080	1,080		
	ワッシャー	D19用, D22用, D25用 メッキ付き	個	1	1,480	1,480		
	ナット	D19用 メッキ付き	個	1	540	540		
	スペーサー	D19用, D22用, D25用	個	2	500	1,000		
	計					7,330		
	単価					7,330		
						7,330	円/組	

参考資料（1）

		単価使用年月		2025. 3		歩掛使用年月		2025. 2		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-29号	削孔機械の上下移動（施工単価）（週休二日月単位）	削孔径90mm 逆巻施工	単位	回	数量	1	単価	30,900					
						1		30,900					
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
	削孔機械の上下移動（施工単価）（週休二日月単位）	削孔径90mm 逆巻施工		1	30,900	30,900							
			回	1	30,900	30,900							
	計					30,900							
						30,900							
	単価					30,900							
						30,900						円/回	

		単価使用年月		2025. 3		歩掛使用年月		2025. 2		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-30号	鉄筋挿入工（施工単価）（週休二日月単位）	削孔径90mm	単位	m	数量	1	単価	15,450					
						1		15,450					
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
	鉄筋挿入工（施工単価）（週休二日月単位）	削孔径90mm		1	15,450	15,450							
			m	1	15,450	15,450							
	計					15,450							
						15,450							
	単価					15,450							
						15,450						円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ロックボルト（材料費）	SD345 D25 ヲキ付き	単位	m	数量	1	単価	2,180
						1		2,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	D 2 5 S D 3 4 5 ヲキ付き		1	2,180	2,180		
			m	1	2,180	2,180		
	計					2,180		
	単価					2,180		
						2,180	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	頭部キャップ等（材料費）	頭部キャップ（防錆材含む）+座金+ワッシャー+ナット+スペーサー2個	単位	組	数量	1	単価	7,330
						1		7,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	頭部キャップ	防錆材含む	個	1	3,230	3,230		
	角座金	150×150×9 メッキ付き	枚	1	1,080	1,080		
	ワッシャー	D19用, D22用, D25用 メッキ付き	個	1	1,480	1,480		
	ナット	D19用 メッキ付き	個	1	540	540		
	スペーサー	D19用, D22用, D25用	個	2	500	1,000		
	計					7,330		
	単価					7,330		
						7,330	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	削孔機械の上下移動（施工単価）（週休二日月単位）	削孔径90mm	単位	回	数量	1	単価	25,750
						1		25,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔機械の上下移動（施工単価）（週休二日月単位）		削孔径90mm		1	25,750	25,750		
			回	1	25,750	25,750		
計						25,750		
単価						25,750	円/回	
						25,750		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	FRP製格子状パネル設置工（材工共）週休2日月単位	□1000mm程度×40mm 逆巻施工	単位	枚	数量	1	単価	41,000
						1		41,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製格子状パネル設置工（材工共）（週休二日月単位）		□1000mm程度×40mm 逆巻施工		1	41,000	41,000		
			枚	1	41,000	41,000		
計						41,000		
単価						41,000	円/枚	
						41,000		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	FRP製格子状パネル設置工	無し □1000mm程度×40mm	単位	枚	数量	1	単価	33,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製格子状パネル設置工		□1000mm程度×40mm 制約無	枚	1	33,735	33,735		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						33,740		
単価						33,740	円/枚	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	L型ピン設置	φ9 L=900mm	単位	箇所	数量	100	単価	441.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	20,072	40,144		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1	20,072	4,006		
計						44,150		
単価						441.5	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	鉄筋金網（材料費）	SD295 D13×100～250	単位	t	数量	1	単価	166,000
						1		166,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋金網		SD295 D13×100～250		1	166,000	166,000		
			t	1	166,000	166,000		
計						166,000		
						166,000		
単価						166,000	円/t	
						166,000		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	壁面材（壁面一体型）（材料費）	t=12mm 500 × 1000	単位	枚	数量	1	単価	11,700
						1		11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（壁面一体型）		t=12mm 500 × 1000（J-ウォールブロック同等品）		1	11,700	11,700		
			枚	1	11,700	11,700		
計						11,700		
						11,700		
単価						11,700	円/枚	
						11,700		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	壁面材（壁面一体型）（材料費）	t=12mm 500 × 500	単位	枚	数量	1	単価	5,850
						1		5,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（壁面一体型）		t=12mm 500 × 500（J-ウォールブロック同等品）		1	5,850	5,850		
			枚	1	5,850	5,850		
	計					5,850		
						5,850		
	単価					5,850	円/枚	
						5,850		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	壁面材（壁面一体型）（材料費）	t=12mm 250 × 1000	単位	枚	数量	1	単価	5,850
						1		5,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（壁面一体型）		t=12mm 250 × 1000（J-ウォールブロック同等品）		1	5,850	5,850		
			枚	1	5,850	5,850		
	計					5,850		
						5,850		
	単価					5,850	円/枚	
						5,850		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	壁面材（壁面一体型）（材料費）	t=12mm 250 × 500	単位	枚	数量	1	単価	2,920
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	壁面材（壁面一体型）	t=12mm 250 × 500（J-ウォールブロック同等品）			1	2,920	2,920	
			枚	1	2,920		2,920	
	計						2,920	
	単価						2,920	円/枚
							2,920	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	排水管設置	無孔管φ100	単位	m	数量	10	1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.05	31,304	1,565	
			人	0.05	31,304	1,565	
	普通作業員			0.1	20,072	2,007	
			人	0.1	20,072	2,007	
	暗渠排水管（高密度ポリエチレン管）内面平滑管	管径100mm ダブル構造(有孔・無孔とも)		10.3	860	8,858	
			m	10.3	860	8,858	
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		70	
			式	1		70	
	計					12,500	
						12,500	
	単価					1,250	
						1,250	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	鉄筋金網（材料費）	SD295 D13×100～250	単位	t	数量	1	166,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋金網	SD295 D13×100～250		1	166,000	166,000		
		t	1	166,000	166,000		
計					166,000		
単価					166,000		
					166,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	31,304	59,477		
	とび工		人	8.4	28,600	240,240		
	普通作業員		人	1.8	20,072	36,129		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	44,100	35,280		
	諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		100,174		
	計					471,300		
	単価					4,713	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	173,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	103,000	106,090			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,634.84	67,634			
諸雑費(まるめ)		式	1		76			
計					173,800			
単価					173,800	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	吊り足場	設置・撤去 ブラケット	単位	m	数量	10	単価	6,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.3	31,304	9,391		
			人	0.3	31,304	9,391		
	とび工			0.6	28,600	17,160		
			人	0.6	28,600	17,160		
	普通作業員			0.6	20,072	12,043		
			人	0.6	20,072	12,043		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転	4.9t吊		0.3	43,730	13,119		WYB00039
			日	0.3	43,730	13,119		単一 73号
	諸雑費 (率+まるめ) 23%			1		8,867		
			式	1		8,867		
	計					60,580		
						60,580		
	単価					6,058		
						6,058		円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	壁面背面排水層（材料費）	再生クラッシュラン RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	3,600
						1		3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		RC-40		1	3,600	3,600		
			m ³	1	3,600	3,600		
計						3,600		
単価						3,600	円/m ³	
						3,600		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	排水ブランケット層（材料費）	再生クラッシュラン RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	3,600
						1		3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		RC-40		1	3,600	3,600		
			m ³	1	3,600	3,600		
計						3,600		
単価						3,600	円/m ³	
						3,600		

参考資料（1）

単一49号		背面排水層	敷均し、締固め	単位	m ³	数量	100	単価	1,778
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					1	31,304	31,304		
特殊作業員				人	1	31,304	31,304		
普通作業員				人	1	27,768	27,768		
普通作業員				人	2	20,072	40,144		
運転手（特殊）				人	2	28,184	56,368		
軽油					65	158	10,270		
軽油				L	65	158	10,270		
バックホウ（クロー）賃料 週休2日補正 長期割引あり		0.5(0.4)m ³ クレーン機能付 2.9t吊			1	7,490	7,490	WYB00021	
バックホウ（クロー）賃料 週休2日補正 長期割引あり		0.5(0.4)m ³ クレーン機能付 2.9t吊		日	1	7,490	7,490	単一 74号	
振動ロー（舗装）賃料 週休2日補正 長期割引あり		3~4t			1	4,440	4,440	WYB00008	
振動ロー（舗装）賃料 週休2日補正 長期割引あり		3~4t		日	1	4,440	4,440	単一 75号	
諸雑費（まるめ）					1		16		
諸雑費（まるめ）				式	1		16		
計							177,800		
計							177,800		
単価							1,778		
単価							1,778	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	背面排水層（材料費）	再生クラッシャー RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40		1	3,600	3,600		
			m 3	1	3,600	3,600		
	計					3,600		
	単価					3,600		
						3,600		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	水平排水材設置	長繊維ポ [®] リエステル系不織布 t=2.0mm	単位	m ²	数量	100	単価	545.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.2	20,072	4,014		
			人	0.2	20,072	4,014		
吸出し防止材		長繊維ポ [®] リエステル系不織布 t=2.0mm		101	500	50,500		
			m ²	101	500	50,500		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						54,520		
						54,520		
単価						545.2		
						545.2	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	基礎敷砂工	テトラセル同等品	単位	m 3	数量	10	10	単価	11,440
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.25	31,304	7,826		
			人		0.25	31,304	7,826		
	特殊作業員				0.5	27,768	13,884		
			人		0.5	27,768	13,884		
	普通作業員				1	20,072	20,072		
			人		1	20,072	20,072		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			10	5,200	52,000		
			m 3		10	5,200	52,000		
	バックホウ（クローラ型）運転	標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)山積0.8m3			0.25	74,310	18,577		WYB00051
			日		0.25	74,310	18,577		単一 76号
	諸雑費（率+まるめ） 5%				1		2,041		
			式		1		2,041		
	計						114,400		
							114,400		
	単価						11,440		
							11,440		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	壁面材組立・設置工	テラレール同等品	単位	m ²	数量	100	単価	1,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.4	31,304	43,825		
			人	1.4	31,304	43,825		
	特殊作業員			1.4	27,768	38,875		
			人	1.4	27,768	38,875		
	普通作業員			4.3	20,072	86,309		
			人	4.3	20,072	86,309		
	諸雑費（率+まるめ） 8%			1		13,491		
			式	1		13,491		
	計					182,500		
						182,500		
	単価					1,825		
						1,825	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	壁面背面排水層	テラレル同等品	単位	m ³	数量	100	単価	1,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.75	31,304	23,478		
			人	0.75	31,304	23,478		
	特殊作業員			0.75	27,768	20,826		
			人	0.75	27,768	20,826		
	普通作業員			1.5	20,072	30,108		
			人	1.5	20,072	30,108		
	バックホウ運転(クローラ型)	0.5(0.4)m ³ クレーン機能付 2.9吊		0.75	48,090	36,067		WYB00067
			日	0.75	48,090	36,067		単一 77号
	振動ローラ運転	コンパインド式 3~4t 排出ガス対策型		0.75	37,700	28,275		WYB00069
			日	0.75	37,700	28,275		単一 78号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		4,146		
			式	1		4,146		
	計					142,900		
						142,900		
	単価					1,429		
						1,429		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	壁面背面排水層（材料費）	再生クラッシャー RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40		1	3,600	3,600		
			m 3	1	3,600	3,600		
	計					3,600		
	単価					3,600		
						3,600	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	11,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,884.39	38,843		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	15,800	79,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		57		
計						117,900		
単価						11,790	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	7,167
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	31,304		56,347		
特殊作業員			人	2.1	27,768		58,312		
普通作業員			人	3.5	20,072		70,252		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	12.1	27,900		337,590		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	14,330		190,589	単-79号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1			3,610		
計							716,700		
単価							7,167	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	181.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	31,304	6,573		
普通作業員			人	0.56	20,072	11,240		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		347		
計						18,160		
単価						181.6	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-59号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3,913	
						8		3,913	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	31,304	31,304			
			人	1	31,304	31,304			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						31,310			
						31,310			
単価						3,913			
						3,913	円/時間		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-60号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3,471	
						8		3,471	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				1	27,768	27,768			
			人	1	27,768	27,768			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						27,770			
						27,770			
単価						3,471			
						3,471	円/時間		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-61号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2,510	
						8		2,510	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1	20,072	20,072			
			人	1	20,072	20,072			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						20,080			
						20,080			
単価						2,510			
						2,510	円/時間		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-62号	バックホウ運転（クローラ）[標準]	排ガス型(2次)山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,653	
						1		7,653	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次）山積0.28m3		1	7,653	7,653			
			時間	1	7,653	7,653	単-80号		
計						7,653			
						7,653			
単価						7,653			
						7,653	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(2次)山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,769	
						1		8,769	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]			排ガス型(第2次) 山積0.45m3		1	8,769	8,769		
			時間	1	8,769	8,769	8,769	単- 81号	
	計						8,769		
	単価						8,769	円/時間	
							8,769		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	2t積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	6,035	
						1		6,035	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			2 t 積級		1	6,035	6,035		
			時間	1	6,035	6,035	6,035	単- 82号	
	計						6,035		
	単価						6,035	円/時間	
							6,035		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4t積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	6,953	
						1		6,953	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	6,953	6,953			
			時間	1	6,953	6,953	単一 83号		
	計					6,953			
						6,953			
	単価					6,953	円/時間		
						6,953			

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	トラック運転[クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,808	
						1		7,808	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]		ベ-ストラック4~4.5 t 積 吊能力2.9 t		1	7,808	7,808			
			時間	1	7,808	7,808	単一 84号		
	計					7,808			
						7,808			
	単価					7,808	円/時間		
						7,808			

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	振動ローラ運転[ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	単位	時間	数量	1	単価	6,370
						1		6,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.8~1.1t		1	6,370	6,370		
			時間	1	6,370	6,370	単- 85号	
	計					6,370		
	単価					6,370		
						6,370	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	(材料費)再生クラッシャーラン	RC-40 ほぐし土量	単位	m ³	数量	1	単価	3,600
						1		3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		1	3,600	3,600		
			m ³	1	3,600	3,600		
	計					3,600		
	単価					3,600		
						3,600	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	773.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.075	31,304	2,347			
特殊作業員		人	0.075	27,768	2,082			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t吊	日	0.075	44,100	3,307			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,736			
単価					773.6	円/袋		

参考資料（1）

単一70号		交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	1	単価	13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,520	13,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,520		
単価						13,520	円／人日	

単一71号		平板載荷試験	100kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	236,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平板載荷試験		100kN以内	箇所	1	236,000	236,000			
計						236,000			
単価						236,000	円／箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量	1	186,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験	50kN以内			1	186,000	186,000		
			箇所	1	186,000	186,000		
計						186,000		
単価						186,000		
						186,000	円/箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]] 運転	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	43,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28,184	28,184		
			人	1	28,184	28,184		
軽油				30	158	4,740		
			L	30	158	4,740		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊		1	10,800	10,800		
			供用日	1	10,800	10,800		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						43,730		
						43,730		
単価						43,730		
						43,730	円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	バックホウ(クローラ)賃料 週休2日補正 長期割引あり	0.5(0.4)m3 クレーン機能付 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	7,490	
						1		7,490	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3 (平積0.4m3) 2.9t吊		1	7,490	7,490			
			日	1	7,490	7,490			
	計					7,490			
						7,490			
	単価					7,490	円/日		
						7,490			

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	振動ローラ(舗装)賃料 週休2日補正 長期割引あり	3~4t	単位	日	数量	1	単価	4,440	
						1		4,440	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t		1	4,440	4,440			
			日	1	4,440	4,440			
	計					4,440			
						4,440			
	単価					4,440	円/日		
						4,440			

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	バックホウ（クローラ型）運転	標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	74,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	108	158	17,064		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3	供用日	1.67	17,400	29,058		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						74,310		
単価						74,310		
						74,310	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	バックホウ運転(クローラ型)	0.5(0.4)m3 クレーン機能付 2.9吊	単位	日	数量	1	単価	48,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	28,184	28,184			
軽油		L	52	158	8,216			
バックホ(クロー)賃料 週休2日補正 長期割引あり	0.5(0.4)m3 クレーン機能付 2.9t吊	日	1.56	7,490	11,684	WYB00068		
諸雑費(まるめ)		式	1		6	単一 86号		
計					48,090			
単価					48,090	円/日		
					48,090			

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単一78号	振動ローラ運転	コンパクト式 3~4t 排出ガス対策型	日	1	37,700	
				1	37,700	
運転手（特殊）		人	1	28,184	28,184	
軽油		L	13	158	2,054	
振動ローラ（舗装用）賃料 週休2日補正 長期割引あり	運転質量3~4t	日	1.68	4,440	7,459	WYB00070
諸雑費（まるめ）		式	1		3	単一 87号
計					37,700	
単価					37,700	円/日
					37,700	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	28,184	4,791			
軽油		L	18	158	2,844			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					14,330			
単価					14,330	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,653
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	28,184	4,791			
軽油		L	5.9	158	932			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	時間	1	1,930	1,930			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,653			
単価					7,653	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,769
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.17	28,184		4,791	
軽油			L	8.6	158		1,358	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620		2,620	
諸雑費（まるめ）			式	1			0	
計							8,769	
単価							8,769	円/時間

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1		6,035
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	0.17	24,960	4,243			
	軽油		L	3.5	158	553			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					6,035			
	単価					6,035	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		6,953
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	0.17	24,960	4,243			
	軽油		L	5.4	158	853			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					6,953			
	単価					6,953	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	7,808
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	28,184	4,791			
軽油		L	5.3	158	837			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180	2,180			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,808			
単価					7,808	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	単位	時間	数量	1	単価	6,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.2	27,768	5,553		
軽油			L	1.3	158	205		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.8～1.1t	時間	1	612	612		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,370		
単価						6,370	円/時間	

参考資料（3）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	バックホウ(クローラ)賃料 週休2日補正 長期割引あり	0.5(0.4)m3 クレーン機能付 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	7,490
						1		7,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3) 2.9t吊		1	7,490	7,490		
			日	1	7,490	7,490		
	計					7,490		
						7,490		
	単価					7,490	円/日	
						7,490		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	振動ローラ(舗装用)賃料 週休2日補正 長期割引あり	運転質量3~4t	単位	日	数量	1	単価	4,440
						1		4,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t		1	4,440	4,440		
			日	1	4,440	4,440		
	計					4,440		
						4,440		
	単価					4,440	円/日	
						4,440		