

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡208号 新港地区改良工事
工事地名	福岡県大牟田市新港町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年2月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489810021	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	124,641,000
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	113,003,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	350日間 自 令和7年4月15日 (当初) 至 令和7年12月19日 (2回変更) 至 令和8年3月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	大牟田	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道208号	22) 処分費等	4,261
		23) 公告日	令和7年1月7日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路環境改善事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	福岡208号 新港地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		55,393,123				
		式	1		68,788,263	1	13,395,140		
道路土工		式	1		4,866,940				
		式	1		9,359,277	1	4,492,337		
掘削工		式	0		0				
		式	1		382,850	1	382,850		
転石破碎	火薬使用無		0	0	0			単-1号	
		m3	130	2,945	382,850	130	382,850		
路体盛土工		式	1		289,800				
		式	1		2,086,028	1	1,796,228		
路体(築堤)盛土	2.5m未満		50	5,796	289,800			単-2号	
		m3	260	5,796	1,506,960	210	1,217,160		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			単-3号	
		m3	530	765.7	405,821	530	405,821		
路体(築堤)盛土	4.0m以上		0	0	0			単-4号	
		m3	790	219.3	173,247	790	173,247		
路体盛土工(ICT)		式	1		2,571,800				
		式	1		2,992,640	1	420,840		
路体(築堤)盛土(ICT)			11,000	233.8	2,571,800			単-5号	
		m3	12,800	233.8	2,992,640	1,800	420,840		
路床盛土工		式	0		0				
		式	1		337,100	1	337,100		
路床盛土	4.0m以上		0	0	0			単-6号	
		m3	1,000	337.1	337,100	1,000	337,100		

設計内訳書

工事名	福岡208号 新港地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土工(ICT)		式	1		1,048,420				
			1		2,069,289	1	1,020,869		
路床盛土(ICT)		m3	1,100	338.2	372,020			単-7号	
			1,200	338.2	405,840	100	33,820		
路床盛土(ICT) (三池港IC橋A1裏込)		m3	1,000	338.2	338,200			単-8号	
			0	338.2	0	-1,000	-338,200		
路床盛土(ICT) (三池港IC南橋A1裏込)		m3	1,000	338.2	338,200			単-9号	
			1,000	338.2	338,200	0	0		
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000 m3未満	m3	0	0	0			単-10号	
			130	258.9	33,657	130	33,657		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0	0	0			単-11号	
			1,900	217.2	412,680	1,900	412,680		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-12号	
			570	708.8	404,016	570	404,016		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-13号	
			1,340	354.4	474,896	1,340	474,896		
法面整形工(ICT)		式	1		956,920				
			1		1,491,370	1	534,450		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,880	509	956,920			単-14号	
			2,930	509	1,491,370	1,050	534,450		
地盤改良工		式	0		0				
			1		275,554	1	275,554		
置換工		式	0		0				
			1		275,554	1	275,554		

設計内訳書

工事名	福岡208号 新港地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
置換	RC-40	m3	0 45		0 219,044	45	219,044	内-1号	
変位抑制	基準強度500KN/m	m2	0 801	0 70.55	0 56,510	801	56,510	単-15号	
擁壁工		式	1 1		37,192,999 46,412,577	1	9,219,578		
作業土工		式	1 1		167,118 3,231,569	1	3,064,451		
床掘り(掘削)	軟岩	m3	0 330		0 532,451	330	532,451	内-2号	
床掘り	土砂	m3	720 0		167,118 0	-720	-167,118	内-3号	
床掘り	土砂	m3	0 910		0 210,282	910	210,282	内-4号	
埋戻し		m3	0 100		0 300,214	100	300,214	内-5号	
埋戻し		m3	0 160		0 293,821	160	293,821	内-6号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 1,800		0 381,714	1,800	381,714	内-7号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 780		0 552,845	780	552,845	内-8号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 980		0 960,242	980	960,242	内-9号	

設計内訳書

工事名	福岡 208号 新港地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ｼﾞｬｸﾞｷﾞｽﾀﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ) (三池港IC橋A1)		式	1		29,277,827				
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	78		525,854			内-10号	
補強土壁基礎			78		525,854	0	0		
補強土壁壁面材組立・設置 あと施工:1次施工		m	1,129		6,652,992			内-11号	
補強土壁壁面材組立・設置 あと施工:1次施工			1,129		6,652,992	0	0		
補強土壁壁面材組立・設置 あと施工:2次施工		m2	318		11,914,365			内-12号	
補強土壁壁面材組立・設置 あと施工:2次施工			318		11,914,365	0	0		
補強材取付	W=1.2m	m2	1,421	1,900	2,699,900			単-16号	
補強材取付			1,421	1,900	2,699,900	0	0		
まき出し・敷均し、締固め		m3	1,411	1,048	1,478,728			単-17号	
まき出し・敷均し、締固め			1,411	1,048	1,478,728	0	0		
まき出し・敷均し、締固め (基盤排水層)	C-40	m3	633	5,182	3,280,206			単-18号	
まき出し・敷均し、締固め (基盤排水層)			633	5,182	3,280,206	0	0		
裏込砕石工	C-40	m3	287	8,687	2,493,169			単-19号	
裏込砕石工			287	8,687	2,493,169	0	0		
吸出し防止材 (基盤排水層)	S-100	m2	267	461.2	123,140			単-20号	
吸出し防止材 (基盤排水層)			267	461.2	123,140	0	0		
盛土内排水	W=300mm t=4mm	m	253	432.7	109,473			単-21号	
盛土内排水			253	432.7	109,473	0	0		
ｼﾞｬｸﾞｷﾞｽﾀﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ) 三池港IC南橋A1 1,2号		式	1		7,748,054				
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)		1		13,903,181	1	6,155,127	内-13号	
補強土壁基礎			0		0				
補強土壁基礎		m	40		271,917	40	271,917		

設計内訳書

工事名	福岡 208号 新港地区改良工事					(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置 (三池港IC南橋 A1 1号) あと施工:1次施工			m	231 231		1,362,393 1,362,393	0	0	内-14号		
補強土壁壁面材組立・設置 (三池港IC南橋 A1 2号) あと施工:1次施工			m	427 427		2,566,715 2,566,715	0	0	内-15号		
補強土壁壁面材組立・設置 (三池港IC南橋 A1 1号) あと施工:2次施工			m2	0 53		0 1,451,049	53	1,451,049	内-16号		
補強土壁壁面材組立・設置 (三池港IC南橋 A1 2号) あと施工:2次施工			m2	0 109		0 3,185,813	109	3,185,813	内-17号		
補強材取付 (三池港IC南橋A1 1号)	W=1.2m		m2	228 228	2,090 2,090	476,520 476,520	0	0	単-22号		
補強材取付 (三池港IC南橋A1 2号)	W=1.2m		m2	548 548	2,335 2,335	1,279,580 1,279,580	0	0	単-23号		
固定ピン (1・2号用)	D10×200		本	0 276	0 108.8	0 30,028	276	30,028	単-24号		
まき出し・敷均し、締固め			m3	1,067 1,067	1,048 1,048	1,118,216 1,118,216	0	0	単-25号		
まき出し・敷均し、締固め (基盤排水層)	C-40		m3	103 103	5,182 5,182	533,746 533,746	0	0	単-26号		
裏込砕石工	C-40		m3	0 140	0 8,688	0 1,216,320	140	1,216,320	単-27号		
吸出し防止材 (基盤排水層)	S-100		m2	171 171	461.2 461.2	78,865 78,865	0	0	単-28号		
吸出し防止材 (天端排水材)	S-300		m2	259 259	794.1 794.1	205,671 205,671	0	0	単-29号		

設計内訳書

工事名	福岡208号 新港地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
盛土内排水	W=300mm t=4mm		292	432.7	126,348			単-30号	
		m	292	432.7	126,348	0	0		
排水構造物工			1		8,203,619				
		式	1		8,203,619	0	0		
作業土工			1		565,319				
		式	1		565,319	0	0		
床掘り	土砂		230		61,247			内-18号	
		m3	230		61,247	0	0		
床掘り	土砂		50		95,109			内-19号	
		m3	50		95,109	0	0		
埋戻し	土砂		100		282,153			内-20号	
		m3	100		282,153	0	0		
埋戻し	土砂		40		126,810			内-21号	
		m3	40		126,810	0	0		
側溝工			1		2,610,783				
		式	1		2,610,783	0	0		
プレキャストU型側溝	300×300		98	7,314	716,772			単-31号	
		m	98	7,314	716,772	0	0		
プレキャストU型側溝	360×360		63	11,069	697,347			単-32号	
		m	63	11,069	697,347	0	0		
プレキャストU型側溝	450×450		28	13,037	365,036			単-33号	
		m	28	13,037	365,036	0	0		
プレキャストU型側溝	600×600		49	16,972	831,628			単-34号	
		m	49	16,972	831,628	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡 208号 新港地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管渠工			1		638,946				
		式	1		638,946	0	0		
鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	500型		21	30,426	638,946			単-35号	
		m	21	30,426	638,946	0	0		
集水柵・マンホール工			1		584,905				
		式	1		584,905	0	0		
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-25(高 炉) 500×500×500		1	44,687	44,687			単-36号	
		箇所	1	44,687	44,687	0	0		
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-25(高 炉) 600×600×600		1	54,433	54,433			単-37号	
		箇所	1	54,433	54,433	0	0		
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-40(高 炉) 800×800×1200		2	149,049	298,098			単-38号	
		箇所	2	149,049	298,098	0	0		
蓋	かさね蓋 600×600 柵 穴用		1	30,616	30,616			単-39号	
		枚	1	30,616	30,616	0	0		
蓋	縞鋼板蓋 500×500柵 穴用 (HDZT77)ボルト固 定		1	33,209	33,209			単-40号	
		枚	1	33,209	33,209	0	0		
蓋	縞鋼板蓋 800×800柵 穴用 (HDZT77)ボルト固 定		2	61,931	123,862			単-41号	
		枚	2	61,931	123,862	0	0		
排水工			1		3,803,666				
		式	1		3,803,666	0	0		
小段排水	300×300		101	7,374	744,774			単-42号	
		m	101	7,374	744,774	0	0		
縦排水	300×300(ソケット付)		6	11,541	69,246			単-43号	
		m	6	11,541	69,246	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡 208号 新港地区改良工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート (小段排水)	t=5cm 18-8-25 (20) (高炉)	m2	175		933,910			内-22号	
			175		933,910	0	0		
張りコンクリート (縦排水)	t=5cm 18-8-25 (20) (高炉)	m2	6		42,558			内-23号	
			6		42,558	0	0		
側溝蓋 (縦排水)	300 40×6×60	枚	5	1,702	8,510			単-44号	
			5	1,702	8,510	0	0		
水平排水層	C-40	m	195		666,485			内-24号	
			195		666,485	0	0		
ふとんかご	スラブ式 高さ50cm×幅 120cm 割栗石 150-200	m	81	13,273	1,075,113			単-45号	
			81	13,273	1,075,113	0	0		
排水材設置 (三池港IC橋 A1)	透水材 幅400mm×厚30 mm	m	46	2,977	136,942			単-46号	
			46	2,977	136,942	0	0		
排水材設置 (三池港IC南橋 A1)	透水材 幅400mm×厚30 mm	m	42	2,977	125,034			単-47号	
			42	2,977	125,034	0	0		
吸出し防止材設置 (三池港IC橋 A1)	300×300×20	枚	5	109.4	547			単-48号	
			5	109.4	547	0	0		
吸出し防止材設置 (三池港IC南橋 A1)	300×300×20	枚	5	109.4	547			単-49号	
			5	109.4	547	0	0		
構造物撤去工		式	1		21,529				
			1		21,529	0	0		
構造物取壊し工		式	1		15,200				
			1		15,200	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2		15,200			内-25号	
			2		15,200	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡208号 新港地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		6,329				
		式	1		6,329	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2		2,068			内-26号	
		m3	2		2,068	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2		4,261			内-27号	
		m3	2		4,261	0	0		
仮設工		式	1		5,108,036				
		式	1		4,515,707	1	-592,329		
工事用道路工		式	1		3,227,990				
		式	1		2,635,661	1	-592,329		
工事用道路盛土		m3	1,885		3,074,983			内-28号	
		m3	0		0	-1,885	-3,074,983		
工事用道路盛土		m3	0		0			内-29号	
		m3	1,000		1,723,562	1,000	1,723,562		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0		0			内-30号	
		m2	409		759,092	409	759,092		
土のう	耐候性大型土のう 丸 型110×110 長期仮設(3年)対応	袋	11	7,565	83,215			単-50号	
		袋	11	7,565	83,215	0	0		
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm	m	16	4,362	69,792			単-51号	
		m	16	4,362	69,792	0	0		
汚濁防止工		式	1		980,672				
		式	1		980,672	0	0		
濁水処理設備		式	1		980,672			内-31号	
		式	1		980,672	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡208号 新港地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		899,374				
		式	1		899,374	0	0		
交通誘導警備員		人日	64		899,374			内-32号	
		人日	64		899,374	0	0		
直接工事費		式	1		55,393,123				
		式	1		68,788,263	1	13,395,140		
共通仮設費		式	1		9,553,579				
		式	1		12,466,693	1	2,913,114		
共通仮設費		式	1		2,546,253				
		式	1		3,728,845	1	1,182,592		
役務費		式	0		0				
		式	1		82,000	1	82,000		
借地料		式	0		0			内-33号	
		式	1		82,000	1	82,000		
技術管理費		式	1		1,161,833				
		式	1		1,948,571	1	786,738		
施工調査費	施工合理化調査 埋戻工	式	0		0			内-34号	
		式	1		130,000	1	130,000		
施工調査費	施工合理化調査 補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	式	0		0			内-35号	
		式	1		104,700	1	104,700		
施工調査費	施工形態動向調査(モニタリング調査) 排水材設置工(構造物背面排水材)	式	0		0			内-36号	
		式	1		18,050	1	18,050		

設計内訳書

工事名	福岡208号 新港地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施工調査費	施工形態動向調査(モニタリング調査)排水材設置工(水平排水層)	式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-37号	
施工調査費	施工形態動向調査(モニタリング調査)張りコンクリート工	式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-38号	
施工調査費	施工形態動向調査(モニタリング調査)濁水処理工(一般土木工事)	式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-39号	
保守管理(ICT)		式	1 0		65,558 0	-1	-65,558	内-40号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 73,590	1	73,590	内-41号	
システム初期費(ICT)		式	1 1		1,038,995 1,038,995	0	0	内-42号	
道路施設基本データ作成費用		式	1 1		57,280 57,280	0	0	内-43号	
平板載荷試験	100kN以内	式	0 1		0 251,000	1	251,000	内-44号	
動態観測費		式	0 1		0 220,806	1	220,806	内-45号	
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		1,384,420 1,698,274	1	313,854		
共通仮設費(率計上)		式	1 1		7,007,326 8,737,848	1	1,730,522		

設計内訳書

工事名	福岡 208号 新港地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		64,946,702				
		式	1		81,254,956		1	16,308,254	
現場管理費		式	1		22,699,241				
		式	1		28,706,862		1	6,007,621	
工事原価		式	1		87,645,943				
		式	1		109,961,818		1	22,315,875	
一般管理費等		式	1		15,084,057				
		式	1		18,388,182		1	3,304,125	
工事価格		式	1		102,730,000				
		式	1		128,350,000		1	25,620,000	
消費税相当額		式	1		10,273,000				
		式	1		12,835,000		1	2,562,000	
工事費計		式	1		113,003,000				
		式	1		141,185,000		1	28,182,000	

0/45m3当たり内訳書

置換

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0			CB210100
		m 3	44. 6	1, 193	53, 207	44. 6	53, 207	
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	44. 6	839. 4	37, 437	44. 6	37, 437	
再生クラッシュラン材	RC-40 (ロス含む)		0	0	0			WYB00010
		m 3	53. 5	2, 400	128, 400	53. 5	128, 400	単一 52号
合 計					0			
					219, 044		219, 044	
変更積算金額					0			
					219, 044		219, 044	円/m3

0/100m3当たり内訳書

埋戻し

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m ³	103	3,215	331,145	103	331,145	
合 計					0			
					331,145		331,145	
変更積算金額					0			
					300,214		300,214	円/m ³

78m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		7.8	35,200	274,560			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m 3	7.8	35,200	274,560	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		31.5	9,612	302,778			CB240210
		m 2	31.5	9,612	302,778	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		0.5	5,346	2,673			CB224710
		m 2	0.5	5,346	2,673	0	0	
合 計					525,854			
					525,854		0	

1,129m当たり内訳書

第 11号内訳書 補強土壁壁面材組立・設置
あと施工:1次施工

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材組立・設置（あと施工：1次施工）	鋼製枠 H=300		1,129	181.7	205,139			WYB00033
		m	1,129	181.7	205,139	0	0	単一 56号
グリッドベルト設置	W=62mm L=5.0m		1,323	83.64	110,655			WYB00034
		組	1,323	83.64	110,655	0	0	単一 57号
壁面材材料費	鋼製枠,グリッドベルト,固定ピン含む		1,129	6,220	7,022,380			WYB00036
		m	1,129	6,220	7,022,380	0	0	単一 58号
合 計					6,652,992			
					6,652,992		0	

318m2当たり内訳書

第 12号内訳書 補強土壁壁面材組立・設置
あと施工:2次施工

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材組立・設置（あと施工：2次施工）	壁面材		318	1,672	531,696			WYB00044
		m 2	318	1,672	531,696	0	0	単一 59号
壁面連結ベルト設置			1,323	157	207,711			WYB00045
		組	1,323	157	207,711	0	0	単一 60号
壁面材材料費	壁面材,パネル付属部材,壁面連結ベルト,縦目地シート等含む		318	39,000	12,402,000			WYB00046
		m 2	318	39,000	12,402,000	0	0	単一 61号
合 計					11,914,365			
					11,914,365		0	

231m当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置 (三池港IC南橋 A1 1号)

第 14号内訳書

あと施工:1次施工

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材組立・設置 (あと施工: 1次施工)	鋼製枠 H=300		231	181.7	41,972			WYB00035
		m	231	181.7	41,972	0	0	単一 65号
グリッドベルト設置	W=62mm L=5.0m		220	83.64	18,400			WYB00039
		組	220	83.64	18,400	0	0	単一 66号
補強拘束ネット敷設			46.4	118.8	5,512			WYB00041
		m	46.4	118.8	5,512	0	0	単一 67号
壁面材材料費	鋼製枠, グリッドベルト, 固定ピン, 補強拘束ネット含む		231	6,220	1,436,820			WYB00042
		m	231	6,220	1,436,820	0	0	単一 68号
合 計					1,362,393			
					1,362,393		0	

427m当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置（三池港IC南橋 A1 2号）

第 15号内訳書

あと施工:1次施工

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材組立・設置（あと施工：1次施工）	鋼製枠 H=300		427	181.7	77,585			WYB00043
		m	427	181.7	77,585	0	0	単一 69号
グリッドベルト設置	W=62mm L=5.0m		463	83.64	38,725			WYB00047
		組	463	83.64	38,725	0	0	単一 70号
補強拘束ネット敷設			63.7	118.8	7,567			WYB00048
		m	63.7	118.8	7,567	0	0	単一 71号
壁面材材料費	鋼製枠,グリッドベルト,固定ピン,補強拘束ネット含む		427	6,340	2,707,180			WYB00049
		m	427	6,340	2,707,180	0	0	単一 72号
合 計					2,566,715			
					2,566,715		0	

0/53m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置（三池港IC南橋 A1 1号）

第 16号内訳書

あと施工:2次施工

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材組立・設置（あと施工：2次施工）	壁面材		0	0	0			WYB00058
		m ²	52.6	1,672	87,947	52.6	87,947	単一 73号
壁面連結ベルト設置			0	0	0			WYB00059
		組	220	157	34,540	220	34,540	単一 74号
壁面材材料費	壁面材,パネル付属部材,壁面連結ベルト,縦目地シート等含む		0	0	0			WYB00060
		m ²	52.6	28,100	1,478,060	52.6	1,478,060	単一 75号
合 計					0			
					1,600,547		1,600,547	
変更積算金額					0			
					1,451,049		1,451,049	円/m ²

0/109m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置（三池港IC南橋 A1 2号）

第 17号内訳書

あと施工:2次施工

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材組立・設置（あと施工：2次施工）	壁面材		0	0	0			WYB00062
		m 2	109	1,672	182,248	109	182,248	単一 76号
壁面連結ベルト設置			0	0	0			WYB00063
		組	463	157	72,691	463	72,691	単一 77号
壁面材材料費	壁面材,パネル付属部材,壁面連結ベルト,縦目地シート等含む		0	0	0			WYB00064
		m 2	109	29,900	3,259,100	109	3,259,100	単一 78号
合 計					0			
					3,514,039		3,514,039	
変更積算金額					0			
					3,185,813		3,185,813	円/m2

175m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 22号内訳書 (小段排水)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		10.1	10,830	109,383			WB240720
		m 2	10.1	10,830	109,383	0	0	単一 93号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレール機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		175	5,057	884,975			WB240730
		m 2	175	5,057	884,975	0	0	単一 94号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		175	204.2	35,735			WB240740
		m 2	175	204.2	35,735	0	0	単一 95号
合 計					933,910			
					933,910		0	

195m当たり内訳書

水平排水層

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		146	844.7	123,326			CB210510
		m 3	146	844.7	123,326	0	0	
フィルター材材料費	クラッシュランC-40(ロス含む)		161	3,800	611,800			WYB00007 単一 99号
		m 3	161	3,800	611,800	0	0	
合 計					666,485			
					666,485		0	

1,885/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		255	6,394	1,630,470			CB210510
		m 3	255	6,394	1,630,470	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		261	844.7	220,466			CB210510
		m 3	261	844.7	220,466	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		1,369	241.9	331,161			CB210510
		m 3	1,369	241.9	331,161	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		872	456	397,632			CB220010
		m 2	872	456	397,632	0	0	
仮設シート設置			2,567	240.3	616,850			WYB00022
		m 2	2,567	240.3	616,850	0	0	単一 105号
仮設シート（ブルーシート） ）材料費	#3000 10.0m×10.0m		2,567	76	195,092			WYB00020
		m 2	2,567	76	195,092	0	0	単一 106号
合 計					3,074,983			
					0		-3,074,983	

0/1,000m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	52.6	6,394	336,324	52.6	336,324	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	240	844.7	202,728	240	202,728	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	718	241.9	173,684	718	173,684	
法面整形	盛土部 無し 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0			CB220010
		m 2	446	456	203,376	446	203,376	
仮設シート設置			0	0	0			WYB00026
		m 2	3,114	240.3	748,294	3,114	748,294	単一 107号
仮設シート（ブルーシート） ）材料費	#3000 10.0m×10.0m		0	0	0			WYB00029
		m 2	3,114	76	236,664	3,114	236,664	単一 108号
合 計					0			
					1,901,070		1,901,070	
変更積算金額					0			
					1,723,562		1,723,562	円/m3

0/409m2当たり内訳書

敷鉄板

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m ²	409	421.6	172,434	409	172,434	単一 109号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 182日 有 913日 無		0	0	0			WB253630
		枚	44	15,110	664,840	44	664,840	単一 110号
合 計					0			
					837,274		837,274	
変更積算金額					0			
					759,092		759,092	円/m ²

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT))保守点検	20,000m3未満 無し 11004m3		1		43,856			WB010420
		式	1		43,856	0	0	単一 122号
路床盛土(ICT)保守点 検	20,000m3未満 無し 3202m3		1		16,309			WB010430
		式	1		16,309	0	0	単一 123号
法面整形(ICT)保守点 検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1879m2		1		12,145			WB010440
		式	1		12,145	0	0	単一 124号
合 計					65,558			
					0		-65,558	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT))保守点検	20,000m3未満 無し 12822m3		0		0			WB010420
		式	1		51,088	1	51,088	単一 125号
路床盛土(ICT)保守点 検	20,000m3未満 無し 2181m3		0		0			WB010430
		式	1		11,112	1	11,112	単一 126号
法面整形(ICT)保守点 検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2935m2		0		0			WB010440
		式	1		18,970	1	18,970	単一 127号
合 計					0			
					81,170		81,170	
変更積算金額					0			
					73,590		73,590	円/式

一式当たり内訳書

動態観測費

第 45号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
沈下板設置			0	0	0			WYB00015
		基	3	3,968	11,904	3	11,904	単一 132号
沈下板材料費	9t×□600 制作費含む 錆止め塗装		0	0	0			WYB00018
		基	3	31,100	93,300	3	93,300	単一 133号
継ぎ足しロッド材料費	20A×H1000 錆止め塗装		0	0	0			WYB00030
		本	18	5,200	93,600	18	93,600	単一 134号
保護管材料費	一般管 VP75		0	0	0			WYB00067
		m	21	926	19,446	21	19,446	単一 135号
保護管材料費	継手材(ソケット) VP75		0	0	0			WYB00032
		個	18	142	2,556	18	2,556	単一 136号
合 計					0			
					220,806		220,806	
変更積算金額					0			
					220,806		220,806	円/式

1次単価表

							単価使用年月	2025. 09
							歩掛使用年月	2025. 09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	転石破碎	火薬使用無	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	転石破碎	無し			0	0		CB210260
			m 3	1	3,248	3,248		
	計					0		
						3,248		
	単価					0		
						3,248		円/m3
	変更積算単価							
						2,945		円/m3

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満			1	6,394	6,394	CB210510
			m 3	1	6,394	6,394		
	計					6,394		
						6,394		
	単価					6,394		
						6,394		円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		765.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	844.7	844.7		
計						0		
						844.7		
単価						0		
						844.7	円/m3	
変更積算単価						765.7	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		219.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	241.9	241.9		
計						0		
						241.9		
単価						0		
						241.9	円/m3	
変更積算単価						219.3	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	233.8
						1		233.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し			1	257.9	257.9	CB210570
			m3	1		257.9	257.9	
計							257.9	
単価							257.9	
							257.9	円/m3

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		337.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し			0	0	0	CB210520
			m3	1		371.8	371.8	
計							0	
単価							371.8	
							0	
変更積算単価							371.8	円/m3
							337.1	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	338.2
						1		338.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土 (I C T)		20,000m3未満 無し			1	373.1	373.1	CB210580
			m 3	1	373.1	373.1		
計							373.1	
単価							373.1	
							373.1	円/m3

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	路床盛土(ICT) (三池港IC橋A1裏込)		単位	m3	数量	1	単価	338.2
						1		338.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土 (I C T)		20,000m3未満 無し			1	373.1	373.1	CB210580
			m 3	1	373.1	373.1		
計							373.1	
単価							373.1	
							373.1	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	路床盛土(ICT) (三池港IC南橋A1裏込)		単位	m3	数量	1	単価	338.2
						1		338.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (ICT)		20,000m3未満 無し		1	373.1	373.1	CB210580	
			m3	1	373.1	373.1		
計						373.1		
単価						373.1	円/m3	
						373.1		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		258.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	285.5	285.5		
計						0		
単価						285.5	円/m3	
変更積算単価						0		
						285.5	円/m3	
						258.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		217.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	239.5	239.5		
計						0		
						239.5		
単価						0		
						239.5	円/m3	
変更積算単価						217.2	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		708.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	781.8	781.8		
計						0		
						781.8		
単価						0		
						781.8	円/m3	
変更積算単価						708.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		354.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	390.9	390.9		
計						0		
						390.9		
単価						0		
						390.9	円/m3	
変更積算単価								
						354.4	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	509
						1		509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 硬質土、砂及び砂質土、粘性土		1	561.5	561.5	CB220070	
			m2	1	561.5	561.5		
計						561.5		
						561.5		
単価						561.5		
						561.5	円/m2	
変更積算単価								

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	変位抑制	基準強度500kN/m	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高強度帯状ジオシンセティックパラリンク敷設工			0	0	0		WYB00078
			m2	801	70.55	56,510.55		単-53号
	高強度帯状繊維材料費	500L 基準強度500kN/m		0	0	0		WYB00080
			m2	801	0	0		単-54号
	固定ピン材料費	φ7mm		0	0	0		WYB00081
			本	80	0	0		単-55号
	計					0		
						56,510.55		
	単価					0		
						70.55		円/m2
	変更積算単価							
						70.55		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	補強材取付	W=1.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,900
						1		1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付(ｼﾞｵﾌﾟﾚｸｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				1	255.9	255.9	CB222280	
			m 2	1	255.9	255.9		
補強材(材料費)(ｼﾞｵﾌﾟﾚｸｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				1	1,840	1,840	CB222281	
			m 2	1	1,840	1,840		
計						2,095.9		
						2,095.9		
単価						2,096		
						2,096	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	1,048
						1		1,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		ｼﾞｵﾌﾟﾚｸｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ)		1	1,156	1,156	CB222230	
			m 3	1	1,156	1,156		
計						1,156		
						1,156		
単価						1,156		
						1,156	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	まき出し・敷均し、締固め (基盤排水層)	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,182
						1		5,182
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し、締固め		ｼﾞｵｸﾞﾚｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ)			1	1,156	1,156	CB222230
			m3	1	1,156	1,156		
基盤排水層材料費		C-40		1.2	3,800	4,560	4,560	WYB00005
			m3	1.2	3,800	4,560	4,560	単一 62号
計							5,716	
							5,716	
単価							5,716	円/m3

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	裏込砕石工	C-40	単位	m3	数量	1	単価	8,687
						1		8,687
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石		砕石(各種) 全ての費用			1	9,582	9,582	CB221120
			m3	1	9,582	9,582		
計							9,582	
							9,582	
単価							9,582	円/m3
							9,582	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	吸出し防止材 (基盤排水層)	S-100	単位	m2	数量	1	単価	461.2
						1		461.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	508.7	508.7	CB224720	
			m 2	1	508.7	508.7		
計						508.7		
						508.7		
単価						508.7	円/m2	
						508.7		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	盛土内排水	W=300mm t=4mm	単位	m	数量	1	単価	432.7
						1		432.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材設置		W=300mm t=4mm		1	48.04	48.04	WYB00009	
			m	1	48.04	48.04	単- 63号	
水平排水材材料費		W=300mm t=4mm		1.01	425	429.25	WYB00011	
			m	1.01	425	429.25	単- 64号	
計						477.29		
						477.29		
単価						477.3		
						477.3	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	補強材取付 (三池港IC南橋A1 1号)	W=1.2m	単位	m2	数量	1	単価	2,090
						1		2,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付(ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				1	255.9	255.9	CB222280	
			m 2	1	255.9	255.9		
補強材(材料費)(ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				1	2,050	2,050	CB222281	
			m 2	1	2,050	2,050		
計						2,305.9		
						2,305.9		
単価						2,306		
						2,306	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	補強材取付 (三池港IC南橋A1 2号)	W=1.2m	単位	m2	数量	1	単価	2,335
						1		2,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付(ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				1	255.9	255.9	CB222280	
			m 2	1	255.9	255.9		
補強材(材料費)(ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				1	2,320	2,320	CB222281	
			m 2	1	2,320	2,320		
計						2,575.9		
						2,575.9		
単価						2,576		
						2,576	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	固定ピン (1・2号用)	D10×200	単位	本	数量	0	単価	0
						1		108.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ピン材料費		D10×200		0	0	0	WYB00069	
			本	1	120	120	単- 79号	
計						0		
単価						120	円/本	
変更積算単価						108.8	円/本	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	1,048
						1		1,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ)		1	1,156	1,156	CB222230	
			m3	1	1,156	1,156		
計						1,156		
単価						1,156	円/m3	
						1,156		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	まき出し・敷均し、締固め (基盤排水層)	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,182
						1		5,182
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し、締固め		ｼﾞｬｸﾞｷﾞｽﾀﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ)			1	1,156	1,156	CB222230
			m 3	1	1,156	1,156		
基盤排水層材料費		C-40		1.2	3,800	4,560	4,560	WYB00050
			m 3	1.2	3,800	4,560	4,560	単一 62号
計							5,716	
							5,716	
単価							5,716	円/m3

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	裏込砕石工	C-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		8,688
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石		砕石(各種) 全ての費用			0	0	0	CB221120
			m 3	1	9,582	9,582	9,582	
計							0	
							9,582	
単価							0	
							9,582	円/m3
変更積算単価							8,688	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	吸出し防止材 (基盤排水層)	S-100	単位	m2	数量	1	単価	461.2
						1		461.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	508.7	508.7	CB224720	
			m 2	1	508.7	508.7		
	計					508.7		
	単価					508.7		
						508.7	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	吸出し防止材 (天端排水材)	S-300	単位	m2	数量	1	単価	794.1
						1		794.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	875.9	875.9	CB224720	
			m 2	1	875.9	875.9		
	計					875.9		
	単価					875.9		
						875.9	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	盛土内排水	W=300mm t=4mm	単位	m	数量	1	単価	432.7
						1		432.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材設置		W=300mm t=4mm		1	48.04	48.04	WYB00054	
			m	1	48.04	48.04	単- 63号	
水平排水材材料費		W=300mm t=4mm		1.01	425	429.25	WYB00055	
			m	1.01	425	429.25	単- 64号	
計						477.29		
						477.29		
単価						477.3		
						477.3	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	プラスチックU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	7,314
						1		7,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m		1	8,068	8,068	WB821410	
			m	1	8,068	8,068	単- 80号	
計						8,068		
						8,068		
単価						8,068		
						8,068	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	プレキャストU型側溝	360×360	単位	m	数量	1	単価	11,069
						1		11,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600		1	12,210	12,210	WB821410	
		無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	12,210	12,210	単- 81号	
計						12,210		
単価						12,210		
						12,210	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	プレキャストU型側溝	450×450	単位	m	数量	1	単価	13,037
						1		13,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し		1	14,380	14,380	WB821410	
		無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	14,380	14,380	単- 82号	
計						14,380		
単価						14,380		
						14,380	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	プレキャストU型側溝	600×600	単位	m	数量	1	16,972	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0			1	18,720	18,720	WB821410
			m		1	18,720	18,720	単- 83号
計							18,720	
単価							18,720	
							18,720	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	500型	単位	m	数量	10	単価	30,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート台付管	据付 500mm 2m/個 全ての費用		10	29,610	296,100		CB222850
			m	10	29,610	296,100		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		2	4,842	9,684		CB240210
			m ²	2	4,842	9,684		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.69	29,140	20,106.6		CB240010
			m ³	0.69	29,140	20,106.6		
	モルタル練	高炉 全ての費用		0.1	96,520	9,652		CB240060
			m ³	0.1	96,520	9,652		
	計					335,542.6		
						335,542.6		
	単価					33,560		
						33,560	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500	単位	箇所	数量	1	44,687
						1	44,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	49,290	49,290	CB222950
		0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,290	49,290	
計						49,290	
単価						49,290	
						49,290	円/箇所

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×600	単位	箇所	数量	1	54,433
						1	54,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一 般養生・特殊養生(練炭)		1	60,040	60,040	CB222950
			箇所	1	60,040	60,040	
計						60,040	
単価						60,040	
						60,040	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×1200	単位	箇所	数量	1	単価	149,049
						1		149,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	156,500	156,500	CB222950	
足掛金物材料費		φ19 W=300	個	3	2,610	7,830	WYB00019	
計						164,330	単一 84号	
単価						164,400	円/箇所	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	蓋	かさね蓋 600×600 樹穴用	単位	枚	数量	1	単価	30,616
						1		30,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	884	1,768	WB821430	
かさね蓋材料費		600×600用 樹穴用 吊り金具付き 2枚/組	組	1	32,000	32,000	単一 85号	
計						33,768	単一 86号	
単価						33,770	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	蓋	縞鋼板蓋 500×500柵穴用 (HDZT77)ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	33,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	377.6	377.6	WB821430	
	縞鋼板蓋材料費	500×500柵穴用 t=6.0 HDZT77 スレ止 取手ボルト穴付	枚	1	33,300	33,300	単一 87号	WYB00027
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	4	673.7	2,694.8	単一 88号	CB224410
	あと施工アンカー材料費	M10×60	本	4	64	256	単一 89号	WYB00002
	計					36,628.4		
	単価					36,630		
						36,630	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	蓋	縞鋼板蓋 800×800榫穴用 (HDZT77)ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	61,931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	377.6	755.2		WB821430
	縞鋼板蓋材料費 800×800榫穴用	t=6.0 HDZT77 スレ止 取手ボルト穴付 2枚/組	組	1	64,600	64,600		単一 87号 WYB00028
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	4	673.7	2,694.8		単一 90号 CB224410
	あと施工アンカー材料費	M10×60	本	4	64	256		単一 89号 WYB00003
	計					68,306		
	単価					68,310		
						68,310		円/枚

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	小段排水	300×300	単位	m	数量	1	単価	7,374
						1		7,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		1	8,134	8,134	WB821410	
			m	1	8,134	8,134	単一 91号	
計						8,134		
単価						8,134	円/m	
						8,134		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	縦排水	300×300(フット付)	単位	m	数量	1	単価	11,541
						1		11,541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し		1	12,730	12,730	WB821410	
			m	1	12,730	12,730	単一 92号	
計						12,730		
単価						12,730	円/m	
						12,730		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	側溝蓋 (縦排水)	300 40×6×60	単位	枚	数量	1	単価	1,702
						1		1,702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 小段面部		1	1,878	1,878	WB821430	
			枚	1	1,878	1,878	単- 98号	
計						1,878		
単価						1,878		
						1,878	円/枚	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	ふとんかご	スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200	単位	m	数量	1	単価	13,273
						1		13,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm		1	14,640	14,640	CB225030	
			m	1	14,640	14,640		
計						14,640		
単価						14,640		
						14,640	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一46号	排水材設置 (三池港IC橋 A1)	透水材 幅400mm×厚30mm	単位	m	数量	1	単価	2,977
						1		2,977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置				1	3,284	3,284	WB228510	
			m	1	3,284	3,284	単一 100号	
計						3,284		
単価						3,284		
						3,284	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	排水材設置 (三池港IC南橋 A1)	透水材 幅400mm×厚30mm	単位	m	数量	1	単価	2,977
						1		2,977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置				1	3,284	3,284	WB228510	
			m	1	3,284	3,284	単一 100号	
計						3,284		
単価						3,284		
						3,284	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	吸出し防止材設置 (三池港IC橋 A1)	300×300×20	単位	枚	数量	1	単価	109.4
						1		109.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置		300×300×20		1	26.18	26.18	WYB00052	
			枚	1	26.18	26.18	単- 101号	
吸出し防止材材料費		t=20		0.09	1,050	94.5	WYB00053	
			m ²	0.09	1,050	94.5	単- 102号	
計						120.68		
						120.68		
単価						120.7		
						120.7	円/枚	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	吸出し防止材設置 (三池港IC南橋 A1)	300×300×20	単位	枚	数量	1	単価	109.4
						1		109.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置		300×300×20		1	26.18	26.18	WYB00056	
			枚	1	26.18	26.18	単- 101号	
吸出し防止材材料費		t=20		0.09	1,050	94.5	WYB00057	
			m ²	0.09	1,050	94.5	単- 102号	
計						120.68		
						120.68		
単価						120.7		
						120.7	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	土のう	耐候性大型土のう 丸型110×110 長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	1	単価	7,565
						1		7,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		1	8,345	8,345	WB252730	
			袋	1	8,345	8,345	単- 111号	
	計					8,345		
	単価					8,345		
						8,345	円/袋	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	暗渠排水管	据付 直管 200~400mm	単位	m	数量	1	単価	4,362
						1		4,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用		1	4,812	4,812	CB222770	
			m	1	4,812	4,812		
	計					4,812		
	単価					4,812		
						4,812	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	再生クラッシュラン材	RC-40 (ロ含む)	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシュラン	RC-40		0	0	0		
			m 3	1	2,400	2,400		2,400
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,400		
	単価					0		
						2,400	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	高強度帯状ジオンセティックパラ リンク敷設工	単位	m ²	数量	0	2,000	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	1	31,304	31,304			
普通作業員			0	0	0			
		人	2	24,024	48,048			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ 2.9t吊		0	0	0	WYB00079		
		日	1	53,110	53,110	単- 137号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊		0	0	0			
		日	0.2	36,300	7,260			
諸雑費（率+まるめ） 1%			0		0			
		式	1		1,378			
計					0			
					141,100			
単価					0			
					70.55	円/m ²		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0	
単-54号	高強度帯状繊維材料費	500L 基準強度500kN/m	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パラリンク		500L 基準強度500kN/m		0	0	0	支給品	
			m ²	1	2,410	0		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
単価						0		
						0	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0	
単-55号	固定ピン材料費	φ7mm	単位	本	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ピン材料費		φ7mm		0	0	0	支給品	
			本	1	195	0		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
単価						0		
						0	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	グリッドベルト設置	W=62mm L=5.0m	単位	組	数量	100	単価	83.64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.06	31,304	1,878		
			人	0.06	31,304	1,878		
	普通作業員			0.27	24,024	6,486		
			人	0.27	24,024	6,486		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					8,364		
						8,364		
	単価					83.64		
						83.64	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	壁面材材料費	鋼製枠, グリッドベルト, 固定ピン含む	単位	m	数量	1	単価	6,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	あと施工用鋼製枠 (壁面材材料費) 鋼製枠 H=300 A1	グリッドベルト、固定ピン含む		1	6,220	6,220		
			m	1	6,220	6,220		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					6,220		
	単価					6,220		
						6,220	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	壁面材組立・設置（あと施工：2次施工）	壁面材	単位	m ²	数量	100	100	単価	1,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.56	31,304	17,530			
			人	0.56	31,304	17,530			
	特殊作業員			1.39	27,768	38,597			
			人	1.39	27,768	38,597			
	普通作業員			2.77	24,024	66,546			
			人	2.77	24,024	66,546			
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊		1.28	29,800	38,144			
			日	1.28	29,800	38,144			
	諸雑費（率+まるめ） 4%			1		6,383			
			式	1		6,383			
	計					167,200			
	単価					1,672			
						1,672		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	壁面連結ベルト設置		単位	組	数量	100	単価	157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.11	31,304	3,443		
			人	0.11	31,304	3,443		
	普通作業員			0.51	24,024	12,252		
			人	0.51	24,024	12,252		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					15,700		
						15,700		
	単価					157		
						157	円/組	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	壁面材材料費	壁面材,パネル付属部材,壁面連結ベルト,縦目地シート等含む	単位	m ²	数量	1	単価	39,000
						1	39,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材 A1		パネル付属部材 壁面連結ベルト 縦目地シート等含む		1	39,000	39,000		
			m ²	1	39,000	39,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						39,000		
						39,000		
単価						39,000		
						39,000	円/m ²	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	基盤排水層材料費	C-40	単位	m ³	数量	1	単価	3,800
						1	3,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラッシュラン		C-40		1	3,800	3,800		
			m ³	1	3,800	3,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,800		
						3,800		
単価						3,800		
						3,800	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	水平排水材設置	W=300mm t=4mm	単位	m	数量	100	単価	48.04
						100		48.04
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.2	24,024	4,804		
			人	0.2	24,024	4,804		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,804		
						4,804		
単価						48.04		
						48.04	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	水平排水材材料費	W=300mm t=4mm	単位	m	数量	1	単価	425
						1		425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		不織布 W=300mm t=4mm		1	425	425		
			m	1	425	425		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						425		
						425		
単価						425		
						425	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	グリッドベルト設置	W=62mm L=5.0m	単位	組	数量	100	単価	83.64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.06	31,304	1,878		
			人	0.06	31,304	1,878		
	普通作業員			0.27	24,024	6,486		
			人	0.27	24,024	6,486		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					8,364		
						8,364		
	単価					83.64		
						83.64	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	補強拘束ネット敷設		単位	m	数量	100	100	単価	118.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.08	31,304	2,504			
			人	0.08	31,304	2,504			
	普通作業員			0.39	24,024	9,369			
			人	0.39	24,024	9,369			
	諸雑費（まるめ）			1		7			
			式	1		7			
	計					11,880			
						11,880			
	単価					118.8			
						118.8		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	壁面材材料費	鋼製枠, グリッドベル, 固定ピン, 補強拘束ネット含む	単位	m	数量	1	単価	6,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	あと施工用鋼製枠 (壁面材材料費) 鋼製枠 H=300 1号	補強拘束ネット、グリッドベルト、固定ピン含む		1	6,220	6,220		
			m	1	6,220	6,220		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					6,220		
	単価					6,220		
						6,220	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	壁面材組立・設置（あと施工：1次施工）	鋼製枠 H=300	単位	m	数量	100	100	単価	181.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.12	31,304	3,756			
			人	0.12	31,304	3,756			
普通作業員				0.6	24,024	14,414			
			人	0.6	24,024	14,414			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						18,170			
						18,170			
単価						181.7			
						181.7		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	グリッドベルト設置	W=62mm L=5.0m	単位	組	数量	100	100	83.64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.06	31,304	1,878		
			人	0.06	31,304	1,878		
	普通作業員			0.27	24,024	6,486		
			人	0.27	24,024	6,486		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					8,364		
						8,364		
	単価					83.64		
						83.64		円/組

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	補強拘束ネット敷設	単位	m	数量	100	118.8
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		0.08	31,304	2,504	
		人	0.08	31,304	2,504	
	普通作業員		0.39	24,024	9,369	
		人	0.39	24,024	9,369	
	諸雑費（まるめ）		1		7	
		式	1		7	
	計				11,880	
	単価				118.8	
					118.8	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	壁面材組立・設置 (あと施工：2次施工)	壁面材	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.56	31,304	17,530		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1.39	27,768	38,597		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.77	24,024	66,546		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊		0	0	0		
			日	1.28	29,800	38,144		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			0		0		
			式	1		6,383		
	計					0		
						167,200		
	単価					0		
						1,672	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	壁面連結ベルト設置	単位	組	数量	0	100	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	0.11	31,304	3,443			
普通作業員			0	0	0			
		人	0.51	24,024	12,252			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		5			
計					0			
					15,700			
単価					0			
					157		円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	壁面材材料費	壁面材,パネ付属部材,壁面連結ベルト,縦目地シート等含む	単位	m ²	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
壁面材 A1 1号	パネル付属部材 壁面連結ベルト 縦目地シート等含む		0	0	0				
		m ²	1	28,100	28,100				
諸雑費（まるめ）			0		0				
		式	1		0				
計					0				
					28,100				
単価					0				
					28,100	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	壁面材組立・設置（あと施工：2次施工）	壁面材	単位	m ²	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.56	31,304	17,530			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	1.39	27,768	38,597			
	普通作業員			0	0	0			
			人	2.77	24,024	66,546			
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊		0	0	0			
			日	1.28	29,800	38,144			
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0			
			式	1		6,383			
	計					0			
						167,200			
	単価					0			
						1,672		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	壁面連結ベルト設置		単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.11	31,304	3,443		
	諸雑費（まるめ）			0	0	0		
			式	1	24,024	12,252		
	計					0		
	単価					15,700		
						0		
						157	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	壁面材材料費	壁面材,パネル付属部材,壁面連結ベルト,縦目地シート等含む	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材 A1 2号		パネル付属部材 壁面連結ベルト 縦目地シート等含む		0	0	0		
			m ²	1	29,900	29,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						29,900		
単価						0		
						29,900	円/m ²	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	固定ピン材料費	D10×200	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ピン		D10		0	0	0		
			本	1	120	120		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						120		
単価						0		
						120	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,954.08	39,540		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	7,940	39,700		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,400	1,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						80,680		
単価						8,068	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	12,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,254.56	62,545		
	鉄筋コンクリートU形	3 6 0 B 3 6 0 × 3 6 0 × 6 0 0	個	16.5	3,510	57,915		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.672	2,400	1,612		
	諸雑費（まるめ）		式	1		28		
	計					122,100		
	単価					12,210	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,254.56	62,545		
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16.5	4,810	79,365		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.756	2,400	1,814		
諸雑費 (まるめ)			式	1		76		
計						143,800		
単価						14,380	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	18,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,254.56	62,545		
	鉄筋コンクリートU形	6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0	個	16.5	7,410	122,265		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.96	2,400	2,304		
	諸雑費（まるめ）		式	1		86		
	計					187,200		
	単価					18,720	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	884	88,400		
	かさね蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					88,400		
	単価					884	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	377.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	377.52	37,752			
縞鋼板蓋	別途計上	枚	100	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					37,760			
単価					377.6	円/枚		

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	縞鋼板蓋材料費	500×500桁穴用 t=6.0 HDZT77 スレ止 取手ボルト穴付	単位	枚	数量	1	単価	33,300
						1		33,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		500×500桁穴用 t=6.0 HDZT77 スレ止 取手ボルト穴付		1	33,300	33,300		
			枚	1	33,300	33,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						33,300		
						33,300		
単価						33,300	円/枚	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	あと施工アンカー材料費	M10×60	単位	本	数量	1	単価	64
						1		64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		M10×60		1	64.5	64		
			本	1	64.5	64		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						64		
						64		
単価						64	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
	縞鋼板蓋材料費 800×800樹穴用	t=6.0 HDZT77 スレ止 取手ボルト穴付 2枚/組								
			単位	組						
					1		64,600		64,600	
			組		1		64,600		64,600	
	諸雑費（まるめ）				1				0	
			式		1				0	
	計								64,600	
									64,600	
	単価								64,600	
									64,600	円/組

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,163.64	41,636		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	7,940	39,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						81,340		
単価						8,134	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	31,304	28,173			
型わく工		人	1.6	28,288	45,260			
普通作業員		人	1.2	24,024	28,828			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,039			
計					108,300			
単価					10,830	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	5,057
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.8	31,304	56,347			
特殊作業員		人	2.1	27,768	58,312			
普通作業員		人	3.5	24,024	84,084			
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	6.05	19,250	116,462			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	14,030	186,599	単-138号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,896			
計					505,700			
単価					5,057	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	204.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	31,304	6,573			
普通作業員		人	0.56	24,024	13,453			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		394			
計					20,420			
単価					204.2	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	11,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	31,304	37,564			
型わく工		人	1.6	28,288	45,260			
普通作業員		人	1.2	24,024	28,828			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,648			
計					118,300			
単価					11,830	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価	6,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	31,304	78,260		
特殊作業員			人	2.1	27,768	58,312		
普通作業員			人	5	24,024	120,120		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m ³	6.05	19,250	116,462		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	14,030	231,495	単-138号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%			式	1		1,751		
計						606,400		
単価						6,064	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	1,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	377.52	37,752		
	U形用蓋	1種 300 40×6×60	枚	100	1,500	150,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					187,800		
	単価					1,878	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	排水材設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,284
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.03	31,304	939			
普通作業員		人	0.26	24,024	6,246			
透水マット	透水材 幅400mm×厚30mm	m	10.5	2,420	25,410			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		245			
計					32,840			
単価					3,284	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	吸出し防止材設置	300×300×20	単位	枚	数量	100	26.18
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.03	31,304	939	
			人	0.03	31,304	939	
	普通作業員			0.06	24,024	1,441	
			人	0.06	24,024	1,441	
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		238	
			式	1		238	
	計					2,618	
						2,618	
	単価					26.18	
						26.18	円/枚

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	吸出し防止材材料費	t=20	単位	m ²	数量	1	単価	1,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		t=20mm		1	1,050	1,050		
			m ²	1	1,050	1,050		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,050		
						1,050		
単価						1,050	円/m ²	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	8,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	8,383.17	8,383		
			m ³	1	8,383.17	8,383		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,383		
						8,383		
単価						8,383	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
					100		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) コガ信工業(有)	m ³	100	2,350	235,000	
計						235,000	
単価						2,350	円/m ³

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	仮設シート設置		単位	m ²	数量		単価
					100		240.3
					100		240.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				1	24,024	24,024	
			人	1	24,024	24,024	
諸雑費(まるめ)				1		6	
			式	1		6	
計						24,030	
						24,030	
単価						240.3	
						240.3	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	仮設シート（ブルーシート）材料費	#3000 10.0m×10.0m	単位	m ²	数量	100	単価	76
						100		76
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#3000 10.0m×10.0m		1	7,600	7,600		
			枚	1	7,600	7,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,600		
						7,600		
単価						76		
						76	円/m ²	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	仮設シート設置		単位	m ²	数量	0	単価	0
						100		240.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	24,024	24,024		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						24,030		
単価						0		
						240.3	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	421.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	31,304	9,234			
とび工		人	0.295	29,640	8,743			
普通作業員		人	0.295	24,024	7,087			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	56,570	16,688	WK250590 単- 139号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		408			
計					42,160			
単価					421.6	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8,345
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	31,304	8,702			
特殊作業員		人	0.278	27,768	7,719			
普通作業員		人	0.278	24,024	6,678			
耐候性大型土のう	丸型110×110 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	59,120	16,435	WK250500		単- 140号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		916			
計					83,450			
単価					8,345		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	中和処理装置設置・撤去	単位	回	数量	1	単価	374,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			2	31,304	62,608	
			人	2	31,304	62,608	
	電工			2	27,560	55,120	
			人	2	27,560	55,120	
	設備機械工			2	29,224	58,448	
			人	2	29,224	58,448	
	普通作業員			3	24,024	72,072	
			人	3	24,024	72,072	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊		2	31,800	63,600	
			日	2	31,800	63,600	
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		62,352	
			式	1		62,352	
	計					374,200	
	単価					374,200	
						374,200	円/回

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級	単位	日	数量	1	単価	9,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中和処理装置本体損料		標準処理量10m3/h級		1	9,522	9,522		
			日	1	9,522	9,522		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,522		
単価						9,522		
						9,522	円/日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	15,496	15,496		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		4		
計						15,500		
単価						15,500	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0	
単-115号	借地料	3ヶ月 962m2	単位	式	数量	0	単価	0
						1		82,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（一式入力）		82千円		0		0	WB010220	
			式	1		82,000	単- 141号	
計						0		
						82,000		
単価						0		
						82,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-116号	施工合理化調査	埋戻工 技術員 3.6人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	3.6	36,100	129,960		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						130,000		
単価						0		
						130,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-117号	施工合理化調査 補強土壁工	(帯鋼、アンカー、ジオテキスタイル補強土壁) 技術員 2.9人	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			0	0	0		
	諸雑費（まるめ）		人	2.9	36,100	104,690		
			式	1		10		
	計					0		
	単価					104,700	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-118号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	排水材設置工（構造物背面排水材） 技術員 0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			0	0	0		
	諸雑費（まるめ）		人	0.5	36,100	18,050		
			式	1		0		
	計					0		
	単価					18,050	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-119号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	排水材設置工（水平排水層） 技術員 0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-120号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	張りコンクリート工 技術員 0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-0	
単-121号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	濁水処理工（一般土木工事） 技術員 0.5人	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		18,050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				0	0	0			
			人	0.5	36,100	18,050			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						18,050			
単価						0			
						18,050	円/式		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-122号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 11004m3	単位	式	数量	1	単価	43,856	
						1		43,856	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役									
			人	1.401	31,304	43,856			
計						43,856			
単価						43,856	円/式		
						43,856	円/式		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 3202m3	単位	式	数量		単価	
						1		16,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.521	31,304	16,309		
計						16,309		
単価						16,309	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 1879m2	単位	式	数量		単価	
						1		12,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.388	31,304	12,145		
計						12,145		
単価						12,145	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-125号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 12822m3	単位	式	数量		1	51,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.632	31,304	51,088		
計						51,088		
単価						51,088	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-126号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 2181m3	単位	式	数量		1	11,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.355	31,304	11,112		
計						11,112		
単価						11,112	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 2935m2	単位	式	数量	1	単価	18,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.606	31,304	18,970		
計						18,970		
単価						18,970	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-129号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-130号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						63,180		
						63,180		
単価						63,180	円/式	
						63,180		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	平板載荷試験	100 k N以内	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験		100 k N以内			0	0	0	
			箇所		1	251,000	251,000	251,000
諸雑費 (まるめ)					0		0	
			式		1		0	
計							0	
							251,000	
単価							0	
							251,000	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	沈下板設置		単位	基	数量	0	20	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	31,304	31,304		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	24,024	48,048		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						79,360		
	単価					0		
						3,968		円/基

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	沈下板材料費	9t×□600 制作費含む 錆止め塗装	単位	基	数量	0	単価	0
						1		31,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下板		9t×□600		0	0	0		
			基	1	31,100	31,100		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						31,100		
単価						0		
						31,100	円/基	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	継ぎ足しロッド材料費	20A×H1000 錆止め塗装	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継ぎ足しロッド		φ19×1000		0	0	0		
			本	1	5,200	5,200		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,200		
単価						0		
						5,200	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0	
単-135号	保護管材料費	一般管 VP75	単位	m	数量	0	単価	0
						1		926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-75		0	0	0		
			m	1	926.2	926		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						926		
単価						0		
						926	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0	
単-136号	保護管材料費	継手材(ソケット) VP75	単位	個	数量	0	単価	0
						1		142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管継手(DV)		ソケット75		0	0	0		
			個	1	142	142		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						142		
単価						0		
						142	円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
		人	1	26,936	26,936		
軽油		L	0	0	0		
		L	79	143	11,297		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	0	0	0		
		日	1.25	11,900	14,875		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
		式	1		2		
計					0		
					53,110		
単価					0		
					53,110	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	26,936	4,579			
軽油		L	18	153	2,754			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					14,030			
単価					14,030	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936			
軽油		L	119	143	17,017			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.06	11,900	12,614			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						56,570		
単価						56,570	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	59,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,936	26,936		
軽油			L	104	153	15,912		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,700	16,263		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						59,120		
単価						59,120	円/日	

