　この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事
工事地名	佐賀国道事務所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 4月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 3月
２）	事務所名	佐賀国道事務所　管理第二課		１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2589380005		１４）	単価適用年月	2025年 4月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 4月
５）	変更回数	2回		１６）	前請負工事費	208,153,000
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	208,107,350
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	337日間　自　令和 7年 4月29日		１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 2月27日		２０）	現場管理費対象額	
		（ 2回変更）　至　令和 8年 3月31日		２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	佐賀県		２２）	処 分 費 等	992,171
１０）	地　　区	佐賀		２３）	公 告 日	令和 7年 2月18日
１１）	河川・路線					

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路交通安全対策事業費	道路交通安全施設等整備事業費	工事費（一種・二種）	
道路交通安全対策事業費	交通事故重点対策道路事業費	工事費（一種・二種）	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 [鳥栖維持出張所管内]		式	1 1		46,214,366 48,820,704	1	2,606,338	
道路土工		式	1 1		214,865 214,865	0	0	
掘削工 (吉野ヶ里公園駅前)		式	1 1		214,865 214,865	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	70 70	314.5 314.5	22,015 22,015	0	0	単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	70 70	2,627 2,627	183,890 183,890	0	0	単-2号
整地	残土受入れ地での処理	m3	70 70	128 128	8,960 8,960	0	0	単-3号
舗装工		式	1 1		22,051,532 22,604,691	1	553,159	
透水性舗装工 (歩道部)		式	1 1		1,014,235 622,564	1	-391,671	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 70mm	m2	275 253	1,105 1,105	303,875 279,565	-22	-24,310	単-4号
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	277 253	948 948	262,596 239,844	-24	-22,752	単-5号
表層	歩道用透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	248 65	1,587 1,587	393,576 103,155	-183	-290,421	単-6号
表層	歩道用透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	31 0	1,748 1,748	54,188 0	-31	-54,188	単-7号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 （ 2 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
透水性舗装工 （乗入Ⅰ種）		式	1 1		205,444 184,884	1	-20,560	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 150mm	m2	46 55	1,450 1,450	66,700 79,750	9	13,050	単-8号
下層路盤（歩道部）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	47 55	1,106 1,106	51,982 60,830	8	8,848	単-9号
表層	歩道用透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 50mm	m2	47 24	1,846 1,846	86,762 44,304	-23	-42,458	単-10号
仮舗装工 （吉野ヶ里公園駅前）		式	0 1		0 345,256	1	345,256	
表層（歩道部）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	0 188	0 1,539	0 289,332	188	289,332	単-11号
表層（歩道部）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	0 31	0 1,804	0 55,924	31	55,924	単-12号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （車道管路部）		式	0 1		0 88,020	1	88,020	
下層路盤（歩道部） 【夜間】	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 280mm	m2	0 6	0 2,736	0 16,416	6	16,416	単-13号
上層路盤（歩道部） 【夜間】	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 200mm	m2	0 6	0 2,823	0 16,938	6	16,938	単-14号
基層（車道・路肩部） 【夜間】	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	0 6	0 3,082	0 18,492	6	18,492	単-15号
中間層（車道・路肩部） 【夜間】	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	0 6	0 2,991	0 17,946	6	17,946	単-16号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) 【夜間】	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mｍ 1.4m未満	m2	0 6	0 3,038	0 18,228	6	18,228	単-17号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (R3号109k75)		式	0 1		0 39,240	1	39,240	
下層路盤(歩道部) 【夜間】	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mｍ	m2	0 10	0 1,241	0 12,410	10	12,410	単-18号
表層(歩道部) 【夜間】	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0 10	0 2,683	0 26,830	10	26,830	単-19号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (R34号3k21)		式	0 1		0 43,498	1	43,498	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mｍ	m2	0 14	0 961	0 13,454	14	13,454	単-20号
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0 14	0 2,146	0 30,044	14	30,044	単-21号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (R34号28k93)		式	0 1		0 333,540	1	333,540	
下層路盤(歩道部) 【夜間】	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mｍ	m2	0 85	0 1,241	0 105,485	85	105,485	単-22号
表層(歩道部) 【夜間】	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0 85	0 2,683	0 228,055	85	228,055	単-23号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (R34号36k90)		式	0 1		0 43,498	1	43,498	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 （ 2 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ		0	0	0			単-24号
		m2	14	961	13,454	14	13,454	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0			単-25号
		m2	14	2,146	30,044	14	30,044	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (吉野ヶ里町田手)			1		6,591,003			
		式	1		6,753,333	1	162,330	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)		1,860	3,214	5,978,040			単-26号
		m2	1,890	3,214	6,074,460	30	96,420	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		93	3,503	325,779			単-27号
		m3	103	3,503	360,809	10	35,030	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削･2.35)		93	3,088	287,184			単-28号
		m3	103	3,088	318,064	10	30,880	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (佐賀北警察署前)			1		3,316,224			
		式	1		3,226,232	1	-89,992	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)		960	3,214	3,085,440			単-29号
		m2	932	3,214	2,995,448	-28	-89,992	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		48	1,720	82,560			単-30号
		m3	48	1,720	82,560	0	0	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削･2.35)		48	3,088	148,224			単-31号
		m3	48	3,088	148,224	0	0	
薄層ｶﾗｰ舗装工 (吉野ヶ里町田手)			1		2,843,051			
		式	1		2,843,051	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（ 2 回変更）（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-301 密粒As舗装面 (既設) 全面施工	 m2	 55 55	 7,310 7,310	 402,050 402,050	 0	 0	単-32号
薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-301 密粒As舗装面 (新設) 全面施工	 m2	 195 195	 8,122 8,122	 1,583,790 1,583,790	 0	 0	単-33号
薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-303 密粒As舗装面 (既設) ｾﾞﾌﾞﾗ施工	 m2	 63 63	 8,370 8,370	 527,310 527,310	 0	 0	単-34号
薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-303 密粒As舗装面 (新設) ｾﾞﾌﾞﾗ施工	 m2	 10 10	 9,300 9,300	 93,000 93,000	 0	 0	単-35号
薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-303 密粒As舗装面 (新設) ｾﾞﾌﾞﾗ施工	 m2	 3 3	 11,627 11,627	 34,881 34,881	 0	 0	単-36号
薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-304 排水性As舗装 面(既設) ｾﾞﾌﾞﾗ施工	 m2	 20 20	 10,101 10,101	 202,020 202,020	 0	 0	単-37号
薄層ｶﾗｰ舗装工 (協和町交差点)		 式	 1 1		 20,928 20,928	 0	 0	
薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-303 密粒As舗装面 (既設) ｾﾞﾌﾞﾗ施工	 m2	 2 2	 10,464 10,464	 20,928 20,928	 0	 0	単-38号
薄層ｶﾗｰ舗装工 (佐賀北警察署前)		 式	 1 1		 8,018,791 8,018,791	 0	 0	
薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-301 密粒As舗装面 (新設) 全面施工	 m2	 265 265	 8,122 8,122	 2,152,330 2,152,330	 0	 0	単-39号
薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-303 密粒As舗装面 (既設) ｾﾞﾌﾞﾗ施工	 m2	 13 13	 10,464 10,464	 136,032 136,032	 0	 0	単-40号
薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-302 排水性As舗装 面(既設) 全面施工	 m2	 620 620	 9,096 9,096	 5,639,520 5,639,520	 0	 0	単-41号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 (2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-304 排水性As舗装面(既設) ｾﾞﾌﾞﾗ施工	m2	9 9	10,101 10,101	90,909 90,909	0	0	単-42号
薄層ｶﾗｰ舗装工 (長神田交差点)		式	1 1		41,856 41,856	0	0	
薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-303 密粒As舗装面(既設) ｾﾞﾌﾞﾗ施工	m2	4 4	10,464 10,464	41,856 41,856	0	0	単-43号
排水構造物工		式	1 1		3,789,805 3,911,474	1	121,669	
作業土工 (吉野ヶ里公園駅前)		式	1 1		231,189 279,447	1	48,258	
床掘り	土砂	m3	70 0		20,750 0	-70	-20,750	内-1号
床掘り	土砂	m3	0 80		0 23,668	80	23,668	内-2号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	4 4		6,274 6,274	0	0	内-3号
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	40 0		97,982 0	-40	-97,982	内-4号
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	0 40		0 116,981	40	116,981	内-5号
埋戻し	最大埋戻幅1m未満 砂 暗渠部	m3	0.4 0		3,124 0	-0.4	-3,124	内-6号
埋戻し	最大埋戻幅1m未満 砂 暗渠部	m3	0 3		0 21,574	3	21,574	内-7号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 （ 2 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	60 0		23,715 0	-60	-23,715	内-8号
基面整正		m2	0 70		0 24,902	70	24,902	内-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30 0		75,657 0	-30	-75,657	内-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0 30		0 82,050	30	82,050	内-11号
整地	残土受入れ地での処理	m3	30 0		3,687 0	-30	-3,687	内-12号
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 30		0 3,998	30	3,998	内-13号
側溝工 （吉野ヶ里公園駅前）		式	1 1		3,217,768 2,718,787	1	-498,981	
自転車対応型側溝	本体 300×300 縦断用	m	48 48	10,927 10,927	524,496 524,496	0	0	単-44号
自転車対応型側溝	本体 300×500 縦断用	m	8 8	14,276 14,276	114,208 114,208	0	0	単-45号
自転車対応型側溝 （自由勾配部）	本体 300×400 縦断用	m	20 0	11,982 11,982	239,640 0	-20	-239,640	単-46号
自転車対応型側溝 （自由勾配部）	本体 300×500 縦断用	m	10 0	14,276 14,276	142,760 0	-10	-142,760	単-47号
自転車対応型側溝集水桝	本体 300×500 縦断用	m	4 4	14,276 14,276	57,104 57,104	0	0	単-48号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 (2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝	300 標準型		19	16,395	311,505			単-49号
		m	19	16,395	311,505	0	0	
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)		0.9	30,816	27,734			単-50号
		m3	0	30,816	0	-0.9	-27,734	
留ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)		2		5,850			内-14号
		箇所	2		5,850	0	0	
自由勾配側溝	300×500 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		0	0	0			単-51号
		m	25	17,570	439,250	25	439,250	
側溝蓋	自転車対応型側溝 300型 縦断用 一般部		155	9,587	1,485,985			単-52号
		枚	98	9,587	939,526	-57	-546,459	
側溝蓋	自転車対応型側溝 300型 縦断用 集水部		9	26,846	241,614			単-53号
		枚	6	26,846	161,076	-3	-80,538	
側溝蓋	自転車対応型側溝 300型 縁石分離ﾀｲﾌﾟ		8	8,359	66,872			単-54号
		枚	8	8,359	66,872	0	0	
側溝蓋	自由勾配側溝 300用		0	0	0			単-55号
		枚	25	3,956	98,900	25	98,900	
管渠工 (吉野ヶ里公園駅前)			1		9,134			
		式	1		40,641	1	31,507	
暗渠排水管	据付 直管 VP300mm		1	9,134	9,134			単-56号
		m	1	9,134	9,134	0	0	
暗渠排水管	据付 直管 VP200mm		0	0	0			単-57号
		m	7	4,501	31,507	7	31,507	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 (吉野ヶ里公園駅前)			1		222,448			
		式	1		699,758	1	477,310	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 （ 2 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (2号)	現場打材 500×700×1000 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 1	67,482 67,482	67,482 67,482	0	0	単-58号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (1号)	300×300×860 RV可変勾配側溝用	箇所	0 4	0 42,790	0 171,160	4	171,160	単-59号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (2号)	300×300×460 RV可変勾配側溝用	箇所	0 3	0 38,140	0 114,420	3	114,420	単-60号
蓋	集水桝500×700用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1 1	154,966 154,966	154,966 154,966	0	0	単-61号
蓋	集水桝300×300用 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	0 7	0 27,390	0 191,730	7	191,730	単-62号
水路改修工 (吉野ヶ里公園駅前)		式	1 1		109,266 172,841	1	63,575	
嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号)	18-8-25(高炉)	m3	0.1 0		32,850 0	-0.1	-32,850	内-15号
嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号)	18-8-25(高炉)	m3	0 0.1		0 29,202	0.1	29,202	内-16号
嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ (1-1号)	18-8-25(高炉)	m3	0 0.2		0 32,003	0.2	32,003	内-17号
床版 (1号)	24-12-25(高炉)	m3	0.4 0		76,416 0	-0.4	-76,416	内-18号
床版 (1号)	24-12-25(高炉)	m3	0 0.4		0 74,858	0.4	74,858	内-19号
床版 (1-1号)	24-12-25(高炉)	m3	0 0.2		0 36,778	0.2	36,778	内-20号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（　２ 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1 1		1,493,536 1,443,743	1	-49,793	
縁石工 (吉野ヶ里公園駅前)		式	1 1		1,493,536 1,443,743	1	-49,793	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1-1型)	一般部 両面R (180/230×250×2000)	m	6 10	6,866 6,866	41,196 68,660	4	27,464	単-63号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1-2型)	一般部 両面R (180/230×250×2000)	m	43 33	7,374 7,374	317,082 243,342	-10	-73,740	単-64号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-1型)	摺付部 両面R (180/230×180～250×1000)	m	2 11	8,911 8,911	17,822 98,021	9	80,199	単-65号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-2型)	摺付部 両面R (180/230×180～250×1000)	m	12 5	9,422 9,422	113,064 47,110	-7	-65,954	単-66号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3-1型)	乗入部 片面R (203/210×100×600)	m	4 18	9,560 9,560	38,240 172,080	14	133,840	単-67号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3-2型)	乗入部 片面R (203/210×100×600)	m	16 13	12,065 12,065	193,040 156,845	-3	-36,195	単-68号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (4型)	巻込部 片面R 200/218×120×600	m	24 24	10,707 10,707	256,968 256,968	0	0	単-69号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (1型)	C種(150×150×600)	m	67 37	4,916 4,916	329,372 181,892	-30	-147,480	単-70号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (2型)	C種(150×150×600)	m	12 17	6,919 6,919	83,028 117,623	5	34,595	単-71号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (3型)	A種(120×120×600)	m	12 10	4,425 4,425	53,100 44,250	-2	-8,850	単-72号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 (2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (4型)	A種(120×120×600)	m	8 9	6,328 6,328	50,624 56,952	1	6,328	単-73号
標識工		式	1 1		269,412 269,412	0	0	
小型標識工 (吉野ヶ里町田手)		式	1 1		129,107 129,107	0	0	
標識柱・標識板	径60.5 柱長さ3.86m ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ共架式	箇所	1 1	129,107 129,107	129,107 129,107	0	0	単-74号
小型標識工 (久留米分岐交差点)		式	1 1		37,467 37,467	0	0	
注意喚起看板	追突注意 775×250 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	1 1	37,467 37,467	37,467 37,467	0	0	単-75号
小型標識工 (協和町交差点)		式	1 1		102,838 102,838	0	0	
注意喚起看板	対向右折車注意 1300×250 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	2 2	51,419 51,419	102,838 102,838	0	0	単-76号
区画線工		式	1 1		2,877,743 2,877,743	0	0	
区画線工 (吉野ヶ里公園駅前)		式	1 1		454,694 454,694	0	0	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	300 300	395.9 395.9	118,770 118,770	0	0	単-77号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	87 87	833.3 833.3	72,497 72,497	0	0	単-78号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	 m	 130 130	 983 983	 127,790 127,790	 0	 0	単-79号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 90c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	 m	 9 9	 1,967 1,967	 17,703 17,703	 0	 0	単-80号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	 m	 8 8	 424.1 424.1	 3,392 3,392	 0	 0	単-81号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	 m	 3 3	 740.9 740.9	 2,222 2,222	 0	 0	単-82号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号 ･文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白	 m	 120 120	 936 936	 112,320 112,320	 0	 0	単-83号
区画線工 (久留米分岐交差点)		 式	 1 1		 18,088 18,088	 0	 0	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号 ･文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有 白	 m	 17 17	 1,064 1,064	 18,088 18,088	 0	 0	単-84号
区画線工 (吉野ヶ里町田手)		 式	 1 1		 972,236 972,236	 0	 0	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	 m	 420 420	 401.3 401.3	 168,546 168,546	 0	 0	単-85号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	 m	 10 10	 430 430	 4,300 4,300	 0	 0	単-86号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	 m	 20 20	 751.2 751.2	 15,024 15,024	 0	 0	単-87号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	 m	 170 170	 997 997	 169,490 169,490	 0	 0	単-88号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号 ･文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白	m	160 160	949 949	151,840 151,840	0	0	単-89号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号 ･文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有 白	m	62 62	1,064 1,064	65,968 65,968	0	0	単-90号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢羽根 排 水性舗装無 青	箇所	9 9	12,464 12,464	112,176 112,176	0	0	単-91号
高視認性区画線 【夜間】	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 3 0cm 黄	m	160 160	1,512 1,512	241,920 241,920	0	0	単-92号
加熱溶融接着式区画線 【夜間】	ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ(矢印) 白	箇所	2 2	10,138 10,138	20,276 20,276	0	0	単-93号
加熱溶融接着式区画線 【夜間】	自転車ﾏｰｸ 白	箇所	2 2	11,348 11,348	22,696 22,696	0	0	単-94号
区画線工 (協和町交差点)		式	1 1		58,270 58,270	0	0	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	16 16	430 430	6,880 6,880	0	0	単-95号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	3 3	997 997	2,991 2,991	0	0	単-96号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号 ･文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白	m	51 51	949 949	48,399 48,399	0	0	単-97号
区画線工 (佐賀北警察署前)		式	1 1		1,290,943 1,290,943	0	0	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	190 190	401.3 401.3	76,247 76,247	0	0	単-98号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 （ 2 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	m	140 140	476.5 476.5	66,710 66,710	0	0	単-99号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	62 62	430 430	26,660 26,660	0	0	単-100号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	6 6	997 997	5,982 5,982	0	0	単-101号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 赤	m	78 78	1,888 1,888	147,264 147,264	0	0	単-102号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 90cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	18 18	1,994 1,994	35,892 35,892	0	0	単-103号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	570 570	949 949	540,930 540,930	0	0	単-104号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白	m	190 190	1,064 1,064	202,160 202,160	0	0	単-105号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢羽根 排水性舗装無 青	箇所	10 10	12,464 12,464	124,640 124,640	0	0	単-106号
加熱溶融接着式区画線 【夜間】	ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ(矢印) 白	箇所	3 3	10,138 10,138	30,414 30,414	0	0	単-107号
加熱溶融接着式区画線 【夜間】	自転車ﾏｰｸ 白	箇所	3 3	11,348 11,348	34,044 34,044	0	0	単-108号
区画線工 (長神田交差点)		式	1 1		83,512 83,512	0	0	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	88 88	949 949	83,512 83,512	0	0	単-109号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（ 2 回変更）（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設工		式	1 1		3,136,990 3,867,198	1	730,208	
道路付属物工 (吉野ヶ里公園駅前)		式	1 1		2,830,749 2,830,749	0	0	
視覚障害者誘導標示	線状(誘導) 透水性舗装面	枚	203 203	9,161 9,161	1,859,683 1,859,683	0	0	単-110号
視覚障害者誘導標示	点状(警告) 透水性舗装面	枚	106 106	9,161 9,161	971,066 971,066	0	0	単-111号
道路付属物工 (吉野ヶ里町田手)		式	1 1		306,241 1,036,449	1	730,208	
車線分離標 (更新) 【夜間】【支給品】	H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	本	31 0	9,813 9,813	304,203 0	-31	-304,203	単-112号
車線分離標 (更新) 【夜間】	H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	本	0 37	0 27,980	0 1,035,260	37	1,035,260	単-113号
現場発生品運搬	車線分離標(支給品)	t	0.06 0		1,019 0	-0.06	-1,019	内-21号
現場発生品運搬	車線分離標(発生品)	t	0.06 0		1,019 0	-0.06	-1,019	内-22号
現場発生品運搬	車線分離標(発生品)	t	0 0.07		0 1,189	0.07	1,189	内-23号
擁壁工		式	1 0		82,056 0	-1	-82,056	
作業土工 (吉野ヶ里公園駅前)		式	1 0		6,402 0	-1	-6,402	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（ ２ 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	3 0		829 0	-3	-829	内-24号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	2 0		4,009 0	-2	-4,009	内-25号
基面整正		m2	2 0		727 0	-2	-727	内-26号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0.3 0		799 0	-0.3	-799	内-27号
整地	残土受入れ地での処理	m3	0.3 0		38 0	-0.3	-38	内-28号
場所打擁壁工 (吉野ヶ里公園駅前)		式	1 0		75,654 0	-1	-75,654	
小型擁壁 (1号)	18-8-40(高炉)	m3	0.9 0		75,654 0	-0.9	-75,654	内-29号
開削土工		式	1 1		310,195 225,695	1	-84,500	
掘削工 (吉野ヶ里公園駅前)		式	1 1		158,060 134,767	1	-23,293	
開削掘削 【夜間】	土砂	m3	20 0		92,798 0	-20	-92,798	内-30号
開削掘削 【夜間】	土砂	m3	0 20		0 91,260	20	91,260	内-31号
土砂等運搬 【夜間】	土砂	m3	10 0		63,418 0	-10	-63,418	内-32号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（ 2 回変更）　(個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 【夜間】	土砂	m3	0 10		0 42,278	10	42,278	内-33号
整地	残土受入れ地での処理	m3	10 0		1,844 0	-10	-1,844	内-34号
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 10		0 1,229	10	1,229	内-35号
埋戻し工 (吉野ヶ里公園駅前)		式	1 1		152,135 90,928	1	-61,207	
埋戻し・締固め 【夜間】	中埋砂	m3	10 0		131,469 0	-10	-131,469	内-36号
埋戻し・締固め 【夜間】	中埋砂	m3	0 4		0 44,585	4	44,585	内-37号
埋戻し・締固め 【夜間】	土砂	m3	3 0		20,666 0	-3	-20,666	内-38号
埋戻し・締固め 【夜間】	土砂	m3	0 7		0 46,343	7	46,343	内-39号
電線共同溝工		式	1 1		691,058 160,855	1	-530,203	
管路工(管路部) (吉野ヶ里公園駅前)		式	1 1		660,265 149,736	1	-510,529	
埋設管路 【夜間】	SFEP管 径 100mm	m	85 0	6,364 6,364	540,940 0	-85	-540,940	単-114号
埋設管路 【夜間】	難燃FEP管 径 100mm	m	0 24	0 3,464	0 83,136	24	83,136	単-115号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 （ 2 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路 【夜間】	難燃FEP管 径 50mm	m	43 24	2,775 2,775	119,325 66,600	-19	-52,725	単-116号
管路付属物材料 （吉野ヶ里公園駅前）		式	1 1		30,793 11,119	1	-19,674	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ （材料費）	SFEP管φ100用	個	8 0	1,541 1,541	12,328 0	-8	-12,328	単-117号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ （材料費）	難燃FEP管φ100用	個	0 3	0 1,010	0 3,030	3	3,030	単-118号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ （材料費）	難燃FEP管φ50用	個	4 3	608.3 608.3	2,433 1,824	-1	-609	単-119号
ﾘｰﾄﾞ線（材料費）	φ4mm	m	87 24	30.73 30.73	2,673 737	-63	-1,936	単-120号
ﾘｰﾄﾞ線（材料費）	φ6mm	m	42 24	62.84 62.84	2,639 1,508	-18	-1,131	単-121号
埋設表示ｼｰﾄ （材料費）	W=150 2倍	m	64 24	167.5 167.5	10,720 4,020	-40	-6,700	単-122号
付帯設備工		式	1 1		885,944 404,600	1	-481,344	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工 （吉野ヶ里公園駅前）		式	1 1		885,944 404,600	1	-481,344	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 【夜間】	600×600×600 歩道用 φ600鉄蓋付	箇所	4 0	221,486 221,486	885,944 0	-4	-885,944	単-123号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 【夜間】	600×600×900 歩道用 φ600鉄蓋付	箇所	0 2	0 202,300	0 404,600	2	404,600	単-124号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCTV設備工		式	1 1		1,115,068 3,001,302	1	1,886,234	
作業土工 (R3号109k73)		式	1 0		2,958 0	-1	-2,958	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2 0		2,767 0	-2	-2,767	内-40号
整地	残土受入れ地での処理	m3	2 0		191 0	-2	-191	内-41号
作業土工 (R3号109k75)		式	0 1		0 57,769	1	57,769	
床掘り 【夜間】	土砂	m3	0 6		0 17,163	6	17,163	内-42号
埋戻し (保護砂)【夜間】	砂	m3	0 2		0 16,670	2	16,670	内-43号
埋戻し 【夜間】	土砂	m3	0 4		0 17,485	4	17,485	内-44号
土砂等運搬 【夜間】	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0 3		0 6,055	3	6,055	内-45号
整地 【夜間】	残土受入れ地での処理	m3	0 3		0 396	3	396	内-46号
作業土工 (R34号3k21)		式	1 1		2,404 66,172	1	63,768	
床掘り	土砂	m3	0 10		0 19,519	10	19,519	内-47号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 （ 2 回変更） (個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し (保護砂)	砂		0		0			内-48号
		m3	3		21,985	3	21,985	
埋戻し	土砂		0		0			内-49号
		m3	6		18,899	6	18,899	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		2		2,213			内-50号
		m3	0		0	-2	-2,213	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-51号
		m3	4		5,311	4	5,311	
整地	残土受入れ地での処理		2		191			内-52号
		m3	0		0	-2	-191	
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-53号
		m3	4		458	4	458	
作業土工 (R34号12k67)			1		6,279			
		式	0		0	-1	-6,279	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		2		6,088			内-54号
		m3	0		0	-2	-6,088	
整地	残土受入れ地での処理		2		191			内-55号
		m3	0		0	-2	-191	
作業土工 (R34号28k93)			1		12,919			
		式	1		740,312	1	727,393	
床掘り 【夜間】	土砂		0		0			内-56号
		m3	60		159,837	60	159,837	
埋戻し (保護砂)【夜間】	砂		0		0			内-57号
		m3	20		155,602	20	155,602	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 (2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し 【夜間】	土砂	m3	0 30		0 162,574	30	162,574	内-58号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2 0		12,728 0	-2	-12,728	内-59号
土砂等運搬 【夜間】	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0 20		0 258,615	20	258,615	内-60号
整地	残土受入れ地での処理	m3	2 0		191 0	-2	-191	内-61号
整地 【夜間】	残土受入れ地での処理	m3	0 20		0 3,684	20	3,684	内-62号
作業土工 (R34号36k90)		式	1 1		12,919 101,427	1	88,508	
床掘り	土砂	m3	0 10		0 18,927	10	18,927	内-63号
埋戻し	土砂	m3	0 3		0 21,198	3	21,198	内-64号
埋戻し	土砂	m3	0 6		0 18,237	6	18,237	内-65号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2 0		12,728 0	-2	-12,728	内-66号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0 5		0 42,428	5	42,428	内-67号
整地	残土受入れ地での処理	m3	2 0		191 0	-2	-191	内-68号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 （ 2 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 5		0 637	5	637	内-69号
作業土工 (R34号41k35)		式	1 1		12,919 12,919	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2 2		12,728 12,728	0	0	内-70号
整地	残土受入れ地での処理	m3	2 2		191 191	0	0	内-71号
支柱基礎工 (R3号109k73)		式	1 0		177,445 0	-1	-177,445	
CCTVｶﾒﾗ基礎設置		基	1 0	177,445 177,445	177,445 0	-1	-177,445	単-125号
支柱基礎工 (R3号109k75)		式	0 1		0 1,193,318	1	1,193,318	
CCTVｶﾒﾗ基礎設置 【夜間】		基	0 1		0 1,182,798	1	1,182,798	内-72号
基礎根巻きコンクリート	18-8-40 高炉	箇所	0 1		0 10,520	1	10,520	内-73号
支柱基礎工 (R34号3k21)		式	1 0		177,445 0	-1	-177,445	
CCTVｶﾒﾗ基礎設置		基	1 0	177,445 177,445	177,445 0	-1	-177,445	単-126号
支柱基礎工 (R34号12k67)		式	1 0		177,445 0	-1	-177,445	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（ 2 回変更）　(個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCTVｶﾒﾗ基礎設置			1	177,445	177,445			単-127号
		基	0	177,445	0	-1	-177,445	
支柱基礎工 (R34号28k93)			1		177,445			
		式	1		273,047	1	95,602	
CCTVｶﾒﾗ基礎設置			1	177,445	177,445			単-128号
		基	0	177,445	0	-1	-177,445	
CCTVｶﾒﾗ基礎設置 【夜間】			0		0			内-74号
		基	1		273,047	1	273,047	
支柱基礎工 (R34号36k90)			1		177,445			
		式	1		188,523	1	11,078	
CCTVｶﾒﾗ基礎設置			1	177,445	177,445			単-129号
		基	0	177,445	0	-1	-177,445	
CCTVｶﾒﾗ基礎設置			0		0			内-75号
		基	1		188,523	1	188,523	
支柱基礎工 (R34号41k35)			1		177,445			
		式	1		188,523	1	11,078	
CCTVｶﾒﾗ基礎設置			1	177,445	177,445			単-130号
		基	0	177,445	0	-1	-177,445	
CCTVｶﾒﾗ基礎設置			0		0			内-76号
		基	1		188,523	1	188,523	
配管・配線工 (R3号109k75)			0		0			
		式	1		13,819	1	13,819	
地中配管 【夜間】	FEP管 径 30mm		0	0	0			単-131号
		m	18	419.2	7,545	18	7,545	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 (2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識ｼｰﾄ敷設 【夜間】	W=150 2倍	m	0 18	0 321.4	0 5,785	18	5,785	単-132号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ (材料費)	FEP管φ30用	個	0 1	0 489.1	0 489	1	489	単-133号
配管・配線工 (R34号3k21)		式	0 1		0 18,097	1	18,097	
地中配管	FEP管 径 30mm	m	0 28	0 357.1	0 9,998	28	9,998	単-134号
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150 2倍	m	0 28	0 271.8	0 7,610	28	7,610	単-135号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ (材料費)	FEP管φ30用	個	0 1	0 489.1	0 489	1	489	単-136号
配管・配線工 (R34号28k93)		式	0 1		0 124,909	1	124,909	
地中配管 【夜間】	FEP管 径 30mm	m	0 168	0 419.2	0 70,425	168	70,425	単-137号
埋設標識ｼｰﾄ敷設 【夜間】	W=150 2倍	m	0 168	0 321.4	0 53,995	168	53,995	単-138号
ﾍﾞﾙﾏｳｽ (材料費)	FEP管φ30用	個	0 1	0 489.1	0 489	1	489	単-139号
配管・配線工 (R34号36k90)		式	0 1		0 22,467	1	22,467	
地中配管	FEP管 径 30mm	m	0 13	0 357.1	0 4,642	13	4,642	単-140号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配管	FEP管 径 30mm		0	0	0			単-141号
		m	14	714.2	9,998	14	9,998	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150 2倍		0	0	0			単-142号
		m	27	271.8	7,338	27	7,338	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ（材料費）	FEP管φ30用		0	0	0			単-143号
		個	1	489.1	489	1	489	
構造物撤去工			1		1,221,297			
		式	1		1,764,261	1	542,964	
構造物取壊し工（吉野ヶ里公園駅前）			1		799,458			
		式	1		823,372	1	23,914	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		34	10,000	340,000			単-144号
		m3	34	10,000	340,000	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		19	17,533	333,127			単-145号
		m3	19	17,533	333,127	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		1		676			内-77号
		m	1		676	0	0	
舗装版切断（管路部）【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		0		0			内-78号
		m	19		14,392	19	14,392	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下		34		37,991			内-79号
		m	34		37,991	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下		160	547.9	87,664			単-146号
		m2	160	547.9	87,664	0	0	
舗装版破砕（管路部）【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下		0	0	0			単-147号
		m2	6	1,587	9,522	6	9,522	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工 (R3号109k75)		式	0 1		0 38,084	1	38,084	
舗装版切断 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	0 40		0 30,932	40	30,932	内-80号
舗装版破砕 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	0 10	0 715.2	0 7,152	10	7,152	単-148号
構造物取壊し工 (R34号3k21)		式	0 1		0 42,130	1	42,130	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	0 56		0 34,460	56	34,460	内-81号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	0 14	0 547.9	0 7,670	14	7,670	単-149号
構造物取壊し工 (R34号28k93)		式	0 1		0 327,052	1	327,052	
舗装版切断 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	0 340		0 266,260	340	266,260	内-82号
舗装版破砕 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	0 85	0 715.2	0 60,792	85	60,792	単-150号
構造物取壊し工 (R34号36k90)		式	0 1		0 43,662	1	43,662	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	0 58		0 35,444	58	35,444	内-83号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	0 15	0 547.9	0 8,218	15	8,218	単-151号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工 (久留米分岐交差点)		式	1 1		17,622 17,622	0	0	
薄層ｶﾗｰ舗装消去 【夜間】	削取り式	m2	2 2	8,811 8,811	17,622 17,622	0	0	単-152号
構造物取壊し工 (協和町交差点)		式	1 1		44,055 44,055	0	0	
薄層ｶﾗｰ舗装消去 【夜間】	削取り式	m2	5 5	8,811 8,811	44,055 44,055	0	0	単-153号
構造物取壊し工 (長神田交差点)		式	1 1		35,244 35,244	0	0	
薄層ｶﾗｰ舗装消去 【夜間】	削取り式	m2	4 4	8,811 8,811	35,244 35,244	0	0	単-154号
運搬処理工 (吉野ヶ里公園駅前)		式	1 1		324,918 332,822	1	7,904	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	34 34	2,377 2,377	80,818 80,818	0	0	単-155号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	19 19	2,882 2,882	54,758 54,758	0	0	単-156号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	11 11	2,803 2,803	30,833 30,833	0	0	単-157号
殻運搬 (管路部)【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0 0.9	0 5,733	0 5,159	0.9	5,159	単-158号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	34 34	2,293 2,293	77,962 77,962	0	0	単-159号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	19 19	2,752 2,752	52,288 52,288	0	0	単-160号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･2.35)	m3	11 11	2,569 2,569	28,259 28,259	0	0	単-161号
殻処分 (管路部)【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･2.35)	m3	0 0.9	0 3,051	0 2,745	0.9	2,745	単-162号
運搬処理工 (R3号109k75)		式	0 1		0 6,790	1	6,790	
殻運搬 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0 0.5	0 8,535	0 4,267	0.5	4,267	単-163号
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･2.20)	m3	0 0.5	0 5,047	0 2,523	0.5	2,523	単-164号
運搬処理工 (R34号3k21)		式	0 1		0 5,443	1	5,443	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0 0.6	0 5,447	0 3,268	0.6	3,268	単-165号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･2.20)	m3	0 0.6	0 3,625	0 2,175	0.6	2,175	単-166号
運搬処理工 (R34号28k93)		式	0 1		0 41,776	1	41,776	
殻運搬 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0 4	0 7,397	0 29,588	4	29,588	単-167号
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･2.20)	m3	0 4	0 3,047	0 12,188	4	12,188	単-168号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 (2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工 (R34号36k90)		 式	 0 1		 0 6,209	 1	 6,209	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	 m3	 0 0.7	 0 6,284	 0 4,398	 0.7	 4,398	単-169号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･2.20)	 m3	 0 0.7	 0 2,588	 0 1,811	 0.7	 1,811	単-170号
仮設工		 式	 1 1		 8,074,865 8,074,865	 0	 0	
仮設防護柵設置工 (吉野ヶ里公園駅前)		 式	 1 1		 1,099,820 1,099,820	 0	 0	
仮設防護柵設置(仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1,000k g/基以下 支柱間隔2m	 m	 30 30		 1,099,820 1,099,820	 0	 0	内-84号
交通管理工 (吉野ヶ里公園駅前)		 式	 1 1		 6,975,045 6,975,045	 0	 0	
交通誘導警備員		 人日	 216 216		 3,249,818 3,249,818	 0	 0	内-85号
交通誘導警備員 【夜間】		 人日	 171 171		 3,725,227 3,725,227	 0	 0	内-86号
直接工事費		 式	 1 1		 46,214,366 48,820,704	 1	 2,606,338	
共通仮設費		 式	 1 1		 6,511,888 7,261,757	 1	 749,869	
共通仮設費		 式	 1 1		 1,359,692 1,965,521	 1	 605,829	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 (2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			1		264,167			
		式	1		264,167	0	0	
建設機械運搬費			4		264,167			内-87号
		台	4		264,167	0	0	
準備費			1		316,673			
		式	1		316,673	0	0	
試掘調査費(車道部) (吉野ヶ里公園駅前)			3	16,432	49,296			単-171号
		箇所	3	16,432	49,296	0	0	
試掘調査費(歩道部) (吉野ヶ里公園駅前)			6	16,212	97,272			単-172号
		箇所	6	16,212	97,272	0	0	
埋設物件事故防止費			1		170,105			内-88号
		式	1		170,105	0	0	
安全費			0		0			
		式	1		588,000	1	588,000	
信号制御操作費 【夜間】			0		0			内-89号
		式	1		588,000	1	588,000	
技術管理費			1		255,168			
		式	1		255,168	0	0	
品質管理費			1		46,322			内-90号
		式	1		46,322	0	0	
施工調査費			1		114,178			内-91号
		式	1		114,178	0	0	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1		57,968			内-92号
		式	1		57,968	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料			1		36,700			内-93号
		式	1		36,700	0	0	
現場環境改善費（率計上）			1		523,684			
		式	1		541,513	1	17,829	
共通仮設費（率計上）			1		5,152,196			
		式	1		5,296,236	1	144,040	
純工事費			1		52,726,254			
		式	1		56,082,461	1	3,356,207	
現場管理費			1		23,764,844			
		式	1		24,595,041	1	830,197	
工事原価			1		162,457,354			
		式	1		186,341,318	1	23,883,964	
一般管理費等			1		21,931,483			
		式	1		22,309,019	1	377,536	
業務委託料（設計）			1		4,799,663			
		式	1		4,799,663	0	0	
業務委託料（設計）			0		0			
		式	1		970,000	1	970,000	
工事価格			1		189,188,500			
		式	1		214,420,000	1	25,231,500	
消費税相当額			1		18,918,850			
		式	1		21,442,000	1	2,523,150	
工事費計			1		208,107,350			
		式	1		235,862,000	1	27,754,650	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 [唐津維持出張所管内]		式	1 1		26,585,441 46,014,209	1	19,428,768	
道路土工		式	1 1		480,918 476,036	1	-4,882	
掘削工 (徳須恵)		式	1 1		31,450 28,305	1	-3,145	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	100 90	314.5 314.5	31,450 28,305	-10	-3,145	単-1号
路体盛土工 (徳須恵)		式	1 1		150,064 153,542	1	3,478	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20 20	5,051 5,051	101,020 101,020	0	0	単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	60 60	817.4 817.4	49,044 49,044	0	0	単-3号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 2	0 228.4	0 456	2	456	単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0 2	0 1,511	0 3,022	2	3,022	単-5号
路床盛土工 (徳須恵)		式	1 1		272,444 267,229	1	-5,215	
路床盛土	2.5m未満	m3	50 50	5,136 5,136	256,800 256,800	0	0	単-6号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	9 6	228.3 228.3	2,054 1,369	-3	-685	単-7号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 (2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	9 6	1,510 1,510	13,590 9,060	-3	-4,530	単-8号
法面整形工 (徳須恵)		式	1 1		26,960 26,960	0	0	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	3 3	808.9 808.9	2,426 2,426	0	0	単-9号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	60 60	408.9 408.9	24,534 24,534	0	0	単-10号
法面工		式	1 1		35,286 35,286	0	0	
植生工 (徳須恵)		式	1 1		35,286 35,286	0	0	
人工張芝		m2	60 60	588.1 588.1	35,286 35,286	0	0	単-11号
舗装工		式	1 1		7,841,375 7,650,578	1	-190,797	
路面切削工 (徳須恵)		式	1 1		289,188 273,914	1	-15,274	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	455 368	485.7 485.7	220,993 178,737	-87	-42,256	単-12号
路面切削 【夜間】	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	0 53	0 568.3	0 30,119	53	30,119	単-13号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	23 18	1,039 1,039	23,897 18,702	-5	-5,195	単-14号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 （ 2 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	 m3	 0 3	 0 1,282	 0 3,846	 3	 3,846	単-15号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削･2.35)	 m3	 23 18	 1,926 1,926	 44,298 34,668	 -5	 -9,630	単-16号
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削･2.35)	 m3	 0 3	 0 2,614	 0 7,842	 3	 7,842	単-17号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)(徳須恵)		 式	 1 1		 5,163,940 4,988,417	 1	 -175,523	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 平均仕上り厚 120mm	 m2	 224 224	 681.9 681.9	 152,745 152,745	 0	 0	単-18号
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 230mm	 m2	 145 145	 2,003 2,003	 290,435 290,435	 0	 0	単-19号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 平均仕上り厚 100mm	 m2	 581 581	 743.8 743.8	 432,147 432,147	 0	 0	単-20号
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	 m2	 145 145	 1,299 1,299	 188,355 188,355	 0	 0	単-21号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	 m2	 855 292	 1,638 1,638	 1,400,490 478,296	 -563	 -922,194	単-22号
基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	 m2	 0 422	 0 1,771	 0 747,362	 422	 747,362	単-23号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	 m2	 426 368	 1,548 1,548	 659,448 569,664	 -58	 -89,784	単-24号
基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	 m2	 0 53	 0 1,681	 0 89,093	 53	 89,093	単-25号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 (2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	 m2	 1,280 1,280	 1,594 1,594	 2,040,320 2,040,320	 0	 0	単-26号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (取付部)(徳須恵)		 式	 1 1		 567,388 567,388	 0	 0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕 上り厚 150mm	 m2	 176 176	 778.4 778.4	 136,998 136,998	 0	 0	単-27号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕 上り厚 100mm	 m2	 176 176	 761.4 761.4	 134,006 134,006	 0	 0	単-28号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	 m2	 176 176	 1,684 1,684	 296,384 296,384	 0	 0	単-29号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (仮舗装部)(徳須恵)		 式	 1 1		 189,750 189,750	 0	 0	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以 上	 m2	 125 125	 1,518 1,518	 189,750 189,750	 0	 0	単-30号
透水性舗装工 (歩道部)(徳須恵)		 式	 1 1		 1,271,838 1,271,838	 0	 0	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 70mm	 m2	 337 337	 1,072 1,072	 361,264 361,264	 0	 0	単-31号
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕 上り厚 100mm	 m2	 337 337	 954 954	 321,498 321,498	 0	 0	単-32号
表層	歩道用透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合 材(13) 2.4m以上 舗装 厚 40mm	 m2	 337 337	 1,748 1,748	 589,076 589,076	 0	 0	単-33号
透水性舗装工 (乗入Ｉ種)(徳須恵)		 式	 1 1		 292,500 292,500	 0	 0	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 （ 2 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 150mｍ		65	1,379	89,635			単-34号
		m2	65	1,379	89,635	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mｍ		65	1,114	72,410			単-35号
		m2	65	1,114	72,410	0	0	
表層	歩道用透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(13) 2.4m以上 舗装厚 50mｍ		65	2,007	130,455			単-36号
		m2	65	2,007	130,455	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (取付部)(徳須恵)			1		66,771			
		式	1		66,771	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mｍ		21	617.6	12,969			単-37号
		m2	21	617.6	12,969	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚 100mｍ		21	2,562	53,802			単-38号
		m2	21	2,562	53,802	0	0	
排水構造物工			1		9,488,173			
		式	1		8,319,049	1	-1,169,124	
作業土工 (徳須恵)			1		335,381			
		式	1		311,197	1	-24,184	
床掘り	土砂		150		42,064			内-1号
		m3	0		0	-150	-42,064	
床掘り	土砂		0		0			内-2号
		m3	140		39,523	140	39,523	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		30		59,835			内-3号
		m3	0		0	-30	-59,835	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0		0			内-4号
		m3	20		28,885	20	28,885	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 (2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	70 0		178,306 0	-70	-178,306	内-5号
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	0 70		0 188,748	70	188,748	内-6号
基面整正		m2	146 0		55,176 0	-146	-55,176	内-7号
基面整正		m2	0 143		0 54,041	143	54,041	内-8号
側溝工 (徳須恵)		式	1 1		7,679,269 6,460,043	1	-1,219,226	
ｽﾘｯﾄ式U型側溝 (縦断用)	300×300	m	93 93	11,468 11,468	1,066,524 1,066,524	0	0	単-39号
ｽﾘｯﾄ式U型側溝 (縦断用)	300×400	m	60 36	13,716 13,716	822,960 493,776	-24	-329,184	単-40号
ｽﾘｯﾄ式U型側溝 (横断用)	300×400	m	21 22	17,019 17,019	357,399 374,418	1	17,019	単-41号
ｽﾘｯﾄ式U型側溝 (横断用)	300×500	m	20 20	19,634 19,634	392,680 392,680	0	0	単-42号
ｽﾘｯﾄ式U型側溝桝 (縦断用)	泥溜用 300×300	箇所	5 5	26,525 26,525	132,625 132,625	0	0	単-43号
ｽﾘｯﾄ式U型側溝桝 (縦断用)	泥溜用 300×600	箇所	3 3	24,580 24,580	73,740 73,740	0	0	単-44号
ｽﾘｯﾄ式U型側溝桝 (横断用)	泥溜用 300×600	箇所	1 1	31,461 31,461	31,461 31,461	0	0	単-45号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝	300 標準型							単-46号
			10	16,395	163,950			
		m	0	16,395	0	-10	-163,950	
管(函)渠型側溝	300 集水型							単-47号
			2	28,194	56,388			
		m	0	28,194	0	-2	-56,388	
Ｌ型側溝	250A							単-48号
			0	0	0			
		m	22	8,990	197,780	22	197,780	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU-300×300							単-49号
			17	10,395	176,715			
		m	0	10,395	0	-17	-176,715	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU-240×240							単-50号
			0	0	0			
		m	14	7,368	103,152	14	103,152	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							単-51号
			2	30,396	60,792			
		m3	2	30,396	60,792	0	0	
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							単-52号
			4	1,203	4,812			
		箇所	4	1,203	4,812	0	0	
巻ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							単-53号
			0	0	0			
		箇所	1	10,720	10,720	1	10,720	
自由勾配側溝	縦断用 400×700							単-54号
			2	21,075	42,150			
		m	2	21,075	42,150	0	0	
自由勾配側溝	縦断用 400×900							単-55号
			2	27,662	55,324			
		m	2	27,662	55,324	0	0	
自由勾配側溝	縦断用 400×1000							単-56号
			2	29,020	58,040			
		m	2	29,020	58,040	0	0	
自由勾配側溝	縦断用 400×1100							単-57号
			1	33,966	33,966			
		m	1	33,966	33,966	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 （ 2 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	ｽﾘｯﾄ式Ｕ型側溝300縦断用 縁石根入蓋	枚	146 122	16,845 16,845	2,459,370 2,055,090	-24	-404,280	単-58号
側溝蓋	ｽﾘｯﾄ式Ｕ型側溝300集水用 縁石根入蓋	枚	16 8	57,949 57,949	927,184 463,592	-8	-463,592	単-59号
側溝蓋	ｽﾘｯﾄ式Ｕ型側溝300横断用 両ｽﾛｰﾌﾟ蓋	枚	41 43	16,845 16,845	690,645 724,335	2	33,690	単-60号
側溝蓋	ｽﾘｯﾄ式Ｕ型側溝300横断用 集水用蓋	枚	1 0	40,608 40,608	40,608 0	-1	-40,608	単-61号
側溝蓋	240 33×10×60	枚	0 22	0 2,415	0 53,130	22	53,130	単-62号
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 400用	枚	8 8	3,992 3,992	31,936 31,936	0	0	単-63号
管渠工 (徳須恵)		式	1 1		512,037 761,654	1	249,617	
横断暗渠	300×300	m	5 25	17,258 17,258	86,290 431,450	20	345,160	単-64号
横断暗渠	φ600	m	7 0	56,279 56,279	393,953 0	-7	-393,953	単-65号
横断暗渠	600×600	m	0 7	0 42,630	0 298,410	7	298,410	単-66号
暗渠排水管 (仮管)	据付 直管 VP100mm	m	3 3	1,598 1,598	4,794 4,794	0	0	単-67号
暗渠排水管 (仮管･取付管)	据付 直管 VP200mm	m	6 6	4,500 4,500	27,000 27,000	0	0	単-68号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 （ 2 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 (徳須恵)		式	1 1		961,486 786,155	1	-175,331	
現場打ち集水桝 (16号)	現場打材 500×500×500 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	44,049 44,049	44,049 0	-1	-44,049	単-69号
現場打ち集水桝 (17号)	現場打材 800×800×1600 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	156,618 156,618	156,618 0	-1	-156,618	単-70号
現場打ち集水桝 (19号)	現場打材 500×500×700 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	44,049 44,049	44,049 0	-1	-44,049	単-71号
現場打ち集水桝 (20号)	現場打材 500×500×700 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	45,967 45,967	45,967 0	-1	-45,967	単-72号
現場打ち集水桝 (21号)	現場打材 1000×1400×1000 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	148,636 148,636	148,636 0	-1	-148,636	単-73号
現場打ち集水桝 (22号)	現場打材 600×600×600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	47,875 47,875	47,875 0	-1	-47,875	単-74号
現場打ち集水桝 (23号)	現場打材 500×500×700 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	45,967 45,967	45,967 0	-1	-45,967	単-75号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (16号)	500×500×500	箇所	0 1	0 48,700	0 48,700	1	48,700	単-76号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (17号)	800×800×1600	箇所	0 1	0 287,300	0 287,300	1	287,300	単-77号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (19号)	500×500×700	箇所	0 1	0 62,670	0 62,670	1	62,670	単-78号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (20号)	500×500×700	箇所	0 1	0 62,670	0 62,670	1	62,670	単-79号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (22号)	600×600×600	 箇所	 0 1	 0 63,930	 0 63,930	 1	 63,930	単-80号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (23号)	500×500×700	 箇所	 0 1	 0 62,670	 0 62,670	 1	 62,670	単-81号
蓋	集水桝500×500用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	 枚	 1 1	 23,992 23,992	 23,992 23,992	 0	 0	単-82号
蓋	集水桝500×500用 T-2 5 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	 枚	 2 2	 31,984 31,984	 63,968 63,968	 0	 0	単-83号
蓋	集水桝500×500用 T-2 5 並目 180° 開閉	 枚	 1 1	 23,350 23,350	 23,350 23,350	 0	 0	単-84号
蓋	集水桝600×600用 T-2 5 並目 180° 開閉	 枚	 1 1	 33,268 33,268	 33,268 33,268	 0	 0	単-85号
蓋	集水桝800×800用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	 枚	 1 1	 53,637 53,637	 53,637 53,637	 0	 0	単-86号
蓋	集水桝1000×1400用 T -25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 2 枚/組	 組	 1 0	 230,110 230,110	 230,110 0	 -1	 -230,110	単-87号
縁石工		 式	 1 1		 2,885,696 2,918,193	 1	 32,497	
作業土工 (徳須恵)		 式	 1 1		 17,081 16,665	 1	 -416	
基面整正		 m2	 45 0		 17,081 0	 -45	 -17,081	内-9号
基面整正		 m2	 0 44		 0 16,665	 44	 16,665	内-10号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 (2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工 (徳須恵)		式	1 1		2,868,615 2,901,528	1	32,913	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-1)	一般部 両面R 180/230 ×250×600	m	95 95	9,422 9,422	895,090 895,090	0	0	単-88号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-2)	一般部 両面R 180/230 ×250×600	m	3 5	9,422 9,422	28,266 47,110	2	18,844	単-89号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B-1)	摺付部 両面R 180/230 ×180～250×1000	m	17 17	9,431 9,431	160,327 160,327	0	0	単-90号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B-2)	摺付部 両面R 180/230 ×180～250×1000	m	1 2	9,431 9,431	9,431 18,862	1	9,431	単-91号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C-1)	車両乗入部 片面R 173 ×100×600	m	26 26	12,799 12,799	332,774 332,774	0	0	単-92号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C-2)	歩行者乗入部 片面R 1 76/186×70×600	m	15 21	10,376 10,376	155,640 217,896	6	62,256	単-93号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C-3)	巻込部 片面R 200/218 ×120×600	m	34 30	10,716 10,716	364,344 321,480	-4	-42,864	単-94号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (D-1)	C種(150×150×600)	m	144 141	4,918 4,918	708,192 693,438	-3	-14,754	単-95号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (D-2)	C種(150×150×600)	m	31 31	6,921 6,921	214,551 214,551	0	0	単-96号
標識工		式	1 1		588,526 588,526	0	0	
小型標識工		式	1 1		295,710 295,710	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 （ 2 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 2.6m 5基以上	基	5 5	41,893 41,893	209,465 209,465	0	0	単-97号
標識板	規制標識 φ600 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	5 5	17,249 17,249	86,245 86,245	0	0	単-98号
大型標識工 (東多久駅前交差点)		式	1 1		292,816 292,816	0	0	
標識部分修正板設置	1200×1400 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	1 1	292,816 292,816	292,816 292,816	0	0	単-99号
区画線工		式	1 1		481,593 481,593	0	0	
区画線工 (徳須恵)		式	1 1		481,593 481,593	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	220 220	317.7 317.7	69,894 69,894	0	0	単-100号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	m	110 110	391.7 391.7	43,087 43,087	0	0	単-101号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	120 120	810.8 810.8	97,296 97,296	0	0	単-102号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 90cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	8 8	1,622 1,622	12,976 12,976	0	0	単-103号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	17 17	599.7 599.7	10,194 10,194	0	0	単-104号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	300 300	703.3 703.3	210,990 210,990	0	0	単-105号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 (2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	m	20 20	792.3 792.3	15,846 15,846	0	0	単-106号
区画線消去	削取り式	m	42 42	507.4 507.4	21,310 21,310	0	0	単-107号
道路付属施設工		式	0 1		0 20,464,250	1	20,464,250	
交通安全施設工 (徳須恵交差点)		式	0 1		0 20,464,250	1	20,464,250	
交通安全施設設置		式	0 1		0 20,464,250	1	20,464,250	内-11号
CCTV設備工		式	1 0		209,097 0	-1	-209,097	
作業土工 (R497号36k00)		式	1 0		31,652 0	-1	-31,652	
土砂等運搬	土砂	m3	2 0		31,461 0	-2	-31,461	内-12号
整地	残土受入れ地での処理	m3	2 0		191 0	-2	-191	内-13号
支柱基礎工 (R497号36k00)		式	1 0		177,445 0	-1	-177,445	
CCTVｶﾒﾗ基礎設置		基	1 0	177,445 177,445	177,445 0	-1	-177,445	単-108号
擁壁工		式	1 1		292,722 366,286	1	73,564	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 (2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工 (徳須恵)		式	1 1		21,546 28,022	1	6,476	
床掘り	土砂	m3	10 0		2,259 0	-10	-2,259	内-14号
床掘り	土砂	m3	0 10		0 3,045	10	3,045	内-15号
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	10 0		17,134 0	-10	-17,134	内-16号
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	0 8		0 22,220	8	22,220	内-17号
基面整正		m2	6 0		2,153 0	-6	-2,153	内-18号
基面整正		m2	0 7		0 2,757	7	2,757	内-19号
場所打擁壁工(構造物単位) (徳須恵)		式	1 1		271,176 338,264	1	67,088	
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	m3	3 3	90,392 90,392	271,176 271,176	0	0	単-109号
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	0 0.8	0 83,860	0 67,088	0.8	67,088	単-110号
構造物撤去工		式	1 1		1,794,530 1,887,043	1	92,513	
構造物取壊し工 (徳須恵)		式	1 1		1,299,860 1,354,609	1	54,749	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 (2 回変更) (個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		45	10,000	450,000			単-111号
		m3	45	10,000	450,000	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		220		131,763			内-20号
		m	220		131,763	0	0	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下		13		13,900			内-21号
		m	13		13,900	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下		1,180	547.9	646,522			単-112号
		m2	810	547.9	443,799	-370	-202,723	
舗装版破砕 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下		0	0	0			単-113号
		m2	360	715.2	257,472	360	257,472	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下		75	769	57,675			単-114号
		m2	75	769	57,675	0	0	
運搬処理工 (徳須恵)			1		494,670			
		式	1		532,434	1	37,764	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		87	1,770	153,990			単-115号
		m3	51	1,770	90,270	-36	-63,720	
殻運搬 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0	0	0			単-116号
		m3	36	2,131	76,716	36	76,716	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		45	1,264	56,880			単-117号
		m3	45	1,264	56,880	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		8	1,770	14,160			単-118号
		m3	8	1,770	14,160	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･2.35)		87	1,926	167,562			単-119号
		m3	51	1,926	98,226	-36	-69,336	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･2.35)	m3	0 36	0 2,614	0 94,104	36	94,104	単-120号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	53 53	1,926 1,926	102,078 102,078	0	0	単-121号
仮設工		式	1 1		2,487,525 2,827,369	1	339,844	
交通管理工		式	1 1		2,487,525 2,827,369	1	339,844	
交通誘導警備員		人日	172 172		2,487,525 2,487,525	0	0	内-22号
交通誘導警備員 【夜間】		人日	0 16		0 339,844	16	339,844	内-23号
直接工事費		式	1 1		26,585,441 46,014,209	1	19,428,768	
共通仮設費		式	1 1		4,351,589 4,313,925	1	-37,664	
共通仮設費		式	1 1		748,121 798,029	1	49,908	
運搬費		式	1 1		130,285 130,285	0	0	
建設機械運搬費		台	2 2		130,285 130,285	0	0	内-24号
準備費		式	1 1		280,186 280,186	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査費(車道部) (徳須恵)		 箇所	 3 3	 16,157 16,157	 48,471 48,471	 0	 0	単-122号
試掘調査費(歩道部) (徳須恵)		 箇所	 5 5	 16,102 16,102	 80,510 80,510	 0	 0	単-123号
埋設物件事故防止費		 式	 1 1		 151,205 151,205	 0	 0	内-25号
安全費		 式	 0 1		 0 61,000	 1	 61,000	
信号制御操作費 【夜間】		 式	 0 1		 0 61,000	 1	 61,000	内-26号
現場環境改善費（率計上）		 式	 1 1		 337,650 326,558	 1	 -11,092	
共通仮設費（率計上）		 式	 1 1		 3,603,468 3,515,896	 1	 -87,572	
純工事費		 式	 1 1		 30,937,030 50,328,134	 1	 19,391,104	
現場管理費		 式	 1 1		 15,162,657 14,693,104	 1	 -469,553	
工事原価		 式	 1 1		 46,099,687 65,021,238	 1	 18,921,551	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 （ 2 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 [武雄維持出張所管内]		式	1 1		29,744,825 30,214,258	1	469,433	
舗装工		式	1 1		1,092,814 1,242,916	1	150,102	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （南波多地区）	歩道復旧	式	1 1		9,884 155,234	1	145,350	
下層路盤（歩道部）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	4 4	941 941	3,764 3,764	0	0	単-1号
表層（歩道部）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	4 99	1,530 1,530	6,120 151,470	95	145,350	単-2号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （第三御船橋）	舗装復旧	式	0 1		0 4,752	1	4,752	
基層（車道・路肩部）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	0 0.5	0 2,515	0 1,257	0.5	1,257	単-3号
中間層（車道・路肩部）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	0 0.5	0 2,426	0 1,213	0.5	1,213	単-4号
表層（車道・路肩部）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	0 0.5	0 2,426	0 1,213	0.5	1,213	単-5号
表層（歩道部）	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	0 0.5	0 2,139	0 1,069	0.5	1,069	単-6号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（ 2 回変更）　(個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1 1		1,082,930 1,082,930	0	0	
薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-301 密粒As舗装面(既設) 全面施工	m2	50 50	7,210 7,210	360,500 360,500	0	0	単-7号
薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-303 密粒As舗装面(既設) ｾﾞﾌﾞﾗ施工	m2	50 50	8,256 8,256	412,800 412,800	0	0	単-8号
薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-303 密粒As舗装面(既設) ｾﾞﾌﾞﾗ施工	m2	30 30	10,321 10,321	309,630 309,630	0	0	単-9号
縁石工		式	0 1		0 17,614	1	17,614	
縁石工 (第三御船橋)		式	0 1		0 17,614	1	17,614	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (再利用)	両面R 乗入部	m	0 0.6	0 3,240	0 1,944	0.6	1,944	単-10号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	両面R 150/190×200×600	m	0 2	0 7,835	0 15,670	2	15,670	単-11号
防護柵工		式	1 1		801,790 801,790	0	0	
路側防護柵工		式	1 1		801,790 801,790	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	10 10	17,022 17,022	170,220 170,220	0	0	単-12号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	10 10	17,375 17,375	173,750 173,750	0	0	単-13号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無	m	10 10	25,226 25,226	252,260 252,260	0	0	単-14号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 曲線部補正無	m	10 10	20,556 20,556	205,560 205,560	0	0	単-15号
標識工		式	1 1		5,208,191 5,302,071	1	93,880	
作業土工 (南波多地区)		式	1 1		68,962 67,722	1	-1,240	
床掘り	土砂	m3	10 10		24,261 24,261	0	0	内-1号
埋戻し	土砂 土砂	m3	3 3		8,715 8,715	0	0	内-2号
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 W/C指定無し	m3	0.8 0		18,605 0	-0.8	-18,605	内-3号
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 W/C指定無し	m3	0 0.7		0 17,365	0.7	17,365	内-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	9 9		16,193 16,193	0	0	内-5号
整地	残土受入れ地での処理	m3	9 9		1,188 1,188	0	0	内-6号
置換工 (南波多地区)		式	1 1		26,303 26,303	0	0	
置換	RC-40	m3	3 3		26,303 26,303	0	0	内-7号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型標識工 (武雄市民体育館入口)		式	1 1		453,054 453,054	0	0	
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 5.325m	基	1 1	99,620 99,620	99,620 99,620	0	0	単-16号
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 4.7m	基	1 1	91,695 91,695	91,695 91,695	0	0	単-17号
標識板	1825×250×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	1 1	88,896 88,896	88,896 88,896	0	0	単-18号
標識板	1300×250×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	1 1	76,478 76,478	76,478 76,478	0	0	単-19号
標示ｼｰﾄ･管理者ｼｰﾙ設置		箇所	1 1	96,365 96,365	96,365 96,365	0	0	単-20号
大型標識工 (南波多地区)		式	1 1		1,284,860 1,379,980	1	95,120	
標識基礎		基	1 1		320,981 320,981	0	0	内-8号
片持標識柱	STK-φ267.4	基	1 1	874,543 874,543	874,543 874,543	0	0	単-21号
標識板 【支給品】	案内標識板 2500×2300	枚	1 1	43,289 43,289	43,289 43,289	0	0	単-22号
標識板 【支給品】	案内標識板 500×1100	枚	1 1	5,107 5,107	5,107 5,107	0	0	単-23号
現場発生品運搬	案内標識板 2500×2300･500×1100 2枚(支給品)	t	0.1 0.1		2,506 2,506	0	0	内-9号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（　２ 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識修正ｼｰﾙ設置	740×240 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型		1	38,434	38,434			単-24号
		枚	1	38,434	38,434	0	0	
標識部分修正板設置	1800×350 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型		0	0	0			単-25号
		枚	1	95,120	95,120	1	95,120	
大型標識工（道の駅伊万里）			1		3,375,012			
		式	1		3,375,012	0	0	
標識板（更新）	案内標識板 3350×2600 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型		4	839,941	3,359,764			単-26号
		枚	4	839,941	3,359,764	0	0	
現場発生品運搬			0.6		15,248			内-10号
		t	0.6		15,248	0	0	
区画線工			1		156,613			
		式	1		156,613	0	0	
区画線工			1		124,347			
		式	1		124,347	0	0	
溶融式区画線【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白		50	395.9	19,795			単-27号
		m	50	395.9	19,795	0	0	
溶融式区画線【夜間】	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄		30	833.3	24,999			単-28号
		m	30	833.3	24,999	0	0	
溶融式区画線【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白		30	983	29,490			単-29号
		m	30	983	29,490	0	0	
溶融式区画線【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白		30	424.1	12,723			単-30号
		m	30	424.1	12,723	0	0	
溶融式区画線【夜間】	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白		10	926	9,260			単-31号
		m	10	926	9,260	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号 ･文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白	m	30 30	936 936	28,080 28,080	0	0	単-32号
区画線工 (武雄市民体育館入口)		式	1 1		32,266 32,266	0	0	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号 ･文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白	m	34 34	949 949	32,266 32,266	0	0	単-33号
情報ﾎﾞｯｸｽ工		式	1 1		17,580,160 17,580,160	0	0	
光ｹｰﾌﾞﾙ本移設工 (踊瀬地区)		式	1 1		17,580,160 17,580,160	0	0	
光ｹｰﾌﾞﾙ撤去 【夜間】		m	892 892		1,087,477 1,087,477	0	0	内-11号
仮設電柱撤去		本	4 4		1,609,189 1,609,189	0	0	内-12号
仮設電柱撤去 【夜間】		本	16 16		1,562,681 1,562,681	0	0	内-13号
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設	DSF60C+SM4C/SM100C	m	940 940		12,476,110 12,476,110	0	0	内-14号
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設(材料費)		式	1 1		844,703 844,703	0	0	内-15号
道路付属施設工		式	1 1		3,588,814 3,588,814	0	0	
道路付属物工		式	1 1		651,240 651,240	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事 （ 2 回変更） （個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標	H=650 可変式(穿孔式･							単-34号
	1本脚) 30本以上		30	21,708	651,240			
		本	30	21,708	651,240	0	0	
道路付属物工								
(踊瀬地区)			1		2,937,574			
		式	1		2,937,574	0	0	
目隠しﾌｪﾝｽ基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □450×800							単-35号
			5	79,696	398,480			
		箇所	5	79,696	398,480	0	0	
目隠しﾌｪﾝｽ	H=2.0m傾斜 基礎ﾌﾞﾛｯｸ							単-36号
	式		10	88,691	886,910			
		m	10	88,691	886,910	0	0	
目隠しﾌｪﾝｽ	H=2.0m傾斜 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌ							単-37号
	ﾟ共架式		18	91,788	1,652,184			
		m	18	91,788	1,652,184	0	0	
法面工								
			0		0			
		式	1		150,784	1	150,784	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ								
(踊瀬地区)			0		0			
		式	1		150,784	1	150,784	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉							単-38号
	) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無		0	0	0			
		m2	62	2,432	150,784	62	150,784	
構造物撤去工								
			1		252,360			
		式	1		307,072	1	54,712	
防護柵撤去工								
			1		209,350			
		式	1		209,350	0	0	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B							単-39号
			50	1,516	75,800			
		m	50	1,516	75,800	0	0	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	土中建込							単-40号
			50	2,671	133,550			
		m	50	2,671	133,550	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（　２ 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工 （南波多地区）		式	0 1		0 23,173	1	23,173	
防護柵撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 H=1.1m	m	0 37	0 626.3	0 23,173	37	23,173	単-41号
構造物取壊し工 （武雄市民体育館入口）		式	1 1		35,244 35,244	0	0	
薄層ｶﾗｰ舗装消去 【夜間】	削取り式	m2	4 4	8,811 8,811	35,244 35,244	0	0	単-42号
構造物取壊し工 （南波多地区）		式	1 1		6,226 19,793	1	13,567	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0 1	0 7,664	0 7,664	1	7,664	単-43号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	8 0		4,853 0	-8	-4,853	内-16号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	0 3		0 1,535	3	1,535	内-17号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚	m2	7 54	196.2 196.2	1,373 10,594	47	9,221	単-44号
構造物取壊し工 （第三御船橋）		式	0 1		0 3,686	1	3,686	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	0 5		0 3,133	5	3,133	内-18号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	0 1	0 553.3	0 553	1	553	単-45号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（　２ 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石撤去工 (第三御船橋)		式	0 1		0 2,074	1	2,074	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	0 0.6	0 1,241	0 744	0.6	744	単-46号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	0 2	0 665	0 1,330	2	1,330	単-47号
運搬処理工 (南波多地区)		式	1 1		1,540 13,187	1	11,647	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.3 2	2,813 2,813	843 5,626	1.7	4,783	単-48号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0 1	0 1,256	0 1,256	1	1,256	単-49号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･2.20)	m3	0.3 2	2,325 2,325	697 4,650	1.7	3,953	単-50号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0 1	0 1,655	0 1,655	1	1,655	単-51号
運搬処理工 (第三御船橋)		式	0 1		0 565	1	565	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0 0.1	0 1,778	0 177	0.1	177	単-52号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0 0.02	0 1,457	0 29	0.02	29	単-53号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･2.20･2.35)	m3	0 0.1	0 3,116	0 311	0.1	311	単-54号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0	0	0			単-55号
		m3	0.02	2,437	48	0.02	48	
仮設工			1		1,064,083			
		式	1		1,066,424	1	2,341	
縁石工 (南波多地区)			1		23,883			
		式	1		26,224	1	2,341	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用		1		6,389			内-19号
		式	0		0	-1	-6,389	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用		0		0			内-20号
		式	1		7,015	1	7,015	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ復旧工	一般部 両面R 180/205 ×250×600		1		17,494			内-21号
		式	0		0	-1	-17,494	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ復旧工	一般部 両面R 180/205 ×250×600		0		0			内-22号
		式	1		19,209	1	19,209	
土留･仮締切工 (南波多地区)			1		155,155			
		式	1		155,155	0	0	
軽量鋼矢板			1		155,155			内-23号
		式	1		155,155	0	0	
交通管理工			1		885,045			
		式	1		885,045	0	0	
交通誘導警備員			24		348,946			内-24号
		人日	24		348,946	0	0	
交通誘導警備員 【夜間】			25		536,099			内-25号
		人日	25		536,099	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			1		29,744,825			
		式	1		30,214,258	1	469,433	
共通仮設費			1		2,314,850			
		式	1		2,375,811	1	60,961	
共通仮設費			1		189,418			
		式	1		195,111	1	5,693	
運搬費			1		12,687			
		式	1		12,687	0	0	
仮設材運搬費（南波多地区）			1		12,687			内-26号
		式	1		12,687	0	0	
現場環境改善費（率計上）			1		176,731			
		式	1		182,424	1	5,693	
共通仮設費（率計上）			1		2,125,432			
		式	1		2,180,700	1	55,268	
純工事費			1		32,059,675			
		式	1		32,590,069	1	530,394	
現場管理費			1		7,806,894			
		式	1		8,052,509	1	245,615	
工事原価			1		39,866,569			
		式	1		40,642,578	1	776,009	

[佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

70/0m3当たり内訳書

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		72.5	307.7	22,308			CB210030
		ｍ３	72.5	307.7	22,308	0	0	
合　計					20,750			
					0		-20,750	

国土交通省　九州地方整備局

[佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　]

0/80m3当たり内訳書

床掘り

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m３	0 82.7	0 307.7	0 25,446	82.7	25,446	CB210030
合　計					0 25,446		25,446	
変更積算金額					0 23,668		23,668	円／m3

［佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

4m3当たり内訳書

埋戻し

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		3.6	1,874	6,746			CB210410
		ｍ３	3.6	1,874	6,746	0	0	
合　計					6,274			
					6,274		0	

40/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		36.1	2,918	105,339			CB210410
		ｍ3	36.1	2,918	105,339	0	0	
合　計					97,982			
					0		-97,982	

0/40m3当たり内訳書

埋戻し

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	0 43.1	0 2,918	0 125,765	43.1	125,765	CB210410
合　計					0 125,765		125,765	
変更積算金額					0 116,981		116,981	円／m3

0.4/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0.42	2,918	1,225			CB210410
		ｍ３	0.42	2,918	1,225	0	0	
埋戻し砂	砂 ほぐし土 変化率1.26		0.42	5,191	2,180			WYB00001
		ｍ３	0.42	5,191	2,180	0	0	単一 183号
合　計					3,124			
					0		-3,124	

0/3m3当たり内訳書

埋戻し

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	0 2.9	0 2,918	0 8,462	2.9	8,462	CB210410
埋戻し砂	砂 ほぐし土 変化率1.26	ｍ３	0 2.9	0 5,191	0 15,053	2.9	15,053	WYB00048 単一 184号
合　計					0 23,515		23,515	
変更積算金額					0 21,574		21,574	円／m3

60/0m2当たり内訳書

［佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　　　］

基面整正

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			61.9	411.9	25,496			CB210080
		ｍ２	61.9	411.9	25,496	0	0	
合　計					23,715			
					0		-23,715	

0/70m2当たり内訳書

［佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　］

基面整正

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m２	0 65	0 411.9	0 26,773	65	26,773	CB210080
合　計					0 26,773		26,773	
変更積算金額					0 24,902		24,902	円／m2

[佐賀国道事務所管内]

30/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m 3	28.4 28.4	2,864 2,864	81,337 81,337	0	0	CB210110
合 計					75,657 0		-75,657	

0/30m3当たり内訳書

［佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　］

土砂等運搬

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	0 30.8	0 2,864	0 88,211	30.8	88,211	CB210110
合　計					0 88,211		88,211	
変更積算金額					0 82,050		82,050	円／m3

30/0m3当たり内訳書

整地
第 12号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		28.4	139.6	3,964			CB210610
		m 3	28.4	139.6	3,964	0	0	
合 計					3,687			
					0		-3,687	

0/30m3当たり内訳書

整地
第　13号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		ｍ３	30.8	139.6	4,299	30.8	4,299	
合　計					0			
					4,299		4,299	
変更積算金額					0			
					3,998		3,998	円／m3

2箇所当たり内訳書

留ｺﾝｸﾘｰﾄ

第 14号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.05	33,130	1,656			CB240010
		ｍ3	0.05	33,130	1,656	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		0.54	8,582	4,634			CB240210
		ｍ2	0.54	8,582	4,634	0	0	
合　計					5,850			
					5,850		0	

0.1/0m3当たり内訳書

第　15号内訳書　　嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.13 0.13	33,130 33,130	4,306 4,306	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.8 1.8	8,582 8,582	15,447 15,447	0	0	CB240210
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	15 15	604.1 604.1	9,061 9,061	0	0	CB224410
差し筋アンカー	D13 L=100 樹脂充填材付	本	15 15	466 466	6,990 6,990	0	0	
合　計					32,850 0		-32,850	

0/0.1m3当たり内訳書

［佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

第　16号内訳書　　嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.12	0 33,130	0 3,975	0.12	3,975	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 1.5	0 8,582	0 12,873	1.5	12,873	CB240210
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	0 14	0 604.1	0 8,457	14	8,457	CB224410
差し筋アンカー	D13 L=100 樹脂充填材付	本	0 14	0 466	0 6,524	14	6,524	
合　計					0 31,829		31,829	
変更積算金額					0 29,202		29,202	円／m3

0/0.2m3当たり内訳書

第　17号内訳書　　嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ (1-1号)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.16	0 33,130	0 5,300	0.16	5,300	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 2.2	0 8,582	0 18,880	2.2	18,880	CB240210
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	0 10	0 604.1	0 6,041	10	6,041	CB224410
差し筋アンカー	D13 L=100 樹脂充填材付	本	0 10	0 466	0 4,660	10	4,660	
合　計					0 34,881		34,881	
変更積算金額					0 32,003		32,003	円／m3

0.4/0m3当たり内訳書

第 18号内訳書 床版 (1号)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.36 0.36	33,820 33,820	12,175 12,175	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0.85 0.85	8,582 8,582	7,294 7,294	0	0	CB240210
埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置		m 2	2.6 2.6	514.8 514.8	1,338 1,338	0	0	WYB00002 単ー 193号
側溝用埋設型枠	1000用 3.7×1150×1000	m 2	2.6 2.6	19,600 19,600	50,960 50,960	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.04 0.04	176,900 176,900	7,076 7,076	0	0	WB810010 単ー 194号
コンクリート接着		m 2	1.1 1.1	4,040 4,040	4,444 4,444	0	0	WYB00003 単ー 195号
合 計					76,416 0		-76,416	

0/0.4m3当たり内訳書

第　19号内訳書　床版 (1号)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ3	0 0.36	0 33,820	0 12,175	0.36	12,175	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ2	0 0.85	0 8,582	0 7,294	0.85	7,294	CB240210
埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置		ｍ2	0 2.6	0 514.8	0 1,338	2.6	1,338	WYB00050 単一 196号
側溝用埋設型枠	1000用 3.7×1150×1000	ｍ2	0 2.6	0 19,600	0 50,960	2.6	50,960	
鉄筋工［市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.04	0 176,900	0 7,076	0.04	7,076	WB810010 単一 197号
コンクリート接着		ｍ2	0 0.68	0 4,040	0 2,747	0.68	2,747	WYB00051 単一 198号
合　計					0 81,590		81,590	
変更積算金額					0 74,858		74,858	円／m3

［佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

0/0.2m3当たり内訳書

第　20号内訳書　　床版（1-1号）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.17	0 33,820	0 5,749	0.17	5,749	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 0.56	0 8,582	0 4,805	0.56	4,805	CB240210
埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置		ｍ２	0 1.2	0 514.8	0 617	1.2	617	WYB00053 単一 199号
側溝用埋設型枠	1000用 3.7×1150×1000	ｍ２	0 1.2	0 19,600	0 23,520	1.2	23,520	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0 0.02	0 176,900	0 3,538	0.02	3,538	WB810010 単一 197号
コンクリート接着		ｍ２	0 0.32	0 4,040	0 1,292	0.32	1,292	WYB00054 単一 200号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 0.15	0 3,760	0 564	0.15	564	CB224710
合　計					0 40,085		40,085	
変更積算金額					0 36,778		36,778	円／m3

0.06/0t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 21号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t 有り 17.0km以下		0.06	9,095	545			CB010410
		t	0.06	9,095	545	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t		0.06	9,192	551			CB010420
		t	0.06	9,192	551	0	0	
合 計					1,019			
					0		-1,019	

国土交通省 九州地方整備局

0.06/0t当たり内訳書

現場発生品運搬
第　22号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下		0.06	9,095	545			CB010410
		t	0.06	9,095	545	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t		0.06	9,192	551			CB010420
		t	0.06	9,192	551	0	0	
合　計					1,019			
					0		-1,019	

0/0.07t当たり内訳書

［佐賀国道事務所管内　］

現場発生品運搬

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	0 0.07	0 9,095	0 636	0.07	636	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	0 0.07	0 9,192	0 643	0.07	643	CB010420
合　計					0 1,279		1,279	
変更積算金額					0 1,189		1,189	円／t

国土交通省　九州地方整備局

3/0m3当たり内訳書

床掘り

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		2.9	307.7	892			CB210030
		ｍ３	2.9	307.7	892	0	0	
合　計					829			
					0		-829	

2/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		2.3	1,874	4,310			CB210410
		ｍ３	2.3	1,874	4,310	0	0	
合　計					4,009			
					0		-4,009	

2/0m2当たり内訳書

基面整正

第 26号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			1.9	411.9	782			CB210080
		m２	1.9	411.9	782	0	0	
合　計					727			
					0		-727	

0.3/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　27号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	0.3 0.3	2,864 2,864	859 859	 0	 0	CB210110
合　計					799 0		 -799	

0.3/0m3当たり内訳書

整地
第 28号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0.3	139.6	41			CB210610
		ｍ3	0.3	139.6	41	0	0	
合　計					38			
					0		-38	

0.9/0m3当たり内訳書

第 29号内訳書 小型擁壁 (1号)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.9	33,130	29,817			CB240010
		m3	0.9	33,130	29,817	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		5.3	8,582	45,484			CB240210
		m2	5.3	8,582	45,484	0	0	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満		4	604.1	2,416			CB224410
		孔	4	604.1	2,416	0	0	
差し筋アンカー	D13 L=100 樹脂充填材付		4	466	1,864			
		本	4	466	1,864	0	0	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		1.9	1,514	2,876			CB221110
		m2	1.9	1,514	2,876	0	0	
合 計					75,654			
					0		-75,654	

20/0m3当たり内訳書

第　30号内訳書　開削掘削【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（電線共同溝工）			18.1	5,588	101,142			CB440410
		ｍ３	18.1	5,588	101,142	0	0	
合　計					92,798			
					0		-92,798	

0/20m3当たり内訳書

第　31号内訳書　　開削掘削【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（電線共同溝工）		ｍ３	0 17.8	0 5,588	0 99,466	17.8	99,466	CB440410
合　計					0 99,466		99,466	
変更積算金額					0 91,260		91,260	円／m3

10/0m3当たり内訳書

［佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　　　］

第　32号内訳書　　土砂等運搬
【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（電線共同溝工）	土砂 有り 22.5km以下		14.4	4,800	69,120			CB440510
		ｍ３	14.4	4,800	69,120	0	0	
合　計					63,418			
					0		-63,418	

［佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　］

0/10m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　33号内訳書　　　【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（電線共同溝工）	土砂 有り 22.5km以下	ｍ３	0 9.6	0 4,800	0 46,080	9.6	46,080	CB440510
合　計					0 46,080		46,080	
変更積算金額					0 42,278		42,278	円／m3

10/0m3当たり内訳書

［佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　］

整地

第　34号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		14.4	139.6	2,010			CB210610
		ｍ３	14.4	139.6	2,010	0	0	
合　計					1,844			
					0		-1,844	

0/10m3当たり内訳書

整地
第 35号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		ｍ３	9.6	139.6	1,340	9.6	1,340	
合 計					0			
					1,340		1,340	
変更積算金額					0			
					1,229		1,229	円／m3

［佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

10/0m3当たり内訳書

埋戻し・締固め
第　36号内訳書　　　【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂		11.5	12,460	143,290			CB440420
		ｍ3	11.5	12,460	143,290	0	0	
合　計					131,469			
					0		-131,469	

［佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　］

0/4m3当たり内訳書

埋戻し・締固め

第　37号内訳書　　　【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂	ｍ3	0 3.9	0 12,460	0 48,594	3.9	48,594	CB440420
合　計					0 48,594		48,594	
変更積算金額					0 44,585		44,585	円／m3

3/0m3当たり内訳書

第　38号内訳書　　埋戻し・締固め【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂		3.3	6,826	22,525			CB440420
		ｍ３	3.3	6,826	22,525	0	0	
合　計					20,666			
					0		-20,666	

0/7m3当たり内訳書

［佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　］

埋戻し・締固め

第　39号内訳書　　　【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂	ｍ３	0 7.4	0 6,826	0 50,512	7.4	50,512	CB440420
合　計					0 50,512		50,512	
変更積算金額					0 46,343		46,343	円／m3

2/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　40号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m３	1.5 1.5	2,011 2,011	3,016 3,016	0	0	CB210110
合　計					2,767 0		-2,767	

［佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

2/0m3当たり内訳書

整地
第　41号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1.5	139.6	209			CB210610
		ｍ３	1.5	139.6	209	0	0	
合　計					191			
					0		-191	

0/6m3当たり内訳書

床掘り
第　42号内訳書　　　【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		ｍ３	6.4	2,923	18,707	6.4	18,707	
合　計					0			
					18,707		18,707	
変更積算金額					0			
					17,163		17,163	円／m3

0/2m3当たり内訳書

第　43号内訳書　　埋戻し
(保護砂)【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0 1.8	0 5,151	0 9,271	1.8	9,271	CB210410
コンクリート用骨材　砂	洗い 荒目 変化率=1.2	m３	0 1.8	0 4,944	0 8,899	1.8	8,899	WYB00004 単一 218号
合　計					0 18,170		18,170	
変更積算金額					0 16,670		16,670	円／m3

0/4m3当たり内訳書

埋戻し
第　44号内訳書　　　【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0 3.7	0 5,151	0 19,058	3.7	19,058	CB210410
合　計					0 19,058		19,058	
変更積算金額					0 17,485		17,485	円／m3

0/3m3当たり内訳書

[佐賀国道事務所管内]

第　45号内訳書　　土砂等運搬
【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	ｍ３	0 2.5	0 2,640	0 6,600	2.5	6,600	CB210110
合　計					0 6,600		6,600	
変更積算金額					0 6,055		6,055	円／m3

0/3m3当たり内訳書

整地
第　46号内訳書　　　【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		ｍ３	2.5	173.8	434	2.5	434	
合　計					0			
					434		434	
変更積算金額					0			
					396		396	円／m3

0/10m3当たり内訳書

床掘り

第　47号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	0 9.9	0 2,149	0 21,275	9.9	21,275	CB210030
合　計					0 21,275		21,275	
変更積算金額					0 19,519		19,519	円／m3

0/3m3当たり内訳書

第 48号内訳書 埋戻し
(保護砂)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	2.8	3,614	10,119	2.8	10,119	
コンクリート用骨材　砂	洗い 荒目 変化率=1.2		0	0	0			WYB00014
		m３	2.8	4,944	13,843	2.8	13,843	単一 219号
合　計					0			
					23,962		23,962	
変更積算金額					0			
					21,985		21,985	円／m3

0/6m3当たり内訳書

埋戻し

第　49号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0 5.7	0 3,614	0 20,599	5.7	20,599	CB210410
合　計					0 20,599		20,599	
変更積算金額					0 18,899		18,899	円／m3

2/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 50号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m3	1.5 1.5	1,609 1,609	2,413 2,413	 0	 0	CB210110
合 計					2,213 0		 -2,213	

0/4m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 51号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	ｍ３	0 3.6	0 1,609	0 5,792	3.6	5,792	CB210110
合 計					0 5,792		5,792	
変更積算金額					0 5,311		5,311	円／m3

2/0m3当たり内訳書

整地
第 52号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1.5	139.6	209			CB210610
		ｍ３	1.5	139.6	209	0	0	
合　計					191			
					0		-191	

0/4m3当たり内訳書

整地

第 53号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		ｍ３	3.6	139.6	502	3.6	502	
合 計					0			
					502		502	
変更積算金額					0			
					458		458	円／m3

2/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　54号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1.5 1.5	4,424 4,424	6,636 6,636	0	0	CB210110
合　計					6,088 0		-6,088	

2/0m3当たり内訳書

整地
第　55号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1.5	139.6	209			CB210610
		ｍ３	1.5	139.6	209	0	0	
合　計					191			
					0		-191	

0/60m3当たり内訳書

［佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　　］

床掘り
第　56号内訳書　　　【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	0 59.6	0 2,923	0 174,210	59.6	174,210	CB210030
合　計					0 174,210		174,210	
変更積算金額					0 159,837		159,837	円／m3

0/20m3当たり内訳書

第　57号内訳書　　埋戻し
(保護砂)【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ3	0 16.8	0 5,151	0 86,536	16.8	86,536	CB210410
コンクリート用骨材　砂	洗い 荒目 変化率=1.2	ｍ3	0 16.8	0 4,944	0 83,059	16.8	83,059	WYB00016 単一 220号
合　計					0 169,595		169,595	
変更積算金額					0 155,602		155,602	円／m3

0/30m3当たり内訳書

第　58号内訳書　　埋戻し　【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0 34.4	0 5,151	0 177,194	34.4	177,194	CB210410
合　計					0 177,194		177,194	
変更積算金額					0 162,574		162,574	円／m3

2/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　59号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1.5 1.5	9,249 9,249	13,873 13,873	0	0	CB210110
合　計					12,728 0		-12,728	

国土交通省　九州地方整備局

［佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　60号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	0 23.2	0 12,150	0 281,880	23.2	281,880	CB210110
合　計					0 281,880		281,880	
変更積算金額					0 258,615		258,615	円／m3

2/0m3当たり内訳書

整地
第 61号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1.5	139.6	209			CB210610
		ｍ３	1.5	139.6	209	0	0	
合　計					191			
					0		-191	

0/20m3当たり内訳書

整地
第　62号内訳書　　　【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		ｍ３	23.2	173.8	4,032	23.2	4,032	
合　計					0			
					4,032		4,032	
変更積算金額					0			
					3,684		3,684	円／m3

0/10m3当たり内訳書

［佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　］

床掘り
第　63号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	0 9.6	0 2,149	0 20,630	9.6	20,630	CB210030
合　計					0 20,630		20,630	
変更積算金額					0 18,927		18,927	円／m3

［佐賀国道事務所管内 ］

0/3m3当たり内訳書

埋戻し

第 64号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	0 2.7	0 3,614	0 9,757	2.7	9,757	CB210410
コンクリート用骨材　砂	洗い 荒目 変化率=1.2	ｍ３	0 2.7	0 4,944	0 13,348	2.7	13,348	WYB00012 単一 221号
合　計					0 23,105		23,105	
変更積算金額					0 21,198		21,198	円／m3

国土交通省　九州地方整備局

0/6m3当たり内訳書

埋戻し

第 65号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	5.5	3,614	19,877	5.5	19,877	
合 計					0			
					19,877		19,877	
変更積算金額					0			
					18,237		18,237	円／m3

[佐賀国道事務所管内]

2/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 66号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	 m3	1.5 1.5	9,249 9,249	13,873 13,873	 0	 0	CB210110
合 計					12,728 0		 -12,728	

国土交通省 九州地方整備局

0/5m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　67号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	0 5	0 9,249	0 46,245	5	46,245	CB210110
合　計					0 46,245		46,245	
変更積算金額					0 42,428		42,428	円／m3

2/0m3当たり内訳書

整地
第　68号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1.5	139.6	209			CB210610
		ｍ３	1.5	139.6	209	0	0	
合　計					191			
					0		-191	

0/5m3当たり内訳書

整地
第　69号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		ｍ３	5	139.6	698	5	698	
合　計					0			
					698		698	
変更積算金額					0			
					637		637	円／m3

2m3当たり内訳書

［佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

土砂等運搬
第　70号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1.5 1.5	9,249 9,249	13,873 13,873	 0	 0	CB210110
合　計					12,728 12,728		 0	

2m3当たり内訳書

整地
第　71号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1.5	139.6	209			CB210610
		ｍ３	1.5	139.6	209	0	0	
合　計					191			
					191		0	

0/1基当たり内訳書

CCTVｶﾒﾗ基礎設置

第　72号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	有り	式	0 1		0 586,800	1	586,800	WB823020 単一 229号
ポールアンカー　１００型－Ｖ	H150～400 標識･照明･多目的柱用	t	0 0.8	0 860,000	0 688,000	0.8	688,000	
接地設置	D種接地 補正あり	極	0 1	0 10,140	0 10,140	1	10,140	WE123800 単一 230号
連結式接地棒	径14×1500	本	0 1	0 2,950	0 2,950	1	2,950	WE521600 単一 231号
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	0 1	0 745	0 745	1	745	WE521700 単一 232号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	0 1	0 113	0 113	1	113	WE500100 単一 233号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	0 1	0 85	0 85	1	85	WE505400 単一 234号
波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）	呼び径 30 0%	m	0 1	0 254	0 254	1	254	WE505600 単一 235号
合　計					0 1,289,087		1,289,087	
変更積算金額					0 1,182,798		1,182,798	円／基

[佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　]

0/1箇所当たり内訳書

基礎根巻きコンクリート

第　73号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ3	0 0.17	0 33,130	0 5,632	0.17	5,632	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ2	0 0.68	0 8,582	0 5,835	0.68	5,835	CB240210
合　計					0 11,467		11,467	
変更積算金額					0 10,520		10,520	円／箇所

0/1基当たり内訳書

CCTVｶﾒﾗ基礎設置
第　74号内訳書　　　【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 有 無	ｍ３	0 1.8	0 147,800	0 266,040	1.8	266,040	WB812170 単一 236号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	0 17.7	0 975	0 17,257	17.7	17,257	WB812180 単一 237号
接地設置	D種接地 補正あり	極	0 1	0 10,140	0 10,140	1	10,140	WE123800 単一 230号
連結式接地棒	径14×1500	本	0 1	0 2,950	0 2,950	1	2,950	WE521600 単一 231号
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	0 1	0 745	0 745	1	745	WE521700 単一 232号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	0 1	0 113	0 113	1	113	WE500100 単一 233号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	0 1	0 85	0 85	1	85	WE505400 単一 234号
波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）	呼び径 30 0%	m	0 1	0 254	0 254	1	254	WE505600 単一 235号
合　計					0 297,584		297,584	
変更積算金額					0 273,047		273,047	円／基

［佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　］

0/1基当たり内訳書

CCTVｶﾒﾗ基礎設置

第　75号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	0 1.5	0 118,200	0 177,300	1.5	177,300	WB812170 単一 238号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	0 17.7	0 975	0 17,257	17.7	17,257	WB812180 単一 239号
接地設置	D種接地 補正あり	極	0 1	0 6,760	0 6,760	1	6,760	WE123800 単一 240号
連結式接地棒	径14×1500	本	0 1	0 2,950	0 2,950	1	2,950	WE521600 単一 241号
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	0 1	0 745	0 745	1	745	WE521700 単一 242号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	0 1	0 113	0 113	1	113	WE500100 単一 243号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	0 1	0 85	0 85	1	85	WE505400 単一 244号
波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）	呼び径 30 0%	m	0 1	0 254	0 254	1	254	WE505600 単一 245号
合　計					0 205,464		205,464	
変更積算金額					0 188,523		188,523	円／基

0/1基当たり内訳書

CCTVｶﾒﾗ基礎設置
第 76号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	0 1.5	0 118,200	0 177,300	1.5	177,300	WB812170 単一 238号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	0 17.7	0 975	0 17,257	17.7	17,257	WB812180 単一 239号
接地設置	D種接地 補正あり	極	0 1	0 6,760	0 6,760	1	6,760	WE123800 単一 240号
連結式接地棒	径14×1500	本	0 1	0 2,950	0 2,950	1	2,950	WE521600 単一 241号
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	0 1	0 745	0 745	1	745	WE521700 単一 242号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	0 1	0 113	0 113	1	113	WE500100 単一 243号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	0 1	0 85	0 85	1	85	WE505400 単一 244号
波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）	呼び径 30 0%	m	0 1	0 254	0 254	1	254	WE505600 単一 245号
合 計					0 205,464		205,464	
変更積算金額					0 188,523		188,523	円／基

1m当たり内訳書

舗装版切断

第　77号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1.1	661.8	727			CB430510
		m	1.1	661.8	727	0	0	
合　計					676			
					676		0	

［佐賀国道事務所管内　］

0/19m当たり内訳書

第　78号内訳書　　舗装版切断
（管路部）【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	0 18.6	0 842.2	0 15,664	18.6	15,664	CB430510
合　計					0 15,664		15,664	
変更積算金額					0 14,392		14,392	円／m

34m当たり内訳書

舗装版切断

第 79号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		33.7	1,212	40,844			CB430510
		m	33.7	1,212	40,844	0	0	
合 計					37,991			
					37,991		0	

0/40m当たり内訳書

［佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　］

舗装版切断

第　80号内訳書　　　【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	 m	0 39.5	0 842.2	0 33,266	 39.5	 33,266	CB430510
合　計					0 33,266		 33,266	
変更積算金額					0 30,932		 30,932	 円／m

0/56m当たり内訳書

舗装版切断
第 81号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	 m	0 56	0 661.8	0 37,060	 56	 37,060	CB430510
合 計					0 37,060		 37,060	
変更積算金額					0 34,460		 34,460	円／m

[佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

0/340m当たり内訳書

第　82号内訳書　　舗装版切断
【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	340	842.2	286,348	340	286,348	
合　計					0			
					286,348		286,348	
変更積算金額					0			
					266,260		266,260	円／m

0/58m当たり内訳書

[佐賀国道事務所管内]

舗装版切断

第 83号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	0 57.6	0 661.8	0 38,119	57.6	38,119	CB430510
合 計					0 38,119		38,119	
変更積算金額					0 35,444		35,444	円／m

30m当たり内訳書

仮設防護柵設置(仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

第　84号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	m	30 30	5,633 5,633	168,990 168,990	0	0	WB821110 単ー 264号
ガードレール（仮設防護柵用）	Gr-A-2B(特) 袖ﾚｰﾙ 付属品含む	m	30 30	11,600 11,600	348,000 348,000	0	0	
ガードレール（基礎）	自在R連続基礎支柱付(B型基本)	基	6 6	38,100 38,100	228,600 228,600	0	0	
ガードレール（基礎）	自在R連続基礎支柱付(B型端部A)	基	6 6	36,100 36,100	216,600 216,600	0	0	
ガードレール（基礎）	自在R連続基礎支柱付(B型端部B)	基	6 6	36,700 36,700	220,200 220,200	0	0	
合　計					1,099,820 1,099,820		0	

216人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　85号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			108	17,160	1,853,280			WB010211
		人日	108	17,160	1,853,280	0	0	単一 265号
交通誘導警備員Ｂ			108	15,190	1,640,520			WB010212
		人日	108	15,190	1,640,520	0	0	単一 266号
合　計					3,249,818			
					3,249,818		0	

［佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

171人日当たり内訳書

第　86号内訳書　　交通誘導警備員
【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			37	25,740	952,380			WB010211
		人日	37	25,740	952,380	0	0	単一 267号
交通誘導警備員Ｂ			134	22,780	3,052,520			WB010212
		人日	134	22,780	3,052,520	0	0	単一 268号
合　計					3,725,227			
					3,725,227		0	

4台当たり内訳書

［佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　　　］

建設機械運搬費

第　87号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 3km 無 無		4	71,000	284,000			WB010010
		台	4	71,000	284,000	0	0	単ー 269号
合　計					264,167			
					264,167		0	

一式当たり内訳書

［佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　］

埋設物件事故防止費

第　88号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監視員			9	20,600	185,400			WYB00025
		人	9	20,600	185,400	0	0	単一 273号
合　計					170,105			
					170,105		0	

一式当たり内訳書

第　89号内訳書　　信号制御操作費
【夜間】

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
信号制御操作費	諸経費含む	日	0 7	0 84,000	0 588,000	7	588,000	WYB00011 単ー 274号
合　計					0 588,000		588,000	
変更積算金額					0 588,000		588,000	円／式

一式当たり内訳書

［佐賀国道事務所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

品質管理費

第　90号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
締め固めた土のＣＢＲ試験	設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ/試料		1	49,800	49,800			WYB00044
		試料	1	49,800	49,800	0	0	単一 275号
合　計					46,322			
					46,322		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 91号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工_基層(車道･路肩部) 技術員2.9人/工種		1	104,700	104,700			WYB00028
		工種	1	104,700	104,700	0	0	単ー 276号
施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	人工張芝工 技術員0.5人/工種		1	18,050	18,050			WYB00049
		工種	1	18,050	18,050	0	0	単ー 277号
合 計					114,178			
					114,178		0	

一式当たり内訳書

［佐賀国道事務所管内 ］

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　92号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1 1		63,180 63,180	0	0	WYB00027 単ー 278号
合　計					57,968 57,968		0	

一式当たり内訳書

全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料

第　93号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全国道路施設点検データベース登録料	舗装		1	40,000	40,000			
		件	1	40,000	40,000	0	0	
合　計					36,700			
					36,700		0	

［唐津維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　　　］

150/0m3当たり内訳書

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		149	307.7	45,847			CB210030
		ｍ３	149	307.7	45,847	0	0	
合　計					42,064			
					0		-42,064	

［唐津維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

0/140m3当たり内訳書

床掘り

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		ｍ３	140	307.7	43,078	140	43,078	
合　計					0			
					43,078		43,078	
変更積算金額					0			
					39,523		39,523	円／m3

[唐津維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　]

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		34.8	1,874	65,215			CB210410
		ｍ３	34.8	1,874	65,215	0	0	
合　計					59,835			
					0		-59,835	

0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ3	0 16.8	0 1,874	0 31,483	16.8	31,483	CB210410
合 計					0 31,483		31,483	
変更積算金額					0 28,885		28,885	円／m3

70/0m3当たり内訳書

埋戻し
第　5号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		66.6	2,918	194,338			CB210410
		ｍ３	66.6	2,918	194,338	0	0	
合　計					178,306			
					0		-178,306	

0/70m3当たり内訳書

［唐津維持出張所管内　　　　　　　　　　　　］

埋戻し

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	0 70.5	0 2,918	0 205,719	70.5	205,719	CB210410
合　計					0 205,719		205,719	
変更積算金額					0 188,748		188,748	円／m3

［唐津維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　　　］

146/0m2当たり内訳書

基面整正

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			146	411.9	60,137			CB210080
		ｍ２	146	411.9	60,137	0	0	
合　計					55,176			
					0		-55,176	

0/143m2当たり内訳書

基面整正
第　8号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		ｍ２	0 143	0 411.9	0 58,901	143	58,901	CB210080
合　計					0 58,901		58,901	
変更積算金額					0 54,041		54,041	円／m2

[唐津維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

45/0m2当たり内訳書

基面整正

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			45.2	411.9	18,617			CB210080
		m２	45.2	411.9	18,617	0	0	
合　計					17,081			
					0		-17,081	

［唐津維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

0/44m2当たり内訳書

基面整正

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		 ｍ２	0 44.1	0 411.9	0 18,164	 44.1	 18,164	CB210080
合　計					0 18,164		 18,164	
変更積算金額					0 16,665		 16,665	円／m2

一式当たり内訳書

［唐津維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　］

交通安全施設設置

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓移設	すべての諸経費等を含む		0		0			
		式	1		1,304,250	1	1,304,250	
信号機移設	すべての諸経費等を含む		0		0			
		式	1		19,160,000	1	19,160,000	
合　計					0			
					20,464,250		20,464,250	
変更積算金額					0			
					20,464,250		20,464,250	円／式

2/0m3当たり内訳書

［唐津維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　］

土砂等運搬

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂 小規模 自動車専用道路運搬 DID無 4.5km以下		1.5	22,860	34,290			WYB00001
		ｍ３	1.5	22,860	34,290	0	0	単一 150号
合　計					31,461			
					0		-31,461	

［唐津維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

2/0m3当たり内訳書

整地
第　13号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1.5	139.6	209			CB210610
		ｍ３	1.5	139.6	209	0	0	
合　計					191			
					0		-191	

10/0m3当たり内訳書

床掘り
第　14号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		9.2	267.8	2,463			CB210030
		ｍ３	9.2	267.8	2,463	0	0	
合　計					2,259			
					0		-2,259	

［唐津維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

0/10m3当たり内訳書

床掘り

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	 ｍ3	0 12.4	0 267.8	0 3,320	 12.4	 3,320	CB210030
合　計					0 3,320		 3,320	
変更積算金額					0 3,045		 3,045	 円／m3

［唐津維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		6.4	2,918	18,675			CB210410
		ｍ３	6.4	2,918	18,675	0	0	
合　計					17,134			
					0		-17,134	

0/8m3当たり内訳書

［唐津維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

埋戻し

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		ｍ３	8.3	2,918	24,219	8.3	24,219	
合　計					0			
					24,219		24,219	
変更積算金額					0			
					22,220		22,220	円／m3

6/0m2当たり内訳書

基面整正

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			5.7	411.9	2,347			CB210080
		ｍ２	5.7	411.9	2,347	0	0	
合　計					2,153			
					0		-2,153	

0/7m2当たり内訳書

基面整正
第　19号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		ｍ２	0 7.3	0 411.9	0 3,006	7.3	3,006	CB210080
合　計					0 3,006		3,006	
変更積算金額					0 2,757		2,757	円／m2

220m当たり内訳書

［唐津維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　　　］

舗装版切断

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		217	661.8	143,610			CB430510
		m	217	661.8	143,610	0	0	
合　計					131,763			
					131,763		0	

13m当たり内訳書

舗装版切断
第　21号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		12.5	1,212	15,150			CB430510
		m	12.5	1,212	15,150	0	0	
合　計					13,900			
					13,900		0	

［唐津維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

172人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			50	17,160	858,000			WB010211
		人日	50	17,160	858,000	0	0	単ー 162号
交通誘導警備員Ｂ			122	15,190	1,853,180			WB010212
		人日	122	15,190	1,853,180	0	0	単ー 163号
合　計					2,487,525			
					2,487,525		0	

［唐津維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

0/16人日当たり内訳書

第　23号内訳書　　交通誘導警備員
【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	2	25,740	51,480	2	51,480	単ー 164号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	14	22,780	318,920	14	318,920	単ー 165号
合　計					0			
					370,400		370,400	
変更積算金額					0			
					339,844		339,844	円／人日

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 11.5km 無 無		2	71,000	142,000			WB010010
		台	2	71,000	142,000	0	0	単ー 166号
合　計					130,285			
					130,285		0	

一式当たり内訳書

［唐津維持出張所管内　　　　　　　　　　　　］

埋設物件事故防止費

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監視員			8	20,600	164,800			WYB00025
		人	8	20,600	164,800	0	0	単ー 169号
合　計					151,205			
					151,205		0	

一式当たり内訳書

第　26号内訳書　　信号制御操作費
【夜間】

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
信号制御操作費	諸雑費含む		0	0	0			WYB00007
		日	1	61,000	61,000	1	61,000	単ー 170号
合　計					0			
					61,000		61,000	
変更積算金額					0			
					61,000		61,000	円／式

10m3当たり内訳書

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		12.2	2,138	26,083			CB210030
		ｍ３	12.2	2,138	26,083	0	0	
合　計					24,261			
					24,261		0	

3m3当たり内訳書

埋戻し

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		2.6	3,604	9,370			CB210410
		ｍ３	2.6	3,604	9,370	0	0	
合　計					8,715			
					8,715		0	

［武雄維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

0.8/0m3当たり内訳書

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ3	0.75 0.75	26,670 26,670	20,002 20,002	 0	 0	CB240010
合　計					18,605 0		 -18,605	

［武雄維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　　　］

0/0.7m3当たり内訳書

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.7	0 26,670	0 18,669	0.7	18,669	CB240010
合　計					0 18,669		18,669	
変更積算金額					0 17,365		17,365	円／m3

［武雄維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

9m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　5号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	ｍ3	9.3 9.3	1,872 1,872	17,409 17,409	0	0	CB210110
合　計					16,193 16,193		0	

［武雄維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

9m3当たり内訳書

整地

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		9.3	137.5	1,278			CB210610
		ｍ３	9.3	137.5	1,278	0	0	
合　計					1,188			
					1,188		0	

3m3当たり内訳書

置換
第　7号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満		3.2	5,597	17,910			CB210520
		ｍ3	3.2	5,597	17,910	0	0	
土材料	RC-40 変化率1.20		3.2	3,240	10,368			WYB00006
		ｍ3	3.2	3,240	10,368	0	0	単一　63号
合　計					26,303			
					26,303		0	

1基当たり内訳書

標識基礎
第　8号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		12.3	9,581	117,846			CB240210
		m２	12.3	9,581	117,846	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		5.2	34,080	177,216			CB240010
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	5.2	34,080	177,216	0	0	
アンカーボルト材料費			51.3	975	50,017			WB812180
		ｋｇ	51.3	975	50,017	0	0	単一　69号
合　計					320,981			
					320,981		0	

0.1t当たり内訳書

［武雄維持出張所管内　］

現場発生品運搬

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 32.5km以下		0.11	15,330	1,686			CB010410
		t	0.11	15,330	1,686	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t		0.11	9,174	1,009			CB010420
		t	0.11	9,174	1,009	0	0	
合　計					2,506			
					2,506		0	

0.6t当たり内訳書

現場発生品運搬
第　10号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 37.5km以下		0.61	17,700	10,797			CB010410
		t	0.61	17,700	10,797	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t		0.61	9,174	5,596			CB010420
		t	0.61	9,174	5,596	0	0	
合　計					15,248			
					15,248		0	

［武雄維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

892m当たり内訳書

光ｹｰﾌﾞﾙ撤去
第　11号内訳書　　　【夜間】

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル撤去【夜間】			1		1,169,120			WYB00019
		式	1		1,169,120	0	0	単一　83号
合　計					1,087,477			
					1,087,477		0	

［武雄維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

4本当たり内訳書

仮設電柱撤去

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設電柱撤去			1		1,730,000			WYB00023
		式	1		1,730,000	0	0	単一　84号
合　計					1,609,189			
					1,609,189		0	

16本当たり内訳書

［武雄維持出張所管内　］

仮設電柱撤去
第　13号内訳書　【夜間】

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設電柱撤去【夜間】			1		1,680,000			WYB00022
		式	1		1,680,000	0	0	単ー　85号
合　計					1,562,681			
					1,562,681		0	

940m当たり内訳書

［武雄維持出張所管内　］

光ｹｰﾌﾞﾙ敷設

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル敷設			1		13,412,760			WYB00014
		式	1		13,412,760	0	0	単一　86号
合　計					12,476,110			
					12,476,110		0	

一式当たり内訳書

［武雄維持出張所管内　］

光ｹｰﾌﾞﾙ敷設(材料費)

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル	SM100C		460	1,824	839,040			
		m	460	1,824	839,040	0	0	
光クロージャー			2	25,200	50,400			
		基	2	25,200	50,400	0	0	
ケーブル銘板			14	520	7,280			
		枚	14	520	7,280	0	0	
スパイラルスリーブ	10mm 黄色1500mm		30	380	11,400			
		本	30	380	11,400	0	0	
合　計					844,703			
					844,703		0	

8/0m当たり内訳書

［武雄維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　］

舗装版切断

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		7.9	660.6	5,218			CB430510
		m	7.9	660.6	5,218	0	0	
合　計					4,853			
					0		-4,853	

0/3m当たり内訳書

舗装版切断

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	2.5	660.6	1,651	2.5	1,651	
合　計					0			
					1,651		1,651	
変更積算金額					0			
					1,535		1,535	円／m

0/5m当たり内訳書

［武雄維持出張所管内　］

舗装版切断

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	0 5.1	0 660.6	0 3,369	5.1	3,369	CB430510
合　計					0 3,369		3,369	
変更積算金額					0 3,133		3,133	円／m

一式当たり内訳書

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

第 19号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用		5.1	1,347	6,869			CB422540
		m	5.1	1,347	6,869	0	0	
合　計					6,389			
					0		-6,389	

［武雄維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　　　　］

一式当たり内訳書

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用		0	0	0			CB422540
		m	5.6	1,347	7,543	5.6	7,543	
合　計					0			
					7,543		7,543	
変更積算金額					0			
					7,015		7,015	円／式

一式当たり内訳書

［武雄維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　］

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ復旧工

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 B種(180/205×250×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し		5.1	3,688	18,808			CB422510
		m	5.1	3,688	18,808	0	0	
合　計					17,494 0		-17,494	

一式当たり内訳書

［武雄維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　　］

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ復旧工

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 B種(180/205×250×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	0 5.6	0 3,688	0 20,652	5.6	20,652	CB422510
合　計					0 20,652		20,652	
変更積算金額					0 19,209		19,209	円／式

一式当たり内訳書

軽量鋼矢板

第 23号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板設置・撤去			8	3,438	27,504			CB440480
		m	8	3,438	27,504	0	0	
軽量鋼矢板賃料（修理費・損耗費補正無し）	L=2.5m 供用日数8日 使用回数1回 補助工法有		32	3,735	119,520			WYB00007
		枚	32	3,735	119,520	0	0	単ー 102号
アルミ腹起こし（管理設工事用）賃料	70～80×115～130×4000 8日（最低保証30日）		4	2,225	8,900			WYB00011
		本	4	2,225	8,900	0	0	単ー 103号
鋼製切梁サポート賃料	調整長1200～1800 8日（最低保証30日）		4	2,720	10,880			WYB00012
		本	4	2,720	10,880	0	0	単ー 104号
合　計					155,155			
					155,155		0	

24人日当たり内訳書

［武雄維持出張所管内　　　　　　　　　　　　　　］

交通誘導警備員

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			8	17,160	137,280			WB010211
		人日	8	17,160	137,280	0	0	単一 105号
交通誘導警備員Ｂ			16	15,190	243,040			WB010212
		人日	16	15,190	243,040	0	0	単一 106号
合　計					348,946			
					348,946		0	

25人日当たり内訳書

［武雄維持出張所管内　］

交通誘導警備員
第　25号内訳書　【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			5	25,740	128,700			WB010211
		人日	5	25,740	128,700	0	0	単ー 107号
交通誘導警備員Ｂ			20	22,780	455,600			WB010212
		人日	20	22,780	455,600	0	0	単ー 108号
合　計					536,099			
					536,099		0	

一式当たり内訳書

第　26号内訳書　　仮設材運搬費
（南波多地区）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 51.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1.1	4,700	5,170			WB010020
		t	1.1	4,700	5,170	0	0	単一 109号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 51.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1.1	4,700	5,170			WB010020
		t	1.1	4,700	5,170	0	0	単一 109号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)		1.1	3,000	3,300			WB010030
		t	1.1	3,000	3,300	0	0	単一 110号
合　計					12,687			
					12,687		0	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	314.5 314.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	342.8 342.8	342.8 342.8	CB210100
計					342.8 342.8	
単価					342.8 342.8	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,627 2,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	1 1	2,864 2,864	2,864 2,864	CB210110
計					2,864 2,864	
単価					2,864 2,864	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1 1	単価	128 128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	139.6 139.6	139.6 139.6	CB210610
計					139.6 139.6	
単価					139.6 139.6	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 70ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,105 1,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	60mm以上80mm未満	ｍ２	1 1	1,205 1,205	1,205 1,205	CB410650
計					1,205 1,205	
単価					1,205 1,205	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価 948 948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,034 1,034	1,034 1,034	CB410031
計						1,034 1,034	
単価						1,034 1,034	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	表層	歩道用透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価 1,587 1,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装		1.4m以上2.4m未満 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1 1	1,730 1,730	1,730 1,730	CB410660
計						1,730 1,730	
単価						1,730 1,730	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	表層	歩道用透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,748 1,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	2.4m以上 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1 1	1,906 1,906	1,906 1,906	CB410660
計					1,906 1,906	
単価					1,906 1,906	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,450 1,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	140mm以上160mm未満	ｍ２	1 1	1,581 1,581	1,581 1,581	CB410650
計					1,581 1,581	
単価					1,581 1,581	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー9号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,106 1,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,206 1,206	1,206 1,206	CB410031
計					1,206 1,206	
単価					1,206 1,206	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー10号	表層	歩道用透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,846 1,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 50mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1 1	2,012 2,012	2,012 2,012	CB410660
計					2,012 2,012	
単価					2,012 2,012	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,655	0 1,655	CB410261
計					0 1,655	
単価					0 1,655	円／m2
変更積算単価					1,539	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,941	0 1,941	CB410261
計					0 1,941	
単価					0 1,941	円／m2
変更積算単価					1,804	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	下層路盤(歩道部) 【夜間】	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 280ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	280mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,943	0 2,943	CB410031
計					0 2,943	
単価					0 2,943	円／m2
変更積算単価					2,736	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	上層路盤(歩道部) 【夜間】	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	200mm 2層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 3,037	0 3,037	CB410041
計					0 3,037	
単価					0 3,037	円／m2
変更積算単価					2,823	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 3,316	0 3,316	CB410240
計					0 3,316	
単価					0 3,316	円／m2
変更積算単価					3,082	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	中間層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,991

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 3,218	0 3,218	CB410250
計					0 3,218	
単価					0 3,218	円／m2
変更積算単価					2,991	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	表層(車道・路肩部) 【夜間】	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 3,268	0 3,268	CB410260
計					0 3,268	
単価					0 3,268	円／m2
変更積算単価					3,038	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	下層路盤(歩道部) 【夜間】	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,335	0 1,335	CB410031
計					0 1,335	
単価					0 1,335	円／m2
変更積算単価					1,241	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	表層(歩道部) 【夜間】	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,886	0 2,886	CB410261	
計						0 2,886		
単価						0 2,886	円／m2	
変更積算単価						2,683	円／m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,034	0 1,034	CB410031	
計						0 1,034		
単価						0 1,034	円／m2	
変更積算単価						961	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (１３) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,309	0 2,309	CB410261
計					0 2,309	
単価					0 2,309	円／m2
変更積算単価					2,146	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	下層路盤(歩道部) 【夜間】	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,335	0 1,335	CB410031
計					0 1,335	
単価					0 1,335	円／m2
変更積算単価					1,241	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	表層(歩道部) 【夜間】	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,886	0 2,886	CB410261
計					0 2,886	
単価					0 2,886	円／m2
変更積算単価					2,683	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,034	0 1,034	CB410031
計					0 1,034	
単価					0 1,034	円／m2
変更積算単価					961	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,309	0 2,309	CB410261
計					0 2,309	
単価					0 2,309	円／m2
変更積算単価					2,146	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ｉ型(13)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,214 3,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1 1	3,456 3,456	3,456 3,456	WB430210 単ー 173号
計					3,456 3,456	
単価					3,456 3,456	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	殻運搬(路面切削) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,503 3,503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 19.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,766 3,766	3,766 3,766	CB430020
計					3,766 3,766	
単価					3,766 3,766	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削･2.35)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,088 3,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,320 3,320	3,320 3,320	WB020051 単一 174号
計					3,320 3,320	
単価					3,320 3,320	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無　密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,214 3,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	 ｍ２	1 1	3,456 3,456	3,456 3,456	WB430210 単ー 173号
計					3,456 3,456	
単価					3,456 3,456	 円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	殻運搬(路面切削) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,720 1,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 7.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	1,850 1,850	1,850 1,850	CB430020
計					1,850 1,850	
単価					1,850 1,850	 円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削･2.35)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,088 3,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,320 3,320	3,320 3,320	WB020051 単一 174号
計					3,320 3,320	
単価					3,320 3,320	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-301 密粒As舗装面(既設) 全面施工	単位	m2	数量	1 1	単価	7,310 7,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	ｍ２	1 1	7,859 7,859	7,859 7,859	WB812020 単一 175号
計					7,859 7,859	
単価					7,859 7,859	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-301 密粒As舗装面(新設) 全面施工	単位	m2	数量	1 1	単価	8,122 8,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 有 無 無 有 0.5m超え1.0m以下	m２	1 1	8,732 8,732	8,732 8,732	WB812020 単ー 176号
計					8,732 8,732	
単価					8,732 8,732	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-303 密粒As舗装面(既設) ｾﾞﾌﾞﾗ施工	単位	m2	数量	1 1	単価	8,370 8,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	m２	1 1	8,999 8,999	8,999 8,999	WB812020 単ー 177号
計					8,999 8,999	
単価					8,999 8,999	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-303 密粒As舗装面(新設) ｾﾞﾌﾞﾗ施工	単位	m2	数量	1 1	単価	9,300 9,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 有 無 無 有 0.5m超え1.0m以下	ｍ２	1 1	9,999 9,999	9,999 9,999	WB812020 単ー 178号
計					9,999 9,999	
単価					9,999 9,999	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-303 密粒As舗装面(新設) ｾﾞﾌﾞﾗ施工	単位	m2	数量	1 1	単価	11,627 11,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 有 無 無 有 0.5m以下	ｍ２	1 1	12,500 12,500	12,500 12,500	WB812020 単ー 179号
計					12,500 12,500	
単価					12,500 12,500	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-304 排水性As舗装面(既設) ｾﾞﾌﾞﾗ施工	単位	m2	数量	1 1	単価	10,101 10,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-304 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	ｍ２	1 1	10,860 10,860	10,860 10,860	WB812020 単－ 180号
計					10,860 10,860	
単価					10,860 10,860	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-303 密粒As舗装面(既設) ｾﾞﾌﾞﾗ施工	単位	m2	数量	1 1	単価	10,464 10,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m以下	ｍ２	1 1	11,250 11,250	11,250 11,250	WB812020 単－ 181号
計					11,250 11,250	
単価					11,250 11,250	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-301 密粒As舗装面(新設) 全面施工	単位	m2	数量	1 1	単価	8,122 8,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 有 無 無 有 0.5m超え1.0m以下	ｍ２	1 1	8,732 8,732	8,732 8,732	WB812020 単ー 176号	
計						8,732 8,732		
単価						8,732 8,732	円／m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-303 密粒As舗装面(既設) ｾﾞﾌﾞﾗ施工	単位	m2	数量	1 1	単価	10,464 10,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m以下	ｍ２	1 1	11,250 11,250	11,250 11,250	WB812020 単ー 181号	
計						11,250 11,250		
単価						11,250 11,250	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-302 排水性As舗装面(既設) 全面施工	単位	m2	数量	1 1	単価	9,096 9,096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-302 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	ｍ２	1 1	9,779 9,779	9,779 9,779	WB812020 単ー 182号	
計						9,779 9,779		
単価						9,779 9,779	円／m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-304 排水性As舗装面(既設) ｾﾞﾌﾞﾗ施工	単位	m2	数量	1 1	単価	10,101 10,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-304 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	ｍ２	1 1	10,860 10,860	10,860 10,860	WB812020 単ー 180号	
計						10,860 10,860		
単価						10,860 10,860	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-303 密粒As舗装面(既設) ｾﾞﾌﾞﾗ施工	単位	m2	数量	1 1	単価	10,464 10,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m以下	ｍ２	1 1	11,250 11,250	11,250 11,250	WB812020 単ー 181号
計					11,250 11,250	
単価					11,250 11,250	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	自転車対応型側溝	本体 300×300 縦断用	単位	m	数量	10 10	単価	10,927 10,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	10 10	3,951 3,951	39,510 39,510	WB821410 単ー 185号
自転車対応型側溝	300×300 縦断用 L=2000	個	5 5	15,900 15,900	79,500 79,500	
計					119,010 119,010	
単価					11,910 11,910	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	自転車対応型側溝	本体 300×500 縦断用	単位	m	数量	10 10	単価	14,276 14,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	10 10	3,951 3,951	39,510 39,510	WB821410 単－ 185号	
自転車対応型側溝		300×500 縦断用 L=2000	個	5 5	23,200 23,200	116,000 116,000		
計						155,510 155,510		
単価						15,560 15,560	円／m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	自転車対応型側溝 (自由勾配部)	本体 300×400 縦断用	単位	m	数量	10 10	単価	11,982 11,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	10 10	3,951 3,951	39,510 39,510	WB821410 単－ 185号	
自転車対応型側溝		300×400 縦断用 L=2000	個	5 5	18,200 18,200	91,000 91,000		
計						130,510 130,510		
単価						13,060 13,060	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	自転車対応型側溝 (自由勾配部)	本体 300×500 縦断用	単位	m	数量	10 10	単価	14,276 14,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	10 10	3,951 3,951	39,510 39,510	WB821410 単－ 185号
自転車対応型側溝	300×500 縦断用 L=2000	個	5 5	23,200 23,200	116,000 116,000	
計					155,510 155,510	
単価					15,560 15,560	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	自転車対応型側溝集水桝	本体 300×500 縦断用	単位	m	数量	10 10	単価	14,276 14,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	10 10	3,951 3,951	39,510 39,510	WB821410 単－ 185号
自転車対応型側溝	300×500 縦断用 L=2000	個	5 5	23,200 23,200	116,000 116,000	
計					155,510 155,510	
単価					15,560 15,560	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	管(函)渠型側溝	300 標準型	単位	m	数量	1 1	単価	16,395 16,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1 1	17,870 17,870	17,870 17,870	CB222790
計					17,870 17,870	
単価					17,870 17,870	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	30,816 30,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	33,130 33,130	33,130 33,130	CB240010
計					33,130 33,130	
単価					33,130 33,130	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	自由勾配側溝	300×500 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	0 10	単価	0 17,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	0 10	0 6,726	0 67,260	WB821420 単ー 186号
自由勾配側溝	300×500 L=2000 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ	本	0 5	0 24,800	0 124,000	
計					0 191,260	
単価					0 19,130	円／m
変更積算単価					17,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	側溝蓋	自転車対応型側溝 300型 縦断用 一般部	単位	枚	数量	1 1	単価	9,587 9,587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	10,450 10,450	10,450 10,450	WB821430 単－ 187号
計					10,450 10,450	
単価					10,450 10,450	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	側溝蓋	自転車対応型側溝 300型 縦断用 集水部	単位	枚	数量	1 1	単価	26,846 26,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	29,260 29,260	29,260 29,260	WB821430 単－ 188号
計					29,260 29,260	
単価					29,260 29,260	円／枚

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	側溝蓋	自転車対応型側溝 300型 縁石分離ﾀｲﾌﾟ	単位	枚	数量	1 1	単価	8,359 8,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	9,111 9,111	9,111 9,111	WB821430 単ー 189号	
計						9,111 9,111		
単価						9,111 9,111	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	側溝蓋	自由勾配側溝 300用	単位	枚	数量	0 1	単価	0 3,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 4,311	0 4,311	WB821430 単ー 190号	
計						0 4,311		
単価						0 4,311	円／枚	
変更積算単価						3,956	円／枚	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	暗渠排水管	据付 直管 VP300mm	単位	m	数量	1 1	単価	9,134 9,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1 1	9,956 9,956	9,956 9,956	CB222770	
計						9,956 9,956		
単価						9,956 9,956	円／m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	暗渠排水管	据付 直管 VP200mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 4,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	0 1	0 4,905	0 4,905	CB222770	
計						0 4,905		
単価						0 4,905	円／m	
変更積算単価						4,501	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	現場打ち集水桝 (2号)	現場打材 500×700×1000 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	67,482 67,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	73,550 73,550	73,550 73,550	CB222950
計					73,550 73,550	
単価					73,550 73,550	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (1号)	300×300×860 RV可変勾配側溝用	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 42,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 6,094	0 6,094	CB222800
プレキャスト集水桝	300×300×860	本	0 1	0 40,500	0 40,500	
計					0 46,594	
単価					0 46,600	円／箇所
変更積算単価					42,790	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (2号)	300×300×460 RV可変勾配側溝用	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 38,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 4,396	0 4,396	CB222800	
プレキャスト集水桝	300×300×660	本	0 1	0 36,800	0 36,800		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.01	0 33,130	0 331.3	CB240010	
計					0 41,527.3		
単価					0 41,530	円／箇所	
変更積算単価					38,140	円／箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	蓋	集水桝500×700用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	154,966 154,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	168,900 168,900	168,900 168,900	WB821430 単－ 191号
計					168,900 168,900	
単価					168,900 168,900	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	蓋	集水桝300×300用 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	0 1	単価	0 27,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 29,850	0 29,850	WB821430 単－ 192号
計					0 29,850	
単価					0 29,850	円／枚
変更積算単価					27,390	円／枚

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1-1型)	一般部 両面R (180/230×250×2000)	単位	m	数量	1 1	単価	6,866 6,866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	1 1	7,484 7,484	7,484 7,484	CB422510
計					7,484 7,484	
単価					7,484 7,484	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1-2型)	一般部 両面R (180/230×250×2000)	単位	m	数量	1 1	単価	7,374 7,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	8,037 8,037	8,037 8,037	CB422510
計					8,037 8,037	
単価					8,037 8,037	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-1型)	摺付部 両面R (180/230×180～250×1000)	単位	m	数量	1 1	単価	8,911 8,911

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 無し 無し	m	1 1	9,713 9,713	9,713 9,713	CB422510
計					9,713 9,713	
単価					9,713 9,713	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-2型)	摺付部 両面R (180/230×180～250×1000)	単位	m	数量	1 1	単価	9,422 9,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	10,270 10,270	10,270 10,270	CB422510
計					10,270 10,270	
単価					10,270 10,270	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3-1型)	乗入部 片面R (203/210×100×600)	単位	m	数量	1 1	単価	9,560 9,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	 m	1 1	10,420 10,420	10,420 10,420	CB422510
計					10,420 10,420	
単価					10,420 10,420	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3-2型)	乗入部 片面R (203/210×100×600)	単位	m	数量	1 1	単価	12,065 12,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	 m	1 1	13,150 13,150	13,150 13,150	CB422510
計					13,150 13,150	
単価					13,150 13,150	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (4型)	巻込部 片面R 200/218×120×600	単位	m	数量	1 1	単価	10,707 10,707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	11,670 11,670	11,670 11,670	CB422510
計					11,670 11,670	
単価					11,670 11,670	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (1型)	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1 1	単価	4,916 4,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 C種(150×150×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	5,359 5,359	5,359 5,359	CB422520
計					5,359 5,359	
単価					5,359 5,359	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (2型)	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1 1	単価	6,919 6,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 C種(150×150×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1 1	7,542 7,542	7,542 7,542	CB422520
計					7,542 7,542	
単価					7,542 7,542	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (3型)	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	4,425 4,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	4,823 4,823	4,823 4,823	CB422520
計					4,823 4,823	
単価					4,823 4,823	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー73号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (4型)	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	6,328 6,328

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1 1	6,897 6,897	6,897 6,897	CB422520
計					6,897 6,897	
単価					6,897 6,897	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	標識柱・標識板	径60.5 柱長さ3.86m ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ共架式	単位	箇所	数量	1 1	単価	129,107 129,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・標識板設置	支柱φ60.5×L3659 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ共架式	箇所	1 1	60,840 60,840	60,840 60,840	WYB00046 単ー 201号
共架金具	φ60.5-114.3用	組	2 2	2,900 2,900	5,800 5,800	
標識柱（曲）	φ60.5×L3659 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装	本	1 1	44,700 44,700	44,700 44,700	
警戒標識板	450×450 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	1 1	26,700 26,700	26,700 26,700	
アルミU型バンド	φ60.5用 ﾎﾞﾙﾄ含む	組	2 2	370 370	740 740	
計					138,780 138,780	
単価					138,800 138,800	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	注意喚起看板	追突注意 775×250 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	単位	枚	数量	1 1	単価	37,467 37,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注意喚起看板設置	775×250 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	1 1	16,280 16,280	16,280 16,280	WYB00031 単－ 202号
注意喚起看板	775×250 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	1 1	24,000 24,000	24,000 24,000	
計					40,280 40,280	
単価					40,280 40,280	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	注意喚起看板	対向右折車注意 1300×250 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	単位	枚	数量	1 1	単価	51,419 51,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注意喚起看板設置	1300×250 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	1 1	16,280 16,280	16,280 16,280	WYB00047 単－ 203号
注意喚起看板	1300×250 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	1 1	39,000 39,000	39,000 39,000	
計					55,280 55,280	
単価					55,280 55,280	円／枚

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－77号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価 395.9 395.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	431.5 431.5	431.5 431.5	WB821210 単ー 204号
計						431.5 431.5	
単価						431.5 431.5	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－78号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価 833.3 833.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	908.3 908.3	908.3 908.3	WB821210 単ー 205号
計						908.3 908.3	
単価						908.3 908.3	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－79号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	983 983
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,072 1,072	1,072 1,072	WB821210 単－ 206号	
計						1,072 1,072		
単価						1,072 1,072	円／m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 90cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	1,967 1,967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	2 2	1,072 1,072	2,144 2,144	WB821210 単－ 206号	
計						2,144 2,144		
単価						2,144 2,144	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単−81号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	424.1 424.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	462.3 462.3	462.3 462.3	WB821210 単− 207号
計					462.3 462.3	
単価					462.3 462.3	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単−82号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	740.9 740.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	807.6 807.6	807.6 807.6	WB821210 単− 208号
計					807.6 807.6	
単価					807.6 807.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－83号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	936 936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	1,021 1,021	1,021 1,021	WB821210 単ー 209号
計					1,021 1,021	
単価					1,021 1,021	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－84号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白	単位	m	数量	1 1	単価	1,064 1,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	1,144 1,144	1,144 1,144	WB821210 単ー 210号
計					1,144 1,144	
単価					1,144 1,144	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－85号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価 401.3 401.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	431.5 431.5	431.5 431.5	WB821210 単－ 204号
計						431.5 431.5	
単価						431.5 431.5	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－86号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価 430 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	462.3 462.3	462.3 462.3	WB821210 単－ 207号
計						462.3 462.3	
単価						462.3 462.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－87号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価 751.2 751.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	807.6 807.6	807.6 807.6	WB821210 単ー 208号
計					807.6 807.6	
単価					807.6 807.6	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価 997 997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,072 1,072	1,072 1,072	WB821210 単ー 206号
計					1,072 1,072	
単価					1,072 1,072	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－89号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	949 949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	1,021 1,021	1,021 1,021	WB821210 単ー 209号
計					1,021 1,021	
単価					1,021 1,021	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－90号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白	単位	m	数量	1 1	単価	1,064 1,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	1,144 1,144	1,144 1,144	WB821210 単ー 210号
計					1,144 1,144	
単価					1,144 1,144	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－91号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢羽根 排水性舗装無 青	単位	箇所	数量	1 1	単価	12,464 12,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線【夜間】	矢羽根 排水性舗装無 青(材工共)	箇所	1 1	13,400 13,400	13,400 13,400	
計					13,400 13,400	
単価					13,400 13,400	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－92号	高視認性区画線 【夜間】	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 30cm 黄	単位	m	数量	1 1	単価	1,512 1,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	m	1 1	1,626 1,626	1,626 1,626	WB821310 単－ 211号
計					1,626 1,626	
単価					1,626 1,626	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－93号	加熱溶融接着式区画線 【夜間】	ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ(矢印) 白	単位	箇所	数量	1 1	単価	10,138 10,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱溶融接着式区画線【夜間】	ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ(矢印) 1100×750 白(材工共)	箇所	1 1	10,900 10,900	10,900 10,900	
計					10,900 10,900	
単価					10,900 10,900	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－94号	加熱溶融接着式区画線 【夜間】	自転車ﾏｰｸ 白	単位	箇所	数量	1 1	単価	11,348 11,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱溶融接着式区画線【夜間】	ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ(自転車ﾏｰｸ) 1100×750 白(材工共)	箇所	1 1	12,200 12,200	12,200 12,200	
計					12,200 12,200	
単価					12,200 12,200	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－95号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価 430 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	462.3 462.3	462.3 462.3	WB821210 単－ 207号
計						462.3 462.3	
単価						462.3 462.3	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－96号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価 997 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,072 1,072	1,072 1,072	WB821210 単－ 206号
計						1,072 1,072	
単価						1,072 1,072	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－97号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	949 949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	1,021 1,021	1,021 1,021	WB821210 単ー 209号
計					1,021 1,021	
単価					1,021 1,021	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－98号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	401.3 401.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	431.5 431.5	431.5 431.5	WB821210 単ー 204号
計					431.5 431.5	
単価					431.5 431.5	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－99号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	476.5 476.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	512.3 512.3	512.3 512.3	WB821210 単－ 212号
計					512.3 512.3	
単価					512.3 512.3	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－100号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	430 430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	462.3 462.3	462.3 462.3	WB821210 単－ 207号
計					462.3 462.3	
単価					462.3 462.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	997 997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,072 1,072	1,072 1,072	WB821210 単ー 206号
計					1,072 1,072	
単価					1,072 1,072	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－102号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 赤	単位	m	数量	1 1	単価	1,888 1,888

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線【夜間】	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 排水性舗装無 赤(材工共)	m	1 1	2,030 2,030	2,030 2,030	
計					2,030 2,030	
単価					2,030 2,030	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－103号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 90cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	1,994 1,994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	2 2	1,072 1,072	2,144 2,144	WB821210 単ー 206号	
計						2,144 2,144		
単価						2,144 2,144	円／m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－104号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	949 949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	1,021 1,021	1,021 1,021	WB821210 単ー 209号	
計						1,021 1,021		
単価						1,021 1,021	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－105号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白	単位	m	数量	1 1	単価	1,064 1,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	1,144 1,144	1,144 1,144	WB821210 単ー 210号
計					1,144 1,144	
単価					1,144 1,144	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－106号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢羽根 排水性舗装無 青	単位	箇所	数量	1 1	単価	12,464 12,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線【夜間】	矢羽根 排水性舗装無 青(材工共)	箇所	1 1	13,400 13,400	13,400 13,400	
計					13,400 13,400	
単価					13,400 13,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－107号	加熱溶融接着式区画線 【夜間】	ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ(矢印) 白	単位	箇所	数量	1 1	単価	10,138 10,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱溶融接着式区画線【夜間】		ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ(矢印) 1100×750 白(材工共)	箇所	1 1	10,900 10,900	10,900 10,900		
計						10,900 10,900		
単価						10,900 10,900	円／箇所	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－108号	加熱溶融接着式区画線 【夜間】	自転車ﾏｰｸ 白	単位	箇所	数量	1 1	単価	11,348 11,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱溶融接着式区画線【夜間】		ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ(自転車ﾏｰｸ) 1100×750 白(材工共)	箇所	1 1	12,200 12,200	12,200 12,200		
計						12,200 12,200		
単価						12,200 12,200	円／箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－109号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	949 949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	1,021 1,021	1,021 1,021	WB821210 単ー 209号
計					1,021 1,021	
単価					1,021 1,021	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	視覚障害者誘導標示	線状(誘導) 透水性舗装面	単位	枚	数量	1 1	単価	9,161 9,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導シート設置	線状･点状 透水性舗装面	枚	1 1	9,985 9,985	9,985 9,985	WYB00007 単ー 213号
計					9,985 9,985	
単価					9,985 9,985	円／枚

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	視覚障害者誘導標示	点状(警告) 透水性舗装面	単位	枚	数量	1 1	単価	9,161 9,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導シート設置	線状･点状 透水性舗装面	枚	1 1	9,985 9,985	9,985 9,985	WYB00009 単－ 213号
計					9,985 9,985	
単価					9,985 9,985	円／枚

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－112号	車線分離標（更新） 【夜間】【支給品】	H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	9,813 9,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 無	本	1 1	2,839 2,839	2,839 2,839	WB812410 単ー 214号
道路付属物設置工（車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	本	1 1	7,702 7,702	7,702 7,702	WB812400 単ー 215号
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚） φ８０ ｈ６５０	本	1 1	19,500 19,500	0 0	支給品
計					10,541 10,541	
単価					10,550 10,550	円／本

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－113号	車線分離標（更新） 【夜間】	H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	0 1	単価	0 27,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 無	本	0 1	0 2,839	0 2,839	WB812410 単ー 216号
道路付属物設置工（車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 無	本	0 1	0 27,210	0 27,210	WB812400 単ー 217号
計					0 30,049	
単価					0 30,050	円／本
変更積算単価					27,980	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－114号	埋設管路 【夜間】	SFEP管 径 100ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	6,364 6,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	6,937 6,937	6,937 6,937	CB440440
計					6,937 6,937	
単価					6,937 6,937	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－115号	埋設管路 【夜間】	難燃FEP管 径 100ｍｍ	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	0 1	0 3,775	0 3,775	CB440440
計					0 3,775	
単価					0 3,775	円／m
変更積算単価					3,464	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－116号	埋設管路 【夜間】	難燃FEP管 径 50mm	単位	m	数量	1 1	単価	2,775 2,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	3,025 3,025	3,025 3,025	CB440440
計					3,025 3,025	
単価					3,025 3,025	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ (材料費)	SFEP管φ100用	単位	個	数量	1 1	単価	1,541 1,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	SFEP管φ100用	個	1 1	1,680 1,680	1,680 1,680	
計					1,680 1,680	
単価					1,680 1,680	円／個

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ (材料費)	難燃FEP管φ100用	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　１００ｍｍ	個	0 1	0 1,100	0 1,100	
計					0 1,100	
単価					0 1,100	円／個
変更積算単価					1,010	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ (材料費)	難燃FEP管φ50用	単位	個	数量	1 1	単価	608.3 608.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	1 1	663 663	663 663	
計					663 663	
単価					663 663	円／個

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ﾘｰﾄﾞ線(材料費)	φ4mm	単位	m	数量	1 1	単価	30.73 30.73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ4mm（通信用）	m	1 1	33.5 33.5	33.5 33.5	
計					33.5 33.5	
単価					33.5 33.5	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ﾘｰﾄﾞ線(材料費)	φ6mm	単位	m	数量	1 1	単価	62.84 62.84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ6mm（電力用）	m	1 1	68.5 68.5	68.5 68.5	
計					68.5 68.5	
単価					68.5 68.5	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	埋設表示ｼｰﾄ (材料費)	W=150 2倍	単位	m	数量	1 1	単価	167.5 167.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート（材料費）		m	1 1	182.6 182.6	182.6 182.6	CB440830
計					182.6 182.6	
単価					182.6 182.6	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－123号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 【夜間】	600×600×600 歩道用 φ600鉄蓋付	単位	箇所	数量	1 1	単価	221,486 221,486

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	個	1 1	237,400 237,400	237,400 237,400	CB440780
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m２	0.86 0.86	1,726 1,726	1,484.36 1,484.36	CB440840
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.02 0.02	124,600 124,600	2,492 2,492	CB240060
計					241,376.36 241,376.36	
単価					241,400 241,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－124号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 【夜間】	600×600×900 歩道用 φ600鉄蓋付	単位	箇所	数量	0 1	単価 0 202,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	個	0 1	0 216,400	0 216,400	CB440780
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	ｍ２	0 0.86	0 1,726	0 1,484.36	CB440840
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0 0.02	0 124,600	0 2,492	CB240060
計					0 220,376.36	
単価					0 220,400	円／箇所
変更積算単価					202,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	CCTVｶﾒﾗ基礎設置	単位	基	数量	1 1	単価	177,445 177,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	1.4 1.4	118,200 118,200	165,480 165,480	WB812170 単ー 222号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	17.7 17.7	975 975	17,257.5 17,257.5	WB812180 単ー 223号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	6,760 6,760	6,760 6,760	WE123800 単ー 224号
連結式接地棒	径14×1500	本	1 1	2,950 2,950	2,950 2,950	WE521600 単ー 225号
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1 1	745 745	745 745	WE521700 単ー 226号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1 1	113 113	113 113	WE500100 単ー 227号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	1 1	85 85	85 85	WE505400 単ー 228号
計					193,390.5 193,390.5	
単価					193,400 193,400	円／基

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	CCTVｶﾒﾗ基礎設置	単位	基	数量	1 1	単価	177,445 177,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	1.4 1.4	118,200 118,200	165,480 165,480	WB812170 単ー 222号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	17.7 17.7	975 975	17,257.5 17,257.5	WB812180 単ー 223号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	6,760 6,760	6,760 6,760	WE123800 単ー 224号
連結式接地棒	径14×1500	本	1 1	2,950 2,950	2,950 2,950	WE521600 単ー 225号
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1 1	745 745	745 745	WE521700 単ー 226号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1 1	113 113	113 113	WE500100 単ー 227号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	1 1	85 85	85 85	WE505400 単ー 228号
計					193,390.5 193,390.5	
単価					193,400 193,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	CCTVｶﾒﾗ基礎設置	単位	基	数量	1 1	単価	177,445 177,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	1.4 1.4	118,200 118,200	165,480 165,480	WB812170 単－ 222号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	17.7 17.7	975 975	17,257.5 17,257.5	WB812180 単－ 223号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	6,760 6,760	6,760 6,760	WE123800 単－ 224号
連結式接地棒	径14×1500	本	1 1	2,950 2,950	2,950 2,950	WE521600 単－ 225号
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1 1	745 745	745 745	WE521700 単－ 226号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	ｍ	1 1	113 113	113 113	WE500100 単－ 227号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	ｍ	1 1	85 85	85 85	WE505400 単－ 228号
計					193,390.5 193,390.5	
単価					193,400 193,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	CCTVｶﾒﾗ基礎設置	単位	基	数量	1 1	単価	177,445 177,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	1.4 1.4	118,200 118,200	165,480 165,480	WB812170 単－ 222号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	17.7 17.7	975 975	17,257.5 17,257.5	WB812180 単－ 223号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	6,760 6,760	6,760 6,760	WE123800 単－ 224号
連結式接地棒	径14×1500	本	1 1	2,950 2,950	2,950 2,950	WE521600 単－ 225号
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1 1	745 745	745 745	WE521700 単－ 226号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1 1	113 113	113 113	WE500100 単－ 227号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	1 1	85 85	85 85	WE505400 単－ 228号
計					193,390.5 193,390.5	
単価					193,400 193,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	CCTVｶﾒﾗ基礎設置		単位	基	数量	1 1	単価	177,445 177,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	1.4 1.4	118,200 118,200	165,480 165,480	WB812170 単一 222号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	17.7 17.7	975 975	17,257.5 17,257.5	WB812180 単一 223号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	6,760 6,760	6,760 6,760	WE123800 単一 224号
連結式接地棒	径14×1500	本	1 1	2,950 2,950	2,950 2,950	WE521600 単一 225号
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1 1	745 745	745 745	WE521700 単一 226号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1 1	113 113	113 113	WE500100 単一 227号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	1 1	85 85	85 85	WE505400 単一 228号
計					193,390.5 193,390.5	
単価					193,400 193,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	CCTVｶﾒﾗ基礎設置		単位	基	数量	1 1	単価	177,445 177,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	1.4 1.4	118,200 118,200	165,480 165,480	WB812170 単－ 222号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	17.7 17.7	975 975	17,257.5 17,257.5	WB812180 単－ 223号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	6,760 6,760	6,760 6,760	WE123800 単－ 224号
連結式接地棒	径14×1500	本	1 1	2,950 2,950	2,950 2,950	WE521600 単－ 225号
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1 1	745 745	745 745	WE521700 単－ 226号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1 1	113 113	113 113	WE500100 単－ 227号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	1 1	85 85	85 85	WE505400 単－ 228号
計					193,390.5 193,390.5	
単価					193,400 193,400	円／基

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単ー131号	地中配管 【夜間】	FEP管 径 30mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 419.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	0 1	0 456.8	0 456.8	WE110500 単ー 246号
計					0 456.8	
単価					0 456.8	円／m
変更積算単価					419.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－132号	埋設標識ｼｰﾄ敷設 【夜間】	W=150 2倍	単位	m	数量	0 50	単価	0 321.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	0 50	0 162.3	0 8,115	WE122200 単ー 247号
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	0 1	0 9,400	0 9,400	WE523200 単ー 248号
計					0 17,515	
単価					0 350.3	円／m
変更積算単価					321.4	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ (材料費)	FEP管φ30用	単位	個	数量	0 1	単価	0 489.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	FEP管φ30用	個	0 1	0 533	0 533	
計					0 533	
単価					0 533	円／個
変更積算単価					489.1	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	地中配管	FEP管 径 30mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 357.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	0 1	0 389.2	0 389.2	WE110500 単－ 249号
計					0 389.2	
単価					0 389.2	円／m
変更積算単価					357.1	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150 2倍	単位	m	数量	0 50	単価	0 271.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	0 50	0 108.2	0 5,410	WE122200 単一 250号
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	0 1	0 9,400	0 9,400	WE523200 単一 251号
計					0 14,810	
単価					0 296.2	円／m
変更積算単価					271.8	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ (材料費)	FEP管φ30用	単位	個	数量	0 1	単価	0 489.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	FEP管φ30用	個	0 1	0 533	0 533	
計					0 533	
単価					0 533	円／個
変更積算単価					489.1	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－137号	地中配管 【夜間】	FEP管 径 30mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 419.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	0 1	0 456.8	0 456.8	WE110500 単－ 246号
計					0 456.8	
単価					0 456.8	円／m
変更積算単価					419.2	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単ー138号	埋設標識ｼｰﾄ敷設 【夜間】	W=150 2倍	単位	m	数量	0 50	単価	0 321.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	0 50	0 162.3	0 8,115	WE122200 単ー 247号
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	0 1	0 9,400	0 9,400	WE523200 単ー 248号
計					0 17,515	
単価					0 350.3	円／m
変更積算単価					321.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ (材料費)	FEP管φ30用	単位	個	数量	0 1	単価	0 489.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	FEP管φ30用	個	0 1	0 533	0 533	
計					0 533	
単価					0 533	円／個
変更積算単価					489.1	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	地中配管	FEP管 径 30mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 357.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	0 1	0 389.2	0 389.2	WE110500 単ー 249号
計					0 389.2	
単価					0 389.2	円／m
変更積算単価					357.1	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	地中配管	FEP管 径 30mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 714.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 2条 0%	m	0 1	0 778.4	0 778.4	WE110500 単ー 252号
計					0 778.4	
単価					0 778.4	円／m
変更積算単価					714.2	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150 2倍	単位	m	数量	0 50	単価	0 271.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	0 50	0 108.2	0 5,410	WE122200 単－ 250号
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	0 1	0 9,400	0 9,400	WE523200 単－ 251号
計					0 14,810	
単価					0 296.2	円／m
変更積算単価					271.8	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ (材料費)	FEP管φ30用	単位	個	数量	0 1	単価	0 489.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	FEP管φ30用	個	0 1	0 533	0 533	
計					0 533	
単価					0 533	円／個
変更積算単価					489.1	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,000 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,900 10,900	10,900 10,900	WB824010 単ー 253号
計					10,900 10,900	
単価					10,900 10,900	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	17,533 17,533

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	19,110 19,110	19,110 19,110	WB824010 単ー 254号
計					19,110 19,110	
単価					19,110 19,110	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	547.9 547.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	597.2 597.2	597.2 597.2	CB430310
計					597.2 597.2	
単価					597.2 597.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－147号	舗装版破砕 (管路部)【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		ｍ２	0 1	0 1,727	0 1,727	CB440500
計					0 1,727	
単価					0 1,727	円／m2
変更積算単価					1,587	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－148号	舗装版破砕 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 715.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 779.5	0 779.5	CB430310
計					0 779.5	
単価					0 779.5	円／m2
変更積算単価					715.2	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 547.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 597.2	0 597.2	CB430310
計					0 597.2	
単価					0 597.2	円／m2
変更積算単価					547.9	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－150号	舗装版破砕 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 715.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 779.5	0 779.5	CB430310
計					0 779.5	
単価					0 779.5	円／m2
変更積算単価					715.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 547.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	0 1	0 597.2	0 597.2	CB430310
計					0 597.2	
単価					0 597.2	円／m2
変更積算単価					547.9	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－152号	薄層ｶﾗｰ舗装消去 【夜間】	削取り式	単位	m2	数量	1 1	単価	8,811 8,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄層カラー舗装消去		m２	1 1	9,473 9,473	9,473 9,473	WYB00030 単－ 255号
計					9,473 9,473	
単価					9,473 9,473	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－153号	薄層ｶﾗｰ舗装消去 【夜間】	削取り式	単位	m2	数量	1 1	単価 8,811 8,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄層カラー舗装消去			ｍ２	1 1	9,473 9,473	9,473 9,473	WYB00042 単ー 255号
計						9,473 9,473	
単価						9,473 9,473	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－154号	薄層ｶﾗｰ舗装消去 【夜間】	削取り式	単位	m2	数量	1 1	単価 8,811 8,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄層カラー舗装消去			ｍ２	1 1	9,473 9,473	9,473 9,473	WYB00045 単ー 255号
計						9,473 9,473	
単価						9,473 9,473	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,377 2,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,591 2,591	2,591 2,591	CB227010
計					2,591 2,591	
単価					2,591 2,591	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,882 2,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,142 3,142	3,142 3,142	CB227010
計					3,142 3,142	
単価					3,142 3,142	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,803 2,803

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,056 3,056	3,056 3,056	CB227010
計					3,056 3,056	
単価					3,056 3,056	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－158号	殻運搬 (管路部)【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 22.5km以下	ｍ３	0 1	0 6,239	0 6,239	CB440510
計					0 6,239	
単価					0 6,239	円／m3
変更積算単価					5,733	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,293 2,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｍ３）			 ｍ３	1 1	2,500 2,500	2,500 2,500	WB020051 単－ 256号	
計						2,500 2,500		
単価						2,500 2,500	 円／m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,752 2,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｍ３）			 ｍ３	1 1	3,000 3,000	3,000 3,000	WB020051 単－ 257号	
計						3,000 3,000		
単価						3,000 3,000	 円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･2.35)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,569 2,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,800 2,800	2,800 2,800	WB020051 単ー 258号
計					2,800 2,800	
単価					2,800 2,800	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－162号	殻処分 (管路部)【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･2.35)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 3,320	0 3,320	WB020051 単ー 259号
計					0 3,320	
単価					0 3,320	円／m3
変更積算単価					3,051	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－163号	殻運搬 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 8,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 9,305	0 9,305	CB227010
計					0 9,305	
単価					0 9,305	円／m3
変更積算単価					8,535	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－164号	殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･2.20)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 5,500	0 5,500	WB020051 単－ 260号
計					0 5,500	
単価					0 5,500	円／m3
変更積算単価					5,047	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 5,938	0 5,938	CB227010
計					0 5,938	
単価					0 5,938	円／m3
変更積算単価					5,447	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･2.20)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 3,950	0 3,950	WB020051 単ー 261号
計					0 3,950	
単価					0 3,950	円／m3
変更積算単価					3,625	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－167号	殻運搬 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 8,064	0 8,064	CB227010
計					0 8,064	
単価					0 8,064	円／m3
変更積算単価					7,397	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－168号	殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･2.20)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 3,320	0 3,320	WB020051 単－ 262号
計					0 3,320	
単価					0 3,320	円／m3
変更積算単価					3,047	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 6,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 6,851	0 6,851	CB227010
計					0 6,851	
単価					0 6,851	円／m3
変更積算単価					6,284	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･2.20)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 2,820	0 2,820	WB020051 単－ 263号
計					0 2,820	
単価					0 2,820	円／m3
変更積算単価					2,588	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー171号	試掘調査費(車道部) (吉野ヶ里公園駅前)	単位	箇所	数量	1 1	単価	16,432 16,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4 4	661.8 661.8	2,647.2 2,647.2	CB430510
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		m２	1 1	1,185 1,185	1,185 1,185	CB440500
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 22.5km以下	m３	0.1 0.1	4,767 4,767	476.7 476.7	CB440510
処分費（m３）		m３	0.1 0.1	2,800 2,800	280 280	WB020051 単ー 258号
床掘り（電線共同溝工）		m３	0.4 0.4	3,869 3,869	1,547.6 1,547.6	CB440410
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	0.5 0.5	8,649 8,649	4,324.5 4,324.5	CB210030
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂	m３	0.85 0.85	4,790 4,790	4,071.5 4,071.5	CB440420
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	1 1	666.8 666.8	666.8 666.8	CB410030
表層（車道・路肩部）	1.4m未満 仕上り厚50mm 再生粗粒度As(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	m２	1 1	2,703 2,703	2,703 2,703	WYB00024 単ー 270号
計					17,902.3 17,902.3	
単価					17,910 17,910	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー172号	試掘調査費(歩道部) (吉野ヶ里公園駅前)	単位	箇所	数量	1 1	単価	16,212 16,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4 4	661.8 661.8	2,647.2 2,647.2	CB430510
舗装版破砕積込（電線共同溝工)		m２	1 1	1,185 1,185	1,185 1,185	CB440500
運搬（電線共同溝工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 22.5km以下	m３	0.04 0.04	4,767 4,767	190.68 190.68	CB440510
処分費（m３)		m３	0.04 0.04	2,800 2,800	112 112	WB020051 単ー 271号
床掘り（電線共同溝工)		m３	0.46 0.46	3,869 3,869	1,779.74 1,779.74	CB440410
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	0.5 0.5	8,649 8,649	4,324.5 4,324.5	CB210030
埋戻し・締固め（電線共同溝工)	土砂	m３	0.86 0.86	4,790 4,790	4,119.4 4,119.4	CB440420
下層路盤（歩道部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	1 1	1,034 1,034	1,034 1,034	CB410031
表層（歩道部)	1.4m未満 仕上り厚40mm 再生粗粒度As(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	m２	1 1	2,270 2,270	2,270 2,270	WYB00026 単ー 272号
計					17,662.52 17,662.52	
単価					17,670 17,670	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－173号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	44,928	6,155	
特殊作業員		人	0.41	36,816	15,094	
普通作業員		人	0.683	30,888	21,096	
改質アスファルト混合物【夜間】	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)	t	12.573	14,700	184,823	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	118	5,074	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	274,200	37,565	WK430050 単－ 279号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	85,960	11,776	WK430060 単－ 280号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	167,000	22,879	WK430070 単－ 281号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	73,400	10,055	WK430080 単－ 282号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	70,590	9,670	WK430090 単－ 283号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		21,413	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－173号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					345,600	
単価					3,456	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－174号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 切削･2.35 (株)中野建設	ｍ３	100	3,320	332,000		
計						332,000		
単価						3,320	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－175号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		ＲＰＮ－３０１	ｍ２	1	7,859.21	7,859		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,859		
単価						7,859	円／ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－176号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 有 無 無 有 0.5m超え1.0m以下	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０１	ｍ２	1	8,732.46	8,732	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,732	
単価					8,732	円／ｍ２

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－177号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０３	ｍ２	1	8,999.1	8,999	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,999	
単価					8,999	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－178号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 有 無 無 有 0.5m超え1.0m以下	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０３	ｍ２	1	9,999	9,999	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,999	
単価					9,999	円／ｍ２

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－179号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 有 無 無 有 0.5m以下	単位	ｍ２	数量	1	単価	12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０３	ｍ２	1	12,498.75	12,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,500	
単価					12,500	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－180号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-304 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０４	ｍ２	1	10,858.91	10,858	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,860	
単価					10,860	円／ｍ２

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－181号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m以下	単位	ｍ２	数量	1	単価	11,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０３	ｍ２	1	11,248.87	11,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,250	
単価					11,250	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－182号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-302 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０２	ｍ２	1	9,779.02	9,779	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,779	
単価					9,779	円／ｍ２

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	埋戻し砂	砂 ほぐし土 変化率1.26	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	5,191 5,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	埋戻し用 暗渠部	ｍ３	1.26 1.26	4,120 4,120	5,191 5,191	
計					5,191 5,191	
単価					5,191 5,191	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	埋戻し砂	砂 ほぐし土 変化率1.26	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 5,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	埋戻し用 暗渠部	ｍ３	0 1.26	0 4,120	0 5,191	
計					0 5,191	
単価					0 5,191	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価 3,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,768.96	37,689	
側溝	【別途計上】	個	5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	2,700	1,814	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					39,510	
単価					3,951	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,733.52	57,335	
側溝	【別途計上】	個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.276	19,000	5,244	
生コンクリート　高炉	18-8-25(20) W/C=60%以下	ｍ３	0.159	19,000	3,021	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	2,700	1,652	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					67,260	
単価					6,726	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	850.72	85,072	
自転車対応型側溝蓋	300用 縦断用 一般部 L=1000	枚	100	9,590	959,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		928	
計					1,045,000	
単価					10,450	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	850.72	85,072	
自転車対応型側溝蓋	300用 縦断用 集水部 L=1000	枚	100	28,400	2,840,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		928	
計					2,926,000	
単価					29,260	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	9,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	850.72	85,072	
自転車対応型側溝蓋	300用 緑石分離ﾀｲﾌﾟ L=1000	枚	100	8,260	826,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					911,100	
単価					9,111	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	850.72	85,072	
自由勾配側溝蓋	300用 L=500	枚	100	3,460	346,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					431,100	
単価					4,311	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	168,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	850.72	85,072	
現場打ち桝用特殊蓋	集水桝500×700用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定式・受枠含む	枚	100	168,000	16,800,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		4,928	
計					16,890,000	
単価					168,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	349.44	34,944	
プレキャスト集水桝蓋	300×300用 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定式	枚	100	29,500	2,950,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					2,985,000	
単価					29,850	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	514.8 514.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.5 2.5	20,592 20,592	51,480 51,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					51,480 51,480	
単価					514.8 514.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,760	71,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					176,900	
単価					176,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	コンクリート接着		単位	ｍ２	数量	10 10	単価	4,040 4,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,592 20,592	20,592 20,592	
コンクリート接着剤	打継用	ｋｇ	6 6	3,300 3,300	19,800 19,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					40,400 40,400	
単価					4,040 4,040	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 514.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 2.5	0 20,592	0 51,480	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 51,480	
単価					0 514.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,760	71,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					176,900	
単価					176,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	コンクリート接着		単位	ｍ２	数量	0 10	単価 0 4,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1	0 20,592	0 20,592	
コンクリート接着剤	打継用	ｋｇ	0 6	0 3,300	0 19,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 40,400	
単価					0 4,040	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 514.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 2.5	0 20,592	0 51,480	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 51,480	
単価					0 514.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	コンクリート接着	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 4,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1	0 20,592	0 20,592	
コンクリート接着剤	打継用	ｋｇ	0 6	0 3,300	0 19,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 40,400	
単価					0 4,040	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	標識柱・標識板設置	支柱φ60.5×L3659 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ共架式	単位	箇所	数量	1 1	単価	60,840 60,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,952 29,952	29,952 29,952	
普通作業員		人	1.5 1.5	20,592 20,592	30,888 30,888	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					60,840 60,840	
単価					60,840 60,840	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	注意喚起看板設置	775×250 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	単位	枚	数量	5 5	単価	16,280 16,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,952 29,952	29,952 29,952	
普通作業員		人	2.5 2.5	20,592 20,592	51,480 51,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					81,440 81,440	
単価					16,280 16,280	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	注意喚起看板設置	1300×250 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	単位	枚	数量	5 5	単価	16,280 16,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,952 29,952	29,952 29,952	
普通作業員		人	2.5 2.5	20,592 20,592	51,480 51,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					81,440 81,440	
単価					16,280 16,280	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－204号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	431.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	273.52	273,520	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	154	6,160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,445	
計					431,500	
単価					431.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－205号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	908.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	436.8	436,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,130	360	406,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	154	10,010	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,440	
計					908,300	
単価					908.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－206号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	605.28	605,280	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	154	13,706	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,139	
計					1,072,000	
単価					1,072	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－207号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	462.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	303.68	303,680	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	154	6,776	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,469	
計					462,300	
単価					462.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－208号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	807.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	495.04	495,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	154	11,242	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,818	
計					807,600	
単価					807.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－209号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	683.28	819,936	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	154	18,480	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,334	
計					1,021,000	
単価					1,021	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－210号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	717.44	860,928	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	225	230,850	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	126	154	19,404	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,468	
計					1,144,000	
単価					1,144	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－211号	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	556.4	556,400	
塗料	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	ｋｇ	1,298	760	986,480	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	150	175	26,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	81	154	12,474	
ガソリン	レギュラー	L	3.8	167	634	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		20,262	
計					1,626,000	
単価					1,626	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－212号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	512.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	273.52	273,520	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	360	205,200	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	154	6,160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,295	
計					512,300	
単価					512.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	視覚障害者誘導シート設置	線状･点状 透水性舗装面	単位	枚	数量	100 100	単価	9,985 9,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,952 29,952	29,952 29,952	
特殊作業員		人	2 2	24,544 24,544	49,088 49,088	
普通作業員		人	4 4	20,592 20,592	82,368 82,368	
視覚障害者誘導シート	線状(誘導) 黄色 300×300	枚	100 100	4,160 4,160	416,000 416,000	
視覚障害者誘導シート用接着剤	貼付用 主剤 15kg/缶	ｋｇ	136.5 136.5	2,176 2,176	297,024 297,024	
視覚障害者誘導シート用接着剤	硬化剤	ｋｇ	6.2 6.2	7,000 7,000	43,400 43,400	
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1 1		80,668 80,668	
計					998,500 998,500	
単価					9,985 9,985	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－214号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	2,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	2,839.2	2,839	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,839	
単価					2,839	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－215号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価	7,702

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	27,202.33	27,202	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０	本	1	-19,500	-19,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,702	
単価					7,702	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－216号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価 2,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去		可変式　穿孔式　１本脚	本	1	2,839.2	2,839	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2,839	
単価						2,839	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－217号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	1	単価 27,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	27,202.33	27,202	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						27,210	
単価						27,210	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－218号	コンクリート用骨材　砂	洗い 荒目 変化率=1.2	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 4,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 1.2	0 4,120	0 4,944	
計					0 4,944	
単価					0 4,944	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	コンクリート用骨材　砂	洗い 荒目 変化率=1.2	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 4,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 1.2	0 4,120	0 4,944	
計					0 4,944	
単価					0 4,944	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	コンクリート用骨材　砂	洗い 荒目 変化率=1.2	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 4,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 1.2	0 4,120	0 4,944	
計					0 4,944	
単価					0 4,944	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	コンクリート用骨材　砂	洗い 荒目 変化率=1.2	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 4,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 1.2	0 4,120	0 4,944	
計					0 4,944	
単価					0 4,944	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	118,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	118,170	118,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					118,200	
単価					118,200	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ	1	975	975	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					975	
単価					975	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,040	6,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,760	
単価					6,760	円／極

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	2,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１４×１５００ｍｍ	本	1	2,950	2,950	
計					2,950	
単価					2,950	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１４用　２２ｍｍ２×５００	本	1	745	745	
計					745	
単価					745	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線 ）	IV 5.5mm2	単位	ｍ	数量	1	単価	113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	ｍ	1	113	113	
計					113	
単価					113	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価 85
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管		ＶＥ　１６ｍｍ	m	1	85	85	
計						85	
単価						85	円／ｍ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－229号	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	有り	単位	式	数量	1	単価 586,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 夜間		施工条件II	式	1		586,791	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						586,800	
単価						586,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－230号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	10,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	40,560	10,140		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10,140		
単価						10,140	円／極	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－231号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	2,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ１４×１５００ｍｍ	本	1	2,950	2,950		
計						2,950		
単価						2,950	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単−232号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ１４用　２２ｍｍ２×５００	本	1	745	745		
計						745		
単価						745	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単−233号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	ｍ	数量	1	単価	113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
６００Ｖビニル絶縁電線		ＩＶ　５．５ｍｍ２	ｍ	1	113	113		
計						113		
単価						113	円／ｍ	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－234号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	85
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		ＶＥ　１６ｍｍ	m	1	85	85		
計						85		
単価						85	円／m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－235号	波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）	呼び径 30 0%	単位	m	数量	1	単価	254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管		ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	1	254	254		
計						254		
単価						254	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－236号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 有 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	147,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置		コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	147,712.5	147,712		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						147,800		
単価						147,800	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－237号	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工　加算額		アンカーボルト材料	ｋｇ	1	975	975		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						975		
単価						975	円／ｋｇ	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	118,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置		コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	118,170	118,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						118,200		
単価						118,200	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工　加算額		アンカーボルト材料	ｋｇ	1	975	975		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						975		
単価						975	円／ｋｇ	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	27,040	6,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,760	
単価					6,760	円／極

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	2,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１４×１５００ｍｍ	本	1	2,950	2,950	
計					2,950	
単価					2,950	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ１４用　２２ｍｍ２×５００	本	1	745	745		
計						745		
単価						745	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線 ）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
６００Ｖビニル絶縁電線		ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	113	113		
計						113		
単価						113	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1	85	85	
計					85	
単価					85	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）	呼び径 30 0%	単位	m	数量	1	単価	254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	1	254	254	
計					254	
単価					254	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－246号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	456.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	40,560	20,280	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	254	25,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					45,680	
単価					456.8	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－247号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	162.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	40,560	16,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					16,230	
単価					162.3	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－248号	埋設標識シート	150㎜×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	9,400	9,400	
計					9,400	
単価					9,400	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	389.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	27,040	13,520	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	254	25,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					38,920	
単価					389.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	108.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	27,040	10,816	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,820	
単価					108.2	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	埋設標識シート	150㎜×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	9,400	9,400	
計					9,400	
単価					9,400	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	778.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	27,040	27,040	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	200	254	50,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					77,840	
単価					778.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,892.76	10,892		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10,900		
単価						10,900	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	19,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	19,104.23	19,104		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						19,110		
単価						19,110	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－255号	薄層カラー舗装消去	単位	ｍ２	数量	45 45	単価 9,473 9,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	44,928 44,928	44,928 44,928	
特殊作業員		人	2 2	36,816 36,816	73,632 73,632	
普通作業員		人	4 4	30,888 30,888	123,552 123,552	
研磨機	ﾗｲﾅｯｸｽ+ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ運転	時間	6 6	12,000 12,000	72,000 72,000	
研磨機	刃損料	時間	6 6	8,000 8,000	48,000 48,000	
発電機運転		日	1 1	15,000 15,000	15,000 15,000	
トラック運転		日	1 1	25,000 25,000	25,000 25,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		24,188 24,188	
計					426,300 426,300	
単価					9,473 9,473	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 無筋･2.35 (株)篠原建設	ｍ３	100	2,500	250,000		
計						250,000		
単価						2,500	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 有筋･2.50 (株)丸信開発工業	ｍ３	100	3,000	300,000		
計						300,000		
単価						3,000	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 掘削･2.35 (株)丸信開発工業	ｍ３	100	2,800	280,000		
計						280,000		
単価						2,800	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－259号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 掘削･2.35 (株)中野建設	ｍ３	100	3,320	332,000		
計						332,000		
単価						3,320	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－260号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 掘削･2.20 大林道路(株)	ｍ３	100	5,500	550,000		
計						550,000		
単価						5,500	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 掘削･2.20 (株)龍建設	ｍ３	100	3,950	395,000		
計						395,000		
単価						3,950	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－262号	処分費（ｍ３）	単位	ｍ３	数量	100	単価	3,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 掘削･2.20 (株)中野建設	ｍ３	100	3,320	332,000	
計					332,000	
単価					3,320	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	処分費（ｍ３）	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 掘削･2.20 (株)中野建設	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,633.68	5,633	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,633	
単価					5,633	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,160	17,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,160	
単価					17,160	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	15,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,184	15,184	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,190	
単価					15,190	円／人日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－267号	交通誘導警備員Ａ	単位	人日	数量	1	単価	25,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	25,740	25,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					25,740	
単価					25,740	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－268号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価 22,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ			人	1	22,776	22,776	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						22,780	
単価						22,780	円／人日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 3km 無 無	単位	台	数量	1	単価 71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						71,000	
単価						71,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	表層（車道・路肩部）	1.4m未満 仕上り厚50mm 再生粗粒度As(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,703 2,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,703 2,703	2,703 2,703	CB410260
計					2,703 2,703	
単価					2,703 2,703	円／ｍ２

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 掘削･2.20 (株)丸信開発工業	ｍ３	100	2,800	280,000	
計					280,000	
単価					2,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	表層（歩道部）	1.4m未満 仕上り厚40mm 再生粗粒度As(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,270 2,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,270 2,270	2,270 2,270	CB410261
計					2,270 2,270	
単価					2,270 2,270	円／ｍ２

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	監視員		単位	人	数量	1 1	単価	20,600 20,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	20,592 20,592	20,592 20,592	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					20,600 20,600	
単価					20,600 20,600	円／人

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－274号	信号制御操作費	諸経費含む	単位	日	数量	0 1	単価	0 84,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
労務費			式	0 1		0 58,200		
諸経費			式	0 1		0 25,800		
計						0 84,000		
単価						0 84,000	円／日	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	締め固めた土のＣＢＲ試験	設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ/試料	単位	試料	数量	1 1	単価	49,800 49,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
締め固めた土のＣＢＲ試験		設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ/試料	試料	1 1	49,800 49,800	49,800 49,800		
計						49,800 49,800		
単価						49,800 49,800	円／試料	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	施工合理化調査	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工_基層(車道･路肩部) 技術員2.9人/工種	単位	工種	数量	1 1	単価	104,700 104,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	2.9 2.9	36,100 36,100	104,690 104,690	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					104,700 104,700	
単価					104,700 104,700	円／工種

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	人工張芝工 技術員0.5人/工種	単位	工種	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／工種

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1 1	単価	63,180 63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					63,180 63,180	
単価					63,180 63,180	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－279号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	274,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	44,616	44,616	
軽油		L	215	145	31,175	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					274,200	
単価					274,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－280号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	85,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	37,752	37,752	
軽油		L	39	145	5,655	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					85,960	
単価					85,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－281号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	167,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	44,616	44,616	
軽油		L	59	145	8,555	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					167,000	
単価					167,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－282号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	73,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	44,616	44,616	
軽油		L	29	145	4,205	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					73,400	
単価					73,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－283号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	70,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	44,616	44,616	
軽油		L	22	145	3,190	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					70,590	
単価					70,590	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	314.5 314.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	342.8 342.8	342.8 342.8	CB210100
計					342.8 342.8	
単価					342.8 342.8	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,051 5,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,506 5,506	5,506 5,506	CB210510
計					5,506 5,506	
単価					5,506 5,506	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	817.4 817.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ3	1 1	891 891	891 891	CB210510
計					891 891	
単価					891 891	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー4号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 228.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ3	0 1	0 248.9	0 248.9	CB210020
計					0 248.9	
単価					0 248.9	円／m3
変更積算単価					228.4	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	ｍ３	0 1	0 1,646	0 1,646	CB210110
計					0 1,646	
単価					0 1,646	円／m3
変更積算単価					1,511	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,136 5,136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,598 5,598	5,598 5,598	CB210520
計					5,598 5,598	
単価					5,598 5,598	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	228.3 228.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	248.9 248.9	248.9 248.9	CB210020
計					248.9 248.9	
単価					248.9 248.9	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,510 1,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	ｍ３	1 1	1,646 1,646	1,646 1,646	CB210110
計					1,646 1,646	
単価					1,646 1,646	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	808.9 808.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	881.7 881.7	881.7 881.7	CB220010
計					881.7 881.7	
単価					881.7 881.7	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	408.9 408.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	445.7 445.7	445.7 445.7	CB220010
計					445.7 445.7	
単価					445.7 445.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	人工張芝		単位	m2	数量	1 1	単価	588.1 588.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝			ｍ２	1 1	641 641	641 641	CB220910	
計						641 641		
単価						641 641	円／m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	1 1	単価	485.7 485.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1 1	529.4 529.4	529.4 529.4	CB430010	
計						529.4 529.4		
単価						529.4 529.4	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	路面切削 【夜間】	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	0 1	単価	0 568.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	0 1	0 619.4	0 619.4	CB430010
計					0 619.4	
単価					0 619.4	円／m2
変更積算単価					568.3	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,039 1,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 5.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,133 1,133	1,133 1,133	CB430020
計					1,133 1,133	
単価					1,133 1,133	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単−15号	殻運搬(路面切削) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 5.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,397	0 1,397	CB430020
計					0 1,397	
単価					0 1,397	円／m3
変更積算単価					1,282	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単−16号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削･2.35)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,926 1,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,100 2,100	2,100 2,100	WB020051 単− 124号
計					2,100 2,100	
単価					2,100 2,100	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削･2.35)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 2,850	0 2,850	WB020051 単－ 125号
計					0 2,850	
単価					0 2,850	円／m3
変更積算単価					2,614	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 平均仕上り厚 120ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	681.9 681.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	743.3 743.3	743.3 743.3	CB410030
計					743.3 743.3	
単価					743.3 743.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 230ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,003 2,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	230mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	2,184 2,184	2,184 2,184	CB410031
計					2,184 2,184	
単価					2,184 2,184	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 平均仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	743.8 743.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	810.7 810.7	810.7 810.7	CB410040
計					810.7 810.7	
単価					810.7 810.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,299 1,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,416 1,416	1,416 1,416	CB410041
計					1,416 1,416	
単価					1,416 1,416	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,638 1,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,786 1,786	1,786 1,786	CB410240
計					1,786 1,786	
単価					1,786 1,786	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,931	0 1,931	CB410240
計					0 1,931	
単価					0 1,931	円／m2
変更積算単価					1,771	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,548 1,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,688 1,688	1,688 1,688	CB410240
計					1,688 1,688	
単価					1,688 1,688	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,833	0 1,833	CB410240
計					0 1,833	
単価					0 1,833	円／m2
変更積算単価					1,681	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,594 1,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,738 1,738	1,738 1,738	CB410260
計					1,738 1,738	
単価					1,738 1,738	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	778.4 778.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	848.4 848.4	848.4 848.4	CB410030
計					848.4 848.4	
単価					848.4 848.4	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	761.4 761.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-25 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	829.9 829.9	829.9 829.9	CB410040
計					829.9 829.9	
単価					829.9 829.9	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,684 1,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,836 1,836	1,836 1,836	CB410260
計					1,836 1,836	
単価					1,836 1,836	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,518 1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,655 1,655	1,655 1,655	CB410261
計					1,655 1,655	
単価					1,655 1,655	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 70ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,072 1,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	60mm以上80mm未満	ｍ２	1 1	1,169 1,169	1,169 1,169	CB410650
計					1,169 1,169	
単価					1,169 1,169	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	954 954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,040 1,040	1,040 1,040	CB410031
計					1,040 1,040	
単価					1,040 1,040	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	表層	歩道用透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1 1	単価 1,748 1,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装		2.4m以上 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1 1	1,906 1,906	1,906 1,906	CB410660
計						1,906 1,906	
単価						1,906 1,906	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価 1,379 1,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層		140mm以上160mm未満	ｍ２	1 1	1,504 1,504	1,504 1,504	CB410650
計						1,504 1,504	
単価						1,504 1,504	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,114 1,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,215 1,215	1,215 1,215	CB410031
計					1,215 1,215	
単価					1,215 1,215	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	表層	歩道用透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(13) 2.4m以上 舗装厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,007 2,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	2.4m以上 50mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1 1	2,188 2,188	2,188 2,188	CB410660
計					2,188 2,188	
単価					2,188 2,188	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	617.6 617.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	673.2 673.2	673.2 673.2	CB410030
計					673.2 673.2	
単価					673.2 673.2	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,562 2,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.1 0.1	27,930 27,930	2,793 2,793	CB240010
計					2,793 2,793	
単価					2,793 2,793	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単−39号	ｽﾘｯﾄ式U型側溝 (縦断用)	300×300	単位	m	数量	10 10	単価	11,468 11,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	m	10 10	3,948 3,948	39,480 39,480	WB821410 単ー 126号
スリット式U型側溝	300×300 縦断用 L=2000	個	5 5	17,100 17,100	85,500 85,500	
計					124,980 124,980	
単価					12,500 12,500	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単−40号	ｽﾘｯﾄ式U型側溝 (縦断用)	300×400	単位	m	数量	10 10	単価	13,716 13,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	m	10 10	3,948 3,948	39,480 39,480	WB821410 単ー 126号
スリット式U型側溝	300×400 縦断用 L=2000	個	5 5	22,000 22,000	110,000 110,000	
計					149,480 149,480	
単価					14,950 14,950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ｽﾘｯﾄ式U型側溝 (横断用)	300×400	単位	m	数量	10 10	単価	17,019 17,019

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	m	10 10	3,948 3,948	39,480 39,480	WB821410 単ー 126号
スリット式U型側溝	300×400 横断用 L=2000	個	5 5	29,200 29,200	146,000 146,000	
計					185,480 185,480	
単価					18,550 18,550	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ｽﾘｯﾄ式U型側溝 (横断用)	300×500	単位	m	数量	10 10	単価	19,634 19,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	m	10 10	3,948 3,948	39,480 39,480	WB821410 単ー 126号
スリット式U型側溝	300×500 横断用 L=2000	個	5 5	34,900 34,900	174,500 174,500	
計					213,980 213,980	
単価					21,400 21,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｽﾘｯﾄ式U型側溝桝 (縦断用)	泥溜用 300×300	単位	箇所	数量	1 1	単価	26,525 26,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	4,608 4,608	4,608 4,608	WB821410 単ー 127号	
スリット式U型側溝桝		泥溜用 300×300 縦断用 L=1000	個	1 1	24,300 24,300	24,300 24,300		
計						28,908 28,908		
単価						28,910 28,910	円／箇所	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｽﾘｯﾄ式U型側溝桝 (縦断用)	泥溜用 300×600	単位	箇所	数量	1 1	単価	24,580 24,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	4,588 4,588	4,588 4,588	WB821410 単ー 128号	
スリット式U型側溝桝		泥溜用 300×600 縦断用 L=1000	個	1 1	22,200 22,200	22,200 22,200		
計						26,788 26,788		
単価						26,790 26,790	円／箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ｽﾘｯﾄ式U型側溝桝 (横断用)	泥溜用 300×600	単位	箇所	数量	1 1	単価	31,461 31,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	4,588 4,588	4,588 4,588	WB821410 単ー 128号
スリット式U型側溝桝	泥溜用 300×600 横断用 L=1000	個	1 1	29,700 29,700	29,700 29,700	
計					34,288 34,288	
単価					34,290 34,290	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	管(函)渠型側溝	300 標準型	単位	m	数量	1 1	単価	16,395 16,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1 1	17,870 17,870	17,870 17,870	CB222790
計					17,870 17,870	
単価					17,870 17,870	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	管(函)渠型側溝	300 集水型	単位	m	数量	1 1	単価	28,194 28,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1 1	30,730 30,730	30,730 30,730	CB222790
計					30,730 30,730	
単価					30,730 30,730	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	Ｌ型側溝	250A	単位	m	数量	0 1	単価	0 8,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	据付 有り 各種 全ての費用	m	0 1	0 9,798	0 9,798	CB222710
計					0 9,798	
単価					0 9,798	円／m
変更積算単価					8,990	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー49号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU-300×300	単位	m	数量	1 1	単価	10,395 10,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	11,330 11,330	11,330 11,330	WB821410 単ー 129号
計					11,330 11,330	
単価					11,330 11,330	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー50号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU-240×240	単位	m	数量	0 1	単価	0 7,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	0 1	0 8,030	0 8,030	WB821410 単ー 130号
計					0 8,030	
単価					0 8,030	円／m
変更積算単価					7,368	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	30,396 30,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1 1	33,130 33,130	33,130 33,130	CB240010
計					33,130 33,130	
単価					33,130 33,130	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,203 1,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m３	0.009 0.009	31,310 31,310	281.79 281.79	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0.12 0.12	8,582 8,582	1,029.84 1,029.84	CB240210
計					1,311.63 1,311.63	
単価					1,312 1,312	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	巻ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 10,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.11	0 31,310	0 3,444.1	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 0.96	0 8,582	0 8,238.72	CB240210
計					0 11,682.82	
単価					0 11,690	円／箇所
変更積算単価					10,720	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	自由勾配側溝	縦断用 400×700	単位	m	数量	1 1	単価	21,075 21,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.33m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.66m3/10m	m	1 1	22,970 22,970	22,970 22,970	WB821420 単ー 131号
計					22,970 22,970	
単価					22,970 22,970	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	自由勾配側溝	縦断用 400×900	単位	m	数量	1 1	単価	27,662 27,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.33m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.66m3/10m	m	1 1	30,150 30,150	30,150 30,150	WB821420 単ー 132号
計					30,150 30,150	
単価					30,150 30,150	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	自由勾配側溝	縦断用 400×1000	単位	m	数量	1 1	単価	29,020 29,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.33m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.66m3/10m	m	1 1	31,630 31,630	31,630 31,630	WB821420 単ー 133号
計					31,630 31,630	
単価					31,630 31,630	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	自由勾配側溝	縦断用 400×1100	単位	m	数量	1 1	単価	33,966 33,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.33m3/10m 有り	m	1 1	37,020 37,020	37,020 37,020	WB821420 単ー 134号
計					37,020 37,020	
単価					37,020 37,020	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	側溝蓋	ｽﾘｯﾄ式Ｕ型側溝300縦断用 縁石根入蓋	単位	枚	数量	1 1	単価	16,845 16,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	850.8 850.8	850.8 850.8	WB821430 単ー 135号
スリット式Ｕ型側溝（縁石根入蓋）	300用 L=1000 縦断用	枚	1 1	17,500 17,500	17,500 17,500	
計					18,350.8 18,350.8	
単価					18,360 18,360	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	側溝蓋	ｽﾘｯﾄ式Ｕ型側溝300集水用 縁石根入蓋	単位	枚	数量	1 1	単価	57,949 57,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	850.8 850.8	850.8 850.8	WB821430 単ー 135号
スリット式Ｕ型側溝（縁石根入蓋）	300用 L=1000 集水用	枚	1 1	62,300 62,300	62,300 62,300	
計					63,150.8 63,150.8	
単価					63,160 63,160	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	側溝蓋	ｽﾘｯﾄ式Ｕ型側溝300横断用 両ｽﾛｰﾌﾟ蓋	単位	枚	数量	1 1	単価	16,845 16,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	850.8 850.8	850.8 850.8	WB821430 単ー 135号
スリット式Ｕ型側溝（両スロープ蓋）	300用 L=1000 横断用	枚	1 1	17,500 17,500	17,500 17,500	
計					18,350.8 18,350.8	
単価					18,360 18,360	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	側溝蓋	ｽﾘｯﾄ式Ｕ型側溝300横断用 集水用蓋	単位	枚	数量	1 1	単価	40,608 40,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	850.8 850.8	850.8 850.8	WB821430 単ー 135号
スリット式Ｕ型側溝（集水用蓋）	300用 L=1000 横断用	枚	1 1	43,400 43,400	43,400 43,400	
計					44,250.8 44,250.8	
単価					44,260 44,260	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	側溝蓋	240 33×10×60	単位	枚	数量	0 1	単価	0 2,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 2種 JIS A 5372 240 33×10×60 無し 無し	枚	0 1	0 2,631	0 2,631	WB821430 単ー 136号
計					0 2,631	
単価					0 2,631	円／枚
変更積算単価					2,415	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	側溝蓋	自由勾配側溝蓋 400用	単位	枚	数量	1 1	単価	3,992 3,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	850.8 850.8	850.8 850.8	WB821430 単ー 135号
自由勾配側溝	蓋 T-25 普通型400用 蓋	枚	1 1	3,500 3,500	3,500 3,500	
計					4,350.8 4,350.8	
単価					4,351 4,351	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	横断暗渠	300×300	単位	m	数量	10 10	単価	17,258 17,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10 10	18,020 18,020	180,200 180,200	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.09 0.09	87,690 87,690	7,892.1 7,892.1	CB240060
計					188,092.1 188,092.1	
単価					18,810 18,810	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	横断暗渠	φ600	単位	m	数量	10 10	単価	56,279 56,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2.4m/個 全ての費用	m	10 10	59,580 59,580	595,800 595,800	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.2 0.2	87,690 87,690	17,538 17,538	CB240060
計					613,338 613,338	
単価					61,340 61,340	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	横断暗渠	600×600	単位	m	数量	0 10	単価	0 42,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	0 10	0 44,870	0 448,700	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0 0.18	0 87,690	0 15,784.2	CB240060
計					0 464,484.2	
単価					0 46,450	円／m
変更積算単価					42,630	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	暗渠排水管 (仮管)	据付 直管 VP100mm	単位	m	数量	1 1	単価	1,598 1,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	1 1	1,742 1,742	1,742 1,742	CB222770
計					1,742 1,742	
単価					1,742 1,742	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	暗渠排水管 (仮管･取付管)	据付 直管 VP200mm	単位	m	数量	1 1	単価	4,500 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1 1	4,905 4,905	4,905 4,905	CB222770
計					4,905 4,905	
単価					4,905 4,905	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	現場打ち集水桝 (16号)	現場打材 500×500×500 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	44,049 44,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	48,010 48,010	48,010 48,010	CB222950
計					48,010 48,010	
単価					48,010 48,010	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	現場打ち集水桝 (17号)	現場打材 800×800×1600 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	156,618 156,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	162,000 162,000	162,000 162,000	CB222950
足掛金物	W=300 φ19	個	4 4	2,170 2,170	8,680 8,680	
計					170,680 170,680	
単価					170,700 170,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	現場打ち集水桝 (19号)	現場打材 500×500×700 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	44,049 44,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	48,010 48,010	48,010 48,010	CB222950
計					48,010 48,010	
単価					48,010 48,010	 円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	現場打ち集水桝 (20号)	現場打材 500×500×700 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	45,967 45,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	50,100 50,100	50,100 50,100	CB222950
計					50,100 50,100	
単価					50,100 50,100	 円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	現場打ち集水桝 (21号)	現場打材 1000×1400×1000 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	148,636 148,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	162,000 162,000	162,000 162,000	CB222950
計					162,000 162,000	
単価					162,000 162,000	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	現場打ち集水桝 (22号)	現場打材 600×600×600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	47,875 47,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	52,180 52,180	52,180 52,180	CB222950
計					52,180 52,180	
単価					52,180 52,180	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	現場打ち集水桝 (23号)	現場打材 500×500×700 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	45,967 45,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	50,100 50,100	50,100 50,100	CB222950
計					50,100 50,100	
単価					50,100 50,100	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (16号)	500×500×500	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 48,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 7,231	0 7,231	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）		基	0 1	0 44,520	0 44,520	CB222810
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.04	0 33,130	0 1,325.2	CB240010
計					0 53,076.2	
単価					0 53,080	円／箇所
変更積算単価					48,700	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (17号)	800×800×1600	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 287,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝設置	800×800×1600	基	0 1	0 36,730	0 36,730	WYB00019 単－ 137号
プレキャスト集水桝	800×800×650 壁厚200 2分割上部	個	0 1	0 91,180	0 91,180	
プレキャスト集水桝	800×800×1150 壁厚200 2分割下部	個	0 1	0 161,150	0 161,150	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.1	0 33,130	0 3,313	CB240010
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	0 8	0 604.1	0 4,832.8	CB224410
足掛金物	302×φ19 後付け用	個	0 4	0 2,870	0 11,480	
接着系アンカー	高性能ｴﾎﾟｷｼ樹脂 390ml/本	本	0 1	0 4,360	0 4,360	
計					0 313,045.8	
単価					0 313,100	円／箇所
変更積算単価					287,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (19号)	500×500×700	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 62,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 8,872	0 8,872	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）		基	0 1	0 58,100	0 58,100	CB222810
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.04	0 33,130	0 1,325.2	CB240010
計					0 68,297.2	
単価					0 68,300	円／箇所
変更積算単価					62,670	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (20号)	500×500×700	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 62,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 8,872	0 8,872	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）		基	0 1	0 58,100	0 58,100	CB222810
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.04	0 33,130	0 1,325.2	CB240010
計					0 68,297.2	
単価					0 68,300	円／箇所
変更積算単価					62,670	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (22号)	600×600×600	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 63,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 8,872	0 8,872	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）		基	0 1	0 59,150	0 59,150	CB222810
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.05	0 33,130	0 1,656.5	CB240010
計					0 69,678.5	
単価					0 69,680	円／箇所
変更積算単価					63,930	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (23号)	500×500×700	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 62,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 8,872	0 8,872	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）		基	0 1	0 58,100	0 58,100	CB222810
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.04	0 33,130	0 1,325.2	CB240010
計					0 68,297.2	
単価					0 68,300	円／箇所
変更積算単価					62,670	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	蓋	集水桝500×500用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	23,992 23,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	349.5 349.5	349.5 349.5	WB821430 単ー 138号	
グレーチング蓋		集水桝500×500用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠含む	枚	1 1	25,800 25,800	25,800 25,800		
計						26,149.5 26,149.5		
単価						26,150 26,150	円／枚	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	蓋	集水桝500×500用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	31,984 31,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	850.8 850.8	850.8 850.8	WB821430 単ー 139号	
グレーチング蓋		集水桝500×500用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠含む	枚	1 1	34,000 34,000	34,000 34,000		
計						34,850.8 34,850.8		
単価						34,860 34,860	円／枚	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	蓋	集水桝500×500用 T-25 並目 180° 開閉	単位	枚	数量	1 1	単価	23,350 23,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	349.5 349.5	349.5 349.5	WB821430 単－ 138号
グレーチング蓋	集水桝500×500用 T-25 並目 180° 開閉･受枠含む	枚	1 1	25,100 25,100	25,100 25,100	
計					25,449.5 25,449.5	
単価					25,450 25,450	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	蓋	集水桝600×600用 T-25 並目 180° 開閉	単位	枚	数量	1 1	単価	33,268 33,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	850.8 850.8	850.8 850.8	WB821430 単－ 139号
グレーチング蓋	集水桝600×600用 T-25 並目 180° 開閉･受枠含む	枚	1 1	35,400 35,400	35,400 35,400	
計					36,250.8 36,250.8	
単価					36,260 36,260	円／枚

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	蓋	集水桝800×800用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	53,637 53,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	850.8 850.8	850.8 850.8	WB821430 単ー 139号
グレーチング蓋	集水桝800×800用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠含む	枚	1 1	57,600 57,600	57,600 57,600	
計					58,450.8 58,450.8	
単価					58,460 58,460	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	蓋	集水桝1000×1400用 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 2枚/組	単位	組	数量	1 1	単価	230,110 230,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2 2	850.8 850.8	1,701.6 1,701.6	WB821430 単ー 139号
グレーチング蓋（２枚組）	集水桝1000×1400用 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠含む	組	1 1	249,000 249,000	249,000 249,000	
計					250,701.6 250,701.6	
単価					250,800 250,800	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-1)	一般部 両面R 180/230×250×600	単位	m	数量	1 1	単価	9,422 9,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1 1	10,270 10,270	10,270 10,270	CB422510
計					10,270 10,270	
単価					10,270 10,270	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-2)	一般部 両面R 180/230×250×600	単位	m	数量	1 1	単価	9,422 9,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1 1	10,270 10,270	10,270 10,270	CB422510
計					10,270 10,270	
単価					10,270 10,270	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B-1)	摺付部 両面R 180/230×180～250×1000	単位	m	数量	1 1	単価	9,431 9,431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	10,280 10,280	10,280 10,280	CB422510	
計						10,280 10,280		
単価						10,280 10,280	円／m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B-2)	摺付部 両面R 180/230×180～250×1000	単位	m	数量	1 1	単価	9,431 9,431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	10,280 10,280	10,280 10,280	CB422510	
計						10,280 10,280		
単価						10,280 10,280	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C-1)	車両乗入部 片面R 173×100×600	単位	m	数量	1 1	単価	12,799 12,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1 1	13,950 13,950	13,950 13,950	CB422510
計					13,950 13,950	
単価					13,950 13,950	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C-2)	歩行者乗入部 片面R 176/186×70×600	単位	m	数量	1 1	単価	10,376 10,376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	11,310 11,310	11,310 11,310	CB422510
計					11,310 11,310	
単価					11,310 11,310	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C-3)	巻込部 片面R 200/218×120×600	単位	m	数量	1 1	単価	10,716 10,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	11,680 11,680	11,680 11,680	CB422510
計					11,680 11,680	
単価					11,680 11,680	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (D-1)	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1 1	単価	4,918 4,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 C種(150×150×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	5,361 5,361	5,361 5,361	CB422520
計					5,361 5,361	
単価					5,361 5,361	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (D-2)	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1 1	単価	6,921 6,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 C種(150×150×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1 1	7,544 7,544	7,544 7,544	CB422520
計					7,544 7,544	
単価					7,544 7,544	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 2.6m 5基以上	単位	基	数量	1 1	単価	41,893 41,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	基	1 1	45,660 45,660	45,660 45,660	WB812110 単－ 140号
計					45,660 45,660	
単価					45,660 45,660	円／基

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	標識板	規制標識 φ600 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	単位	枚	数量	1 1	単価	17,249 17,249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1 1	4,393 4,393	4,393 4,393	WB812150 単ー 141号
規制標識板	φ600 ｶﾌﾟｾﾙ 1.0倍	枚	1 1	14,400 14,400	14,400 14,400	
計					18,793 18,793	
単価					18,800 18,800	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	標識部分修正板設置	1200×1400 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	単位	枚	数量	1 1	単価	292,816 292,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識修正板設置	1200×1400	枚	1 1	191,600 191,600	191,600 191,600	WYB00003 単ー 142号
案内標識・補修板	1200×1400 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 取付材含む	枚	1 1	123,150 123,150	123,150 123,150	
計					314,750 314,750	
単価					314,800 314,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	317.7 317.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	346.3 346.3	346.3 346.3	WB821210 単ー 143号
計					346.3 346.3	
単価					346.3 346.3	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	391.7 391.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	427 427	427 427	WB821210 単ー 144号
計					427 427	
単価					427 427	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	810.8 810.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	883.8 883.8	883.8 883.8	WB821210 単ー 145号
計					883.8 883.8	
単価					883.8 883.8	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 90cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	1,622 1,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	2 2	883.8 883.8	1,767.6 1,767.6	WB821210 単ー 145号
計					1,767.6 1,767.6	
単価					1,768 1,768	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	599.7 599.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	653.7 653.7	653.7 653.7	WB821210 単ー 146号
計					653.7 653.7	
単価					653.7 653.7	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	703.3 703.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	766.6 766.6	766.6 766.6	WB821210 単ー 147号
計					766.6 766.6	
単価					766.6 766.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	792.3 792.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	m	1 1	863.6 863.6	863.6 863.6	WB821210 単－ 148号
計					863.6 863.6	
単価					863.6 863.6	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1 1	単価	507.4 507.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1 1	553.1 553.1	553.1 553.1	WB821220 単－ 149号
計					553.1 553.1	
単価					553.1 553.1	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	CCTVｶﾒﾗ基礎設置	単位	基	数量	1 1	単価	177,445 177,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	1.4 1.4	118,200 118,200	165,480 165,480	WB812170 単ー 151号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	17.7 17.7	975 975	17,257.5 17,257.5	WB812180 単ー 152号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	6,760 6,760	6,760 6,760	WE123800 単ー 153号
連結式接地棒	径14×1500	本	1 1	2,950 2,950	2,950 2,950	WE521600 単ー 154号
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1 1	745 745	745 745	WE521700 単ー 155号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1 1	113 113	113 113	WE500100 単ー 156号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	1 1	85 85	85 85	WE505400 単ー 157号
計					193,390.5 193,390.5	
単価					193,400 193,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	90,392 90,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1 1	98,520 98,520	98,520 98,520	CB226311	
計						98,520 98,520		
単価						98,520 98,520	円／m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 83,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 1	0 91,400	0 91,400	CB226311	
計						0 91,400		
単価						0 91,400	円／m3	
変更積算単価						83,860	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,000 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,900 10,900	10,900 10,900	WB824010 単ー 158号
計					10,900 10,900	
単価					10,900 10,900	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	547.9 547.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	597.2 597.2	597.2 597.2	CB430310
計					597.2 597.2	
単価					597.2 597.2	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－113号	舗装版破砕 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 715.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 779.5	0 779.5	CB430310
計					0 779.5	
単価					0 779.5	円／m2
変更積算単価					715.2	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	769 769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	838.2 838.2	838.2 838.2	CB430310
計					838.2 838.2	
単価					838.2 838.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,770 1,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,930 1,930	1,930 1,930	CB227010
計					1,930 1,930	
単価					1,930 1,930	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－116号	殻運搬 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,323	0 2,323	CB227010
計					0 2,323	
単価					0 2,323	円／m3
変更積算単価					2,131	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,264 1,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,378 1,378	1,378 1,378	CB227010
計					1,378 1,378	
単価					1,378 1,378	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,770 1,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,930 1,930	1,930 1,930	CB227010
計					1,930 1,930	
単価					1,930 1,930	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･2.35)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,926 1,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,100 2,100	2,100 2,100	WB020051 単－ 159号
計					2,100 2,100	
単価					2,100 2,100	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－120号	殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･2.35)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 2,850	0 2,850	WB020051 単－ 160号
計					0 2,850	
単価					0 2,850	円／m3
変更積算単価					2,614	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,926 1,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,100 2,100	2,100 2,100	WB020051 単ー 161号
計					2,100 2,100	
単価					2,100 2,100	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	試掘調査費(車道部) (徳須恵)	単位	箇所	数量	1 1	単価	16,157 16,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4 4	661.8 661.8	2,647.2 2,647.2	CB430510
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		m２	1 1	1,185 1,185	1,185 1,185	CB440500
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 無し 6.5km以下	m３	0.1 0.1	2,384 2,384	238.4 238.4	CB440510
処分費（m３）		m３	0.1 0.1	2,100 2,100	210 210	WB020051 単一 159号
床掘り（電線共同溝工）		m３	0.4 0.4	3,869 3,869	1,547.6 1,547.6	CB440410
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	0.5 0.5	8,649 8,649	4,324.5 4,324.5	CB210030
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂	m３	0.85 0.85	4,790 4,790	4,071.5 4,071.5	CB440420
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	1 1	673.2 673.2	673.2 673.2	CB410030
表層（車道・路肩部）	1.4m未満 仕上り厚50mm 再生粗粒度As(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	m２	1 1	2,703 2,703	2,703 2,703	WYB00027 単一 167号
計					17,600.4 17,600.4	
単価					17,610 17,610	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	試掘調査費(歩道部) (徳須恵)	単位	箇所	数量	1 1	単価	16,102 16,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4 4	661.8 661.8	2,647.2 2,647.2	CB430510
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		ｍ２	1 1	1,185 1,185	1,185 1,185	CB440500
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 無し 6.5km以下	ｍ３	0.04 0.04	2,384 2,384	95.36 95.36	CB440510
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.04 0.04	2,100 2,100	84 84	WB020051 単一 168号
床掘り（電線共同溝工）		ｍ３	0.46 0.46	3,869 3,869	1,779.74 1,779.74	CB440410
床掘り	土砂 現場制約あり	ｍ３	0.5 0.5	8,649 8,649	4,324.5 4,324.5	CB210030
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂	ｍ３	0.86 0.86	4,790 4,790	4,119.4 4,119.4	CB440420
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,040 1,040	1,040 1,040	CB410031
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,270 2,270	2,270 2,270	CB410261
計					17,545.2 17,545.2	
単価					17,550 17,550	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 掘削･2.35 (株)秀豊	ｍ３	100	2,100	210,000		
計						210,000		
単価						2,100	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－125号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 切削･2.35 (株)秀豊	ｍ３	100	2,850	285,000		
計						285,000		
単価						2,850	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	単位	m	数量	10	単価	3,948

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,768.96	37,689	
スリット式U型側溝	別途計上	個	5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.648	2,750	1,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					39,480	
単価					3,948	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	4,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,409.68	44,096	
スリット式U型側溝	別途計上	個	10	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.72	2,750	1,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					46,080	
単価					4,608	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	4,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,409.68	44,096	
スリット式U型側溝桝	別途計上	個	10	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.648	2,750	1,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					45,880	
単価					4,588	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	11,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,965.44	59,654	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	3,150	51,975	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,750	1,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		21	
計					113,300	
単価					11,330	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	8,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,023.76	40,237	
鉄筋コンクリートU形	２４０　２４０×２４０×６００	個	16.5	2,340	38,610	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.528	2,750	1,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					80,300	
単価					8,030	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.33m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	22,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,733.52	57,335	
自由勾配側溝	400×700×2000	個	5	29,800	149,000	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C60%以下	ｍ３	0.35	19,000	6,650	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C60%以下	ｍ３	0.763	19,000	14,497	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.792	2,750	2,178	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					229,700	
単価					22,970	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.33m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	30,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,733.52	57,335	
自由勾配側溝	400×900×2000	個	5	43,600	218,000	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C60%以下	ｍ３	0.35	19,000	6,650	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C60%以下	ｍ３	0.912	19,000	17,328	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.792	2,750	2,178	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					301,500	
単価					30,150	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.33m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	31,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,733.52	57,335	
自由勾配側溝	400×1000×2000	個	5	47,600	238,000	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C60%以下	m３	0.35	19,000	6,650	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C60%以下	m３	0.636	19,000	12,084	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.792	2,750	2,178	
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					316,300	
単価					31,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.33m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	37,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,450.56	74,505	
自由勾配側溝	400×1100×2000	個	5	55,500	277,500	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C60%以下	ｍ３	0.35	19,000	6,650	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C60%以下	ｍ３	0.488	19,000	9,272	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.792	2,750	2,178	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					370,200	
単価					37,020	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	850.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	850.72	85,072	
側溝蓋	【別途計上】	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					85,080	
単価					850.8	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 2種 JIS A 5372 240 33×10×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	850.72	85,072	
U形用蓋	２種　２４０　３３×１０×６０	枚	100	1,780	178,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					263,100	
単価					2,631	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	プレキャスト集水桝設置	800×800×1600	単位	基	数量	0 10	単価	0 36,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.3	0 29,952	0 68,889	
特殊作業員		人	0 0.7	0 24,544	0 17,180	
普通作業員		人	0 3	0 20,592	0 61,776	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	時間	0 12.4	0 9,240	0 114,576	単ー 171号
基礎砕石費 36%		式	0 1		0 94,471	
諸雑費（率） 4%		式	0 1		0 10,496	
計					0 367,388	
単価					0 36,730	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	349.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	349.44	34,944	
グレーチング蓋	【別途計上】	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,950	
単価					349.5	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー139号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	850.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	850.72	85,072	
グレーチング蓋	【別途計上】	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					85,080	
単価					850.8	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	45,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５	基	1	45,652	45,652	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					45,660	
単価					45,660	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,393.5	4,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,393	
単価					4,393	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	標識修正板設置	1200×1400	単位	枚	数量	1 1	単価	191,600 191,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,952 29,952	29,952 29,952	
特殊作業員		人	2 2	24,544 24,544	49,088 49,088	
普通作業員		人	2 2	20,592 20,592	41,184 41,184	
高所作業車運転	作業床 8～10m	台	2 2	35,650 35,650	71,300 71,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		76 76	
計					191,600 191,600	
単価					191,600 191,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー143号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	346.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	188.24	188,240	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	154	6,160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,525	
計					346,300	
単価					346.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	188.24	188,240	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	360	205,200	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	154	6,160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,275	
計					427,000	
単価					427	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	883.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	417.04	417,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	154	13,706	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,179	
計					883,800	
単価					883.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	653.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	341.12	341,120	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	154	11,242	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,838	
計					653,700	
単価					653.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	766.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	471.12	565,344	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	154	18,480	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,526	
計					766,600	
単価					766.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	863.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	471.12	565,344	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	684	360	246,240	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	154	18,480	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,186	
計					863,600	
単価					863.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	553.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	537.68	537,680	
軽油		L	62	154	9,548	
ガソリン	レギュラー	L	35	167	5,845	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					553,100	
単価					553.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	土砂等運搬	土砂 小規模 自動車専用道路運搬 DID無 4.5km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	22,860 22,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬			日	0.5 0.5	41,580 41,580	20,790 20,790	WYB00002 単－ 172号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1 1		2,070 2,070		
計						22,860 22,860		
単価						22,860 22,860	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	118,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置		コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	118,170	118,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						118,200		
単価						118,200	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工　加算額		アンカーボルト材料	ｋｇ	1	975	975		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						975		
単価						975	円／ｋｇ	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	27,040	6,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,760		
単価						6,760	円／極	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	2,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ１４×１５００ｍｍ	本	1	2,950	2,950		
計						2,950		
単価						2,950	円／本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ１４用　２２ｍｍ２×５００	本	1	745	745		
計						745		
単価						745	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線 ）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	113	113	
計					113	
単価					113	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1	85	85	
計					85	
単価					85	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,892.76	10,892	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,900	
単価					10,900	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 掘削･2.35 (株)秀豊	ｍ３	100	2,100	210,000	
計					210,000	
単価					2,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－160号	処分費（ｍ３）	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 掘削･2.35 (株)秀豊	ｍ３	100	2,850	285,000	
計					285,000	
単価					2,850	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	処分費（ｍ３）	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 無筋･2.35 (株)秀豊	ｍ３	100	2,100	210,000	
計					210,000	
単価					2,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	17,160	17,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,160		
単価						17,160	円／人日	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,184	15,184		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,190		
単価						15,190	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－164号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	25,740	25,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						25,740		
単価						25,740	円／人日	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－165号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	22,776	22,776		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						22,780		
単価						22,780	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 11.5km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	表層（車道・路肩部）	1.4m未満 仕上り厚50mm 再生粗粒度As(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,703 2,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,703 2,703	2,703 2,703	CB410260	
計						2,703 2,703		
単価						2,703 2,703	円／ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	処分費（ｍ３）	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 掘削･2.20 (株)秀豊	ｍ３	100	2,100	210,000		
計					210,000		
単価					2,100	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	監視員	単位	人	数量	1 1	単価	20,600 20,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1 1	20,592 20,592	20,592 20,592		
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8		
計					20,600 20,600		
単価					20,600 20,600	円／人	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－170号	信号制御操作費	諸雑費含む	単位	日	数量	0 1	単価	0 61,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
労務費		式	0 1		0 34,000	
諸雑費		式	0 1		0 27,000	
計					0 61,000	
単価					0 61,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	9,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,744	5,056	
軽油		L	8.6	154	1,324	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	時間	1	2,860	2,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,240	
単価					9,240	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	ダンプトラック運搬	単位	日	数量	1 1	単価	41,580 41,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	25,168 25,168	25,168 25,168	
軽油		L	42 42	154 154	6,468 6,468	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.16 1.16	8,310 8,310	9,639 9,639	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.16 1.16	261 261	302 302	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,580 41,580	
単価					41,580 41,580	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	941 941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,012 1,012	1,012 1,012	CB410031
計					1,012 1,012	
単価					1,012 1,012	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,530 1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,645 1,645	1,645 1,645	CB410261
計					1,645 1,645	
単価					1,645 1,645	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,741	0 2,741	CB410240
計					0 2,741	
単価					0 2,741	円／m2
変更積算単価					2,515	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	中間層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,643	0 2,643	CB410250
計					0 2,643	
単価					0 2,643	円／m2
変更積算単価					2,426	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,643	0 2,643	CB410260
計					0 2,643	
単価					0 2,643	円／m2
変更積算単価					2,426	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,299	0 2,299	CB410261
計					0 2,299	
単価					0 2,299	円／m2
変更積算単価					2,139	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-301 密粒As舗装面(既設) 全面施工	単位	m2	数量	1 1	単価	7,210 7,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	m２	1 1	7,859 7,859	7,859 7,859	WB812020 単一　56号
計					7,859 7,859	
単価					7,859 7,859	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-303 密粒As舗装面(既設) ｾﾞﾌﾞﾗ施工	単位	m2	数量	1 1	単価	8,256 8,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	m２	1 1	8,999 8,999	8,999 8,999	WB812020 単一　57号
計					8,999 8,999	
単価					8,999 8,999	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	薄層ｶﾗｰ舗装 【夜間】	RPN-303 密粒As舗装面(既設) ｾﾞﾌﾞﾗ施工	単位	m2	数量	1 1	単価	10,321 10,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m以下	ｍ２	1 1	11,250 11,250	11,250 11,250	WB812020 単－　58号
計					11,250 11,250	
単価					11,250 11,250	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (再利用)	両面R 乗入部	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下､50kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	0 1	0 3,240	0 3,240	CB422510
計					0 3,240	
単価					0 3,240	円／m
変更積算単価					3,240	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	両面R 150/190×200×600	単位	m	数量	0 1	単価	0 7,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	0 1	0 7,835	0 7,835	CB422510
計					0 7,835	
単価					0 7,835	円／m
変更積算単価					7,835	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	17,022 17,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1 1	4,159 4,159	4,159 4,159	WB810540 単－　59号
ガードレール	Gr-B-4E 土中建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	1.4 1.4	10,100 10,100	14,140 14,140	
計					18,299 18,299	
単価					18,300 18,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	17,375 17,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1 1	5,547 5,547	5,547 5,547	WB810540 単－　60号
ガードレール	Gr-B-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	1.3 1.3	10,100 10,100	13,130 13,130	
計					18,677 18,677	
単価					18,680 18,680	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	25,226 25,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 ２０ｍ未満 無 無 無	m	1 1	7,230 7,230	7,230 7,230	WB810620 単－　61号
ガードパイプ　歩道用	GP-BP-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	1.3 1.3	15,300 15,300	19,890 19,890	
計					27,120 27,120	
単価					27,120 27,120	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	20,556 20,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 ２０m未満 無 無 無	m	1 1	6,759 6,759	6,759 6,759	WB810620 単一　62号
ガードパイプ　歩道用	GP-BP-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	1.3 1.3	11,800 11,800	15,340 15,340	
計					22,099 22,099	
単価					22,100 22,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号　標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 5.325m	単位	基	数量	1 1	単価	99,620 99,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置	φ76.3×L5325×t2.8 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式 土工含む	基	1 1	56,160 56,160	56,160 56,160	WYB00013 単一　64号	
標識柱	φ76.3×L5325×t2.8	本	1 1	34,400 34,400	34,400 34,400		
基礎ブロック	□400×1000	個	1 1	16,500 16,500	16,500 16,500		
計					107,060 107,060		
単価					107,100 107,100	円／基	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 4.7m	単位	基	数量	1 1	単価	91,695 91,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置	φ60.5×L4700×t2.8 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式 土工含む	基	1 1	56,160 56,160	56,160 56,160	WYB00021 単－　65号
標識柱	φ60.5×L4700×t2.8	本	1 1	27,000 27,000	27,000 27,000	
基礎ブロック	□400×900	個	1 1	15,420 15,420	15,420 15,420	
計					98,580 98,580	
単価					98,580 98,580	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	標識板	1825×250×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	単位	枚	数量	1 1	単価	88,896 88,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置	1825×250×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	1 1	35,570 35,570	35,570 35,570	WYB00020 単－　66号
標識板	1825×250×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	1 1	56,580 56,580	56,580 56,580	
Ｕバンド	φ76.3用	箇所	6 6	570 570	3,420 3,420	
計					95,570 95,570	
単価					95,570 95,570	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	標識板	1300×250×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	単位	枚	数量	1 1	単価	76,478 76,478

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置	1300×250×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	1 1	35,570 35,570	35,570 35,570	WYB00025 単－　67号
標識板	1300×250×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	1 1	44,800 44,800	44,800 44,800	
Uバンド	φ60.5用	箇所	5 5	370 370	1,850 1,850	
計					82,220 82,220	
単価					82,220 82,220	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	標示ｼｰﾄ･管理者ｼｰﾙ設置		単位	箇所	数量	1 1	単価	96,365 96,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標示シート・管理者シール設置		箇所	1 1	45,870 45,870	45,870 45,870	WYB00001 単ー　68号
標示シート	250×1825 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	1 1	54,760 54,760	54,760 54,760	
管理者シール	100×500	枚	1 1	2,900 2,900	2,900 2,900	
計					103,530 103,530	
単価					103,600 103,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	片持標識柱	STK-φ267.4	単位	基	数量	1 1	単価	874,543 874,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg以上/基 亜鉛メッキ 614kg/基 1基 無 無	基	1 1	940,200 940,200	940,200 940,200	WB812120 単一　70号	
計						940,200 940,200		
単価						940,200 940,200	円／基	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	標識板 【支給品】	案内標識板 2500×2300	単位	枚	数量	1 1	単価	43,289 43,289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）		移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無	ｍ２	5.8 5.8	8,023 8,023	46,533.4 46,533.4	WB812140 単一　71号	
案内標識板		2500×2300 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	1 1	464,000 464,000	0 0	支給品	
計						46,533.4 46,533.4		
単価						46,540 46,540	円／枚	

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	標識板 【支給品】	案内標識板 500×1100	単位	枚	数量	1 1	単価 5,107 5,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 無	基	1 1	5,491 5,491	5,491 5,491	WB812150 単ー　72号
案内標識板	500×1100 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	1 1	44,000 44,000	0 0	支給品
計					5,491 5,491	
単価					5,491 5,491	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	標識修正ｼｰﾙ設置	740×240 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	単位	枚	数量	1 1	単価 38,434 38,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識修正シール設置	740×240 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	1 1	30,890 30,890	30,890 30,890	WYB00002 単ー　73号
案内標識・補修シール	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	ｍ２	0.18 0.18	57,900 57,900	10,422 10,422	
計					41,312 41,312	
単価					41,320 41,320	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	標識部分修正板設置	1800×350 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	単位	枚	数量	0 1	単価	0 95,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識修正板設置	1800×350	枚	0 1	0 56,160	0 56,160	WYB00004 単－　74号
案内標識修正板	1800×350 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 取付材含む	枚	0 1	0 46,100	0 46,100	
計					0 102,260	
単価					0 102,300	円／枚
変更積算単価					95,120	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	標識板 (更新)	案内標識板 3350×2600 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	単位	枚	数量	1 1	単価	839,941 839,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	ｍ２	8.7 8.7	5,613 5,613	48,833.1 48,833.1	WB812220 単ー　75号
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	ｍ２	8.7 8.7	98,180 98,180	854,166 854,166	WB812140 単ー　76号
計					902,999.1 902,999.1	
単価					903,000 903,000	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	395.9 395.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	431.5 431.5	431.5 431.5	WB821210 単ー　77号
計					431.5 431.5	
単価					431.5 431.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価	833.3 833.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	908.3 908.3	908.3 908.3	WB821210 単一　78号
計					908.3 908.3	
単価					908.3 908.3	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	983 983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,072 1,072	1,072 1,072	WB821210 単一　79号
計					1,072 1,072	
単価					1,072 1,072	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	424.1 424.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	462.3 462.3	462.3 462.3	WB821210 単－　80号
計					462.3 462.3	
単価					462.3 462.3	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	926 926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,010 1,010	1,010 1,010	WB821210 単－　81号
計					1,010 1,010	
単価					1,010 1,010	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	936 936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	1,021 1,021	1,021 1,021	WB821210 単ー　82号
計					1,021 1,021	
単価					1,021 1,021	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	949 949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	1,021 1,021	1,021 1,021	WB821210 単ー　82号
計					1,021 1,021	
単価					1,021 1,021	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	車線分離標	H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1 1	単価	21,708 21,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1 1	23,660 23,660	23,660 23,660	WB812400 単一　87号
計					23,660 23,660	
単価					23,660 23,660	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	目隠しﾌｪﾝｽ基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ □450×800	単位	箇所	数量	1 1	単価	79,696 79,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス基礎設置	□450×800 土工含む	箇所	1 1	45,680 45,680	45,680 45,680	WYB00017 単一　88号
基礎ブロック	□450×800	個	1 1	40,000 40,000	40,000 40,000	
計					85,680 85,680	
単価					85,680 85,680	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	目隠しﾌｪﾝｽ	H=2.0m傾斜 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式	単位	m	数量	1 1	単価	88,691 88,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠しフェンス設置	H2000傾斜 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式	m	1 1	15,350 15,350	15,350 15,350	WYB00018 単ー　89号
目隠しフェンス	H2000傾斜 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式	m	1 1	80,000 80,000	80,000 80,000	
計					95,350 95,350	
単価					95,350 95,350	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	目隠しﾌｪﾝｽ	H=2.0m傾斜 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ共架式	単位	m	数量	1 1	単価	91,788 91,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠しフェンス設置	H2000傾斜 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ共架式	m	1 1	7,674 7,674	7,674 7,674	WYB00003 単ー　90号
目隠しフェンス	H2000傾斜 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ共架式	m	1 1	91,000 91,000	91,000 91,000	
計					98,674 98,674	
単価					98,680 98,680	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25（20）（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	ｍ２	0 1	0 2,339	0 2,339	WB240730 単－ 91号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 1	0 92.59	0 92.59	WB240740 単－ 92号
計					0 2,431.59	
単価					0 2,432	円／m2
変更積算単価					2,432	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B	単位	m	数量	1 1	単価	1,516 1,516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1 1	1,653 1,653	1,653 1,653	WB810530 単ー　93号
計					1,653 1,653	
単価					1,653 1,653	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	土中建込	単位	m	数量	1 1	単価	2,671 2,671

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	m	1 1	2,912 2,912	2,912 2,912	WB810610 単ー　94号
計					2,912 2,912	
単価					2,912 2,912	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	防護柵撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 H=1.1m	単位	m	数量	0 1	単価	0 626.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	0 1	0 681.2	0 681.2	WB810770 単－　95号
計					0 681.2	
単価					0 681.2	円／m
変更積算単価					626.3	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	薄層ｶﾗｰ舗装消去 【夜間】	削取り式	単位	m2	数量	1 1	単価	8,811 8,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄層カラー舗装消去		ｍ２	1 1	9,473 9,473	9,473 9,473	WYB00008 単－　96号
計					9,473 9,473	
単価					9,473 9,473	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0 1	0 8,336	0 8,336	WB824010 単－　97号
計					0 8,336	
単価					0 8,336	円／m3
変更積算単価					7,664	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚	単位	m2	数量	1 1	単価	196.2 196.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	211 211	211 211	CB430310
計					211 211	
単価					211 211	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 553.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 595	0 595	CB430310	
計						0 595		
単価						0 595	円／m2	
変更積算単価						553.3	円／m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用	ｍ	0 1	0 1,349	0 1,349	CB422540	
計						0 1,349		
単価						0 1,349	円／m	
変更積算単価						1,241	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	0 1	単価	0 665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	0 1	0 723.3	0 723.3	CB422540
計					0 723.3	
単価					0 723.3	円／m
変更積算単価					665	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,813 2,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,025 3,025	3,025 3,025	CB227010
計					3,025 3,025	
単価					3,025 3,025	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,366	0 1,366	CB227010
計					0 1,366	
単価					0 1,366	円／m3
変更積算単価					1,256	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･2.20)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,325 2,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,500 2,500	2,500 2,500	WB020051 単－　98号
計					2,500 2,500	
単価					2,500 2,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 1,800	0 1,800	WB020051 単ー　99号
計					0 1,800	
単価					0 1,800	円／m3
変更積算単価					1,655	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,778

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,911	0 1,911	CB227010
計					0 1,911	
単価					0 1,911	円／m3
変更積算単価					1,778	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,584	0 1,584	CB227010
計					0 1,584	
単価					0 1,584	円／m3
変更積算単価					1,457	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削･2.20･2.35)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 3,350	0 3,350	WB020051 単－ 100号
計					0 3,350	
単価					0 3,350	円／m3
変更積算単価					3,116	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 2,650	0 2,650	WB020051 単－ 101号
計					0 2,650	
単価					0 2,650	円／m3
変更積算単価					2,437	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０１	ｍ２	1	7,859.21	7,859	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,859	
単価					7,859	円／ｍ２

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－57号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０３	ｍ２	1	8,999.1	8,999	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,999	
単価					8,999	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－58号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m以下	単位	ｍ２	数量	1	単価	11,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０３	ｍ２	1	11,248.87	11,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,250	
単価					11,250	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装	m	1	16,353.92	16,353	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	m	1	-12,194	-12,194	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,159	
単価					4,159	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	16,922.55	16,922	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	-11,375	-11,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,547	
単価					5,547	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 ２０ｍ未満 無 無 無	単位	ｍ	数量	1	単価	7,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装	ｍ	1	25,300.5	25,300	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ　土中建込　塗装	ｍ	1	-18,070	-18,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,230	
単価					7,230	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 ２０m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	6,759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装	m	1	20,149.5	20,149	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ　コンクリート建込　塗装	m	1	-13,390	-13,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,759	
単価					6,759	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	土材料	RC-40 変化率1.20	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,240 3,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2 1.2	2,700 2,700	3,240 3,240	
計					3,240 3,240	
単価					3,240 3,240	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	標識柱・基礎設置	φ76.3×L5325×t2.8 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式 土工含む	単位	基	数量	1 1	単価	56,160 56,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	29,952 29,952	14,976 14,976	
普通作業員		人	2 2	20,592 20,592	41,184 41,184	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					56,160 56,160	
単価					56,160 56,160	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	標識柱・基礎設置	φ60.5×L4700×t2.8 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式 土工含む	単位	基	数量	1 1	単価	56,160 56,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	29,952 29,952	14,976 14,976	
普通作業員		人	2 2	20,592 20,592	41,184 41,184	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					56,160 56,160	
単価					56,160 56,160	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	標識板設置	1825×250×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	単位	枚	数量	1 1	単価	35,570 35,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	29,952 29,952	14,976 14,976	
普通作業員		人	1 1	20,592 20,592	20,592 20,592	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					35,570 35,570	
単価					35,570 35,570	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	標識板設置	1300×250×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	単位	枚	数量	1 1	単価	35,570 35,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	29,952 29,952	14,976 14,976	
普通作業員		人	1 1	20,592 20,592	20,592 20,592	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					35,570 35,570	
単価					35,570 35,570	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	標示シート・管理者シール設置	単位	箇所	数量	1 1	単価	45,870 45,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	29,952 29,952	14,976 14,976	
普通作業員		人	1.5 1.5	20,592 20,592	30,888 30,888	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					45,870 45,870	
単価					45,870 45,870	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ	1	975	975	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					975	
単価					975	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 亜鉛メッキ 614kg/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	940,200	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ F･逆L･T型 鋼管 亜鉛ﾒｯｷ	t	0.61	1,380,000	841,800	
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	98,374	98,374	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					940,200	
単価					940,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）		移設　２ｍ２以上　設置手間	ｍ２	1	8,023.7	8,023		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,023		
単価						8,023	円／ｍ２	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	5,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	5,491.87	5,491		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,491		
単価						5,491	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	標識修正シール設置	740×240 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	単位	枚	数量	1 1	単価	30,890 30,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.5 1.5	20,592 20,592	30,888 30,888	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					30,890 30,890	
単価					30,890 30,890	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	標識修正板設置	1800×350	単位	枚	数量	0 1	単価	0 56,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 29,952	0 14,976	
普通作業員		人	0 2	0 20,592	0 41,184	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 56,160	
単価					0 56,160	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	5,613.5	5,613	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,613	
単価					5,613	円／ｍ２

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	98,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	98,172	98,172	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					98,180	
単価					98,180	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－77号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	431.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	273.52	273,520	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	154	6,160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,445	
計					431,500	
単価					431.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－78号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	908.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	436.8	436,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,130	360	406,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	154	10,010	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,440	
計					908,300	
単価					908.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－79号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	605.28	605,280	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	154	13,706	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,139	
計					1,072,000	
単価					1,072	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	462.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	303.68	303,680	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	154	6,776	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,469	
計					462,300	
単価					462.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－81号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	544.96	544,960	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	80	154	12,320	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,845	
計					1,010,000	
単価					1,010	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－82号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	683.28	819,936	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	154	18,480	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,334	
計					1,021,000	
単価					1,021	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－83号	光ケーブル撤去【夜間】	単位	式	数量	1 1	単価	1,169,120 1,169,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル架空配線撤去【夜間】	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞｰ工法2条	径間	18 18	37,200 37,200	669,600 669,600	
光ケーブル地中管内配線撤去【夜間】		m	892 892	560 560	499,520 499,520	
計					1,169,120 1,169,120	
単価					1,169,120 1,169,120	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	仮設電柱撤去	単位	式	数量	1 1	単価	1,730,000 1,730,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抜柱ＣＰ柱　建柱車	CP10m K3,4,6,7	本	4 4	70,000 70,000	280,000 280,000	
路面復旧		箇所	20 20	50,000 50,000	1,000,000 1,000,000	
撤去品運搬及び処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱20本他	式	1 1		450,000 450,000	
計					1,730,000 1,730,000	
単価					1,730,000 1,730,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－85号	仮設電柱撤去【夜間】		単位	式	数量	1 1	単価	1,680,000 1,680,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抜柱ＣＰ柱　建柱車【夜間】	CP10m K1他15本	本	16 16	105,000 105,000	1,680,000 1,680,000	
計					1,680,000 1,680,000	
単価					1,680,000 1,680,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	光ケーブル敷設		単位	式	数量	1 1	単価	13,412,760 13,412,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル地中管内配線【夜間】	DSF60C+SM4C/SM100C	m	940 940	1,110 1,110	1,043,400 1,043,400	
光ケーブル銘板取付		枚	14 14	450 450	6,300 6,300	
光クロージャー設置		基	2 2	27,560 27,560	55,120 55,120	
光ケーブﾙ融着接続	DSF60C+SM4C/SM100C	テープ	123 123	14,310 14,310	1,760,130 1,760,130	
光ケーブル接続損失試験	DSF60C+SM4C/SM100C	芯	164 164	13,360 13,360	2,191,040 2,191,040	
光ケーブル伝送損失試験	DSF60C+SM4C/SM100C	芯	164 164	13,360 13,360	2,191,040 2,191,040	
現地試験成績書作成	200枚程度	式	1 1		1,200,000 1,200,000	
法定福利費		式	1 1		2,084,180 2,084,180	
諸経費		式	1 1		2,881,550 2,881,550	
計					13,412,760 13,412,760	
単価					13,412,760 13,412,760	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,654.2	23,654	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,660	
単価					23,660	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	フェンス基礎設置	□450×800 土工含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	45,680 45,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7 0.7	29,952 29,952	20,966 20,966	
普通作業員		人	1.2 1.2	20,592 20,592	24,710 24,710	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					45,680 45,680	
単価					45,680 45,680	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	目隠しフェンス設置	H2000傾斜 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式	単位	m	数量	1 1	単価	15,350 15,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	29,952 29,952	2,995 2,995	
普通作業員		人	0.6 0.6	20,592 20,592	12,355 12,355	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,350 15,350	
単価					15,350 15,350	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	目隠しフェンス設置	H2000傾斜 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ共架式	単位	m	数量	1 1	単価	7,674 7,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05 0.05	29,952 29,952	1,497 1,497	
普通作業員		人	0.3 0.3	20,592 20,592	6,177 6,177	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,674 7,674	
単価					7,674 7,674	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
普通作業員		人	3.2	20,592	65,894	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	22,350	135,217	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,837	
計					233,900	
単価					2,339	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	92.59

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	29,952	2,695	
普通作業員		人	0.31	20,592	6,383	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		181	
計					9,259	
単価					92.59	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工 ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,653.6	1,653	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,653	
単価					1,653	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工 ）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　土中建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ	m	1	2,912	2,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,912	
単価					2,912	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	681.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	681.2	68,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					68,120	
単価					681.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－96号	薄層カラー舗装消去		単位	ｍ２	数量	45 45	単価	9,473 9,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	44,928 44,928	44,928 44,928	
特殊作業員		人	2 2	36,816 36,816	73,632 73,632	
普通作業員		人	4 4	30,888 30,888	123,552 123,552	
研磨機	ﾗｲﾅｯｸｽ+ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ運転	時間	6 6	12,000 12,000	72,000 72,000	
研磨機	刃損料	時間	6 6	8,000 8,000	48,000 48,000	
発電機運転		日	1 1	15,000 15,000	15,000 15,000	
トラック運転		日	1 1	25,000 25,000	25,000 25,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		24,188 24,188	
計					426,300 426,300	
単価					9,473 9,473	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,336.82	8,336	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,336	
単価					8,336	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 掘削･2.20 (株)ｴｺ･ｱｯﾌﾟ	ｍ３	100	2,500	250,000	
計					250,000	
単価					2,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	処分費（ｍ３）	単位	ｍ３	数量	100	単価	1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 無筋 (株)ｴｺ･ｱｯﾌﾟ	ｍ３	100	1,800	180,000	
計					180,000	
単価					1,800	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	処分費（ｍ３）	単位	ｍ３	数量	100	単価	3,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 掘削･2.20･2.35 大坪石材(株)	ｍ３	100	3,350	335,000	
計					335,000	
単価					3,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 無筋 大坪石材(株)	ｍ３	100	2,650	265,000		
計						265,000		
単価						2,650	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	軽量鋼矢板賃料（修理費･損耗費補正無し）	L=2.5m 供用日数8日 使用回数1回 補助工法有	単位	枚	数量	1 1	単価	3,735 3,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板・Ｈ形鋼（一部または全体を撤去）		撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長以上 軽量型2型3型 8日 1回 5750円 有	t	0.3 0.3	12,450 12,450	3,735 3,735	WB250040 単－ 111号	
計						3,735 3,735		
単価						3,735 3,735	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	アルミ腹起こし（管理設工事用）賃料	70～80×115～130×4000 8日（最低保証30日）	単位	本	数量	1 1	単価	2,225 2,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ腹起こし（管理設工事用）	賃料 70～80×115～130×4000（最低保証30日）	本･日	30 30	57.5 57.5	1,725 1,725	
アルミ腹起こし（管理設工事用）	基本料 70～80×115～130×4000（最低保証30日）	本	1 1	500 500	500 500	
計					2,225 2,225	
単価					2,225 2,225	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	鋼製切梁サポート賃料	調整長1200～1800 8日（最低保証30日）	単位	本	数量	1 1	単価	2,720 2,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製切梁サポート	賃料 調整長1200～1800程度（最低保証30日）	本･日	30 30	68 68	2,040 2,040	
鋼製切梁サポート	基本料 調整長1200～1800程度（最低保証30日）	本	1 1	680 680	680 680	
計					2,720 2,720	
単価					2,720 2,720	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	交通誘導警備員Ａ	単位	人日	数量	1	単価	17,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,160	17,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,160	
単価					17,160	円／人日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	15,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,184	15,184	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					15,190	
単価					15,190	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－107号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	25,740	25,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						25,740		
単価						25,740	円／人日	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－108号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	22,776	22,776		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						22,780		
単価						22,780	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 51.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 60kmまで	t	1	4,700	4,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,700	
単価					4,700	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長以上 軽量型2型3型 8日 1回 5750円 有	単位	t	数量	1	単価	12,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（軽量矢板）	軽量型（２型，３型）	t	1	1,056	1,056	
軽量鋼矢板　修理費及び損耗費		t	1	11,385	11,385	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					12,450	
単価					12,450	円／ｔ