

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事
工事地名	宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田地先外、宮崎県都城市山田町山田地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和7年2月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489650001	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	81,510,000
6) 主工種	砂防・地すべり等工事	17) 前請負代金額	73,876,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	365日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和8年3月31日 (2回変更) 至 令和8年3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	えびの	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	高崎川砂防	22) 処分費等	282,130
		23) 公告日	令和7年1月14日

3. 予算科目

1) 予算科目: 砂防事業費	2) 目: 砂防事業費	3) 目の細分: 工事費	4) 事業名:
-------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					(2回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流路	【蒲牟田地区】						20,641,919			
							23,118,968	1	2,477,049	
砂防土工							5,854,220			
							2,930,128	1	-2,924,092	
掘削工 (高千穂第2砂防堰堤)							1,162,525			
							1,317,770	1	155,245	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満						612,200			単-1号
			m3	2,000	306.1	612,200	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)						550,325			内-1号
			m3	550		550,325	0	-550	-550,325	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)						0			内-2号
			m3	710		705,570	710	710	705,570	
盛土工							1,247,016			
							12,469	1	-1,234,547	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満						222,235			内-3号
			m3	1,000		222,235	0	-1,000	-222,235	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満						0			内-4号
			m3	10		2,222	10	10	2,222	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)						828,941			内-5号
			m3	1,000		828,941	0	-1,000	-828,941	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)						0			内-6号
			m3	10		8,289	10	10	8,289	
盛土(流用土)	4.0m以上						195,840			単-2号
			m3	900	217.6	195,840				
			m3	9	217.6	1,958		-891	-193,882	

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工			1		2,059,460				
		式	1		39,605	1	-2,019,855		
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土		2,600	792.1	2,059,460			単-3号	
		m2	50	792.1	39,605	-2,550	-2,019,855		
残土処理工 (高千穂第2砂防堰堤)			1		1,385,219				
		式	1		1,560,284	1	175,065		
整地	敷均し(ルーズ)		1,400		184,914			内-7号	
		m3	0		0	-1,400	-184,914		
整地	敷均し(ルーズ)		0		0			内-8号	
		m3	1,600		208,283	1,600	208,283		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1,450		1,200,305			内-9号	
		m3	0		0	-1,450	-1,200,305		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-10号	
		m3	1,630		1,352,001	1,630	1,352,001		
法面工			1		222,900				
		式	1		32,350	1	-190,550		
植生工			1		222,900				
		式	1		32,350	1	-190,550		
種子散布	肥料無し 1000m2以上		1,000	222.9	222,900			単-4号	
		m2	0	222.9	0	-1,000	-222,900		
種子散布	肥料無し 100m2以上 250m2未満		0	0	0			単-5号	
		m2	100	323.5	32,350	100	32,350		
流路護岸工			1		1,876,862				
		式	1		1,876,862	0	0		

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					(2回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	流路	数量増減	金額増減	摘要
護岸補修工 (矢岳第6砂防堰堤)			式	1		1,876,862			0	0	
コンクリート充填	18-8-25(20)高炉 W/C 指定無し		m3	33	29,465	972,345			0	0	単-6号
土のう積			m2	3	7,857	23,571			0	0	単-7号
削孔	φ150 L=400		孔	3	7,119	21,357			0	0	単-8号
足場	安全ネット不要		掛m2	220		859,589			0	0	内-11号
付帯道路工			式	1		2,147,834			1	6,405,753	
掘削工			式	1		306,100			1	-275,490	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		m3	1,000	306.1	306,100			-900	-275,490	単-9号
盛土工			式	1		195,840			1	-176,256	
盛土(流用土)	4.0m以上		m3	900	217.6	195,840			-810	-176,256	単-10号
アスファルト舗装工			式	1		83,022			1	-747,198	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm		m2	300	793.4	238,020			-270	-214,218	単-11号

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					(2回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	300 30	1,974 1,974	592,200 59,220	-270	-532,980	単-12号		
切削オーバーレイ工		式	0 1		0 7,449,840	1	7,449,840			
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	m2	0 2,400	0 2,896	0 6,950,400	2,400	6,950,400	単-13号		
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	0 120	0 2,032	0 243,840	120	243,840	単-14号		
殻処分	アスファルト殻	m3	0 120	0 2,130	0 255,600	120	255,600	単-15号		
コンクリート舗装工		式	1 1		815,674 43,163	1	-772,511			
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm	m2	200 10	793.4 793.4	158,680 7,934	-190	-150,746	単-16号		
コンクリート舗装	18-8-25(20) (高炉) 舗装厚 100mm	m2	200 10	3,183 3,183	636,600 31,830	-190	-604,770	単-17号		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	6 1	3,399 3,399	20,394 3,399	-5	-16,995	単-18号		
区画線工		式	0 1		0 710,260	1	710,260			
溶融式区画線(外側線)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	0 680	0 325.1	0 221,068	680	221,068	単-19号		
溶融式区画線(中央線)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	0 680	0 719.4	0 489,192	680	489,192	単-20号		

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					(2回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施設標識工 (祓川S32砂防堰堤)			式	0 1		0 91,168				
床掘り	土砂		m3	0 0.9		0 1,754			内-12号	
埋戻し	土砂 土砂		m3	0 0.4		0 1,314			内-13号	
施設標識	φ60.5×2.5mm H=2,200 □400×500 基礎砕石t=100		基	0 2	0 44,050	0 88,100			単-21号	
車止めボス工 (祓川S32砂防堰堤)			式	0 1		0 125,940				
車止めボス	車止めボス径 114.3mm 車止めボス長さ 1100mm		本	0 2	0 62,970	0 125,940			単-22号	
除草工			式	1 1		93,446 9,344				
堤防除草工			式	1 1		85,880 8,588				
除草			m2	2,000 200	42.94 42.94	85,880 8,588			単-23号	
道路除草工			式	1 1		7,566 756				
除草			m2	100 10	75.66 75.66	7,566 756			単-24号	
応急処理工			式	1 1		6,225,001 5,453,962				

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					(2回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理作業工			式	1		5,086,939				
			式	1		5,364,374	1	277,435		
応急作業			式	1		5,086,939			内-14号	
			式	0		0	-1	-5,086,939		
応急作業			式	0		0			内-15号	
			式	1		5,364,374	1	5,364,374		
土留・仮締切工			式	1		1,138,062				
			式	1		89,588	1	-1,048,474		
土のう	大型土のう 通常品 H=1.08m W=1.1m		袋	125		1,138,062			内-16号	
			袋	0		0	-125	-1,138,062		
土のう	大型土のう 通常品 H=1.08m W=1.1m		袋	0		0			内-17号	
			袋	10		89,588	10	89,588		
構造物撤去工			式	1		142,648				
			式	1		20,341	1	-122,307		
構造物取壊し工			式	1		88,848				
			式	1		14,905	1	-73,943		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	5		3,118			内-18号	
			m	0		0	-5	-3,118		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	0		0			内-19号	
			m	1		623	1	623		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm		m2	150	190.9	28,635			単-25号	
			m2	15	190.9	2,863	-135	-25,772		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物		m3	5	11,419	57,095			単-26号	
			m3	1	11,419	11,419	-4	-45,676		

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					(2回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工				1		53,800				
			式	1		5,436	1	-48,364		
殻運搬	アスファルト殻			8	4,596	36,768			単-27号	
			m3	0.8	4,596	3,676	-7.2	-33,092		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)			0	0	0			単-28号	
			m3	0.01	2,449	24	0.01	24		
殻処分	アスファルト殻			8	2,129	17,032			単-29号	
			m3	0.8	2,129	1,703	-7.2	-15,329		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)			0	0	0			単-30号	
			m3	0.01	3,398	33	0.01	33		
仮設工				1		4,079,008				
			式	1		4,242,394	1	163,386		
工事用道路工 (高千穂第2砂防堰堤)				0		0				
			式	1		825,089	1	825,089		
工事用道路盛土 【工事用道路】	4.0m以上			0		0			内-20号	
			m3	310		825,089	310	825,089		
工事用道路工 (矢岳第6砂防堰堤)				1		2,386,908				
			式	1		2,386,908	0	0		
工事用道路盛土 【工事用道路復旧】	4.0m以上			310		383,425			内-21号	
			m3	310		383,425	0	0		
工事用道路盛土 【工事用道路】	4.0m以上			400		1,248,658			内-22号	
			m3	400		1,248,658	0	0		
土のう	大型土のう 通常品 H =1.08m W=1.1m			93		754,825			内-23号	
			袋	93		754,825	0	0		

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策		
	(2回変更) (個別合意)						金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮水路工 (矢岳第6砂防堰堤)		式	1		368,695				
			1		368,695	0	0		
仮排水管	φ600	m	20		368,695			内-24号	
			20		368,695	0	0		
交通管理工		式	1		1,323,405				
			1		661,702	1	-661,703		
交通誘導警備員		人日	108		1,323,405			内-25号	
			0		0	-108	-1,323,405		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-26号	
			54		661,702	54	661,702		
直接工事費		式	1		20,641,919				
			1		23,118,968	1	2,477,049		
共通仮設費		式	1		2,624,768				
			1		3,022,556	1	397,788		
共通仮設費		式	1		273,715				
			1		459,382	1	185,667		
運搬費		式	0		0				
			1		162,600	1	162,600		
建設機械運搬費		台	0		0			内-27号	
			1		162,600	1	162,600		
現場環境改善費(率計上)		式	1		273,715				
			1		296,782	1	23,067		
共通仮設費(率計上)		式	1		2,351,053				
			1		2,563,174	1	212,121		

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		23,266,687				
		式	1		26,141,524	1	2,874,837		
現場管理費		式	1		8,624,757				
		式	1		9,459,892	1	835,135		
工事原価		式	1		57,257,669				
		式	1		60,211,006	1	2,953,337		
一般管理費等		式	1		9,902,331				
		式	1		10,038,994	1	136,663		
工事価格		式	1		67,160,000				
		式	1		70,250,000	1	3,090,000		
消費税相当額		式	1		6,716,000				
		式	1		7,025,000	1	309,000		
工事費計		式	1		73,876,000				
		式	1		77,275,000	1	3,399,000		

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					(2回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流路	【山田地区】						16,083,463			
							13,924,925	1	-2,158,538	
砂防土工							2,375,192			
							406,918	1	-1,968,274	
掘削工							91,830			
							3,061	1	-88,769	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満						91,830			単-1号
			m3	300	306.1		3,061	-290	-88,769	
掘削工 (平山川砂防堰堤)							66,900			
							105,925	1	39,025	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障 害無						66,900			単-2号
			m3	120	557.5		105,925	70	39,025	
盛土工							623,507			
							12,469	1	-611,038	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満						111,117			内-1号
			m3	500			0	-500	-111,117	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満						0			内-2号
			m3	10			2,222	10	2,222	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)						414,470			内-3号
			m3	500			0	-500	-414,470	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)						0			内-4号
			m3	10			8,289	10	8,289	
盛土(流用土)	4.0m以上						97,920			単-3号
			m3	450	217.6		1,958	-441	-95,962	
			m3	9	217.6					

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					(2回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
盛土工 (平山川砂防堰堤)			式	1 0		197,400 0	-1	-197,400		
盛土(流用土)	2.5m未満		m3	40 0	4,935 4,935	197,400 0	-40	-197,400	単-4号	
法面整形工			式	1 1		1,029,730 7,921	1	-1,021,809		
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	1,300 10	792.1 792.1	1,029,730 7,921	-1,290	-1,021,809	単-5号	
法面整形工 (平山川砂防堰堤)			式	1 1		47,526 63,368	1	15,842		
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	60 80	792.1 792.1	47,526 63,368	20	15,842	単-6号	
残土処理工			式	1 1		286,993 9,566	1	-277,427		
整地	敷均し(ルズ)		m3	300 0		38,311 0	-300	-38,311	内-5号	
整地	敷均し(ルズ)		m3	0 10		0 1,277	10	1,277	内-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	300 0		248,682 0	-300	-248,682	内-7号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 10		0 8,289	10	8,289	内-8号	
残土処理工 (平山川砂防堰堤)			式	1 1		31,306 204,608	1	173,302		

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					(2回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	敷均し(ルーズ)		m3	20 0		2,170 0	-20	-2,170	内-9号	
整地	残土受入れ地での処理		m3	0 90		0 11,410	90	11,410	内-10号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	20 0		29,136 0	-20	-29,136	内-11号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 90		0 193,198	90	193,198	内-12号	
法面工			式	1 1		518,380 281,970	1	-236,410		
植生工			式	1 1		128,200 3,570	1	-124,630		
種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満		m2	500 0	256.4 256.4	128,200 0	-500	-128,200	単-7号	
種子散布	肥料無し 100m2未満		m2	0 10	0 357	0 3,570	10	3,570	単-8号	
植生工 (平山川砂防堰堤)			式	1 1		390,180 278,400	1	-111,780		
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2未満		m2	60 0	6,503 6,503	390,180 0	-60	-390,180	単-9号	
植生マット	浸食防止型 250m2未満		m2	0 80	0 3,480	0 278,400	80	278,400	単-10号	
流路護岸工			式	1 1		3,601,137 3,802,461	1	201,324		

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					(2回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工 (平山川砂防堰堤)			式	1		463,506				
				1		517,670	1	54,164		
床掘り(掘削(砂防))	土砂		m3	160		119,736			内-13号	
				0		0	-160	-119,736		
床掘り(掘削(砂防))	土砂		m3	0		0			内-14号	
				160		118,621	160	118,621		
埋戻し	土砂		m3	200		343,770			内-15号	
				0		0	-200	-343,770		
埋戻し	土砂		m3	0		0			内-16号	
				230		399,049	230	399,049		
基礎工 (平山川砂防堰堤)			式	1		129,712				
				1		129,712	0	0		
場所打基礎	250×430		m	22	5,896	129,712			単-11号	
				22	5,896	129,712	0	0		
ブロック積擁壁工 (平山川砂防堰堤)			式	1		994,918				
				1		1,098,606	1	103,688		
コンクリート(間知)ブロック積	控え350		m2	27	23,238	627,426			単-12号	
				27	23,238	627,426	0	0		
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40		m3	0	0	0			単-13号	
				13	7,976	103,688	13	103,688		
現場打天端コンクリート	18-8-25高炉		m3	2	60,117	120,234			単-14号	
				2	60,117	120,234	0	0		
敷張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=200		m3	5	34,857	174,285			単-15号	
				5	34,857	174,285	0	0		

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					(2回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板 (敷張りコンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.9	3,399	3,059	3,059	0	0	単-16号	
捨てコンクリート	18-8-25(20) (高炉) t=100	m3	2	34,957	69,914	69,914	0	0	単-17号	
帯工 (平山川砂防堰堤)		式	1		799,011	832,187	1	33,176		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般 養生 生コンクリート割増額 無	m3	17	25,803	438,651	438,651	0	0	単-18号	
残存化粧型枠		m2	0	0	0	0	5	82,200	単-19号	
残存型枠		m2	35	10,296	360,360	298,584	-6	-61,776	単-20号	
基礎材	再生クッションラン40～0 敷 厚 0.2m	m2	0	0	0	12,752	8	12,752	単-21号	
土砂溜め柵工 (平山川砂防堰堤)		式	1		1,213,990	1,224,286	1	10,296		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般 養生 生コンクリート割増額 無	m3	22	25,803	567,666	567,666	0	0	単-22号	
残存化粧型枠		m2	20	16,431	328,620	328,620	0	0	単-23号	
残存型枠		m2	26	10,296	267,696	277,992	1	10,296	単-24号	
基礎材	再生クッションラン40～0 敷 厚 0.2m	m2	21	1,593	33,453	33,453	0	0	単-25号	

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					(2回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ステップ	足掛け金物 幅300 φ19	個	7	2,365	16,555	0	0	単-26号		
床固め工		式	1	2,155,517	2,155,517	0	0			
垂直壁工 (平山川砂防堰堤)		式	1	1,069,059	1,069,059	0	0			
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般 養生 コンクリート夜間割増 無	m3	23	25,803	593,469	0	0	単-27号		
残存化粧型枠		m2	2	16,431	32,862	0	0	単-28号		
残存型枠		m2	43	10,296	442,728	0	0	単-29号		
側壁工 (平山川砂防堰堤)		式	1	900,611	900,611	0	0			
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般 養生 コンクリート夜間割増 無	m3	13	25,803	335,439	0	0	単-30号		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	8	3,399	27,192	0	0	単-31号		
水抜パイプ	VP φ50 吸出防止材有	m	5	3,399	27,192	0	0	内-17号		
残存化粧型枠		m2	16	16,431	262,896	0	0	単-32号		
残存型枠		m2	22	10,296	226,512	0	0	単-33号		

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					(2回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	事業区分	工事区分		流路		数量増減	金額増減	摘要		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
裏込材	再生クワッシュラン RC-40	m3	6	7,673	46,038	0	0	単-34号		
			6	7,673	46,038					
水叩工 (平山川砂防堰堤)		式	1		185,847	0	0			
			1		185,847					
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	6	27,009	162,054	0	0	単-35号		
			6	27,009	162,054					
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	7	3,399	23,793	0	0	単-36号		
			7	3,399	23,793					
付帯道路工		式	1		2,891,190	1	768,904			
			1		3,660,094					
掘削工		式	1		153,050	1	-149,989			
			1		3,061					
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	500	306.1	153,050	-490	-149,989	単-37号		
			10	306.1	3,061					
掘削工 (平山川砂防堰堤)		式	1		18,366	0	0			
			1		18,366					
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	60	306.1	18,366	0	0	単-38号		
			60	306.1	18,366					
盛土工		式	1		97,920	1	-95,744			
			1		2,176					
盛土(流用土)	4.0m以上	m3	450	217.6	97,920	-440	-95,744	単-39号		
			10	217.6	2,176					
作業土工 (平山川砂防堰堤)		式	1		10,292	1	20,637			
			1		30,929					

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					(2回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂		m3	7 0		4,938 0	-7	-4,938	内-18号	
床掘り	土砂		m3	0 20		0 14,867	20	14,867	内-19号	
埋戻し	土砂		m3	2 0		5,354 0	-2	-5,354	内-20号	
埋戻し			m3	0 6		0 16,062	6	16,062	内-21号	
残土処理工 (平山川砂防堰堤)			式	1 1		108,653 155,682	1	47,029		
整地	敷均し(ルーズ)		m3	60 0		7,534 0	-60	-7,534	内-22号	
整地	残土受入れ地での処理		m3	0 70		0 8,684	70	8,684	内-23号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	60 0		101,119 0	-60	-101,119	内-24号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 70		0 146,998	70	146,998	内-25号	
アスファルト舗装工			式	1 1		384,090 25,606	1	-358,484		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-40 仕上り厚 150mm		m2	150 10	758.6 758.6	113,790 7,586	-140	-106,204	単-40号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		m2	150 10	1,802 1,802	270,300 18,020	-140	-252,280	単-41号	

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					(2回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 (平山川砂防堰堤)			式	1		4,771				
			式	1		42,939	1	38,168		
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2		1	1,074	1,074			単-42号	
			m2	9	1,074	9,666	8	8,592		
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2		1	999	999			単-43号	
			m2	9	999	8,991	8	7,992		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		1	2,698	2,698			単-44号	
			m2	9	2,698	24,282	8	21,584		
コンクリート舗装工			式	1		399,557				
			式	1		42,335	1	-357,222		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2		100	758.6	75,860			単-45号	
			m2	10	758.6	7,586	-90	-68,274		
コンクリート舗装	18-8-25(20) (高炉) 舗装厚 100mm	m2		100	3,135	313,500			単-46号	
			m2	10	3,135	31,350	-90	-282,150		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2		3	3,399	10,197			単-47号	
			m2	1	3,399	3,399	-2	-6,798		
コンクリート舗装工 (平山川砂防堰堤)			式	1		1,182,330				
			式	1		1,182,330	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2		135	1,346	181,710			単-48号	
			m2	135	1,346	181,710	0	0		
コンクリート舗装	18-8-40高炉 舗装厚 200mm	m2		135	7,412	1,000,620			単-49号	
			m2	135	7,412	1,000,620	0	0		

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工 (平山川砂防堰堤)			1		41,628				
		式	1		1,488,008	1	1,446,380		
プレキャストU型側溝	400×400×2000		3	13,876	41,628			単-50号	
		m	3	13,876	41,628	0	0		
プレキャストU型側溝	300×300×2000 横断側溝		0	0	0			単-51号	
		m	26	24,240	630,240	26	630,240		
側溝蓋	横断溝用グレーチング蓋 300用 T-25 平ゴム・連結クリップ付き		0	0	0			単-52号	
		枚	26	31,390	816,140	26	816,140		
集水樹・マンホール工 (平山川砂防堰堤)			1		94,875				
		式	1		96,804	1	1,929		
現場打ち集水樹	700×700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		1	51,081	51,081			単-53号	
		箇所	0	51,081	0	-1	-51,081		
現場打ち集水樹	700×700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		0	0	0			単-54号	
		箇所	1	53,010	53,010	1	53,010		
蓋	鋼製グレーチング 700×700用 T-25 落とし込み鎖付き		1	43,794	43,794			単-55号	
		枚	1	43,794	43,794	0	0		
縁石工 (平山川砂防堰堤)			1		218,922				
		式	1		218,922	0	0		
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)		22	9,951	218,922			単-56号	
		m	22	9,951	218,922	0	0		
施設標識工			0		0				
		式	1		176,200	1	176,200		
施設標識設置	φ60.5×2.5mm H=2,200 □400×500 基礎砕石t=100		0	0	0			単-57号	
		基	4	44,050	176,200	4	176,200		

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車止めポスト工 (平山川砂防堰堤)		式	1		176,736	0	0		
			1		176,736				
車止めポスト	車止めポスト径 114.3m 車止めポスト長さ 1100mm	本	3	58,912	176,736	0	0	単-58号	
			3		176,736				
除草工		式	1		80,770	1	-74,840		
			1		5,930				
堤防除草工		式	1		42,940	1	-40,793		
			1		2,147				
除草		m2	1,000	42.94	42,940	-950	-40,793	単-59号	
			50		2,147				
道路除草工		式	1		37,830	1	-34,047		
			1		3,783				
除草		m2	500	75.66	37,830	-450	-34,047	単-60号	
			50		3,783				
応急処理工		式	1		3,681,531	1	-666,038		
			1		3,015,493				
応急処理作業工		式	1		2,543,469	1	382,465		
			1		2,925,934				
応急作業		式	1		2,543,469	-1	-2,543,469	内-26号	
			0		0				
応急作業		式	0		0	1	2,925,934	内-27号	
			1		2,925,934				
土留・仮締切工		式	1		1,138,062	1	-1,048,503		
			1		89,559				

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					(2回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう	大型土のう 通常品 H=1.08m W=1.1m	袋	125 0			1,138,062 0	-125	-1,138,062	内-28号	
土のう	大型土のう 通常品 H=1.08m W=1.1m	袋	0 10			0 89,559	10	89,559	内-29号	
構造物撤去工		式	1 1			167,059 106,393	1	-60,666		
構造物取壊し工		式	1 1			89,893 8,346	1	-81,547		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	5 0			3,118 0	-5	-3,118	内-30号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 1			0 623	1	623	内-31号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	150 10	190.9 190.9		28,635 1,909	-140	-26,726	単-61号	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	5 0.5	11,628 11,628		58,140 5,814	-4.5	-52,326	単-62号	
構造物取壊し工 (平山川砂防堰堤)		式	1 1			22,829 40,885	1	18,056		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	4 0			2,183 0	-4	-2,183	内-32号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 30			0 18,711	30	18,711	内-33号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	2 10	190.9 190.9		381 1,909	8	1,528	単-63号	

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					(2回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物			1	20,265	20,265			単-64号	
		m3		1	20,265	20,265	0	0		
運搬処理工				1		53,800				
		式		1		53,800	0	0		
殻運搬	アスファルト殻			8	4,596	36,768			単-65号	
		m3		8	4,596	36,768	0	0		
殻処分	アスファルト殻			8	2,129	17,032			単-66号	
		m3		8	2,129	17,032	0	0		
運搬処理工 (平山川砂防堰堤)				1		537				
		式		1		3,362	1	2,825		
殻運搬	アスファルト殻			0.08	4,596	367			単-67号	
		m3		0.5	4,596	2,298	0.42	1,931		
殻処分	アスファルト殻			0.08	2,129	170			単-68号	
		m3		0.5	2,129	1,064	0.42	894		
仮設工				1		612,687				
		式		1		490,149	1	-122,538		
交通管理工				1		612,687				
		式		1		490,149	1	-122,538		
交通誘導警備員				50		612,687			内-34号	
		人日		0		0	-50	-612,687		
交通誘導警備員				0		0			内-35号	
		人日		40		490,149	40	490,149		
直接工事費				1		16,083,463				
		式		1		13,924,925	1	-2,158,538		

設計内訳書

工事名	令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事					(2回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	事業区分		工事区分			流路				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
共通仮設費		式	1		2,167,065					
		式	1		4,245,349	1	2,078,284			
共通仮設費		式	1		222,960					
		式	1		2,503,650	1	2,280,690			
技術管理費		式	0		0					
		式	1		2,305,100	1	2,305,100			
地質調査費		式	0		0				内-36号	
		式	1		186,000	1	186,000			
施工調査費		式	0		0				内-37号	
		式	1		36,100	1	36,100			
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0				内-38号	
		式	1		970,000	1	970,000			
3次元出来型管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0		0				内-39号	
		式	1		1,113,000	1	1,113,000			
現場環境改善費(率計上)		式	1		222,960					
		式	1		198,550	1	-24,410			
共通仮設費(率計上)		式	1		1,944,105					
		式	1		1,741,699	1	-202,406			
純工事費		式	1		18,250,528					
		式	1		18,170,274	1	-80,254			
現場管理費		式	1		7,115,697					
		式	1		6,439,316	1	-676,381			
工事原価		式	1		25,366,225					
		式	1		24,609,590	1	-756,635			

0/0.9m3当たり内訳書

床掘り

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	0.9	2,089	1,880	0.9	1,880	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	0.4	140.9	56	0.4	56	
合 計					0			
					1,936		1,936	
変更積算金額					0			
					1,754		1,754	円/m3

一式当たり内訳書

応急作業

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			80	3,913	313,040			WYB00002
		時間	80	3,913	313,040	0	0	単一 41号
特殊作業員			200	3,471	694,200			WYB00003
		時間	200	3,471	694,200	0	0	単一 42号
普通作業員			600	2,509	1,505,400			WYB00008
		時間	600	2,509	1,505,400	0	0	単一 43号
運転手(特殊)			300	3,523	1,056,900			WYB00004
		時間	300	3,523	1,056,900	0	0	単一 44号
運転手(一般)			200	3,120	624,000			WYB00010
		時間	200	3,120	624,000	0	0	単一 45号
【燃料】								
軽油			2,870	158	453,460			
		L	2,870	158	453,460	0	0	
【機械損料等】								
トラック [クレーン装置付]] (損料)	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.0 t		100	2,010	201,000			WYB00007
		時間	100	2,010	201,000	0	0	単一 46号
バックホウ (クローラ) [標準]] (損料)	排ガス型 (第2次) 山積 0.28 m ³		100	1,930	193,000			WYB00009
		時間	100	1,930	193,000	0	0	単一 47号
バックホウ (クローラ) [標準]] (損料)	排ガス型 (第2次) 山積 0.45 m ³		100	2,620	262,000			WYB00011
		時間	100	2,620	262,000	0	0	単一 48号

一式当たり内訳書

応急作業

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (損料)	2 t 積級 良好		100	1,239	123,900			WYB00005
		時間	100	1,239	123,900	0	0	単一 49号
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (損料)	4 t 積級 良好		100	1,857	185,700			WYB00006
		時間	100	1,857	185,700	0	0	単一 50号
合 計					5,086,939			
					0		-5,086,939	

一式当たり内訳書

応急作業

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			0	0	0			WYB00013
		時間	80	3,913	313,040	80	313,040	単一 51号
特殊作業員			0	0	0			WYB00014
		時間	80	3,471	277,680	80	277,680	単一 52号
普通作業員			0	0	0			WYB00015
		時間	152	2,509	381,368	152	381,368	単一 53号
運転手(特殊)			0	0	0			WYB00016
		時間	80	3,523	281,840	80	281,840	単一 54号
運転手(一般)			0	0	0			WYB00017
		時間	80	3,120	249,600	80	249,600	単一 55号
【燃料】								
軽油			0	0	0			
		L	360	158	56,880	360	56,880	
【機械運転】								
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t		0	0	0			
		時間	60	7,638	458,280	60	458,280	単一 56号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0.28 m ³		0	0	0			
		時間	60	7,653	459,180	60	459,180	単一 57号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0.45 m ³		0	0	0			
		時間	88	8,769	771,672	88	771,672	単一 58号

一式当たり内訳書

応急作業

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 賃料	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0			WYB00018
		時間	64	7,044	450,816	64	450,816	単一 59号
バックホウ(クローラ) [ロングアーム] 賃料	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3		0	0	0			WYB00023
		時間	16	12,750	204,000	16	204,000	単一 60号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級 良好		0	0	0			WYB00024
		時間	72	6,035	434,520	72	434,520	単一 61号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級 良好		0	0	0			WYB00025
		時間	24	6,953	166,872	24	166,872	単一 62号
草刈機 [肩掛式]	カッタ径255mm		0	0	0			WYB00001
		時間	48	3,613	173,424	48	173,424	単一 63号
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 賃料	排ガス対策型 (2次) 25t吊		0	0	0			WYB00021
		時間	24	13,740	329,760	24	329,760	単一 64号
【材料費等】								
防草シート	幅1.0m		0	0	0			WYB00026
		m ²	46	730	33,580	46	33,580	単一 65号
アンカーピン	φ9×L=200		0	0	0			
		本	285	68.3	19,465	285	19,465	
防草用固定補助材	ワッシャー φ80		0	0	0			WYB00027
		枚	285	35	9,975	285	9,975	単一 66号
境界プレート [アルミプレート]	50×50×4mm アンカーピンM8×70mm 1本付き		0	0	0			WYB00028
		枚	2	776	1,552	2	1,552	単一 67号
境界プレート [ステンレスプレート]	50×100×8mm アンカーピンM10×90mm 1本付き		0	0	0			WYB00029
		枚	2	8,200	16,400	2	16,400	単一 68号

一式当たり内訳書

応急作業

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(刻印：国土交通書・高原町各1枚)								
割栗石	150-200mm		0	0	0			
		m ³	31	4,100	127,100	31	127,100	
袋詰玉石用袋材	2t用		0	0	0			
		袋	25	11,100	277,500	25	277,500	
大型土のう	通常品 丸型 H=1.08m W=1.1m		0	0	0			
		袋	20	1,100	22,000	20	22,000	
根固めブロック専用吊り金具 賃料	玉掛けワイヤリリースフック		0	0	0			WYB00019
		個	1	58,000	58,000	1	58,000	単一 69号
生コンクリート 高炉	18-8-40 W/C指定無し		0	0	0			WYB00012
		m ³	2	22,700	45,400	2	45,400	単一 70号
生コンクリート 高炉	18-12-40 W/C指定無し		0	0	0			
		m ³	12	24,900	298,800	12	298,800	
合計					0			
					5,918,704		5,918,704	
変更積算金額					0			
					5,364,374		5,364,374	円/式

125/0袋当たり内訳書

土のう

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		104	245.2	25,500			CB210020
		m ³	104	245.2	25,500	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		104	2,317	240,968			CB210110
		m ³	104	2,317	240,968	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		125	5,080	635,000			WB252730
		袋	125	5,080	635,000	0	0	単一 71号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		125	788.6	98,575			WB252730
		袋	125	788.6	98,575	0	0	単一 72号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		104	2,317	240,968			CB210110
		m ³	104	2,317	240,968	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		104	140.9	14,653			CB210610
		m ³	104	140.9	14,653	0	0	
合計					1,138,062			
					0		-1,138,062	

0/10袋当たり内訳書

土のう

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	8	245.2	1,961	8	1,961	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	8	2,317	18,536	8	18,536	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	10	5,080	50,800	10	50,800	単一 73号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	10	788.6	7,886	10	7,886	単一 74号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	8	2,317	18,536	8	18,536	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	8	140.9	1,127	8	1,127	
合 計					0			
					98,846		98,846	
変更積算金額					0			
					89,588		89,588	円/袋

0/310m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 20号内訳書

【工事用道路】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	314	245.2	76,992	314	76,992	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	314	792.7	248,907	314	248,907	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	314	140.9	44,242	314	44,242	
(土砂)								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	25	140.9	3,522	25	3,522	
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
		m 3	25	3,200	80,000	25	80,000	
(敷砂利:RC-40)								
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	340	245.2	83,368	340	83,368	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	340	1,098	373,320	340	373,320	
合 計					0			
					910,351		910,351	

310m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 21号内訳書

【工事用道路復旧】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	305	140.9	42,974			CB210610
(土砂)			305	140.9	42,974	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	7	140.9	986			CB210610
			7	140.9	986	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	7	3,200	22,400			
(敷砂利:RC-40)			7	3,200	22,400	0	0	
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	31	1,789	55,459			CB310180
			31	1,789	55,459	0	0	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 8.5km以下	個	31	2,687	83,297			CB310040
			31	2,687	83,297	0	0	
消波根固めブロック横取り	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	29	1,579	45,791			CB310100
			29	1,579	45,791	0	0	
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	60	2,869	172,140			CB310070
			60	2,869	172,140	0	0	
合 計					383,425			
					383,425		0	

400m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 22号内訳書

【工事用道路】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		156	245.2	38,251			CB210020
		m 3	156	245.2	38,251	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		156	1,647	256,932			CB210110
		m 3	156	1,647	256,932	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		404	140.9	56,923			CB210610
		m 3	404	140.9	56,923	0	0	
(土砂)								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		38	140.9	5,354			CB210610
		m 3	38	140.9	5,354	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		38	3,200	121,600			
		m 3	38	3,200	121,600	0	0	
(敷砂利:RC-40)								
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		442	245.2	108,378			CB210020
		m 3	442	245.2	108,378	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		442	1,647	727,974			CB210110
		m 3	442	1,647	727,974	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		442	140.9	62,277			CB210610
		m 3	442	140.9	62,277	0	0	

93袋当たり内訳書

土のう

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		78	245.2	19,125			CB210020
		m ³	78	245.2	19,125	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		78	1,647	128,466			CB210110
		m ³	78	1,647	128,466	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		93	5,080	472,440			WB252730
		袋	93	5,080	472,440	0	0	単一 71号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		93	788.6	73,339			WB252730
		袋	93	788.6	73,339	0	0	単一 72号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		78	1,647	128,466			CB210110
		m ³	78	1,647	128,466	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m ³ 未満) 無し		78	140.9	10,990			CB210610
		m ³	78	140.9	10,990	0	0	
合 計					754,825			
					754,825		0	

20m当たり内訳書

仮排水管

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用		20	20,150	403,000			CB222770
		m	20	20,150	403,000	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		0.28	9,431	2,640			CB010420
		t	0.28	9,431	2,640	0	0	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下		0.28	4,125	1,155			CB010410
		t	0.28	4,125	1,155	0	0	
合 計					368,695			
					368,695		0	

160/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 無し		157	615.2	96,586			CB330040
		m 3	157	615.2	96,586	0	0	
基面整正			58	401.5	23,287			CB210080
		m 2	58	401.5	23,287	0	0	
法面整形	切土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		14	874	12,236			CB220010
		m 2	14	874	12,236	0	0	
合 計					119,736			
					0		-119,736	

0/160m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	155	615.2	95,356	155	95,356	
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	58	401.5	23,287	58	23,287	
法面整形	切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0			CB220010
		m 2	14	874	12,236	14	12,236	
合 計					0			
					130,879		130,879	
変更積算金額					0			
					118,621		118,621	円/m3

0/20m3当たり内訳書

床掘り

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	21	262.4	5,510	21	5,510	
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	27	401.5	10,840	27	10,840	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	0.4	140.9	56	0.4	56	
合 計					0			
					16,406		16,406	
変更積算金額					0			
					14,867		14,867	円/m3

一式当たり内訳書

応急作業

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			40	3,913	156,520			WYB00002
		時間	40	3,913	156,520	0	0	単一 87号
特殊作業員			100	3,471	347,100			WYB00003
		時間	100	3,471	347,100	0	0	単一 88号
普通作業員			300	2,509	752,700			WYB00008
		時間	300	2,509	752,700	0	0	単一 89号
運転手（特殊）			150	3,523	528,450			WYB00009
		時間	150	3,523	528,450	0	0	単一 90号
運転手（一般）			100	3,120	312,000			WYB00004
		時間	100	3,120	312,000	0	0	単一 91号
【燃料】								
軽油			1,435	158	226,730			
		L	1,435	158	226,730	0	0	
【機械損料等】								
トラック[クレーン装置付] (損料)	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t		50	2,010	100,500			WYB00012
		時間	50	2,010	100,500	0	0	単一 92号
バックホウ（クローラ） [標準] (損料)	排ガス型（第2次） 山積 0.28 m ³		50	1,930	96,500			WYB00013
		時間	50	1,930	96,500	0	0	単一 93号
バックホウ（クローラ） [標準] (損料)	排ガス型（第2次） 山積 0.45 m ³		50	2,620	131,000			WYB00010
		時間	50	2,620	131,000	0	0	単一 94号

一式当たり内訳書

応急作業

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (損料)	2 t 積級 良好		50	1,239	61,950			WYB00005
		時間	50	1,239	61,950	0	0	単一 95号
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (損料)	4 t 積級 良好		50	1,857	92,850			WYB00006
		時間	50	1,857	92,850	0	0	単一 96号
合 計					2,543,469			
					0		-2,543,469	

一式当たり内訳書

応急作業

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			0	0	0			WYB00016
		時間	40	3,913	156,520	40	156,520	単一 97号
特殊作業員			0	0	0			WYB00017
		時間	40	3,471	138,840	40	138,840	単一 98号
普通作業員			0	0	0			WYB00018
		時間	36	2,509	90,324	36	90,324	単一 99号
運転手（特殊）			0	0	0			WYB00019
		時間	30	3,523	105,690	30	105,690	単一 100号
運転手（一般）			0	0	0			WYB00020
		時間	30	3,120	93,600	30	93,600	単一 101号
【燃料】								
軽油			0	0	0			
		L	360	158	56,880	360	56,880	
【機械運転】								
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t		0	0	0			
		時間	40	7,638	305,520	40	305,520	単一 102号
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積 0.28 m ³		0	0	0			
		時間	40	7,653	306,120	40	306,120	単一 103号
バックホウ（クローラ） [ブッシュチョッパー] 賃料	排ガス型（第2次） 山積 0.28 m ³		0	0	0			WYB00015
		時間	32	10,630	340,160	32	340,160	単一 104号

一式当たり内訳書

応急作業

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3		0	0	0			
		時間	40	8,769	350,760	40	350,760	単一 105号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積み級 良好		0	0	0			WYB00028
		時間	40	6,035	241,400	40	241,400	単一 106号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積み級 良好		0	0	0			WYB00026
		時間	40	6,953	278,120	40	278,120	単一 107号
草刈機 [肩掛式]	カッタ径255mm		0	0	0			WYB00027
		時間	48	3,613	173,424	48	173,424	単一 108号
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0			WYB00029
		時間	50	3,657	182,850	50	182,850	単一 109号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊		0	0	0			
		時間	24	13,740	329,760	24	329,760	単一 110号
【材料費等】								
道板	30×250×3000 杉		0	0	0			
		枚	6	2,740	16,440	6	16,440	
有刺鉄線 (メッキ)	#16×20m巻		0	0	0			WYB00021
		m	40	95	3,800	40	3,800	単一 111号
化粧合板 (コンクリート型枠用合板)	塗装品 12×900×1,800		0	0	0			
		枚	12	1,880	22,560	12	22,560	
耐候性シート	メタリックシルバー5.4×7.2m		0	0	0			
		枚	2	11,700	23,400	2	23,400	
真砂土固化材	25kg/袋		0	0	0			
		袋	4	3,030	12,120	4	12,120	

125/0袋当たり内訳書

土のう

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		104	245.2	25,500			CB210020
		m 3	104	245.2	25,500	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		104	2,317	240,968			CB210110
		m 3	104	2,317	240,968	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		125	5,080	635,000			WB252730
		袋	125	5,080	635,000	0	0	単一 112号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		125	788.6	98,575			WB252730
		袋	125	788.6	98,575	0	0	単一 113号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		104	2,317	240,968			CB210110
		m 3	104	2,317	240,968	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		104	140.9	14,653			CB210610
		m 3	104	140.9	14,653	0	0	
合 計					1,138,062			
					0		-1,138,062	

0/10袋当たり内訳書

土のう

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	8	245.2	1,961	8	1,961	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	8	2,317	18,536	8	18,536	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	10	5,080	50,800	10	50,800	単一 114号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	10	788.6	7,886	10	7,886	単一 115号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	8	2,317	18,536	8	18,536	
整地	残土受け入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	8	136.9	1,095	8	1,095	
合 計					0			
					98,814		98,814	
変更積算金額					0			
					89,559		89,559	円/袋

一式当たり内訳書

施工調査費

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（モニタリング調査）	コンクリート工（砂防） 技術員：0.5人		0	0	0			WYB00024
		工事	1	18,050	18,050	1	18,050	単一 121号
施工形態動向調査（モニタリング調査）	残存型砕工 技術員：0.5人		0	0	0			WYB00022
		工事	1	18,050	18,050	1	18,050	単一 122号
合 計					0			
					36,100		36,100	
変更積算金額					0			
					36,100		36,100	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	306.1
						1		306.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	337.8	337.8	CB210100	
			m 3	1	337.8	337.8		
計						337.8		
単価						337.8	円/m3	
						337.8		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	盛土(流用土)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	217.6
						1		217.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	240.1	240.1	CB210510	
			m 3	1	240.1	240.1		
計						240.1		
単価						240.1	円/m3	
						240.1		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	792.1
						1		792.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	874	874	CB220010	
			m 2	1	874	874		
計						874		
単価						874	円/m2	
						874		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	222.9
						1		222.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無		1	246	246	WB810830	
			m 2	1	246	246	単一 31号	
計						246		
単価						246	円/m2	
						246		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		323.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2以上250m2未満 無		0	0	0	WB810830	
			m 2	1	357	357	単一 32号	
計						0		
						357		
単価						0		
						357	円/m2	
変更積算単価								
						323.5	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	コンクリート充填	18-8-25(20)高炉 W/C指定無し	単位	m3	数量	1	単価	29,465
						1		29,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 60mを超え120m以下 全ての費用	m 3	1	31,230	31,230	CB240010	
圧送管組立・撤去		95m 10m3以上100m3未満		1	1,271	1,271	WB240020	
			m 3	1	1,271	1,271	単一 33号	
計						32,501		
						32,501		
単価						32,510		
						32,510	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	土のう積		単位	m2	数量	1	単価	7,857
						1		7,857
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工		側面並べ 仕宥・積立			1	8,669	8,669	WB252620
			m2	1	8,669		8,669	単一 34号
計							8,669	
単価							8,669	円/m2
							8,669	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	削孔	φ150 L=400	単位	孔	数量	1	単価	7,119
						1		7,119
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下			1	7,855	7,855	CB224430
			孔	1	7,855		7,855	
計							7,855	
単価							7,855	円/孔
							7,855	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	306.1
						1		306.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	337.8	337.8	CB210100	
			m 3	1	337.8	337.8		
計						337.8		
単価						337.8	円/m3	
						337.8		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	盛土(流用土)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	217.6
						1		217.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	240.1	240.1	CB210510	
			m 3	1	240.1	240.1		
計						240.1		
単価						240.1	円/m3	
						240.1		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	793.4	
						1		793.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	875.4	875.4	CB410030		
			m 2	1	875.4	875.4			
計						875.4			
単価						875.4	円/m2		
						875.4			

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,974	
						1		1,974	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,178	2,178	CB410260		
			m 2	1	2,178	2,178			
計						2,178			
単価						2,178	円/m2		
						2,178			

1次単価表

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛使用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート		0	0	0	WB430210	
			m 2	1	3,195	3,195	単- 36号	
	計					0		
						3,195		
	単価					0		
						3,195	円/m2	
	変更積算単価					2,896	円/m2	

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛使用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し 13.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	2,242	2,242		
	計					0		
						2,242		
	単価					0		
						2,242	円/m3	
	変更積算単価					2,032	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
					数量	1			2,130
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)					0	0	0	WB020051	
				m3	1	2,350	2,350	単- 37号	
計							0		
							2,350		
単価							0		
							2,350	円/m3	
変更積算単価							2,130	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	793.4	
					数量	1			793.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			1	875.4	875.4	CB410030	
				m2	1	875.4	875.4		
計							875.4		
							875.4		
単価							875.4		
							875.4	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	コンクリート舗装	18-8-25(20) (高炉) 舗装厚 100mm	単位	m ²	数量	100	単価	3,183
						100		3,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	10	30,260	302,600	CB240010	
溶接金網		G 3 5 5 1 径6.0×150×150		100	487	48,700		
			m ²	100	487	48,700		
計						351,300		
						351,300		
単価						3,513		
						3,513	円/m ²	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m ²	数量	1	単価	3,399
						1		3,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m ² 未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,751	3,751	CB224710	
			m ²	1	3,751	3,751		
計						3,751		
						3,751		
単価						3,751		
						3,751	円/m ²	

1次単価表

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛使用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	溶融式区画線 (外側線)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		325.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	358.7	358.7	単- 38号	
計						0		
						358.7		
単価						0		
						358.7	円/m	
変更積算単価						325.1	円/m	

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛使用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	溶融式区画線 (中央線)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	0	単価	0
						1		719.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	793.8	793.8	単- 39号	
計						0		
						793.8		
単価						0		
						793.8	円/m	
変更積算単価						719.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	施設標識	φ60.5×2.5mm H=2,200 □400×500 基礎碎石t=100	単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂防標識用支柱材料費	φ60.5×2,200(白塗装品)		0	0	0	WYB00020		
		本	2	14,000	28,000	単- 40号		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.16	39,920	6,387.2	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210		
		m 2	1.6	8,247	13,195.2			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0	CB221110		
		m 2	0.72	1,418	1,020.96			
計					0			
					48,603.36			
単価					0			
					48,610	円/基		
変更積算単価					44,050	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	車止めポスト	車止めポスト径 114.3mm 車止めポスト長さ 1100mm	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止めポスト設置	全ての費用		0	0	0		CB420910
			本	1	61,780	61,780		
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	160mm以上180mm未満 50mm以上200mm未満		0	0	0		CB224430
			孔	1	7,702	7,702		
	計					0		
						69,482		
	単価					0		
						69,490		円/本
	変更積算単価							
						62,970		円/本

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	除草		単位	m2	数量	1	単価	42.94
						1		42.94
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛式(カッタ径255mm)有り		1	47.38	47.38	CB320010	
			m 2	1	47.38	47.38		
計						47.38		
単価						47.38	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	除草		単位	m2	数量	1	単価	75.66
						1		75.66
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式有り		1	83.48	83.48	CB432110	
			m 2	1	83.48	83.48		
計						83.48		
単価						83.48	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	190.9
						1		190.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	210.7	210.7	CB430310	
			m 2	1	210.7	210.7		
計						210.7		
単価						210.7	円/m2	
						210.7		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	11,419
						1		11,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 14.4以下		1	12,600	12,600	WB824020	
			m 3	1	12,600	12,600	単一 75号	
計						12,600		
単価						12,600		
						12,600	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,596	
						1		4,596	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎			1	5,072	5,072	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)							
		無し 22.0km以下 全ての費用	m 3		1	5,072	5,072		
	計						5,072		
							5,072		
	単価						5,072	円/m3	
							5,072	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-28号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		2,449	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込			0	0	0	CB227010	
		無し 14.4km以下 全ての費用	m 3		1	2,702	2,702		
	計						0		
							2,702		
	単価						0		
							2,702	円/m3	
変更積算単価							2,449	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	2,129
						1		2,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,350	2,350	WB020051	
			m3	1	2,350	2,350	単-76号	
(アスファルト2.35t/m3)								
計						2,350		
						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	処分	コンクリート(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	3,750	3,750	単-77号	
計						0		
						3,750		
単価						0		
						3,750	円/m3	
変更積算単価								
						3,398	円/m3	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	246.84	246		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						246		
単価						246	円/m 2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	357.91	357		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						357		
単価						357	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	土のう積工	側面並べ 仕拵・積立	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	8,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	流用土又は採取土	現地採取土	m ³	2.8	0	0			
	土のう	62×48cm	袋	140	17	2,380			
	普通作業員		人	4.2	20,072	84,302			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
	計					86,690			
	単価					8,669		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	31,304	59,477		
	とび工		人	6.9	28,600	197,340		
	普通作業員		人	1.8	20,072	36,129		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	44,100	35,280		
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		95,174		
	計					423,400		
	単価					4,234	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	31,304	4,288		
特殊作業員			人	0.41	27,768	11,384		
普通作業員			人	0.683	20,072	13,709		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(20)	t	12.573	14,800	186,080		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	118	5,074		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	258,200	35,373	WK430050 単一 81号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	73,250	10,035	WK430060 単一 82号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	150,700	20,645	WK430070 単一 83号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	57,030	7,813	WK430080 単一 84号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	54,210	7,426	WK430090 単一 85号	
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		17,673		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (南荒殿興業)	アスファルト殻	m ³	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	358.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	194.48	194,480		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	147	5,880		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,765		
計						358,700		
単価						358.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	793.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	309.92	309,920			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	1,130	370	418,100			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000			
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250			
軽油		L	65	147	9,555			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		22,975			
計					793,800			
単価					793.8	円/m		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 07		
						歩掛使用年月	2025. 07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一40号	砂防標識用支柱材料費	φ 60.5×2,200(白塗装品)	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	砂防標識用支柱	φ 60.5×2,200 (白塗装品)		0	0	0			
			本	1	14,000	14,000		14,000	
	計					0			
						14,000			
	単価					0			
						14,000		円/本	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一41号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,913	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.125	31,304	3,913			
			人	0.125	31,304	3,913		3,913	
	計					3,913			
						3,913			
	単価					3,913			
						3,913		円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員				0.125	27,768	3,471	
			人		0.125	27,768	3,471	
	計						3,471	
							3,471	
	単価						3,471	円/時間
							3,471	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一43号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員				0.125	20,072	2,509	
			人		0.125	20,072	2,509	
	計						2,509	
							2,509	
	単価						2,509	円/時間
							2,509	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一44号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3,523
						1		3,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.125	28,184	3,523		
			人	0.125	28,184	3,523		
計						3,523		
単価						3,523	円／時間	
						3,523		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一45号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	3,120
						1		3,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.125	24,960	3,120		
			人	0.125	24,960	3,120		
計						3,120		
単価						3,120	円／時間	
						3,120		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	トラック [クレーン装置付] (損料)	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.0 t	単位	時間	数量	1	単価	2,010	
						1		2,010	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]			ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.0 t		1	2,010	2,010		
			時間	1		2,010	2,010		
	計						2,010		
	単価						2,010	円/時間	
							2,010		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	バックホウ (クローラ) [標準] (損料)	排ガス型 (第2次) 山積 0.28 m ³	単位	時間	数量	1	単価	1,930	
						1		1,930	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]			排ガス型 (第2次) 山積 0.28 m ³		1	1,930	1,930		
			時間	1		1,930	1,930		
	計						1,930		
	単価						1,930	円/時間	
							1,930		

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	バックホウ（クローラ）〔標準〕（ 損料）	排ガス型（第2次）山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	2,620
						1		2,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次）山積0.45m3		1	2,620	2,620		
			時間	1	2,620	2,620		
計						2,620		
						2,620		
単価						2,620	円/時間	
						2,620		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕（損料）	2 t 積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,239
						1		1,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		2 t 積級		1	1,200	1,200		
			時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
計						1,239		
						1,239		
単価						1,239	円/時間	
						1,239		

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-50号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (損料)	4 t 積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,857	
						1		1,857	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1,800	1,800			
			時間	1	1,800	1,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57			
			時間	1	57	57			
計						1,857			
						1,857			
単価						1,857	円/時間		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-51号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		3,913	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.125	31,304	3,913			
計						0			
						3,913			
単価						0			
						3,913	円/時間		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.125	27,768	3,471	
計						0	
						3,471	
単価						0	
						3,471	円/時間

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価
						1	2,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	0.125	20,072	2,509	
計						0	
						2,509	
単価						0	
						2,509	円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.125	28,184	3,523	
計						0	
						3,523	
単価						0	
						3,523	円/時間

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	0.125	24,960	3,120	
計						0	
						3,120	
単価						0	
						3,120	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	単位	時間	数量	1	単価	7,638
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	28,184	4,791			
軽油		L	5.3	158	837			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1	2,010	2,010			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,638			
単価					7,638	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	5.9	158	932		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	時間	1	1,930	1,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,653		
単価						7,653	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	8.6	158	1,358		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,769		
単価						8,769	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 賃料	排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	0.17	28,184		4,791	
	軽油		L	8.6	158		1,358	
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3) 2. 9 t 吊	日	0.125	7,160		895	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計						7,044	
	単価						7,044	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	バックホウ (クローラ) [ロングアーム] 賃料	排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)				0	0	0		
			人	0.125	28,184	3,523		
軽油				0	0	0		
			L	11	158	1,738		
バックホウ (クローラ) [ロングアーム] 賃料		排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			時間	1	7,480	7,480		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						12,750		
単価						0		
						12,750	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 良好	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	6,035	6,035	単- 86号	
計						0		
						6,035		
単価						0		
						6,035	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 良好	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	6,953	6,953	単- 87号	
計						0		
						6,953		
単価						0		
						6,953	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	草刈機 [肩掛式]	カッタ径 2 5 5 mm	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	27,768	3,471		
ガソリン	レギュラー		L	0.65	170	110		
草刈機 [肩掛式]	カッタ径 2 5 5 mm		日	0.125	262	32		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,613		
単価						3,613	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-64号	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 賃料	排ガス対策型（2次）25t吊	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		13,740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊		0	0	0			
			時間	1	13,740	13,740	単- 88号		
計						0			
						13,740			
単価						0			
						13,740	円/時間		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-65号	防草シート	幅1.0m	単位	m ²	数量	0	単価	0	
						1		730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
植樹ニューマット		C-3リサイクルPET		0	0	0			
			m ²	1	730	730			
計						0			
						730			
単価						0			
						730	円/m ²		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	防草用固定補助材	ワッシャー φ80	単位	枚	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑草抑制ワッシャー		JG-80 φ80		0	0	0			
			枚	1	35	35			
計						0			
単価						35	円/枚		
						0			
						35			

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	境界プレート [アルミプレート]	50×50×4mm アンカーピンM8×70mm 1本付き	単位	枚	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミプレート		50×50×4mm アンカーピンM8×70mm 1本		0	0	0			
			枚	1	776	776			
計						0			
単価						776	円/枚		
						0			
						776			

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	境界プレート [ステンレスプレート]	50×100×8mm アンカーピンM10×90mm 1本付き	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		8,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレスプレート		50×100×8mm アンカーピンM10×90mm 1本		0	0	0		
			枚	1	8,200	8,200		
計						0		
						8,200		
単価						0		
						8,200	円/枚	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	根固めブロック専用吊り金具 賃料	玉掛けワイヤリリースフック	単位	個	数量	0	単価	0
						1		58,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック専用つり金具 賃料		玉掛けワイヤリリースフック コマロックレッコカン		0	0	0		
			個	1	58,000	58,000		
計						0		
						58,000		
単価						0		
						58,000	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	31,304	8,702			
特殊作業員		人	0.278	27,768	7,719			
普通作業員		人	0.278	20,072	5,580			
大型土のう	通常品 丸型 H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	60,880	16,924		WK250500	単- 89号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		875			
計					50,800			
単価					5,080		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	788.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	31,304	2,159			
特殊作業員		人	0.069	27,768	1,915			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	55,250	3,812	WK250500	単一	90号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,886			
単価					788.6		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	31,304	8,702			
特殊作業員		人	0.278	27,768	7,719			
普通作業員		人	0.278	20,072	5,580			
大型土のう	通常品 丸型 H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	60,880	16,924	WK250500 単- 91号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		875			
計					50,800			
単価					5,080	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	788.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.069	31,304	2,159				
特殊作業員		人	0.069	27,768	1,915				
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	55,250	3,812	WK250500	単- 92号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
計					7,886				
単価					788.6	円/袋			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 14.4以下	単位	m 3	数量	1	単価	12,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,045	8,045	WB824010	単- 93号	
処分費（m 3）		m 3	1	2,350	2,350	WB020051	単- 94号	
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4k m以下 全ての費用	m 3	1	2,205	2,205	CB227010		
計					12,600			
単価					12,600		円/m 3	

参考資料（1）

単-76号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (南荒殿興業)		アスファルト殻	m ³	100	2,350	235,000			
計						235,000			
単価						2,350	円/m ³		

単-77号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (南荒殿興業)		コンクリート殻 (有筋)	m ³	100	3,750	375,000			
計						375,000			
単価						3,750	円/m ³		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,520	13,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,520		
単価						13,520	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,520	13,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,520		
単価						13,520	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 17km 無 有 10300円	単位	台	数量	単価	金額	単価	81,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000			
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					81,300			
	単価					81,300		円/台	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	1	28,184		28,184	
	軽油		L	215	147		31,605	
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000		198,400	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			11	
	計						258,200	
	単価						258,200	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	24,960	24,960			
軽油		L	39	147	5,733			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					73,250			
単価					73,250	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		150,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手 (特殊)		人	1	28,184	28,184			
	軽油		L	59	147	8,673			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		51			
	計						150,700		
	単価						150,700	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	57,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	29	147	4,263		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						57,030		
単価						57,030	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,184	28,184			
軽油		L	22	147	3,234			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.28	17,800	22,784			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					54,210			
単価					54,210	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1		6,035
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	0.17	24,960	4,243			
	軽油		L	3.5	158	553			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					6,035			
	単価					6,035	円/時間		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		6,953
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	0.17	24,960	4,243			
	軽油		L	5.4	158	853			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					6,953			
	単価					6,953	円/時間		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	13,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	14	158	2,212		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊		時間	1	6,730	6,730		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						13,740		
単価						13,740	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	60,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,184	28,184			
軽油		L	104	158	16,432			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39	11,700	16,263			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					60,880			
単価					60,880	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,184	28,184			
軽油		L	78	158	12,324			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.26	11,700	14,742			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					55,250			
単価					55,250	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	60,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,184	28,184			
軽油		L	104	158	16,432			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39	11,700	16,263			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					60,880			
単価					60,880	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,184	28,184			
軽油		L	78	158	12,324			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.26	11,700	14,742			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					55,250			
単価					55,250	円/日		

参考資料 (2)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,045.33	8,045		8,045
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,045		
	単価					8,045	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (南荒殿興業)	コンクリート殻	m 3	100	2,350	235,000		2,350
	計					235,000		
	単価					2,350	円/m 3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	306.1	
						1		306.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	337.8	337.8	CB210100		
			m 3	1	337.8	337.8			
	計					337.8			
	単価					337.8			
						337.8	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	単位	m3	数量	1	単価	557.5	
						1		557.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(砂防)		土砂 3,000m3未満 無し		1	615.2	615.2	CB330040		
			m 3	1	615.2	615.2			
	計					615.2			
	単価					615.2			
						615.2	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	盛土(流用土)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	217.6
						1		217.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し			1	240.1	240.1	CB210510
			m3	1	240.1	240.1		
計							240.1	
単価							240.1	円/m3
							240.1	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	盛土(流用土)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,935
						1		4,935
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満			1	5,446	5,446	CB210510
			m3	1	5,446	5,446		
計							5,446	
単価							5,446	円/m3
							5,446	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	792.1	
						1		792.1	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	874	874	CB220010	
			m 2		1	874	874		
計							874		
単価							874		
							874	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	792.1	
						1		792.1	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	874	874	CB220010	
			m 2		1	874	874		
計							874		
単価							874		
							874	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	256.4	
						1		256.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 500m2以上1000m2未満 無		1	283	283	WB810830		
			m 2	1	283	283	単- 69号		
	計					283			
	単価					283			
						283	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	種子散布	肥料無し 100m2未満	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		357	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2未満 無		0	0	0	WB810830		
			m 2	1	394	394	単- 70号		
	計					0			
	単価					394			
						0			
	変更積算単価					394	円/m2		
						357	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	6,503	
						1		6,503	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 100m2未満 無 無 無		1	7,175	7,175	WB810830		
			m 2	1	7,175	7,175	単一 71号		
計						7,175			
						7,175			
単価						7,175	円/m2		
						7,175			

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	植生マット	浸食防止型 250m2未満	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		3,480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		植生マット工 浸食防止張芝 250m2未満		0	0	0	WYB00030		
			m 2	1	3,839	3,839	単一 72号		
計						0			
						3,839			
単価						0			
						3,839	円/m2		
変更積算単価									
						3,480	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	場所打基礎	250×430	単位	m	数量	10	単価	5,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉)有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.8	81,320	65,056	CB226170	
			m 3	0.8	81,320	65,056		
計						65,056		
単価						6,506	円/m	
						6,506		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	コンクリート(間知)ブロック積	控え350	単位	m2	数量	1	単価	23,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.19m3/m2 18-8-40(高炉)		1	25,640	25,640	WB825010	
			m 2	1	25,640	25,640	単- 73号	
計						25,640		
単価						25,640	円/m2	
						25,640		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛使用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		0	0	0	CB226120	
			m3	1	8,800	8,800		
計						0		
						8,800		
単価						0		
						8,800	円/m3	
変更積算単価								
						7,976	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	現場打天端コンクリート	18-8-25高炉	単位	m3	数量	1	単価	60,117
						1		60,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		1	66,330	66,330	CB226180	
			m3	1	66,330	66,330		
計						66,330		
						66,330		
単価						66,330		
						66,330	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	敷張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=200	単位	m3	数量	1	単価	34,857	
						1	34,857		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	38,460	38,460	CB240010		
		パッキン(クレーン機能付)打設							
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	38,460	38,460			
計						38,460			
単価						38,460			
						38,460	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	目地板 (敷張りコンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,399	
						1	3,399		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,751	3,751	CB224710		
			m 2	1	3,751	3,751			
計						3,751			
単価						3,751			
						3,751	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	捨てコンクリート	18-8-25(20) (高炉) t=100	単位	m3	数量	1	単価	34,957
						1		34,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パツクホリ(クレーン機能付)打設		1	38,570	38,570	CB240010	
		18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1	38,570	38,570		
計						38,570		
単価						38,570	円/m3	
						38,570		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	25,803
						1		25,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無		1	28,470	28,470	WB330440	
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m3	1	28,470	28,470	単- 74号	
計						28,470		
単価						28,470	円/m3	
						28,470		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	0	単価	0	
名称						金額	1	16,440	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠		規格	単位	数量	単価	金額	0	0	WB330850
		残存化粧型枠 無し 標準	m 2	1	18,130	18,130	0	0	単一 75号
	計					18,130	0	0	
	単価					18,130	0	0	円/m2
	変更積算単価					16,440	0	0	円/m2

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,296	
名称						金額	1	10,296	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠		規格	単位	数量	単価	金額	1	11,360	WB330850
		残存型枠 無し 標準	m 2	1	11,360	11,360	1	11,360	単一 76号
	計					11,360	11,360	11,360	
	単価					11,360	11,360	11,360	円/m2
						11,360	11,360	11,360	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	基礎材	再生クワッチャラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,594	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャラン 40~0 全ての費用		0	0	0	CB221110		
			m 2	1	1,758	1,758			
計						0			
						1,758			
単価						0			
						1,758	円/m2		
変更積算単価									
						1,594	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	25,803	
						1		25,803	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		1	28,470	28,470	WB330440		
			m 3	1	28,470	28,470	単一 74号		
計						28,470			
						28,470			
単価						28,470			
						28,470	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	16,431
						1		16,431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	18,130	18,130	WB330850	
			m 2	1	18,130	18,130	単一 77号	
計						18,130		
単価						18,130		
						18,130	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,296
						1		10,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	11,360	11,360	WB330850	
			m 2	1	11,360	11,360	単一 76号	
計						11,360		
単価						11,360		
						11,360	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	基礎材	再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,593	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,758	1,758	CB221110		
			m 2	1	1,758	1,758			
計						1,758			
単価						1,758	円/m2		
						1,758			

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	ステップ	足掛け金物 幅300 φ19	単位	個	数量	1	単価	2,365	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛け金物(材料費)		幅300 φ19 (現場打ち用)		1	2,610	2,610	WYB00001		
			個	1	2,610	2,610	単一 78号		
計						2,610			
単価						2,610	円/個		
						2,610			

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	25,803	
						1		25,803	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無		1	28,470	28,470	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	28,470	28,470	単- 74号		
計						28,470			
単価						28,470			
						28,470	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-28号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	16,431	
						1		16,431	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	18,130	18,130	WB330850		
			m 2	1	18,130	18,130	単- 77号		
計						18,130			
単価						18,130			
						18,130	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,296
						1		10,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	11,360	11,360	WB330850	
			m 2	1	11,360	11,360	単- 76号	
計						11,360		
単価						11,360	円/m2	
						11,360		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	25,803
						1		25,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		1	28,470	28,470	WB330440	
			m 3	1	28,470	28,470	単- 74号	
計						28,470		
単価						28,470	円/m3	
						28,470		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,399
						1		3,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,751	3,751	CB224710	
			m 2	1	3,751	3,751		
計						3,751		
単価						3,751	円/m2	
						3,751		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	16,431
						1		16,431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	18,130	18,130	WB330850	
			m 2	1	18,130	18,130	単一 77号	
計						18,130		
単価						18,130		
						18,130	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,296
						1		10,296
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準			1	11,360	11,360	WB330850
			m 2	1	11,360	11,360	11,360	単一 76号
計							11,360	
単価							11,360	円/m2
							11,360	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	裏込材	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,673
						1		7,673
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材 (クラッシュラン)		積工 再生クラッシュラン RC-40			1	8,466	8,466	CB221850
			m 3	1	8,466	8,466	8,466	
計							8,466	
単価							8,466	円/m3
							8,466	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	27,009	
						1		27,009	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		1	29,800	29,800	WB330440		
			m 3	1	29,800	29,800	単- 81号		
計						29,800			
単価						29,800			
						29,800	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,399	
						1		3,399	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,751	3,751	CB224710		
			m 2	1	3,751	3,751			
計						3,751			
単価						3,751			
						3,751	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	306.1
						1		306.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	337.8	337.8	CB210100	
			m 3	1	337.8	337.8		
	計					337.8		
	単価					337.8	円/m3	
						337.8		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	306.1
						1		306.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	337.8	337.8	CB210100	
			m 3	1	337.8	337.8		
	計					337.8		
	単価					337.8	円/m3	
						337.8		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-39号	盛土(流用土)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	217.6	
						1		217.6	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し			1	240.1	240.1	CB210510	
				m 3	1	240.1	240.1		
計							240.1		
単価							240.1	円/m3	
							240.1		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-40号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	758.6	
						1		758.6	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			1	837.1	837.1	CB410030	
				m 2	1	837.1	837.1		
計							837.1		
単価							837.1	円/m2	
							837.1		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,802
						1		1,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,989	1,989	CB410260	
			m2	1	1,989	1,989		
	計					1,989		
	単価					1,989	円/m2	
						1,989		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,074
						1		1,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,186	1,186	CB410031	
			m2	1	1,186	1,186		
	計					1,186		
	単価					1,186	円/m2	
						1,186		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	999
						1		999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		1	1,103	1,103	CB410041	
			m 2	1	1,103	1,103		
計						1,103		
単価						1,103	円/m2	
						1,103		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,698
						1		2,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,977	2,977	CB410260	
			m 2	1	2,977	2,977		
計						2,977		
単価						2,977	円/m2	
						2,977		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-45号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	758.6	
						1		758.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	837.1	837.1	CB410030		
			m 2	1	837.1	837.1			
計						837.1			
単価						837.1	円/m2		
						837.1			

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-46号	コンクリート舗装	18-8-25(20) (高炉) 舗装厚 100mm	単位	m2	数量	100	単価	3,135	
						100		3,135	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		10	29,730	297,300	CB240010		
			m 3	10	29,730	297,300			
溶接金網		G 3 5 5 1 径6.0×150×150		100	487	48,700			
			m 2	100	487	48,700			
計						346,000			
単価						3,460			
						3,460	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,399
						1		3,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,751	3,751	CB224710	
			m 2	1	3,751	3,751		
計						3,751		
単価						3,751	円/m2	
						3,751		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,346
						1		1,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,486	1,486	CB410030	
			m 2	1	1,486	1,486		
計						1,486		
単価						1,486	円/m2	
						1,486		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一49号	コンクリート舗装	18-8-40高炉 舗装厚 200mm	単位	m2	数量	100	単価	7,412	
						100		7,412	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			無筋・鉄筋構造物		20	38,460	769,200	CB240010	
			バックホウ(クレーン機能付)打設						
			18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	20	38,460	769,200		
溶接金網			G 3 5 5 1 径6.0×150×150		100	487	48,700		
				m 2	100	487	48,700		
計							817,900		
							817,900		
単価							8,179		
							8,179	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一50号	プレキャストU型側溝	400×400×2000	単位	m	数量	1	単価	13,876	
						1		13,876	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝			据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	15,310	15,310	WB821410	
			1000kg/個以下 無し 無し 有り						
			再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	m	1	15,310	15,310	単一 82号	
計							15,310		
							15,310		
単価							15,310		
							15,310	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	プレキャストU型側溝	300×300×2000 横断側溝	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.96m3/10m	m	0	0	0	WB821410	
				1	26,740	26,740	単- 83号	
	計					0		
						26,740		
	単価					0		
						26,740	円/m	
	変更積算単価					24,240	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	側溝蓋	横断溝用グレーチング蓋 300用 T-25 平コマ・連結クリップ付き	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430	
				1	34,640	34,640	単- 84号	
	計					0		
						34,640		
	単価					0		
						34,640	円/枚	
	変更積算単価					31,390	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	現場打ち集水樹	700×700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	51,081
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)			18-8-25(高炉)		1	56,360	56,360	CB222950
			0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	56,360	56,360	
計							56,360	
単価							56,360	
							56,360	円/箇所

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	現場打ち集水樹	700×700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)			18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950
			0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	58,480	58,480	
計							0	
単価							58,480	
変更積算単価							58,480	円/箇所
							53,010	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	蓋	鋼製グレーチング 700×700用 T-25 落とし込み鎖付き	単位	枚	数量	1	単価	43,794
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
		据付け 無し 蓋版(各種)			1	48,320	48,320	WB821430
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚		1	48,320	48,320	単- 85号
	計						48,320	
	単価						48,320	
							48,320	円/枚

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	9,951
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
		設置 B種(180/205×250×600)			1	10,980	10,980	CB422510
		再生クラッシュラン RC-40 無し	m		1	10,980	10,980	
	計						10,980	
	単価						10,980	
							10,980	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	施設標識設置	φ60.5×2.5mm H=2,200 □400×500 基礎碎石t=100	単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂防標識用支柱材料費	φ60.5×2,200 (白塗装品)		0	0	0	WYB00014		
		本	2	14,000	28,000	単- 86号		44,050
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210		
		m 2	1.6	8,247	13,195.2			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0	CB221110		
		m 2	0.72	1,393	1,002.96			
計					0			
					48,602.96			
単価					0			
					48,610	円/基		
変更積算単価								
					44,050	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	車止めポスト	車止めポスト径 114.3mm 車止めポスト長さ 1100mm	単位	本	数量	10	単価	58,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止めポスト設置	全ての費用		10	61,770	617,700		CB420910
			本	10	61,770	617,700		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.2	37,480	7,496		CB240010
			m 3	0.2	37,480	7,496		
	型枠	一般型枠 小型構造物		3	8,247	24,741		CB240210
			m 2	3	8,247	24,741		
	計					649,937		
						649,937		
	単価					65,000		
						65,000		円/本

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-59号	除草		単位	m2	数量	1	単価	42.94	
						1		42.94	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛式(カッタ径255mm)有り		1	47.38	47.38	CB320010		
			m 2	1	47.38	47.38			
	計					47.38			
	単価					47.38			
						47.38	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-60号	除草		単位	m2	数量	1	単価	75.66	
						1		75.66	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛け式有り		1	83.48	83.48	CB432110		
			m 2	1	83.48	83.48			
	計					83.48			
	単価					83.48			
						83.48	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-61号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	190.9	
						1		190.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	210.7	210.7	CB430310		
			m 2	1	210.7	210.7			
計						210.7			
単価						210.7	円/m2		
						210.7			

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-62号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	11,628	
						1		11,628	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 14.4以下		1	12,830	12,830	WB824020		
			m 3	1	12,830	12,830	単- 116号		
計						12,830			
単価						12,830			
						12,830	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-63号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	190.9	
						1		190.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	210.7	210.7	CB430310		
			m 2	1	210.7	210.7			
計						210.7			
単価						210.7	円/m2		
						210.7			

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-64号	コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	20,265	
						1		20,265	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 14.4以下		1	22,360	22,360	WB824020		
			m 3	1	22,360	22,360	単- 117号		
計						22,360			
単価						22,360	円/m3		
						22,360			

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-65号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,596	
						1		4,596	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		1	5,072	5,072	CB227010		
			m 3	1	5,072	5,072			
	計					5,072			
						5,072			
	単価					5,072	円/m3		
						5,072			

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-66号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,129	
						1		2,129	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	2,350	2,350	WB020051		
			m 3	1	2,350	2,350	単- 118号		
	計					2,350			
						2,350			
	単価					2,350	円/m3		
						2,350			

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,596
						1		4,596
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		m 3	1	5,072	5,072	CB227010
計							5,072	
単価							5,072	円/m3
							5,072	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,129
						1		2,129
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)				m 3	1	2,350	2,350	WB020051
計							2,350	単- 118号
単価							2,350	
							2,350	円/m3

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	283.86	283		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						283		
単価						283	円/m 2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	394.94	394		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						394		
単価						394	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	7,175
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工 (植生基材吹付)	厚3 c m	m 2	1	7,175.7	7,175			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,175			
単価					7,175	円/m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	人力施工による植生工	植生マット工 浸食防止張芝 250m2未満	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	1.215	31,304	38,034			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	1.215	20,072	24,387			
法面工		人	0	0	0			
		人	2.43	29,536	71,772			
キルケットM5型	幅1m×長10m×1巻/梱包	m ²	0	0	0			
		m ²	120	1,950	234,000			
アンカーピン（小）	φ9×200	本	0	0	0			
		本	241	50	12,050			
大頭釘	φ5×150mm	本	0	0	0			
		本	210	17	3,570			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		87			
計					0			
					383,900			
単価					0			
					3,839		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.19m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	25,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,768.49	1,276,849		
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	8,032.7	803,270		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	21.28	22,700	483,056		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		825		
	計					2,564,000		
	単価					25,640	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	28,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.8	31,304	87,651		
	特殊作業員		人	5.3	27,768	147,170		
	普通作業員		人	6.1	20,072	122,439		
	生コンクリート 高炉	18-5-40	m 3	104	22,600	2,350,400		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.2	44,100	97,020		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		42,320		
	計					2,847,000		
	単価					28,470	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	18,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	31,304	65,738		
	型わく工		人	4.8	28,496	136,780		
	普通作業員		人	3.7	20,072	74,266		
	溶接工		人	2.5	28,912	72,280		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.9	44,100	83,790		
	残存化粧型枠	プロテックマーク 組立部材含む	m ²	106	12,500	1,325,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		55,146		
	計					1,813,000		
	単価					18,130	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	11,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	31,304	62,608			
型わく工		人	4.8	28,496	136,780			
普通作業員		人	3.3	20,072	66,237			
溶接工		人	2.3	28,912	66,497			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	44,100	74,970			
残存型枠	プロテックビームアスタック型：ビームタイプ 組立部材含む	m ²	106	6,380	676,280			
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		52,628			
計					1,136,000			
単価					11,360		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	18,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	31,304	65,738		
	型わく工		人	4.8	28,496	136,780		
	普通作業員		人	3.7	20,072	74,266		
	溶接工		人	2.5	28,912	72,280		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.9	44,100	83,790		
	残存化粧型枠	プロテックマーク 組立部材含む	m ²	106	12,500	1,325,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		55,146		
	計					1,813,000		
	単価					18,130	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-78号	足掛け金物(材料費)	幅300 φ19 (現場打ち用)	単位	個	数量	1	単価	2,610	
						1		2,610	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛け金物		幅300 φ19 現場打用			1	2,610	2,610		
			個	1		2,610	2,610		
	計						2,610		
	単価						2,610	円/個	
							2,610		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-79号	硬質塩化ビニル管(材料費)	一般管 VP-50	単位	m	数量	1	単価	472	
						1		472	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50			1	472.5	472		
			m	1		472.5	472		
	計						472		
	単価						472	円/m	
							472		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	吸い出し防止材 (材料費)	不織布 t = 1 0 m m ヤシ繊維	単位	m 2	数量	1	単価	590
						1		590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸い出し防止材	不織布 t=10mm ヤシ繊維		1	590	590		
			m 2	1	590	590		
	計					590		
	単価					590		
						590	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	29,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.2	31,304	100,172		
	特殊作業員		人	7.4	27,768	205,483		
	普通作業員		人	7.7	20,072	154,554		
	生コンクリート 高炉	18-5-40	m 3	104	22,600	2,350,400		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.8	44,100	123,480		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		45,911		
	計					2,980,000		
	単価					29,800	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,688.88	36,888		
U型側溝		本体 普通型 400*400*2000	個	5	22,800	114,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.72	3,000	2,160		
諸雑費 (まるめ)			式	1		52		
計						153,100		
単価						15,310	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.96m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	26,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,688.88	36,888		
U型側溝		横断側溝 300×300×2000	個	5	45,400	227,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	1.152	3,000	3,456		
諸雑費(まるめ)			式	1		56		
計						267,400		
単価						26,740	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	333.84	33,384		
	グレーチング 蓋	横断用 300×995 T-25	枚	100	34,300	3,430,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		616		
	計					3,464,000		
	単価					34,640	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	48,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	811.2	81,120		
	鋼製ガレチク樹蓋(700×700用)	800x800x75 (T-25) 落とし込み鎖付き	枚	100	47,500	4,750,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		880		
	計					4,832,000		
	単価					48,320	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 08		
						歩掛使用年月	2025. 08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-86号	砂防標識用支柱材料費	φ 60.5×2,200 (白塗装品)	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	砂防標識用支柱	φ 60.5×2,200 (白塗装品)		0	0	0			
			本	1	14,000	14,000		14,000	
	計					0			
						14,000			
	単価					0			
						14,000		円/本	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-87号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,913	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.125	31,304	3,913			
			人	0.125	31,304	3,913		3,913	
	計					3,913			
						3,913			
	単価					3,913			
						3,913		円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一88号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員				0.125	27,768	3,471	
			人		0.125	27,768	3,471	
	計						3,471	
							3,471	
	単価						3,471	円/時間
							3,471	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一89号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員				0.125	20,072	2,509	
			人		0.125	20,072	2,509	
	計						2,509	
							2,509	
	単価						2,509	円/時間
							2,509	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0.125	28,184	3,523		
			人	0.125	28,184	3,523		
	計					3,523		
	単価					3,523		円/時間
						3,523		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	3,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.125	24,960	3,120		
			人	0.125	24,960	3,120		
	計					3,120		
	単価					3,120		円/時間
						3,120		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	トラック[クレーン装置付] (損料)	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1	単価	2,010	
						1		2,010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t		1	2,010	2,010			
			時間	1	2,010	2,010			
	計					2,010			
						2,010			
	単価					2,010	円/時間		
						2,010			

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	バックホウ (クローラ) [標準] (損料)	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	1,930	
						1		1,930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		1	1,930	1,930			
			時間	1	1,930	1,930			
	計					1,930			
						1,930			
	単価					1,930	円/時間		
						1,930			

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-94号	バックホウ（クローラ）〔標準〕（ 損料）	排ガス型（第2次） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	1	単価	2,620	
						1		2,620	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.45m ³		1	2,620	2,620			
			時間	1	2,620	2,620			
	計					2,620			
						2,620			
	単価					2,620	円/時間		
						2,620			

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-95号	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕（損料）	2 t 積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,239	
						1		1,239	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	2 t 積級		1	1,200	1,200			
			時間	1	1,200	1,200			
	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	タイヤ		1	39	39			
			時間	1	39	39			
	計					1,239			
						1,239			
	単価					1,239	円/時間		
						1,239			

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-96号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (損料)	4 t 積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,857	
						1		1,857	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1,800	1,800			
			時間	1	1,800	1,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57			
			時間	1	57	57			
計						1,857			
						1,857			
単価						1,857	円/時間		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-97号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		3,913	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.125	31,304	3,913			
計						0			
						3,913			
単価						0			
						3,913	円/時間		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-98号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0	
						1	3,471		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0	0	0			
			人	0.125	27,768	3,471			
計						0			
						3,471			
単価						0			
						3,471	円/時間		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-99号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0	
						1	2,509		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0	0	0			
			人	0.125	20,072	2,509			
計						0			
						2,509			
単価						0			
						2,509	円/時間		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.125	28,184	3,523	
計						0	
						3,523	
単価						0	
						3,523	円/時間

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	0.125	24,960	3,120	
計						0	
						3,120	
単価						0	
						3,120	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	単位	時間	数量	1	単価	7,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	5.3	158	837		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1	2,010	2,010		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,638		
単価						7,638	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,653
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	0.17	28,184		4,791	
軽油			L	5.9	158		932	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間	1	1,930		1,930	
諸雑費 (まるめ)			式	1			0	
計							7,653	
単価							7,653	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	バックホウ (クローラ) [ブッシュ チョッパー] 賃料	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			0	0	0		
			人	0.125	28,184	3,523		
	軽油			0	0	0		
			L	5.9	158	932		
	バックホウ (クローラ) [ブッシュ チョッパー] 賃料	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3		0	0	0		
			時間	1	6,170	6,170		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						10,630		
	単価					0		
						10,630	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	8.6	158	1,358		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						8,769		
単価						8,769	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積み級 良好	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積み級		0	0	0		
			時間	1	6,035	6,035	単- 124号	
	計					0		
						6,035		
	単価					0		
						6,035	円/時間	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積み級 良好	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積み級		0	0	0		
			時間	1	6,953	6,953	単- 125号	
	計					0		
						6,953		
	単価					0		
						6,953	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	草刈機 [肩掛式]	カッタ径255mm	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.125	27,768	3,471		
ガソリン	レギュラー			0	0	0		
			L	0.65	170	110		
草刈機 [肩掛式]	草刈機 [肩掛式]	カッタ径255mm		0	0	0		
			日	0.125	262	32		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,613		
単価						0		
						3,613	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	27,768	3,471		
ガソリン	レギュラー		L	0.38	170	64		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L	日	0.125	981	122		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,657		
単価						3,657	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	13,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	14	158	2,212		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊		時間	1	6,730	6,730		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						13,740		
単価						13,740	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	有刺鉄線(メッキ)	#16×20m巻	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	有刺鉄線(メッキ)	#16×20m巻		0	0	0		
			巻	1	1,900	1,900		
	計					0		
	単価					1,900		
						0		
						95	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	31,304	8,702			
特殊作業員		人	0.278	27,768	7,719			
普通作業員		人	0.278	20,072	5,580			
大型土のう	通常品 丸型 H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	60,880	16,924	WK250500	単-126号	
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		875			
計					50,800			
単価					5,080	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	788.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.069	31,304	2,159				
特殊作業員		人	0.069	27,768	1,915				
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	55,250	3,812	WK250500	単- 127号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
計					7,886				
単価					788.6	円/袋			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	31,304	8,702			
特殊作業員		人	0.278	27,768	7,719			
普通作業員		人	0.278	20,072	5,580			
大型土のう	通常品 丸型 H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	60,880	16,924	WK250500 単-128号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		875			
計					50,800			
単価					5,080	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	788.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	31,304	2,159			
特殊作業員		人	0.069	27,768	1,915			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	55,250	3,812	WK250500	単- 129号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,886			
単価					788.6	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 14.4以下	単位	m 3	数量	1	単価	12,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,045	8,045	WB824010 単- 130号		
処分費 (m 3)		m 3	1	2,585	2,585	WB020051 単- 131号		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4k m以下 全ての費用	m 3	1	2,205	2,205	CB227010		
計					12,835			
単価					12,830	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 14.4以下	単位	m 3	数量	1	単価	22,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	15,910	15,910	WB824010 単- 132号	
	処分費 (m 3)		m 3	1	3,750	3,750	WB020051 単- 133号	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4k m以下 全ての費用	m 3	1	2,702	2,702	CB227010	
	計					22,362		
	単価					22,360	円/m 3	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-118号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (高崎砂利(株))		アスファルト殻	m ³	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円/m ³	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,520	13,520		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,520		
単価						13,520	円/人日	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,520	13,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,520		
単価						13,520	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	コンクリート工（砂防） 技術員：0.5人	単位	工事	数量		単価	
						0		0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円/工事	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	残存型枠工	技術員：0.5人	単位	工事	数量	0	単価	0
							1		18,050
	名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	技術員					0	0	0	
				人		0.5	36,100	18,050	
	計							0	
								18,050	
	単価							0	
								18,050	円／工事

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	970千円		単位	式	数量		単価	970,000
							1		
	名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用								
				式		1		970,000	
	計							970,000	
	単価							970,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,035
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	24,960	4,243		
軽油			L	3.5	158	553		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,035		
単価						6,035	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,953
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	24,960	4,243			
軽油		L	5.4	158	853			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,953			
単価					6,953	円/時間		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	60,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,184	28,184			
軽油		L	104	158	16,432			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39	11,700	16,263			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					60,880			
単価					60,880	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,184	28,184			
軽油		L	78	158	12,324			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.26	11,700	14,742			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					55,250			
単価					55,250	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	60,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,184	28,184			
軽油		L	104	158	16,432			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39	11,700	16,263			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					60,880			
単価					60,880	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,184	28,184			
軽油		L	78	158	12,324			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.26	11,700	14,742			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					55,250			
単価					55,250	円/日		

参考資料 (2)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,045.33	8,045		8,045
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,045		
	単価					8,045	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (高崎砂利柀)	コンクリート(無筋)殻	m 3	100	2,585	258,500		2,585
	計					258,500		
	単価					2,585	円/m 3	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		15,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15,908.35	15,908		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						15,910		
単価						15,910	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量		単価	
						100		3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (高崎砂利(株))		コンクリート (鉄筋) 殻	m 3	100	3,750	375,000		
計						375,000		
単価						3,750	円/m 3	