

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その2）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中津道地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 3月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489200006	1 4) 単価適用年月	2024年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 5月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	395, 230, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	395, 230, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	657日間 自 令和 6年 6月13日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (2回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	537, 132
		2 3) 公 告 日	令和 6年 3月22日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その2）工事 （ 2 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		230,064,890				
		式	1		230,916,124	1	851,234		
河川土工		式	1		36,636,833				
		式	1		45,634,003	1	8,997,170		
掘削工(ICT)		式	1		16,899,625				
		式	1		37,536,405	1	20,636,780		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	490	373.9	183,211			単-1号	
		m3	390	373.9	145,821	-100	-37,390		
掘削(ICT)	岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1,800	492.9	887,220			単-2号	
		m3	1,800	492.9	887,220	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1,500	279.6	419,400			単-3号	
		m3	1,200	279.6	335,520	-300	-83,880		
掘削	岩塊・玉石 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	5,400	359	1,938,600			単-4号	
		m3	5,400	359	1,938,600	0	0		
土砂等運搬 (場内運搬)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,970	348.2	685,954			単-5号	
		m3	1,580	348.2	550,156	-390	-135,798		
土砂等運搬 (ワイワイパーク)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,240	1,661	12,025,640			単-6号	
		m3	0	1,661	0	-7,240	-12,025,640		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-7号	
		m3	7,240	1,126	8,152,240	7,240	8,152,240		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-8号	
		m3	13,470	696.4	9,380,508	13,470	9,380,508		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-9号	
		m3	2,870	3,376	9,689,120	2,870	9,689,120		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その2）工事 （ 2 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
積込(ルーズ) (堆積土砂撤去)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0			単-10号	
			16,300	243.4	3,967,420	16,300	3,967,420		
整地	敷均し(ルーズ)	m3	7,200	105.5	759,600			単-11号	
			23,600	105.5	2,489,800	16,400	1,730,200		
盛土工		式	1		836,154				
			1		571,972	1	-264,182		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	90	5,326	479,340			単-12号	
			70	5,326	372,820	-20	-106,520		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	430	829.8	356,814			単-13号	
			240	829.8	199,152	-190	-157,662		
盛土工(ICT)		式	1		17,867,270				
			1		7,048,210	1	-10,819,060		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	8,600	259.8	2,234,280			単-14号	
			2,700	259.8	701,460	-5,900	-1,532,820		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,190	1,671	13,685,490			単-15号	
			0	1,671	0	-8,190	-13,685,490		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-16号	
			1,750	3,396	5,943,000	1,750	5,943,000		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	8,200	237.5	1,947,500			単-17号	
			1,700	237.5	403,750	-6,500	-1,543,750		
法面整形工(ICT)		式	1		1,033,784				
			0		0	-1	-1,033,784		
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	420	796.7	334,614			単-18号	
			0	796.7	0	-420	-334,614		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その2）工事 （ 2 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,390	503	699,170			単-19号	
			0	503	0	-1,390	-699,170		
法面整形工		式	0		0				
			1		477,416	1	477,416		
法面整形(切土部)	現場制約無し 汚質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	0	0			単-20号	
			240	789.6	189,504	240	189,504		
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	m2	0	0	0			単-21号	
			730	394.4	287,912	730	287,912		
法覆護岸工		式	1		138,816,587				
			1		141,329,459	1	2,512,872		
作業土工		式	1		823,358				
			1		171,419	1	-651,939		
床掘り		m3	70		186,717			内-1号	
			0		0	-70	-186,717		
床掘り		m3	0		0			内-2号	
			50		146,422	50	146,422		
埋戻し (間詰コンクリート)	18-8-40(高炉) W/C指定無し	m3	20		558,966			内-3号	
			0		0	-20	-558,966		
基面整正		m2	200		77,675			内-4号	
			0		0	-200	-77,675		
基面整正		m2	0		0			内-5号	
			60		24,997	60	24,997		
残土処理工		式	1		141,077				
			1		97,077	1	-44,000		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その2）工事 （ 2 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	70		6,943			内-6号	
			0		0	-70	-6,943		
整地	敷均し(ルーズ)	m3	0		0			内-7号	
			50		5,444	50	5,444		
土砂等運搬	軟岩	m3	70		134,134			内-8号	
			0		0	-70	-134,134		
土砂等運搬	軟岩	m3	0		0			内-9号	
			50		91,633	50	91,633		
石積(張)工 (アンカー式練石積工)		式	1		105,528,936				
			1		110,349,923	1	4,820,987		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	263	9,508	2,500,604			単-22号	
			0	9,508	0	-263	-2,500,604		
プレキャスト基礎ブロック	底幅 57.7 c m 高さ 3 5 c m	m	0	0	0			単-23号	
			85	13,690	1,163,650	85	1,163,650		
アンカー式練石積	控500	m2	1,210	68,120	82,425,200			単-24号	
			0	68,120	0	-1,210	-82,425,200		
アンカー式練石積	控500 アンカー付自然石 φ 500内外	m2	0	0	0			単-25号	
			381	68,270	26,010,870	381	26,010,870		
裏込コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	422	29,856	12,599,232			単-26号	
			133	29,856	3,970,848	-289	-8,628,384		
裏込材	RC-40	m3	635	6,553	4,161,155			単-27号	
			200	6,553	1,310,600	-435	-2,850,555		
水抜パイプ	VP φ 50 フィルター有	m	225		392,967			内-10号	
			0		0	-225	-392,967		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その2）工事 （ 2 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水抜パイプ	VP φ50 フィルター有	m	0 71		0 123,876	71	123,876	内-11号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	50 17	3,399 3,399	169,950 57,783	-33	-112,167	単-28号	
現場打天端コンクリート (肩止A)	18-8-40(高炉)	m	131 64	14,364 14,364	1,881,684 919,296	-67	-962,388	単-29号	
現場打天端コンクリート (肩止B)	18-8-40(高炉)	m	128 0	10,923 10,923	1,398,144 0	-128	-1,398,144	単-30号	
石材購入	φ500内外	m2	0 4,100	0 18,730	0 76,793,000	4,100	76,793,000	単-31号	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1 1		29,579,038 29,262,640	1	-316,398		
連節ブロック張 (トンジ型連結ブロック)	t=35cm	m2	1,503 1,366	16,972 16,972	25,508,916 23,183,752	-137	-2,325,164	単-32号	
連節ブロック張 (トンジ型連結ブロック)	t=35cm 吸出し防止材 無	m2	0 127	0 16,030	0 2,035,810	127	2,035,810	単-33号	
中詰材	流用土	m3	301 299	13,522 13,522	4,070,122 4,043,078	-2	-27,044	単-34号	
護岸付属物工		式	1 1		2,744,178 1,448,400	1	-1,295,778		
横帯工(1)	高さ4.9m 自然石 φ300 内外 18-8-40(高炉)	箇所	2 0	593,706 593,706	1,187,412 0	-2	-1,187,412	単-35号	
横帯工(2)	高さ4.95m 自然石 φ300 内外 18-8-40(高炉)	箇所	2 0	610,539 610,539	1,221,078 0	-2	-1,221,078	単-36号	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その2）工事 （ 2 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
横帯工(2)	高さ4.95m アンカー付自然石φ300内外 18-8-40(高炉)	箇所	0	0	0			単-37号	
			1	592,000	592,000	1	592,000		
横帯工(11)	18-8-40(高炉)	箇所	1	144,934	144,934			単-38号	
			0	144,934	0	-1	-144,934		
プレキャスト横帯工(11)(12)-1	プレキャスト横帯ブロック W300×H450×L2000	箇所	0	0	0			単-39号	
			2	305,200	610,400	2	610,400		
横帯工(12)	18-8-40(高炉)	箇所	1	105,348	105,348			単-40号	
			0	105,348	0	-1	-105,348		
プレキャスト横帯工(12)	プレキャスト横帯ブロック W300×H450×L2000	箇所	0	0	0			単-41号	
			1	246,000	246,000	1	246,000		
小段上段部横帯工	18-8-40(高炉)	箇所	2	42,703	85,406			単-42号	
			0	42,703	0	-2	-85,406		
付属物設置工		式	1		5,321,761				
			1		1,434,410	1	-3,887,351		
階段工		式	1		5,321,761				
			1		1,434,410	1	-3,887,351		
上段階段工 ②③	W=1000 自然石φ200内外 18-8-40(高炉)	箇所	2	1,022,036	2,044,072			単-43号	
			0	1,022,036	0	-2	-2,044,072		
中段階段工 ②③	W=1000 自然石φ200内外 18-8-40(高炉)	箇所	2	1,028,510	2,057,020			単-44号	
			0	1,028,510	0	-2	-2,057,020		
中段階段工 ③	W=1000 自然石φ200内外 18-8-40(高炉)	箇所	0	0	0			単-45号	
			1	828,100	828,100	1	828,100		
低段階段工 ②	W=1000 自然石φ200内外 18-8-40(高炉)	箇所	1	448,123	448,123			単-46号	
			0	448,123	0	-1	-448,123		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その2）工事 （ 2 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
低段階段工 ③	W=1000 自然石 φ200内外 18-8-40(高炉)	箇所	1	725,784	725,784	-1	-725,784	単-47号	
			0	725,784	0				
低段階段工 ③	W=1000 自然石 φ200内外 18-8-40(高炉)	箇所	0	0	0	1	582,100	単-48号	
			1	582,100	582,100				
低段階段工 ②③(擦付コンクリート)	18-8-40(高炉)	箇所	2	23,381	46,762	-2	-46,762	単-49号	
			0	23,381	0				
低段階段工 ③(擦付コンクリート)	18-8-40(高炉)	箇所	0	0	0	1	24,210	単-50号	
			1	24,210	24,210				
水路工		式	1		1,534,491	1	-605,808		
			1		928,683				
場所打水路工		式	1		945,494	1	-58,297		
			1		887,197				
排水路工 タイプ③(B=1400)	18-8-40(高炉) 自然石 φ300内外	m	5	58,297	291,485	-1	-58,297	単-51号	
			4	58,297	233,188				
排水路工 タイプ④(B=1400)	18-8-40(高炉) グレチン グ蓋T-25用 B=1400	m	3	218,003	654,009	0	0	単-52号	
			3	218,003	654,009				
暗渠工		式	1		335,744	-1	-335,744		
			0		0				
ヒューム管(B形管) 排水工④	外圧管1種	m	4	83,936	335,744	-4	-335,744	単-53号	
			0	83,936	0				
継手工		式	1		56,013	-1	-56,013		
			0		0				
排水工 ④	φ1000	箇所	1	56,013	56,013	-1	-56,013	単-54号	
			0	56,013	0				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その2）工事 （ 2 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吐口工		式	1 0		157,305 0				
吐口工 ④	18-8-40(高炉)	箇所	1 0	153,906 153,906	153,906 0	-1	-157,305	単-55号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1 0	3,399 3,399	3,399 0	-1	-3,399	単-56号	
擦付工		式	1 1		39,935 41,486				
擦付コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	1 0		39,935 0	1	1,551	内-12号	
吐口工④		箇所	0 1		0 41,486	-1	-39,935	内-13号	
擦付コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	0 1		0 41,486	1	41,486		
家屋嵩上げ工		式	1 1		529,881 3,711,362				
嵩上げ盛土		式	1 1		32,736 429,252	1	3,181,481		
盛土		m3	60 120	545.6 545.6	32,736 65,472	60	32,736	単-57号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 100	0 237.8	0 23,780	100	23,780	単-58号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 100	0 3,400	0 340,000	100	340,000	単-59号	
擁壁工		式	1 0		497,145 0	-1	-497,145		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その2）工事 （ 2 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
境界コンクリート	H=0.3m		69	7,205	497,145			単-60号	
		m	0	7,205	0	-69	-497,145		
作業土工			0		0				
		式	1		176,874	1	176,874		
床掘り	土砂		0		0			内-14号	
		m3	90		21,440	90	21,440		
埋戻し	土砂		0		0			内-15号	
		m3	30		50,411	30	50,411		
埋戻し	土砂		0		0			内-16号	
		m3	30		74,078	30	74,078		
基面整正			0		0			内-17号	
		m2	70		30,945	70	30,945		
場所打擁壁工(構造物単位)			0		0				
		式	1		1,192,500	1	1,192,500		
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)		0	0	0			単-61号	
		m3	18	66,250	1,192,500	18	1,192,500		
プレキャスト擁壁工			0		0				
		式	1		1,807,712	1	1,807,712		
プレキャスト擁壁	1.0mを超え2.0m以下		0		0			内-18号	
		m	47		1,807,712	47	1,807,712		
裏面排水工			0		0				
		式	1		105,024	1	105,024		
透水層	再生クッション RC-40		0	0	0			単-62号	
		m3	9	6,496	58,464	9	58,464		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その2）工事 （ 2 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
止水コンクリート	18-8-25(高炉) t=50	m3	0 1		0 46,560		1	46,560	内-19号
構造物撤去工		式	1 1		5,556,423 2,000,540		1	-3,555,883	
構造物取壊し工		式	1 1		3,626,148 1,107,087		1	-2,519,061	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	93 3	9,859 9,859	916,887 29,577		-90	-887,310	単-63号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	152 62	17,240 17,240	2,620,480 1,068,880		-90	-1,551,600	単-64号
石積取壊し	雑石積	m3	139 24	359.6 359.6	49,984 8,630		-115	-41,354	単-65号
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版 厚 10 c m	m2	52 0	746.1 746.1	38,797 0		-52	-38,797	単-66号
運搬処理工		式	1 1		1,930,275 893,453		1	-1,036,822	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	93 3	3,551 3,551	330,243 10,653		-90	-319,590	単-67号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	152 62	2,384 2,384	362,368 147,808		-90	-214,560	単-68号
殻運搬	雑石積	m3	139 24	2,050 2,050	284,950 49,200		-115	-235,750	単-69号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5 0	2,705 2,705	13,525 0		-5	-13,525	単-70号

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その2）工事 （ 2 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
産業廃棄物収集・運搬		式	0 1		0 146,124		1	146,124	内-20号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	93 3	2,173 2,173	202,089 6,519		-90	-195,570	単-71号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	152 62	4,624 4,624	702,848 286,688		-90	-416,160	単-72号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5 0	3,912 3,912	19,560 0		-5	-19,560	単-73号
殻処分	雑石積	m3	139 24	105.7 105.7	14,692 2,536		-115	-12,156	単-74号
産業廃棄物処分		式	0 1		0 243,925		1	243,925	内-21号
仮設工		式	1 1		41,668,914 35,877,667		1	-5,791,247	
工食用道路工		式	1 1		36,784,505 30,560,544		1	-6,223,961	
工食用道路盛土 (設置・撤去)		m3	11,000 0		36,186,869 0		-11,000	-36,186,869	内-22号
工食用道路盛土 (設置・撤去)		m3	0 11,000		0 25,903,300		11,000	25,903,300	内-23号
敷砂利 (設置・撤去)	再生クワッシュアレンRC-40 敷 厚 100mm	m2	1,560 0		597,636 0		-1,560	-597,636	内-24号
敷砂利 (設置・撤去)	再生クワッシュアレンRC-40 敷 厚 100mm	m2	0 1,560		0 513,516		1,560	513,516	内-25号

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その2）工事 （ 2 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
仮設舗装	18-8-40(高炉) 厚さ20cm	m2	0 120		0 870,316		120	870,316	内-26号
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	袋	0 223		0 3,273,412		223	3,273,412	内-27号
水替工		式	0 1		0 432,714		1	432,714	
ポンプ排水	120以上450(m3/h)未滿作業時排水	日	0 12		0 432,714		12	432,714	内-28号
交通管理工		式	1 1		4,884,409 4,884,409		0	0	
交通誘導警備員		人日	348 348		4,884,409 4,884,409		0	0	内-29号
直接工事費		式	1 1		230,064,890 230,916,124		1	851,234	
共通仮設費		式	1 1		23,557,605 23,704,655		1	147,050	
共通仮設費		式	1 1		7,239,244 7,325,917		1	86,673	
安全費		式	1 1		40,603 40,603		0	0	
安全設備費 (架空線防護費)		式	1 1		40,603 40,603		0	0	内-30号
役務費		式	1 1		209,370 209,370		0	0	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その2）工事 （ 2 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
借地料			1		209,370			内-31号	
		式	1		209,370	0	0		
技術管理費			1		5,109,834				
		式	1		5,186,348	1	76,514		
施工調査費			1		110,990			内-32号	
		式	1		110,990	0	0		
保守管理(ICT)			1		60,566			内-33号	
		式	0		0	-1	-60,566		
保守管理(ICT)			0		0			内-34号	
		式	1		25,620	1	25,620		
システム初期費(ICT)			1		1,053,616			内-35号	
		式	1		1,053,616	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			1		2,071,820			内-36号	
		式	1		2,071,820	0	0		
BIM/CIM活用費用			1		1,812,842			内-37号	
		式	1		1,812,842	0	0		
土質等試験費			0		0			内-38号	
		式	1		111,460	1	111,460		
現場環境改善費（率計上）			1		1,879,437				
		式	1		1,889,596	1	10,159		
共通仮設費（率計上）			1		16,318,361				
		式	1		16,378,738	1	60,377		
純工事費			1		253,622,495				
		式	1		254,620,779	1	998,284		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その2）工事 （ 2 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場管理費		式	1		60,612,772				
			1		60,805,705	1	192,933		
工事原価		式	1		314,235,267				
			1		315,426,484	1	1,191,217		
一般管理費等		式	1		45,064,733				
			1		45,203,516	1	138,783		
工事価格		式	1		359,300,000				
			1		360,630,000	1	1,330,000		
消費税相当額		式	1		35,930,000				
			1		36,063,000	1	133,000		
工事費計		式	1		395,230,000				
			1		396,693,000	1	1,463,000		

70/0m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オブカット 有り 5,000m3未満 無し 無し		65.8	2,754	181,213			CA900020
		m 3	65.8	2,754	181,213	0	0	
破砕片除去(積込ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		65.8	314	20,661			WYB00004
		m 3	65.8	314	20,661	0	0	
合 計					186,717			
					0		-186,717	

0/50m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オブカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m 3	0 51.6	0 2,754	0 142,106			CA900020
破砕片除去(積込ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	0 51.6	0 314	0 16,202			WYB00012 単一 76号
合 計					0 158,308			
変更積算金額					0 146,422			円/m3

70/0m3当たり内訳書

整地

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		65.8	114.1	7,507			CA900310
		m ³	65.8	114.1	7,507	0	0	
合 計					6,943			
					0		-6,943	

70/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 11. 5km以下		65. 8	2, 204	145, 023			CB210110
		m 3	65. 8	2, 204	145, 023	0	0	
合 計					134, 134			
					0		-134, 134	

0/47m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	47.2	12,610	595,192	47.2	595,192	
【材料費】								
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=1200 L=2000		0	0	0			
		個	22	53,200	1,170,400	22	1,170,400	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=1200 L=1000 短尺品		0	0	0			
		個	2	44,730	89,460	2	89,460	
L型擁壁(宅地用)	大地震対応型 宅認 H=1200 L=1150 短尺品		0	0	0			
		個	1	99,435	99,435	1	99,435	
合 計					0			
					1,954,487		1,954,487	
変更積算金額					0			
					1,807,712		1,807,712	円/m

一式当たり内訳書

産業廃棄物収集・運搬

第 20号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
収集運搬費	7 t クラム車(積込用つかみ付き)		0	0	0			
		台	2	44,000	88,000	2	88,000	
収集運搬費	4 t コンテナ車		0	0	0			
		台	2	32,000	64,000	2	64,000	
積込み費用	クラム車での4 t 車へ積込		0	0	0			
		回	1	6,000	6,000	1	6,000	
合 計					0			
					158,000		158,000	
変更積算金額					0			
					146,124		146,124	円/式

一式当たり内訳書

産業廃棄物処分

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
産業廃棄物処分費	木くず(流木)		0	0	0			
		t	3. 9	25, 000	97, 500	3. 9	97, 500	
産業廃棄物処分費	廃プラスチック類		0	0	0			
		t	0. 65	55, 000	35, 750	0. 65	35, 750	
産業廃棄物処分費	廃プラスチック類(廃タイヤ)		0	0	0			
		t	1. 3	100, 000	130, 000	1. 3	130, 000	
産業廃棄物処分費	金属くず		0	0	0			
		t	0. 1	5, 000	500	0. 1	500	
合 計					0			
					263, 750		263, 750	
変更積算金額					0			
					243, 925		243, 925	円/式

11,000/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 22号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【1回目設置・撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		5,000	256.8	1,284,000			CA900010
		m 3	5,000	256.8	1,284,000	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		3,000	1,807	5,421,000			CB210110
		m 3	3,000	1,807	5,421,000	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		2,000	1,574	3,148,000			CB210110
		m 3	2,000	1,574	3,148,000	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1,650	114.1	188,265			CA900310
		m 3	1,650	114.1	188,265	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		5,500	256.8	1,412,400			CA900010
		m 3	5,500	256.8	1,412,400	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		5,500	1,224	6,732,000			CB210110
		m 3	5,500	1,224	6,732,000	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		5,500	114.1	627,550			CA900310
		m 3	5,500	114.1	627,550	0	0	
【2回目設置・撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		5,500	256.8	1,412,400			CA900010
		m 3	5,500	256.8	1,412,400	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		5,500	1,224	6,732,000			CB210110
		m 3	5,500	1,224	6,732,000	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1,650	114.1	188,265			CA900310
		m 3	1,650	114.1	188,265	0	0	

0/11,000m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 23号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【1回目設置・撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	5,000	256.8	1,284,000	5,000	1,284,000	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	3,000	1,807	5,421,000	3,000	5,421,000	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2,000	1,574	3,148,000	2,000	3,148,000	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	5,500	114.1	627,550	5,500	627,550	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2,437	256.8	625,821	2,437	625,821	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2,437	1,224	2,982,888	2,437	2,982,888	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	2,437	114.1	278,061	2,437	278,061	
【2回目設置・撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1,079	256.8	277,087	1,079	277,087	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,079	3,672	3,962,088	1,079	3,962,088	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	5,500	114.1	627,550	5,500	627,550	

1,560/0m2当たり内訳書

第 24号内訳書
 敷砂利 (設置・撤去)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し	m ³	156	114.1	17,799			CA900310
			156	114.1	17,799	0	0	
購入材	再生クラッシュランRC-40	m ³	156	1,850	288,600			WYB00006
			156	1,850	288,600	0	0	単一 98号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	156	256.8	40,060			CA900010
			156	256.8	40,060	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m ³	156	1,807	281,892			CB210110
			156	1,807	281,892	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し	m ³	156	114.1	17,799			CA900310
			156	114.1	17,799	0	0	
合 計					597,636			
					0		-597,636	

0/1,560m2当たり内訳書

第 25号内訳書
 敷砂利 (設置・撤去)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し	m ³	0	0	0			CA900310
			156	114.1	17,799	156	17,799	
購入材	再生クラッシュランRC-40	m ³	0	0	0			WYB00018
			156	1,850	288,600	156	288,600	単一 99号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	0	0	0			CA900010
			156	256.8	40,060	156	40,060	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.5km以下	m ³	0	0	0			CB210110
			156	1,224	190,944	156	190,944	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し	m ³	0	0	0			CA900310
			156	114.1	17,799	156	17,799	
合 計					0			
					555,202		555,202	
変更積算金額					0			
					513,516		513,516	円/m ²

0/120m2当たり内訳書

仮設舗装

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【作業土工】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	0 24	0 251. 2	0 6, 028	24	6, 028	CA900020
基面整正		m 2	0 120	0 447. 3	0 53, 676	120	53, 676	CB210080
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	0 24	0 771. 2	0 18, 508	24	18, 508	CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	0 24	0 113	0 2, 712	24	2, 712	CA900310
【舗設作業】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 24	0 32, 300	0 775, 200	24	775, 200	CB240010
溶接金網	G 3 5 5 1 径 6 . 0 × 1 0 0 × 1 0 0	m 2	0 120	0 707	0 84, 840	120	84, 840	
合 計					0 940, 964		940, 964	
変更積算金額					0 870, 316		870, 316	円/m2

0/223袋当たり内訳書

袋詰玉石

第 27号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【現地製作・設置】								
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	0 10	0 15,010	0 150,100	10	150,100	CB322430
【製作・積込・運搬・設置】								
消波根固めブロック積込み	2.5t以下	個	0 150	0 1,993	0 298,950	150	298,950	CB310180
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 7.0km以下	個	0 150	0 2,698	0 404,700	150	404,700	CB310040
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	0 150	0 15,010	0 2,251,500	150	2,251,500	CB322430
【既存積込・運搬・設置】								
消波根固めブロック積込み	2.5t以下	個	0 63	0 1,993	0 125,559	63	125,559	CB310180
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 10.5km以下	個	0 63	0 2,930	0 184,590	63	184,590	CB310040
袋詰玉石設置	2 t 用	袋	0 63	0 1,964	0 123,732	63	123,732	WYB00001 単一 100号
合 計					0 3,539,131		3,539,131	
変更積算金額					0 3,273,412		3,273,412	円/袋

0/12日当たり内訳書

ポンプ排水

第 28号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	88,400	88,400	1	88,400	単一 101号
ポンプ運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	12	31,620	379,440	12	379,440	単一 102号
合 計					0			
					467,840		467,840	
変更積算金額					0			
					432,714		432,714	円/日

348人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			174	16, 170	2, 813, 580			WB010211
		人日	174	16, 170	2, 813, 580	0	0	単一 103号
交通誘導警備員 B			174	14, 180	2, 467, 320			WB010212
		人日	174	14, 180	2, 467, 320	0	0	単一 104号
合 計					4, 884, 409			
					4, 884, 409		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 33号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満 493m3		1		2, 803			WA991010
		式	1		2, 803	0	0	単一 107号
掘削 (I C T) 保守点検	岩塊・玉石 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満 1810m3		1		13, 627			WA991010
		式	1		13, 627	0	0	単一 108号
路体 (築堤) 盛土 (I C T) 保守点検	20, 000m3未満 無し 8643m3		1		36, 440			WA991020
		式	1		36, 440	0	0	単一 109号
法面整形 (I C T) 保守点検	切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 419m2		1		4, 055			WB010440
		式	1		4, 055	0	0	単一 110号
法面整形 (I C T) 保守点検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 1391m2		1		8, 558			WB010440
		式	1		8, 558	0	0	単一 111号
合 計					60, 566			
					0		-60, 566	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 34号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 394m3		0		0			WA991010
		式	1		2,236	1	2,236	単一 112号
掘削 (ICT) 保守点検	岩塊・玉石 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 1810m3		0		0			WA991010
		式	1		13,627	1	13,627	単一 113号
路体 (築堤) 盛土 (ICT)) 保守点検	20,000m3未満 無し 2806m3		0		0			WA991020
		式	1		11,838	1	11,838	単一 114号
合 計					0			
					27,701		27,701	
変更積算金額					0			
					25,620		25,620	円/式

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 38号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土粒子の密度試験	3個/試料		0	0	0			
		試料	1	6,030	6,030	1	6,030	
土の含水比試験	3個/試料		0	0	0			
		試料	1	1,520	1,520	1	1,520	
土の粒度試験	沈降分析		0	0	0			
		試料	1	14,400	14,400	1	14,400	
土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上		0	0	0			
		試料	1	24,500	24,500	1	24,500	
土の液性限界試験	4～6点/試料		0	0	0			
		試料	1	7,620	7,620	1	7,620	
土の塑性限界試験	3個/試料		0	0	0			
		試料	1	3,690	3,690	1	3,690	
突固めによる土の締固め試験	モールド径15cm ランマ2.5kg		0	0	0			
		試料	1	28,000	28,000	1	28,000	
突固めた土のコーン指数試験	12資料 4供試体		0	0	0			
		試料	1	25,700	25,700	1	25,700	
合 計					0			
					111,460		111,460	
変更積算金額					0			
					111,460		111,460	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	373.9
						1		373.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	404.3	404.3	CA900430	
			m3	1	404.3	404.3		
	計					404.3		
	単価					404.3		
						404.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削(ICT)	岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	492.9
						1		492.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		岩塊・玉石 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	533	533	CA900430	
			m3	1	533	533		
	計					533		
	単価					533		
						533	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	279.6
						1		279.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	302.4	302.4	CA900020	
			m3	1	302.4	302.4		
	計					302.4		
	単価					302.4	円/m3	
						302.4		

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	掘削	岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	359
						1		359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	388.2	388.2	CA900020	
			m3	1	388.2	388.2		
	計					388.2		
	単価					388.2	円/m3	
						388.2		

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬 (場内運搬)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	348.2
						1		348.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	378.8	378.8	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	378.8	378.8		
計						378.8		
単価						378.8		
						378.8	円/m3	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬 (クイック)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,661
						1		1,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	1,807	1,807	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	1	1,807	1,807		
計						1,807		
単価						1,807		
						1,807	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,224	1,224		
計						0		
						1,224		
単価						0		
						1,224	円/m3	
変更積算単価								
						1,126	円/m3	

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		696.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	757.6	757.6		
計						0		
						757.6		
単価						0		
						757.6	円/m3	
変更積算単価								
						696.4	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下	m3	0	0	0	CB210110	
				1	3,672	3,672		
計						0		
						3,672		
単価						0		
						3,672	円/m3	
変更積算単価						3,376	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	積込(ルーズ) (堆積土砂撤去)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		243.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0	CA900010	
				1	263.8	263.8		
計						0		
						263.8		
単価						0		
						263.8	円/m3	
変更積算単価						243.4	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	105.5	
						1		105.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース)		1	114.1	114.1	CA900310		
		標準以外(10,000m3以上)無し	m3	1	114.1	114.1			
	計					114.1			
	単価					114.1			
						114.1	円/m3		

						単価使用年月	2024.05		
						歩掛使用年月	2024.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,326	
						1		5,326	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,759	5,759	CA900030		
			m3	1	5,759	5,759			
	計					5,759			
	単価					5,759			
						5,759	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	829.8
						1		829.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	897.2	897.2	CA900030	
			m3	1	897.2	897.2		
計						897.2		
単価						897.2		
						897.2	円/m3	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	259.8
						1		259.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し		1	282.6	282.6	CA900440	
			m3	1	282.6	282.6		
計						282.6		
単価						282.6		
						282.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,671
						1		1,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	1,807	1,807	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		11.5km以下	m3	1	1,807	1,807		
計						1,807		
単価						1,807	円/m3	
						1,807		

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		49.5km以下	m3	1	3,672	3,672		
計						0		
単価						3,672	円/m3	
						0		
変更積算単価						3,396	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237.5
						1		237.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	256.8	256.8	CA900010	
			m 3	1	256.8	256.8		
計						256.8		
単価						256.8	円/m3	
						256.8		

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	796.7
						1		796.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	866.6	866.6	CB220070	
			m 2	1	866.6	866.6		
計						866.6		
単価						866.6	円/m2	
						866.6		

1 次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	503
						1		503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土		1	547.2	547.2	CB220070	
			m 2	1	547.2	547.2		
	計					547.2		
	単価					547.2		
						547.2	円/m2	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		789.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	856	856		
	計					0		
	単価					856		
						0		
	変更積算単価					856	円/m2	
						789.6	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.05
							歩掛使用年月	2024.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		394.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	427.6	427.6		
計						0		
単価						427.6	円/m2	
変更積算単価						394.4	円/m2	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	9,508
						10		9,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		1.4	66,170	92,638	CB226170	
			m 3	1.4	66,170	92,638		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		7.5	1,348	10,110	CB221110	
			m 2	7.5	1,348	10,110		
計						102,748		
単価						10,280		
						10,280	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 57.7 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト基礎ブロック			0	0	0		CB226220
			m	10	4,694	46,940		
	プレキャスト基礎ブロック (材料費)			0	0	0		CB226221
			m	10	6,825	68,250		
	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0		CB221110
			m ²	7.5	1,348	10,110		
	中詰コンクリート打設	18-8-40(高炉) 標準 全ての費用		0	0	0		CB322140
			m ³	0.81	27,920	22,615.2		
	計					0		
						147,915.2		
	単価					0		
						14,800		円/m
	変更積算単価							
						13,690		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	アンカー式練石積	控500	単位	m2	数量	1	単価	68,120
						1		68,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー式練石積工		控500		1	73,650	73,650	WYB00038	
			m2	1	73,650	73,650	単- 77号	
計						73,650		
単価						73,650		
						73,650	円/m2	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	アンカー式練石積	控500 アンカー付自然石φ500内外	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		68,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー式練石積工		控500 アンカー付自然石φ500内外		0	0	0	WYB00051	
			m2	1	73,810	73,810	単- 78号	
計						0		
単価						73,810		
						0		
変更積算単価						73,810	円/m2	
						68,270	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	裏込コンクリート	σ ck=18N/mm2	単位	m3	数量	1	単価	29,856
						1		29,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-40(高炉)		1	32,280	32,280	CB221840	
			m 3	1	32,280	32,280		
計						32,280		
単価						32,280		
						32,280	円/m3	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	裏込材	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,553
						1		6,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込材 (クラッシュラン)		積工 再生クラッシュラン RC-40		1	7,085	7,085	CB221850	
			m 3	1	7,085	7,085		
計						7,085		
単価						7,085		
						7,085	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,399
						1		3,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,675	3,675	CB224710	
			m 2	1	3,675	3,675		
計						3,675		
単価						3,675	円/m2	
						3,675		

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	現場打天端コンクリート(肩止A)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	14,364
						10		14,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2.5	61,750	154,375	CB226180	
			m 3	2.5	61,750	154,375		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0.25	3,675	918.75	CB224710	
			m 2	0.25	3,675	918.75		
計						155,293.75		
単価						15,530		
						15,530	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	現場打天端コンクリート (肩止B)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	10,923
						10		10,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1.9	61,750	117,325	CB226180	
			m 3	1.9	61,750	117,325		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0.19	3,675	698.25	CB224710	
			m 2	0.19	3,675	698.25		
計						118,023.25		
単価						11,810		
						11,810	円/m	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	石材購入	φ500内外	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		18,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自然石(玉石)		Φ500内外		0	0	0		
			t	0.88	23,000	20,240		
計						0		
単価						20,240		
						20,240	円/m2	
変更積算単価						18,730	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	連節ブロック張 (ヒンジ型連結ブロック)	t=35cm	単位	m2	数量	1	単価	16,972
						1		16,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 有り 無し		1	18,350	18,350	CB226030	
			m 2	1	18,350	18,350		
計						18,350		
単価						18,350	円/m2	
						18,350		

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	連節ブロック張 (ヒンジ型連結ブロック)	t=35cm 吸出し防止材無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		16,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 無し 無し		0	0	0	CB226030	
			m 2	1	17,330	17,330		
計						0		
単価						17,330	円/m2	
変更積算単価						16,030	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	中詰材	流用土	単位	m3	数量	1	単価	13,522
						1		13,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	257.1	257.1	CA900010	
			m3	1	257.1	257.1		
連節ブロック中詰		流用土		1	14,360	14,360	WYB00003	
			m3	1	14,360	14,360	単一 79号	
計						14,617.1		
						14,617.1		
単価						14,620		
						14,620	円/m3	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	横帯工(1)	高さ4.9m 自然石φ300内外 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	593,706
						1		593,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横帯工 (1)				1	641,900	641,900	WYB00025	
			箇所	1	641,900	641,900	単一 80号	
計						641,900		
						641,900		
単価						641,900		
						641,900	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	横帯工(2)	高さ4.95m 自然石φ300内外 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	610,539
						1		610,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横帯工(2)				1	660,100	660,100	WYB00027	
			箇所	1	660,100	660,100	単- 81号	
計						660,100		
単価						660,100		
						660,100	円/箇所	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	横帯工(2)	高さ4.95m アンカー付自然石φ300内外 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		592,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横帯工(2)		アンカー付自然石φ300内外		0	0	0	WYB00034	
			箇所	1	640,000	640,000	単- 82号	
計						0		
単価						640,000		
						640,000	円/箇所	
変更積算単価						592,000	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	横帯工(11)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	144,934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3		1.5 1.5	37,780 37,780	56,670 56,670	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		12.3 12.3	8,127 8,127	99,962.1 99,962.1	CB240210
計							156,632.1	
単価							156,700	
							156,700	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	プレキャスト横帯工(11)(12)-1	プレキャスト横帯ブロック W300×H450×L2000	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック			0	0	0		CB226250
			m	11.4	6,695	76,323		305,200
	【材料費】							
	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	H500 2m		0	0	0		
			個	6	40,691	244,146		
	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	連結金具		0	0	0		
			個	20	471	9,420		
	計					0		
						329,889		
	単価					0		
						329,900		円/箇所
	変更積算単価							
						305,200		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	横帯工(12)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	105,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3		1.1	37,780	41,558	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		8.9	8,127	72,330.3	CB240210
	計						113,888.3	
	単価						113,900	
							113,900	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	プレキャスト横帯工(12)	プレキャスト横帯ブロック W300×H450×L2000	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック			0	0	0		CB226250
			m	8.2	6,695	54,899		246,000
	【材料費】							
	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	H500 2m		0	0	0		
			個	5	40,691	203,455		
	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	連結金具		0	0	0		
			個	16	471	7,536		
	計					0		
						265,890		
	単価					0		
						265,900		円/箇所
	変更積算単価							
						246,000		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	小段上段部横帯工	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	42,703
						1		42,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.52	34,080	17,721.6	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3.5	8,127	28,444.5	CB240210	
計						46,166.1		
単価						46,170	円/箇所	
						46,170	円/箇所	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	上段階段工 ②③	W=1000 自然石 φ200内外 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	1,022,036
						1		1,022,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上段階段工②③		W=1000	箇所	1	1,105,000	1,105,000	WYB00031	
計						1,105,000	単- 83号	
単価						1,105,000	円/箇所	
						1,105,000	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一44号	中段階段工 ②③	W=1000 自然石φ200内外 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	1,028,510
						1		1,028,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中段階段工②③		W=1000		1	1,112,000	1,112,000	WYB00035	
			箇所	1	1,112,000	1,112,000	単一 84号	
計						1,112,000		
単価						1,112,000		
						1,112,000	円/箇所	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一45号	中段階段工 ③	W=1000 自然石φ200内外 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		828,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中段階段工③		W=1000		0	0	0	WYB00048	
			箇所	1	895,300	895,300	単一 85号	
計						0		
単価						895,300		
						0		
変更積算単価						895,300	円/箇所	
						828,100	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一46号	低段階段工 ②	W=1000 自然石 φ200内外 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	448,123
						1		448,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低段階段工②		W=1000		1	484,500	484,500	WYB00044	
			箇所	1	484,500	484,500	単一 86号	
計						484,500		
単価						484,500		
						484,500	円/箇所	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	低段階段工 ③	W=1000 自然石 φ200内外 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	725,784
						1		725,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低段階段工③		W=1000		1	784,700	784,700	WYB00042	
			箇所	1	784,700	784,700	単一 87号	
計						784,700		
単価						784,700		
						784,700	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	低段階段工 ③	W=1000 自然石φ200内外 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		582,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低段階段工③		W=1000		0	0	0	WYB00050	
			箇所	1	629,300	629,300	単一 88号	
計						0		
						629,300		
単価						0		
						629,300	円/箇所	
変更積算単価								
						582,100	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	低段階段工 ②③(擦付コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	23,381
						1		23,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.41	28,750	11,787.5	CB240010	
			m 3	0.41	28,750	11,787.5		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1.5	8,991	13,486.5	CB240210	
			m 2	1.5	8,991	13,486.5		
計						25,274		
						25,274		
単価						25,280		
						25,280	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	低段階段工 ③(擦付コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0.41	34,080	13,972.8		
	計					0		
	単価					26,163.3		
	変更積算単価					0		
						26,170		円/箇所
						24,210		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	排水路工 タイプ③(B=1400)	18-8-40(高炉) 自然石φ300内外	単位	m	数量	10	単価	58,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	5.2	34,080	177,216	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	12	8,127	97,524	CB240210	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	22	1,460	32,120	CB221110	
自然石設置		自然石φ300	m	10	21,180	211,800	WYB00022	
洗い出し処理			m 2	14	7,969	111,566	単一 89号 WYB00026	
計						630,226		
単価						63,030		
						63,030	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	排水路工 タイプ④(B=1400)	18-8-40(高炉) グレーチング 蓋T-25用 B=1400	単位	m	数量	10	単価	218,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	5.6	34,080	190,848	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	16	8,127	130,032	CB240210	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	22	1,460	32,120	CB221110	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	10	358.1	3,581	WB821430	
鋼製グレーチング(受枠含む) (材料費)		ボルト固定式 T-25 W1.4m×L1.0m	枚	10	200,000	2,000,000	単一 91号	
計						2,356,581		
単価						235,700		
						235,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	ヒューム管(B形管) 排水工④	外圧管1種	単位	m	数量	10	10	単価	83,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管 (B形管)		据付 1000mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用		10	90,750	907,500	CB222860		
			m	10	90,750	907,500			
計						907,500			
単価						90,750			
						90,750	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	排水工 ④	φ1000	単位	箇所	数量	1	単価	56,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.7	34,080	23,856	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4.3	8,127	34,946.1	CB240210	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1.2	1,460	1,752	CB221110	
計						60,554.1		
単価						60,560		
						60,560	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	吐口工 ④	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	153,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3		1.8	34,590	62,262	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		10.5	8,991	94,405.5	CB240210
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2		1.8	1,460	2,628	CB221110
洗い出し処理			m 2		3.3	2,152	7,101.6	WYB00010
			m 2		3.3	2,152	7,101.6	単- 92号
計							166,397.1	
単価							166,400	
							166,400	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,399
						1		3,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,675	3,675	CB224710	
			m 2	1	3,675	3,675		
計						3,675		
単価						3,675	円/m2	
						3,675		

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	盛土		単位	m3	数量	1	単価	545.6
						1		545.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 有り		1	589.9	589.9	CA900440	
			m 3	1	589.9	589.9		
計						589.9		
単価						589.9	円/m3	
						589.9		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		237.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m3	1	257.1	257.1		
計						0		
						257.1		
単価						0		
						257.1	円/m3	
変更積算単価						237.8	円/m3	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	3,676	3,676		
計						0		
						3,676		
単価						0		
						3,676	円/m3	
変更積算単価						3,400	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	境界コンクリート	H=0.3m	単位	m	数量	10	単価	7,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
●境界コンクリート								
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.5	34,080	17,040	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	6	8,127	48,762	CB240210	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0.02	90,780	1,815.6	CB240060	
●基礎コンクリート								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.1	28,750	2,875	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	4,555	4,555	CB240210	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	2.3	1,237	2,845.1	CB221110	
計						77,892.7		
単価						7,790		
						7,790	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		66,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		0	0	0	CB226320	
			m3	1	71,620	71,620		
計						0		
						71,620		
単価						0		
						71,620	円/m3	
変更積算単価						66,250	円/m3	

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	透水層	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0	CB221120	
			m3	1	7,023	7,023		
計						0		
						7,023		
単価						0		
						7,023	円/m3	
変更積算単価						6,496	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,859
						1		9,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,660	10,660	WB824010	
			m 3	1	10,660	10,660	単- 93号	
	計					10,660		
	単価					10,660		
						10,660	円/m3	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,240
						1		17,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18,640	18,640	WB824010	
			m 3	1	18,640	18,640	単- 94号	
	計					18,640		
	単価					18,640		
						18,640	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	石積取壊し	雑石積	単位	m3	数量	1	単価	359.6
						1		359.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	388.8	388.8	CA900020	
			m 3	1	388.8	388.8		
	計					388.8		
	単価					388.8	円/m3	
						388.8		

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	746.1
						1		746.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	806.7	806.7	CB430310	
			m 2	1	806.7	806.7		
	計					806.7		
	単価					806.7	円/m2	
						806.7		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,551
						1		3,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用		1	3,840	3,840	CB227010	
			m 3	1	3,840	3,840		
	計					3,840		
	単価					3,840	円/m3	
						3,840		

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,384
						1		2,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		1	2,578	2,578	CB227010	
			m 3	1	2,578	2,578		
	計					2,578		
	単価					2,578	円/m3	
						2,578		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	殻運搬	雑石積	単位	m3	数量	1	単価	2,050
						1		2,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			1	2,217	2,217	CB210110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		m3	1	2,217	2,217	
計							2,217	
単価							2,217	
							2,217	円/m3

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,705
						1		2,705
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破砕			1	2,925	2,925	CB227010
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用		m3	1	2,925	2,925	
計							2,925	
単価							2,925	
							2,925	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,173
						1		2,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,350	2,350	WB020051	
			m3	1	2,350	2,350	単- 95号	
計						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/m3	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,624
						1		4,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	5,000	5,000	WB020051	
			m3	1	5,000	5,000	単- 96号	
計						5,000		
単価						5,000		
						5,000	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,912
						1		3,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,230	4,230	WB020051	
			m3	1	4,230	4,230	単- 97号	
計						4,230		
単価						4,230		
						4,230	円/m3	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	殻処分	雑石積	単位	m3	数量	1	単価	105.7
						1		105.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		1	114.3	114.3	CA900310	
			m3	1	114.3	114.3		
計						114.3		
単価						114.3		
						114.3	円/m3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-75号	破砕片除去(積込ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m ³	数量	1	単価	314
						1		314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満		1	314.1	314	CA900010	
			m ³	1	314.1	314		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						314		
単価						314		
						314	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-76号	破砕片除去(積込ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満		0	0	0	CA900010	
			m ³	1	314.1	314		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
単価						314		
						314	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	アンカー式練石積工	控500	単位	m ²	数量	10	10	73,650	73,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1.54	29,820	45,922			
			人	1.54	29,820	45,922			
	特殊作業員			2	25,305	50,610			
			人	2	25,305	50,610			
	普通作業員			2	21,315	42,630			
			人	2	21,315	42,630			
	石工			2	31,080	62,160			
			人	2	31,080	62,160			
	自然石	Φ500内外		10	20,240	202,400		WYB00039	
			m ²	10	20,240	202,400		単-118号	
	RSアンカー（材料費）	L=400mm		92.4	873	80,665			
			本	92.4	873	80,665			
	L型背面メッシュ（材料費）	SL0.6m×L1.2m		10	13,500	135,000			
			m ²	10	13,500	135,000			
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ 2.9t吊		1.54	65,610	101,039			
			日	1.54	65,610	101,039		単-119号	
	諸雑費（率+まるめ） 8%			1		16,074			
			式	1		16,074			
	計					736,500			
						736,500			
	単価					73,650			
						73,650		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	アンカー式練石積工	控500 アンカー付自然石φ500内外	単位	m ²	数量	0	10	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0	0	0				
		人	1.54	29,820	45,922				
特殊作業員		人	0	0	0				
		人	2	25,305	50,610				
普通作業員		人	0	0	0				
		人	2	21,315	42,630				
石工		人	0	0	0				
		人	2	31,080	62,160				
アンカー付自然石	Φ500内外	m ²	0	0	0				
		m ²	10	41,970	419,700				
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ 2.9t吊	日	0	0	0				
		日	1.54	65,610	101,039	単-120号			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	0		0				
		式	1		16,039				
計					0				
					738,100				
単価					0				
					73,810	円/m ²			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	連節ブロック中詰	流用土	単位	m ³	数量	100	100	単価	14,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			10	29,820	298,200			
			人	10	29,820	298,200			
	普通作業員			20	21,315	426,300			
			人	20	21,315	426,300			
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³		10	63,970	639,700			
			日	10	63,970	639,700			単-121号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		71,800			
			式	1		71,800			
	計					1,436,000			
						1,436,000			
	単価					14,360			
						14,360			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	横帯工（１）	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	641,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1	29,820	29,820		
		人		1	29,820	29,820		
	特殊作業員			1.5	25,305	37,957		
		人		1.5	25,305	37,957		
	普通作業員			2	21,315	42,630		
		人		2	21,315	42,630		
	石工			1.5	31,080	46,620		
		人		1.5	31,080	46,620		
	型わく工			2	27,090	54,180		
		人		2	27,090	54,180		
	自然石	Φ 3 0 0 内外		21.1	4,370	92,207		WYB00011
				21.1	4,370	92,207		単- 122号
	RSアンカー（材料費）	端止・横帯工用 L=400mm		21.1	880	18,568		
				21.1	880	18,568		
	溶接金網（材料費）	D10#100		1.64	1,892	3,102		
				1.64	1,892	3,102		
	残存型枠（材料費）	W=300		12.84	15,600	200,304		
				12.84	15,600	200,304		
	生コンクリート 高炉	18-8-40		1.74	19,600	34,104		
				1.74	19,600	34,104		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		1	65,610	65,610		
				1	65,610	65,610		単- 119号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	横帯工（２）	単位	箇所	数量	1	1	660,100		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	660,100
				単位	数量	単価	金額	単価	660,100
土木一般世話役				人	1	29,820	29,820		
特殊作業員				人	1.5	25,305	37,957		
普通作業員				人	1.5	21,315	31,972		
石工				人	1.5	31,080	46,620		
型わく工				人	4	27,090	108,360		
自然石		Φ 3 0 0 内外		個	21.3	4,370	93,081		WYB00013
R Sアンカー（材料費）		端止・横帯工用 L = 4 0 0 mm		本	21.3	880	18,744		単- 123号
溶接金網（材料費）		D 1 0 # 1 0 0		m 2	1.66	1,892	3,140		
残存型枠（材料費）		W = 3 0 0		m 2	13	15,600	202,800		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0		m 3	1.76	19,600	34,496		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		日	0.5	65,610	32,805		
				日	0.5	65,610	32,805		単- 119号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	横帯工（２）	アンカー付自然石φ300内外	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1	29,820	29,820			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	1.5	25,305	37,957			
	普通作業員			0	0	0			
			人	1.5	21,315	31,972			
	石工			0	0	0			
			人	1.5	31,080	46,620			
	型わく工			0	0	0			
			人	4	27,090	108,360			
	アンカー付自然石	Φ300内外		0	0	0			
			個	21.3	4,452	94,827			
	残存型枠（材料費）	W=300		0	0	0			
			m ²	13	15,600	202,800			
	生コンクリート 高炉	18-8-40		0	0	0			
			m ³	1.76	19,600	34,496			
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ 2.9t吊		0	0	0			
			日	0.5	65,610	32,805		単-120号	
	諸雑費（率+まるめ） 8%			0		0			
			式	1		20,343			
	計					0			
						640,000			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	横帯工（２）	アンカー付自然石φ300内外	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	単価					0		
						640,000		円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	上段階段工②③	W=1000	単位	箇所	数量	1	1	1,105,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	1	29,820	29,820		
	特殊作業員		人	1	25,305	25,305		
	普通作業員		人	2	21,315	42,630		
	石工		人	1	31,080	31,080		
	型わく工		人	2	27,090	54,180		
	自然石	Φ200内外	個	123	4,370	537,510		WYB00015
	RSアンカー（材料費）	φ10 サンメツ筋 L=150mm	本	123	766	94,218		単-124号
	L型背面メッシュ（材料費）	φ6 S L 0. 3m×H 0. 15m×L 1. 2m	枚	21	5,500	115,500		
	溶接アンカー（材料費）	φ10mm	本	41	133	5,453		
	セパ筋（材料費）	D10	本	41	29.46	1,207		WYB00032
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	4.3	19,600	84,280		単-125号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	上段階段工②③	W=1000	単位	箇所	数量	1	1	単価	1,105,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40			2.2	1,850	4,070		
			m ³		2.2	1,850	4,070		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ 2.9t吊			1	65,610	65,610		
			日		1	65,610	65,610		単-119号
	諸雑費（率+まるめ） 8%				1		14,137		
			式		1		14,137		
	計						1,105,000		
							1,105,000		
	単価						1,105,000		
							1,105,000		円/箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	中段階段工②③	W=1000	単位	箇所	数量	1	1	1,112,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	1	29,820	29,820		
	特殊作業員		人	1	25,305	25,305		
	普通作業員		人	2	21,315	42,630		
	石工		人	1	31,080	31,080		
	型わく工		人	2	27,090	54,180		
	自然石	Φ200内外	個	124	4,370	541,880		WYB00017
	RSアンカー（材料費）	φ10 サンメツ筋 L=150mm	本	124	766	94,984		単一 126号
	L型背面メッシュ（材料費）	φ6 S L 0. 3m×H 0. 15m×L 1. 2m	枚	21	5,500	115,500		
	溶接アンカー（材料費）	φ10mm	本	41	133	5,453		
	セパ筋（材料費）	D10	本	41	29.46	1,207		WYB00036
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	4.4	19,600	86,240		単一 125号

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	中段階段工②③	W=1000	単位	箇所	数量	1	単価	1,112,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	再生クラッシャーラン	RC-40			2.2	1,850	4,070	
			m ³		2.2	1,850	4,070	
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³ 2.9t吊			1	65,610	65,610	
			日		1	65,610	65,610	単-119号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%				1		14,041	
			式		1		14,041	
	計						1,112,000	
							1,112,000	
	単価						1,112,000	
							1,112,000	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	中段階段工③	W=1000	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1	29,820	29,820			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	1	25,305	25,305			
	普通作業員			0	0	0			
			人	2	21,315	42,630			
	型わく工			0	0	0			
			人	2	27,090	54,180			
	自然石	Φ200内外		0	0	0			WYB00020
			個	124	4,370	541,880			単-127号
	生コンクリート 高炉	18-8-40		0	0	0			
			m ³	4.4	19,600	86,240			
	再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
			m ³	2.2	1,850	4,070			
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ 2.9t吊		0	0	0			
			日	1	65,610	65,610			単-120号
	諸雑費（率+まるめ） 30%			0		0			
			式	1		45,565			
	計					0			
						895,300			
	単価					0			
						895,300			円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	低段階段工②	W=1000	単位	箇所	数量	1	単価	484,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	29,820	14,910		
			人	0.5	29,820	14,910		
	特殊作業員			1	25,305	25,305		
			人	1	25,305	25,305		
	普通作業員			1	21,315	21,315		
			人	1	21,315	21,315		
	石工			1	31,080	31,080		
			人	1	31,080	31,080		
	型わく工			2	27,090	54,180		
			人	2	27,090	54,180		
	自然石	Φ200内外		43	4,370	187,910		WYB00019
			個	43	4,370	187,910		単-128号
	RSアンカー (材料費)	φ10 サンメツ筋 L=150mm		43	766	32,938		
			本	43	766	32,938		
	L型背面メッシュ (材料費)	φ6 S L O. 3m×H O. 1.5m×L 1.2m		7	5,500	38,500		
			枚	7	5,500	38,500		
	溶接アンカー (材料費)	φ10mm		14	133	1,862		
			本	14	133	1,862		
	セパ筋 (材料費)	D10		14	24.55	343		WYB00045
			本	14	24.55	343		単-129号
	生コンクリート 高炉	18-8-40		1.5	19,600	29,400		
			m3	1.5	19,600	29,400		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	低段階段工②	W=1000	単位	箇所	数量	1	単価	484,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40			1.2	1,850		2,220
			m ³		1.2	1,850		2,220
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ 2.9t吊			0.5	65,610		32,805
			日		0.5	65,610		32,805
	諸雑費（率+まるめ） 8%				1			11,732
			式		1			11,732
	計							484,500
								484,500
	単価							484,500
								484,500
								円/箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	低段階段工③	W=1000	単位	箇所	数量	1	単価	784,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.5	29,820		14,910
			人		0.5	29,820		14,910
	特殊作業員				1	25,305		25,305
			人		1	25,305		25,305
	普通作業員				1	21,315		21,315
			人		1	21,315		21,315
	石工				1	31,080		31,080
			人		1	31,080		31,080
	型わく工				2	27,090		54,180
			人		2	27,090		54,180
	自然石	Φ200内外			83	4,370		362,710
			個		83	4,370		362,710
	RSアンカー（材料費）	φ10 サンメツ筋 L=150mm			83	766		63,578
			本		83	766		63,578
	L型背面メッシュ（材料費）	φ6 S L 0. 3m×H 0. 15m×L 1. 2m			14	5,500		77,000
			枚		14	5,500		77,000
	溶接アンカー（材料費）	φ10mm			27	133		3,591
			本		27	133		3,591
	セパ筋（材料費）	D10			27	24.55		662
			本		27	24.55		662
	生コンクリート 高炉	18-8-40			2.5	19,600		49,000
			m3		2.5	19,600		49,000

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	低段階段工③	W=1000	単位	箇所	数量	1	単価	784,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40		2.2	1,850	4,070		
			m3	2.2	1,850	4,070		
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		1	65,610	65,610		
			日	1	65,610	65,610		単-119号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		11,689		
			式	1		11,689		
	計					784,700		
						784,700		
	単価					784,700		
						784,700		円/箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	低段階段工③	W=1000	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	29,820	0	14,910		
	特殊作業員		人	1	25,305	0	25,305		
	普通作業員		人	2	21,315	0	42,630		
	型わく工		人	2	27,090	0	54,180		
	自然石	Φ200内外	個	83	4,370	0	362,710		WYB00028 単- 132号
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	2.5	19,600	0	49,000		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	2.2	1,850	0	4,070		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ 2.9t吊	日	1	65,610	0	65,610		単- 120号
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		0	10,885		
	計						0		
	単価						629,300		
							0		
							629,300		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	自然石設置	自然石φ300	単位	m	数量	10	10	単価	21,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1	29,820	29,820			
			人	1	29,820	29,820			
	普通作業員			1	21,315	21,315			
			人	1	21,315	21,315			
	石工			1	31,080	31,080			
			人	1	31,080	31,080			
	自然石	Φ300内外		6	20,240	121,440			WYB00023
			m ²	6	20,240	121,440			単-133号
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		8,145			
			式	1		8,145			
	計					211,800			
						211,800			
	単価					21,180			
						21,180			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	洗い出し処理		単位	m ²	数量	10	単価	7,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	29,820	29,820		
			人	1	29,820	29,820		
	普通作業員			2	21,315	42,630		
			人	2	21,315	42,630		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		7,240		
			式	1		7,240		
	計					79,690		
						79,690		
	単価					7,969		
						7,969	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	洗い出し処理		単位	m ²	数量	10	単価	2,152
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			1	21,315	21,315		
			人	1	21,315	21,315		
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		205		
			式	1		205		
	計					21,520		
						21,520		
	単価					2,152		
						2,152	円/m ²	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	10,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無						
			m ³	1	10,652.4	10,652		
	諸雑費（まるめ）						8	
			式	1				
	計					10,660		
						10,660		
	単価					10,660	円/m ³	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			18,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18,631.7	18,631		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						18,640		
単価						18,640	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) シー・アール・ディ開発(株)	m 3	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (株)金橋商会						
			m ³	100	5,000	500,000		
	計					500,000		
	単価					5,000	円/m ³	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (株)金橋商会						
			m ³	100	4,230	423,000		
	計					423,000		
	単価					4,230	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	購入材	再生クラッシャーRC-40	単位	m ³	数量	1	単価	1,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		1	1,850	1,850		
			m ³	1	1,850	1,850		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,850		
						1,850		
単価						1,850	円/m ³	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	購入材	再生クラッシャーRC-40	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0		
			m ³	1	1,850	1,850		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,850		
単価						0	円/m ³	
						1,850		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	袋詰玉石設置	2 t 用	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	0.13	30,870	4,013			
特殊作業員			0	0	0			
		人	0.13	26,355	3,426			
普通作業員			0	0	0			
		人	0.13	22,365	2,907			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0			
		日	0.13	67,550	8,781			単-134号
諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0			
		式	1		513			
計					0			
					19,640			
単価					0			
					1,964			円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	88,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	30,870	15,435			
特殊作業員		人	0.1	26,355	2,635			
普通作業員		人	2	22,365	44,730			
バックホウ運転		日	0.5	51,200	25,600	WK250540	単- 135号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						88,400		
単価						88,400	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	ポンプ運転	450以上1200(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	31,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	26,355	3,689		
工事用水中ポンプ運転		450以上1200(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	3,408	3,408	WK250400 単- 136号	
発動発電機運転		450以上1200(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	23,020	23,020	WK250410 単- 137号	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		1,503		
計						31,620		
単価						31,620	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0
単-103号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			16,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,170	16,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,170		
単価						16,170	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0
単-104号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			14,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,175	14,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,180		
単価						14,180	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-105号	借地料	14ヶ月 雑種地655-2	単位	m ²	数量	1	単価	322
						1		322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（m ² 入力）		322円		1	322	322	WB010230	
			m ²	1	322	322	単- 138号	
計						322		
単価						322		
						322	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-106号	借地料	14ヶ月 雑種地655-3	単位	m ²	数量	1	単価	322
						1		322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（m ² 入力）		322円		1	322	322	WB010230	
			m ²	1	322	322	単- 138号	
計						322		
単価						322		
						322	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0
単-107号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 493m3	単位	式	数量	1	単価 2,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
			人	0.094	29,820	2,803	
計						2,803	
単価						2,803	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0
単-108号	掘削（ICT）保守点検	岩塊・玉石 オブカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 1810m3	単位	式	数量	1	単価 13,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
			人	0.457	29,820	13,627	
計						13,627	
単価						13,627	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0
単-109号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 8643m3	単位	式	数量	1	単価 36,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.222	29,820	36,440	
計						36,440	
単価						36,440	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0
単-110号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 419m2	単位	式	数量	1	単価 4,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.136	29,820	4,055	
計						4,055	
単価						4,055	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0
単-111号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し レ質土、砂及び砂質土、粘性土 1391m2	単位	式	数量	1	単価 8,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.287	29,820	8,558	
計						8,558	
単価						8,558	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0
単-112号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 394m3	単位	式	数量	1	単価 2,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.075	29,820	2,236	
計						2,236	
単価						2,236	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0
単-113号	掘削（ICT）保守点検	岩塊・玉石 オブソカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 1810m3	単位	式	数量	1	単価 13,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.457	29,820	13,627	
計						13,627	
単価						13,627	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0
単-114号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 2806m3	単位	式	数量	1	単価 11,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.397	29,820	11,838	
計						11,838	
単価						11,838	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0
単-115号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0
単-116号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価 548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000	
計						548,000	
単価						548,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2240千円	単位	式	数量	1	単価	2,240,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		2,240,000		
	計					2,240,000		
	単価					2,240,000	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	自然石	Φ500内外	単位	m ²	数量	1	20,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自然石（玉石）	Φ500内外		0.88	23,000	20,240	
			t	0.88	23,000	20,240	
	計					20,240	
	単価					20,240	円/m ²
						20,240	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	65,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515			
軽油		L	87	144	12,528			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.49	18,500	27,565			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					65,610			
単価					65,610	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	65,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515		
軽油			L	87	144	12,528		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.49	18,500	27,565		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						65,610		
単価						65,610	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	63,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515		
軽油			L	87	144	12,528		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1.49	17,400	25,926		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						63,970		
単価						63,970	円/日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-122号	自然石	Φ300内外	単位	個	数量	1	単価	4,370
						1		4,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自然石（玉石）		Φ300内外		0.19	23,000	4,370		
			t	0.19	23,000	4,370		
計						4,370		
						4,370		
単価						4,370	円/個	
						4,370		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-123号	自然石	Φ300内外	単位	個	数量	1	単価	4,370
						1		4,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自然石（玉石）		Φ300内外		0.19	23,000	4,370		
			t	0.19	23,000	4,370		
計						4,370		
						4,370		
単価						4,370	円/個	
						4,370		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-124号	自然石	Φ200内外	単位	個	数量	1	単価	4,370
						1		4,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自然石（玉石）		Φ200内外		0.19	23,000	4,370		
			t	0.19	23,000	4,370		
計						4,370		
						4,370		
単価						4,370	円／個	
						4,370		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-125号	セパ筋（材料費）	D10	単位	本	数量	1,000	単価	29.46
						1,000		29.46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0.168	175,400	29,467	WB810010	
			t	0.168	175,400	29,467	単- 139号	
計						29,467		
						29,467		
単価						29.46		
						29.46	円／本	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-126号	自然石	Φ200内外	単位	個	数量	1	単価	4,370
						1		4,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自然石（玉石）		Φ200内外		0.19	23,000	4,370		
			t	0.19	23,000	4,370		
計						4,370		
						4,370		
単価						4,370	円/個	
						4,370		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-127号	自然石	Φ200内外	単位	個	数量	0	単価	0
						1		4,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自然石（玉石）		Φ200内外		0	0	0		
			t	0.19	23,000	4,370		
計						0		
						4,370		
単価						0	円/個	
						4,370		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-128号	自然石	Φ200内外	単位	個	数量	1	単価	4,370
						1		4,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自然石（玉石）		Φ200内外		0.19	23,000	4,370		
			t	0.19	23,000	4,370		
計						4,370		
単価						4,370		
						4,370	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-129号	セパ筋（材料費）	D10	単位	本	数量	1,000	単価	24.55
						1,000		24.55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0.14	175,400	24,556	WB810010	
			t	0.14	175,400	24,556	単-139号	
計						24,556		
単価						24.55		
						24.55	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-130号	自然石	Φ200内外	単位	個	数量	1	単価	4,370
						1		4,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自然石（玉石）		Φ200内外		0.19	23,000	4,370		
			t	0.19	23,000	4,370		
計						4,370		
単価						4,370		
						4,370	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-131号	セパ筋（材料費）	D10	単位	本	数量	1,000	単価	24.55
						1,000		24.55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0.14	175,400	24,556	WB810010	
			t	0.14	175,400	24,556	単- 139号	
計						24,556		
単価						24.55		
						24.55	円／本	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-132号	自然石	Φ200内外	単位	個	数量	0	単価	0
						1		4,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自然石（玉石）		Φ200内外		0	0	0		
			t	0.19	23,000	4,370		
計						0		
						4,370		
単価						0		
						4,370	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-133号	自然石	Φ300内外	単位	m ²	数量	1	単価	20,240
						1		20,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自然石（玉石）		Φ300内外		0.88	23,000	20,240		
			t	0.88	23,000	20,240		
計						20,240		
						20,240		
単価						20,240		
						20,240	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	67,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,670	26,670			
軽油		L	87	153	13,311			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.49	18,500	27,565			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					67,550			
単価					67,550	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	51,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,670	26,670			
軽油		L	45	153	6,885			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.47	12,000	17,640			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						51,200		
単価						51,200	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	175,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	72,301.95	72,301		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		99		
	計					175,400		
	単価					175,400	円/t	