

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町天月地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年11月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年11月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489580038	1 4) 単価適用年月	2024年11月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年11月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	151, 250, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	151, 250, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	357日間 自 令和 7年 1月 9日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (2回変更) 至 令和 7年12月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	水俣	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	1, 157, 492
		2 3) 公 告 日	令和 6年10月28日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工工事 (2 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		78,037,970				
		式	1		57,037,545	1	-21,000,425		
道路土工		式	1		3,646,240				
		式	1		3,675,474	1	29,234		
掘削工		式	1		485,166				
		式	1		514,400	1	29,234		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	470	273.9	128,733			単-1号	
		m3	0	273.9	0	-470	-128,733		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	470	336.1	157,967	470	157,967		
掘削	硬岩 オープンカット 障害無	m3	90	2,471	222,390			単-3号	
		m3	90	2,471	222,390	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	30	686	20,580			単-4号	
		m3	30	686	20,580	0	0		
土砂等運搬	硬岩	m3	90	972	87,480			単-5号	
		m3	90	972	87,480	0	0		
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3 未満	m3	90	288.7	25,983			単-6号	
		m3	90	288.7	25,983	0	0		
路体盛土工		式	1		1,170,122				
		式	1		1,170,122	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	60	5,184	311,040			単-7号	
		m3	60	5,184	311,040	0	0		
路体(築堤)盛土 (裏込土)	2.5m未満	m3	20	5,184	103,680			単-8号	
		m3	20	5,184	103,680	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工工事					(2 回変更合意) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 (裏込土)			2.5m以上4.0m未満									単-9号
				m3	90	807	72,630					
				m3	90	807	72,630		0	0		
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)									単-10号
				m3	60	3,325	199,500					
				m3	60	3,325	199,500		0	0		
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)									単-11号
				m3	10	686	6,860					
				m3	10	686	6,860		0	0		
積込(ルース)			土砂 土量50,000m3未満									単-12号
				m3	70	232.6	16,282					
				m3	70	232.6	16,282		0	0		
土材料 (良質土)												単-13号
				m3	110	4,183	460,130					
				m3	110	4,183	460,130		0	0		
路床盛土工												
					1		783,611					
				式	1		783,611		0	0		
路床盛土 (裏込土)			2.5m以上4.0m未満									単-14号
				m3	110	847.7	93,247					
				m3	110	847.7	93,247		0	0		
路床盛土 (裏込土)			4.0m以上									単-15号
				m3	60	351.4	21,084					
				m3	60	351.4	21,084		0	0		
土材料 (良質土)												単-16号
				m3	160	4,183	669,280					
				m3	160	4,183	669,280		0	0		
法面整形工												
					1		65,497					
				式	1		65,497		0	0		
法面整形(切土部)			現場制約無し 好質土、砂及び砂質土、粘性土									単-17号
				m2	80	770.6	61,648					
				m2	80	770.6	61,648		0	0		
法面整形(盛土部)			法面締固め無し 現場制約無し									単-18号
					10	384.9	3,849					
				m2	10	384.9	3,849		0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工工事					(2 回変更合意) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
残土処理工		式	1		1,141,844						
		式	1		1,141,844	0	0				
整地	残土受入れ地での処理		440	115.1	50,644					単-19号	
		m3	440	115.1	50,644	0	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		440	2,480	1,091,200					単-20号	
		m3	440	2,480	1,091,200	0	0				
石・ブロック積(張)工			1		29,726,456						
		式	1		29,726,456	0	0				
作業土工			1		233,218						
		式	1		233,218	0	0				
床掘り(掘削)	硬岩		10		36,083					内-1号	
		m3	10		36,083	0	0				
床掘り	土砂		20		4,744					内-2号	
		m3	20		4,744	0	0				
埋戻し			30		86,639					内-3号	
		m3	30		86,639	0	0				
基面整正			100		39,153					内-4号	
		m2	100		39,153	0	0				
積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満		10		4,215					内-5号	
		m3	10		4,215	0	0				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		40		8,466					内-6号	
		m3	40		8,466	0	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		60		39,719					内-7号	
		m3	60		39,719	0	0				

設計内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工工事					(2 回変更合意) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬			硬岩									内-8号
				m3	10		14,199					
				m3	10		14,199		0	0		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)												
				式	1		29,493,238					
				式	1		29,493,238		0	0		
ペーラインコンクリート			18-8-40(高炉) W/C指定無し									内-9号
				m3	6		187,467					
				m3	6		187,467		0	0		
現場打基礎コンクリート(基礎工 D)			18-8-40(高炉) 底幅 230cm 高さ 30cm									単-21号
				m	51	41,767	2,130,117					
				m	51	41,767	2,130,117		0	0		
基礎材			再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m									単-22号
				m2	128	1,415	181,120					
				m2	128	1,415	181,120		0	0		
現場打横帯(隔壁)コンクリート(横帯工 F)			18-8-40(高炉)									単-23号
				m3	5	59,337	296,685					
				m3	5	59,337	296,685		0	0		
現場打横帯(隔壁)コンクリート(横帯工 G)			18-8-40(高炉)									単-24号
				m3	4	59,337	237,348					
				m3	4	59,337	237,348		0	0		
大型ブロック積			控1500									単-25号
				m2	194	37,204	7,217,576					
				m2	194	37,204	7,217,576		0	0		
大型ブロック積			控1750									単-26号
				m2	162	43,303	7,015,086					
				m2	162	43,303	7,015,086		0	0		
胴込・裏込コンクリート			18-8-40(高炉)									単-27号
				m3	415	28,232	11,716,280					
				m3	415	28,232	11,716,280		0	0		
胴込・裏込材(砕石)			再生砕石 RC-40									単-28号
				m3	107	4,483	479,681					
				m3	107	4,483	479,681		0	0		
目地板			瀝青繊維質目地板t=10									単-29号
				m2	23	1,386	31,878					
				m2	23	1,386	31,878		0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工工事					(2 回変更合意) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要		
防護柵工		式	1		1,412,037						
		式	1		1,412,037		0	0			
防護柵基礎工		式	1		1,412,037						
		式	1		1,412,037		0	0			
プレキャスト防護柵基礎	BC種用 B1500		51	27,687	1,412,037				単-30号		
		m	51	27,687	1,412,037		0	0			
応急処理工		式	1		875,284						
		式	1		875,284		0	0			
応急処理作業工		式	1		875,284						
		式	1		875,284		0	0			
応急作業		式	1		875,284				内-10号		
		式	1		875,284		0	0			
構造物撤去工		式	1		1,251,129						
		式	1		1,251,129		0	0			
構造物取壊し工		式	1		685,689						
		式	1		685,689		0	0			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		93	7,373	685,689				単-31号		
		m3	93	7,373	685,689		0	0			
運搬処理工		式	1		565,440						
		式	1		565,440		0	0			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		93	2,236	207,948				単-32号		
		m3	93	2,236	207,948		0	0			
殻処分	コンクリート殻(無筋)		93	3,844	357,492				単-33号		
		m3	93	3,844	357,492		0	0			

設計内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工工事 (2 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		41,126,824				
		式	1		20,097,165	1	-21,029,659		
工事用道路工		式	1		39,931,947				
		式	1		16,071,567	1	-23,860,380		
工事用道路盛土 (設置)		m3	2,300		8,473,346			内-11号	
		m3	0		0	-2,300	-8,473,346		
工事用道路盛土 (設置)		m3	0		0			内-12号	
		m3	2,300		2,523,888	2,300	2,523,888		
工事用道路盛土 (撤去)		m3	2,300		6,496,726			内-13号	
		m3	0		0	-2,300	-6,496,726		
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 150mm	m2	780		308,044			内-14号	
		m2	780		308,044	0	0		
敷砂利 (撤去)	RC-40 敷厚 150mm	m2	780		330,916			内-15号	
		m2	0		0	-780	-330,916		
土のう (大型土のう,設置)	φ110(丸型)×110cm 2 .0t用 短期仮設(1年) 対応	袋	1,820		18,825,308			内-16号	
		袋	0		0	-1,820	-18,825,308		
土のう (大型土のう,設置)	φ110(丸型)×110cm 2 .0t用 短期仮設(1年) 対応	袋	0		0			内-17号	
		袋	910		8,267,524	910	8,267,524		
土のう (大型土のう,再利用)		袋	0		0			内-18号	
		袋	910		4,972,111	910	4,972,111		
土のう (大型土のう,撤去)	φ110(丸型)×110cm 2 .0t用 短期仮設(1年) 対応	袋	1,820		5,497,607			内-19号	
		袋	0		0	-1,820	-5,497,607		
汚濁防止工		式	1		926,877				
		式	1		926,877	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工工事					(2 回変更合意) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去				90		926,877				内-20号
				m	90		926,877		0	0	
交通管理工					1		268,000				
				式	1		3,098,721		1	2,830,721	
交通誘導警備員					21		268,000				内-21号
				人日	0		0		-21	-268,000	
交通誘導警備員					0		0				内-22号
				人日	232		3,098,721		232	3,098,721	
直接工事費					1		78,037,970				
				式	1		57,037,545		1	-21,000,425	
共通仮設費					1		9,716,166				
				式	1		7,764,895		1	-1,951,271	
共通仮設費					1		960,796				
				式	1		955,334		1	-5,462	
技術管理費					1		169,068				
				式	1		318,900		1	149,832	
地質調査費					1		169,068				内-23号
				式	1		169,068		0	0	
施工調査費					0		0				内-24号
				式	1		92,753		1	92,753	
遠隔臨場システム費					0		0				内-25号
				式	1		57,079		1	57,079	
現場環境改善費 (率計上)					1		791,728				
				式	1		636,434		1	-155,294	

設計内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工工事 (2 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,755,370				
		式	1		6,809,561	1	-1,945,809		
純工事費		式	1		87,754,136				
		式	1		64,802,440	1	-22,951,696		
現場管理費		式	1		30,205,664				
		式	1		23,283,600	1	-6,922,064		
工期延長等に伴う現場維持費		式	0		0				
		式	1		1,072,000	1	1,072,000		
工事原価		式	1		117,959,800				
		式	1		139,387,338	1	21,427,538		
一般管理費等		式	1		19,540,200				
		式	1		22,652,662	1	3,112,462		
工事価格		式	1		137,500,000				
		式	1		162,040,000	1	24,540,000		
消費税相当額		式	1		13,750,000				
		式	1		16,204,000	1	2,454,000		
工事費計		式	1		151,250,000				
		式	1		178,244,000	1	26,994,000		

設計内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工工事					(2 回変更合意) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築						
	工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 [大瀬地区]							0		0						
						式	1		32,535,666			1	32,535,666		
根固め工							0		0						
						式	1		8,891,112			1	8,891,112		
根固めブロック工							0		0						
						式	1		7,585,848			1	7,585,848		
消波根固めブロック(植石型)製作		平型ブロック植石型(実質量)4t					0	0	0						単-1号
						個	72	93,324	6,719,328			72	6,719,328		
根固めブロック据付		無筋ブロック種類(実質量)4t ブロック購入無					0	0	0						単-2号
						個	72	8,774	631,728			72	631,728		
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 4.0km以下					0	0	0						単-3号
						個	72	3,261	234,792			72	234,792		
間詰工							0		0						
						式	1		1,305,264			1	1,305,264		
間詰コンクリート		18-8-40(高炉)					0	0	0						単-4号
						m3	4	30,137	120,548			4	120,548		
袋詰玉石		2t用(長期性能型)流用又は採取材					0	0	0						単-5号
						袋	42	22,308	936,936			42	936,936		
吸出し防止材		t=10mm					0	0	0						単-6号
						m2	260	953	247,780			260	247,780		
防護柵工							0		0						
						式	1		20,096			1	20,096		
路側防護柵工							0		0						
						式	1		20,096			1	20,096		

設計内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工工事					(2 回変更合意) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
カーブケーブル (復旧)			m	0 27	0 744.3	0 20,096			27	20,096	単-7号
仮設工			式	0 1		0 23,624,458			1	23,624,458	
工事用道路工			式	0 1		0 21,389,938			1	21,389,938	
工事用道路盛土 (撤去)			m3	0 11,800		0 13,125,164			11,800	13,125,164	内-1号
土のう (大型土のう) (撤去)			袋	0 1,870		0 3,484,306			1,870	3,484,306	内-2号
土のう (大型土のう) (再利用撤去)			袋	0 910		0 3,928,100			910	3,928,100	内-3号
殻運搬	廃プラスチック		t	0 16	0 5,707	0 91,312			16	91,312	単-8号
殻処分	廃プラスチック		t	0 16	0 47,566	0 761,056			16	761,056	単-9号
水替工			式	0 1		0 1,781,311			1	1,781,311	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 1 0m 常時排水		日	0 15		0 1,781,311			15	1,781,311	内-4号
汚濁防止工			式	0 1		0 453,209			1	453,209	
汚濁防止フェンス	撤去		m	0 100		0 453,209			100	453,209	内-5号

設計内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工工事					(2 回変更合意) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築	
								工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
直接工事費			0		0					
		式	1		32,535,666	1	32,535,666			
共通仮設費			0		0					
		式	1		4,378,933	1	4,378,933			
共通仮設費			0		0					
		式	1		390,041	1	390,041			
現場環境改善費 (率計上)			0		0					
		式	1		390,041	1	390,041			
共通仮設費 (率計上)			0		0					
		式	1		3,988,892	1	3,988,892			
純工事費			0		0					
		式	1		36,914,599	1	36,914,599			
現場管理費			0		0					
		式	1		13,314,699	1	13,314,699			
工事原価			0		0					
		式	1		50,229,298	1	50,229,298			

一式当たり内訳書

応急作業

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			30	3,692	110,760			WYB00126
		時間	30	3,692	110,760	0	0	単一 36号
特殊作業員			30	3,133	93,990			WYB00127
		時間	30	3,133	93,990	0	0	単一 37号
普通作業員			30	2,639	79,170			WYB00128
		時間	30	2,639	79,170	0	0	単一 38号
運転手(特殊)			60	3,159	189,540			WYB00129
		時間	60	3,159	189,540	0	0	単一 39号
運転手(一般)			60	2,873	172,380			WYB00130
		時間	60	2,873	172,380	0	0	単一 40号
ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む) 刈付損耗費良好		30	1,739	52,170			WYB00131
		時間	30	1,739	52,170	0	0	単一 41号
ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む) 刈付損耗費良好		30	2,629	78,870			WYB00132
		時間	30	2,629	78,870	0	0	単一 42号
バックホウ運転(損料)	山積0.28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		30	2,543	76,290			WYB00133
		時間	30	2,543	76,290	0	0	単一 43号
バックホウ運転(損料)	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		30	3,659	109,770			WYB00134
		時間	30	3,659	109,770	0	0	単一 44号
合 計					875,284			
					875,284		0	

2,300/0m3当たり内訳書

第 11号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,297	255.9	587,802			CA900010
		m ³	2,297	255.9	587,802	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下		2,297	3,658	8,402,426			CB210110
		m ³	2,297	3,658	8,402,426	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		2,297	144.4	331,686			CA900310
		m ³	2,297	144.4	331,686	0	0	
合計					8,473,346			
					0		-8,473,346	

0/2, 300m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 12号内訳書 (設置)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2, 297	255. 9	587, 802	2, 297	587, 802	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2, 297	754. 7	1, 733, 545	2, 297	1, 733, 545	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	2, 297	144. 4	331, 686	2, 297	331, 686	
合 計					0			
					2, 523, 888		2, 523, 888	

2,300/0m3当たり内訳書

第 13号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,297	255.9	587,802			CA900010
		m ³	2,297	255.9	587,802	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		2,297	2,729	6,268,513			CB210110
		m ³	2,297	2,729	6,268,513	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		2,297	126.7	291,029			CA900310
		m ³	2,297	126.7	291,029	0	0	
合 計					6,496,726			
					0		-6,496,726	

780m2当たり内訳書

第 14号内訳書
 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		117	144. 4	16, 894			CA900310
		m 3	117	144. 4	16, 894	0	0	
再生クラッシャーラン (材 料費)	RC-40		140	2, 300	322, 000			WYB00002
		m 3	140	2, 300	322, 000	0	0	単一 47号
合 計					308, 044			
					308, 044		0	

780/0m2当たり内訳書

第 15号内訳書
 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		117	255.9	29,940			CA900010
		m ³	117	255.9	29,940	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		117	2,729	319,293			CB210110
		m ³	117	2,729	319,293	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		117	126.7	14,823			CA900310
		m ³	117	126.7	14,823	0	0	
合 計					330,916			
					0		-330,916	

1,820/0袋当たり内訳書

第 16号内訳書 土のう (大型土のう, 設置)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		1,820	7,526	13,697,320			WB252730
		袋	1,820	7,526	13,697,320	0	0	単一 48号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,517	255.9	388,200			CA900010
		m ³	1,517	255.9	388,200	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		1,517	3,658	5,549,186			CB210110
		m ³	1,517	3,658	5,549,186	0	0	
吸出し防止材設置			1,313	819.4	1,075,872			CB224720
		m ²	1,313	819.4	1,075,872	0	0	
合織不織布 t=10mm 117N/5cm相当								
合 計					18,825,308			
					0		-18,825,308	

0/910袋当たり内訳書

第 17号内訳書 土のう (大型土のう, 設置)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	910	7, 526	6, 848, 660	910	6, 848, 660	単一 49号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	758	255. 9	193, 972	758	193, 972	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	758	754. 7	572, 062	758	572, 062	
吸出し防止材設置			0	0	0			CB224720
		m 2	1, 313	819. 4	1, 075, 872	1, 313	1, 075, 872	
合織不織布 t=10mm 117N/5cm相当								
合 計					0			
					8, 267, 524		8, 267, 524	

0/910袋当たり内訳書

第 18号内訳書 土のう (大型土のう, 再利用)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	910	1,744	1,587,040	910	1,587,040	単一 50号
大型土のう積込			0	0	0			WYB00005
		袋	910	1,427	1,298,570	910	1,298,570	単一 51号
大型土のう運搬	運搬距離 L=2.5km以下		0	0	0			WYB00010
		袋	494	844.6	417,232	494	417,232	単一 52号
大型土のう運搬	運搬距離 L=6.5km以下		0	0	0			WYB00006
		袋	416	1,378	573,248	416	573,248	単一 53号
大型土のう荷卸し			0	0	0			WYB00009
		袋	910	1,484	1,350,440	910	1,350,440	単一 54号
合 計					0			
					4,972,111		4,972,111	

1,820/0袋当たり内訳書

第 19号内訳書 土のう
(大型土のう, 撤去)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		1,820	729.6	1,327,872			WB252730
		袋	1,820	729.6	1,327,872	0	0	単一 55号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,517	255.9	388,200			CA900010
		m ³	1,517	255.9	388,200	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		1,517	2,729	4,139,893			CB210110
		m ³	1,517	2,729	4,139,893	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,517	126.7	192,203			CA900310
		m ³	1,517	126.7	192,203	0	0	
合 計					5,497,607			
					0		-5,497,607	

0/11,800m3当たり内訳書

第 1号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m ³	11,775	263.6	3,103,890	11,775	3,103,890	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	11,775	776.4	9,142,110	11,775	9,142,110	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m ³	11,775	131.7	1,550,767	11,775	1,550,767	
合 計					0			
					13,125,164		13,125,164	

0/1,870袋当たり内訳書

第 2号内訳書
土のう
(大型土のう)
(撤去)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	1,870	982.4	1,837,088	1,870	1,837,088	単一 15号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m ³	1,558	263.6	410,688	1,558	410,688	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	1,558	776.4	1,209,631	1,558	1,209,631	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m ³	1,558	131.7	205,188	1,558	205,188	
合 計					0			
					3,484,306		3,484,306	

0/910袋当たり内訳書

第 3号内訳書
土のう
(大型土のう)
(再利用撤去)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	910	791.2	719,992	910	719,992	単一 16号
大型土のう積込			0	0	0			WYB00002
		袋	910	1,425	1,296,750	910	1,296,750	単一 17号
大型土のう運搬	運搬距離 L=1.5km以下		0	0	0			WYB00005
		袋	416	736.4	306,342	416	306,342	単一 18号
大型土のう運搬	運搬距離 L=3.0km以下		0	0	0			WYB00009
		袋	494	925.9	457,394	494	457,394	単一 19号
大型土のう荷卸し			0	0	0			WYB00004
		袋	910	1,482	1,348,620	910	1,348,620	単一 20号
合 計					0			
					3,928,100		3,928,100	

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	273.9
						1		273.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	301.4	301.4	CA900020	
			m 3	1	301.4	301.4		
	計					301.4		
	単価					301.4	円/m3	
						301.4		

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		336.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	353.3	353.3		
	計					0		
	単価					353.3	円/m3	
						0		
						353.3		

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 11	
						歩掛使用年月	2024. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-3号	掘削	硬岩 オープンカット 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2, 471
						1	2, 471	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 有り (50, 000m3未満) 無し		1	2, 719	2, 719	CA900020	
			m 3	1	2, 719	2, 719		
計						2, 719		
単価						2, 719	円/m3	
						2, 719		

						単価使用年月	2024. 11	
						歩掛使用年月	2024. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	686
						1	686	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		1	754. 7	754. 7	CB210110	
			m 3	1	754. 7	754. 7		
計						754. 7		
単価						754. 7	円/m3	
						754. 7		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	972
						1		972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩無し 3.0km以下		1	1,070	1,070	CB210110	
			m3	1	1,070	1,070		
計						1,070		
単価						1,070	円/m3	
						1,070		

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	288.7
						1		288.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満		1	317.7	317.7	CA900010	
			m3	1	317.7	317.7		
計						317.7		
単価						317.7	円/m3	
						317.7		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,184
						1	5,184	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満			1	5,704	5,704	CA900030
				m3	1	5,704	5,704	
計							5,704	
							5,704	
単価							5,704	円/m3
							5,704	

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	路体(築堤)盛土 (裏込土)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,184
						1	5,184	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満			1	5,704	5,704	CA900030
				m3	1	5,704	5,704	
計							5,704	
							5,704	
単価							5,704	円/m3
							5,704	

1 次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一9号	路体(築堤)盛土 (裏込土)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	807
						1		807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	887.9	887.9	CA900030	
			m3	1	887.9	887.9		
計						887.9		
単価						887.9	円/m3	
						887.9		

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,325
						1		3,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下		1	3,658	3,658	CB210110	
			m3	1	3,658	3,658		
計						3,658		
単価						3,658	円/m3	
						3,658		

1 次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	686
						1		686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	754.7	754.7	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m3	1	754.7	754.7		
計						754.7		
単価						754.7	円/m3	
						754.7		

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.6
						1		232.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	255.9	255.9	CA900010	
			m3	1	255.9	255.9		
計						255.9		
単価						255.9	円/m3	
						255.9		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	土材料 (良質土)		単位	m3	数量	1	単価	4,183
						1		4,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1.33	3,460	4,601.8	CB210550	
			m3	1.33	3,460	4,601.8		
良質土 ほぐし状態 $\gamma=19\text{kN/m}^3$ $\phi=35^\circ$								
計						4,601.8		
						4,601.8		
単価						4,602		
						4,602	円/m3	

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	路床盛土 (裏込土)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	847.7
						1		847.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		1	932.7	932.7	CA900040	
			m3	1	932.7	932.7		
計						932.7		
						932.7		
単価						932.7		
						932.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	路床盛土 (裏込土)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	351.4
						1		351.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	386.7	386.7	CA900040	
			m 3	1	386.7	386.7		
	計					386.7		
	単価					386.7	円/m3	
						386.7		

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	土材料 (良質土)		単位	m3	数量	1	単価	4,183
						1		4,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1.33	3,460	4,601.8	CB210550	
			m 3	1.33	3,460	4,601.8		
良質土 ほぐし状態 $\gamma=19\text{kN/m}^3$ $\phi=35^\circ$								
	計					4,601.8		
	単価					4,602		
						4,602	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 11	
							歩掛使用年月	2024. 11	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-17号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	770. 6	
						1		770. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	847. 8	847. 8	CB220010		
			m 2	1	847. 8	847. 8			
	計					847. 8			
	単価					847. 8	円/m2		
						847. 8			

							単価使用年月	2024. 11	
							歩掛使用年月	2024. 11	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-18号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	384. 9	
						1		384. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	423. 5	423. 5	CB220010		
			m 2	1	423. 5	423. 5			
	計					423. 5			
	単価					423. 5	円/m2		
						423. 5			

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 11		
						歩掛使用年月	2024. 11		
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単一19号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	115. 1	
						1		115. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	126. 7	126. 7	CA900310		
			m 3	1	126. 7	126. 7			
	計					126. 7			
	単価					126. 7			
						126. 7	円/m3		

						単価使用年月	2024. 11		
						歩掛使用年月	2024. 11		
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単一20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 480	
						1		2, 480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		1	2, 729	2, 729	CB210110		
			m 3	1	2, 729	2, 729			
	計					2, 729			
	単価					2, 729			
						2, 729	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	現場打基礎コンクリート (基礎工 D)	18-8-40(高炉) 底幅 230 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	41,767
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート			18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		6.9	66,590	459,471	CB226170
				m 3	6.9	66,590	459,471	
計							459,471	
単価							45,950	
							45,950	円/m

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,415
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石			17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,557	1,557	CB221110
				m 2	1	1,557	1,557	
計							1,557	
単価							1,557	
							1,557	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 11	
						歩掛使用年月	2024. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-23号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (横帯工 F)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59,337
						1		59,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	65,280	65,280	CB226200	
			m 3	1	65,280	65,280		
計						65,280		
単価						65,280	円/m3	
						65,280		

						単価使用年月	2024. 11	
						歩掛使用年月	2024. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-24号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (横帯工 G)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59,337
						1		59,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	65,280	65,280	CB226200	
			m 3	1	65,280	65,280		
計						65,280		
単価						65,280	円/m3	
						65,280		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 11	
						歩掛使用年月	2024. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-25号	大型ブロック積	控1500	単位	m2	数量	1	単価	37, 204
						1		37, 204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	40, 930	40, 930	CB226230	
			m 2	1	40, 930	40, 930		
計						40, 930		
単価						40, 930	円/m2	
						40, 930		

						単価使用年月	2024. 11	
						歩掛使用年月	2024. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-26号	大型ブロック積	控1750	単位	m2	数量	1	単価	43, 303
						1		43, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	47, 640	47, 640	CB226230	
			m 2	1	47, 640	47, 640		
計						47, 640		
単価						47, 640	円/m2	
						47, 640		

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 11	
						歩掛使用年月	2024. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-27号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28, 232
						1		28, 232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)		1	31, 060	31, 060	CB226110	
			m 3	1	31, 060	31, 060		
計						31, 060		
単価						31, 060	円/m3	
						31, 060		

						単価使用年月	2024. 11	
						歩掛使用年月	2024. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-28号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4, 483
						1		4, 483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	4, 932	4, 932	CB226120	
			m 3	1	4, 932	4, 932		
計						4, 932		
単価						4, 932	円/m3	
						4, 932		

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 11
							歩掛使用年月	2024. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-29号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 386
						1		1, 386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板 (材料費)		厚10mm 30m2未満 口ス含む		1. 22	1, 250	1, 525	WYB00004	
			m 2	1. 22	1, 250	1, 525	単- 34号	
計						1, 525		
単価						1, 525	円/m2	
						1, 525		

							単価使用年月	2024. 11
							歩掛使用年月	2024. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-30号	プレキャスト防護柵基礎	BC種用 B1500	単位	m	数量	10	単価	27, 687
						10		27, 687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下 有り 有り		10	8, 704	87, 040	CB222110	
			m	10	8, 704	87, 040		
プレキャスト防護柵基礎 (材料費)		BC種用 B1500 L=2000		5	43, 500	217, 500	WYB00001	
			個	5	43, 500	217, 500	単- 35号	
計						304, 540		
単価						304, 540		
						30, 460	円/m	
						30, 460		

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 11	
							歩掛使用年月	2024. 11	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-31号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 373	
						1		7, 373	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 112	8, 112	WB824010		
			m 3	1	8, 112	8, 112	単- 45号		
計						8, 112			
単価						8, 112			
						8, 112	円/m3		

							単価使用年月	2024. 11	
							歩掛使用年月	2024. 11	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-32号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 236	
						1		2, 236	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2, 460	2, 460	CB227010		
			m 3	1	2, 460	2, 460			
計						2, 460			
単価						2, 460			
						2, 460	円/m3		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	瀝青繊維質目地板 (材料費)	厚10mm 30m2未満 ロ含む	単位	m ²	数量	1	単価	1,250	
						1		1,250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,250	1,250			
			m ²	1	1,250	1,250			
計						1,250			
						1,250			
単価						1,250	円/m ²		

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	プレキャスト防護柵基礎 (材料費)	BC種用 B1500 L=2000	単位	個	数量	1	単価	43,500	
						1		43,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストガードレール基礎		H=500(B,C種) B=1500 L=2000		1	43,500	43,500			
			個	1	43,500	43,500			
計						43,500			
						43,500			
単価						43,500	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,692	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.125	29,536	3,692			
			人	0.125	29,536	3,692			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						3,692			
						3,692			
単価						3,692	円/時間		
						3,692			

						単価使用年月	2024.11		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-37号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,133	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0.125	25,064	3,133			
			人	0.125	25,064	3,133			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						3,133			
						3,133			
単価						3,133	円/時間		
						3,133			

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,639
						1		2,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	21,112	2,639		
			人	0.125	21,112	2,639		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,639		
						2,639		
単価						2,639	円/時間	
						2,639		

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3,159
						1		3,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.125	25,272	3,159		
			人	0.125	25,272	3,159		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,159		
						3,159		
単価						3,159	円/時間	
						3,159		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.125	22,984	2,873		
			人	0.125	22,984	2,873		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,873		
						2,873		
	単価					2,873		
						2,873	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			3.5	143	500		
			L	3.5	143	500		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1	1,200	1,200		
			時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1,739		
						1,739		
	単価					1,739		
						1,739	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2,629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			5.4	143	772		
			L	5.4	143	772		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	1,800	1,800		
			時間	1	1,800	1,800		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,629		
						2,629		
	単価					2,629		円/時間
						2,629		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,543
						1		2,543
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			5.9	143	843		
			L	5.9	143	843		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1	1,700	1,700		
			時間	1	1,700	1,700		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,543		
						2,543		
	単価					2,543	円/時間	
						2,543		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,659
						1		3,659
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			8.6	143	1,229		
			L	8.6	143	1,229		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,659		
						3,659		
	単価					3,659		
						3,659	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,112.28	8,112		8,112
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,112		
	単価					8,112	円/m 3	

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4,230	423,000		4,230
	計					423,000		
	単価					4,230	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	2,300
						1		2,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40		1	2,300	2,300		
			m ³	1	2,300	2,300		
	計					2,300		
	単価					2,300		
						2,300	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,526
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	29,536	8,211			
特殊作業員		人	0.278	25,064	6,967			
普通作業員		人	0.278	21,112	5,869			
耐候性大型土のう	φ110(丸型)×110cm 2.0t用 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	56,410	15,681	WK250500 単- 62号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		832			
計					75,260			
単価					7,526	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	7,526
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.278	29,536	8,211				
特殊作業員		人	0.278	25,064	6,967				
普通作業員		人	0.278	21,112	5,869				
耐候性大型土のう	φ110(丸型)×110cm 2.0t用 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700				
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	56,410	15,681	WK250500	単一 63号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		832				
計					75,260				
単価					7,526	円/袋			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,744
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.13	30,576	3,974			
特殊作業員		人	0.13	26,104	3,393			
普通作業員		人	0.13	22,152	2,879			
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	55,210	7,177	WK250500	単一	64号
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		17			
計					17,440			
単価					1,744		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	大型土のう積込	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.25	30,576	38,220		
運転手 (特殊)		人	1.25	26,416	33,020		
普通作業員		人	2.5	22,152	55,380		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.25	11,900	14,875		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,205		
計					142,700		
単価					1,427	円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	大型土のう運搬	運搬距離 L=2.5km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
						100	844.6	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転				0	0	0	WYB00011	
			日	1.5	56,310	84,465	単- 65号	
計						0		
						84,465		
単価						0		
						844.6	円/袋	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	大型土のう運搬	運搬距離 L=6.5km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
						100	1,378	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転				0	0	0	WYB00007	
			日	2.4	57,450	137,880	単- 66号	
計						0		
						137,880		
単価						0		
						1,378	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	大型土のう荷卸し	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.3	30,576	39,748		
運転手(特殊)		人	1.3	26,416	34,340		
普通作業員		人	2.6	22,152	57,595		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.3	11,900	15,470		
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		1,247		
計					148,400		
単価					1,484	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	29,536	2,037			
特殊作業員		人	0.069	25,064	1,729			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,170	3,530	WK250500	単一	67号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,296			
単価					729.6		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	11,330
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,974	297,400	WB253020 単- 68号
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=1m 1000N/3cm未満 38日		m	100	7,590	759,000	
アンカー工 10%				式	1		75,900	
諸雑費 (まるめ)				式	1		700	
計							1,133,000	
単価							11,330	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,040	14,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,040		
単価						14,040	円/人日	

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,040	14,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,040		
単価						14,040	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 11		
						歩掛使用年月	2024. 11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-59号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	186,000	
						1		186,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		50kN以内			1	186,000	186,000		
				箇所	1	186,000	186,000		
計							186,000		
							186,000		
単価							186,000	円/箇所	
							186,000		

						単価使用年月	2025. 07		
						歩掛使用年月	2025. 07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-60号	施工合理化調査費	コンクリート削孔工(技術員2.7人)	単位	件	数量	0	単価	0	
						1		97,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		コンクリート削孔工			0	0	0		
				件	1	97,500	97,500		
計							0		
							97,500		
単価							0		
							97,500	円/件	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	25,272	25,272			
軽油		L	104	143	14,872			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39	11,700	16,263			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					56,410			
単価					56,410	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	25,272	25,272			
軽油		L	104	143	14,872			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39	11,700	16,263			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					56,410			
単価					56,410	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	55,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,416	26,416			
軽油		L	99	143	14,157			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.23	11,900	14,637			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					55,210			
単価					55,210	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	ダンプトラック運転	10tダンプ	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0	0	0			
		人	1	24,024	24,024			
軽油		L	0	0	0			
		L	80	143	11,440			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0	0	0			
		供用日	1	20,100	20,100			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0	0	0			
		供用日	1	747	747			
計					0			
					56,311			
単価					0			
					56,310		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	ダンプトラック運転	10tダンプ	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0	0	0			
		人	1	24,024	24,024			
軽油		L	0	0	0			
		L	88	143	12,584			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0	0	0			
		供用日	1	20,100	20,100			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0	0	0			
		供用日	1	747	747			
計					0			
					57,455			
単価					0			
					57,450		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	25,272	25,272			
軽油		L	78	143	11,154			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.26	11,700	14,742			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					51,170			
単価					51,170	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	29,536	64,979		
	普通作業員		人	5.4	21,112	114,004		
	バックホウ(クローラ型)運転		日	2.2	49,910	109,802		WK250550 単一 69号
	諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		8,615		
	計					297,400		
	単価					2,974		円/m

参考資料 (3)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	49,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	25,272	25,272			
軽油		L	88	143	12,584			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					49,910			
単価					49,910	円/日		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	消波根固めブロック(植石型)製作	平型ブロック植石型(実質量)4t	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平型ブロック植石型	4.0t		0	0	0	WYB00017	
			個	1	98,100	98,100	単一 10号	
	計					0		
						98,100		
	単価					0		
						98,100	円/個	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	根固めブロック据付	無筋ブロック種類(実質量)4t ブロック購入無	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	2,401	2,401	CB310180	
	消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 陸上 13個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	6,822	6,822	CB310070	
	計					0		
						9,223		
	単価					0		
						9,223	円/個	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 04	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-3号	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 4.0km以下	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 4.0km以下		0	0	0	CB310040	
			個	1	3,428	3,428		
	計					0		
						3,428		
	単価					0		
						3,428	円/個	

						単価使用年月	2025. 04	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-4号	間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		30,137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m3	1	31,680	31,680		
	計					0		
						31,680		
	単価					0		
						31,680	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	0	0	0		CB322430
	袋詰玉石積込	2t用(長期性能型)	袋	1	14,970	14,970		
	袋詰玉石積込	2t用(長期性能型)	袋	0	0	0		WYB00011
	袋詰玉石運搬	2t用 運搬距離 L=4.0km以下	袋	1	3,390	3,390		単一 11号
	袋詰玉石運搬	2t用(長期性能型)	袋	0	0	0		WYB00007
	袋詰玉石荷卸し	2t用(長期性能型)	袋	1	1,699	1,699		単一 12号
	袋詰玉石荷卸し	2t用(長期性能型)	袋	0	0	0		WYB00003
	計					0		
	単価					23,449		
						0		
						23,450		円/袋

1次単価表

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		953	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置					0	0	0	CB224720	
				m 2	1	1,002	1,002		
計							0		
							1,002		
単価							0		
							1,002	円/m2	

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	カーブケーブル (復旧)		単位	m	数量	0	単価	0	
						1		744.3	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル張		路側用 B種 無 無 標準			0	0	0	WB420140	
				m	1	782.4	782.4	単一 14号	
計							0		
							782.4		
単価							0		
							782.4	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	殻運搬	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ	単位	t	数量	0	単価	0
						1		5,707
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費		廃ﾌﾞﾗｽｯｸ 運搬距離60km以下			0	0	0	WYB00001
				t	1	6,000	6,000	単- 21号
計							0	
							6,000	
単価							0	
							6,000	円/t

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	殻処分	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ	単位	t	数量	0	単価	0
						1		47,566
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分		廃ﾌﾞﾗｽｯｸ			0	0	0	WYB00018
				t	1	50,000	50,000	単- 22号
計							0	
							50,000	
単価							0	
							50,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	平型ブロック植石型	4.0t	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1.25	30,576	38,220		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1.25	26,104	32,630		
普通作業員				0	0	0		
			人	3.75	22,152	83,070		
生コンクリート 高炉		18-8-40		0	0	0		
			m ³	14.52	22,100	320,892		
埋設鉄筋		SS400 φ19		0	0	0		
			本	40	2,000	80,000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊		0	0	0		
			日	1.25	46,100	57,625		
FRP製型枠賃料		10t未満		0	0	0		
			m ²	100.2	1,290	129,258		
植石工				0	0	0		WYB00019
			個	360	664.5	239,220		単-26号
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		85		
計						0		
						981,000		
単価						0		
						98,100		円/個

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	袋詰玉石積込	2t用(長期性能型)	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.3	30,576	9,172		
	運転手(特殊)			0	0	0		
			人	0.3	26,416	7,924		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.6	22,152	13,291		
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊		0	0	0		
			日	0.3	11,700	3,510		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						33,900		
	単価					0		
						3,390	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	袋詰玉石荷卸し	2t用(長期性能型)	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	0.3	30,576	9,172	
	運転手(特殊)			人	0.3	26,416	7,924	
	普通作業員			人	0.6	22,152	13,291	
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	2.9t吊	日	0.3	11,700	3,510	
	諸雑費(まるめ)			式	1		3	
	計						33,900	
	単価						3,390	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	ケーブル張	路側用 B種 無 無 標準	単位	m	数量	100	単価	782.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	30,576	18,345			
普通作業員		人	2.4	22,152	53,164			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	0.9	7,470	6,723	単- 28号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					78,240			
単価					782.4	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	単価	金額	単価	982.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.087	30,576	2,660				
特殊作業員		人	0.087	26,104	2,271				
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	56,030	4,874	WK250500	単- 29号		
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		19				
計					9,824				
単価					982.4	円/袋			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	大型土のう工	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	791.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.068	30,576	2,079			
特殊作業員		人	0.068	26,104	1,775			
バックホウ運転(クレーン仕様)	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.068	59,400	4,039	WK250500	単一	30号
諸雑費(率+まるめ) 0.5%		式	1		19			
計					7,912			
単価					791.2		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	大型土のう積込	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0	0	0		
		人	1.25	30,576	38,220		
運転手(特殊)		人	0	0	0		
		人	1.25	26,416	33,020		
普通作業員		人	0	0	0		
		人	2.5	22,152	55,380		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	0	0	0		
		日	1.25	11,700	14,625		
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	0		0		
		式	1		1,255		
計					0		
					142,500		
単価					0		
					1,425	円/袋	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	大型土のう運搬	運搬距離 L=1.5km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	10tダンプ		0	0	0	WYB00006	
			日	1.3	56,650	73,645	単- 31号	
	計					0		
						73,645		
	単価					0		
						736.4	円/袋	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	大型土のう運搬	運搬距離 L=3.0km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	10tダンプ		0	0	0	WYB00010	
			日	1.6	57,870	92,592	単- 32号	
	計					0		
						92,592		
	単価					0		
						925.9	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	大型土のう荷卸し	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1.3	30,576	39,748		
運転手 (特殊)			0	0	0		
		人	1.3	26,416	34,340		
普通作業員			0	0	0		
		人	2.6	22,152	57,595		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊		0	0	0		
		日	1.3	11,700	15,210		
諸雑費 (率+まるめ) 1%			0		0		
		式	1		1,307		
計					0		
					148,200		
単価					0		
					1,482	円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	運搬費	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ 運搬距離60km以下	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ 運搬距離60km以下		0	0	0			
			t	1	6,000	6,000		6,000	
	計					0			
						6,000			
	単価					0			
						6,000	円／t		

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2025.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	処分費	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ		0	0	0			
			t	1	50,000	50,000		50,000	
	計					0			
						50,000			
	単価					0			
						50,000	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	87,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	30,576	15,288			
特殊作業員		人	0.1	26,104	2,610			
普通作業員		人	2	22,152	44,304			
バックホウ運転		日	0.5	50,500	25,250	WK250540	単- 33号	
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					87,460			
単価					87,460	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	29,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.17	26,104	4,437		
工事中水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水		日	1	612	612	WK250400	単一 34号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水		日	1	23,840	23,840	WK250410	単一 35号
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		861		
計						29,750		
単価						29,750	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	汚濁防止フェンス	撤去	単位	m	数量	100	単価	4,764
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		撤去		m	100	1,266	126,600	WB253020 単- 36号
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 供用日数43日		m	100	3,180	318,000	
アンカー工 10%				式	1		31,800	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	
計							476,400	
単価							4,764	円/m

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	植石工		単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.3	22,152	6,645		
	計					0		
	単価					6,645		
						0		
						664.5	円/個	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	ダンプトラック運転	10tダンプ	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0	0	0			
		人	1	24,024	24,024			
軽油		L	0	0	0			
		L	77	153	11,781			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0	0	0			
		供用日	1	20,100	20,100			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0	0	0			
		供用日	1	747	747			
計					0			
					56,652			
単価					0			
					56,650		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.17	26,416	4,490		
	軽油		L	5.3	151	800		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,470		
	単価					7,470	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	56,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,416	26,416			
軽油		L	101	153	15,453			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.21	11,700	14,157			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					56,030			
単価					56,030	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	59,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,416	26,416			
軽油		L	110	153	16,830			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.38	11,700	16,146			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					59,400			
単価					59,400	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ダンプトラック運転	10tダンプ	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0	0	0			
		人	1	24,024	24,024			
軽油		L	0	0	0			
		L	77	153	11,781			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0	0	0			
		供用日	1	20,100	20,100			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0	0	0			
		供用日	1	747	747			
計					0			
					56,652			
単価					0			
					56,650		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	ダンプトラック運転	10tダンプ	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（一般）			0	0	0			
			人	1	24,024	24,024			
	軽油			0	0	0			
			L	85	153	13,005			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級		0	0	0			
			供用日	1	20,100	20,100			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
			供用日	1	747	747			
	計					0			
						57,876			
	単価					0			
						57,870		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,416	26,416		50,500	
軽油		L	45	153	6,885			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.47	11,700	17,199			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					50,500			
単価					50,500	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量		1	単価	612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.1	557	612			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					612			
	単価					612	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	137	153	20,961		23,840
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.1	2,610	2,871		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					23,840		
	単価					23,840	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	単位	m	数量	100	単価	1,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.9	30,576	27,518		
	普通作業員		人	2.2	22,152	48,734		
	バックホウ(クローラ型)運転		日	0.9	51,940	46,746		WK250550 単一 37号
	諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		3,602		
	計					126,600		
	単価					1,266		円/m

参考資料 (3)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	51,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,416	26,416			
軽油		L	88	153	13,464			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計						51,940		
単価						51,940	円/日	