

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町小口地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 6月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489510023	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	389,609,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	389,565,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	572日間 自 令和 6年 9月 6日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 ( 2回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	水俣	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	5,119,130
		2 3) 公 告 日	令和 6年 6月28日

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	---------------------	-----------------	---------

# 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		119,101,829				
		式	1		262,547,563	1	143,445,734		
河川土工		式	1		36,731,342				
		式	1		70,419,852	1	33,688,510		
掘削工		式	1		3,069,360				
		式	1		3,093,720	1	24,360		
掘削 (小口地区)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	9,400	243.6	2,289,840			単-1号	
		m3	9,100	243.6	2,216,760	-300	-73,080		
掘削 (中谷地区)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	3,200	243.6	779,520			単-2号	
		m3	3,600	243.6	876,960	400	97,440		
掘削工 (ICT)		式	0		0				
		式	1		3,502,240	1	3,502,240		
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0	0	0			単-3号	
		m3	10,600	330.4	3,502,240	10,600	3,502,240		
法面整形工		式	1		1,408,512				
		式	1		1,282,752	1	-125,760		
法面整形 (切土部)	現場制約無 レキ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	1,680	838.4	1,408,512			単-4号	
		m2	1,530	838.4	1,282,752	-150	-125,760		
残土処理工		式	1		32,253,470				
		式	1		62,541,140	1	30,287,670		
整地 (佐敷港仮置場)	敷均し (ルーズ)	m3	7,100	111.6	792,360			単-5号	
		m3	5,900	111.6	658,440	-1,200	-133,920		
整地 (田浦港仮置場)	敷均し (ルーズ)	m3	0	0	0			単-6号	
		m3	3,200	111.6	357,120	3,200	357,120		

# 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
整地 (ワワイパーク)	敷均し(ルース)		m3	3,200 3,600	111.6 111.6	357,120 401,760			400	44,640	単-7号
整地 (港町地区)	敷均し(ルース)		m3	3,200 3,600	111.6 111.6	357,120 401,760			400	44,640	単-8号
土砂等運搬 (小口～佐敷港仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	7,110 5,860	2,697 2,697	19,175,670 15,804,420			-1,250	-3,371,250	単-9号
土砂等運搬 (中谷地区～港町地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	3,200 3,620	3,616 3,616	11,571,200 13,089,920			420	1,518,720	単-10号
土砂等運搬 (小口～田浦港仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 3,200	0 2,698	0 8,633,600			3,200	8,633,600	単-11号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 10,550	0 1,378	0 14,537,900			10,550	14,537,900	単-12号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 2,240	0 3,616	0 8,099,840			2,240	8,099,840	単-13号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	0 2,200	0 252.9	0 556,380			2,200	556,380	単-14号
応急処理工			式	1 1		1,395,069 108,216,198			1	106,821,129	
応急処理作業工			式	1 1		1,395,069 108,216,198			1	106,821,129	
応急作業			式	1 1		1,395,069 1,395,069			0	0	内-1号
応急作業			式	0 1		0 320,251			1	320,251	内-2号

# 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業			式	0 1		0 63,273,213			内-3号
応急作業			式	0 1		0 43,227,665			内-4号
構造物撤去工			式	1 1		9,762,396 21,648,352			
防護柵撤去工			式	1 1		77,537 77,537			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	支柱間隔2m ビーム式 コンクリート建込		m	64 64	962.6 962.6	61,606 61,606			単-15号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	支柱間隔3m ビーム式 コンクリート建込		m	24 24	663.8 663.8	15,931 15,931			単-16号
構造物取壊し工			式	1 1		5,267,734 14,090,630			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	654 122	7,952 7,952	5,200,608 970,144			単-17号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		m3	0 822	0 15,880	0 13,053,360			単-18号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	10 10	643.3 643.3	6,433 6,433			単-19号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm		m2	307 307	197.7 197.7	60,693 60,693			単-20号
運搬処理工			式	1 1		4,417,125 7,480,185			

# 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート殻(無筋)			654	2,408	1,574,832			単-21号
		m3		122	2,408	293,776	-532	-1,281,056	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)			0	0	0			単-22号
		m3		822	2,511	2,064,042	822	2,064,042	
殻運搬	アスファルト殻			12	4,725	56,700			単-23号
		m3		18	4,725	85,050	6	28,350	
殻処分	コンクリート殻(無筋)			654	4,147	2,712,138			単-24号
		m3		122	4,147	505,934	-532	-2,206,204	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)			0	0	0			単-25号
		m3		822	5,393	4,433,046	822	4,433,046	
殻処分	アスファルト殻			12	4,147	49,764			単-26号
		m3		18	4,147	74,646	6	24,882	
現場発生品運搬	転落防止柵			0.9	26,324	23,691			単-27号
		t		0.9	26,324	23,691	0	0	
仮設工				1		71,213,022			
		式		1		62,263,161	1	-8,949,861	
工事用道路工				1		4,657,557			
		式		1		4,643,617	1	-13,940	
仮設盛土 (設置)				450		64,173			内-5号
		m3		0		0	-450	-64,173	
仮設盛土 (設置)				0		0			内-6号
		m3		450		50,233	450	50,233	
仮設盛土 (撤去)				1,500		379,281			内-7号
		m3		1,500		379,281	0	0	

## 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 (小口～佐敷港仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,500	1,500		4,046,656		0	0	内-8号
整地 (佐敷港仮置場)	敷均し(ルーズ)	m3	1,500	1,500		167,447		0	0	内-9号
工食用道路工 (2期施工)		式	0	1		0		1	9,069,519	
仮設盛土 (設置)		m3	0	1,500		0		1,500	4,476,137	内-10号
仮設盛土 (撤去)		m3	0	1,500		0		1,500	4,593,382	内-11号
土留・仮締切工		式	1	1		51,904,644		1	-37,569,792	
袋詰玉石 (製作・設置)	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	袋	1,900	0		36,797,955		-1,900	-36,797,955	内-12号
土のう (製作・運搬・設置)	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応型	袋	0	426		0		426	5,594,054	内-13号
袋詰玉石 (撤去)	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	袋	1,900	0		7,915,227		-1,900	-7,915,227	内-14号
土のう (撤去・運搬・荷卸し)	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応型	袋	0	426		0		426	2,694,427	内-15号
締切盛土 (設置)	4.0m以上	m3	2,300	0		77,026		-2,300	-77,026	内-16号
締切盛土 (設置)	4.0m以上	m3	0	1,000		0		1,000	2,984,114	内-17号

# 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
締切盛土 (撤去)	4.0m以上			2,300		7,114,436			内-18号
		m3		0		0	-2,300	-7,114,436	
締切盛土 (撤去)	4.0m以上			0		0			内-19号
		m3		1,000		3,062,257	1,000	3,062,257	
護岸保護工				1		12,201,427			
		式		1		26,681,054	1	14,479,627	
袋詰玉石 (製作・設置)	2t用(長期性能型)流 用又は採取材			630		12,201,427			内-20号
		袋		0		0	-630	-12,201,427	
袋詰玉石(製作・設置) (大瀬地区～小口地区)	2t用(長期性能型)流 用又は採取材			0		0			内-21号
		袋		731		14,157,528	731	14,157,528	
袋詰玉石(製作・設置) (田浦港～小口地区)	2t用(長期性能型)流 用又は採取材			0		0			内-22号
		袋		415		8,742,213	415	8,742,213	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満			0		0			内-23号
		m3		1,200		312,227	1,200	312,227	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)			0		0			内-24号
		m3		1,240		3,331,242	1,240	3,331,242	
整地	敷均し(ルーズ)			0		0			内-25号
		m3		1,200		137,844	1,200	137,844	
汚濁防止工				1		1,306,924			
		式		1		4,253,886	1	2,946,962	
汚濁防止フェンス	設置・撤去			60		1,306,924			内-26号
		m		0		0	-60	-1,306,924	
汚濁防止フェンス	設置・撤去			0		0			内-27号
		m		180		4,253,886	180	4,253,886	

# 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		1,142,470				
		式	1		3,280,233	1	2,137,763		
交通誘導警備員		人日	83		1,142,470			内-28号	
		人日	0		0	-83	-1,142,470		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-29号	
		人日	235		3,280,233	235	3,280,233		
直接工事費		式	1		119,101,829				
		式	1		262,547,563	1	143,445,734		
共通仮設費		式	1		10,980,521				
		式	1		22,339,730	1	11,359,209		
共通仮設費		式	1		1,372,062				
		式	1		6,595,158	1	5,223,096		
役務費		式	1		270,588				
		式	1		270,588	0	0		
借地料		式	1		270,588			内-30号	
		式	1		270,588	0	0		
技術管理費		式	0		0				
		式	1		4,542,000	1	4,542,000		
システム初期費(ICT)		式	0		0			内-31号	
		式	1		598,000	1	598,000		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-32号	
		式	1		3,944,000	1	3,944,000		
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,101,474				
		式	1		1,782,570	1	681,096		

## 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)				1					
			式	1		9,608,459			
				1		15,744,572	1	6,136,113	
純工事費				1		130,082,350			
			式	1		284,887,293	1	154,804,943	
現場管理費				1		36,284,329			
			式	1		58,591,238	1	22,306,909	
工事原価				1		310,743,421			
			式	1		381,722,996	1	70,979,575	
一般管理費等				1		43,406,579			
			式	1		47,437,004	1	4,030,425	
工事価格				1		354,150,000			
			式	1		429,160,000	1	75,010,000	
消費税相当額				1		35,415,000			
			式	1		42,916,000	1	7,501,000	
工事費計				1		389,565,000			
			式	1		472,076,000	1	82,511,000	

# 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		98,093,888				
			1		23,313,252	1	-74,780,636		
河川土工		式	1		47,707,212				
			1		15,759,162	1	-31,948,050		
掘削工		式	1		9,712				
			1		9,712	0	0		
掘削 (道路部)	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	4	2,428	9,712			単-1号	
			4	2,428	9,712	0	0		
盛土工		式	1		30,133,570				
			1		15,749,450	1	-14,384,120		
路体(築堤)盛土 (家屋近接)	2.5m未満	m3	1,100	5,645	6,209,500			単-2号	
			1,100	5,645	6,209,500	0	0		
路体(築堤)盛土 (家屋直下)	2.5m未満	m3	1,600	5,645	9,032,000			単-3号	
			0	5,645	0	-1,600	-9,032,000		
路体(築堤)盛土 (嵩上げ部)	2.5m以上4.0m未満	m3	1,500	882.1	1,323,150			単-4号	
			1,500	882.1	1,323,150	0	0		
積込(ルース) (佐敷港仮置場)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	4,600	255.4	1,174,840			単-5号	
			2,800	255.4	715,120	-1,800	-459,720		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	4,560	2,718	12,394,080			単-6号	
			2,760	2,718	7,501,680	-1,800	-4,892,400		
盛土工(ICT)		式	1		17,563,930				
			0		0	-1	-17,563,930		
路体(築堤)盛土(ICT) (嵩上げ部)		m3	3,900	277.1	1,080,690			単-7号	
			0	277.1	0	-3,900	-1,080,690		

# 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土(ICT) (道路部)		m3	1,000 0	399.7 399.7	399,700 0	-1,000	-399,700	単-8号	
積込(ルース) (佐敷港仮置場)	土砂 土量50,000m3未満	m3	5,400 0	255.4 255.4	1,379,160 0	-5,400	-1,379,160	単-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,410 0	2,718 2,718	14,704,380 0	-5,410	-14,704,380	単-10号	
擁壁工		式	1 1		18,050,938 6,045,040	1	-12,005,898		
作業土工		式	1 1		960,085 268,722	1	-691,363		
床掘り	土砂	m3	520 0		126,477 0	-520	-126,477	内-1号	
床掘り	土砂	m3	0 150		0 36,898	150	36,898	内-2号	
埋戻し	土砂	m3	330 0		695,275 0	-330	-695,275	内-3号	
埋戻し	土砂	m3	0 100		0 194,128	100	194,128	内-4号	
基面整正		m2	330 0		138,333 0	-330	-138,333	内-5号	
基面整正		m2	0 90		0 37,696	90	37,696	内-6号	
残土処理工		式	1 0		125,112 0	-1	-125,112		

# 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 (佐敷港仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40 0			118,799 0	-40	-118,799	内-7号
整地	敷均し(ルース)	m3	40 0			6,313 0	-40	-6,313	内-8号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1 1			3,567,714 2,584,011	1	-983,703	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	7 7			470,836 470,836	0	0	内-9号
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	50 0			3,080,894 0	-50	-3,080,894	内-10号
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	0 34			0 2,100,446	34	2,100,446	内-11号
止水コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.4 0			15,984 0	-0.4	-15,984	内-12号
止水コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0 0.3			0 12,729	0.3	12,729	内-13号
プレキャスト擁壁工		式	1 1			13,398,027 3,192,307	1	-10,205,720	
プレキャスト擁壁 (L型擁壁)	0.8m以上4.0m以下	m	171 0			13,163,019 0	-171	-13,163,019	内-14号
プレキャスト擁壁 (L型擁壁)	1.6m以上2.2m以下	m	0 50			0 3,155,428	50	3,155,428	内-15号
止水コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	4 0			155,907 0	-4	-155,907	内-16号

# 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
止水コンクリート	18-8-25(高炉)			0					内-17号
		m3	0.9			36,879	0.9	36,879	
排水管	VUφ300			3		79,101			内-18号
		m	0			0	-3	-79,101	
付帯道路工				1		5,379,562			
		式	0			0	-1	-5,379,562	
路側防護柵工				1		895,766			
		式	0			0	-1	-895,766	
防護柵基礎	ガードレール基礎ブロック B, C種			19		895,766			内-19号
		m	0			0	-19	-895,766	
アスファルト舗装工 (県道部)				1		4,217,416			
		式	0			0	-1	-4,217,416	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm			1,270	593.8	754,126			単-11号
		m2	0		593.8	0	-1,270	-754,126	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm			1,270	691	877,570			単-12号
		m2	0		691	0	-1,270	-877,570	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超			1,270	2,036	2,585,720			単-13号
		m2	0		2,036	0	-1,270	-2,585,720	
アスファルト舗装工 (堤防道路)				1		72,978			
		式	0			0	-1	-72,978	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm			20	680.9	13,618			単-14号
		m2	0		680.9	0	-20	-13,618	

# 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	20 0	2,968 2,968	59,360 0	-20	-59,360	単-15号	
区画線工		式	1 0		193,402 0	-1	-193,402		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	590 0	327.8 327.8	193,402 0	-590	-193,402	単-16号	
排水構造物工 (水路工)		式	1 0		12,699,114 0	-1	-12,699,114		
側溝工		式	1 0		9,835,178 0	-1	-9,835,178		
プレキャストU型側溝 (落蓋式)	3種 300×300×2000	m	538 0	11,855 11,855	6,377,990 0	-538	-6,377,990	単-17号	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50	枚	1,076 0	3,213 3,213	3,457,188 0	-1,076	-3,457,188	単-18号	
集水柵・マンホール工		式	1 0		1,339,079 0	-1	-1,339,079		
現場打ち集水柵 (1号)	800×800×1000 18-8- 25(高炉) 法面作業補 正無	箇所	1 0	80,844 80,844	80,844 0	-1	-80,844	単-19号	
現場打ち集水柵 (2号)	800×800×1000 18-8- 25(高炉) 法面作業補 正無	箇所	1 0	84,921 84,921	84,921 0	-1	-84,921	単-20号	
現場打ち集水柵 (3号)	800×800×1000 18-8- 25(高炉) 法面作業補 正無	箇所	1 0	84,921 84,921	84,921 0	-1	-84,921	単-21号	

# 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (4号)	800×800×1100 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	124,596 124,596	124,596 0	-1	-124,596	単-22号	
現場打ち集水桝 (5号)	800×800×1100 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	113,908 113,908	113,908 0	-1	-113,908	単-23号	
現場打ち集水桝 (6号)	800×800×1100 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	113,908 113,908	113,908 0	-1	-113,908	単-24号	
現場打ち集水桝 (7号)	600×600×600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	49,769 49,769	49,769 0	-1	-49,769	単-25号	
現場打ち集水桝 (8号)	600×600×1300 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	121,924 121,924	121,924 0	-1	-121,924	単-26号	
蓋	600×600用グレーチング蓋 T-25(ボルト固定)	枚	2 0	43,890 43,890	87,780 0	-2	-87,780	単-27号	
蓋	800×800用グレーチング蓋 T-25(ボルト固定)	枚	6 0	79,418 79,418	476,508 0	-6	-476,508	単-28号	
管渠工 (暗渠工)		式	1 0		1,524,857 0	-1	-1,524,857		
鉄筋コンクリート付管 (横断暗渠)	500型 T-25 L=2000	m	9 0	21,079 21,079	189,711 0	-9	-189,711	単-29号	
鉄筋コンクリート付管 (横断管)	φ 600 L=2000	m	34 0	39,269 39,269	1,335,146 0	-34	-1,335,146	単-30号	
付属物設置工		式	1 0		418,685 0	-1	-418,685		
階段工		式	1 0		341,534 0	-1	-341,534		

# 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打階段	18-8-40(高炉) 再生ク ッシャー40~0			4		341,534			内-20号
			箇所	0		0	-4	-341,534	
付属施設工				1		77,151			
			式	0		0	-1	-77,151	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クッシャー RC-40 仕 上り厚 100mm			30	535.7	16,071			単-31号
			m2	0	535.7	0	-30	-16,071	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超			30	2,036	61,080			単-32号
			m2	0	2,036	0	-30	-61,080	
構造物撤去工				1		8,629,736			
			式	1		550,322	1	-8,079,414	
作業土工				1		430,957			
			式	0		0	-1	-430,957	
床掘り	土砂			130		34,738			内-21号
			m3	0		0	-130	-34,738	
埋戻し				220		396,219			内-22号
			m3	0		0	-220	-396,219	
構造物取壊し工				1		4,889,946			
			式	1		384,229	1	-4,505,717	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工			68	18,268	1,242,224			単-33号
			m3	14	18,268	255,752	-54	-986,472	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工			211	10,440	2,202,840			単-34号
			m3	6	10,440	62,640	-205	-2,140,200	
石積取壊し	雑石積			34	324.2	11,022			単-35号
			m3	0	324.2	0	-34	-11,022	

# 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	82	658.1	53,964	53,964	0	0	単-36号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	1,380	565.4	780,252	11,873	-1,359	-768,379	単-37号
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	650	793.6	515,840	0	-650	-515,840	単-38号
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	82	1,022	83,804	0	-82	-83,804	単-39号
運搬処理工		式	1		3,308,833	166,093	1	-3,142,740	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	68	3,022	205,496	42,308	-54	-163,188	単-40号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	211	2,449	516,739	14,694	-205	-502,045	単-41号
殻運搬	雑石	m3	34	2,718	92,412	0	-34	-92,412	単-42号
殻運搬	アスファルト殻	m3	69	3,587	247,503	3,587	-68	-243,916	単-43号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	90	3,587	322,830	0	-90	-322,830	単-44号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	68	5,443	370,124	76,202	-54	-293,922	単-45号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	301	4,186	1,259,986	25,116	-295	-1,234,870	単-46号

# 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	アスファルト殻		m3	69 1	4,186 4,186	288,834 4,186		-68	-284,648	単-47号
殻処分	雑石		m3	34 0	144.4 144.4	4,909 0		-34	-4,909	単-48号
仮設工			式	1 1		5,208,641 958,728		1	-4,249,913	
迂回路工			式	1 0		4,249,913 0		-1	-4,249,913	
迂回路撤去			m	303 0		4,249,913 0		-303	-4,249,913	内-23号
交通管理工			式	1 1		958,728 958,728		0	0	
交通誘導警備員			人日	69 69		958,728 958,728		0	0	内-24号
直接工事費			式	1 1		98,093,888 23,313,252		1	-74,780,636	
共通仮設費			式	1 1		11,487,940 3,552,014		1	-7,935,926	
共通仮設費			式	1 1		1,638,997 479,958		1	-1,159,039	
役務費			式	1 1		126,295 173,656		1	47,361	
借地料			式	1 0		126,295 0		-1	-126,295	内-25号

# 設計内訳書

工事名	R 6 球磨川小口地区掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
借地料		式	0 1		0 173,656	1	173,656	内-26号	
技術管理費		式	1 0		563,633 0	-1	-563,633		
保守管理(ICT)		式	1 0		21,308 0	-1	-21,308	内-27号	
システム初期費(ICT)		式	1 0		542,325 0	-1	-542,325	内-28号	
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		949,069 306,302	1	-642,767		
共通仮設費(率計上)		式	1 1		9,848,943 3,072,056	1	-6,776,887		
純工事費		式	1 1		109,581,828 26,865,266	1	-82,716,562		
現場管理費		式	1 1		34,794,914 11,379,199	1	-23,415,715		
工事原価		式	1 1		144,376,742 38,244,465	1	-106,132,277		

# 一式当たり内訳書

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			1	29,536	29,536			
		人	1	29,536	29,536	0	0	
特殊作業員			1	25,064	25,064			
		人	1	25,064	25,064	0	0	
普通作業員			1	21,112	21,112			
		人	1	21,112	21,112	0	0	
運転手(特殊)			33	25,272	833,976			
		人	33	25,272	833,976	0	0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		33	11,700	386,100			
		日	33	11,700	386,100	0	0	
プレートコンパクター(賃料)	機械重量49kg		1	2,808	2,808			
		日	1	2,808	2,808	0	0	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		92.9	395.6	36,751			WB253610
		m <sup>2</sup>	92.9	395.6	36,751	0	0	単一 28号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 57日 無 有		20	3,221	64,420			WB253630
		枚	20	3,221	64,420	0	0	単一 29号
常温合材	30kg袋		300	33	9,900			
		kg	300	33	9,900	0	0	
合計					1,395,069			
					1,395,069		0	

# 一式当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町小口地内 ]

印刷日時：2025/12/22 10:10:26

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	1	29,993	29,993	1	29,993	
特殊作業員			0	0	0			
		人	2	27,081	54,162	2	54,162	
普通作業員			0	0	0			
		人	4	21,912	87,648	4	87,648	
運転手（一般）			0	0	0			
		人	2	23,576	47,152	2	47,152	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](賃料)	3 t 積級		0	0	0			
		日	1	16,014	16,014	1	16,014	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](基本料)	3 t 積級		0	0	0			
		回	1	1,530	1,530	1	1,530	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](賃料)	2 t 積級		0	0	0			
		日	1	5,661	5,661	1	5,661	
軽トラック(賃料)	二輪駆動 積載重量350kg ダンプ機能なし		0	0	0			
		日	1	5,641	5,641	1	5,641	
軽トラック(基本料)	二輪駆動 積載重量350kg ダンプ機能なし		0	0	0			
		回	1	748	748	1	748	
プレートコンパクター(賃料)	機械重量49kg		0	0	0			
		日	1	2,808	2,808	1	2,808	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t		0	0	0			
		日	1	1,480	1,480	1	1,480	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）		0	0	0			
		t	5	13,680	68,400	5	68,400	

















# 0/1,500m3当たり内訳書

仮設盛土  
第 10号内訳書 (設置)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m <sup>3</sup>	1,500	255.5	383,250	1,500	383,250	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		0	0	0			CB210110
		m <sup>3</sup>	1,500	2,726	4,089,000	1,500	4,089,000	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m <sup>3</sup> 以上)無し		0	0	0			CA900310
		m <sup>3</sup>	450	112.8	50,760	450	50,760	
合 計					0			
					4,523,010		4,523,010	
変更積算金額					0			
					4,476,137		4,476,137	円/m <sup>3</sup>



# 1,900/0袋当たり内訳書

袋詰玉石  
第 12号内訳書 (製作・設置)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1,900	1,739	3,304,100			CB310180
			1,900	1,739	3,304,100	0	0	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 2.0km以下	個	1,900	2,011	3,820,900			CB310040
			1,900	2,011	3,820,900	0	0	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	1,900	15,820	30,058,000			CB322430
			1,900	15,820	30,058,000	0	0	
合 計					36,797,955			
					0		-36,797,955	

# 0/426袋当たり内訳書

第 13号内訳書  
土のう  
(製作・運搬・設置)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	426	7,524	3,205,224	426	3,205,224	単一 38号
大型土のう積み			0	0	0			WYB00010
		袋	426	2,020	860,520	426	860,520	単一 39号
大型土のう運搬	運搬距離L=22.5km以下(15.6km)		0	0	0			WYB00014
		袋	426	3,727	1,587,702	426	1,587,702	単一 40号
合 計					0			
					5,653,446		5,653,446	
変更積算金額					0			
					5,594,054		5,594,054	円/袋

# 1,900/0袋当たり内訳書

袋詰玉石  
第 14号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		2,375	304.8	723,900			CA900010
		m <sup>3</sup>	2,375	304.8	723,900	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		2,375	2,726	6,474,250			CB210110
		m <sup>3</sup>	2,375	2,726	6,474,250	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		2,375	112.8	267,900			CA900310
		m <sup>3</sup>	2,375	112.8	267,900	0	0	
運搬費	廃プラスチック類 L=60.0km以下		9.5	6,000	57,000			
		t	9.5	6,000	57,000	0	0	
処分費 (t)			9.5	50,000	475,000			WB020052
		t	9.5	50,000	475,000	0	0	単一 41号
合 計					7,915,227			
					0		-7,915,227	

# 0/426袋当たり内訳書

第 15号内訳書 土のう  
(撤去・運搬・荷卸し)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	426	729.1	310,596	426	310,596	単一 42号
大型土のう運搬	運搬距離L=22.5km以下(15.6km)		0	0	0			WYB00014
		袋	426	3,727	1,587,702	426	1,587,702	単一 40号
大型土のう荷卸し			0	0	0			WYB00019
		袋	426	1,936	824,736	426	824,736	単一 43号
合 計					0			
					2,723,034		2,723,034	
変更積算金額					0			
					2,694,427		2,694,427	円/袋





# 2,300/0m3当たり内訳書

第 18号内訳書 締切盛土 (撤去)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,300	255.5	587,650			CA900010
		m3	2,300	255.5	587,650	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		2,300	2,726	6,269,800			CB210110
		m3	2,300	2,726	6,269,800	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		2,300	144.1	331,430			CA900310
		m3	2,300	144.1	331,430	0	0	
合 計					7,114,436			
					0		-7,114,436	

# 0/1,000m3当たり内訳書

第 19号内訳書 締切盛土 (撤去)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m <sup>3</sup>	1,000	255.5	255,500	1,000	255,500	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		0	0	0			CB210110
		m <sup>3</sup>	1,000	2,726	2,726,000	1,000	2,726,000	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m <sup>3</sup> 以上)無し		0	0	0			CA900310
		m <sup>3</sup>	1,000	112.8	112,800	1,000	112,800	
合 計					0			
					3,094,300		3,094,300	
変更積算金額					0			
					3,062,257		3,062,257	円/m <sup>3</sup>

# 630/0袋当たり内訳書

第 20号内訳書 袋詰玉石  
(製作・設置)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	630	1,739	1,095,570			CB310180
			630	1,739	1,095,570	0	0	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 2.0km以下	個	630	2,011	1,266,930			CB310040
			630	2,011	1,266,930	0	0	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	630	15,820	9,966,600			CB322430
			630	15,820	9,966,600	0	0	
合 計					12,201,427			
					0		-12,201,427	



# 0/415袋当たり内訳書

第 22号内訳書 袋詰玉石(製作・設置)  
(田浦港～小口地区)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ソブ型)25t吊 標準	個	415	1,739	721,685	415	721,685	CB310180
袋詰玉石運搬	運搬距離L=22.5km以下(20.8km)	袋	415	3,727	1,546,705	415	1,546,705	WYB00031 単一 44号
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	415	15,820	6,565,300	415	6,565,300	CB322430
合計					0 8,833,690		0 8,833,690	
変更積算金額					0 8,742,213		0 8,742,213	円/袋



























# 0/100m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	83.6	1,845	154,242	83.6	154,242	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	14.4	2,911	41,918	14.4	41,918	
合 計					0			
					196,160		196,160	
変更積算金額					0			
					194,128		194,128	円/m3











# 50/0m3当たり内訳書

重力式擁壁

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		50.4	60,850	3,066,840			CB226320
		m 3	50.4	60,850	3,066,840	0	0	
裏込碎石	再生クワックラン 40~0 全ての費用		6.3	7,348	46,292			CB221120
		m 3	6.3	7,348	46,292	0	0	
合 計					3,080,894			
					0		-3,080,894	





# 0/0.3m3当たり内訳書

止水コンクリート

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0 0.31	0 28,690	0 8,893	0 0.31	0 8,893	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	0 0.88	0 4,512	0 3,970	0 0.88	0 3,970	CB240210
合 計					0 12,863		0 12,863	
変更積算金額					0 12,729		0 12,729	円/m <sup>3</sup>

# 171/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 14号内訳書

(L型擁壁)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		13	8,716	113,308			CB222110
		m	13	8,716	113,308	0	0	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		102	12,010	1,225,020			CB222110
		m	102	12,010	1,225,020	0	0	
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		43	15,050	647,150			CB222110
		m	43	15,050	647,150	0	0	
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準		6	12,220	73,320			CB222110
		m	6	12,220	73,320	0	0	
プレキャスト擁壁設置	3.5mを超え5.0m以下 無し 有り 標準		7	16,530	115,710			CB222110
		m	7	16,530	115,710	0	0	
基礎砕石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		33.7	2,268	76,431			CB221110
		m <sup>2</sup>	33.7	2,268	76,431	0	0	
裏込砕石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		64.7	7,348	475,415			CB221120
		m <sup>3</sup>	64.7	7,348	475,415	0	0	
プレキャストL型擁壁材料費	車両用防護柵設置型 H=800~2000		1		2,121,900			WYB00001
		式	1		2,121,900	0	0	単一 49号
プレキャストL型擁壁材料費	大地震対応型 宅認 H=1600~4000		1		5,324,100			WYB00002
		式	1		5,324,100	0	0	単一 50号
プレキャストL型擁壁材料費	大地震対応型 ハイタッチ宅認 H=3250~4000		1		3,128,400			WYB00004
		式	1		3,128,400	0	0	単一 51号
合 計					13,163,019			
					0		-13,163,019	

# 0/50m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 15号内訳書 (L型擁壁)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	18	12,010	216,180	18	216,180	
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		0	0	0			CB222110
		m	32	15,050	481,600	32	481,600	
裏込碎石	再生クワツヤラン 40~0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m <sup>3</sup>	4.5	7,348	33,066	4.5	33,066	
<b>【材料費】</b>								
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=1600 L=2000		0	0	0			
		個	2	61,000	122,000	2	122,000	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2000 L=2000		0	0	0			
		個	6	81,600	489,600	6	489,600	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2000 L=1000		0	0	0			
		個	2	83,200	166,400	2	166,400	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2200 L=2000		0	0	0			
		個	15	98,600	1,479,000	15	1,479,000	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2200 L=1000		0	0	0			
		個	2	100,300	200,600	2	200,600	
合 計					0			
					3,188,446		3,188,446	
変更積算金額					0			
					3,155,428		3,155,428	円/m





# 3/0m当たり内訳書

排水管

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用		1.9	556.9	1,058			CB222770
		m	1.9	556.9	1,058	0	0	
縦排水管設置	VU300 (取付金具・90° エルボ)		1.3	15,390	20,007			WYB00009
		m	1.3	15,390	20,007	0	0	単一 52号
排水管取付金具材料費	φ300用		1	18,710	18,710			WYB00003
		組	1	18,710	18,710	0	0	単一 53号
排水管材料費	VUφ300薄肉管 必要材料長L=2.98m		2.7	8,020	21,654			
		m	2.7	8,020	21,654	0	0	
排水設備用硬質塩化ビニル管継手	VU継手 90° エルボ (VUDL) φ300用		1	18,500	18,500			
		個	1	18,500	18,500	0	0	
合 計					79,101			
					0		-79,101	

# 19/0m当たり内訳書

防護柵基礎

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール基礎ブロック 設置	タイプ1 据付 H=600(700) B,C種		12.5	39,410	492,625			WYB00040
		m	12.5	39,410	492,625	0	0	単一 54号
ガードレール基礎ブロック 設置	タイプ2 据付 H=600(700) B,C種		6	48,540	291,240			WYB00041
		m	6	48,540	291,240	0	0	単一 55号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		2.5	28,890	72,225			CB240010
		m <sup>3</sup>	2.5	28,890	72,225	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		3.7	4,512	16,694			CB240210
		m <sup>2</sup>	3.7	4,512	16,694	0	0	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		25.2	1,284	32,356			CB221110
		m <sup>2</sup>	25.2	1,284	32,356	0	0	
合 計					895,766			
					0		-895,766	

# 4/0箇所当たり内訳書

現場打階段

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		2.1	35,330	74,193			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m 3	2.1	35,330	74,193	0	0	
コンクリート	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設		3.3	36,120	119,196			CB240010
	18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m 3	3.3	36,120	119,196	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		5.2	8,905	46,306			CB240210
		m 2	5.2	8,905	46,306	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		9.9	8,050	79,695			CB240210
		m 2	9.9	8,050	79,695	0	0	
裏込砕石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		3.5	7,348	25,718			CB221120
		m 3	3.5	7,348	25,718	0	0	
合 計					341,534			
					0		-341,534	





# 303/0m当たり内訳書

迂回路撤去

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		498	248.7	123,852			CA900020
		m 3	498	248.7	123,852	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		498	2,747	1,368,006			CB210110
		m 3	498	2,747	1,368,006	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		498	146	72,708			CA900310
		m 3	498	146	72,708	0	0	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1,418	571.4	810,245			CB430310
		m 2	1,418	571.4	810,245	0	0	
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用		70.9	3,625	257,012			CB227010
		m 3	70.9	3,625	257,012	0	0	
処分費 (m 3)			70.9	4,230	299,907			WB020051
		m 3	70.9	4,230	299,907	0	0	単一 65号
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		235	1,393	327,355			WB810530
		m	235	1,393	327,355	0	0	単一 66号
仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		9	4,740	42,660			WB821130
		m	9	4,740	42,660	0	0	単一 67号
仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		42	5,526	232,092			WB821130
		m	42	5,526	232,092	0	0	単一 68号
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベストトラック4~4.5t級、吊能力2.9t		22.4	9,183	205,699			CB010420
		t	22.4	9,183	205,699	0	0	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベストトラック4~4.5t級、吊能力2.9t 有り 46.5km以下		22.4	24,770	554,848			CB010410
		t	22.4	24,770	554,848	0	0	
合 計					4,249,913			
					0		-4,249,913	



# 一式当たり内訳書

借地料

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料	8ヶ月 宅地372-2		58.1	176	10,225			WYB00008
		m <sup>2</sup>	58.1	176	10,225	0	0	単一 70号
借地料	8ヶ月 宅地373-2		302	176	53,152			WYB00011
		m <sup>2</sup>	302	176	53,152	0	0	単一 71号
借地料	8ヶ月 宅地376-1		365	176	64,240			WYB00013
		m <sup>2</sup>	365	176	64,240	0	0	単一 72号
合 計					126,295			
					0		-126,295	

# 一式当たり内訳書

借地料

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料	11ヶ月 宅地372-2		0	0	0			WYB00012
		m 2	58.1	242	14,060	58.1	14,060	単一 73号
借地料	11ヶ月 宅地373-2		0	0	0			WYB00015
		m 2	302	242	73,084	302	73,084	単一 74号
借地料	11ヶ月 宅地376-1		0	0	0			WYB00016
		m 2	365	242	88,330	365	88,330	単一 75号
合 計					0			
					175,474		175,474	
変更積算金額					0			
					173,656		173,656	円/式

# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT) )保守点検	20,000m3未満 無し 3869m3		1		16,156			WA991020
		式	1		16,156	0	0	単一 76号
路床盛土(ICT)保守点 検	20,000m3未満 無し 1007m3		1		5,375			WA991030
		式	1		5,375	0	0	単一 77号
合 計					21,308			
					0		-21,308	



# 1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削 (小口地区)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3 未満	単位	m3	数量	1	単価	243.6
						1		243.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	246.2	246.2	CA900020	
			m 3	1	246.2	246.2		
計						246.2		
単価						246.2	円/m3	
						246.2		

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削 (中谷地区)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3 未満	単位	m3	数量	1	単価	243.6
						1		243.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	246.2	246.2	CA900020	
			m 3	1	246.2	246.2		
計						246.2		
単価						246.2	円/m3	
						246.2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	330.4		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CA900430		
			m3	1	333.9	333.9			
計						0			
						333.9			
単価						0			
						333.9	円/m3		
変更積算単価						330.4	円/m3		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	838.4	
						1	838.4		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	847.2	847.2	CB220010		
			m2	1	847.2	847.2			
計						847.2			
						847.2			
単価						847.2			
						847.2	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	整地 (佐敷港仮置場)	敷均し(ル-ス <sup>2</sup> )	単位	m3	数量		1	単価	111.6
名称							1		111.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ル-ス <sup>2</sup> ) 標準以外(10,000m3以上)無し		1	112.8	112.8	CA900310		
			m 3	1	112.8	112.8			
計						112.8			
単価						112.8			
						112.8	円/m3		

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	整地 (田浦港仮置場)	敷均し(ル-ス <sup>2</sup> )	単位	m3	数量		0	単価	0
名称							1		111.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ル-ス <sup>2</sup> ) 標準以外(10,000m3以上)無し		0	0	0	CA900310		
			m 3	1	112.8	112.8			
計						0			
単価						112.8			
						0	円/m3		
変更積算単価						111.6	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	整地 (ワワイパーク)	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	111.6
						1		111.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		1	112.8	112.8	CA900310	
			m3	1	112.8	112.8		
	計					112.8		
	単価					112.8	円/m3	
						112.8		

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	整地 (港町地区)	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	111.6
						1		111.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		1	112.8	112.8	CA900310	
			m3	1	112.8	112.8		
	計					112.8		
	単価					112.8	円/m3	
						112.8		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬 (小口～佐敷港仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,697
						1		2,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	2,726	2,726	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		22.5km以下	m3	1	2,726	2,726		
計						2,726		
単価						2,726	円/m3	
						2,726		

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬 (中谷地区～港町地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,616
						1		3,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	3,654	3,654	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り						
		31.5km以下	m3	1	3,654	3,654		
計						3,654		
単価						3,654	円/m3	
						3,654		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土砂等運搬 (小口～田浦港仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		2,698	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m3	0	0	0	CB210110		
計						0			
						2,726			
単価						0			
						2,726	円/m3		
変更積算単価						2,698	円/m3		

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		1,378	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m3	0	0	0	CB210110		
計						0			
						1,392			
単価						0			
						1,392	円/m3		
変更積算単価						1,378	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
							1	3,616	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m3	0	0	0	CB210110		
				1	3,654	3,654			
計						0			
						3,654			
単価						0			
						3,654	円/m3		
変更積算単価						3,616	円/m3		

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
							1	252.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0	CA900010		
				1	255.5	255.5			
計						0			
						255.5			
単価						0			
						255.5	円/m3		
変更積算単価						252.9	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	支柱間隔2m ビーム式 コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	962.6
						1		962.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無		1	972.7	972.7	WB810770	
			m	1	972.7	972.7	単一 31号	
	計					972.7		
	単価					972.7	円/m	
						972.7		

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	支柱間隔3m ビーム式 コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	663.8
						1		663.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		1	670.8	670.8	WB810770	
			m	1	670.8	670.8	単一 32号	
	計					670.8		
	単価					670.8	円/m	
						670.8		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,952
						1		7,952
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,112	8,112	WB824010	
			m3	1	8,112	8,112	単- 33号	
	計					8,112		
	単価					8,112		
						8,112	円/m3	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		15,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m3	1	16,190	16,190	単- 34号	
	計					0		
	単価					16,190		
						16,190	円/m3	
	変更積算単価					15,880	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	643.3
						1		643.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	656.2	656.2	CB430510	
			m	1	656.2	656.2		
	計					656.2		
	単価					656.2	円/m	
						656.2		

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	197.7
						1		197.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	201.7	201.7	CB430310	
			m 2	1	201.7	201.7		
	計					201.7		
	単価					201.7	円/m2	
						201.7		

# 1次単価表

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,408
						1		2,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2,457	2,457	CB227010	
			m 3	1	2,457	2,457		
	計					2,457		
	単価					2,457	円/m3	
						2,457		

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2,562	2,562		
	計					0		
	単価					2,562	円/m3	
						2,511	円/m3	
変更積算単価						2,511	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,725
						1		4,725
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,820	4,820	CB227010	
	計					4,820		
	単価					4,820	円/m3	
						4,820		

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,147
						1		4,147
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,230	4,230	WB020051	
	計					4,230	単一 35号	
	単価					4,230	円/m3	
						4,230		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	5,500	5,500	単-36号	
計						0		
						5,500		
単価						0		
						5,500	円/m3	
変更積算単価						5,393	円/m3	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,147
						1		4,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,230	4,230	WB020051	
			m3	1	4,230	4,230	単-37号	
計						4,230		
						4,230		
単価						4,230		
						4,230	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	現場発生産品運搬	転落防止柵	単位	t	数量	1	単価	26,324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 36.0km以下	t	1	17,980	17,980		CB010410
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,616	8,616		CB010420
	計					26,596		
	単価					26,600		
						26,600		円/t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	395.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.295	29,536	8,713				
とび工		人	0.295	27,560	8,130				
普通作業員		人	0.295	21,112	6,228				
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	54,580	16,101	WK250590			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		388	単一 53号			
計					39,560				
単価					395.6	円/m <sup>2</sup>			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 57日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	2,451	2,451		3,221
	整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,221		
	単価					3,221	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	粒径処理（土砂ふるい分け）	自走式スクリーン	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	自走式スクリーン運転	2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660	人	0.552	30,576	16,877		WYB00012
	諸雑費（まるめ）		日	0.552	482,200	266,174		単一 54号
	計		式	1		49		
	単価					0		
						283,100		
						0		
						2,831		円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無	単位	m	数量	100	単価	972.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工		コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	972.66	97,266	
諸雑費（まるめ）			式	1			4	
計							97,270	
単価							972.7	円/m

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無	単位	m	数量	100	単価	670.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工		コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	670.8	67,080	
諸雑費（まるめ）			式	1			0	
計							67,080	
単価							670.8	円/m

## 参考資料（1）

単-33号		構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,112
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1	8,112.28	8,112		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							8,112		
単価							8,112	円/m 3	

単-34号		構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16,190
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1	16,186.45	16,186		
諸雑費（まるめ）				式	1		4		
計							16,190		
単価							16,190	円/m 3	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻 (無筋)	(有)球磨川商事	m <sup>3</sup>	100	4,230	423,000	
計							423,000	
単価							4,230	円/m <sup>3</sup>

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻 (鉄筋)	(株)江口興産	m <sup>3</sup>	100	5,500	550,000	
計							550,000	
単価							5,500	円/m <sup>3</sup>



# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,524
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	29,536	8,211			
特殊作業員		人	0.278	25,064	6,967			
普通作業員		人	0.278	21,112	5,869			
大型土のう袋材	φ110×110cm 2t用 短期仮設(1年)対応型	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	56,310	15,654	WK250500 単一 55号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		839			
計					75,240			
単価					7,524	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	大型土のう積み	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.145	29,536	4,282		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.145	25,064	3,634		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.145	21,112	3,061		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		
		日	0.145	63,560	9,216	単一	56号
諸雑費（率+まるめ） 0.1%			0		0		
		式	1		7		
計					0		
					20,200		
単価					0		
					2,020	円/袋	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	大型土のう運搬	運搬距離L=22.5km以下(15.6km)	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		3,727
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10t積級		0	0	0	WYB00002	
			日	0.625	59,630	37,268	単- 57号	
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						37,270		
	単価					0		
						3,727	円/袋	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	処分費(t)		単位	t	数量	100	単価	50,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	廃プラスチック類 (株)吉田開発	t	100	50,000	5,000,000		
	計					5,000,000		
	単価					50,000	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	729.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.069	29,536		2,037		
	特殊作業員		人	0.069	25,064		1,729		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,090		3,525	単一 58号	WK250500
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						7,291		
	単価						729.1	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	大型土のう荷卸し	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.139	29,536	4,105		
特殊作業員		人	0.139	25,064	3,483		
普通作業員		人	0.139	21,112	2,934		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.139	63,560	8,834	単一	56号
諸雑費（率+まるめ） 0.1%		式	1		4		
計					0		
単価					19,360		
					0		
					1,936	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	袋詰玉石運搬	運搬距離L=22.5km以下(20.8km)	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10t積級		0	0	0	WYB00032	
			日	0.625	59,630	37,268	単- 57号	
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						37,270		
	単価					0		
						3,727	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	22,010
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,972	297,200	WB253020 単- 59号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=2.0m 総供用日数137日		m	100	17,300	1,730,000		
アンカー工 10%				式	1		173,000		
諸雑費（まるめ）				式	1		800		
計							2,201,000		
単価							22,010	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	23,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,972	297,200	WB253020 単一 60号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=2.0m 総供用日数157日		m	100	19,000	1,900,000		
アンカー工 10%				式	1		190,000		
諸雑費（まるめ）				式	1		800		
計							2,388,000		
単価							23,880	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	14,040	14,040		14,040
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14,040		
	単価					14,040		円／人日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	16,016	16,016		16,020
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					16,020		
	単価					16,020		円／人日

### 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	14,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	14,040	14,040		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14,040		
	単価					14,040	円/人日	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	借地料	14ヶ月 宅地429	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	借地料（m <sup>2</sup> 入力）	294円		1	294	294		WB010230
			m <sup>2</sup>	1	294	294		単一 61号
	計					294		
	単価					294	円/m <sup>2</sup>	
						294		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
						1		598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	3944千円	単位	式	数量		単価	
						1		3,944,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		3,944,000		
	計					3,944,000		
	単価					3,944,000	円/式	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	54,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272			
軽油		L	119	142	16,898			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,700	12,402			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						54,580		
単価						54,580	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	自走式スクリーン運転	2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	90	143	12,870		
自走式スクリーン(賃料)		2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660	日	1	442,884	442,884		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						482,200		
単価						482,200	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272			
軽油		L	104	142	14,768			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,700	16,263			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					56,310			
単価					56,310	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	63,560
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）									
			人	1	25,272		25,272		
軽油									
			L	87	142		12,354		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊							
			供用日	1.49	17,400		25,926		
諸雑費（まるめ）									
			式	1			8		
計							63,560		
単価							63,560	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	22,984	22,984		
軽油				0	0	0		
			L	76	142	10,792		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級		0	0	0		
			供用日	1.24	20,100	24,924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.24	747	926		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						59,630		
単価						0		
						59,630	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	単価	金額	単価	51,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272			
軽油			L	78	142	11,076			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）	2.9t吊	日	1.26	11,700	14,742			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						51,090			
単価						51,090		円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,972
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	29,536		64,979		
	普通作業員		人	5.4	21,112		114,004		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	49,820		109,604	WK250550	単一 62号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1			8,613		
	計						297,200		
	単価						2,972	円/m	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	29,536	64,979		
	普通作業員		人	5.4	21,112	114,004		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	49,820	109,604		WK250550 単一 63号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,613		
	計					297,200		
	単価					2,972		円/m

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	借地料 (m <sup>2</sup> 入力)	294円	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			m <sup>2</sup>	1	294	294		
計						294		
単価						294	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	49,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272			
軽油		L	88	142	12,496			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						49,820		
単価						49,820	円/日	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	49,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272			
軽油		L	88	142	12,496			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						49,820		
単価						49,820	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削 (道路部)	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	2,428
						1		2,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)		1	2,454	2,454	CA900020	
			m 3	1	2,454	2,454		
計						2,454		
単価						2,454	円/m3	
						2,454		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土 (家屋近接)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,645
						1		5,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,705	5,705	CA900030	
			m 3	1	5,705	5,705		
計						5,705		
単価						5,705	円/m3	
						5,705		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土 (家屋直下)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,645	
							1	5,645	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,705	5,705	CA900030		
			m 3	1	5,705	5,705			
計						5,705			
単価						5,705	円/m3		
						5,705			

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土 (嵩上げ部)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	882.1	
							1	882.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	891.4	891.4	CA900030		
			m 3	1	891.4	891.4			
計						891.4			
単価						891.4	円/m3		
						891.4			

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込(ル-ズ) (佐敷港仮置場)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	255.4
						1		255.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	258.1	258.1	CA900010	
			m 3	1	258.1	258.1		
計						258.1		
単価						258.1	円/m3	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,718
						1		2,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		1	2,747	2,747	CB210110	
			m 3	1	2,747	2,747		
計						2,747		
単価						2,747	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	路体(築堤)盛土(ICT) (嵩上げ部)		単位	m3	数量	1	単価	277.1
						1		277.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し		1	280	280	CA900440	
			m3	1	280	280		
	計					280		
	単価					280		
						280	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	路床盛土(ICT) (道路部)		単位	m3	数量	1	単価	399.7
						1		399.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土(ICT)	20,000m3未満 無し		1	403.9	403.9	CA900450	
			m3	1	403.9	403.9		
	計					403.9		
	単価					403.9		
						403.9	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	積込(ル-ズ) (佐敷港仮置場)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	255.4	
						1		255.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	258.1	258.1	CA900010		
			m3	1	258.1	258.1			
計						258.1			
単価						258.1	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,718	
						1		2,718	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		1	2,747	2,747	CB210110		
			m3	1	2,747	2,747			
計						2,747			
単価						2,747	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	1	単価	593.8
						1		593.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	600.1	600.1	CB410030	
			m 2	1	600.1	600.1		
	計					600.1		
						600.1		
	単価					600.1	円/m2	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	691
						1		691
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	698.3	698.3	CB410040	
			m 2	1	698.3	698.3		
	計					698.3		
						698.3		
	単価					698.3	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,036
						1		2,036
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,058	2,058	CB410260	
			m2	1	2,058	2,058		
	計					2,058		
	単価					2,058	円/m2	
						2,058		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	680.9
						1		680.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	688.1	688.1	CB410030	
			m2	1	688.1	688.1		
	計					688.1		
	単価					688.1	円/m2	
						688.1		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,968
						1		2,968
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3,000	3,000	CB410260	
		50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	3,000	3,000		
	計					3,000		
						3,000		
	単価					3,000	円/m2	
						3,000		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	327.8
						1		327.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	331.3	331.3	WB821210	
			m	1	331.3	331.3	単- 56号	
	計					331.3		
						331.3		
	単価					331.3	円/m	
						331.3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	プレキャストU型側溝 (落蓋式)	3種 300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	11,855
						1		11,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り		1	11,980	11,980	WB821410	
			m	1	11,980	11,980	単一 57号	
計						11,980		
単価						11,980		
						11,980	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	側溝蓋	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	3,213
						1		3,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		1	3,247	3,247	WB821430	
			枚	1	3,247	3,247	単一 58号	
計						3,247		
単価						3,247		
						3,247	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	現場打ち集水桝 (1号)	800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	80,844
						1		80,844
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設		1	81,690	81,690	CB222950	
			箇所	1	81,690	81,690		
	計					81,690		
						81,690		
	単価					81,690	円/箇所	
						81,690		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	現場打ち集水桝 (2号)	800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	84,921
						1		84,921
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設		1	85,810	85,810	CB222950	
			箇所	1	85,810	85,810		
	計					85,810		
						85,810		
	単価					85,810	円/箇所	
						85,810		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	現場打ち集水桝 (3号)	800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	84,921
						1		84,921
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	85,810	85,810	CB222950	
	計					85,810		
	単価					85,810	円/箇所	
						85,810		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	現場打ち集水桝 (4号)	800×800×1100 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	124,596
						1		124,596
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	120,000	120,000	CB222950	
	足掛金物	W=300 φ19 現場打用	個	2	2,950	5,900		
	計					125,900		
	単価					125,900	円/箇所	
						125,900		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	現場打ち集水桝 (5号)	800×800×1100 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	113,908
						1		113,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	109,200	109,200	CB222950	
		0.87m3を超え0.92m3以下						
		パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	109,200	109,200		
足掛金物		W=300 φ19 現場打用		2	2,950	5,900		
			個	2	2,950	5,900		
計						115,100		
						115,100		
単価						115,100	円/箇所	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	現場打ち集水桝 (6号)	800×800×1100 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	113,908
						1		113,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	109,200	109,200	CB222950	
		0.87m3を超え0.92m3以下						
		パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	109,200	109,200		
足掛金物		W=300 φ19 現場打用		2	2,950	5,900		
			個	2	2,950	5,900		
計						115,100		
						115,100		
単価						115,100	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	現場打ち集水桝 (7号)	600×600×600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49,769
						1		49,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	50,290	50,290	CB222950	
		0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50,290	50,290		
計						50,290		
						50,290		
単価						50,290	円/箇所	
						50,290	円/箇所	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	現場打ち集水桝 (8号)	600×600×1300 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	121,924
						1		121,924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	114,300	114,300	CB222950	
		0.92m3を超え0.97m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	114,300	114,300		
足掛金物		W=300 φ19 現場打用		3	2,950	8,850		
			個	3	2,950	8,850		
計						123,150		
						123,150		
単価						123,200		
						123,200	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	蓋	600×600用グレチング 蓋 T-25(ボルト固定)	単位	枚	数量	1	単価	43,890
						1		43,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	44,350	44,350	WB821430	
			枚	1	44,350	44,350	単一 59号	
	計					44,350		
	単価					44,350		
						44,350	円/枚	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	蓋	800×800用グレチング 蓋 T-25(ボルト固定)	単位	枚	数量	1	単価	79,418
						1		79,418
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	80,250	80,250	WB821430	
			枚	1	80,250	80,250	単一 60号	
	計					80,250		
	単価					80,250		
						80,250	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	500型 T-25 L=2000	単位	m	数量	10	単価	21,079
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					10	19,940	199,400	CB222850
	据付 500mm 2m/個 全ての費用	m	10	19,940	199,400			
					0.15	90,290	13,543.5	CB240060
	モルタル練	高炉 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.15	90,290	13,543.5		
						212,943.5		
	計					212,943.5		
	単価					21,300	円/m	
						21,300		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	鉄筋コンクリート台付管 (横断管)	φ600 L=2000	単位	m	数量	10	単価	39,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用		10	37,070	370,700		CB222850
			m	10	37,070	370,700		
	モルタル練	高炉 全ての費用		0.1	90,290	9,029		CB240060
			m 3	0.1	90,290	9,029		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0.36	34,680	12,484.8		CB240010
			m 3	0.36	34,680	12,484.8		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		1	4,512	4,512		CB240210
			m 2	1	4,512	4,512		
	計					396,725.8		
						396,725.8		
	単価					39,680		
						39,680	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	535.7
						1		535.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	541.4	541.4	CB410030	
			m 2	1	541.4	541.4		
	計					541.4		
	単価					541.4	円/m2	
						541.4		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,036
						1		2,036
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,058	2,058	CB410260	
			m 2	1	2,058	2,058		
	計					2,058		
	単価					2,058	円/m2	
						2,058		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18,268
						1		18,268
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18,460	18,460	WB824010	
			m 3	1	18,460	18,460	単一 61号	
	計					18,460		
	単価					18,460		
						18,460	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,440
						1		10,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,550	10,550	WB824010	
			m 3	1	10,550	10,550	単一 62号	
	計					10,550		
	単価					10,550		
						10,550	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	石積取壊し	雑石積	単位	m3	数量	1	単価	324.2
						1		324.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	327.6	327.6	CA900020	
			m 3	1	327.6	327.6		
	計					327.6		
	単価					327.6	円/m3	
						327.6		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	658.1
						1		658.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	665	665	CB430510	
			m	1	665	665		
	計					665		
	単価					665	円/m	
						665		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	565.4
						1		565.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	571.4	571.4	CB430310	
			m 2	1	571.4	571.4		
計						571.4		
単価						571.4	円/m2	
						571.4		

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	793.6
						1		793.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	802	802	CB430310	
			m 2	1	802	802		
計						802		
単価						802	円/m2	
						802		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-39号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,022	
						1		1,022	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用		1	1,033	1,033	CB430310		
			m 2	1	1,033	1,033			
計						1,033			
単価						1,033	円/m2		
						1,033			

						単価使用年月	2025. 2		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-40号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,022	
						1		3,022	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	3,054	3,054	CB227010		
			m 3	1	3,054	3,054			
計						3,054			
単価						3,054	円/m3		
						3,054			

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,449
						1		2,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2,475	2,475	CB227010	
			m 3	1	2,475	2,475		
計						2,475		
単価						2,475	円/m3	
						2,475		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	殻運搬	雑石	単位	m3	数量	1	単価	2,718
						1		2,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		1	2,747	2,747	CB210110	
			m 3	1	2,747	2,747		
計						2,747		
単価						2,747	円/m3	
						2,747		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,587
						1		3,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,625	3,625	CB227010	
						3,625		
	計					3,625		
	単価					3,625	円/m3	
						3,625		

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,587
						1		3,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,625	3,625	CB227010	
						3,625		
	計					3,625		
	単価					3,625	円/m3	
						3,625		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,443
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)					1	5,500	5,500	WB020051
			m3		1	5,500	5,500	単一 63号
計							5,500	
単価							5,500	円/m3
							5,500	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,186
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)					1	4,230	4,230	WB020051
			m3		1	4,230	4,230	単一 64号
計							4,230	
単価							4,230	円/m3
							4,230	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	処処分	アスファルト処	単位	m3	数量	1	単価	4,186
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)					1	4,230	4,230	WB020051
			m3		1	4,230	4,230	単一 65号
計							4,230	
単価							4,230	円/m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	処処分	雑石	単位	m3	数量	1	単価	144.4
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し			1	146	146	CA900310
			m3		1	146	146	
計							146	
単価							146	円/m3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	プレキャストL型擁壁材料費	車両用防護柵設置型 H=800~2000	単位	式	数量	1	単価	2,121,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車両用防護柵設置型L型擁壁	H=800 L=2000		4	72,900	291,600		
			個	4	72,900	291,600		
	車両用防護柵設置型L型擁壁	H=800 L=1000		1	58,300	58,300		
			個	1	58,300	58,300		
	車両用防護柵設置型L型擁壁	H=1000 L=2000		2	79,900	159,800		
			個	2	79,900	159,800		
	車両用防護柵設置型L型擁壁	H=1250 H=2000		4	88,500	354,000		
			個	4	88,500	354,000		
	車両用防護柵設置型L型擁壁	H=1250 L=2000 開口490×420		1	106,900	106,900		
			個	1	106,900	106,900		
	車両用防護柵設置型L型擁壁	H=1500 L=2000		3	100,600	301,800		
			個	3	100,600	301,800		
	車両用防護柵設置型L型擁壁	H=1500 L=2000 開口φ300		1	112,900	112,900		
			個	1	112,900	112,900		
	車両用防護柵設置型L型擁壁	H=1750 L=2000		3	114,500	343,500		
			個	3	114,500	343,500		
	車両用防護柵設置型L型擁壁	H=1750 L=1219		1	104,100	104,100		
			個	1	104,100	104,100		
	車両用防護柵設置型L型擁壁	H=2000 L=2000		1	135,300	135,300		
			個	1	135,300	135,300		
	車両用防護柵設置型L型擁壁	H=2000 L=2000 開口450×450		1	153,700	153,700		
			個	1	153,700	153,700		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	プレキャストL型擁壁材料費	大地震対応型 宅認 H=1600~4000	単位	式	数量	1	単価	5,324,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=1600 L=2000		7	61,000	427,000		
			個	7	61,000	427,000		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=1600 L=1000		1	62,400	62,400		
			個	1	62,400	62,400		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=1800 L=2000		5	74,800	374,000		
			個	5	74,800	374,000		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=1800 L=1000		1	76,500	76,500		
			個	1	76,500	76,500		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2000 L=2000		21	81,600	1,713,600		
			個	21	81,600	1,713,600		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2000 L=1000		2	83,200	166,400		
			個	2	83,200	166,400		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2000 L=1500		1	124,800	124,800		
			個	1	124,800	124,800		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2200 L=2000		18	98,600	1,774,800		
			個	18	98,600	1,774,800		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2200 L=1000		2	100,300	200,600		
			個	2	100,300	200,600		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2400 L=2000		1	115,000	115,000		
			個	1	115,000	115,000		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2600 L=2000		1	134,000	134,000		
			個	1	134,000	134,000		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	プレキャストL型擁壁材料費	大地震対応型 宅認 H=1600~4000	単位	式	数量	1	単価	5,324,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2800 L=2000			1	155,000		155,000
			個		1	155,000		155,000
	計							5,324,100
	単価							5,324,100
								5,324,100
								円/式

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	プレキャストL型擁壁材料費	大地震対応型 ハイタッチ宅認 H=3250~4000	単位	式	数量	1	単価	3,128,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=3250 L=2000	個	1	412,100	412,100		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=3500 L=2000	個	2	431,400	862,800		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=3750 L=2000	個	2	504,900	1,009,800		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=4000 L=2000	個	1	527,300	527,300		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=4000 L=1000	個	1	316,400	316,400		
	計					3,128,400		
	単価					3,128,400		
						3,128,400	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	縦排水管設置	VU300 (取付金具・90° エルボ)	単位	m	数量	10	単価	15,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	29,536	56,118		
	特殊作業員		人	1.9	25,064	47,621		
	普通作業員		人	1.9	21,112	40,112		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		10,049		
	計					153,900		
	単価					15,390		
						15,390	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	排水管取付金具材料費	φ300用	単位	組	数量	1	単価	18,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管取付金具部材		ユニクロ吊バンド 300A用	個	1	9,850	9,850		
排水管取付金具部材		1つ穴溶接T足	個	1	6,980	6,980		
排水管取付金具部材		SUS オールアンカー1260	本	2	460	920		
排水管取付金具部材		ボルト・ナット M12×40	組	2	250	500		
排水管取付金具部材		ボルト・ナット M12×30	組	2	230	460		
計						18,710		
単価						18,710		
						18,710	円/組	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	ガードレール基礎ブロック設置	タイプ1 据付 H=600(700) B,C種	単位	m	数量	10	単価	39,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.15	29,536	4,430		
	ブロック工		人	0.15	27,560	4,134		
	普通作業員		人	0.67	21,112	14,145		
	運転手（特殊）		人	0.15	25,272	3,790		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	0.15	11,700	1,755		
	ガードレール基礎ブロック	B,C種 H=600(700) W=1000(タイプ1) L=2000	個	5	71,600	358,000		
	諸雑費（率+まるめ） 28%		式	1		7,846		
	計					394,100		
	単価					39,410		
						39,410	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	ガードレール基礎ブロック設置	タイプ2 据付 H=600(700) B,C種	単位	m	数量	10	単価	48,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.15	29,536	4,430		
	ブロック工		人	0.15	27,560	4,134		
	普通作業員		人	0.78	21,112	16,467		
	運転手（特殊）		人	0.15	25,272	3,790		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	0.15	11,700	1,755		
	ガードレール基礎ブロック	B,C種 H=600(700) W=1000(タイプ2) L=2000	個	5	88,900	444,500		
	諸雑費（率+まるめ） 34%		式	1		10,324		
	計					485,400		
	単価					48,540		
						48,540	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	331.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	174.13	174,130		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
	軽油		L	36	149	5,364		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,431		
	計					331,300		
	単価					331.3	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	16,100	80,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	2,300	1,545		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						119,800		
単価						11,980	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
	道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,400	240,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		44		
	計					324,700		
	単価					3,247	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
	鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式)	T-25 600×600用 並目	組	100	43,500	4,350,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		344		
	計					4,435,000		
	単価					44,350	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
	鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式)	T-25 800×800用 並目	組	100	79,400	7,940,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		344		
	計					8,025,000		
	単価					80,250	円/枚	

### 参考資料（1）

単-61号		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	18,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18,452.55	18,452		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						18,460		
単価						18,460	円/m 3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,549.98	10,549		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,550		
単価						10,550	円/m 3	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (株)江口興産						
			m <sup>3</sup>	100	5,500		550,000	
計							550,000	
単価							5,500	円/m <sup>3</sup>

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) (有)球磨川商事						
			m <sup>3</sup>	100	4,230		423,000	
計							423,000	
単価							4,230	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻 (有球磨川商事)						
			m <sup>3</sup>		100	4,230	423,000	
	計						423,000	
	単価						4,230	円/m <sup>3</sup>

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工	土中建込用	Gr-A、B、C-4E						
			m		1	1,393.6	1,393	
諸雑費 (まるめ)			式		1		0	
	計						1,393	
	単価						1,393	円/m

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	4,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	4,740.32	4,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,740		
単価						4,740	円/m	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,526.56	5,526		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,526		
単価						5,526	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	14,040	14,040		14,040
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14,040		
	単価					14,040		円/人日

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	借地料	8ヶ月 宅地372-2	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	借地料（m 2 入力）	176円	m 2	1	176	176		WB010230
	計					176		単一 79号
	単価					176		円/m 2

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	借地料	8ヶ月 宅地373-2	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	176
						1		176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（m <sup>2</sup> 入力）		176円		1	176	176	WB010230	
			m <sup>2</sup>	1	176	176	単- 79号	
	計					176		
	単価					176		
						176	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	借地料	8ヶ月 宅地376-1	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	176
						1		176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（m <sup>2</sup> 入力）		176円		1	176	176	WB010230	
			m <sup>2</sup>	1	176	176	単- 79号	
	計					176		
	単価					176		
						176	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	借地料	11ヶ月 宅地372-2	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
借地料 (m <sup>2</sup> 入力)		242円		0	0	0	WB010230		
			m <sup>2</sup>	1	242	242	単- 80号		
計						0			
						242			
単価						0			
						242	円/m <sup>2</sup>		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	借地料	11ヶ月 宅地373-2	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
借地料 (m <sup>2</sup> 入力)		242円		0	0	0	WB010230		
			m <sup>2</sup>	1	242	242	単- 80号		
計						0			
						242			
単価						0			
						242	円/m <sup>2</sup>		

### 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	借地料	11ヶ月 宅地376-1	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（m <sup>2</sup> 入力）		242円		0	0	0	WB010230	
			m <sup>2</sup>	1	242	242	単- 80号	
計						0		
						242		
単価						0		
						242	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m <sup>3</sup> 未満 無し 3869m <sup>3</sup>	単位	式	数量	1	単価	16,156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0.547	29,536	16,156		
計						16,156		
単価						16,156	円/式	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 1007m3	単位	式	数量		1	単価	5,375
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.182	29,536	5,375			
	計					5,375			
	単価					5,375	円/式		

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000			
	計					548,000			
	単価					548,000	円/式		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	借地料 (m <sup>2</sup> 入力)	176円	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			m <sup>2</sup>	1	176	176		
計						176		
単価						176	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	借地料 (m <sup>2</sup> 入力)	242円	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			m <sup>2</sup>	1	242	242		
計						242		
単価						242	円/m <sup>2</sup>	