

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（3 工区）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村神瀬地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 6月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489510020	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	512, 501, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	547日間 自 令和 6年10月 1日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (3回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	19, 608, 752
		2 3) 公 告 日	令和 6年 6月28日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（3 工区）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸			1		308,327,071				
		式	1		210,144,458	1	-98,182,613		
河川土工			1		107,279,640				
		式	1		13,374,760	1	-93,904,880		
掘削工			1		54,085,220				
		式	1		2,536,460	1	-51,548,760		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満		7,400	241.4	1,786,360			単-1号	
		m3	0	241.4	0	-7,400	-1,786,360		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		0	0	0			単-2号	
		m3	1,400	346	484,400	1,400	484,400		
掘削(ヒックカー工法)	中硬岩		2,540	20,284	51,521,360			単-3号	
		m3	0	20,284	0	-2,540	-51,521,360		
掘削(フレカ破碎)	硬岩 オープンカット 障害無		0	0	0			単-4号	
		m3	690	2,663	1,837,470	690	1,837,470		
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3 未満		2,500	311	777,500			単-5号	
		m3	690	311	214,590	-1,810	-562,910		
掘削工(ICT)			1		2,393,900				
		式	1		634,480	1	-1,759,420		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満		7,400	323.5	2,393,900			単-6号	
		m3	0	323.5	0	-7,400	-2,393,900		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満		0	0	0			単-7号	
		m3	1,400	453.2	634,480	1,400	634,480		
残土処理工			1		50,800,520				
		式	1		10,203,820	1	-40,596,700		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（3工区）工事（3回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	敷均し(ルース)	m3	17,200	110.5	1,900,600			単-8号	
			3,400	110.5	375,700				-13,800
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	14,700	2,672	39,278,400			単-9号	
			2,700	2,672	7,214,400				-12,000
土砂等運搬	硬岩	m3	2,540	3,788	9,621,520			単-10号	
			690	3,788	2,613,720				-1,850
粒径処理工		式	1		43,409,900				
			1		41,748,600				1
粒径処理工		式	1		43,409,900				
			1		41,748,600				1
粒径処理		m3	12,500	3,091	38,637,500			単-11号	
			12,700	3,091	39,255,700				200
土砂等運搬 (土取場～粒径処理場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,000	543.2	3,259,200			単-12号	
			3,150	543.2	1,711,080				-2,850
積込(ルース) (土取場)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6,000	252.2	1,513,200			単-13号	
			3,100	252.2	781,820				-2,900
応急処理工		式	1		5,323,702				
			1		6,414,571				1
応急処理作業工		式	1		5,323,702				
			1		6,414,571				1
応急作業		式	1		5,323,702			内-1号	
			0		0				-1
応急作業	樹木伐採	式	0		0			内-2号	
			1		866,107				1

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（3 工区）工事					（ 3 回変更）（個別合意）		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	仮設坂路整備		式	0 1		0 5,548,464	1	5,548,464	内-3号
仮設工			式	1 1		152,313,829 148,606,527	1	-3,707,302	
土留・仮締切工 (1期施工)			式	1 1		68,933,275 67,170,760	1	-1,762,515	
土のう（製作・運搬・荷卸し・設置）	耐候性大型土のう長期 仮設(3年)対応		袋	1,794 0		29,539,324 0	-1,794	-29,539,324	内-4号
土のう（製作・運搬・荷卸し・設置）	耐候性大型土のう長期 仮設(3年)対応		袋	0 1,744		0 28,716,042	1,744	28,716,042	内-5号
土のう (撤去)	耐候性大型土のう長期 仮設(3年)対応		袋	1,794 0		12,585,238 0	-1,794	-12,585,238	内-6号
土のう (撤去)	耐候性大型土のう長期 仮設(3年)対応		袋	0 1,744		0 12,234,478	1,744	12,234,478	内-7号
締切盛土 (設置)	4.0m以上		m3	4,300 0		12,741,265 0	-4,300	-12,741,265	内-8号
締切盛土 (設置)	4.0m以上		m3	0 5,400		0 16,159,430	5,400	16,159,430	内-9号
締切盛土 (撤去)	4.0m以上		m3	4,300 0		13,074,913 0	-4,300	-13,074,913	内-10号
締切盛土 (撤去)	4.0m以上		m3	0 3,300		0 10,060,810	3,300	10,060,810	内-11号
敷砂利 (設置)	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm		m2	1,630 0		497,747 0	-1,630	-497,747	内-12号

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（3工区）工事（3回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利 (撤去)	再生クワッシューラン RC-40 敷厚 100mm	m2	1,630 0			金額 494,788 0	-1,630	-494,788	内-13号
土留・仮締切工 (2期施工)		式	1 1			金額 65,561,848 50,898,972	1	-14,662,876	
土のう（製作・運搬・荷卸し・設置）		袋	2,156 0			金額 23,949,302 0	-2,156	-23,949,302	内-14号
土のう（積込・運搬・荷卸し・設置）		袋	0 1,744			金額 0 17,487,388	1,744	17,487,388	内-15号
土のう (撤去)	耐候性大型土のう長期 仮設(3年)対応	袋	2,156 0			金額 6,890,911 0	-2,156	-6,890,911	内-16号
土のう (撤去)	耐候性大型土のう長期 仮設(3年)対応	袋	0 1,744			金額 0 5,575,439	1,744	5,575,439	内-17号
締切盛土 (設置)	4.0m以上	m3	5,500 0			金額 16,460,603 0	-5,500	-16,460,603	内-18号
締切盛土 (設置)	4.0m以上	m3	0 5,400			金額 0 16,159,430	5,400	16,159,430	内-19号
締切盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	5,500 0			金額 16,891,640 0	-5,500	-16,891,640	内-20号
締切盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	0 3,800			金額 0 11,676,715	3,800	11,676,715	内-21号
敷砂利 (設置)	再生クワッシューラン RC-40 敷厚 100mm	m2	2,240 0			金額 686,737 0	-2,240	-686,737	内-22号
敷砂利 (撤去)	再生クワッシューラン RC-40 敷厚 100mm	m2	2,240 0			金額 682,655 0	-2,240	-682,655	内-23号

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（3 工区）工事					（ 3 回変更）（個別合意）		河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水替工 (1期施工)			式	1		6,235,484				
ポンプ排水	450以上1300(m3/h)未 満 常時排水		日	120		4,492,054	1	-1,743,430	内-24号	
ポンプ排水	4320(m3/h)揚程10m 常時排水		日	0		0			内-25号	
水替工 (2期施工)			式	1		4,492,054	16	4,492,054		
ポンプ排水	450以上1300(m3/h)未 満 常時排水		日	56		2,997,819			内-26号	
ポンプ排水	2880(m3/h)揚程10m 常時排水		日	0		0			内-27号	
汚濁防止工 (1期施工)			式	1		18,472,429	73	18,472,429		
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	160		3,794,384	1	-1,983,983	内-28号	
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	0		0			内-29号	
汚濁防止工 (2期施工)			式	1		1,810,401	100	1,810,401		
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	160		2,253,014			内-30号	
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	0		0			内-31号	
			m	100		2,230,775	100	2,230,775		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削 (3 工区) 工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工 (1期施工)		式	1		1,907,445				
			1		1,481,816	1	-425,629		
交通誘導警備員		人日	121		1,907,445			内-32号	
			0		0	-121	-1,907,445		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-33号	
			94		1,481,816	94	1,481,816		
交通管理工 (2期施工)		式	1		630,560				
			1		2,049,320	1	1,418,760		
交通誘導警備員		人日	40		630,560			内-34号	
			0		0	-40	-630,560		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-35号	
			130		2,049,320	130	2,049,320		
直接工事費		式	1		308,327,071				
			1		210,144,458	1	-98,182,613		
共通仮設費		式	1		23,805,578				
			1		24,257,115	1	451,537		
共通仮設費		式	1		3,026,010				
			1		9,045,441	1	6,019,431		
技術管理費		式	1		620,080				
			1		7,259,134	1	6,639,054		
保守管理(ICT)		式	1		33,806			内-36号	
			0		0	-1	-33,806		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-37号	
			1		8,860	1	8,860		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（3 工区）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)			式	1		金額			内-38号
				1		586,274			
				1		586,274	0	0	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)			式	0		0			内-39号
				1		6,664,000	1	6,664,000	
現場環境改善費（率計上）			式	1		2,405,930			
				1		1,786,307	1	-619,623	
共通仮設費（率計上）			式	1		20,779,568			
				1		15,211,674	1	-5,567,894	
純工事費			式	1		332,132,649			
				1		234,401,573	1	-97,731,076	
現場管理費			式	1		76,358,050			
				1		56,584,153	1	-19,773,897	
工事原価			式	1		408,490,699			
				1		401,175,213	1	-7,315,486	
一般管理費等			式	1		57,419,301			
				1		53,014,787	1	-4,404,514	
工事価格			式	1		465,910,000			
				1		454,190,000	1	-11,720,000	
消費税相当額			式	1		46,591,000			
				1		45,419,000	1	-1,172,000	
工事費計			式	1		512,501,000			
				1		499,609,000	1	-12,892,000	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（3 工区）工事 （ 3 回変更）					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 (柳瀬地区)			式	0 1		0 79,808,487	1	79,808,487	
河川土工			式	0 1		0 73,346,980	1	73,346,980	
掘削工			式	0 1		0 2,692,400	1	2,692,400	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満		m3	0 10,600	0 254	0 2,692,400	10,600	2,692,400	単-1号
掘削工(ICT)			式	0 1		0 3,579,620	1	3,579,620	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満		m3	0 10,600	0 337.7	0 3,579,620	10,600	3,579,620	単-2号
残土処理工			式	0 1		0 67,074,960	1	67,074,960	
整地	敷均し(ルーズ)		m3	0 5,900	0 145.4	0 857,860	5,900	857,860	単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	0 5,920	0 2,270	0 13,438,400	5,920	13,438,400	単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	0 15,210	0 2,270	0 34,526,700	15,210	34,526,700	単-5号
残土等処分			m3	0 15,210	0 1,200	0 18,252,000	15,210	18,252,000	単-6号
堤防養生工			式	0 1		0 3,985,856	1	3,985,856	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削 (3 工区) 工事 (3 回変更)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木除根工			式	0 1		0 3,985,856			
伐木・伐竹 (複合)	伐竹		m2	0 7,400	0 350.3	0 2,592,220			単-7号
伐木伐竹運搬			m3	0 92	0 4,333	0 398,636			単-8号
処分費	伐竹材		t	0 17	0 25,000	0 425,000			単-9号
処分費	枝・葉類		t	0 17	0 10,000	0 170,000			単-10号
処分費	木根		t	0 16	0 25,000	0 400,000			単-11号
構造物撤去工			式	0 1		0 348,771			
構造物取壊し工			式	0 1		0 243,473			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	0 0.9	0 8,415	0 7,573			単-12号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		m3	0 14	0 16,850	0 235,900			単-13号
運搬処理工			式	0 1		0 105,298			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		m3	0 0.9	0 970.5	0 873			単-14号

設計内訳書

工事名		R 6 球磨川神瀬地区掘削 (3 工区) 工事 (3 回変更)				事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 14	0 1,187	0 16,618	14	16,618	単-15号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0 0.9	0 4,230	0 3,807	0.9	3,807	単-16号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 14	0 6,000	0 84,000	14	84,000	単-17号
仮設工			式	0 1		0 2,126,880	1	2,126,880	
交通管理工			式	0 1		0 2,126,880	1	2,126,880	
交通誘導警備員			人日	0 144		0 2,126,880	144	2,126,880	内-1号
直接工事費			式	0 1		0 79,808,487	1	79,808,487	
共通仮設費			式	0 1		0 8,366,000	1	8,366,000	
共通仮設費			式	0 1		0 2,639,000	1	2,639,000	
技術管理費			式	0 1		0 1,980,000	1	1,980,000	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0 1		0 1,980,000	1	1,980,000	内-2号
現場環境改善費 (率計上)			式	0 1		0 659,000	1	659,000	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削 (3 工区) 工事 (3 回変更)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)			式	0 1				0 5,727,000	
純工事費			式	0 1				0 88,174,487	
現場管理費			式	0 1				0 22,015,000	
工事原価			式	0 1				0 110,189,487	

一式当たり内訳書

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			50	29,536	1,476,800			
		人	50	29,536	1,476,800	0	0	
普通作業員			50	21,112	1,055,600			
		人	50	21,112	1,055,600	0	0	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t 積級		50	57,910	2,895,500			
		日	50	57,910	2,895,500	0	0	単一 16号
合計					5,323,702			
					0		-5,323,702	

一式当たり内訳書

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	4	30,576	122,304	4	122,304	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0			
		日	4	39,830	159,320	4	159,320	単一 17号
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		0	0	0			
		日	4	41,080	164,320	4	164,320	単一 18号
掴み装置 (賃料)	アイアンフォーク		0	0	0			
		日	4	27,800	111,200	4	111,200	
高所作業車 (トラック架装・伸縮アーム・バケット型)	作業床高1.8m級		0	0	0			WYB00041
		日	4	65,740	262,960	4	262,960	単一 19号
木くず運搬車 (掴み装置付き)	10 t 積み		0	0	0			WYB00042
		日	0.25	97,740	24,435	0.25	24,435	単一 20号
【処分費・木くず】								
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	2.14	18,000	38,520	2.14	38,520	単一 21号
合計					0			
					883,059		883,059	
変更積算金額					0			
					866,107		866,107	円/式

一式当たり内訳書

応急作業

第 3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	15	30,576	458,640	15	458,640	
普通作業員			0	0	0			
		人	9	22,152	199,368	9	199,368	
特殊作業員			0	0	0			
		人	3	26,104	78,312	3	78,312	
交通誘導警備員B			0	0	0			
		人	14	14,768	206,752	14	206,752	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級		0	0	0			
		日	36	59,010	2,124,360	36	2,124,360	単一 22号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		0	0	0			
		日	6	42,490	254,940	6	254,940	単一 23号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3		0	0	0			
		日	14	48,770	682,780	14	682,780	単一 24号
スケルトンバケット (賃料)	0.45m3		0	0	0			
		台・日	6	5,970	35,820	6	35,820	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3		0	0	0			
		日	17	64,790	1,101,430	17	1,101,430	単一 25号
振動ローラ [標準]	ハンドガイド式 0.8~1.1t		0	0	0			WYB00036
		日	3	32,320	96,960	3	96,960	単一 26号
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型 (第2次) 運転質量3~5t		0	0	0			
		日	3	37,980	113,940	3	113,940	単一 27号
散水車	トラック架装型・タンク容量1800L		0	0	0			WYB00037
		日	3	42,470	127,410	3	127,410	単一 28号

一式当たり内訳書

応急作業

第 3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
吸出し防止材	キュアマットCC-20 1m×10m×20mm		0	0	0			
		巻	4	10,500	42,000	4	42,000	
ブルーシート	#3000 10.0m×10.0m		0	0	0			
		枚	7	7,600	53,200	7	53,200	
型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800		0	0	0			
		枚	20	1,770	35,400	20	35,400	
土のう	62×48cm		0	0	0			
		袋	150	17	2,550	150	2,550	
【機材費】								
ゴムマット (賃料)	2m×1m		0	0	0			
		枚・日	48	900	43,200	48	43,200	
合 計					0			
					5,657,062		5,657,062	
変更積算金額					0			
					5,548,464		5,548,464	円/式

1,794/0袋当たり内訳書

土のう（製作・運搬・荷卸し・設置）

第 4号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		1,794	8,054	14,448,876			WB252730
		袋	1,794	8,054	14,448,876	0	0	単一 29号
大型土のう積み			1,794	2,279	4,088,526			WYB00003
		袋	1,794	2,279	4,088,526	0	0	単一 30号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22.5km以下		1,794	4,121	7,393,074			WYB00006
		袋	1,794	4,121	7,393,074	0	0	単一 31号
大型土のう荷卸し			1,794	2,279	4,088,526			WYB00007
		袋	1,794	2,279	4,088,526	0	0	単一 32号
合 計					29,539,324			
					0		-29,539,324	

0/1,744袋当たり内訳書

土のう（製作・運搬・荷卸し・設置）

第 5号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	1,744	8,054	14,046,176	1,744	14,046,176	単一 33号
大型土のう積み			0	0	0			WYB00021
		袋	1,744	2,279	3,974,576	1,744	3,974,576	単一 34号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22.5km以下		0	0	0			WYB00013
		袋	1,744	4,121	7,187,024	1,744	7,187,024	単一 35号
大型土のう荷卸し			0	0	0			WYB00024
		袋	1,744	2,279	3,974,576	1,744	3,974,576	単一 36号
合 計					0			
					29,182,352		29,182,352	
変更積算金額					0			
					28,716,042		28,716,042	円/袋

1,794/0袋当たり内訳書

第 6号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		1,794	729.1	1,308,005			WB252730
		袋	1,794	729.1	1,308,005	0	0	単一 37号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22.5km以下		1,794	4,121	7,393,074			WYB00006
		袋	1,794	4,121	7,393,074	0	0	単一 31号
大型土のう荷卸し			1,794	2,279	4,088,526			WYB00007
		袋	1,794	2,279	4,088,526	0	0	単一 32号
合 計					12,585,238			
					0		-12,585,238	

0/1,744袋当たり内訳書

第 7号内訳書
土のう
(撤去)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	1,744	729.1	1,271,550	1,744	1,271,550	単一 38号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22.5km以下		0	0	0			WYB00013
		袋	1,744	4,121	7,187,024	1,744	7,187,024	単一 35号
大型土のう荷卸し			0	0	0			WYB00024
		袋	1,744	2,279	3,974,576	1,744	3,974,576	単一 36号
合 計					0			
					12,433,150		12,433,150	
変更積算金額					0			
					12,234,478		12,234,478	円/袋

4,300/0m3当たり内訳書

第 8号内訳書 締切盛土 (設置)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		4,294.1	255.5	1,097,142			CA900010
		m ³	4,294.1	255.5	1,097,142	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		4,294.1	2,726	11,705,716			CB210110
		m ³	4,294.1	2,726	11,705,716	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		1,288.2	112.8	145,308			CA900310
		m ³	1,288.2	112.8	145,308	0	0	
合 計					12,741,265			
					0		-12,741,265	

0/5, 400m3当たり内訳書

第 9号内訳書
 締切盛土
 (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	5, 446. 1	255. 5	1, 391, 478	5, 446. 1	1, 391, 478	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	5, 446. 1	2, 726	14, 846, 068	5, 446. 1	14, 846, 068	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1, 633. 8	112. 8	184, 292	1, 633. 8	184, 292	
合 計					0			
					16, 421, 838		16, 421, 838	
変更積算金額					0			
					16, 159, 430		16, 159, 430	円/m3

4,300/0m3当たり内訳書

第 10号内訳書
 締切盛土
 (撤去)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		4,294.1	255.5	1,097,142			CA900010
		m3	4,294.1	255.5	1,097,142	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		4,294.1	2,726	11,705,716			CB210110
		m3	4,294.1	2,726	11,705,716	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		4,294.1	112.8	484,374			CA900310
		m3	4,294.1	112.8	484,374	0	0	
合 計					13,074,913			
					0		-13,074,913	

0/3, 300m3当たり内訳書

第 11号内訳書 締切盛土
(撤去)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m3	3,304.2	255.5	844,223	3,304.2	844,223	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		0	0	0			CB210110
		m3	3,304.2	2,726	9,007,249	3,304.2	9,007,249	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		0	0	0			CA900310
		m3	3,304.2	112.8	372,713	3,304.2	372,713	
合計					0			
					10,224,185		10,224,185	
変更積算金額					0			
					10,060,810		10,060,810	円/m3

1,630/0m2当たり内訳書

第 12号内訳書
 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		162.5	112.8	18,330			CA900310
		m ³	162.5	112.8	18,330	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		162.5	3,000	487,500			
		m ³	162.5	3,000	487,500	0	0	
合 計					497,747			
					0		-497,747	

1,630/0m2当たり内訳書

第 13号内訳書
 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		162.5	255.5	41,518			CA900010
		m ³	162.5	255.5	41,518	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		162.5	2,726	442,975			CB210110
		m ³	162.5	2,726	442,975	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m ³ 以上)無し		162.5	112.8	18,330			CA900310
		m ³	162.5	112.8	18,330	0	0	
合 計					494,788			
					0		-494,788	

2,156/0袋当たり内訳書

土のう（製作・運搬・荷卸し・設置）

第 14号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		362	8,054	2,915,548			WB252730
		袋	362	8,054	2,915,548	0	0	単一 29号
大型土のう工	設置 6m以下		1,794	1,511	2,710,734			WB252730
		袋	1,794	1,511	2,710,734	0	0	単一 39号
大型土のう積み込み			2,156	2,279	4,913,524			WYB00017
		袋	2,156	2,279	4,913,524	0	0	単一 40号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22.5km以下		2,156	4,121	8,884,876			WYB00011
		袋	2,156	4,121	8,884,876	0	0	単一 41号
大型土のう荷卸し			2,156	2,279	4,913,524			WYB00019
		袋	2,156	2,279	4,913,524	0	0	単一 42号
合 計					23,949,302			
					0		-23,949,302	

0/1,744袋当たり内訳書

土のう（積込・運搬・荷卸し・設置）

第 15号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	1,744	1,511	2,635,184	1,744	2,635,184	単一 43号
大型土のう積込み			0	0	0			WYB00021
		袋	1,744	2,279	3,974,576	1,744	3,974,576	単一 34号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22.5km以下		0	0	0			WYB00013
		袋	1,744	4,121	7,187,024	1,744	7,187,024	単一 35号
大型土のう荷卸し			0	0	0			WYB00024
		袋	1,744	2,279	3,974,576	1,744	3,974,576	単一 36号
合 計					0			
					17,771,360		17,771,360	
変更積算金額					0			
					17,487,388		17,487,388	円/袋

2,156/0袋当たり内訳書

第 16号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		2,156	729.1	1,571,939			WB252730
		袋	2,156	729.1	1,571,939	0	0	単一 37号
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	1,796.7	2,726	4,897,804	0	0	CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し	m3	1,796.7	112.8	202,667	0	0	CA900310
運搬費	廃プラスチック類 L=55.0km以下	t	5.9	6,000	35,400	0	0	
処分費(t)		t	5.9	50,000	295,000	0	0	WB020052
合計					6,890,911			
					0		-6,890,911	

0/1,744袋当たり内訳書

第 17号内訳書
土のう
(撤去)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	1,744	729.1	1,271,550	1,744	1,271,550	単一 38号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m ³	1,453.3	2,726	3,961,695	1,453.3	3,961,695	CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し	m ³	1,453.3	112.8	163,932	1,453.3	163,932	CA900310
運搬費	廃プラスチック類 L=55.0km以下		0	0	0			
		t	4.8	6,000	28,800	4.8	28,800	
処分費(t)			0	0	0			WB020052
		t	4.8	50,000	240,000	4.8	240,000	単一 45号
合計					0			
					5,665,977		5,665,977	
変更積算金額					0			
					5,575,439		5,575,439	円/袋

5,500/0m3当たり内訳書

第 18号内訳書 締切盛土
(設置)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		5,547.6	255.5	1,417,411			CA900010
		m ³	5,547.6	255.5	1,417,411	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		5,547.6	2,726	15,122,757			CB210110
		m ³	5,547.6	2,726	15,122,757	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		1,664.3	112.8	187,733			CA900310
		m ³	1,664.3	112.8	187,733	0	0	
合 計					16,460,603			
					0		-16,460,603	

0/5, 400m3当たり内訳書

第 19号内訳書
 締切盛土
 (設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	5, 446. 1	255. 5	1, 391, 478	5, 446. 1	1, 391, 478	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	5, 446. 1	2, 726	14, 846, 068	5, 446. 1	14, 846, 068	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1, 633. 8	112. 8	184, 292	1, 633. 8	184, 292	
合 計					0			
					16, 421, 838		16, 421, 838	
変更積算金額					0			
					16, 159, 430		16, 159, 430	円/m3

5,500/0m3当たり内訳書

第 20号内訳書 締切盛土
(撤去)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		5,547.6	255.5	1,417,411			CA900010
		m ³	5,547.6	255.5	1,417,411	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		5,547.6	2,726	15,122,757			CB210110
		m ³	5,547.6	2,726	15,122,757	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m ³ 以上)無し		5,547.6	112.8	625,769			CA900310
		m ³	5,547.6	112.8	625,769	0	0	
合 計					16,891,640			
					0		-16,891,640	

0/3, 800m3当たり内訳書

第 21号内訳書 締切盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	3, 834. 9	255. 5	979, 816	3, 834. 9	979, 816	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	3, 834. 9	2, 726	10, 453, 937	3, 834. 9	10, 453, 937	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	3, 834. 9	112. 8	432, 576	3, 834. 9	432, 576	
合 計					0			
					11, 866, 329		11, 866, 329	
変更積算金額					0			
					11, 676, 715		11, 676, 715	円/m3

2,240/0m2当たり内訳書

第 22号内訳書 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し	m ³	224.2	112.8	25,289			CA900310
			224.2	112.8	25,289	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	224.2	3,000	672,600			
			224.2	3,000	672,600	0	0	
合 計					686,737			
					0		-686,737	

2,240/0m2当たり内訳書

第 23号内訳書
 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		224.2	255.5	57,283			CA900010
		m ³	224.2	255.5	57,283	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		224.2	2,726	611,169			CB210110
		m ³	224.2	2,726	611,169	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		224.2	112.8	25,289			CA900310
		m ³	224.2	112.8	25,289	0	0	
合 計					682,655			
					0		-682,655	

120/0日当たり内訳書

ポンプ排水

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			2	83,770	167,540			WB252320
		箇所	2	83,770	167,540	0	0	単一 46号
ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水		120	51,410	6,169,200			WB252310
		日	120	51,410	6,169,200	0	0	単一 47号
合 計					6,235,484			
					0		-6,235,484	

0/16日当たり内訳書

ポンプ排水

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去	φ250 9台		0	0	0			WYB00047
		箇所	1	365,000	365,000	1	365,000	単一 48号
ポンプ運転	φ250 9台 4320(m3/h) 揚程10m 常時排水		0	0	0			WYB00043
		日	16	262,500	4,200,000	16	4,200,000	単一 49号
合 計					0			
					4,565,000		4,565,000	
変更積算金額					0			
					4,492,054		4,492,054	円/日

56/0日当たり内訳書

ポンプ排水

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			2	83,770	167,540			WB252320
		箇所	2	83,770	167,540	0	0	単一 46号
ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水		56	51,410	2,878,960			WB252310
		日	56	51,410	2,878,960	0	0	単一 47号
合計					2,997,819			
					0		-2,997,819	

0/73日当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村神瀬地内]

印刷日時：2025/10/31 13:35:04

ポンプ排水

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去	φ250 6台		0	0	0			WYB00045
		箇所	1	281,500	281,500	1	281,500	単一 50号
ポンプ運転	φ250 6台 2880(m3/h) 揚程10m 常時排水		0	0	0			WYB00044
		日	73	253,300	18,490,900	73	18,490,900	単一 51号
合 計					0			
					18,772,400		18,772,400	
変更積算金額					0			
					18,472,429		18,472,429	円/日

0/100m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 29号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	60	22,670	1,360,200	60	1,360,200	単一 53号
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	40	11,990	479,600	40	479,600	単一 54号
合 計					0			
					1,839,800		1,839,800	
変更積算金額					0			
					1,810,401		1,810,401	円/m

160/0mあたり内訳書

汚濁防止フェンス

第 30号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		160	14,310	2,289,600			WB253010
		m	160	14,310	2,289,600	0	0	単一 55号
合 計					2,253,014			
					0		-2,253,014	

0/100m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 31号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	60	27,070	1,624,200	60	1,624,200	単一 56号
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	40	16,070	642,800	40	642,800	単一 57号
合 計					0			
					2,267,000		2,267,000	
変更積算金額					0			
					2,230,775		2,230,775	円/m

121/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 32号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			121	16,020	1,938,420			WB010211
		人日	121	16,020	1,938,420	0	0	単一 58号
合計					1,907,445			
					0		-1,907,445	

0/94人日あたり内訳書

交通誘導警備員

第 33号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	94	16,020	1,505,880	94	1,505,880	単一 59号
合 計					0			
					1,505,880		1,505,880	
変更積算金額					0			
					1,481,816		1,481,816	円/人日

40/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 34号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			40	16,020	640,800			WB010211
		人日	40	16,020	640,800	0	0	単一 58号
合 計					630,560			
					0		-630,560	

0/130人日あたり内訳書

交通誘導警備員

第 35号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	130	16,020	2,082,600	130	2,082,600	単一 59号
合 計					0			
					2,082,600		2,082,600	
変更積算金額					0			
					2,049,320		2,049,320	円／人日

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村神瀬地内]

印刷日時：2025/10/31 13:35:05

保守管理(ICT)

第 36号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T) 保守点検	土砂 オブカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 7351m3		1		34, 468			WA991010
		式	1		34, 468	0	0	単一 60号
合 計					33, 806			
					0		-33, 806	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 37号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 1351m3		0		0			WA991010
		式	1		8,860	1	8,860	単一 61号
合計					0			
					8,860		8,860	
変更積算金額					0			
					8,860		8,860	円/式

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 38号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 62号
合 計					586,274			
					586,274		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4840千円		0		0			WB010610
		式	1		4,840,000	1	4,840,000	単一 63号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1824千円		0		0			WB010610
		式	1		1,824,000	1	1,824,000	単一 64号
合 計					0			
					6,664,000		6,664,000	
変更積算金額					0			
					6,664,000		6,664,000	円/式

0/144人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	144	14,770	2,126,880	144	2,126,880	単一 25号
合計					0			
					2,126,880		2,126,880	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1980千円		0		0			WB010610
		式	1		1,980,000	1	1,980,000	単一 26号
合計					0			
					1,980,000		1,980,000	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	241.4
						1		241.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	246.2	246.2	CA900020	
			m3	1	246.2	246.2		
	計					246.2		
	単価					246.2	円/m3	
						246.2		

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m3	1	352.8	352.8		
	計					0		
	単価					352.8	円/m3	
						0		
変更積算単価						346	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一3号	掘削(ヒツカ-工法)	中硬岩	単位	m3	数量		1	単価	20,284
							1	20,284	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石破碎		ヒツカ-工法			1	20,690	20,690	WYB00004	
				m3	1	20,690	20,690	単一 14号	
計							20,690		
単価							20,690	円/m3	
							20,690		

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一4号	掘削(ブレーカ破碎)	硬岩 オープンカット 障害無	単位	m3	数量		0	単価	0
							1	2,663	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し			0	0	0	CA900020	
				m3	1	2,716	2,716		
計							0		
単価							2,716	円/m3	
変更積算単価							0		
							2,716	円/m3	
							2,663	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	積込(ル-ズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	311
						1		311
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	破碎岩 土量50,000m3未満		1	317.3	317.3	CA900010	
			m3	1	317.3	317.3		
	計					317.3		
	単価					317.3		
						317.3	円/m3	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	323.5
						1		323.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	329.9	329.9	CA900430	
			m3	1	329.9	329.9		
	計					329.9		
	単価					329.9		
						329.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		453.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900430	
			m3	1	462.1	462.1		
計						0		
						462.1		
単価						0		
						462.1	円/m3	
変更積算単価								
						453.2	円/m3	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	整地	敷均し(ル-ス)	単位	m3	数量	1	単価	110.5
						1		110.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1	112.8	112.8	CA900310	
			m3	1	112.8	112.8		
計						112.8		
						112.8		
単価						112.8		
						112.8	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,672	
						1		2,672	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	2,726	2,726	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し							
		22.5km以下	m3	1	2,726	2,726			
計						2,726			
単価						2,726	円/m3		
						2,726			

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	3,788	
						1		3,788	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	3,864	3,864	CB210110		
		硬岩 無し 22.5km以下							
			m3	1	3,864	3,864			
計						3,864			
単価						3,864	円/m3		
						3,864			

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	粒径処理	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,091
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	粒径処理 (土砂ふるい分け)	自走式スクリーン		1	2,772	2,772	2,772	WYB00001
			m3	1	2,772	2,772	2,772	単- 15号
	整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		1	113.3	113.3	113.3	CA900310
			m 3	1	113.3	113.3	113.3	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1	256.3	256.3	256.3	CA900010
			m 3	1	256.3	256.3	256.3	
	計						3,141.6	
							3,141.6	
	単価						3,142	
							3,142	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	土砂等運搬 (土取場～粒径処理場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	543.2
						1		543.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		1	552.1	552.1	CB210110	
			m3	1	552.1	552.1		
計						552.1		
単価						552.1	円/m3	
						552.1		

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	積込(ルーズ) (土取場)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	252.2
						1		252.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	256.3	256.3	CA900010	
			m3	1	256.3	256.3		
計						256.3		
単価						256.3	円/m3	
						256.3		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	巨石破碎	ヒツカ-工法	単位	m ³	数量	1	単価	20,690
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.04	29,536		1,181	
	普通作業員		人	0.07	21,112		1,477	
	割岩機運転	ヒツカ-(HRB-1000)0.8m ³ 級ハツホウ クラウトリル運転含む	日	0.04	331,500		13,260	WYB00005
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1			4,772	単一 65号
	計						20,690	
	単価						20,690	円/m ³
							20,690	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	粒径処理（土砂ふるい分け）	自走式スクリーン	単位	m3	数量	100	単価	2,772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0.552	29,536	16,303		
			人	0.552	29,536	16,303		
		2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660		0.552	472,500	260,820		WYB00002
			日	0.552	472,500	260,820		単一 66号
				1		77		
			式	1		77		
						277,200		
						277,200		
						2,772		
						2,772		円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1		57,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	1	22,984	22,984			
	軽油		L	58	142	8,236			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
	計					57,910			
	単価					57,910	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		39,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	1	24,024	24,024			
	軽油		L	32	151	4,832			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	8,310	10,636			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	261	334			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
	計						39,830		
	単価						39,830	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	41,080	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416			
軽油			L	25	151	3,775			
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.79	6,080	10,883			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計							41,080		
単価							41,080	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	高所作業車(トラック架装・伸縮フォーム・ハケット型)	作業床高18m級	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	43.2	151	6,523		
高所作業車(賃料)トラック架装リフト 標準デッキ	ハケット・フォーム型(直伸・屈伸式)床高18m~18.5m		台・日	1	32,800	32,800		
諸雑費(まるめ)			式	1				
計						65,740		
単価						65,740	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	木くず運搬車（掴み装置付き）	10t積み	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	77.6	151	11,717		
掴み装置（グラップル）付き（賃料）		10t車	台・日	1	59,600	59,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						97,740		
単価						97,740	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		伐木材 破碎(株)南栄 球磨リサイクルセンター	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1		59,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	1	24,024	24,024			
	軽油		L	58	143	8,294			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
	計					59,010			
	単価					59,010	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416			
軽油			L	34	143	4,862			
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	供用日	1.49	7,520	11,204			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						42,490			
単価						42,490		円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416			
軽油			L	50	143	7,150			
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1.49	10,200	15,198			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						48,770			
単価						48,770	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	単位	日	数量	単価	金額	単価	概要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
	運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416			
	軽油		L	87	143	12,441			
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	供用日	1.49	17,400	25,926			
	諸雑費（まるめ）		式	1		7			
	計						64,790		
	単価						64,790	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	振動ローラ[標準]	ハンドガイド式 0.8～1.1 t	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	26,104	26,104		
軽油			L	10.4	143	1,487		
振動ローラ・ハンドガイド式（賃料）		0.8～1.1 t	台・日	1.6	2,950	4,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						32,320		
単価						32,320	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-27号	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型（第2次） 運転質量3～5 t	日		1	37,980
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型（第2次） 運転質量3～5 t	人	1	26,416	26,416	
軽油		L	15	143	2,145	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型（第2次） 運転質量3～5 t	供用日	1.38	6,820	9,411	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					37,980	
単価					37,980	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	散水車	トラック架装型・タンク容量1800L	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24,024	24,024		
軽油				0	0	0		
			L	19.2	143	2,745		
散水車（賃料）		トラック架装型・タンク容量1800L		0	0	0		
			台・日	1	15,700	15,700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						42,470		
単価						0		
						42,470	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8,054
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	29,536	8,211			
特殊作業員		人	0.278	25,064	6,967			
普通作業員		人	0.278	21,112	5,869			
耐候性大型土のう長期仮設（3年）対応	φ110（丸型）×高110（cm）	枚	10	4,300	43,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	56,310	15,654	WK250500 単- 67号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		839			
計					80,540			
単価					8,054	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	大型土のう積み	単位	袋	数量	単価	金額	単価	2,279
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				0.15	29,536	4,430		
		人		0.15	29,536	4,430		
				0.3	25,064	7,519		
		人		0.3	25,064	7,519		
				0.15	21,112	3,166		
		人		0.15	21,112	3,166		
			排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	0.15	51,090	7,663		WYB00012
		日		0.15	51,090	7,663		単一 68号
	諸雑費（率+まるめ） 0.1%			1		12		
		式		1		12		
	計					22,790		
						22,790		
	単価					2,279		
						2,279		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	大型土のう運搬	運搬距離 L=22.5km以下	単位	袋	数量	10	単価	4,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		4.2	9,810	41,202		
			時間	4.2	9,810	41,202	単一	69号
	諸雑費 (まるめ)			1		8		
			式	1		8		
	計					41,210		
						41,210		
	単価					4,121		
						4,121	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	大型土のう荷卸し	単位	袋	数量	単価	金額	単価	2,279
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				0.15	29,536	4,430		
		人		0.15	29,536	4,430		
				0.3	25,064	7,519		
		人		0.3	25,064	7,519		
				0.15	21,112	3,166		
		人		0.15	21,112	3,166		
				0.15	51,090	7,663		WYB00010
		日		0.15	51,090	7,663		単一 68号
				1		12		
		式		1		12		
						22,790		
						22,790		
						2,279		
						2,279		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	8,054
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.278	29,536	8,211				
特殊作業員		人	0.278	25,064	6,967				
普通作業員		人	0.278	21,112	5,869				
耐候性大型土のう長期仮設（3年）対応	φ110（丸型）×高110（cm）	枚	10	4,300	43,000				
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	56,310	15,654	WK250500	単一 70号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		839				
計					80,540				
単価					8,054	円/袋			

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	大型土のう積み	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.15	29,536	4,430		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.3	25,064	7,519		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.15	21,112	3,166		
バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付き]運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00022
		日	0.15	51,090	7,663		単一 71号
諸雑費(率+まるめ) 0.1%			0		0		
		式	1		12		
計					0		
					22,790		
単価					0		
					2,279		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	大型土のう運搬	運搬距離 L=22.5km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0		
			時間	4.2	9,810	41,202	単-	72号
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						41,210		
	単価					0		
						4,121	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	大型土のう荷卸し	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.15	29,536	4,430		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.3	25,064	7,519		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.15	21,112	3,166		
バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付き]運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00025
		日	0.15	51,090	7,663		単一 71号
諸雑費(率+まるめ) 0.1%			0		0		
		式	1		12		
計					0		
					22,790		
単価					0		
					2,279		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	729.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.069	29,536	2,037				
特殊作業員		人	0.069	25,064	1,729				
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,090	3,525	WK250500	単一 73号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					7,291				
単価					729.1	円/袋			

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	29,536	2,037			
特殊作業員		人	0.069	25,064	1,729			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,090	3,525	WK250500	単一	74号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,291			
単価					729.1		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,511
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.116	29,536	3,426			
特殊作業員		人	0.116	25,064	2,907			
普通作業員		人	0.116	21,112	2,448			
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	54,540	6,326	WK250500	単一	75号
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					15,110			
単価					1,511		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	大型土のう積み	単位	袋	数量	単価	金額	単価	2,279
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.15	29,536	4,430			2,279
		人	0.15	29,536	4,430			
特殊作業員			0.3	25,064	7,519			
		人	0.3	25,064	7,519			
普通作業員			0.15	21,112	3,166			
		人	0.15	21,112	3,166			
バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付き]運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0.15	51,090	7,663	WYB00018		
		日	0.15	51,090	7,663	単一 68号		
諸雑費(率+まるめ) 0.1%			1		12			
		式	1		12			
計					22,790			
					22,790			
単価					2,279			
					2,279	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	大型土のう運搬	運搬距離 L=22.5km以下	単位	袋	数量	10	単価	4,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		4.2	9,810	41,202		
			時間	4.2	9,810	41,202	単一	69号
	諸雑費 (まるめ)			1		8		
			式	1		8		
	計					41,210		
						41,210		
	単価					4,121		
						4,121	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	大型土のう荷卸し	単位	袋	数量	単価	金額	単価	2,279
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.15	29,536	4,430			2,279
		人	0.15	29,536	4,430			
特殊作業員			0.3	25,064	7,519			
		人	0.3	25,064	7,519			
普通作業員			0.15	21,112	3,166			
		人	0.15	21,112	3,166			
バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付き]運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0.15	51,090	7,663			WYB00020
		日	0.15	51,090	7,663			単一 68号
諸雑費(率+まるめ) 0.1%			1		12			
		式	1		12			
計					22,790			
					22,790			
単価					2,279			
					2,279			円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,511
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.116	29,536		3,426		
	特殊作業員		人	0.116	25,064		2,907		
	普通作業員		人	0.116	21,112		2,448		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	54,540		6,326	WK250500	単一 76号
	諸雑費（まるめ）		式	1			3		
	計						15,110		
	単価						1,511	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		廃プラスチック類	(株)吉田開発	t	100	50,000	5,000,000	
計							5,000,000	
単価							50,000	円/t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		廃プラスチック類	(株)吉田開発	t	100	50,000	5,000,000	
計							5,000,000	
単価							50,000	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	83,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	29,536	14,768			
特殊作業員		人	0.1	25,064	2,506			
普通作業員		人	2	21,112	42,224			
バックホウ運転		日	0.5	48,530	24,265	WK250540	単一 77号	
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					83,770			
単価					83,770	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	51,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	25,064	4,260		
工事用水中ポンプ運転		450以上1300(m3/h)未満 常時排水	日	1	3,063	3,063	WK250400 単一 78号	
発動発電機運転		450以上1300(m3/h)未満 常時排水	日	1	43,580	43,580	WK250410 単一 79号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		507		
計						51,410		
単価						51,410	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	ポンプ設置・撤去	φ250 9台	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	2.5	29,536	73,840			
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	2.5	25,064	62,660			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	5	21,112	105,560			
バックホウ(賃料)	バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3・吊能力2.9t	日	0	0	0	WYB00048		
		日	2.5	49,170	122,925	単一 80号		
諸雑費(まるめ)		式	0		0			
		式	1		15			
計					0			
					365,000			
単価					0			
					365,000	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	ポンプ運転	φ250 9台 4320(m3/h) 揚程10m 常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.17	25,064	4,260		
	水中ポンプ（賃料）	径250mm 22kW 揚程10m		0	0	0		
			台・日	9	11,500	103,500		
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 100kVA 1.1日 312L/日		0	0	0	WB020060	
			日	3	50,730	152,190	単一 81号	
	諸雑費（率+まるめ） 1%			0		0		
			式	1		2,550		
	計					0		
						262,500		
	単価					0		
						262,500	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	ポンプ設置・撤去	φ250 6台	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	2	29,536	59,072			
特殊作業員			0	0	0			
		人	2	25,064	50,128			
普通作業員			0	0	0			
		人	3.5	21,112	73,892			
バックホウ(賃料)	バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3・吊能力2.9t		0	0	0	WYB00046		
		日	2	49,170	98,340	単一 82号		
諸雑費(まるめ)			0		0			
		式	1		68			
計					0			
					281,500			
単価					0			
					281,500	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	ポンプ運転	φ250 6台 2880(m3/h) 揚程10m 常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.17	25,064	4,260		
水中ポンプ（賃料）	径250mm 22kW 揚程10m		台・日	6	11,500	69,000		
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 100kVA 1.1日 312L/日		日	2	50,730	101,460	単一 81号	
諸雑費（率+まるめ） 45%			式	1		78,580		
計						0		
単価						253,300		
						0		
						253,300	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	24,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,972	297,200	WB253020 単- 83号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=2.0m 総供用日数160日		m	100	19,200	1,920,000		
アンカー工 10%				式	1		192,000		
諸雑費（まるめ）				式	1		800		
計							2,410,000		
単価							24,100	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	22,670
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,972	297,200	WB253020 単- 84号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=2.0m 総供用日数144日		m	100	17,900	1,790,000		
アンカー工 10%				式	1		179,000		
諸雑費（まるめ）				式	1		800		
計							2,267,000		
単価							22,670	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,990
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,972	297,200	WB253020 単- 84号	
汚濁防止フェンス		単独7ポストφ300 H=2.0m 総供用日数31日		m	100	8,190	819,000		
アンカー工 10%				式	1		81,900		
諸雑費（まるめ）				式	1		900		
計							1,199,000		
単価							11,990	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	14,310
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,972	297,200	WB253020 単- 83号
汚濁防止フェンス		単独7ポストφ300 H=2.0m 総供用日数56日		m	100	10,300	1,030,000	
アンカー工 10%				式	1		103,000	
諸雑費（まるめ）				式	1		800	
計							1,431,000	
単価							14,310	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	27,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,972	297,200	WB253020 単- 84号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=2.0m 総供用日数191日		m	100	21,900	2,190,000		
アンカー工 10%				式	1		219,000		
諸雑費（まるめ）				式	1		800		
計							2,707,000		
単価							27,070	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	16,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,972	297,200	WB253020 単- 84号
汚濁防止フェンス		単独7ポストφ300 H=2.0m 総供用日数75日		m	100	11,900	1,190,000	
アンカー工 10%				式	1		119,000	
諸雑費（まるめ）				式	1		800	
計							1,607,000	
単価							16,070	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		16,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	16,016	16,016		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					16,020		
	単価					16,020	円/人日	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		16,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	16,016	16,016		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					16,020		
	単価					16,020	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 7351m3	単位	式	数量	1	単価	34,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.167	29,536	34,468		
計						34,468		
単価						34,468	円/式	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1351m3	単位	式	数量	1	単価	8,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	29,536	8,860		
計						8,860		
単価						8,860	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	4840千円	単位	式	数量	1	単価	4,840,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		4,840,000		
計						4,840,000		
単価						4,840,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1824千円	単位	式	数量	1	単価	1,824,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		1,824,000		
	計					1,824,000		
	単価					1,824,000	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	割岩機運転	ヒツカ- (HRB-1000)0.8m3級ハツカ クローラドリル運転含む	単位	日	数量	1	単価	331,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	さく岩工				1	35,776		35,776
			人		1	35,776		35,776
	運転手（特殊）				1	25,272		25,272
			人		1	25,272		25,272
	クローラドリル [油圧式]	搭乗式 250kg級			6	29,600		177,600
			時間		6	29,600		177,600
	割岩機	ヒツカ- (HRB-1000)0.8m3級ハツカ			1	60,900		60,900
			日		1	60,900		60,900
	軽油				225	142		31,950
			L		225	142		31,950
	諸雑費（まるめ）				1			2
			式		1			2
	計							331,500
								331,500
	単価							331,500
								331,500 円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	自走式スクリーン運転	2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660	単位	日	数量	1	単価	472,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,272	25,272		
			人	1	25,272	25,272		
自走式スクリーン機（賃料）		2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660		1	434,200	434,200		
			台・日	1	434,200	434,200		
軽油				90	144	12,960		
			L	90	144	12,960		
諸雑費（まるめ）				1		68		
			式	1		68		
計						472,500		
						472,500		
単価						472,500		
						472,500	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272			
	軽油		L	104	142	14,768			
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,700	16,263			
	諸雑費（まるめ）		式	1		7			
	計					56,310			
	単価					56,310		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き] 運転	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	51,090
						1		51,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			1	25,272	25,272		
			人	1	25,272	25,272		
	軽油			78	142	11,076		
			L	78	142	11,076		
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		1.26	11,700	14,742		
			日	1.26	11,700	14,742		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					51,090		
						51,090		
	単価					51,090	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1		9,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	0.17	22,984	3,907			
	軽油		L	9.8	142	1,391			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350	4,350			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	162	162			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					9,810			
	単価					9,810	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272			
	軽油		L	104	142	14,768			
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,700	16,263			
	諸雑費（まるめ）		式	1		7			
	計					56,310			
	単価					56,310		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き] 運転	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			0	0	0			
		人	1	25,272	25,272			
軽油			0	0	0			
		L	78	142	11,076			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		0	0	0			
		日	1.26	11,700	14,742			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		0			
計					51,090			
単価					0			
					51,090		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1		9,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	0.17	22,984	3,907			
	軽油		L	9.8	142	1,391			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350	4,350			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	162	162			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					9,810			
	単価					9,810	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272			
軽油		L	78	142	11,076			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,700	14,742			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					51,090			
単価					51,090	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	単価	金額	単価	51,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272				
軽油		L	78	142	11,076				
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,700	14,742				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計						51,090			
単価						51,090	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,272	25,272		
軽油			L	94	142	13,348		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		日	1.36	11,700	15,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						54,540		
単価						54,540	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272			
軽油		L	94	142	13,348			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.36	11,700	15,912			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					54,540			
単価					54,540	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	25,272		25,272	
	軽油		L	65	149		9,685	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.16	11,700		13,572	
	諸雑費（まるめ）		式	1			1	
	計						48,530	
	単価						48,530	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	工事用水中ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	単価	金額	単価	3,063
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日	5.5	557	3,063		
諸雑費 (まるめ)				式	1		0		
計							3,063		
単価							3,063	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	発動発電機運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	264	149	39,336		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	100kVA	日	1.1	3,850	4,235		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					43,580		
	単価					43,580	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	バックホウ(賃料)	バケット容量・山積0.8(平積0.6)m ³ ・吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)			0	0	0		
			人	1	25,272	25,272		
	軽油			0	0	0		
			L	45	149	6,705		
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊		0	0	0		
			日	1.47	11,700	17,199		
	計					0		
						49,176		
	単価					0		
						49,170	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 100kVA 1.1日 312L/日	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	100kVA	日	1.1	3,850	4,235		
	軽油		L	312	149	46,488		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
	計					50,730		
	単価					50,730	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	バックホウ(賃料)	バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3・吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)			0	0	0		
			人	1	25,272	25,272		
	軽油			0	0	0		
			L	45	149	6,705		
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		0	0	0		
			日	1.47	11,700	17,199		
	計					0		
						49,176		
	単価					0		
						49,170	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	29,536	64,979			
	普通作業員		人	5.4	21,112	114,004			
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	49,820	109,604		WK250550	
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,613		単一 85号	
	計					297,200			
	単価					2,972		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,972
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2.2	29,536	64,979				
普通作業員		人	5.4	21,112	114,004				
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	49,820	109,604	WK250550	単一	86号	
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,613				
計					297,200				
単価					2,972	円/m			

参考資料（3）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	49,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272			
軽油		L	88	142	12,496			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						49,820		
単価						49,820	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	49,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	25,272	25,272			
軽油		L	88	142	12,496			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計						49,820		
単価						49,820	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m3	1	254	254		
計						0		
						254		
単価						0		
						254	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		337.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CA900430	
			m3	1	337.7	337.7		
計						0		
						337.7		
単価						0		
						337.7	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		145.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		0	0	0	CA900310	
		無し	m3	1	145.4	145.4		
計						0		
						145.4		
単価						0		
						145.4	円/m3	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m3	1	2,270	2,270		
計						0		
						2,270		
単価						0		
						2,270	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m3	1	2,270	2,270		
	計					2,270		
	単価					2,270	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	残土等処分		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	1,200	1,200		
	計					1,200		
	単価					1,200	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	伐木・伐竹 (複合)	伐竹	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐木・伐竹(複合)	伐竹 有り 機械施工 全ての費用			0	0		CB320590
			m 2	1	350.3	350.3		
	計					0		
						350.3		
	単価					0		
						350.3		円/m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	伐木伐竹運搬		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬(伐木除根)	機械施工 有り 有り 60.0km以下 全ての費用			0	0		CB320580
			m 3	1	4,333	4,333		
	計					0		
						4,333		
	単価					0		
						4,333		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	処分費	伐竹材	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
伐竹材			t	1	25,000	25,000	単- 18号	
計						0		
						25,000		
単価						0		
						25,000	円/t	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	処分費	枝・葉類	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
枝・葉類			t	1	10,000	10,000	単- 19号	
計						0		
						10,000		
単価						0		
						10,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	処分費	木根	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
木根			t	1	25,000	25,000	単-20号	
計						0		
						25,000		
単価						0		
						25,000	円/t	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m3	1	8,415	8,415	単-21号	
計						0		
						8,415		
単価						0		
						8,415	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		16,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	16,850	16,850	単- 22号	
計						0		
						16,850		
単価						0		
						16,850	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		970.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	970.5	970.5		
計						0		
						970.5		
単価						0		
						970.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m3	0	0	0	CB227010	
				1	1,187	1,187		
	計					0		
						1,187		
	単価					0		
						1,187	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	4,230	4,230	単- 23号	
	計					0		
						4,230		
	単価					0		
						4,230	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)			0	0	0	WB020051	
			m3	1	6,000	6,000	単- 24号	
	計					0		
	単価					6,000	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	伐竹材					100		25,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐竹材	t	100	25,000	2,500,000		
計						2,500,000		
単価						25,000	円/t	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	枝・葉類					100		10,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		枝・葉類	t	100	10,000	1,000,000		
計						1,000,000		
単価						10,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	木根					100		25,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		木根		t	100	25,000	2,500,000	
計							2,500,000	
単価							25,000	円/t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	構造物とりこわし		単位	m3	数量		単価	
		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				1		8,415
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,415.1	8,415	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							8,415	
単価							8,415	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	16,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	16,845.65	16,845		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						16,850		
単価						16,850	円/m ³	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		無筋コンクリート殻	m ³	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		鉄筋コンクリート殻	m ³		100	6,000	600,000	
計							600,000	
単価							6,000	円/m ³

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人		1	14,768	14,768	
諸雑費 (まるめ)			式		1		2	
計							14,770	
単価							14,770	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1980千円	単位	式	数量	1	単価	1,980,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		1,980,000		
	計					1,980,000		
	単価					1,980,000	円/式	