

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡3号 宮ノ陣6丁目大杜地区改良工事
工事地名	福岡県久留米市宮ノ陣6丁目地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 8月	12) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	福岡国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589320017	14) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	165,209,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	150,150,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	185日間 自 令和 7年 9月10日 (当初) 至 令和 8年 3月13日 (1回変更) 至 令和 8年 3月13日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	久留米	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道3号	22) 処 分 費 等	514,248
		23) 公 告 日	令和 7年 6月12日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路事業費	2) 目： 地域連携推進事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	福岡3号 宮ノ陣6丁目大杜地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		77,070,551				
		式	1		78,434,970	1	1,364,419		
道路土工		式	1		61,783,993				
		式	1		47,456,008	1	-14,327,985		
掘削工		式	0		0				
		式	1		267,358	1	267,358		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		0	0	0			単-1号	
		m3	910	293.8	267,358	910	267,358		
土砂混合工		式	1		15,217,225				
		式	1		15,217,225	0	0		
土砂混合	万能土質改良システム(2種 混合)		7,200	933	6,717,600			単-2号	
		m3	7,200	933	6,717,600	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満		7,200		1,537,117			内-1号	
		m3	7,200		1,537,117	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		7,200		6,962,508			内-2号	
		m3	7,200		6,962,508	0	0		
路体盛土工		式	1		2,849,000				
		式	0		0	-1	-2,849,000		
路体(築堤)盛土	2.5m未満		500	5,698	2,849,000			単-3号	
		m3	0	5,698	0	-500	-2,849,000		
路体盛土工(ICT)		式	1		39,245,499				
		式	1		29,993,021	1	-9,252,478		
路体(築堤)盛土(ICT)			21,700	222	4,817,400			単-4号	
		m3	19,000	222	4,218,000	-2,700	-599,400		

設計内訳書

工事名	福岡3号 宮ノ陣6丁目大杜地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4,000 0		853,954 0	-4,000	-853,954	内-3号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 2,800		0 597,767	2,800	597,767	内-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,000 0		1,396,718 0	-4,000	-1,396,718	内-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,800		0 977,702	2,800	977,702	内-6号	
土材料		m3	12,100 0		32,177,427 0	-12,100	-32,177,427	内-7号	
土材料		m3	0 9,100		0 24,199,552	9,100	24,199,552	内-8号	
路床盛土工(ICT)		式	1 1		3,576,589 1,192,196	1	-2,384,393		
路床盛土(ICT)		m3	1,200 400	321.2 321.2	385,440 128,480	-800	-256,960	単-5号	
土材料		m3	1,200 0		3,191,149 0	-1,200	-3,191,149	内-9号	
土材料		m3	0 400		0 1,063,716	400	1,063,716	内-10号	
法面整形工(ICT)		式	1 1		895,680 786,208	1	-109,472		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	m2	1,800 1,580	497.6 497.6	895,680 786,208	-220	-109,472	単-6号	

設計内訳書

工事名	福岡3号 宮ノ陣6丁目大杜地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地盤改良工		式	0 1		0 10,537,667	1	10,537,667		
自走式土質改良工		式	0 1		0 10,537,667	1	10,537,667		
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 100kg/m3 高炉 セメントB種	m3	0 1,700		0 6,786,637	1,700	6,786,637	内-11号	
ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ	高強度帯状ｼﾞｵｾﾝﾃｲｯｸ ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L×2(TA≧26 6kN/m)	m2	0 1,451	0 2,530	0 3,671,030	1,451	3,671,030	単-7号	
吊治具賃料		式	0 1		0 80,000	1	80,000	内-12号	
擁壁工		式	1 1		3,981,478 3,981,478	0	0		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1 1		3,981,478 3,981,478	0	0		
壁面上端処理 (笠コンクリート)	幅 0.3m	m	47 47		1,439,845 1,439,845	0	0	内-13号	
独立型防護柵基礎		m	31 31	73,843 73,843	2,289,133 2,289,133	0	0	単-8号	
補強材取付 (笠コンクリート部)	帯鋼補強土壁	m	22 22		252,500 252,500	0	0	内-14号	
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1 1		1,200,368 1,200,368	0	0		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1 1		1,200,368 1,200,368	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡3号 宮ノ陣6丁目大杜地区改良工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	11	9,979	109,769	0	0	単-9号	
			11	9,979	109,769				
コンクリート(間知)ブロック積		m2	36	25,102	903,672	0	0	単-10号	
			36	25,102	903,672				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	14	7,692	107,688	0	0	単-11号	
			14	7,692	107,688				
止水コンクリート	18-8-40(高炉)W/C制約無	m3	0.7	31,118	21,782	0	0	単-12号	
			0.7	31,118	21,782				
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	57,457	57,457	0	0	単-13号	
			1	57,457	57,457				
カルバート工		式	1		1,407,670	1	-251,721		
			1		1,155,949				
プレキャストカルバート工		式	1		1,407,670	1	-251,721		
			1		1,155,949				
地覆	24-12-25(高炉)	m3	2		204,753	0	0	内-15号	
			2		204,753				
独立型防護柵基礎		m	12		1,202,917	-12	-1,202,917	内-16号	
			0		0				
独立型防護柵基礎		m	0		0	12	951,196	内-17号	
			12		951,196				
排水構造物工		式	1		5,278,841	1	-881,513		
			1		4,397,328				
作業土工		式	1		146,797	1	69,654		
			1		216,451				

設計内訳書

工事名	福岡3号 宮ノ陣6丁目大杜地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	40		77,143			内-18号	
			40		77,143	0	0		
埋戻し	土砂	m3	20		69,654			内-19号	
			0		0	-20	-69,654		
埋戻し	土砂	m3	0		0			内-20号	
			40		139,308	40	139,308		
側溝工		式	1		1,783,890				
			1		1,982,100	1	198,210		
プレキャストU型側溝	450×450	m	135	13,214	1,783,890			単-14号	
			150	13,214	1,982,100	15	198,210		
集水柵・マンホール工		式	1		231,900				
			1		103,444	1	-128,456		
現場打ち集水柵	500×500×700 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	3	51,722	155,166			単-15号	
			2	51,722	103,444	-1	-51,722		
現場打ち集水柵	800×800×800 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	1	76,734	76,734			単-16号	
			0	76,734	0	-1	-76,734		
排水工		式	1		3,116,254				
			1		2,095,333	1	-1,020,921		
小段排水 (1)	内幅 300mm 内高 300m m	m	24	16,522	396,528			単-17号	
			0	16,522	0	-24	-396,528		
小段排水 (2)	内幅 300mm 内高 300m m	m	186	13,432	2,498,352			単-18号	
			150	13,432	2,014,800	-36	-483,552		
縦排水	内幅 300mm 内高 300mm m	m	14	15,077	211,078			単-19号	
			5	15,077	75,385	-9	-135,693		

設計内訳書

工事名	福岡3号 宮ノ陣6丁目大杜地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋(縦排水用)	300用 L=600	枚	6	1,716	10,296	-3	-5,148	単-20号	
			3	1,716	5,148				
充填工		式	0		0	1	2,377,080		
			1		2,377,080				
充填工		式	0		0	1	2,377,080		
			1		2,377,080				
横断暗渠閉塞	φ1500	m3	0	0	0	108	2,377,080	単-21号	
			108	22,010	2,377,080				
防護柵工		式	0		0	1	1,997,025		
			1		1,997,025				
防止柵工		式	0		0	1	1,997,025		
			1		1,997,025				
基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6	基	0	0	0	75	383,025	単-22号	
			75	5,107	383,025				
金網・支柱(立入防止柵)	1.5m 2m	m	0	0	0	150	1,614,000	単-23号	
			150	10,760	1,614,000				
除草工		式	1		898,135	1	1,242,851		
			1		2,140,986				
道路除草工		式	1		898,135	1	1,242,851		
			1		2,140,986				
道路除草(複合)		m2	5,500	130.1	715,550	900	117,090	単-24号	
			6,400	130.1	832,640				
道路除草(複合)		m2	1,750	69.02	120,785	12,550	866,201	単-25号	
			14,300	69.02	986,986				

設計内訳書

工事名	福岡3号 宮ノ陣6丁目大杜地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草処分			5	12,360	61,800			単-26号	
		t	26	12,360	321,360	21	259,560		
応急処理工			1		594,481				
		式	1		594,481	0	0		
応急処理作業工			1		594,481				
		式	1		594,481	0	0		
応急作業(労務)			1		444,336			内-21号	
		式	1		444,336	0	0		
応急作業(作業車運転)			1		572			内-22号	
		式	1		572	0	0		
応急作業(機械)			1		80,387			内-23号	
		式	1		80,387	0	0		
応急作業(材料)			1		69,186			内-24号	
		式	1		69,186	0	0		
構造物撤去工			0		0				
		式	1		671,015	1	671,015		
構造物取壊し工			0		0				
		式	1		350,714	1	350,714		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		0	0	0			単-27号	
		m3	27	8,550	230,850	27	230,850		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		0		0			内-25号	
		m	8		5,546	8	5,546		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下		0	0	0			単-28号	
		m2	540	211.7	114,318	540	114,318		

設計内訳書

工事名	福岡3号 宮ノ陣6丁目大杜地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	0 1		0 320,301				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 27	0 1,760	0 47,520			単-29号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 27	0 2,959	0 79,893			単-30号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 27	0 3,901	0 105,327			単-31号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 27	0 3,243	0 87,561			単-32号	
仮設工		式	1 1		1,925,585 1,925,585				
工事用道路工		式	1 1		143,515 143,515				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	204 204		143,515 143,515			内-26号	
交通管理工		式	1 1		1,782,070 1,782,070				
交通誘導警備員		人日	129 129		1,782,070 1,782,070			内-27号	
直接工事費		式	1 1		77,070,551 78,434,970				
共通仮設費		式	1 1		12,531,650 12,655,842				

設計内訳書

工事名	福岡3号 宮ノ陣6丁目大杜地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		4,731,910				
		式	1		4,733,569	1	1,659		
運搬費		式	1		2,847,704				
		式	1		2,847,704	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,504,423			内-28号	
		式	1		2,504,423	0	0		
仮設材運搬費		t	35.3		343,281			内-29号	
		t	35.3		343,281	0	0		
技術管理費		式	1		1,098,961				
		式	1		1,098,961	0	0		
システム初期費(ICT)		式	1		1,041,540			内-30号	
		式	1		1,041,540	0	0		
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,421			内-31号	
		式	1		57,421	0	0		
現場環境改善費(率計上)		式	1		785,245				
		式	1		786,904	1	1,659		
共通仮設費(率計上)		式	1		7,799,740				
		式	1		7,922,273	1	122,533		
純工事費		式	1		89,602,201				
		式	1		91,090,812	1	1,488,611		
現場管理費		式	1		27,472,681				
		式	1		27,901,913	1	429,232		
工事原価		式	1		117,074,882				
		式	1		118,992,725	1	1,917,843		

7,200m³当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満		7,200	234.9	1,691,280			CB210020
		m ³	7,200	234.9	1,691,280	0	0	
合 計					1,537,117			
					1,537,117		0	

7, 200m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下		7, 200	1, 064	7, 660, 800			CB210110
		m 3	7, 200	1, 064	7, 660, 800	0	0	
合 計					6, 962, 508			
					6, 962, 508		0	

4,000/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		4,000	384.2	1,536,800			CB210110
		m ³	4,000	384.2	1,536,800	0	0	
合 計					1,396,718			
					0		-1,396,718	

0/9, 100m3当たり内訳書

土材料

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	9, 100	2, 926	26, 626, 600	9, 100	26, 626, 600	
合 計					0			
					26, 626, 600		26, 626, 600	
変更積算金額					0			
					24, 199, 552		24, 199, 552	円/m3

1,200/0m3当たり内訳書

土材料

第 9号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			1,200	2,926	3,511,200			CB210550
		m ³	1,200	2,926	3,511,200	0	0	
合 計					3,191,149			
					0		-3,191,149	

0/400m3当たり内訳書

土材料

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	400	2, 926	1, 170, 400	400	1, 170, 400	
合 計					0			
					1, 170, 400		1, 170, 400	
変更積算金額					0			
					1, 063, 716		1, 063, 716	円/m3

0/1,700m3当たり内訳書

土質改良

第 11号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	0 1,732	0 323.2	0 559,782			CB210100
安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 100kg/m ³	m ³	0 1,732	0 3,244	0 5,618,608			WB211720 単一 34号
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	0 1,559	0 236.4	0 368,547			CB210510
自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	台・回	0 1	0 239,700	0 239,700			WB211710 単一 35号
合 計					0 6,786,637			
変更積算金額					0 6,786,637			円/m ³

一式当たり内訳書

吊治具賃料

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊治具賃料			0	0	0			WYB00007
		組	1	80,000	80,000	1	80,000	単一 37号
合 計					0			
					80,000		80,000	
変更積算金額					0			
					80,000		80,000	円/式

47m当たり内訳書

壁面上端処理
第 13号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設		12.5	39,300	491,250			CB240010
	24-12-25(20)(高炉)一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	12.5	39,300	491,250	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.85	174,600	148,410			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.85	174,600	148,410	0	0	単一 38号
型枠	一般型枠 小型構造物		82.6	8,551	706,312			CB240210
		m ²	82.6	8,551	706,312	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		4.2	4,004	16,816			CB224710
		m ²	4.2	4,004	16,816	0	0	
足場 (キャットウォーク) 設置・撤去			47	4,712	221,464			WB330870
		m	47	4,712	221,464	0	0	単一 39号
合 計					1,439,845			
					1,439,845		0	

22m当たり内訳書

第 14号内訳書 補強材取付
(笠コンクリート部)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付	笠コンクリート部		22	407.5	8,965			WYB00001
		m	22	407.5	8,965	0	0	単一 43号
補助ストリップ (材料費)	PL-80×4.0×L		22	10,970	241,340			WYB00002
		m	22	10,970	241,340	0	0	単一 44号
コネクティブストリップ (材料費)	PL-6.0×60×570 ホルト・ナット(M12×40 メッキ品)含む		4	6,880	27,520			WYB00004
		本	4	6,880	27,520	0	0	単一 45号
合 計					252,500			
					252,500		0	

2m3当たり内訳書

地覆

第 15号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)		1.5	26,890	40,335			CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m ³	1.5	26,890	40,335	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		10.3	9,427	97,098			CB240210
		m ²	10.3	9,427	97,098	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.1	174,600	17,460			WB810010 単一 38号
		t	0.1	174,600	17,460	0	0	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		96	660.3	63,388			CB224410
		孔	96	660.3	63,388	0	0	
あと施工アンカー (材料費)	M12×50 電気亜鉛メッキ		96	73	7,008			WYB00015 単一 47号
		本	96	73	7,008	0	0	
合 計					204,753			
					204,753		0	

12/0m当たり内訳書

独立型防護柵基礎

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	24. 9	26, 890	669, 561			CB240010
			24. 9	26, 890	669, 561	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	46. 3	9, 427	436, 470			CB240210
			46. 3	9, 427	436, 470	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 61	174, 600	106, 506			WB810010 単一 38号
			0. 61	174, 600	106, 506	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 29	173, 100	50, 199			WB810010 単一 40号
			0. 29	173, 100	50, 199	0	0	
箱抜き	D200 全ての費用	m	2. 4	1, 392	3, 340			CB420860
			2. 4	1, 392	3, 340	0	0	
足場 (キャットウォーク) 設置・撤去		m	12. 2	4, 712	57, 486			WB330870 単一 39号
			12. 2	4, 712	57, 486	0	0	
合 計					1, 202, 917			
					0		-1, 202, 917	

0/12m当たり内訳書

独立型防護柵基礎

第 17号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m ³	14.6	26,890	392,594	14.6	392,594	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	46.3	9,427	436,470	46.3	436,470	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.61	174,600	106,506	0.61	106,506	WB810010 単一 48号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.29	173,100	50,199	0.29	50,199	WB810010 単一 49号
箱抜き	D200 全ての費用	m	2.4	1,392	3,340	2.4	3,340	CB420860
足場 (キャットウォーク) 設置・撤去		m	12.2	4,712	57,486	12.2	57,486	WB330870 単一 50号
合 計					0 1,046,595		0 1,046,595	
変更積算金額					0 951,196		0 951,196	円/m

一式当たり内訳書

応急作業(労務)

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	0.125人/時間		50	3,837	191,850			WYB00016
		時間	50	3,837	191,850	0	0	単一 64号
運転手(一般)	0.125人/時間		50	2,996	149,800			WYB00017
		時間	50	2,996	149,800	0	0	単一 65号
普通作業員	0.125人/時間		50	2,945	147,250			WYB00018
		時間	50	2,945	147,250	0	0	単一 66号
合 計					444,336			
					444,336		0	

一式当たり内訳書

応急作業(作業車運転)

第 22号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ライトバン 排気量 1.5L	運転手含まず 現地まで(片道)の累計距離		10	63	630			WYB00019
		k m	10	63	630	0	0	単一 67号
合 計					572			
					572		0	

一式当たり内訳書

応急作業(材料)

第 24号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)		2.5	11,200	28,000			
		t	2.5	11,200	28,000	0	0	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)		2.5	19,250	48,125			
		m ³	2.5	19,250	48,125	0	0	
合 計					69,186			
					69,186		0	

0/8m当たり内訳書

舗装版切断

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	8	693. 3	5, 546	8	5, 546	
合 計					0			
					5, 546		5, 546	
変更積算金額					0			
					5, 546		5, 546	円/m

204m2当たり内訳書

敷鉄板

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		204	414. 3	84, 517			WB253610
		m 2	204	414. 3	84, 517	0	0	単一 72号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 26日 無 有		22	3, 336	73, 392			WB253630
		枚	22	3, 336	73, 392	0	0	単一 73号
合 計					143, 515			
					143, 515		0	

129人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 27号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			129	15,200	1,960,800			WB010212
		人日	129	15,200	1,960,800	0	0	単一 74号
合 計					1,782,070			
					1,782,070		0	

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 28号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
改良システム据付	万能土質改良システム(2種混合)(キャリアレション含む)		1	1,538,000	1,538,000			WYB00030
		回	1	1,538,000	1,538,000	0	0	単一 75号
改良システム解体	万能土質改良システム(2種混合)		1	305,200	305,200			WYB00025
		回	1	305,200	305,200	0	0	単一 76号
システム運搬費(片道)	万能土質改良システム(2種混合) 32.6t 片道60km以下		2	456,200	912,400			WYB00027
		回	2	456,200	912,400	0	0	単一 77号
合 計					2,504,423			
					2,504,423			

35.3t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 29号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		35.3	3,850	135,905			WB010020
		t	35.3	3,850	135,905	0	0	単一 78号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		35.3	1,500	52,950			WB010030
		t	35.3	1,500	52,950	0	0	単一 79号
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		35.3	3,850	135,905			WB010020
		t	35.3	3,850	135,905	0	0	単一 78号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		35.3	1,500	52,950			WB010030
		t	35.3	1,500	52,950	0	0	単一 79号
合 計					343,281			
					343,281		0	

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 30号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 80号
システム初期費 (ICT)	ブルドーザ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単一 81号
合 計					1,041,540			
					1,041,540		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		63,180			WYB00023
		式	1		63,180	0	0	単一 82号
合 計					57,421			
					57,421		0	

1次単価表

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		293.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m3	1	323.2	323.2		
計						0		
						323.2		
単価						0		
						323.2	円/m3	
変更積算単価								
						293.8	円/m3	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂混合	万能土質改良システム(2種混合)	単位	m3	数量	1	単価	933
						1		933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂混合工		万能土質改良システム(2種混合)		1	1,027	1,027	WYB00049	
			m3	1	1,027	1,027	単- 33号	
計						1,027		
						1,027		
単価						1,027		
						1,027	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,698
						1		5,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	6,270	6,270	CB210510	
			m3	1	6,270	6,270		
計						6,270		
単価						6,270	円/m3	
						6,270		

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	222
						1		222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3以上無し		1	244.3	244.3	CB210570	
			m3	1	244.3	244.3		
計						244.3		
単価						244.3	円/m3	
						244.3		

1 次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	321.2
						1		321.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土 (I C T)		20,000m3以上 無し			1	353.5	353.5	CB210580
			m 3	1	353.5		353.5	
計							353.5	
単価							353.5	
							353.5	円/m3

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	497.6
						1		497.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土			1	547.6	547.6	CB220070
			m 2	1	547.6		547.6	
計							547.6	
単価							547.6	
							547.6	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	シオテキスタイル	高強度帯状シオセティック パラリンク200L×2(TA≥266kN/m)	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	パラリンク敷設工	200L×2		0	0	0		WYB00041	
			m2	1	2,530	2,530		単一 36号	
	計					0			
	単価					2,530		円/m2	
	変更積算単価					2,530		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	独立型防護柵基礎	単位	m	数量	10	10	73,843	73,843
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)		9.6	26,890	258,144	258,144	CB240010	
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	9.6	26,890	258,144	258,144		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		25	9,427	235,675	235,675	CB240210	
		m 2	25	9,427	235,675	235,675		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1.4	25,650	35,910	35,910	CB240010	
		m 3	1.4	25,650	35,910	35,910		
型枠	一般型枠 均しコンクリート		1	4,749	4,749	4,749	CB240210	
		m 2	1	4,749	4,749	4,749		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.41	174,600	71,586	71,586	WB810010	
		t	0.41	174,600	71,586	71,586	単一 38号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.2	173,100	34,620	34,620	WB810010	
		t	0.2	173,100	34,620	34,620	単一 40号	
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		20	1,678	33,560	33,560	CB221110	
		m 2	20	1,678	33,560	33,560		
基礎碎石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		20	2,440	48,800	48,800	CB221110	
		m 2	20	2,440	48,800	48,800		
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		0.96	5,529	5,307.84	5,307.84	CB224710	
		m 2	0.96	5,529	5,307.84	5,307.84		
ゴムプレート (材料費)	t=10 硬度60 10×300		3	25,580	76,740	76,740	WYB00010	
		m 2	3	25,580	76,740	76,740	単一 41号	
発泡スチロール (材料費)	t=50 EPS(密度20)		0.25	29,400	7,350	7,350	WYB00014	
		m 3	0.25	29,400	7,350	7,350	単一 42号	

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	独立型防護柵基礎		単位	m	数量	10	単価	73,843
						10		73,843
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					812,441.84		
	単価					81,250		
						81,250	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55c m 高さ 35c m	単位	m	数量	10	単価	9,979
						10		9,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1.4	78,420	109,788	CB226170	
			m 3	1.4	78,420	109,788		
計						109,788		
単価						10,980		
						10,980	円/m	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	コンクリート(間知)ブロック積		単位	m2	数量	1	単価	25,102
						1		25,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.33m3/m2 18-8-40(高炉)		1	27,620	27,620	WB825010	
			m 2	1	27,620	27,620	単- 46号	
計						27,620		
単価						27,620		
						27,620	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,692
						1		7,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	8,464	8,464	CB226120	
			m3	1	8,464	8,464		
計						8,464		
単価						8,464	円/m3	
						8,464		

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	止水コンクリート	18-8-40(高炉)W/C制約無	単位	m3	数量	1	単価	31,118
						1		31,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1	34,240	34,240	CB240010	
			m3	1	34,240	34,240		
計						34,240		
単価						34,240	円/m3	
						34,240		

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	57,457
						1		57,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	63,220	63,220	CB226180	
			m3	1	63,220	63,220		
計						63,220		
単価						63,220		
						63,220	円/m3	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	プレキャストU型側溝	450×450	単位	m	数量	1	単価	13,214
						1		13,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0		1	14,540	14,540	WB821410	
			m	1	14,540	14,540	単一 51号	
計						14,540		
単価						14,540		
						14,540	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	現場打ち集水桝	500×500×700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	51,722
						1		51,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	56,910	56,910	CB222950	
		0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	56,910	56,910		
計						56,910		
単価						56,910	円/箇所	
						56,910		

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	現場打ち集水桝	800×800×800 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	76,734
						1		76,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	84,430	84,430	CB222950	
		0.61m3を超え0.65m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	84,430	84,430		
計						84,430		
単価						84,430	円/箇所	
						84,430		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	小段排水 (1)	内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	10	10	単価	16,522	16,522
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し			10	8,649	86,490	WB821410		
			m		10	8,649	86,490	単一 52号		
コンクリート打設工		小段排水溝 クレ-ン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し			16.7	4,867	81,278.9	WB240730		
			m 2		16.7	4,867	81,278.9	単一 53号		
養生工		縦排水溝・小段排水溝			16.7	200.3	3,345.01	WB240740		
			m 2		16.7	200.3	3,345.01	単一 54号		
型枠工		小段排水溝			1	10,630	10,630	WB240720		
			m 2		1	10,630	10,630	単一 55号		
	計						181,743.91			
							181,743.91			
	単価						18,180			
							18,180	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	小段排水 (2)	内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	10	10	単価	13,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		10	8,649	86,490		WB821410	
			m	10	8,649	86,490		単一 52号	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し		10	4,867	48,670		WB240730	
			m ²	10	4,867	48,670		単一 53号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝		10	200.3	2,003		WB240740	
			m ²	10	200.3	2,003		単一 54号	
型枠工		小段排水溝		1	10,630	10,630		WB240720	
			m ²	1	10,630	10,630		単一 55号	
計						147,793			
						147,793			
単価						14,780			
						14,780		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	縦排水	内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	10	10	単価	15,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	9,251	92,510	WB821410		
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m ²	10	5,973	59,730	単一 56号		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	200.3	2,003	WB240730		
型枠工		縦排水溝	m ²	1	11,600	11,600	単一 54号		
			m ²	1	11,600	11,600	WB240720		
計						165,843			
単価						16,590			
						16,590	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	側溝蓋(縦排水用)	300用 L=600	単位	枚	数量	1	1,716
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	1,889	1,889	WB821430	
		枚	1	1,889	1,889	単一 59号	
計					1,889		
					1,889		
単価					1,889		
					1,889	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	横断暗渠閉塞	φ1500	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートポンプ車打設	流動化処理土			0	0	0	WYB00005
			m3	1	3,108	3,108	3,108	単-60号
	流動化処理土(材料費)	運搬費含む			0	0	0	WYB00008
			m3	1	18,900	18,900	18,900	単-61号
	計						0	
							22,008	
	単価						0	
							22,010	円/m3
	変更積算単価							
							22,010	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6	単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用		0	0	0	CB420820		
		基	1	5,107	5,107			
計					0			
単価					5,107	円/基		
変更積算単価					5,107	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単-23号	金網・支柱(立入防止柵)	1.5m 2m	単位	m	数量	0	単価	0
					1			10,760
金網・支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 2m以下 2m		0	0	0	CB420840		
		m	1	3,249	3,249			
金網(ネットフェンス)(材料費)	H=1.5m B=2.0m φ3.2×56mm 亜鉛めっきZ-GS7		0	0	0	WYB00003		
		m	1	7,510	7,510	単一 62号		
計					0			
					10,759			
単価					0			
					10,760	円/m		
変更積算単価								
					10,760	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	道路除草(複合)		単位	m2	数量	1	単価	130.1
						1		130.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り			1	143.2	143.2	CB432160
		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用		m2	1	143.2	143.2	
計							143.2	
単価							143.2	円/m2
							143.2	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	道路除草(複合)		単位	m2	数量	1	単価	69.02
						1		69.02
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬		有り			1	75.95	75.95	CB432170
		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用		m2	1	75.95	75.95	
計							75.95	
単価							75.95	円/m2
							75.95	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	除草処分		単位	t	数量	1	単価	12,360
						1		12,360
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					1	13,600	13,600	WB020052
				t	1	13,600	13,600	単- 63号
計							13,600	
							13,600	
単価							13,600	円/t
							13,600	

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		8,550
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			0	0	0	WB824010
				m3	1	8,550	8,550	単- 69号
計							0	
							8,550	
単価							0	
							8,550	円/m3
変更積算単価							8,550	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛使用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		211.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	211.7	211.7		
計						0		
						211.7		
単価						0		
						211.7	円/m2	
変更積算単価						211.7	円/m2	

						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛使用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1,760	1,760		
計						0		
						1,760		
単価						0		
						1,760	円/m3	
変更積算単価						1,760	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-30号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m3	1	2,959	2,959	CB227010		
	計					0			
	単価					2,959	円/m3		
変更積算単価						2,959	円/m3		

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)			t	2.35	1,660	3,901	WB020052		
	計					0			
	単価					3,901	円/m3		
変更積算単価						3,901	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)		t	0	0	0	WB020052		
			2.35	1,380	3,243	単一 71号		
計					0			
単価					3,243	円/m3		
変更積算単価					3,243	円/m3		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	土砂混合工	万能土質改良システム(2種混合)	単位	m ³	数量	100	100	単価	1,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.2	30,702	6,140			
			人	0.2	30,702	6,140			
	特殊作業員			0.2	27,234	5,446			
			人	0.2	27,234	5,446			
	普通作業員			0.41	23,562	9,660			
			人	0.41	23,562	9,660			
	万能土質改良システム運転	2種混合		0.2	311,500	62,300			WYB00050
			日	0.2	311,500	62,300			単一 83号
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊		0.2	61,380	12,276			WYB00053
			日	0.2	61,380	12,276			単一 84号
	ビット等損耗費 32%			1		6,798			
			式	1		6,798			
	諸雑費(まるめ)			1		80			
			式	1		80			
	計					102,700			
						102,700			
	単価					1,027			
						1,027			円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 100kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	3,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.332	30,702	10,193		
特殊作業員			人	0.332	27,234	9,041		
改良材（セメント系）		高炉セメントB種 1t袋入	t	10.4	17,600	183,040		
自走式土質改良機運転			日	0.332	278,800	92,561	WK210320 単一 85号	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.332	61,200	20,318	WK210330 単一 86号	
諸雑費（率+まるめ） 7%			式	1		9,247		
計						324,400		
単価						3,244	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.66	30,702	20,263		
特殊作業員		人	0.66	27,234	17,974		
運転手（特殊）		人	0.66	26,418	17,435		
自走式土質改良機運転		日	0.66	278,800	184,008		WK210320 単一 85号
諸雑費（まるめ）		式	1		20		
計					239,700		
単価					239,700		円/台・回

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	パラリンク敷設工	200L×2	単位	m 2	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	1	30,702	30,702	
	普通作業員			0	0	0	
			人	2	23,562	47,124	
	バックホウ（クローラ型）運転	標準型 排対2次 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		0	0	0	WYB00042
			日	1	72,210	72,210	単一 87号
	パラリンク	200L×2		0	0	0	WYB00043
			m 2	2,000	1,180	2,360,000	単一 88号
	パラピン	φ7mm		0	0	0	WYB00044
			本	100	190	19,000	単一 89号
	諸雑費（率+まるめ） 1%			0		0	
			式	1		964	
	計					0	
						2,530,000	
	単価					0	
						2,530	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	吊治具賃料		単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	吊治具賃料			0	0	0		
			組	1	80,000	80,000		
	計					0		
						80,000		
	単価					0		
						80,000	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	100,000	103,000			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553			
諸雑費(まるめ)		式	1		47			
計					174,600			
単価					174,600		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	足場 (キャットウォーク) 設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	4,712
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.7	30,702	82,895		
とび工		人	6.2	29,070	180,234		
普通作業員		人	5.5	23,562	129,591		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		78,480		
計					471,200		
単価					4,712	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	98,500	101,455		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		92		
	計					173,100		
	単価					173,100	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-41号	ゴムプレート（材料費）	t=10 硬度60 10×300	単位	m ²	数量	1	単価	25,580
						1		25,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴムプレート		t=10 硬度60 10×300×1000		1	25,580	25,580		
			m ²	1	25,580	25,580		
計						25,580		
						25,580		
単価						25,580	円/m ²	
						25,580		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-42号	発泡スチロール（材料費）	t=50 EPS(密度20)	単位	m ³	数量	1	単価	29,400
						1		29,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール		EPS(密度20)		1	29,400	29,400		
			m ³	1	29,400	29,400		
計						29,400		
						29,400		
単価						29,400	円/m ³	
						29,400		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	補強材取付	笠コンクリート部	単位	m	数量	100	100	単価	407.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.5	30,702	15,351			
			人	0.5	30,702	15,351			
	普通作業員			0.5	23,562	11,781			
			人	0.5	23,562	11,781			
	特殊作業員			0.5	27,234	13,617			
			人	0.5	27,234	13,617			
	諸雑費（まるめ）			1		1			
			式	1		1			
	計					40,750			
						40,750			
	単価					407.5			
						407.5		円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	補助ストリップ（材料費）	PL-80×4.0×L	単位	m	数量	1	単価	10,970
						1	10,970	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ストリップ		PL-80×4.0×L(SS400)		1	10,970	10,970		
			m	1	10,970	10,970		
計						10,970		
単価						10,970		
						10,970	円/m	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	コネクティブストリップ（材料費）	PL-6.0×60×570 ホルト・ナット(M12×40 メッキ品)含む	単位	本	数量	1	単価	6,880
						1	6,880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コネクティブストリップ		6×60×570 ホルト・ナット(M12×40 メッキ品)含む		1	6,880	6,880		
			本	1	6,880	6,880		
計						6,880		
単価						6,880		
						6,880	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.33m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	27,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	14,606.4	1,460,640		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	5,893	589,300		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	36.96	19,250	711,480		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		580		
	計					2,762,000		
	単価					27,620	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	あと施工アンカー（材料費）	M12×50 電気亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	73
						1		73
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	あと施工アンカー	M12×50 本体打込式 電気亜鉛メッキ		1	73	73		
			本	1	73	73		
	計					73		
	単価					73		
						73	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	100,000	103,000			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553			
諸雑費(まるめ)		式	1		47			
計					174,600			
単価					174,600	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	98,500	101,455		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553		
	諸雑費(まるめ)		式	1		92		
	計					173,100		
	単価					173,100	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	足場（キャットウォーク）設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	4,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.7	30,702	82,895		
	とび工		人	6.2	29,070	180,234		
	普通作業員		人	5.5	23,562	129,591		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		78,480		
	計					471,200		
	単価					4,712	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	14,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,437.22	64,372		
	鉄筋コンクリートU形	4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16.5	4,810	79,365		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.636	2,500	1,590		
	諸雑費（まるめ）		式	1		73		
	計					145,400		
	単価					14,540	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,649
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,283.35	42,833			
U型側溝	300×300×2000	個	5	8,730	43,650			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					86,490			
単価					8,649	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,867
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	1.8	30,702	55,263			
特殊作業員									
			人	2.1	27,234	57,191			
普通作業員									
			人	3.1	23,562	73,042			
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m ³	6.05	19,250	116,462			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	13,780	183,274		単-90号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.8%			式	1		1,468			
計						486,700			
単価						4,867		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	200.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	30,702	6,447		
	普通作業員		人	0.56	23,562	13,194		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		389		
	計					20,030		
	単価					200.3	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	30,702	27,631			
型わく工		人	1.6	27,744	44,390			
普通作業員		人	1.2	23,562	28,274			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,005			
計					106,300			
単価					10,630		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,885.37	48,853		
U型側溝		300×300×2000	個	5	8,730	43,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						92,510		
単価						9,251	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.5	30,702	76,755			
特殊作業員			人	2.1	27,234	57,191			
普通作業員			人	5	23,562	117,810			
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m ³	6.05	19,250	116,462			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	13,780	227,370		単-90号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%			式	1		1,712			
計						597,300			
単価						5,973		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	11,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.2	30,702	36,842				
型わく工		人	1.6	27,744	44,390				
普通作業員		人	1.2	23,562	28,274				
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,494				
計					116,000				
単価					11,600	円/m ²			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	388.62	38,862		
	U型用蓋	1種 300 40×6×60	枚	100	1,500	150,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		38		
	計					188,900		
	単価					1,889	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	コンクリートポンプ車打設	流動化処理土	単位	m ³	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.1	30,702	3,070			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.26	27,234	7,080			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.35	23,562	8,246			
	コンクリートポンプ車運転	ブ-4式90~110m ³ /h		0	0	0			WYB00006
			時間	0.75	16,680	12,510			単一 91号
	諸雑費（率+まるめ） 1%			0		0			
			式	1		174			
	計					0			
						31,080			
	単価					0			
						3,108			円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0	
単-61号	流動化処理土（材料費）	運搬費含む	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流動化処理土		運搬費含む		0	0	0		
			m ³	1	18,900	18,900		
計						0		
						18,900		
単価						0		
						18,900	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0	
単-62号	金網（ネットフェンス）（材料費）	H=1.5m B=2.0m φ3.2×56mm 亜鉛めっきZ-GS7	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（ネットフェンス）		H=1.5m B=2.0m φ3.2×56mm 亜鉛めっきZ-GS7		0	0	0		
			m	1	7,510	7,510		
計						0		
						7,510		
単価						0		
						7,510	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-63号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			13,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		燃やせるゴミ(除草) 宮ノ陣クリーンセンター(税抜き)	t	100	13,600	1,360,000		
計						1,360,000		
単価						13,600	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-64号	土木一般世話役	0.125人/時間	単位	時間	数量		単価	
					1			3,837
					1			3,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.125	30,702	3,837		
			人	0.125	30,702	3,837		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,837		
単価						3,837		
						3,837	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-65号	運転手（一般）	0.125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	2,996
						1		2,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.125	23,970	2,996		
			人	0.125	23,970	2,996		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,996		
						2,996		
単価						2,996	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-66号	普通作業員	0.125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	2,945
						1		2,945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	23,562	2,945		
			人	0.125	23,562	2,945		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,945		
						2,945		
単価						2,945	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	ライトバン 排気量1.5L	運転手含まず 現地まで(片道)の累計距離	単位	k m	数量	1	単価	63
						1		63
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0.066	543	35		
			時間	0.066	543	35		
	ガソリン	レギュラー		0.18	157	28		
			L	0.18	157	28		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					63		
						63		
	単価					63	円/k m	
						63		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	1,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1	5,843	5,843		
			時間	1	5,843	5,843	単-	92号
	運転手 (一般)			-0.17	23,970	-4,074		
			人	-0.17	23,970	-4,074		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					1,769		
						1,769		
	単価					1,769		
						1,769	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,550.66	8,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,550		
単価						8,550	円/m 3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	処分費（t）	コンクリート殻(無筋) (有)東久興産	単位	t	数量	100	単価	1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (有)東久興産	t	100	1,660	166,000		
計						166,000		
単価						1,660	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	1,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻(掘削) (有)東久興産	t	100	1,380	138,000		
計					138,000		
単価					1,380	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	414.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	30,702	9,057			
とび工		人	0.295	29,070	8,575			
普通作業員		人	0.295	23,562	6,950			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	55,750	16,446	WK250590	単一	93号
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		402			
計					41,430			
単価					414.3		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 26日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,336
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	2,236	2,236			
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,336			
単価					3,336	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	15,198	15,198		
	諸雑費（まるめ）		式	1			2	
	計						15,200	
	単価						15,200	円/人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	改良システム据付	万能土質改良システム(2種混合) (キャブレーション含む)	単位	回	数量	1	1,538,000
						1	1,538,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			4	30,702	122,808		
		人	4	30,702	122,808		
特殊作業員			12	27,234	326,808		
		人	12	27,234	326,808		
溶接工			4	30,192	120,768		
		人	4	30,192	120,768		
普通作業員			4	23,562	94,248		
		人	4	23,562	94,248		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		2	81,600	163,200		
		日	2	81,600	163,200		
万能土質改良システム運転	2種混合		0.75	311,500	233,625		WYB00031
		日	0.75	311,500	233,625		単一 94号
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t 吊		2.5	61,380	153,450		WYB00034
		日	2.5	61,380	153,450		単一 95号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t 積級		4	59,220	236,880		WYB00035
		日	4	59,220	236,880		単一 96号
諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		86,213		
		式	1		86,213		
計					1,538,000		
					1,538,000		
単価					1,538,000		
					1,538,000		円/回

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	改良システム解体	万能土質改良システム(2種混合)	単位	回	数量	1	単価	305,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	30,702	30,702		
			人	1	30,702	30,702		
	特殊作業員			4	27,234	108,936		
			人	4	27,234	108,936		
	溶接工			2	30,192	60,384		
			人	2	30,192	60,384		
	普通作業員			1	23,562	23,562		
			人	1	23,562	23,562		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		1	81,600	81,600		
			日	1	81,600	81,600		
	諸雑費 (まるめ)			1		16		
			式	1		16		
	計					305,200		
						305,200		
	単価					305,200		
						305,200	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	システム運搬費（片道）	万能土質改良システム(2種混合) 32.6t 片道60km以下	単位	回	数量	1	456,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トラック 20t車（運転手付き）	片道60km以下		6	45,500	273,000	WYB00028
			台	6	45,500	273,000	単- 97号
	万能土質改良システム運搬中損料	2種混合		1	101,540	101,540	
			日	1	101,540	101,540	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50t吊		1	81,600	81,600	
			日	1	81,600	81,600	
	諸雑費（まるめ）			1		60	
			式	1		60	
	計					456,200	
						456,200	
	単価					456,200	
						456,200	円/回

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量			単価
					1			3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円/t	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量			単価
					1			1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	1	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		週休2日補正対象外		1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180		
						63,180	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	万能土質改良システム運転	2種混合	単位	日	数量	1	311,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	万能土質改良機	本体 4軸直列混合方式		1	153,000	153,000	
			日	1	153,000	153,000	
	土砂ホッパ (A) (B)	万能土質改良機用(特殊仕様)		2	13,500	27,000	
			日	2	13,500	27,000	
	計量コンベア (A) (B)	万能土質改良機用(特殊仕様)		2	25,600	51,200	
			日	2	25,600	51,200	
	投入コンベア	万能土質改良機用(特殊仕様)		1	11,600	11,600	
			日	1	11,600	11,600	
	排出コンベア	万能土質改良機用(特殊仕様)		1	12,700	12,700	
			日	1	12,700	12,700	
	空気圧縮機運転	吐出量 5m3/min		1	8,880	8,880	WYB00051
			日	1	8,880	8,880	単- 98号
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 運転	250kVA		1	47,100	47,100	WYB00052
			日	1	47,100	47,100	単- 99号
	諸雑費 (まるめ)			1		20	
			式	1		20	
	計					311,500	
						311,500	
	単価					311,500	
						311,500	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	61,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)			1	26,418	26,418			
		人	1	26,418	26,418			
軽油			99	144	14,256			
		L	99	144	14,256			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		1.8	11,500	20,700			
		日	1.8	11,500	20,700			
諸雑費(まるめ)			1		6			
		式	1		6			
計					61,380			
					61,380			
単価					61,380			円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油		L	122	143	17,446	
	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	142,000	261,280	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		74	
	計					278,800	
	単価					278,800	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	61,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	106	143	15,158			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	10,900	19,620			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計						61,200		
単価						61,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	バックホウ（クローラ型）運転	標準型 排対2次 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
			1	26,418	26,418		72,210
軽油		L	0	0	0		
			108	143	15,444		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	0	0	0		
			1.64	18,500	30,340		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
			1		8		
計					0		
					72,210		
単価					0		
					72,210	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0	
単-88号	パラリンク	200L×2	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		1,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高強度ジオセンチックス		パラリンク 200L		0	0	0		
			m ²	1	1,180	1,180		
計						0		
						1,180		
単価						0		
						1,180	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0	
単-89号	パラピン	φ7mm	単位	本	数量	0	単価	0
						1		190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パラピン		φ7mm		0	0	0		
			本	1	190	190		
計						0		
						190		
単価						0		
						190	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	26,418	4,491			
軽油		L	18	144	2,592			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					13,780			
単価					13,780	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	コンクリートポンプ車運転	ブーム式90～110m ³ /h	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	0.18	26,418	4,755			
	軽油			0	0	0			
			L	20	143	2,860			
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h		0	0	0			
			時間	1	8,880	8,880			
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0			
			式	1		185			
	計					0			
						16,680			
	単価					0			
						16,680		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1		5,843
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（一般）		人	0.17	23,970	4,074			
	軽油		L	3.5	144	504			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	65	65			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					5,843			
	単価					5,843	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	55,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	119	144	17,136			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						55,750		
単価						55,750	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	万能土質改良システム運転	2種混合	単位	日	数量	1	311,500
						1	311,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
万能土質改良機	本体 4軸直列混合方式		1	153,000	153,000		
		日	1	153,000	153,000		
土砂ホッパ（A）（B）	万能土質改良機用(特殊仕様)		2	13,500	27,000		
		日	2	13,500	27,000		
計量コンベア（A）（B）	万能土質改良機用(特殊仕様)		2	25,600	51,200		
		日	2	25,600	51,200		
投入コンベア	万能土質改良機用(特殊仕様)		1	11,600	11,600		
		日	1	11,600	11,600		
排出コンベア	万能土質改良機用(特殊仕様)		1	12,700	12,700		
		日	1	12,700	12,700		
空気圧縮機運転	吐出量 5m3/min		1	8,880	8,880		WYB00032
		日	1	8,880	8,880		単- 98号
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 運転	250kVA		1	47,100	47,100		WYB00033
		日	1	47,100	47,100		単- 99号
諸雑費（まるめ）			1		20		
		式	1		20		
計					311,500		
					311,500		
単価					311,500		
					311,500		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	61,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)			1	26,418	26,418		
			人	1	26,418	26,418		
	軽油			99	144	14,256		
			L	99	144	14,256		
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		1.8	11,500	20,700		
			日	1.8	11,500	20,700		
	諸雑費(まるめ)			1		6		
			式	1		6		
	計					61,380		
	単価					61,380		
						61,380	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級				1			59,220
			単位	日		1			59,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手 (一般)			1	23,970	23,970			
			人	1	23,970	23,970			
	軽油			58	144	8,352			
			L	58	144	8,352			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		1.29	20,100	25,929			
			供用日	1.29	20,100	25,929			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.29	747	963			
			供用日	1.29	747	963			
	諸雑費 (まるめ)			1		6			
			式	1		6			
	計					59,220			
						59,220			
	単価					59,220			
						59,220		円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	空気圧縮機運転	吐出量 5m3/min	単位	日	数量	1	単価	8,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			43	144	6,192		
			L	43	144	6,192		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5.0m3/min		1.43	1,880	2,688		
			日	1.43	1,880	2,688		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					8,880		
						8,880		
	単価					8,880		
						8,880	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 運転	250kVA	単位	日	数量	1	単価	47,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油				196	144		28,224
			L		196	144		28,224
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	250kVA			1.43	13,200		18,876
			日		1.43	13,200		18,876
	諸雑費 (まるめ)				1			0
			式		1			0
	計							47,100
	単価							47,100
								47,100 円/日