

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事
工事地名	熊本県宇土市新松原町地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年7月	12) 設計年月	令和7年7月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589500012	14) 単価適用年月	2025年7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年7月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	128,909,000
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	116,930,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	186日間 自 令和7年7月29日 (当初) 至 令和7年12月26日 (1回変更) 至 令和8年1月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	松橋	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	2,832,650
		23) 公告日	令和7年6月6日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路維持管理費 道路交通安全施設等整備事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 修繕 Ⅱ種
--	------------------------------------	------------------------	---------------------

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事					(1回変更) (個別合意)		事業区分		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	道路維持・修繕		
							金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (松原地区)					1		37,518,447			
				式	1		37,539,435	1	20,988	
舗装工					1		34,044,120			
				式	1		34,065,108	1	20,988	
切削オーバーレイ工 【夜間】					1		31,274,194			
				式	1		31,274,194	0	0	
切削オーバーレイ (1層)		7cm以下 一層 段差す りつけ無 密粒度キヤッフ ASポリマー改質Ⅱ型(13)		m2	2,100	3,253	6,831,300			単-1号
					2,100	3,253	6,831,300	0	0	
切削オーバーレイ (2層)		7cmを超え12cm以下 二 層 改質As粗粒Ⅱ型(20) 密粒度キヤッフASポリマ ー改質Ⅱ型(13)		m2	3,830	5,705	21,850,150			単-2号
					3,830	5,705	21,850,150	0	0	
殻運搬(路面切削)		切削アスファルト殻			488	1,268	618,784			単-3号
				m3	488	1,268	618,784	0	0	
殻処分		切削アスファルト殻			488	4,045	1,973,960			単-4号
				m3	488	4,045	1,973,960	0	0	
薄層カー舗装工 【夜間】					1		2,769,926			
				式	1		2,790,914	1	20,988	
薄層カー舗装		RPN-301			246	8,201	2,017,446			単-5号
				m2	252	8,201	2,066,652	6	49,206	
薄層カー舗装		RPN-303			80	9,406	752,480			単-6号
				m2	77	9,406	724,262	-3	-28,218	
区画線工					1		1,853,060			
				式	1		1,853,060	0	0	

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工 【夜間】		式	1		1,853,060				
			1		1,853,060	0	0		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	1,000	406	406,000			単-7号	
			1,000	406	406,000	0	0		
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	350	435.2	152,320			単-8号	
			350	435.2	152,320	0	0		
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	200	1,008	201,600			単-9号	
			200	1,008	201,600	0	0		
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色	m	940	959	901,460			単-10号	
			940	959	901,460	0	0		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	400	479.2	191,680			単-11号	
			400	479.2	191,680	0	0		
仮設工		式	1		1,621,267				
			1		1,621,267	0	0		
交通管理工 【夜間】		式	1		1,621,267				
			1		1,621,267	0	0		
交通誘導警備員		人日	80		1,621,267			内-1号	
			80		1,621,267	0	0		
直接工事費		式	1		37,518,447				
			1		37,539,435	1	20,988		
共通仮設費		式	1		7,776,502				
			1		7,780,976	1	4,474		
共通仮設費		式	1		1,145,792				
			1		1,146,358	1	566		

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事					(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
運搬費							128,804					
				1			128,804		0	0		
			式	1								
建設機械運搬費							128,804					内-2号
				2			128,804		0	0		
			台	2								
技術管理費							57,304					
				1			57,304		0	0		
			式	1								
道路施設基本データ作成費用							57,304					内-3号
				1			57,304		0	0		
			式	1								
現場環境改善費 (率計上)							959,684					
				1			960,250		1	566		
			式	1								
共通仮設費 (率計上)							6,630,710					
				1			6,634,618		1	3,908		
			式	1								
純工事費							45,294,949					
				1			45,320,411		1	25,462		
			式	1								
現場管理費							17,713,340					
				1			17,723,738		1	10,398		
			式	1								
工事原価							91,447,703					
				1			100,961,244		1	9,513,541		
			式	1								
一般管理費等							14,852,297					
				1			15,938,756		1	1,086,459		
			式	1								
工事価格							106,300,000					
				1			116,900,000		1	10,600,000		
			式	1								
消費税相当額							10,630,000					
				1			11,690,000		1	1,060,000		
			式	1								

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事					(1回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (月浦地区)							15,918,166					
			式	1			15,770,276		1	-147,890		
舗装工							13,847,840					
			式	1			13,699,950		1	-147,890		
切削オーバーレイ工 【夜間】							13,847,840					
			式	1			13,699,950		1	-147,890		
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型(13)										単-1号
			m2	2,300	5,522		12,700,600			0	0	
				2,300	5,522		12,700,600		0	0		
殻運搬(路面切削)		切削アスファルト殻										単-2号
			m3	230	1,152		264,960					
				230	1,152		264,960		0	0		
殻処分		切削アスファルト殻										単-3号
			m3	230	3,836		882,280					
				0	3,836		0		-230	-882,280		
殻処分		切削アスファルト殻										単-4号
			m3	0	0		0					
				230	3,193		734,390		230	734,390		
区画線工												
			式	1			1,143,254					
				1			1,143,254		0	0		
区画線工 【夜間】												
			式	1			1,143,254					
				1			1,143,254		0	0		
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色										単-5号
			m	1,060	406		430,360					
				1,060	406		430,360		0	0		
溶融式区画線		溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色										単-6号
			m	28	1,008		28,224					
				28	1,008		28,224		0	0		

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色		m	110	959	105,490				単-7号
				110	959	105,490	0	0		
高視認性区画線	リブ式(溶融式)実線 1 5cm 黄色		m	700	827.4	579,180				単-8号
				700	827.4	579,180	0	0		
構造物撤去工				1		116,439				
			式	1		116,439	0	0		
道路付属施設撤去工 【夜間】				1		112,023				
			式	1		112,023	0	0		
道路鋳撤去	穿孔式 30個以上			95		112,023				内-1号
			個	95		112,023	0	0		
運搬処理工				1		4,416				
			式	1		4,416	0	0		
現場発生品運搬				0.15		4,416				内-2号
			t	0.15		4,416	0	0		
仮設工				1		810,633				
			式	1		810,633	0	0		
交通管理工 【夜間】				1		810,633				
			式	1		810,633	0	0		
交通誘導警備員				40		810,633				内-3号
			人日	40		810,633	0	0		
直接工事費				1		15,918,166				
			式	1		15,770,276	1	-147,890		
共通仮設費				1		3,690,883				
			式	1		3,689,924	1	-959		

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		340,152				
		式	1		340,152	0	0		
運搬費		式	1		128,804				
		式	1		128,804	0	0		
建設機械運搬費		台	2		128,804			内-4号	
		台	2		128,804	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		211,348				
		式	1		211,348	0	0		
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,350,731				
		式	1		3,349,772	1	-959		
純工事費		式	1		19,609,049				
		式	1		19,460,200	1	-148,849		
現場管理費		式	1		8,830,365				
		式	1		8,827,884	1	-2,481		
工事原価		式	1		28,439,414				
		式	1		28,288,084	1	-151,330		

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事 (1回変更)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (萩原地区)		式	0 1		0 4,740,011	1	4,740,011		
道路土工		式	0 1		0 97,334	1	97,334		
掘削工		式	0 1		0 11,660	1	11,660		
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	0 10	0 1,166	0 11,660	10	11,660	単-1号	
路体盛土工		式	0 1		0 85,674	1	85,674		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0 20	0 900.7	0 18,014	20	18,014	単-2号	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	0 10	0 1,028	0 10,280	10	10,280	単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 10	0 5,738	0 57,380	10	57,380	単-4号	
舗装工		式	0 1		0 960,917	1	960,917		
アスファルト舗装工 (歩道部)		式	0 1		0 646,987	1	646,987		
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュアレン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	0 242	0 881.5	0 213,323	242	213,323	単-5号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以 上	m2	0 242	0 1,792	0 433,664	242	433,664	単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事 (1回変更)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 (乗入Ⅱ種)			式	0 1		0 313,930			
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	51	0 999.5	0 50,974	0 51			単-7号
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	51	0 1,079	0 55,029	0 51			単-8号
基層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上	m2	51	0 2,063	0 105,213	0 51			単-9号
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上	m2	51	0 2,014	0 102,714	0 51			単-10号
排水構造物工			式	0 1		0 2,259,706			
作業土工			式	0 1		0 204,327			
床掘り	土砂	m3	20	0 32,800	0 32,800	0 20			内-1号
埋戻し	土砂	m3	30	0 91,012	0 91,012	0 30			内-2号
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m3	10	0 12,233	0 12,233	0 10			内-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	10	0 68,282	0 68,282	0 10			内-4号
側溝工			式	0 1		0 1,907,996			

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事 (1回変更)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 (落ふた式側溝)	400×400	m	54	14,710	794,340	54	794,340	単-11号	
自由勾配側溝	400×500	m	24		498,516	24	498,516	内-5号	
側溝蓋 (落蓋側溝)	コンクリート蓋 歩道用 400用	枚	86	3,780	325,080	86	325,080	単-12号	
側溝蓋 (落蓋側溝)	コンクリート蓋 車道用 400用	枚	10	4,250	42,500	10	42,500	単-13号	
側溝蓋 (落蓋側溝)	コンクリート蓋 集水用 400用	枚	12	8,780	105,360	12	105,360	単-14号	
側溝蓋 (自由勾配側溝)	コンクリート蓋 車道用 400用	枚	18	4,280	77,040	18	77,040	単-15号	
側溝蓋 (自由勾配側溝)	コンクリート蓋 集水用 400用	枚	6	10,860	65,160	6	65,160	単-16号	
集水柵・マンホール工		式	1		147,383	1	147,383		
プレキャスト集水柵	600×600×650 グレチン グ蓋付き	箇所	1		147,383	1	147,383	内-6号	
構造物撤去工		式	1		1,018,794	1	1,018,794		
構造物取壊し工		式	1		821,467	1	821,467		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	16	18,750	300,000	16	300,000	単-17号	

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事 (1回変更)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 76			0 51,087	76	51,087	内-7号
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm以下	m2	0 290	0 1,622		0 470,380	290	470,380	単-18号
運搬処理工		式	0 1			0 197,327	1	197,327	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 11	0 4,329		0 47,619	11	47,619	単-19号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 16	0 1,588		0 25,408	16	25,408	単-20号
殻処分	アスファルト殻	m3	0 11	0 3,300		0 36,300	11	36,300	単-21号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 16	0 5,500		0 88,000	16	88,000	単-22号
仮設工		式	0 1			0 403,260	1	403,260	
交通管理工		式	0 1			0 403,260	1	403,260	
交通誘導警備員		人日	0 26			0 403,260	26	403,260	内-8号
直接工事費		式	0 1			0 4,740,011	1	4,740,011	
共通仮設費		式	0 1			0 1,452,000	1	1,452,000	

設計内訳書

工事名	令和7年度 熊本・八代管内舗装修繕工事 (1回変更)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	0 1		0 180,000	1	180,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	0 1		0 180,000	1	180,000		
共通仮設費 (率計上)		式	0 1		0 1,272,000	1	1,272,000		
純工事費		式	0 1		0 6,192,011	1	6,192,011		
現場管理費		式	0 1		0 3,437,000	1	3,437,000		
工事原価		式	0 1		0 9,629,011	1	9,629,011		

80人日あたり内訳書

交通誘導警備員

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			16	24,790	396,640			WB010211
		人日	16	24,790	396,640	0	0	単一 22号
交通誘導警備員 B			64	21,730	1,390,720			WB010212
		人日	64	21,730	1,390,720	0	0	単一 23号
合 計					1,621,267			
					1,621,267		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人		1		63,175			WYB00001
		式	1		63,175	0	0	単一 25号
合 計					57,304			
					57,304		0	

0.15t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 46.5km以下		0.15	23,680	3,552			CB010410
		t	0.15	23,680	3,552	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t		0.15	8,782	1,317			CB010420
		t	0.15	8,782	1,317	0	0	
合 計					4,416			
					4,416		0	

40人日当たり内訳書

[月浦地区

]

交通誘導警備員

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			8	24, 790	198, 320			WB010211
		人日	8	24, 790	198, 320	0	0	単一 17号
交通誘導警備員 B			32	21, 730	695, 360			WB010212
		人日	32	21, 730	695, 360	0	0	単一 18号
合 計					810, 633			
					810, 633		0	

0/20m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	16	2,050	32,800	16	32,800	
合 計					0			
					32,800		32,800	

0/30m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	25. 1	3, 626	91, 012	25. 1	91, 012	
合 計					0			
					91, 012		91, 012	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07				
						歩掛使用年月	2025.07				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50				
単一1号	切削オーバーレイ (1層)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度キヤップASホリマ改質II型(13)	単位	m2	数量	1	単価	3,253			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種			1	3,587		3,587	WB430210		
		2.35t/m3 タックコート	m2		1	3,587		3,587	単一 12号		
計								3,587			
単価								3,587	円/m2		
								3,587			

						単価使用年月	2025.07				
						歩掛使用年月	2025.07				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50				
単一2号	切削オーバーレイ (2層)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As粗粒II型(20) 密粒度キヤップASホリマ改質II型(13)	単位	m2	数量	1	単価	5,705			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm			1	6,290		6,290	WB430210		
		各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3	m2		1	6,290		6,290	単一 13号		
計								6,290			
単価								6,290	円/m2		
								6,290			

1次単価表

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-3号	殻運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,268	
						1		1,268	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		有り 5.0km以下 全ての費用		1	1,399	1,399	CB430020		
			m 3	1	1,399	1,399			
計						1,399			
単価						1,399	円/m3		
						1,399			

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-4号	処処分	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,045	
						1		4,045	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	4,460	4,460	WB020051		
			m 3	1	4,460	4,460	単一 14号		
計						4,460			
単価						4,460	円/m3		
						4,460			

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-5号	薄層カー舗装	RPN-301	単位	m2	数量	1	単価	8,201
						1		8,201
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301			1	9,042	9,042	WB812020
		100m2以上(標準) 無 有 無 無 有						
		0.5m超え1.0m以下		m 2	1	9,042	9,042	単- 15号
計							9,042	
単価							9,042	
							9,042	円/m2

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-6号	薄層カー舗装	RPN-303	単位	m2	数量	1	単価	9,406
						1		9,406
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-303			1	10,370	10,370	WB812020
		100m2以上(標準) 無 有 無 無 有						
		0.5m超え1.0m以下		m 2	1	10,370	10,370	単- 16号
計							10,370	
単価							10,370	
							10,370	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-7号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	406
						1		406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	447.6	447.6	WB821210	
			m	1	447.6	447.6	単一 17号	
計						447.6		
単価						447.6		
						447.6	円/m	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-8号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	435.2
						1		435.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	479.8	479.8	WB821210	
			m	1	479.8	479.8	単一 18号	
計						479.8		
単価						479.8		
						479.8	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-9号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1,008
						1		1,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	1,112	1,112	WB821210	
			m	1	1,112	1,112	単- 19号	
計						1,112		
単価						1,112		
						1,112	円/m	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-10号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	959
						1		959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		1	1,058	1,058	WB821210	
			m	1	1,058	1,058	単- 20号	
計						1,058		
単価						1,058		
						1,058	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m		1	479.2
						1	479.2
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	528.4	528.4	WB821210
	計					528.4	単一 21号
	単価					528.4	円/m
						528.4	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-12号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.137	44,982	6,162			
特殊作業員			人	0.41	38,403	15,745			
普通作業員			人	0.683	32,589	22,258			
改質アスファルト混合物【夜間】		密粒度キヤップ ASホ リマ-改質II型(13)	t	12.573	15,900	199,910			
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	118	5,074			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	268,100	36,729		WK430050 単一 26号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	83,470	11,435		WK430060 単一 27号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	161,100	22,070		WK430070 単一 28号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	67,590	9,259		WK430080 単一 29号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	64,800	8,877		WK430090 単一 30号	
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		21,181			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-12号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量			
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	計					100	3,587	
	単価					358,700	3,587	円/m ²

参考資料（１）

		単価使用年月		2025.07		歩掛使用年月		2025.07		労務調整係数		1.000-00-00-2-50	
単-13号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m ³ 2.35t/m ³ タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	6,290					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	0.199	44,982	8,951							
特殊作業員			人	0.596	38,403	22,888							
普通作業員			人	0.994	32,589	32,393							
改質アスファルト混合物【夜間】		改質As 粗粒 II型(20) DS5000	t	12.573	15,600	196,138							
改質アスファルト混合物【夜間】		密粒度キヤップ ASホリマ-改質II型(13)	t	12.573	15,900	199,910							
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	118	5,074							
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	118	5,074							
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	266,900	53,113	WK430050		単一 31号				
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	83,330	16,582	WK430060		単一 32号				
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	173,600	34,546	WK430070		単一 33号				
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	68,020	13,535	WK430080		単一 34号				

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-13号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	6,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	67,540	13,440	WK430090 単一 35号	
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		27,356		
計						629,000		
単価						6,290	円/m ²	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-14号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 [三井住建道路㈱] 【夜間】	切削アスファルト殻 W=2.35t/m ³	m ³	100	4,460	446,000		
	計					446,000		
	単価					4,460	円/m ³	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-15号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m ² 以上(標準) 無有無無有 0.5m超え1.0m以下	単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m ²	1	9,042	9,042		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,042		
	単価					9,042	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-16号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無有無無有 0.5m超え1.0m以下	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	10,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m ²	1	10,362	10,362			
	諸雑費(まるめ)		式	1		8			
	計					10,370			
	単価					10,370		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-17号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	447.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	283.56	283,560		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	40	143	5,720		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,745		
	計					447,600		
	単価					447.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-18号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	479.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	315.18	315,180		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	44	143	6,292		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,753		
計						479,800		
単価						479.8	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-19号	区画線設置	有り 融融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (融融式)		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	627.3	627,300		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 融融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	89	143	12,727		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		22,598		
計						1,112,000		
単価						1,112	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	708.9	850,680			
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	235	160,740			
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400			
	接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550			
	軽油		L	120	143	17,160			
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,470			
	計					1,058,000			
	単価					1,058		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-21号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	528.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	283.56	283,560			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	370	210,900			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125			
軽油		L	40	143	5,720			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,595			
計					528,400			
単価					528.4	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-22号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		24,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	24,786	24,786		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						24,790		
単価						24,790	円/人日	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-23号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		21,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	21,726	21,726		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						21,730		
単価						21,730	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 1.6km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						71,000			
単価						71,000	円/台		

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	道路施設基本データ作成費用	技術員 1.75人	単位	式	数量	1	単価	63,175	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				1.75	36,100	63,175			
			人	1.75	36,100	63,175			
計						63,175			
単価						63,175	円/式		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-26号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	268,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	38,862	38,862		
軽油			L	215	143	30,745		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		93		
計						268,100		
単価						268,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一27号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	83,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	35,343	35,343			
軽油		L	39	143	5,577			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					83,470			
単価					83,470	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-28号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	161,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	38,862	38,862		
軽油			L	59	143	8,437		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						161,100		
単価						161,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-29号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	67,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	38,862	38,862		
軽油			L	29	143	4,147		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						67,590		
単価						67,590	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-30号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	64,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	38,862	38,862		
軽油			L	22	143	3,146		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t		供用日	1.28	17,800	22,784		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						64,800		
単価						64,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-31号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	単価	金額	単価	266,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	38,862	38,862			
軽油			L	207	143	29,601			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400			
諸雑費（まるめ）			式	1		37			
計						266,900			
単価						266,900		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-32号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	単価	金額	単価	83,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	1	35,343	35,343			
軽油			L	38	143	5,434			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550			
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						83,330			
単価						83,330		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-33号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		173,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手 (特殊)		人	1	38,862	38,862			
	軽油		L	65	143	9,295			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		94			
	計						173,600		
	単価						173,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-34号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
			人	1	38,862		38,862	
	軽油		L	32	143		4,576	
	ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200		24,576	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			6	
	計						68,020	
	単価						68,020	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-35号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	67,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	38,862	38,862		
軽油			L	25	143	3,575		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14t	供用日	1.41	17,800	25,098		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						67,540		
単価						67,540	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒ギ ャップ ASホ ^レ リマー改質 I型(13)	単位	m2	数量	1	単価	5,522
						1		5,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート		1	6,088	6,088	WB430210	
			m2	1	6,088	6,088	単一 9号	
計						6,088		
単価						6,088		
						6,088	円/m2	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,152
						1		1,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 4.5km以下 全ての費用		1	1,271	1,271	CB430020	
			m3	1	1,271	1,271		
計						1,271		
単価						1,271		
						1,271	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-3号	処処分	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,836	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)					1	4,230	4,230	WB020051	
			m3		1	4,230	4,230	単-10号	
計							4,230		
単価							4,230	円/m3	
							4,230		

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-4号	処処分	切削アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)					0	0	0	WB020051	
			m3		1	3,520	3,520	単-11号	
計							0		
単価							3,520	円/m3	
変更積算単価							3,193	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	406	
						1		406	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	447.6	447.6	WB821210		
			m	1	447.6	447.6	単- 12号		
計						447.6			
単価						447.6			
						447.6	円/m		

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-6号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1,008	
						1		1,008	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	1,112	1,112	WB821210		
			m	1	1,112	1,112	単- 13号		
計						1,112			
単価						1,112			
						1,112	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-7号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	959
						1		959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		1	1,058	1,058	WB821210	
			m	1	1,058	1,058	単- 14号	
計						1,058		
単価						1,058		
						1,058	円/m	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-8号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 15cm 黄色	単位	m	数量	1	単価	827.4
						1		827.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m		1	912.2	912.2	WB821310	
			m	1	912.2	912.2	単- 15号	
計						912.2		
単価						912.2		
						912.2	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一9号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	6,088
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.199	44,982	8,951			
特殊作業員		人	0.596	38,403	22,888			
普通作業員		人	0.994	32,589	32,393			
再生アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	13,500	169,735			
改質アスファルト混合物【夜間】	密粒キヤップASホリマ改質I型(13)	t	12.573	16,400	206,197			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	118	5,074			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	118	5,074			
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	266,900	53,113	WK430050 単一 20号		
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	83,330	16,582	WK430060 単一 21号		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	173,600	34,546	WK430070 単一 22号		
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	68,020	13,535	WK430080 単一 23号		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-9号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	6,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	67,540	13,440	WK430090 単- 24号	
	諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		27,272		
	計					608,800		
	単価					6,088	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-10号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 [糝水俣アスコン] 【夜間】		切削アスファルト殻 W=2.35t/m						
			m ³	100	4,230	423,000		
	計					423,000		
	単価					4,230	円/m ³	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-11号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 [糝水俣アスコン] 【夜間】		切削アスファルト殻 W=2.35t/m						
			m ³	100	3,520	352,000		
	計					352,000		
	単価					3,520	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-12号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	447.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	283.56	283,560		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	40	143	5,720		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,745		
	計					447,600		
	単価					447.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-13号	区画線設置	有り 融融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (融融式)		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	627.3	627,300		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 融融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	89	143	12,727		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		22,598		
計						1,112,000		
単価						1,112	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-14号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	708.9	850,680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	120	143	17,160		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,470		
計						1,058,000		
単価						1,058	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-15号	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	912.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置	リブ式 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	383.52	383,520		
塗料		ニューレインスターマックス 黄色	kg	780	630	491,400		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	37.5	180	6,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	54	143	7,722		
ガソリン		レギュラー	L	2.5	156	390		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		10,293		
計						912,200		
単価						912.2	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-16号	道路付属物撤去工 (道路鋏)	穿孔式 30個以上(標準) 有 無	単位	個	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路鋏撤去工	穿孔式	個	1	1,300.5	1,300	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					1,300	
	単価					1,300	円/個

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-17号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	24,786	24,786	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4	
	計					24,790	
	単価					24,790	円/人日

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-18号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			21,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	21,726	21,726		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						21,730		
単価						21,730	円/人日	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 4.4km 無 無	単位	台	数量		単価	
					1			71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円/台	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	単価	金額	単価	266,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	38,862	38,862			
軽油			L	207	143	29,601			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400			
諸雑費（まるめ）			式	1		37			
計						266,900			
単価						266,900		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一21号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	単価	金額	単価	83,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）		人	1	35,343	35,343				
軽油		L	38	143	5,434				
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550				
諸雑費（まるめ）		式	1		3				
計					83,330				
単価					83,330	円/日			

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		173,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	38,862	38,862			
	軽油		L	65	143	9,295			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349			
	諸雑費（まるめ）		式	1		94			
	計						173,600		
	単価						173,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-23号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	38,862	38,862			
軽油		L	32	143	4,576			
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					68,020			
単価					68,020	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	67,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	38,862	38,862		
軽油			L	25	143	3,575		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14t	供用日	1.41	17,800	25,098		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						67,540		
単価						67,540	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)			0	0			CA900020
			m 3	1	1,166	1,166			
	計					0			
						1,166			
	単価					0			
						1,166			円/m3

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満			0	0			CA900030
			m 3	1	900.7	900.7			
	計					0			
						900.7			
	単価					0			
						900.7			円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	積込(ル-ズ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ル-ズ)	土砂 小規模(標準)		0	0	0	CA900010		
			m3	1	1,028	1,028			
	計					0			
						1,028			
	単価					0			
						1,028	円/m3		

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	小規模 バックホコ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り		0	0	0	CB210110		
			m3	1	5,738	5,738			
	計					0			
						5,738			
	単価					0			
						5,738	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410031	
				1	881.5	881.5		
	計					0		
						881.5		
	単価					0		
						881.5	円/m2	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410261	
				1	1,792	1,792		
	計					0		
						1,792		
	単価					0		
						1,792	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	下層路盤(歩道部)	再生クワツヤラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031		
			m 2	1	999.5	999.5			
	計					0			
						999.5			
	単価					0			
						999.5	円/m2		

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		0	0	0	CB410041		
			m 2	1	1,079	1,079			
	計					0			
						1,079			
	単価					0			
						1,079	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	基層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(歩道部)		1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410241	
			m2	1	2,063	2,063		
計						0		
						2,063		
単価						0		
						2,063	円/m2	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410261	
			m2	1	2,014	2,014		
計						0		
						2,014		
単価						0		
						2,014	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	プレキャストU型側溝 (落ふた式側溝)	400×400	単位	m	数量	0	単価	0
						1		14,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.63m3/10m	m	0	0	0	WB821410	
				1	14,710	14,710	単- 23号	
計						0		
						14,710		
単価						0		
						14,710	円/m	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	側溝蓋 (落蓋側溝)	コンクリート蓋 歩道用 400用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430	
				1	3,780	3,780	単- 27号	
計						0		
						3,780		
単価						0		
						3,780	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一13号	側溝蓋 (落蓋側溝)	コンクリート蓋 車道用 400用	単位	枚	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
		据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,250	4,250	単一 28号	
	計					0		
						4,250		
	単価					0		
						4,250	円/枚	

						単価使用年月	2025.08	
						歩掛使用年月	2025.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一14号	側溝蓋 (落蓋側溝)	コンクリート蓋 集水用 400用	単位	枚	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
		据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	8,780	8,780	単一 29号	
	計					0		
						8,780		
	単価					0		
						8,780	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	コンクリート蓋 車道用 400用	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430		
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,280	4,280	単- 30号		
	計					0			
						4,280			
	単価					0			
						4,280	円/枚		

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	コンクリート蓋 集水用 400用	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430		
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	10,860	10,860	単- 31号		
	計					0			
						10,860			
	単価					0			
						10,860	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0	WB824010		
			m 3	1	18,750	18,750	単- 33号		
計						0			
						18,750			
単価						0			
						18,750	円/m3		

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	舗装版破砕(小規模)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破砕積込(小規模土工)		全ての費用		0	0	0	CB210720		
			m 2	1	1,622	1,622			
計						0			
						1,622			
単価						0			
						1,622	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 4.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m3	1	4,329	4,329			
	計					0			
						4,329			
	単価					0			
						4,329	円/m3		

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m3	1	1,588	1,588			
	計					0			
						1,588			
	単価					0			
						1,588	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)					0	0	WB020051		
			m3	1	3,300	3,300	単- 34号		
計						0			
						3,300			
単価						0			
						3,300	円/m3		

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	処処分	コンクリート	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)					0	0	WB020051		
			m3	1	5,500	5,500	単- 35号		
計						0			
						5,500			
単価						0			
						5,500	円/m3		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.63m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	14,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,867.84	38,678		
落蓋側溝		400×400×2000(縦断用)	個	5	21,400	107,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.756	1,850	1,398		
諸雑費(まるめ)			式	1		24		
計						147,100		
単価						14,710	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.76m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.76m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	7,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,883.36	58,833			
自由勾配側溝		別途計上	個	5	0	0			
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉	m ³	0.806	22,600	18,215			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.912	1,850	1,687			
諸雑費(まるめ)			式	1		5			
計						78,740			
単価						7,874		円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 400×500×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		11,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 400*500*2000 普通型(フラットタイプ)		0	0	0			
			個	5	23,400	117,000			
計						0			
						117,000			
単価						0			
						11,700	円/m		

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	底版コンクリート（材料費）	18-8-25(20) 高炉	単位	m ³	数量	0	単価	0	
						1		23,950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)		0	0	0			
			m ³	1.06	22,600	23,956			
計						0			
						23,956			
単価						0			
						23,950	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	869.04	86,904		
	道路用側溝蓋（落蓋側溝用）	1種 400用	枚	100	2,910	291,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					378,000		
	単価					3,780	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	869.04	86,904		
	道路用側溝蓋（落蓋側溝用）	3種 400用	枚	100	3,380	338,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					425,000		
	単価					4,250	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	8,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	869.04	86,904		
	側溝蓋（落蓋側溝）	400用 歩道用（集水蓋）L=500	枚	100	7,910	791,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					878,000		
	単価					8,780	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	869.04	86,904		
	自由勾配側溝	蓋 T-25 普通型400用 蓋	枚	100	3,410	341,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					428,000		
	単価					4,280	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	869.04	86,904		
	側溝蓋（自由勾配側溝）	400用（集水蓋）L=500 T-25	枚	100	9,990	999,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					1,086,000		
	単価					10,860	円/枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	プレキャスト集水桝 (材料費)	600×600×650 グレチング 蓋付(T-25 ボルト固定 細目)	単位	基	数量	0	単価	0	
						1		135,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		600×600×650 グレチング 蓋付(T-25 ボルト固定 細目)		0	0	0			
			基	1	135,000	135,000			
計						0			
						135,000			
単価						0			
						135,000	円/基		

						単価使用年月	2025.08		
						歩掛使用年月	2025.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		単価	18,750	
						1			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無							
			m ³	1	18,750.54	18,750			
諸雑費 (まるめ)									
			式	1		0			
計						18,750			
単価						18,750	円/m ³		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 [株式会社FGKコーポレーション]		アスファルト殻 W=2.20t/m ³	m ³	100	3,300	330,000		
計						330,000		
単価						3,300	円/m ³	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 [中山砂利㈱]		鉄筋Co殻 W=2.50t/m ³	m ³	100	5,500	550,000		
計						550,000		
単価						5,500	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	16,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,524	16,524		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16,530		
単価						16,530	円/人日	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,484	14,484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14,490		
単価						14,490	円/人日	