

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	宮崎218号 川曲地区工事用道路設置工事
工事地名	宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	12) 設計年月	令和 7年 2月
2) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489660030	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	81,939,000
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	74,250,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	270日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (2回変更) 至 令和 7年12月26日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	五ヶ瀬	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道218号	22) 処分費等	51,896
		23) 公告日	令和 7年 1月14日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費（改築）	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 蘇陽五ヶ瀬道路
-----------------------	------------------------	-----------------	--------------------

設計内訳書

工事名	宮崎218号 川曲地区工事用道路設置工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		36,360,807				
		式	1		36,473,341	1	112,534		
道路土工		式	1		8,727,115				
		式	1		9,433,614	1	706,499		
掘削工(ICT)		式	1		2,763				
		式	0		0	-1	-2,763		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	7	394.8	2,763			単-1号	
		m3	0	394.8	0	-7	-2,763		
路体盛土工(ICT)		式	1		7,766,639				
		式	1		8,457,581	1	690,942		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	5,500	237.9	1,308,450			単-2号	
		m3	0	237.9	0	-5,500	-1,308,450		
路体(築堤)盛土(ICT)	敷均し締固め	m3	0	0	0			単-3号	
		m3	5,500	401.7	2,209,350	5,500	2,209,350		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,140		5,092,826			内-1号	
		m3	0		0	-6,140	-5,092,826		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-2号	
		m3	4,820		3,990,554	4,820	3,990,554		
土砂等運搬	軟岩	m3	0		0			内-3号	
		m3	960		973,859	960	973,859		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6,100		1,365,363			内-4号	
		m3	0		0	-6,100	-1,365,363		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0			内-5号	
		m3	5,800		1,283,818	5,800	1,283,818		

設計内訳書

工事名	宮崎218号 川曲地区工事用道路設置工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土工 (ICT)		式	1		384,916				
			1		408,305	1	23,389		
路床盛土 (ICT)		m3	260	344.6	89,596			単-4号	
			0	344.6	0	-260	-89,596		
路床盛土 (ICT)	敷均し締固め	m3	0	0	0			単-5号	
			260	493.5	128,310	260	128,310		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	280		232,885			内-6号	
			0		0	-280	-232,885		
土砂等運搬	軟岩	m3	0		0			内-7号	
			230		229,559	230	229,559		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	280		62,435			内-8号	
			0		0	-280	-62,435		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0			内-9号	
			230		50,436	230	50,436		
法面整形工 (ICT)		式	1		572,797				
			1		567,728	1	-5,069		
法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	1,130	506.9	572,797			単-6号	
			1,120	506.9	567,728	-10	-5,069		
地盤改良工		式	0		0				
			1		7,757,200	1	7,757,200		
路床安定処理工		式	0		0				
			1		7,757,200	1	7,757,200		
石灰混合処理工	固化材100m3あたり使用量3t/100m3 石灰系固化材	m3	0	0	0			単-7号	
			4,400	1,763	7,757,200	4,400	7,757,200		

設計内訳書

工事名	宮崎218号 川曲地区工事用道路設置工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		15,951,360				
		式	1		16,905,050	1	953,690		
作業土工		式	1		64,370				
		式	1		64,370	0	0		
床掘り	土砂		20		35,777			内-10号	
		m3	20		35,777	0	0		
埋戻し	土砂 砂質土		10		28,593			内-11号	
		m3	0		0	-10	-28,593		
埋戻し	土砂 砂質土		0		0			内-12号	
		m3	9		28,593	9	28,593		
管渠工		式	1		10,462,571				
		式	1		10,462,571	0	0		
高耐圧ポリエチレン管	φ1500(R30)		47		10,219,941			内-13号	
		m	47		10,219,941	0	0		
ヒューム管(B形管)	外圧管1種		6		195,927			内-14号	
		m	6		195,927	0	0		
コンクリート巻立(既設管部)			1	46,703	46,703			単-8号	
		m	1	46,703	46,703	0	0		
呑吐口工		式	1		263,394				
		式	1		263,394	0	0		
呑口コンクリート	C-2号		1		263,394			内-15号	
		箇所	1		263,394	0	0		
集水柵・マンホール工			1		5,161,025				
		式	1		5,321,415	1	160,390		

設計内訳書

工事名	宮崎218号 川曲地区工事用道路設置工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝・マンホール基礎	18-8-40(高炉) 幅 210cm 長さ 254cm 高さ 15cm	箇所	1	55,402	55,402			単-9号	
箱形マンホール据付	2000A型	基	1	219,599	219,599	0	0	内-16号	
箱形マンホール材料費	2000A型	式	1	4,886,024	4,886,024			内-17号	
箱形マンホール材料費	2000A型	式	0	0	0	-1	-4,886,024		
箱形マンホール材料費	2000A型	式	1	5,046,414	5,046,414	1	5,046,414	内-18号	
地下排水工		式	1	793,300	793,300	1	793,300		
地下排水	波状管 管径200 有孔管	m	100	7,933	793,300	100	793,300	単-10号	
舗装工		式	1	513,312	513,312				
作業土工		式	1	553,857	553,857	1	40,545		
床掘り	土砂	m3	4	1,135	4,540	1	1,135	内-19号	
アスファルト舗装工		式	1	513,312	513,312				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	192	654.5	125,664			単-11号	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュアレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	176	654.5	115,192	-16	-10,472		
		m2	13	1,178	15,314	13	15,314	単-12号	

設計内訳書

工事名	宮崎218号 川曲地区工事用道路設置工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)			粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	0 13	0 1,057	0 13,741	13	13,741	単-13号
基層(歩道部)			再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	0 13	0 2,071	0 26,923	13	26,923	単-14号
表層(車道・路肩部)			再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	192 176	2,019 2,019	387,648 355,344	-16	-32,304	単-15号
表層(歩道部)			再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	0 13	0 2,016	0 26,208	13	26,208	単-16号
縁石工				式	0 1		0 93,640	1	93,640	
縁石工				式	0 1		0 93,640	1	93,640	
歩車道境界ブロック			切下げ用 一段落し 180/210×590(右・左)	m	0 1	0 13,680	0 13,680	1	13,680	単-17号
歩車道境界ブロック			乗入れ用 147/210×180×600	m	0 8	0 9,995	0 79,960	8	79,960	単-18号
構造物撤去工				式	1 1		2,704,988 187,636	1	-2,517,352	
構造物取壊し工				式	1 1		39,744 183,643	1	143,899	
舗装版破碎			アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	0 13	0 191	0 2,483	13	2,483	単-19号
コンクリート取壊し運搬処理			無筋構造物	m3	3 10	13,248 13,248	39,744 132,480	7	92,736	単-20号

設計内訳書

工事名	宮崎218号 川曲地区工事用道路設置工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物			0	0	0			単-21号
		m3	2	24,340	48,680	2	48,680		
運搬処理工			1		2,665,244				
		式	1		3,993	1	-2,661,251		
殻運搬	アスファルト殻		0	0	0				単-22号
		m3	0.5	4,597	2,298	0.5	2,298		
殻処分	アスファルト殻(歩道・掘削)		0	0	0				単-23号
		m3	0.5	3,390	1,695	0.5	1,695		
現場発生品運搬 (支給品運搬)	仮設ガードレール		69.86		2,665,244				内-20号
		t	0		0	-69.86	-2,665,244		
応急処理工			1		3,910,034				
		式	1		212,063	1	-3,697,971		
応急処理作業工			1		3,910,034				
		式	1		212,063	1	-3,697,971		
応急作業			1		3,910,034				内-21号
		式	0		0	-1	-3,910,034		
応急作業			0		0				内-22号
		式	1		212,063	1	212,063		
仮設工			1		4,553,998				
		式	1		1,330,281	1	-3,223,717		
工事用道路工			1		1,151,475				
		式	1		114,716	1	-1,036,759		
工事用道路土工			50		998,932				内-23号
		m	0		0	-50	-998,932		

設計内訳書

工事名	宮崎218号 川曲地区工事用道路設置工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路土工			0		0			内-24号	
		m	27		85,404	27	85,404		
敷砂利	再生クラッシュラン R C-40 敷厚 300mm		150		152,543			内-25号	
		m2	0		0	-150	-152,543		
敷砂利	再生クラッシュラン R C-40 敷厚 100mm		0		0			内-26号	
		m2	73		29,312	73	29,312		
土留・仮締切工			1		1,783,582				
		式	0		0	-1	-1,783,582		
土のう	耐候性大型土のう (2.0t用) 長期仮設(3年) 対応		220		1,783,582			内-27号	
		袋	0		0	-220	-1,783,582		
作業ヤード整備工			0		0				
		式	1		431,482	1	431,482		
ヤード造成			0		0			内-28号	
		m3	317		431,482	317	431,482		
仮設防護柵工			1		883,863				
		式	0		0	-1	-883,863		
仮設防護柵			176		883,863			内-29号	
		m	0		0	-176	-883,863		
交通管理工			1		735,078				
		式	1		784,083	1	49,005		
交通誘導警備員			60		735,078			内-30号	
		人日	0		0	-60	-735,078		
交通誘導警備員			0		0			内-31号	
		人日	64		784,083	64	784,083		

設計内訳書

工事名	宮崎218号 川曲地区工事用道路設置工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		36,360,807				
		式	1		36,473,341	1	112,534		
共通仮設費		式	1		5,933,099				
		式	1		10,550,058	1	4,616,959		
共通仮設費		式	1		1,582,616				
		式	1		6,549,534	1	4,966,918		
準備費		式	0		0				
		式	1		91,520	1	91,520		
試掘調査費		式	0		0			内-32号	
		式	1		91,520	1	91,520		
技術管理費		式	1		1,119,568				
		式	1		5,719,438	1	4,599,870		
施工調査費		式	0		0			内-33号	
		式	1		101,080	1	101,080		
保守管理(ICT)		式	1		27,825			内-34号	
		式	0		0	-1	-27,825		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-35号	
		式	1		25,414	1	25,414		
システム初期費(ICT)		式	1		1,038,461			内-36号	
		式	0		0	-1	-1,038,461		
システム初期費(ICT)		式	0		0			内-37号	
		式	1		541,884	1	541,884		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-38号	
		式	1		2,508,000	1	2,508,000		

設計内訳書

工事名	宮崎218号 川曲地区工事用道路設置工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3次元出来形管理・データ納品費用, 外注経費等の費用		式	0 1		0 1,085,810	1	1,085,810	内-39号	
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	0 1		0 1,400,000	1	1,400,000	内-40号	
道路施設基本データ作成費		式	1 0		53,282 0	-1	-53,282	内-41号	
道路施設基本データ作成費		式	0 1		0 57,250	1	57,250	内-42号	
営繕費		式	0 1		0 306,000	1	306,000		
快適トレ		式	0 1		0 306,000	1	306,000	内-43号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		463,048 432,576	1	-30,472		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		4,350,483 4,000,524	1	-349,959		
純工事費		式	1 1		42,293,906 47,023,399	1	4,729,493		
現場管理費		式	1 1		14,851,087 13,792,921	1	-1,058,166		
工事原価		式	1 1		57,144,993 60,816,320	1	3,671,327		
一般管理費等		式	1 1		10,355,007 10,133,680	1	-221,327		

設計内訳書

工事名	宮崎218号 川曲地区工事用道路設置工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格			1		67,500,000				
		式	1		70,950,000	1	3,450,000		
消費税相当額			1		6,750,000				
		式	1		7,095,000	1	345,000		
工事費計			1		74,250,000				
		式	1		78,045,000	1	3,795,000		

6,140/0m3あたり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:49:55

土砂等運搬

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		6,145	914.6	5,620,217			CB210110
		m3	6,145	914.6	5,620,217	0	0	
合計					5,092,826			
					0		-5,092,826	

280/0m3当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:49:56

土砂等運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	281	914.6	257,002			CB210110
			281	914.6	257,002	0	0	
合計					232,885			
					0		-232,885	

0/230m3当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:49:57

土砂等運搬

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	227	1,116	253,332	227	253,332	
合 計					0			
					253,332		253,332	
変更積算金額					0			
					229,559		229,559	円/m3

0/230m3当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:49:57

積込(ルーズ)

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	227	245. 2	55, 660	227	55, 660	
合 計					0			
					55, 660		55, 660	
変更積算金額					0			
					50, 436		50, 436	円/m3

20m3当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:49:57

床掘り

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		18.9	2,089	39,482			CB210030
		m ³	18.9	2,089	39,482	0	0	
合 計					35,777			
					35,777		0	

47m当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:49:58

高耐圧ポリエチレン管

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1100mm～1500mm		47.3	6,070	287,111			WB827010
		m	47.3	6,070	287,111	0	0	単一 29号
高耐圧ポリエチレン管（材料費）	φ1500(R30) L=5000（耐圧ポリエチレンリブ管 ハウエル管）		8	809,000	6,472,000			
		本	8	809,000	6,472,000	0	0	
高耐圧ポリエチレン管（材料費）	φ1500(R30) 短管 L=2950		2	465,000	930,000			
		本	2	465,000	930,000	0	0	
高耐圧ポリエチレン管（材料費）	φ1500(R30) 短管 L=1382		1	259,000	259,000			
		本	1	259,000	259,000	0	0	
碎石巻立	再生クラッシュラン（RC-40）		363	9,174	3,330,162			WYB00049
		m 3	363	9,174	3,330,162	0	0	単一 30号
合 計					10,219,941			
					10,219,941		0	

6m当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:49:58

ヒューム管(B形管)

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用		4.6	41,590	191,314			CB222860
		m	4.6	41,590	191,314	0	0	
ヒューム管 (B形管)	据付 600mm 無し 外圧管1種 全ての費用		0.9	27,670	24,903			CB222860
		m	0.9	27,670	24,903	0	0	
合 計					195,927			
					195,927		0	

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:49:58

呑口コンクリート

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		3	44,040	132,120			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m 3	3	44,040	132,120	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		15.7	9,166	143,906			CB240210
		m 2	15.7	9,166	143,906	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		7.7	1,902	14,645			CB221110
		m 2	7.7	1,902	14,645	0	0	
合 計					263,394			
					263,394		0	

1基当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:49:59

箱形マンホール据付

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱形マンホール 基礎ブロック据付	B型		1	53,260	53,260			WYB00037
		個	1	53,260	53,260	0	0	単一 32号
箱形マンホール 基礎ブロック据付	MB 2 1 型		1	66,580	66,580			WYB00036
		個	1	66,580	66,580	0	0	単一 33号
箱形マンホール 中間ブロック据付	N 2 1 型		1	66,580	66,580			WYB00040
		個	1	66,580	66,580	0	0	単一 34号
箱形マンホール 中間ブロック据付	M 9 型		1	29,290	29,290			WYB00032
		個	1	29,290	29,290	0	0	単一 35号
箱形マンホール 頂版据付	S 0 型		1	26,630	26,630			WYB00023
		個	1	26,630	26,630	0	0	単一 36号
合 計					219,599			
					219,599		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:49:59

箱形マンホール材料費

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱形マンホール部材（材料費）	2000A型 基礎ブロック B1500mm		1	1,260,000	1,260,000			
		個	1	1,260,000	1,260,000	0	0	
箱形マンホール部材（材料費）	2000A型 基礎ブロック MB21 H=2100mm		1	1,420,000	1,420,000			
		個	1	1,420,000	1,420,000	0	0	
箱形マンホール部材（材料費）	2000A型 中間ブロック M21 H=2100mm		1	1,300,000	1,300,000			
		個	1	1,300,000	1,300,000	0	0	
箱形マンホール部材（材料費）	2000A型 中間ブロック M9 H=900mm		1	551,000	551,000			
		個	1	551,000	551,000	0	0	
箱形マンホール部材（材料費）	2000A型 頂版ブロック S0 H=300mm		1	584,000	584,000			
		個	1	584,000	584,000	0	0	
箱形マンホール開口費加算額	ハウエル管 φ1500		1	177,000	177,000			
		個	1	177,000	177,000	0	0	
箱形マンホール開口費加算額	ヒューム管 φ600		1	100,000	100,000			
		個	1	100,000	100,000	0	0	
合 計					4,886,024			
					0		-4,886,024	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:49:59

箱形マンホール材料費

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱形マンホール部材 (材料費)	2000A型 基礎ブロック B1500mm		0	0	0			
		個	1	1,260,000	1,260,000	1	1,260,000	
箱形マンホール部材 (材料費)	2000A型 基礎ブロック MB21 H=2100mm		0	0	0			
		個	1	1,420,000	1,420,000	1	1,420,000	
箱形マンホール部材 (材料費)	2000A型 中間ブロック M21 H=2100mm		0	0	0			
		個	1	1,300,000	1,300,000	1	1,300,000	
箱形マンホール部材 (材料費)	2000A型 中間ブロック M9 H=900mm		0	0	0			
		個	1	551,000	551,000	1	551,000	
箱形マンホール部材 (材料費)	2000A型 頂版ブロック S0 H=300mm		0	0	0			
		個	1	584,000	584,000	1	584,000	
箱形マンホール開口費加算額	ハウエル管 φ1500		0	0	0			
		個	2	177,000	354,000	2	354,000	
箱形マンホール開口費加算額	ヒューム管 φ600		0	0	0			
		個	1	100,000	100,000	1	100,000	
合 計					0			
					5,569,000		5,569,000	
変更積算金額					0			
					5,046,414		5,046,414	円/式

69.86/0t当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:49:59

現場発生産品運搬
第 20号内訳書 (支給品運搬)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 62.5km以下		69.86	32,110	2,243,204			CB010410
		t	69.86	32,110	2,243,204	0	0	
現場発生産品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		69.86	9,992	698,041			CB010420
		t	69.86	9,992	698,041	0	0	
合 計					2,665,244			
					0		-2,665,244	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:50:00

応急作業

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			60	3,913	234,780			WYB00003
		時間	60	3,913	234,780	0	0	単一 40号
特殊作業員			140	3,471	485,940			WYB00004
		時間	140	3,471	485,940	0	0	単一 41号
普通作業員			180	2,510	451,800			WYB00005
		時間	180	2,510	451,800	0	0	単一 42号
バックホ運転(クロー) [標準]	排ガス(2次) 山積0.28m3		20	7,653	153,060			WYB00007
		時間	20	7,653	153,060	0	0	単一 43号
バックホ運転(クロー) [標準]	排ガス(2次) 山積0.45m3		100	8,769	876,900			WYB00017
		時間	100	8,769	876,900	0	0	単一 44号
バックホ運転(クロー クレーン機能付) [標準]	排ガス(2次) 山積0.45m3 2.9t吊		100	8,779	877,900			WYB00006
		時間	100	8,779	877,900	0	0	単一 45号
ダンプトラック運転[オンロード・ટેイ-セル]	2t積級 良好		20	6,035	120,700			WYB00009
		時間	20	6,035	120,700	0	0	単一 46号
ダンプトラック運転[オンロード・ટેイ-セル]	4t積級 良好		20	6,953	139,060			WYB00008
		時間	20	6,953	139,060	0	0	単一 47号
トラック運転[クレーン装置付]	ヘーストラック4t級 吊能力2.9t		100	7,808	780,800			WYB00010
		時間	100	7,808	780,800	0	0	単一 48号
振動ローラ運転[ハッドガイト式]	運転質量0.8~1.1t		20	6,370	127,400			WYB00011
		時間	20	6,370	127,400	0	0	単一 49号
チェーンソー(賃料)(週休2日補正)	エンジン式300mm~400mm 刃付 長期割無し		15	2,040	30,600			WYB00015
		台・日	15	2,040	30,600	0	0	単一 50号
(材料費)再生クラッシャーラン	RC-40 ほぐし土量		10	3,600	36,000			WYB00012
		m3	10	3,600	36,000	0	0	単一 51号

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:50:00

応急作業

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホ運転 (クロー) [標準]	排ガス (2次) 山積0.28m3		0	0	0			WYB00020
		時間	8	7,653	61,224	8	61,224	単一 52号
(材料費) 再生クラッシャーラン	RC-40 ほぐし土量		0	0	0			WYB00029
		m ³	48	3,600	172,800	48	172,800	単一 53号
合計					0			
					234,024		234,024	
変更積算金額					0			
					212,063		212,063	円/式

50/0m当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:50:00

工事用道路土工

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		8	337.8	2,702			CB210100
		m 3	8	337.8	2,702	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m未満		51	5,446	277,746			CB210510
		m 3	51	5,446	277,746	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		108	240.1	25,930			CB210510
		m 3	108	240.1	25,930	0	0	
路床盛土	2.5m未満		32.5	5,549	180,342			CB210520
		m 3	32.5	5,549	180,342	0	0	
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		212	369.4	78,312			CB210520
		m 3	212	369.4	78,312	0	0	
法面整形	切土部 無し 砕質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		3.5	874	3,059			CB220010
		m 2	3.5	874	3,059	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し 砕質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		54.5	439.9	23,974			CB220010
		m 2	54.5	439.9	23,974	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		440	914.6	402,424			CB210110
		m 3	440	914.6	402,424	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		440	245.2	107,888			CB210020
		m 3	440	245.2	107,888	0	0	
合 計					998,932			
					0		-998,932	

0/27m当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:50:01

工事用道路土工

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し		0	0	0			CB210510
		m ³	71.8	240.1	17,239	71.8	17,239	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	66.4	914.6	60,729	66.4	60,729	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m ³ 未満		0	0	0			CB210020
		m ³	66.4	245.2	16,281	66.4	16,281	
合 計					0			
					94,249		94,249	
変更積算金額					0			
					85,404		85,404	円/m

150/0m2当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:50:01

敷砂利

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		45	140.9	6,340			CB210610
		m 3	45	140.9	6,340	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		45	3,600	162,000			
		m 3	45	3,600	162,000	0	0	
合 計					152,543			
					0		-152,543	

0/73m2当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:50:01

敷砂利

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	7.3	140.9	1,028	7.3	1,028	
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
		m 3	8.7	3,600	31,320	8.7	31,320	
合 計					0			
					32,348		32,348	
変更積算金額					0			
					29,312		29,312	円/m2

220/0袋当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:50:01

土のう

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)		220	7,982	1,756,040			WB252730
		袋	220	7,982	1,756,040	0	0	単一 54号
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		183	914.6	167,371			CB210110
		m ³	183	914.6	167,371	0	0	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満		183	245.2	44,871			CB210020
		m ³	183	245.2	44,871	0	0	
合 計					1,783,582			
					0		-1,783,582	

0/317m3当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:50:02

ヤード造成

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m ³	317	245.2	77,728	317	77,728	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	317	1,116	353,772	317	353,772	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m ³	317	140.9	44,665	317	44,665	
合 計					0			
					476,165		476,165	
変更積算金額					0			
					431,482		431,482	円/m ³

176/0m当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:50:02

仮設防護柵

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		176	5,542	975,392			WB821110
		m	176	5,542	975,392	0	0	単一 55号
自在R連続基礎 (支給品)	B型 (基本) L1975×H450×W400		88	37,400	0			
		個	88	37,400	0	0	0	
ガードレールビーム (支給品)	C種 L=4000		44	16,200	0			
		枚	44	16,200	0	0	0	
合 計					883,863			
					0		-883,863	

0/64人日当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:50:02

交通誘導警備員

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	64	13,520	865,280	64	865,280	単一 57号
合計					0			
					865,280		865,280	
変更積算金額					0			
					784,083		784,083	円/人日

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:50:02

試掘調査費

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設物調査費			0		0			WYB00031
		式	1		91,520	1	91,520	単一 58号
合 計					0			
					91,520		91,520	
変更積算金額					0			
					91,520		91,520	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:50:03

施工調査費

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	土砂等運搬 技術員2.3人工		0		0			WYB00034
		式	1		83,030	1	83,030	単一 59号
施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	土の敷均し締固め工（ICT） 技術員0.5人工		0		0			WYB00042
		式	1		18,050	1	18,050	単一 60号
合計					0			
					101,080		101,080	
変更積算金額					0			
					101,080		101,080	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:50:03

保守管理(ICT)

第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 7m3		1		31			WB010400
		式	1		31	0	0	単一 61号
路体 (築堤) 盛土 (ICT)) 保守点検	20,000m3未満 無し 5537m3		1		22,069			WB010420
		式	1		22,069	0	0	単一 62号
路床盛土 (ICT) 保守点 検	20,000m3未満 無し 261m3		1		1,314			WB010430
		式	1		1,314	0	0	単一 63号
法面整形 (ICT) 保守点 検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 1128m2		1		7,293			WB010440
		式	1		7,293	0	0	単一 64号
合 計					27,825			
					0		-27,825	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:50:03

保守管理(ICT)

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土 (ICT) 保守点 検	5513m3		0		0			WYB00043
		式	1		19,596	1	19,596	単一 65号
路床盛土 (ICT) 保守点 検	261m3		0		0			WYB00044
		式	1		1,189	1	1,189	単一 66号
法面整形 (ICT) 保守点 検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1123m2		0		0			WB010440
		式	1		7,262	1	7,262	単一 67号
合 計					0			
					28,047		28,047	
変更積算金額					0			
					25,414		25,414	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:50:03

システム初期費(ICT)

第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 68号
システム初期費 (ICT)	ブルドーザ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単一 69号
合 計					1,038,461			
					0		-1,038,461	

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:50:04

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2508千円		0		0			WB010610
		式	1		2,508,000	1	2,508,000	単一 71号
合計					0			
					2,508,000		2,508,000	
変更積算金額					0			
					2,508,000		2,508,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:50:04

BIM/CIM適用工事に要する費用

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM適用工事に要する費用			0		0			
		式	1		1,400,000	1	1,400,000	
合計					0			
					1,400,000		1,400,000	
変更積算金額					0			
					1,400,000		1,400,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2025/12/16 17:50:05

快適トレ

第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トレ費用			0	0	0			WYB00018
		基・月	6	51,000	306,000	6	306,000	
合計					0			
					306,000		306,000	
変更積算金額					0			
					306,000		306,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	394.8
						1		394.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	435.7	435.7	CB210120	
			m3	1	435.7	435.7		
計						435.7		
単価						435.7	円/m3	
						435.7		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	237.9
						1		237.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し		1	262.6	262.6	CB210570	
			m3	1	262.6	262.6		
計						262.6		
単価						262.6	円/m3	
						262.6		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路体(築堤)盛土(ICT)	敷均し締固め	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (ICT) 敷均し			0	0	0		WYB00025
			m 3	1	133.1	133.1		単一 24号
	振動ローラ締固め			0	0	0		WYB00026
			m 3	1	310.2	310.2		単一 25号
	計					0		
						443.3		
	単価					0		
						443.3		円/m3
	変更積算単価							
						401.7		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	路床盛土(ICT)		m3	1		344.6	
						344.6	
	路床盛土 (ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	380.3	380.3	CB210580
計						380.3	
単価						380.3	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	路床盛土(ICT)	敷均し締固め	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (ICT) 敷均し			0	0	0		WYB00028
			m 3	1	169.6	169.6		単一 26号
	振動ローラ締固め			0	0	0		WYB00030
			m 3	1	375	375		単一 27号
	計					0		
						544.6		
	単価					0		
						544.6		円/m3
	変更積算単価							
						493.5		円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	506.9
						1		506.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	559.5	559.5	CB220070	
			m 2	1	559.5	559.5		
計						559.5		
単価						559.5		
						559.5	円/m2	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	石灰混合処理工	固化材100m3あたり使用量3t/100m3 石灰系固化材	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石灰混合処理工		固化材100m3あたり使用量3t/100m3 石灰系固化材		0	0	0	WYB00001	
			m 3	1	1,763	1,763	単- 28号	
計						0		
単価						1,763		
						0		
						1,763	円/m3	
変更積算単価								
						1,763	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	コンクリート巻立 (既設管部)	単位	m	数量	10	単価	46,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	6.2	37,950	235,290	CB240010
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	20	9,166	183,320	CB240210
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	12	1,902	22,824	CB221110
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.417	177,300	73,934.1	WB810010 単一 31号
	計					515,368.1	
	単価					51,540	
						51,540	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	集水桝・マンホール基礎	18-8-40(高炉) 幅 210cm 長さ 254cm 高さ 15cm	単位	箇所	数量	1	単価	55,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.8 0.8	37,740 37,740	30,192 30,192	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		1.4	9,166	12,832.4	CB240210
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3		0.09 0.09	89,170 89,170	8,025.3 8,025.3	CB240060
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2		5.3 5.3	1,902 1,902	10,080.6 10,080.6	CB221110
計							61,130.3 61,130.3	
単価							61,140 61,140	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	地下排水	波状管 管径200 有孔管	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	100	3,513	351,300		CB222770
	フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m ³	29.4	12,040	353,976		CB222780
	吸出し防止材設置		m ²	234	727	170,118		CB224720
	長繊維ポリエステル系不織布 厚2.0~2.1mm 200g/m ²							
	計					875,394		
	単価					8,754	円/m	
	変更積算単価					7,933	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	654.5
						1		654.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	722.3	722.3	CB410030	
			m 2	1	722.3	722.3		
	計					722.3		
	単価					722.3	円/m2	
						722.3		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	1,300	1,300		
	計					0		
	単価					1,300	円/m2	
	変更積算単価					1,178	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		0	0	0	CB410041	
			m 2	1	1,166	1,166		
計						0		
						1,166		
単価						0		
						1,166	円/m2	
変更積算単価								
						1,057	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	基層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(歩道部)		1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410241	
			m 2	1	2,286	2,286		
計						0		
						2,286		
単価						0		
						2,286	円/m2	
変更積算単価								
						2,071	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,019
						1		2,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,229	2,229	CB410260	
			m2	1	2,229	2,229		
	計					2,229		
	単価					2,229	円/m2	
						2,229		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410261	
			m2	1	2,225	2,225		
	計					0		
	単価					2,225	円/m2	
	変更積算単価					2,016	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	歩車道境界ブロック	切下げ用 一段落し 180/210×590(右・左)	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		13,680	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40		m	0	0	0	CB422510	
計							0		
単価							13,680	円/m	
変更積算単価							13,680	円/m	

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	歩車道境界ブロック	乗入れ用 147/210×180×600	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		9,995	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		m	0	0	0	CB422510	
計							0		
単価							9,995	円/m	
変更積算単価							9,995	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	210.7	210.7		
計						0		
						210.7		
単価						0		
						210.7	円/m2	
変更積算単価								
						191	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	13,248
						1		13,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 18.5以下		1	14,620	14,620	WB824020	
			m 3	1	14,620	14,620	単一 37号	
計						14,620		
						14,620		
単価						14,620		
						14,620	円/m3	

1次単価表

単-21号		コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
							1		24,340
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 18.5以下			0	0	0	WB824020	
				m 3	1	26,850	26,850	単一 38号	
計							0		
							26,850		
単価							0		
							26,850	円/m3	
変更積算単価							24,340	円/m3	

単-22号		殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
							1		4,597
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用			0	0	0	CB227010	
				m 3	1	5,072	5,072		
計							0		
							5,072		
単価							0		
							5,072	円/m3	
変更積算単価							4,597	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	処分	アスファルト舗(歩道・掘削)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			0	0	0	WB020051		
		m3	1	3,740	3,740	単- 39号		
計					0			
単価					3,740	円/m3		
変更積算単価					3,390	円/m3		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	バックホウ（ICT）敷均し	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格		数量	単価	金額	摘要
				0	0	0	
		人		0.15	28,184	4,227	
				0	0	0	
		L		15.7	158	2,480	
	バックホ（クロー） [標準・ICT施工対応型・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊		0	0	0	
		日		0.15	30,700	4,605	
	ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ（ICT施工対応型）		0	0	0	
		日		0.15	13,300	1,995	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
		式		1		3	
	計					0	
						13,310	
	単価					0	
						133.1	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	振動ローラ締固め	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.83	28,184	23,392		
軽油		L	11.7	158	1,848		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.3	4,440	5,772		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					31,020		
単価					0		
					310.2	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	バックホウ（ICT）敷均し	単位	m ³	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					100		169.6	
運転手（特殊）		人	0.19	28,184	0	5,354	0	
軽油		L	20.5	158	0	3,239	0	
バックホ（クロー） [標準・ICT施工対応型・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	0.19	30,700	0	5,833	0	
ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ（ICT施工対応型）	日	0.19	13,300	0	2,527	0	
諸雑費（まるめ）		式	1			7	0	
計						16,960	0	
単価						169.6	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	振動ローラ締固め	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	振動ローラ (特殊)			0	0	0	
	軽油		人	1	28,184	28,184	
	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	L	14	158	2,212	
	諸雑費 (まるめ)		日	1.6	4,440	7,104	
	計		式	1		0	
	単価					37,500	
						0	
						375	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	石灰混合処理工	固化材100m ³ あたり使用量3t/100m ³ 石灰系固化材	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.63	31,304	19,721		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1.26	20,072	25,290		
	バックホウ（クローラ）〔クレーン機能付き〕	山積0.8m ³ 2.9t吊 長期割引あり		0	0	0		WYB00002
			日	0.63	54,760	34,498		単一 74号
	生石灰（材料費）	スーパーアースライムQ（防塵型）トシパック		0	0	0		
			t	3.06	31,600	96,696		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		95		
	計					0		
						176,300		
	単価					0		
						1,763		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1100mm～1500mm	m	1			6,070	
	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径1100mm～1500mm 時間制約無	m	1	6,070.82	6,070		
	耐圧ポリエチレンリブ管	材料費 別途計上	m	1	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,070		
	単価					6,070	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	砕石巻立	再生クラッシュラン (RC-40)	単位	m 3	数量	10	単価	9,174
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				0.36	31,304	11,269	
			人		0.36	31,304	11,269	
	特殊作業員				0.12	27,768	3,332	
			人		0.12	27,768	3,332	
	普通作業員				0.84	20,072	16,860	
			人		0.84	20,072	16,860	
	バックホウ (クローラ) 運転	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3			0.24	61,550	14,772	WYB00050
			日		0.24	61,550	14,772	単一 75号
	砕石巻立 (材料費)	再生クラッシュラン RC-40			12	3,600	43,200	WYB00051
			m 3		12	3,600	43,200	単一 76号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%				1		2,307	
			式		1		2,307	
	計						91,740	
							91,740	
	単価						9,174	
							9,174	円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	103,000	106,090		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,162	71,162		
	諸雑費(まるめ)		式	1		48		
	計					177,300		
	単価					177,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	箱形マンホール 基礎ブロック据付	B型	単位	個	数量	1	単価	53,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.2	31,304	6,260		
			人	0.2	31,304	6,260		
	特殊作業員			0.4	27,768	11,107		
			人	0.4	27,768	11,107		
	普通作業員			0.6	20,072	12,043		
			人	0.6	20,072	12,043		
	防水工			0.2	29,120	5,824		
			人	0.2	29,120	5,824		
	ラフレックレン（油圧伸縮ジブ型）賃料	35t吊 週休2日補正（長期割無し）		0.2	79,600	15,920		WYB00038
			日	0.2	79,600	15,920		単一 77号
	諸雑費（率+まるめ） 6%			1		2,106		
			式	1		2,106		
	計					53,260		
						53,260		
	単価					53,260		
						53,260		円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	箱形マンホール 基礎ブロック据付	MB 2 1 型	単位	個	数量	1	単価	66,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.25	31,304	7,826		
			人	0.25	31,304	7,826		
	特殊作業員			0.5	27,768	13,884		
			人	0.5	27,768	13,884		
	普通作業員			0.75	20,072	15,054		
			人	0.75	20,072	15,054		
	防水工			0.25	29,120	7,280		
			人	0.25	29,120	7,280		
	ラフレックレン（油圧伸縮ジブ型）賃料	35t吊 週休2日補正（長期割無し）		0.25	79,600	19,900		WYB00039
			日	0.25	79,600	19,900		単一 78号
	諸雑費（率+まるめ） 6%			1		2,636		
			式	1		2,636		
	計					66,580		
						66,580		
	単価					66,580		
						66,580		円/個

参考資料（1）

単-34号		箱形マンホール 中間ブロック据付	N 2 1 型	単位	個	数量	1	単価	66,580
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.25	31,304	7,826		
				人	0.25	31,304	7,826		
特殊作業員					0.5	27,768	13,884		
				人	0.5	27,768	13,884		
普通作業員					0.75	20,072	15,054		
				人	0.75	20,072	15,054		
防水工					0.25	29,120	7,280		
				人	0.25	29,120	7,280		
ラフレックレン（油圧伸縮ジブ型）賃料		35t吊 週休2日補正（長期割無し）			0.25	79,600	19,900	WYB00041	
				日	0.25	79,600	19,900	単- 78号	
諸雑費（率+まるめ） 6%					1		2,636		
				式	1		2,636		
計							66,580		
単価							66,580		
							66,580	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	箱形マンホール 中間ブロック据付	M9型	単位	個	数量	1	単価	29,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.11	31,304	3,443		
			人	0.11	31,304	3,443		
	特殊作業員			0.22	27,768	6,108		
			人	0.22	27,768	6,108		
	普通作業員			0.33	20,072	6,623		
			人	0.33	20,072	6,623		
	防水工			0.11	29,120	3,203		
			人	0.11	29,120	3,203		
	ラフレックレン（油圧伸縮ｼﾌﾞ型）賃料	35t吊 週休2日補正（長期割無し）		0.11	79,600	8,756		WYB00035
			日	0.11	79,600	8,756		単- 79号
	諸雑費（率+まるめ） 6%			1		1,157		
			式	1		1,157		
	計					29,290		
	単価					29,290		
						29,290		円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	箱形マンホール 頂版据付	S O 型	単位	個	数量	1	単価	26,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	31,304	3,130		
			人	0.1	31,304	3,130		
	特殊作業員			0.2	27,768	5,553		
			人	0.2	27,768	5,553		
	普通作業員			0.3	20,072	6,021		
			人	0.3	20,072	6,021		
	防水工			0.1	29,120	2,912		
			人	0.1	29,120	2,912		
	ラフレックレン（油圧伸縮ジブ型）賃料	35t吊 週休2日補正（長期割無し）		0.1	79,600	7,960		WYB00024
			日	0.1	79,600	7,960		単- 80号
	諸雑費（率+まるめ） 6%			1		1,054		
			式	1		1,054		
	計					26,630		
	単価					26,630		
						26,630		円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 18.5以下	単位	m 3	数量	1	単価	14,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,045	8,045	WB824010 単一 81号		
処分費（m 3）		m 3	1	3,990	3,990	WB020051 単一 82号		
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5k m以下 全ての費用	m 3	1	2,591	2,591	CB227010		
計					14,626			
単価					14,620	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 18.5以下	単位	m 3	数量	1	単価	26,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	15,910	15,910	WB824010 単一 83号		
処分費（m 3）		m 3	1	7,750	7,750	WB020051 単一 84号		
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5k m以下 全ての費用	m 3	1	3,198	3,198	CB227010		
計					26,858			
単価					26,850	円/m 3		

参考資料（1）

単-39号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	100	単価	3,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 (歩道・掘削) 一条産業 (昼間)	m ³	100	3,740	374,000		
計						374,000		
単価						3,740	円/m ³	

単-40号		土木一般世話役	単位	時間	数量	8	単価	3,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,304	31,304		
諸雑費 (まるめ)			式	1	31,304	31,304		
計						6		
						6		
計						31,310		
						31,310		
単価						3,913		
						3,913	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-41号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3,471	
						8		3,471	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				1	27,768	27,768			
			人	1	27,768	27,768			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						27,770			
						27,770			
単価						3,471			
						3,471	円/時間		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-42号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2,510	
						8		2,510	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1	20,072	20,072			
			人	1	20,072	20,072			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						20,080			
						20,080			
単価						2,510			
						2,510	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	バックホウ運転（クローラ）[標準]	排ガス（2次）山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,653
						1		7,653
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次）山積0.28m3			1	7,653	7,653	単-85号
				時間	1	7,653	7,653	
計							7,653	
単価							7,653	円/時間
							7,653	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	バックホウ運転（クローラ）[標準]	排ガス（2次）山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,769
						1		8,769
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次）山積0.45m3			1	8,769	8,769	単-86号
				時間	1	8,769	8,769	
計							8,769	
単価							8,769	円/時間
							8,769	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	バックホウ運転（クローラークレーン機能付） 標準]	排ガス（2次）山積0.45m ³ 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	8,779	
						1		8,779	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.45m ³ 2.9t吊		1	8,779	8,779			
			時間	1	8,779	8,779	単- 87号		
計						8,779			
単価						8,779	円/時間		
						8,779			

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	2t積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	6,035	
						1		6,035	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	6,035	6,035			
			時間	1	6,035	6,035	単- 88号		
計						6,035			
単価						6,035	円/時間		
						6,035			

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4t積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	6,953
						1		6,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	6,953	6,953		
			時間	1	6,953	6,953	単- 89号	
計						6,953		
単価						6,953	円/時間	
						6,953		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	トラック運転[クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,808
						1		7,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベ-ストラック4~4.5 t 積 吊能力2.9 t		1	7,808	7,808		
			時間	1	7,808	7,808	単- 90号	
計						7,808		
単価						7,808	円/時間	
						7,808		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	振動ローラ運転[ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	単位	時間	数量	1	単価	6,370
						1		6,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t		1	6,370	6,370		
			時間	1	6,370	6,370	単- 91号	
	計					6,370		
						6,370		
	単価					6,370	円/時間	
						6,370		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	チェーンソー（賃料）（週休2日補正）	エンジン式300mm~400mm 刃付 長期割無し	単位	台・日	数量	1	単価	2,040
						1		2,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	チェーンソー（賃料）（4週8休月単）	エンジン式300mm~400mm 刃付（長期割無し）		1	2,040	2,040		
			台・日	1	2,040	2,040		
	計					2,040		
						2,040		
	単価					2,040	円/台・日	
						2,040		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	(材料費) 再生クラッシャーラン	RC-40 ほぐし土量	単位	m ³	数量	1	単価	3,600
						1		3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		1	3,600	3,600		
			m ³	1	3,600	3,600		
計						3,600		
単価						3,600	円/m ³	
						3,600		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス(2次) 山積0.28m ³	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		7,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		0	0	0		
			時間	1	7,653	7,653	単-92号	
計						0		
単価						7,653	円/時間	
						0		
						7,653		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	(材料費) 再生クラッシャーラン	RC-40 ほぐし土量	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0		
			m 3	1	3,600	3,600		
	計					0		
	単価					3,600		
						0		
						3,600	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,982
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.192	31,304	6,010			
特殊作業員		人	0.192	27,768	5,331			
普通作業員		人	0.192	20,072	3,853			
耐候性大型土のう (2.0t用) (材料費)	φ110 (丸型) ×110cm 長期仮設 (3年) 対応	袋	10	4,300	43,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0.192	63,840	12,257	WK250500		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.192	44,100	8,467	単- 93号		
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		902			
計					79,820			
単価					7,982	円/袋		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量		単価	5,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,542.16	5,542		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,542		
単価						5,542	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,520	13,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,520		
単価						13,520	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	13,520	13,520			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					13,520			
単価					13,520	円／人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	埋設物調査費	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	91,520
土木一般世話役			0	0	0	0		
		人	1	31,304	31,304	31,304		
普通作業員			0	0	0	0		
		人	3	20,072	60,216	60,216		
諸雑費（まるめ）			0		0	0		
		式	1		0	0		
計					0	91,520		
単価					0	91,520	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	施工合理化調査	土砂等運搬 技術員2.3人工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		83,030
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員					0	0	0	
				人	2.3	36,100	83,030	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							83,030	
単価							0	
							83,030	円/式

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	土の敷均し締固め工（ICT） 技術員0.5人工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員					0	0	0	
				人	0.5	36,100	18,050	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							18,050	
単価							0	
							18,050	円/式

参考資料（1）

単-61号		掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 7m3	単位	式	数量	1	単価	31
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.001	31,304	31		
計							31		
単価							31	円/式	

単-62号		路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 5537m3	単位	式	数量	1	単価	22,069
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.705	31,304	22,069		
計							22,069		
単価							22,069	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 261m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.042	31,304	1,314		
計						1,314		
単価						1,314	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し レイ質土、砂及び砂質土、粘性土 1128m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.233	31,304	7,293		
計						7,293		
単価						7,293	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-65号	路体盛土（ICT）保守点検	5513m3	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		19,596	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.626	31,304	19,596			
計						0			
						19,596			
単価						0			
						19,596	円/式		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-66号	路床盛土（ICT）保守点検	261m3	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		1,189	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.038	31,304	1,189			
計						0			
						1,189			
単価						0			
						1,189	円/式		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 1123m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.232	31,304	7,262		
	計					7,262		
	単価					7,262	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

参考資料（1）

単一69号		システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ		式	1		548,000		
計							548,000		
単価							548,000	円/式	

単一70号		システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ		式	1		598,000		
計							598,000		
単価							598,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-71号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2508千円	単位	式	数量	1	単価	2,508,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,508,000			
計						2,508,000			
単価						2,508,000	円/式		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-72号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	58,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				1.75	33,600	58,800			
			人	1.75	33,600	58,800			
諸雑費(まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						58,800			
						58,800			
単価						58,800	円/工事		
						58,800			

参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	バックホウ（クローラ）[クレーン機能付き]	山積0.8m3 2.9t吊 長期割引あり	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	1	28,184	28,184			
軽油			0	0	0			
		L	79	148	11,692			
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		0	0	0			
		日	1.25	11,900	14,875			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		9			
計					0			
					54,760			
単価					0			
					54,760		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-75号	バックホウ（クローラ）運転	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	日	1	61,550	
				1	61,550	
運転手（特殊）		人	1	28,184	28,184	
軽油		L	101	158	15,958	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1	17,400	17,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					61,550	
単価					61,550	円/日
					61,550	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	砕石巻立（材料費）	再生クラッシャー RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	3,600
						1		3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		1	3,600	3,600		
			m ³	1	3,600	3,600		
計						3,600		
単価						3,600	円/m ³	
						3,600		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	35t吊 週休2日補正（長期割無し）	単位	日	数量	1	単価	79,600
						1		79,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料		35t吊 週休2日補正（長期割無し）		1	79,600	79,600		
			台・日	1	79,600	79,600		
計						79,600		
単価						79,600	円/日	
						79,600		

参考資料（2）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-78号	ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	35t吊 週休2日補正（長期割無し）	単位	日	数量	1	単価	79,600	
						1		79,600	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料		35t吊 週休2日補正（長期割無し）			1	79,600	79,600		
				台・日	1	79,600	79,600		
計							79,600		
							79,600		
単価							79,600	円/日	
							79,600		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-79号	ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	35t吊 週休2日補正（長期割無し）	単位	日	数量	1	単価	79,600	
						1		79,600	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料		35t吊 週休2日補正（長期割無し）			1	79,600	79,600		
				台・日	1	79,600	79,600		
計							79,600		
							79,600		
単価							79,600	円/日	
							79,600		

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	35t吊 週休2日補正（長期割無し）	単位	日	数量	1	単価	79,600
						1		79,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料		35t吊 週休2日補正（長期割無し）		1	79,600	79,600		
			台・日	1	79,600	79,600		
計						79,600		
						79,600		
単価						79,600	円/日	
						79,600		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	8,045
						1		8,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	8,045.33	8,045		
			m ³	1	8,045.33	8,045		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1		0		
計						8,045		
						8,045		
単価						8,045	円/m ³	
						8,045		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻 (無筋) 一条産業 (昼間)						
			m ³		100	3,990	399,000	
	計						399,000	
	単価						3,990	円/m ³

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m ³		1	15,908.35	15,908	
諸雑費 (まるめ)								
			式		1		2	
	計						15,910	
	単価						15,910	円/m ³

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	5.9	158	932		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	時間	1	1,930	1,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,653		
単価						7,653	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,769
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	8.6	158	1,358		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		時間	1	2,620	2,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,769		
単価						8,769	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	8,779
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	28,184	4,791			
軽油		L	8.6	158	1,358			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,630	2,630			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,779			
単価					8,779	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1		6,035
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	0.17	24,960	4,243			
	軽油		L	3.5	158	553			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					6,035			
	単価					6,035	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		6,953
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	0.17	24,960	4,243			
	軽油		L	5.4	158	853			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					6,953			
	単価					6,953	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	7,808
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	28,184	4,791			
軽油		L	5.3	158	837			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180	2,180			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,808			
単価					7,808	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	単位	時間	数量	1	単価	6,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.2	27,768	5,553			
軽油		L	1.3	158	205			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	時間	1	612	612			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,370			
単価					6,370	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,653
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.17	28,184		4,791	
軽油			L	5.9	158		932	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	時間	1	1,930		1,930	
諸雑費（まるめ）			式	1			0	
計							7,653	
単価							7,653	円/時間

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	63,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,184	28,184			
軽油		L	119	158	18,802			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.44	11,700	16,848			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					63,840			
単価					63,840	円/日		