

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度曾山寺高架橋（A1・P1）耐震補強工事
工事地名	宮崎県宮崎市大字加江田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年7月	12) 設計年月	令和7年7月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589650010	14) 単価適用年月	2025年7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年7月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	253,187,000
6) 主工種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	231,000,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	326日間 自 令和7年8月9日 (当初) 至 令和8年3月19日 (1回変更) 至 令和8年6月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	宮崎	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道220号	22) 処分費等	17,151
		23) 公告日	令和7年6月10日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路維持管理費	3) 目の細分： 工事費（修繕）	4) 事業名：
-------------------------	------------------	---------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度曾山寺高架橋（A1・P1）耐震補強工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事			1		107,760,398				
		式	1		109,089,954	1	1,329,556		
橋梁付属物工			1		99,461,512				
		式	1		103,738,776	1	4,277,264		
水平力分担構造工A1橋台			1		42,293,778				
		式	1		42,293,778	0	0		
水平力分担構造	水平反力:1400KN 固定用		6	7,048,963	42,293,778			単-1号	
		箇所	6	7,048,963	42,293,778	0	0		
水平力分担構造工P1橋脚			1		49,963,152				
		式	1		49,963,152	0	0		
水平力分担構造 起点側	水平反力:500KN未満 可動用		6	2,916,844	17,501,064			単-2号	
		箇所	6	2,916,844	17,501,064	0	0		
水平力分担構造 終点側	水平力:500KN~1000KN 未満 固定用		6	5,410,348	32,462,088			単-3号	
		箇所	6	5,410,348	32,462,088	0	0		
排水施設工 A1橋台			1		189,521				
		式	1		564,586	1	375,065		
排水管	VP管		9		179,257			内-1号	
		m	0		0	-9	-179,257		
排水管	VP管		0		0			内-2号	
		m	19		516,522	19	516,522		
コンクリートアンカボルト設置			8	1,283	10,264			単-4号	
		本	0	1,283	0	-8	-10,264		
コンクリートアンカボルト設置			0	0	0			単-5号	
		本	32	1,502	48,064	32	48,064		

設計内訳書

工事名	令和7年度曾山寺高架橋（A1・P1）耐震補強工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
沓座拡幅工縁端拡幅 A1橋台			1		2,412,496				
		式	1		3,420,873	1	1,008,377		
チップング			13	7,449	96,837			単-6号	
		m2	13	7,449	96,837	0	0		
削孔	削孔径 39mm 削孔深 さ 435mm		72	1,926	138,672			単-7号	
		孔	72	1,926	138,672	0	0		
アンカー筋挿入	鉄筋 エポキシ樹脂		72	1,964	141,408			単-8号	
		本	72	1,964	141,408	0	0		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)		14	51,749	724,486			単-9号	
		m3	14	51,749	724,486	0	0		
型枠	一般型枠		30		334,408			内-3号	
		m2	30		334,408	0	0		
鉄筋	SD345 D29 ~ 32		0.65	208,932	135,805			単-10号	
		t	0.65	208,932	135,805	0	0		
鉄筋	SD345 D16 ~ 25		0.62	207,472	128,632			単-11号	
		t	0.62	207,472	128,632	0	0		
鉄筋	SD345 D13		0.02	209,297	4,185			単-12号	
		t	0.02	209,297	4,185	0	0		
左官工法	0.1m3未満 ポリマーセメントモ ルタル 鉄筋ケレン・鉄筋 防錆処理有		0	0	0			単-13号	
		構造物	1	285,300	285,300	1	285,300		
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)			0	0	0			単-14号	
		m3	0.01	7,086	70	0.01	70		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		0	0	0			単-15号	
		m3	0.01	1,711	17	0.01	17		

設計内訳書

工事名	令和7年度曾山寺高架橋（A1・P1）耐震補強工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場	安全ネット不要	掛m2	110		449,615			内-4号	
			0		0	-110	-449,615		
足場	安全ネット不要	掛m2	0		0			内-5号	
			220		1,166,650	220	1,166,650		
支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	空m3	70		258,448			内-6号	
			0		0	-70	-258,448		
支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	空m3	0		0			内-7号	
			80		264,403	80	264,403		
沓座拡幅工縁端拡幅 P1橋脚		式	1		4,217,054				
			1		6,955,522	1	2,738,468		
チップング		m2	13	7,449	96,837			単-16号	
			13	7,449	96,837	0	0		
削孔 (起点側)	削孔径 39mm 削孔深 さ 435mm	孔	90	1,926	173,340			単-17号	
			90	1,926	173,340	0	0		
削孔 (終点側)	削孔径 42mm 削孔深 さ 480mm	孔	90	1,926	173,340			単-18号	
			90	1,926	173,340	0	0		
アンカー筋挿入 (起点側)	鉄筋 球キ樹脂	本	90	1,964	176,760			単-19号	
			90	1,964	176,760	0	0		
アンカー筋挿入 (終点側)	鉄筋 球キ樹脂	本	90	2,175	195,750			単-20号	
			90	2,175	195,750	0	0		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	14	51,749	724,486			単-21号	
			14	51,749	724,486	0	0		
型枠	一般型枠	m2	50		553,351			内-8号	
			50		553,351	0	0		

設計内訳書

工事名	令和7年度曾山寺高架橋（A1・P1）耐震補強工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D29 ～ 32	t	1.85	208,932	386,524	0	0	単-22号	
			1.85	208,932	386,524				
鉄筋	SD345 D16 ～ 25	t	0.91	207,472	188,799	0	0	単-23号	
			0.91	207,472	188,799				
鉄筋	SD345 D13	t	0.09	209,297	18,836	0	0	単-24号	
			0.09	209,297	18,836				
左官工法	0.1m3未満 ホリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	0	0	0	1	289,300	単-25号	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0	0	0	0.02	141	単-26号	
			0.02	7,086	141				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0	0.02	34	単-27号	
			0.02	1,711	34				
足場	安全ネット不要	掛m2	240		976,891	-240	-976,891	内-9号	
			0		0				
足場	安全ネット不要	掛m2	0		0	600	3,169,073	内-10号	
			600		3,169,073				
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	140		552,140	-140	-552,140	内-11号	
			0		0				
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	0		0	260	808,951	内-12号	
			260		808,951				
沓座拡幅工梁端部拡幅 P1橋脚		式	1		385,511	1	155,354		
			1		540,865				
チップング		m2	3	7,449	22,347	0	0	単-28号	
			3	7,449	22,347				

設計内訳書

工事名	令和7年度曾山寺高架橋（A1・P1）耐震補強工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔	削孔径 26mm 削孔深さ 240mm	孔	16	1,926	30,816	0	0	単-29号	
			16	1,926	30,816				
アンカー筋挿入	鉄筋 球形樹脂	本	16	1,332	21,312	0	0	単-30号	
			16	1,332	21,312				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	1	51,749	51,749	0	0	単-31号	
			1	51,749	51,749				
型枠	一般型枠	m2	7		74,149	0	0	内-13号	
			7		74,149				
鉄筋	SD345 D16 ~ 25	t	0.13	207,472	26,971	0	0	単-32号	
			0.13	207,472	26,971				
足場	安全ネット不要	掛m2	30		106,272	-30	-106,272	内-14号	
			0		0				
足場	安全ネット不要	掛m2	0		0	52	275,750	内-15号	
			52		275,750				
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	10		51,895	-10	-51,895	内-16号	
			0		0				
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	0		0	10	37,771	内-17号	
			10		37,771				
構造物撤去工		式	1		811,631	1	264,657		
			1		1,076,288				
構造物取壊し工 A1橋台		式	1		149,745	1	49,915		
			1		199,660				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	3	49,915	149,745	1	49,915	単-33号	
			4	49,915	199,660				

設計内訳書

工事名	令和7年度曾山寺高架橋（A1・P1）耐震補強工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工 P1橋脚		式	1		524,591				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	3	49,915	149,745			単-34号	
			6	49,915	299,490	3	149,745		
コンクリート切断	コンクリートカッター切断 t=300mm	m	15		374,846			内-18号	
			15		374,846	0	0		
排水施設撤去工 A1橋台		式	1		13,374				
			1		25,262	1	11,888		
排水管撤去		m	9	1,486	13,374			単-35号	
			17	1,486	25,262	8	11,888		
運搬処理工		式	1		123,921				
			1		177,030	1	53,109		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	15,993	111,951			単-36号	
			10	15,993	159,930	3	47,979		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	1,710	11,970			単-37号	
			10	1,710	17,100	3	5,130		
応急処理工		式	1		491,949				
			1		449,201	1	-42,748		
応急処理作業工		式	1		491,949				
			1		449,201	1	-42,748		
応急処理作業		式	1	491,949	491,949			単-38号	
			0	491,949	0	-1	-491,949		
応急処理作業		式	0		0			内-19号	
			1		45,961	1	45,961		

設計内訳書

工事名	令和7年度曾山寺高架橋（A1・P1）耐震補強工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート	18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無	m2	0 85	0 4,744	0 403,240	85	403,240	単-39号	
仮設工		式	1		6,995,306				
交通管理工		式	1		3,825,689	1	-3,169,617		
交通誘導警備員（A）		人日	62 127	15,263 15,263	946,306 1,938,401	65	992,095	単-40号	
交通誘導警備員（B）		人日	500 156	12,098 12,098	6,049,000 1,887,288	-344	-4,161,712	単-41号	
直接工事費		式	1		107,760,398				
共通仮設費		式	1		109,089,954	1	1,329,556		
共通仮設費		式	1		17,160,073				
共通仮設費		式	1		16,546,419	1	-613,654		
共通仮設費		式	1		2,613,260				
共通仮設費		式	1		1,872,871	1	-740,389		
技術管理費		式	1		1,590,495				
技術管理費		式	1		837,535	1	-752,960		
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,643			内-20号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,643	0	0		
全国道路施設点検データベース登録費		式	1		912			内-21号	
全国道路施設点検データベース登録費		式	1		912	0	0		
鉄筋探査		式	1		1,531,940			内-22号	
鉄筋探査		式	0		0	-1	-1,531,940		

設計内訳書

工事名	令和7年度曾山寺高架橋（A1・P1）耐震補強工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋探査			0		0			内-23号	
		式	1		778,980	1	778,980		
現場環境改善費（率計上）			1		1,022,765				
		式	1		1,035,336	1	12,571		
共通仮設費（率計上）			1		14,546,813				
		式	1		14,673,548	1	126,735		
純工事費			1		124,920,471				
		式	1		125,636,373	1	715,902		
現場管理費			1		56,663,596				
		式	1		56,901,964	1	238,368		
工事原価			1		181,584,067				
		式	1		182,538,337	1	954,270		
一般管理費等			1		28,415,933				
		式	1		28,541,663	1	125,730		
工事価格			1		210,000,000				
		式	1		211,080,000	1	1,080,000		
消費税相当額			1		21,000,000				
		式	1		21,108,000	1	108,000		
工事費計			1		231,000,000				
		式	1		232,188,000	1	1,188,000		

9/0m当たり内訳書

排水管

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		8. 8	4, 855	42, 724			CB473320
		m	8. 8	4, 855	42, 724	0	0	
排水管 (材料費)	硬質塩化ビニル管 一般管 VP-150		8. 3	2, 770	22, 991			WYB00009
		m	8. 3	2, 770	22, 991	0	0	単一 61号
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (材料費)	DV継手 45° エルボ 150		3	1, 320	3, 960			WYB00018
		個	3	1, 320	3, 960	0	0	単一 62号
フレキシブルジョイント (材料費)	φ 150用		2	39, 000	78, 000			WYB00027
		個	2	39, 000	78, 000	0	0	単一 63号
排水管取付金具 (材料費)	埋込インサート別途計上		4	12, 200	48, 800			WYB00028
		組	4	12, 200	48, 800	0	0	単一 64号
合 計					179, 257			
					0		-179, 257	

0/19m当たり内訳書

排水管

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		0	0	0			CB473320
		m	19	4,855	92,245	19	92,245	
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VPφ150 片受直管		0	0	0			WYB00046
		m	14	4,525	63,350	14	63,350	単一 65号
硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VPφ200 片受直管		0	0	0			WYB00041
		m	4	6,900	27,600	4	27,600	単一 66号
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（材料費）	DV継手 45° エルボ VP200用		0	0	0			WYB00080
		個	4	1,750	7,000	4	7,000	単一 67号
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（材料費）	インクリサ 200×150		0	0	0			WYB00090
		個	2	4,450	8,900	2	8,900	単一 68号
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（材料費）	接着受口自在曲管 φ150 75°		0	0	0			WYB00091
		個	2	13,910	27,820	2	27,820	単一 69号
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（材料費）	DV継手 45° エルボ VP150用		0	0	0			WYB00106
		個	2	1,320	2,640	2	2,640	単一 70号
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（材料費）	Y字管 VU45° Y VP150用 φ150 75°		0	0	0			WYB00093
		個	2	11,910	23,820	2	23,820	単一 71号
フレキシブルジョイント（材料費）	φ150用		0	0	0			WYB00081
		個	2	39,000	78,000	2	78,000	単一 72号
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（材料費）	DV継手 90° エルボ VP150用		0	0	0			WYB00108
		個	2	1,580	3,160	2	3,160	単一 73号
排水管取付金具 D1（材料費）	埋込サット別途計上 B.N.W含む		0	0	0			WYB00078
		組	2	17,000	34,000	2	34,000	単一 74号
排水管取付金具 D2（材料費）	埋込サット別途計上 B.N.W含む		0	0	0			WYB00095
		組	2	17,000	34,000	2	34,000	単一 75号

0/19m当たり内訳書

排水管

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管取付金具 D 3 (材料費)	埋込レサト別途計上 B.N.W含む		0	0	0			WYB00097
		組	2	15,600	31,200	2	31,200	単一 76号
排水管取付金具 D 4 (材料費)	埋込レサト別途計上 B.N.W含む		0	0	0			WYB00099
		組	2	28,100	56,200	2	56,200	単一 77号
排水管取付金具 D 5 (材料費)	埋込レサト別途計上 B.N.W含む		0	0	0			WYB00101
		組	6	12,700	76,200	6	76,200	単一 78号
合 計					0			
					566,135		566,135	
変更積算金額					0			
					516,522		516,522	円/m

30m2当たり内訳書

型枠

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠 (沓座拡幅工)			30	12, 130	363, 900			CB434240
		m 2	30	12, 130	363, 900	0	0	
箱抜き	D200 全ての費用		2	1, 314	2, 628			CB420860
		m	2	1, 314	2, 628	0	0	
合 計					334, 408			
					334, 408		0	

110/0掛m2当たり内訳書

足場

第 4号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		110	4,480	492,800			WB252110
		掛m ²	110	4,480	492,800	0	0	単一 83号
合 計					449,615			
					0		-449,615	

0/220掛m2当たり内訳書

足場

第 5号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(1回目)								
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	110	4,480	492,800	110	492,800	単一 84号
防護シート設置・撤去			0	0	0			WYB00065
		m ²	110	1,234	135,740	110	135,740	単一 85号
防護シート賃料 賃料期間 : 73日	建築用工事用 JIS A 8962 2類		0	0	0			WYB00025
		m ²	110	59	6,490	110	6,490	単一 86号
防護シート基本料	建築用工事用 JIS A 8962 2類		0	0	0			WYB00039
		m ²	110	40.3	4,433	110	4,433	単一 87号
(2回目)								
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	110	4,480	492,800	110	492,800	単一 84号
防護シート設置・撤去			0	0	0			WYB00065
		m ²	110	1,234	135,740	110	135,740	単一 85号
防護シート賃料 賃料期間 : 71日	建築用工事用 JIS A 8962 2類		0	0	0			WYB00042
		m ²	110	57	6,270	110	6,270	単一 88号
防護シート基本料	建築用工事用 JIS A 8962 2類		0	0	0			WYB00039
		m ²	110	40.3	4,433	110	4,433	単一 87号
合 計					0			
					1,278,706		1,278,706	
変更積算金額					0			
					1,166,650		1,166,650	円/掛m ²

70/0空m3当たり内訳書

支保

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさ び結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2 [t≦120cm]		66	4, 292	283, 272			WB252210
		空m3	66	4, 292	283, 272	0	0	単一 89号
合 計					258, 448			
					0		-258, 448	

0/80空m3当たり内訳書

支保

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(1回目)								
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m2[t≤120cm] 標準(1.0)	空m3	0 18	0 3,450	0 62,100	18	62,100	WB252210 単一 90号
(2回目)								
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m2[t≤120cm] 標準(1.0)	空m3	0 66	0 3,450	0 227,700	66	227,700	WB252210 単一 90号
合 計					0 289,800		289,800	
変更積算金額					0 264,403		264,403	円/空m3

50m2当たり内訳書

型枠

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠 (沓座拡幅工)			50	12, 130	606, 500			CB434240
		m 2	50	12, 130	606, 500	0	0	
合 計					553, 351			
					553, 351		0	

240/0掛m2当たり内訳書

足場

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		239	4,480	1,070,720			WB252110
		掛m ²	239	4,480	1,070,720	0	0	単一 83号
合計					976,891			
					0		-976,891	

0/600掛m2当たり内訳書

足場

第 10号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(起点側・終点側1回目)								
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	239	4,480	1,070,720	239	1,070,720	単一 84号
防護シート設置・撤去			0	0	0			WYB00051
		m ²	239	1,234	294,926	239	294,926	単一 92号
防護シート賃料 賃料期間 : 73日	建築用工事用 JIS A 8962 2類		0	0	0			WYB00048
		m ²	239	59	14,101	239	14,101	単一 93号
防護シート基本料	建築用工事用 JIS A 8962 2類		0	0	0			WYB00050
		m ²	239	40.3	9,631	239	9,631	単一 94号
(起点側2回目)								
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	118	4,480	528,640	118	528,640	単一 84号
防護シート設置・撤去			0	0	0			WYB00096
		m ²	118	1,234	145,612	118	145,612	単一 95号
防護シート賃料 賃料期間 : 71日	建築用工事用 JIS A 8962 2類		0	0	0			WYB00054
		m ²	118	57	6,726	118	6,726	単一 96号
防護シート基本料	建築用工事用 JIS A 8962 2類		0	0	0			WYB00055
		m ²	118	40.3	4,755	118	4,755	単一 97号
(終点側2回目)								
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	121	4,480	542,080	121	542,080	単一 84号

0/600掛m2当たり内訳書

足場

第 10号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護シート設置・撤去			0	0	0			WYB00100
		m 2	121	1,234	149,314	121	149,314	単一 98号
防護シート賃料 賃料期間 : 25日	建築用工事用 JIS A 8962 2類		0	0	0			WYB00066
		m 2	121	20	2,420	121	2,420	単一 99号
防護シート基本料	建築用工事用 JIS A 8962 2類		0	0	0			WYB00067
		m 2	121	40.3	4,876	121	4,876	単一 100号
(終点側3回目)								
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	121	4,480	542,080	121	542,080	単一 84号
防護シート設置・撤去			0	0	0			WYB00100
		m 2	121	1,234	149,314	121	149,314	単一 98号
防護シート賃料 賃料期間 : 35日	建築用工事用 JIS A 8962 2類		0	0	0			WYB00068
		m 2	121	28	3,388	121	3,388	単一 101号
防護シート基本料	建築用工事用 JIS A 8962 2類		0	0	0			WYB00067
		m 2	121	40.3	4,876	121	4,876	単一 100号
合 計					0			
					3,473,459		3,473,459	
変更積算金額					0			
					3,169,073		3,169,073	円/掛m2

140/0空m3当たり内訳書

支保

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		141	4,292	605,172			WB252210
		空m3	141	4,292	605,172	0	0	単一 89号
合 計					552,140			
					0		-552,140	

0/260空m3当たり内訳書

支保

第 12号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(起点側・終点側1回目)								
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m ² [t≤120cm] 標準(1.0)	空m ³	43	3,450	148,350	43	148,350	WB252210 単一 90号
(起点側2回目)								
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m ² [t≤120cm] 標準(1.0)	空m ³	68	3,450	234,600	68	234,600	WB252210 単一 90号
(終点側2回目)								
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m ² [t≤120cm] 標準(1.0)	空m ³	73	3,450	251,850	73	251,850	WB252210 単一 90号
(終点側3回目)								
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m ² [t≤120cm] 標準(1.0)	空m ³	73	3,450	251,850	73	251,850	WB252210 単一 90号
合 計					0 886,650		886,650	
変更積算金額					0 808,951		808,951	円/空m ³

7m2当たり内訳書

型枠

第 13号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（沓座拡幅工）			6.7	12,130	81,271			CB434240
		m ²	6.7	12,130	81,271	0	0	
合 計					74,149			
					74,149		0	

30/0掛m2当たり内訳書

足場

第 14号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		26	4,480	116,480			WB252110
		掛m2	26	4,480	116,480	0	0	単一 83号
合 計					106,272			
					0		-106,272	

0/52掛m2当たり内訳書

足場

第 15号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(1回目)								
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	26	4,480	116,480	26	116,480	単一 84号
防護シート設置・撤去			0	0	0			WYB00098
		m ²	26	1,234	32,084	26	32,084	単一 102号
防護シート賃料 賃料期間 : 73日	建築用工事用 JIS A 8962 2類		0	0	0			WYB00064
		m ²	26	59	1,534	26	1,534	単一 103号
防護シート基本料	建築用工事用 JIS A 8962 2類		0	0	0			WYB00070
		m ²	26	40.3	1,047	26	1,047	単一 104号
(2回目)								
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	26	4,480	116,480	26	116,480	単一 84号
防護シート設置・撤去			0	0	0			WYB00098
		m ²	26	1,234	32,084	26	32,084	単一 102号
防護シート賃料 賃料期間 : 71日	建築用工事用 JIS A 8962 2類		0	0	0			WYB00074
		m ²	26	57	1,482	26	1,482	単一 105号
防護シート基本料	建築用工事用 JIS A 8962 2類		0	0	0			WYB00070
		m ²	26	40.3	1,047	26	1,047	単一 104号
合 計					0			
					302,238		302,238	
変更積算金額					0			
					275,750		275,750	円/掛m ²

10/0空m3当たり内訳書

支保

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさ び結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		12	4,740	56,880			WB252210
		空m3	12	4,740	56,880	0	0	単一 106号
合 計					51,895			
					0		-51,895	

0/10空m3当たり内訳書

支保
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさ び結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m2[t≤120cm] 標準(1.0)	空m3	12	3,450	41,400	12	41,400	WB252210 単一 90号
合計					0 41,400		0 41,400	
変更積算金額					0 37,771		0 37,771	円/空m3

15m当たり内訳書

コンクリート切断

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート切断	t=300mm		15	27, 390	410, 850			WYB00037
		m	15	27, 390	410, 850	0	0	単一 108号
合 計					374, 846			
					374, 846		0	

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 19号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(労務費)								
土木一般世話役	平日 標準 08:00~17:00		0	0	0			WYB00052
		時間	8	3,837	30,696	8	30,696	単一 122号
普通作業員	平日 標準 08:00~17:00		0	0	0			WYB00073
		時間	8	2,460	19,680	8	19,680	単一 123号
合 計					0			
					50,376		50,376	
変更積算金額					0			
					45,961		45,961	円/式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 20号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人		1	63,180	63,180			WYB00035
		工事	1	63,180	63,180	0	0	単一 129号
合 計					57,643			
					57,643		0	

一式当たり内訳書

全国道路施設点検データベース登録費

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全国道路施設点検データベース登録費	道路橋修繕データベース 補修・補強工事調書の登録		1	1,000	1,000			WYB00038
		橋	1	1,000	1,000	0	0	単一 130号
合 計					912			
					912		0	

一式当たり内訳書

鉄筋探査

第 22号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	RCレーダーによる探査 横向		47	28,460	1,337,620			WYB00044
		m ²	47	28,460	1,337,620	0	0	単一 131号
鉄筋探査	RCレーダーによる探査 上向		9	37,940	341,460			WYB00045
		m ²	9	37,940	341,460	0	0	単一 132号
合 計					1,531,940			
					0		-1,531,940	

一式当たり内訳書

鉄筋探査

第 23号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	RCレターによる探査 横向		0	0	0			WYB00047
		m ²	30	28,460	853,800	30	853,800	単一 133号
合 計					0			
					853,800		853,800	
変更積算金額					0			
					778,980		778,980	円/式

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	水平力分担構造	水平反力:1400KN 固定用	単位	箇所	数量	1	単価	7,048,963
						1		7,048,963
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
芯出し素地調整			1	31,660	31,660	WYB00001		
		組	1	31,660	31,660	単一 42号		
カッター切断			11.7	3,294	38,539.8	WYB00002		
		m	11.7	3,294	38,539.8	単一 43号		
チッピング (厚2cm以下)			2	8,165	16,330	CB434210		
		m ²	2	8,165	16,330			
くさび形状整形			1	296,600	296,600	WYB00004		
		m ²	1	296,600	296,600	単一 44号		
部材取付	水平反力:1400KN 固定用		1	654,800	654,800	WYB00006		
		組	1	654,800	654,800	単一 45号		
注入	エポキシ系樹脂		2	114,000	228,000	WYB00003		
		m ²	2	114,000	228,000	単一 46号		
T型ストッパー A1橋台 (材料費)	固定 776.5kg SGメッキ (仮設部材含)		1	1,980,000	1,980,000	WYB00007		
		基	1	1,980,000	1,980,000	単一 47号		
Uウェッジフレーム A1橋台 (材料費)	固定 SM490A SGメッキ (ボルト、座金含)		1	4,480,000	4,480,000	WYB00008		
		基	1	4,480,000	4,480,000	単一 48号		
計					7,725,929.8			
					7,725,929.8			
単価					7,726,000			
					7,726,000		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	水平力分担構造 起点側	水平反力:500KN未満 可動用	単位	箇所	数量	1	単価	2,916,844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	芯出し素地調整		組	1	31,660	31,660	WYB00010	
	カッター切断		m	4.4	3,294	14,493.6	単- 42号	
	チッピング (厚2cm以下)		m ²	0.85	8,165	6,940.25	単- 49号	CB434210
	くさび形状整形		m ²	0.22	296,600	65,252	WYB00012	
	部材取付	水平反力:500KN未満 可動用	組	1	350,500	350,500	単- 50号	WYB00013
	注入	エポキシ系樹脂	m ²	0.86	114,000	98,040	WYB00015	
	T型ストッパー P1橋 起点側 (材料費)	可動 440.0kg SGメッキ (仮設部材含)	基	1	1,350,000	1,350,000	単- 51号	WYB00014
	Uウェッジフレーム P1橋脚 起点側 (材料費)	可動 SM490A SGメッキ (ボルト、座金含)	基	1	1,280,000	1,280,000	単- 52号	WYB00017
	計					3,196,885.85		
	単価					3,197,000		
						3,197,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	水平力分担構造 終点側	水平力:500KN~1000KN未満 固定用	単位	箇所	数量	1	単価	5,410,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	芯出し素地調整		組	1	31,660	31,660	WYB00056	
	カッター切断		m	9.3	3,294	30,634.2	単- 42号	
	チッピング (厚2cm以下)		m ²	1.5	8,165	12,247.5	単- 55号	CB434210
	くさび形状整形		m ²	0.61	296,600	180,926	WYB00058	
	部材取付	水平反力:500KN~1000KN未満 固定用	組	1	442,700	442,700	WYB00059	
	注入	ポキシ系樹脂	m ²	1.5	114,000	171,000	WYB00060	
	T型ストッパー P1橋脚 (材料費)	固定 530.2kg SGメッキ (仮設部材含)	基	1	1,400,000	1,400,000	WYB00062	
	Uウェッジフレーム P1橋脚 (材料費)	固定 SM490A SGメッキ (ボルト、座金含)	基	1	3,660,000	3,660,000	WYB00063	
	計					5,929,167.7		
	単価					5,930,000		
						5,930,000	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	コンクリートアンカーボルト設置		単位	本	数量	1	単価	1,283
						1		1,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置		有り		1	1,407	1,407	CB473310	
			本	1	1,407	1,407		
	計					1,407		
	単価					1,407	円/本	
						1,407		

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	コンクリートアンカーボルト設置		単位	本	数量	0	単価	0
						1		1,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置		有り		0	0	0	CB473310	
			本	1	1,647	1,647		
	計					0		
	単価					1,647	円/本	
						0		
	変更積算単価					1,502	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	チップング		単位	m2	数量	1	単価	7,449
						1		7,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング (厚2cm以下)				1	8,165	8,165	CB434210	
			m2	1	8,165	8,165		
計						8,165		
単価						8,165	円/m2	
						8,165		

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	削孔	削孔径 39mm 削孔深さ 435mm	単位	孔	数量	1	単価	1,926
						1		1,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])		200mmを超え500mm以下		1	2,112	2,112	CB435930	
			孔	1	2,112	2,112		
計						2,112		
単価						2,112	円/孔	
						2,112		

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	アンカー筋挿入	鉄筋 エポキシ樹脂	単位	本	数量	1	単価	1,964
						1		1,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋挿入 (コンクリート沓座拡幅)				1	1,097	1,097	CB434220	
			本	1	1,097	1,097		
注入材 (材料費)		0.32kg/本		1	1,056	1,056	CB434222	
			本	1	1,056	1,056		
計						2,153		
単価						2,153	円/本	
						2,153		
						2,153		

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	51,749
						1		51,749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (沓座拡幅工)		24-12-25(20)(高炉) 全ての費用		1	56,720	56,720	CB434250	
			m3	1	56,720	56,720		
計						56,720		
単価						56,720	円/m3	
						56,720		
						56,720		

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	鉄筋	SD345 D29 ~ 32	単位	t	数量	1	単価	208,932
						1		208,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋 (沓座拡幅工)		SD345 D29~32		1	229,000	229,000	WYB00029	
			t	1	229,000	229,000	単- 79号	
	計					229,000		
	単価					229,000		
						229,000	円/t	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	鉄筋	SD345 D16 ~ 25	単位	t	数量	1	単価	207,472
						1		207,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋 (沓座拡幅工)		SD345 D16~25 全ての費用		1	227,400	227,400	CB434230	
			t	1	227,400	227,400		
	計					227,400		
	単価					227,400		
						227,400	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	209,297
						1		209,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋 (沓座拡幅工)		SD345 D13 全ての費用		1	229,400	229,400	CB434230	
			t	1	229,400	229,400		
計						229,400		
単価						229,400	円/t	
						229,400		

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	左官工法	0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	0	単価	0
						1		285,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工 (左官工法)		有り 0.1m3未満 0.01m3		0	0	0	WB229210	
			構造物	1	312,600	312,600	単- 80号	
計						0		
単価						312,600	円/構造物	
変更積算単価						0		
						312,600	円/構造物	
						285,300	円/構造物	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7,086
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		有り 14k m以下 良好			0	0	0	WB229220
			m 3	1	7,766		7,766	単- 81号
計							0	
							7,766	
単価							0	
							7,766	円/m3
変更積算単価							7,086	円/m3

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,711
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)					0	0	0	WB020051
			m 3	1	1,875		1,875	単- 82号
計							0	
							1,875	
単価							0	
							1,875	円/m3
変更積算単価							1,711	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	チップング		単位	m2	数量	1	単価	7,449
						1		7,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング (厚2cm以下)				1	8,165	8,165	CB434210	
			m2	1	8,165	8,165		
	計					8,165		
	単価					8,165	円/m2	
						8,165		

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	削孔 (起点側)	削孔径 39mm 削孔深さ 435mm	単位	孔	数量	1	単価	1,926
						1		1,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])		200mmを超え500mm以下		1	2,112	2,112	CB435930	
			孔	1	2,112	2,112		
	計					2,112		
	単価					2,112	円/孔	
						2,112		

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	削孔 (終点側)	削孔径 42mm 削孔深さ 480mm	単位	孔	数量	1	単価	1,926
						1		1,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットドリル(空圧式)])		200mmを超え500mm以下		1	2,112	2,112	CB435930	
			孔	1	2,112	2,112		
	計					2,112		
	単価					2,112	円/孔	
						2,112		

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	アンカー筋挿入 (起点側)	鉄筋 环氧树脂	単位	本	数量	1	単価	1,964
						1		1,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋挿入 (コンクリート沓座拡幅)				1	1,097	1,097	CB434220	
			本	1	1,097	1,097		
注入材 (材料費)		0.32kg/本		1	1,056	1,056	CB434222	
			本	1	1,056	1,056		
	計					2,153		
	単価					2,153	円/本	
						2,153		

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	アンカー筋挿入 (終点側)	鉄筋 エポキシ樹脂	単位	本	数量	1	単価	2,175
						1		2,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋挿入 (コンクリート沓座拡幅)				1	1,097	1,097	CB434220	
			本	1	1,097	1,097		
注入材 (材料費)		0.39kg/本		1	1,287	1,287	CB434222	
			本	1	1,287	1,287		
計						2,384		
単価						2,384		
						2,384	円/本	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	51,749
						1		51,749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (沓座拡幅工)		24-12-25(20)(高炉) 全ての費用		1	56,720	56,720	CB434250	
			m3	1	56,720	56,720		
計						56,720		
単価						56,720		
						56,720	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	鉄筋	SD345 D29 ~ 32	単位	t	数量	1	単価	208,932
						1		208,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋 (沓座拡幅工)		SD345 D29~32		1	229,000	229,000	WYB00031	
			t	1	229,000	229,000	単- 79号	
計						229,000		
単価						229,000		
						229,000	円/t	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	鉄筋	SD345 D16 ~ 25	単位	t	数量	1	単価	207,472
						1		207,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋 (沓座拡幅工)		SD345 D16~25 全ての費用		1	227,400	227,400	CB434230	
			t	1	227,400	227,400		
計						227,400		
単価						227,400		
						227,400	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	209,297
						1		209,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋 (沓座拡幅工)		SD345 D13 全ての費用		1	229,400	229,400	CB434230	
			t	1	229,400	229,400		
計						229,400		
単価						229,400	円/t	
						229,400		

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	左官工法	0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	0	単価	0
						1		289,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工 (左官工法)		有り 0.1m3未満 0.02m3		0	0	0	WB229210	
			構造物	1	317,000	317,000	単- 91号	
計						0		
単価						317,000	円/構造物	
変更積算単価						0		
						317,000	円/構造物	
						289,300	円/構造物	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7,086
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		有り 14k m以下 良好			0	0	0	WB229220
			m 3	1	7,766	7,766	7,766	単一 81号
計							0	
							7,766	
単価							0	
							7,766	円/m3
変更積算単価							7,086	円/m3

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,711
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)					0	0	0	WB020051
			m 3	1	1,875	1,875	1,875	単一 82号
計							0	
							1,875	
単価							0	
							1,875	円/m3
変更積算単価							1,711	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	チップング		単位	m2	数量	1	単価	7,449
						1		7,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング (厚2cm以下)				1	8,165	8,165	CB434210	
			m2	1	8,165	8,165		
	計					8,165		
	単価					8,165	円/m2	
						8,165		

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	削孔	削孔径 26mm 削孔深さ 240mm	単位	孔	数量	1	単価	1,926
						1		1,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])		200mmを超え500mm以下		1	2,112	2,112	CB435930	
			孔	1	2,112	2,112		
	計					2,112		
	単価					2,112	円/孔	
						2,112		

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	アンカー筋挿入	鉄筋 エポキシ樹脂	単位	本	数量	1	単価	1,332
						1		1,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋挿入 (コンクリート沓座拡幅)				1	1,097	1,097	CB434220	
			本	1	1,097	1,097		
注入材 (材料費)		0.11kg/本		1	363	363	CB434222	
			本	1	363	363		
計						1,460		
						1,460		
単価						1,460	円/本	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	51,749
						1		51,749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (沓座拡幅工)		24-12-25(20)(高炉) 全ての費用		1	56,720	56,720	CB434250	
			m3	1	56,720	56,720		
計						56,720		
						56,720		
単価						56,720	円/m3	
						56,720		

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	鉄筋	SD345 D16 ~ 25	単位	t	数量	1	単価	207,472
						1		207,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋 (沓座拡幅工)		SD345 D16~25 全ての費用		1	227,400	227,400	CB434230	
			t	1	227,400	227,400		
	計					227,400		
	単価					227,400	円/t	
						227,400		

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	49,915
						1		49,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		1	54,710	54,710	WB824010	
			m 3	1	54,710	54,710	単- 107号	
	計					54,710		
	単価					54,710	円/m3	
						54,710		

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	49,915
						1		49,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		1	54,710	54,710	WB824010	
			m 3	1	54,710	54,710	単- 107号	
	計					54,710		
	単価					54,710		
						54,710	円/m3	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	排水管撤去		単位	m	数量	1	単価	1,486
						1		1,486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管撤去 (接続桧撤去含む)		VP管		1	1,629	1,629	WYB00032	
			m	1	1,629	1,629	単- 109号	
	計					1,629		
	単価					1,629		
						1,629	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	15,993
						1		15,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物 人力積込 DID有 14.4km以下		1	17,530	17,530	WYB00033	
			m 3	1	17,530	17,530	単- 110号	
	計					17,530		
	単価					17,530	円/m3	
						17,530		

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,710
						1		1,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	1,875	1,875	WB020051	
			m 3	1	1,875	1,875	単- 111号	
	計					1,875		
	単価					1,875	円/m3	
						1,875		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	応急処理作業	単位	式	数量	1	単価	491,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(労務費)							
土木一般世話役	平日 標準 08:00~17:00			8	3,837	30,696	WYB00019
		時間		8	3,837	30,696	単- 112号
特殊作業員	平日 標準 08:00~17:00			32	3,404	108,928	WYB00036
		時間		32	3,404	108,928	単- 113号
普通作業員	平日 標準 08:00~17:00			64	2,460	157,440	WYB00021
		時間		64	2,460	157,440	単- 114号
(機械器具) (長期割引無)							
後方小旋回バックホウ(クローラ型) (賃料)	山積み0.28m3 (平積0.2m3)			4	9,350	37,400	WYB00040
		日		4	9,350	37,400	単- 115号
振動ローラ (賃料)	ハンドカイト式 運転質量0.8~1.1t			4	2,900	11,600	WYB00020
		日		4	2,900	11,600	単- 116号
ダンプトラック (賃料)	2t車			4	5,550	22,200	WYB00023
		日		4	5,550	22,200	単- 117号
ガソリン	レギュラー			60	162	9,720	WYB00026
		L		60	162	9,720	単- 118号
軽油				40	149	5,960	WYB00022
		L		40	149	5,960	単- 119号
(材料費)							

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	応急処理作業		単位	式	数量	1	単価	491,949
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	491,949
	常温合材	20kg/袋 (マイルト [®] ハ [®] チ13)		50	2,970	148,500		WYB00024
			袋	50	2,970	148,500		単-120号
	再生クラシャーラン	RC-40		3	2,250	6,750		WYB00030
			m ³	3	2,250	6,750		単-121号
	計					539,194		
	単価					539,200		
						539,200		円/式

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単-39号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無		m2	0	0		0
					1	998.4		4,744
基面整正			m2	0	0	0	WB240710	
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し		m2	1	998.4	998.4	単- 124号	
養生工	防草コンクリート		m2	0	0	0	WB240730	
			m2	1	4,110	4,110	単- 125号	
			m2	0	0	0	WB240740	
			m2	1	90.42	90.42	単- 126号	
計						0		
						5,198.82		
単価						0		
						5,199	円/m2	
変更積算単価								
						4,744	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	交通誘導警備員 (A)		単位	人日	数量	1	単価	15,263
						1		15,263
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A			1	16,730	16,730	WB010211	
			人日	1	16,730	16,730	単- 127号	
	計					16,730		
						16,730		
	単価					16,730		
						16,730	円/人日	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	交通誘導警備員 (B)		単位	人日	数量	1	単価	12,098
						1		12,098
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B			1	13,260	13,260	WB010212	
			人日	1	13,260	13,260	単- 128号	
	計					13,260		
						13,260		
	単価					13,260		
						13,260	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	芯出し素地調整	単位	組	数量	5	5	単価	31,660
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			1	40,698		40,698	
		人		1	40,698		40,698	
	橋りょう特殊工			2	33,966		67,932	
		人		2	33,966		67,932	
	普通作業員			2	19,686		39,372	
		人		2	19,686		39,372	
	諸雑費（率+まるめ） 7%			1			10,298	
		式		1			10,298	
	計						158,300	
							158,300	
	単価						31,660	
							31,660	円/組

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	カッター切断		単位	m		35		3,294
						35		3,294
	橋りょう世話役			1	40,698	40,698		
			人	1	40,698	40,698		
	はつり工			2	29,784	59,568		
			人	2	29,784	59,568		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		15,034		
			式	1		15,034		
	計					115,300		
						115,300		
	単価					3,294		
						3,294	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	くさび形状整形	単位	m ²	数量	1	296,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			2	40,698	81,396	
		人	2	40,698	81,396	
はつり工			2	29,784	59,568	
		人	2	29,784	59,568	
普通作業員			4	19,686	78,744	
		人	4	19,686	78,744	
諸雑費 (率+まるめ) 35%			1		76,892	
		式	1		76,892	
計					296,600	
単価					296,600	
					296,600	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	部材取付	水平反力:1400KN 固定用	単位	組	数量	1	単価	654,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役				1.7	40,698	69,186	
			人	1.7	40,698	69,186		
	橋りょう特殊工				6.7	33,966	227,572	
			人	6.7	33,966	227,572		
	特殊作業員				3.3	27,234	89,872	
			人	3.3	27,234	89,872		
	普通作業員				3.3	19,686	64,963	
			人	3.3	19,686	64,963		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊			1	45,200	45,200	
			日	1	45,200	45,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 35%				1		158,007	
			式	1			158,007	
	計						654,800	
	単価						654,800	
							654,800	円/組

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	注入	球 ^o 糸系樹脂	単位	m ²	数量	4	4	114,000	114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			1.7	30,702	52,193			
			人	1.7	30,702	52,193			
	特殊作業員			3.4	27,234	92,595			
			人	3.4	27,234	92,595			
	普通作業員			5.1	19,686	100,398			
			人	5.1	19,686	100,398			
	注入材（材料費）ロス率1.8	球 ^o 糸系樹脂		43.2	3,300	142,560			WYB00005
			k g	43.2	3,300	142,560			単一 134号
	諸雑費（率+まるめ） 28%			1		68,554			
			式	1		68,554			
	計					456,300			
						456,300			
	単価					114,000			
						114,000			円/m ²

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	T型ストッパー A1橋台（材料費）	固定 776.5kg SGメッキ（仮設部材含）	単位	基	数量	1	単価	1,980,000
						1		1,980,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T型ストッパー A1橋台		固定 776.5kg SGメッキ（仮設部材含）		1	1,980,000	1,980,000		
			基	1	1,980,000	1,980,000		
計						1,980,000		
						1,980,000		
単価						1,980,000	円／基	
						1,980,000		

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	Uウェッジフレーム A1橋台（材料費）	固定 SM490A SGメッキ（ボルト、座金含）	単位	基	数量	1	単価	4,480,000
						1		4,480,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uウェッジフレーム A1橋台		固定 SM490A SGメッキ（ボルト、座金含）		1	4,480,000	4,480,000		
			基	1	4,480,000	4,480,000		
計						4,480,000		
						4,480,000		
単価						4,480,000	円／基	
						4,480,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	カッター切断		単位	m		35	3,294
						35	3,294
	橋りょう世話役			1	40,698	40,698	
			人	1	40,698	40,698	
	はつり工			2	29,784	59,568	
			人	2	29,784	59,568	
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		15,034	
			式	1		15,034	
	計					115,300	
						115,300	
	単価					3,294	
						3,294	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	くさび形状整形	単位	m ²	数量	1	単価	296,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			2	40,698	81,396	
		人		2	40,698	81,396	
	はつり工			2	29,784	59,568	
		人		2	29,784	59,568	
	普通作業員			4	19,686	78,744	
		人		4	19,686	78,744	
	諸雑費 (率+まるめ) 35%			1		76,892	
		式		1		76,892	
	計					296,600	
	単価					296,600	
						296,600	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	部材取付	水平反力:500KN未満 可動用	単位	組	数量	2.2	単価	350,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			2	40,698	81,396		
			人	2	40,698	81,396		
	橋りょう特殊工			8	33,966	271,728		
			人	8	33,966	271,728		
	特殊作業員			4	27,234	108,936		
			人	4	27,234	108,936		
	普通作業員			4	19,686	78,744		
			人	4	19,686	78,744		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		1	41,200	41,200		
			日	1	41,200	41,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 35%			1		189,196		
			式	1		189,196		
	計					771,200		
						771,200		
	単価					350,500		
						350,500	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	注入	球 ^o 糸系樹脂	単位	m ²	数量	4	4	114,000	114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			1.7	30,702	52,193			
			人	1.7	30,702	52,193			
	特殊作業員			3.4	27,234	92,595			
			人	3.4	27,234	92,595			
	普通作業員			5.1	19,686	100,398			
			人	5.1	19,686	100,398			
	注入材（材料費）ロス率1.8	球 ^o 糸系樹脂		43.2	3,300	142,560			WYB00016
			k g	43.2	3,300	142,560			単- 134号
	諸雑費（率+まるめ） 28%			1		68,554			
			式	1		68,554			
	計					456,300			
						456,300			
	単価					114,000			
						114,000			円/m ²

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	T型ストッパー P1橋 起点側 (材料費)	可動 440.0kg SGメッキ (仮設部材含)	単位	基	数量	1	単価	1,350,000
						1		1,350,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T型ストッパー P1橋脚 起点側		可動 440.0kg SGメッキ (仮設部材含)		1	1,350,000	1,350,000		
			基	1	1,350,000	1,350,000		
計						1,350,000		
						1,350,000		
単価						1,350,000	円/基	
						1,350,000		

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	Uウェッジフレーム P1橋脚 起点側 (材料費)	可動 SM490A SGメッキ (ボルト、座金含)	単位	基	数量	1	単価	1,280,000
						1		1,280,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uウェッジフレーム P1橋脚 起点側		可動 SM490A SGメッキ (ボルト、座金含)		1	1,280,000	1,280,000		
			基	1	1,280,000	1,280,000		
計						1,280,000		
						1,280,000		
単価						1,280,000	円/基	
						1,280,000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	カッター切断		単位	m		35		3,294
						35		3,294
	橋りょう世話役		人	1	40,698	40,698		
	はつり工		人	2	29,784	59,568		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		15,034		
	計					115,300		
	単価					3,294		
						3,294	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	くさび形状整形	単位	m ²	数量	1	296,600
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人	2	40,698	81,396	
	はつり工	人	2	29,784	59,568	
	普通作業員	人	4	19,686	78,744	
	諸雑費（率+まるめ） 35%	式	1		76,892	
	計				296,600	
	単価				296,600	円/m ²
					296,600	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	部材取付	水平反力:500KN~1000KN未満 固定用	単位	組	数量	1	単価	442,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			1.1	40,698	44,767		
			人	1.1	40,698	44,767		
	橋りょう特殊工			4.4	33,966	149,450		
			人	4.4	33,966	149,450		
	特殊作業員			2.2	27,234	59,914		
			人	2.2	27,234	59,914		
	普通作業員			2.2	19,686	43,309		
			人	2.2	19,686	43,309		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		1	41,200	41,200		
			日	1	41,200	41,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 35%			1		104,060		
			式	1		104,060		
	計					442,700		
	単価					442,700		
						442,700	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	注入	球 ^o 糸系樹脂	単位	m ²	数量	4	4	114,000	114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1.7	30,702	52,193			
			人	1.7	30,702	52,193			
	特殊作業員			3.4	27,234	92,595			
			人	3.4	27,234	92,595			
	普通作業員			5.1	19,686	100,398			
			人	5.1	19,686	100,398			
	注入材（材料費）ロス率1.8	球 ^o 糸系樹脂		43.2	3,300	142,560		WYB00061	
			k g	43.2	3,300	142,560		単- 134号	
	諸雑費（率+まるめ） 28%			1		68,554			
			式	1		68,554			
	計					456,300			
						456,300			
	単価					114,000			
						114,000		円/m ²	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	T型ストッパー P1橋脚（材料費）	固定 530.2kg SGメッキ（仮設部材含）	単位	基	数量	1	単価	1,400,000
						1		1,400,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T型ストッパー P1橋脚 終点側		固定 530.2kg SGメッキ（仮設部材含）		1	1,400,000	1,400,000		
			基	1	1,400,000	1,400,000		
計						1,400,000		
						1,400,000		
単価						1,400,000	円／基	
						1,400,000		

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	Uウェッジフレーム P1橋脚（材料費）	固定 SM490A SGメッキ（ボルト、座金含）	単位	基	数量	1	単価	3,660,000
						1		3,660,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uウェッジフレーム P1橋脚 終点側		固定 SM490A SGメッキ（ボルト、座金含）		1	3,660,000	3,660,000		
			基	1	3,660,000	3,660,000		
計						3,660,000		
						3,660,000		
単価						3,660,000	円／基	
						3,660,000		

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-61号	排水管（材料費）	硬質塩化ビニル管 一般管 VP-150	単位	m	数量	1	単価	2,770	
						1		2,770	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-150		1	2,770	2,770			
			m	1	2,770	2,770			
計						2,770			
単価						2,770			
						2,770	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-62号	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（材料費）	DV継手 45° エルボ 150	単位	個	数量	1	単価	1,320	
						1		1,320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		DV継手 45° エルボ 150		1	1,320	1,320			
			個	1	1,320	1,320			
計						1,320			
単価						1,320			
						1,320	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-63号	フレキシブルジョイント（材料費）	φ150用	単位	個	数量	1	単価	39,000
						1		39,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレキシブルジョイント		φ150用		1	39,000	39,000		
			個	1	39,000	39,000		
計						39,000		
						39,000		
単価						39,000		
						39,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-64号	排水管取付金具（材料費）	埋込インサート別途計上	単位	組	数量	1	単価	12,200
						1		12,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管取付金具		埋込インサート別途		1	12,200	12,200		
			組	1	12,200	12,200		
計						12,200		
						12,200		
単価						12,200		
						12,200	円／組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-65号	硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VPφ150 片受直管	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		VPφ150 片受直管		0	0	0		
			m	1	4,525	4,525		
計						0		
						4,525		
単価						0		
						4,525	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-66号	硬質ポリ塩化ビニル管（材料費）	VPφ200 片受直管	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		VPφ200 片受直管		0	0	0		
			m	1	6,900	6,900		
計						0		
						6,900		
単価						0		
						6,900	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-67号	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（材料費）	DV継手 45° エルボ VP200用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（材料費）	DV 45° エルボ VP200用		0	0	0		
			個	1	1,750	1,750		
	計					0		
						1,750		
	単価					0		
						1,750	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-68号	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（材料費）	インクリサ [®] 200×150	単位	個	数量	0	単価	0
						1		4,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（材料費）	インクリサ [®] 200×150		0	0	0		
			個	1	4,450	4,450		
	計					0		
						4,450		
	単価					0		
						4,450	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-69号	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（材料費）	接着受口自在曲管 φ150 75°	単位	個	数量	0	単価	0
						1		13,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（材料費）	接着受口自在曲管 φ150 75°		0	0	0		
			個	1	13,910	13,910		
	計					0		
						13,910		
	単価					0		
						13,910	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-70号	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（材料費）	DV継手 45° エルボ VP150用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	DV継手 45° エルボ 150		0	0	0		
			個	1	1,320	1,320		
	計					0		
						1,320		
	単価					0		
						1,320	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-71号	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（材料費）	Y字管 VU45° Y VP150用 φ150 75°	単位	個	数量	0	単価	0
						1		11,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（材料費）	Y字管 VU45° Y VP150用 φ150 75°		0	0	0		
			個	1	11,910	11,910		
	計					0		
						11,910		
	単価					0		
						11,910	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-72号	フレキシブルジョイント（材料費）	φ150用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		39,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フレキシブルジョイント	φ150用		0	0	0		
			個	1	39,000	39,000		
	計					0		
						39,000		
	単価					0		
						39,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-73号	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（材料費）	DV継手 90° エルボ VP150用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（材料費）	DV 90° エルボ VP150用		0	0	0		
			個	1	1,580	1,580		
	計					0		
						1,580		
	単価					0		
						1,580	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-74号	排水管取付金具 D1（材料費）	埋込レサト別途計上 B.N.W含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		17,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管取付金具 D1	埋込レサト別途 B.N.W含む		0	0	0		
			組	1	17,000	17,000		
	計					0		
						17,000		
	単価					0		
						17,000	円／組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-75号	排水管取付金具 D2（材料費）	埋込インサート別途計上 B.N.W含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管取付金具 D2		埋込インサート別途 B.N.W含む		0	0	0		
			組	1	17,000	17,000		
	計					0		
						17,000		
	単価					0		
						17,000	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-76号	排水管取付金具 D3（材料費）	埋込インサート別途計上 B.N.W含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管取付金具 D3		埋込インサート別途 B.N.W含む		0	0	0		
			組	1	15,600	15,600		
	計					0		
						15,600		
	単価					0		
						15,600	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-77号	排水管取付金具 D4（材料費）	埋込インサート別途計上 B.N.W含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		28,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管取付金具 D4		埋込インサート別途 B.N.W含む		0	0	0		
			組	1	28,100	28,100		
	計					0		
						28,100		
	単価					0		
						28,100	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-78号	排水管取付金具 D5（材料費）	埋込インサート別途計上 B.N.W含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管取付金具 D5		埋込インサート別途 B.N.W含む		0	0	0		
			組	1	12,700	12,700		
	計					0		
						12,700		
	単価					0		
						12,700	円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	鉄筋（沓座拡幅工）	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	229,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.5	30,702	15,351	
			人	0.5	30,702	15,351	
	鉄筋工			2.5	26,520	66,300	
			人	2.5	26,520	66,300	
	普通作業員			2	19,686	39,372	
			人	2	19,686	39,372	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32		1.01	101,000	102,010	
			t	1.01	101,000	102,010	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		5,967	
			式	1		5,967	
	計					229,000	
	単価					229,000	
						229,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3未満 0.01m3	単位	構造物	数量	1	単価	312,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.8	30,702	85,965			
特殊作業員		人	5.3	27,234	144,340			
普通作業員		人	2.8	19,686	55,120			
ポリマーセメントモルタル	左官工法用(珪塗り)	m ³	0.012	368,000	4,416			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		22,759			
計					312,600			
単価					312,600	円/構造物		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)	有り 14 k m以下 良好	単位	m 3	数量	10	単価	7,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1.299	19,686	25,572		
	ダンプトラック運転	良好	日	1.56	33,390	52,088		WK220710 単- 135号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					77,660		
	単価					7,766		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	処分費 (m ³)	規格	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	1,875
名称		単位		数量	単価		金額		
摘要		単位		数量	単価		金額		
	コンクリート殻 (鉄筋) 処分費	(有) 入船産業	m ³	100	1,875		187,500		
	計						187,500		
	単価						1,875	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	30,702	49,123		
とび工			人	7	28,050	196,350		
普通作業員			人	1.3	19,686	25,591		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	45,200	63,280		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		113,656		
計						448,000		
単価						4,480	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.6	30,702	49,123	
	とび工		人	7	28,050	196,350	
	普通作業員		人	1.3	19,686	25,591	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	45,200	63,280	
	諸雑費 (率+まるめ) 34%		式	1		113,656	
	計					448,000	
	単価					4,480	円/掛m ²

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-85号	防護シート設置・撤去		単位	m ²	数量	0	単価	0
						100		1,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0	0	0		
			人	4	28,050	112,200		
諸雑費（率+まるめ） 10%				0		0		
			式	1		11,200		
計						0		
						123,400		
単価						0		
						1,234	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-86号	防護シート賃料 賃料期間：73日	建築用工事用 JIS A 8962 2類	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		59
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建築工事シート賃料		JIS A 8952 2類 1.8×5.1×0.32mm		0	0	0		
			m ² ・日	73	0.81	59		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						59		
単価						0		
						59	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	防護シート基本料	建築用工事用 JIS A 8962 2類	単位	m ²	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
建築工事シート基本料		JIS A 8952 2類 1.8×5.1×0.32mm		0	0	0			
			m ² ・枚	10	40.3	403			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						403			
単価						0			
						40.3	円/m ²		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	防護シート賃料 賃料期間：71日	建築用工事用 JIS A 8962 2類	単位	m ²	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
建築工事シート賃料		JIS A 8952 2類 1.8×5.1×0.32mm		0	0	0			
			m ² ・日	71	0.81	57			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						57			
単価						0			
						57	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	4,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.6	30,702	79,825		
	型わく工		人	4.7	27,948	131,355		
	とび工		人	2.2	28,050	61,710		
	普通作業員		人	5.1	19,686	100,398		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		55,912		
	計					429,200		
	単価					4,292	円/空m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m ² [t≤120cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	100	単価	3,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	30,702	42,982		
	型わく工		人	1.3	27,948	36,332		
	とび工		人	3.3	28,050	92,565		
	普通作業員		人	3.3	19,686	64,963		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.5	45,200	22,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		85,558		
	計					345,000		
	単価					3,450	円/空m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.02m3	単位	構造物	数量	1	単価	317,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.8	30,702	85,965		
	特殊作業員		人	5.3	27,234	144,340		
	普通作業員		人	2.8	19,686	55,120		
	ポリマーセメントモルタル	左官工法用(珪塗り)	m ³	0.024	368,000	8,832		
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		22,743		
	計					317,000		
	単価					317,000	円/構造物	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-92号	防護シート設置・撤去		単位	m ²	数量	0	単価	0
						100		1,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0	0	0		
			人	4	28,050	112,200		
諸雑費（率+まるめ） 10%				0		0		
			式	1		11,200		
計						0		
						123,400		
単価						0		
						1,234	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-93号	防護シート賃料 賃料期間：73日	建築用工事用 JIS A 8962 2類	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		59
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建築工事シート賃料		JIS A 8952 2類 1.8×5.1×0.32mm		0	0	0		
			m ² ・日	73	0.81	59		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						59		
単価						0		
						59	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-94号	防護シート基本料	建築用工事用 JIS A 8962 2類	単位	m ²	数量	0	単価	0
						10		40.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建築工事シート基本料		JIS A 8952 2類 1.8×5.1×0.32mm		0	0	0		
			m ² ・枚	10	40.3	403		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						403		
単価						0		
						40.3	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-95号	防護シート設置・撤去		単位	m ²	数量	0	単価	0
						100		1,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0	0	0		
			人	4	28,050	112,200		
諸雑費（率+まるめ） 10%				0		0		
			式	1		11,200		
計						0		
						123,400		
単価						0		
						1,234	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-96号	防護シート賃料 賃料期間：71日	建築用工事用 JIS A 8962 2類	単位	m ²	数量	0	単価	0	
						1		57	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
建築工事シート賃料		JIS A 8952 2類 1.8×5.1×0.32mm			0	0	0		
				m ² ・日	71	0.81	57		
諸雑費 (まるめ)					0		0		
				式	1		0		
計							0		
							57		
単価							0		
							57	円/m ²	

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-97号	防護シート基本料	建築用工事用 JIS A 8962 2類	単位	m ²	数量	0	単価	0	
						10		40.3	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
建築工事シート基本料		JIS A 8952 2類 1.8×5.1×0.32mm			0	0	0		
				m ² ・枚	10	40.3	403		
諸雑費 (まるめ)					0		0		
				式	1		0		
計							0		
							403		
単価							0		
							40.3	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-98号	防護シート設置・撤去		単位	m ²	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とび工			0	0	0		
			人	4	28,050	112,200		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			0		0		
			式	1		11,200		
	計					0		
						123,400		
	単価					0		
						1,234	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-99号	防護シート賃料 賃料期間：25日	建築用工事用 JIS A 8962 2類	単位	m ²	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	建築工事シート賃料	JIS A 8952 2類 1.8×5.1×0.32mm		0	0	0		
			m ² ・日	25	0.81	20		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						20		
	単価					0		
						20	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-100号	防護シート基本料	建築用工事用 JIS A 8962 2類	単位	m ²	数量	0	単価	0
						10		40.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
建築工事シート基本料		JIS A 8952 2類 1.8×5.1×0.32mm			0	0	0	
				m ² ・枚	10	40.3	403	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							403	
単価							0	
							40.3	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-101号	防護シート賃料 賃料期間：35日	建築用工事用 JIS A 8962 2類	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		28
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
建築工事シート賃料		JIS A 8952 2類 1.8×5.1×0.32mm			0	0	0	
				m ² ・日	35	0.81	28	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							28	
単価							0	
							28	円/m ²

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	防護シート設置・撤去		単位	m ²	数量	0	単価	0
						100		1,234
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
とび工					0	0	0	
				人	4	28,050	112,200	
諸雑費 (率+まるめ) 10%					0		0	
				式	1		11,200	
計							0	
							123,400	
単価							0	
							1,234	円/m ²

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	防護シート賃料 賃料期間:73日	建築用工事用 JIS A 8962 2類	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		59
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
建築工事シート賃料		JIS A 8952 2類 1.8×5.1×0.32mm			0	0	0	
				m ² ・日	73	0.81	59	
諸雑費 (まるめ)					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							59	
単価							0	
							59	円/m ²

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-104号	防護シート基本料	建築用工事用 JIS A 8962 2類	単位	m ²	数量	0	単価	0	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	建築工事シート基本料	JIS A 8952 2類 1.8×5.1×0.32mm		0	0	0			
			m ² ・枚	10	40.3	403			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						403			
	単価					0			
						40.3		円/m ²	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-105号	防護シート賃料 賃料期間：71日	建築用工事用 JIS A 8962 2類	単位	m ²	数量	0	単価	0	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	建築工事シート賃料	JIS A 8952 2類 1.8×5.1×0.32mm		0	0	0			
			m ² ・日	71	0.81	57			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						57			
	単価					0			
						57		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40$ 空m ³ $f \leq 40$ kN/m ² [$t \leq 120$ cm]	単位	空m ³	数量	単価	金額	単価	4,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.9	30,702	89,035			
型わく工			人	5.3	27,948	148,124			
とび工			人	2.5	28,050	70,125			
普通作業員			人	5.7	19,686	112,210			
諸雑費（率+まるめ） 13%			式	1		54,506			
計						474,000			
単価						4,740		円/空m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-107号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m ³	数量	1	単価	54,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1	54,707.7	54,707		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					54,710		
	単価					54,710	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	コンクリート切断	t=300mm	単位	m	数量	10	10	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2	30,702	61,404			
			人	2	30,702	61,404			
	特殊作業員			4	27,234	108,936			
			人	4	27,234	108,936			
	普通作業員			4	19,686	78,744			
			人	4	19,686	78,744			
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		24,816			
			式	1		24,816			
	計					273,900			
						273,900			
	単価					27,390			
						27,390		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	排水管撤去（接続柵撤去含む）	VP管	単位	m	数量	10	10	単価	1,629
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.2	30,702	6,140		
			人		0.2	30,702	6,140		
	特殊作業員				0.2	27,234	5,446		
			人		0.2	27,234	5,446		
	普通作業員				0.2	19,686	3,937		
			人		0.2	19,686	3,937		
	諸雑費（率+まるめ） 5%				1		767		
			式		1		767		
	計						16,290		
							16,290		
	単価						1,629		
							1,629	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物 人力積込 DID有 14.4km以下	単位	m ³	数量	1	単価	17,530
						1	17,530	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)		人力積込 DT2t積級 DID有り L=14.4m以下		0.5	35,050	17,525	WYB00034	
			日	0.5	35,050	17,525	単- 136号	
諸雑費(まるめ)				1		5		
			式	1		5		
計						17,530		
単価						17,530		
						17,530	円/m ³	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	処分費(m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	1,875
						100	1,875	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻(鉄筋) 処分費		(有)入船産業						
			m ³	100	1,875	187,500		
計						187,500		
単価						1,875	円/m ³	
						1,875	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-112号	土木一般世話役	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	8	単価	3,837
						8		3,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30,702	30,702		
			人	1	30,702	30,702		
計						30,702		
単価						3,837		
						3,837	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-113号	特殊作業員	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	8	単価	3,404
						8		3,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	27,234	27,234		
			人	1	27,234	27,234		
計						27,234		
単価						3,404		
						3,404	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-114号	普通作業員	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	8	単価	2,460
						8		2,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	19,686	19,686		
			人	1	19,686	19,686		
計						19,686		
						19,686		
単価						2,460		
						2,460	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-115号	後方小旋回バックホウ(クローラ型) (賃料)	山積み0.28m3 (平積0.2m3)	単位	日	数量	1	単価	9,350
						1		9,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
後方小旋回バックホウ(クローラ型) (賃料)		山積み0.28m3 (平積0.2m3)		1	9,350	9,350		
			日	1	9,350	9,350		
計						9,350		
						9,350		
単価						9,350		
						9,350	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-116号	振動ローラ（賃料）	ハド ^レ ガ ^レ ト ^レ 式 運転質量0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	2,900
						1		2,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ（賃料）		ハド ^レ ガ ^レ ト ^レ 式 運転質量0.8～1.1t		1	2,900	2,900		
			日	1	2,900	2,900		
計						2,900		
単価						2,900		
						2,900	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-117号	ダンプトラック（賃料）	2t車	単位	日	数量	1	単価	5,550
						1		5,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック（賃料）		2t車		1	5,550	5,550		
			日	1	5,550	5,550		
計						5,550		
単価						5,550		
						5,550	円／日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-118号	ガソリン	レギュラー	単位	L	数量	1	単価	162	
						1		162	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン		レギュラー		1	162	162			
			L	1	162	162			
計						162			
						162			
単価						162	円/L		
						162			

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-119号	軽油		単位	L	数量	1	単価	149	
						1		149	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				1	149	149			
			L	1	149	149			
計						149			
						149			
単価						149	円/L		
						149			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-120号	常温合材	20kg/袋 (マイルト [®] パ [®] ッチ13)	単位	袋	数量	1	単価	2,970
						1		2,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材		20kg/袋 (マイルト [®] パ [®] ッチ13)		1	2,970	2,970		
			袋	1	2,970	2,970		
計						2,970		
単価						2,970		
						2,970	円/袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-121号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	2,250
						1		2,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		1	2,250	2,250		
			m ³	1	2,250	2,250		
計						2,250		
単価						2,250		
						2,250	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-122号	土木一般世話役	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	30,702	30,702		
計						0		
						30,702		
単価						0		
						3,837	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-123号	普通作業員	平日 標準 08:00~17:00	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	19,686	19,686		
計						0		
						19,686		
単価						0		
						2,460	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-124号	基面整正	単位	m ²	数量	100	単価	998. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 2	30, 702	36, 842	
普通作業員			人	3. 2	19, 686	62, 995	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						99, 840	
単価						998. 4	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価	4,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30,702	30,702		
普通作業員			人	2.9	19,686	57,089		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	12.1	26,700	323,070		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		139		
計						411,000		
単価						4,110	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	90.42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	30,702	2,763		
普通作業員			人	0.31	19,686	6,102		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		177		
計						9,042		
単価						90.42	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-127号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		16,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,728	16,728		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,730		
単価						16,730	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単-128号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,260	13,260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,260		
単価						13,260	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-129号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人	単位	工事	数量	1	単価	63,180
						1		63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						63,180		
						63,180		
単価						63,180	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-130号	全国道路施設点検データ登録費	道路橋修繕データ登録 補修・補強工事調書の登録	単位	橋	数量	1	単価	1,000
						1		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全国道路施設点検データ登録費（税抜き）		道路橋修繕データ登録 補修・補強工事調書の登録		1	1,000	1,000		
			橋	1	1,000	1,000		
計						1,000		
						1,000		
単価						1,000	円／橋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	鉄筋探査	RCレーダーによる探査 横向	単位	m ²	数量	12.5	単価	28,460
						12.5		28,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師（A）			1.25	59,600	74,500		
			人	1.25	59,600	74,500		
	技師（B）			2.5	48,500	121,250		
			人	2.5	48,500	121,250		
	技師（C）			2.5	40,300	100,750		
			人	2.5	40,300	100,750		
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		59,300		
			式	1		59,300		
	計					355,800		
						355,800		
	単価					28,460		
						28,460	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	鉄筋探査	RCレダーによる探査 上向	単位	m ²	数量	9	37,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	技師（A）			1.2	59,600	71,520	
			人	1.2	59,600	71,520	
	技師（B）			2.4	48,500	116,400	
			人	2.4	48,500	116,400	
	技師（C）			2.4	40,300	96,720	
			人	2.4	40,300	96,720	
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		56,860	
			式	1		56,860	
	計					341,500	
	単価					37,940	
						37,940	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	鉄筋探査	RCレダーによる探査 横向	単位	m ²	数量	0	単価	0
						12.5		28,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師（A）			0	0	0		
			人	1.25	59,600	74,500		
	技師（B）			0	0	0		
			人	2.5	48,500	121,250		
	技師（C）			0	0	0		
			人	2.5	40,300	100,750		
	諸雑費（率+まるめ） 20%			0		0		
			式	1		59,300		
	計					0		
						355,800		
	単価					0		
						28,460	円/m ²	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	注入材 (材料費) ロス率1.8	球 矽系樹脂	単位	k g	数量	1	1	単価	3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	注入材	エポキシ		1	3,300	3,300			
			k g	1	3,300	3,300			
	計					3,300			
	単価					3,300			
						3,300		円/k g	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	33,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.89	24,480	21,787			
軽油		L	19.2	149	2,860			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.02	8,310	8,476			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					33,390			
単価					33,390	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)	人力積込 DT2t積級 DID有り L=14.4m以下	単位	日	数量	1	単価	35,050
						1		35,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			1	24,480	24,480		
			人	1	24,480	24,480		
	軽油			25	149	3,725		
			L	25	149	3,725		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1.2	5,520	6,624		
			供用日	1.2	5,520	6,624		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.2	182	218		
			供用日	1.2	182	218		
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					35,050		
						35,050		
	単価					35,050		
						35,050	円/日	