この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	福岡２０１号弁分跨道橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事
工事地名	福岡県飯塚市弁分地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 1月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月
２）	事務所名	北九州国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2489330023	１４）	単価適用年月	2025年 3月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 2月
５）	変更回数	2回	１６）	前請負工事費	192,808,000
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事	１７）	前請負代金額	175,131,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	360日間　自　令和 7年 3月22日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 7年12月26日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 2回変更）　至　令和 8年 3月16日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	福岡県	２２）	処 分 費 等	1,529,713
１０）	地　　区	飯塚	２３）	公 告 日	令和 7年 1月10日
１１）	河川・路線	一般国道２０１号			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分跨道橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			1		85,100,436			
		式	1		79,243,608	1	-5,856,828	
道路土工			0		0			
		式	1		2,189,131	1	2,189,131	
掘削工			0		0			
		式	1		267,238	1	267,238	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		0	0	0			単-1号
		m3	820	325.9	267,238	820	267,238	
残土処理工			0		0			
		式	1		1,921,893	1	1,921,893	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0	0	0			単-2号
		m3	420	1,847	775,740	420	775,740	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0	0	0			単-3号
		m3	390	892.7	348,153	390	348,153	
残土等処分			0	0	0			単-4号
		m3	420	1,900	798,000	420	798,000	
橋台工			1		24,805,276			
		式	0		0	-1	-24,805,276	
作業土工			1		691,939			
		式	0		0	-1	-691,939	
床掘り	土砂		300		98,722			内-1号
		m3	0		0	-300	-98,722	
埋戻し	土砂		180		180,664			内-2号
		m3	0		0	-180	-180,664	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分跨道橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正								内-3号
			50		22,695			
		m2	0		0	-50	-22,695	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-4号
			110		193,117			
		m3	0		0	-110	-193,117	
残土等処分								内-5号
			110		196,741			
		m3	0		0	-110	-196,741	
場所打杭工								
			1		10,812,701			
		式	0		0	-1	-10,812,701	
場所打杭	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 10m							単-5号
			9	1,169,913	10,529,217			
		本	0	1,169,913	0	-9	-10,529,217	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-6号
			70		16,054			
		m3	0		0	-70	-16,054	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-7号
			70		125,018			
		m3	0		0	-70	-125,018	
残土等処分								内-8号
			70		127,364			
		m3	0		0	-70	-127,364	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし							単-6号
			4	1,628	6,512			
		m3	0	1,628	0	-4	-6,512	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-7号
			4	2,134	8,536			
		m3	0	2,134	0	-4	-8,536	
橋台躯体工								
			1		13,300,636			
		式	0		0	-1	-13,300,636	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下							単-8号
			52	1,469	76,388			
		m2	0	1,469	0	-52	-76,388	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分跨道橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	各種 敷厚 10ｃｍ							内-9号
			52		177,341			
		m2	0		0	-52	-177,341	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							単-9号
	一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間		271	20,646	5,595,066			
	割増無	m3	0	20,646	0	-271	-5,595,066	
鉄筋	SD345 D29～32							単-10号
			10.26	151,234	1,551,660			
		t	0	151,234	0	-10.26	-1,551,660	
鉄筋	SD345 D16～25							単-11号
			8.59	150,780	1,295,200			
		t	0	150,780	0	-8.59	-1,295,200	
鉄筋	SD345 D13							単-12号
			0.56	152,143	85,200			
		t	0	152,143	0	-0.56	-85,200	
型枠	一般型枠							内-10号
			370		3,212,917			
		m2	0		0	-370	-3,212,917	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]							内-11号
			6		26,888			
		空m3	0		0	-6	-26,888	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]							内-12号
			20		64,080			
		空m3	0		0	-20	-64,080	
足場	安全ネット必要							内-13号
			250		1,215,896			
		掛m2	0		0	-250	-1,215,896	
RC橋脚工								
			1		19,651,812			
		式	1		18,514,987	1	-1,136,825	
作業土工								
			1		900,202			
		式	1		910,744	1	10,542	
床掘り	土砂							内-14号
			440		177,604			
		m3	0		0	-440	-177,604	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分跨道橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-15号
			0		0			
		m3	440		189,150	440	189,150	
埋戻し								内-16号
			320		325,196			
		m3	0		0	-320	-325,196	
埋戻し								内-17号
			0		0			
		m3	320		324,192	320	324,192	
基面整正								内-18号
			60		28,063			
		m2	60		28,063	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-19号
			110		182,953			
		m3	0		0	-110	-182,953	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-20号
			0		0			
		m3	110		182,953	110	182,953	
残土等処分								内-21号
			110		186,386			
		m3	0		0	-110	-186,386	
残土等処分								内-22号
			0		0			
		m3	110		186,386	110	186,386	
場所打杭工								
			1		7,972,486			
		式	1		9,096,677	1	1,124,191	
場所打杭	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 7.5m							単-13号
			6	1,258,928	7,553,568			
		本	0	1,258,928	0	-6	-7,553,568	
場所打杭	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 7.5m							単-14号
			0	0	0			
		本	6	1,401,000	8,406,000	6	8,406,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-23号
			110		23,929			
		m3	0		0	-110	-23,929	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分跨道橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							内-24号
			0		0			
		m3	110		106,009	110	106,009	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-25号
			110		186,341			
		m3	0		0	-110	-186,341	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-26号
			0		0			
		m3	110		354,795	110	354,795	
残土等処分								内-27号
			110		189,838			
		m3	0		0	-110	-189,838	
残土等処分								内-28号
			0		0			
		m3	110		179,845	110	179,845	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし							単-15号
			5	1,628	8,140			
		m3	5	1,628	8,140	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-16号
			5	2,134	10,670			
		m3	5	2,134	10,670	0	0	
資材運搬取卸し								内-29号
			0		0			
		式	1		31,218	1	31,218	
橋脚躯体工								
			1		10,779,124			
		式	1		8,507,566	1	-2,271,558	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下							単-17号
			64	1,469	94,016			
		m2	64	1,469	94,016	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	各種 敷厚 10ｃｍ							内-30号
			64		216,880			
		m2	64		216,880	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							単-18号
			207	20,646	4,273,722			
		m3	168	20,646	3,468,528	-39	-805,194	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分跨道橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D38							単-19号
			5.64	143,423	808,905			
		t	5.64	143,423	808,905	0	0	
鉄筋	SD345 D35							単-20号
			5.53	142,515	788,107			
		t	5.53	142,515	788,107	0	0	
鉄筋	SD345 D29～32							単-21号
			2.63	145,421	382,457			
		t	1.88	145,421	273,391	-0.75	-109,066	
鉄筋	SD345 D16～25							単-22号
			8.77	139,245	1,221,178			
		t	6.38	139,245	888,383	-2.39	-332,795	
機械式継手	D38+D38							単-23号
			27	9,664	260,928			
		箇所	27	9,664	260,928	0	0	
機械式鉄筋定着加工	D16 L≦2m							単-24号
			216	272.4	58,838			
		箇所	216	272.4	58,838	0	0	
機械式鉄筋定着加工	D16 2m＜L≦4m							単-25号
			29	345.1	10,007			
		箇所	0	345.1	0	-29	-10,007	
機械式鉄筋定着加工	D19 2m＜L≦4m							単-26号
			111	413.2	45,865			
		箇所	102	413.2	42,146	-9	-3,719	
機械式鉄筋定着加工	D19 4m＜L≦6m							単-27号
			37	504.1	18,651			
		箇所	34	504.1	17,139	-3	-1,512	
型枠	一般型枠							内-31号
			160		1,396,920			
		m2	0		0	-160	-1,396,920	
型枠	一般型枠							内-32号
			0		0			
		m2	100		907,998	100	907,998	
型枠	撤去しない埋設型枠							内-33号
			19		145,165			
		m2	19		145,165	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分跨道橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜き	φ250 L=790							単-28号
			16	1,151	18,416			
		箇所	0	1,151	0	-16	-18,416	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]							内-34号
			40		252,887			
		空m3	0		0	-40	-252,887	
足場	安全ネット必要							内-35号
			160		786,182			
		掛m2	0		0	-160	-786,182	
足場	安全ネット必要							内-36号
			0		0			
		掛m2	110		537,142	110	537,142	
地盤改良工								
			1		564,100			
		式	1		12,651,258	1	12,087,158	
固結工								
			1		564,100			
		式	1		12,651,258	1	12,087,158	
中層混合処理	改良深度 6.22m 施工規模 2874m３							単-29号
			100	5,641	564,100			
		m3	0	5,641	0	-100	-564,100	
中層混合処理	改良深度 6.9m 施工規模 1776m３							単-30号
			0	0	0			
		m3	1,776	4,769	8,469,744	1,776	8,469,744	
中層混合処理	改良深度 6.38m 施工規模 822m３							単-31号
			0	0	0			
		m3	822	5,087	4,181,514	822	4,181,514	
擁壁工								
			1		16,969,952			
		式	0		0	-1	-16,969,952	
作業土工								
			1		3,182,579			
		式	0		0	-1	-3,182,579	
床掘り	土砂							内-37号
			1,200		266,871			
		m3	0		0	-1,200	-266,871	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分跨道橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-38号
			370		371,365			
		m3	0		0	-370	-371,365	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-39号
			740		1,260,345			
		m3	0		0	-740	-1,260,345	
残土等処分								内-40号
			740		1,283,998			
		m3	0		0	-740	-1,283,998	
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工								
			1		13,787,373			
		式	0		0	-1	-13,787,373	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)							内-41号
			68		498,336			
		m	0		0	-68	-498,336	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁							単-32号
			90	27,403	2,466,270			
		m2	0	27,403	0	-90	-2,466,270	
補強材取付	帯鋼補強土壁							単-33号
			2,934	1,589	4,662,126			
		m	0	1,589	0	-2,934	-4,662,126	
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁							内-42号
			1,100		1,166,567			
		m3	0		0	-1,100	-1,166,567	
土材料 (購入土･ほぐし単価)	砂質土(真砂土)							単-34号
			1,480	1,771	2,621,080			
		m3	0	1,771	0	-1,480	-2,621,080	
壁面上端処理	幅 0.3m							内-43号
			7		359,607			
		m	0		0	-7	-359,607	
排水管敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 管径 200ｍｍ							内-44号
			103		571,442			
		m	0		0	-103	-571,442	
排水ﾏｯﾄ敷設	30×300							単-35号
			17	2,149	36,533			
		m	0	2,149	0	-17	-36,533	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分跨道橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤排水層	M-40							内-45号
			140		904,339			
		m3	0		0	-140	-904,339	
壁面背面排水層	M-40							単-36号
			109	4,597	501,073			
		m3	0	4,597	0	-109	-501,073	
踏掛版設置工								
			1		759,497			
		式	0		0	-1	-759,497	
踏掛版設置工								
			1		759,497			
		式	0		0	-1	-759,497	
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉)							内-46号
			11		743,433			
		m3	0		0	-11	-743,433	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SD345 D22 L=600 HDZ77							単-37号
			8	2,008	16,064			
		本	0	2,008	0	-8	-16,064	
舗装工								
			1		115,380			
		式	1		3,942,331	1	3,826,951	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
			1		115,380			
		式	1		2,869,260	1	2,753,880	
下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-38号
			10	1,217	12,170			
		m2	10	1,217	12,170	0	0	
上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ							単-39号
			10	1,109	11,090			
		m2	10	1,109	11,090	0	0	
基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4ｍ未満 (1層当り平均仕上り厚50ｍｍ以下							単-40号
			10	3,119	31,190			
		m2	10	3,119	31,190	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分跨道橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50ｍｍ以下							単-41号
			10	3,030	30,300			
		m2	10	3,030	30,300	0	0	
表層(車道・路肩部) 【夜間】	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50ｍｍ以下							単-42号
			10	3,063	30,630			
		m2	10	3,063	30,630	0	0	
簡易舗装	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m以上		0	0	0			単-43号
		m2	2,120	1,299	2,753,880	2,120	2,753,880	
防草処理工			0		0			
		式	1		964,677	1	964,677	
防草ｼｰﾄ			0	0	0			単-44号
		m2	647	1,491	964,677	647	964,677	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ			0		0			
		式	1		108,394	1	108,394	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) （高炉）　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無		0	0	0			単-45号
		m2	26	4,169	108,394	26	108,394	
道路付属施設工			0		0			
		式	1		2,064,482	1	2,064,482	
道路付属物工			0		0			
		式	1		2,064,482	1	2,064,482	
交通安全施設移設・設置			0		0			内-47号
		式	1		1,942,000	1	1,942,000	
光ｹｰﾌﾞﾙ移設 【夜間】			0	0	0			単-46号
		m	94	1,303	122,482	94	122,482	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分跨道橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場塗装工		式	1 0		607,530 0	-1	-607,530	
現場塗装工		式	1 0		607,530 0	-1	-607,530	
下地処理		m2	42 0	2,746 2,746	115,332 0	-42	-115,332	単-47号
ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 (CC-B)		m2	42 0	2,592 2,592	108,864 0	-42	-108,864	単-48号
下地調整 (CC-B)		m2	42 0	3,077 3,077	129,234 0	-42	-129,234	単-49号
中塗り (CC-B)		m2	42 0	3,030 3,030	127,260 0	-42	-127,260	単-50号
上塗り (CC-B)		m2	42 0	3,020 3,020	126,840 0	-42	-126,840	単-51号
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1 0		442,389 0	-1	-442,389	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1 0		442,389 0	-1	-442,389	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1.5m 内高 1.5 m	m	3 0		442,389 0	-3	-442,389	内-48号
排水構造物工		式	1 0		1,214,748 0	-1	-1,214,748	
側溝工		式	1 0		1,214,748 0	-1	-1,214,748	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分跨道橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水路	1500×2400							内-49号
			9		1,214,748			
		m	0		0	-9	-1,214,748	
構造物撤去工								
			1		356,209			
		式	1		12,932,828	1	12,576,619	
防護柵撤去工								
			1		12,652			
		式	1		60,855	1	48,203	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)								内-50号
			10		12,652			
		m	0		0	-10	-12,652	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)								内-51号
			0		0			
		m	48		60,855	48	60,855	
排水構造物撤去工								
			0		0			
		式	1		69,524	1	69,524	
既設桝･排水管撤去	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ300							内-52号
			0		0			
		m	12		17,797	12	17,797	
U型側溝撤去	再利用撤去							単-52号
			0	0	0			
		m	23	2,249	51,727	23	51,727	
防草ｼｰﾄ撤去工								
			0		0			
		式	1		209,642	1	209,642	
防草ｼｰﾄ撤去								内-53号
			0		0			
		m2	250		209,642	250	209,642	
道路付属施設撤去工								
			0		0			
		式	1		5,186,838	1	5,186,838	
道路付属施設撤去								内-54号
			0		0			
		式	1		3,256,873	1	3,256,873	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分跨道橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設撤去								内-55号
【夜間】			0		0			
		式	1		1,929,965	1	1,929,965	
構造物取壊し工								
			1		236,347			
		式	1		317,370	1	81,023	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-53号
			10	15,187	151,870			
		m3	10	15,187	151,870	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-54号
			10	7,614	76,140			
		m3	10	7,614	76,140	0	0	
石積取壊し								内-56号
			0		0			
		m2	10		59,698	10	59,698	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-55号
			10	637.7	6,377			
		m	25	637.7	15,942	15	9,565	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ							単-56号
			10	196	1,960			
		m2	6	196	1,176	-4	-784	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ							単-57号
			0	0	0			
		m2	64	196	12,544	64	12,544	
木根等撤去工								
			0		0			
		式	1		6,644,703	1	6,644,703	
伐木除根								内-57号
			0		0			
		本	147		6,644,703	147	6,644,703	
運搬処理工								
			1		107,210			
		式	1		443,896	1	336,686	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-58号
			10	2,023	20,230			
		m3	10	2,023	20,230	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分跨道橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-59号
			10	1,628	16,280			
		m3	10	1,628	16,280	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-60号
			5	2,740	13,700			
		m3	7	2,740	19,180	2	5,480	
木根等運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級							単-61号
			0	0	0			
		t	20	4,960	99,200	20	99,200	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-62号
			10	2,270	22,700			
		m3	10	2,270	22,700	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-63号
			10	2,134	21,340			
		m3	10	2,134	21,340	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-64号
			5	2,134	10,670			
		m3	7	2,134	14,938	2	4,268	
木根等処分	幹･枝･葉							単-65号
			0	0	0			
		t	20	10,900	218,000	20	218,000	
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ							内-58号
			0.2		2,290			
		t	0		0	-0.2	-2,290	
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ							内-59号
			0		0			
		t	1.05		12,028	1.05	12,028	
応急処理工								
			0		0			
		式	1		999,978	1	999,978	
応急処理作業工								
			0		0			
		式	1		999,978	1	999,978	
普通作業員								単-66号
			0	0	0			
		時間	21	3,003	63,063	21	63,063	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分跨道橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員								単-67号
			0	0	0			
		時間	21	3,471	72,891	21	72,891	
運転手(一般)								単-68号
			0	0	0			
		時間	21	3,055	64,155	21	64,155	
運転手(特殊)								単-69号
			0	0	0			
		時間	21	3,367	70,707	21	70,707	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)[長期割引無し]							単-70号
			0	0	0			
		日	21	10,100	212,100	21	212,100	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.28m3(平積0.2m3)[長期割引無し]							単-71号
			0	0	0			
		日	21	8,840	185,640	21	185,640	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t積級[長期割引無し]							単-72号
			0	0	0			
		日	21	9,970	209,370	21	209,370	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級[長期割引無し]							単-73号
			0	0	0			
		日	21	5,670	119,070	21	119,070	
軽油								単-74号
			0	0	0			
		L	21	142	2,982	21	2,982	
仮設工								
			1		19,613,543			
		式	1		25,948,613	1	6,335,070	
工事用道路工								
			0		0			
		式	1		832,719	1	832,719	
敷砂利	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 敷厚 200ｍｍ							内-60号
			0		0			
		m2	630		494,294	630	494,294	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去							内-61号
			0		0			
		m2	220		258,090	220	258,090	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分跨道橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去							内-62号
			0		0			
		m2	60		66,901	60	66,901	
敷鉄板 (賃料)	22×1,524×3,048(mm)							内-63号
			0		0			
		枚	5		13,434	5	13,434	
仮橋･仮桟橋工								
			0		0			
		式	1		223,974	1	223,974	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]								内-64号
			0		0			
		m2	126		223,974	126	223,974	
土留･仮締切工 (A1橋台)								
			1		1,396,911			
		式	0		0	-1	-1,396,911	
鋼矢板 【夜間】	III型 平均鋼矢板長さ 10.8m 鋼矢板打込長 10.1m 平均鋼矢板引 抜長 10.1m							内-65号
			29		1,324,718			
		枚	0		0	-29	-1,324,718	
頭部連結材 【夜間】	[-250×90×9×13							内-66号
			0.4		72,193			
		t	0		0	-0.4	-72,193	
土留･仮締切工 (P1橋脚)								
			1		15,701,947			
		式	1		14,858,707	1	-843,240	
鋼矢板	近接施工圧入 NS-SP-J 鋼矢板長さ9m							内-67号
			49		9,390,694			
		枚	0		0	-49	-9,390,694	
鋼矢板	近接施工圧入 NS-SP-J 鋼矢板長さ9m							内-68号
			0		0			
		枚	44		8,919,783	44	8,919,783	
鋼矢板 【夜間】	近接施工圧入 NS-SP-J 鋼矢板長さ9m							内-69号
			21		4,290,413			
		枚	0		0	-21	-4,290,413	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分跨道橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板 【夜間】	近接施工圧入 NS-SP-J 鋼矢板長さ9m	枚	0 20		0 4,083,434	20	4,083,434	内-70号
切梁･腹起し		t	28 0		2,020,840 0	-28	-2,020,840	内-71号
切梁･腹起し		t	0 26		0 1,855,490	26	1,855,490	内-72号
土留･仮締切工 (補強土壁部)		式	0 1		0 6,030,022	1	6,030,022	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9 .5m 平均鋼矢板引抜 長 0m	枚	0 73		0 5,828,234	73	5,828,234	内-73号
頭部連結材	[-300×90×9×13	t	0 1.1		0 201,788	1.1	201,788	内-74号
水替工		式	1 0		1,006,879 0	-1	-1,006,879	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	日	80 0		1,006,879 0	-80	-1,006,879	内-75号
仮水路工		式	0 1		0 317,258	1	317,258	
仮設排水管設置	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ20 0	m	0 53	0 5,986	0 317,258	53	317,258	単-75号
防護施設工		式	1 1		176,224 1,622,090	1	1,445,866	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分跨道橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ								内-76号
【夜間】			28		176,224			
		m	0		0	-28	-176,224	
移動式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ								内-77号
			0		0			
		m	22		68,501	22	68,501	
移動式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(自在R)								内-78号
【夜間】			0		0			
		m	16		654,552	16	654,552	
仮囲い	設置･撤去 高さ 2m							内-79号
			0		0			
		m	78		899,037	78	899,037	
運搬処理工								
			1		444,610			
		式	1		664,518	1	219,908	
現場発生品運搬	頭部連結材							内-80号
			0.4		4,583			
		t	0		0	-0.4	-4,583	
現場発生品運搬	鋼矢板（近接施工用土留め鋼材）							内-81号
			30.51		329,781			
		t	0		0	-30.51	-329,781	
現場発生品運搬	鋼矢板（近接施工用土留め鋼材）							内-82号
			0		0			
		t	50.29		576,334	50.29	576,334	
現場発生品運搬	移動式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎、ﾋﾞｰﾑ							内-83号
			4.81		55,123			
		t	0		0	-4.81	-55,123	
現場発生品運搬	H形鋼,鋼丸杭							内-84号
			0		0			
		t	2.13		24,409	2.13	24,409	
現場発生品運搬	U形側溝							内-85号
			0		0			
		t	2.02		19,536	2.02	19,536	
現場発生品運搬	集水桝							内-86号
			0		0			
		t	0.39		3,556	0.39	3,556	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分跨道橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支給品運搬	移動式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎、ﾋﾞｰﾑ							内-87号
			4.81		55,123			
		t	0		0	-4.81	-55,123	
支給品運搬	移動式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎、ﾋﾞｰﾑ							内-88号
			0		0			
		t	3.55		40,683	3.55	40,683	
交通管理工								
			1		886,972			
		式	1		1,399,325	1	512,353	
交通誘導警備員 B								内-89号
			57		802,499			
		人日	0		0	-57	-802,499	
交通誘導警備員 B								内-90号
			0		0			
		人日	13		183,026	13	183,026	
交通誘導警備員 B【夜間】								内-91号
			4		84,473			
		人日	0		0	-4	-84,473	
交通誘導警備員 B【夜間】								内-92号
			0		0			
		人日	3		63,354	3	63,354	
交通誘導警備員 A								内-93号
			0		0			
		人日	66		1,035,318	66	1,035,318	
交通誘導警備員 A【夜間】								内-94号
			0		0			
		人日	5		117,627	5	117,627	
直接工事費								
			1		85,100,436			
		式	1		79,243,608	1	-5,856,828	
共通仮設費								
			1		17,326,527			
		式	1		18,397,415	1	1,070,888	
共通仮設費								
			1		6,642,890			
		式	1		8,276,711	1	1,633,821	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分跨道橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費								
			1		5,705,263			
		式	1		7,087,489	1	1,382,226	
建設機械運搬費								内-95号
			0		0			
		台	1		142,000	1	142,000	
重建設機械分解組立輸送費								内-96号
			1		1,142,664			
		回	1		1,142,664	0	0	
重建設機械分解組立輸送費								内-97号
			1		2,204,488			
		回	1		2,204,488	0	0	
重建設機械分解組立輸送費								内-98号
			1		1,912,009			
		回	1		1,912,009	0	0	
仮設材運搬費								内-99号
(往路)			45.9		223,051			
		t	0		0	-45.9	-223,051	
仮設材運搬費								内-100号
(往路)			0		0			
		t	116.8		567,589	116.8	567,589	
仮設材運搬費								内-101号
(復路)			45.9		223,051			
		t	0		0	-45.9	-223,051	
仮設材運搬費								内-102号
(復路)			0		0			
		t	73		354,743	73	354,743	
資材運搬取卸し								内-103号
(往路)			0		0			
		式	1		381,998	1	381,998	
資材運搬取卸し								内-104号
(復路)			0		0			
		式	1		381,998	1	381,998	
技術管理費								
			1		102,883			
		式	1		403,357	1	300,474	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分跨道橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査費								内-105号
			0		0			
		式	1		267,140	1	267,140	
施工形態動向調査(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査)費								内-106号
			0		0			
		式	1		54,150	1	54,150	
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査費								内-107号
			0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
試掘調査費								内-108号
			1		17,040			
		式	0		0	-1	-17,040	
埋設物件事故防止費								内-109号
			1		21,826			
		式	0		0	-1	-21,826	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用								内-110号
			1		57,387			
		式	1		57,387	0	0	
六価ｸﾛﾑ溶出試験								内-111号
			1		6,630			
		式	1		6,630	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		834,744			
		式	1		785,865	1	-48,879	
共通仮設費（率計上）								
			1		10,683,637			
		式	1		10,120,704	1	-562,933	
純工事費								
			1		102,426,963			
		式	1		97,641,023	1	-4,785,940	
現場管理費								
			1		34,529,713			
		式	1		33,046,105	1	-1,483,608	
工事原価								
			1		136,956,676			
		式	1		130,687,128	1	-6,269,548	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分跨道橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等								
			1		22,253,324			
		式	1		21,362,872	1	-890,452	
工事価格								
			1		159,210,000			
		式	1		152,050,000	1	-7,160,000	
消費税相当額								
			1		15,921,000			
		式	1		15,205,000	1	-716,000	
工事費計								
			1		175,131,000			
		式	1		167,255,000	1	-7,876,000	

300/0m3当たり内訳書

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		111	326.7	36,263			CB210030
		m３	111	326.7	36,263	0	0	
床掘り	土砂 標準 自立式 有り		189	383.2	72,424			CB210030
		m３	189	383.2	72,424	0	0	
合　計					98,722			
					0		-98,722	

180/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		180	1,105	198,900			CB210410
		m３	180	1,105	198,900	0	0	
合　計					180,664			
					0		-180,664	

50/0m2当たり内訳書

基面整正

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			52	480.5	24,986			CB210080
		m２	52	480.5	24,986	0	0	
合　計					22,695			
					0		-22,695	

110/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	 m３	114 114	1,865 1,865	212,610 212,610	 0	 0	CB210110
合　計					193,117 0		 -193,117	

110/0m3当たり内訳書

残土等処分

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			114	1,900	216,600			CB210560
		m３	114	1,900	216,600	0	0	
合　計					196,741			
					0		-196,741	

70/0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		73.8	239.5	17,675			CB210020
		m３	73.8	239.5	17,675	0	0	
合　計					16,054			
					0		-16,054	

70/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	 m３	73.8 73.8	1,865 1,865	137,637 137,637	 0	 0	CB210110
合　計					125,018 0		 -125,018	

70/0m3当たり内訳書

残土等処分

第　8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			73.8	1,900	140,220			CB210560
		m３	73.8	1,900	140,220	0	0	
合　計					127,364			
					0		-127,364	

52/0m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		5.2	34,660	180,232			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生							
	全ての費用	m３	5.2	34,660	180,232	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		3.1	4,842	15,010			CB240210
		m２	3.1	4,842	15,010	0	0	
合　計					177,341			
					0		-177,341	

370/0m2当たり内訳書

型枠

第　10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		368	9,612	3,537,216			CB240210
		m２	368	9,612	3,537,216	0	0	
合　計					3,212,917			
					0		-3,212,917	

6/0空m3当たり内訳書

支保

第　11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		5.8	5,104	29,603			WB252210
		空ｍ３	5.8	5,104	29,603	0	0	単－　89号
合　計					26,888			
					0		-26,888	

20/0空m3当たり内訳書

支保

第　12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準以外 1.25無	空ｍ３	18.6 18.6	3,793 3,793	70,549 70,549	0	0	WB252210 単ー　90号
合　計					64,080 0		-64,080	

250/0掛m2当たり内訳書

足場

第　13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		249	5,376	1,338,624			WB252110
		掛ｍ２	249	5,376	1,338,624	0	0	単－　91号
合　計					1,215,896 0		-1,215,896	

440/0m3当たり内訳書

床掘り

第　14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		195	326.7	63,706			CB210030
		m３	195	326.7	63,706	0	0	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		250	527.3	131,825			CB210030
		m３	250	527.3	131,825	0	0	
合　計					177,604			
					0		-177,604	

0/440m3当たり内訳書

床掘り

第　15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		0	0	0			CB210030
		m３	129	326.7	42,144	129	42,144	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		0	0	0			CB210030
		m３	315	527.3	166,099	315	166,099	
合　計					0			
					208,243		208,243	
変更積算金額					0			
					189,150		189,150	円／m3

320/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		324	1,105	358,020			CB210410
		m３	324	1,105	358,020	0	0	
合　計					325,196			
					0		-325,196	

0/320m3当たり内訳書

埋戻し

第　17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m３	323	1,105	356,915	323	356,915	
合　計					0 356,915		356,915	
変更積算金額					0 324,192		324,192	円／m3

60m2当たり内訳書

基面整正

第　18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			64.3	480.5	30,896			CB210080
		m２	64.3	480.5	30,896	0	0	
合　計					28,063			
					28,063		0	

110/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	 m３	108 108	1,865 1,865	201,420 201,420	 0	 0	CB210110
合　計					182,953 0		 -182,953	

0/110m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	0 108	0 1,865	0 201,420	 108	 201,420	CB210110
合　計					0 201,420		 201,420	
変更積算金額					0 182,953		 182,953	 円／m3

110/0m3当たり内訳書

残土等処分

第　21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			108	1,900	205,200			CB210560
		m３	108	1,900	205,200	0	0	
合　計					186,386			
					0		-186,386	

0/110m3当たり内訳書

残土等処分

第　22号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m３	108	1,900	205,200	108	205,200	
合　計					0 205,200		205,200	
変更積算金額					0 186,386		186,386	円／m3

110/0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		110	239.5	26,345			CB210020
		m３	110	239.5	26,345	0	0	
合　計					23,929 0		-23,929	

0/110m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CB210020
		m３	110	1,061	116,710	110	116,710	
合　計					0 116,710		116,710	
変更積算金額					0 106,009		106,009	円／m3

110/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	 m３	110 110	1,865 1,865	205,150 205,150	 0	 0	CB210110
合　計					186,341 0		 -186,341	

0/110m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	110	3,551	390,610	110	390,610	
合　計					0 390,610		390,610	
変更積算金額					0 354,795		354,795	円／m3

110/0m3当たり内訳書

残土等処分

第　27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			110	1,900	209,000			CB210560
		m３	110	1,900	209,000	0	0	
合　計					189,838			
					0		-189,838	

0/110m3当たり内訳書

残土等処分

第　28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m３	110	1,800	198,000	110	198,000	
合　計					0			
					198,000		198,000	
変更積算金額					0			
					179,845		179,845	円／m3

一式当たり内訳書

資材運搬取卸し

第　29号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
資材運搬取卸し	鉄筋かご		0	0	0			WYB00081
		t	7	4,910	34,370	7	34,370	単ー 105号
合　計					0 34,370		34,370	
変更積算金額					0 31,218		31,218	円／式

64m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　30号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m３	6.4 6.4	34,660 34,660	221,824 221,824	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	3.5 3.5	4,842 4,842	16,947 16,947	0	0	CB240210
合　計					216,880 216,880		0	

160/0m2当たり内訳書

型枠

第　31号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		160	9,612	1,537,920			CB240210
		m２	160	9,612	1,537,920	0	0	
合　計					1,396,920			
					0		-1,396,920	

0/100m2当たり内訳書

型枠

第　32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	104	9,612	999,648	104	999,648	
合　計					0 999,648		999,648	
変更積算金額					0 907,998		907,998	円／m2

19m2当たり内訳書

型枠

第　33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（撤去しない埋設型枠）			18.9	8,456	159,818			WYB00003
		m２	18.9	8,456	159,818	0	0	単－ 115号
合　計					145,165			
					145,165		0	

40/0空m3当たり内訳書

支保

第　34号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]		43.9	6,342	278,413			WB252210
	標準以外 1.25無	空ｍ３	43.9	6,342	278,413	0	0	単－ 116号
合　計					252,887 0		-252,887	

160/0掛m2当たり内訳書

足場

第　35号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		161	5,376	865,536			WB252110
		掛ｍ２	161	5,376	865,536	0	0	単－　91号
合　計					786,182 0		-786,182	

0/110掛m2当たり内訳書

足場

第　36号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	110	5,376	591,360	110	591,360	単－ 117号
合　計					0 591,360		591,360	
変更積算金額					0 537,142		537,142	円／掛m2

1,200/0m3当たり内訳書

床掘り

第　37号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		1,154	254.6	293,808			CB210030
		m３	1,154	254.6	293,808	0	0	
合　計					266,871			
					0		-266,871	

370/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		370	1,105	408,850			CB210410
		m３	370	1,105	408,850	0	0	
合　計					371,365			
					0		-371,365	

740/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　39号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	 m３	744 744	1,865 1,865	1,387,560 1,387,560	 0	 0	CB210110
合　計					1,260,345 0		 -1,260,345	

740/0m3当たり内訳書

残土等処分

第　40号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			744	1,900	1,413,600			CB210560
		m３	744	1,900	1,413,600	0	0	
合　計					1,283,998			
					0		-1,283,998	

68/0m当たり内訳書

補強土壁基礎

第　41号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	8.2 8.2	35,050 35,050	287,410 287,410	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	29 29	8,719 8,719	252,851 252,851	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.05 0.05	167,500 167,500	8,375 8,375	0	0	WB810010 単ー　88号
合　計					498,336 0		-498,336	

1,100/0m3当たり内訳書

まき出し･敷均し、締固め

第　42号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁		1,111	1,156	1,284,316			CB222230
		m３	1,111	1,156	1,284,316	0	0	
合　計					1,166,567			
					0		-1,166,567	

7/0m当たり内訳書

壁面上端処理

第　43号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	3.6 3.6	29,830 29,830	107,388 107,388	0	0	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.196 0.196	167,500 167,500	32,830 32,830	0	0	WB810010 単－ 88号
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	23.8 23.8	9,612 9,612	228,765 228,765	0	0	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m２	1.2 1.2	5,577 5,577	6,692 6,692	0	0	CB224710
足場設置・撤去［砂防］		m	6.8 6.8	2,975 2,975	20,230 20,230	0	0	WB330340 単－ 121号
合　計					359,607 0		-359,607	

103/0m当たり内訳書

排水管敷設

第　44号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400㎜ 要 全ての費用		103	285.9	29,447			CB222770
		m	103	285.9	29,447	0	0	
高密度ポリエチレン管（材料費）	φ200 有孔管 ｼﾝｸﾞﾙ構造		69.7	2,590	180,523			WYB00028
		m	69.7	2,590	180,523	0	0	単－ 122号
高密度ポリエチレン管（材料費）	φ200 無孔管 ｼﾝｸﾞﾙ構造		32.9	2,590	85,211			WYB00026
		m	32.9	2,590	85,211	0	0	単－ 123号
Ｔチーズ管（材料費）	φ200用		5	15,400	77,000			WYB00030
		個	5	15,400	77,000	0	0	単－ 124号
キャップ（材料費）	φ200用		2	3,030	6,060			WYB00027
		個	2	3,030	6,060	0	0	単－ 125号
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		17	8,122	138,074			CB222780
		m３	17	8,122	138,074	0	0	
吸出し防止材設置			149	757.1	112,807			CB224720
		m２	149	757.1	112,807	0	0	
合　計					571,442			
					0		-571,442	

140/0m3当たり内訳書

基盤排水層

第　45号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁		140	1,156	161,840			CB222230
		m３	140	1,156	161,840	0	0	
粒度調整砕石（材料費）	M-40(1.26m3/m3)		140	3,906	546,840			WYB00029
		m３	140	3,906	546,840	0	0	単－ 128号
吸出し防止材設置			379	757.1	286,940			CB224720
		m２	379	757.1	286,940	0	0	
合　計					904,339			
					0		-904,339	

11/0m3当たり内訳書

踏掛版設置

第　46号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉) 無し 有り		11.2	41,580	465,696			CB411010
		m３	11.2	41,580	465,696	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物		1.04	166,500	173,160			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.04	166,500	173,160	0	0	単－ 86号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		0.94	166,000	156,040			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.94	166,000	156,040	0	0	単－ 87号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0.11	167,500	18,425			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.11	167,500	18,425	0	0	単－ 88号
敷砂	t=30mm 1.26m3/m3		0.87	5,922	5,152			WYB00007
		m３	0.87	5,922	5,152	0	0	単－ 130号
合　計					743,433			
					0		-743,433	

一式当たり内訳書

交通安全施設移設・設置

第　47号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通安全施設移設・設置 撤去	STEP 1	式	0 1		0 265,300	1	265,300	WYB00122 単－ 136号
交通安全施設移設・設置 設置	STEP 1	式	0 1		0 563,700	1	563,700	WYB00123 単－ 137号
設計、現地調査及び打合せ等		式	0 1		0 1,113,000	1	1,113,000	WYB00124 単－ 138号
合　計					0 1,942,000		1,942,000	
変更積算金額					0 1,942,000		1,942,000	円／式

3/0m当たり内訳書

プレキャストボックス

第　48号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準以外 1.25無 全ての費用	m	2 2	27,910 27,910	55,820 55,820	0	0	CB222880
ボックスカルバート 据付 0.5m～1.0m未満	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m	0.75 0.75	21,630 21,630	16,222 16,222	0	0	WYB00055 単－ 145号
ボックスカルバート（材料費）	1500×1500×2000 T-20	個	1 1	248,000 248,000	248,000 248,000	0	0	WYB00056 単－ 146号
ボックスカルバート（材料費）	1500×1500×750 T-20	個	1 1	167,000 167,000	167,000 167,000	0	0	WYB00057 単－ 147号
合　計					442,389 0		-442,389	

9/0m当たり内訳書

水路

第　49号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水路設置	製品長L=2.0m		8	10,240	81,920			WYB00074
		m	8	10,240	81,920	0	0	単－ 148号
水路設置	製品長L=0.5m以上1.5m未満		0.9	10,240	9,216			WYB00075
		m	0.9	10,240	9,216	0	0	単－ 149号
水路（材料費）	1500×2400×2000（左右/組）		4	256,000	1,024,000			WYB00076
		個	4	256,000	1,024,000	0	0	単－ 150号
水路（材料費）	1500×2400×900（左右/組）		1	180,000	180,000			WYB00077
		個	1	180,000	180,000	0	0	単－ 151号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m３	0.76	35,900	27,284	0	0	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.09	166,000	14,940	0	0	WB810010 単－ 87号
合　計					1,214,748 0		-1,214,748	

10/0m当たり内訳書

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

第　50号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無		10	1,393	13,930			WB810530
		m	10	1,393	13,930	0	0	単－ 152号
合　計					12,652 0		-12,652	

0/48m当たり内訳書

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

第　51号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無		0	0	0			WB810530
		m	48.1	1,393	67,003	48.1	67,003	単－ 153号
合　計					0 67,003		67,003	
変更積算金額					0 60,855		60,855	円／m

0/12m当たり内訳書

既設桝･排水管撤去

第　52号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設桝・排水管撤去			0	0	0			WYB00102
		m	12	1,633	19,596	12	19,596	単－ 154号
合　計					0 19,596		19,596	
変更積算金額					0 17,797		17,797	円／m

0/250m2当たり内訳書

防草ｼｰﾄ撤去

第　53号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草シート撤去及び運搬			0	0	0			WYB00183
		m２	251	578.2	145,128	251	145,128	単－ 156号
処分費（ｔ）			0	0	0			WYB00185
		t	2.5	34,280	85,700	2.5	85,700	単－ 157号
合　計					0 230,828		230,828	
変更積算金額					0 209,642		209,642	円／m2

一式当たり内訳書

道路付属施設撤去

第　54号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機器・基礎・鉄骨柱撤去（重量物搬出入工）		式	0 1		0 3,586,000	1	3,586,000	WYB00008 単－ 158号
合　計					0 3,586,000		3,586,000	
変更積算金額					0 3,256,873		3,256,873	円／式

一式当たり内訳書

道路付属施設撤去

第　55号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機器・基礎・鉄骨柱撤去（重量物搬出入工）	【夜間】	式	0 1		0 2,125,000	1	2,125,000	WYB00090 単－ 159号
合　計					0 2,125,000		2,125,000	
変更積算金額					0 1,929,965		1,929,965	円／式

0/10m2当たり内訳書

石積取壊し

第　56号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石積取壊し			0	0	0			WYB00058
		m２	9.6	6,847	65,731	9.6	65,731	単－ 162号
合　計					0 65,731		65,731	
変更積算金額					0 59,698		59,698	円／m2

0/147本当たり内訳書

伐木除根

第　57号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木除根			0	0	0			WYB00042
		本	147	49,770	7,316,190	147	7,316,190	単－ 163号
合　計					0 7,316,190		7,316,190	
変更積算金額					0 6,644,703		6,644,703	円／本

0.2/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　58号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	0.2 0.2	2,813 2,813	562 562	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0.2 0.2	9,804 9,804	1,960 1,960	0	0	CB010420
合　計					2,290 0		-2,290	

0/1.05t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　59号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	0 1.05	0 2,813	0 2,953	1.05	2,953	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0 1.05	0 9,804	0 10,294	1.05	10,294	CB010420
合　計					0 13,247		13,247	
変更積算金額					0 12,028		12,028	円／t

0/630m2当たり内訳書

敷砂利

第　60号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 625	0 870.7	0 544,187	625	544,187	CB410030
合　計					0 544,187		544,187	
変更積算金額					0 494,294		494,294	円／m2

0/220m2当たり内訳書

敷鉄板

第　61号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0	0	0			WB253610
		m２	223	424.6	94,685	223	94,685	単－ 176号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 79日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	24	7,894	189,456	24	189,456	単－ 177号
合　計					0 284,141		284,141	
変更積算金額					0 258,090		258,090	円／m2

0/60m2当たり内訳書

敷鉄板

第　62号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0	0	0			WB253610
		m２	55.7	424.6	23,650	55.7	23,650	単－ 176号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 79日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	12	4,167	50,004	12	50,004	単－ 178号
合　計					0 73,654		73,654	
変更積算金額					0 66,901		66,901	円／m2

0/5枚当たり内訳書

敷鉄板
第　63号内訳書　　(賃料)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 87日 有 720日 無	枚	0 5	0 2,958	0 14,790	5	14,790	WB253630 単－ 179号
合　計					0 14,790		14,790	
変更積算金額					0 13,434		13,434	円／枚

0/126m2当たり内訳書

覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]

第　64号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 2.9月 有 36月 無		0	0	0			WB251920
		m２	126	1,957	246,582	126	246,582	単－ 180号
合　計					0 246,582		246,582	
変更積算金額					0 223,974		223,974	円／m2

29/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第　65号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）	陸上 III型 12m以下	枚	29 29	21,270 21,270	616,830 616,830	0	0	WB251330 単－ 181号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	枚	29 29	11,600 11,600	336,400 336,400	0	0	WB251370 単－ 182号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	回	1 1	128,200 128,200	128,200 128,200	0	0	WB251380 単－ 183号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	回	1 1	77,680 77,680	77,680 77,680	0	0	WB251380 単－ 184号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11m/枚 31日 無 有 3650円 無 1回	枚	17 17	10,520 10,520	178,840 178,840	0	0	WB250150 単－ 185号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 31日 無 有 3650円 無 1回	枚	12 12	10,040 10,040	120,480 120,480	0	0	WB250150 単－ 186号
合　計					1,324,718 0		-1,324,718	

0.4/0t当たり内訳書

頭部連結材

第　66号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
頭部連結材設置			0.4	52,090	20,836			WYB00025
		t	0.4	52,090	20,836	0	0	単－ 187号
頭部連結材撤去			0.4	30,610	12,244			WYB00033
		t	0.4	30,610	12,244	0	0	単－ 188号
頭部連結材	[-250×90×9×13		0.4	116,000	46,400			WYB00037
		t	0.4	116,000	46,400	0	0	単－ 189号
合　計					72,193 0		-72,193	

49/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第　67号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゼロパイラーによる圧入	継施工無し　Nmax≦20　9m以下		49	32,720	1,603,280			WYB00136
		枚	49	32,720	1,603,280	0	0	単－ 190号
ゼロパイラーによる引抜き	切断施工無し		16	22,990	367,840			WYB00139
		枚	16	22,990	367,840	0	0	単－ 191号
ゼロパイラー設置・撤去	圧入　Nmax≦25		1	156,100	156,100			WYB00142
		回	1	156,100	156,100	0	0	単－ 192号
ゼロパイラー設置・撤去	引抜き		1	85,170	85,170			WYB00145
		回	1	85,170	85,170	0	0	単－ 193号
鋼矢板（撤去）	近接施工用土留め鋼材　新品　16枚		12.6	206,000	2,595,600			WYB00148
		t	12.6	206,000	2,595,600	0	0	単－ 194号
鋼矢板（埋設）	近接施工用土留め鋼材　新品　33枚		25.9	206,000	5,335,400			WYB00149
		t	25.9	206,000	5,335,400	0	0	単－ 195号
ガス切断	鋼矢板（近接施工用土留め鋼材）		33	5,914	195,162			WYB00051
		箇所	33	5,914	195,162	0	0	単－ 196号
合　計					9,390,694			
					0		-9,390,694	

0/44枚当たり内訳書

鋼矢板

第　68号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゼロパイラーによる圧入	継施工無し　Nmax≦20　9m以下		0	0	0			WYB00157
		枚	44	32,720	1,439,680	44	1,439,680	単－ 197号
ゼロパイラーによる引抜き	切断施工無し		0	0	0			WYB00160
		枚	44	22,990	1,011,560	44	1,011,560	単－ 198号
ゼロパイラー設置・撤去	圧入　Nmax≦25		0	0	0			WYB00163
		回	1	156,100	156,100	1	156,100	単－ 199号
ゼロパイラー設置・撤去	引抜き		0	0	0			WYB00166
		回	1	85,170	85,170	1	85,170	単－ 200号
鋼矢板（撤去）	近接施工用土留め鋼材　新品　44枚		0	0	0			WYB00152
		t	34.6	206,000	7,127,600	34.6	7,127,600	単－ 201号
合　計					0 9,820,110		9,820,110	
変更積算金額					0 8,919,783		8,919,783	円／枚

21/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第　69号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゼロパイラーによる圧入	継施工無し　Nmax≦20　9m以下		21	37,040	777,840			WYB00085
		枚	21	37,040	777,840	0	0	単－ 202号
ゼロパイラーによる引抜き	切断施工無し		21	26,030	546,630			WYB00153
		枚	21	26,030	546,630	0	0	単－ 203号
鋼矢板（撤去）	近接施工用土留め鋼材　新品　21枚		16.5	206,000	3,399,000			WYB00151
		t	16.5	206,000	3,399,000	0	0	単－ 204号
合　計					4,290,413			
					0		-4,290,413	

0/20枚当たり内訳書

鋼矢板

第　70号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゼロパイラーによる圧入	継施工無し　Nmax≦20　9m以下	枚	0 20	0 37,040	0 740,800	20	740,800	WYB00091 単－ 205号
ゼロパイラーによる引抜き	切断施工無し	枚	0 20	0 26,030	0 520,600	20	520,600	WYB00172 単－ 206号
鋼矢板（撤去）	近接施工用土留め鋼材　新品　20枚	t	0 15.7	0 206,000	0 3,234,200	15.7	3,234,200	WYB00170 単－ 207号
合　計					0 4,495,600		4,495,600	
変更積算金額					0 4,083,434		4,083,434	円／枚

28/0t当たり内訳書

切梁･腹起し

第　71号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準以外 1.25無		28	34,700	971,600			WB251930
		t	28	34,700	971,600	0	0	単－ 208号
切梁・腹起し設置・撤去	撤去 無 標準以外 1.25無		28	20,750	581,000			WB251930
		t	28	20,750	581,000	0	0	単－ 209号
山留材賃料	無 54日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		22.2	30,280	672,216			WB251910
		t	22.2	30,280	672,216	0	0	単－ 210号
合　計					2,020,840			
					0		-2,020,840	

0/26t当たり内訳書

切梁･腹起し

第　72号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準以外 1.25無	t	0 25.7	0 34,700	0 891,790	25.7	891,790	WB251930 単－ 211号
切梁・腹起し設置・撤去	撤去 無 標準以外 1.25無	t	0 25.7	0 20,750	0 533,275	25.7	533,275	WB251930 単－ 212号
山留材賃料	無 54日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	0 20.4	0 30,280	0 617,712	20.4	617,712	WB251910 単－ 213号
合　計					0 2,042,777		2,042,777	
変更積算金額					0 1,855,490		1,855,490	円／t

0/73枚当たり内訳書

鋼矢板

第　73号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	枚	0 4	0 10,850	0 43,400	4	43,400	WB250200 単－ 214号
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）	陸上 III型 12m以下	枚	0 24	0 18,830	0 451,920	24	451,920	WB251330 単－ 215号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	回	0 1	0 107,300	0 107,300	1	107,300	WB251380 単－ 216号
鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	50<Nmax≦100 III型 12m以下	枚	0 45	0 108,000	0 4,860,000	45	4,860,000	WB251390 単－ 217号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦180) III型 陸上	回	0 1	0 466,400	0 466,400	1	466,400	WB251380 単－ 218号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 148日 有 360日 無	枚	0 73	0 6,678	0 487,494	73	487,494	WB250150 単－ 219号
合　計					0 6,416,514		6,416,514	
変更積算金額					0 5,828,234		5,828,234	円／枚

0/1.1t当たり内訳書

頭部連結材

第　74号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
頭部連結材設置			0	0	0			WYB00103
		t	1.1	82,960	91,256	1.1	91,256	単－ 220号
頭部連結材	[-300×90×9×13		0	0	0			WYB00104
		t	1.1	119,000	130,900	1.1	130,900	単－ 221号
合　計					0 222,156		222,156	
変更積算金額					0 201,788		201,788	円／t

80/0日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　75号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	91,710	91,710			WB252320
		箇所	1	91,710	91,710	0	0	単－ 222号
ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 作業時排水		80	12,710	1,016,800			WB252310
		日	80	12,710	1,016,800	0	0	単－ 223号
合　計					1,006,879			
					0		-1,006,879	

28/0m当たり内訳書

移動式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

第　76号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式ガードレール設置（基礎設置含む）	支柱間隔1m 支柱付		28	4,620	129,360			WYB00096
		m	28	4,620	129,360	0	0	単－ 225号
移動式ガードレール撤去（基礎撤去含む）	支柱間隔1m支柱付		28	2,309	64,652			WYB00098
		m	28	2,309	64,652	0	0	単－ 226号
移動式ガードレール基礎【支給品】	□300/500×400 支柱含む		28	0	0			WYB00100
		個	28	0	0	0	0	単－ 227号
直ビーム【支給品】	3.2×350×4330 塗装品		7	0	0			WYB00101
		枚	7	0	0	0	0	単－ 228号
合　計					176,224			
					0		-176,224	

0/22m当たり内訳書

移動式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

第　77号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式ガードレール設置（基礎設置含む）	支柱間隔1m 支柱付	m	0 22	0 3,428	0 75,416	22	75,416	WYB00128 単－ 229号
移動式ガードレール基礎【支給品】	□300/500×400 支柱含む	個	0 22	0 0	0 0	22	0	WYB00132 単－ 230号
直ビーム【支給品】	3.2×350×4330 塗装品	枚	0 5	0 0	0 0	5	0	WYB00133 単－ 231号
袖ビーム【支給品】	2.3×356×660 塗装品	枚	0 4	0 0	0 0	4	0	WYB00134 単－ 232号
合　計					0 75,416		75,416	
変更積算金額					0 68,501		68,501	円／m

0/16m当たり内訳書

移動式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(自在R)

第　78号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式ガードレール設置（自在Ｒ）		m	0 16	0 10,420	0 166,720	16	166,720	WYB00114 単－ 233号
自在Ｒ連続基礎	B型 基本 2000	個	0 7	0 38,100	0 266,700	7	266,700	WYB00109 単－ 234号
自在Ｒ連続基礎	B型 端部A 1265	個	0 1	0 36,100	0 36,100	1	36,100	WYB00110 単－ 235号
自在Ｒ連続基礎	B型 端部B 1700	個	0 1	0 36,700	0 36,700	1	36,700	WYB00111 単－ 236号
ガードレール	C種 張出250mm H700	m	0 16	0 13,400	0 214,400	16	214,400	WYB00115 単－ 237号
合　計					0 720,620		720,620	
変更積算金額					0 654,552		654,552	円／m

0/78m当たり内訳書

仮囲い

第　79号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い設置・撤去			0	0	0			WYB00053
		m	78	8,158	636,324	78	636,324	単－ 238号
ガードレール支柱取付用単管クランプ			0	0	0			WYB00022
		個	35	7,985	279,475	35	279,475	単－ 239号
仮囲い鋼板　賃料	2000×500 供用日数102日		0	0	0			WYB00062
		枚	136	316	42,976	136	42,976	単－ 240号
仮囲い鋼板　基本料	2000×500		0	0	0			WYB00016
		枚	136	120	16,320	136	16,320	単－ 241号
単管パイプ　賃料	4.0m×48.6 肉厚2.4mm 供用日数102日		0	0	0			WYB00067
		本	72	128	9,216	72	9,216	単－ 242号
単管パイプ　基本料	4.0m×48.6 肉厚2.4mm		0	0	0			WYB00063
		本	72	40	2,880	72	2,880	単－ 243号
単管パイプ　賃料	3.0m×48.6 肉厚2.4mm 供用日数102日		0	0	0			WYB00068
		本	6	95	570	6	570	単－ 244号
単管パイプ　基本料	3.0m×48.6 肉厚2.4mm		0	0	0			WYB00066
		本	6	30	180	6	180	単－ 245号
単管パイプ　賃料	2.0m×48.6 肉厚2.4mm 供用日数102日		0	0	0			WYB00065
		本	19	64	1,216	19	1,216	単－ 246号
単管パイプ　基本料	2.0m×48.6 肉厚2.4mm		0	0	0			WYB00070
		本	19	20	380	19	380	単－ 247号
単管パイプ　賃料	1.0m×48.6 肉厚2.4mm 供用日数102日		0	0	0			WYB00015
		本	6	31	186	6	186	単－ 248号
単管パイプ　基本料	1.0m×48.6 肉厚2.4mm		0	0	0			WYB00072
		本	6	10	60	6	60	単－ 249号

0/78m当たり内訳書

仮囲い

第　79号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 989,783		989,783	
変更積算金額					0 899,037		899,037	円／m

0.4/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　80号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	0.4 0.4	2,813 2,813	1,125 1,125	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0.4 0.4	9,804 9,804	3,921 3,921	0	0	CB010420
合　計					4,583 0		-4,583	

30.51/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　81号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		30.51	2,653	80,943			CB010410
		t	30.51	2,653	80,943	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t		30.51	9,247	282,125			CB010420
		t	30.51	9,247	282,125	0	0	
合　計					329,781			
					0		-329,781	

0/50.29t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　82号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	0 50.29	0 2,813	0 141,465	50.29	141,465	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0 50.29	0 9,804	0 493,043	50.29	493,043	CB010420
合　計					0 634,508		634,508	
変更積算金額					0 576,334		576,334	円／t

4.81/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　83号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		4.81	2,813	13,530			CB010410
		t	4.81	2,813	13,530	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t		4.81	9,804	47,157			CB010420
		t	4.81	9,804	47,157	0	0	
合　計					55,123			
					0		-55,123	

0/2.13t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　84号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	0 2.13	0 2,813	0 5,991	2.13	5,991	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0 2.13	0 9,804	0 20,882	2.13	20,882	CB010420
合　計					0 26,873		26,873	
変更積算金額					0 24,409		24,409	円／t

0/2.02t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　85号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	0 2.02	0 843.8	0 1,704	2.02	1,704	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0 2.02	0 9,804	0 19,804	2.02	19,804	CB010420
合　計					0 21,508		21,508	
変更積算金額					0 19,536		19,536	円／t

0/0.39t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　86号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	0 0.39	0 795.7	0 310	0.39	310	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	0 0.39	0 9,247	0 3,606	0.39	3,606	CB010420
合　計					0 3,916		3,916	
変更積算金額					0 3,556		3,556	円／t

4.81/0t当たり内訳書

支給品運搬

第　87号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		4.81	2,813	13,530			CB010410
		t	4.81	2,813	13,530	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t		4.81	9,804	47,157			CB010420
		t	4.81	9,804	47,157	0	0	
合　計					55,123			
					0		-55,123	

0/3.55t当たり内訳書

支給品運搬

第　88号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	0 3.55	0 2,813	0 9,986	3.55	9,986	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0 3.55	0 9,804	0 34,804	3.55	34,804	CB010420
合　計					0 44,790		44,790	
変更積算金額					0 40,683		40,683	円／t

57/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　89号内訳書　　B

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			57	15,500	883,500			WB010212
		人日	57	15,500	883,500	0	0	単－ 250号
合　計					802,499 0		-802,499	

0/13人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　90号内訳書　　B

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	13	15,500	201,500	13	201,500	単－ 251号
合　計					0 201,500		201,500	
変更積算金額					0 183,026		183,026	円／人日

4/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　91号内訳書　　B【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			4	23,250	93,000			WB010212
		人日	4	23,250	93,000	0	0	単－ 252号
合　計					84,473 0		-84,473	

0/3人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　92号内訳書　　B【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	3	23,250	69,750	3	69,750	単－ 253号
合　計					0 69,750		69,750	
変更積算金額					0 63,354		63,354	円／人日

0/66人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　93号内訳書　　A

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	66	17,270	1,139,820	66	1,139,820	単－ 254号
合　計					0 1,139,820		1,139,820	
変更積算金額					0 1,035,318		1,035,318	円／人日

0/5人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　94号内訳書　　A【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	5	25,900	129,500	5	129,500	単－ 255号
合　計					0 129,500		129,500	
変更積算金額					0 117,627		117,627	円／人日

0/1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　95号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II･III･IV型用 3.9km 無 無	台	0 2	0 71,000	0 142,000	2	142,000	WB010010 単ー 256号
合　計					0 142,000		142,000	
変更積算金額					0 142,000		142,000	円／台

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　96号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系		1	1,258,000	1,258,000			WB010350
	35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下)							
	標準以外 1.25無	回	1	1,258,000	1,258,000	0	0	単ー 257号
合　計					1,142,664			
					1,142,664		0	

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　97号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次70t)	回	1 1	2,427,000 2,427,000	2,427,000 2,427,000	0	0	WB010350 単ー 258号
合　計					2,204,488 2,204,488		0	

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　98号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準以外 1.25無	回	1 1	2,105,000 2,105,000	2,105,000 2,105,000	0	0	WB010350 単ー 259号
合　計					1,912,009 1,912,009		0	

45.9/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　99号内訳書　　(往路)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 28.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		45.9	3,850	176,715			WB010020
		t	45.9	3,850	176,715	0	0	単－ 260号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		45.9	1,500	68,850			WB010030
		t	45.9	1,500	68,850	0	0	単－ 261号
合　計					223,051			
					0		-223,051	

0/116.8t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　100号内訳書　　(往路)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 28.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 116.8	0 3,850	0 449,680	116.8	449,680	WB010020 単－ 262号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 116.8	0 1,500	0 175,200	116.8	175,200	WB010030 単－ 263号
合　計					0 624,880		624,880	
変更積算金額					0 567,589		567,589	円／t

45.9/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　101号内訳書　　(復路)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 28.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	45.9 45.9	3,850 3,850	176,715 176,715	0	0	WB010020 単－ 260号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	45.9 45.9	1,500 1,500	68,850 68,850	0	0	WB010030 単－ 261号
合　計					223,051 0		-223,051	

0/73t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　102号内訳書　　(復路)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 28.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 73	0 3,850	0 281,050	73	281,050	WB010020 単－ 262号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 73	0 1,500	0 109,500	73	109,500	WB010030 単－ 263号
合　計					0 390,550		390,550	
変更積算金額					0 354,743		354,743	円／t

一式当たり内訳書

資材運搬取卸し

第　103号内訳書　　(往路)

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
資材運搬取卸し	ケーシング		0	0	0			WYB00094
		t	77.8	4,910	381,998	77.8	381,998	単ー 264号
合　計					0 381,998		381,998	
変更積算金額					0 381,998		381,998	円／式

一式当たり内訳書

資材運搬取卸し

第　104号内訳書　　(復路)

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
資材運搬取卸し	ケーシング		0	0	0			WYB00094
		t	77.8	4,910	381,998	77.8	381,998	単－ 264号
合　計					0 381,998		381,998	
変更積算金額					0 381,998		381,998	円／式

一式当たり内訳書

施工合理化調査費

第　105号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査費	杭頭処理工 技術員:2.3人		0		0			WYB00082
		式	1		83,030	1	83,030	単－ 265号
施工合理化調査費	仮設材設置撤去工 技術員:2.1人		0		0			WYB00083
		式	1		75,810	1	75,810	単－ 266号
施工合理化調査費　橋台･橋脚工(1)	(構造物単位)/橋台･橋脚工 技術員:3.0人		0		0			WYB00073
		式	1		108,300	1	108,300	単－ 267号
合　計					0 267,140		267,140	
変更積算金額					0 267,140		267,140	円／式

一式当たり内訳書

施工形態動向調査(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査)費

第　106号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（モニタリング調査）費	全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工 技術員:0.5人	式	0 1		0 18,050	1	18,050	WYB00088 単－ 268号
施工形態動向調査（モニタリング調査）費	油圧圧入引抜工 技術員:0.5人	式	0 1		0 18,050	1	18,050	WYB00089 単－ 269号
施工形態動向調査（モニタリング調査）費	締切排水工 技術員:0.5人	式	0 1		0 18,050	1	18,050	WYB00079 単－ 270号
合　計					0 54,150		54,150	
変更積算金額					0 54,150		54,150	円／式

一式当たり内訳書

施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査費

第　107号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査費	舗装版切断工 技術員:0.5人		0		0			WYB00084
		式	1		18,050	1	18,050	単ー 271号
合　計					0 18,050		18,050	
変更積算金額					0 18,050		18,050	円／式

一式当たり内訳書

試掘調査費

第　108号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査費（１箇所分/工事）								
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		4	702.1	2,808			CB430510
		m	4	702.1	2,808	0	0	
舗装版破砕積込（電線共同溝工）			1	1,275	1,275			CB440500
		ｍ２	1	1,275	1,275	0	0	
床掘り（電線共同溝工）			0.46	4,099	1,885			CB440410
		ｍ３	0.46	4,099	1,885	0	0	
床掘り	土砂 現場制約あり		0.5	10,100	5,050			CB210030
		ｍ３	0.5	10,100	5,050	0	0	
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂		0.86	4,982	4,284			CB440420
		ｍ３	0.86	4,982	4,284	0	0	
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下		0.04	2,339	93			CB440510
		ｍ３	0.04	2,339	93	0	0	
処分費（ｍ３）	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊		0.04	2,350	94			WYB00010
		ｍ３	0.04	2,350	94	0	0	単－ 272号
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	916.8	916			CB410031
		ｍ２	1	916.8	916	0	0	
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン（１３）		1	2,355	2,355			CB410261
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,355	2,355	0	0	
合　計					17,040			
					0		-17,040	

一式当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第　109号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設物件事故防止費	普通作業員(1人/箇所)		1		24,030			WYB00038
		式	1		24,030	0	0	単－ 273号
合　計					21,826 0		-21,826	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　110号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	技術員:1.75人		1		63,180			WYB00014
		式	1		63,180	0	0	単－ 274号
合　計					57,387 57,387		0	

一式当たり内訳書

六価ｸﾛﾑ溶出試験

第　111号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験			1	7,300	7,300			WYB00036
		検体	1	7,300	7,300	0	0	単－ 275号
合　計					6,630 6,630		0	

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 325.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	0 1	0 325.9	0 325.9	CB210100
計					0 325.9	
単価					0 325.9	円／m3
変更積算単価					325.9	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	0 1	0 1,847	0 1,847	CB210110
計					0 1,847	
単価					0 1,847	円／m3
変更積算単価					1,847	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 892.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	ｍ３	0 1	0 892.7	0 892.7	CB210110
計					0 892.7	
単価					0 892.7	円／m3
変更積算単価					892.7	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	残土等処分		単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	0 1	0 1,900	0 1,900	CB210560
計					0 1,900	
単価					0 1,900	円／m3
変更積算単価					1,900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	場所打杭	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 10m	単位	本	数量	1 1	単価	1,169,913 1,169,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,000mm 10.44m 1.52m 0m 0m 10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		1	957,200	957,200	WB230310
		本	1	957,200	957,200	単－ 76号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無		1.14	152,400	173,736	WB810010
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.14	152,400	173,736	単－ 77号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無		0.29	151,900	44,051	WB810010
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.29	151,900	44,051	単－ 78号
杭頭処理	1,000mm		1	22,160	22,160	WB230350
		本	1	22,160	22,160	単－ 79号
無溶接金具（補強リング）	FB-12×50（曲げ･穴あけ(32箇所)加工含む）		4	9,810	39,240	WYB00017
		本	4	9,810	39,240	単－ 80号
無溶接金具（Ｕボルト）	D32用 鉄筋		64	270	17,280	WYB00018
		個	64	270	17,280	単－ 81号
スペーサー固定金具（平鋼）	FB-4×30(穴あけ(2箇所)加工含む)		32	774	24,768	WYB00019
		枚	32	774	24,768	単－ 82号
スペーサー固定金具（Ｕボルト）	D32用 鉄筋		32	270	8,640	WYB00020
		個	32	270	8,640	単－ 83号
計					1,287,075 1,287,075	
単価					1,288,000 1,288,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1 1	単価	1,628 1,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,793 1,793	1,793 1,793	CB227010
計					1,793 1,793	
単価					1,793 1,793	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,134 2,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WYB00001 単－ 84号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,469 1,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,618 1,618	1,618 1,618	CB221110
計					1,618 1,618	
単価					1,618 1,618	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	20,646 20,646

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	ｍ３	1 1	22,730 22,730	22,730 22,730	WB474310 単－ 85号
計					22,730 22,730	
単価					22,730 22,730	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	151,234 151,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	166,500 166,500	166,500 166,500	WB810010 単－ 86号
計					166,500 166,500	
単価					166,500 166,500	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	150,780 150,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	166,000 166,000	166,000 166,000	WB810010 単－ 87号
計					166,000 166,000	
単価					166,000 166,000	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	152,143 152,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	167,500 167,500	167,500 167,500	WB810010 単－ 88号
計					167,500 167,500	
単価					167,500 167,500	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 7.5m	単位	本	数量	1 1	単価	1,258,928 1,258,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 10.34m 1.7m 0m 0m 7.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	1,090,000 1,090,000	1,090,000 1,090,000	WB230310 単－ 92号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.14 1.14	151,900 151,900	173,166 173,166	WB810010 単－ 78号
杭頭処理	1,500mm	本	1 1	33,740 33,740	33,740 33,740	WB230350 単－ 93号
無溶接金具（補強リング）	L-6×50×50（曲げ･穴あけ(48箇所)加工含む）	本	3 3	13,830 13,830	41,490 41,490	WYB00046 単－ 94号
無溶接金具（Ｕボルト）	D22用 鉄筋	個	72 72	250 250	18,000 18,000	WYB00047 単－ 95号
スペーサー固定金具（平鋼）	FB-4×30(穴あけ(2箇所)加工含む)	枚	28 28	774 774	21,672 21,672	WYB00048 単－ 96号
スペーサー固定金具（Ｕボルト）	D22用 鉄筋	個	28 28	250 250	7,000 7,000	WYB00049 単－ 97号
計					1,385,068 1,385,068	
単価					1,386,000 1,386,000	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 7.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,401,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,500mm 10.34m 1.7m 0m 0m 7.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		0	0	0	WYB00229
		本	1	1,246,000	1,246,000	単－ 98号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0	WB810010
		t	1.14	151,900	173,166	単－ 99号
杭頭処理	1,500mm		0	0	0	WB230350
		本	1	33,740	33,740	単－ 100号
無溶接金具（補強リング）	L-6×50×50（曲げ･穴あけ(48箇所)加工含む)		0	0	0	WYB00233
		本	3	13,830	41,490	単－ 101号
無溶接金具（Ｕボルト）	D22用 鉄筋		0	0	0	WYB00234
		個	72	250	18,000	単－ 102号
スペーサー固定金具（平鋼）	FB-4×30(穴あけ(2箇所)加工含む)		0	0	0	WYB00235
		枚	28	774	21,672	単－ 103号
スペーサー固定金具（Ｕボルト）	D22用 鉄筋		0	0	0	WYB00236
		個	28	250	7,000	単－ 104号
計					0 1,541,068	
単価					0 1,542,000	円／本
変更積算単価					1,401,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1 1	単価	1,628 1,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,793 1,793	1,793 1,793	CB227010
計					1,793 1,793	
単価					1,793 1,793	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,134 2,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WYB00002 単－ 84号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,469 1,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,618 1,618	1,618 1,618	CB221110
計					1,618 1,618	
単価					1,618 1,618	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	20,646 20,646

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	ｍ３	1 1	22,730 22,730	22,730 22,730	WB474310 単－ 85号
計					22,730 22,730	
単価					22,730 22,730	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1 1	単価	143,423 143,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満		1	157,900	157,900	WB810010
	切梁のある構造物	t	1	157,900	157,900	単－ 106号
計					157,900 157,900	
単価					157,900 157,900	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1 1	単価	142,515 142,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満		1	156,900	156,900	WB810010
	切梁のある構造物	t	1	156,900	156,900	単－ 107号
計					156,900 156,900	
単価					156,900 156,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	145,421 145,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満	 t	1 1	160,100 160,100	160,100 160,100	WB810010 単－ 108号
計					160,100 160,100	
単価					160,100 160,100	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	139,245 139,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	 t	1 1	153,300 153,300	153,300 153,300	WB810010 単－ 109号
計					153,300 153,300	
単価					153,300 153,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	機械式継手	D38+D38	単位	箇所	数量	1 1	単価	9,664 9,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工	スリーブ圧着ネジ継手 Aタイプ SD345 無し 無し D38×D38		1	10,640	10,640	WB822010
		箇所	1	10,640	10,640	単－ 110号
計					10,640 10,640	
単価					10,640 10,640	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	機械式鉄筋定着加工	D16 L≦2m	単位	箇所	数量	1 1	単価	272.4 272.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工			1	300	300	WYB00005
		箇所	1	300	300	単－ 111号
計					300 300	
単価					300 300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	機械式鉄筋定着加工	D16 2m＜L≦4m	単位	箇所	数量	1 1	単価	345.1 345.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工		箇所	1 1	380 380	380 380	WYB00009 単－ 112号
計					380 380	
単価					380 380	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	機械式鉄筋定着加工	D19 2m＜L≦4m	単位	箇所	数量	1 1	単価	413.2 413.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工		箇所	1 1	455 455	455 455	WYB00013 単－ 113号
計					455 455	
単価					455 455	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	機械式鉄筋定着加工	D19 4m＜L≦6m	単位	箇所	数量	1 1	単価	504.1 504.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工		箇所	1 1	555 555	555 555	WYB00021 単－ 114号
計					555 555	
単価					555 555	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜き	φ250 L=790	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,151 1,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き	各種 全ての費用	m	0.79 0.79	1,604 1,604	1,267.16 1,267.16	CB420860
計					1,267.16 1,267.16	
単価					1,268 1,268	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	中層混合処理	改良深度 6.22m 施工規模 2874m３	単位	m3	数量	1 1	単価	5,641 5,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	5m＜L≦8m 1,000m3未満 130kg/m3 無	ｍ３	1 1	6,211 6,211	6,211 6,211	WB223410 単－ 118号
計					6,211 6,211	
単価					6,211 6,211	 円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	中層混合処理	改良深度 6.9m 施工規模 1776m３	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	5m＜L≦8m 1,000m3以上 120kg/m3 無	ｍ３	0 1	0 5,250	0 5,250	WB223410 単－ 119号
計					0 5,250	
単価					0 5,250	 円／m3
変更積算単価					4,769	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	中層混合処理	改良深度 6.38m 施工規模 822m３	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	5m＜L≦8m 1,000m3以上 140kg/m3 無	ｍ３	0 1	0 5,600	0 5,600	WB223410 単－ 120号
計					0 5,600	
単価					0 5,600	円／m3
変更積算単価					5,087	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	1 1	単価	27,403 27,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	ｍ２	1 1	3,008 3,008	3,008 3,008	CB222210
補強土壁壁面材（材料費）		ｍ２	1 1	27,160 27,160	27,160 27,160	CB222211
計					30,168 30,168	
単価					30,170 30,170	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1 1	単価	1,589 1,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁	m	1 1	117.9 117.9	117.9 117.9	CB222220
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁）		m	1 1	1,632 1,632	1,632 1,632	CB222221
計					1,749.9 1,749.9	
単価					1,750 1,750	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	土材料 (購入土･ほぐし単価)	砂質土(真砂土)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,771 1,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料 (購入土・ほぐし単価)		ｍ３	1 1	1,950 1,950	1,950 1,950	CB210550
計					1,950 1,950	
単価					1,950 1,950	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	排水ﾏｯﾄ敷設	30×300	単位	m	数量	1 1	単価	2,149 2,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水マット敷設		1 m	1 1	206.8 206.8	206.8 206.8	WYB00034 単－ 126号
排水マット（材料費）	30×300	1 m	1 1	2,160 2,160	2,160 2,160	WYB00035 単－ 127号
計					2,366.8 2,366.8	
単価					2,367 2,367	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	壁面背面排水層	M-40	単位	m3	数量	1 1	単価	4,597 4,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁	1 ｍ３	1 1	1,156 1,156	1,156 1,156	CB222230
粒度調整砕石（材料費）	M-40(1.26m3/m3)	1 ｍ３	1 1	3,906 3,906	3,906 3,906	WYB00032 単－ 129号
計					5,062 5,062	
単価					5,062 5,062	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SD345 D22 L=600 HDZ77	単位	本	数量	1 1	単価	2,008 2,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト （材料費）	SD345 D22 L=600 HDZT77		1	2,211	2,211	WYB00050
		本	1	2,211	2,211	単－ 131号
計					2,211 2,211	
単価					2,211 2,211	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,217 1,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 （歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	1,340	1,340	CB410031
		ｍ２	1	1,340	1,340	
計					1,340 1,340	
単価					1,340 1,340	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,109 1,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	1,222 1,222	1,222 1,222	CB410041
計					1,222 1,222	
単価					1,222 1,222	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50ｍｍ以下	単位	m2	数量	1 1	単価	3,119 3,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,434 3,434	3,434 3,434	CB410240
計					3,434 3,434	
単価					3,434 3,434	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	中間層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50ｍｍ以下	単位	m2	数量	1 1	単価	3,030 3,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	3,336 3,336	3,336 3,336	CB410250
計					3,336 3,336	
単価					3,336 3,336	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	表層(車道・路肩部) 【夜間】	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50ｍｍ以下	単位	m2	数量	1 1	単価	3,063 3,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	3,373 3,373	3,373 3,373	CB410260
計					3,373 3,373	
単価					3,373 3,373	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	簡易舗装	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m以上	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,430	0 1,430	CB410260
計					0 1,430	
単価					0 1,430	円／m2
変更積算単価					1,299	円／m2

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	防草ｼｰﾄ		単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1：2.0超) 有り 1.2m2	ｍ２	0 1	0 1,641	0 1,641	WB820610 単－ 132号
計					0 1,641	
単価					0 1,641	円／m2
変更積算単価					1,491	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m2	数量	0 1	単価	0 4,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	0 1	0 1,145	0 1,145	WB240710 単－ 133号
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	ｍ２	0 1	0 3,340	0 3,340	WB240730 単－ 134号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 1	0 104.6	0 104.6	WB240740 単－ 135号
計					0 4,589.6	
単価					0 4,590	円／m2
変更積算単価					4,169	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	光ｹｰﾌﾞﾙ移設 【夜間】		単位	m	数量	0 1	単価	0 1,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル移設		m	0 1	0 1,303	0 1,303	WYB00006 単－ 139号
計					0 1,303	
単価					0 1,303	円／m
変更積算単価					1,303	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	下地処理		単位	m2	数量	1 1	単価	2,746 2,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理（表面被覆）	無し 無し 無 4週8休補正有	ｍ２	1 1	3,024 3,024	3,024 3,024	WYB00039 単－ 140号
計					3,024 3,024	
単価					3,024 3,024	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 (CC-B)		単位	m2	数量	1 1	単価	2,592 2,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布 (CC-B塗装)	無し 無し 無 4週8休補正有		1	2,854	2,854	WYB00040
		ｍ２	1	2,854	2,854	単－ 141号
計					2,854 2,854	
単価					2,854 2,854	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	下地調整 (CC-B)		単位	m2	数量	1 1	単価	3,077 3,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地調整 (CC-B塗装)	無し 無し 無 4週8休補正有		1	3,388	3,388	WYB00043
		ｍ２	1	3,388	3,388	単－ 142号
計					3,388 3,388	
単価					3,388 3,388	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	中塗り (CC-B)		単位	m2	数量	1 1	単価	3,030 3,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装（中塗り） (CC-B塗装)	無し 無し 無 4週8休補正有		1	3,336	3,336	WYB00044
		ｍ２	1	3,336	3,336	単－ 143号
計					3,336 3,336	
単価					3,336 3,336	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	上塗り (CC-B)		単位	m2	数量	1 1	単価	3,020 3,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装（上塗り） (CC-B塗装)	無し 無し 無 4週8休補正有		1	3,325	3,325	WYB00031
		ｍ２	1	3,325	3,325	単－ 144号
計					3,325 3,325	
単価					3,325 3,325	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	U型側溝撤去	再利用撤去	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	m	0 1	0 2,476	0 2,476	WB821410 単－ 155号
計					0 2,476	
単価					0 2,476	円／m
変更積算単価					2,249	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	15,187 15,187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	16,720 16,720	16,720 16,720	WB824010 単－ 160号
計					16,720 16,720	
単価					16,720 16,720	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,614 7,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,383	8,383	WB824010
		ｍ３	1	8,383	8,383	単－ 161号
計					8,383 8,383	
単価					8,383 8,383	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	637.7 637.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	702.1	702.1	CB430510
		m	1	702.1	702.1	
計					702.1 702.1	
単価					702.1 702.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	196 196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	215.8 215.8	215.8 215.8	CB430310
計					215.8 215.8	
単価					215.8 215.8	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 215.8	0 215.8	CB430310
計					0 215.8	
単価					0 215.8	円／m2
変更積算単価					196	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,023 2,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,228 2,228	2,228 2,228	CB227010
計					2,228 2,228	
単価					2,228 2,228	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,628 1,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,793 1,793	1,793 1,793	CB227010
計					1,793 1,793	
単価					1,793 1,793	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,740 2,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	3,017 3,017	3,017 3,017	CB227010
計					3,017 3,017	
単価					3,017 3,017	 円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	木根等運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級	単位	t	数量	0 1	単価	0 4,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木根等運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 運搬距離10.0km超20.0km以下	 t	0 1	0 5,461	0 5,461	WYB00004 単－ 164号
計					0 5,461	
単価					0 5,461	 円／t
変更積算単価					 4,960	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,270 2,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	2,500	2,500	WYB00011
		ｍ３	1	2,500	2,500	単－ 165号
計					2,500 2,500	
単価					2,500 2,500	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,134 2,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	2,350	2,350	WYB00012
		ｍ３	1	2,350	2,350	単－ 84号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,134 2,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		 ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WYB00024 単－　84号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	 円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	木根等処分	幹･枝･葉	単位	t	数量	0 1	単価	0 10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		 ｔ	0 1	0 12,000	0 12,000	WB020052 単－ 166号
計					0 12,000	
単価					0 12,000	 円／t
変更積算単価					 10,900	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	普通作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		時間	0 1	0 3,003	0 3,003	WYB00054 単－ 167号
計					0 3,003	
単価					0 3,003	円／時間
変更積算単価					3,003	円／時間

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	特殊作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		時間	0 1	0 3,471	0 3,471	WYB00071 単－ 168号
計					0 3,471	
単価					0 3,471	円／時間
変更積算単価					3,471	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	運転手(一般)		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		時間	0 1	0 3,055	0 3,055	WYB00061 単－ 169号
計					0 3,055	
単価					0 3,055	円／時間
変更積算単価					3,055	円／時間

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	運転手(特殊)		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		時間	0 1	0 3,367	0 3,367	WYB00080 単－ 170号
計					0 3,367	
単価					0 3,367	円／時間
変更積算単価					3,367	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)[長期割引無し]	単位	日	数量	0 1	単価	0 10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.45m3(平積0.35m3)[長期割引無し]	日	0 1	0 10,100	0 10,100	WYB00023 単－ 171号
計					0 10,100	
単価					0 10,100	円／日
変更積算単価					10,100	円／日

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.28m3(平積0.2m3)[長期割引無し]	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.28m3(平積0.2m3)[長期割引無し]	日	0 1	0 8,840	0 8,840	WYB00064 単－ 172号
計					0 8,840	
単価					0 8,840	円／日
変更積算単価					8,840	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t積級[長期割引無し]	単位	日	数量	0 1	単価	0 9,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック	4t積級[長期割引無し] 4週8休(月単位)補正	日	0 1	0 9,970	0 9,970	WYB00041 単－ 173号
計					0 9,970	
単価					0 9,970	円／日
変更積算単価					9,970	円／日

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級[長期割引無し]	単位	日	数量	0 1	単価	0 5,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック	2t積級[長期割引無し]	日	0 1	0 5,670	0 5,670	WYB00078 単－ 174号
計					0 5,670	
単価					0 5,670	円／日
変更積算単価					5,670	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	軽油		単位	L	数量	0 1	単価	0 142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 1	0 142	0 142	WYB00069 単－ 175号
計					0 142	
単価					0 142	円／L
変更積算単価					142	円／L

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	仮設排水管設置	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ200	単位	m	数量	0 1	単価	0 5,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設排水管設置		m	0 1	0 6,590	0 6,590	WYB00177 単－ 224号
計					0 6,590	
単価					0 6,590	円／m
変更積算単価					5,986	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	全回転式オールケーシング工	1,000mm 10.44m 1.52m 0m 0m 10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	957,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.07	31,304	33,495	
とび工		人	1.07	29,640	31,714	
特殊作業員		人	1.07	27,768	29,711	
普通作業員		人	1.07	24,024	25,705	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,000mm 10.44m 1.52m	日	1.07	268,200	286,974	WK230580 単－ 276号
クローラクレーン運転	1,000mm 10.44m 1.52m	日	1.07	143,700	153,759	WK230070 単－ 277号
バックホウ運転		日	1.07	36,170	38,701	WK230570 単－ 278号
生コンクリート	30-18-25(20)(高炉) ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3 W/C=55%以下	ｍ３	8.561	21,400	183,205	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		173,936	
計					957,200	
単価					957,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	152,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	49,400	49,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					152,400	
単価					152,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	151,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	99,500	102,485	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	49,400	49,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					151,900	
単価					151,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	杭頭処理	1,000㎜	単位	本	数量	1	単価	22,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	31,304	2,817	
特殊作業員		人	0.31	27,768	8,608	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.09	80,000	7,200	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		3,535	
計					22,160	
単価					22,160	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	無溶接金具（補強リング）	FB-12×50（曲げ･穴あけ(32箇所)加工含む）	単位	本	数量	1 1	単価	9,810 9,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	FB-12×50	t	0.01 0.01	131,000 131,000	1,310 1,310	
曲げ加工（平鋼）	20kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	1 1	5,300 5,300	5,300 5,300	
穴あけ加工（平鋼）	穴1箇所	箇所	32 32	100 100	3,200 3,200	
計					9,810 9,810	
単価					9,810 9,810	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	無溶接金具（Uボルト）	D32用 鉄筋	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Uボルト	鉄筋 D32用 ﾅｯﾄ2個含む		1	270	270	
		個	1	270	270	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					270	
					270	
単価					270	
					270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	スペーサー固定金具（平鋼）	FB-4×30(穴あけ(2箇所)加工含む)	単位	枚	数量	1 1	単価	774 774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼（スペーサー固定金具）	FB-4×30 L=80mm		1	574	574	
		枚	1	574	574	
穴あけ加工（平鋼）	穴1箇所		2	100	200	
		箇所	2	100	200	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					774 774	
単価					774 774	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	スペーサー固定金具（Uボルト）	D32用 鉄筋	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Uボルト	鉄筋 D32用 ﾅｯﾄ2個含む		1	270	270	
		個	1	270	270	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					270	
					270	
単価					270	
					270	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,350 2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.35	1,000	2,350	WB020052
		ｔ	2.35	1,000	2,350	単－ 279号
計					2,350	
					2,350	
単価					2,350	
					2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	単位	ｍ３	数量	10	単価	22,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06	31,304	1,878	
特殊作業員		人	0.18	27,768	4,998	
普通作業員		人	0.24	24,024	5,765	
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	10.2	19,900	202,980	
コンクリートポンプ車運転ブーム式９０～１１０ｍ３	無	日	0.06	91,950	5,517	WK470110 単－ 280号
養生工	鉄筋構造物 一般養生	ｍ３	10	567.2	5,672	WB240050 単－ 281号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		490	
計					227,300	
単価					22,730	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,440	63,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					166,500	
単価					166,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	99,500	102,485	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,440	63,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					166,000	
単価					166,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	167,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,440	63,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					167,500	
単価					167,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	5,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	31,304	90,781	
型わく工		人	5.3	28,288	149,926	
とび工		人	2.5	29,640	74,100	
普通作業員		人	5.7	24,024	136,936	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		58,657	
計					510,400	
単価					5,104	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準以外 1.25無	単位	空ｍ３	数量	100	単価	3,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	31,304	43,825	
型わく工		人	1.3	28,288	36,774	
とび工		人	3.3	29,640	97,812	
普通作業員		人	3.3	24,024	79,279	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	55,125	27,562	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		94,048	
計					379,300	
単価					3,793	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	31,304	50,086	
とび工		人	8.5	29,640	251,940	
普通作業員		人	1.3	24,024	31,231	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	55,125	77,175	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		127,168	
計					537,600	
単価					5,376	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 10.34m 1.7m 0m 0m 7.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	1,090,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.08	31,304	33,808	
とび工		人	1.08	29,640	32,011	
特殊作業員		人	1.08	27,768	29,989	
普通作業員		人	1.08	24,024	25,945	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 10.34m 1.7m	日	1.08	268,200	289,656	WK230580 単－ 282号
クローラクレーン運転	1,500mm 10.34m 1.7m	日	1.08	143,700	155,196	WK230070 単－ 283号
バックホウ運転		日	1.08	36,170	39,063	WK230570 単－ 278号
生コンクリート	30-18-25(20)(高炉) ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3 W/C=55%以下	ｍ３	14.446	21,400	309,144	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		175,188	
計					1,090,000	
単価					1,090,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	杭頭処理	1,500㎜	単位	本	数量	1	単価	33,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14	31,304	4,382	
特殊作業員		人	0.46	27,768	12,773	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.14	80,000	11,200	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		5,385	
計					33,740	
単価					33,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	無溶接金具（補強リング）	L-6×50×50（曲げ･穴あけ(48箇所)加工含む）	単位	本	数量	1 1	単価	13,830 13,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	0.016 0.016	114,000 114,000	1,824 1,824	
曲げ加工（等辺山形鋼）	30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	1 1	7,200 7,200	7,200 7,200	
穴あけ加工（等辺山形鋼）	穴1箇所	箇所	48 48	100 100	4,800 4,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					13,830 13,830	
単価					13,830 13,830	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	無溶接金具（Uボルト）	D22用 鉄筋	単位	個	数量	1 1	単価	250 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Uボルト	鉄筋 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1 1	250 250	250 250	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					250 250	
単価					250 250	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	スペーサー固定金具（平鋼）	FB-4×30(穴あけ(2箇所)加工含む)	単位	枚	数量	1 1	単価	774 774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼（スペーサー固定金具）	FB-4×30 L=80mm		1	574	574	
		枚	1	574	574	
穴あけ加工（平鋼）	穴1箇所		2	100	200	
		箇所	2	100	200	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					774 774	
単価					774 774	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	スペーサー固定金具（Uボルト）	D22用 鉄筋	単位	個	数量	1 1	単価	250 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Uボルト	鉄筋 D22用 ﾅｯﾄ2個含む		1	250	250	
		個	1	250	250	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					250	
					250	
単価					250	
					250	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	全回転式オールケーシング工	1,500mm 10.34m 1.7m 0m 0m 7.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,246,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.296	0 31,304	0 40,569	
とび工		人	0 1.296	0 29,640	0 38,413	
特殊作業員		人	0 1.296	0 27,768	0 35,987	
普通作業員		人	0 1.296	0 24,024	0 31,135	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 10.34m 1.7m	日	0 1.296	0 268,200	0 347,587	WYB00230 単－ 284号
クローラクレーン運転	1,500mm 10.34m 1.7m	日	0 1.296	0 143,700	0 186,235	WYB00231 単－ 285号
バックホウ運転		日	0 1.296	0 36,170	0 46,876	WYB00232 単－ 286号
生コンクリート	30-18-25(20)(高炉) ｾﾒﾝﾄ量350kg/m3 W/C=55%以下	ｍ３	0 14.446	0 21,400	0 309,144	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 210,054	
計					0 1,246,000	
単価					0 1,246,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	151,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	99,500	102,485	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	49,400	49,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					151,900	
単価					151,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	杭頭処理	1,500㎜	単位	本	数量	1	単価	33,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14	31,304	4,382	
特殊作業員		人	0.46	27,768	12,773	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.14	80,000	11,200	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		5,385	
計					33,740	
単価					33,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	無溶接金具（補強リング）	L-6×50×50（曲げ･穴あけ(48箇所)加工含む）	単位	本	数量	0 1	単価	0 13,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	0 0.016	0 114,000	0 1,824	
曲げ加工（等辺山形鋼）	30kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	0 1	0 7,200	0 7,200	
穴あけ加工（等辺山形鋼）	穴1箇所	箇所	0 48	0 100	0 4,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 13,830	
単価					0 13,830	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	無溶接金具（Uボルト）	D22用 鉄筋	単位	個	数量	0 1	単価	0 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Uボルト	鉄筋 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	0 1	0 250	0 250	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 250	
単価					0 250	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	スペーサー固定金具（平鋼）	FB-4×30(穴あけ(2箇所)加工含む)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼（スペーサー固定金具）	FB-4×30 L=80mm	枚	0 1	0 574	0 574	
穴あけ加工（平鋼）	穴1箇所	箇所	0 2	0 100	0 200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 774	
単価					0 774	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	スペーサー固定金具（Uボルト）	D22用 鉄筋	単位	個	数量	0 1	単価	0 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー固定用Uボルト	鉄筋 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	0 1	0 250	0 250	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 250	
単価					0 250	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	資材運搬取卸し	鉄筋かご	単位	t	数量	0 1	単価	0 4,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 1.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 1	0 3,410	0 3,410	WB010020 単－ 287号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 1	0 1,500	0 1,500	WB010030 単－ 288号
計					0 4,910	
単価					0 4,910	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	157,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３８	t	1.03	104,000	107,120	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	50,752	50,752	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					157,900	
単価					157,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	156,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	1.03	103,000	106,090	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	50,752	50,752	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					156,900	
単価					156,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満	単位	t	数量	1	単価	160,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	57,096	57,096	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					160,100	
単価					160,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	1	単価	153,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	99,500	102,485	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	50,752	50,752	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					153,300	
単価					153,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	機械式継手工	スリーブ圧着ネジ継手 Aタイプ SD345 無し 無し D38×D38	単位	箇所	数量	1	単価	10,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D38×D38	箇所	1	795.6	795	
機械式継手	スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ３８　Ａタイプ	組	1	9,840	9,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,640	
単価					10,640	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	機械式鉄筋定着加工		単位	箇所	数量	1 1	単価	300 300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D16 L≦2m		1	300	300	
		箇所	1	300	300	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					300	
					300	
単価					300	
					300	円／箇所

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	機械式鉄筋定着加工		単位	箇所	数量	1 1	単価	380 380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D16 2m＜L≦4m		1	380	380	
		箇所	1	380	380	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					380	
					380	
単価					380	
					380	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	機械式鉄筋定着加工		単位	箇所	数量	1 1	単価	455 455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D19 2m＜L≦4m		1	455	455	
		箇所	1	455	455	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					455	
					455	
単価					455	
					455	円／箇所

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	機械式鉄筋定着加工		単位	箇所	数量	1 1	単価	555 555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工	D19 4m＜L≦6m		1	555	555	
		箇所	1	555	555	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					555	
					555	
単価					555	
					555	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	型枠（撤去しない埋設型枠）		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	8,456 8,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4 2.4	31,304 31,304	75,129 75,129	
型わく工		人	15.4 15.4	28,288 28,288	435,635 435,635	
普通作業員		人	6.9 6.9	24,024 24,024	165,765 165,765	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		169,071 169,071	
計					845,600 845,600	
単価					8,456 8,456	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準以外 1.25無	単位	空ｍ３	数量	100	単価	6,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	31,304	65,738	
型わく工		人	2.7	28,288	76,377	
とび工		人	4.2	29,640	124,488	
普通作業員		人	6	24,024	144,144	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.2	55,125	66,150	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		157,303	
計					634,200	
単価					6,342	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	31,304	50,086	
とび工		人	8.5	29,640	251,940	
普通作業員		人	1.3	24,024	31,231	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	55,125	77,175	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		127,168	
計					537,600	
単価					5,376	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	中層混合処理工	5m＜L≦8m 1,000m3未満 130kg/m3 無	単位	ｍ３	数量	100	単価	6,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.456	31,304	14,274	
特殊作業員		人	0.456	27,768	12,662	
普通作業員		人	0.912	24,024	21,909	
セメント系固化材	一般軟弱土用　バラ	t	13.78	16,500	227,370	
中層混合処理機運転	5m＜L≦8m	日	0.456	512,600	233,745	WK220610 単－ 289号
スラリープラント運転		日	0.456	82,320	37,537	WK220620 単－ 290号
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		73,603	
計					621,100	
単価					6,211	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	中層混合処理工	5m＜L≦8m 1,000m3以上 120kg/m3 無	単位	ｍ３	数量	100	単価	5,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.365	31,304	11,425	
特殊作業員		人	0.365	27,768	10,135	
普通作業員		人	0.73	24,024	17,537	
セメント系固化材	一般軟弱土用　バラ	t	12.72	16,500	209,880	
中層混合処理機運転	5m＜L≦8m	日	0.365	512,600	187,099	WK220610 単－ 291号
スラリープラント運転		日	0.365	82,320	30,046	WK220620 単－ 292号
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		58,878	
計					525,000	
単価					5,250	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	中層混合処理工	5m＜L≦8m 1,000m3以上 140kg/m3 無	単位	ｍ３	数量	100	単価	5,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.365	31,304	11,425	
特殊作業員		人	0.365	27,768	10,135	
普通作業員		人	0.73	24,024	17,537	
セメント系固化材	一般軟弱土用　バラ	t	14.84	16,500	244,860	
中層混合処理機運転	5m＜L≦8m	日	0.365	512,600	187,099	WK220610 単－ 291号
スラリープラント運転		日	0.365	82,320	30,046	WK220620 単－ 292号
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		58,898	
計					560,000	
単価					5,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	足場設置・撤去［砂防］		単位	m	数量	10	単価	2,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	31,304	3,130	
とび工		人	0.4	29,640	11,856	
普通作業員		人	0.4	24,024	9,609	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5,155	
計					29,750	
単価					2,975	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	高密度ポリエチレン管（材料費）	φ200 有孔管 ｼﾝｸﾞﾙ構造	単位	m	数量	1 1	単価	2,590 2,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	2,590 2,590	2,590 2,590	WB020011 単－ 293号
計					2,590 2,590	
単価					2,590 2,590	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	高密度ポリエチレン管（材料費）	φ200 無孔管 ｼﾝｸﾞﾙ構造	単位	m	数量	1 1	単価	2,590 2,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	2,590 2,590	2,590 2,590	WB020011 単－ 294号
計					2,590 2,590	
単価					2,590 2,590	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	Ｔチーズ管（材料費）	φ200用	単位	個	数量	1 1	単価	15,400 15,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	15,400	15,400	WB020015
		個	1	15,400	15,400	単－ 295号
計					15,400 15,400	
単価					15,400 15,400	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	キャップ（材料費）	φ200用	単位	個	数量	1 1	単価	3,030 3,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	3,030	3,030	WB020015
		個	1	3,030	3,030	単－ 296号
計					3,030 3,030	
単価					3,030 3,030	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	排水マット敷設		単位	m	数量	100 100	単価	206.8 206.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	31,304 31,304	6,260 6,260	
普通作業員		人	0.6 0.6	24,024 24,024	14,414 14,414	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					20,680 20,680	
単価					206.8 206.8	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	排水マット（材料費）	30×300	単位	m	数量	1 1	単価	2,160 2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水マット	30×300	m	1 1	2,160 2,160	2,160 2,160	
計					2,160 2,160	
単価					2,160 2,160	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	粒度調整砕石（材料費）	M-40(1.26m3/m3)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,906 3,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３	1.26 1.26	3,100 3,100	3,906 3,906	
計					3,906 3,906	
単価					3,906 3,906	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	粒度調整砕石（材料費）	M-40(1.26m3/m3)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,906 3,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３	1.26 1.26	3,100 3,100	3,906 3,906	
計					3,906 3,906	
単価					3,906 3,906	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	敷砂	t=30mm 1.26m3/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	5,922 5,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1.26 1.26	4,700 4,700	5,922 5,922	
計					5,922 5,922	
単価					5,922 5,922	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	アンカーボルト（材料費）	SD345 D22 L=600 HDZT77	単位	本	数量	1 1	単価	2,211 2,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	SD345 D22 L=600 HDZT77		1	2,211	2,211	
		本	1	2,211	2,211	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,211	
					2,211	
単価					2,211	
					2,211	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1：2.0超) 有り 1.2m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 平面部(1：2.0超)	ｍ２	1	945.54	945	
防草シート	目付量300g/m2	ｍ２	1.2	580	696	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,641	
単価					1,641	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	基面整正		単位	ｍ２	数量	100	単価	1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	31,304	37,564	
普通作業員		人	3.2	24,024	76,876	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					114,500	
単価					1,145	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,304	31,304	
普通作業員		人	2.9	24,024	69,669	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1	19,250	232,925	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		102	
計					334,000	
単価					3,340	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	104.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	31,304	2,817	
普通作業員		人	0.31	24,024	7,447	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		196	
計					10,460	
単価					104.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	交通安全施設移設・設置　撤去	STEP 1	単位	式	数量	0 1	単価	0 265,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号通信線移設・設置　撤去工	STEP 1	式	0 1		0 265,265	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 35	
計					0 265,300	
単価					0 265,300	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	交通安全施設移設・設置　設置	STEP 1	単位	式	数量	0 1	単価	0 563,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号通信線移設・設置　設置工	STEP 1	式	0 1		0 563,673	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 27	
計					0 563,700	
単価					0 563,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	設計、現地調査及び打合せ等		単位	式	数量	0 1	単価	0 1,113,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設計、現地調査及び打合せ等		式	0 1		0 1,113,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,113,000	
単価					0 1,113,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－139号	光ケーブル移設		単位	m	数量	0 94	単価	0 1,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 46,956	0 46,956	
普通作業員		人	0 2	0 36,036	0 72,072	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 3,472	
計					0 122,500	
単価					0 1,303	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	下地処理（表面被覆）	無し 無し 無 4週8休補正有	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	3,024 3,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理（表面被覆工）	夜間作業 無 時間的制約 無 高所作業車 無 4週8休有		1	3,024.3	3,024	
		ｍ２	1	3,024.3	3,024	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,024	
					3,024	
単価					3,024	
					3,024	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	プライマー塗布（CC-B塗装）	無し 無し 無 4週8休補正有	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,854 2,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布（CC-B塗装）	夜間作業 無 時間的制約 無 高所作業車 無 4週8休有		1	2,854.98	2,854	
		ｍ２	1	2,854.98	2,854	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,854	
					2,854	
単価					2,854	
					2,854	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	下地調整（CC-B塗装）	無し 無し 無 4週8休補正有	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	3,388 3,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地調整（CC-B塗装）	夜間作業 無 時間的制約 無 高所作業車 無 4週8休有		1	3,388.44	3,388	
		ｍ２	1	3,388.44	3,388	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,388	
					3,388	
単価					3,388	
					3,388	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	塗装（中塗り）（CC-B塗装）	無し 無し 無 4週8休補正有	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	3,336 3,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装（中塗り）（CC-B塗装）	夜間作業 無 時間的制約 無 高所作業車 無 4週8休有		1	3,336.42	3,336	
		ｍ２	1	3,336.42	3,336	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,336	
					3,336	
単価					3,336	
					3,336	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	塗装（上塗り） (CC-B塗装)	無し 無し 無 4週8休補正有	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	3,325 3,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装（上塗り） (CC-B塗装)	夜間作業 無 時間的制約 無 高所作業車 無 4週8休有		1	3,325.2	3,325	
		ｍ２	1	3,325.2	3,325	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,325	
					3,325	
単価					3,325	
					3,325	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ボックスカルバート 据付 0.5m～1.0m未満	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10 10	単価	21,630 21,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1 1.1	31,304 31,304	34,434 34,434	
特殊作業員		人	2.8 2.8	27,768 27,768	77,750 77,750	
普通作業員		人	2.6 2.6	24,024 24,024	62,462 62,462	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5 0.5	55,100 55,100	27,550 27,550	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		14,104 14,104	
計					216,300 216,300	
単価					21,630 21,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	ボックスカルバート（材料費）	1500×1500×2000 T-20	単位	個	数量	1 1	単価	248,000 248,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	1500×1500×2000	個	1 1	248,000 248,000	248,000 248,000	
計					248,000 248,000	
単価					248,000 248,000	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	ボックスカルバート（材料費）	1500×1500×750 T-20	単位	個	数量	1 1	単価	167,000 167,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	1500×1500×750	個	1 1	167,000 167,000	167,000 167,000	
計					167,000 167,000	
単価					167,000 167,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	水路設置	製品長L=2.0m	単位	m	数量	10 10	単価	10,240 10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	31,304 31,304	15,652 15,652	
特殊作業員		人	0.5 0.5	27,768 27,768	13,884 13,884	
普通作業員		人	1.5 1.5	24,024 24,024	36,036 36,036	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5 0.5	55,100 55,100	27,550 27,550	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		9,278 9,278	
計					102,400 102,400	
単価					10,240 10,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	水路設置	製品長L=0.5m以上1.5m未満	単位	m	数量	10 10	単価	10,240 10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	31,304 31,304	15,652 15,652	
特殊作業員		人	0.5 0.5	27,768 27,768	13,884 13,884	
普通作業員		人	1.5 1.5	24,024 24,024	36,036 36,036	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5 0.5	55,100 55,100	27,550 27,550	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		9,278 9,278	
計					102,400 102,400	
単価					10,240 10,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	水路（材料費）	1500×2400×2000（左右/組）	単位	個	数量	1 1	単価	256,000 256,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水路	1500×2400×2000（左右/組）	個	1 1	256,000 256,000	256,000 256,000	
計					256,000 256,000	
単価					256,000 256,000	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	水路（材料費）	1500×2400×900（左右/組）	単位	個	数量	1 1	単価	180,000 180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水路	1500×2400×900（左右/組）	個	1 1	180,000 180,000	180,000 180,000	
計					180,000 180,000	
単価					180,000 180,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,393.6	1,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,393.6	1,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	既設桝・排水管撤去		単位	m	数量	0 12	単価	0 1,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.25	0 31,304	0 7,826	
普通作業員		人	0 0.25	0 24,024	0 6,006	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.125	0 46,100	0 5,762	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 19,600	
単価					0 1,633	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	U型側溝	再利用撤去 L=1000㎜ 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	2,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,476.06	24,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,760	
単価					2,476	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	防草シート撤去及び運搬		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 578.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.6	0 31,304	0 18,782	
普通作業員		人	0 1.2	0 24,024	0 28,828	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級 普通	日	0 0.25	0 40,810	0 10,202	WYB00184 単－ 297号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 57,820	
単価					0 578.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	0 1	単価	0 34,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	0 1	0 34,280	0 34,280	WB020052 単－ 298号
計					0 34,280	
単価					0 34,280	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	機器・基礎・鉄骨柱撤去（重量物搬出入工）		単位	式	数量	0 1	単価	0 3,586,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器・基礎・鉄骨柱撤去（重量物搬出入工）	【昼間】	式	0 1		0 3,586,000	
計					0 3,586,000	
単価					0 3,586,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－159号	機器・基礎・鉄骨柱撤去（重量物搬出入工）	【夜間】	単位	式	数量	0 1	単価	0 2,125,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器・基礎・鉄骨柱撤去（重量物搬出入工）	【夜間】	式	0 1		0 2,125,000	
計					0 2,125,000	
単価					0 2,125,000	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,711.75	16,711	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					16,720	
単価					16,720	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,383.17	8,383	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,383	
単価					8,383	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	石積取壊し		単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 6,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 31,304	0 15,652	
普通作業員		人	0 0.8	0 24,024	0 19,219	
大型ブレーカ運転	油圧式 600～800kg級	時間	0 2.5	0 13,170	0 32,925	WYB00059 単－ 299号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 674	
計					0 68,470	
単価					0 6,847	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	伐木除根		単位	本	数量	0 147	単価	0 49,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（弁分地区）	幹周20cm未満		0	0	0	WYB00182
		本	9	2,976	26,784	単－ 300号
支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（弁分地区）	幹周20cm以上30cm未満		0	0	0	WYB00187
		本	4	5,951	23,804	単－ 301号
支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（弁分地区）	幹周30cm以上60cm未満		0	0	0	WYB00189
		本	12	23,810	285,720	単－ 302号
支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（弁分地区）	幹周60cm以上90cm未満		0	0	0	WYB00191
		本	15	47,610	714,150	単－ 303号
支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（弁分地区）	幹周90cm以上120cm未満		0	0	0	WYB00193
		本	13	95,210	1,237,730	単－ 304号
支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（弁分地区）	幹周120cm以上150cm未満		0	0	0	WYB00195
		本	4	154,800	619,200	単－ 305号
支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（弁分地区）	幹周150cm以上180cm未満		0	0	0	WYB00197
		本	4	250,000	1,000,000	単－ 306号
支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（弁分地区）	幹周180cm以上210cm未満		0	0	0	WYB00117
		本	1	345,200	345,200	単－ 307号
伐開集積作業（弁分地区）			0	0	0	WYB00052
		本	62	6,641	411,742	単－ 308号
支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（福ヶ谷地区）	幹周20cm未満		0	0	0	WYB00290
		本	21	2,976	62,496	単－ 309号
支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（福ヶ谷地区）	幹周20cm以上30cm未満		0	0	0	WYB00292
		本	26	5,951	154,726	単－ 310号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	伐木除根		単位	本	数量	0 147	単価	0 49,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（福ヶ谷地区）	幹周30cm以上60cm未満		0	0	0	WYB00294
		本	21	23,810	500,010	単－ 311号
支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（福ヶ谷地区）	幹周60cm以上90cm未満		0	0	0	WYB00296
		本	15	47,610	714,150	単－ 312号
支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（福ヶ谷地区）	幹周90cm以上120cm未満		0	0	0	WYB00298
		本	1	95,210	95,210	単－ 313号
支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（福ヶ谷地区）	幹周120cm以上150cm未満		0	0	0	WYB00300
		本	1	154,800	154,800	単－ 314号
高所作業車運転［トラック架装・伸縮ブーム］ （福ヶ谷地区）	バスケット型 ２２ｍ ２００ｋｇ ２名		0	0	0	WYB00289
		時間	24	10,180	244,320	単－ 315号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ （福ヶ谷地区）	２５ｔ吊　長期割引有		0	0	0	WYB00302
		日	3	54,300	162,900	単－ 316号
伐開集積作業　（福ヶ谷地区）			0	0	0	WYB00303
		本	85	6,641	564,485	単－ 317号
計					0 7,317,427	
単価					0 49,770	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	木根等運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 運搬距離10.0km超20.0km以下	単位	t	数量	0 10	単価	0 5,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木根等運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 運搬距離10.0km超20.0km以下		0	0	0	WYB00181
		日	0.92	59,360	54,611	単－ 318号
計					0 54,611	
単価					0 5,461	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,500 2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.5	1,000	2,500	WB020052
		t	2.5	1,000	2,500	単－ 319号
計					2,500 2,500	
単価					2,500 2,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】	幹【樹建設(株)】	ｔ	100	12,000	1,200,000	
計					1,200,000	
単価					12,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	普通作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 24,024	0 3,003	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,003	
単価					0 3,003	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	特殊作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.125	0 27,768	0 3,471	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,471	
単価					0 3,471	円／時間

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 24,440	0 3,055	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,055	
単価					0 3,055	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.125	0 26,936	0 3,367	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,367	
単価					0 3,367	円／時間

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.45m3(平積0.35m3)[長期割引無し]	単位	日	数量	0 1	単価	0 10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	0 1	0 10,100	0 10,100	
計					0 10,100	
単価					0 10,100	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.28m3(平積0.2m3)[長期割引無し]	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	0 1	0 8,840	0 8,840	
計					0 8,840	
単価					0 8,840	円／日

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	ダンプトラック	4t積級[長期割引無し] 4週8休(月単位)補正	単位	日	数量	0 1	単価	0 9,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	４ｔ積級	日	0 1	0 9,970	0 9,970	
計					0 9,970	
単価					0 9,970	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	ダンプトラック	2t積級[長期割引無し]	単位	日	数量	0 1	単価	0 5,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2t積級 長期割引無し	日	0 1	0 5,670	0 5,670	
計					0 5,670	
単価					0 5,670	円／日

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	軽油		単位	L	数量	0 1	単価	0 142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 1	0 142	0 142	
計					0 142	
単価					0 142	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	424.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	31,304	9,234	
とび工		人	0.295	29,640	8,743	
普通作業員		人	0.295	24,024	7,087	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,550	16,977	WK250590 単－ 320号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		419	
計					42,460	
単価					424.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 79日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7,894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	6,794	6,794	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,894	
単価					7,894	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 79日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	3,397	3,397	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,167	
単価					4,167	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 87日 有 720日 無	単位	枚	数量	1	単価	2,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	2,958	2,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,958	
単価					2,958	円／枚

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 2.9月 有 36月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	1,957	1,957	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,957	
単価					1,957	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－181号	鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	21,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.455	46,956	21,364	
特殊作業員		人	0.455	41,652	18,951	
とび工		人	0.909	44,460	40,414	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	日	0.455	179,400	81,627	WK250240 単－ 321号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.455	106,200	48,321	WK250560 単－ 322号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2,023	
計					212,700	
単価					21,270	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－182号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	46,956	11,739	
特殊作業員		人	0.25	41,652	10,413	
とび工		人	0.5	44,460	22,230	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.25	179,400	44,850	WK250240 単－ 323号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.25	106,200	26,550	WK250560 単－ 322号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		218	
計					116,000	
単価					11,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－183号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	128,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	46,956	13,617	
特殊作業員		人	0.29	41,652	12,079	
とび工		人	0.58	44,460	25,786	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	日	0.25	179,400	44,850	WK250240 単－ 321号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.3	106,200	31,860	WK250560 単－ 322号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					128,200	
単価					128,200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－184号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	77,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19	46,956	8,921	
特殊作業員		人	0.19	41,652	7,913	
とび工		人	0.39	44,460	17,339	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	179,400	23,322	WK250240 単－ 323号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.19	106,200	20,178	WK250560 単－ 322号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					77,680	
単価					77,680	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－185号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11m/枚 31日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	10,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.66	2,790	1,841	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.66	13,140	8,672	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,520	
単価					10,520	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－186号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 31日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	10,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.63	2,790	1,757	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.63	13,140	8,278	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,040	
単価					10,040	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－187号	頭部連結材設置		単位	t	数量	10 10	単価	52,090 52,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7 1.7	46,956 46,956	79,825 79,825	
とび工		人	3.4 3.4	44,460 44,460	151,164 151,164	
溶接工		人	1.7 1.7	46,176 46,176	78,499 78,499	
普通作業員		人	1.7 1.7	36,036 36,036	61,261 61,261	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	1.7 1.7	79,650 79,650	135,405 135,405	単－ 324号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		14,746 14,746	
計					520,900 520,900	
単価					52,090 52,090	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－188号	頭部連結材撤去		単位	t	数量	10 10	単価	30,610 30,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	46,956 46,956	46,956 46,956	
とび工		人	1.9 1.9	44,460 44,460	84,474 84,474	
溶接工		人	1 1	46,176 46,176	46,176 46,176	
普通作業員		人	1 1	36,036 36,036	36,036 36,036	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	1 1	79,650 79,650	79,650 79,650	単－ 324号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		12,808 12,808	
計					306,100 306,100	
単価					30,610 30,610	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－189号	頭部連結材	[-250×90×9×13	単位	t	数量	1 1	単価	116,000 116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　９×２５０×９０		1	116,000	116,000	
		t	1	116,000	116,000	
計					116,000 116,000	
単価					116,000 116,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	ゼロパイラーによる圧入	継施工無し　Nmax≦20　9m以下	単位	枚	数量	10 10	単価	32,720 32,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.588 0.588	31,304 31,304	18,406 18,406	
特殊作業員		人	0.588 0.588	27,768 27,768	16,327 16,327	
とび工		人	1.176 1.176	29,640 29,640	34,856 34,856	
ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	日	0.588 0.588	340,000 340,000	199,920 199,920	WYB00137 単－ 325号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	日	0.588 0.588	92,720 92,720	54,519 54,519	WYB00138 単－ 326号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		3,172 3,172	
計					327,200 327,200	
単価					32,720 32,720	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	ゼロパイラーによる引抜き	切断施工無し	単位	枚	数量	10 10	単価	22,990 22,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.417 0.417	31,304 31,304	13,053 13,053	
特殊作業員		人	0.417 0.417	27,768 27,768	11,579 11,579	
とび工		人	0.833 0.833	29,640 29,640	24,690 24,690	
ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	日	0.417 0.417	340,000 340,000	141,780 141,780	WYB00140 単－ 327号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	日	0.417 0.417	92,720 92,720	38,664 38,664	WYB00141 単－ 328号
諸雑費（率＋まるめ) 0.1%		式	1 1		134 134	
計					229,900 229,900	
単価					22,990 22,990	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	ゼロパイラー設置・撤去	圧入　Nmax≦25	単位	回	数量	1 1	単価	156,100 156,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	31,304 31,304	9,391 9,391	
特殊作業員		人	0.3 0.3	27,768 27,768	8,330 8,330	
とび工		人	0.59 0.59	29,640 29,640	17,487 17,487	
ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	日	0.26 0.26	340,000 340,000	88,400 88,400	WYB00143 単－ 329号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	日	0.35 0.35	92,720 92,720	32,452 32,452	WYB00144 単－ 330号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					156,100 156,100	
単価					156,100 156,100	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	ゼロパイラー設置・撤去	引抜き	単位	回	数量	1 1	単価	85,170 85,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	31,304 31,304	6,260 6,260	
特殊作業員		人	0.2 0.2	27,768 27,768	5,553 5,553	
とび工		人	0.41 0.41	29,640 29,640	12,152 12,152	
ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	日	0.12 0.12	340,000 340,000	40,800 40,800	WYB00146 単－ 331号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	日	0.22 0.22	92,720 92,720	20,398 20,398	WYB00147 単－ 332号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					85,170 85,170	
単価					85,170 85,170	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	鋼矢板（撤去）	近接施工用土留め鋼材　新品　16枚	単位	t	数量	1 1	単価	206,000 206,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	206,000	206,000	WB020018
		t	1	206,000	206,000	単－ 333号
計					206,000 206,000	
単価					206,000 206,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	鋼矢板（埋設）	近接施工用土留め鋼材　新品　33枚	単位	t	数量	1 1	単価	206,000 206,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	206,000	206,000	WB020018
		t	1	206,000	206,000	単－ 333号
計					206,000 206,000	
単価					206,000 206,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ガス切断	鋼矢板（近接施工用土留め鋼材）	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,914 5,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13 0.13	30,784 30,784	4,001 4,001	
普通作業員		人	0.04 0.04	24,024 24,024	960 960	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.63 0.63	563 563	354 354	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.26 0.26	2,290 2,290	595 595	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1 1		4 4	
計					5,914 5,914	
単価					5,914 5,914	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	ゼロパイラーによる圧入	継施工無し　Nmax≦20　9m以下	単位	枚	数量	0 10	単価	0 32,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.588	0 31,304	0 18,406	
特殊作業員		人	0 0.588	0 27,768	0 16,327	
とび工		人	0 1.176	0 29,640	0 34,856	
ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	日	0 0.588	0 340,000	0 199,920	WYB00158 単－ 334号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	日	0 0.588	0 92,720	0 54,519	WYB00159 単－ 335号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 3,172	
計					0 327,200	
単価					0 32,720	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	ゼロパイラーによる引抜き	切断施工無し	単位	枚	数量	0 10	単価	0 22,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.417	0 31,304	0 13,053	
特殊作業員		人	0 0.417	0 27,768	0 11,579	
とび工		人	0 0.833	0 29,640	0 24,690	
ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	日	0 0.417	0 340,000	0 141,780	WYB00161 単－ 336号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	日	0 0.417	0 92,720	0 38,664	WYB00162 単－ 337号
諸雑費（率＋まるめ) 0.1%		式	0 1		0 134	
計					0 229,900	
単価					0 22,990	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	ゼロパイラー設置・撤去	圧入　Nmax≦25	単位	回	数量	0 1	単価	0 156,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 31,304	0 9,391	
特殊作業員		人	0 0.3	0 27,768	0 8,330	
とび工		人	0 0.59	0 29,640	0 17,487	
ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	日	0 0.26	0 340,000	0 88,400	WYB00164 単－ 338号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	日	0 0.35	0 92,720	0 32,452	WYB00165 単－ 339号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 40	
計					0 156,100	
単価					0 156,100	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	ゼロパイラー設置・撤去	引抜き	単位	回	数量	0 1	単価	0 85,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 31,304	0 6,260	
特殊作業員		人	0 0.2	0 27,768	0 5,553	
とび工		人	0 0.41	0 29,640	0 12,152	
ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	日	0 0.12	0 340,000	0 40,800	WYB00167 単－ 340号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	日	0 0.22	0 92,720	0 20,398	WYB00168 単－ 341号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 85,170	
単価					0 85,170	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	鋼矢板（撤去）	近接施工用土留め鋼材　新品　44枚	単位	t	数量	0 1	単価	0 206,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）		t	0 1	0 206,000	0 206,000	WB020018 単－ 342号
計					0 206,000	
単価					0 206,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－202号	ゼロパイラーによる圧入	継施工無し　Nmax≦20　9m以下	単位	枚	数量	10 10	単価	37,040 37,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.588 0.588	46,956 46,956	27,610 27,610	
特殊作業員		人	0.588 0.588	41,652 41,652	24,491 24,491	
とび工		人	1.176 1.176	44,460 44,460	52,284 52,284	
ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	日	0.588 0.588	340,000 340,000	199,920 199,920	WYB00086 単－ 325号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	日	0.588 0.588	106,200 106,200	62,445 62,445	WYB00087 単－ 343号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		3,650 3,650	
計					370,400 370,400	
単価					37,040 37,040	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－203号	ゼロパイラーによる引抜き	切断施工無し	単位	枚	数量	10 10	単価	26,030 26,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.417 0.417	46,956 46,956	19,580 19,580	
特殊作業員		人	0.417 0.417	41,652 41,652	17,368 17,368	
とび工		人	0.833 0.833	44,460 44,460	37,035 37,035	
ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	日	0.417 0.417	340,000 340,000	141,780 141,780	WYB00154 単－ 327号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	日	0.417 0.417	106,200 106,200	44,285 44,285	WYB00155 単－ 344号
諸雑費（率＋まるめ) 0.1%		式	1 1		252 252	
計					260,300 260,300	
単価					26,030 26,030	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	鋼矢板（撤去）	近接施工用土留め鋼材　新品　21枚	単位	t	数量	1 1	単価	206,000 206,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）			1	206,000	206,000	WB020018
		t	1	206,000	206,000	単－ 333号
計					206,000 206,000	
単価					206,000 206,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－205号	ゼロパイラーによる圧入	継施工無し　Nmax≦20　9m以下	単位	枚	数量	0 10	単価	0 37,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.588	0 46,956	0 27,610	
特殊作業員		人	0 0.588	0 41,652	0 24,491	
とび工		人	0 1.176	0 44,460	0 52,284	
ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	日	0 0.588	0 340,000	0 199,920	WYB00092 単－ 334号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	日	0 0.588	0 106,200	0 62,445	WYB00093 単－ 345号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 3,650	
計					0 370,400	
単価					0 37,040	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－206号	ゼロパイラーによる引抜き	切断施工無し	単位	枚	数量	0 10	単価	0 26,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.417	0 46,956	0 19,580	
特殊作業員		人	0 0.417	0 41,652	0 17,368	
とび工		人	0 0.833	0 44,460	0 37,035	
ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	日	0 0.417	0 340,000	0 141,780	WYB00173 単－ 336号
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	日	0 0.417	0 106,200	0 44,285	WYB00174 単－ 346号
諸雑費（率＋まるめ) 0.1%		式	0 1		0 252	
計					0 260,300	
単価					0 26,030	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	鋼矢板（撤去）	近接施工用土留め鋼材　新品　20枚	単位	t	数量	0 1	単価	0 206,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）		t	0 1	0 206,000	0 206,000	WB020018 単－ 342号
計					0 206,000	
単価					0 206,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準以外 1.25無	単位	t	数量	10	単価	34,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準以外 1.25無	t	10	34,700	347,000	WB251931 単－ 347号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					347,000	
単価					34,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	切梁・腹起し設置・撤去	撤去 無 標準以外 1.25無	単位	t	数量	10	単価	20,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去	無 標準以外 1.25無	t	10	20,750	207,500	WB251932 単－ 348号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					207,500	
単価					20,750	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	山留材賃料	無 54日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	30,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／m）	t	1	6,480	6,480	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	54日以内　賃料	t	0.22	19,180	4,219	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					30,280	
単価					30,280	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準以外 1.25無	単位	t	数量	10	単価	34,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準以外 1.25無	t	10	34,700	347,000	WB251931 単－ 349号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					347,000	
単価					34,700	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	切梁・腹起し設置・撤去	撤去 無 標準以外 1.25無	単位	t	数量	10	単価	20,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去	無 標準以外 1.25無	t	10	20,750	207,500	WB251932 単－ 350号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					207,500	
単価					20,750	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	山留材賃料	無 54日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	30,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／m）	t	1	6,480	6,480	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	54日以内　賃料	t	0.22	19,180	4,219	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					30,280	
単価					30,280	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.345	31,304	10,799	
とび工		人	0.69	29,640	20,451	
普通作業員		人	0.345	24,024	8,288	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	日	0.345	149,800	51,681	WK250010 単－ 351号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		17,281	
計					108,500	
単価					10,850	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	18,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.476	31,304	14,900	
特殊作業員		人	0.476	27,768	13,217	
とび工		人	0.952	29,640	28,217	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	日	0.476	180,900	86,108	WK250240 単－ 352号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.476	92,490	44,025	WK250560 単－ 353号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,833	
計					188,300	
単価					18,830	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	107,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	31,304	9,078	
特殊作業員		人	0.29	27,768	8,052	
とび工		人	0.58	29,640	17,191	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	日	0.25	180,900	45,225	WK250240 単－ 352号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.3	92,490	27,747	WK250560 単－ 353号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					107,300	
単価					107,300	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	50<Nmax≦100 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.493	31,304	46,736	
特殊作業員		人	1.493	27,768	41,457	
とび工		人	2.985	29,640	88,475	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦180) III型	日	1.493	351,000	524,043	WK250240 単－ 354号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	日	1.493	143,800	214,693	WK250560 単－ 355号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		164,596	
計					1,080,000	
単価					108,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦180) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	466,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	31,304	34,434	
特殊作業員		人	1.1	27,768	30,544	
とび工		人	2.19	29,640	64,911	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦180) III型	日	0.59	351,000	207,090	WK250240 単－ 354号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	日	0.9	143,800	129,420	WK250560 単－ 355号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					466,400	
単価					466,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 148日 有 360日 無	単位	枚	数量	1	単価	6,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.6	11,130	6,678	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,678	
単価					6,678	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	頭部連結材設置		単位	t	数量	0 1	単価	0 82,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.25	0 31,304	0 7,826	
とび工		人	0 0.5	0 29,640	0 14,820	
普通作業員		人	0 1	0 24,024	0 24,024	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.5	0 46,100	0 23,050	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	0 1		0 13,240	
計					0 82,960	
単価					0 82,960	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	頭部連結材	[-300×90×9×13	単位	t	数量	0 1	単価	0 119,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　９×３００×９０	t	0 1	0 119,000	0 119,000	
計					0 119,000	
単価					0 119,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	91,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,304	15,652	
特殊作業員		人	0.1	27,768	2,776	
普通作業員		人	2	24,024	48,048	
バックホウ運転		日	0.5	50,460	25,230	WK250540 単－ 356号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					91,710	
単価					91,710	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	12,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	27,768	3,887	
工事用水中ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	日	1	668	668	WK250400 単－ 357号
発動発電機運転	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	日	1	7,785	7,785	WK250410 単－ 358号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		370	
計					12,710	
単価					12,710	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	仮設排水管設置		単位	m	数量	0 50	単価	0 6,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 31,304	0 31,304	
普通作業員		人	0 2	0 24,024	0 48,048	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	日	0 2	0 44,410	0 88,820	WYB00178 単－ 359号
高密度ポリエチレン管（材料費）	無孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 φ200	m	0 50	0 2,880	0 144,000	WYB00179 単－ 360号
諸雑費（その他材料）（率） 12%		式	0 1		0 17,280	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 48	
計					0 329,500	
単価					0 6,590	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－225号	移動式ガードレール設置（基礎設置含む）	支柱間隔1m 支柱付	単位	m	数量	10 10	単価	4,620 4,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	46,956 46,956	9,391 9,391	
特殊作業員		人	0.1 0.1	41,652 41,652	4,165 4,165	
普通作業員		人	0.1 0.1	36,036 36,036	3,603 3,603	
バックホウ（クローラ）［標準･クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	時間	2.6 2.6	10,510 10,510	27,326 27,326	WYB00097 単－ 361号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		1,715 1,715	
計					46,200 46,200	
単価					4,620 4,620	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－226号	移動式ガードレール撤去（基礎撤去含む）	支柱間隔1m支柱付	単位	m	数量	10 10	単価	2,309 2,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	46,956 46,956	4,695 4,695	
特殊作業員		人	0.05 0.05	41,652 41,652	2,082 2,082	
普通作業員		人	0.05 0.05	36,036 36,036	1,801 1,801	
バックホウ（クローラ）［標準･クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	時間	1.3 1.3	10,510 10,510	13,663 13,663	WYB00099 単－ 362号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		849 849	
計					23,090 23,090	
単価					2,309 2,309	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－227号	移動式ガードレール基礎【支給品】	□300/500×400 支柱含む	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移動式ガードレール基礎【支給品】	□300/500×400 支柱含む	個	1 1	11,740 11,740	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－228号	直ビーム【支給品】	3.2×350×4330 塗装品	単位	枚	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ビーム【支給品】	3.2×350×4330 塗装品	枚	1 1	21,900 21,900	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	移動式ガードレール設置（基礎設置含む）	支柱間隔1m 支柱付	単位	m	数量	0 10	単価	0 3,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 31,304	0 6,260	
特殊作業員		人	0 0.1	0 27,768	0 2,776	
普通作業員		人	0 0.1	0 24,024	0 2,402	
バックホウ（クローラ）［標準･クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	時間	0 2.6	0 8,346	0 21,699	WYB00129 単－ 363号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 1,143	
計					0 34,280	
単価					0 3,428	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	移動式ガードレール基礎【支給品】	□300/500×400 支柱含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移動式ガードレール基礎【支給品】	□300/500×400 支柱含む	個	0 1	0 11,740	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	直ビーム【支給品】	3.2×350×4330 塗装品	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ビーム【支給品】	3.2×350×4330 塗装品	枚	0 1	0 21,900	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	袖ビーム【支給品】	2.3×356×660 塗装品	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ビーム【支給品】	2.3×356×660 塗装品	枚	0 1	0 5,040	0 0	支給品
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－233号	移動式ガードレール設置（自在Ｒ）		単位	m	数量	0 10	単価	0 10,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 46,956	0 23,478	
特殊作業員		人	0 0.5	0 41,652	0 20,826	
普通作業員		人	0 1	0 36,036	0 36,036	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 0.5	0 47,700	0 23,850	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 10	
計					0 104,200	
単価					0 10,420	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－234号	自在Ｒ連続基礎	B型 基本 2000	単位	個	数量	0 1	単価	0 38,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在Ｒ連続基礎	B型 基本 2000	個	0 1	0 38,100	0 38,100	
計					0 38,100	
単価					0 38,100	円／個

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－235号	自在Ｒ連続基礎	B型 端部A 1265	単位	個	数量	0 1	単価	0 36,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在Ｒ連続基礎	B型 端部A 1265	個	0 1	0 36,100	0 36,100	
計					0 36,100	
単価					0 36,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－236号	自在Ｒ連続基礎	B型 端部B 1700	単位	個	数量	0 1	単価	0 36,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在Ｒ連続基礎	B型 端部B 1700	個	0 1	0 36,700	0 36,700	
計					0 36,700	
単価					0 36,700	円／個

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－237号	ガードレール	C種 張出250mm H700	単位	m	数量	0 1	単価	0 13,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在Ｒ用ガードレール	C種 張出250mm H700	m	0 1	0 13,400	0 13,400	
計					0 13,400	
単価					0 13,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	仮囲い設置・撤去		単位	m	数量	0 10	単価	0 8,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.49	0 31,304	0 15,338	
普通作業員		人	0 2.449	0 24,024	0 58,834	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 7,408	
計					0 81,580	
単価					0 8,158	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	ガードレール支柱取付用単管クランプ		単位	個	数量	0 1	単価	0 7,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱取付用単管クランプ		個	0 1	0 7,985	0 7,985	
計					0 7,985	
単価					0 7,985	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	仮囲い鋼板　賃料	2000×500 供用日数102日	単位	枚	数量	0 1	単価	0 316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い鋼板賃料	2000×500	枚・日	0 102	0 3.1	0 316	
計					0 316	
単価					0 316	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	仮囲い鋼板　基本料	2000×500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い鋼板　基本料	2000×500	枚	0 1	0 120	0 120	
計					0 120	
単価					0 120	円／枚

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	単管パイプ　賃料	4.0m×48.6 肉厚2.4mm 供用日数102日	単位	本	数量	0 1	単価	0 128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ賃料	4.0m×48.6 肉厚2.4mm	本・日	0 102	0 1.26	0 128	
計					0 128	
単価					0 128	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	単管パイプ　基本料	4.0m×48.6 肉厚2.4mm	単位	本	数量	0 1	単価	0 40

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ基本料	4.0m×48.6 肉厚2.4mm	本	0 1	0 40	0 40	
計					0 40	
単価					0 40	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	単管パイプ　賃料	3.0m×48.6 肉厚2.4mm 供用日数102日	単位	本	数量	0 1	単価	0 95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ賃料	3.0m×48.6 肉厚2.4mm	本・日	0 102	0 0.94	0 95	
計					0 95	
単価					0 95	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	単管パイプ　基本料	3.0m×48.6 肉厚2.4mm	単位	本	数量	0 1	単価	0 30

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ基本料	3.0m×48.6 肉厚2.4mm	本	0 1	0 30	0 30	
計					0 30	
単価					0 30	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	単管パイプ　賃料	2.0m×48.6 肉厚2.4mm 供用日数102日	単位	本	数量	0 1	単価	0 64

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ賃料	2.0m×48.6 肉厚2.4mm	本・日	0 102	0 0.63	0 64	
計					0 64	
単価					0 64	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	単管パイプ　基本料	2.0m×48.6 肉厚2.4mm	単位	本	数量	0 1	単価	0 20

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ基本料	2.0m×48.6 肉厚2.4mm	本	0 1	0 20	0 20	
計					0 20	
単価					0 20	円／本

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	単管パイプ　賃料	1.0m×48.6 肉厚2.4mm 供用日数102日	単位	本	数量	0 1	単価	0 31

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ賃料	1.0m×48.6 肉厚2.4mm	本・日	0 102	0 0.31	0 31	
計					0 31	
単価					0 31	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	単管パイプ　基本料	1.0m×48.6 肉厚2.4mm	単位	本	数量	0 1	単価	0 10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ基本料	1.0m×48.6 肉厚2.4mm	本	0 1	0 10	0 10	
計					0 10	
単価					0 10	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,496	15,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,500	
単価					15,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,496	15,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,500	
単価					15,500	円／人日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－252号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,244	23,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,250	
単価					23,250	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－253号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,244	23,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,250	
単価					23,250	円／人日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,264	17,264	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,270	
単価					17,270	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－255号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	25,896	25,896	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,900	
単価					25,900	円／人日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II･III･IV型用 3.9km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	1,258,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	27,768	152,724	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	55,125	82,687	
運搬費等率 434%		式	1		1,021,683	
諸雑費（まるめ）		式	1		906	
計					1,258,000	
単価					1,258,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,427,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.9	27,768	136,063	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	時間	11.9	23,130	275,247	単－ 364号
運搬費等率 490%		式	1		2,015,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		271	
計					2,427,000	
単価					2,427,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	2,105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	16	27,768	444,288	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.4	55,125	132,300	
運搬費等率 265%		式	1		1,527,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		454	
計					2,105,000	
単価					2,105,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 28.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,850	
単価					3,850	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 28.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,850	
単価					3,850	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	資材運搬取卸し	ケーシング	単位	t	数量	0 1	単価	0 4,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 1.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 1	0 3,410	0 3,410	WB010020 単－ 287号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 1	0 1,500	0 1,500	WB010030 単－ 288号
計					0 4,910	
単価					0 4,910	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	施工合理化調査費	杭頭処理工 技術員:2.3人	単位	式	数量	0 1	単価	0 83,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員（令和７年度）	完全週休2日補正対象外	人	0 2.3	0 36,100	0 83,030	
計					0 83,030	
単価					0 83,030	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	施工合理化調査費	仮設材設置撤去工 技術員:2.1人	単位	式	数量	0 1	単価	0 75,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員（令和７年度）	完全週休2日補正対象外	人	0 2.1	0 36,100	0 75,810	
計					0 75,810	
単価					0 75,810	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	施工合理化調査費　　橋台･橋脚工(1)	(構造物単位)/橋台･橋脚工 技術員:3.0人	単位	式	数量	0 1	単価	0 108,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員（令和７年度）	完全週休2日補正対象外	人	0 3	0 36,100	0 108,300	
計					0 108,300	
単価					0 108,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	施工形態動向調査（モニタリング調査）費	全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工 技術員:0.5人	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員（令和７年度）	完全週休2日補正対象外	人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	施工形態動向調査（モニタリング調査）費	油圧圧入引抜工 技術員:0.5人	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員（令和７年度）	完全週休2日補正対象外	人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	施工形態動向調査（モニタリング調査）費	締切排水工 技術員:0.5人	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員（令和７年度）	完全週休2日補正対象外	人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	施工状況モニタリング調査費	舗装版切断工 技術員:0.5人	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員（令和７年度）	完全週休2日補正対象外	人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	処分費（ｍ３）	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,350 2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	2.35 2.35	1,000 1,000	2,350 2,350	WB020052 単－ 365号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	埋設物件事故防止費	普通作業員(1人/箇所)	単位	式	数量	1 1	単価	24,030 24,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	24,024 24,024	24,024 24,024	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					24,030 24,030	
単価					24,030 24,030	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	技術員:1.75人	単位	式	数量	1 1	単価	63,180 63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	週休二日補正対象外　昼間単価	人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					63,180 63,180	
単価					63,180 63,180	円／式

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	1 1	単価	7,300 7,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価ｸﾛﾑ溶出試験	環境庁告示第46号	検体	1 1	7,300 7,300	7,300 7,300	
計					7,300 7,300	
単価					7,300 7,300	円／検体

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,000mm 10.44m 1.52m	単位	日	数量	1	単価	268,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	88	153	13,464	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００ｍｍ	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					268,200	
単価					268,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	クローラクレーン運転	1,000mm 10.44m 1.52m	単位	日	数量	1	単価	143,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	106	153	16,218	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					143,700	
単価					143,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	36,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	26,936	21,548	
軽油		L	28	153	4,284	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.6	6,460	10,336	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					36,170	
単価					36,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【(株)幸信】	ｔ	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 ９０～１１０ｍ３	無	単位	日	数量	1	単価	91,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		Ｌ	66	153	10,098	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.04	52,800	54,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					91,950	
単価					91,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	ｍ３	数量	10	単価	567.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	31,304	1,565	
普通作業員		人	0.13	24,024	3,123	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		984	
計					5,672	
単価					567.2	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 10.34m 1.7m	単位	日	数量	1	単価	268,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	88	153	13,464	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングD］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００mm	供用日	1.46	156,000	227,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					268,200	
単価					268,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	クローラクレーン運転	1,500mm 10.34m 1.7m	単位	日	数量	1	単価	143,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	106	153	16,218	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.39	72,300	100,497	
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					143,700	
単価					143,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 10.34m 1.7m	単位	日	数量	0 1	単価	0 268,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,936	0 26,936	
軽油		L	0 88	0 153	0 13,464	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングＤ］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００ｍｍ	供用日	0 1.46	0 156,000	0 227,760	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 40	
計					0 268,200	
単価					0 268,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	クローラクレーン運転	1,500mm 10.34m 1.7m	単位	日	数量	0 1	単価	0 143,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,936	0 26,936	
軽油		L	0 106	0 153	0 16,218	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	0 1.39	0 72,300	0 100,497	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 49	
計					0 143,700	
単価					0 143,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	バックホウ運転		単位	日	数量	0 1	単価	0 36,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.8	0 26,936	0 21,548	
軽油		L	0 28	0 153	0 4,284	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	0 1.6	0 6,460	0 10,336	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 36,170	
単価					0 36,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 1.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,410	
単価					3,410	円／ｔ

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	中層混合処理機運転	5m＜L≦8m	単位	日	数量	1	単価	512,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	183	153	27,999	
中層混合処理機［ベースマシン］	３０ｔ（１．４ｍ３）級バックホウ	供用日	1.68	43,700	73,416	
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）８ｍ　適合ベースマシン３０ｔ級	供用日	1.68	203,000	341,040	
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					512,600	
単価					512,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	82,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.68	49,000	82,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,320	
単価					82,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	中層混合処理機運転	5m＜L≦8m	単位	日	数量	1	単価	512,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	183	153	27,999	
中層混合処理機［ベースマシン］	３０ｔ（１．４ｍ３）級バックホウ	供用日	1.68	43,700	73,416	
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）８ｍ　適合ベースマシン３０ｔ級	供用日	1.68	203,000	341,040	
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					512,600	
単価					512,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	82,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.68	49,000	82,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,320	
単価					82,320	円／日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	2,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管	φ200 有孔管 ｼﾝｸﾞﾙ構造	m	1	2,590	2,590	
計					2,590	
単価					2,590	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	2,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管	φ200 無孔管 ｼﾝｸﾞﾙ構造	m	1	2,590	2,590	
計					2,590	
単価					2,590	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	15,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｔチーズ管	φ200用	個	1	15,400	15,400	
計					15,400	
単価					15,400	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	3,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キャップ	φ200用	個	1	3,030	3,030	
計					3,030	
単価					3,030	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級 普通	単位	日	数量	0 1	単価	0 40,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 24,440	0 24,440	
軽油		L	0 42	0 153	0 6,426	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	0 1.16	0 8,310	0 9,639	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.16	0 261	0 302	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 40,810	
単価					0 40,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	34,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ【㈱三和興業】	t	100	34,285	3,428,500	
計					3,428,500	
単価					34,280	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	大型ブレーカ運転	油圧式 600～800kg級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 13,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 26,936	0 4,579	
軽油		L	0 15	0 153	0 2,295	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	0 1	0 4,220	0 4,220	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量６００～８００ｋｇ級	日	0 0.17	0 12,200	0 2,074	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 13,170	
単価					0 13,170	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（弁分地区）	幹周20cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 2,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 31,304	0 3,913	
造園工		人	0 0.25	0 25,168	0 6,292	
普通作業員		人	0 0.5	0 24,024	0 12,012	
チェンソー運転	鋸長600mm	日	0 0.25	0 30,140	0 7,535	WYB00186 単－ 366号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 29,760	
単価					0 2,976	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（弁分地区）	幹周20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 5,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.25	0 31,304	0 7,826	
造園工		人	0 0.5	0 25,168	0 12,584	
普通作業員		人	0 1	0 24,024	0 24,024	
チェンソー運転	鋸長600mm	日	0 0.5	0 30,140	0 15,070	WYB00188 単－ 367号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 59,510	
単価					0 5,951	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（弁分地区）	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 23,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 31,304	0 31,304	
造園工		人	0 2	0 25,168	0 50,336	
普通作業員		人	0 4	0 24,024	0 96,096	
チェンソー運転	鋸長600mm	日	0 2	0 30,140	0 60,280	WYB00190 単－ 368号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 84	
計					0 238,100	
単価					0 23,810	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（弁分地区）	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 47,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 31,304	0 62,608	
造園工		人	0 4	0 25,168	0 100,672	
普通作業員		人	0 8	0 24,024	0 192,192	
チェンソー運転	鋸長600mm	日	0 4	0 30,140	0 120,560	WYB00192 単－ 369号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 68	
計					0 476,100	
単価					0 47,610	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（弁分地区）	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 95,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 31,304	0 125,216	
造園工		人	0 8	0 25,168	0 201,344	
普通作業員		人	0 16	0 24,024	0 384,384	
チェンソー運転	鋸長600mm	日	0 8	0 30,140	0 241,120	WYB00194 単－ 370号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 36	
計					0 952,100	
単価					0 95,210	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（弁分地区）	幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 154,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 6.5	0 31,304	0 203,476	
造園工		人	0 13	0 25,168	0 327,184	
普通作業員		人	0 26	0 24,024	0 624,624	
チェンソー運転	鋸長600mm	日	0 13	0 30,140	0 391,820	WYB00196 単－ 371号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 896	
計					0 1,548,000	
単価					0 154,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（弁分地区）	幹周150cm以上180cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 10.5	0 31,304	0 328,692	
造園工		人	0 21	0 25,168	0 528,528	
普通作業員		人	0 42	0 24,024	0 1,009,008	
チェンソー運転	鋸長600mm	日	0 21	0 30,140	0 632,940	WYB00198 単－ 372号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 832	
計					0 2,500,000	
単価					0 250,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（弁分地区）	幹周180cm以上210cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 345,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 14.5	0 31,304	0 453,908	
造園工		人	0 29	0 25,168	0 729,872	
普通作業員		人	0 58	0 24,024	0 1,393,392	
チェンソー運転	鋸長600mm	日	0 29	0 30,140	0 874,060	WYB00118 単－ 373号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 768	
計					0 3,452,000	
単価					0 345,200	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	伐開集積作業（弁分地区）		単位	本	数量	0 100	単価	0 6,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.25	0 31,304	0 39,130	
特殊作業員		人	0 5	0 27,768	0 138,840	
造園工		人	0 5	0 25,168	0 125,840	
普通作業員		人	0 15	0 24,024	0 360,360	
計					0 664,170	
単価					0 6,641	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（福ヶ谷地区）	幹周20cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 2,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 31,304	0 3,913	
造園工		人	0 0.25	0 25,168	0 6,292	
普通作業員		人	0 0.5	0 24,024	0 12,012	
チェンソー運転	鋸長600mm	日	0 0.25	0 30,140	0 7,535	WYB00291 単－ 366号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 29,760	
単価					0 2,976	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（福ヶ谷地区）	幹周20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 5,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.25	0 31,304	0 7,826	
造園工		人	0 0.5	0 25,168	0 12,584	
普通作業員		人	0 1	0 24,024	0 24,024	
チェンソー運転	鋸長600mm	日	0 0.5	0 30,140	0 15,070	WYB00293 単－ 367号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 59,510	
単価					0 5,951	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（福ヶ谷地区）	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 23,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 31,304	0 31,304	
造園工		人	0 2	0 25,168	0 50,336	
普通作業員		人	0 4	0 24,024	0 96,096	
チェンソー運転	鋸長600mm	日	0 2	0 30,140	0 60,280	WYB00295 単－ 368号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 84	
計					0 238,100	
単価					0 23,810	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（福ヶ谷地区）	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 47,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 31,304	0 62,608	
造園工		人	0 4	0 25,168	0 100,672	
普通作業員		人	0 8	0 24,024	0 192,192	
チェンソー運転	鋸長600mm	日	0 4	0 30,140	0 120,560	WYB00297 単－ 369号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 68	
計					0 476,100	
単価					0 47,610	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（福ヶ谷地区）	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 95,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 31,304	0 125,216	
造園工		人	0 8	0 25,168	0 201,344	
普通作業員		人	0 16	0 24,024	0 384,384	
チェンソー運転	鋸長600mm	日	0 8	0 30,140	0 241,120	WYB00299 単－ 370号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 36	
計					0 952,100	
単価					0 95,210	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	支障木人力伐採・小切り（チェンソー）（福ヶ谷地区）	幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 154,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 6.5	0 31,304	0 203,476	
造園工		人	0 13	0 25,168	0 327,184	
普通作業員		人	0 26	0 24,024	0 624,624	
チェンソー運転	鋸長600mm	日	0 13	0 30,140	0 391,820	WYB00301 単－ 371号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 896	
計					0 1,548,000	
単価					0 154,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	高所作業車運転［トラック架装・伸縮ブーム］（福ヶ谷地区）	バスケット型 ２２ｍ ２００ｋｇ ２名	単位	時間	数量	0 1	単価	0 10,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.2	0 26,936	0 5,387	
軽油		L	0 3.6	0 142	0 511	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型 ２２ｍ ２００ｋｇ ２名	時間	0 1	0 4,280	0 4,280	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 10,180	
単価					0 10,180	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ （福ヶ谷地区）	２５ｔ吊　長期割引有	単位	日	数量	0 1	単価	0 54,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1	0 54,300	0 54,300	
計					0 54,300	
単価					0 54,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	伐開集積作業　（福ヶ谷地区）		単位	本	数量	0 100	単価	0 6,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.25	0 31,304	0 39,130	
特殊作業員		人	0 5	0 27,768	0 138,840	
造園工		人	0 5	0 25,168	0 125,840	
普通作業員		人	0 15	0 24,024	0 360,360	
計					0 664,170	
単価					0 6,641	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	木根等運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 運搬距離10.0km超20.0km以下	単位	日	数量	0 1	単価	0 59,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 24,440	0 24,440	
軽油		L	0 58	0 142	0 8,236	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	0 1.28	0 20,100	0 25,728	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.28	0 747	0 956	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 59,360	
単価					0 59,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)【(株)幸信】	t	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	119	153	18,207	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,700	12,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,550	
単価					57,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－321号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	単位	日	数量	1	単価	179,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	132	153	20,196	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.46	109,000	159,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					179,400	
単価					179,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－322号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	106,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,404	40,404	
軽油		L	95	153	14,535	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46	35,100	51,246	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					106,200	
単価					106,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－323号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	179,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	132	153	20,196	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.46	109,000	159,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					179,400	
単価					179,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－324号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	79,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,404	40,404	
軽油		L	87	153	13,311	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.49	17,400	25,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					79,650	
単価					79,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	単位	日	数量	1 1	単価	340,000 340,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	113 113	153 153	17,289 17,289	
ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	供用日	1.46 1.46	221,000 221,000	322,660 322,660	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		51 51	
計					340,000 340,000	
単価					340,000 340,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	単位	日	数量	1 1	単価	92,720 92,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	95 95	153 153	14,535 14,535	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46 1.46	35,100 35,100	51,246 51,246	
運転手（特殊）		人	1 1	26,936 26,936	26,936 26,936	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					92,720 92,720	
単価					92,720 92,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	単位	日	数量	1 1	単価	340,000 340,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	113 113	153 153	17,289 17,289	
ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	供用日	1.46 1.46	221,000 221,000	322,660 322,660	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		51 51	
計					340,000 340,000	
単価					340,000 340,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	単位	日	数量	1 1	単価	92,720 92,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	95 95	153 153	14,535 14,535	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46 1.46	35,100 35,100	51,246 51,246	
運転手（特殊）		人	1 1	26,936 26,936	26,936 26,936	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					92,720 92,720	
単価					92,720 92,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	単位	日	数量	1 1	単価	340,000 340,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	113 113	153 153	17,289 17,289	
ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	供用日	1.46 1.46	221,000 221,000	322,660 322,660	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		51 51	
計					340,000 340,000	
単価					340,000 340,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	単位	日	数量	1 1	単価	92,720 92,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	95 95	153 153	14,535 14,535	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46 1.46	35,100 35,100	51,246 51,246	
運転手（特殊）		人	1 1	26,936 26,936	26,936 26,936	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					92,720 92,720	
単価					92,720 92,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	単位	日	数量	1 1	単価	340,000 340,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	113 113	153 153	17,289 17,289	
ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	供用日	1.46 1.46	221,000 221,000	322,660 322,660	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		51 51	
計					340,000 340,000	
単価					340,000 340,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	単位	日	数量	1 1	単価	92,720 92,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	95 95	153 153	14,535 14,535	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46 1.46	35,100 35,100	51,246 51,246	
運転手（特殊）		人	1 1	26,936 26,936	26,936 26,936	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					92,720 92,720	
単価					92,720 92,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	206,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	近接施工用土留め鋼材 NS-SP-J	ｔ	1	206,000	206,000	
計					206,000	
単価					206,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	単位	日	数量	0 1	単価	0 340,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 113	0 153	0 17,289	
ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	供用日	0 1.46	0 221,000	0 322,660	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 51	
計					0 340,000	
単価					0 340,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 92,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 95	0 153	0 14,535	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	0 1.46	0 35,100	0 51,246	
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,936	0 26,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 92,720	
単価					0 92,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	単位	日	数量	0 1	単価	0 340,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 113	0 153	0 17,289	
ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	供用日	0 1.46	0 221,000	0 322,660	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 51	
計					0 340,000	
単価					0 340,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 92,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 95	0 153	0 14,535	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	0 1.46	0 35,100	0 51,246	
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,936	0 26,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 92,720	
単価					0 92,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	単位	日	数量	0 1	単価	0 340,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 113	0 153	0 17,289	
ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	供用日	0 1.46	0 221,000	0 322,660	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 51	
計					0 340,000	
単価					0 340,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 92,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 95	0 153	0 14,535	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	0 1.46	0 35,100	0 51,246	
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,936	0 26,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 92,720	
単価					0 92,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	単位	日	数量	0 1	単価	0 340,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 113	0 153	0 17,289	
ゼロパイラー運転	ｾﾞﾛﾊﾟｲﾗｰJZ100 圧入力980kN 引抜力1080kN	供用日	0 1.46	0 221,000	0 322,660	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 51	
計					0 340,000	
単価					0 340,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 92,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 95	0 153	0 14,535	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	0 1.46	0 35,100	0 51,246	
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,936	0 26,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 92,720	
単価					0 92,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	206,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	近接施工用土留め鋼材 NS-SP-J	ｔ	1	206,000	206,000	
計					206,000	
単価					206,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－343号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	単位	日	数量	1 1	単価	106,200 106,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	95 95	153 153	14,535 14,535	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46 1.46	35,100 35,100	51,246 51,246	
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					106,200 106,200	
単価					106,200 106,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－344号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	単位	日	数量	1 1	単価	106,200 106,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	95 95	153 153	14,535 14,535	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46 1.46	35,100 35,100	51,246 51,246	
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					106,200 106,200	
単価					106,200 106,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－345号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 106,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 95	0 153	0 14,535	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	0 1.46	0 35,100	0 51,246	
運転手（特殊）		人	0 1	0 40,404	0 40,404	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 15	
計					0 106,200	
単価					0 106,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－346号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 106,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 95	0 153	0 14,535	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	0 1.46	0 35,100	0 51,246	
運転手（特殊）		人	0 1	0 40,404	0 40,404	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 15	
計					0 106,200	
単価					0 106,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	切梁・腹起し設置	無 標準以外 1.25無	単位	t	数量	10	単価	34,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	31,304	53,216	
とび工		人	3.2	29,640	94,848	
溶接工		人	1.7	30,784	52,332	
普通作業員		人	1.7	24,024	40,840	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	55,125	93,712	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,052	
計					347,000	
単価					34,700	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	切梁・腹起し撤去	無 標準以外 1.25無	単位	t	数量	10	単価	20,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,304	31,304	
とび工		人	1.9	29,640	56,316	
溶接工		人	1	30,784	30,784	
普通作業員		人	1	24,024	24,024	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	55,125	55,125	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9,947	
計					207,500	
単価					20,750	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	切梁・腹起し設置	無 標準以外 1.25無	単位	t	数量	10	単価	34,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	31,304	53,216	
とび工		人	3.2	29,640	94,848	
溶接工		人	1.7	30,784	52,332	
普通作業員		人	1.7	24,024	40,840	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	55,125	93,712	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,052	
計					347,000	
単価					34,700	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	切梁・腹起し撤去	無 標準以外 1.25無	単位	t	数量	10	単価	20,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,304	31,304	
とび工		人	1.9	29,640	56,316	
溶接工		人	1	30,784	30,784	
普通作業員		人	1	24,024	24,024	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	55,125	55,125	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9,947	
計					207,500	
単価					20,750	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	149,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	76	144	10,944	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					149,800	
単価					149,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	単位	日	数量	1	単価	180,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128	144	18,432	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49	109,000	162,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					180,900	
単価					180,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	92,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	92	144	13,248	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.49	35,100	52,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					92,490	
単価					92,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦180) III型	単位	日	数量	1	単価	351,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	171	144	24,624	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型（第３次）　普通鋼矢板用　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49	219,000	326,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					351,000	
単価					351,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	143,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	128	144	18,432	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（２０１１年規制）５０～５１ｔ吊	供用日	1.49	66,000	98,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					143,800	
単価					143,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	65	153	9,945	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.16	11,700	13,572	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					50,460	
単価					50,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	工事用水中ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.2	557	668	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					668	
単価					668	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	発動発電機運転	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	7,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	33	153	5,049	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	３５ｋＶＡ	日	1.2	2,280	2,736	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,785	
単価					7,785	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	0 1	単価	0 44,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,936	0 26,936	
軽油		L	0 38	0 143	0 5,434	
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	供用日	0 1.52	0 7,920	0 12,038	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 44,410	
単価					0 44,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	高密度ポリエチレン管（材料費）	無孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 φ200	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管	φ200 無孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	m	0 1	0 2,880	0 2,880	
計					0 2,880	
単価					0 2,880	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－361号	バックホウ（クローラ）［標準･クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	単位	時間	数量	1 1	単価	10,510 10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16 0.16	40,404 40,404	6,464 6,464	
軽油		L	9.2 9.2	153 153	1,407 1,407	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	時間	1 1	2,630 2,630	2,630 2,630	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					10,510 10,510	
単価					10,510 10,510	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－362号	バックホウ（クローラ）［標準･クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	単位	時間	数量	1 1	単価	10,510 10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16 0.16	40,404 40,404	6,464 6,464	
軽油		L	9.2 9.2	153 153	1,407 1,407	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	時間	1 1	2,630 2,630	2,630 2,630	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					10,510 10,510	
単価					10,510 10,510	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	バックホウ（クローラ）［標準･クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	単位	時間	数量	0 1	単価	0 8,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.16	0 26,936	0 4,309	
軽油		L	0 9.2	0 153	0 1,407	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	時間	0 1	0 2,630	0 2,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,346	
単価					0 8,346	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	23,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,936	4,579	
軽油		L	16	153	2,448	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	時間	1	16,100	16,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					23,130	
単価					23,130	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【長竹道路(株)】	t	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	チェンソー運転	鋸長600㎜	単位	日	数量	0 1	単価	0 30,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 27,768	0 27,768	
ガソリン	レギュラー	L	0 2.7	0 155	0 418	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長６００ｍｍ　排気量０．０８０Ｌ	日	0 1	0 1,080	0 1,080	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 874	
計					0 30,140	
単価					0 30,140	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	チェンソー運転	鋸長600㎜	単位	日	数量	0 1	単価	0 30,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 27,768	0 27,768	
ガソリン	レギュラー	L	0 2.7	0 155	0 418	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長６００ｍｍ　排気量０．０８０Ｌ	日	0 1	0 1,080	0 1,080	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 874	
計					0 30,140	
単価					0 30,140	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	チェンソー運転	鋸長600㎜	単位	日	数量	0 1	単価	0 30,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 27,768	0 27,768	
ガソリン	レギュラー	L	0 2.7	0 155	0 418	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長６００ｍｍ　排気量０．０８０Ｌ	日	0 1	0 1,080	0 1,080	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 874	
計					0 30,140	
単価					0 30,140	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	チェンソー運転	鋸長600㎜	単位	日	数量	0 1	単価	0 30,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 27,768	0 27,768	
ガソリン	レギュラー	L	0 2.7	0 155	0 418	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長６００ｍｍ　排気量０．０８０Ｌ	日	0 1	0 1,080	0 1,080	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 874	
計					0 30,140	
単価					0 30,140	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	チェンソー運転	鋸長600㎜	単位	日	数量	0 1	単価	0 30,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 27,768	0 27,768	
ガソリン	レギュラー	L	0 2.7	0 155	0 418	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長６００ｍｍ　排気量０．０８０Ｌ	日	0 1	0 1,080	0 1,080	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 874	
計					0 30,140	
単価					0 30,140	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	チェンソー運転	鋸長600㎜	単位	日	数量	0 1	単価	0 30,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 27,768	0 27,768	
ガソリン	レギュラー	L	0 2.7	0 155	0 418	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長６００ｍｍ　排気量０．０８０Ｌ	日	0 1	0 1,080	0 1,080	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 874	
計					0 30,140	
単価					0 30,140	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	チェンソー運転	鋸長600㎜	単位	日	数量	0 1	単価	0 30,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 27,768	0 27,768	
ガソリン	レギュラー	L	0 2.7	0 155	0 418	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長６００ｍｍ　排気量０．０８０Ｌ	日	0 1	0 1,080	0 1,080	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 874	
計					0 30,140	
単価					0 30,140	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	チェンソー運転	鋸長600㎜	単位	日	数量	0 1	単価	0 30,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 27,768	0 27,768	
ガソリン	レギュラー	L	0 2.7	0 155	0 418	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長６００ｍｍ　排気量０．０８０Ｌ	日	0 1	0 1,080	0 1,080	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 874	
計					0 30,140	
単価					0 30,140	円／日