

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その2）外工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村渡丙地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 2月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389580004	1 4) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 2月
5) 変更回数	4回	1 6) 前請負工事費	288,640,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	288,640,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	728日間 自 令和 6年 4月 3日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (4回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	724,623
		2 3) 公 告 日	令和 6年 1月16日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その2）外工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (田頭地区)		式	1		109,393,679				
			1		107,147,324	1	-2,246,355		
河川土工		式	1		11,018,487				
			1		8,978,387	1	-2,040,100		
掘削工		式	1		578,340				
			1		241,542	1	-336,798		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	1,700	340.2	578,340			単-1号	
			710	340.2	241,542	-990	-336,798		
盛土工		式	1		9,499,730				
			1		8,210,540	1	-1,289,190		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	500	5,824	2,912,000			単-2号	
			300	5,824	1,747,200	-200	-1,164,800		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	410	1,001	410,410			単-3号	
			310	1,001	310,310	-100	-100,100		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	4,100	277.6	1,138,160			単-4号	
			2,800	277.6	777,280	-1,300	-360,880		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	3,020	1,383	4,176,660			単-5号	
			0	1,383	0	-3,020	-4,176,660		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-6号	
			980	1,557	1,525,860	980	1,525,860		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-7号	
			1,720	1,787	3,073,640	1,720	3,073,640		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	3,000	287.5	862,500			単-8号	
			2,700	287.5	776,250	-300	-86,250		

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その2）外工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
法面整形工		式	1		940,417				
			1		526,305	1	-414,112		
法面整形(切土部)	現場制約無 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	90	853.2	76,788				単-9号
			70	853.2	59,724	-20	-17,064		
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	130	1,104	143,520				単-10号
			110	1,104	121,440	-20	-22,080		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,690	426.1	720,109				単-11号
			810	426.1	345,141	-880	-374,968		
法覆護岸工		式	1		49,721,902				
			1		60,476,682	1	10,754,780		
作業土工		式	1		2,032,182				
			1		789,877	1	-1,242,305		
床掘り(掘削)	軟岩	m3	100		151,515				内-1号
			0		0	-100	-151,515		
床掘り(掘削)	軟岩	m3	0		0				内-2号
			140		206,476	140	206,476		
床掘り	土砂	m3	1,100		295,895				内-3号
			0		0	-1,100	-295,895		
床掘り	土砂	m3	0		0				内-4号
			350		96,928	350	96,928		
埋戻し		m3	130		368,326				内-5号
			0		0	-130	-368,326		
埋戻し		m3	0		0				内-6号
			20		67,294	20	67,294		

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その2）外工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	0 150		0 269,602	150	269,602	内-7号	
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し	m3	27 0		724,505 0	-27	-724,505	内-8号	
基面整正		m2	580 0		245,387 0	-580	-245,387	内-9号	
基面整正		m2	0 240		0 100,365	240	100,365	内-10号	
積込(ルーズ) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	100 0		36,112 0	-100	-36,112	内-11号	
積込(ルーズ) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	0 140		0 49,212	140	49,212	内-12号	
土砂等運搬	軟岩	m3	100 0		193,744 0	-100	-193,744	内-13号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	100 0		16,698 0	-100	-16,698	内-14号	
石積(張)工 (アンカー式練石積)		式	1 1		17,882,490 43,137,543	1	25,255,053		
現場打基礎コンクリート (I型)	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	100 0	11,053 11,053	1,105,300 0	-100	-1,105,300	単-12号	
プレキャスト基礎ブロック	底幅 57.7 c m 高さ 35 c m	m	0 134	0 15,300	0 2,050,200	134	2,050,200	単-13号	
アンカー式練石積	控500	m2	250 693	40,822 40,822	10,205,500 28,289,646	443	18,084,146	単-14号	

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その２）外工事 （ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	100	35,504	3,550,400	4	142,016	単-15号	
			104	35,504	3,692,416				
裏込材	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	m3	100	8,633	863,300	280	2,417,240	単-16号	
			380	8,633	3,280,540				
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	φ 50 L=560mm 勾配ｶﾊﾞｰ・ﾌｨﾙﾀｰ・逆止弁付 ﾌｨﾙﾀｰ有	箇所	100	2,843	284,300	132	375,276	単-17号	
			232	2,843	659,576				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	10	3,769	37,690	27	101,763	単-18号	
			37	3,769	139,453				
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (肩止Ⅰ型)	18-8-40(高炉)	m	100	16,610	1,661,000	27	448,470	単-19号	
			127	16,610	2,109,470				
石材積込・運搬 (渡土砂仮置場)	自然石 φ 500内外	m3	100	1,750	175,000	-100	-175,000	単-20号	
			0	1,750	0				
石材積込・運搬 (渡土砂仮置場)	自然石 φ 500内外	m3	0	0	0	208	401,440	単-21号	
			208	1,930	401,440				
足場	安全ネット不要	掛m2	0		0	690	2,514,802	内-15号	
			690		2,514,802				
石積(張)工 (低水護岸すりつけ)		式	0		0	1	248,334		
			1		248,334				
巨石張(練)	40cm以上60cm未満 遮水ｼｰﾄ無 止水ｼｰﾄ無	m2	0	0	0	21	236,880	単-22号	
			21	11,280	236,880				
石材積込・運搬 (渡土砂仮置場)	自然石 φ 500内外	m3	0	0	0	6	11,454	単-23号	
			6	1,909	11,454				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張) (川表)		式	1		15,941,954	1	-5,497,608		
			1		10,444,346				

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その２）外工事					（ ４ 回変更）（個別合意）		事業区分	河川改修		
								工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート （Ⅱ型）		18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 25 c m	m	0	0	0		62	481, 678		単-24号
				62	7, 769	481, 678					
間知ブロック張 （ポーラス系）		150kg/個以上 各種 控 350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シ ート無	m2	389	34, 637	13, 473, 793		-139	-4, 814, 543		単-25号
				250	34, 637	8, 659, 250					
水抜パイプ		φ 50 L=490mm 勾配カバー・ フィルター・逆止弁付	箇所	101	3, 403	343, 703		-31	-105, 493		単-26号
				70	3, 403	238, 210					
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	28	3, 554	99, 512		-16	-56, 864		単-27号
				12	3, 554	42, 648					
現場打天端コンクリート （肩止Ⅰ型）		18-8-40(高炉)	m	126	16, 071	2, 024, 946		-66	-1, 060, 686		単-28号
				60	16, 071	964, 260					
寄石 （低水護岸根固め）		現地発生材	m3	0	0	0		50	58, 300		単-29号
				50	1, 166	58, 300					
護岸付属物工			式	1		12, 263, 875		1	-6, 407, 293		
				1		5, 856, 582					
横帯コンクリート （D型・高水護岸）		高さ5. 00m 18-8-40(高 炉) 自然石 φ 300内外	箇所	1	140, 264	140, 264		-1	-140, 264		単-30号
				0	140, 264	0					
プレキャスト横帯・横帯コンクリート （D型・高水護岸）		高さ5. 00m 18-8-40(高 炉) 自然石 φ 500内外	箇所	0	0	0		1	265, 100		単-31号
				1	265, 100	265, 100					
横帯コンクリート （E型・高水護岸）		高さ5. 19m 18-8-40(高 炉) 自然石 φ 300内外	箇所	1	147, 247	147, 247		-1	-147, 247		単-32号
				0	147, 247	0					
プレキャスト横帯・横帯コンクリート （E型・高水護岸）		高さ5. 19m 18-8-40(高 炉) 自然石 φ 500内外	箇所	0	0	0		1	269, 400		単-33号
				1	269, 400	269, 400					

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その２）外工事 （ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
横帯コンクリート （J型・中水護岸）	高さ5.00m 18-8-40（高炉） 自然石 φ 300内外	箇所	1	289, 207	289, 207	-1	-289, 207	単-34号	
			0	289, 207	0				
プレキャスト横帯・横帯コンクリート （J型・中水護岸）	高さ5.00m 18-8-40（高炉） 自然石 φ 500内外	箇所	0	0	0	1	395, 000	単-35号	
			1	395, 000	395, 000				
横帯コンクリート （L型・低水護岸）	高さ3.03m 18-8-40（高炉）	箇所	1	152, 933	152, 933	-1	-152, 933	単-36号	
			0	152, 933	0				
プレキャスト横帯・横帯コンクリート （L型・低水護岸）	高さ2.83m 18-8-40（高炉）	箇所	0	0	0	1	233, 000	単-37号	
			1	233, 000	233, 000				
横帯コンクリート （M型・低水護岸）	高さ2.00m 18-8-40（高炉）	箇所	1	101, 257	101, 257	-1	-101, 257	単-38号	
			0	101, 257	0				
プレキャスト横帯・横帯コンクリート （M型・低水護岸）	高さ3.70m 18-8-40（高炉）	箇所	0	0	0	1	257, 000	単-39号	
			1	257, 000	257, 000				
石材積込・運搬 （渡土砂仮置場）	自然石 φ 300内外	m3	0.9	1, 750	1, 575	-0.9	-1, 575	単-40号	
			0	1, 750	0				
石材積込・運搬 （渡土砂仮置場）	自然石 φ 500内外	m3	0	0	0	2	3, 860	単-41号	
			2	1, 930	3, 860				
平張コンクリート	18-8-40（高炉） 高さ 35 c m	m2	960	11, 730	11, 260, 800	-586	-6, 873, 780	単-42号	
			374	11, 730	4, 387, 020				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	48	3, 554	170, 592	-35	-124, 390	単-43号	
			13	3, 554	46, 202				
植生工		式	1		129, 700	-1	-129, 700		
			0		0				
人工張芝	ネット付 幅50～100cm	m2	200	648. 5	129, 700	-200	-129, 700	単-44号	
			0	648. 5	0				

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その2）外工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
張コンクリート工		式	1 0		1,471,701 0		-1	-1,471,701	
張コンクリート	厚5cm 18-8-25(高炉)	m2	277 0	5,313 5,313	1,471,701 0	-277	-1,471,701		単-45号
擁壁護岸工		式	1 1		2,957,937 2,960,997	1	3,060		
既設擁壁補強工		式	1 1		2,957,937 2,960,997	1	3,060		
既設擁壁補強	自然石 φ500内外 18-8-40(高炉)	m2	55 55		2,928,187 2,928,187	0	0		内-16号
石材積込・運搬	自然石 φ500内外	m3	17 0	1,750 1,750	29,750 0	-17	-29,750		単-46号
石材積込・運搬	自然石 φ500内外	m3	0 17	0 1,930	0 32,810	17	32,810		単-47号
付帯道路工		式	1 0		29,338,505 0	-1	-29,338,505		
車止め工		式	1 0		156,195 0	-1	-156,195		
車止め	アーチ型 H=800 W=2000	基	3 0	52,065 52,065	156,195 0	-3	-156,195		単-48号
アスファルト舗装工		式	1 0		2,139,680 0	-1	-2,139,680		
不陸整正	補足材無し	m2	31 0	118.9 118.9	3,685 0	-31	-3,685		単-49号

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その２）外工事 （ ４ 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	724	821	594,404	-724	-594,404	単-50号	
			0	821	0				
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	15	973	14,595	-15	-14,595	単-51号	
			0	973	0				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	703	2,132	1,498,796	-703	-1,498,796	単-52号	
			0	2,132	0				
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	15	1,880	28,200	-15	-28,200	単-53号	
			0	1,880	0				
コンクリート舗装工		式	1		52,473	-1	-52,473		
			0		0				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	8	821	6,568	-8	-6,568	単-54号	
			0	821	0				
コンクリート舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚 150mm	m2	8	4,694	37,552	-8	-37,552	単-55号	
			0	4,694	0				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.3	3,554	1,066	-0.3	-1,066	単-56号	
			0	3,554	0				
金網設置		m2	8	910.9	7,287	-8	-7,287	単-57号	
			0	910.9	0				
コンクリート舗装工 (堤防天端)		式	1		420,955	-1	-420,955		
			0		0				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	105	830.1	87,160	-105	-87,160	単-58号	
			0	830.1	0				
コンクリート舗装	各種 18-8-25(高炉) 舗装厚 100mm	m2	105	3,179	333,795	-105	-333,795	単-59号	
			0	3,179	0				

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その2）外工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1 0		18,215 0	-1	-18,215		
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	52 0	350.3 350.3	18,215 0	-52	-18,215	単-60号	
縁石工		式	1 0		46,326 0	-1	-46,326		
歩車道境界ブロック	乗入部C型 L=600 150 ×157×70×600	m	6 0	7,721 7,721	46,326 0	-6	-46,326	単-61号	
場所打水路工		式	1 0		22,553,076 0	-1	-22,553,076		
現場打水路		箇所	3 0		10,474,545 0	-3	-10,474,545	内-17号	
現場打水路 (4号)	18-8-40(高炉) 自然石 φ 300内外	m	15 0		3,481,818 0	-15	-3,481,818	内-18号	
現場打水路 (5号)	18-8-40(高炉) 自然石 φ 300内外	m	19 0		4,266,084 0	-19	-4,266,084	内-19号	
現場打水路 (6号)	18-8-40(高炉) 自然石 φ 300内外	m	20 0		4,323,629 0	-20	-4,323,629	内-20号	
石材積込・運搬 (渡土砂仮置場)	自然石 φ 300内外	m3	4 0	1,750 1,750	7,000 0	-4	-7,000	単-62号	
管渠工		式	1 0		2,094,960 0	-1	-2,094,960		
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ 600 360° 固定基礎	m	24 0	87,290 87,290	2,094,960 0	-24	-2,094,960	単-63号	

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その2）外工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工		式	1 0		1,183,803 0	-1	-1,183,803		
プレキャストU型側溝 （堤脚水路）	300×300	m	94 0	8,971 8,971	843,274 0	-94	-843,274	単-64号	
プレキャストU型側溝	300×300	m	21 0	8,989 8,989	188,769 0	-21	-188,769	単-65号	
側溝蓋	グレーチング 蓋 歩道用 300用	枚	28 0	5,420 5,420	151,760 0	-28	-151,760	単-66号	
集水柵工		式	1 0		672,822 0	-1	-672,822		
現場打ち集水柵	800×800 18-8-25(高炉)	箇所	3 0	87,456 87,456	262,368 0	-3	-262,368	単-67号	
現場打ち集水柵 (4号)	700×700×1100 18-8-40(高炉)	箇所	1 0	105,746 105,746	105,746 0	-1	-105,746	単-68号	
現場打ち集水柵 (5号)	700×700×1100 18-8-40(高炉)	箇所	1 0	105,746 105,746	105,746 0	-1	-105,746	単-69号	
現場打ち集水柵 (6号)	700×700×1100 18-8-40(高炉)	箇所	1 0	105,746 105,746	105,746 0	-1	-105,746	単-70号	
足掛金物	W=300 φ19	個	9 0	2,463 2,463	22,167 0	-9	-22,167	単-71号	
蓋	グレーチング 700×700用 歩道用 普通目	枚	3 0	23,683 23,683	71,049 0	-3	-71,049	単-72号	
付属物設置工		式	1 0		112,707 0	-1	-112,707		

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その2）外工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
階段工		式	1 0		112,707 0	-1	-112,707		
現場打階段 (川裏3号)	18-8-40(高炉) 再生ク ッシャー40～0	m2	4 0		59,406 0	-4	-59,406	内-21号	
現場打階段 (川裏4号)	18-8-40(高炉) 再生ク ッシャー40～0	m2	3 0		53,301 0	-3	-53,301	内-22号	
宅地造成工		式	1 0		33,390 0	-1	-33,390		
盛土工		式	1 0		18,438 0	-1	-18,438		
宅地盛土		m3	70 0	263.4 263.4	18,438 0	-70	-18,438	単-73号	
張コンクリート工		式	1 0		14,952 0	-1	-14,952		
張コンクリート	厚5cm 18-8-25(高炉)	m2	6 0	2,492 2,492	14,952 0	-6	-14,952	単-74号	
家庭排水工		式	1 0		51,435 0	-1	-51,435		
作業土工		式	1 0		16,853 0	-1	-16,853		
床掘り	土砂	m3	0.9 0		8,527 0	-0.9	-8,527	内-23号	
埋戻し	土砂	m3	0.2 0		1,236 0	-0.2	-1,236	内-24号	

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その2）外工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	砂	m3	0.7 0		7,090 0	-0.7	-7,090	内-25号	
ます設置工		式	1 0		26,257 0	-1	-26,257		
ます設置	H=1.0m以下 φ200塩ビ製	箇所	1 0	26,257 26,257	26,257 0	-1	-26,257	単-75号	
取付管布設工		式	1 0		8,325 0	-1	-8,325		
取付管布設	硬質塩化ビニル管VPφ100mm	m	5 0	1,665 1,665	8,325 0	-5	-8,325	単-76号	
応急処理工		式	1 1		472,684 31,500,273	1	31,027,589		
応急処理作業工		式	1 1		472,684 31,500,273	1	31,027,589		
応急作業		式	1 0		472,684 0	-1	-472,684	内-26号	
応急作業	田頭地区進入路・堆積土砂集積	式	0 1		0 968,634	1	968,634	内-27号	
応急作業	中神地区除草	式	0 1		0 774,389	1	774,389	内-28号	
応急作業	錦町柳詰地区除草	式	0 1		0 5,560,422	1	5,560,422	内-29号	
応急作業	中神地区整備	式	0 1		0 606,623	1	606,623	内-30号	

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その2）外工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急作業	渡地区粒径処理	m3	0 7,000		0 23,590,205	7,000	23,590,205	内-31号	
構造物撤去工		式	1 1		742,765 433,874	1	-308,891		
防護柵撤去工		式	1 1		44,340 165,615	1	121,275		
防護柵撤去(ガードレール)		m	23 23		36,611 36,611	0	0	内-32号	
防護柵設置(ガードレール) (再設置)		m	0 19	0 5,409	0 102,771	19	102,771	単-77号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	12 12		7,729 7,729	0	0	内-33号	
防護柵(横断・転落防止柵)設置 (再設置)		m	0 12	0 1,542	0 18,504	12	18,504	単-78号	
構造物取壊し工		式	1 1		367,226 114,572	1	-252,654		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	21 1	10,134 10,134	212,814 10,134	-20	-202,680	単-79号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	5 0		5,401 0	-5	-5,401	内-34号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	0 3	0 1,103	0 3,309	3	3,309	単-80号	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	117 110	810.8 810.8	94,863 89,188	-7	-5,675	単-81号	

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その2）外工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
既設護岸取壊し	練積み護岸 控35cm	m2	10	3,547	35,470			単-82号	
			0	3,547	0	-10	-35,470		
既設護岸取壊し	空積み護岸 控35cm	m2	122	153.1	18,678			単-83号	
			78	153.1	11,941	-44	-6,737		
運搬処理工		式	1		331,199				
			1		153,687	1	-177,512		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	25	1,507	37,675			単-84号	
			1	1,507	1,507	-24	-36,168		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	18	2,357	42,426			単-85号	
			16	2,357	37,712	-2	-4,714		
殻運搬	雑石	m3	43	1,383	59,469			単-86号	
			27	1,383	37,341	-16	-22,128		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	42	4,219	177,198			単-87号	
			17	4,219	71,723	-25	-105,475		
殻処分	雑石	m3	43	163.7	7,039			単-88号	
			27	163.7	4,419	-16	-2,620		
現場発生品運搬	ガードレール、転落防止柵	t	0.6	12,320	7,392			単-89号	
			0	12,320	0	-0.6	-7,392		
現場発生品運搬	ガードレール	t	0	0	0			単-90号	
			0.08	12,320	985	0.08	985		
仮設工		式	1		14,943,867				
			1		2,797,111	1	-12,146,756		
工事用道路工		式	1		11,546,323				
			1		655,640	1	-10,890,683		

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その２）外工事（４回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土（設置）	4.0m以上	m3	1,600 0		2,738,957 0	-1,600	-2,738,957	内-35号	
工事用道路盛土（設置）	4.0m以上		m3	0 1,300		0 447,841	1,300	447,841	内-36号
工事用道路盛土（撤去）	4.0m以上	m3	1,600 0		2,921,328 0	-1,600	-2,921,328	内-37号	
敷砂利（設置）	RC-40 敷厚 100mm		m2	500 0		8,185 0	-500	-8,185	内-38号
敷砂利（撤去）		m2	500 0		91,750 0	-500	-91,750	内-39号	
土のう（移設・大型土のう）			袋	539 0		1,217,433 0	-539	-1,217,433	内-40号
土のう（移設・大型土のう）		袋	0 92		0 207,799	92	207,799	内-41号	
土のう（設置, 大型土のう）	短期仮設(1年)対応		袋	133 0		1,212,493 0	-133	-1,212,493	内-42号
土のう（撤去, 大型土のう）		袋	672 0		1,360,688 0	-672	-1,360,688	内-43号	
既設坂路撤去	敷砂利 RC-40		m3	1,200 0		1,995,489 0	-1,200	-1,995,489	内-44号
汚濁防止工		式	1 1		1,883,670 627,597	1	-1,256,073		
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	116 0		1,883,670 0	-116	-1,883,670	内-45号

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その２）外工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	0		0			内-46号
				40		627, 597	40	627, 597	
交通管理工			式	1		1, 513, 874			0
				1		1, 513, 874	0	0	
交通誘導警備員			人日	100		1, 513, 874			内-47号
				100		1, 513, 874	0	0	
直接工事費			式	1		109, 393, 679			
				1		107, 147, 324	1	-2, 246, 355	
共通仮設費			式	1		10, 117, 772			
				1		14, 389, 986	1	4, 272, 214	
共通仮設費			式	1		1, 059, 463			
				1		5, 474, 825	1	4, 415, 362	
技術管理費			式	0		0			
				1		4, 438, 000	1	4, 438, 000	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0		0			内-48号
				1		2, 818, 000	1	2, 818, 000	
BIM/CIM適用工事に要する費用			式	0		0			内-49号
				1		1, 400, 000	1	1, 400, 000	
遠隔臨場システム費			式	0		0			内-50号
				1		220, 000	1	220, 000	
現場環境改善費（率計上）			式	1		1, 059, 463			
				1		1, 036, 825	1	-22, 638	
共通仮設費（率計上）			式	1		9, 058, 309			
				1		8, 915, 161	1	-143, 148	

- 17 -

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その２）外工事（４回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		119,511,451	1	2,025,859	
				1		121,537,310			
現場管理費			式	1		32,915,183	1	-523,863	
				1		32,391,320			
工事原価			式	1		228,766,220	1	1,501,996	
				1		230,268,216			
一般管理費等			式	1		33,633,780	1	-411,996	
				1		33,221,784			
工事価格			式	1		262,400,000	1	1,090,000	
				1		263,490,000			
消費税相当額			式	1		26,240,000	1	109,000	
				1		26,349,000			
工事費計			式	1		288,640,000	1	1,199,000	
				1		289,839,000			

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その2）外工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸 （一勝地地区）		式	1		50,167,008				
			1		50,167,008		0	0	
河川土工		式	1		3,992,553				
			1		3,992,553		0	0	
掘削工		式	1		1,995				
			1		1,995		0	0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		5	399.1	1,995				単-1号
		m3	5	399.1	1,995		0	0	
盛土工		式	1		3,990,558				
			1		3,990,558		0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		980	277.6	272,048				単-2号
		m3	980	277.6	272,048		0	0	
路床盛土	4.0m以上		940	424.7	399,218				単-3号
		m3	940	424.7	399,218		0	0	
路床盛土	2.5m未満		1	5,952	5,952				単-4号
		m3	1	5,952	5,952		0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		1,980	1,383	2,738,340				単-5号
		m3	1,980	1,383	2,738,340		0	0	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満		2,000	287.5	575,000				単-6号
		m3	2,000	287.5	575,000		0	0	
法覆護岸工		式	1		25,279,515				
			1		25,279,515		0	0	
作業土工		式	1		1,106,425				
			1		1,106,425		0	0	

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その2）外工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂		60		14,066			内-1号
			m3	60		14,066	0	0	
埋戻し		土砂		20		30,785			内-2号
			m3	20		30,785	0	0	
基面整正				70		27,727			内-3号
			m2	70		27,727	0	0	
埋戻しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C指定無し		30		1,033,847			内-4号
			m3	30		1,033,847	0	0	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				1		24,173,090			
			式	1		24,173,090	0	0	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 67.5cm 高さ 30cm		96	12,958	1,243,968			単-7号
			m	96	12,958	1,243,968	0	0	
大型ブロック積		控 500		498		12,951,063			内-5号
			m2	498		12,951,063	0	0	
胴込・裏込コンクリート		18-8-40(高炉)		214	32,686	6,994,804			単-8号
			m3	214	32,686	6,994,804	0	0	
鉄筋 (差し筋)		SD345 D16～25		0.36		636,328			内-6号
			t	0.36		636,328	0	0	
鉄筋 (差し筋)		SD345 D16～25		1	178,372	178,372			単-9号
			t	1	178,372	178,372	0	0	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉)		96	3,996	383,616			単-10号
			m	96	3,996	383,616	0	0	
足場		安全ネット必要		450		1,784,939			内-7号
			掛m2	450		1,784,939	0	0	

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その2）外工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擁壁護岸工				1		8,243,487			
			式	1		8,243,487	0	0	
作業土工				1		153,745			
			式	1		153,745	0	0	
床掘り		土砂							内-8号
			m3	140		34,922			
				140		34,922	0	0	
埋戻し				10		18,397			内-9号
			m3	10		18,397	0	0	
埋戻し				10		33,232			内-10号
			m3	10		33,232	0	0	
基面整正									内-11号
			m2	160		67,194			
				160		67,194	0	0	
プレキャスト擁壁工				1		5,749,783			
			式	1		5,749,783	0	0	
プレキャスト擁壁		0.5m以上1.0m以下							内-12号
			m	6		241,713			
				6		241,713	0	0	
プレキャスト擁壁		1.0mを超え2.0m以下							内-13号
			m	109		4,262,822			
				109		4,262,822	0	0	
プレキャスト擁壁 (ガートレール基礎一体型)		1.0mを超え2.0m以下							内-14号
			m	12		887,883			
				12		887,883	0	0	
裏込砕石		再生グラッサラン40～0							単-11号
			m3	24	8,196	196,704			
				24	8,196	196,704	0	0	
止水コンクリート		18-8-25(高炉)							内-15号
				2		97,931			
			m3	2		97,931	0	0	

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その２）外工事（ ４ 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張コンクリート	18-8-25(高炉)	m2	17	3,690	62,730	0	0	単-12号
			17	3,690	62,730			
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		2,339,959	0	0	
			1		2,339,959			
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	33	69,004	2,277,132	0	0	単-13号
			33	69,004	2,277,132			
裏込砕石 (透水材)	クラッシュラン40～0	m3	5	8,798	43,990	0	0	単-14号
			5	8,798	43,990			
止水コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.4		18,837	0	0	内-16号
			0.4		18,837			
付帯道路工		式	1		5,885,566	0	0	
			1		5,885,566			
路側防護柵工		式	1		183,966	0	0	
			1		183,966			
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	m	11	14,634	160,974	0	0	単-15号
			11	14,634	160,974			
ガードレール	Gr-C-4E 既設品流用 21m未満 曲線部補正無	m	6	3,832	22,992	0	0	単-16号
			6	3,832	22,992			
アスファルト舗装工		式	1		2,216,523	0	0	
			1		2,216,523			
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	636	630	400,680	0	0	単-17号
			636	630	400,680			
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	636	723.1	459,891	0	0	単-18号
			636	723.1	459,891			

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その２）外工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2						単-19号	
			636	2,132	1,355,952				
			636	2,132	1,355,952	0	0		
区画線工		式							
			1		91,570				
			1		91,570	0	0		
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m						単-20号	
			274	334.2	91,570				
			274	334.2	91,570	0	0		
側溝工		式							
			1		2,191,930				
			1		2,191,930	0	0		
自由勾配側溝	300×300×2000 縦断 用 T-25 フラットタイプ	m						単-21号	
			20	13,068	261,360				
			20	13,068	261,360	0	0		
自由勾配側溝	300×400×2000 縦断 用 T-25 フラットタイプ	m						単-22号	
			12	14,784	177,408				
			12	14,784	177,408	0	0		
自由勾配側溝	300×500×2000 縦断 用 T-25 フラットタイプ	m						単-23号	
			36	15,812	569,232				
			36	15,812	569,232	0	0		
自由勾配側溝	300×600×2000 縦断 用 T-25 フラットタイプ	m						単-24号	
			46	17,079	785,634				
			46	17,079	785,634	0	0		
側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型300用 蓋	枚						単-25号	
			89	2,528	224,992				
			89	2,528	224,992	0	0		
側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(集水蓋) L=500 T-25	枚						単-26号	
			24	7,221	173,304				
			24	7,221	173,304	0	0		
管渠工		式							
			1		1,135,266				
			1		1,135,266	0	0		
暗渠排水管 (地下排水)	高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル構造	m						単-27号	
			127	8,887	1,128,649				
			127	8,887	1,128,649	0	0		

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その２）外工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠	硬質塩化ビニル管 VU-300	m	1	6,617	6,617	0	0		
			1	6,617	6,617				
集水枥・マンホール工		式	1		66,311	0	0		
			1		66,311				
現場打ち集水枥	現場打材500×500×900 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	66,311	66,311	0	0	単-29号	
			1	66,311	66,311				
付属物設置工		式	1		1,307,051	0	0		
			1		1,307,051				
階段工		式	1		167,498	0	0		
			1		167,498				
現場打階段 (川表)	18-8-40(高炉)	箇所	1	167,498	167,498	0	0	単-30号	
			1	167,498	167,498				
防止柵工		式	1		698,327	0	0		
			1		698,327				
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 300×300×450	基	32	5,927	189,664	0	0	単-31号	
			32	5,927	189,664				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込	m	106		458,522	0	0	内-17号	
			106		458,522				
コンクリート削孔	削孔計110mm 削孔深さ350mm	箇所	3	7,163	21,489	0	0	単-32号	
			3	7,163	21,489				
コンクリート削孔	削孔計110mm 削孔深さ200mm	箇所	3	7,163	21,489	0	0	単-33号	
			3	7,163	21,489				
コンクリート削孔	削孔計110mm 削孔深さ100mm	箇所	1	7,163	7,163	0	0	単-34号	
			1	7,163	7,163				

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その2）外工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張コンクリート工			1		441,226				
		式	1		441,226	0	0		
張コンクリート	厚150mm 18-8-25(高炉)		59		441,226			内-18号	
		m2	59		441,226	0	0		
応急処理工			1		422,770				
		式	1		422,770	0	0		
応急処理作業工			1		422,770				
		式	1		422,770	0	0		
応急作業			1		422,770			内-19号	
		式	1		422,770	0	0		
構造物撤去工			1		1,824,896				
		式	1		1,824,896	0	0		
防護柵撤去工			1		88,065				
		式	1		88,065	0	0		
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E		12	1,371	16,452			単-35号	
		m	12	1,371	16,452	0	0		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1100		106	675.6	71,613			単-36号	
		m	106	675.6	71,613	0	0		
構造物取壊し工			1		997,261				
		式	1		997,261	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		54	10,135	547,290			単-37号	
		m3	54	10,135	547,290	0	0		
舗装版切断	コンクリート舗装版 厚35cm		91		318,088			内-20号	
		m	91		318,088	0	0		

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その２）外工事 （ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	630	185. 1	116, 613			単-38号	
			630	185. 1	116, 613	0	0		
石材積込		m3	15	1, 018	15, 270			単-39号	
			15	1, 018	15, 270	0	0		
運搬処理工		式	1		739, 570				
			1		739, 570	0	0		
殻運搬	アスファルト殻	m3	32	3, 573	114, 336			単-40号	
			32	3, 573	114, 336	0	0		
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	54	2, 443	131, 922			単-41号	
			54	2, 443	131, 922	0	0		
石材運搬 （ストックヤードへ搬出）		m3	15	1, 811	27, 165			単-42号	
			15	1, 811	27, 165	0	0		
殻処分	アスファルト殻	m3	36	4, 219	151, 884			単-43号	
			36	4, 219	151, 884	0	0		
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	22	4, 219	92, 818			単-44号	
			22	4, 219	92, 818	0	0		
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	36	5, 985	215, 460			単-45号	
			36	5, 985	215, 460	0	0		
石材処分 （ストックヤード）		m3	15	163. 7	2, 455			単-46号	
			15	163. 7	2, 455	0	0		
現場発生品運搬	ガードレール部材、転落防止柵支柱、フラップゲート	t	0. 26	13, 577	3, 530			単-47号	
			0. 26	13, 577	3, 530	0	0		
仮設工		式	1		3, 211, 170				
			1		3, 211, 170	0	0		

設計内訳書

工事名	球磨川田頭地区築堤護岸（その2）外工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工			1		3,211,170				
		式	1		3,211,170	0	0		
交通誘導警備員			227		3,211,170			内-21号	
		人日	227		3,211,170	0	0		
直接工事費			1		50,167,008				
		式	1		50,167,008	0	0		
共通仮設費			1		8,071,921				
		式	1		8,071,921	0	0		
共通仮設費			1		3,255,455				
		式	1		3,255,455	0	0		
技術管理費			1		2,693,800				
		式	1		2,693,800	0	0		
土質等試験費			1		86,073			内-22号	
		式	1		86,073	0	0		
地質調査費			1		180,539			内-23号	
		式	1		180,539	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			1		2,427,188			内-24号	
		式	1		2,427,188	0	0		
現場環境改善費（率計上）			1		561,655				
		式	1		561,655	0	0		
共通仮設費（率計上）			1		4,816,466				
		式	1		4,816,466	0	0		
純工事費			1		58,238,929				
		式	1		58,238,929	0	0		

- 27 -

国土交通省 九州地方整備局

100/0m3当たり内訳書

第 1号内訳書

床掘り(掘削)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し	m 3	102	1,489	151,878			CA900020
			102	1,489	151,878	0	0	
合 計					151,515			
					0		-151,515	

0/140m3当たり内訳書

第 2号内訳書

床掘り(掘削)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し	m 3	0 139	0 1,489	0 206,971	 139	 206,971	CA900020
合 計					0 206,971		 206,971	
変更積算金額					0 206,476		 206,476	円／m3

1, 100/0m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		1, 070	277. 2	296, 604			CB210030
		m 3	1, 070	277. 2	296, 604	0	0	
合 計					295, 895			
					0		-295, 895	

0/350m3当たり内訳書

第 4号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	348	279. 2	97, 161	348	97, 161	
合 計					0			
					97, 161		97, 161	
変更積算金額					0			
					96, 928		96, 928	円／m3

130/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		133	2,776	369,208			CB210410
		m 3	133	2,776	369,208	0	0	
合 計					368,326			
					0		-368,326	

0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	24.3	2,776	67,456	24.3	67,456	
合 計					0			
					67,456		67,456	
変更積算金額					0			
					67,294		67,294	円／m3

0/150m3当たり内訳書

埋戻し

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	148	1, 826	270, 248	148	270, 248	
合 計					0			
					270, 248		270, 248	
変更積算金額					0			
					269, 602		269, 602	円／m3

第 8号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

580/0m2当たり内訳書

第 9号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			577	426. 3	245, 975			CB210080
		m 2	577	426. 3	245, 975	0	0	
合 計					245, 387			
					0		-245, 387	

0/240m2当たり内訳書

第 10号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	236	426. 3	100, 606	236	100, 606	
合 計					0			
					100, 606		100, 606	
変更積算金額					0			
					100, 365		100, 365	円／m2

(破碎片除去)

第 11号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/140m3当たり内訳書

第 12号内訳書

積込(ルーズ)
(破砕片除去)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		0	0	0			CA900010
		m 3	139	354. 9	49, 331	139	49, 331	
合 計					0			
					49, 331		49, 331	
変更積算金額					0			
					49, 212		49, 212	円／m3

100/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		102	1,904	194,208			CB210110
	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 無し 7.5km以下	m 3	102	1,904	194,208	0	0	
合 計					193,744			
					0		-193,744	

第 14号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/690掛m2当たり内訳書

足場
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	692	3,643	2,520,956	692	2,520,956	単一 93号
合 計					0			
					2,520,956		2,520,956	
変更積算金額					0			
					2,514,802		2,514,802	円／掛m2

55m2当たり内訳書

既設擁壁補強

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設擁壁石積	自然石 φ 5 0 0 内外		55.1	32,200	1,774,220			WYB00022
		m 2	55.1	32,200	1,774,220	0	0	単一 102号
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-40(高炉)		19.3	35,590	686,887			CB221840
		m 3	19.3	35,590	686,887	0	0	
水抜きパイプ (材料費)	φ 50 L=560mm 勾配カバー・フィルター・逆止弁付		18	2,850	51,300			WYB00054
		本	18	2,850	51,300	0	0	単一 103号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0.1	175,400	17,540			WB810010
		t	0.1	175,400	17,540	0	0	単一 104号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下		109	951.2	103,680			CB224410
		孔	109	951.2	103,680	0	0	
コンクリートアンカー(材料費)	D 1 9 用 樹脂カプセル		109	598	65,182			
		本	109	598	65,182	0	0	
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		57.6	4,104	236,390			WB252110
		掛m 2	57.6	4,104	236,390	0	0	単一 105号
合 計					2,928,187			
					2,928,187			

3/0箇所当たり内訳書

現場打水路
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		77	1, 735	133, 595			CB221110
		m 2	77	1, 735	133, 595	0	0	
裏込碎石	再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		13. 8	8, 217	113, 394			CB221120
		m 3	13. 8	8, 217	113, 394	0	0	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		106	41, 280	4, 375, 680			CB240010
		m 3	106	41, 280	4, 375, 680	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		305	8, 127	2, 478, 735			CB240210
		m 2	305	8, 127	2, 478, 735	0	0	
止水板	FF (塩ビ製) 200*5		21. 6	2, 714	58, 622			CB224810
		m	21. 6	2, 714	58, 622	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		8. 6	3, 564	30, 650			CB224710
		m 2	8. 6	3, 564	30, 650	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		5. 5	184, 500	1, 014, 750			WB810010
		t	5. 5	184, 500	1, 014, 750	0	0	単一 110号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		85	4, 909	417, 265			WB252110
		掛m 2	85	4, 909	417, 265	0	0	単一 111号
フラップゲート設置	ステンレス製 600×600		3	131, 200	393, 600			WYB00003
		箇所	3	131, 200	393, 600	0	0	単一 112号
フラップゲート (材料費)	ステンレス製 600×600 取付用アンカー含む		3	495, 000	1, 485, 000			WYB00001
		箇所	3	495, 000	1, 485, 000	0	0	単一 113号
合 計					10, 474, 545			
					0		-10, 474, 545	

15/0m当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村渡丙地先]

印刷日時：2026/01/22 18:42:10

現場打水路
第 18号内訳書 (4号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用		16. 8	1, 779	29, 887			CB221110
		m 2	16. 8	1, 779	29, 887	0	0	
裏込碎石	再生クワッラン 40～0 全ての費用		10. 5	8, 419	88, 399			CB221120
		m 3	10. 5	8, 419	88, 399	0	0	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		17. 6	41, 080	723, 008			CB240010
		m 3	17. 6	41, 080	723, 008	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		87. 9	8, 516	748, 556			CB240210
		m 2	87. 9	8, 516	748, 556	0	0	
止水板	FF (塩ビ製) 200*5		4. 6	2, 779	12, 783			CB224810
		m	4. 6	2, 779	12, 783	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1. 4	3, 779	5, 290			CB224710
		m 2	1. 4	3, 779	5, 290	0	0	
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		0. 07	4, 980	348			WB252210
		空m 3	0. 07	4, 980	348	0	0	単一 114号
排水路自然石積	φ 3 0 0内外 幅3 0 0 mm		6. 7	17, 240	115, 508			WYB00038
		m 2	6. 7	17, 240	115, 508	0	0	単一 115号
洗い出し仕上げ			12. 8	1, 117	14, 297			WYB00035
		m 2	12. 8	1, 117	14, 297	0	0	単一 116号
蓋版設置	170kg以上 蓋版(各種) 受枠含む		2	16, 310	32, 620			WYB00018
		枚	2	16, 310	32, 620	0	0	単一 117号
グレーチング蓋(材料費)	T-25フル固定 幅1000×長4092×高150 受枠含む		1	569, 730	569, 730			
		組	1	569, 730	569, 730	0	0	
グレーチング蓋(材料費)	T-25フル固定 幅1000×長3700×高150 受枠含む		1	517, 630	517, 630			
		組	1	517, 630	517, 630	0	0	

15/0m当たり内訳書

現場打水路

第 18号内訳書 (4号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フラップゲート設置	ステンレス製 600×600		1	137,100	137,100			WYB00031
		箇所	1	137,100	137,100	0	0	単一 118号
フラップゲート (材料費)	ステンレス製 600×600 取付用アンカー含む		1	495,000	495,000			WYB00034
		箇所	1	495,000	495,000	0	0	単一 119号
合 計					3,481,818			
					0		-3,481,818	

19/0m当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村渡丙地先]

印刷日時：2026/01/22 18:42:11

現場打水路
第 19号内訳書 (5号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用		23. 9	1, 779	42, 518			CB221110
		m 2	23. 9	1, 779	42, 518	0	0	
裏込碎石	再生クワッラン 40～0 全ての費用		10. 4	8, 419	87, 557			CB221120
		m 3	10. 4	8, 419	87, 557	0	0	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		20. 8	41, 080	854, 464			CB240010
		m 3	20. 8	41, 080	854, 464	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		101	8, 516	860, 116			CB240210
		m 2	101	8, 516	860, 116	0	0	
止水板	FF (塩ビ製) 200*5		7. 1	2, 779	19, 730			CB224810
		m	7. 1	2, 779	19, 730	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		2. 2	3, 779	8, 313			CB224710
		m 2	2. 2	3, 779	8, 313	0	0	
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		0. 07	4, 980	348			WB252210
		空m 3	0. 07	4, 980	348	0	0	単一 114号
排水路自然石積	φ 3 0 0内外 幅3 0 0 mm		6. 7	17, 240	115, 508			WYB00038
		m 2	6. 7	17, 240	115, 508	0	0	単一 115号
洗い出し仕上げ			13. 3	1, 117	14, 856			WYB00041
		m 2	13. 3	1, 117	14, 856	0	0	単一 120号
蓋版設置	170kg以上 蓋版(各種) 受枠含む		3	16, 310	48, 930			WYB00026
		枚	3	16, 310	48, 930	0	0	単一 121号
グレーチング蓋(材料費)	T-25フル固定 幅1000×長3600×高150 受枠含む		1	504, 500	504, 500			
		組	1	504, 500	504, 500	0	0	
グレーチング蓋(材料費)	T-25フル固定 幅1000×長4092×高150 受枠含む		1	569, 730	569, 730			
		組	1	569, 730	569, 730	0	0	

19/0m当たり内訳書

現場打水路

第 19号内訳書 (5号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング蓋(材料費)	T-25ボルト固定 幅1000×長3700×高150 受枠含む		1	517,630	517,630			
		組	1	517,630	517,630	0	0	
フラップゲート設置	ステンレス製 600×600		1	137,100	137,100			WYB00031
		箇所	1	137,100	137,100	0	0	単一 118号
フラップゲート (材料費)	ステンレス製 600×600 取付用アンカー含む		1	495,000	495,000			WYB00034
		箇所	1	495,000	495,000	0	0	単一 119号
合 計					4,266,084			
					0		-4,266,084	

20/0m当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村渡丙地先]

印刷日時：2026/01/22 18:42:11

現場打水路
第 20号内訳書 (6号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用		23. 8	1, 779	42, 340			CB221110
		m 2	23. 8	1, 779	42, 340	0	0	
裏込碎石	再生クワッラン 40～0 全ての費用		10. 1	8, 419	85, 031			CB221120
		m 3	10. 1	8, 419	85, 031	0	0	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		21. 4	41, 080	879, 112			CB240010
		m 3	21. 4	41, 080	879, 112	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		105	8, 516	894, 180			CB240210
		m 2	105	8, 516	894, 180	0	0	
止水板	FF (塩ビ製) 200*5		7. 1	2, 779	19, 730			CB224810
		m	7. 1	2, 779	19, 730	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		2. 2	3, 779	8, 313			CB224710
		m 2	2. 2	3, 779	8, 313	0	0	
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		0. 07	4, 980	348			WB252210
		空m 3	0. 07	4, 980	348	0	0	単一 114号
排水路自然石積	φ 3 0 0内外 幅3 0 0 mm		6. 7	17, 240	115, 508			WYB00038
		m 2	6. 7	17, 240	115, 508	0	0	単一 115号
洗い出し仕上げ			14. 8	1, 117	16, 531			WYB00047
		m 2	14. 8	1, 117	16, 531	0	0	単一 122号
蓋版設置	170kg以上 蓋版(各種) 受枠含む		3	16, 310	48, 930			WYB00026
		枚	3	16, 310	48, 930	0	0	単一 121号
グレーチング蓋(材料費)	T-25フル固定 幅1000×長3600×高150 受枠含む		1	504, 500	504, 500			
		組	1	504, 500	504, 500	0	0	
グレーチング蓋(材料費)	T-25フル固定 幅1000×長4092×高150 受枠含む		1	569, 730	569, 730			
		組	1	569, 730	569, 730	0	0	

20/0m当たり内訳書

現場打水路

第 20号内訳書 (6号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング蓋(材料費)	T-25ボルト固定 幅1000×長3700×高150 受枠含む		1	517,630	517,630			
		組	1	517,630	517,630	0	0	
フラップゲート設置	ステンレス製 600×600		1	137,100	137,100			WYB00031
		箇所	1	137,100	137,100	0	0	単一 118号
フラップゲート (材料費)	ステンレス製 600×600 取付用アンカー含む		1	495,000	495,000			WYB00034
		箇所	1	495,000	495,000	0	0	単一 119号
合 計					4,323,629			
					0		-4,323,629	

4/0m2当たり内訳書

現場打階段

第 21号内訳書 (川裏3号)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込碎石	再生クラッシュ 40〜0 全ての費用		0.77	8,217	6,327			CB221120
		m 3	0.77	8,217	6,327	0	0	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.72	37,800	27,216			CB240010
		m 3	0.72	37,800	27,216	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		3.2	8,127	26,006			CB240210
		m 2	3.2	8,127	26,006	0	0	
合 計					59,406			
					0		-59,406	

3/0m2当たり内訳書

第 22号内訳書

現場打階段
(川裏4号)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込碎石	再生クラッシュ 40〜0 全ての費用		0.69	8,217	5,669			CB221120
		m 3	0.69	8,217	5,669	0	0	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.64	37,800	24,192			CB240010
		m 3	0.64	37,800	24,192	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		2.9	8,127	23,568			CB240210
		m 2	2.9	8,127	23,568	0	0	
合 計					53,301			
					0			

0.9/0m3当たり内訳書

床掘り

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり		0.91	9,394	8,548			CB210030
		m 3	0.91	9,394	8,548	0	0	
合 計					8,527			
					0		-8,527	

0.2/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り		0.18	6,885	1,239			CB210410
		m 3	0.18	6,885	1,239	0	0	
合 計					1,236			
					0		-1,236	

0.7/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し		0.69	5,368	3,703			CB210410
		m 3	0.69	5,368	3,703	0	0	
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0.92	3,700	3,404			
		m 3	0.92	3,700	3,404	0	0	
合 計					7,090			
					0		-7,090	

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村渡丙地先]

印刷日時：2026/01/22 18:42:13

第 26号内訳書
応急作業

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			20	3,727	74,540			WYB00025
		時間	20	3,727	74,540	0	0	単一 131号
特殊作業員			18	3,163	56,934			WYB00029
		時間	18	3,163	56,934	0	0	単一 132号
普通作業員			18	2,664	47,952			WYB00036
		時間	18	2,664	47,952	0	0	単一 133号
運転手（特殊）			18	3,189	57,402			WYB00037
		時間	18	3,189	57,402	0	0	単一 134号
運転手（一般）			18	2,900	52,200			WYB00039
		時間	18	2,900	52,200	0	0	単一 135号
ダンプトラック運転（損料）	2t積(燃料含む) タイヤ損耗費良好		18	1,552	27,936			WYB00043
		時間	18	1,552	27,936	0	0	単一 136号
ダンプトラック運転（損料）	4t積(燃料含む) タイヤ損耗費良好		18	2,356	42,408			WYB00049
		時間	18	2,356	42,408	0	0	単一 137号
バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		18	2,607	46,926			WYB00053
		時間	18	2,607	46,926	0	0	単一 138号
バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		18	3,751	67,518			WYB00055
		時間	18	3,751	67,518	0	0	単一 139号
合 計					472,684			
					0			

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村渡丙地先]

印刷日時：2026/01/22 18:42:14

応急作業

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			0	0	0			
		人	5	31, 195	155, 975	5	155, 975	
普通作業員			0	0	0			
		人	5. 5	23, 226	127, 743	5. 5	127, 743	
交通誘導警備員 A			0	0	0			
		人	4	17, 367	69, 468	4	69, 468	
【機械経費】								
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0			
		日	2	44, 070	88, 140	2	88, 140	単一 140号
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		0	0	0			
		日	6	70, 130	420, 780	6	420, 780	単一 141号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0			
		日	1	35, 480	35, 480	1	35, 480	単一 142号
【材料費】								
H形鋼(賃料)	H-200×200 L=4500 N=3本 総供用日数720日以内		0	0	0			WYB00005
		日	382	50	19, 100	382	19, 100	単一 143号
敷鉄板(賃料)	22×1524×3048 N=4枚 総供用日数720日以内		0	0	0			WYB00006
		日	382	134	51, 188	382	51, 188	単一 144号
敷鉄板(整備料)	22×1524×3048		0	0	0			
		枚	4	770	3, 080	4	3, 080	

一式当たり内訳書

応急作業

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					970, 954		970, 954	
変更積算金額					0			
					968, 634		968, 634	円／式

一式当たり内訳書

第 28号内訳書

応急作業

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	ハンドガイト式(刈幅150cm)		0	0	0			CB320010
		m 2	48,161	10. 31	496, 539	48,161	496, 539	
除草	肩掛式(カット径255mm) 無し		0	0	0			CB320010
		m 2	7,235	38. 66	279, 705	7,235	279, 705	
合 計					0			
					776, 244		776, 244	
変更積算金額					0			
					774, 389		774, 389	円／式

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村渡丙地先]

印刷日時：2026/01/22 18:42:15

応急作業

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			0	0	0			
		人	15	30, 870	463, 050	15	463, 050	
特殊作業員			0	0	0			
		人	30	26, 355	790, 650	30	790, 650	
普通作業員			0	0	0			
		人	35	22, 365	782, 775	35	782, 775	
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	36	26, 670	960, 120	36	960, 120	
運転手（一般）			0	0	0			
		人	1	24, 255	24, 255	1	24, 255	
【機械経費】								
乗用草刈機(ハンマーナイフ)(賃料)	アタッチメント込		0	0	0			
		日	6	60, 894	365, 364	6	365, 364	
乗用草刈機(ハンマーナイフ)(基本料)			0	0	0			
		回	1	3, 060	3, 060	1	3, 060	
小型バックホウ(ｸﾎｰ) [標準]ｸｻｶﾙｺﾞﾝ付(賃料)	山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)		0	0	0			
		日	4	30, 508	122, 032	4	122, 032	
アタッチメント(基本料)	ｸｻｶﾙｺﾞﾝ0. 1 5用		0	0	0			
		回	1	1, 020	1, 020	1	1, 020	
バックホウ(ｸﾎｰ) [標準]ｸｻｶﾙｺﾞﾝ付(賃料)	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 0 m 3)		0	0	0			
		日	12	34, 568	414, 816	12	414, 816	

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村渡丙地先

]

印刷日時：2026/01/22 18:42:15

応急作業

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アタッチメント(基本料)	クサカルゴン0. 2用		0	0	0			
		回	1	2, 040	2, 040	1	2, 040	
バックホウ(ｸﾏｰ) [標準] クサカルゴン付(賃料)	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)		0	0	0			
		日	6	47, 767	286, 602	6	286, 602	
アタッチメント(基本料)	クサカルゴン0. 4 5 用		0	0	0			
		回	1	4, 080	4, 080	1	4, 080	
バックホウ(ｸﾏｰ) [標準]ﾌﾞﾗｯｼｬﾁｮｯﾊﾟｰ付(賃料)	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)		0	0	0			
		日	9	85, 252	767, 268	9	767, 268	
アタッチメント(基本料)	ブラッシュェチョッパー 0. 4 5 ・ 0. 7 兼用		0	0	0			
		回	1	5, 100	5, 100	1	5, 100	
バックホウ(ｸﾏｰ) [標準]ﾌｵｰｸｸﾛｰ付(賃料)	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 0 m 3)		0	0	0			
		日	3	20, 777	62, 331	3	62, 331	
アタッチメント(基本料)	フォーククロー 機械式		0	0	0			
		回	1	3, 060	3, 060	1	3, 060	
クローラーダンプ(賃料)	4 t 積 ゴムクローラ		0	0	0			
		日	2	31, 620	63, 240	2	63, 240	
クローラーダンプ(基本料)	4 t 積 ゴムクローラ		0	0	0			
		回	1	1, 224	1, 224	1	1, 224	
ダンプトラック(損料)	4 t 積級		0	0	0			WYB00008
		日	1	8, 571	8, 571	1	8, 571	単一 145号
草刈機(賃料)	肩掛式		0	0	0			
		日	20	1, 326	26, 520	20	26, 520	
チェーンソー(賃料)	刃付 鋸長3 0 ～ 4 0 c m		0	0	0			
		日	4	2, 040	8, 160	4	8, 160	

一式当たり内訳書

第 29号内訳書

応急作業

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
軽油			0	0	0			
		L	1, 477	143	211, 211	1, 477	211, 211	
混合ガソリン			0	0	0			
		L	21	190	3, 990	21	3, 990	
【処分費】								
産廃処分費	木くず(伐採立竹木)		0	0	0			
		t	8. 4	23, 000	193, 200	8. 4	193, 200	
合 計					0			
					5, 573, 739		5, 573, 739	
変更積算金額					0			
					5, 560, 422		5, 560, 422	円／式

一式当たり内訳書

第 30号内訳書

応急作業

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
普通作業員			0	0	0			
		人	26	22, 260	578, 760	26	578, 760	
交通誘導警備員 B			0	0	0			
		人	2	14, 658	29, 316	2	29, 316	
合 計					0			
					608, 076		608, 076	
変更積算金額					0			
					606, 623		606, 623	円／式

0/7,000m3当たり内訳書

応急作業
第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	自走式スクリーン ふるい寸法 1 5 2 0 × 3 6 6 0		0	0	0			WYB00056
		m 3	7, 000	2, 306	16, 142, 000	7, 000	16, 142, 000	単一 146号
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	7, 000	263. 2	1, 842, 400	7, 000	1, 842, 400	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 2. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	7, 000	661. 7	4, 631, 900	7, 000	4, 631, 900	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	7, 000	147. 2	1, 030, 400	7, 000	1, 030, 400	
合 計					0			
					23, 646, 700		23, 646, 700	
変更積算金額					0			
					23, 590, 205		23, 590, 205	円／m3

23m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードレール)

第 32号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		4.8	1,375	6,600			WB810530
		m	4.8	1,375	6,600	0	0	単一 147号
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無		18.5	1,627	30,099			WB810530
		m	18.5	1,627	30,099	0	0	単一 148号
合 計					36,611			
					36,611			

12m当たり内訳書

防護柵(横断・転落防止柵)撤去

第 33号内訳書

單価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

5/0m当たり内訳書

舗装版切断
第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		4.9	1,105	5,414			CB430510
		m	4.9	1,105	5,414	0	0	
合 計					5,401			
					0		-5,401	

1,600/0m3当たり内訳書

第 35号内訳書

工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,592	288.3	458,973			CA900010
		m 3	1,592	288.3	458,973	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		1,592	1,387	2,208,104			CB210110
		m 3	1,592	1,387	2,208,104	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		478	164.1	78,439			CA900310
		m 3	478	164.1	78,439	0	0	
合 計					2,738,957			
					0			
							-2,738,957	

0/1, 300m3当たり内訳書

第 36号内訳書

工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1,330	288.3	383,439	1,330	383,439	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)		0	0	0			CA900310
	無し	m 3	399	164.1	65,475	399	65,475	
合 計					0			
					448,914		448,914	
変更積算金額					0			
					447,841		447,841	円／m3

1,600/0m3当たり内訳書

第 37号内訳書

工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,592	288.3	458,973			CA900010
		m 3	1,592	288.3	458,973	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		1,592	1,387	2,208,104			CB210110
		m 3	1,592	1,387	2,208,104	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		1,592	164.1	261,247			CA900310
		m 3	1,592	164.1	261,247	0	0	
合 計					2,921,328			
					0			
							-2,921,328	

500/0m2当たり内訳書

敷砂利

(設置)

第 38号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

500/0m2当たり内訳書

第 39号内訳書

敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		50	288.3	14,415			CA900010
		m 3	50	288.3	14,415	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		50	1,387	69,350			CB210110
		m 3	50	1,387	69,350	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		50	164.1	8,205			CA900310
		m 3	50	164.1	8,205	0	0	
合 計					91,750			
					0			
							-91,750	

539/0袋当たり内訳書

第 40号内訳書

土のう
(移設・大型土のう)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		539	737.1	397,296			WB252730
		袋	539	737.1	397,296	0	0	単一 154号
大型土のう工	設置 6m以下		539	1,527	823,053			WB252730
		袋	539	1,527	823,053	0	0	単一 155号
合 計					1,217,433			
					0			

0/92袋当たり内訳書

第 41号内訳書

土のう
(移設・大型土のう)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	92	737.1	67,813	92	67,813	単一 156号
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	92	1,527	140,484	92	140,484	単一 157号
合 計					0			
					208,297			
変更積算金額					0			
					207,799			
								円／袋

133/0袋当たり内訳書

第 42号内訳書

土のう
(設置, 大型土のう)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		133	7, 563	1, 005, 879			WB252730
		袋	133	7, 563	1, 005, 879	0	0	単一 158号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		111	288. 3	32, 001			CA900010
		m 3	111	288. 3	32, 001	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		111	1, 387	153, 957			CB210110
		m 3	111	1, 387	153, 957	0	0	
ブルーシート (材料費)	#3000 10m×10m		310	76	23, 560			WYB00046
		m 2	310	76	23, 560	0	0	単一 159号
合 計					1, 212, 493			
					0		-1, 212, 493	

672/0袋当たり内訳書

第 43号内訳書

土のう
(撤去, 大型土のう)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		672	737. 1	495, 331			WB252730
		袋	672	737. 1	495, 331	0	0	単一 154号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		560	1, 387	776, 720			CB210110
		m 3	560	1, 387	776, 720	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		560	164. 1	91, 896			CA900310
		m 3	560	164. 1	91, 896	0	0	
合 計					1, 360, 688			
					0			
							-1, 360, 688	

1, 200/0m3当たり内訳書

既設坂路撤去

第 44号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,176	288.3	339,040			CA900010
		m 3	1,176	288.3	339,040	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 7.5km以下		1,071	1,387	1,485,477			CB210110
		m 3	1,071	1,387	1,485,477	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満） 無し		1,071	164.1	175,751			CA900310
		m 3	1,071	164.1	175,751	0	0	
合 計					1,995,489			
					0			
							-1,995,489	

116/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 45号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		116	16,280	1,888,480			WB253010
		m	116	16,280	1,888,480	0	0	単一 160号
単独ポートφ300 H=1m 1000N /3cm未満 アンカー含む 100日								
合 計					1,883,670			
					0		-1,883,670	

0/40m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 46号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	40	15,730	629,200	40	629,200	単一 161号
単独ポートφ300 H=1m 1000N /3cm未満 アンカー含む 93日								
合 計					0			
					629,200		629,200	
変更積算金額					0			
					627,597		627,597	円／m

100人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 47号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			50	16,170	808,500			WB010211
		人日	50	16,170	808,500	0	0	単一 162号
交通誘導警備員 B			50	14,180	709,000			WB010212
		人日	50	14,180	709,000	0	0	単一 163号
合 計					1,513,874			
					1,513,874			

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 48号内訳書

單價使用年月	2024. 05
步掛使用年月	2024. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用

第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
B I M / C I M適用工事に要する費用		式	0		0			
			1		1, 400, 000	1	1, 400, 000	
合 計					0			
					1, 400, 000		1, 400, 000	
変更積算金額					0			
					1, 400, 000		1, 400, 000	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場システム費

第 50号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム費			0	0	0			
		月	22	10, 000	220, 000	22	220, 000	
合 計					0			
					220, 000		220, 000	
変更積算金額					0			
					220, 000		220, 000	円／式

60m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		57.6	244.8	14,100			CB210030
		m 3	57.6	244.8	14,100	0	0	
合 計					14,066			
					14,066		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		16.9	1,826	30,859			CB210410
		m 3	16.9	1,826	30,859	0	0	
合 計					30,785			
					30,785		0	

70m2当たり内訳書

第 3号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			65.2	426.3	27,794			CB210080
		m 2	65.2	426.3	27,794	0	0	
合 計					27,727			
					27,727		0	

30m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	33.9	30,570	1,036,323			CB240010
			33.9	30,570	1,036,323	0	0	
合 計					1,033,847			
					1,033,847		0	

498m2当たり内訳書

大型ﾌﾞﾛｯｸ積

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り		498	26,010	12,952,980			CB226230
		m 2	498	26,010	12,952,980	0	0	
瀝青繊維質目地板	厚 1 0 mm		25.3	1,150	29,095			
		m 2	25.3	1,150	29,095	0	0	
合 計					12,951,063			
					12,951,063		0	

0.36t当たり内訳書

鉄筋

第 6号内訳書 (差し筋)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0.36	178,800	64,368			WB810010
	無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.36	178,800	64,368	0	0	単一 48号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		672	617.4	414,892			CB224410
		孔	672	617.4	414,892	0	0	
樹脂アンカー (材料費)	13×83		672	236	158,592			WYB00008
		本	672	236	158,592	0	0	単一 49号
合 計					636,328		0	
					636,328			

450掛m2当たり内訳書

足場
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		454	3,941	1,789,214			WB252110
		掛m 2	454	3,941	1,789,214	0	0	単一 50号
合 計					1,784,939			
					1,784,939		0	

140m3当たり内訳書

床掘り

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		143	244. 8	35, 006			CB210030
		m 3	143	244. 8	35, 006	0	0	
合 計					34, 922		0	
					34, 922			

10m3当たり内訳書

埋戻し

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		10.1	1,826	18,442			CB210410
		m 3	10.1	1,826	18,442	0	0	
合 計					18,397		0	
					18,397			

10m3当たり内訳書

埋戻し

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		12	2,776	33,312			CB210410
		m 3	12	2,776	33,312	0	0	
合 計					33,232			
					33,232		0	

160m2当たり内訳書

第 11号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			158	426.3	67,355			CB210080
		m 2	158	426.3	67,355	0	0	
合 計					67,194			
					67,194		0	

6m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		6	8,777	52,662			CB222110
		m	6	8,777	52,662	0	0	
L型擁壁(材料費)	H900 L=2000(天端切,水抜穴高さ変更)大臣認定品		1	63,210	63,210			
		個	1	63,210	63,210	0	0	
L型擁壁(材料費)	H900 L=2000(天端切,水抜穴なし)大臣認定品		2	63,210	126,420			
		個	2	63,210	126,420	0	0	
合 計					241,713		0	
					241,713			

109m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		109	12,090	1,317,810			CB222110
		m	109	12,090	1,317,810	0	0	
L型擁壁(材料費)	H1200 L=2000(標準,水抜穴高さ変更)大臣認定品		2	62,810	125,620			
		個	2	62,810	125,620	0	0	
L型擁壁(材料費)	H1400 L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		26	46,300	1,203,800			
		個	26	46,300	1,203,800	0	0	
L型擁壁(材料費)	H1500 L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		14	48,300	676,200			
		個	14	48,300	676,200	0	0	
L型擁壁(材料費)	H1500 L=2000(標準,水抜穴高さ変更)大臣認定品		2	78,300	156,600			
		個	2	78,300	156,600	0	0	
L型擁壁(材料費)	H1500 L=1900(短切) 大臣認定品(大地震対応型)		1	104,400	104,400			
		個	1	104,400	104,400	0	0	
L型擁壁(材料費)	H1500 L=1400(短切) 大臣認定品(大地震対応型)		1	104,400	104,400			
		個	1	104,400	104,400	0	0	
L型擁壁(材料費)	H1500 L=1650(短切) 大臣認定品(大地震対応型)		1	104,400	104,400			
		個	1	104,400	104,400	0	0	
L型擁壁(材料費)	H1600 L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		5	55,400	277,000			
		個	5	55,400	277,000	0	0	
L型擁壁(材料費)	H1800 L=2000 標準 大臣認定品(大地震対応型)		3	67,600	202,800			
		個	3	67,600	202,800	0	0	
合 計					4,262,822			
					4,262,822			

12m当たり内訳書

第 14号内訳書

プレキャスト擁壁
(ガードレール基礎一体型)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		12	12,090	145,080			CB222110
		m	12	12,090	145,080	0	0	
ガードレール基礎一体型L型擁壁(材料費)	H1600(B,C種用) 1502/1337(天端斜切) L=2000		1	115,000	115,000			
		個	1	115,000	115,000	0	0	
ガードレール基礎一体型L型擁壁(材料費)	H1600(B,C種用) 1337/1173(天端斜切) L=2000		1	115,000	115,000			
		個	1	115,000	115,000	0	0	
ガードレール基礎一体型L型擁壁(材料費)	H1600(B,C種用) 1173/1014(天端斜切) L=2000		1	115,000	115,000			
		個	1	115,000	115,000	0	0	
ガードレール基礎一体型L型擁壁(材料費)	H1900(B,C種用) 1895/1731(天端斜切) L=2000		1	133,310	133,310			
		個	1	133,310	133,310	0	0	
ガードレール基礎一体型L型擁壁(材料費)	H1900(B,C種用) 1731/1566(天端斜切) L=2000		1	133,310	133,310			
		個	1	133,310	133,310	0	0	
ガードレール基礎一体型L型擁壁(材料費)	H1900(B,C種用) 1566/1402(天端斜切) L=2000		1	133,310	133,310			
		個	1	133,310	133,310	0	0	
合 計					887,883			
					887,883			

2m3当たり内訳書

止水コンクリート

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		2.2	31,370	69,014			CB240010
		m 3	2.2	31,370	69,014	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		6.4	4,555	29,152			CB240210
		m 2	6.4	4,555	29,152	0	0	
合 計					97,931		0	
					97,931			

0. 4m3当たり内訳書

止水コンクリート

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 44	31, 530	13, 873			CB240010
		m 3	0. 44	31, 530	13, 873	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		1. 1	4, 555	5, 010			CB240210
		m 2	1. 1	4, 555	5, 010	0	0	
合 計					18, 837			
					18, 837		0	

106m当たり内訳書

転落(横断)防止柵

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱建込・パネル取付設置	パネル既設流用 支柱(コン建込用)流用4本購入35本		106	2, 170	230, 020			
		m	106	2, 170	230, 020	0	0	
転落防止柵(材料費)	支柱(コンクリート建込用)のみ		35	6, 560	229, 600			
		本	35	6, 560	229, 600	0	0	
合 計					458, 522			
					458, 522		0	

59m2当たり内訳書

張コンクリート

第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		8. 9	37, 370	332, 593			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設							
	18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	8. 9	37, 370	332, 593	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		12. 2	8, 991	109, 690			CB240210
		m 2	12. 2	8, 991	109, 690	0	0	
合 計					441, 226			
					441, 226		0	

一式当たり内訳書

第 19号内訳書
応急作業

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			52	2,664	138,528			WYB00018
		時間	52	2,664	138,528	0	0	単一 62号
運転手（特殊）			12	3,189	38,268			WYB00025
		時間	12	3,189	38,268	0	0	単一 63号
バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		12	3,751	45,012			WYB00034
		時間	12	3,751	45,012	0	0	単一 64号
ロープスティック(材料費)	H1500×14φ 2段		56	2,010	112,560			
		本	56	2,010	112,560	0	0	
トラロープ(材料費)	9φ		278	24.3	6,755			
		m	278	24.3	6,755	0	0	
単管パイプ(材料費)	3.0m/1.8mm厚		2	3,530	7,060			
		本	2	3,530	7,060	0	0	
単管パイプ(材料費)	2.0m/1.8mm厚		4	2,980	11,920			
		本	4	2,980	11,920	0	0	
A型バリケード(材料費)	カエルガード グリーン		6	6,730	40,380			
		台	6	6,730	40,380	0	0	
排水トラフ(材料費)	600 L=1000		1	23,300	23,300			
		本	1	23,300	23,300	0	0	
合 計					422,770		0	
					422,770			

91m当たり内訳書

舗装版切断

第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 厚35cm		91.1	3,500	318,850			
		m	91.1	3,500	318,850	0	0	
合 計					318,088			
					318,088		0	

227人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			227	14,180	3,218,860			WB010212
		人日	227	14,180	3,218,860	0	0	単一 71号
合 計					3,211,170			
					3,211,170		0	

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土の含水比試験費			1	1, 520	1, 520			
		試料	1	1, 520	1, 520	0	0	
土粒子の密度試験費			1	5, 890	5, 890			
		試料	1	5, 890	5, 890	0	0	
土の粒度試験費	ふるい分析 試料0. 5～2kg未満		1	12, 800	12, 800			
		試料	1	12, 800	12, 800	0	0	
土の締め固め試験費	モール径15cm ランマ2. 5kg		1	27, 100	27, 100			
		試料	1	27, 100	27, 100	0	0	
設計C B R 試験費	乱さない試料 4モールド/箇所		1	32, 800	32, 800			
		箇所	1	32, 800	32, 800	0	0	
締め固めた土のコーン指数試験			1	6, 170	6, 170			
		試料	1	6, 170	6, 170	0	0	
合 計					86, 073			
					86, 073			

一式当たり内訳書

地質調査費

第 23号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	2433千円		1		2, 433, 000			WB010610
		式	1		2, 433, 000	0	0	単一 73号
合 計					2, 427, 188		0	
					2, 427, 188			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	340.2
						1		340.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	341.1	341.1	CA900020	
			m 3	1	341.1	341.1		
計						341.1		
						341.1		
単価						341.1	円／m3	
						341.1		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 824
						1		5, 824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 839	5, 839	CA900030	
			m 3	1	5, 839	5, 839		
計						5, 839		
						5, 839		
単価						5, 839	円／m3	
						5, 839		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	1, 001
						1		1, 001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	1, 004	1, 004	CA900030	
			m 3	1	1, 004	1, 004		
計						1, 004		
						1, 004		
単価						1, 004	円／m3	
						1, 004		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	277.6
						1		277.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	278.4	278.4	CA900030	
			m 3	1	278.4	278.4		
計						278.4		
						278.4		
単価						278.4	円／m3	
						278.4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,383
						1		1,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	1,387	1,387	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m 3	1	1,387	1,387		
計						1,387		
						1,387		
単価						1,387	円／m3	
						1,387		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1,561	1,561		
計						0		
						1,561		
単価						0		
						1,561	円／m3	
変更積算単価								
						1,557	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	0 1	0 1,792	0 1,792	CB210110	
計						0 1,792		
単価						0 1,792	円／m3	
変更積算単価						1,787	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	287.5
						1		287.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	288.3	288.3	CA900010	
			m 3	1	288.3	288.3		
計						288.3		
						288.3		
単価						288.3	円／m3	
						288.3		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	853. 2		
						1		853. 2		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	855. 4	855. 4	CB220010			
			m 2	1	855. 4	855. 4				
計						855. 4				
						855. 4				
単価						855. 4	円／m2			
						855. 4				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－10号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,104
						1		1,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用		1	1,107	1,107	CB220010	
			m 2	1	1,107	1,107		
計						1,107		
						1,107		
単価						1,107		
						1,107		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	426. 1	
						1		426. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 砕質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	427. 2	427. 2	CB220010		
			m 2	1	427. 2	427. 2			
計						427. 2			
						427. 2			
単価						427. 2			
						427. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	現場打基礎コンクリート (I 型)	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	11, 053	
						10		11, 053	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 4	70, 870	99, 218	CB226170		
				1. 4	70, 870	99, 218			
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	6. 5	1, 779	11, 563. 5	CB221110		
				6. 5	1, 779	11, 563. 5			
計						110, 781. 5			
						110, 781. 5			
単価						11, 080	円／m		
						11, 080			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 57.7 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト基礎ブロック			0	0	0	CB226220	
			m	10	4,883	48,830		
	プレキャスト基礎ブロック (材料費)			0	0	0	CB226221	
			m	10	6,800	68,000		
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	6.5	1,779	11,563.5		
	中詰コンクリート打設	18-8-40(高炉) 標準 全ての費用		0	0	0	CB322140	
			m 3	0.81	30,760	24,915.6		
	計					0		
						153,309.1		
	単価					0		
						15,340	円/m	
	変更積算単価							
						15,300	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一14号	アンカー式練石積	控500	単位	m2	数量	1	単価	40,822	
						1		40,822	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー式練石積		控500		1	40,920	40,920	WYB00007		
			m2	1	40,920	40,920	単一 91号		
計						40,920			
						40,920			
単価						40,920			
						40,920	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35, 504
						1		35, 504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-40(高炉)		1	35, 590	35, 590	CB221840	
			m 3	1	35, 590	35, 590		
計						35, 590		
						35, 590		
単価						35, 590		
						35, 590		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	裏込材	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8, 633	
						1		8, 633	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込材（クラッシュラン）		積工 再生クラッシュラン RC-40		1	8, 654	8, 654	CB221850		
			m 3	1	8, 654	8, 654			
計						8, 654			
						8, 654			
単価						8, 654			
						8, 654			
							円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	水抜パイプ	φ 50 L=560mm 勾配カバー・フィルター・逆止弁付 フィルター有	単位	箇所	数量	1	単価	2, 843
						1		2, 843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜きパイプ（材料費）		φ 50 L=560mm 勾配カバー・フィルター・逆止弁付		1	2, 850	2, 850	WYB00052	
			本	1	2, 850	2, 850	単一 92号	
計						2, 850		
						2, 850		
単価						2, 850		
						2, 850		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,769
						1		3,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青纖維質目地板t=10		1	3,779	3,779	CB224710	
			m 2	1	3,779	3,779		
計						3,779		
						3,779		
単価						3,779		
						3,779		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	現場打天端コンクリート (肩止Ⅰ型)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	16, 610
						10		16, 610
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2. 5	66, 220	165, 550	CB226180	
			m 3	2. 5	66, 220	165, 550		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0. 25	3, 779	944. 75	CB224710	
			m 2	0. 25	3, 779	944. 75		
計						166, 494. 75		
						166, 494. 75		
単価						16, 650		
						16, 650	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	石材積込・運搬 (渡土砂仮置場)	自然石 φ 500内外	単位	m3	数量	1	単価	1, 750	
						1		1, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		岩塊・玉石 土量50, 000m3未満		1	315. 5	315. 5	CA900010		
			m 3	1	315. 5	315. 5			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		1	1, 439	1, 439	CB210110		
			m 3	1	1, 439	1, 439			
計						1, 754. 5			
						1, 754. 5			
単価						1, 755	円／m3		
						1, 755			

1 次単価表

単価使用年月		2025. 3	
歩掛使用年月		2025. 3	
労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単一21号	石材積込・運搬 (渡土砂仮置場)	自然石φ500内外	
		単位	m3
		数量	0
			1
		単価	0
		金額	1,930
	名称	規格	摘要
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	数量
		m 3	0
			315.5
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	単位	数量
		m 3	0
			1,619
			1,619
計			0
			1,934.5
単価			0
			1,935
変更積算単価			1,930
			円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛使用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一22号	巨石張(練)	40cm以上60cm未満 遮水シート無 止水シート無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		11, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石張 (練)		40cm以上60cm未満 無し 無し 無し	m 2	0	0	0	CB321510	
		0. 5m3以上1. 0m3以下 18-8-40 標準 全ての費用		1	11, 300	11, 300		
計						0		
						11, 300		
単価						0	円／m2	
						11, 300		
変更積算単価							円／m2	
						11, 280		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	石材積込・運搬 (渡土砂仮置場)	自然石 φ 500内外	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	311.2	311.2		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	1	1,602	1,602		
計						0		
						1,913.2		
単価						0		
						1,914	円／m3	
変更積算単価								
						1,909	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	現場打基礎コンクリート (Ⅱ型)	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 1	70, 800	77, 880	CB226170	
	計					0		
	単価					77, 880		
						0		
						7, 788	円／m	
	変更積算単価					7, 769	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0
単一25号	間知ブロック張 (ボース系)	150kg/個以上 各種 控350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40 (高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	10 10	単価 34, 637 34, 637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張		150kg/個以上 各種 再生砕石 RC-40	m 2	10	33, 880	338, 800	CB226020
		1. 0m3を超え3. 0m3以下					
		18-8-40(高炉)		10	33, 880	338, 800	
間詰ブロック(材料費)		大型間知ブロック用 200×200×45		12	200	2, 400	
			個	12	200	2, 400	
連結金具(材料費)		大型間知ブロック用		12	500	6, 000	
			個	12	500	6, 000	
計						347, 200 347, 200	
単価						34, 720 34, 720	円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-26号	水抜きパイプ	φ 50 L=490mm 勾配カバー・フィルター・逆止弁付	単位	箇所	数量	1	単価	3,403
						1		3,403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜きパイプ設置		φ 50 L=490mm		1	721.8	721.8	WYB00021	
			箇所	1	721.8	721.8	単- 94号	
水抜きパイプ（材料費）		φ 50 L=490mm 勾配カバー・フィルター・逆止弁付		1	2,690	2,690	WYB00011	
			本	1	2,690	2,690	単- 95号	
計						3,411.8		
						3,411.8		
単価						3,412		
						3,412		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 554
						1		3, 554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 564	3, 564	CB224710	
			m 2	1	3, 564	3, 564		
計						3, 564		
						3, 564		
単価						3, 564	円／m2	
						3, 564		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-28号	現場打天端コンクリート (肩止 I 型)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	16, 071
						10		16, 071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2. 5	64, 050	160, 125	CB226180	
			m 3	2. 5	64, 050	160, 125		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0. 25	3, 564	891	CB224710	
			m 2	0. 25	3, 564	891		
計						161, 016		
						161, 016		
単価						16, 110		
						16, 110		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	寄石 (低水護岸根固め)	現地発生材	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1, 166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下		0	0	0	CB310410	
			m 3	1	1, 168	1, 168		
計						0 1, 168		
単価						0 1, 168	円／m3	
変更積算単価						1, 166	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	横帯コンクリート (D型・高水護岸)	高さ5. 00m 18-8-40(高炉) 自然石 φ 300内外	単位	箇所	数量	1	単価	140, 264	
						1		140, 264	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 6	69, 540	111, 264	CB226200		
			m 3	1. 6	69, 540	111, 264			
自然石積		φ 3 0 0 内外 幅 3 0 0 mm		1. 7	17, 240	29, 308	WYB00028		
			m 2	1. 7	17, 240	29, 308	単一 96号		
計						140, 572			
						140, 572			
単価						140, 600			
						140, 600	円／箇所		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	プレキャスト横帯・横帯コンクリート (D型・高水護岸)	高さ5.00m 18-8-40(高炉) 自然石 φ 500内外	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 265, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打横帯 (隔壁) コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226200		
			m 3	0. 71	69, 540	49, 373. 4			
自然石積		φ 5 0 0 内外 幅 3 0 0 mm		0	0	0	WYB00057		
			m 2	1. 7	19, 230	32, 691	単一 97号		
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック				0	0	0	CB226250		
			m	5. 4	6, 965	37, 611			
【材料費】									
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		H 5 0 0 L = 1 0 0 0		0	0	0			
			個	2	19, 400	38, 800			
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		H 6 0 0 L = 1 0 0 0		0	0	0			
			個	1	23, 200	23, 200			
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		H 6 5 0 L = 1 0 0 0		0	0	0			
			個	3	25, 000	75, 000			
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		連結金具		0	0	0			
			組	20	450	9, 000			
計						0 265, 675. 4			
単価						0 265, 700	円／箇所		
変更積算単価						265, 100	円／箇所		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	横帯コンクリート (E型・高水護岸)	高さ5. 19m 18-8-40(高炉) 自然石 φ 300内外	単位	箇所	数量	1	単価	147, 247	
						1		147, 247	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 7	69, 540	118, 218	CB226200		
			m 3	1. 7	69, 540	118, 218			
自然石積		φ 3 0 0 内外 幅 3 0 0 mm		1. 7	17, 240	29, 308	WYB00032		
			m 2	1. 7	17, 240	29, 308			
計						147, 526			
						147, 526			
単価						147, 600	円／箇所		
						147, 600			

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一33号	プレキャスト横帯・横帯コンクリート (E型・高水護岸)	高さ5.19m 18-8-40(高炉) 自然石φ500内外	単位 箇所 数量 単価 金額 単価 箇所
	名称 規格	単位 数量	単価 金額 単価 箇所
現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	0 0 0	0 CB226200
	m 3	0.75 69,540	52,155
自然石積	φ500内外 幅300mm	0 0 0	0 WYB00060
	m 2	1.7 19,230	32,691 単一 97号
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		0 0 0	0 CB226250
	m	5.6 6,965	39,004
【材料費】			
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	H500 L=1000	0 0 0	0
	個	2 19,400	38,800
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	H600 L=1000	0 0 0	0
	個	1 23,200	23,200
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	H650 L=1000	0 0 0	0
	個	3 25,000	75,000
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	連結金具	0 0 0	0
	組	20 450	9,000
計			0
			269,850
単価			0
			269,900 円/箇所
変更積算単価			269,400 円/箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	横帯コンクリート (J型・中水護岸)	高さ5.00m 18-8-40(高炉) 自然石 φ 300内外	単位	箇所	数量	1	単価	289, 207	
						1		289, 207	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		2. 3	41, 080	94, 484	CB240010		
		一般養生							
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2. 3	41, 080	94, 484			
型枠		一般型枠 小型構造物		19. 5	8, 516	166, 062	CB240210		
			m 2	19. 5	8, 516	166, 062			
自然石積		φ 3 0 0 内外 幅 3 0 0 mm		1. 7	17, 240	29, 308	WYB00040		
			m 2	1. 7	17, 240	29, 308			
計						289, 854			
						289, 854			
単価						289, 900	円／箇所		
						289, 900			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-35号	プレキャスト横帯・横帯コンクリート (J型・中水護岸)	高さ5.00m 18-8-40(高炉) 自然石 φ500内外	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 395,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0 0.77	0 41,080	0 31,631.6	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0 5.9	0 8,516	0 50,244.4	CB240210		
自然石積		φ500内外 幅300mm	m 2	0 1.7	0 19,230	0 32,691	WYB00062 単- 97号		
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック			m	0 8.4	0 6,965	0 58,506	CB226250		
【材料費】									
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		H500 L=1000	個	0 2	0 19,400	0 38,800			
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		H600 L=1000	個	0 1	0 23,200	0 23,200			
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		H650 L=1000	個	0 4	0 25,000	0 100,000			
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		H650 L=2000	個	0 1	0 50,000	0 50,000			
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		連結金具	組	0 24	0 450	0 10,800			
計						0 395,873			

1 次単価表

単価使用年月		2025. 3	
歩掛使用年月		2025. 3	
労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-35号	プレキャスト横帯・横帯コンクリート (J型・中水護岸)	高さ5.00m 18-8-40(高炉) 自然石 φ500内外	
		単位	箇所
		数量	
		0	0
		1	395,000
名称		規格	単位
単価		数量	単価
		金額	摘要
		0	
		395,900	円／箇所
変更積算単価			
		395,000	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一36号	横帯コンクリート (L型・低水護岸)	高さ3.03m 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	152,933
						1		152,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		1.4	41,080	57,512	CB240010	
		一般養生						
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1.4	41,080	57,512		
型枠		一般型枠 小型構造物		11.1	8,516	94,527.6	CB240210	
			m 2	11.1	8,516	94,527.6		
洗い出し仕上げ				1.1	1,117	1,228.7	WYB00020	
			m 2	1.1	1,117	1,228.7	単一 98号	
計						153,268.3		
						153,268.3		
単価						153,300		
						153,300	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-37号	プレキャスト横帯・横帯コンクリート (L型・低水護岸)	高さ2.83m 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 233, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0 0. 13	0 41, 080	0 5, 340. 4	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0 1. 1	0 8, 516	0 9, 367. 6	CB240210		
プレキャスト横帯(隔壁) ブロック			m	0 7	0 6, 965	0 48, 755	CB226250		
【材料費】									
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		H 4 0 0 L = 1 0 0 0	個	0 1	0 15, 500	0 15, 500			
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		H 6 5 0 L = 1 0 0 0	個	0 2	0 25, 000	0 50, 000			
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		H 6 5 0 L = 2 0 0 0	個	0 2	0 50, 000	0 100, 000			
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		連結金具	組	0 10	0 450	0 4, 500			
計						0 233, 463			
単価						0 233, 500	円／箇所		
変更積算単価						233, 000	円／箇所		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	横帯コンクリート (M型・低水護岸)	高さ2.00m 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	101,257
						1		101,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		0.94	41,080	38,615.2	CB240010	
		一般養生						
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.94	41,080	38,615.2		
型枠		一般型枠 小型構造物		7.3	8,516	62,166.8	CB240210	
			m 2	7.3	8,516	62,166.8		
洗い出し仕上げ				0.64	1,117	714.88	WYB00024	
			m 2	0.64	1,117	714.88	単一 99号	
計						101,496.88		
						101,496.88		
単価						101,500		
						101,500	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-39号	プレキャスト横帯・横帯コンクリート (M型・低水護岸)	高さ3.70m 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		257,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 11	41,080	4,518. 8	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 93	8,516	7,919. 88	CB240210		
プレキャスト横帯(隔壁) ブロック			m	7. 2	6,965	50,148	CB226250		
【材料費】									
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		H 4 0 0 L = 1 0 0 0	個	1	15,500	15,500			
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		H 6 5 0 L = 1 0 0 0	個	1	25,000	25,000			
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		H 6 5 0 L = 2 0 0 0	個	3	50,000	150,000			
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		連結金具	組	10	450	4,500			
計						0			
						257,586. 68			
単価						0			
						257,600	円／箇所		
変更積算単価						257,000	円／箇所		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一40号	石材積込・運搬 (渡土砂仮置場)	自然石 φ 300内外	単位	m3	数量	1	単価	1,750
						1		1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		1	315.5	315.5	CA900010	
			m 3	1	315.5	315.5		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		1	1,439	1,439	CB210110	
			m 3	1	1,439	1,439		
計						1,754.5		
						1,754.5		
単価						1,755		
						1,755		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一41号	石材積込・運搬 (渡土砂仮置場)	自然石 φ 500内外	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50, 000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	315. 5	315. 5		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	1	1, 619	1, 619		
計						0		
						1, 934. 5		
単価						0		
						1, 935	円／m3	
変更積算単価								
						1, 930	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	平張コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ 35 c m	単位	m2	数量	1	単価	11,730
						1		11,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,735	1,735	CB221110	
				1	1,735	1,735		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0.35	28,630	10,020.5	CB240010	
				0.35	28,630	10,020.5		
計						11,755.5		
						11,755.5		
単価						11,760		
						11,760	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,554
						1		3,554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,564	3,564	CB224710	
				1	3,564	3,564		
計						3,564		
						3,564		
単価						3,564		
						3,564	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	人工張芝	ネット付 幅50～100cm	単位	m2	数量	1	単価	648. 5
						1		648. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				1	650. 2	650. 2	CB220910	
			m 2	1	650. 2	650. 2		
計						650. 2		
						650. 2		
単価						650. 2	円／m2	
						650. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一45号	張コンクリート	厚5cm 18-8-25(高炉)	単位	m2	数量	1	単価	5,313
						1		5,313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ	m 2	1	5,132	5,132	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		1	5,132	5,132	単一 100号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝		1	193.8	193.8	WB240740	
			m 2	1	193.8	193.8	単一 101号	
計						5,325.8		
						5,325.8		
単価						5,326		
						5,326		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一46号	石材積込・運搬	自然石 φ 500内外	単位	m3	数量	1	単価	1,750	
						1		1,750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		1	315.5	315.5	CA900010		
			m 3	1	315.5	315.5			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		1	1,439	1,439	CB210110		
			m 3	1	1,439	1,439			
計						1,754.5			
						1,754.5			
単価						1,755	円／m3		
						1,755			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一47号	石材積込・運搬	自然石 φ 500内外	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		1,930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010		
			m 3	1	315.5	315.5			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0	CB210110		
			m 3	1	1,619	1,619			
計						0			
						1,934.5			
単価						0			
						1,935			
変更積算単価						1,930	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	車止め	7-チ型 H=800 W=2000	単位	基	数量	1	単価	52, 065	
						1		52, 065	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0. 13	1, 239	161. 07	CB221110		
			m 2	0. 13	1, 239	161. 07			
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		0. 03	38, 740	1, 162. 2	CB240010		
			m 3	0. 03	38, 740	1, 162. 2			
型枠		一般型枠 小型構造物		0. 5	8, 516	4, 258	CB240210		
			m 2	0. 5	8, 516	4, 258			
車止め設置工				1	4, 607	4, 607	WYB00027		
			基	1	4, 607	4, 607			
車止め(材料費)		取外し型 門型(蓋・錠前付) 幅2000 高800		1	42, 000	42, 000			
			基	1	42, 000	42, 000			
計						52, 188. 27			
						52, 188. 27			
単価						52, 190	円／基		
						52, 190			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	118. 9
						1		118. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		1	119. 2	119. 2	CB410010	
			m 2	1	119. 2	119. 2		
計						119. 2		
						119. 2		
単価						119. 2		
						119. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	821
						1		821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	823. 1	823. 1	CB410030	
			m 2	1	823. 1	823. 1		
計						823. 1		
						823. 1		
単価						823. 1		
						823. 1		
							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	下層路盤(歩道部)	再生クッション RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	973
						1		973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用		1	975. 4	975. 4	CB410031	
			m 2	1	975. 4	975. 4		
計						975. 4		
						975. 4		
単価						975. 4	円／m2	
						975. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－52号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,132
						1		2,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,138	2,138	CB410260	
			m 2	1	2,138	2,138		
計						2,138		
						2,138		
単価						2,138		
						2,138		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-53号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,880	
						1		1,880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層 (歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,885	1,885	CB410261		
			m 2	1	1,885	1,885			
計						1,885			
						1,885			
単価						1,885			
						1,885			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-54号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	821	
						1		821	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	823.1	823.1	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	823.1	823.1			
計						823.1			
						823.1			
単価						823.1			
						823.1			円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－55号	コンクリート舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	4,694
						1		4,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.15	31,370	4,705.5	CB240010	
			m 3	0.15	31,370	4,705.5		
計						4,705.5		
						4,705.5		
単価						4,706	円／m2	
						4,706		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－56号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,554
						1		3,554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,564	3,564	CB224710	
			m 2	1	3,564	3,564		
計						3,564		
						3,564		
単価						3,564	円／m2	
						3,564		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－57号	金網設置		単位	m2	数量	1	単価	910.9
						1		910.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網設置				1	426.3	426.3	WYB00004	
			m 2	1	426.3	426.3	単－ 107号	
溶接金網（材料費）		G3551 φ 6mm×150×150		1	487	487	WYB00015	
			m 2	1	487	487	単－ 108号	
計						913.3		
						913.3		
単価						913.3		
						913.3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-58号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クッション RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	830.1
						1		830.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用		1	832.1	832.1	CB410030	
			m 2	1	832.1	832.1		
計						832.1		
						832.1		
単価						832.1		
						832.1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	コンクリート舗装	各種 18-8-25(高炉) 舗装厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 179	
						1		3, 179	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 1	31, 870	3, 187	CB240010		
			m 3	0. 1	31, 870	3, 187			
計						3, 187			
						3, 187			
単価						3, 187			
						3, 187			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	350.3	
						1		350.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	351.2	351.2	WB821210		
			m	1	351.2	351.2	単－ 109号		
計						351.2			
						351.2			
単価						351.2			
						351.2			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一61号	歩車道境界ブロック	乗入部C型 L=600 150×157×70×600	単位	m	数量	1	単価	7,721
						1		7,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.667個/m 再生クラッシュヤン RC-40		1	7,740	7,740	CB422510	
		無し	m	1	7,740	7,740		
計						7,740		
						7,740		
単価						7,740		
						7,740	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一62号	石材積込・運搬 (渡土砂仮置場)	自然石 φ300内外	単位	m3	数量	1	単価	1,750
						1		1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		1	315.5	315.5	CA900010	
			m 3	1	315.5	315.5		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		1	1,439	1,439	CB210110	
			m 3	1	1,439	1,439		
計						1,754.5		
						1,754.5		
単価						1,755		
						1,755	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種φ600 360° 固定基礎	単位	m	数量	1	単価	87,290
						1		87,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヒューム管 (B形管)	据付 600mm 360° 巻き 無し 外圧管1種 各種 標準(1.0) 全ての費用	m	1	82,090	82,090	CB222860	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0.12	37,050	4,446	CB240010	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.2	4,778	955.6	CB240210	
	計					87,491.6		
	単価					87,500		
						87,500	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一64号	プレキャストU型側溝 (堤脚水路)	300×300	単位	m	数量	1	単価	8,971
						1		8,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS	m	1	8,994	8,994	WB821410	
		A 5372 300B 300×300×600		1	8,994	8,994	単一 123号	
		無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0						
計						8,994		
						8,994		
単価						8,994	円／m	
						8,994		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一65号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	8,989
						1		8,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS	m	1	9,012	9,012	WB821410	
		A 5372 300B 300×300×600						
		無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	9,012	9,012	単一 124号	
計						9,012		
						9,012		
単価						9,012		
						9,012	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一66号	側溝蓋	グレーチング 蓋 歩道用 300用	単位	枚	数量	1	単価	5,420
						1		5,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	5,434	5,434	WB821430	
		無し	枚	1	5,434	5,434	単一 125号	
計						5,434		
						5,434		
単価						5,434		
						5,434	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一67号	現場打ち集水桝	800×800 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	87,456
						1		87,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	87,680	87,680	CB222950	
		0.65m3を超え0.69m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	87,680	87,680		
計						87,680		
						87,680		
単価						87,680		
						87,680	円/箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一68号	現場打ち集水桝 (4号)	700×700×1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	105,746	
						1		105,746	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	106,000	106,000	CB222950		
		0.82m3を超え0.87m3以下 バックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	106,000	106,000			
計						106,000			
						106,000			
単価						106,000	円／箇所		
						106,000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一69号	現場打ち集水桝 (5号)	700×700×1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	105,746	
						1		105,746	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)	箇所	1	106,000	106,000	CB222950		
		0.82m3を超え0.87m3以下 バックホ(クレーン機能付)打設		1	106,000	106,000			
計						106,000			
						106,000			
単価						106,000	円／箇所		
						106,000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－70号	現場打ち集水桝 (6号)	700×700×1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	105,746
						1		105,746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)	箇所	1	106,000	106,000	CB222950	
		0.82m3を超え0.87m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設		1	106,000	106,000		
計						106,000		
						106,000		
単価						106,000	円／箇所	
						106,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－71号	足掛金物	W=300 φ 19	単位	個	数量	1	単価	2, 463
						1		2, 463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物（材料費）		W=300 φ 19		1	2, 470	2, 470	WYB00002	
			個	1	2, 470	2, 470	単－ 126号	
計						2, 470		
						2, 470		
単価						2, 470	円／個	
						2, 470		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一72号	蓋	グレーチング 700×700用 歩道用 普通目	単位	枚	数量	1	単価	23,683
						1		23,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	23,740	23,740	WB821430	
			枚	1	23,740	23,740	単一 127号	
計						23,740		
						23,740		
単価						23,740		
						23,740		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	宅地盛土		単位	m3	数量	1	単価	263. 4
						1		263. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	264. 1	264. 1	CA900030	
			m 3	1	264. 1	264. 1		
計						264. 1		
						264. 1		
単価						264. 1	円／m3	
						264. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	張コンクリート	厚5cm 18-8-25 (高炉)	単位	m2	数量	1	単価	2, 492
						1		2, 492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	1	2, 398	2, 398	WB240730	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	2, 398	2, 398	単一 128号	
			m 2	1	99. 05	99. 05	WB240740	
			m 2	1	99. 05	99. 05	単一 129号	
計						2, 497. 05		
						2, 497. 05		
単価						2, 498		
						2, 498	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－75号	ます設置	H=1.0m以下 φ200塩ビ製	単位	箇所	数量	1	単価	26,257	
						1		26,257	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ます設置		H=1.0m以下 φ200塩ビ製 付属物取付含む		1	3,893	3,893	WYB00030		
			箇所	1	3,893	3,893	単－ 130号		
塩ビ製蓋(材料費)		ます径200mm 密閉ふた 挿し口形ワンタッチ		1	1,510	1,510			
			個	1	1,510	1,510			
塩ビ製公共ます(材料費)		接着受口形 ます径200mm H=800mm ストレートS		1	16,000	16,000			
			個	1	16,000	16,000			
ホルソー受口(材料費)		φ100mm		1	4,140	4,140			
			個	1	4,140	4,140			
異径ソケット(材料費)		φ100×75		1	773	773			
			個	1	773	773			
計						26,316			
						26,316			
単価						26,320	円／箇所		
						26,320			

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	取付管布設	硬質塩化ビニル管VP φ 100mm	単位	m	数量	1	単価	1, 665		
						1		1, 665		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用		1	1, 669	1, 669	CB222770			
			m	1	1, 669	1, 669				
計						1, 669				
						1, 669				
単価						1, 669				
						1, 669				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	防護柵設置 (ガードレール) (再設置)		単位	m	数量	0	単価	0
						1		5, 409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無		0	0	0	WB810540	
			m	1	5, 422	5, 422	単一 149号	
計						0		
						5, 422		
単価						0	円／m	
						5, 422		
変更積算単価						5, 409	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一78号	防護柵(横断・転落防止柵)設置 (再設置)		単位	m	数量	0 1	単価	0 1,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無		0 1	0 1,545	0 1,545	WB810760 単一 151号	
計						0 1,545		
単価						0 1,545	円／m	
変更積算単価						1,542	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 134
						1		10, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 160	10, 160	WB824010	
			m 3	1	10, 160	10, 160	単一 152号	
計						10, 160		
						10, 160		
単価						10, 160		
						10, 160		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-80号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0		
						1		1, 103		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510			
			m	1	1, 105	1, 105				
計						0				
						1, 105				
単価						0				
						1, 105	円／m			
変更積算単価										
						1, 103	円／m			

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	810. 8		
						1		810. 8		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	812. 8	812. 8	CB430310			
			m 2	1	812. 8	812. 8				
計						812. 8				
						812. 8				
単価						812. 8	円／m2			
						812. 8				

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	既設護岸取壊し	練積み護岸 控35cm	単位	m2	数量	1	単価	3, 547
						1		3, 547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0. 35	10, 160	3, 556	WB824010	
			m 3	0. 35	10, 160	3, 556	単－ 152号	
計						3, 556		
						3, 556		
単価						3, 556		
						3, 556		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	既設護岸取壊し	空積み護岸 控35cm	単位	m2	数量	1	単価	153. 1
						1		153. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石 オープソカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満		0. 35	438. 4	153. 44	CA900020	
			m 3	0. 35	438. 4	153. 44		
計						153. 44		
						153. 44		
単価						153. 5	円／m2	
						153. 5		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一84号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,507
						1		1,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,511	1,511	CB227010	
				1	1,511	1,511		
計						1,511		
						1,511		
単価						1,511		
						1,511	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一85号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,357
						1		2,357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,363	2,363	CB227010	
				1	2,363	2,363		
計						2,363		
						2,363		
単価						2,363		
						2,363	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－86号	殻運搬	雑石	単位	m3	数量	1	単価	1,383
						1		1,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		1	1,387	1,387	CB210110	
			m 3	1	1,387	1,387		
計						1,387		
						1,387		
単価						1,387	円／m3	
						1,387		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 219
						1		4, 219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 153号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一88号	穀処分	雑石	単位	m3	数量	1	単価	163.7	
						1		163.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		1	164.1	164.1	CA900310		
			m 3	1	164.1	164.1			
計						164.1			
						164.1			
単価						164.1	円／m3		
						164.1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一89号	現場発生品運搬	ガードレール、転落防止柵	単位	t	数量	1	単価	12,320	
						1		12,320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下		1	3,757	3,757	CB010410		
			t	1	3,757	3,757			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		1	8,590	8,590	CB010420		
			t	1	8,590	8,590			
計						12,347			
						12,347			
単価						12,350			
						12,350			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一90号	現場発生産品運搬	ガードレール	単位	t	数量	0	単価	0
						1		12, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 8. 5 km以下		0	0	0	CB010410	
			t	1	3, 757	3, 757		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2. 9t		0	0	0	CB010420	
			t	1	8, 590	8, 590		
計						0		
						12, 347		
単価						0	円／t	
						12, 350		
変更積算単価						12, 320	円／t	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－91号	アンカー式練石積	控５００	単位	m ²	数量	10	単価	40,920	
						10		40,920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.5	30,870	15,435			
			人	0.5	30,870	15,435			
特殊作業員				0.45	26,355	11,859			
			人	0.45	26,355	11,859			
普通作業員				1.2	22,365	26,838			
			人	1.2	22,365	26,838			
石工				1.25	33,705	42,131			
			人	1.25	33,705	42,131			
溶接工				0.25	30,555	7,638			
			人	0.25	30,555	7,638			
R Sアンカー(材料費)		L=400mm		92.2	840	77,448			
			本	92.2	840	77,448			
L型背面メッシュ(材料費)		S L 0.6m×L 1.2m		10	13,000	130,000			
			m ²	10	13,000	130,000			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ 2.9t吊		1.25	67,550	84,437	単－ 165号		
			日	1.25	67,550	84,437			
諸雑費（率＋まるめ） 13%				1		13,414			
			式	1		13,414			
計						409,200			
						409,200			
単価						40,920			
						40,920 円／m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	水抜きパイプ（材料費）	φ 50 L=560mm 勾配カバー・フィルター・逆止弁付	単位	本	数量	1	単価	2,850
						1		2,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水抜きパイプ	φ 50 L=560mm 勾配カバー・フィルター・逆止弁付		1	2,850	2,850		
			本	1	2,850	2,850		
	計					2,850		
						2,850		
	単価					2,850		
						2,850	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量		100	単価	3, 643	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 5	30, 870	46, 305				
とび工			人	4. 5	29, 190	131, 355				
普通作業員			人	2. 7	22, 365	60, 385				
ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 8	44, 900	35, 920				
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		90, 335				
計						364, 300				
単価						3, 643	円／掛m 2			

参考資料（1）

単価使用年月		2024. 3	
歩掛使用年月		2024. 2	
労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単－94号	水抜きパイプ設置	φ 50 L=490mm	
		単位	箇所
		数量	
		10	721.8
		10	721.8
名称		単位	数量
配管工		単価	金額
		摘要	
		0.1	22,995
		2,299	
		人	0.1
		22,995	2,299
普通作業員		0.2	21,315
		4,263	
		人	0.2
		21,315	4,263
諸雑費（率＋まるめ）		1	656
10%			
		式	1
			656
計			7,218
			7,218
単価			721.8
			721.8
		円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-95号	水抜きパイプ（材料費）	φ 50 L=490mm 勾配カバー・フィルター・逆止弁付	単位	本	数量	1	単価	2,690	
						1		2,690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水抜きパイプ		φ 50 L=490mm 勾配カバー・フィルター・逆止弁付		1	2,690	2,690			
			本	1	2,690	2,690			
計						2,690			
						2,690			
単価						2,690			
						2,690			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－96号	自然石積	φ 3 0 0 内外 幅 3 0 0 mm	単位	m 2	数量	10	単価	17, 240	
						10		17, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 5	30, 870	15, 435			
			人	0. 5	30, 870	15, 435			
特殊作業員				0. 1	26, 355	2, 635			
			人	0. 1	26, 355	2, 635			
普通作業員				0. 35	22, 365	7, 827			
			人	0. 35	22, 365	7, 827			
石工				2. 5	33, 705	84, 262			
			人	2. 5	33, 705	84, 262			
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0		1. 103	22, 100	24, 376			
			m 3	1. 103	22, 100	24, 376			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0. 48	67, 550	32, 424	単－ 165号		
			日	0. 48	67, 550	32, 424			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		5, 441			
			式	1		5, 441			
計						172, 400			
						172, 400			
単価						17, 240			
						17, 240			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	自然石積	φ 5 0 0 内外 幅 3 0 0 mm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						10		19, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 5	30, 870	15, 435		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 1	26, 355	2, 635		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 35	22, 365	7, 827		
	石工			0	0	0		
			人	2. 5	33, 705	84, 262		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0		0	0	0		
			m 3	2. 002	22, 100	44, 244		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0. 48	67, 550	32, 424	単一 166号	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
			式	1		5, 473		
	計					0		
						192, 300		
	単価					0		
						19, 230	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	洗い出し仕上げ		単位	m 2	数量	10	単価	1,117
						10		1,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.2	30,870	6,174		
			人	0.2	30,870	6,174		
普通作業員				0.2	22,365	4,473		
			人	0.2	22,365	4,473		
諸雑費（率＋まるめ）				1		523		
5%			式	1		523		
計						11,170		
						11,170		
単価						1,117		
						1,117	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	洗い出し仕上げ		単位	m 2	数量	10	単価	1,117
						10		1,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.2	30,870	6,174		
			人	0.2	30,870	6,174		
普通作業員				0.2	22,365	4,473		
			人	0.2	22,365	4,473		
諸雑費（率＋まるめ）				1		523		
5%			式	1		523		
計						11,170		
						11,170		
単価						1,117		
						1,117	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,132
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	30,870	55,566		
	特殊作業員		人	2.1	26,355	55,345		
	普通作業員		人	3.5	22,365	78,277		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	22,200	134,310		
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	13,980	185,934	単一 167号	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,768		
	計					513,200		
	単価					5,132	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	193.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	30,870	6,482		
普通作業員			人	0.56	22,365	12,524		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		374		
計						19,380		
単価						193.8	円／m ²	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	既設擁壁石積	自然石φ 5 0 0内外	単位	m 2	数量	10	単価	32, 200	
						10		32, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 5	30, 870	15, 435			
			人	0. 5	30, 870	15, 435			
特殊作業員				0. 25	26, 355	6, 588			
			人	0. 25	26, 355	6, 588			
普通作業員				1	22, 365	22, 365			
			人	1	22, 365	22, 365			
石工				1. 25	33, 705	42, 131			
			人	1. 25	33, 705	42, 131			
溶接工				0. 25	30, 555	7, 638			
			人	0. 25	30, 555	7, 638			
R Sアンカー(材料費)		L=3 0 0 mm		92. 17	790	72, 814			
			本	92. 17	790	72, 814			
L型背面メッシュ(材料費)		S L 0. 6 m×L 1. 2 m		10	13, 000	130, 000			
			m 2	10	13, 000	130, 000			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m3 2. 9 t 吊		0. 19	67, 550	12, 834			
			日	0. 19	67, 550	12, 834			
諸雑費（率＋まるめ） 13%				1		12, 195			
			式	1		12, 195			
計						322, 000			
						322, 000			
単価						32, 200			
						32, 200			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	水抜きパイプ（材料費）	φ 50 L=560mm 勾配カバー・フィルター・逆止弁付	単位	本	数量	1	単価	2,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水抜きパイプ	φ 50 L=560mm 勾配カバー・フィルター・逆止弁付		1	2,850	2,850		
			本	1	2,850	2,850		
	計					2,850		
						2,850		
	単価					2,850		
						2,850	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 3						
歩掛使用年月		2025. 3						
労務調整係数		1.000-00-00-2-0						
単一104号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	175,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	100,000	103,000		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	72,301.95	72,301		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						175,400		
単価						175,400	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	30,870	46,305		
とび工			人	6.1	29,190	178,059		
普通作業員			人	2.7	22,365	60,385		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	44,900	35,920		
諸雑費 (率+まるめ) 28%			式	1		89,731		
計						410,400		
単価						4,104	円／掛m ²	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	車止め設置工		単位	基	数量	10	単価	4, 607
						10		4, 607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				2	22, 365	44, 730		
			人	2	22, 365	44, 730		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 340		
			式	1		1, 340		
計						46, 070		
						46, 070		
単価						4, 607		
						4, 607		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	溶接金網設置		単位	m 2	数量	100	単価	426. 3
						100		426. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				2	21, 315	42, 630		
			人	2	21, 315	42, 630		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						42, 630		
						42, 630		
単価						426. 3		
						426. 3	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-108号	溶接金網（材料費）	G3551 φ6mm×150×150	単位	m 2	数量	1	単価	487
						1		487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網		G 3 5 5 1 径6. 0×1 5 0×1 5 0		1	487	487		
			m 2	1	487	487		
計						487		
						487		
単価						487	円／m 2	
						487		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	351.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	193.2	193,200		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	153	6,120		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,505		
計						351,200		
単価						351.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	107,000	110,210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	74,261.25	74,261		
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						184,500		
単価						184,500	円／t	

参考資料（1）

単一111号		足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
							100	単価
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1.6	29,820	47,712	
とび工				人	8.5	27,825	236,512	
普通作業員				人	1.3	21,315	27,709	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		日	1.4	44,900	62,860	
諸雑費 (率+まるめ) 31%				式	1		116,107	
計							490,900	
単価							4,909	円／掛m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	フラップゲート設置	ステンレス製 600×600	単位	箇所	数量	1	単価	131,200
						1		131,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	29,820	29,820		
			人	1	29,820	29,820		
普通作業員				3	21,315	63,945		
			人	3	21,315	63,945		
諸雑費（率＋まるめ）				1		37,435		
40%			式	1		37,435		
計						131,200		
						131,200		
単価						131,200		
						131,200	円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単ー113号	フラップゲート（材料費）	ステンレス製 600×600 取付用アンカー含む	単位	箇所	数量	1	単価	495, 000	
						1		495, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フラップゲート		ステンレス製 600×600 取付用アンカー含む		1	495, 000	495, 000			
			箇所	1	495, 000	495, 000			
計						495, 000			
						495, 000			
単価						495, 000			
						495, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	4,980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2. 9	30, 870	89, 523			
型わく工			人	5. 3	28, 455	150, 811			
とび工			人	2. 5	29, 190	72, 975			
普通作業員			人	5. 7	22, 365	127, 480			
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		57, 211			
計						498, 000			
単価						4, 980	円／空m 3		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－115号	排水路自然石積	φ 3 0 0 内外 幅 3 0 0 mm	単位	m 2	数量	10	単価	17, 240	
						10		17, 240	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役				0. 5	30, 870	15, 435			
			人	0. 5	30, 870	15, 435			
特殊作業員				0. 1	26, 355	2, 635			
			人	0. 1	26, 355	2, 635			
普通作業員				0. 35	22, 365	7, 827			
			人	0. 35	22, 365	7, 827			
石工				2. 5	33, 705	84, 262			
			人	2. 5	33, 705	84, 262			
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0		1. 103	22, 100	24, 376			
			m 3	1. 103	22, 100	24, 376			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0. 48	67, 550	32, 424	単－ 165号		
			日	0. 48	67, 550	32, 424			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		5, 441			
			式	1		5, 441			
計						172, 400			
						172, 400			
単価						17, 240			
						17, 240			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	洗い出し仕上げ		単位	m 2	数量	10	単価	1,117
						10		1,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.2	30,870	6,174		
			人	0.2	30,870	6,174		
普通作業員				0.2	22,365	4,473		
			人	0.2	22,365	4,473		
諸雑費（率＋まるめ）				1		523		
5%			式	1		523		
計						11,170		
						11,170		
単価						1,117		
						1,117	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	蓋版設置	170kg以上 蓋版(各種) 受枠含む	単位	枚	数量	10	単価	16,310
						10		16,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.43	30,870	44,144		
			人	1.43	30,870	44,144		
普通作業員				2.86	22,365	63,963		
			人	2.86	22,365	63,963		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		10 t 吊		1.43	37,000	52,910		
			日	1.43	37,000	52,910		
諸雑費 (率+まるめ)				1		2,083		
2%			式	1		2,083		
計						163,100		
						163,100		
単価						16,310		
						16,310	円/枚	

参考資料（１）

単一118号		フラップゲート設置	ステンレス製 600×600	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
						1	137,100		
						1	137,100		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	30,870	30,870			
普通作業員			人	3	22,365	67,095			
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		39,135			
計						137,100			
単価						137,100			
						137,100	円／箇所		

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-119号	フラップゲート（材料費）	ステンレス製 600×600 取付用アンカー含む	単位	箇所	数量	1	単価	495, 000
						1		495, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
フラップゲート		ステンレス製 600×600 取付用アンカー含む		1	495, 000	495, 000		
			箇所	1	495, 000	495, 000		
計						495, 000		
						495, 000		
単価						495, 000		
						495, 000	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	洗い出し仕上げ		単位	m 2	数量	10	単価	1,117
						10		1,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.2	30,870	6,174		
			人	0.2	30,870	6,174		
普通作業員				0.2	22,365	4,473		
			人	0.2	22,365	4,473		
諸雑費（率＋まるめ）				1		523		
5%			式	1		523		
計						11,170		
						11,170		
単価						1,117		
						1,117	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	蓋版設置	170kg以上 蓋版(各種) 受枠含む	単位	枚	数量	10	単価	16,310
						10		16,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.43	30,870	44,144		
			人	1.43	30,870	44,144		
普通作業員				2.86	22,365	63,963		
			人	2.86	22,365	63,963		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		10 t 吊		1.43	37,000	52,910		
			日	1.43	37,000	52,910		
諸雑費 (率+まるめ)				1		2,083		
2%			式	1		2,083		
計						163,100		
						163,100		
単価						16,310		
						16,310	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	洗い出し仕上げ		単位	m 2	数量	10	単価	1,117
						10		1,117
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.2	30,870	6,174		
			人	0.2	30,870	6,174		
	普通作業員			0.2	22,365	4,473		
			人	0.2	22,365	4,473		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		523		
	5%		式	1		523		
	計					11,170		
						11,170		
	単価					1,117		
						1,117	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-123号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40〜0	単位	m	数量		10	単価	8,994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,664	56,640			
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,920	31,680			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.54	3,000	1,620			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						89,940			
単価						8,994	円／m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-124号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40〜0	単位	m	数量		10	単価	9,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,664	56,640			
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,920	31,680			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	3,000	1,800			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						90,120			
単価						9,012	円／m		

参考資料（1）

単-125号		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	334	33,400		
鋼製グレーチング（U字鋼用）		歩道用 300用	枚	100	5,100	510,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						543,400		
単価						5,434	円／枚	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	足掛金物（材料費）	W=300 φ 19	単位	個	数量	1	単価	2, 470
						1		2, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		W=300 φ 19		1	2, 470	2, 470		
			個	1	2, 470	2, 470		
計						2, 470		
						2, 470		
単価						2, 470		
						2, 470		

参考資料（1）

単価使用年月		2024. 3	
歩掛使用年月		2024. 2	
労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-127号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位 枚 数量 単価 金額 単価 23,740
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚 100 334 33,400
グレーチング蓋(受枠一体型)		700×700枋穴用 歩道用 重量21.6kg	枚 100 23,400 2,340,000
諸雑費（まるめ）			式 1 600
計			2,374,000
単価			23,740 円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,398
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30,870	30,870		
	普通作業員		人	3.2	22,365	71,568		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	22,200	134,310		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		3,052		
	計					239,800		
	単価					2,398	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	99.05
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	30,870	2,778		
普通作業員			人	0.31	22,365	6,933		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		194		
計						9,905		
単価						99.05	円/m ²	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－130号	ます設置	H=1.0m以下 φ200塩ビ製 付属物取付含む	単位	箇所	数量	10	単価	3,893	
						10		3,893	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.5	30,870	15,435			
			人	0.5	30,870	15,435			
普通作業員				1	22,365	22,365			
			人	1	22,365	22,365			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1,130			
			式	1		1,130			
計						38,930			
						38,930			
単価						3,893			
						3,893			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－131号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,727
						1		3,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.125	29,820	3,727		
			人	0.125	29,820	3,727		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,727		
						3,727		
単価						3,727		
						3,727		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 163
						1		3, 163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	25, 305	3, 163		
			人	0. 125	25, 305	3, 163		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 163		
						3, 163		
単価						3, 163		
						3, 163		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－133号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,664
						1		2,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	21,315	2,664		
			人	0.125	21,315	2,664		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,664		
						2,664		
単価						2,664		
						2,664		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3, 189
						1		3, 189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	25, 515	3, 189		
			人	0. 125	25, 515	3, 189		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 189		
						3, 189		
単価						3, 189		
						3, 189		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2,900
						1		2,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.125	23,205	2,900		
			人	0.125	23,205	2,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,900		
						2,900		
単価						2,900	円／時間	
						2,900		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	ダンプトラック運転（損料）	2t積(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,552
						1		1,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3.5	142	497		
			L	3.5	142	497		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1,020	1,020		
			時間	1	1,020	1,020		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	35	35		
			時間	1	35	35		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,552		
						1,552		
単価						1,552		
						1,552	円／時間	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一137号	ダンプトラック運転（損料）	4t積(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2,356
						1		2,356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5.4	142	766		
			L	5.4	142	766		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1,540	1,540		
			時間	1	1,540	1,540		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	50	50		
			時間	1	50	50		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,356		
						2,356		
単価						2,356	円／時間	
						2,356		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-138号	バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3〔排出ガス型(1次)〕(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2, 607
						1		2, 607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 9	142	837		
			L	5. 9	142	837		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1, 770	1, 770		
			時間	1	1, 770	1, 770		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 607		
						2, 607		
単価						2, 607	円／時間	
						2, 607		

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-139号	バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3〔排出ガス型(1次)〕(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3, 751
						1		3, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8. 6	142	1, 221		
			L	8. 6	142	1, 221		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		1	2, 530	2, 530		
			時間	1	2, 530	2, 530		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 751		
						3, 751		
単価						3, 751	円／時間	
						3, 751		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-140号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	44, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 762	27, 762		
軽油			L	34	148. 9	5, 062		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	1. 49	7, 543	11, 239		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						44, 070		
単価						44, 070	円／日	

参考資料（1）

単-141号		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	70,130
運転手（特殊）			人	1	27,762	27,762	摘要	
軽油			L	87	148.9	12,954		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	供用日	1.49	19,740	29,412		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						70,130		
単価						70,130	円／日	

参考資料（１）

単-142号		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	単価	35, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1	25, 378	25, 378				
軽油			L	21	148. 9	3, 126				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 28	5, 271	6, 746				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	173. 1	221				
諸雑費（まるめ）			式	1		9				
計						35, 480				
単価						35, 480	円／日			

参考資料（１）

単－143号		H形鋼(賃料)	H-200×200 L=4500 N=3本 総供用日数720日以内	単位	日	数量	単価	金額	摘要
							0	0	
							1	50	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（杭用） 200型（49.9kg/m）		720日以内		0	0	0			
			t	0.674	74.2	50			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						50			
単価						0			
						50	円／日		

単－144号		敷鉄板(賃料)	22×1524×3048 N=4枚 総供用日数720日以内	単位	日	数量	単価	金額	摘要
							0	0	
							1	134	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		720日以内		0	0	0			
			枚	4	33.7	134			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						134			
単価						0			
						134	円／日		

参考資料（１）

単-145号		ダンプトラック(損料)	4 t 積級	単位	日	数量	0	単価	0
							1		8,571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0			
			供用日	1	8,310	8,310			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
			供用日	1	261	261			
計						0			
						8,571			
単価						0			
						8,571	円／日		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－146号	粒径処理	自走式スクリーン ふるい寸法 1 5 2 0 × 3 6 6 0	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		2, 306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	31, 920	15, 960		
自走式スクリーン運転		2 段デッキ振動式 ふるい寸法 1 5 2 0 × 3 6 6 0		0	0	0	WYB00058	
			日	0. 5	323, 400	161, 700	単－ 168号	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） 山積 0. 8 m 3		0	0	0		
			日	0. 72	73, 490	52, 912	単－ 169号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		28		
計						0		
						230, 600		
単価						0		
						2, 306	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－147号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,375	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E	m	1	1,375.5	1,375			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1,375			
単価						1,375	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r－A、B、C－2 B	m	1	1, 627. 5	1, 627		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 627		
単価						1, 627	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - B - 2 B 塗装	m	1	16,407.45	16,407		
ガードレール 路側用		コンクリート建込 G r - B - 2 B 塗装	m	1	-10,985	-10,985		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,422		
単価						5,422	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	645.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	645.75	64,575		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,580		
単価						645.8	円／m	

参考資料（1）

単一151号		防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
						100	単価	1,545	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式		m	100	1,544.4	154,440		
転落防止柵		撤去品再利用		m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）				式	1		60		
計							154,500		
単価							1,545	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－152号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,156.9	10,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,160		
単価						10,160	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－153号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一154号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	737. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	29, 820	2, 057		
特殊作業員			人	0. 069	25, 305	1, 746		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 720	3, 568	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 170号	
計						7, 371		
単価						737. 1	円／袋	

参考資料（１）

単一155号		大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
							10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1,527 摘要	
土木一般世話役			人	0.116	29,820	3,459		
特殊作業員			人	0.116	25,305	2,935		
普通作業員			人	0.116	21,315	2,472		
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0.116	55,190	6,402	WK250500 単一 171号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,270		
単価						1,527	円／袋	

参考資料（1）

単一156号		大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
							10	単価
								737.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.069	29,820	2,057	
特殊作業員				人	0.069	25,305	1,746	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下		日	0.069	51,720	3,568	WK250500
諸雑費（まるめ）				式	1		0	単一 172号
計							7,371	
単価							737.1	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一157号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,527
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.116	29,820	3,459		
特殊作業員			人	0.116	25,305	2,935		
普通作業員			人	0.116	21,315	2,472		
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0.116	55,190	6,402	WK250500 単一 173号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,270		
単価						1,527	円／袋	

参考資料（1）

単一158号		大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
							10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	7,563 摘要	
土木一般世話役			人	0.278	29,820	8,289		
特殊作業員			人	0.278	25,305	7,034		
普通作業員			人	0.278	21,315	5,925		
耐候性大型土のう（2.0t用）		φ110（丸型）×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0.278	56,970	15,837	WK250500 単一 174号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		845		
計						75,630		
単価						7,563	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-159号	ブルーシート（材料費）	#3000 10m×10m	単位	m 2	数量	100	単価	76
						100		76
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#3000 10. 0m×10. 0m		1	7, 600	7, 600		
			枚	1	7, 600	7, 600		
計						7, 600		
						7, 600		
単価						76		
						76		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	16, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 970	297, 000	WB253020 単－ 175号	
汚濁防止フェンス		単独7φトφ 300 H=1m 1000N/3cm未満 100日	m	100	12, 100	1, 210, 000		
アンカー工 10%			式	1		121, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 628, 000		
単価						16, 280	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月		2024. 3	
歩掛使用年月		2024. 2	
労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単－161号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	
		単位	m
		数量	100
		単価	15,730
	名称	規格	単位
	数量	単価	金額
	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去		WB253020
	m	100	2,970
			297,000
汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 H=1m 1000N/3cm未満 アンカー含む 93日	m	100
			11,600
			1,160,000
アンカー工			
10%		式	1
			116,000
諸雑費（まるめ）			
		式	1
			0
計			
			1,573,000
単価			
			15,730
			円／m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－162号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		16,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,170	16,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,170		
単価						16,170	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－163号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,175	14,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,180		
単価						14,180	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月		2024. 05	
歩掛使用年月		2024. 05	
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単－164号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2818千円	
		単位	式
		数量	
		1	2, 818, 000
名称		規格	単位
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			数量
			単価
		金額	摘要
		式	1
			2, 818, 000
計			
			2, 818, 000
単価			
			2, 818, 000
		円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	67, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 670	26, 670		
軽油			L	87	153	13, 311		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 49	18, 500	27, 565		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						67, 550		
単価						67, 550	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	67, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 670	26, 670		
軽油			L	87	153	13, 311		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 49	18, 500	27, 565		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						67, 550		
単価						67, 550	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-167号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2 0 1 4年 山積0. 8 m 3 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	13, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 670	4, 533		
軽油			L	18	153	2, 754		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2 0 1 4年 山積0. 8 m 3 吊能力2. 9 t	時間	1	6, 690	6, 690		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						13, 980		
単価						13, 980	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一168号	自走式スクリーン運転	2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		323, 400
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	27, 720	27, 720		
軽油				0	0	0		
			L	77. 5	145. 2	11, 253		
自走式スクリーン(賃料)		2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660		0	0	0	WYB00059	
			日	1	284, 400	284, 400	単一 177号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		27		
計						0		
						323, 400		
単価						0		
						323, 400	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-169号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	73, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 720	27, 720		
軽油			L	99	145. 2	14, 374		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 49	21, 070	31, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						73, 490		
単価						73, 490	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515		
軽油			L	78	142	11,076		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	12,000	15,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						51,720		
単価						51,720	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515		
軽油			L	94	142	13,348		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.36	12,000	16,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						55,190		
単価						55,190	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515		
軽油			L	78	142	11,076		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	12,000	15,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						51,720		
単価						51,720	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515		
軽油			L	94	142	13,348		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.36	12,000	16,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						55,190		
単価						55,190	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515		
軽油			L	104	142	14,768		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	12,000	16,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56,970		
単価						56,970	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一175号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2	29,820	65,604		
普通作業員			人	5.4	21,315	115,101		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2.2	48,960	107,712	WK250550 単一 178号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8,583		
計						297,000		
単価						2,970	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一176号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2	29,820	65,604		
普通作業員			人	5.4	21,315	115,101		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2.2	48,960	107,712	WK250550 単一 179号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8,583		
計						297,000		
単価						2,970	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一177号	自走式スクリーン(賃料)	2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660	単位	日	数量	0	単価	0
					22			284,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自走式スクリーン(賃料)※30日の最低賃料	2段デッキ振動式 ふるい寸法152×3660		0	0	0		
			日	30	138,667	4,160,010		
	補償料	30日分の最低補償料		0	0	0		
			日	30	3,500	105,000		
	損耗料			0	0	0		
			日	22	36,000	792,000		
	指定網			0	0	0		
			枚	3	200,000	600,000		
	網取付費			0	0	0		
			回	2	300,000	600,000		
	計					0		
						6,257,010		
	単価					0		
						284,400	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一178号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	48,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515		
軽油			L	78	142	11,076		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	12,000	12,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						48,960		
単価						48,960	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一179号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	48,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515		
軽油			L	78	142	11,076		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	12,000	12,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						48,960		
単価						48,960	円／日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	399. 1
						1		399. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	400. 1	400. 1	CA900020	
			m 3	1	400. 1	400. 1		
計						400. 1		
						400. 1		
単価						400. 1	円／m3	
						400. 1		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	277. 6
						1		277. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	278. 4	278. 4	CA900030	
			m 3	1	278. 4	278. 4		
計						278. 4		
						278. 4		
単価						278. 4	円／m3	
						278. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	424. 7
						1		424. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	425. 8	425. 8	CA900040	
			m 3	1	425. 8	425. 8		
計						425. 8		
						425. 8		
単価						425. 8	円／m3	
						425. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 952
						1		5, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		1	5, 967	5, 967	CA900040	
			m 3	1	5, 967	5, 967		
計						5, 967		
						5, 967		
単価						5, 967	円／m3	
						5, 967		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,383
						1		1,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	1,387	1,387	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m 3	1	1,387	1,387		
計						1,387		
						1,387		
単価						1,387	円／m3	
						1,387		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	287. 5
						1		287. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	288. 3	288. 3	CA900010	
			m 3	1	288. 3	288. 3		
計						288. 3		
						288. 3		
単価						288. 3	円／m3	
						288. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 67.5 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	12,958
						10		12,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.7	68,540	116,518	CB226170	
				1.7	68,540	116,518		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	7.7	1,735	13,359.5	CB221110	
				7.7	1,735	13,359.5		
計						129,877.5		
						129,877.5		
単価						12,990	円／m	
						12,990		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	32,686
						1		32,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 2,000kg/個以下		1	32,770	32,770	CB226110	
		18-8-40(高炉)	m 3	1	32,770	32,770		
計						32,770		
						32,770		
単価						32,770		
						32,770		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	鉄筋 (差し筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	178, 372
						1		178, 372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		1	178, 800	178, 800	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	178, 800	178, 800	単一 48号	
計						178, 800		
						178, 800		
単価						178, 800		
						178, 800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	3, 996
						10		3, 996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		0. 62	64, 260	39, 841. 2	CB226180	
			m 3	0. 62	64, 260	39, 841. 2		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0. 06	3, 564	213. 84	CB224710	
			m 2	0. 06	3, 564	213. 84		
計						40, 055. 04		
						40, 055. 04		
単価						4, 006		
						4, 006		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	裏込碎石	再生クラッシャー40～0	単位	m3	数量	1	単価	8, 196
						1		8, 196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシャー 40～0 全ての費用		1	8, 217	8, 217	CB221120	
			m 3	1	8, 217	8, 217		
計						8, 217		
						8, 217		
単価						8, 217	円／m3	
						8, 217		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	張コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m2	数量	1	単価	3, 690
						1		3, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設		1	3, 604	3, 604	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し						
養生工		10m3/100m2 無し	m 2	1	3, 604	3, 604	単－ 51号	
		防草コンクリート		1	94. 75	94. 75	WB240740	
計			m 2	1	94. 75	94. 75	単－ 52号	
						3, 698. 75		
						3, 698. 75		
単価						3, 699		
						3, 699	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	69, 004
						1		69, 004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 有り		1	69, 170	69, 170	CB226320	
		無し 一般養生 延長無し	m 3	1	69, 170	69, 170		
計						69, 170		
						69, 170		
単価						69, 170	円／m3	
						69, 170		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	裏込碎石 (透水材)	クラッシュラン40～0	単位	m3	数量	1	単価	8, 798
						1		8, 798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	8, 820	8, 820	CB221120	
			m 3	1	8, 820	8, 820		
計						8, 820		
						8, 820		
単価						8, 820		
						8, 820		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	14, 634
						1		14, 634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し		1	14, 670	14, 670	WB810510	
			m	1	14, 670	14, 670	単一 53号	
計						14, 670		
						14, 670		
単価						14, 670		
						14, 670		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	ガードレール	Gr-C-4E 既設品流用 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	3,832
						1		3,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無		1	3,842	3,842	WB810540	
			m	1	3,842	3,842	単一 54号	
計						3,842		
						3,842		
単価						3,842		
						3,842		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クッション RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	630		
						1		630		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用		1	631.7	631.7	CB410030			
			m 2	1	631.7	631.7				
計						631.7				
						631.7				
単価						631.7	円／m2			
						631.7				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	723.1
						1		723.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	725	725	CB410040	
			m 2	1	725	725		
計						725		
						725		
単価						725		
						725		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 132
						1		2, 132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 138	2, 138	CB410260	
			m 2	1	2, 138	2, 138		
計						2, 138		
						2, 138		
単価						2, 138	円／m2	
						2, 138		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	334. 2
						1		334. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	335. 1	335. 1	WB821210	
		1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	335. 1	335. 1		
計						335. 1		
						335. 1		
単価						335. 1		
						335. 1		
							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	自由勾配側溝	300×300×2000 縦断用 T-25 フラットタイプ	単位	m	数量	1	単価	13, 068
						1		13, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	13, 100	13, 100	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0. 32m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 64m3/10m		1	13, 100	13, 100	単一 56号	
計						13, 100		
						13, 100		
単価						13, 100	円／m	
						13, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	自由勾配側溝	300×400×2000 縦断用 T-25 フラットタイプ	単位	m	数量	1	単価	14, 784
						1		14, 784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	14, 820	14, 820	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0. 32m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 64m3/10m		1	14, 820	14, 820	単一 57号	
計						14, 820		
						14, 820		
単価						14, 820		
						14, 820		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	自由勾配側溝	300×500×2000 縦断用 T-25 フラットタイプ	単位	m	数量	1	単価	15, 812
						1		15, 812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	15, 850	15, 850	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0. 32m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 64m3/10m		1	15, 850	15, 850	単一 58号	
計						15, 850		
						15, 850		
単価						15, 850	円／m	
						15, 850		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	自由勾配側溝	300×600×2000 縦断用 T-25 フラットタイプ	単位	m	数量	1	単価	17, 079
						1		17, 079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	17, 120	17, 120	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0. 32m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 64m3/10m		1	17, 120	17, 120	単一 59号	
計						17, 120		
						17, 120		
単価						17, 120		
						17, 120		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型300用 蓋	単位	枚	数量	1	単価	2, 528
						1		2, 528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2, 535	2, 535	WB821430	
			枚	1	2, 535	2, 535	単一 60号	
計						2, 535		
						2, 535		
単価						2, 535	円／枚	
						2, 535		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1	単価	7, 221
						1		7, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	7, 239	7, 239	WB821430	
			枚	1	7, 239	7, 239	単一 61号	
計						7, 239		
						7, 239		
単価						7, 239	円／枚	
						7, 239		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	暗渠排水管 (地下排水)	高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル構造	単位	m	数量	10	単価	8, 887
						10		8, 887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	6, 030	60, 300	CB222770	
			m	10	6, 030	60, 300		
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m 3	3. 4	8, 466	28, 784. 4	CB222780	
			m 3	3. 4	8, 466	28, 784. 4		
計						89, 084. 4		
						89, 084. 4		
単価						8, 909		
						8, 909	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	管渠	硬質塩化ビニル管 VU-300	単位	m	数量	1	単価	6, 617
						1		6, 617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用		1	6, 633	6, 633	CB222770	
			m	1	6, 633	6, 633		
計						6, 633		
						6, 633		
単価						6, 633		
						6, 633	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	現場打ち集水桝	現場打材500×500×900 18-8-25(高炉) 法面作業補正 無	単位	箇所	数量	1	単価	66, 311
						1		66, 311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	66, 470	66, 470	CB222950	
		0. 46m3を超え0. 49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	66, 470	66, 470		
計						66, 470		
						66, 470		
単価						66, 470	円／箇所	
						66, 470		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	現場打階段 (川表)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	167, 498	
						1		167, 498	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1. 4	8, 220	11, 508	CB221120		
			m 3	1. 4	8, 220	11, 508			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		2. 7	37, 270	100, 629	CB240010		
		バックホウ(クレーン機能付)打設							
型枠		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2. 7	37, 270	100, 629	CB240210		
		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		6. 2	8, 991	55, 744. 2			
計						167, 881. 2			
						167, 881. 2			
単価						167, 900	円／箇所		
						167, 900			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-31号	基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 300×300×450	単位	基	数量	1	単価	5, 927
						1		5, 927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用		1	5, 942	5, 942	CB420820	
			基	1	5, 942	5, 942		
計						5, 942		
						5, 942		
単価						5, 942	円／基	
						5, 942		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔計110mm 削孔深さ350mm	単位	箇所	数量	1	単価	7, 163
						1		7, 163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾞﾘｰﾄ削孔（ｺﾝｸﾞﾘｰﾄ穿孔機）		110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下		1	7, 181	7, 181	CB224430	
			孔	1	7, 181	7, 181		
計						7, 181		
						7, 181		
単価						7, 181	円／箇所	
						7, 181		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔計110mm 削孔深さ200mm	単位	箇所	数量	1	単価	7, 163
						1		7, 163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機）		110mm以上128mm未満	孔	1	7, 181	7, 181	CB224430	
		200mm以上400mm以下		1	7, 181	7, 181		
計						7, 181		
						7, 181		
単価						7, 181	円／箇所	
						7, 181		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔計110mm 削孔深さ100mm	単位	箇所	数量	1	単価	7, 163
						1		7, 163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾞﾘｰﾄ削孔（ｺﾝｸﾞﾘｰﾄ穿孔機）		110mm以上128mm未満	孔	1	7, 181	7, 181	CB224430	
		200mm以上400mm以下		1	7, 181	7, 181		
計						7, 181		
						7, 181		
単価						7, 181	円／箇所	
						7, 181		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1, 371		
						1		1, 371		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1, 375	1, 375	WB810530			
			m	1	1, 375	1, 375	単－ 65号			
計						1, 375				
						1, 375				
単価						1, 375				
						1, 375				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1100	単位	m	数量	1	単価	675. 6
						1		675. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		1	677. 3	677. 3	WB810770	
			m	1	677. 3	677. 3	単－ 66号	
計						677. 3		
						677. 3		
単価						677. 3		
						677. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 135
						1		10, 135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 160	10, 160	WB824010	
			m 3	1	10, 160	10, 160	単－ 67号	
計						10, 160		
						10, 160		
単価						10, 160	円／m3	
						10, 160		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	185. 1
						1		185. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	185. 6	185. 6	CB430310	
			m 2	1	185. 6	185. 6		
計						185. 6		
						185. 6		
単価						185. 6		
						185. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	石材積込		単位	m3	数量	1	単価	1, 018
						1		1, 018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 小規模(標準)		1	1, 021	1, 021	CA900010	
			m 3	1	1, 021	1, 021		
計						1, 021		
						1, 021		
単価						1, 021	円／m3	
						1, 021		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－40号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,573
						1		3,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕	m 3	1	3,583	3,583	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		1	3,583	3,583		
計						3,583		
						3,583		
単価						3,583		
						3,583		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 443
						1		2, 443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2, 449	2, 449	CB227010	
			m 3	1	2, 449	2, 449		
計						2, 449		
						2, 449		
単価						2, 449	円／m3	
						2, 449		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	石材運搬 (ストックヤードへ搬出)		単位	m3	数量	1	単価	1,811
						1		1,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下	m 3	1	1,816	1,816	CB210110	
						1,816		
計						1,816		
単価						1,816		
						1,816	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 219
						1		4, 219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単一 68号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 219
						1		4, 219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単一 69号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 985
						1		5, 985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	6, 000	6, 000	WB020051	
			m 3	1	6, 000	6, 000	単一 70号	
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000		
						6, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	石材処分 (ストックヤード)		単位	m3	数量	1	単価	163.7
						1		163.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		1	164.1	164.1	CA900310	
			m 3	1	164.1	164.1		
計						164.1		
						164.1		
単価						164.1	円／m3	
						164.1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	現場発生品運搬	ガードレール部材、転落防止柵支柱、フラップゲート	単位	t	数量	1	単価	13, 577	
						1		13, 577	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 11. 0km以下		1	4, 920	4, 920	CB010410		
			t	1	4, 920	4, 920			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t		1	8, 684	8, 684	CB010420		
			t	1	8, 684	8, 684			
計						13, 604			
						13, 604			
単価						13, 610	円／t		
						13, 610			

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	178,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	105,000	108,150		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70,580.47	70,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						178,800		
単価						178,800	円／t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-49号	樹脂アンカー（材料費）	13×83	単位	本	数量	1	単価	236
						1		236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂アンカー		13×83		1	236	236		
			本	1	236	236		
計						236		
						236		
単価						236		
						236	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月		2024. 3	
歩掛使用年月		2024. 2	
労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-50号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	
		単位	掛m 2
		数量	
		100	単価
			3,941
名称		規格	単位
		数量	単価
土木一般世話役			金額
			摘要
		人	1.5
		29,820	44,730
とび工			
		人	6.1
		27,825	169,732
普通作業員			
		人	2.7
		21,315	57,550
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	
		日	0.8
		44,900	35,920
諸雑費 (率+まるめ)			
28%		式	1
			86,168
計			
			394,100
単価			
			3,941
			円／掛m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-51号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	3, 604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29, 820	29, 820		
普通作業員			人	2. 9	21, 315	61, 813		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	12. 1	22, 200	268, 620		
諸雑費 (率+まるめ) 0. 2%			式	1		147		
計						360, 400		
単価						3, 604	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	94. 75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	29, 820	2, 683		
普通作業員			人	0. 31	21, 315	6, 607		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		185		
計						9, 475		
単価						94. 75	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	14,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - C - 2 B 塗装	m	1	14,665.2	14,665		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,670		
単価						14,670	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	13,768.32	13,768		
ガードレール 路側用		土中建込 G r - C - 4 E 塗装	m	1	-9,926	-9,926		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,842		
単価						3,842	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-55号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	335. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	192. 15	192, 150		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	202	115, 140		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	40	143	5, 720		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6, 715		
計						335, 100		
単価						335. 1	円／m	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-56号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.64m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,792.85	57,928		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×300×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	11,600	58,000		
生コンクリート		18-8-25(高炉)	m 3	0.339	23,500	7,966		
生コンクリート		18-8-25(高炉)	m 3	0.201	23,500	4,723		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.768	3,000	2,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						131,000		
単価						13,100	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0	
単-57号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40〜0 0.64m3/10m	単位	m	数量		10	単価	14,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,792.85	57,928			
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	13,900	69,500			
生コンクリート		18-8-25(高炉)	m 3	0.339	23,500	7,966			
生コンクリート		18-8-25(高炉)	m 3	0.445	23,500	10,457			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.768	3,000	2,304			
諸雑費（まるめ）			式	1		45			
計						148,200			
単価						14,820	円／m		

参考資料（1）

単－58号		自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.64m3/10m	単位	m	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0
						10	単価	15,850	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,792.85	57,928		
自由勾配側溝			本体 縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	15,500	77,500		
生コンクリート			18-8-25(高炉)	m 3	0.339	23,500	7,966		
生コンクリート			18-8-25(高炉)	m 3	0.541	23,500	12,713		
再生クラッシャーラン			R C－4 0	m 3	0.768	3,000	2,304		
諸雑費（まるめ）				式	1		89		
計							158,500		
単価							15,850	円／m	

参考資料（1）

単－59号		自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.32m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.64m3/10m	単位	m	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	17,120
自由勾配側溝			L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,792.85	57,928	摘要	
自由勾配側溝			本体 縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	18,600	93,000		
生コンクリート			18-8-25(高炉)	m 3	0.339	23,500	7,966		
生コンクリート			18-8-25(高炉)	m 3	0.424	23,500	9,964		
再生クラッシャーラン			R C－4 0	m 3	0.768	3,000	2,304		
諸雑費（まるめ）				式	1		38		
計							171,200		
単価							17,120	円／m	

参考資料（1）

単一60号		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	854.7	85,470		
自由勾配側溝蓋		T-25 普通型300用 蓋	枚	100	1,680	168,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						253,500		
単価						2,535	円／枚	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単一61号		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	358.05	35,805		
自由勾配側溝蓋		300用(集水蓋) L=500 T=25	枚	100	6,880	688,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						723,900		
単価						7,239	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一62号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,664
						1		2,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	21,315	2,664		
			人	0.125	21,315	2,664		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,664		
						2,664		
単価						2,664		
						2,664	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一63号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3,189
						1		3,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.125	25,515	3,189		
			人	0.125	25,515	3,189		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,189		
						3,189		
単価						3,189		
						3,189	円／時間	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-64号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,751
						1		3,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	142	1,221		
			L	8.6	142	1,221		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,530	2,530		
			時間	1	2,530	2,530		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,751		
						3,751		
単価						3,751	円／時間	
						3,751		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E						
			m	1	1, 375. 5	1, 375		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 375		
単価						1, 375	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		677. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式						
			m	100	677. 25	67, 725		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						67, 730		
単価						677. 3	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 156. 9	10, 156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10, 160		
単価						10, 160	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-69号	処分費（m3）			単位	m3	数量	100	単価	4,230	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			コンクリート殻（無筋）（有）球磨川商事		m3	100	4,230	423,000		
計								423,000		
単価								4,230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) (有)球磨川商事	m 3	100	6, 000	600, 000		
計						600, 000		
単価						6, 000	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一71号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,175	14,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,180		
単価						14,180	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一72号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	181,000
					1			181,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		50kN以内		1	181,000	181,000		
			箇所	1	181,000	181,000		
計						181,000		
						181,000		
単価						181,000		
						181,000	円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2433千円	単位	式	数量	1	単価	2, 433, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 433, 000		
計						2, 433, 000		
単価						2, 433, 000	円／式	