

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡3号 東合川地区下弓削橋下部工（A2）工事
工事地名	福岡県久留米市東合川干出町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 8月	12) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	福岡国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589320006	14) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分		15) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	179,971,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	163,218,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	308日間 自 令和 7年 8月27日 (当初) 至 令和 8年 3月13日 (1回変更) 至 令和 8年 6月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	久留米	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道3号	22) 処 分 費 等	190,691
		23) 公 告 日	令和 7年 6月12日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	福岡3号 東合川地区下弓削橋下部工（A2）工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1 1		78,592,190 84,462,764	1	5,870,574	
道路土工			式	1 1		149,648 135,119	1	-14,529	
掘削工			式	1 1		26,406 26,406	0	0	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		90 90	293.4 293.4	26,406 26,406			単-1号
路体盛土工			式	1 1		11,372 11,372	0	0	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		2 2	5,686 5,686	11,372 11,372	0	0	単-2号
残土処理工			式	1 1		111,870 97,341	1	-14,529	
整地		敷均し(ルース)		90 90		10,496 10,496	0	0	内-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		90 0		101,374 0	-90	-101,374	内-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0 90		0 86,845	90	86,845	内-3号
橋台工			式	1 1		29,005,399 31,173,607	1	2,168,208	
作業土工			式	1 1		955,874 1,849,386	1	893,512	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工（A 2）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	660 0		277, 158 0	-660	-277, 158	内-4号
床掘り		土砂		0 690		0 290, 191	690	290, 191	内-5号
埋戻し		土砂	m3	430 0		420, 780 0	-430	-420, 780	内-6号
埋戻し		土砂		0 450		0 802, 753	450	802, 753	内-7号
基面整正			m2	80 80		34, 194 34, 194	0	0	内-8号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		180 0		202, 749 0	-180	-202, 749	内-9号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1, 010		0 351, 919	1, 010	351, 919	内-10号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0 190		0 183, 341	190	183, 341	内-11号
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	0 500		0 106, 515	500	106, 515	内-12号
整地		敷均し(ルース)		180 0		20, 993 0	-180	-20, 993	内-13号
整地		敷均し(ルース)	m3	0 690		0 80, 473	690	80, 473	内-14号
場所打杭工				1 1		19, 748, 026 20, 876, 839	1	1, 128, 813	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工 (A 2) 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭		杭径 1000mm 杭長(設計長) 26m	本	8	2,435,060	19,480,480	0	0	単-3号
				8	2,435,060	19,480,480			
積込(ルース)		土砂	m3	160		34,085	0	0	内-15号
				160		34,085			
高含水泥土改良剤		(MT-2)	Kg	0	0	0	38	29,294	単-4号
				38	770.9	29,294			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160		180,221	-160	-180,221	内-16号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	160	154,392	内-17号
				160		154,392			
整地			m3	160		18,660	0	0	内-18号
				160		18,660			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	7	1,403	9,821	0	0	単-5号
				7	1,403	9,821			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	7	3,537	24,759	0	0	単-6号
				7	3,537	24,759			
泥土運搬処分		スライム処理	m3	0		0	2	244,229	内-19号
				2		244,229			
鉄筋かご運搬			式	0		0	1	881,119	内-20号
				1		881,119			
橋台躯体工			式	1		8,301,499	1	145,883	
				1		8,447,382			
基礎材		再生クワッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	81	1,521	123,201	0	0	単-7号
				81	1,521	123,201			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工（A 2）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート		18-8-40(高炉)W/C制約 無し 敷厚 10 c m	m2	81		272, 650			内-21号
				81		272, 650	0	0	
コンクリート		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	205	20, 577	4, 218, 285			単-8号
				205	20, 577	4, 218, 285	0	0	
鉄筋		SD345 D13	t	1. 25	149, 912	187, 390			単-9号
				1. 25	149, 912	187, 390	0	0	
鉄筋		SD345 D16～25	t	5. 76	148, 461	855, 135			単-10号
				5. 76	148, 461	855, 135	0	0	
型枠		一般型枠	m2	200		1, 709, 893			内-22号
				200		1, 709, 893	0	0	
アンカボルト箱抜き		φ 150×460	箇所	21	412. 9	8, 670			単-11号
				0	412. 9	0	-21	-8, 670	
アンカボルト箱抜き		φ 125×570	箇所	0	0	0			単-12号
				21	467. 6	9, 819	21	9, 819	
機械式鉄筋定着工		D13	箇所	72	267. 5	19, 260			単-13号
				72	267. 5	19, 260	0	0	
機械式鉄筋定着工		D16	箇所	108	301	32, 508			単-14号
				108	301	32, 508	0	0	
機械式継手		D16 SA級	組	24	1, 759	42, 216			単-15号
				24	1, 759	42, 216	0	0	
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	20		90, 800			内-23号
				20		90, 800	0	0	
足場		安全ネット必要	掛m2	160		741, 491			内-24号
				160		741, 491	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工 (A 2) 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
誘発目地		m	0 35		0 144, 734	35	144, 734	内-25号	
法覆護岸工		式	1 1		1, 103, 818 1, 103, 818	0	0		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1 1		1, 103, 818 1, 103, 818	0	0		
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	29 29	18, 292 18, 292	530, 468 530, 468	0	0	単-16号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	10 10	57, 335 57, 335	573, 350 573, 350	0	0	単-17号	
舗装工		式	1 1		1, 604, 420 1, 604, 420	0	0		
アスファルト舗装工		式	1 1		1, 604, 420 1, 604, 420	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	353 353	720. 7 720. 7	254, 407 254, 407	0	0	単-18号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150mm	m2	353 353	741. 4 741. 4	261, 714 261, 714	0	0	単-19号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	353 353	1, 569 1, 569	553, 857 553, 857	0	0	単-20号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	353 353	1, 514 1, 514	534, 442 534, 442	0	0	単-21号	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工（A 2）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置工			式	1		1, 379, 934	0	0	
				1		1, 379, 934			
踏掛版設置工			式	1		1, 379, 934	0	0	
				1		1, 379, 934			
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉)	m3	24		1, 379, 934	0	0	内-26号
				24		1, 379, 934			
排水構造物工			式	1		2, 645, 318	1	197, 899	
				1		2, 843, 217			
作業土工			式	1		47, 831	0	0	
				1		47, 831			
床掘り		土砂	m3	20		5, 102	0	0	内-27号
				20		5, 102			
埋戻し		土砂	m3	10		28, 694	0	0	内-28号
				10		28, 694			
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	10		12, 869	0	0	内-29号
				10		12, 869			
整地		敷均し (ルース°)	m3	10		1, 166	0	0	内-30号
				10		1, 166			
側溝工			式	1		2, 460, 000	1	197, 899	
				1		2, 657, 899			
自由勾配側溝 (1号)		600×600	m	25	98, 400	2, 460, 000	0	0	単-22号
				25		2, 460, 000			
側溝蓋			枚	0	0	0	76	104, 196	単-23号
				76		1, 371			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工 (A 2) 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬			t	0 9.88		0 93,703	9.88	93,703	内-31号
集水桝・マンホール工			式	1 1		137,487 137,487	0	0	
現場打ち集水桝 (1号)		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1 1	137,487 137,487	137,487 137,487	0	0	単-24号
区画線工			式	1 1		16,596 134,736	1	118,140	
区画線工			式	1 1		16,596 134,736	1	118,140	
溶融式区画線 (外側線)		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	30 195	336.6 336.6	10,098 65,637	165	55,539	単-25号
溶融式区画線 (中心線)		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	11 46	357.5 357.5	3,932 16,445	35	12,513	単-26号
溶融式区画線 (停止線)		溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	3 3	855.4 855.4	2,566 2,566	0	0	単-27号
溶融式区画線 (直進)		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	箇所	0 6	0 3,944	0 23,664	6	23,664	単-28号
区画線消去		削取り式	m	0 48	0 550.5	0 26,424	48	26,424	単-29号
標識工			式	0 1		0 21,160	1	21,160	
小型標識工			式	0 1		0 21,160	1	21,160	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工（A 2）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板		2.0m2未満	式	0 1		0 21,160	1	21,160	内-32号
応急処理工				0 1		0 615,248	1	615,248	
応急処理作業工			式	0 1		0 615,248	1	615,248	
応急処理労務				0 1		0 210,912	1	210,912	
応急処理機械			式	0 1		0 119,856	1	119,856	内-34号
応急処理材料				0 1		0 284,480	1	284,480	
構造物撤去工			式	1 1		600,687 646,117	1	45,430	
防護柵撤去工				1 1		52,372 52,372	0	0	
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-2B	m	21 21	1,470 1,470	30,870 30,870	0	0	単-30号
道路反射鏡撤去				1 1	21,502 21,502	21,502 21,502	0	0	
標識撤去工			式	0 1		0 45,007	1	45,007	
標識撤去				0 1		0 45,007	1	45,007	
			式	0 1		0 45,007	1	45,007	内-36号

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工（A 2）工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		314, 124			
			1		314, 124	0	0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	19	7, 713	146, 547			単-32号
			19	7, 713	146, 547	0	0	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	5	15, 453	77, 265			単-33号
			5	15, 453	77, 265	0	0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	31		19, 494			内-37号
			31		19, 494	0	0	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	370	191. 4	70, 818			単-34号
			370	191. 4	70, 818	0	0	
運搬処理工		式	1		234, 191			
			1		234, 614	1	423	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	19	1, 403	26, 657			単-35号
			19	1, 403	26, 657	0	0	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	1, 742	8, 710			単-36号
			5	1, 742	8, 710	0	0	
殻運搬	アスファルト殻	m3	19	2, 687	51, 053			単-37号
			19	2, 687	51, 053	0	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	19	3, 537	67, 203			単-38号
			19	3, 537	67, 203	0	0	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	4, 217	21, 085			単-39号
			5	4, 217	21, 085	0	0	
殻処分	アスファルト殻	m3	19	2, 941	55, 879			単-40号
			19	2, 941	55, 879	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡3号 東合川地区下弓削橋下部工 (A2) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬		t	0.34 0		3,604 0	-0.34	-3,604	内-38号	
現場発生品運搬		t	0 0.38		0 4,027	0.38	4,027	内-39号	
仮設工		式	1 1		42,086,370 44,805,388	1	2,719,018		
工事用道路工		式	1 1		1,086,139 1,122,524	1	36,385		
工事用道路盛土		m3	280 0		911,056 0	-280	-911,056	内-40号	
工事用道路盛土		m3	0 210		0 614,833	210	614,833	内-41号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	144 0		175,083 0	-144	-175,083	内-42号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 144		0 101,264	144	101,264	内-43号	
仮設舗装		m2	0 147		0 406,427	147	406,427	内-44号	
土留・仮締切工		式	1 1		35,612,799 37,152,006	1	1,539,207		
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 17m 鋼矢板打込長 16 .5m 平均鋼矢板引拔 長 16.5m	枚	136 0		28,269,958 0	-136	-28,269,958	内-45号	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工（A 2）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板		IV型 平均鋼矢板長さ 17m 鋼矢板打込長 16 .5m 平均鋼矢板引抜 長 16.5m	枚	0 136		0 26,059,058	136	26,059,058	内-46号
切梁・腹起し			t	13.2 0		2,177,734 0	-13.2	-2,177,734	内-47号
切梁・腹起し			t	0 13.6		0 2,263,273	13.6	2,263,273	内-48号
大型土のう		耐候性(短期)	袋	134 0		1,295,596 0	-134	-1,295,596	内-49号
大型土のう		耐候性(短期)	袋	0 125		0 1,176,627	125	1,176,627	内-50号
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 購 入材	袋	84 112	23,461 23,461	1,970,724 2,627,632	28	656,908	単-41号
吸出し防止材			m2	0 217	0 1,714	0 371,938	217	371,938	単-42号
現場発生品運搬			t	168.9 0		1,898,787 0	-168.9	-1,898,787	内-51号
現場発生品運搬			t	0 224.9		0 4,653,478	224.9	4,653,478	内-52号
仮水路工			式	1 1		379,374 322,348	1	-57,026	
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ10 00 ダブル構造	m	6 0	63,229 63,229	379,374 0	-6	-379,374	単-43号

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工（A 2）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管	VU300		0		0			内-53号	
		m	39		322,348	39	322,348		
汚濁防止工			1		2,250,866				
		式	1		2,974,962	1	724,096		
汚濁防止フェンス	設置・撤去		55		1,419,590			内-54号	
		m	0		0	-55	-1,419,590		
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0		0			内-55号	
		m	55		1,869,509	55	1,869,509		
濁水処理設備			1		831,276			内-56号	
		箇所	0		0	-1	-831,276		
濁水処理設備			0		0			内-57号	
		箇所	1		1,105,453	1	1,105,453		
防護施設工			1		206,954				
		式	1		683,310	1	476,356		
仮設防護柵	Gr-B-2B		21		111,173			内-58号	
		m	21		111,173	0	0		
仮設防護柵 （独立基礎）			0		0			内-59号	
		m	11		114,902	11	114,902		
仮設防護柵 （H鋼基礎）			0	0	0			単-44号	
		基	5	87,760	438,800	5	438,800		
支給品運搬			8.52		95,781			内-60号	
		t	0		0	-8.52	-95,781		
支給品運搬			0		0			内-61号	
		t	1.64		18,435	1.64	18,435		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工（A 2）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		2, 550, 238	0	0	
				1		2, 550, 238			
交通誘導警備員			人日	185		2, 550, 238	0	0	内-62号
				185		2, 550, 238			
直接工事費			式	1		78, 592, 190	1	5, 870, 574	
				1		84, 462, 764			
共通仮設費			式	1		16, 945, 961	1	5, 281, 762	
				1		22, 227, 723			
共通仮設費			式	1		6, 951, 783	1	4, 725, 890	
				1		11, 677, 673			
運搬費			式	1		6, 097, 309	1	828, 745	
				1		6, 926, 054			
重建設機械分解組立輸送費			回	2		4, 015, 809	0	0	内-63号
				2		4, 015, 809			
仮設材運搬費			t	214		2, 081, 500	-214	-2, 081, 500	内-64号
				0		0			
仮設材運搬費			t	0		0	218	2, 910, 245	内-65号
				218		2, 910, 245			
役務費			式	0		0	1	516, 000	
				1		516, 000			
借地料			式	0		0	1	516, 000	内-66号
				1		516, 000			
技術管理費			式	1		57, 298	1	3, 330, 000	
				1		3, 387, 298			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工（A 2）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 1,560,000	1	1,560,000	内-67号	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0 1		0 1,770,000	1	1,770,000	内-68号	
道路施設基本データ作成費		式	1 1		57,298 57,298	0	0	内-69号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		797,176 848,321	1	51,145		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		9,994,178 10,550,050	1	555,872		
純工事費		式	1 1		95,538,151 106,690,487	1	11,152,336		
現場管理費		式	1 1		31,936,933 34,181,599	1	2,244,666		
工事原価		式	1 1		127,475,084 140,872,086	1	13,397,002		
一般管理費等		式	1 1		20,904,916 22,337,914	1	1,432,998		
工事価格		式	1 1		148,380,000 163,210,000	1	14,830,000		
消費税相当額		式	1 1		14,838,000 16,321,000	1	1,483,000		
工事費計		式	1 1		163,218,000 179,531,000	1	16,313,000		

90m3当たり内訳書

整地

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

90/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6. 0km以下	m 3	90	1, 242	111, 780			CB210110
			90	1, 242	111, 780	0	0	
合 計					101, 374			
					0		-101, 374	

0/90m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m 3	0 90	0 1, 064	0 95, 760	 90	 95, 760	CB210110
合 計					0 95, 760		 95, 760	
変更積算金額					0 86, 845		 86, 845	円／m3

660/0m3当たり内訳書

床掘り
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		172	317. 9	54, 678			CB210030
		m 3	172	317. 9	54, 678	0	0	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		488	514. 2	250, 929			CB210030
		m 3	488	514. 2	250, 929	0	0	
合 計					277, 158		-277, 158	
					0			

0/690m3当たり内訳書

第 5号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	180	317. 9	57, 222	180	57, 222	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		0	0	0			CB210030
		m 3	511	514. 2	262, 756	511	262, 756	
合 計					0			
					319, 978		319, 978	
変更積算金額					0			
					290, 191		290, 191	円／m3

430/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/450m3当たり内訳書

埋戻し
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	450	1, 967	885, 150	450	885, 150	
合 計					0			
					885, 150		885, 150	
変更積算金額					0			
					802, 753		802, 753	円／m3

80m2当たり内訳書

第 8号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			80	471. 3	37, 704			CB210080
		m 2	80	471. 3	37, 704	0	0	
合 計					34, 194			
					34, 194		0	

180/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,010m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下	m 3	1,010	384. 2	388,042	1,010	388,042	CB210110
合 計					0 388,042		388,042	
変更積算金額					0 351,919		351,919	円／m3

0/190m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m 3	190	1, 064	202, 160	190	202, 160	CB210110
合 計					0 202, 160		202, 160	
変更積算金額					0 183, 341		183, 341	円／m3

0/500m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	500	234. 9	117, 450	500	117, 450	
合 計					0			
					117, 450		117, 450	
変更積算金額					0			
					106, 515		106, 515	円／m3

180/0m3当たり内訳書

整地

第 13号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/690m3当たり内訳書

第 14号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 690	0 128. 6	0 88, 734			CB210610
合 計					0 88, 734	690	88, 734	
変更積算金額					0 80, 473			
							80, 473	円／m3

160m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 15号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

160/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 16号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/160m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m 3	160	1, 064	170, 240	160	170, 240	CB210110
合 計					0 170, 240		170, 240	
変更積算金額					0 154, 392		154, 392	円／m3

160m3当たり内訳書

第 18号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		160	128. 6	20, 576			CB210610
		m 3	160	128. 6	20, 576	0	0	
合 計					18, 660		0	
					18, 660			

0/2m3当たり内訳書

第 19号内訳書

泥土運搬処分

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
泥土運搬	スライム処理		0	0	0			WYB00090
		日	1	245, 300	245, 300	1	245, 300	単一 52号
処分費 (m 3)			0	0	0			WB020051
		m 3	2	12, 000	24, 000	2	24, 000	単一 53号
合 計					0			
					269, 300		269, 300	
変更積算金額					0			
					244, 229		244, 229	円／m3

一式当たり内訳書

鉄筋かご運搬

第 20号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

81m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		8. 1	34, 360	278, 316			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	8. 1	34, 360	278, 316	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		4. 7	4, 749	22, 320			CB240210
		m 2	4. 7	4, 749	22, 320	0	0	
合 計					272, 650		0	
					272, 650			

200m2当たり内訳書

第 22号内訳書

型枠

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		200	9, 427	1, 885, 400			CB240210
		m 2	200	9, 427	1, 885, 400	0	0	
合 計					1, 709, 893			
					1, 709, 893		0	

20空m3当たり内訳書

支保

第 23号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

160掛m2当たり内訳書

足場
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		160	5, 110	817, 600			WB252110
		掛m 2	160	5, 110	817, 600	0	0	単一 63号
合 計					741, 491			
					741, 491		0	

0/35m当たり内訳書

誘発目地

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
誘発目地設置	A-40・BL-100		0	0	0			WYB00015
		m	2. 8	924	2, 587	2. 8	2, 587	単一 64号
誘発目地設置	A-40・BL-250		0	0	0			WYB00029
		m	2. 3	1, 386	3, 187	2. 3	3, 187	単一 65号
誘発目地設置	A-40・BL-350		0	0	0			WYB00031
		m	4. 4	1, 386	6, 098	4. 4	6, 098	単一 66号
埋込み化粧目地設置	L型		0	0	0			WYB00035
		m	12. 8	462	5, 913	12. 8	5, 913	単一 67号
T部材設置	T-30		0	0	0			WYB00036
		m	4. 3	1, 649	7, 090	4. 3	7, 090	単一 68号
誘発目地材（材料費）	スパンシール A-40×1050L		0	0	0			WYB00038
		m	8. 7	2, 730	23, 751	8. 7	23, 751	単一 69号
誘発目地材（材料費）	スパンシール T-30×1050L		0	0	0			WYB00039
		m	4. 3	3, 490	15, 007	4. 3	15, 007	単一 70号
誘発目地材（材料費）	スパンシール BL-100×1050L		0	0	0			WYB00040
		m	2. 8	2, 730	7, 644	2. 8	7, 644	単一 71号
誘発目地材（材料費）	スパンシール BL-250×1050L		0	0	0			WYB00041
		m	2. 3	6, 250	14, 375	2. 3	14, 375	単一 72号
誘発目地材（材料費）	スパンシール BL-350×1050L		0	0	0			WYB00042
		m	4. 4	8, 730	38, 412	4. 4	38, 412	単一 73号
埋込み化粧目地材（材料費）	L型 1000L		0	0	0			WYB00043
		m	12. 8	1, 910	24, 448	12. 8	24, 448	単一 74号
固定金具（材料費）	A-40用 (D13-16)		0	0	0			WYB00044
		個	30	260	7, 800	30	7, 800	単一 75号

0/35m当たり内訳書

誘発目地
第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
固定金具 (材料費)	BL-100用 (D13-19)		0	0	0			WYB00045
		個	10	86	860	10	860	単一 76号
固定金具 (材料費)	BL-250用 (D13-19)		0	0	0			WYB00046
		個	8	110	880	8	880	単一 77号
固定金具 (材料費)	BL-350用 (D13-19)		0	0	0			WYB00047
		個	14	110	1, 540	14	1, 540	単一 78号
合 計					0			
					159, 592			
変更積算金額					0			
					144, 734			
								円／m

24m3当たり内訳書

踏掛版設置

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉) 無し 有り		24. 4	41, 210	1, 005, 524			CB411010
		m 3	24. 4	41, 210	1, 005, 524	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 98	165, 300	161, 994			WB810010
		t	0. 98	165, 300	161, 994	0	0	単一 57号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 7	163, 700	278, 290			WB810010
		t	1. 7	163, 700	278, 290	0	0	単一 58号
アンカー鉄筋 (材料費)	D22×600 溶融亜鉛メッキHDZT77 (HDZ55)		23	2, 811	64, 653			WYB00030
		本	23	2, 811	64, 653	0	0	単一 79号
敷砂 (材料費)	洗い砂 荒目 ロス率0. 26		2. 1	5, 292	11, 113			WYB00019
		m 3	2. 1	5, 292	11, 113	0	0	単一 80号
合 計					1, 379, 934			
					1, 379, 934		0	

20m3当たり内訳書

床掘り

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m3当たり内訳書

埋戻し
第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		10	3, 164	31, 640			CB210410
		m 3	10	3, 164	31, 640	0	0	
合 計					28, 694			
					28, 694		0	

10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		10	1, 419	14, 190			CB210110
	バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 5km以下	m 3	10	1, 419	14, 190	0	0	
合 計					12, 869			
					12, 869		0	

10m3当たり内訳書

第 30号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		10	128. 6	1, 286			CB210610
		m 3	10	128. 6	1, 286	0	0	
合 計					1, 166		0	
					1, 166			

0/9.88t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 有り 1. 5km以下	t	0	0	0			CB010410
			9. 88	828. 7	8, 187	9. 88	8, 187	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	0	0	0			CB010420
			9. 88	9, 629	95, 134	9. 88	95, 134	
合 計					0			
					103, 321		103, 321	
変更積算金額					0			
					93, 703		93, 703	円／t

一式当たり内訳書

標識板

第 32号内訳書

單價使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

応急処理労務

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00065
		時間	16	3, 837	61, 392	16	61, 392	単一 91号
運転手(一般)	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00068
		時間	16	2, 996	47, 936	16	47, 936	単一 92号
普通作業員	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00070
		時間	16	2, 945	47, 120	16	47, 120	単一 93号
特殊作業員	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00072
		時間	16	3, 404	54, 464	16	54, 464	単一 94号
合 計					0			
					210, 912		210, 912	
変更積算金額					0			
					210, 912		210, 912	円/式

一式当たり内訳書

応急処理機械

第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	2t積級		0	0	0			WYB00069
		時間	16	1, 739	27, 824	16	27, 824	単一 95号
後方超小旋回型バックホウ (損料)	[クローラ型・クレーン付]山積0. 45m3 (第3次基準値)2. 9t吊		0	0	0			WYB00073
		時間	16	3, 800	60, 800	16	60, 800	単一 96号
振動ローラ (舗装用) (損料)	[バッド・カッター式]質量0. 8～1. 1t		0	0	0			WYB00074
		時間	16	612	9, 792	16	9, 792	単一 97号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	3t積級		0	0	0			WYB00076
		時間	16	1, 340	21, 440	16	21, 440	単一 98号
合 計					0			
					119, 856			
変更積算金額					0			
					119, 856			
								円／式

一式当たり内訳書

応急処理材料

第 35号内訳書

單價使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

標識撤去

第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無		0	0	0			WB812190
		基	1	24, 550	24, 550	1	24, 550	単一 103号
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無		0	0	0			WB812210
		基	9	2, 787	25, 083	9	25, 083	単一 104号
合 計					0			
					49, 633		49, 633	
変更積算金額					0			
					45, 007		45, 007	円／式

31m当たり内訳書

舗装版切断
第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		31	693. 4	21, 495			CB430510
		m	31	693. 4	21, 495	0	0	
合 計					19, 494			
					19, 494		0	

0.34/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 38号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/0.38t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	0.38	2,606	990	0.38	990	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	0.38	9,083	3,451	0.38	3,451	
合 計					0			
					4,441		4,441	
変更積算金額					0			
					4,027		4,027	円／t

280/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		313	234. 9	73, 523			CB210020
		m 3	313	234. 9	73, 523	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 6. 0km以下		313	1, 242	388, 746			CB210110
		m 3	313	1, 242	388, 746	0	0	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		281	235. 7	66, 231			CB210510
		m 3	281	235. 7	66, 231	0	0	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		281	323. 6	90, 931			CB210100
		m 3	281	323. 6	90, 931	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 6. 0km以下		281	1, 242	349, 002			CB210110
		m 3	281	1, 242	349, 002	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		281	128. 6	36, 136			CB210610
		m 3	281	128. 6	36, 136	0	0	
合 計					911, 056			
					0			

0/210m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	236	234. 9	55, 436	236	55, 436	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 5. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	236	1, 064	251, 104	236	251, 104	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	212	235. 7	49, 968	212	49, 968	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		0	0	0			CB210100
		m 3	212	323. 6	68, 603	212	68, 603	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 5. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	212	1, 064	225, 568	212	225, 568	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	212	128. 6	27, 263	212	27, 263	
合 計					0			
					677, 942		677, 942	
変更積算金額					0			
					614, 833		614, 833	円／m3

144/0m2当たり内訳書

敷鉄板

第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		144	414. 3	59, 659			WB253610
		m 2	144	414. 3	59, 659	0	0	単一 109号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 43日 無 有		16	4, 798	76, 768			WB253630
		枚	16	4, 798	76, 768	0	0	単一 110号
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し		13. 1	128. 6	1, 684			CB210610
		m 3	13. 1	128. 6	1, 684	0	0	
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40		13. 1	2, 500	32, 750			WYB00011
		m 3	13. 1	2, 500	32, 750	0	0	単一 111号
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		13. 1	323. 6	4, 239			CB210100
		m 3	13. 1	323. 6	4, 239	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 6. 0km以下		13. 1	1, 242	16, 270			CB210110
		m 3	13. 1	1, 242	16, 270	0	0	
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し		13. 1	128. 6	1, 684			CB210610
		m 3	13. 1	128. 6	1, 684	0	0	
合 計					175, 083			
					0			

0/144m2当たり内訳書

敷鉄板

第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	144	414. 3	59, 659	144	59, 659	単一 112号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 25日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	16	3, 250	52, 000	16	52, 000	単一 113号
合 計					0			
					111, 659		111, 659	
変更積算金額					0			
					101, 264		101, 264	円／m2

0/147m2当たり内訳書

仮設舗装

第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	有り 46mm以上53mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	0	0	0			CB410010
		m 2	147	325. 2	47, 804	147	47, 804	
表層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0	0			CB410260
		m 2	147	1, 769	260, 043	147	260, 043	
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 25mm 再生密粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0	0			CB410260
		m 2	67	2, 094	140, 298	67	140, 298	
合 計					0			
					448, 145		448, 145	
変更積算金額					0			
					406, 427		406, 427	円／m2

136/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継鋼矢板圧入（Nmax ≤ 50）	陸上 25<Nmax ≤ 50 IV型 19m以下 標準(1箇所)		136	92, 880	12, 631, 680			WB251360
		枚	136	92, 880	12, 631, 680	0	0	単一 114号
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 19m以下		136	13, 430	1, 826, 480			WB251370
		枚	136	13, 430	1, 826, 480	0	0	単一 115号
ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		136	5, 819	791, 384			WB224540
		箇所	136	5, 819	791, 384	0	0	単一 116号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax ≤ 50) IV型 陸上		1	151, 900	151, 900			WB251380
		回	1	151, 900	151, 900	0	0	単一 117号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上		1	63, 340	63, 340			WB251380
		回	1	63, 340	63, 340	0	0	単一 118号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 17m/枚 60日 無 有 3650円 有 1回		136	19, 270	2, 620, 720			WB250150
		枚	136	19, 270	2, 620, 720	0	0	単一 119号
土木用摩擦低減材塗布	鋼矢板		2, 744	4, 769	13, 086, 136			WYB00020
		m 2	2, 744	4, 769	13, 086, 136	0	0	単一 120号
合 計					28, 269, 958			
					0			

0/136枚当たり内訳書

鋼矢板

第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（N m a x ≦ 50）	陸上 25<Nmax≦50 IV型 19m以下		0	0	0			WB251340
		枚	136	46, 530	6, 328, 080	136	6, 328, 080	単一 121号
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 19m以下		0	0	0			WB251370
		枚	136	13, 430	1, 826, 480	136	1, 826, 480	単一 122号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) IV型 陸上		0	0	0			WB251380
		回	1	151, 900	151, 900	1	151, 900	単一 123号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上		0	0	0			WB251380
		回	1	63, 340	63, 340	1	63, 340	単一 124号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 17m/枚 114日 無 有 3650円 有 1回		0	0	0			WB250150
		枚	136	25, 560	3, 476, 160	136	3, 476, 160	単一 125号
土木用摩擦低減材塗布・除去	鋼矢板IV型 両面2層塗布 工場施工		0	0	0			WYB00048
		m 2	2, 989	5, 650	16, 887, 850	2, 989	16, 887, 850	単一 126号
合 計					0			
					28, 733, 810			
変更積算金額					0			
					26, 059, 058			
								円／枚

13. 2/0t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		13.2	51,980	686,136			WB251930
		t	13.2	51,980	686,136	0	0	単一 127号
山留材賃料	無 48日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		10.5	29,090	305,445			WB251910
		t	10.5	29,090	305,445	0	0	単一 128号
埋設型切梁設置撤去	H30-W70 [スルーサーB]		4	120,500	482,000			WYB00023
		組	4	120,500	482,000	0	0	単一 129号
箱抜き部分表面仕上げ	埋設型切梁H300用 450×500×80		8	17,960	143,680			WYB00032
		箇所	8	17,960	143,680	0	0	単一 130号
スルーサーB (材料費)	H30-W70		4	196,000	784,000			WYB00024
		組	4	196,000	784,000	0	0	単一 131号
合 計					2,177,734			
					0		-2,177,734	

0/13.6t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		0	0	0			WB251930
		t	13.6	51,980	706,928	13.6	706,928	単一 132号
山留材質料	無 98日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	10.8	35,090	378,972	10.8	378,972	単一 133号
埋設型切梁設置撤去	H30-W70 [スルーサーB]		0	0	0			WYB00050
		組	4	120,500	482,000	4	482,000	単一 134号
箱抜き部分表面仕上げ	埋設型切梁H300用 450×500×80		0	0	0			WYB00053
		箇所	8	17,960	143,680	8	143,680	単一 135号
スルーサーB (材料費)	H30-W70		0	0	0			WYB00051
		組	4	196,000	784,000	4	784,000	単一 136号
合 計					0			
					2,495,580		2,495,580	
変更積算金額					0			
					2,263,273		2,263,273	円／t

134/0袋当たり内訳書

大型土のう

第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		111	234. 9	26, 073			CB210020
		m 3	111	234. 9	26, 073	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 6. 0km以下		111	1, 242	137, 862			CB210110
		m 3	111	1, 242	137, 862	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準（1. 0）		134	7, 331	982, 354			WB252730
		袋	134	7, 331	982, 354	0	0	単一 137号
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準（1. 0）		134	971. 3	130, 154			WB252730
		袋	134	971. 3	130, 154	0	0	単一 138号
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 6. 0km以下		111	1, 242	137, 862			CB210110
		m 3	111	1, 242	137, 862	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満） 無し		111	128. 6	14, 274			CB210610
		m 3	111	128. 6	14, 274	0	0	
合 計					1, 295, 596			
					0			

0/125袋当たり内訳書

大型土のう

第 50号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	104. 2	234. 9	24, 476	104. 2	24, 476	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 5. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	104. 2	1, 064	110, 868	104. 2	110, 868	
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準（1. 0）		0	0	0			WB252730
		袋	125	7, 331	916, 375	125	916, 375	単一 139号
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準（1. 0）		0	0	0			WB252730
		袋	125	971. 3	121, 412	125	121, 412	単一 140号
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 5. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	104. 2	1, 064	110, 868	104. 2	110, 868	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	104. 2	128. 6	13, 400	104. 2	13, 400	
合 計					0			
					1, 297, 399		1, 297, 399	
変更積算金額					0			
					1, 176, 627		1, 176, 627	円／袋

168.9/0t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 51号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t有り 5.0km以下	t	168.9	2,764	466,839	0	0	CB010410
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t	t	168.9	9,632	1,626,844	0	0	CB010420
合 計					1,898,787		-1,898,787	
					0			

0/224.9t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 52号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	224.9	2,764	621,623	224.9	621,623	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	224.9	9,632	2,166,236	224.9	2,166,236	CB010420
[袋詰玉石の製作→現場]								
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	224	829	185,696	224	185,696	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	224	9,632	2,157,568	224	2,157,568	CB010420
合 計					0 5,131,123		5,131,123	
変更積算金額					0 4,653,478		4,653,478	円／t

0/39m当たり内訳書

暗渠排水管

第 53号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 直管 200～400mm 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	39. 2	6, 656	260, 915	39. 2	260, 915	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	5. 8	3, 832	22, 225	5. 8	22, 225	
再生クラッシャーラン	R C－4 0		0	0	0			
		m 3	5. 8	2, 500	14, 500	5. 8	14, 500	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	パッキン(クレン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0. 62	34, 360	21, 303	0. 62	21, 303	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	18	414. 3	7, 457	18	7, 457	単一 112号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 156日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	2	14, 520	29, 040	2	29, 040	単一 144号
合 計					0			
					355, 440		355, 440	
変更積算金額					0			
					322, 348		322, 348	円／m

55/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 54号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/55m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 55号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去 賃料日数172日 連続7ポートφ300 3. 0m×20m		0	0	0			WYB00052
		m	55	37, 480	2, 061, 400	55	2, 061, 400	単一 146号
合 計					0			
					2, 061, 400		2, 061, 400	
変更積算金額					0			
					1, 869, 509		1, 869, 509	円／m

1/0箇所当たり内訳書

濁水処理設備

第 56号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1箇所当たり内訳書

濁水処理設備

第 57号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
pH中和処理設備設置			0	0	0			WYB00095
		箇所	1	237, 600	237, 600	1	237, 600	単一 148号
pH中和処理設備撤去			0	0	0			WYB00097
		箇所	1	140, 500	140, 500	1	140, 500	単一 149号
pH中和処理設備本体賃料	(賃料・整備費)水槽、ポンプ、計測装置付 賃料3. 8ヶ月		0	0	0			WYB00087
		月	3. 8	221, 200	840, 560	3. 8	840, 560	単一 150号
炭酸ガス (材料費)	30kg/本		0	0	0			WYB00088
		k g	1	260	260	1	260	単一 151号
合 計					0			
					1, 218, 920		1, 218, 920	
変更積算金額					0			
					1, 105, 453		1, 105, 453	円／箇所

21m当たり内訳書

仮設防護柵

第 58号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		20. 7	5, 922	122, 585			WB821110
		m	20. 7	5, 922	122, 585	0	0	単一 152号
自在R連続基礎（支給品）	B型 基本 400×450×1975		9	0	0			WYB00057
		個	9	0	0	0	0	単一 153号
自在R連続基礎（支給品）	B型 端部A 400×450×1275		1	0	0			WYB00058
		個	1	0	0	0	0	単一 154号
自在R連続基礎（支給品）	B型 端部B 400×450×1700		1	0	0			WYB00059
		個	1	0	0	0	0	単一 155号
ガードレール（支給品）	Gr-B-2B 置式用		20. 7	0	0			WYB00060
		m	20. 7	0	0	0	0	単一 156号
合 計					111, 173			
					111, 173		0	

0/11m当たり内訳書

仮設防護柵
第 59号内訳書 (独立基礎)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック		0	0	0			WB821110
		m	11	2, 561	28, 171	11	28, 171	単一 157号
仮設防護柵撤去	無し 無し 独立基礎ブロック		0	0	0			WB821130
		m	11	2, 196	24, 156	11	24, 156	単一 158号
ガードレールビーム (材料費)	C種 2. 3×350×2330		0	0	0			WYB00103
		枚	5	8, 530	42, 650	5	42, 650	単一 159号
ガードレール袖 (材料費)	C種 2. 3×356×660		0	0	0			WYB00104
		枚	2	4, 920	9, 840	2	9, 840	単一 160号
ブラケット (材料費)	C型 4. 5×70×31×300		0	0	0			WYB00105
		個	6	703	4, 218	6	4, 218	単一 161号
ボルト・ナット (材料費)	C用 M20 145		0	0	0			WYB00106
		本	36	452	16, 272	36	16, 272	単一 162号
ボルト・ナット (材料費)	C用 M16 35		0	0	0			WYB00107
		本	5	278	1, 390	5	1, 390	単一 163号
独立基礎 (支給品)	300/500×400H		0	0	0			WYB00108
		個	6	0	0	6	0	単一 164号
合 計					0			
					126, 697			
変更積算金額					0			
					114, 902			
								円／m

8.52/0t当たり内訳書

支給品運搬
第 60号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		8.52	2,764	23,549			CB010410
		t	8.52	2,764	23,549	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t		8.52	9,632	82,064			CB010420
		t	8.52	9,632	82,064	0	0	
合 計					95,781			
					0			

0/1.64t当たり内訳書

支給品運搬

第 61号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	0 1.64	0 2,764	0 4,532	1.64	4,532	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 1.64	0 9,632	0 15,796	1.64	15,796	CB010420
合 計					0 20,328		20,328	
変更積算金額					0 18,435		18,435	円／t

185人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 62号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			185	15, 200	2, 812, 000			WB010212
		人日	185	15, 200	2, 812, 000	0	0	単一 167号
合 計					2, 550, 238		0	
					2, 550, 238			

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 63号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

214/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 64号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	214. 5	3, 850	825, 825			WB010020
			214. 5	3, 850	825, 825	0	0	単一 170号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	214. 5	1, 500	321, 750			WB010030
			214. 5	1, 500	321, 750	0	0	単一 171号
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	214. 5	3, 850	825, 825			WB010020
			214. 5	3, 850	825, 825	0	0	単一 170号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	214. 5	1, 500	321, 750			WB010030
			214. 5	1, 500	321, 750	0	0	単一 171号
合 計					2, 081, 500			
					0		-2, 081, 500	

0/218t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 65号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.7km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	t	0 218	0 5,860	0 1,277,480			WB010020 単一 172号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0 218	0 1,500	0 327,000			WB010030 単一 173号
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.7km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	t	0 218	0 5,860	0 1,277,480			WB010020 単一 172号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0 218	0 1,500	0 327,000			WB010030 単一 173号
合 計					0 3,208,960			
変更積算金額					0 2,910,245			

一式当たり内訳書

借地料
第 66号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（一式入力）	516千円		0		0			WB010220
		式	1		516, 000	1	516, 000	単一 174号
合 計					0			
					516, 000		516, 000	
変更積算金額					0			
					516, 000		516, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 67号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1560千円		0		0			WB010610
		式	1		1, 560, 000	1	1, 560, 000	単一 175号
合 計					0			
					1, 560, 000		1, 560, 000	
変更積算金額					0			
					1, 560, 000		1, 560, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元見積り納品費用・外注経費等費

第 68号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元見積り納品費用・外注経費等費用	基礎工、構造物工		0		0			WYB00064
		式	1		1, 770, 000	1	1, 770, 000	単一 176号
合 計					0			
					1, 770, 000		1, 770, 000	
変更積算金額					0			
					1, 770, 000		1, 770, 000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 69号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	293. 4	
						1		293. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	323. 6	323. 6	CB210100		
			m 3	1	323. 6	323. 6			
計						323. 6			
						323. 6			
単価						323. 6			
						323. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 686
						1		5, 686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	6, 270	6, 270	CB210510	
			m 3	1	6, 270	6, 270		
計						6, 270		
						6, 270		
単価						6, 270	円／m3	
						6, 270		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	場所打杭	杭径 1000mm 杭長(設計長) 26m	単位	本	数量	1	単価	2, 435, 060	
						1		2, 435, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工		1, 000mm 30. 6m 0m 0m 0m 0m	本	1	2, 182, 000	2, 182, 000	WB230310		
		0m 26m 生コンクリート各種		1	2, 182, 000	2, 182, 000	単- 45号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋	t	0. 02	151, 500	3, 030	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 02	151, 500	3, 030	単- 46号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋	t	2. 1	150, 000	315, 000	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		2. 1	150, 000	315, 000	単- 47号		
杭頭処理		1, 000mm	本	1	21, 710	21, 710	WB230350		
				1	21, 710	21, 710	単- 48号		
無溶接工法補強材 (材料費)		補強リング+Uボルト スペース-固定金具	式	1		160, 410	WYB00001		
				1		160, 410	単- 49号		
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m 3	0. 9	1, 219	1, 097. 1	CB224260		
				0. 9	1, 219	1, 097. 1			
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	3. 6	234. 9	845. 64	CB210020		
				3. 6	234. 9	845. 64			
計						2, 684, 092. 74			
						2, 684, 092. 74			
単価						2, 685, 000			
						2, 685, 000	円／本		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	高含水泥土改良剤	(MT-2)	単位	Kg	数量	0	単価	0
						1		770. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高含水泥土改良剤（材料費）		(MT-2)		0	0	0	WYB00089	
			k g	1	850	850	単一 50号	
計						0		
						850		
単価						0		
						850	円／Kg	
変更積算単価						770. 9	円／Kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 403
						1		1, 403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5. 7km以下 全ての費用		1	1, 548	1, 548	CB227010	
			m 3	1	1, 548	1, 548		
計						1, 548		
						1, 548		
単価						1, 548		
						1, 548	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 537
						1		3, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	1, 660	3, 901	WB020052	
			t	2. 35	1, 660	3, 901	単一 51号	
計						3, 901		
						3, 901		
単価						3, 901		
						3, 901	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 17. 5cmを超え20. 0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 521
						1		1, 521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 678	1, 678	CB221110	
			m 2	1	1, 678	1, 678		
計						1, 678		
						1, 678		
単価						1, 678		
						1, 678	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	20, 577	
						1		20, 577	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無		1	22, 690	22, 690	WB474310		
			m 3	1	22, 690	22, 690	単一 56号		
計						22, 690			
						22, 690			
単価						22, 690			
						22, 690			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	149, 912
						1		149, 912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	165, 300	165, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	165, 300	165, 300	単一 57号	
		補正無(一般構造物)						
計						165, 300		
						165, 300		
単価						165, 300	円／t	
						165, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	148, 461	
						1		148, 461	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	163, 700	163, 700	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	163, 700	163, 700	単－ 58号		
計						163, 700			
						163, 700			
単価						163, 700	円／t		
						163, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	アンカーボルト箱抜き	φ 150×460	単位	箇所	数量	1	単価	412. 9	
						1		412. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
箱抜き		D150 全ての費用		0. 46	989. 6	455. 21	CB420860		
			m	0. 46	989. 6	455. 21			
計						455. 21			
						455. 21			
単価						455. 3	円／箇所		
						455. 3			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	アンカーボルト箱抜き	φ 125×570	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		467. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D125 全ての費用		0	0	0	CB420860	
			m	0. 57	904. 4	515. 5		
計						0		
						515. 5		
単価						0		
						515. 5	円／箇所	
変更積算単価						467. 6	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	機械式鉄筋定着工	D13	単位	箇所	数量	1	単価	267. 5
						1		267. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D13 2m未満		1	295	295	WYB00016	
			箇所	1	295	295	単一 59号	
計						295		
						295		
単価						295		
						295	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	機械式鉄筋定着工	D16	単位	箇所	数量	1	単価	301
						1		301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m未満		1	332	332	WYB00017	
			箇所	1	332	332	単一 60号	
計						332		
						332		
単価						332		
						332	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	機械式継手	D16 SA級	単位	組	数量	1	単価	1, 759
						1		1, 759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手（材料費）		片組のみ 継手加工費、圧接費含む		1	1, 940	1, 940	WYB00018	
			組	1	1, 940	1, 940	単一 61号	
計						1, 940		
						1, 940		
単価						1, 940		
						1, 940	円／組	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	18, 292	
						1		18, 292	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要		1	20, 170	20, 170	CB226020		
			m 2	1	20, 170	20, 170			
計						20, 170			
						20, 170			
単価						20, 170	円／m2		
						20, 170			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	57, 335
						1		57, 335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	63, 220	63, 220	CB226180	
			m 3	1	63, 220	63, 220		
計						63, 220		
						63, 220		
単価						63, 220	円／m3	
						63, 220		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	720. 7	
						1		720. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	794. 7	794. 7	CB410030		
			m 2	1	794. 7	794. 7			
計						794. 7			
						794. 7			
単価						794. 7			
						794. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	741. 4
						1		741. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM-25 150mm 1層施工 全ての費用		1	817. 6	817. 6	CB410040	
			m 2	1	817. 6	817. 6		
計						817. 6		
						817. 6		
単価						817. 6		
						817. 6		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,569
						1		1,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,731	1,731	CB410240	
			m 2	1	1,731	1,731		
計						1,731		
						1,731		
単価						1,731		
						1,731	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,514
						1		1,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,670	1,670	CB410260	
			m 2	1	1,670	1,670		
計						1,670		
						1,670		
単価						1,670		
						1,670	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	自由勾配側溝 (1号)	600×600	単位	m	数量	10	単価	98, 400
						10		98, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		10	107, 300	1, 073, 000	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		生コンクリート(各種) 1. 12m3/10m 有り	m	10	107, 300	1, 073, 000	単一 81号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0. 07	165, 300	11, 571	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	0. 07	165, 300	11, 571	単一 57号	
計						1, 084, 571		
						1, 084, 571		
単価						108, 500		
						108, 500	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	側溝蓋		単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1, 371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し						
			枚	1	1, 511	1, 511	単一 82号	
計						0		
						1, 511		
単価						0		
						1, 511	円/枚	
変更積算単価								
						1, 371	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一24号	現場打ち集水桝 (1号)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	137, 487
						1	137, 487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	71, 200	71, 200	CB222950
		0. 49m3を超え0. 52m3以下 人力打設					
		一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	71, 200	71, 200	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	910. 9	910. 9	WB821430
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し					
			枚	1	910. 9	910. 9	単一 83号
グレーチング蓋（材料費）		800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定 ノンスリップ		1	79, 400	79, 400	WYB00028
			枚	1	79, 400	79, 400	単一 84号
計						151, 510. 9	
						151, 510. 9	
単価						151, 600	
						151, 600	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	溶融式区画線 (外側線)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	336. 6	
						1		336. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	371. 2	371. 2	WB821210		
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	371. 2	371. 2	単一 85号		
計						371. 2			
						371. 2			
単価						371. 2			
						371. 2	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	溶融式区画線 (中心線)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	357. 5
						1		357. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	394. 2	394. 2	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	394. 2	394. 2	単一 86号	
計						394. 2		
						394. 2		
単価						394. 2		
						394. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	溶融式区画線 (停止線)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	855. 4
						1		855. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	943. 2	943. 2	WB821210	
				1	943. 2	943. 2	単一 87号	
計						943. 2		
						943. 2		
単価						943. 2		
						943. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	溶融式区画線 (直進)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						10		3, 944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210	
				52. 5	828. 4	43, 491	単一 88号	
計						0		
						43, 491		
単価						0		
						4, 350	円／箇所	
変更積算単価						3, 944	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	0	単価	0
						1		550. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用		0	0	0	WB821220	
			m	1	607	607	単一 89号	
計						0		
						607		
単価						0		
						607	円／m	
変更積算単価						550. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-2B	単位	m	数量	1	単価	1, 470
						1		1, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		1	1, 621	1, 621	WB810530	
			m	1	1, 621	1, 621	単一 100号	
計						1, 621		
						1, 621		
単価						1, 621		
						1, 621	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	道路反射鏡撤去		単位	基	数量	1	単価	21, 502	
						1		21, 502	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路反射鏡	鏡体撤去	無し 丸型・角型・1面用		1	4, 085	4, 085	WB821030		
			基	1	4, 085	4, 085	単－ 101号		
道路反射鏡	支柱・基礎撤去	無し		1	19, 620	19, 620	WB821040		
			基	1	19, 620	19, 620	単－ 102号		
計						23, 705			
						23, 705			
単価						23, 710			
						23, 710	円／基		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 713
						1		7, 713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 505	8, 505	WB824010	
			m 3	1	8, 505	8, 505	単－ 105号	
計						8, 505		
						8, 505		
単価						8, 505	円／m3	
						8, 505		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15, 453	
						1		15, 453	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	17, 040	17, 040	WB824010		
			m 3	1	17, 040	17, 040	単－ 106号		
計						17, 040			
						17, 040			
単価						17, 040			
						17, 040			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	191. 4
						1		191. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	211. 1	211. 1	CB430310	
			m 2	1	211. 1	211. 1		
計						211. 1		
						211. 1		
単価						211. 1		
						211. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 403	
						1		1, 403	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		1	1, 548	1, 548	CB227010		
			m 3	1	1, 548	1, 548			
計						1, 548			
						1, 548			
単価						1, 548	円／m3		
						1, 548			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 742	
						1		1, 742	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		1	1, 921	1, 921	CB227010		
			m 3	1	1, 921	1, 921			
計						1, 921			
						1, 921			
単価						1, 921	円／m3		
						1, 921			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 687
						1		2, 687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	2, 963	2, 963	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		有り 6. 0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 963	2, 963		
計						2, 963		
						2, 963		
単価						2, 963		
						2, 963	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 537
						1		3, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	1, 660	3, 901	WB020052	
			t	2. 35	1, 660	3, 901	単一 51号	
計						3, 901		
						3, 901		
単価						3, 901		
						3, 901	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 217
						1		4, 217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 5	1, 860	4, 650	WB020052	
			t	2. 5	1, 860	4, 650	単－ 107号	
計						4, 650		
						4, 650		
単価						4, 650		
						4, 650	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 941
						1		2, 941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	1, 380	3, 243	WB020052	
			t	2. 35	1, 380	3, 243	単－ 108号	
計						3, 243		
						3, 243		
単価						3, 243		
						3, 243	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	1	単価	23, 461
						1		23, 461
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型)		1	21, 770	21, 770	CB322430	
		据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 購入材 標準 全ての費用	袋	1	21, 770	21, 770		
袋詰玉石撤去		据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下		1	4, 093	4, 093	WYB00025	
			袋	1	4, 093	4, 093	単一 141号	
計						25, 863		
						25, 863		
単価						25, 870		
						25, 870	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	吸出し防止材		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止シート設置		合繊不織布 T10mm 9. 8kN/m		0	0	0	WYB00092	
			m 2	1	1, 253	1, 253	単一 142号	
吸出し防止シート撤去				0	0	0	WYB00093	
			m 2	1	636. 1	636. 1	単一 143号	
計						0		
						1, 889. 1		
単価						0		
						1, 890	円／m2	
変更積算単価								
						1, 714	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ1000 ダブル構造	単位	m	数量	1	単価	63, 229
						1		63, 229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用		1	69, 720	69, 720	CB222770	
			m	1	69, 720	69, 720		
計						69, 720		
						69, 720		
単価						69, 720	円／m	
						69, 720		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	仮設防護柵 (H鋼基礎)		単位	基	数量	0	単価	0
						1		87, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設ガードレール（賃料）	5m 固定式 H775 賃料期間185日		0	0	0	WYB00056	
			基・日	1	73, 180	73, 180	単一 165号	
	線形誘導標（材料費）	スライト 両面反射シート SKT4-2GWV		0	0	0	WYB00086	
			本	1	23, 580	23, 580	単一 166号	
	計					0		
						96, 760		
	単価					0		
						96, 760	円／基	
	変更積算単価							
						87, 760	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一45号	全回転式オールケーシング工	1, 000mm 30. 6m 0m 0m 0m 0m 0m 26m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 182, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 16	30, 702	66, 316	
とび工			人	2. 16	29, 070	62, 791	
特殊作業員			人	2. 16	27, 234	58, 825	
普通作業員			人	2. 16	23, 562	50, 893	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 000mm 30. 6m	日	2. 16	266, 900	576, 504	WK230580 単一 178号
クローラクレーン運転		1, 000mm 30. 6m	日	2. 16	219, 700	474, 552	WK230070 単一 179号
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 16	38, 180	82, 468	WK230570 単一 180号
生コンクリート		30-15-25 (20) (高炉) C=350	m 3	22. 258	21, 400	476, 321	
ビット等損耗費 0. 3%			式	1		4, 117	
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		329, 213	
計						2, 182, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	全回転式オールケーシング工	1, 000mm 30. 6m 0m 0m 0m 0m 0m 26m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	2, 182, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						2, 182, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	151, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	100, 000	103, 000		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	48, 450	48, 450		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						151, 500		
単価						151, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	150, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	98, 500	101, 455		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	48, 450	48, 450		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					150, 000		
	単価					150, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	杭頭処理	1, 000mm	単位	本	数量	1	単価	21, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	30, 702	3, 070		
特殊作業員			人	0. 34	27, 234	9, 259		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 1	81, 600	8, 160		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1, 221		
計						21, 710		
単価						21, 710	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一49号	無溶接工法補強材（材料費）	補強リング+Uボルト スペーサー固定金具	単位	式	数量	1	160, 410
						1	160, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング（材料費）	FB-12×75 (D22用)			0. 06	130, 000	7, 800	WYB00002
			t	0. 06	130, 000	7, 800	単一 181号
補強リング（材料費）	FB-12×75 (D25用)			0. 09	130, 000	11, 700	WYB00003
			t	0. 09	130, 000	11, 700	単一 182号
補強リング加工費	曲げ加工 平鋼			10	5, 300	53, 000	WYB00004
			本	10	5, 300	53, 000	単一 183号
補強リング固定用U型ボルト（材料費）	D22			40	250	10, 000	WYB00005
			個	40	250	10, 000	単一 184号
補強リング固定用U型ボルト（材料費）	D25			100	260	26, 000	WYB00006
			個	100	260	26, 000	単一 185号
補強リング加工費	穴あけ加工 平鋼			280	100	28, 000	WYB00007
			箇所	280	100	28, 000	単一 186号
スペーサー固定用金具（材料費）	平鋼 4. 5×32			0. 01	135, 000	1, 350	WYB00008
			t	0. 01	135, 000	1, 350	単一 187号
スペーサー固定用U型ボルト（材料費）	D22			32	250	8, 000	WYB00009
			個	32	250	8, 000	単一 188号
スペーサー固定用U型ボルト（材料費）	D25			56	260	14, 560	WYB00010
			個	56	260	14, 560	単一 189号
計						160, 410	
						160, 410	
単価						160, 410	
						160, 410	円／式

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	高含水泥土改良剤（材料費）	(MT-2)	単位	k g	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高含水泥土改良剤	(MT-2)		0	0	0		
			k g	1	850	850		
	計					0		
						850		
	単価					0		
						850	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋) (有)東久興産						
			t	100	1, 660	166, 000		
	計					166, 000		
	単価							
						1, 660	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	泥土運搬	スライム処理	単位	日	数量	0	単価	0
						1		245,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26,418	26,418		
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	23,970	23,970		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	27,234	27,234		
大型強力吸引車運搬工		9t積載車 燃料込		0	0	0		
			日	1	156,000	156,000		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		11,678		
計						0		
						245,300		
単価						0		
						245,300	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		泥土(スラム処理) 共栄環境開発㈱	m 3	100	12, 000	1, 200, 000		
計						1, 200, 000		
単価						12, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	鉄筋かご運搬費	セミトレー 1台	単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋かご運搬費		セミトレー 1台	回	0	0	0		
計				1	100, 000	100, 000		
単価						0		
						100, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	鉄筋かご積込・荷卸し費	2. 1t/組	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		9, 479
	鉄筋かご積込・荷下し費	2. 1t/組		0	0	0		
			t	1	9, 479	9, 479		
	計					0		
						9, 479		
	単価					0		
						9, 479	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	22, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 06	30, 702	1, 842		
特殊作業員			人	0. 18	27, 234	4, 902		
普通作業員			人	0. 24	23, 562	5, 654		
生コンクリート 高炉		2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3	10. 2	19, 900	202, 980		
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3		無	日	0. 06	90, 840	5, 450	WK470110	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	556. 3	5, 563	WB240050	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		509	単－ 191号	
計						226, 900		
単価						22, 690	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	165, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	100, 000	103, 000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62, 220	62, 220		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					165, 300		
	単価					165, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－58号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	163, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	98, 500	101, 455		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	62, 220	62, 220		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						163, 700		
単価						163, 700	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	機械式鉄筋定着加工費	D13 2m未満	単位	箇所	数量	1	単価	295	
						1		295	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		D13 2m未満		1	295	295			
			箇所	1	295	295			
計						295			
						295			
単価						295	円／箇所		
						295			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	機械式鉄筋定着加工費	D16 2m未満	単位	箇所	数量	1	単価	332
						1		332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m未満		1	332	332		
			箇所	1	332	332		
計						332		
						332		
単価						332	円／箇所	
						332		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	機械式継手（材料費）	片組のみ 継手加工費、圧接費含む	単位	組	数量	1	単価	1, 940
						1		1, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手		片組のみ 継手加工費、圧接費含む		1	1, 940	1, 940		
			組	1	1, 940	1, 940		
計						1, 940		
						1, 940		
単価						1, 940		
						1, 940		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-62号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40 \text{ m}^3$ $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$]	単位	空m ³	数量	100	単価	5, 006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9	30, 702	89, 035		
型わく工			人	5. 3	27, 744	147, 043		
とび工			人	2. 5	29, 070	72, 675		
普通作業員			人	5. 7	23, 562	134, 303		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		57, 544		
計						500, 600		
単価						5, 006	円／空m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	30, 702	49, 123		
とび工			人	8. 5	29, 070	247, 095		
普通作業員			人	1. 3	23, 562	30, 630		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	45, 200	63, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		120, 872		
計						511, 000		
単価						5, 110	円／掛m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	誘発目地設置	A-40・BL-100	単位	m	数量	0	単価	0
						1		924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地設置		A-40・BL-100		0	0	0		
			m	1	924	924		
計						0		
						924		
単価						0		
						924	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	誘発目地設置	A-40・BL-250	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地設置		A-40・BL-250		0	0	0		
			m	1	1, 386	1, 386		
計						0		
						1, 386		
単価						0		
						1, 386	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	誘発目地設置	A-40・BL-350	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地設置		A-40・BL-350		0	0	0		
			m	1	1, 386	1, 386		
計						0		
						1, 386		
単価						0		
						1, 386	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	埋込み化粧目地設置	L型	単位	m	数量	0	単価	0
						1		462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋込み化粧目地設置		L型		0	0	0		
			m	1	462	462		
計						0		
						462		
単価						0		
						462	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	T部材設置	T-30	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T部材設置		T-30		0	0	0		
			m	1	1, 649	1, 649		
計						0		
						1, 649		
単価						0		
						1, 649	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	誘発目地材（材料費）	スパ ンシール A-40×1050L	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		スパ ンシール A-40×1050L		0	0	0		
			m	1	2, 730	2, 730		
計						0		
						2, 730		
単価						0		
						2, 730	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	誘発目地材（材料費）	スパ°ンシール T-30×1050L	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		スパ°ンシール T-30×1050L		0	0	0		
			m	1	3, 490	3, 490		
計						0		
						3, 490		
単価						0		
						3, 490	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	誘発目地材（材料費）	スパ°ンシール BL-100×1050L	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		スパ°ンシール BL-100×1050L		0	0	0		
			m	1	2, 730	2, 730		
計						0		
						2, 730		
単価						0		
						2, 730	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	誘発目地材（材料費）	スパ°ンシール BL-250×1050L	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		スパ°ンシール BL-250×1050L		0	0	0		
			m	1	6, 250	6, 250		
計						0		
						6, 250		
単価						0		
						6, 250	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	誘発目地材（材料費）	スパ°ンシール BL-350×1050L	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
誘発目地材		スパ°ンシール BL-350×1050L		0	0	0		
			m	1	8, 730	8, 730		
計						0		
						8, 730		
単価						0		
						8, 730	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	埋込み化粧目地材（材料費）	L型 1000L	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋込み化粧目地材		L型 1000L		0	0	0		
			m	1	1, 910	1, 910		
計						0		
						1, 910		
単価						0		
						1, 910	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	固定金具（材料費）	A-40用(D13-16)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定金具		A-40用(D13-16)		0	0	0		
			個	1	260	260		
計						0		
						260		
単価						0		
						260	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	固定金具（材料費）	BL-100用 (D13-19)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定金具		BL-100用 (D13-19)		0	0	0		
			個	1	86. 6	86		
計						0		
						86		
単価						0		
						86	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	固定金具（材料費）	BL-250用 (D13-19)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定金具		BL-250用 (D13-19)		0	0	0		
			個	1	110	110		
計						0		
						110		
単価						0		
						110	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	固定金具（材料費）	BL-350用(D13-19)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定金具		BL-350用(D13-19)		0	0	0		
			個	1	110	110		
計						0		
						110		
単価						0		
						110	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	アンカー鉄筋（材料費）	D22×600 溶融亜鉛メッキHDZT77 (HDZ55)	単位	本	数量	1	単価	2, 811
						1		2, 811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鉄筋		D22×600 溶融亜鉛メッキHDZT77 (HDZ55)		1	2, 811	2, 811		
			本	1	2, 811	2, 811		
計						2, 811		
						2, 811		
単価						2, 811		
						2, 811	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－80号	敷砂（材料費）	洗い砂 荒目 ロス率0.26	単位	m 3	数量	1	単価	5, 292
						1		5, 292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1.26	4,200	5,292		
			m 3	1.26	4,200	5,292		
計						5,292		
						5,292		
単価						5,292	円／m 3	
						5,292		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-81号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.12m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	107, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8, 000. 88	80, 008		
自由勾配側溝		600×600×2000横断用 T-25 クレチンク 蓋付(ボルト)固定	個	5	189, 000	945, 000		
生コンクリート		24-12-20(25) (高炉)	m 3	1. 187	19, 900	23, 621		
生コンクリート		18-8-25(20) (高炉)	m 3	1. 039	18, 750	19, 481		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1. 68	2, 500	4, 200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		690		
計						1, 073, 000		
単価						107, 300	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1, 511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	932. 28	93, 228		
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	578. 01	57, 801		
諸雑費（まるめ）			式	1		71		
計						151, 100		
単価						1, 511	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	910. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	910. 86	91, 086		
別途計上			枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						91, 090		
単価						910. 9	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-84号	グレーチング蓋（材料費）	800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定 ノンスリップ	単位	枚	数量	1	単価	79, 400
						1		79, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング蓋		800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定 ノンスリップ		1	79, 400	79, 400		
			枚	1	79, 400	79, 400		
計						79, 400		
						79, 400		
単価						79, 400	円／枚	
						79, 400		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-85号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	371. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	207. 06	207, 060		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	40	144	5, 760		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 805		
計						371, 200		
単価						371. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-86号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	394. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	229. 5	229, 500		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	44	144	6, 336		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 789		
計						394, 200		
単価						394. 2	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-87号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	943. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	457. 98	457, 980			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	235	399, 500			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500			
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375			
軽油			L	89	144	12, 816			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		23, 029			
計						943, 200			
単価						943. 2	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	828. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	517. 14	620, 568		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160, 740		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550		
軽油			L	120	144	17, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 862		
計						828, 400		
単価						828. 4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1, 000	592. 62	592, 620		
軽油			L	62	143	8, 866		
ガソリン		レギュラー	L	35	156	5, 460		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						607, 000		
単価						607	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 3～4基 無 無	単位	基	数量	1	単価	5, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	5, 290	5, 290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 290		
単価						5, 290	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	土木一般世話役	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 125	30, 702	3, 837		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						3, 837	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	運転手(一般)	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 125	23, 970	2, 996		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 996		
単価						0		
						2, 996	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	普通作業員	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	23, 562	2, 945		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 945		
単価						0		
						2, 945	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－94号	特殊作業員	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 404
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 125	27, 234	3, 404		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 404		
単価						0		
						3, 404	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単-95号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	2t積級	単位	時間	数量	0	0
						1	1, 739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0	
			時間	1	1, 200	1, 200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1	39	39	
軽油				0	0	0	
			L	3. 5	143	500	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						1, 739	
単価						0	
						1, 739	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	後方超小旋回型バックホウ（損料）	[クローラ型・クレーン付]山積0.45m3（第3次基準値）2.9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	後方超小旋回型バックホウ（損料）	[クローラ型・クレーン付]山積0.45m3（第3次基準値）2.9t吊		0	0	0		
			時間	1	3,800	3,800		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,800		
	単価					0		
						3,800	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	振動ローラ（舗装用）（損料）	[ハットカイト式]質量0.8～1.1t	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		612
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t		0	0	0		
			時間	1	612	612		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						612		
	単価					0		
						612	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	3t積級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)		3t積級		0	0	0		
			時間	1	1, 340	1, 340		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 340		
単価						0		
						1, 340	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	再生アスファルト混合物 (材料費)	再生密粒度アスコン (20)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		11, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (20)		0	0	0		
			t	1	11, 200	11, 200		
計						0		
						11, 200		
単価						0		
						11, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r－A、B、C－2 B	m	1	1, 621. 8	1, 621		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 621		
単価						1, 621	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	道路反射鏡 鏡体撤去	無し 丸型・角型・1面用	単位	基	数量		単価	
						1		4, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡体撤去		丸型・角型 1面用 時間制約無	基	1	4, 085. 1	4, 085		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 085		
単価						4, 085	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	道路反射鏡 支柱・基礎撤去	無し	単位	基	数量	1	単価	19, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱・基礎撤去		φ 76. 3～101. 6*3. 2～4. 2*3600～4800 時間制約無	基	1	19, 614. 6	19, 614		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						19, 620		
単価						19, 620	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	24, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式 φ 6 0 . 5～φ 1 0 1 . 6	基	1	24, 543	24, 543		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						24, 550		
単価						24, 550	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一104号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識		基	1	2,787. 6	2,787		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,787		
	単価					2,787	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一105号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,505. 21	8,505		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,505		
	単価					8,505	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	17, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 033. 65	17, 033		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						17, 040		
単価						17, 040	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (有)東久興産	t	100	1, 860	186, 000		
計						186, 000		
単価						1, 860	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－108号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト 殻 (有)東久興産	t	100	1, 380	138, 000		
	計					138, 000		
	単価					1, 380	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	414. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	30, 702	9, 057			
とび工		人	0. 295	29, 070	8, 575			
普通作業員		人	0. 295	23, 562	6, 950			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	55, 750	16, 446	WK250590 単一 192号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		402			
計					41, 430			
単価					414. 3	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 43日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4, 798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	3, 698	3, 698		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 798		
単価						4, 798	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－111号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 500
						1		2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	2, 500	2, 500		
			m 3	1	2, 500	2, 500		
計						2, 500		
						2, 500		
単価						2, 500	円／m 3	
						2, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	414. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	30, 702	9, 057		
とび工			人	0. 295	29, 070	8, 575		
普通作業員			人	0. 295	23, 562	6, 950		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	55, 750	16, 446	WK250590 単一 193号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		402		
計						41, 430		
単価						414. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 25日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	2, 150	2, 150		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 250		
単価						3, 250	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一114号	継鋼矢板圧入（Nmax ≤ 50）	陸上 25<Nmax ≤ 50 IV型 19m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	10	単価 92, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 429	30, 702	43, 873	
特殊作業員			人	1. 429	27, 234	38, 917	
とび工			人	2. 857	29, 070	83, 052	
溶接工			人	2. 857	30, 192	86, 258	
継施工費		IV型	箇所	10	8, 970	89, 700	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 50) IV型	日	1. 429	180, 900	258, 506	WK250240 単一 194号
杭打ち用ウォータジェット運転			日	1. 429	89, 480	127, 866	WK250270 単一 195号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	1. 429	91, 970	131, 425	WK250560 単一 196号
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		69, 203	
計						928, 800	
単価						92, 880	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 19m以下	単位	枚	数量	10	単価	13, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 345	30, 702	10, 592		
特殊作業員			人	0. 345	27, 234	9, 395		
とび工			人	0. 69	29, 070	20, 058		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き IV型					WK250240	
			日	0. 345	180, 900	62, 410	単一 197号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)					WK250560	
			日	0. 345	91, 970	31, 729	単一 196号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		116		
計						134, 300		
単価						13, 430	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5, 819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	30, 192	3, 924		
普通作業員			人	0. 04	23, 562	942		
酸素		ポンベ	m 3	0. 63	563	354		
アセチレン		ポンベ	k g	0. 26	2, 290	595		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		4		
計						5, 819		
単価						5, 819	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	151, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	30, 702	15, 351		
	特殊作業員		人	0. 5	27, 234	13, 617		
	とび工		人	1	29, 070	29, 070		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) IV型	日	0. 29	180, 900	52, 461	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 45	91, 970	41, 386	単一 194号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		15	WK250560	
	計					151, 900	単一 196号	
	単価					151, 900	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	63,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	30,702	5,833		
	特殊作業員		人	0.19	27,234	5,174		
	とび工		人	0.39	29,070	11,337		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型					WK250240	
			日	0.13	180,900	23,517	単一 197号	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)					WK250560	
			日	0.19	91,970	17,474	単一 196号	
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		5		
	計					63,340		
	単価					63,340	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 17m/枚 60日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	19, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6． 1 k g／m）	t	1. 294	5, 400	6, 987		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	1. 294	9, 490	12, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						19, 270		
単価						19, 270	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一120号	土木用摩擦低減材塗布	鋼矢板	単位	m 2	数量	100	4, 769
						100	4, 769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 111	30, 702	34, 109	
			人	1. 111	30, 702	34, 109	
塗装工				5. 556	28, 866	160, 379	
			人	5. 556	28, 866	160, 379	
フリクションカッター（材料費）		機能塗布剤(添加剤付き)(13. 3kg/セツ)		3. 433	29, 000	99, 557	WYB00021
			セツ	3. 433	29, 000	99, 557	単一 198号
フリクションカッター（材料費）		耐水防護剤(10. 3kg/缶)		3. 433	22, 700	77, 929	WYB00022
			缶	3. 433	22, 700	77, 929	単一 199号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 0 t 吊		1. 111	42, 000	46, 662	
			日	1. 111	42, 000	46, 662	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		58, 264	
			式	1		58, 264	
計						476, 900	
						476, 900	
単価						4, 769	
						4, 769	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一121号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 50）	陸上 25<Nmax ≤ 50 IV型 19m以下	単位	枚	数量	10	単価	46, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 909	30, 702	27, 908		
	特殊作業員		人	0. 909	27, 234	24, 755		
	とび工		人	1. 818	29, 070	52, 849		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 50) IV型	日	0. 909	180, 900	164, 438	WK250240 単一 200号	
	杭打ち用ウォータージェット運転		日	0. 909	89, 480	81, 337	WK250270 単一 201号	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 909	91, 970	83, 600	WK250560 単一 202号	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		30, 413		
	計					465, 300		
	単価					46, 530	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一122号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 19m以下	単位	枚	数量	10	単価	13, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 345	30, 702	10, 592		
特殊作業員			人	0. 345	27, 234	9, 395		
とび工			人	0. 69	29, 070	20, 058		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き IV型					WK250240	
			日	0. 345	180, 900	62, 410	単一 203号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)					WK250560	
			日	0. 345	91, 970	31, 729	単一 202号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		116		
計						134, 300		
単価						13, 430	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一123号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	151, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	30, 702	15, 351		
	特殊作業員		人	0. 5	27, 234	13, 617		
	とび工		人	1	29, 070	29, 070		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) IV型	日	0. 29	180, 900	52, 461	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 45	91, 970	41, 386	単一 200号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		15	WK250560	
	計					151, 900		
	単価					151, 900	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一124号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	63,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	30,702	5,833		
	特殊作業員		人	0.19	27,234	5,174		
	とび工		人	0.39	29,070	11,337		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型					WK250240	
			日	0.13	180,900	23,517	単一 203号	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)					WK250560	
			日	0.19	91,970	17,474	単一 202号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					63,340		
	単価					63,340	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－125号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 17m/枚 114日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	25, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6． 1 k g／m）	t	1. 294	10, 260	13, 276		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	1. 294	9, 490	12, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						25, 560		
単価						25, 560	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一126号	土木用摩擦低減材塗布・除去	鋼矢板Ⅳ型 両面2層塗布 工場施工	単位	m 2	数量	0 2, 989	単価 0 5, 650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクションカッター（材料費）	機能塗布剤（添加剤付き）（13. 3kg/セット）		0	0	0	WYB00067	
		セット	105	29, 000	3, 045, 000	単一 204号	
フリクションカッター（材料費）	耐水防護剤（10. 3kg/缶）		0	0	0	WYB00071	
		缶	105	22, 700	2, 383, 500	単一 205号	
フリクションカッター工場納入運賃	引火性危険物 取扱注意品 歩留率含む		0	0	0	WYB00037	
		缶	210	3, 200	672, 000	単一 206号	
フリクションカッター塗布	塗布長=11. 55Ⅳ型 2層塗布 工場施工		0	0	0	WYB00077	
		m 2	1, 257	2, 750	3, 456, 750	単一 207号	
フリクションカッター塗布	塗布長=15. 09 Ⅳ型 2層塗布 工場施工		0	0	0	WYB00078	
		m 2	616	2, 750	1, 694, 000	単一 208号	
フリクションカッター塗布	塗布長=15. 476 Ⅳ型 2層塗布 工場施工		0	0	0	WYB00079	
		m 2	74. 3	2, 750	204, 325	単一 209号	
フリクションカッター塗布	塗布長=16. 5 Ⅳ型 2層塗布 工場施工		0	0	0	WYB00080	
		m 2	1, 043	2, 750	2, 868, 250	単一 210号	
フリクションカッター養生梱包	3枚/梱包 水濡れ防止養生 工場施工		0	0	0	WYB00081	
		梱包	46	7, 000	322, 000	単一 211号	
フリクションカッター除去	除去長=11. 55 Ⅳ型 返却除去 工場施工		0	0	0	WYB00082	
		m 2	1, 257	750	942, 750	単一 212号	
フリクションカッター除去	除去長=15. 09 Ⅳ型 返却除去 工場施工		0	0	0	WYB00083	
		m 2	616	750	462, 000	単一 213号	
フリクションカッター除去	除去長=15. 476 Ⅳ型 返却除去 工場施工		0	0	0	WYB00084	
		m 2	74. 3	750	55, 725	単一 214号	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一126号	土木用摩擦低減材塗布・除去	鋼矢板Ⅳ型 両面2層塗布 工場施工	単位	m 2	数量	0	単価	0
						2, 989		5, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フリクションカッター除去	除去長=16. 5 Ⅳ型 返却除去 工場施工		0	0	0	WYB00085	
			m 2	1, 043	750	782, 250	単一 215号	
	計					0		
						16, 888, 550		
	単価					0		
						5, 650	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	51, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1. 0)	t	10	32, 520	325, 200	WB251931 単－ 216号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1. 0)	t	10	19, 460	194, 600	WB251932 単－ 217号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						519, 800		
単価						51, 980	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－128号	山留材質料	無 48日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	29, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	5, 760	5, 760		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		賃料 48日	t	0. 22	17, 049	3, 750		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						29, 090		
単価						29, 090	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－129号	埋設型切梁設置撤去	H30-W70 [スルーサ-B]	単位	組	数量	1	120, 500
						1	120, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 7	30, 702	21, 491	
			人	0. 7	30, 702	21, 491	
とび工				1. 4	29, 070	40, 698	
			人	1. 4	29, 070	40, 698	
溶接工				0. 2	30, 192	6, 038	
			人	0. 2	30, 192	6, 038	
普通作業員				0. 7	23, 562	16, 493	
			人	0. 7	23, 562	16, 493	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 7	45, 200	31, 640	
			日	0. 7	45, 200	31, 640	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 140	
			式	1		4, 140	
計						120, 500	
						120, 500	
単価						120, 500	
						120, 500	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一130号	箱抜き部分表面仕上げ	埋設型切梁H300用 450×500×80	単位	箇所	数量	1	17, 960
						1	17, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 1	30, 702	3, 070	
			人	0. 1	30, 702	3, 070	
特殊作業員				0. 17	27, 234	4, 629	
			人	0. 17	27, 234	4, 629	
普通作業員				0. 17	23, 562	4, 005	
			人	0. 17	23, 562	4, 005	
コンクリート接着剤		打継用 使用量0. 8kg/m2		0. 42	2, 640	1, 108	WYB00033
			m 2	0. 42	2, 640	1, 108	単一 218号
無収縮モルタル		セメント系 プレミックスタイプ		19. 8	225	4, 455	WYB00034
			L	19. 8	225	4, 455	単一 219号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		693	
			式	1		693	
計						17, 960	
						17, 960	
単価						17, 960	
						17, 960	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－131号	スルーサーB（材料費）	H30-W70	単位	組	数量	1	単価	196, 000
						1		196, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スルーサーB		H30-W70		1	196, 000	196, 000		
			組	1	196, 000	196, 000		
計						196, 000		
						196, 000		
単価						196, 000	円／組	
						196, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	51, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1. 0)	t	10	32, 520	325, 200	WB251931 単－ 220号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1. 0)	t	10	19, 460	194, 600	WB251932 単－ 221号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						519, 800		
単価						51, 980	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－133号	山留材質料	無 98日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	35, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	11, 760	11, 760		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		賃料 48日	t	0. 22	17, 049	3, 750		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						35, 090		
単価						35, 090	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－134号	埋設型切梁設置撤去	H30-W70 [スルーサ-B]	単位	組	数量	0	単価	0
						1		120, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 7	30, 702	21, 491		
とび工				0	0	0		
			人	1. 4	29, 070	40, 698		
溶接工				0	0	0		
			人	0. 2	30, 192	6, 038		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 7	23, 562	16, 493		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 7	45, 200	31, 640		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		4, 140		
計						0		
						120, 500		
単価						0		
						120, 500	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－135号	箱抜き部分表面仕上げ	埋設型切梁H300用 450×500×80	単位	箇所	数量	0	0
						1	17, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 1	30, 702	3, 070	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 17	27, 234	4, 629	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 17	23, 562	4, 005	
コンクリート接着剤		打継用 使用量0. 8kg/m2		0	0	0	WYB00054
			m 2	0. 42	2, 640	1, 108	単－ 222号
無収縮モルタル		セメント系 プレミックスタイプ		0	0	0	WYB00055
			L	19. 8	225	4, 455	単－ 223号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		693	
計						0	
						17, 960	
単価						0	
						17, 960	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－136号	スルーサーB（材料費）	H30-W70	単位	組	数量	0	単価	0
						1		196, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スルーサーB		H30-W70		0	0	0		
			組	1	196, 000	196, 000		
計						0		
						196, 000		
単価						0		
						196, 000	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一137号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	7, 331
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 204	30, 702	6, 263		
	特殊作業員		人	0. 204	27, 234	5, 555		
	普通作業員		人	0. 204	23, 562	4, 806		
	耐候性大型土のう	φ 110×110 2t用(1年対応)	袋	10	3, 770	37, 700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0. 204	46, 250	9, 435	WK250500 単一 224号	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 204	45, 200	9, 220		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		331		
	計					73, 310		
	単価					7, 331	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－138号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	971. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 094	30, 702	2, 885		
	特殊作業員		人	0. 094	27, 234	2, 559		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 094	45, 200	4, 248		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%		式	1		21		
	計					9, 713		
	単価					971. 3	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一139号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	7, 331
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 204	30, 702	6, 263		
	特殊作業員		人	0. 204	27, 234	5, 555		
	普通作業員		人	0. 204	23, 562	4, 806		
	耐候性大型土のう	φ 110×110 2t用(1年対応)	袋	10	3, 770	37, 700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0. 204	46, 250	9, 435	WK250500 単一 225号	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 204	45, 200	9, 220		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		331		
	計					73, 310		
	単価					7, 331	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	971. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 094	30, 702	2, 885		
	特殊作業員		人	0. 094	27, 234	2, 559		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 094	45, 200	4, 248		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%		式	1		21		
	計					9, 713		
	単価					971. 3	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	袋詰玉石撤去	据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 093
						10		4, 093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 52	30, 702	15, 965		
			人	0. 52	30, 702	15, 965		
特殊作業員				0. 26	27, 234	7, 080		
			人	0. 26	27, 234	7, 080		
普通作業員				0. 26	23, 562	6, 126		
			人	0. 26	23, 562	6, 126		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 26	45, 200	11, 752		
			日	0. 26	45, 200	11, 752		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						40, 930		
						40, 930		
単価						4, 093		
						4, 093	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－142号	吸出し防止シート設置	合繊不織布 T10mm 9. 8kN/m	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 253
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 18	23, 562	4, 241		
吸出し防止材（材料費）		合繊不織布 T10mm 9. 8kN/m		0	0	0	WYB00094	
			m 2	11. 2	740	8, 288	単－ 226号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						12, 530		
単価						0		
						1, 253	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－143号	吸出し防止シート撤去		単位	m 2	数量	0	単価	0
						10		636. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 27	23, 562	6, 361		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6, 361		
単価						0		
						636. 1	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 156日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	14, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13, 416	13, 416		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 520		
単価						14, 520	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	汚濁防止フェンス	設置・撤去 賃料日数110日 連続ポートφ300 3.0m×20m	単位	m	数量	1	単価	28,460
						1		28,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	28,460	28,460	WB253010	
			m	1	28,460	28,460	単－ 227号	
計						28,460		
						28,460		
単価						28,460		
						28,460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	汚濁防止フェンス	設置・撤去 賃料日数172日 連続ポートφ300 3.0m×20m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		37,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	37,480	37,480	単－ 228号	
計						0		
						37,480		
単価						0		
						37,480	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－147号	濁水処理設備設置・撤去	30～60m3/h 設置・撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	916, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5	30, 702	153, 510		
	電工		人	5	27, 030	135, 150		
	設備機械工		人	13	28, 662	372, 606		
	普通作業員		人	7	23, 562	164, 934		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2	45, 200	90, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					916, 600		
	単価					916, 600	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－148号	pH中和処理設備設置		単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		237, 600
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2. 2	30, 702	67, 544		
電工				0	0	0		
			人	0. 7	27, 030	18, 921		
機械工				0	0	0		
			人	1. 2	30, 192	36, 230		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 5	23, 562	58, 905		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊			0	0	0		
			日	0. 5	32, 800	16, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		39, 600		
計						0		
						237, 600		
単価						0		
						237, 600	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－149号	pH中和処理設備撤去		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		140, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 2	30, 702	36, 842		
電工				0	0	0		
			人	0. 5	27, 030	13, 515		
機械工				0	0	0		
			人	1. 2	30, 192	36, 230		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 6	23, 562	14, 137		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊			0	0	0		
			日	0. 5	32, 800	16, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		23, 376		
計						0		
						140, 500		
単価						0		
						140, 500	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一150号	pH中和処理設備本体賃料	(賃料・整備費)水槽、ポンプ、計測装置付 賃料3.8ヶ月	単位	月	数量	0	単価	0
						1		221, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
pH中和処理設備		賃料 処理量 10m3/h級		0	0	0		
			月	1	221, 200	221, 200		
計						0		
						221, 200		
単価						0		
						221, 200	円／月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一151号	炭酸ガス（材料費）	30kg/本	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
炭酸ガス		30kg/本		0	0	0		
			k g	1	260	260		
計						0		
						260		
単価						0		
						260	円／k g	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
						1		5, 922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5, 922. 12	5, 922		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 922		
単価						5, 922	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	自在R連続基礎（支給品）	B型 基本 400×450×1975	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在R連続基礎		B型 基本 400×450×1975		1	38, 100	0	支給品	
			個	1	38, 100	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一156号	ガードレール（支給品）	Gr-B-2B 置式用	単位	m	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-B-2B 置式用		1	8,840	0	支給品	
			m	1	8,840	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／m	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一157号	仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量	1	単価	2,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		独立ブロック 支柱間隔2m 時間制約無						
			m	1	2,561.22	2,561		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						2,561		
単価						2,561	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一158号	仮設防護柵撤去	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量		単価	
						1		2, 196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		独立ブロック 支柱間隔2m 時間制約無	m	1	2, 196. 06	2, 196		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 196		
単価						2, 196	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一159号	ガードレールビーム（材料費）	C種 2. 3×350×2330	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		8, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレールビーム		C種 2. 3×350×2330		0	0	0		
			枚	1	8, 530	8, 530		
計						0		
						8, 530		
単価						0		
						8, 530	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	ガードレール袖（材料費）	C種 2. 3×356×660	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		4, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール袖		C種 2. 3×356×660		0	0	0		
			枚	1	4, 920	4, 920		
計						0		
						4, 920		
単価						0		
						4, 920	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	ブラケット（材料費）	C型 4. 5×70×31×300	単位	個	数量	0	単価	0
						1		703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブラケット		C型 4. 5×70×31×300		0	0	0		
			個	1	703	703		
計						0		
						703		
単価						0		
						703	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一162号	ボルト・ナット（材料費）	C用 M20 145	単位	本	数量	0	単価	0
						1		452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		C用 M20 145		0	0	0		
			本	1	452	452		
計						0		
						452		
単価						0		
						452	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一163号	ボルト・ナット（材料費）	C用 M16 35	単位	本	数量	0	単価	0
						1		278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		C用 M16 35		0	0	0		
			本	1	278	278		
計						0		
						278		
単価						0		
						278	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	独立基礎（支給品）	300/500×400H	単位	個	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵独立基礎		300/500×400H		0	0	0	支給品	
			個	1	7,605	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー165号	仮設ガードレール（賃料）	5m 固定式 H775 賃料期間185日	単位	基・日	数量	0	単価	0
						1		73, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ガードレール（賃料）		5m 固定式 H775		0	0	0		
			基・日	203	340	69, 020		
仮設ガードレール（基本料）		5m 固定式 H775		0	0	0		
			基	1	4, 160	4, 160		
計						0		
						73, 180		
単価						0		
						73, 180	円／基・日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	線形誘導標（材料費）	スライト 両面反射シート SKT4-2GWV	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	線形誘導標	スライト 両面反射シート SKT4-2GWV		0	0	0		
			本	1	23, 580	23, 580		
	計					0		
						23, 580		
	単価					0		
						23, 580	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B							
			人	1	15, 198	15, 198		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		2		
	計					15, 200		
	単価					15, 200	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－168号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年70～90t)	単位	回	数量	1	単価	3, 266, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	27, 234	133, 446		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス型 2 0 1 4 年規制 7 0 ～ 9 0 t 吊	時間	11. 9	35, 300	420, 070	単－ 229号	
運搬費等率 490%			式	1		2, 712, 228		
諸雑費 (まるめ)			式	1		256		
計						3, 266, 000		
単価						3, 266, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－169号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 162, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	27, 234	149, 787		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	45, 200	67, 800		
運搬費等率 434%			式	1		944, 327		
諸雑費 (まるめ)			式	1		86		
計						1, 162, 000		
単価						1, 162, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－172号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27. 7km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長15m超 30kmまで	t	1	5, 860	5, 860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 860		
単価						5, 860	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－173号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－174号	借地料（一式入力）	516千円	単位	式	数量	1	単価	516, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		516, 000		
計						516, 000		
単価						516, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－175号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	1560千円	単位	式	数量	1	単価	1, 560, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1, 560, 000		
計						1, 560, 000		
単価						1, 560, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費	基礎工、構造物工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 770, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用				0		0		
			式	1		1, 770, 000		
計						0		
						1, 770, 000		
単価						0		
						1, 770, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	道路施設基補データ作成費		単位	式	数量	1	単価	63, 180
						1		63, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		週休2日補正対象外		1. 75	36, 100	63, 175		
			人	1. 75	36, 100	63, 175		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						63, 180		
						63, 180		
単価						63, 180		
						63, 180	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 000mm 30. 6m	単位	日	数量	1	単価	266, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 418	26, 418		
軽油			L	88	144	12, 672		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						266, 900		
単価						266, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	クローラクレーン運転	1, 000mm 30. 6m	単位	日	数量	1	単価	219, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 418	26, 418		
	軽油		L	106	144	15, 264		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	基礎工事用 排ガス型 2 0 1 4 年規制 7 0 ～ 9 0 t 吊	供用日	1. 39	128, 000	177, 920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		98		
	計					219, 700		
	単価					219, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	38, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	26, 418	21, 134		
軽油			L	35	144	5, 040		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3）	日	1. 6	7, 500	12, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						38, 180		
単価						38, 180	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	補強リング（材料費）	FB-12×75 (D22用)	単位	t	数量	1	単価	130, 000
						1		130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		FB-12×75 7. 06kg/m		1	130, 000	130, 000		
			t	1	130, 000	130, 000		
計						130, 000		
						130, 000		
単価						130, 000		
						130, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	補強リング（材料費）	FB-12×75 (D25用)	単位	t	数量	1	単価	130, 000
						1		130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		FB-12×75 7. 06kg/m		1	130, 000	130, 000		
			t	1	130, 000	130, 000		
計						130, 000		
						130, 000		
単価						130, 000		
						130, 000	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	補強リング加工費	曲げ加工 平鋼	単位	本	数量	1	単価	5, 300
						1		5, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング加工費		曲げ加工 平鋼 20kg未満		1	5, 300	5, 300		
			本	1	5, 300	5, 300		
計						5, 300		
						5, 300		
単価						5, 300		
						5, 300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－184号	補強リング固定用U型ボルト（材料費）	D22	単位	個	数量	1	単価	250
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用U型ボルト		D22		1	250	250		
			個	1	250	250		
計						250		
						250		
単価						250		
						250	円／個	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	補強リング固定用U型ボルト（材料費）	D25	単位	個	数量	1	単価	260	
						1		260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強リング固定用U型ボルト		D25		1	260	260			
			個	1	260	260			
計						260			
						260			
単価						260			
						260	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	補強リング加工費	穴あけ加工 平鋼	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング加工費		穴あけ加工 平鋼		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
計						100		
						100		
単価						100		
						100	円／箇所	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-187号	スペーサー固定用金具（材料費）	平鋼 4.5×32	単位	t	数量	1	単価	135, 000	
						1		135, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スペーサー固定用金具		平鋼 4.5×32		1	135, 000	135, 000			
			t	1	135, 000	135, 000			
計						135, 000			
						135, 000			
単価						135, 000	円／ t		
						135, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	スペーサー固定用U型ボルト（材料費）	D22	単位	個	数量	1	単価	250
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用U型ボルト		D22		1	250	250		
			個	1	250	250		
計						250		
						250		
単価						250	円／個	
						250		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－189号	スペーサー固定用U型ボルト（材料費）	D25	単位	個	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定用U型ボルト		D25		1	260	260		
			個	1	260	260		
計						260		
						260		
単価						260	円／個	
						260		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	90, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 418	26, 418		
軽油			L	66	144	9, 504		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	52, 800	54, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						90, 840		
単価						90, 840	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－191号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	556. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	30, 702	1, 535		
普通作業員			人	0. 13	23, 562	3, 063		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		965		
計						5, 563		
単価						556. 3	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一192号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 418	26, 418		
軽油			L	119	144	17, 136		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 500	12, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						55, 750		
単価						55, 750	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一193号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 418	26, 418		
軽油			L	119	144	17, 136		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 500	12, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						55, 750		
単価						55, 750	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一194号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) IV型	単位	日	数量	1	単価	180, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	144	18, 432		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1. 49	109, 000	162, 410		
諸雑費 (まるめ)			式	1		58		
計						180, 900		
単価						180, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一195号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価	89, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	134	144	19, 296		
杭打ち用ウォータージェット〔エンジン式〕		排ガス型（第3次）1 4． 7MP a 3 2 5 L／m i n	供用日	1. 49	47, 100	70, 179		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						89, 480		
単価						89, 480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一196号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	91, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 418	26, 418		
軽油			L	92	144	13, 248		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1. 49	35, 100	52, 299		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						91, 970		
単価						91, 970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一197号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	単位	日	数量	1	単価	180, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	144	18, 432		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2 0 1 4 年規制） 圧入 8 0 0 k N	供用日	1. 49	109, 000	162, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						180, 900		
単価						180, 900	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-198号	フリクションカッター（材料費）	機能塗布剤(添加剤付き)(13. 3kg/セット)	単位	セット	数量	1	単価	29, 000	
						1		29, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フリクションカッター		機能塗布剤(添加剤付き)(13. 3kg/セット)		1	29, 000	29, 000			
			セット	1	29, 000	29, 000			
計						29, 000			
						29, 000			
単価						29, 000			
						29, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－199号	フリクションカッター（材料費）	耐水防護剤(10. 3kg/缶)	単位	缶	数量	1	単価	22, 700
						1		22, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクションカッター		耐水防護剤(10. 3kg/缶)		1	22, 700	22, 700		
			缶	1	22, 700	22, 700		
計						22, 700		
						22, 700		
単価						22, 700		
						22, 700		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－200号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) IV型	単位	日	数量	1	単価	180, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	144	18, 432		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2 0 1 4 年規制) 圧入8 0 0 k N	供用日	1. 49	109, 000	162, 410		
諸雑費 (まるめ)			式	1		58		
計						180, 900		
単価						180, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一201号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価	89, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	134	144	19, 296		
杭打ち用ウォータージェット〔エンジン式〕		排ガス型（第3次） 1 4 . 7 MP a 3 2 5 L / m i n	供用日	1. 49	47, 100	70, 179		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						89, 480		
単価						89, 480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－202号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	91, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 418	26, 418		
軽油			L	92	144	13, 248		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1. 49	35, 100	52, 299		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						91, 970		
単価						91, 970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一203号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	単位	日	数量	1	単価	180, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	144	18, 432		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2 0 1 4 年規制） 圧入8 0 0 k N	供用日	1. 49	109, 000	162, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						180, 900		
単価						180, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	フリクシオンカッター（材料費）	機能塗布剤(添加剤付き) (13. 3kg/セット)	単位	セット	数量	0	単価	0
						1		29, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクシオンカッター		機能塗布剤(添加剤付き) (13. 3kg/セット)		0	0	0		
			セット	1	29, 000	29, 000		
計						0		
						29, 000		
単価						0		
						29, 000	円／セット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	フリクシオンカッター（材料費）	耐水防護剤(10. 3kg/缶)	単位	缶	数量	0	単価	0
						1		22, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクシオンカッター		耐水防護剤(10. 3kg/缶)		0	0	0		
			缶	1	22, 700	22, 700		
計						0		
						22, 700		
単価						0		
						22, 700	円／缶	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー206号	フリクシオンカッター工場納入運賃	引火性危険物 取扱注意品 パレット費含む	単位	缶	数量	0	単価	0
						1		3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクシオンカッター工場納入運賃		引火性危険物 取扱注意品 パレット費含む		0	0	0		
			缶	1	3, 200	3, 200		
計						0		
						3, 200		
単価						0	円／缶	
						3, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-207号	フリクションカッター塗布	塗布長=11. 55IV型 2層塗布 工場施工	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		2, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクションカッター塗布		塗布長=11. 55IV型 2層塗布 工場施工		0	0	0		
			m 2	1	2, 750	2, 750		
計						0		
						2, 750		
単価						0		
						2, 750	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	フリクシオンカッター塗布	塗布長=15. 09 IV型 2層塗布 工場施工	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		2, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクシオンカッター塗布		塗布長=15. 09 IV型 2層塗布 工場施工		0	0	0		
			m 2	1	2, 750	2, 750		
計						0		
						2, 750		
単価						0		
						2, 750	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－209号	フリクシオンカッター塗布	塗布長=15. 476 IV型 2層塗布 工場施工	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		2, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクシオンカッター塗布		塗布長=15. 476 IV型 2層塗布 工場施工		0	0	0		
			m 2	1	2, 750	2, 750		
計						0		
						2, 750		
単価						0		
						2, 750	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－210号	フリクシオンカッター塗布	塗布長=16. 5 IV型 2層塗布 工場施工	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		2, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクシオンカッター塗布		塗布長=16. 5 IV型 2層塗布 工場施工		0	0	0		
			m 2	1	2, 750	2, 750		
計						0		
						2, 750		
単価						0		
						2, 750	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－211号	フリクシオンカッター養生梱包	3枚/梱包 水濡れ防止養生 工場施工	単位	梱包	数量	0	単価	0
						1		7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクシオンカッター養生梱包		3枚/梱包 水濡れ防止養生 工場施工		0	0	0		
			梱包	1	7, 000	7, 000		
計						0		
						7, 000		
単価						0		
						7, 000	円／梱包	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－212号	フリクシオンカッター除去	除去長=11. 55 IV型 返却除去 工場施工	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクシオンカッター除去		除去長=11. 55 IV型 返却除去 工場施工		0	0	0		
			m 2	1	750	750		
計						0		
						750		
単価						0		
						750	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－213号	フリクシオンカッター除去	除去長=15. 09 IV型 返却除去 工場施工	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクシオンカッター除去		除去長=15. 09 IV型 返却除去 工場施工		0	0	0		
			m 2	1	750	750		
計						0		
						750		
単価						0		
						750	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-214号	フリクシオンカッター除去	除去長=15. 476 IV型 返却除去 工場施工	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクシオンカッター除去		除去長=15. 476 IV型 返却除去 工場施工		0	0	0		
			m 2	1	750	750		
計						0		
						750		
単価						0		
						750	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-215号	フリクシオンカッター除去	除去長=16. 5 IV型 返却除去 工場施工	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリクシオンカッター除去		除去長=16. 5 IV型 返却除去 工場施工		0	0	0		
			m 2	1	750	750		
計						0		
						750		
単価						0		
						750	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-216号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	32, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 7	30, 702	52, 193		
	とび工		人	3. 2	29, 070	93, 024		
	溶接工		人	1. 7	30, 192	51, 326		
	普通作業員		人	1. 7	23, 562	40, 055		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7	45, 200	76, 840		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11, 762		
	計					325, 200		
	単価					32, 520	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一217号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	19, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30, 702	30, 702		
	とび工		人	1. 9	29, 070	55, 233		
	溶接工		人	1	30, 192	30, 192		
	普通作業員		人	1	23, 562	23, 562		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	45, 200	45, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9, 711		
	計					194, 600		
	単価					19, 460	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－218号	コンクリート接着剤	打継用 使用量0. 8kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価	2, 640
						1		2, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート接着剤		打継用		0. 8	3, 300	2, 640		
			k g	0. 8	3, 300	2, 640		
計						2, 640		
						2, 640		
単価						2, 640		
						2, 640	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－219号	無収縮モルタル	セメント系 プレミックスタイプ	単位	L	数量	1, 000	単価	225
						1, 000		225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1, 875	120	225, 000		
			k g	1, 875	120	225, 000		
計						225, 000		
						225, 000		
単価						225		
						225	円／L	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－220号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	32, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 7	30, 702	52, 193		
	とび工		人	3. 2	29, 070	93, 024		
	溶接工		人	1. 7	30, 192	51, 326		
	普通作業員		人	1. 7	23, 562	40, 055		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7	45, 200	76, 840		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11, 762		
	計					325, 200		
	単価					32, 520	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	19,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30,702	30,702		
	とび工		人	1.9	29,070	55,233		
	溶接工		人	1	30,192	30,192		
	普通作業員		人	1	23,562	23,562		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	45,200	45,200		
	諸雑費 (率＋まるめ) 7%		式	1		9,711		
	計					194,600		
	単価					19,460	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	コンクリート接着剤	打継用 使用量0. 8kg/m2	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		2, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート接着剤		打継用		0	0	0		
			k g	0. 8	3, 300	2, 640		
計						0		
						2, 640		
単価						0		
						2, 640	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	無収縮モルタル	セメント系 プレミックスタイプ	単位	L	数量	0	単価	0
						1, 000		225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		0	0	0		
			k g	1, 875	120	225, 000		
計						0		
						225, 000		
単価						0		
						225	円／L	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一224号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	46, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 418	26, 418		
軽油			L	65	144	9, 360		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9t	日	1. 36	7, 700	10, 472		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46, 250		
単価						46, 250	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－225号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	46, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 418	26, 418		
	軽油		L	65	144	9, 360		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9 t	日	1. 36	7, 700	10, 472		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46, 250		
	単価					46, 250	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－226号	吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 T10mm 9. 8kN/m	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 9. 8kN/m		0	0	0		
			m 2	1	740	740		
	計					0		
						740		
	単価					0		
						740	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一227号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	28, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3, 160	316, 000	WB253020 単一 230号	
汚濁防止フェンス		賃料日数110日 連続7ポートφ300 3. 0m×20m	m	100	23, 000	2, 300, 000		
アンカー工 10%			式	1		230, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 846, 000		
単価						28, 460	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－228号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	37, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3, 160	316, 000	WB253020 単－ 231号	
汚濁防止フェンス		賃料日数172日 連続7メートルφ300 3. 0m×20m	m	100	31, 200	3, 120, 000		
アンカー工 10%			式	1		312, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 748, 000		
単価						37, 480	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-229号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70～90t 吊	単位	時間	数量	1	単価	35,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,418	4,491		
軽油			L	16	144	2,304		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70～90t 吊	時間	1	28,500	28,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						35,300		
単価						35,300	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一230号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	30, 702	67, 544		
普通作業員			人	5. 4	23, 562	127, 234		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	50, 940	112, 068	WK250550 単一 232号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		9, 154		
計						316, 000		
単価						3, 160	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一231号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	30, 702	67, 544		
普通作業員			人	5. 4	23, 562	127, 234		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	50, 940	112, 068	WK250550 単一 233号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		9, 154		
計						316, 000		
単価						3, 160	円／m	

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一232号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	50, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 418	26, 418		
軽油			L	88	144	12, 672		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						50, 940		
単価						50, 940	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-233号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	50, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 418	26, 418		
軽油			L	88	144	12, 672		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						50, 940		
単価						50, 940	円／日	