

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本208号 大島地区函渠付替（その3）工事
工事地名	熊本県荒尾市大島町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	12) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489810032	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	228,261,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	207,504,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 1月30日 (2回変更) 至 令和 8年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	玉名	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道208号	22) 処 分 費 等	787,044
		23) 公 告 日	令和 7年 1月10日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路環境改善事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区函渠付替（その３）工事 （ ２ 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1 1		102,605,657 109,655,743	1	7,050,086	
道路土工		式	1 0		3,469,494 0	-1	-3,469,494	
路体盛土工		式	1 0		3,317,190 0	-1	-3,317,190	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	4,700 0	237.5 237.5	1,116,250 0	-4,700	-1,116,250	単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	510 0	352.8 352.8	179,928 0	-510	-179,928	単-2号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	510 0	239.6 239.6	122,196 0	-510	-122,196	単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,520 0	515.8 515.8	1,299,816 0	-2,520	-1,299,816	単-4号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,500 0	239.6 239.6	599,000 0	-2,500	-599,000	単-5号
法面整形工		式	1 0		152,304 0	-1	-152,304	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	380 0	400.8 400.8	152,304 0	-380	-152,304	単-6号
地盤改良工		式	1 1		1,389,916 9,893,374	1	8,503,458	
自走式土質改良工		式	0 1		0 6,278,483	1	6,278,483	

設計内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区函渠付替（その３）工事（ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質改良		粘性土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3 生石灰	m3	0 3,000		0 6,085,268	3,000	6,085,268	内-1号
整地		敷均し(ルース)	m3	0 1,500		0 193,215	1,500	193,215	内-2号
固結工			式	1 0		1,389,916 0	-1	-1,389,916	
スラリー攪拌		高炉セメント 杭径 1000m 長さ(打設長) 4.6 長さ(杭長) 4.6m	本	44 0	31,589 31,589	1,389,916 0	-44	-1,389,916	単-7号
固結工(ICT)			式	0 1		0 2,249,040	1	2,249,040	
スラリー攪拌(ICT)		高炉セメント 杭径 800mm 長さ(打設長) 3.39m 長さ(杭長) 2.85m	本	0 32	0 48,210	0 1,542,720	32	1,542,720	単-8号
スラリー攪拌(ICT)		高炉セメント 杭径 1200mm 長さ(打設長) 3.39m 長さ(杭長) 2.85m	本	0 18	0 39,240	0 706,320	18	706,320	単-9号
泥水処理工			式	0 1		0 1,365,851	1	1,365,851	
汚泥処理			m3	0 54		0 1,365,851	54	1,365,851	内-3号
カルバート工			式	1 1		77,984,117 81,189,164	1	3,205,047	
作業土工			式	1 1		1,081,080 1,297,681	1	216,601	
床掘り		土砂	m3	460 0		156,688 0	-460	-156,688	内-4号

設計内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区函渠付替（その３）工事（ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	0		0	500	170,653	内-5号
				500					
埋戻し		土砂	m3	360		345,622	-360	-345,622	内-6号
				0					
埋戻し		土砂	m3	0		0	420	407,409	内-7号
				420					
基面整正			m2	110		43,502	-110	-43,502	内-8号
				0					
基面整正			m2	0		0	100	38,547	内-9号
				100					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	460		237,269	-460	-237,269	内-10号
				0					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	500	258,416	内-11号
				500					
整地		敷均し(ルース°)	m3	460		62,767	-460	-62,767	内-12号
				0					
整地		敷均し(ルース°)	m3	0		0	500	68,361	内-13号
				500					
積込(ルース°)		土砂 土量50,000m3未満	m3	400		95,132	-400	-95,132	内-14号
				0					
積込(ルース°)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0	470	112,385	内-15号
				470					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	400		140,100	-400	-140,100	内-16号
				0					

設計内訳書

工事名	熊本２０８号　大島地区函渠付替（その３）工事 （　２回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-17号
				470		241,910	470	241,910	
場所打函渠工 (沈砂池流入梁接続部)			式	1		317,864			
				1		365,377	1	47,513	
基礎材		再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ40～0 敷厚 0.2m	m2	2	1,488	2,976			単-10号
				4	1,488	5,952	2	2,976	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-25(20)(高炉) W/C規定無し 敷厚 10 ｃ	m2	2		4,764			内-18号
		m		0		0	-2	-4,764	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-25(20)(高炉) W/C規定無し 敷厚 10 ｃ	m2	0		0			内-19号
		m		4		12,970	4	12,970	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		内空幅 4.2m 内空高さ 1.4m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	3	21,844	65,532			単-11号
				4	21,844	87,376	1	21,844	
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.46	162,177	74,601			単-12号
				0.34	162,177	55,140	-0.12	-19,461	
鉄筋		SD345 D13	t	0.08	164,086	13,126			単-13号
				0.11	164,086	18,049	0.03	4,923	
鉄筋		SD345 D16 ﾏﾞﾝｶｰ	t	0.02	158,813	3,176			単-14号
				0.02	158,813	3,176	0	0	
型枠		一般型枠	m2	7		61,092			内-20号
				0		0	-7	-61,092	
型枠		一般型枠	m2	0		0			内-21号
				10		80,608	10	80,608	

設計内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区函渠付替（その３）工事 （ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接着系アンカー	D16		28	943	26,404				単-15号
		箇所	28	943	26,404	0	0		
チップング			5	7,262	36,310				単-16号
		m2	5	7,262	36,310	0	0		
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]		4		17,040				内-22号
		空m3	0		0	-4	-17,040		
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]		0		0				内-23号
		空m3	5		22,421	5	22,421		
足場	安全ネット必要		3		12,843				内-24号
		掛m2	0		0	-3	-12,843		
足場	安全ネット必要		0		0				内-25号
		掛m2	4		16,971	4	16,971		
プレキャストカルバート工			1		76,585,173				
		式	1		79,526,106	1	2,940,933		
プレキャストボックス	内幅 4.2m 内高 1.4m		22		76,585,173				内-26号
		m	0		0	-22	-76,585,173		
プレキャストボックス	内幅 4.2m 内高 1.4m		0		0				内-27号
		m	22		79,526,106	22	79,526,106		
排水構造物工			1		3,314,363				
		式	0		0	-1	-3,314,363		
作業土工			1		230,834				
		式	0		0	-1	-230,834		
床掘り	土砂		50		98,417				内-28号
		m3	0		0	-50	-98,417		

設計内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区函渠付替（その３）工事（ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂	m3	30 0		116,314 0	-30	-116,314	内-29号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	10 0		14,275 0	-10	-14,275
整地		敷均し(ルース)	m3	10 0		1,828 0	-10	-1,828	内-31号
側溝工				式	1 0		3,083,529 0	-1	-3,083,529
プレキャストU型側溝		360×360×2000	m	21 0	10,172 10,172	213,612 0	-21	-213,612	単-17号
プレキャストU型側溝 (再利用)		360×360×2000		m	39 0	3,535 3,535	137,865 0	-39	-137,865
場所打U型側溝		300×400 18-8-40(高炉)	m	5 0	30,380 30,380	151,900 0	-5	-151,900	単-19号
場所打U型側溝		400×500 18-8-40(高炉)		m	66 0	34,208 34,208	2,257,728 0	-66	-2,257,728
側溝蓋		コンクリート蓋 360用 L=500	枚	42 0	4,586 4,586	192,612 0	-42	-192,612	単-21号
側溝蓋 (再利用)		コンクリート蓋 360用 L=500		枚	78 0	322.4 322.4	25,147 0	-78	-25,147
側溝蓋 (再利用)		コンクリート蓋 400用 L=500	枚	131 0	769.6 769.6	100,817 0	-131	-100,817	単-23号
側溝蓋 (再利用)		グレーチング 蓋 300用 L=1000		枚	5 0	769.6 769.6	3,848 0	-5	-3,848

設計内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区函渠付替（その３）工事 （ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工			式	1 0		656,219 0	-1	-656,219	
防止柵工			式	1 0		656,219 0	-1	-656,219	
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 180×180×450	基	30 0	4,054 4,054	121,620 0	-30	-121,620	単-25号
金網・支柱(立入防止柵)		1.5m 2m	m	59 0	9,061 9,061	534,599 0	-59	-534,599	単-26号
構造物撤去工			式	1 1		5,076,884 5,557,421	1	480,537	
構造物取壊し工			式	1 1		3,333,789 4,023,039	1	689,250	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	21 12	7,377 7,377	154,917 88,524	-9	-66,393	単-27号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	216 208	14,717 14,717	3,178,872 3,061,136	-8	-117,736	単-28号
コンクリート構造物切断		鉄筋構造物	m2	0 4		0 873,379	4	873,379	内-32号
排水構造物撤去工			式	1 0		108,945 0	-1	-108,945	
ハウエル管撤去		R30 φ2000	m	27 0	4,035 4,035	108,945 0	-27	-108,945	単-29号
運搬処理工			式	1 1		1,634,150 1,534,382	1	-99,768	

設計内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区函渠付替（その３）工事（ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	21	2,254	47,334	-9	-20,286	単-30号
				12	2,254	27,048			
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	216	2,793	603,288	-8	-22,344	単-31号
				208	2,793	580,944			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	21	2,563	53,823	-9	-23,067	単-32号
				12	2,563	30,756			
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	216	3,636	785,376	-8	-29,088	単-33号
				208	3,636	756,288			
現場発生品運搬		ハウエル管 φ2000	t	8		144,329	-8	-144,329	内-33号
				0		0			
現場発生品運搬		鋼矢板	t	0		0	8.11	139,346	内-34号
				8.11		139,346			
仮設工			式	1		10,714,664	1	2,301,120	
				1		13,015,784			
土留・仮締切工			式	1		3,002,463	1	1,502,799	
				1		4,505,262			
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5m 平均鋼矢板引抜長 8.5m	枚	75		3,002,463	-75	-3,002,463	内-35号
				0		0			
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5m 平均鋼矢板引抜長 8.5m	枚	0		0	97	4,266,785	内-36号
				97		4,266,785			
鋼矢板		III型 鋼矢板長さ 3m 鋼矢板打込長 2.5m	枚	0		0	10	96,269	内-37号
				10		96,269			

設計内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区函渠付替（その３）工事（ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切梁・腹起し		t	0		0	1.7	142,208	内-38号	
			1.7						
補助地盤改良工		式	1		860,202	1	9,227		
			1		869,429				
薬液注入		本	5		860,202	-5	-860,202	内-39号	
			0		0				
薬液注入		本	0		0	5	869,429	内-40号	
			5		869,429				
水替工		式	1		740,978	1	726,060		
			1		1,467,038				
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	72		740,978	-72	-740,978	内-41号	
			0		0				
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	0		0	151	1,467,038	内-42号	
			151		1,467,038				
仮水路工		式	1		4,074,680	1	-820,167		
			1		3,254,513				
ハワエル管	R30 φ2000	m	10		3,663,294	-10	-3,663,294	内-43号	
			0		0				
仮設水路ボックス閉塞設置撤去	1500×1320×180 18-8-25(高炉)	箇所	1		55,761	-1	-55,761	内-44号	
			0		0				
仮設水路ボックス閉塞設置撤去(再利用)	2660×2800×200	箇所	0	0	0	1	26,100	単-34号	
			1		26,100				
沈砂池接続部保護設置撤去	2652×2652×300 18-8-25(高炉)	箇所	1		68,007	-1	-68,007	内-45号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	熊本２０８号　大島地区函渠付替（その３）工事 （　２回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設沈砂池接続点閉塞		2000×1680×400 24-1 2-25(高炉)	箇所	1 0		149,479 0	-1	-149,479	内-46号
既設沈砂池接続点閉塞		2300×1650×600		個	0 1	0 1,655,000	0 1,655,000	1	1,655,000
分岐点閉塞		1500×2000×180 18-8 -25(高炉)	箇所	1 0		57,995 0	-1	-57,995	内-47号
分岐点閉塞		1800×2300×380		個	0 1	0 1,246,000	0 1,246,000	1	1,246,000
土のう		耐候性大型土のう 丸 型110×110 短期仮設(1年)対応	袋	9 0		80,144 0	-9	-80,144	内-48号
土のう		耐候性大型土のう 丸 型110×110 短期仮設(1年)対応		袋	0 5		0 37,386	5	37,386
底板保護		ブロックマット t=100mm	m2	0 23		0 290,027			内-50号
汚濁防止工				式	1 1		2,036,341 2,697,340	1	660,999
濁水処理設備		標準処理量10m3/h級	式	1 0		2,036,341 0	-1	-2,036,341	内-51号
濁水処理設備		標準処理量10m3/h級		式	0 1		0 2,697,340	1	2,697,340
交通管理工			式	0 1		0 222,202	1	222,202	
交通誘導警備員				人日	0 15		0 222,202	15	222,202

設計内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区函渠付替（その３）工事（ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1 1		102,605,657 109,655,743	1	7,050,086	
共通仮設費			式	1 1		15,975,431 26,632,548	1	10,657,117	
共通仮設費			式	1 1		2,514,003 12,679,670	1	10,165,667	
運搬費			式	1 1		205,071 6,132,529	1	5,927,458	
重建設機械分解組立輸送費			回	0 2		0 5,851,000	2	5,851,000	内-54号
仮設材運搬費			t	40.5 0		205,071 0	-40.5	-205,071	内-55号
仮設材運搬費			t	0 54		0 281,529	54	281,529	内-56号
技術管理費			式	1 1		19,908 4,184,294	1	4,164,386	
六価カド溶出試験費			式	1 0		19,908 0	-1	-19,908	内-57号
六価カド溶出試験費			式	0 1		0 13,272	1	13,272	内-58号
施工調査費		施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）		0		0			内-59号
		構造物とりこわし工	式	1		18,050	1	18,050	
保守管理(ICT)				0 1		0 4,922	1	4,922	内-60号

設計内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区函渠付替（その３）工事（ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費(ICT)		式	0 1		0 1,150,000	1	1,150,000	内-61号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 2,980,000	1	2,980,000	内-62号	
ICT活用効果等調査費		式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-63号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		2,289,024 2,362,847	1	73,823		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		13,461,428 13,952,878	1	491,450		
純工事費		式	1 1		118,581,088 136,288,291	1	17,707,203		
現場管理費		式	1 1		44,211,448 48,390,330	1	4,178,882		
工事原価		式	1 1		162,792,536 184,678,621	1	21,886,085		
一般管理費等		式	1 1		25,847,464 28,431,379	1	2,583,915		
工事価格		式	1 1		188,640,000 213,110,000	1	24,470,000		
消費税相当額		式	1 1		18,864,000 21,311,000	1	2,447,000		
工事費計		式	1 1		207,504,000 234,421,000	1	26,917,000		

0/3,000m3当たり内訳書

土質改良

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	m 3	0	0	0			WB211720
			3,000	2,152	6,456,000	3,000	6,456,000	単一 37号
自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	台・回	0	0	0			WB211710
			1	238,200	238,200	1	238,200	単一 38号
合 計					0			
					6,694,200		6,694,200	
変更積算金額					0			
					6,085,268		6,085,268	円／m3

0/1, 500m3当たり内訳書

整地

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 1, 500	0 141. 7	0 212, 550	1, 500	212, 550	CA900310
合 計					0 212, 550		212, 550	
変更積算金額					0 193, 215		193, 215	円／m3

0/54m3当たり内訳書

汚泥処理

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊強力吸引車清掃工	3m3車 154KW 散水車 3. 8m3積		0	0	0			WYB00057
		m 3	54. 4	27, 620	1, 502, 528	54. 4	1, 502, 528	単一 42号
合 計					0			
					1, 502, 528		1, 502, 528	
変更積算金額					0			
					1, 365, 851		1, 365, 851	円／m3

460/0m3当たり内訳書

床掘り

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/500m3当たり内訳書

第 5号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 有り		0	0	0			CB210030
		m 3	501	374. 7	187, 724	501	187, 724	
合 計					0			
					187, 724		187, 724	
変更積算金額					0			
					170, 653		170, 653	円／m3

360/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		358	1, 062	380, 196			CB210410
		m 3	358	1, 062	380, 196	0	0	
合 計					345, 622			
					0		-345, 622	

0/420m3当たり内訳書

埋戻し
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	422	1, 062	448, 164	422	448, 164	
合 計					0			
					448, 164		448, 164	
変更積算金額					0			
					407, 409		407, 409	円／m3

110/0m2当たり内訳書

基面整正

第 8号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/100m2当たり内訳書

基面整正
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	95. 7	443. 1	42, 404	95. 7	42, 404	
合 計					0			
					42, 404		42, 404	
変更積算金額					0			
					38, 547		38, 547	円／m2

460/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/500m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

460/0m3当たり内訳書

整地

第 12号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/500m3当たり内訳書

第 13号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 501	0 150. 1	0 75, 200	 501	 75, 200	CA900310
合 計					0 75, 200		 75, 200	
変更積算金額					0 68, 361		 68, 361	円／m3

400/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 14号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/470m3当たり内訳書

第 15号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	469	263.6	123,628	469	123,628	
合 計					0			
					123,628		123,628	
変更積算金額					0			
					112,385		112,385	円/m3

400/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 16号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/470m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.5km以下	m 3	469	567. 4	266, 110	469	266, 110	CB210110
合 計					0 266, 110		266, 110	
変更積算金額					0 241, 910		241, 910	円／m3

2/0m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		0.18	25,700	4,626			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m 3	0.18	25,700	4,626	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0.13	4,733	615			CB240210
		m 2	0.13	4,733	615	0	0	
合 計					4,764		-4,764	
					0			

0/4m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0. 43	25, 700	11, 051	0. 43	11, 051	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 68	4, 733	3, 218	0. 68	3, 218	CB240210
合 計					0 14, 269		14, 269	
変更積算金額					0 12, 970		12, 970	円／m2

型枠

第 20号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m2当たり内訳書

第 21号内訳書

型枠

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	9. 5	9, 334	88, 673	9. 5	88, 673	
合 計					0			
					88, 673		88, 673	
変更積算金額					0			
					80, 608		80, 608	円／m2

4/0空m3当たり内訳書

支保

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/5空m3当たり内訳書

支保

第 23号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

3/0掛m2当たり内訳書

足場
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		2.8	5,046	14,128			WB252110
		掛m2	2.8	5,046	14,128	0	0	単一 49号
合 計					12,843			
					0		-12,843	

0/4掛m2当たり内訳書

足場
第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	3. 7	5, 046	18, 670	3. 7	18, 670	単一 50号
合 計					0			
					18, 670		18, 670	
変更積算金額					0			
					16, 971		16, 971	円／掛m2

22/0m当たり内訳書

プレキャストボックス
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
R Cボックスカルバート	据付 1.0m未満 4200×1400 耐震性継手		21. 8	118, 100	2, 574, 580			WYB00595
		m	21. 8	118, 100	2, 574, 580	0	0	単一 51号
R Cボックスカルバート材料費 4200×1400	L=737 (600/875) 塩対仕様片斜切コーキング仕様付属品等含む		13	2, 740, 000	35, 620, 000			WYB00596
		個	13	2, 740, 000	35, 620, 000	0	0	単一 52号
R Cボックスカルバート材料費 4200×1400	L=738 (600/876) 塩対仕様片斜切コーキング仕様付属品等含む		1	2, 740, 000	2, 740, 000			WYB00597
		個	1	2, 740, 000	2, 740, 000	0	0	単一 53号
R Cボックスカルバート材料費 4200×1400	L=895 塩対仕様 調整品 コーキング仕様 付属品等含む		2	2, 570, 000	5, 140, 000			WYB00598
		個	2	2, 570, 000	5, 140, 000	0	0	単一 54号
R Cボックスカルバート材料費 4200×1400	L=738 (876/600) 塩対仕様片斜切コーキング仕様付属品等含む		1	2, 740, 000	2, 740, 000			WYB00599
		個	1	2, 740, 000	2, 740, 000	0	0	単一 55号
R Cボックスカルバート材料費 4200×1400	L=737 (875/600) 塩対仕様片斜切コーキング仕様付属品等含む		12	2, 740, 000	32, 880, 000			WYB00600
		個	12	2, 740, 000	32, 880, 000	0	0	単一 56号
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		34. 6	1, 489	51, 519			CB221110
		m 2	34. 6	1, 489	51, 519	0	0	
基礎砕石	22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		76. 8	2, 233	171, 494			CB221110
		m 2	76. 8	2, 233	171, 494	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		22. 3	26, 180	583, 814			CB240010
		m 3	22. 3	26, 180	583, 814	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		8. 7	9, 334	81, 205			CB240210
		m 2	8. 7	9, 334	81, 205	0	0	
コーキング	弾性接着剤		315	5, 281	1, 663, 515			WYB00601
		m	315	5, 281	1, 663, 515	0	0	単一 57号
合 計					76, 585, 173			
					0		-76, 585, 173	

0/22m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
R Cボックスカルバート 据付据付 1.0m未満	4200×1400 耐震性継手 オールテレンスレン220t吊り		0	0	0			WYB00624
		m	21. 8	266, 500	5, 809, 700	21. 8	5, 809, 700	単一 58号
R Cボックスカルバート材 料費 4200×1400	L=737 (600/875) 塩対仕様片斜切コーキング 仕様付属品等含		0	0	0			WYB00625
		個	13	2, 740, 000	35, 620, 000	13	35, 620, 000	単一 59号
R Cボックスカルバート材 料費 4200×1400	L=738 (600/876) 塩対仕様片斜切コーキング 仕様付属品等含		0	0	0			WYB00626
		個	1	2, 740, 000	2, 740, 000	1	2, 740, 000	単一 60号
R Cボックスカルバート材 料費 4200×1400	L=895 塩対仕様 調整品 コーキング 仕様 付属品等含む		0	0	0			WYB00627
		個	2	2, 570, 000	5, 140, 000	2	5, 140, 000	単一 61号
R Cボックスカルバート材 料費 4200×1400	L=738 (876/600) 塩対仕様片斜切コーキング 仕様付属品等含		0	0	0			WYB00628
		個	1	2, 740, 000	2, 740, 000	1	2, 740, 000	単一 62号
R Cボックスカルバート材 料費 4200×1400	L=737 (875/600) 塩対仕様片斜切コーキング 仕様付属品等含		0	0	0			WYB00629
		個	12	2, 740, 000	32, 880, 000	12	32, 880, 000	単一 63号
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	34. 6	1, 489	51, 519	34. 6	51, 519	
基礎砕石	22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	76. 8	2, 233	171, 494	76. 8	171, 494	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	22. 3	26, 180	583, 814	22. 3	583, 814	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	8. 7	9, 334	81, 205	8. 7	81, 205	
コーキング	弾性接着剤		0	0	0			WYB00630
		m	315	5, 281	1, 663, 515	315	1, 663, 515	単一 64号
合 計					0			
					87, 481, 247		87, 481, 247	

0/22m当たり内訳書

第 27号内訳書

プレキャストボックス

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					79,526,106		79,526,106	円／m

50/0m3当たり内訳書

床掘り

第 28号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

30/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		34.6	3,698	127,950			CB210410
		m 3	34.6	3,698	127,950	0	0	
合 計					116,314			
					0		-116,314	

10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 30号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

10/0m3当たり内訳書

整地

第 31号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/4m2当たり内訳書

コンクリート構造物切断

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤソー切断	鉛直切断 (0. 54m3×3カット)		0	0	0			WYB00038
		m 2	1. 6	226, 700	362, 720	1. 6	362, 720	単一 73号
ワイヤソー切断	水平切断 (0. 54m3×3カット)		0	0	0			WYB00046
		m 2	2. 4	226, 700	544, 080	2. 4	544, 080	単一 74号
コンクリート穿孔	φ 52 L=400mm 8本		0	0	0			WYB00054
		m	3. 2	16, 880	54, 016	3. 2	54, 016	単一 75号
合 計					0			
					960, 816		960, 816	
変更積算金額					0			
					873, 379		873, 379	円／m2

8/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下		8.4	9,402	78,976			CB010410
		t	8.4	9,402	78,976	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		8.4	9,499	79,791			CB010420
		t	8.4	9,499	79,791	0	0	
合 計					144,329		-144,329	
					0			

0/8.11t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t有り 17.0km以下	t	0 8.11	0 9,402	0 76,250	8.11	76,250	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t	t	0 8.11	0 9,499	0 77,036	8.11	77,036	CB010420
合 計					0 153,286		153,286	
変更積算金額					0 139,346		139,346	円／t

75/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 III型 9m以下		75	13,920	1,044,000			WB251330
		枚	75	13,920	1,044,000	0	0	単一 79号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 25) III型 陸上		2	105,800	211,600			WB251380
		回	2	105,800	211,600	0	0	単一 80号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下		75	8,049	603,675			WB251370
		枚	75	8,049	603,675	0	0	単一 81号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上		2	62,890	125,780			WB251380
		回	2	62,890	125,780	0	0	単一 82号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 171日 有 396日 有 3650円 無 2回		75	17,570	1,317,750			WB250150
		枚	75	17,570	1,317,750	0	0	単一 83号
合 計					3,002,463			
					0			

0/97枚当たり内訳書

鋼矢板
第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（Nmax ≤ 50）陸上 Nmax ≤ 25 (WJ使用)	) III型 9m以下 ラフテレークレーン75t吊		0	0	0			WYB00035
		枚	97	27, 230	2, 641, 310	97	2, 641, 310	単一 84号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 50) III型 陸上 ラフテレークレーン75t吊		0	0	0			WYB00005
		回	5	186, 000	930, 000	5	930, 000	単一 85号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 252日 有 252日 無		0	0	0			WB250150
		枚	97	11, 570	1, 122, 290	97	1, 122, 290	単一 86号
合 計					0			
					4, 693, 600		4, 693, 600	
変更積算金額					0			
					4, 266, 785		4, 266, 785	円／枚

0/10枚当たり内訳書

鋼矢板
第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（Nm a x ≦ 25）	III型 矢板長さ 3. 0m 打込長 2. 5m		0	0	0			WYB00015
		枚	10	10, 590	105, 900	10	105, 900	単一 87号
合 計					0		105, 900	
					105, 900			
変更積算金額					0			
					96, 269		96, 269	円／枚

0/1.7t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 38号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

5/0本当たり内訳書

第 39号内訳書

薬液注入

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
二重管ストレーナ工法	2セット 0m 1. 9m 3. 4m 1m 1033L/本 無 無		5	98, 470	492, 350			WB223710
		本	5	98, 470	492, 350	0	0	単一 90号
注入設備据付・解体	二重管ストレーナ工法 2セット		1	453, 900	453, 900			WB223750
		現場	1	453, 900	453, 900	0	0	単一 91号
合 計					860, 202			
					0			
							-860, 202	

0/5本当たり内訳書

第 40号内訳書

薬液注入

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
二重管ストレーナ工法	2セット 0m 1. 9m 3. 4m 1m 1033L/本 無 無		0	0	0			WB223710
		本	5	100, 500	502, 500	5	502, 500	単一 92号
注入設備据付・解体	二重管ストレーナ工法 2セット		0	0	0			WB223750
		現場	1	453, 900	453, 900	1	453, 900	単一 93号
合 計					0			
					956, 400		956, 400	
変更積算金額					0			
					869, 429		869, 429	円／本

72/0日当たり内訳書

ポンプ排水
第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	87,180	87,180			WB252320
		箇所	1	87,180	87,180	0	0	単一 94号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		72	10,110	727,920			WB252310
		日	72	10,110	727,920	0	0	単一 95号
合 計					740,978			
					0		-740,978	

0/151日当たり内訳書

ポンプ排水

第 42号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

10/0m当たり内訳書

ハウエル管

第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1650mm～2000mm		9. 5	7, 610	72, 295			WB827010
		m	9. 5	7, 610	72, 295	0	0	単一 98号
ハウエル管材料費	直管 φ2000 R30 L=3315mm		2	911, 000	1, 822, 000			WYB00003
		本	2	911, 000	1, 822, 000	0	0	単一 99号
ハウエル管材料費	45° 曲管 φ2000 R30 L1=1570mm L2=1330mm		1	2, 060, 000	2, 060, 000			WYB00002
		本	1	2, 060, 000	2, 060, 000	0	0	単一 100号
基礎砕石	27. 5cmを超え30. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		31. 7	2, 380	75, 446			CB221110
		m 2	31. 7	2, 380	75, 446	0	0	
合 計					3, 663, 294			
					0			
							-3, 663, 294	

1/0箇所当たり内訳書

仮設水路ボックス閉塞設置撤去

第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-25(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 36	38, 030	13, 690	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	4	8, 434	33, 736	0	0	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	m 3	0. 03	92, 690	2, 780	0	0	CB240060
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	0. 83	8, 115	6, 735	0	0	WB824010
穀運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用	m 3	0. 83	2, 480	2, 058	0	0	CB227010
処分費 (m 3)		m 3	0. 83	2, 820	2, 340	0	0	WB020051
合 計					55, 761			
					0		-55, 761	

1/0箇所当たり内訳書

沈砂池接続部保護設置撤去

第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		0.86	1,637	1,407			CB221110
		m 2	0.86	1,637	1,407	0	0	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		0.91	38,030	34,607			CB240010
		m 3	0.91	38,030	34,607	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		4.6	8,434	38,796			CB240210
		m 2	4.6	8,434	38,796	0	0	
合 計					68,007			
					0		-68,007	

1/0箇所当たり内訳書

既設沈砂池接続点閉塞

第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1. 1	38, 770	42, 647			CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	5. 6	8, 434	47, 230	0	0	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 08	178, 400	14, 272	0	0	WB810010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 02	174, 700	3, 494	0	0	WB810010
樹脂カプセル材料費	外径15×110 ガラス管	本	28	401	11, 228	0	0	WYB00016
チップング (厚 2 c m以下)		m 2	2. 5	7, 989	19, 972	0	0	CB434210
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1. 1	16, 190	17, 809	0	0	WB824010
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用	m 3	1. 1	3, 073	3, 380	0	0	CB227010
処分費 (m 3)		m 3	1. 1	4, 000	4, 400	0	0	WB020051
合 計					149, 479			
					0		-149, 479	

1/0箇所当たり内訳書

分岐点閉塞

第 47号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

9/0袋当たり内訳書

土のう

第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		7.5	263.6	1,977			CA900010
		m 3	7.5	263.6	1,977	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		7.5	388.2	2,911			CB210110
		m 3	7.5	388.2	2,911	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		9	7,678	69,102			WB252730
		袋	9	7,678	69,102	0	0	単一 106号
大型土のう工	撤去 6m以下		9	757.3	6,815			WB252730
		袋	9	757.3	6,815	0	0	単一 107号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		7.5	263.6	1,977			CA900010
		m 3	7.5	263.6	1,977	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.5km以下		7.5	567.4	4,255			CB210110
		m 3	7.5	567.4	4,255	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		7.5	150.1	1,125			CA900310
		m 3	7.5	150.1	1,125	0	0	
合 計					80,144			
					0			

0/5袋当たり内訳書

土のう
第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	4. 2	263. 6	1, 107	4. 2	1, 107	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	4. 2	388. 2	1, 630	4. 2	1, 630	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	5	7, 678	38, 390	5	38, 390	単一 108号
合 計					0			
					41, 127		41, 127	
変更積算金額					0			
					37, 386		37, 386	円／袋

0/23m2当たり内訳書

底板保護

第 50号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロックマット設置	ﾌﾞﾛｯﾏｯﾄ (防草ﾀｲﾌﾟ) t=100mm 吸出し防止材 接着剤含		0	0	0			WYB00008
		m 2	23. 1	3, 697	85, 400	23. 1	85, 400	単一 109号
ブロックマット材料費	ﾌﾞﾛｯﾏｯﾄ (防草ﾀｲﾌﾟ) t=100mm W1. 20m×L3. 80m		0	0	0			WYB00028
		枚	2	37, 570	75, 140	2	75, 140	単一 110号
ブロックマット材料費	ﾌﾞﾛｯﾏｯﾄ (防草ﾀｲﾌﾟ) t=100mm W1. 20m×L3. 20m		0	0	0			WYB00027
		枚	2	31, 620	63, 240	2	63, 240	単一 111号
ブロックマット材料費	ﾌﾞﾛｯﾏｯﾄ (防草ﾀｲﾌﾟ) t=100mm W1. 20m×L2. 00m		0	0	0			WYB00026
		枚	1	19, 770	19, 770	1	19, 770	単一 112号
ブロックマット材料費	ﾌﾞﾛｯﾏｯﾄ (防草ﾀｲﾌﾟ) t=100mm W0. 20m×L0. 20m		0	0	0			WYB00014
		個	49	420	20, 580	49	20, 580	単一 113号
ブロックマット材料費	ﾌﾞﾛｯﾏｯﾄ (防草ﾀｲﾌﾟ) t=100mm (半割) W0. 2m×L0. 1m		0	0	0			WYB00029
		個	31	210	6, 510	31	6, 510	単一 114号
ブロックマット材料費	ｱﾝｶｰﾋﾞﾝ D16mm 600×200×600		0	0	0			WYB00012
		本	44	1, 100	48, 400	44	48, 400	単一 115号
合 計					0			
					319, 040		319, 040	
変更積算金額					0			
					290, 027		290, 027	円／m2

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級		1	360, 400	360, 400			WYB00017
		回	1	360, 400	360, 400	0	0	単一 116号
中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		196	9, 590	1, 879, 640			WYB00018
		日	196	9, 590	1, 879, 640	0	0	単一 117号
合 計					2, 036, 341			
					0		-2, 036, 341	

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 52号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級		0	0	0			WYB00032
		回	1	360, 400	360, 400	1	360, 400	単一 118号
中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		0	0	0			WYB00034
		日	234	9, 590	2, 244, 060	234	2, 244, 060	単一 119号
中和処理機(ノッチタンク)賃料	鋼製5m3 配管・雑材料費含む		0	0	0			WYB00031
		日	234	1, 550	362, 700	234	362, 700	単一 120号
合 計					0			
					2, 967, 160		2, 967, 160	
変更積算金額					0			
					2, 697, 340		2, 697, 340	円／式

0/15人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 53号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	11	16,850	185,350	11	185,350	単一 121号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	4	14,770	59,080	4	59,080	単一 122号
合 計					0			
					244,430			
変更積算金額					0			
					222,202			
								円／人日

0/2回当たり内訳書

第 54号内訳書
 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	1	3,940,000	3,940,000	1	3,940,000	単一 123号
重建設機械分解組立輸送	分解組立輸送(往復) 中圧攪拌機 質量20t以上60t未満		0	0	0			WYB00052
		回	1	1,911,000	1,911,000	1	1,911,000	単一 124号
合 計					0			
					5,851,000		5,851,000	
変更積算金額					0			
					5,851,000		5,851,000	円／回

40.5/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 55号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		40.5	4,070	164,835			WB010020
		t	40.5	4,070	164,835	0	0	単一 125号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		40.5	1,500	60,750			WB010030
		t	40.5	1,500	60,750	0	0	単一 126号
合 計					205,071			
					0			
							-205,071	

0/54t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 56号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	54	4, 070	219, 780	54	219, 780	単一 127号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	54	1, 500	81, 000	54	81, 000	単一 128号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	1. 6	4, 070	6, 512	1. 6	6, 512	単一 127号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	1. 6	1, 500	2, 400	1. 6	2, 400	単一 128号
合 計					0			
					309, 692			
変更積算金額					0			
					281, 529			
								円／t

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費
第 57号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		3	7,300	21,900			WYB00033
		検体	3	7,300	21,900	0	0	単一 129号
合 計					19,908			
					0		-19,908	

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費
第 58号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		0	0	0			WYB00039
		検体	2	7, 300	14, 600	2	14, 600	単一 130号
合 計					0			
					14, 600		14, 600	
変更積算金額					0			
					13, 272		13, 272	円／式

一式当たり内訳書

第 59号内訳書

施工調査費

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	構造物とりこわし工 技術員 0.5人		0		0			WYB00037
		式	1		18,050	1	18,050	単一 131号
合 計					0			
					18,050		18,050	
変更積算金額					0			
					18,050		18,050	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 60号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中圧噴射攪拌（I C T）保守点検	φ 800mm 打設長3.39m 杭長2.85m 32本		0		0			WYB00049
		式	1		3,516	1	3,516	単一 132号
中圧噴射攪拌（I C T）保守点検	φ 1200mm 打設長3.39m 杭長2.85m 18本		0		0			WYB00047
		式	1		1,406	1	1,406	単一 133号
合 計					0			
					4,922		4,922	
変更積算金額					0			
					4,922		4,922	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 61号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	中圧噴射攪拌機		0		0			WYB00048
		式	1		1, 150, 000	1	1, 150, 000	単一 134号
合 計					0			
					1, 150, 000		1, 150, 000	
変更積算金額					0			
					1, 150, 000		1, 150, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 62号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2980千円		0		0			WB010610
		式	1		2,980,000	1	2,980,000	単一 135号
合 計					0			
					2,980,000		2,980,000	
変更積算金額					0			
					2,980,000		2,980,000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費
第 63号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	技術員 0. 5人		0		0			WYB00010
		式	1		18, 050	1	18, 050	単一 136号
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	237. 5	
						1		237. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	261. 3	261. 3	CA900030		
			m 3	1	261. 3	261. 3			
計						261. 3			
						261. 3			
単価						261. 3	円／m3		
						261. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	352.8
						1		352.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	388.2	388.2	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	388.2	388.2		
計						388.2		
						388.2		
単価						388.2		
						388.2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	239. 6	
						1		239. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	263. 6	263. 6	CA900010		
			m 3	1	263. 6	263. 6			
計						263. 6			
						263. 6			
単価						263. 6	円／m3		
						263. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	515.8	
						1		515.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	567.4	567.4	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.5km以下	m 3	1	567.4	567.4			
計						567.4			
						567.4			
単価						567.4	円／m3		
						567.4			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	239.6
						1		239.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	263.6	263.6	CA900010	
			m 3	1	263.6	263.6		
計						263.6		
						263.6		
単価						263.6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	400.8
						1		400.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	441	441	CB220010	
			m 2	1	441	441		
計						441		
						441		
単価						441	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	スラリ-攪拌	高炉セメント 杭径 1000mm 長さ(打設長) 4.6m 長さ(杭長) 4.6m	単位	本	数量	1	単価	31,589
						1		31,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌工		単軸施工 φ800mm～φ1200mm、3m<L≤10m 1000mm 4.6m 4.6m 0.196t/m 無		1	34,750	34,750	WB223210	
			本	1	34,750	34,750	単一 39号	
計						34,750		
						34,750		
単価						34,750		
						34,750	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	スラリ-攪拌(ICT)	高炉セメント 杭径 800mm 長さ(打設長) 3.39m 長さ(杭長) 2.85m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		48,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中圧噴射攪拌 (ICT)		φ800 打設長3.39m 杭長2.85m 改良材0.156t/m		0	0	0	WYB00043	
			本	1	53,030	53,030	単一 40号	
計						0		
						53,030		
単価						0		
						53,030	円／本	
変更積算単価						48,210	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	スリ-攪拌 (ICT)	高炉セメント 杭径 1200mm 長さ(打設長) 3.39m 長さ(杭長) 2.85m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		39,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中圧噴射攪拌 (ICT)		φ1200 打設長3.39m 杭長2.85m 改良材0.249t/m		0	0	0	WYB00078	
			本	1	43,160	43,160	単一 41号	
計						0		
						43,160		
単価						0		
						43,160	円／本	
変更積算単価						39,240	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,488
						1		1,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1,637	1,637	CB221110	
			m 2	1	1,637	1,637		
計						1,637		
						1,637		
単価						1,637		
						1,637	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	コンクリート	内空幅 4.2m 内空高さ 1.4m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	21, 844	
						1		21, 844	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し		1	24, 030	24, 030	CB225510		
			m 3	1	24, 030	24, 030			
計						24, 030			
						24, 030			
単価						24, 030	円／m3		
						24, 030			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	162, 177
						1		162, 177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満	t	1	178, 400	178, 400	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)		1	178, 400	178, 400	単一 43号	
計						178, 400		
						178, 400		
単価						178, 400		
						178, 400	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	164, 086	
						1		164, 086	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1	180, 500	180, 500	WB810010		
		無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	180, 500	180, 500	単一 44号		
計						180, 500			
						180, 500			
単価						180, 500			
						180, 500	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	鉄筋	SD345 D16 アンカー	単位	t	数量	1	単価	158, 813
						1		158, 813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	174, 700	174, 700	WB810010	
			t	1	174, 700	174, 700	単一	45号
計						174, 700		
						174, 700		
単価						174, 700		
						174, 700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	接着系アンカー	D16	単位	箇所	数量	1	単価	943
						1		943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		1	637	637	CB224410	
			孔	1	637	637		
樹脂カプセル材料費		外径15×110 ガラス管		1	401	401	WYB00009	
			本	1	401	401	単一 46号	
計						1,038		
						1,038		
単価						1,038		
						1,038	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	チップング		単位	m2	数量	1	単価	7,262
						1		7,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング（厚2cm以下）				1	7,989	7,989	CB434210	
			m2	1	7,989	7,989		
計						7,989		
						7,989		
単価						7,989		
						7,989	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	プレキャストU型側溝	360×360×2000	単位	m	数量	1	単価	10, 172	
						1		10, 172	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	11, 190	11, 190	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		再生クラッシュラン 40～0 0. 4m3/10m	m	1	11, 190	11, 190	単一	65号	
計						11, 190			
						11, 190			
単価						11, 190			
						11, 190	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	プレキャストU型側溝 (再利用)	360×360×2000	単位	m	数量	1	単価	3,535	
						1		3,535	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm	m	1	3,889	3,889	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0.4m3/10m		1	3,889	3,889	単一 66号		
計						3,889			
						3,889			
単価						3,889	円／m		
						3,889			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	場所打U型側溝	300×400 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	30,380
						10		30,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		8	1,489	11,912	CB221110	
			m 2	8	1,489	11,912		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		3	34,320	102,960	CB240010	
			m 3	3	34,320	102,960		
型枠		一般型枠 小型構造物		26	8,434	219,284	CB240210	
			m 2	26	8,434	219,284		
計						334,156		
						334,156		
単価						33,420		
						33,420	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	場所打U型側溝	400×500 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	34,208
						10		34,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		9	1,489	13,401	CB221110	
			m 2	9	1,489	13,401		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		3.2	34,320	109,824	CB240010	
			m 3	3.2	34,320	109,824		
型枠		一般型枠 小型構造物		30	8,434	253,020	CB240210	
			m 2	30	8,434	253,020		
計						376,245		
						376,245		
単価						37,630	円／m	
						37,630		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	側溝蓋	コンクリート蓋 360用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	4, 586	
						1		4, 586	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	5, 045	5, 045	WB821430		
			枚	1	5, 045	5, 045	単一 67号		
計						5, 045			
						5, 045			
単価						5, 045	円／枚		
						5, 045			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	側溝蓋 (再利用)	コンクリート蓋 360用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	322.4	
						1		322.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	354.7	354.7	WB821430		
			枚	1	354.7	354.7	単一 68号		
計						354.7			
						354.7			
単価						354.7			
						354.7			円/枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	側溝蓋 (再利用)	コンクリート蓋 400用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	769. 6	
						1		769. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	846. 6	846. 6	WB821430		
			枚	1	846. 6	846. 6	単一 69号		
計						846. 6			
						846. 6			
単価						846. 6			
						846. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	側溝蓋 (再利用)	クレーンク 蓋 300用 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	769.6	
						1		769.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	846.6	846.6	WB821430		
			枚	1	846.6	846.6	単一 70号		
計						846.6			
						846.6			
単価						846.6			
						846.6			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-25号	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 180×180×450	単位	基	数量	1	単価	4,054
						1		4,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用		1	4,460	4,460	CB420820	
			基	1	4,460	4,460		
計						4,460		
						4,460		
単価						4,460		
						4,460	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-26号	金網・支柱(立入防止柵)	1.5m 2m	単位	m	数量	1	単価	9,061
						1		9,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵)		基礎ブロック 2m		1	3,078	3,078	CB420840	
			m	1	3,078	3,078		
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)				1	6,890	6,890	CB420841	
			m	1	6,890	6,890		
計						9,968		
						9,968		
単価						9,968		
						9,968	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,377
						1		7,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,115	8,115	WB824010	
			m 3	1	8,115	8,115	単一 71号	
計						8,115		
						8,115		
単価						8,115		
						8,115	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,717
						1		14,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16,190	16,190	WB824010	
			m 3	1	16,190	16,190	単一 72号	
計						16,190		
						16,190		
単価						16,190		
						16,190	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	ハウエル管撤去	R30 φ2000	単位	m	数量	1	単価	4,035
						1		4,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハウエル管撤去		R30 φ2000		1	4,439	4,439	WYB00001	
			m	1	4,439	4,439	単一 76号	
計						4,439		
						4,439		
単価						4,439		
						4,439	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,254
						1		2,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		1	2,480	2,480	CB227010	
			m 3	1	2,480	2,480		
計						2,480		
						2,480		
単価						2,480		
						2,480	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 793	
						1		2, 793	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		1	3, 073	3, 073	CB227010		
			m 3	1	3, 073	3, 073			
計						3, 073			
						3, 073			
単価						3, 073	円／m3		
						3, 073			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一32号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,563
						1		2,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2,820	2,820	WB020051	
			m 3	1	2,820	2,820	単一 77号	
計						2,820		
						2,820		
単価						2,820		
						2,820		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,636
						1		3,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,000	4,000	WB020051	
			m3	1	4,000	4,000	単一 78号	
計						4,000		
						4,000		
単価						4,000		
						4,000	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	仮設水路ボックス閉塞設置撤去 (再利用)	2660×2800×200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		26, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	閉塞板(ノックアウト)取付	2660×2800×200		0	0	0	WYB00011	
			枚	1	16, 850	16, 850	単一 101号	
	閉塞板(ノックアウト)撤去	2660×2800×200		0	0	0	WYB00006	
			枚	1	11, 850	11, 850	単一 102号	
	計					0		
						28, 700		
	単価					0		
						28, 700	円／箇所	
	変更積算単価							
						26, 100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	既設沈砂池接続点閉塞	2300×1650×600	単位	個	数量	0	単価	0
					1			1, 655, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト閉塞板材料費		2300×1650×600 塩害対策仕様 連結部材含む		0	0	0	WYB00030	
			個	1	1, 820, 000	1, 820, 000	単一 104号	
計						0		
						1, 820, 000		
単価						0		
						1, 820, 000	円／個	
変更積算単価								
						1, 655, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	分岐点閉塞	1800×2300×380	単位	個	数量	0	単価	0
					1			1, 246, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト閉塞板材料費		1800×2300×380 塩害対策仕様 連結部材含む		0	0	0	WYB00013	
			個	1	1, 370, 000	1, 370, 000	単一 105号	
計						0		
						1, 370, 000		
単価						0		
						1, 370, 000	円／個	
変更積算単価								
						1, 246, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,152
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.332	30,576	10,151		
	特殊作業員		人	0.332	26,104	8,666		
	生石灰	特号フレコン 1t入り	t	3.12	24,000	74,880		
	自走式土質改良機運転		日	0.332	277,800	92,229	WK210320	
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.332	60,710	20,155	WK210330	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9,119	単一 137号	
	計					215,200	単一 138号	
	単価					2,152	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	238, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 66	30, 576	20, 180		
特殊作業員			人	0. 66	26, 104	17, 228		
運転手（特殊）			人	0. 66	26, 416	17, 434		
自走式土質改良機運転			日	0. 66	277, 800	183, 348	WK210320	
諸雑費（まるめ）			式	1		10	単一 137号	
計						238, 200		
単価						238, 200	円／台・回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	スラリー攪拌工	単軸施工 φ800mm～φ1200mm、3m<L≤10m 1000mm 4.6m 4.6m 0.196t/m 無	単位	本	数量	1	単価	34,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.056	30,576	1,712		
	特殊作業員		人	0.111	26,104	2,897		
	普通作業員		人	0.056	22,152	1,240		
	セメント	高炉B バラ	t	0.992	14,700	14,582		
	深層混合処理機運転	単軸施工 φ800mm～φ1200mm、3m<L≤10m 4.6m	日	0.056	129,100	7,229	WK220130	
	スラリプラント運転	10m3/h	日	0.056	66,660	3,732	単－ 139号 WK220140	
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		3,358	単－ 140号	
	計					34,750		
	単価					34,750	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一40号	中圧噴射攪拌（ＩＣＴ）	φ800 打設長3.39m 杭長2.85m 改良材0.156t/m	単位	本	数量	0	0
						1	53,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.072	30,576	2,201	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.072	26,104	1,879	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.144	22,152	3,189	
セメント		高炉B バラ		0	0	0	
			t	0.532	14,700	7,820	
削孔消耗品材料費		粘性土		0	0	0	
			m	2.59	343	888	
削孔消耗品材料費		砂質土		0	0	0	
			m	0.8	567	453	
注入消耗品費		注入量 360L (0.36m3)		0	0	0	
			m 3	1.03	9,025	9,295	
MITS工法改良機運転		SF-200LSH		0	0	0	WYB00044
			日	0.072	119,500	8,604	単一 141号
セメントサイロ		（鋼製溶接構造） 容量30t 排出能力20t／h		0	0	0	
			日	0.072	12,500	900	
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔集中プラントミキサ〕		ミキサ1m3 アジテータ1.5m3		0	0	0	
			日	0.072	10,800	777	
Q S J プラント		(CNS-75)CMS用		0	0	0	
			日	0.072	32,200	2,318	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一40号	中圧噴射攪拌（ICT）	φ800 打設長3.39m 杭長2.85m 改良材0.156t/m	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発電機運転		ディーゼルエンジン・超低騒音型150KVA		0	0	0	WYB00056
			日	0.072	27,760	1,998	単一 142号
グラウト圧力流量計		400L/min		0	0	0	
			日	0.072	9,390	676	
補助バックホウ運転		排出ガス対策型(1次)山積0.5m3		0	0	0	WYB00061
			日	0.046	50,040	2,301	単一 143号
ICT建設機械運転費				0	0	0	WYB00062
			日	0.072	78,890	5,680	単一 144号
特許料		QSJシステム		0	0	0	
			m	2.85	200	570	
諸雑費（率＋まるめ） 48%				0		0	
			式	1		3,481	
計						0	
						53,030	
単価						0	
						53,030	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一41号	中圧噴射攪拌（ＩＣＴ）	φ1200 打設長3.39m 杭長2.85m 改良材0.249t/m	単位	本	数量	0	0
						1	43,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.052	30,576	1,589	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.052	26,104	1,357	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.104	22,152	2,303	
セメント		高炉B バラ		0	0	0	
			t	0.78	14,700	11,466	
削孔消耗品材料費		粘性土CMS		0	0	0	
			m	2.59	1,740	4,506	
削孔消耗品材料費		砂質土CMS		0	0	0	
			m	0.8	2,902	2,321	
MITS工法改良機運転		SF-200LSH		0	0	0	WYB00079
			日	0.052	119,500	6,214	単一 145号
セメントサイロ		（鋼製溶接構造） 容量30t 排出能力20t/h		0	0	0	
			日	0.052	12,500	650	
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔集中プラントミキサ〕		ミキサ1m3 アジテータ1.5m3		0	0	0	
			日	0.052	10,800	561	
Q S J プラント		(CNS-75)CMS用		0	0	0	
			日	0.052	32,200	1,674	
発電機運転		ディーゼルエンジン・超低騒音型150KVA		0	0	0	WYB00080
			日	0.052	27,760	1,443	単一 146号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一41号	中圧噴射攪拌（ＩＣＴ）	φ1200 打設長3.39m 杭長2.85m 改良材0.249t/m	単位	本	数量	0	0
						1	43,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラウト圧力流量計	400L/min		0	0	0	
			日	0.052	9,390	488	
	補助バックホウ運転	排出ガス対策型(1次)山積0.5m3		0	0	0	WYB00081
			日	0.033	50,040	1,651	単一 147号
	ICT建設機械運転費			0	0	0	WYB00082
			日	0.052	78,890	4,102	単一 148号
	特許料	CMSシステム		0	0	0	
			m 3	3.22	100	322	
	諸雑費（率＋まるめ） 48%			0		0	
			式	1		2,513	
	計					0	
						43,160	
	単価					0	
						43,160	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	特殊強力吸引車清掃工	3m3車 154KW 散水車 3. 8m3積	単位	m 3	数量	0	単価	0
						54. 4		27, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊強力吸引車清掃工				0	0	0	WYB00058	
			日	3	500, 900	1, 502, 700	単一 149号	
計						0		
						1, 502, 700		
単価						0		
						27, 620	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75,348	75,348		
	諸雑費（まるめ）		式	1		52		
	計					178,400		
	単価					178,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75,348	75,348		
	諸雑費（まるめ）		式	1		92		
	計					180,500		
	単価					180,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	174,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,613.36	71,613		
	諸雑費（まるめ）		式	1		87		
	計					174,700		
	単価					174,700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	樹脂カプセル材料費	外径15×110 ガラス管	単位	本	数量	1	単価	401
						1		401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂カプセル		外径15×110 ガラス管		1	401	401		
			本	1	401	401		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						401		
						401		
単価						401	円／本	
						401		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40 \text{m}^3$ $f \leq 40 \text{kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{cm}$]	単位	空m ³	数量	100	単価	4,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.9	30,576	88,670		
型わく工			人	5.3	28,184	149,375		
とび工			人	2.5	28,912	72,280		
普通作業員			人	5.7	22,152	126,266		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		56,709		
計						493,300		
単価						4,933	円／空m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40$ 空m3 $f \leq 40$ kN/m2 [$t \leq 120$ cm]	単位	空m3	数量	100	単価	4,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.9	30,576	88,670		
型わく工			人	5.3	28,184	149,375		
とび工			人	2.5	28,912	72,280		
普通作業員			人	5.7	22,152	126,266		
諸雑費（率+まるめ） 13%			式	1		56,709		
計						493,300		
単価						4,933	円/空m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,046
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	30,576	48,921		
	とび工		人	8.5	28,912	245,752		
	普通作業員		人	1.3	22,152	28,797		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		119,390		
	計					504,600		
	単価					5,046	円／掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5,046
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	30,576	48,921		
	とび工		人	8.5	28,912	245,752		
	普通作業員		人	1.3	22,152	28,797		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		119,390		
	計					504,600		
	単価					5,046	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-51号	R C ボックスカルバート	据付 1.0m未満 4200×1400 耐震性継手	単位	m	数量	10	118,100
						10	118,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				8.7	30,576	266,011	
			人	8.7	30,576	266,011	
特殊作業員				5.4	26,104	140,961	
			人	5.4	26,104	140,961	
普通作業員				19.3	22,152	427,533	
			人	19.3	22,152	427,533	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		3.5	80,000	280,000	
			日	3.5	80,000	280,000	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		66,495	
			式	1		66,495	
計						1,181,000	
						1,181,000	
単価						118,100	
						118,100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一52号	R Cボックスカルバート材料費 4200×1400	L=737(600/875)塩対仕様片斜切コーキング仕様付属品等含	単位	個	数量	1	単価	2,740,000
						1		2,740,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
R Cボックスカルバート 4200×1400				1	2,740,000	2,740,000		
			個	1	2,740,000	2,740,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,740,000		
						2,740,000		
単価						2,740,000		
						2,740,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一53号	R Cボックスカルバート材料費 4200×1400	L=738(600/876)塩対仕様片斜切コーキング仕様付属品等含	単位	個	数量	1	単価	2,740,000
						1		2,740,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
R Cボックスカルバート 4200×1400				1	2,740,000	2,740,000		
			個	1	2,740,000	2,740,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,740,000		
						2,740,000		
単価						2,740,000		
						2,740,000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	R Cボックスカルバート材料費 4200×1400	L=895 塩対仕様 調整品 コーキング仕様 付属品等含む	単位	個	数量	1	単価	2, 570, 000	
						1		2, 570, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
R Cボックスカルバート 4200×1400		L=895 塩対仕様 調整品 コーキング仕様 付属品等含む	個	1	2, 570, 000	2, 570, 000			
				1	2, 570, 000	2, 570, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
				1		0			
計						2, 570, 000			
						2, 570, 000			
単価						2, 570, 000	円／個		
						2, 570, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一55号	R Cボックスカルバート材料費 4200×1400	L=738(876/600)塩対仕様片斜切コーキング仕様付属品等含む	単位	個	数量	1	単価	2,740,000
						1		2,740,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
R Cボックスカルバート 4200×1400		L=738(876/600)塩対仕様片斜切コーキング仕様付属品等含む		1	2,740,000	2,740,000		
			個	1	2,740,000	2,740,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,740,000		
						2,740,000		
単価						2,740,000		
						2,740,000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	R Cボックスカルバート材料費 4200×1400	L=737(875/600)塩対仕様片斜切コーキング仕様付属品等含	単位	個	数量	1	単価	2,740,000
						1		2,740,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R Cボックスカルバート 4200×1400	L=737(875/600)塩対仕様片斜切コーキング仕様付属品等含		1	2,740,000	2,740,000		
			個	1	2,740,000	2,740,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,740,000		
						2,740,000		
単価						2,740,000		
						2,740,000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	コーキング	弾性接着剤	単位	m	数量	10	単価	5,281
						10		5,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工				0.34	29,536	10,042		
			人	0.34	29,536	10,042		
コーキング材				3.4	10,700	36,380		
			k g	3.4	10,700	36,380		
シール材				11	250	2,750		
			m	11	250	2,750		
諸雑費（率＋まるめ）				1		3,638		
10%			式	1		3,638		
計						52,810		
						52,810		
単価						5,281		
						5,281	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	R Cボックスカルバート 据付据付 1. 0m未満	4200×1400 耐震性継手 オールテレソクレーン220t吊り	単位	m	数量	0 10	単価	0 266, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	8. 7	30, 576	266, 011		
特殊作業員				0	0	0		
			人	5. 4	26, 104	140, 961		
普通作業員				0	0	0		
			人	19. 3	22, 152	427, 533		
トラッククレーン賃料		ラジジブ型油圧伸縮ジブ型220t吊		0	0	0		
			日	3. 5	480, 000	1, 680, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0		
			式	1		150, 495		
計						0 2, 665, 000		
単価						0 266, 500	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－59号	R Cボックスカルバート材料費 4200×1400	L=737(600/875)塩対仕様片斜切コーキング仕様付属品等含	単位	個	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
R Cボックスカルバート 4200×1400				0	0	0		
			個	1	2,740,000	2,740,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,740,000		
単価						0		
						2,740,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－60号	R Cボックスカルバート材料費 4200×1400	L=738(600/876)塩対仕様片斜切コーキング仕様付属品等含	単位	個	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
R Cボックスカルバート 4200×1400				0	0	0		
			個	1	2,740,000	2,740,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,740,000		
単価						0		
						2,740,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	R Cボックスカルバート材料費 4200×1400	L=895 塩対仕様 調整品 コーキング仕様 付属品等含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,570,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
R Cボックスカルバート 4200×1400				0	0	0		
			個	1	2,570,000	2,570,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,570,000		
単価						0		
						2,570,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一62号	R Cボックスカルバート材料費 4200×1400	L=738 (876/600) 塩対仕様片斜切コーキング仕様付属品等含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,740,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
R Cボックスカルバート 4200×1400				0	0	0		
			個	1	2,740,000	2,740,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,740,000		
単価						0		
						2,740,000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	R Cボックスカルバート材料費 4200×1400	L=737 (875/600) 塩対仕様片斜切コーキング仕様付属品等含	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,740,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R Cボックスカルバート 4200×1400	L=737 (875/600) 塩対仕様片斜切コーキング仕様付属品等含		0	0	0		
			個	1	2,740,000	2,740,000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,740,000		
	単価					0		
						2,740,000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	コーキング	弾性接着剤	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		5,281
防水工				0	0	0		
			人	0.34	29,536	10,042		
コーキング材				0	0	0		
			k g	3.4	10,700	36,380		
シール材				0	0	0		
			m	11	250	2,750		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		3,638		
計						0		
						52,810		
単価						0		
						5,281	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
U型側溝		360×360×2000(水路用)	個	5	14,600	73,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.48	2,450	1,176		
諸雑費（まるめ）			式	1		14		
計						111,900		
単価						11,190	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	3,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
U型側溝		360×360×2000(水路用) (流用品)	個	5	0	0		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.48	2,450	1,176		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						38,890		
単価						3,889	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	354.64	35,464		
側溝蓋		コンクリート蓋 360用(水路用) L=500	枚	100	4,690	469,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						504,500		
単価						5,045	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	354.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	354.64	35,464		
側溝蓋(流用品)		コンクリート蓋 360用 L=500	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						35,470		
単価						354.7	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	846. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656		
側溝蓋(流用品)		コンクリート蓋 400用 L=500	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						84, 660		
単価						846. 6	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	846. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656		
側溝蓋(流用品)		グレーチング 蓋 300用 L=1000	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						84, 660		
単価						846. 6	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一71号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,115.37	8,115		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,115		
単価						8,115	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一72号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,186.45	16,186		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,190		
単価						16,190	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一73号	ワイヤソー切断	鉛直切断(0. 54m3×3カット)	単位	m 2	数量	0	0
						10	226, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	5. 2	30, 576	158, 995		
特殊作業員			0	0	0		
		人	5. 2	26, 104	135, 740		
普通作業員			0	0	0		
		人	5. 2	22, 152	115, 190		
切断機損料	DSM-10A		0	0	0		
		日	5. 2	45, 600	237, 120		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A		0	0	0		
		日	5. 2	2, 610	13, 572		
ワイヤー	φ 10. 5 (M)		0	0	0		
		m	27. 4	35, 000	959, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 40%			0		0		
		式	1		647, 383		
計					0		
					2, 267, 000		
単価					0		
					226, 700	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一74号	ワイヤソー切断	水平切断(0. 54m3×3カット)	単位	m 2	数量	0	0
						10	226, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	5. 2	30, 576	158, 995		
特殊作業員			0	0	0		
		人	5. 2	26, 104	135, 740		
普通作業員			0	0	0		
		人	5. 2	22, 152	115, 190		
切断機損料	DSM-10A		0	0	0		
		日	5. 2	45, 600	237, 120		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A		0	0	0		
		日	5. 2	2, 610	13, 572		
ワイヤー	φ 10. 5 (M)		0	0	0		
		m	27. 4	35, 000	959, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 40%			0		0		
		式	1		647, 383		
計					0		
					2, 267, 000		
単価					0		
					226, 700	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一75号	コンクリート穿孔	φ 52 L=400mm 8本	単位	m	数量	0	0
						10	16, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 8	30, 576	24, 460	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 8	26, 104	20, 883	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 8	22, 152	17, 721	
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		最大穿孔径 3 5 c m		0	0	0	
			日	0. 8	4, 720	3, 776	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		5 k V A		0	0	0	
			日	0. 8	1, 060	848	
ダイヤモンドビット		呼称3インチ 77. 4mm		0	0	0	
			m	4. 3	19, 000	81, 700	
諸雑費（率＋まるめ） 13%				0		0	
			式	1		19, 412	
計						0	
						168, 800	
単価						0	
						16, 880	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一76号	ハウエル管撤去	R30 φ2000	単位	m	数量	10	4,439
						10	4,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0.41	26,104	10,702	
			人	0.41	26,104	10,702	
普通作業員				1.19	22,152	26,360	
			人	1.19	22,152	26,360	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9 t 吊り		0.99	7,400	7,326	WYB00004
			時間	0.99	7,400	7,326	単一 150号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						44,390	
						44,390	
単価						4,439	
						4,439	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－77号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	2, 820
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			コンクリート殻（無筋） 有明アスコン（株）		m 3	100	2, 820	282, 000	
計								282, 000	
単価								2, 820	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 有明ｱｽｺﾝ(株)	m 3	100	4, 000	400, 000		
計						400, 000		
単価						4, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一79号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 13,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.357	30,576	10,915	
特殊作業員			人	0.357	26,104	9,319	
とび工			人	0.714	28,912	20,643	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0.357	179,400	64,045	WK250240 単一 151号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.357	92,200	32,915	WK250560 単一 152号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1,363	
計						139,200	
単価						13,920	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一80号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価 105,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.29	30,576	8,867	
特殊作業員			人	0.29	26,104	7,570	
とび工			人	0.58	28,912	16,768	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦25) III型	日	0.25	179,400	44,850	WK250240 単一 151号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.3	92,200	27,660	WK250560 単一 152号
諸雑費（まるめ）			式	1		85	
計						105,800	
単価						105,800	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8, 049	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 208	30, 576	6, 359			
特殊作業員			人	0. 208	26, 104	5, 429			
とび工			人	0. 417	28, 912	12, 056			
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0. 208	179, 400	37, 315	WK250240		
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 208	92, 200	19, 177	単－ 153号 WK250560		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		154	単－ 152号		
計						80, 490			
単価						8, 049	円／枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一82号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	62,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	30,576	5,809		
	特殊作業員		人	0.19	26,104	4,959		
	とび工		人	0.39	28,912	11,275		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	179,400	23,322	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.19	92,200	17,518	単一 153号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	WK250560	
	計					62,890		
	単価					62,890	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 171日 有 396日 有 3650円 無 2回	単位	枚	数量	1	単価	17,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.54	12,825	6,925		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0.54	19,710	10,643		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,570		
単価						17,570	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一84号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 50）陸上 Nmax ≤ 25 (WJ使用)	Ⅲ型 9m以下 ラフテレーン75t吊	単位	枚	数量	0 10	単価 27,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.455	30,576	13,912		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.455	26,104	11,877		
とび工			0	0	0		
		人	0.909	28,912	26,281		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 50) Ⅲ型		0	0	0	WK250240	
		日	0.455	179,400	81,627	単一 154号	
杭打ち用ウォータージェット運転			0	0	0	WK250270	
		日	0.455	90,040	40,968	単一 155号	
ラフテレーンクレーン運転	65～75t吊 排出ガス対策型(2014年規制)		0	0	0	WYB00051	
		日	0.455	170,400	77,532	単一 156号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			0		0		
		式	1		20,103		
計					0 272,300		
単価					0 27,230	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一85号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) III型 陸上 ラフテレーン75t吊	単位	回	数量	0	0
						1	186,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.5	30,576	15,288	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.5	26,104	13,052	
とび工				0	0	0	
			人	1	28,912	28,912	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦50) III型		0	0	0	WK250240
			日	0.29	179,400	52,026	単一 154号
ラフテレーンクレーン運転		65～75t吊 排出ガス対策型(2014年規制)		0	0	0	WYB00007
			日	0.45	170,400	76,680	単一 157号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		42	
計						0	
						186,000	
単価						0	
						186,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 252日 有 252日 無	単位	枚	数量	1	単価	11,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.54	21,420	11,566		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					11,570		
	単価					11,570	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一87号	鋼矢板圧入（Nm a x ≤ 2 5）	III型 矢板長さ 3.0m 打込長 2.5m	単位	枚	数量	0 10	単価 10, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.25	30,576	7,644	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.25	22,152	5,538	
とび工				0	0	0	
			人	0.5	28,912	14,456	
油圧式圧入引抜機運転		排対2014 圧入800kN		0	0	0	WYB00024
			日	0.25	182,000	45,500	単一 158号
ラフテレーンクレーン運転		排対3次 伸縮ゾブ型 25t吊り		0	0	0	WYB00025
			日	0.25	92,800	23,200	単一 159号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		9,562	
計						0 105,900	
単価						0 10,590	
							円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－88号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	51, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	t	10	32, 360	323, 600	WB251931 単－ 160号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	t	10	19, 360	193, 600	WB251932 単－ 161号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					517, 200		
	単価					51, 720	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	山留材質料	無 176日 有 176日 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	52, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	19, 367	19, 367		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5, 123	5, 123		
	副部材（A）	部品 180日以内（176日間）	t	0. 22	62, 515. 2	13, 753		
	副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0. 22	10, 622	2, 336		
	副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0. 04	303, 000	12, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					52, 700		
	単価					52, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	二重管ストレーナ工法	2セット 0m 1.9m 3.4m 1m 1033L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	98,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	30,576	4,188		
特殊作業員			人	0.411	26,104	10,728		
普通作業員			人	0.274	22,152	6,069		
注入材		懸濁型無機瞬結タイプ	L	1,033	56	57,848		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	0.274	6,560	1,797		
薬液注入ポンプ		5～20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.274	5,510	1,509		
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		泥質土	m	0	2,324	0	WB223711 単一 162号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		砂質土	m	1.9	1,049	1,993	WB223711 単一 163号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		粘性土	m	3.4	702	2,386	WB223711 単一 164号	
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費			KL	1.033	6,398	6,609	WB223712 単一 165号	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		5,343		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	二重管ストレーナ工法	2セット 0m 1.9m 3.4m 1m 1033L/本 無 無	単位	本	数量		単価	98,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						98,470		
単価						98,470	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	注入設備据付・解体	二重管ストレーナ工法 2セット	単位	現場	数量	1	単価	453,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	30,576	67,267		
	特殊作業員		人	8.2	26,104	214,052		
	普通作業員		人	3.4	22,152	75,316		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	13	7,480	97,240	単一 166号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					453,900		
	単価					453,900	円／現場	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一92号	二重管ストレーナ工法	2セット 0m 1.9m 3.4m 1m 1033L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価 100,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.137	30,576	4,188	
特殊作業員			人	0.411	26,104	10,728	
普通作業員			人	0.274	22,152	6,069	
注入材		溶液型無機瞬結タイプ	L	1,033	58	59,914	
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	0.274	6,560	1,797	
薬液注入ポンプ		5～20L/min×2（9.8MPa）	日	0.274	5,510	1,509	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		埴質土	m	0	2,324	0	WB223711 単一 167号
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		砂質土	m	1.9	1,049	1,993	WB223711 単一 168号
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		粘性土	m	3.4	702	2,386	WB223711 単一 169号
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費			KL	1.033	6,398	6,609	WB223712 単一 170号
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		5,307	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一92号	二重管ストレーナ工法	2セット 0m 1.9m 3.4m 1m 1033L/本 無 無	単位	本	数量		単価	100,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					100,500		
	単価					100,500	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一93号	注入設備据付・解体	二重管ストレーナ工法 2セット	単位	現場	数量	1	単価	453,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	30,576	67,267		
	特殊作業員		人	8.2	26,104	214,052		
	普通作業員		人	3.4	22,152	75,316		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	13	7,480	97,240	単一 171号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					453,900		
	単価					453,900	円／現場	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	30,576	15,288		
	特殊作業員		人	0.1	26,104	2,610		
	普通作業員		人	2	22,152	44,304		
	バックホウ運転		日	0.5	49,940	24,970	WK250540 単一 172号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					87,180		
	単価					87,180	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	26, 104	3, 654		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	493	493	WK250400 単－ 173号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5, 670	5, 670	WK250410 単－ 174号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		293		
計						10, 110		
単価						10, 110	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	30,576	15,288		
	特殊作業員		人	0.1	26,104	2,610		
	普通作業員		人	2	22,152	44,304		
	バックホウ運転		日	0.5	49,940	24,970	WK250540 単－ 175号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					87,180		
	単価					87,180	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	26,104	3,654		
工事用水中ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	493	493	WK250400 単一 176号	
発動発電機運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	5,670	5,670	WK250410 単一 177号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		293		
計						10,110		
単価						10,110	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1650mm～2000mm	単位	m	数量	1	単価	7,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径1650mm～2000mm 時間制約無	m	1	7,610.67	7,610		
耐圧ポリエチレンリブ管		別途計上	m	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,610		
単価						7,610	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－99号	ハウエル管材料費	直管 φ2000 R30 L=3315mm	単位	本	数量	1	単価	911,000
						1		911,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハウエル管		直管 φ2000 R30 L=3315mm		1	911,000	911,000		
			本	1	911,000	911,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						911,000		
						911,000		
単価						911,000		
						911,000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－100号	ハウエル管材料費	45° 曲管 φ2000 R30 L1=1570mm L2=1330mm	単位	本	数量	1	単価	2,060,000
						1		2,060,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハウエル管		45° 曲管 φ2000 R30 L1=1570mm L2=1330mm		1	2,060,000	2,060,000		
			本	1	2,060,000	2,060,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,060,000		
						2,060,000		
単価						2,060,000		
						2,060,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	閉塞板(ノックアウト)取付	2660×2800×200	単位	枚	数量	0	単価	0
						10		16, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 3	30, 576	39, 748		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 4	26, 104	10, 441		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 7	22, 152	37, 658		
バックホウ（クローラ）（標準クレーン機能付）運転		排出カゝス対2次 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 2. 9t吊		0	0	0	WYB00050	
			時間	6. 7	11, 550	77, 385	単一 178号	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
2%			式	1		3, 268		
計						0		
						168, 500		
単価						0		
						16, 850	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一102号	閉塞板(ノックアウト)撤去	2660×2800×200	単位	枚	数量	0	単価	0
						10		11, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 9	30, 576	27, 518		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 3	26, 104	7, 831		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 2	22, 152	26, 582		
バックホウ（クローラ）（標準クレーン機能付）運転		排出ガスを対2次 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 2. 9t吊		0	0	0	WYB00053	
			時間	4. 7	11, 550	54, 285		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0		
			式	1		2, 284		
計						0		
						118, 500		
単価						0		
						11, 850		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－103号	樹脂カプセル材料費	外径15×110 ガラス管	単位	本	数量	1	単価	401
						1		401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂カプセル		外径15×110 ガラス管		1	401	401		
			本	1	401	401		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						401		
						401		
単価						401		
						401	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1.000-00-00-2-0	
単－104号	プレキャスト閉塞板材料費	2300×1650×600 塩害対策仕様 連結部材含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,820,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト閉塞板		2300×1650×600 塩害対策仕様 連結部材含む		0	0	0		
			個	1	1,820,000	1,820,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,820,000		
単価						0		
						1,820,000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－105号	プレキャスト閉塞板材料費	1800×2300×380 塩害対策仕様 連結部材含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,370,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト閉塞板		1800×2300×380 塩害対策仕様 連結部材含む		0	0	0		
			個	1	1,370,000	1,370,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,370,000		
単価						0		
						1,370,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,678
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.278	30,576	8,500		
	特殊作業員		人	0.278	26,104	7,256		
	普通作業員		人	0.278	22,152	6,158		
	耐候性大型土のう	φ110×110 短期1年型	袋	10	3,770	37,700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	58,600	16,290	WK250500 単一 180号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		876		
	計					76,780		
	単価					7,678	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	757.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	30,576	2,109		
特殊作業員			人	0.069	26,104	1,801		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	53,100	3,663	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 181号	
計						7,573		
単価						757.3	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,678
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.278	30,576	8,500		
	特殊作業員		人	0.278	26,104	7,256		
	普通作業員		人	0.278	22,152	6,158		
	耐候性大型土のう	φ110×110 短期1年型	袋	10	3,770	37,700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	58,600	16,290	WK250500 単一 182号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		876		
	計					76,780		
	単価					7,678	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一109号	ブロックマット設置	ブロックマット（防草タイプ） t=100mm 吸出し防止材 接着剤含	単位	m 2	数量	0	0
						23. 1	3, 697
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 5	30, 576	15, 288		
普通作業員			0	0	0		
		人	1. 5	22, 152	33, 228		
バックホウ（クローラ）（標準クレーン機能付）運転	排出カス対3次 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 2. 9t吊		0	0	0	WYB00055	
		日	0. 2	60, 730	12, 146	単一 183号	
吸出し防止材	1. 2m×L		0	0	0		
		m	2. 2	2, 900	6, 380		
接着剤	補修用		0	0	0		
		セット	1	14, 500	14, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			0		0		
		式	1		3, 878		
計					0		
					85, 420		
単価					0		
					3, 697	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	ブロックマット材料費	ブロックマット（防草タイプ） t=100mm W1. 20m×L3. 80m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		37, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックマット		ブロックマット 防草タイプ 幅1. 2m×長さ3. 8m		0	0	0		
			枚	1	37, 570	37, 570		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						37, 570		
単価						0		
						37, 570	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	ブロックマット材料費	ブロックマット（防草タイプ） t=100mm W1. 20m×L3. 20m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		31, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックマット		ブロックマット 防草タイプ 幅1. 2m×長さ3. 2m		0	0	0		
			枚	1	31, 620	31, 620		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						31, 620		
単価						0		
						31, 620	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	ブロックマット材料費	ブロックマット（防草タイプ） t=100mm W1. 20m×L2. 00m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		19, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックマット		ブロックマット 防草タイプ 幅1. 2m×長さ2. 0m		0	0	0		
			枚	1	19, 770	19, 770		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						19, 770		
単価						0		
						19, 770	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	ブロックマット材料費	ブロックマット（防草タイプ） t=100mm W0. 20m×L0. 20m	単位	個	数量	0	単価	0
						1		420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックマット		ブロックマット 防草タイプ 幅0. 2m×長さ0. 2m		0	0	0		
			個	1	420	420		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						420		
単価						0		
						420	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-114号	ブロックマット材料費	ブロックマット（防草タイプ） t=100mm（半割） W0. 2m×L0. 1m	単位	個	数量	0	単価	0
						1		210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックマット		ブロックマット 防草タイプ 幅0. 2m×長さ0. 2m		0	0	0		
			個	0. 5	420	210		
計						0		
						210		
単価						0		
						210	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-115号	ブロックマット材料費	アンカーピン D16mm 600×200×600	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーピン		D16mm 600×200×600		0	0	0		
			本	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 100		
単価						0		
						1, 100	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一116号	中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級	単位	回	数量	1	360,400
						1	360,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	30,576	61,152	
			人	2	30,576	61,152	
電工				2	25,376	50,752	
			人	2	25,376	50,752	
設備機械工				2	29,224	58,448	
			人	2	29,224	58,448	
普通作業員				3	22,152	66,456	
			人	3	22,152	66,456	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		2	31,800	63,600	
			日	2	31,800	63,600	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		59,992	
			式	1		59,992	
計						360,400	
						360,400	
単価						360,400	
						360,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級	単位	日	数量	1	単価	9,590
						1		9,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中和処理装置本体損料		標準処理量10m3/h級		1	9,590	9,590		
			日	1	9,590	9,590		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,590		
						9,590		
単価						9,590	円／日	
						9,590		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一118号	中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級	単位	回	数量	0	0
						1	360,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	30,576	61,152	
電工				0	0	0	
			人	2	25,376	50,752	
設備機械工				0	0	0	
			人	2	29,224	58,448	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	22,152	66,456	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0	0	0	
			日	2	31,800	63,600	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		59,992	
計						0	
						360,400	
単価						0	
						360,400	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－119号	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		0	0	0		
			日	1	9,590	9,590		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						9,590		
	単価					0		
						9,590	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－120号	中和処理機（ノッチタンク）賃料	鋼製5m3 配管・雑材料費含む	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ノッチタンク賃料	鋼製5m3配管・雑材料費含む		0	0	0		
			日	1	1,550	1,550		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,550		
	単価					0		
						1,550	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－121号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,848	16,848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,850		
単価						16,850	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－122号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,770		
単価						14,770	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	3,940,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.7	26,104	305,416		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70 t 吊	日	4	121,000	484,000		
運搬費等率 399%			式	1		3,149,769		
諸雑費（まるめ）			式	1		815		
計						3,940,000		
単価						3,940,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	重建設機械分解組立輸送	分解組立輸送(往復) 中圧攪拌機 質量20t以上60t未満	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,911,000
特殊作業員				0	0	0		
			人	16	26,104	417,664		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	2.4	44,100	105,840		
運搬費等率				0		0		
265%			式	1		1,387,285		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		211		
計						0		
						1,911,000		
単価						0		
						1,911,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－125号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,070		
単価						4,070	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－126号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－127号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,070		
単価						4,070	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－128号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－129号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7,300
						1		7,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		1	7,300	7,300		
			検体	1	7,300	7,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,300		
						7,300		
単価						7,300		
						7,300	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－130号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		7,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		0	0	0		
			検体	1	7,300	7,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7,300		
単価						0		
						7,300	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	構造物とりこわし工 技術員 0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	中圧噴射攪拌（ＩＣＴ）保守点検	φ800mm 打設長3.39m 杭長2.85m 32本	単位	式	数量	0	単価	0
						1		3,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.115	30,576	3,516		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,516		
単価						0		
						3,516	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－133号	中圧噴射攪拌（ＩＣＴ）保守点検	φ1200mm 打設長3.39m 杭長2.85m 18本	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.046	30,576	1,406		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,406		
単価						0		
						1,406	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－134号	システム初期費（ＩＣＴ）	中圧噴射攪拌機	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費（ＩＣＴ）				0		0		
			式	1		1,150,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,150,000		
単価						0		
						1,150,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－135号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2980千円	単位	式	数量		単価	
						1		2,980,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,980,000		
計						2,980,000		
単価						2,980,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0	
単－136号	ICT活用効果等調査費	技術員 0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一137号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		277,800
軽油			L	122	135	16,470		
自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕	機械質量20t級		供用日	1.84	142,000	261,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						277,800		
単価						277,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	60,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	106	135	14,310		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	11,100	19,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						60,710		
単価						60,710	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一139号	深層混合処理機運転	単軸施工 φ 800mm～φ 1200mm、3m<L≦10m 4.6m	単位	日	数量	1	単価	129,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416		
	軽油		L	35	153	5,355		
	深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕	質量13t トルク27.4kN・m	供用日	1.61	60,400	97,244		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					129,100		
	単価					129,100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	スラリプラント運転	10m3/h	単位	日	数量	1	単価	66,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力10m3／h	供用日	1.61	41,400	66,654		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						66,660		
単価						66,660	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一141号	MITS工法改良機運転	SF-200LSH	単位	日	数量	0	単価	0
						1		119,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26,416	26,416		
軽油				0	0	0		
			L	95	153	14,535		
MITS工法改良機リーダ損料		SF-200LSH		0	0	0		
			供用日	1.5	34,900	52,350		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3		0	0	0		
			供用日	1.5	17,400	26,100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		99		
計						0		
						119,500		
単価						0		
						119,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一142号	発電機運転	ディーゼルエンジン・超低騒音型150KVA	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		27,760
軽油				0	0	0		
			L	101	153	15,453		
発動発電機		ディーゼルエンジン・超低騒音型150KVA		0	0	0		
			日	1	12,300	12,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						27,760		
単価						0		
						27,760	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一143号	補助バックホウ運転	排出ガス対策型(1次)山積0.5m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		50,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26,416	26,416		
軽油				0	0	0		
			L	53.4	153	8,170		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次）山積0.5m3		0	0	0		
			供用日	1.5	10,300	15,450		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						50,040		
単価						0		
						50,040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	ICT建設機械運転費		単位	日	数量	0	単価	0
						1		78,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT建設機械経費加算額		深層混合処理機 スラー式		0	0	0		
			日	1.61	49,000	78,890		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						78,890		
単価						0		
						78,890		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一145号	MITS工法改良機運転	SF-200LSH	単位	日	数量	0	0
						1	119,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	26,416	26,416	
軽油				0	0	0	
			L	95	153	14,535	
MITS工法改良機リーダ損料		SF-200LSH		0	0	0	
			供用日	1.5	34,900	52,350	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3		0	0	0	
			供用日	1.5	17,400	26,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		99	
計						0	
						119,500	
単価						0	
						119,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一146号	発電機運転	ディーゼルエンジン・超低騒音型150KVA	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		27,760
軽油				0	0	0		
			L	101	153	15,453		
発動発電機		ディーゼルエンジン・超低騒音型150KVA		0	0	0		
			日	1	12,300	12,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						27,760		
単価						0		
						27,760	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一147号	補助バックホウ運転	排出ガス対策型(1次)山積0.5m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		50,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26,416	26,416		
軽油				0	0	0		
			L	53.4	153	8,170		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次）山積0.5m3		0	0	0		
			供用日	1.5	10,300	15,450		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						50,040		
単価						0		
						50,040	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－148号	ICT建設機械運転費		単位	日	数量	0	単価	0
						1		78,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT建設機械経費加算額		深層混合処理機 スリ－式		0	0	0		
			日	1.61	49,000	78,890		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						78,890		
単価						0		
						78,890	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0	
単－149号	特殊強力吸引車清掃工		単位	日	数量	0	単価	0
						1		500,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊強力吸引車運転工				0	0	0	WYB00059	
			日	1	451,300	451,300	単－ 184号	
散水車運転工				0	0	0	WYB00060	
			日	1	49,630	49,630	単－ 185号	
計						0		
						500,930		
単価						0		
						500,900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一150号	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9 t 吊り	単位	時間	数量	1	7,400
						1	7,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.16	26,416	4,226	
			人	0.16	26,416	4,226	
軽油				4.8	153	734	
			L	4.8	153	734	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9 t 吊		1	2,440	2,440	
			時間	1	2,440	2,440	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,400	
						7,400	
単価						7,400	
						7,400	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一151号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	単位	日	数量	1	単価	179,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	132	153	20,196		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.46	109,000	159,140		
諸雑費 (まるめ)			式	1		64		
計						179,400		
単価						179,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一152号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	92,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	95	153	14,535		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	35,100	51,246		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						92,200		
単価						92,200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一153号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	179,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	132	153	20,196		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2014年規制） 圧入800kN	供用日	1.46	109,000	159,140		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						179,400		
単価						179,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一154号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) III型	単位	日	数量	1	単価	179,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	132	153	20,196		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.46	109,000	159,140		
諸雑費 (まるめ)			式	1		64		
計						179,400		
単価						179,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一155号	杭打ち用ウォータジェット運転		単位	日	数量	1	単価	90,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	139	153	21,267		
杭打ち用ウォータジェット〔エンジン式〕		排ガス型（第3次）14.7MPa325L/min	供用日	1.46	47,100	68,766		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						90,040		
単価						90,040	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一156号	ラフテレーンクレーン運転	65～75t吊 排出ガス対策型(2014年規制)	単位	日	数量	0	0
						1	170,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	26,416	26,416	
軽油				0	0	0	
			L	126	153	19,278	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型(2014年規制)60～75t吊		0	0	0	
			供用日	1.46	85,400	124,684	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		22	
計						0	
						170,400	
単価						0	
						170,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一157号	ラフテレーンクレーン運転	65～75t吊 排出ガス対策型(2014年規制)	単位	日	数量	0	0
						1	170,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	26,416	26,416	
軽油				0	0	0	
			L	126	153	19,278	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型(2014年規制)60～75t吊		0	0	0	
			供用日	1.46	85,400	124,684	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		22	
計						0	
						170,400	
単価						0	
						170,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	油圧式圧入引抜機運転	排対2014 圧入800kN	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		182,000
軽油				0	0	0		
			L	128	153	19,584		
油圧式杭圧入引抜機〔エンジン式ユニット〕		排ガス型（2014年規制） 圧入800kN		0	0	0		
			供用日	1.49	109,000	162,410		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						182,000		
単価						0		
						182,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	ラフテレーンクレーン運転	排対3次 伸縮ジブ型 25t吊り	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		92,800
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26,416	26,416		
軽油				0	0	0		
			L	92	153	14,076		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊		0	0	0		
			供用日	1.49	35,100	52,299		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						92,800		
単価						0		
						92,800	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	32, 360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 7	30, 576	51, 979			
とび工			人	3. 2	28, 912	92, 518			
溶接工			人	1. 7	30, 264	51, 448			
普通作業員			人	1. 7	22, 152	37, 658			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 7	46, 100	78, 370			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11, 627			
計						323, 600			
単価						32, 360	円／ t		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-161号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	19, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30, 576	30, 576		
	とび工		人	1. 9	28, 912	54, 932		
	溶接工		人	1	30, 264	30, 264		
	普通作業員		人	1	22, 152	22, 152		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	46, 100	46, 100		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		9, 576		
	計					193, 600		
	単価					19, 360	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	レ質土	単位	m	数量	1	単価	2,324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0.05	9,720	486		
メタルクラウン		径41	個	0.3	2,560	768		
グラウトモニタ		複相用 φ40.5mm	個	0.005	168,000	840		
附属品費 11%			式	1		230		
計						2,324		
単価						2,324	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	砂質土	単位	m	数量	1	単価	1,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0.03	9,720	291		
メタルクラウン		径41	個	0.04	2,560	102		
グラウトモニタ		複相用 φ40.5mm	個	0.003	168,000	504		
附属品費 17%			式	1		152		
計						1,049		
単価						1,049	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一164号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	粘性土	単位	m	数量	1	単価	702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0.02	9,720	194		
メタルクラウン		径41	個	0.03	2,560	76		
グラウトモニタ		複相用 φ40.5mm	個	0.002	168,000	336		
附属品費 16%			式	1		96		
計						702		
単価						702	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一165号	二重管ストレーナ工法注入消耗材料費		単位	K L	数量	1	単価	6,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトモニタ		複相用 φ 4 0 . 5 mm	個	0.02	168,000	3,360		
注入用ホース類		複相用 φ 1 2 mm 4 . 9 MP a L = 5 0 m × 3	組	0.005	335,000	1,675		
サクシヨンホース		複相用 φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組	0.003	28,200	84		
附属品費 25%			式	1		1,279		
計						6,398		
単価						6,398	円／K L	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一166号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,416	4,490		
軽油			L	5.3	153	810		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,480		
単価						7,480	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	レ質土	単位	m	数量	1	単価	2,324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0.05	9,720	486		
メタルクラウン		径41	個	0.3	2,560	768		
グラウトモニタ		複相用 φ40.5mm	個	0.005	168,000	840		
附属品費 11%			式	1		230		
計						2,324		
単価						2,324	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	砂質土	単位	m	数量	1	単価	1,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0.03	9,720	291		
メタルクラウン		径41	個	0.04	2,560	102		
グラウトモニタ		複相用 φ40.5mm	個	0.003	168,000	504		
附属品費 17%			式	1		152		
計						1,049		
単価						1,049	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	粘性土	単位	m	数量	1	単価	702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0.02	9,720	194		
メタルクラウン		径41	個	0.03	2,560	76		
グラウトモニタ		複相用 φ40.5mm	個	0.002	168,000	336		
附属品費 16%			式	1		96		
計						702		
単価						702	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	二重管ストレーナ工法注入消耗材料費		単位	K L	数量	1	単価	6,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトモニタ		複相用 φ 4 0 . 5 mm	個	0.02	168,000	3,360		
注入用ホース類		複相用 φ 1 2 mm 4 . 9 MP a L = 5 0 m × 3	組	0.005	335,000	1,675		
サクシヨンホース		複相用 φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組	0.003	28,200	84		
附属品費 25%			式	1		1,279		
計						6,398		
単価						6,398	円／K L	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一171号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,416	4,490		
軽油			L	5.3	153	810		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,480		
単価						7,480	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一172号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	65	153	9,945		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,700	13,572		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						49,940		
単価						49,940	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一173号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	493
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	411	493		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					493		
	単価					493	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一174号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22	153	3,366		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1.2	1,920	2,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,670		
単価						5,670	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一175号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	65	153	9,945		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,700	13,572		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						49,940		
単価						49,940	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一176号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	411	493		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						493		
単価						493	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一177号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22	153	3,366		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1.2	1,920	2,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,670		
単価						5,670	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-178号	バックホウ（クローラ）（標準クレーン機能付）運転	排出ガス対2次 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 2. 9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		11, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 17	26, 416	4, 490		
軽油				0	0	0		
			L	15	153	2, 295		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			時間	1	4, 760	4, 760		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						11, 550		
単価						0		
						11, 550	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-179号	バックホウ（クローラ）（標準クレーン機能付）運転	排出ガス対2次 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 2. 9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		11, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 17	26, 416	4, 490		
軽油				0	0	0		
			L	15	153	2, 295		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			時間	1	4, 760	4, 760		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						11, 550		
単価						0		
						11, 550	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一180号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	58,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416		
	軽油		L	104	153	15,912		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,700	16,263		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					58,600		
	単価					58,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一181号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	78	153	11,934		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,700	14,742		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						53,100		
単価						53,100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	58,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	104	153	15,912		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,700	16,263		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						58,600		
単価						58,600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一183号	バックホウ（クローラ）（標準クレーン機能付）運転	排出ガス対策3次 山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9t吊	単位	日	数量	0	0
						1	60, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	26, 416	26, 416	
軽油				0	0	0	
			L	87	153	13, 311	
バックホウ（クローラ）（クレーン機能付）		排出ガス対策型3次 山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9t吊		0	0	0	
			供用日	1	21, 000	21, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						60, 730	
単価						0	
						60, 730	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	特殊強力吸引車運転工		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		451, 300
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	2	26, 416	52, 832		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2	26, 104	52, 208		
軽油				0	0	0		
			L	97. 94	143	14, 005		
特殊強力吸引車損料	3m3積 154kw			0	0	0		
			時間	12	21, 420	257, 040		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		75, 215		
計						0		
						451, 300		
単価						0		
						451, 300	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一185号	散水車運転工		単位	日	数量	0	単価	0
						1		49, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24, 024	24, 024		
軽油				0	0	0		
			L	26. 4	143	3, 775		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L		0	0	0		
			時間	6	2, 260	13, 560		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		8, 271		
計						0		
						49, 630		
単価						0		
						49, 630	円／日	