

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	城原川枝ヶ里地区保全工事
工事地名	佐賀県神埼市神埼町枝ヶ里地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名	佐賀河川事務所 管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489400009	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	55,957,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	55,891,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (3回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	佐賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	佐賀	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 城原川	2 2) 処 分 費 等	4,477,562
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月14日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川維持修繕費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 筑後川
---------------------	------------------	-----------------	----------------

設計内訳書

工事名	城原川枝ヶ里地区保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川修繕		式	1 1		31,940,049 29,367,662	1	-2,572,387		
河川土工		式	1 1		18,825,764 3,245,223	1	-15,580,541		
掘削工		式	1 1		10,553,545 332,500	1	-10,221,045		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0 1,000	0 332.5	0 332,500	1,000	332,500	単-1号	
河床等掘削		m3	3,200 0	480.2 480.2	1,536,640 0	-3,200	-1,536,640	単-2号	
軟弱土等運搬		m3	3,200 0		9,016,905 0	-3,200	-9,016,905	内-1号	
残土処理工		式	1 1		8,272,219 2,912,723	1	-5,359,496		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 1,000		0 135,376	1,000	135,376	内-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 1,000		0 2,777,347	1,000	2,777,347	内-3号	
残土等処分		m3	3,200 0		8,272,219 0	-3,200	-8,272,219	内-4号	
堤防養生工		式	0 1		0 5,581,455	1	5,581,455		
伐木除根工		式	0 1		0 5,581,455	1	5,581,455		

設計内訳書

工事名	城原川枝ヶ里地区保全工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	河川維持・修繕	
							工事区分	河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)		0	0	0			単-3号	
		m2	1,500	97.43	146,145	1,500	146,145		
伐木伐竹運搬	木くず(枝葉) 現場内小運搬		0	0	0			単-4号	
		m3	98	980	96,040	98	96,040		
伐木伐竹運搬	木くず(枝葉) 場外搬出		0	0	0			単-5号	
		m3	98	6,400	627,200	98	627,200		
処分費	木くず(枝葉)		0	0	0			単-6号	
		m3	98	5,500	539,000	98	539,000		
伐木・伐竹(複合)	伐竹		0	0	0			単-7号	
		m2	1,100	348.2	383,020	1,100	383,020		
伐木伐竹運搬	木くず(竹) 現場内小運搬		0	0	0			単-8号	
		m3	292	980	286,160	292	286,160		
伐木伐竹運搬	木くず(竹) 場外搬出		0	0	0			単-9号	
		m3	72	2,300	165,600	72	165,600		
処分費	木くず(竹)		0	0	0			単-10号	
		m3	72	7,500	540,000	72	540,000		
土砂積込み・運搬	竹根混じり土		0		0			内-5号	
		m3	220		1,368,290	220	1,368,290		
処分費	竹根混じり土		0	0	0			単-11号	
		m3	220	6,500	1,430,000	220	1,430,000		
応急処理工			1		8,429,991				
		式	1		18,223,670	1	9,793,679		
応急処理作業工			1		8,429,991				
		式	1		18,223,670	1	9,793,679		

設計内訳書

工事名	城原川枝ヶ里地区保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急作業		式	1 0		8,429,991 0	-1	-8,429,991	内-6号	
応急作業 (護岸保護)	城原川 左岸7k300付近	式	0 1		0 2,069,240	1	2,069,240	内-7号	
応急作業 (土砂撤去)	城原川 右岸7k300付近	式	0 1		0 1,906,133	1	1,906,133	内-8号	
応急作業 (堤防拡幅)	城原川 左岸5k500付近	式	0 1		0 12,588,905	1	12,588,905	内-9号	
応急作業 (堤防舗装補修)	城原川 左岸1k600付近	式	0 1		0 1,022,298	1	1,022,298	内-10号	
応急作業 (堤防舗装補修)	城原川 左岸8k600付近	式	0 1		0 203,377	1	203,377	内-11号	
応急作業 (護岸クラック補修)	城原川 左岸7k300付近	式	0 1		0 433,717	1	433,717	内-12号	
仮設工		式	1 1		4,684,294 2,317,314	1	-2,366,980		
工事用道路工		式	1 1		3,521,110 1,209,579	1	-2,311,531		
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上	式	1 0		1,255,002 0	-1	-1,255,002	内-13号	
工事用道路盛土 (設置)		式	0 1		0 322,927	1	322,927	内-14号	
工事用道路盛土 (撤去)		式	1 0		2,266,108 0	-1	-2,266,108	内-15号	

設計内訳書

工事名	城原川枝ヶ里地区保全工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	河川維持・修繕	
							工事区分	河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土 (撤去)			式	0 1		0 886,652	1	886,652	内-16号
汚濁防止工			式	1 1		231,697 176,248	1	-55,449	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		20 0		231,697 0	-20	-231,697	内-17号
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0 20		0 176,248	20	176,248	内-18号
交通管理工			式	1 1		931,487 931,487	0	0	
交通誘導警備員			人日	60 60		931,487 931,487	0	0	内-19号
直接工事費			式	1 1		31,940,049 29,367,662	1	-2,572,387	
共通仮設費			式	1 1		2,774,351 4,969,962	1	2,195,611	
共通仮設費			式	1 1		436,542 2,457,272	1	2,020,730	
運搬費			式	1 1		137,892 153,604	1	15,712	
建設機械運搬費			式	1 1		137,892 137,892	0	0	内-20号
仮設材運搬費			t	0 1.6		0 15,712	1.6	15,712	内-21号

設計内訳書

工事名	城原川枝ヶ里地区保全工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	0 1		0 1,983,000	1	1,983,000		
システム初期費 (ICT)		式	0 1		0 598,000	1	598,000	内-22号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0 1		0 1,385,000	1	1,385,000	内-23号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		298,650 320,668	1	22,018		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		2,337,809 2,512,690	1	174,881		
純工事費		式	1 1		34,714,400 34,337,624	1	-376,776		
現場管理費		式	1 1		9,231,972 10,044,864	1	812,892		
工事原価		式	1 1		43,946,372 44,382,488	1	436,116		
一般管理費等		式	1 1		6,863,628 7,497,512	1	633,884		
工事価格		式	1 1		50,810,000 51,880,000	1	1,070,000		
消費税相当額		式	1 1		5,081,000 5,188,000	1	107,000		
工事費計		式	1 1		55,891,000 57,068,000	1	1,177,000		

3,200/0m3当たり内訳書

軟弱土等運搬

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,000m3当たり内訳書

第 2号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	1,000	139.6	139,600	1,000	139,600	
合 計					0			
					139,600		139,600	
変更積算金額					0			
					135,376		135,376	円／m3

0/1,000m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	0 1,000	0 2,864	0 2,864,000	 1,000	 2,864,000	CB210110
合 計					0 2,864,000		 2,864,000	
変更積算金額					0 2,777,347		 2,777,347	円／m3

3,200/0m3当たり内訳書

残土等処分

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/220m3当たり内訳書

土砂積込み・運搬

第 5号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

応急作業

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			40	29,952	1,198,080			
		人	40	29,952	1,198,080	0	0	
特殊作業員			80	24,544	1,963,520			
		人	80	24,544	1,963,520	0	0	
普通作業員			120	20,592	2,471,040			
		人	120	20,592	2,471,040	0	0	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		80	9,000	720,000			
		時間	80	9,000	720,000	0	0	単一 17号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		80	11,840	947,200			
		時間	80	11,840	947,200	0	0	単一 18号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		80	6,966	557,280			
		時間	80	6,966	557,280	0	0	単一 19号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10 t 積級		80	10,300	824,000			
		時間	80	10,300	824,000	0	0	単一 20号
合 計					8,429,991			
					0		-8,429,991	

一式当たり内訳書

第 7号内訳書 応急作業
(護岸保護)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			0	0	0			
		人	10	20, 592	205, 920	10	205, 920	
潜水士			0	0	0			
		人	1. 5	47, 008	70, 512	1. 5	70, 512	
潜水送気員			0	0	0			
		人	1	30, 576	30, 576	1	30, 576	
バックホウ（クローラ）〔 標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0			
		時間	44	9, 240	406, 560	44	406, 560	単一 21号
ダンプトラック〔オンロー ド・ディーゼル〕	4 t 積級		0	0	0			
		時間	48	6, 966	334, 368	48	334, 368	単一 22号
船舶	6人乗り		0	0	0			
		日	1	9, 000	9, 000	1	9, 000	
水中カメラ	カラーシースネイク 1 6 m		0	0	0			
		回	1	69, 000	69, 000	1	69, 000	
空気圧縮機	ベビコン200V 5HP		0	0	0			
		日	1	7, 020	7, 020	1	7, 020	
野芝	半土付き		0	0	0			
		m 2	20	520	10, 400	20	10, 400	
袋詰玉石用袋材	1 t 用 長期性能型 吊り金具なし		0	0	0			
		袋	40	8, 770	350, 800	40	350, 800	
袋詰玉石用連結ロープ	φ 12		0	0	0			
		m	200	610	122, 000	200	122, 000	
耐候性大型土のう袋材	φ 110×110 短期仮設(1年) 対応		0	0	0			
		袋	30	3, 770	113, 100	30	113, 100	

一式当たり内訳書

第 7号内訳書 応急作業
(護岸保護)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐候性小型土のう袋材	48cm×62cm		0	0	0			
		袋	27	230	6, 210	27	6, 210	
割栗石	1 5 0－2 0 0 mm		0	0	0			
		m 3	35	4, 300	150, 500	35	150, 500	
吸出し防止シート（河川護岸用）	t = 1 0 mm		0	0	0			
		m 2	50	765	38, 250	50	38, 250	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	9	413. 5	3, 721	9	3, 721	単一 23号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 11日 無 無		0	0	0			WB253630
		枚	2	473	946	2	946	単一 24号
刈草収集運搬	4 t 車		0	0	0			
		m 3	20	2, 300	46, 000	20	46, 000	
処分費（m 3）			0	0	0			WB020051
木くず（刈草）		m 3	20	6, 500	130, 000	20	130, 000	単一 25号
処分費（m 3）			0	0	0			WB020051
竹根混じり土		m 3	4	6, 500	26, 000	4	26, 000	単一 26号
合 計					0			
					2, 130, 883		2, 130, 883	
変更積算金額					0			
					2, 069, 240		2, 069, 240	円／式

一式当たり内訳書

第 8号内訳書 応急作業
(土砂撤去)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			0	0	0			
		人	16	20, 592	329, 472	16	329, 472	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0			
		時間	68	9, 231	627, 708	68	627, 708	単一 27号
バックホウ（クローラ）〔ロングアーム〕	山積0. 2 5 m 3（平積0. 1 9 m 3） 1 0 m		0	0	0			WYB00006
		日	2	82, 830	165, 660	2	165, 660	単一 28号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		0	0	0			
		時間	56	6, 961	389, 816	56	389, 816	単一 29号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	1 0 t 積級		0	0	0			
		時間	24	10, 290	246, 960	24	246, 960	単一 30号
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3未満 バックホウ山積0. 45m3（平積0. 35m3） 40m以下		0	0	0			WB211810
		m 3	35	438. 6	15, 351	35	15, 351	単一 31号
船舶	6 人乗り		0	0	0			
		日	1	9, 000	9, 000	1	9, 000	
耐候性大型土のう袋材	φ 110×110 短期仮設(1年) 対応		0	0	0			
		袋	20	3, 770	75, 400	20	75, 400	
吸出し防止シート（河川護岸用）	t = 1 0 m m		0	0	0			
		m 2	30	765	22, 950	30	22, 950	
岩砕			0	0	0			
		m 3	20	4, 030	80, 600	20	80, 600	
合 計					0			
					1, 962, 917		1, 962, 917	
変更積算金額					0			
					1, 906, 133		1, 906, 133	円／式

一式当たり内訳書

第 9号内訳書 応急作業
(堤防拡幅)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形 (ICT)	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0			CB220070
		m 2	775	558. 9	433, 147	775	433, 147	
法面整形 (ICT) 超ロングバックホウ	盛土部 締固め無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0			WYB00007
		m 2	297	1, 123	333, 531	297	333, 531	単一 32号
路体 (築堤) 盛土	2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	1, 242	886. 3	1, 100, 784	1, 242	1, 100, 784	
防草対策	RC-40 (改) 含む t=5cm		0	0	0			WYB00001
		m 2	1, 068	1, 082	1, 155, 576	1, 068	1, 155, 576	単一 33号
普通作業員			0	0	0			
		人	43	20, 592	885, 456	43	885, 456	
バックホウ (クローラ型) [超ロングアーム型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 4m3 1. 5～1. 9m		0	0	0			
		時間	40	12, 440	497, 600	40	497, 600	単一 34号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0			
		時間	888	6, 918	6, 143, 184	888	6, 143, 184	単一 35号
振動ローラ (ハンドガイド式)	0. 6～0. 7 t		0	0	0			
		日	1	2, 300	2, 300	1	2, 300	
振動ローラ (搭乗式タンデム型)	3～5 t		0	0	0			
		日	1	6, 150	6, 150	1	6, 150	
草刈機	肩掛式		0	0	0			
		日	6	1, 300	7, 800	6	7, 800	
FK式ハンドホール 1000型 NB部材	10 NB H300		0	0	0			
		個	9	64, 700	582, 300	9	582, 300	
嵩上調整リング φ600用 T-25	RH-100-600		0	0	0			
		枚	1	38, 000	38, 000	1	38, 000	

一式当たり内訳書

第 9号内訳書 応急作業
(堤防拡幅)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場金具 大	フク/アシハ K-タイプ W400		0	0	0			
		個	9	10, 100	90, 900	9	90, 900	
人工張芝	ワラ付 幅100cm		0	0	0			
		m 2	1, 100	245	269, 500	1, 100	269, 500	
間知ブロック	控 3 5 0		0	0	0			
		個	9	800	7, 200	9	7, 200	
処分費 (m 3)			0	0	0			WB020051
草混じり土		m 3	212	6, 500	1, 378, 000	212	1, 378, 000	単一 36号
処分費 (m 3)			0	0	0			WB020051
木くず (刈草)		m 3	5	6, 500	32, 500	5	32, 500	単一 37号
合 計					0			
					12, 963, 928		12, 963, 928	
変更積算金額					0			
					12, 588, 905		12, 588, 905	円/式

一式当たり内訳書

第 10号内訳書 応急作業
(堤防舗装補修)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			0	0	0			
		人	10	20, 592	205, 920	10	205, 920	
運転手 (特殊)			0	0	0			
		人	1	29, 744	29, 744	1	29, 744	
超小旋回バックホウ (クローラ型)	排ガス型 (3 次) 山積0. 22m3 (平積0. 16m3)		0	0	0			
		日	1	8, 950	8, 950	1	8, 950	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0			
		時間	16	6, 918	110, 688	16	110, 688	単一 35号
不陸整正	有り 40mm以上46mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		0	0	0			CB410010
		m 2	270	317. 3	85, 671	270	85, 671	
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0			CB410260
		m 2	270	1, 932	521, 640	270	521, 640	
処分費 (m 3)			0	0	0			WB020051
アスファルト殻		m 3	14	2, 820	39, 480	14	39, 480	単一 38号
汚泥水処理	カッター水		0	0	0			
		m 3	0. 1	35, 000	3, 500	0. 1	3, 500	
無収縮モルタル	25kg/袋		0	0	0			
		袋	1	4, 560	4, 560	1	4, 560	
クラックシールNX	25kg/箱		0	0	0			
		箱	2	21, 300	42, 600	2	42, 600	
合 計					0			
					1, 052, 753		1, 052, 753	
変更積算金額					0			
					1, 022, 298		1, 022, 298	円/式

一式当たり内訳書

第 11号内訳書 応急作業
(堤防舗装補修)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			0	0	0			
		人	8	20, 592	164, 736	8	164, 736	
ディスクグラインダー	100mm		0	0	0			
		日	1	2, 100	2, 100	1	2, 100	
クラックシールNX	25kg/箱		0	0	0			
		箱	2	21, 300	42, 600	2	42, 600	
合 計					0			
					209, 436		209, 436	
変更積算金額					0			
					203, 377		203, 377	円／式

一式当たり内訳書

第 12号内訳書 応急作業
(護岸クラック補修)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	7	3, 576	25, 032	7	25, 032	単一 39号
普通作業員			0	0	0			
		人	5. 5	20, 592	113, 256	5. 5	113, 256	
草刈機	肩掛式		0	0	0			
		日	1	1, 320	1, 320	1	1, 320	
コンクリート型枠用合板	塗装品 12×900×1, 800		0	0	0			
		枚	2	1, 910	3, 820	2	3, 820	
生コンクリート 高炉	1 8ー1 2ー2 5 (2 0) W/C規定なし 中型車		0	0	0			
		m 3	5	24, 500	122, 500	5	122, 500	
高周波パイプレータ	φ 30～40 ホース6m		0	0	0			
		本	1	810	810	1	810	
コンクリート圧送			0		0			WYB00011
		式	1		179, 900	1	179, 900	単一 40号
合 計					0			
					446, 638		446, 638	
変更積算金額					0			
					433, 717		433, 717	円／式

一式当たり内訳書

第 13号内訳書 工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	303	143. 6	43, 510			CB210610
			303	143. 6	43, 510	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	袋	108	4, 721	509, 868			WB252730
			108	4, 721	509, 868	0	0	単一 41号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	390	248. 9	97, 071			CB210020
			390	248. 9	97, 071	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	390	1, 646	641, 940			CB210110
			390	1, 646	641, 940	0	0	
合 計					1, 255, 002			
					0		-1, 255, 002	

一式当たり内訳書

工事用道路盛土
第 14号内訳書 (設置)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	145	143. 6	20, 822	145	20, 822	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	145	248. 9	36, 090	145	36, 090	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	145	1, 646	238, 670	145	238, 670	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
(敷砂利)		m 3	13	143. 6	1, 866	13	1, 866	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0			
		m 3	13	2, 700	35, 100	13	35, 100	
合 計					0			
					332, 548		332, 548	
変更積算金額					0			
					322, 927		322, 927	円/式

一式当たり内訳書

第 15号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		108	739.3	79,844			WB252730
		袋	108	739.3	79,844	0	0	単一 42号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		390	248.9	97,071			CB210020
		m ³	390	248.9	97,071	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下		390	2,864	1,116,960			CB210110
		m ³	390	2,864	1,116,960	0	0	
処分費	第2種建設発生土		390	2,666	1,039,740			
		m ³	390	2,666	1,039,740	0	0	
合 計					2,266,108			
					0			

一式当たり内訳書

第 16号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	158	248. 9	39, 326	158	39, 326	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	158	2, 864	452, 512	158	452, 512	
処分費	第2種建設発生土		0	0	0			
		m 3	158	2, 666	421, 228	158	421, 228	
合 計					0			
					913, 066		913, 066	
変更積算金額					0			
					886, 652		886, 652	円／式

20/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		20	11,930	238,600			WB253010
		m	20	11,930	238,600	0	0	単一 43号
合 計					231,697			
					0		-231,697	

0/20m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	20	9,075	181,500	20	181,500	単一 44号
合 計					0			
					181,500		181,500	
変更積算金額					0			
					176,248		176,248	円／m

60人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			25	17,160	429,000			WB010211
		人日	25	17,160	429,000	0	0	単一 45号
交通誘導警備員 B			35	15,190	531,650			WB010212
		人日	35	15,190	531,650	0	0	単一 46号
合 計					931,487			
					931,487			

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第 20号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/1.6t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 3.2	0 3,410	0 10,912	3.2	10,912	WB010020 単一 48号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	t	0 1.6	0 3,000	0 4,800	1.6	4,800	WB010030 単一 49号
合 計					0 15,712		15,712	
変更積算金額					0 15,712		15,712	円／t

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 50号
合 計					0			
					598, 000		598, 000	
変更積算金額					0			
					598, 000		598, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1385千円		0		0			WB010610
		式	1		1,385,000	1	1,385,000	単一 51号
合 計					0			
					1,385,000		1,385,000	
変更積算金額					0			
					1,385,000		1,385,000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		332. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100		
			m 3	1	342. 8	342. 8			
計						0			
						342. 8			
単価						0			
						342. 8	円／m3		
変更積算単価									
						332. 5	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	河床等掘削		単位	m3	数量	1	単価	480. 2
						1		480. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床等掘削		全ての費用		1	494. 6	494. 6	CB321410	
			m 3	1	494. 6	494. 6		
計						494. 6		
						494. 6		
単価						494. 6		
						494. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		97. 43
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹（複合）		伐木(機械施工) 無し 機械施工 全ての費用		0	0	0	CB320590	
			m 2	1	97. 43	97. 43		
計						0		
						97. 43		
単価						0		
						97. 43	円／m2	
変更積算単価						97. 43	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	伐木伐竹運搬	木くず（枝葉） 現場内小運搬	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車（小運搬）		6t～7t全周回転 L=0. 3km		0	0	0		
			m 3	1	980	980		
計						0		
						980		
単価						0		
						980	円／m3	
変更積算単価						980	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	伐木伐竹運搬	木くず（枝葉） 場外搬出	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集・運搬費		木くず（枝葉）		0	0	0		
			m 3	1	6, 400	6, 400		
計						0		
						6, 400		
単価						0		
						6, 400	円／m3	
変更積算単価						6, 400	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	処分費	木くず（枝葉）	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	5, 500	5, 500	単一 12号	
計						0		
						5, 500		
単価						0		
						5, 500	円／m3	
変更積算単価						5, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	伐木・伐竹(複合)	伐竹	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		348. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹（複合）		伐竹 有り 機械施工 全ての費用		0	0	0	CB320590	
			m 2	1	348. 2	348. 2		
計						0		
						348. 2		
単価						0		
						348. 2	円／m2	
変更積算単価						348. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	伐木伐竹運搬	木くず（竹） 現場内小運搬	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車（小運搬）		6t～7t全周回転 L=0. 3km		0	0	0		
			m 3	1	980	980		
計						0		
						980		
単価						0		
						980	円／m3	
変更積算単価						980	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	伐木伐竹運搬	木くず（竹） 場外搬出	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集・運搬費		木くず（竹） 4 t 車		0	0	0		
			m 3	1	2, 300	2, 300		
計						0		
						2, 300		
単価						0		
						2, 300	円／m3	
変更積算単価								
						2, 300	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	処分費	木くず（竹）	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	7, 500	7, 500	単一 13号	
計						0		
						7, 500		
単価						0		
						7, 500	円／m3	
変更積算単価								
						7, 500	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	処分費	竹根混じり土	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）				0	0	0	WB020051	
竹根混じり土			m 3	1	6,500	6,500	単一 16号	
計						0		
						6,500		
単価						0		
						6,500	円／m3	
変更積算単価								
						6,500	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（枝葉）	m 3	100	5, 500	550, 000		
計						550, 000		
単価						5, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	7, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（竹）	m 3	100	7, 500	750, 000		
計						750, 000		
単価						7, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	バックホウ積込 山積0. 4 5 m 3 ルーズ	レキ質土 砂・砂質土・粘性土	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		320. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0	WYB00009	
			日	0. 625	51, 280	32, 050	単一 52号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						32, 050		
単価						0		
						320. 5	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	土砂等運搬	バックホウ0. 45m3(平積0. 35m3) 竹根混じり土	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		5, 899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	WYB00010	
			日	1. 43	41, 250	58, 987	単一 53号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						58, 990		
単価						0		
						5, 899	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－16号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	竹根混じり土					100		6, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹根混じり土						
			m 3	100	6, 500	650, 000		
計						650, 000		
単価						6, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	9,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	29,744	5,056		
軽油			L	8.6	154	1,324		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,000		
単価						9,000	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	29, 744	5, 056		
軽油			L	15	154	2, 310		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4, 470	4, 470		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11, 840		
単価						11, 840	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	25,168	4,278		
軽油			L	5.4	154	831		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,966		
単価						6,966	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	25,168	4,278		
軽油			L	9.8	154	1,509		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,300		
単価						10,300	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	9, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	29, 744	5, 056		
軽油			L	8. 6	154	1, 324		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	時間	1	2, 860	2, 860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 240		
単価						9, 240	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6, 966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	25, 168	4, 278		
軽油			L	5. 4	154	831		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 966		
単価						6, 966	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	413. 5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	29, 952	8, 835			
とび工		人	0. 295	27, 768	8, 191			
普通作業員		人	0. 295	20, 592	6, 074			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	60, 480	17, 841	WK250590 単一 54号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		409			
計					41, 350			
単価					413. 5	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 11日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	473	473		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						473		
単価						473	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	処分費（m 3） 木くず（刈草）		単位	m 3	数量	100	単価	6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（刈草）	m 3	100	6,500	650,000		
計						650,000		
単価						6,500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	竹根混じり土					100		6, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹根混じり土						
			m 3	100	6, 500	650, 000		
計						650, 000		
単価						6, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	9, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	29, 744	5, 056		
軽油			L	8. 6	153	1, 315		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	時間	1	2, 860	2, 860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 231		
単価						9, 231	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	バックホウ（クローラ）〔ロングアーム〕	山積0. 2 5 m 3（平積0. 1 9 m 3） 1 0 m	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	82, 830
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	29, 744	29, 744		
軽油				0	0	0		
			L	34. 22	153	5, 235		
バックホウ（クローラ型）〔ロングアーム型〕賃料		山積0. 2 5 m 3（平積0. 1 9 m 3） 1 0 m		0	0	0		
			日	1. 5	31, 900	47, 850		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						82, 830		
単価						0		
						82, 830	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6, 961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	25, 168	4, 278		
軽油			L	5. 4	153	826		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 961		
単価						6, 961	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	25, 168	4, 278		
軽油			L	9. 8	153	1, 499		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	1	4, 350	4, 350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10, 290		
単価						10, 290	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3未満 バックホウ山積0. 45m3（平積0. 35m3） 40m以下	単位	m 3	数量	100	単価	438. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3未満	日	0. 476	92, 140	43, 858	WK210340 単一 55号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						43, 860		
単価						438. 6	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一32号	法面整形（ＩＣＴ）超ロングバック ホウ	盛土部 締固め無し ㍿質土，砂及び砂質土，粘性土	単位	m 2	数量	0 100	単価 1, 123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 5	29, 952	14, 976	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	20, 592	20, 592	
超ロングバックホウ（ＩＣＴ）		排ガス対策型 山積0. 4 m 3（平積0. 3 m 3）		0	0	0	WYB00008
			日	0. 5	153, 400	76, 700	単一 56号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		32	
計						0 112, 300	
単価						0 1, 123	
							円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一33号	防草対策	RC-40（改）含む t=5cm	単位	m 2	数量	0 100	単価 1, 082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 5	29, 952	14, 976	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	20, 592	20, 592	
バックホウ（クローラ）〔標準〕 運転		山積0. 4 5 m 3 賃料		0	0	0	WYB00002
			日	0. 5	48, 910	24, 455	単一 57号
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転		運転質量3～4 t 賃料		0	0	0	WYB00003
			日	0. 5	38, 920	19, 460	単一 58号
RC-40（改）		Con 50%：新材 20%：改良安定 30%		0	0	0	
			m 3	6	4, 200	25, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		3, 517	
計						0 108, 200	
単価						0 1, 082	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-34号	バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 m 3 1 5～1 9 m	単位	時間	数量	1	単価	12, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	29, 744	5, 056		
軽油			L	15	145	2, 175		
バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 m 3 1 5～1 9 m	時間	1	5, 200	5, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						12, 440		
単価						12, 440	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-35号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	25, 168	4, 278		
軽油			L	5. 4	145	783		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 918		
単価						6, 918	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	処分費（m 3） 草混じり土		単位	m 3	数量	100	単価	6, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		草混じり土	m 3	100	6, 500	650, 000		
計						650, 000		
単価						6, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	処分費（m 3） 木くず（刈草）		単位	m 3	数量	100	単価	6, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（刈草）	m 3	100	6, 500	650, 000		
計						650, 000		
単価						6, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	処分費（m 3） アスファルト殻		単位	m 3	数量	100	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	2, 820	282, 000		
計						282, 000		
単価						2, 820	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	29, 952	44, 928		
とび工			人	4. 5	27, 768	124, 956		
普通作業員			人	2. 7	20, 592	55, 598		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	54, 300	43, 440		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		88, 678		
計						357, 600		
単価						3, 576	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	コンクリート圧送		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		179, 900
	コンクリート圧送	最適圧送料 4 0 m 3 以下圧送費含む		0		0		
			式	1		133, 000		
	セメント	高炉B 2 5 k g 袋入		0	0	0		
			t	0. 05	22, 400	1, 120		
	配管使用料			0	0	0		
			m	5	900	4, 500		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	20, 592	41, 184		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		96		
	計					0		
						179, 900		
	単価					0		
						179, 900	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,721
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.192	29,952	5,750		
	特殊作業員		人	0.192	24,544	4,712		
	普通作業員		人	0.192	20,592	3,953		
	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0.192	64,920	12,464	WK250500 単一 59号	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.192	44,100	8,467		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		864		
	計					47,210		
	単価					4,721	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	739.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.075	29,952	2,246		
	特殊作業員		人	0.075	24,544	1,840		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.075	44,100	3,307		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,393		
	単価					739.3	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	11,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,078	307,800	WB253020 単一 60号	
汚濁防止フェンス		単独フロートφ300 44日	m	100	8,041	804,100		
アンカー工 10%			式	1		80,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		690		
計						1,193,000		
単価						11,930	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	9,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,078	307,800	WB253020 単一 61号	
汚濁防止フェンス		単独フロートφ300 9日	m	100	5,451	545,100		
アンカー工 10%			式	1		54,510		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						907,500		
単価						9,075	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,160	17,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,160		
単価						17,160	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,184	15,184		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,190		
単価						15,190	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	貨物自動車による運搬（１車１回）	バックホウ(超ロングアーム型)山積0.4m3(平積0.3m3) 0.8km 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し（往復分）	単位	t	数量		単価	
						1		3,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み，取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,000		
	単価					3,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1.000-00-00-2-0	
単一50号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
						1		598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1385千円	単位	式	数量	1	単価	1,385,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1,385,000		
計						1,385,000		
単価						1,385,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		51, 280
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	29, 744	29, 744		
軽油				0	0	0		
			L	58	146	8, 468		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 38	9, 470	13, 068		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						51, 280		
単価						0		
						51, 280	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-53号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		41, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	25, 168	25, 168		
軽油				0	0	0		
			L	42	146	6, 132		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1. 16	8, 310	9, 639		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 16	261	302		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						41, 250		
単価						0		
						41, 250	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	60, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 744	29, 744		
	軽油		L	119	154	18, 326		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					60, 480		
	単価					60, 480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	数量	1	単価	92, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 744	29, 744		
軽油			L	133	153	20, 349		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級	日	1. 54	27, 300	42, 042		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						92, 140		
単価						92, 140	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	超ロングバックホウ（ＩＣＴ）	排ガス対策型 山積0. 4m3（平積0. 3m3）	単位	日	数量	0	単価	0
					1			153, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	29, 744	29, 744		
軽油				0	0	0		
			L	94. 5	145	13, 702		
超ロングバックホウ（ＩＣＴ）		排ガス対策型 山積0. 4m3（平積0. 3m3）		0	0	0		
			日	1. 5	60, 000	90, 000		
ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額		バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）		0	0	0		
			日	1. 5	13, 300	19, 950		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						153, 400		
単価						0		
						153, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	バックホウ（クローラ）〔標準〕 運転	山積0. 4 5 m 3 賃料	単位	日	数量	0	単価	0
						1		48, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	29, 744	29, 744		
軽油				0	0	0		
			L	60	145	8, 700		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		0	0	0		
			日	1. 62	6, 460	10, 465		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						48, 910		
単価						0		
						48, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コン パインド式〕 運転	運転質量3～4 t 賃料	単位	日	数量	0	単価	0
						1		38, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	29, 744	29, 744		
軽油				0	0	0		
			L	21	145	3, 045		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量3～4 t		0	0	0		
			日	1. 38	4, 440	6, 127		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						38, 920		
単価						0		
						38, 920	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	64,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,744	29,744		
軽油			L	119	154	18,326		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.44	11,700	16,848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						64,920		
単価						64,920	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2	29,952	65,894		
普通作業員			人	5.4	20,592	111,196		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2.2	55,350	121,770	WK250550 単一 62号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8,940		
計						307,800		
単価						3,078	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,078
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	29,952	65,894		
	普通作業員		人	5.4	20,592	111,196		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	55,350	121,770	WK250550 単一 63号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,940		
	計					307,800		
	単価					3,078	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744		
	軽油		L	88	154	13,552		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					55,350		
	単価					55,350	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,744	29,744		
軽油			L	88	154	13,552		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						55,350		
単価						55,350	円／日	

工場管理費＜データ無し＞

間接労務費		
間接労務費対象額		
管理費区分 7	0	
間接労務费率	0 %	
間接労務費計算額	0	
	0	
工場管理費		
工場純工事費	0	
非対象額計（一）	0	
管理費区分 5	0	（一般管理費のみ対象額）
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）
工場管理費対象額	0	
工場管理费率	0 %	
工場管理費計上額	0	
	0	

工場管理費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

間接労務費

(円未満切り捨て)

$B \times C \times D$ = 0 × _____ × _____ (今回未計上)

=

工場管理費

(円未満切り捨て)

$B \times C \times D$ = 0 × _____ × _____ (今回未計上)

=

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 河川工事			合算工事： 0			
対象工事費	29,367,662	直接工事費	29,367,662	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	4,477,562	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		3,596,533				
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分T		3,596,533	（全処分費等のうち3％または3 0 0 0 万円を超える額 ）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		25,771,129	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		24,890,100		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		9.52 %		0 %		
施工地域等補正		0 %	ICT施工補正	1		
率（補正後）		9.81 %				
計上額		2,512,690		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0			調整工事計上額	0

共通仮設費

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

共通仮設費（率計上）

（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 25,771,129 \times \frac{2,337,809}{23,616,369} \times \frac{9.81}{9.96} \frac{(9.52 \times \text{週休}1.03)}{(9.67 \times \text{週休}1.03)} \\
 &= \boxed{2,512,690}
 \end{aligned}$$

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	24,890,100	直接工事費	29,367,662		
非対象額計（一）	4,477,562				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	4,477,562	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	24,890,100	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.3 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.3 %				
計上額	320,668		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場環境改善費（率計上） （円未満切り捨て）

$$\begin{aligned} B \times C \times D &= 24,890,100 \times \frac{298,650}{22,658,168} \times \frac{1.3}{1.33} \\ &= \boxed{320,668} \end{aligned}$$

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	2,136,604				
運搬費	153,604	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,983,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,969,962

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	34,337,624	単独（追加工事）直接工事費	29,367,662	単独（追加工事）共通仮設費	4,969,962
非対象額計（－）	4,981,533				
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	1,385,000	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	3,596,533	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	29,356,091	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	28,475,062		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	32.82 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	34.46 %		0 %		
計上額	10,044,864		0		0
			2,033,696	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場管理費

(円未満切り捨て)

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 29,356,091 \times \frac{9,231,972}{26,390,720} \times \frac{34.46}{35.23} \frac{(32.82 \times \text{週休}1.05)}{(33.55 \times \text{週休}1.05)} \\
 &= \boxed{10,044,864}
 \end{aligned}$$

一般管理費等（変更）

事務所名 佐賀河川事務所 管理課

工事番号 2489400009

第 3 回変更

発注年月 令和07年01月

契約区分 単年度（繰越を含む）の分任官

主工種 河川工事

工事原価	44,382,488				
純工事費	34,337,624	現場管理費	10,044,864	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	4,981,533				
管理費区分 9	1,385,000	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	3,596,533	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	39,400,955	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	38,519,926	現工事	0	合算工事	0
	（調整工事入力で使用）				
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	35,499,162				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	19.15 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	7,497,512				
業務委託料等	0				
調査基準価格	0				
調査基準価格の100/110	0 (0 %)				

一般管理費等（変更）

率計上分＝ $B \times C \times D$

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

一般管理費等（計算額）（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned} B \times C \times D &= 39,400,955 \times \frac{6,863,628}{35,622,692} \times \frac{19.15}{19.37} \\ &= \boxed{7,505,383} \end{aligned}$$

業務委託料等＜データ無し＞

事務所名 佐賀河川事務所 管理課

工事番号 2489400009

第 3 回変更

発注年月 令和07年01月

契約区分

単年度（繰越を含む）の分任官

主工種

河川工事