この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和６年度　福岡北部地区橋梁外補修工事
工事地名	福岡県福岡市城南区荒江団地地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 2月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 2月
２）	事務所名	福岡国道事務所　道路保全課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2489320011	１４）	単価適用年月	2025年 3月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 2月
５）	変更回数	2回	１６）	前請負工事費	150,172,000
６）	主 工 種	橋梁保全工事	１７）	前請負代金額	136,235,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	288日間　自　令和 7年 3月 7日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 7年12月19日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 2回変更）　至　令和 7年12月19日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	福岡県	２２）	処 分 費 等	547,239
１０）	地　　区	福岡	２３）	公 告 日	令和 7年 1月10日
１１）	河川・路線	一般国道２０２号			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路交通安全対策事業費	道路維持管理費	工事費（修繕）	

設計内訳書

工事名	令和６年度　福岡北部地区橋梁外補修工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事								
(荒江歩道橋)			1		26,056,757			
		式	1		32,629,663	1	6,572,906	
舗装工								
			0		0			
		式	1		3,765,788	1	3,765,788	
橋面防水工								
			0		0			
		式	1		3,332,520	1	3,332,520	
橋面防水	塗膜防水							単-1号
			0	0	0			
		m2	44	7,390	325,160	44	325,160	
ｼｰﾙ材	ｼｰﾗﾝﾄ系							単-2号
			0	0	0			
		m	56	12,190	682,640	56	682,640	
ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通							内-1号
			0		0			
		m3	2		1,710,000	2	1,710,000	
階段用ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ							単-3号
			0	0	0			
		箇所	85	7,232	614,720	85	614,720	
薄層ｶﾗｰ舗装工								
			0		0			
		式	1		433,268	1	433,268	
薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ							単-4号
			0	0	0			
		m2	44	9,847	433,268	44	433,268	
橋梁付属物工								
			1		106,030			
		式	1		106,030	0	0	
排水施設工								
			1		106,030			
		式	1		106,030	0	0	
排水樋取付	SM400A SGP 溶融亜鉛ﾒｯｷ							内-2号
			1		106,030			
		部材	1		106,030	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６年度　福岡北部地区橋梁外補修工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁補修工								
			1		13,601,321			
		式	1		13,766,978	1	165,657	
桁補修工								
			1		12,719,834			
		式	1		12,879,333	1	159,499	
FRPｼｰﾄ設置	PPSﾗｲﾆﾝｸﾞ工法							内-3号
			56		12,719,834			
		m2	0		0	-56	-12,719,834	
FRPｼｰﾄ設置	PPSﾗｲﾆﾝｸﾞ工法							内-4号
			0		0			
		m2	56		12,879,333	56	12,879,333	
遊間目地工								
			1		117,247			
		式	1		117,247	0	0	
遊間目地止水	ｼｰﾗﾝﾄ系							単-5号
			13	9,019	117,247			
		m	13	9,019	117,247	0	0	
防錆処理工								
			1		22,905			
		式	1		22,905	0	0	
防錆処理	常温亜鉛ﾒｯｷｽﾌﾟﾚｰ							単-6号
			0.07	327,224	22,905			
		m2	0.07	327,224	22,905	0	0	
ﾌｯｸ部材代替工								
			1		741,335			
		式	1		747,493	1	6,158	
部材取付	SM400A SS400							内-5号
			9		741,335			
		部材	0		0	-9	-741,335	
部材取付	SM400A SS400							内-6号
			0		0			
		部材	9		747,493	9	747,493	
現場塗装工								
			1		6,533,431			
		式	1		6,533,431	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６年度　福岡北部地区橋梁外補修工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁塗装工 (本体部)			1		411,475			
		式	1		411,475	0	0	
塗膜除去	ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ 橋梁用Type Ⅱ		1	33,720	33,720			単-7号
		m2	1	33,720	33,720	0	0	
塗替塗装	ﾀｲﾀﾝｺｰﾄ防錆塗装工法		1	377,755	377,755			単-8号
		m2	1	377,755	377,755	0	0	
橋梁塗装工 (階段部･踊場部)			1		5,868,124			
		式	1		5,868,124	0	0	
塗膜除去	ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ 橋梁用Type Ⅱ		56	33,720	1,888,320			単-9号
		m2	56	33,720	1,888,320	0	0	
廃棄物運搬	鉛含有塗膜		0.3		90,719			内-7号
		t	0.3		90,719	0	0	
廃棄物処分	鉛含有塗膜		0.3		362,877			内-8号
		t	0.3		362,877	0	0	
塗替塗装	ﾀｲﾀﾝｺｰﾄ防錆塗装工法		56	62,968	3,526,208			単-10号
		m2	56	62,968	3,526,208	0	0	
橋梁塗装工 (ﾌｯｸ部)			1		253,832			
		式	1		253,832	0	0	
塗替塗装	ﾀｲﾀﾝｺｰﾄ防錆塗装工法		1	253,832	253,832			単-11号
		m2	1	253,832	253,832	0	0	
構造物撤去工			1		86,579			
		式	1		2,010,905	1	1,924,326	
構造物取壊し工			0		0			
		式	1		1,836,904	1	1,836,904	

設計内訳書

工事名	令和６年度　福岡北部地区橋梁外補修工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装撤去	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装							単-12号
			0	0	0			
		m2	44	5,266	231,704	44	231,704	
ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ撤去								単-13号
			0	0	0			
		m3	2	802,600	1,605,200	2	1,605,200	
排水構造物撤去工								
			1		86,364			
		式	1		86,364	0	0	
排水樋撤去	排水受皿							単-14号
			1	86,364	86,364			
		部材	1	86,364	86,364	0	0	
運搬処理工								
			1		215			
		式	1		87,637	1	87,422	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-15号
			0	0	0			
		m3	2	15,350	30,700	2	30,700	
殻運搬	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装殻							内-9号
			0		0			
		t	0.5		18,143	0.5	18,143	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-16号
			0	0	0			
		m3	2	3,412	6,824	2	6,824	
殻処分	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装殻							単-17号
			0	0	0			
		t	0.5	63,510	31,755	0.5	31,755	
現場発生品運搬	排水受皿							内-10号
			0.02		215			
		t	0.02		215	0	0	
仮設工								
			1		5,729,396			
		式	1		6,446,531	1	717,135	
仮設工								
			1		2,292,260			
		式	1		2,292,260	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６年度　福岡北部地区橋梁外補修工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	単管足場							内-11号
			40		178,317			
		掛m2	40		178,317	0	0	
養生ｼｰﾄ工	湿式塗膜剥離剤工用							内-12号
			490		801,477			
		m2	490		801,477	0	0	
ｼｰﾄ張防護								内-13号
			490		305,388			
		m2	490		305,388	0	0	
板張防護								内-14号
			380		752,208			
		m2	380		752,208	0	0	
登り桟橋								内-15号
			1		254,870			
		箇所	1		254,870	0	0	
塗膜剥離ばく露防止対策工								
			1		2,045,049			
		式	1		2,045,049	0	0	
塗膜剥離ばく露防止対策								内-16号
			1		2,045,049			
		式	1		2,045,049	0	0	
交通管理工								
			1		1,392,087			
		式	1		2,109,222	1	717,135	
交通誘導警備員								内-17号
			99		1,392,087			
		人日	0		0	-99	-1,392,087	
交通誘導警備員								内-18号
			0		0			
		人日	132		1,856,116	132	1,856,116	
交通誘導警備員								内-19号
［夜間］			0		0			
		人日	12		253,106	12	253,106	
直接工事費								
			1		26,056,757			
		式	1		32,629,663	1	6,572,906	

設計内訳書

工事名	令和６年度　福岡北部地区橋梁外補修工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費								
			1		8,133,750			
		式	1		9,979,169	1	1,845,419	
共通仮設費								
			1		2,267,840			
		式	1		3,192,797	1	924,957	
安全費								
			1		1,432,448			
		式	1		1,432,448	0	0	
鉛等呼吸用保護具等費用								内-20号
			1		1,432,448			
		式	1		1,432,448	0	0	
技術管理費								
			1		104,195			
		式	1		386,195	1	282,000	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用								内-21号
			1		57,311			
		式	1		57,311	0	0	
近接調査計測								内-22号
			1		46,884			
		式	1		46,884	0	0	
遠隔臨場								内-23号
			0		0			
		式	1		67,000	1	67,000	
道路橋維持管理資料作成費								内-24号
			0		0			
		式	1		215,000	1	215,000	
営繕費								
			0		0			
		式	1		249,900	1	249,900	
快適ﾄｲﾚ								内-25号
			0		0			
		式	1		249,900	1	249,900	
現場環境改善費								
			0		0			
		式	1		241,000	1	241,000	

設計内訳書

工事名	令和６年度　福岡北部地区橋梁外補修工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費(積上計上)								内-26号
			0		0			
		式	1		241,000	1	241,000	
現場環境改善費（率計上）								
			1		731,197			
		式	1		883,254	1	152,057	
共通仮設費（率計上）								
			1		5,865,910			
		式	1		6,786,372	1	920,462	
純工事費								
			1		34,190,507			
		式	1		42,608,832	1	8,418,325	
現場管理費								
			1		20,324,753			
		式	1		24,350,475	1	4,025,722	
工事原価								
			1		107,828,288			
		式	1		141,170,702	1	33,342,414	
一般管理費等								
			1		16,021,712			
		式	1		20,389,298	1	4,367,586	
工事価格								
			1		123,850,000			
		式	1		161,560,000	1	37,710,000	
消費税相当額								
			1		12,385,000			
		式	1		16,156,000	1	3,771,000	
工事費計								
			1		136,235,000			
		式	1		177,716,000	1	41,481,000	

設計内訳書

工事名	令和６年度　福岡北部地区橋梁外補修工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事								
(溝橋11.310)			1		12,736,744			
		式	1		12,888,650	1	151,906	
橋梁補修工								
			1		11,537,261			
		式	1		12,352,355	1	815,094	
ひび割れ補修工								
			1		8,263,466			
		式	1		9,078,533	1	815,067	
ひび割れ削孔圧入	ﾋﾞﾄﾊﾟｯｶｰ工法							単-1号
			50	33,212	1,660,600			
		m	50	33,212	1,660,600	0	0	
ひび割れ注入	幅0.2mm以上 ﾘﾊﾋﾞﾘｼﾘﾝﾀﾞｰ工法							単-2号
			802	8,233	6,602,866			
		m	901	8,233	7,417,933	99	815,067	
断面修復工								
			1		200,501			
		式	1		200,528	1	27	
左官工法	0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無							内-1号
			1		200,501			
		構造物	0		0	-1	-200,501	
左官工法	0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無							内-2号
			0		0			
		構造物	1		200,528	1	200,528	
表面被覆工								
			1		3,073,294			
		式	1		3,073,294	0	0	
表面含浸	ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑS							単-3号
			349	8,806	3,073,294			
		m2	349	8,806	3,073,294	0	0	
仮設工								
			1		1,199,483			
		式	1		536,295	1	-663,188	
仮設工								
			1		1,058,869			
		式	1		536,295	1	-522,574	

設計内訳書

工事名	令和６年度　福岡北部地区橋梁外補修工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	安全ネット必要							内-3号
			160		713,271			
		掛m2	0		0	-160	-713,271	
足場	安全ネット必要							内-4号
			0		0			
		掛m2	80		356,635	80	356,635	
足場	作業台							内-5号
			0		0			
		式	1		179,660	1	179,660	
土のう	62×48cm							内-6号
			228		345,598			
		袋	0		0	-228	-345,598	
交通管理工								
			1		140,614			
		式	0		0	-1	-140,614	
交通誘導警備員								内-7号
			10		140,614			
		人日	0		0	-10	-140,614	
直接工事費								
			1		12,736,744			
		式	1		12,888,650	1	151,906	
共通仮設費								
			1		4,119,563			
		式	1		4,265,689	1	146,126	
共通仮設費								
			1		410,958			
		式	1		527,795	1	116,837	
技術管理費								
			0		0			
		式	1		1,000	1	1,000	
全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費								内-8号
			0		0			
		式	1		1,000	1	1,000	
営繕費								
			0		0			
		式	1		112,200	1	112,200	

設計内訳書

工事名	令和６年度　福岡北部地区橋梁外補修工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ								内-9号
			0		0			
		式	1		112,200	1	112,200	
現場環境改善費（率計上）								
			1		410,958			
		式	1		414,595	1	3,637	
共通仮設費（率計上）								
			1		3,708,605			
		式	1		3,737,894	1	29,289	
純工事費								
			1		16,856,307			
		式	1		17,154,339	1	298,032	
現場管理費								
			1		11,546,753			
		式	1		11,802,386	1	255,633	
工事原価								
			1		28,403,060			
		式	1		28,956,725	1	553,665	

設計内訳書

工事名	令和６年度　福岡北部地区橋梁外補修工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事								
(栗木橋)			1		10,900,186			
		式	1		21,559,949	1	10,659,763	
舗装工								
			1		1,608,653			
		式	1		1,597,623	1	-11,030	
橋面防水工								
			1		728,633			
		式	1		723,447	1	-5,186	
橋面防水	塗膜防水							単-1号
			281	2,593	728,633			
		m2	279	2,593	723,447	-2	-5,186	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
			1		880,020			
		式	1		874,176	1	-5,844	
基層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-2号
	舗装厚 60ｍｍ 1.4m以		281	1,731	486,411			
	上3.0m以下	m2	279	1,731	482,949	-2	-3,462	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-3号
	舗装厚 35ｍｍ 1.4m以		281	1,191	334,671			
	上3.0m以下	m2	279	1,191	332,289	-2	-2,382	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-4号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		38	1,551	58,938			
		m2	38	1,551	58,938	0	0	
排水構造物工								
			0		0			
		式	1		129,885	1	129,885	
作業土工								
			0		0			
		式	1		16,585	1	16,585	
床掘り	土砂							内-1号
			0		0			
		m3	3		6,480	3	6,480	
埋戻し	土砂							内-2号
			0		0			
		m3	2		7,810	2	7,810	

設計内訳書

工事名	令和６年度　福岡北部地区橋梁外補修工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-3号
			0		0			
		m3	0.3		945	0.3	945	
残土等処分								内-4号
			0		0			
		m3	0.3		1,350	0.3	1,350	
側溝工								
			0		0			
		式	1		113,300	1	113,300	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	幅 45ｃｍ 高さ 15.5ｃｍ 250B 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(450×155×600)							単-5号
			0	0	0			
		m	11	10,300	113,300	11	113,300	
防護柵工								
			0		0			
		式	1		116,679	1	116,679	
路側防護柵工								
			0		0			
		式	1		37,359	1	37,359	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (撤去再設置)	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無							単-6号
			0	0	0			
		m	7	5,337	37,359	7	37,359	
防止柵工								
			0		0			
		式	1		79,320	1	79,320	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	基礎ブロック							単-7号
			0	0	0			
		基	1	3,180	3,180	1	3,180	
金網･支柱(立入防止柵) (撤去再設置)	2m							単-8号
			0	0	0			
		m	6	12,690	76,140	6	76,140	
法面工								
			1		1,419,300			
		式	1		1,289,380	1	-129,920	
植生工								
			0		0			
		式	1		135,016	1	135,016	

設計内訳書

工事名	令和６年度　福岡北部地区橋梁外補修工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草ｼｰﾄ								単-9号
			0	0	0			
		m2	20	1,843	36,860	20	36,860	
樹木剪定	W2.8m×H4.0m							内-5号
			0		0			
		式	1		97,169	1	97,169	
処分費	剪定枝							単-10号
			0	0	0			
		t	0.08	12,340	987	0.08	987	
法面吹付工								
			1		1,419,300			
		式	1		1,154,364	1	-264,936	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚8cm							単-11号
			150	9,462	1,419,300			
		m2	122	9,462	1,154,364	-28	-264,936	
橋梁補修工								
			1		4,935,326			
		式	1		5,102,101	1	166,775	
ひび割れ補修工								
			1		430,529			
		式	1		426,169	1	-4,360	
低圧注入工法	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入材							内-6号
			1		203,719			
		構造物	0		0	-1	-203,719	
低圧注入工法	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入材							内-7号
			0		0			
		構造物	1		199,430	1	199,430	
低圧注入工法［夜間］	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入材							内-8号
			1		226,810			
		構造物	0		0	-1	-226,810	
低圧注入工法［夜間］	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入材							内-9号
			0		0			
		構造物	1		226,739	1	226,739	
断面修復工								
			1		555,902			
		式	1		816,161	1	260,259	

設計内訳書

工事名	令和６年度　福岡北部地区橋梁外補修工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.11m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	構造物	1 0		259,795 0	-1	-259,795	内-10号
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.22m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	構造物	0 1		0 520,054	1	520,054	内-11号
左官工法 [夜間]	0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	構造物	1 1		296,107 296,107	0	0	内-12号
表面保護工		式	1 1		3,008,056 2,918,932	1	-89,124	
表面被覆	ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽ工法	m2	118 114	25,492 25,492	3,008,056 2,906,088	-4	-101,968	単-12号
表面被覆 [夜間]	ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽ工法	m2	0 0.4	0 32,110	0 12,844	0.4	12,844	単-13号
沓座補修工		式	1 1		940,839 940,839	0	0	
沓座ﾓﾙﾀﾙ補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	m3	0.06 0.06		940,839 940,839	0	0	内-13号
構造物撤去工		式	1 1		323,240 727,261	1	404,021	
構造物取壊し工		式	1 1		101,477 476,350	1	374,873	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0 0.4	0 7,604	0 3,041	0.4	3,041	単-14号

設計内訳書

工事名	令和６年度　福岡北部地区橋梁外補修工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-14号
			61		38,853			
		m	61		38,853	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下							単-15号
			320	195.7	62,624			
		m2	320	195.7	62,624	0	0	
堆積土砂撤去								内-15号
			0		0			
		m3	0.9		21,036	0.9	21,036	
防草ｼｰﾄ撤去								単-16号
			0	0	0			
		m2	123	2,852	350,796	123	350,796	
残土処理工								
			0		0			
		式	1		6,248	1	6,248	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-16号
			0		0			
		m3	0.9		2,575	0.9	2,575	
残土等処分								内-17号
			0		0			
		m3	0.9		3,673	0.9	3,673	
運搬処理工								
			1		221,763			
		式	1		244,663	1	22,900	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-17号
			29	3,384	98,136			
		m3	28	3,384	94,752	-1	-3,384	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-18号
			0	0	0			
		m3	0.4	1,627	650	0.4	650	
廃ﾌﾟﾗ運搬	防草ｼｰﾄ							単-19号
			0	0	0			
		m3	2	5,025	10,050	2	10,050	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-20号
			29	4,263	123,627			
		m3	28	4,263	119,364	-1	-4,263	

設計内訳書

工事名	令和６年度　福岡北部地区橋梁外補修工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-21号
			0	0	0			
		m3	0.4	4,263	1,705	0.4	1,705	
廃ﾌﾟﾗ処分	防草ｼｰﾄ							単-22号
			0	0	0			
		m3	2	9,071	18,142	2	18,142	
仮設工								
			1		2,613,667			
		式	1		12,597,020	1	9,983,353	
仮設工								
			1		2,044,423			
		式	1		9,466,064	1	7,421,641	
足場	吊足場							内-18号
			300		1,969,334			
		m2	0		0	-300	-1,969,334	
足場	吊足場							内-19号
			0		0			
		m2	20		199,219	20	199,219	
足場	単管足場							内-20号
			8		35,663			
		掛m2	8		35,663	0	0	
足場	先行床施工式ﾌﾛｱ型ｼｽﾃﾑ吊足場							内-21号
［夜間］			0		0			
		m2	280		9,191,756	280	9,191,756	
仮設	高所作業車							内-22号
			1		39,426			
		式	1		39,426	0	0	
交通管理工								
			1		569,244			
		式	1		3,130,956	1	2,561,712	
交通誘導警備員								内-23号
			34		524,656			
		人日	0		0	-34	-524,656	
交通誘導警備員								内-24号
			0		0			
		人日	118		1,681,733	118	1,681,733	

設計内訳書

工事名	令和６年度　福岡北部地区橋梁外補修工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-25号
［夜間］			2		44,588			
		人日	0		0	-2	-44,588	
交通誘導警備員								内-26号
［夜間］			0		0			
		人日	67		1,449,223	67	1,449,223	
直接工事費								
			1		10,900,186			
		式	1		21,559,949	1	10,659,763	
共通仮設費								
			1		3,713,141			
		式	1		6,292,389	1	2,579,248	
共通仮設費								
			1		358,341			
		式	1		1,087,627	1	729,286	
技術管理費								
			0		0			
		式	1		221,000	1	221,000	
緊張強度試験	吊足場							内-27号
			0		0			
		式	1		180,000	1	180,000	
全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費								内-28号
			0		0			
		式	1		41,000	1	41,000	
営繕費								
			0		0			
		式	1		234,600	1	234,600	
快適ﾄｲﾚ								内-29号
			0		0			
		式	1		234,600	1	234,600	
現場環境改善費（率計上）								
			1		358,341			
		式	1		632,027	1	273,686	
共通仮設費（率計上）								
			1		3,354,800			
		式	1		5,204,762	1	1,849,962	

設計内訳書

工事名	令和６年度　福岡北部地区橋梁外補修工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費								
			1		14,613,327			
		式	1		27,852,338	1	13,239,011	
現場管理費								
			1		10,296,641			
		式	1		17,402,332	1	7,105,691	
工事原価								
			1		24,909,968			
		式	1		45,254,670	1	20,344,702	

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　］

0/2m3当たり内訳書

ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメントモルタル打設	小型構造物 人力打設		0	0	0			WYB00011
		m３	1.5	1,140,000	1,710,000	1.5	1,710,000	単－　20号
合　計					0 1,710,000		1,710,000	
変更積算金額					0 1,710,000		1,710,000	円／m3

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　　］

1部材当たり内訳書

排水樋取付

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芯出し素地調整			0.05	71,310	3,565			WYB00053
		m２	0.05	71,310	3,565	0	0	単－　23号
現場孔明			4	10,740	42,960			WYB00058
		本	4	10,740	42,960	0	0	単－　24号
排水受皿取付	15kg以上20kg未満/部材		1	42,550	42,550			WYB00061
		部材	1	42,550	42,550	0	0	単－　25号
排水受皿部材[SM400A･SGP]（材料費）	亜鉛ﾒｯｷ 加工含 間接労務費･工場管理費含む現着単価		0.019	1,450,000	27,550			WYB00066
		t	0.019	1,450,000	27,550	0	0	単－　26号
六角ボルト（材料費）	SS400 BN M16×45(2-W) 溶融亜鉛ﾒｯｷ		4	63	252			WYB00067
		組	4	63	252	0	0	単－　27号
合　計					106,030			
					106,030		0	

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　　］

56/0m2当たり内訳書

FRPｼｰﾄ設置

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整	2種ｹﾚﾝ		55.7	7,756	432,009			WYB00004
		m２	55.7	7,756	432,009	0	0	単－　28号
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工	紫外線照射有 0.01m2以上0.07m2未満/枚		5.2	488,400	2,539,680			WYB00120
		m２	5.2	488,400	2,539,680	0	0	単－　29号
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工	紫外線照射有 0.15m2以上/枚		50.5	218,800	11,049,400			WYB00059
		m２	50.5	218,800	11,049,400	0	0	単－　30号
合　計					12,719,834			
					0		-12,719,834	

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　］

0/56m2当たり内訳書

FRPｼｰﾄ設置

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整	2種ｹﾚﾝ		0	0	0			WYB00054
		m２	56.1	7,756	435,111	56.1	435,111	単－　31号
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工	紫外線照射有 0.01m2以上0.07m2未満/枚		0	0	0			WYB00156
		m２	5.5	488,400	2,686,200	5.5	2,686,200	単－　32号
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工	0.07m2以上0.15m2未満/枚		0	0	0			WYB00141
		m２	0.07	374,200	26,194	0.07	26,194	単－　33号
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工	紫外線照射有 0.15m2以上/枚		0	0	0			WYB00146
		m２	50.5	218,800	11,049,400	50.5	11,049,400	単－　34号
合　計					0 14,196,905		14,196,905	
変更積算金額					0 12,879,333		12,879,333	円／m2

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　　］

9/0部材当たり内訳書

部材取付

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芯出し素地調整			0.92	71,310	65,605			WYB00056
		m２	0.92	71,310	65,605	0	0	単－　39号
現場孔明			24	10,740	257,760			WYB00038
		本	24	10,740	257,760	0	0	単－　40号
フック部代替部材取付	10kg以上15kg未満/部材		7	21,170	148,190			WYB00036
		部材	7	21,170	148,190	0	0	単－　41号
フック部代替部材取付	5kg以上10kg未満/部材		2	21,170	42,340			WYB00045
		部材	2	21,170	42,340	0	0	単－　42号
高力ボルト本締め			20	10,160	203,200			WYB00034
		本	20	10,160	203,200	0	0	単－　43号
フック部代替部材[SM400A]（材料費）	塗装･加工含 間接労務費･工場管理費含む現着単価		0.07	1,290,000	90,300			WYB00040
		t	0.07	1,290,000	90,300	0	0	単－　44号
フック部代替部材[SS400]（材料費）	塗装･加工含 間接労務費･工場管理費含む現着単価		0.003	1,290,000	3,870			WYB00035
		t	0.003	1,290,000	3,870	0	0	単－　45号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×75		6	248	1,488			WYB00042
		組	6	248	1,488	0	0	単－　46号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×70		6	241	1,446			WYB00043
		組	6	241	1,446	0	0	単－　47号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×65		8	234	1,872			WYB00046
		組	8	234	1,872	0	0	単－　48号
六角ボルト（材料費）	SS400 BN M24×120 黒皮品		4	177	708			WYB00047
		組	4	177	708	0	0	単－　49号
六角ボルト（材料費）	SS400 BN M22×60(2-W) 黒皮品		4	99	396			WYB00044
		組	4	99	396	0	0	単－　50号

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　］

9/0部材当たり内訳書

部材取付

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					741,335 0		-741,335	

0/9部材当たり内訳書

部材取付

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芯出し素地調整			0	0	0			WYB00069
		m２	0.92	71,310	65,605	0.92	65,605	単－　51号
現場孔明			0	0	0			WYB00072
		本	24	10,740	257,760	24	257,760	単－　52号
フック部代替部材取付	10kg以上15kg未満/部材		0	0	0			WYB00068
		部材	7	21,170	148,190	7	148,190	単－　53号
フック部代替部材取付	5kg以上10kg未満/部材		0	0	0			WYB00080
		部材	2	21,170	42,340	2	42,340	単－　54号
高力ボルト本締め			0	0	0			WYB00079
		本	20	10,160	203,200	20	203,200	単－　55号
フック部代替部材[SM400A]（材料費）	塗装･加工含 間接労務費･工場管理費含む現着単価		0	0	0			WYB00086
		t	0.07	1,290,000	90,300	0.07	90,300	単－　56号
フック部代替部材[SS400]（材料費）	塗装･加工含 間接労務費･工場管理費含む現着単価		0	0	0			WYB00085
		t	0.003	1,290,000	3,870	0.003	3,870	単－　57号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×75		0	0	0			WYB00091
		組	6	248	1,488	6	1,488	単－　58号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×70		0	0	0			WYB00092
		組	5	241	1,205	5	1,205	単－　59号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×65		0	0	0			WYB00096
		組	8	234	1,872	8	1,872	単－　60号
六角ボルト（材料費）	SS400 BN M24×120 黒皮品		0	0	0			WYB00097
		組	4	177	708	4	708	単－　61号
六角ボルト（材料費）	SS400 BN M22×60(2-W) 黒皮品		0	0	0			WYB00136
		組	4	99	396	4	396	単－　62号

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　］

0/9部材当たり内訳書

部材取付

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワンサイドボルト（材料費）	F8T M24×70		0	0	0			WYB00098
		本	1	7,030	7,030	1	7,030	単－　63号
合　計					0 823,964		823,964	
変更積算金額					0 747,493		747,493	円／部材

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　　］

0.3t当たり内訳書

廃棄物運搬

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物運搬	特別管理産業廃棄物(鉛) 2～4t車 運搬距離L=79.7km		1	100,000	100,000			WYB00005
		車	1	100,000	100,000	0	0	単－　73号
合　計					90,719			
					90,719		0	

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　］

0.3t当たり内訳書

廃棄物処分

第　8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	特別管理産業廃棄物(鉛) 500kg以下		1		400,000			WYB00106
		式	1		400,000	0	0	単－　74号
合　計					362,877 362,877		0	

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　］

0/0.5t当たり内訳書

殻運搬

第　9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装殻		0	0	0			WYB00037
		台	1	20,000	20,000	1	20,000	単－　79号
合　計					0 20,000		20,000	
変更積算金額					0 18,143		18,143	円／t

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　］

0.02t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	0.02 0.02	2,653 2,653	53 53	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	0.02 0.02	9,247 9,247	184 184	0	0	CB010420
合　計					215 215		0	

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　　］

40掛m2当たり内訳書

足場

第　11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		40	4,914	196,560			WB252110
		掛ｍ２	40	4,914	196,560	0	0	単－　82号
合　計					178,317			
					178,317		0	

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　］

490m2当たり内訳書

養生ｼｰﾄ工

第　12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
養生シート工	湿式塗膜剥離剤工用 主要道路上		490	1,803	883,470			WYB00026
		ｍ２	490	1,803	883,470	0	0	単－　83号
合　計					801,477 801,477		0	

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　］

490m2当たり内訳書

シート張防護

第　13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張防護	設置･撤去･損料 2.3月		490	687	336,630			WYB00033
		m２	490	687	336,630	0	0	単－　84号
合　計					305,388			
					305,388		0	

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　］

380m2当たり内訳書

板張防護

第　14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
板張防護	設置･撤去･損料 2.3月		380	2,182	829,160			WYB00027
		m２	380	2,182	829,160	0	0	単－　85号
合　計					752,208			
					752,208		0	

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　］

1箇所当たり内訳書

登り桟橋

第　15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
登り桟橋工	設置･撤去･損料 2.3月		7.2	39,020	280,944			WYB00021
		m	7.2	39,020	280,944	0	0	単－　86号
合　計					254,870			
					254,870		0	

一式当たり内訳書

塗膜剥離ばく露防止対策

第　16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セキュリティールーム（材料費）	ﾊﾟｲﾌﾟ･ｼｰﾄｾｯﾄ3部屋分	台	2 2	304,000 304,000	608,000 608,000	0	0	WYB00016 単－　87号
セキュリティールーム用出入口ファスナー（材料費）		枚	4 4	8,000 8,000	32,000 32,000	0	0	WYB00025 単－　88号
セキュリティールーム用足ふきマット（材料費）	ﾆﾄｸﾘｰﾝ 600×900mm(30層)	枚	2 2	12,800 12,800	25,600 25,600	0	0	WYB00032 単－　89号
負圧集塵装置（賃料）	約17m3/min 賃料月数1.0月	台	2 2	180,500 180,500	361,000 361,000	0	0	WYB00010 単－　90号
負圧集塵装置用１次フィルター（材料費）		枚	16 16	1,620 1,620	25,920 25,920	0	0	WYB00064 単－　91号
負圧集塵装置用２次フィルター（材料費）		枚	6 6	5,220 5,220	31,320 31,320	0	0	WYB00070 単－　92号
負圧集塵装置用ＨＥＰＡフィルター（材料費）		枚	2 2	54,000 54,000	108,000 108,000	0	0	WYB00073 単－　93号
吸排気用ＰＥＴクリアダクト（材料費）	φ300×30m	本	2 2	29,700 29,700	59,400 59,400	0	0	WYB00060 単－　94号
エアシャワー（賃料）	賃料月数1.0月	台	2 2	243,000 243,000	486,000 486,000	0	0	WYB00039 単－　95号
エアシャワー用１次フィルター（材料費）		枚	4 4	3,200 3,200	12,800 12,800	0	0	WYB00078 単－　96号
エアシャワー用ＨＥＰＡフィルター（材料費）		枚	2 2	72,000 72,000	144,000 144,000	0	0	WYB00075 単－　97号
真空掃除機（賃料）	賃料月数1.0月	台	2 2	87,000 87,000	174,000 174,000	0	0	WYB00074 単－　98号

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　　］

一式当たり内訳書

塗膜剥離ばく露防止対策

第　16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
真空掃除機用プラホース・Ｔノズル･パイプ（材料費		組	2 2	28,800 28,800	57,600 57,600	0	0	WYB00084 単－　99号
真空掃除機用ダストパック（材料費）		組	4 4	400 400	1,600 1,600	0	0	WYB00081 単－ 100号
真空掃除機用メインフィルター（材料費）		枚	2 2	6,840 6,840	13,680 13,680	0	0	WYB00094 単－ 101号
真空掃除機用マイクロフィルター（材料費）		枚	2 2	2,670 2,670	5,340 5,340	0	0	WYB00095 単－ 102号
真空掃除機用ＨＥＰＡフィルター（材料費）		枚	2 2	54,000 54,000	108,000 108,000	0	0	WYB00083 単－ 103号
合　計					2,045,049 2,045,049		0	

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　］

99/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			99	15,500	1,534,500			WB010212
		人日	99	15,500	1,534,500	0	0	単－ 104号
合　計					1,392,087 0		-1,392,087	

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　］

0/132人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	132	15,500	2,046,000	132	2,046,000	単－ 105号
合　計					0 2,046,000		2,046,000	
変更積算金額					0 1,856,116		1,856,116	円／人日

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　］

0/12人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　19号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	12	23,250	279,000	12	279,000	単－ 106号
合　計					0 279,000		279,000	
変更積算金額					0 253,106		253,106	円／人日

一式当たり内訳書

鉛等呼吸用保護具等費用

第　20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エアラインマスク（材料費）	腰ﾊﾞﾝﾄﾞ(肺力弁付)		3	181,000	543,000			WYB00063
		個	3	181,000	543,000	0	0	単－ 107号
エアラインマスク（材料費）	全面型面体		3	38,000	114,000			WYB00077
		個	3	38,000	114,000	0	0	単－ 108号
エアラインマスク用専用継手（材料費）			3	5,740	17,220			WYB00093
		個	3	5,740	17,220	0	0	単－ 109号
ハイカプラ（材料費）			3	290	870			WYB00102
		個	3	290	870	0	0	単－ 110号
防じん機能付吸収缶（材料費）			24	1,400	33,600			WYB00103
		個	24	1,400	33,600	0	0	単－ 111号
送気マスク用エアラインホース（材料費）	50m		3	22,500	67,500			WYB00104
		本	3	22,500	67,500	0	0	単－ 112号
送気マスク用ろ過器（材料費）			1	169,000	169,000			WYB00105
		台	1	169,000	169,000	0	0	単－ 113号
電動ファン付呼吸用保護具（材料費）	全面型電動ﾌｧﾝﾏｽｸ		2	86,300	172,600			WYB00006
		台	2	86,300	172,600	0	0	単－ 114号
吸収缶（材料費）			32	2,040	65,280			WYB00109
		個	32	2,040	65,280	0	0	単－ 115号
フィルターガード（材料費）			2	830	1,660			WYB00110
		個	2	830	1,660	0	0	単－ 116号
カバーグラス（材料費）			6	460	2,760			WYB00107
		枚	6	460	2,760	0	0	単－ 117号
予備バッテリー（材料費）			2	17,400	34,800			WYB00114
		個	2	17,400	34,800	0	0	単－ 118号

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　］

一式当たり内訳書

鉛等呼吸用保護具等費用

第　20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
使い捨て化学防護服（材料費）		着	160 160	1,280 1,280	204,800 204,800	0	0	WYB00115 単－ 119号
防護手袋（材料費）		双	160 160	380 380	60,800 60,800	0	0	WYB00116 単－ 120号
シューズカバー（材料費）		足	160 160	260 260	41,600 41,600	0	0	WYB00117 単－ 121号
化学防護長靴（材料費）		足	5 5	9,900 9,900	49,500 49,500	0	0	WYB00112 単－ 122号
合　計					1,432,448 1,432,448		0	

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　］

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用			1		63,175			WYB00007
		式	1		63,175	0	0	単ー 123号
合　計					57,311 57,311		0	

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　］

一式当たり内訳書

近接調査計測

第　22号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
近接調査計測			0.97	53,280	51,681			WYB00076
		m2	0.97	53,280	51,681	0	0	単－ 124号
合　計					46,884			
					46,884		0	

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　］

一式当たり内訳書

遠隔臨場

第　23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場			0	0	0			
		基・月	6.7	10,000	67,000	6.7	67,000	
合　計					0 67,000		67,000	
変更積算金額					0 67,000		67,000	円／式

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　］

一式当たり内訳書

道路橋維持管理資料作成費

第　24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋維持管理資料作成費			0		0			
		式	1		215,000	1	215,000	
合　計					0 215,000		215,000	
変更積算金額					0 215,000		215,000	円／式

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　］

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ			0	0	0			
		基・月	4.9	51,000	249,900	4.9	249,900	
合　計					0			
					249,900		249,900	
変更積算金額					0			
					249,900		249,900	円／式

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先　］

一式当たり内訳書

現場環境改善費(積上計上)

第　26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
熱中症対策	熱中症対策機器 2台		0		0			
		式	1		241,000	1	241,000	
合　計					0 241,000		241,000	
変更積算金額					0 241,000		241,000	円／式

1/0構造物当たり内訳書

左官工法

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3未満 0.01m3		1	221,000	221,000			WB229210
		構造物	1	221,000	221,000	0	0	単－　9号
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0.001	4,805	4			CB210830
		ｍ３	0.001	4,805	4	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 18.5km以下		0.001	6,289	6			WYB00001
		ｍ３	0.001	6,289	6	0	0	単－　10号
処分費（ｍ３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0.001	3,760	3			WYB00026
		ｍ３	0.001	3,760	3	0	0	単－　11号
合　計					200,501			
					0		-200,501	

0/1構造物当たり内訳書

左官工法

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3未満 0.01m3		0	0	0			WB229210
		構造物	1	221,000	221,000	1	221,000	単－　12号
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0	0	0			CB210830
		ｍ３	0.003	4,805	14	0.003	14	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 18.5km以下		0	0	0			WYB00009
		ｍ３	0.003	6,289	18	0.003	18	単－　13号
処分費（ｍ３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0	0	0			WYB00034
		ｍ３	0.003	3,760	11	0.003	11	単－　14号
合　計					0 221,043		221,043	
変更積算金額					0 200,528		200,528	円／構造物

160/0掛m2当たり内訳書

足場

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		160	4,914	786,240			WB252110
		掛ｍ２	160	4,914	786,240	0	0	単－　18号
合　計					713,271 0		-713,271	

0/80掛m2当たり内訳書

足場

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	80	4,914	393,120	80	393,120	単－　19号
合　計					0 393,120		393,120	
変更積算金額					0 356,635		356,635	円／掛m2

一式当たり内訳書

足場

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	作業台 賃料日数47日		0	0	0			WYB00003
		台	4	49,510	198,040	4	198,040	単ー　20号
合　計					0 198,040		198,040	
変更積算金額					0 179,660		179,660	円／式

228/0袋当たり内訳書

土のう

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕拵･積立		228	737.8	168,218			WB252610
		袋	228	737.8	168,218	0	0	単－　21号
土のう工	水路ﾎﾞｯｸｽ内移設		228	360.4	82,171			WYB00028
		袋	228	360.4	82,171	0	0	単－　22号
土のう工	撤去		228	288.3	65,732			WB252610
		袋	228	288.3	65,732	0	0	単－　23号
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)		4.6	1,061	4,880			CB210020
		ｍ３	4.6	1,061	4,880	0	0	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	4.6	5,918	27,222	0	0	CB210110
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)		4.6	1,061	4,880			CB210020
		ｍ３	4.6	1,061	4,880	0	0	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	4.6	5,918	27,222	0	0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	4.6	136.8	629	0	0	CB210610
合　計					345,598 0		-345,598	

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			10	15,500	155,000			WB010212
		人日	10	15,500	155,000	0	0	単－　24号
合　計					140,614 0		-140,614	

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先外　］

一式当たり内訳書

全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費

第　8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全国道路施設点検データベース登録費	道路橋 修繕		0	0	0			
		橋	1	1,000	1,000	1	1,000	
合　計					0			
					1,000		1,000	
変更積算金額					0			
					1,000		1,000	円／式

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先外　　］

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ			0	0	0			
		基・月	2.2	51,000	112,200	2.2	112,200	
合　計					0			
					112,200		112,200	
変更積算金額					0			
					112,200		112,200	円／式

0/3m3当たり内訳書

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	3	2,160	6,480	3	6,480	
合　計					0 6,480		6,480	
変更積算金額					0 6,480		6,480	円／m3

0/2m3当たり内訳書

埋戻し

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	2	3,905	7,810	2	7,810	
合　計					0 7,810		7,810	
変更積算金額					0 7,810		7,810	円／m3

0/0.3m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m３	0.3	3,151	945	0.3	945	
合　計					0			
					945		945	
変更積算金額					0			
					945		945	円／m3

0/0.3m3当たり内訳書

残土等処分

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m３	0.3	4,500	1,350	0.3	1,350	
合　計					0 1,350		1,350	
変更積算金額					0 1,350		1,350	円／m3

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先外　］

一式当たり内訳書

樹木剪定

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木剪定	W2.8m×H4.0m		0		0			WYB00069
		式	1		51,570	1	51,570	単－　29号
樹木剪定積込み	W2.8m×H4.0m		0		0			WYB00067
		式	1		55,540	1	55,540	単－　30号
合　計					0 107,110		107,110	
変更積算金額					0 97,169		97,169	円／式

1/0構造物当たり内訳書

低圧注入工法

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	構造物	1 1	166,200 166,200	166,200 166,200	0	0	WB229110 単－　33号
注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 必要数量(ﾛｽ率を含む)	ｋｇ	0.94 0.94	3,910 3,910	3,675 3,675	0	0	WYB00019 単－　34号
注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種 必要数量(ﾛｽ率を含む)	ｋｇ	3.2 3.2	4,500 4,500	14,400 14,400	0	0	WYB00010 単－　35号
シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種,3種 設計数量(ﾛｽ率を含まない)	ｋｇ	2.8 2.8	3,959 3,959	11,085 11,085	0	0	WYB00011 単－　36号
注入器（材料費）	必要数量(ﾛｽ率を含む)	個	73 73	400 400	29,200 29,200	0	0	WYB00007 単－　37号
合　計					203,719 0		-203,719	

0/1構造物当たり内訳書

低圧注入工法

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	構造物	0 1	0 166,200	0 166,200	1	166,200	WB229110 単－　38号
注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 必要数量(ﾛｽ率を含む)	ｋｇ	0 0.51	0 3,910	0 1,994	0.51	1,994	WYB00034 単－　39号
注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種 必要数量(ﾛｽ率を含む)	ｋｇ	0 1.9	0 4,500	0 8,550	1.9	8,550	WYB00035 単－　40号
シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種,3種 設計数量(ﾛｽ率を含まない)	ｋｇ	0 2.7	0 3,959	0 10,689	2.7	10,689	WYB00037 単－　41号
注入器（材料費）	必要数量(ﾛｽ率を含む)	個	0 81	0 400	0 32,400	81	32,400	WYB00038 単－　42号
合　計					0 219,833		219,833	
変更積算金額					0 199,430		199,430	円／構造物

1/0構造物当たり内訳書

低圧注入工法

第　8号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個		1	249,300	249,300			WB229110
		構造物	1	249,300	249,300	0	0	単－　43号
注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 必要数量(ﾛｽ率を含む)		0.05	3,910	195			WYB00016
		ｋｇ	0.05	3,910	195	0	0	単－　44号
シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種,3種 設計数量(ﾛｽ率を含まない)		0.03	3,959	118			WYB00023
		ｋｇ	0.03	3,959	118	0	0	単－　45号
注入器（材料費）	必要数量(ﾛｽ率を含む)		1	400	400			WYB00024
		個	1	400	400	0	0	単－　46号
合　計					226,810			
					0		-226,810	

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先外　］

0/1構造物当たり内訳書

低圧注入工法

第　9号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	構造物	0 1	0 249,300	0 249,300	1	249,300	WB229110 単－　47号
注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 必要数量(ﾛｽ率を含む)	ｋｇ	0 0.03	0 3,910	0 117	0.03	117	WYB00039 単－　48号
シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種,3種 設計数量(ﾛｽ率を含まない)	ｋｇ	0 0.03	0 3,959	0 118	0.03	118	WYB00041 単－　49号
注入器（材料費）	必要数量(ﾛｽ率を含む)	個	0 1	0 400	0 400	1	400	WYB00042 単－　50号
合　計					0 249,935		249,935	
変更積算金額					0 226,739		226,739	円／構造物

1/0構造物当たり内訳書

左官工法

第　10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 0.11m3		1	286,100	286,100			WB229210
		構造物	1	286,100	286,100	0	0	単－　51号
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0.02	4,805	96			CB210830
		ｍ３	0.02	4,805	96	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 8.0km以下		0.02	4,192	83			WYB00012
		ｍ３	0.02	4,192	83	0	0	単－　52号
処分費（ｍ３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0.02	4,700	94			WYB00008
		ｍ３	0.02	4,700	94	0	0	単－　53号
合　計					259,795			
					0		-259,795	

0/1構造物当たり内訳書

左官工法

第　11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 0.22m3		0	0	0			WB229210
		構造物	1	572,300	572,300	1	572,300	単－　54号
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0	0	0			CB210830
		ｍ３	0.07	4,805	336	0.07	336	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 8.0km以下		0	0	0			WYB00043
		ｍ３	0.07	4,192	293	0.07	293	単－　55号
処分費（ｍ３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0	0	0			WYB00040
		ｍ３	0.07	4,700	329	0.07	329	単－　56号
合　計					0 573,258		573,258	
変更積算金額					0 520,054		520,054	円／構造物

1構造物当たり内訳書

左官工法

第　12号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3未満 0.003m3		1	326,400	326,400			WB229210
		構造物	1	326,400	326,400	0	0	単－　57号
合　計					296,107 296,107		0	

0.06m3当たり内訳書

沓座ﾓﾙﾀﾙ補修

第　13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設モルタルはつり			0.04	7,050,000	282,000			WYB00017
		m３	0.04	7,050,000	282,000	0	0	単－　68号
橋座コンクリートはつり			0.02	19,380,000	387,600			WYB00025
		m３	0.02	19,380,000	387,600	0	0	単－　69号
チッピング	ｺﾝｸﾘｰﾄ面		1.2	155,100	186,120			WYB00026
		m２	1.2	155,100	186,120	0	0	単－　70号
沓座モルタル打設	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ		0.06	2,267,000	136,020			WYB00028
		m３	0.06	2,267,000	136,020	0	0	単－　71号
止水用シーリング材設置			4.6	9,680	44,528			WYB00029
		m	4.6	9,680	44,528	0	0	単－　72号
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0.06	4,805	288			CB210830
		m３	0.06	4,805	288	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 8.0km以下		0.06	4,192	251			WYB00030
		m３	0.06	4,192	251	0	0	単－　73号
処分費（ｍ３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0.06	4,700	282			WYB00031
		m３	0.06	4,700	282	0	0	単－　74号
合　計					940,839			
					940,839		0	

61m当たり内訳書

舗装版切断

第　14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		61	702.1	42,828			CB430510
		m	61	702.1	42,828	0	0	
合　計					38,853			
					38,853		0	

0/0.9m3当たり内訳書

堆積土砂撤去

第　15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堆積土砂撤去			0	0	0			WYB00033
		m３	0.9	25,770	23,193	0.9	23,193	単－　76号
合　計					0 23,193		23,193	
変更積算金額					0 21,036		21,036	円／m3

0/0.9m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m３	0.9	3,156	2,840	0.9	2,840	
合　計					0			
					2,840		2,840	
変更積算金額					0			
					2,575		2,575	円／m3

0/0.9m3当たり内訳書

残土等処分

第　17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m３	0.9	4,500	4,050	0.9	4,050	
合　計					0 4,050		4,050	
変更積算金額					0 3,673		3,673	円／m3

300/0m2当たり内訳書

足場

第　18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場・防護	ｼｰﾄ＋板張 両側施工 使用回数2回 0.6月		300	7,236	2,170,800			WYB00032
		m２	300	7,236	2,170,800	0	0	単－　82号
合　計					1,969,334 0		-1,969,334	

0/20m2当たり内訳書

足場

第　19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場・防護	ｼｰﾄ＋板張 両側施工 使用回数2回 3.2月		0	0	0			WYB00048
		m２	20	10,980	219,600	20	219,600	単－　83号
合　計					0 219,600		219,600	
変更積算金額					0 199,219		199,219	円／m2

8掛m2当たり内訳書

足場

第　20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		8	4,914	39,312			WB252110
		掛ｍ２	8	4,914	39,312	0	0	単－　84号
合　計					35,663			
					35,663		0	

0/280m2当たり内訳書

足場
第　21号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊足場設置・撤去			0	0	0			WYB00055
		m２	281	19,110	5,369,910	281	5,369,910	単－　85号
シート防護設置・撤去			0	0	0			WYB00047
		m２	297	1,792	532,224	297	532,224	単－　86号
吊足場仮設材賃料			0	0	0			WYB00054
		日	97	28,470	2,761,590	97	2,761,590	単－　87号
吊足場仮設材基本料			0		0			WYB00066
		式	1		887,748	1	887,748	単－　88号
仮設材諸費用			0		0			WYB00065
		式	1		580,625	1	580,625	単－　89号
合　計					0 10,132,097		10,132,097	
変更積算金額					0 9,191,756		9,191,756	円／m2

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先外　］

一式当たり内訳書

仮設

第　22号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］（運転）	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	日	1 1	43,460 43,460	43,460 43,460	0	0	WYB00027 単ー　90号
合　計					39,426 39,426		0	

34/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			29	17,270	500,830			WB010211
		人日	29	17,270	500,830	0	0	単－　91号
交通誘導警備員Ｂ			5	15,500	77,500			WB010212
		人日	5	15,500	77,500	0	0	単－　92号
合　計					524,656			
					0		-524,656	

0/118人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	14	17,270	241,780	14	241,780	単－　93号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	104	15,500	1,612,000	104	1,612,000	単－　94号
合　計					0 1,853,780		1,853,780	
変更積算金額					0 1,681,733		1,681,733	円／人日

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先外　］

2/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　25号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			1	25,900	25,900			WB010211
		人日	1	25,900	25,900	0	0	単－　95号
交通誘導警備員Ｂ			1	23,250	23,250			WB010212
		人日	1	23,250	23,250	0	0	単－　96号
合　計					44,588			
					0		-44,588	

0/67人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　26号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	15	25,900	388,500	15	388,500	単－　97号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	52	23,250	1,209,000	52	1,209,000	単－　98号
合　計					0 1,597,500		1,597,500	
変更積算金額					0 1,449,223		1,449,223	円／人日

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先外　］

一式当たり内訳書

緊張強度試験

第　27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー引抜き試験費用		式	0 1		0 180,000	1	180,000	
合　計					0 180,000		180,000	
変更積算金額					0 180,000		180,000	円／式

一式当たり内訳書

全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費

第　28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全国道路施設点検データベース登録費	舗装 修繕	件	0 1	0 40,000	0 40,000	1	40,000	
全国道路施設点検データベース登録費	道路橋 修繕	橋	0 1	0 1,000	0 1,000	1	1,000	
合　計					0 41,000		41,000	
変更積算金額					0 41,000		41,000	円／式

［福岡県福岡市城南区荒江団地地先外　］

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　29号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ			0	0	0			
		基・月	4.6	51,000	234,600	4.6	234,600	
合　計					0			
					234,600		234,600	
変更積算金額					0			
					234,600		234,600	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	0 1	単価	0 7,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 歩道橋 端部処理を含む	ｍ２	0 1	0 7,390	0 7,390	WYB00001 単－　18号
計					0 7,390	
単価					0 7,390	円／m2
変更積算単価					7,390	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	ｼｰﾙ材	ｼｰﾗﾝﾄ系	単位	m	数量	0 1	単価	0 12,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材設置	ｼﾘｺｰﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	m	0 1	0 12,190	0 12,190	WYB00002 単－　19号
計					0 12,190	
単価					0 12,190	円／m
変更積算単価					12,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	階段用ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 7,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ノンスリップタイル設置工		箇所	0 1	0 7,232	0 7,232	WYB00052 単－　21号
計					0 7,232	
単価					0 7,232	円／箇所
変更積算単価					7,232	円／箇所

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 9,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm超え8mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無	ｍ２	0 1	0 9,847	0 9,847	WB812010 単－　22号
計					0 9,847	
単価					0 9,847	円／m2
変更積算単価					9,847	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	遊間目地止水	ｼｰﾗﾝﾄ系	単位	m	数量	1 1	単価	9,019 9,019

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遊間目地止水材設置	ｼｰﾙ材･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材		1	8,728	8,728	WYB00015
		m	1	8,728	8,728	単－　35号
シール材（材料費）	10mm×20mm(0.2L/m) ｼﾘｺｰﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		1	1,124	1,124	WYB00019
		m	1	1,124	1,124	単－　36号
バックアップ材（材料費）	10mm×20mm(0.2L/m) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ		1	90	90	WYB00017
		m	1	90	90	単－　37号
計					9,942 9,942	
単価					9,942 9,942	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	防錆処理	常温亜鉛ﾒｯｷｽﾌﾟﾚｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	327,224 327,224

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防錆処理	常温亜鉛ﾒｯｷｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1 1	360,700 360,700	360,700 360,700	WYB00018 単－　38号
計					360,700 360,700	
単価					360,700 360,700	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	塗膜除去	ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ 橋梁用TypeⅡ	単位	m2	数量	1 1	単価	33,720 33,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	横断歩道橋 塗膜剥離剤 使用量1.0kg/m2		1	13,570	13,570	WYB00023
		ｍ２	1	13,570	13,570	単－ 64号
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	横断歩道橋 塗膜剥離剤 使用量0.5kg/m2		1	12,390	12,390	WYB00020
		ｍ２	1	12,390	12,390	単－ 65号
廃材の回収・積込			2	5,605	11,210	WYB00014
		ｍ２	2	5,605	11,210	単－ 66号
計					37,170 37,170	
単価					37,170 37,170	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	塗替塗装	ﾀｲﾀﾝｺｰﾄ防錆塗装工法	単位	m2	数量	1 1	単価	377,755 377,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整	2種ｹﾚﾝ	ｍ２	1 1	136,600 136,600	136,600 136,600	WYB00048 単－　67号
表面被覆処理	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤	ｍ２	1 1	70,130 70,130	70,130 70,130	WYB00050 単－　68号
防錆塗装（１層目）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	ｍ２	1 1	70,150 70,150	70,150 70,150	WYB00051 単－　69号
防錆塗装（２層目）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	ｍ２	1 1	70,050 70,050	70,050 70,050	WYB00099 単－　70号
中塗り	弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料用中塗 淡彩	ｍ２	1 1	34,560 34,560	34,560 34,560	WYB00065 単－　71号
上塗り	弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料用上塗 淡彩	ｍ２	1 1	34,850 34,850	34,850 34,850	WYB00041 単－　72号
計					416,340 416,340	
単価					416,400 416,400	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	塗膜除去	ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ 橋梁用TypeⅡ	単位	m2	数量	1 1	単価	33,720 33,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	横断歩道橋 塗膜剥離剤 使用量1.0kg/m2		1	13,570	13,570	WYB00029
		ｍ２	1	13,570	13,570	単－ 64号
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	横断歩道橋 塗膜剥離剤 使用量0.5kg/m2		1	12,390	12,390	WYB00028
		ｍ２	1	12,390	12,390	単－ 65号
廃材の回収・積込			2	5,605	11,210	WYB00022
		ｍ２	2	5,605	11,210	単－ 66号
計					37,170 37,170	
単価					37,170 37,170	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	塗替塗装	ﾀｲﾀﾝｺｰﾄ防錆塗装工法	単位	m2	数量	1 1	単価	62,968 62,968

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り	弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料用中塗 淡彩		1	34,560	34,560	WYB00113
		ｍ２	1	34,560	34,560	単－ 71号
上塗り	弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料用上塗 淡彩		1	34,850	34,850	WYB00111
		ｍ２	1	34,850	34,850	単－ 72号
計					69,410 69,410	
単価					69,410 69,410	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	塗替塗装	ﾀｲﾀﾝｺｰﾄ防錆塗装工法	単位	m2	数量	1 1	単価	253,832 253,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面被覆処理	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤	ｍ２	1 1	70,130 70,130	70,130 70,130	WYB00088 単－　68号
防錆塗装（１層目）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	ｍ２	1 1	70,150 70,150	70,150 70,150	WYB00108 単－　69号
防錆塗装（２層目）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	ｍ２	1 1	70,050 70,050	70,050 70,050	WYB00133 単－　70号
中塗り	弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料用中塗 淡彩	ｍ２	1 1	34,560 34,560	34,560 34,560	WYB00130 単－　71号
上塗り	弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料用上塗 淡彩	ｍ２	1 1	34,850 34,850	34,850 34,850	WYB00090 単－　72号
計					279,740 279,740	
単価					279,800 279,800	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	舗装撤去	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装	単位	m2	数量	0 1	単価	0 5,266

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設舗装はぎ取り工		ｍ２	0 1	0 5,804	0 5,804	WB435410 単－　75号
計					0 5,804	
単価					0 5,804	円／m2
変更積算単価					5,266	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ撤去		単位	m3	数量	0 1	単価	0 802,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントモルタル撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	ｍ３	0 1	0 884,700	0 884,700	WYB00009 単－　76号
計					0 884,700	
単価					0 884,700	円／m3
変更積算単価					802,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	排水樋撤去	排水受皿	単位	部材	数量	1 1	単価	86,364 86,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水受皿撤去	ｶﾞｽ切断含む	部材	1 1	95,200 95,200	95,200 95,200	WYB00049 単－　77号
計					95,200 95,200	
単価					95,200 95,200	円／部材

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 15,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊　人力積込　DID有　18.5km以下	ｍ３	0 1	0 16,910	0 16,910	WYB00155 単－　78号
計					0 16,910	
単価					0 16,910	円／m3
変更積算単価					15,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 2.35	0 1,600	0 3,760	WB020052 単－　80号
計					0 3,760	
単価					0 3,760	円／m3
変更積算単価					3,412	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	殻処分	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装殻	単位	t	数量	0 1	単価	0 63,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装殻	t	0 1	0 70,000	0 70,000	WYB00087 単－　81号
計					0 70,000	
単価					0 70,000	円／t
変更積算単価					63,510	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ひび割れ削孔圧入	ﾋﾞﾄﾊﾟｯｶｰ工法	単位	m	数量	1 1	単価	33,212 33,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入孔削孔工	ひび割れ止水		1	9,759	9,759	WYB00035
		m	1	9,759	9,759	単－　4号
注入孔清掃・ビトパッカー取付工	ひび割れ止水		1	8,172	8,172	WYB00036
		m	1	8,172	8,172	単－　5号
注入止水工	ひび割れ止水		1	15,630	15,630	WYB00038
		m	1	15,630	15,630	単－　6号
仕上げ工	ひび割れ止水		1	3,047	3,047	WYB00042
		m	1	3,047	3,047	単－　7号
計					36,608 36,608	
単価					36,610 36,610	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	ひび割れ注入	幅0.2mm以上 ﾘﾊﾋﾞﾘｼﾘﾝﾀﾞｰ工法	単位	m	数量	1 1	単価	8,233 8,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修（低圧注入工法）	ﾘﾊﾋﾞﾘｼﾘﾝﾀﾞｰ工法		1	9,076	9,076	WYB00020
		m	1	9,076	9,076	単－　8号
計					9,076 9,076	
単価					9,076 9,076	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	表面含浸	ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑS	単位	m2	数量	1 1	単価	8,806 8,806

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面含浸)	無し 無し 無		1	1,645	1,645	WB820220
		ｍ２	1	1,645	1,645	単－　15号
下地処理 (高圧水洗浄)	単管足場施工		1	872.3	872.3	WYB00017
		ｍ２	1	872.3	872.3	単－　16号
表面含浸	ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑS 単管足場施工		1	7,189	7,189	WYB00030
		ｍ２	1	7,189	7,189	単－　17号
計					9,706.3 9,706.3	
単価					9,707 9,707	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1 1	単価	2,593 2,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 有 43.8m/100m2 有 44m/100m2 無	ｍ２	1 1	2,859 2,859	2,859 2,859	WB812920 単－　23号
計					2,859 2,859	
単価					2,859 2,859	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 60ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,731 1,731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 60mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用	ｍ２	1 1	1,909 1,909	1,909 1,909	CB410240
計					1,909 1,909	
単価					1,909 1,909	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 35ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,191 1,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 35mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1 1	1,313 1,313	1,313 1,313	CB410260
計					1,313 1,313	
単価					1,313 1,313	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,551 1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,710 1,710	1,710 1,710	CB410260
計					1,710 1,710	
単価					1,710 1,710	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	幅 45ｃｍ 高さ 15.5ｃｍ 250B 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(450×155×600)	単位	m	数量	0 1	単価	0 10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	据付 有り 250B 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(450×155×600) 全ての費用	 m	0 1	0 10,300	0 10,300	CB222710
計					0 10,300	
単価					0 10,300	 円／m
変更積算単価					 10,300	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (撤去再設置)	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	0 1	単価	0 5,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無		0	0	0	WB810530
		m	1	1,393	1,393	単－　24号
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無		0	0	0	WB810540
		m	1	3,944	3,944	単－　25号
計					0 5,337	
単価					0 5,337	円／m
変更積算単価					5,337	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎	基礎ブロック	単位	基	数量	0 1	単価	0 3,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	0 1	0 3,180	0 3,180	CB420820
計					0 3,180	
単価					0 3,180	円／基
変更積算単価					3,180	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	金網･支柱(立入防止柵) (撤去再設置)	2m	単位	m	数量	0 1	単価	0 12,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス撤去		0 m	0 1	0 9,369	0 9,369	WYB00015 単－　26号
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	0 m	0 1	0 3,319	0 3,319	CB420840
計					0 12,688	
単価					0 12,690	円／m
変更積算単価					12,690	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	防草ｼｰﾄ		単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,843

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 有り 1.2m2	ｍ２	0 1	0 1,839	0 1,839	WB820610 単－　27号
防草シート（材料費）	ﾃｰﾌﾟ・ｽﾘｯﾄ □10cm 250枚/ﾊﾟｯｸ	枚	0 4	0 48	0 192	WYB00020 単－　28号
計					0 2,031	
単価					0 2,031	円／m2
変更積算単価					1,843	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	処分費	剪定枝	単位	t	数量	0 1	単価	0 12,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	0 1	0 13,600	0 13,600	WB020052 単－　31号
計					0 13,600	
単価					0 13,600	円／t
変更積算単価					12,340	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚8cm	単位	m2	数量	1 1	単価	9,462 9,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	8cm 100m2以上250m2未満 無 無	ｍ２	1 1	10,430 10,430	10,430 10,430	WB810810 単－　32号
計					10,430 10,430	
単価					10,430 10,430	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	表面被覆	ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽ工法	単位	m2	数量	1 1	単価	25,492 25,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理	無し 無し 無		1	3,416	3,416	WB820310
		ｍ２	1	3,416	3,416	単－　58号
プライマー塗布	ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽﾌﾟﾗｲﾏｰ		1	2,220	2,220	WYB00005
		ｍ２	1	2,220	2,220	単－　59号
パテ処理	ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽﾊﾟﾃ		1	6,110	6,110	WYB00006
		ｍ２	1	6,110	6,110	単－　60号
下含浸塗布・繊維シート貼付け	ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽ		1	11,130	11,130	WYB00013
		ｍ２	1	11,130	11,130	単－　61号
上含浸材塗布	ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽﾚｼﾞﾝ		1	5,217	5,217	WYB00003
		ｍ２	1	5,217	5,217	単－　62号
計					28,093 28,093	
単価					28,100 28,100	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	表面被覆 ［夜間］	ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽ工法	単位	m2	数量	0 1	単価	0 32,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理	無し 無し 無	ｍ２	0 1	0 3,416	0 3,416	WB820310 単－　63号
プライマー塗布	ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｍ２	0 1	0 3,095	0 3,095	WYB00056 単－　64号
パテ処理	ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽﾊﾟﾃ	ｍ２	0 1	0 8,429	0 8,429	WYB00058 単－　65号
下含浸塗布・繊維シート貼付け	ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽ	ｍ２	0 1	0 14,130	0 14,130	WYB00061 単－　66号
上含浸材塗布	ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽﾚｼﾞﾝ	ｍ２	0 1	0 6,311	0 6,311	WYB00060 単－　67号
計					0 35,381	
単価					0 35,390	円／m2
変更積算単価					32,110	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0 1	0 8,383	0 8,383	WB824010 単－　75号
計					0 8,383	
単価					0 8,383	円／m3
変更積算単価					7,604	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	195.7 195.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	215.8 215.8	215.8 215.8	CB430310
計					215.8 215.8	
単価					215.8 215.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	防草ｼｰﾄ撤去		単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,852

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑草防草シート撤去		ｍ２	0 1	0 3,144	0 3,144	WYB00021 単－　77号
計					0 3,144	
単価					0 3,144	円／m2
変更積算単価					2,852	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,384 3,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,731 3,731	3,731 3,731	CB227010
計					3,731 3,731	
単価					3,731 3,731	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,793	0 1,793	CB227010
計					0 1,793	
単価					0 1,793	円／m3
変更積算単価					1,627	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	廃ﾌﾟﾗ運搬	防草ｼｰﾄ	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t	ｍ３	0 1	0 5,540	0 5,540	WYB00018 単－　78号
計					0 5,540	
単価					0 5,540	円／m3
変更積算単価					5,025	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,263 4,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,000 2,000	4,700 4,700	WB020052 単－　79号
計					4,700 4,700	
単価					4,700 4,700	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 2.35	0 2,000	0 4,700	WB020052 単－　80号
計					0 4,700	
単価					0 4,700	円／m3
変更積算単価					4,263	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	廃ﾌﾟﾗ処分	防草ｼｰﾄ	単位	m3	数量	0 1	単価	0 9,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 10,000	0 10,000	WB020051 単－　81号
計					0 10,000	
単価					0 10,000	円／m3
変更積算単価					9,071	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	塗膜系防水	補修 歩道橋 端部処理を含む	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 7,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 31,304	0 125,216	
防水工		人	0 12	0 29,536	0 354,432	
普通作業員		人	0 8	0 24,024	0 192,192	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 67,160	
計					0 739,000	
単価					0 7,390	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	シール材設置	ｼﾘｺｰﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	単位	m	数量	0 10	単価	0 12,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 31,304	0 62,608	
普通作業員		人	0 2	0 24,024	0 48,048	
シール材（材料費）	h20mm×w20mm(0.2L/m) ｼﾘｺｰﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	m	0 10	0 1,124	0 11,240	WYB00139 単－ 125号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 121,900	
単価					0 12,190	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	セメントモルタル打設	小型構造物 人力打設	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 1,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 5	0 31,304	0 156,520	
特殊作業員		人	0 20	0 27,768	0 555,360	
普通作業員		人	0 15	0 24,024	0 360,360	
モルタル	１：３	ｍ３	0 1.2	0 29,750	0 35,700	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 32,060	
計					0 1,140,000	
単価					0 1,140,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ノンスリップタイル設置工		単位	箇所	数量	0 85	単価	0 7,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 31,304	0 93,912	
特殊作業員		人	0 4	0 27,768	0 111,072	
普通作業員		人	0 4	0 24,024	0 96,096	
ノンスリップタイル（材料費）	ｽﾃﾝﾚｽ	箇所	0 85	0 3,585	0 304,725	WYB00152 単－ 126号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 8,995	
計					0 614,800	
単価					0 7,232	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6㎜超え8㎜以下 有 50m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工	厚６ｍｍ超え８ｍｍ以下	ｍ２	1	9,847.5	9,847	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,847	
単価					9,847	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	芯出し素地調整		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	71,310 71,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.2 0.2	41,496 41,496	8,299 8,299	
橋りょう特殊工		人	0.8 0.8	34,632 34,632	27,705 27,705	
普通作業員		人	1.2 1.2	24,024 24,024	28,828 28,828	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,478 6,478	
計					71,310 71,310	
単価					71,310 71,310	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	現場孔明		単位	本	数量	100 100	単価	10,740 10,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.6 3.6	41,496 41,496	149,385 149,385	
橋りょう特殊工		人	18 18	34,632 34,632	623,376 623,376	
普通作業員		人	3.6 3.6	24,024 24,024	86,486 86,486	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		214,753 214,753	
計					1,074,000 1,074,000	
単価					10,740 10,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	排水受皿取付	15kg以上20kg未満/部材	単位	部材	数量	10 10	単価	42,550 42,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2 2	41,496 41,496	82,992 82,992	
橋りょう特殊工		人	6 6	34,632 34,632	207,792 207,792	
普通作業員		人	4 4	24,024 24,024	96,096 96,096	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		38,620 38,620	
計					425,500 425,500	
単価					42,550 42,550	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	排水受皿部材[SM400A･SGP]（材料費）	亜鉛ﾒｯｷ 加工含 間接労務費･工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	1 1	単価	1,450,000 1,450,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）			1	1,450,000	1,450,000	WB020038
		t	1	1,450,000	1,450,000	単－ 127号
計					1,450,000 1,450,000	
単価					1,450,000 1,450,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	六角ボルト（材料費）	SS400 BN M16×45(2-W) 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	63 63

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M16×45 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	1 1	38.8 38.8	38 38	
六角ナット	M16 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	1 1	12.4 12.4	12 12	
ワッシャー	M16 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	2 2	6.7 6.7	13 13	
計					63 63	
単価					63 63	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	素地調整	2種ｹﾚﾝ	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	7,756 7,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	2 2	35,256 35,256	70,512 70,512	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		7,048 7,048	
計					77,560 77,560	
単価					7,756 7,756	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工	紫外線照射有 0.01m2以上0.07m2未満/枚	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	488,400 488,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	31,304 31,304	46,956 46,956	
特殊作業員		人	4.5 4.5	27,768 27,768	124,956 124,956	
普通作業員		人	3 3	24,024 24,024	72,072 72,072	
紫外線硬化型ＦＲＰシート（材料費）	ｴﾎﾟｷｼｱｸﾘﾚｰﾄ樹脂 0.07m2未満/枚	ｍ２	1.2 1.2	125,000 125,000	150,000 150,000	WYB00121 単－ 128号
ベースプライマー（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌﾟﾚﾎﾟﾘﾏｰ	ｋｇ	0.18 0.18	8,500 8,500	1,530 1,530	WYB00122 単－ 129号
貼付プライマー（材料費）	ｴﾎﾟｷｼｱｸﾘﾚｰﾄ樹脂	ｋｇ	1.2 1.2	6,800 6,800	8,160 8,160	WYB00126 単－ 130号
硬化剤（材料費）		ｋｇ	1.2 1.2	30,000 30,000	36,000 36,000	WYB00123 単－ 131号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		48,726 48,726	
計					488,400 488,400	
単価					488,400 488,400	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工	紫外線照射有 0.15m2以上/枚	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	218,800 218,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	31,304 31,304	15,652 15,652	
特殊作業員		人	1.5 1.5	27,768 27,768	41,652 41,652	
普通作業員		人	1 1	24,024 24,024	24,024 24,024	
紫外線硬化型ＦＲＰシート（材料費）	ｴﾎﾟｷｼｱｸﾘﾚｰﾄ樹脂 0.15m2以上/枚	ｍ２	1.2 1.2	63,000 63,000	75,600 75,600	WYB00003 単－ 132号
ベースプライマー（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌﾟﾚﾎﾟﾘﾏｰ	ｋｇ	0.18 0.18	8,500 8,500	1,530 1,530	WYB00008 単－ 129号
貼付プライマー（材料費）	ｴﾎﾟｷｼｱｸﾘﾚｰﾄ樹脂	ｋｇ	1.2 1.2	6,800 6,800	8,160 8,160	WYB00128 単－ 130号
硬化剤（材料費）		ｋｇ	1.2 1.2	30,000 30,000	36,000 36,000	WYB00127 単－ 131号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		16,182 16,182	
計					218,800 218,800	
単価					218,800 218,800	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	素地調整	2種ｹﾚﾝ	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 7,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 2	0 35,256	0 70,512	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 7,048	
計					0 77,560	
単価					0 7,756	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工	紫外線照射有 0.01m2以上0.07m2未満/枚	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 488,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.5	0 31,304	0 46,956	
特殊作業員		人	0 4.5	0 27,768	0 124,956	
普通作業員		人	0 3	0 24,024	0 72,072	
紫外線硬化型ＦＲＰシート（材料費）	ｴﾎﾟｷｼｱｸﾘﾚｰﾄ樹脂 0.07m2未満/枚	ｍ２	0 1.2	0 125,000	0 150,000	WYB00157 単－ 133号
ベースプライマー（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌﾟﾚﾎﾟﾘﾏｰ	ｋｇ	0 0.18	0 8,500	0 1,530	WYB00158 単－ 134号
貼付プライマー（材料費）	ｴﾎﾟｷｼｱｸﾘﾚｰﾄ樹脂	ｋｇ	0 1.2	0 6,800	0 8,160	WYB00159 単－ 135号
硬化剤（材料費）		ｋｇ	0 1.2	0 30,000	0 36,000	WYB00160 単－ 136号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 48,726	
計					0 488,400	
単価					0 488,400	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工	0.07m2以上0.15m2未満/枚	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 374,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 31,304	0 31,304	
特殊作業員		人	0 2.5	0 27,768	0 69,420	
普通作業員		人	0 2	0 24,024	0 48,048	
紫外線硬化型ＦＲＰシート（材料費）	ｴﾎﾟｷｼｱｸﾘﾚｰﾄ樹脂 0.07m2未満/枚	ｍ２	0 1.2	0 125,000	0 150,000	WYB00142 単－ 133号
ベースプライマー（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌﾟﾚﾎﾟﾘﾏｰ	ｋｇ	0 0.18	0 8,500	0 1,530	WYB00143 単－ 134号
貼付プライマー（材料費）	ｴﾎﾟｷｼｱｸﾘﾚｰﾄ樹脂	ｋｇ	0 1.2	0 6,800	0 8,160	WYB00144 単－ 135号
硬化剤（材料費）		ｋｇ	0 1.2	0 30,000	0 36,000	WYB00145 単－ 136号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 29,738	
計					0 374,200	
単価					0 374,200	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工	紫外線照射有 0.15m2以上/枚	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 218,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 31,304	0 15,652	
特殊作業員		人	0 1.5	0 27,768	0 41,652	
普通作業員		人	0 1	0 24,024	0 24,024	
紫外線硬化型ＦＲＰシート（材料費）	ｴﾎﾟｷｼｱｸﾘﾚｰﾄ樹脂 0.15m2以上/枚	ｍ２	0 1.2	0 63,000	0 75,600	WYB00147 単－ 137号
ベースプライマー（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌﾟﾚﾎﾟﾘﾏｰ	ｋｇ	0 0.18	0 8,500	0 1,530	WYB00148 単－ 134号
貼付プライマー（材料費）	ｴﾎﾟｷｼｱｸﾘﾚｰﾄ樹脂	ｋｇ	0 1.2	0 6,800	0 8,160	WYB00149 単－ 135号
硬化剤（材料費）		ｋｇ	0 1.2	0 30,000	0 36,000	WYB00150 単－ 136号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 16,182	
計					0 218,800	
単価					0 218,800	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	遊間目地止水材設置	ｼｰﾙ材･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	単位	m	数量	10 10	単価	8,728 8,728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	31,304 31,304	31,304 31,304	
普通作業員		人	2 2	24,024 24,024	48,048 48,048	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		7,928 7,928	
計					87,280 87,280	
単価					8,728 8,728	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	シール材（材料費）	10mm×20mm(0.2L/m) ｼﾘｺｰﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	単位	m	数量	1 1	単価	1,124 1,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	0.2 0.2	5,620 5,620	1,124 1,124	
計					1,124 1,124	
単価					1,124 1,124	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	バックアップ材（材料費）	10mm×20mm(0.2L/m) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	単位	m	数量	1 1	単価	90 90

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックアップ材	ポリエチレンフォーム	L	0.2 0.2	450 450	90 90	
計					90 90	
単価					90 90	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	防錆処理	常温亜鉛ﾒｯｷｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	360,700 360,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	14.3 14.3	24,024 24,024	343,543 343,543	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		17,157 17,157	
計					360,700 360,700	
単価					360,700 360,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	芯出し素地調整		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	71,310 71,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.2 0.2	41,496 41,496	8,299 8,299	
橋りょう特殊工		人	0.8 0.8	34,632 34,632	27,705 27,705	
普通作業員		人	1.2 1.2	24,024 24,024	28,828 28,828	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,478 6,478	
計					71,310 71,310	
単価					71,310 71,310	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	現場孔明		単位	本	数量	100 100	単価	10,740 10,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.6 3.6	41,496 41,496	149,385 149,385	
橋りょう特殊工		人	18 18	34,632 34,632	623,376 623,376	
普通作業員		人	3.6 3.6	24,024 24,024	86,486 86,486	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		214,753 214,753	
計					1,074,000 1,074,000	
単価					10,740 10,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	フック部代替部材取付	10kg以上15kg未満/部材	単位	部材	数量	10 10	単価	21,170 21,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	41,496 41,496	41,496 41,496	
橋りょう特殊工		人	3 3	34,632 34,632	103,896 103,896	
普通作業員		人	1 1	24,024 24,024	24,024 24,024	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		42,284 42,284	
計					211,700 211,700	
単価					21,170 21,170	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	フック部代替部材取付	5kg以上10kg未満/部材	単位	部材	数量	10 10	単価	21,170 21,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	41,496 41,496	41,496 41,496	
橋りょう特殊工		人	3 3	34,632 34,632	103,896 103,896	
普通作業員		人	1 1	24,024 24,024	24,024 24,024	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		42,284 42,284	
計					211,700 211,700	
単価					21,170 21,170	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	高力ボルト本締め		単位	本	数量	100 100	単価	10,160 10,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5 5	41,496 41,496	207,480 207,480	
橋りょう特殊工		人	15 15	34,632 34,632	519,480 519,480	
普通作業員		人	5 5	24,024 24,024	120,120 120,120	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		168,920 168,920	
計					1,016,000 1,016,000	
単価					10,160 10,160	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	フック部代替部材[SM400A]（材料費）	塗装･加工含 間接労務費･工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	1 1	単価	1,290,000 1,290,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		t	1 1	1,290,000 1,290,000	1,290,000 1,290,000	WB020038 単－ 138号
計					1,290,000 1,290,000	
単価					1,290,000 1,290,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	フック部代替部材[SS400]（材料費）	塗装･加工含 間接労務費･工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	1 1	単価	1,290,000 1,290,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		t	1 1	1,290,000 1,290,000	1,290,000 1,290,000	WB020038 単－ 139号
計					1,290,000 1,290,000	
単価					1,290,000 1,290,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×75	単位	組	数量	1 1	単価	248 248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	1 1	248 248	248 248	
計					248 248	
単価					248 248	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×70	単位	組	数量	1 1	単価	241 241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	1 1	241.2 241.2	241 241	
計					241 241	
単価					241 241	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×65	単位	組	数量	1 1	単価	234 234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	1 1	234.7 234.7	234 234	
計					234 234	
単価					234 234	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	六角ボルト（材料費）	SS400 BN M24×120 黒皮品	単位	組	数量	1 1	単価	177 177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M24×120 黒皮品	本	1 1	130 130	130 130	
六角ナット	M24 黒皮品	個	1 1	34.5 34.5	34 34	
ワッシャー	M24 黒皮品	枚	1 1	13.9 13.9	13 13	
計					177 177	
単価					177 177	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	六角ボルト（材料費）	SS400 BN M22×60(2-W) 黒皮品	単位	組	数量	1 1	単価	99 99

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M22×60 黒皮品	本	1 1	62.6 62.6	62 62	
六角ナット	M22 黒皮品	個	1 1	19.3 19.3	19 19	
ワッシャー	M22 黒皮品	枚	2 2	9.2 9.2	18 18	
計					99 99	
単価					99 99	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	芯出し素地調整		単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 71,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 0.2	0 41,496	0 8,299	
橋りょう特殊工		人	0 0.8	0 34,632	0 27,705	
普通作業員		人	0 1.2	0 24,024	0 28,828	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 6,478	
計					0 71,310	
単価					0 71,310	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	現場孔明		単位	本	数量	0 100	単価	0 10,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 3.6	0 41,496	0 149,385	
橋りょう特殊工		人	0 18	0 34,632	0 623,376	
普通作業員		人	0 3.6	0 24,024	0 86,486	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 214,753	
計					0 1,074,000	
単価					0 10,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	フック部代替部材取付	10kg以上15kg未満/部材	単位	部材	数量	0 10	単価	0 21,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 41,496	0 41,496	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 34,632	0 103,896	
普通作業員		人	0 1	0 24,024	0 24,024	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 42,284	
計					0 211,700	
単価					0 21,170	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	フック部代替部材取付	5kg以上10kg未満/部材	単位	部材	数量	0 10	単価	0 21,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 41,496	0 41,496	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 34,632	0 103,896	
普通作業員		人	0 1	0 24,024	0 24,024	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 42,284	
計					0 211,700	
単価					0 21,170	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	高力ボルト本締め		単位	本	数量	0 100	単価	0 10,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 5	0 41,496	0 207,480	
橋りょう特殊工		人	0 15	0 34,632	0 519,480	
普通作業員		人	0 5	0 24,024	0 120,120	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 168,920	
計					0 1,016,000	
単価					0 10,160	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	フック部代替部材[SM400A]（材料費）	塗装･加工含 間接労務費･工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	0 1	単価	0 1,290,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		t	0 1	0 1,290,000	0 1,290,000	WB020038 単－ 140号
計					0 1,290,000	
単価					0 1,290,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	フック部代替部材[SS400]（材料費）	塗装･加工含 間接労務費･工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	0 1	単価	0 1,290,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		t	0 1	0 1,290,000	0 1,290,000	WB020038 単－ 141号
計					0 1,290,000	
単価					0 1,290,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×75	単位	組	数量	0 1	単価	0 248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	0 1	0 248	0 248	
計					0 248	
単価					0 248	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×70	単位	組	数量	0 1	単価	0 241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	0 1	0 241.2	0 241	
計					0 241	
単価					0 241	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×65	単位	組	数量	0 1	単価	0 234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	0 1	0 234.7	0 234	
計					0 234	
単価					0 234	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	六角ボルト（材料費）	SS400 BN M24×120 黒皮品	単位	組	数量	0 1	単価	0 177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M24×120 黒皮品	本	0 1	0 130	0 130	
六角ナット	M24 黒皮品	個	0 1	0 34.5	0 34	
ワッシャー	M24 黒皮品	枚	0 1	0 13.9	0 13	
計					0 177	
単価					0 177	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	六角ボルト（材料費）	SS400 BN M22×60(2-W) 黒皮品	単位	組	数量	0 1	単価	0 99

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M22×60 黒皮品	本	0 1	0 62.6	0 62	
六角ナット	M22 黒皮品	個	0 1	0 19.3	0 19	
ワッシャー	M22 黒皮品	枚	0 2	0 9.2	0 18	
計					0 99	
単価					0 99	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ワンサイドボルト（材料費）	F8T M24×70	単位	本	数量	0 1	単価	0 7,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			0	0	0	WB020014
		本	1	7,030	7,030	単－ 142号
計					0 7,030	
単価					0 7,030	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	横断歩道橋 塗膜剥離剤 使用量1.0kg/m2	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	13,570 13,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0.3 0.3	35,256 35,256	10,576 10,576	
塗膜剥離剤（材料費）	ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ橋梁用TypeⅡ	ｋｇ	1.15 1.15	2,060 2,060	2,369 2,369	WYB00024 単－ 143号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		625 625	
計					13,570 13,570	
単価					13,570 13,570	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	横断歩道橋 塗膜剥離剤 使用量0.5kg/m2	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	12,390 12,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0.3 0.3	35,256 35,256	10,576 10,576	
塗膜剥離剤（材料費）	ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ橋梁用TypeⅡ	ｋｇ	0.575 0.575	2,060 2,060	1,184 1,184	WYB00013 単－ 144号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		630 630	
計					12,390 12,390	
単価					12,390 12,390	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	廃材の回収・積込		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	5,605 5,605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0.15 0.15	35,256 35,256	5,288 5,288	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		317 317	
計					5,605 5,605	
単価					5,605 5,605	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	素地調整	2種ｹﾚﾝ	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	136,600 136,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8 0.8	31,304 31,304	25,043 25,043	
橋りょう塗装工		人	2.4 2.4	35,256 35,256	84,614 84,614	
普通作業員		人	0.8 0.8	24,024 24,024	19,219 19,219	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		7,724 7,724	
計					136,600 136,600	
単価					136,600 136,600	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	表面被覆処理	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	70,130 70,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	31,304 31,304	12,521 12,521	
橋りょう塗装工		人	1.2 1.2	35,256 35,256	42,307 42,307	
普通作業員		人	0.4 0.4	24,024 24,024	9,609 9,609	
タイタンコート防錆前処理剤（材料費）	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤(1kg/缶)	ｋｇ	0.04 0.04	45,700 45,700	1,828 1,828	WYB00057 単－ 145号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		3,865 3,865	
計					70,130 70,130	
単価					70,130 70,130	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	防錆塗装（１層目）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	70,150 70,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	31,304 31,304	12,521 12,521	
橋りょう塗装工		人	1.2 1.2	35,256 35,256	42,307 42,307	
普通作業員		人	0.4 0.4	24,024 24,024	9,609 9,609	
タイタンコート防錆塗料（材料費）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料(4kg/ｾｯﾄ)	ｋｇ	0.108 0.108	16,530 16,530	1,785 1,785	WYB00062 単－ 146号
タイタンコート防錆塗料専用シンナー（材料費）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材(4L/缶)	L	0.02 0.02	3,510 3,510	70 70	WYB00055 単－ 147号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		3,858 3,858	
計					70,150 70,150	
単価					70,150 70,150	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	防錆塗装（２層目）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	70,050 70,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	31,304 31,304	12,521 12,521	
橋りょう塗装工		人	1.2 1.2	35,256 35,256	42,307 42,307	
普通作業員		人	0.4 0.4	24,024 24,024	9,609 9,609	
タイタンコート防錆塗料（材料費）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料(4kg/ｾｯﾄ)	ｋｇ	0.102 0.102	16,530 16,530	1,686 1,686	WYB00100 単－ 148号
タイタンコート防錆塗料専用シンナー（材料費）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材(4L/缶)	Ｌ	0.019 0.019	3,510 3,510	66 66	WYB00101 単－ 149号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		3,861 3,861	
計					70,050 70,050	
単価					70,050 70,050	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	中塗り	弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料用中塗 淡彩	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	34,560 34,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	31,304 31,304	6,260 6,260	
橋りょう塗装工		人	0.6 0.6	35,256 35,256	21,153 21,153	
普通作業員		人	0.2 0.2	24,024 24,024	4,804 4,804	
タイタンコート中塗 淡彩（材料費）	弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料用中塗(16kg/ｾｯﾄ)	ｋｇ	0.14 0.14	2,962 2,962	414 414	WYB00082 単－ 150号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		1,929 1,929	
計					34,560 34,560	
単価					34,560 34,560	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	上塗り	弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料用上塗 淡彩	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	34,850 34,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	31,304 31,304	6,260 6,260	
橋りょう塗装工		人	0.6 0.6	35,256 35,256	21,153 21,153	
普通作業員		人	0.2 0.2	24,024 24,024	4,804 4,804	
タイタンコート上塗 淡彩（材料費）	弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料用上塗(15.6kg/ｾｯﾄ)	ｋｇ	0.14 0.14	5,026 5,026	703 703	WYB00071 単－ 151号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		1,930 1,930	
計					34,850 34,850	
単価					34,850 34,850	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	廃棄物運搬	特別管理産業廃棄物(鉛) 2～4t車 運搬距離L=79.7km	単位	車	数量	1 1	単価	100,000 100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物運搬	特別管理産業廃棄物(鉛)	車	1 1	100,000 100,000	100,000 100,000	
計					100,000 100,000	
単価					100,000 100,000	円／車

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	処分費	特別管理産業廃棄物(鉛) 500kg以下	単位	式	数量	1 1	単価	400,000 400,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（式）		式	1 1		400,000 400,000	WB020053 単－ 152号
計					400,000 400,000	
単価					400,000 400,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	既設舗装はぎ取り工		単位	ｍ２	数量	1	単価	5,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	31,304	1,252	
特殊作業員		人	0.08	27,768	2,221	
普通作業員		人	0.09	24,024	2,162	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		169	
計					5,804	
単価					5,804	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	セメントモルタル撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 884,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 5	0 31,304	0 156,520	
特殊作業員		人	0 10	0 27,768	0 277,680	
普通作業員		人	0 17	0 24,024	0 408,408	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 42,092	
計					0 884,700	
単価					0 884,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	排水受皿撤去	ｶﾞｽ切断含む	単位	部材	数量	10 10	単価	95,200 95,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5 5	41,496 41,496	207,480 207,480	
橋りょう特殊工		人	10 10	34,632 34,632	346,320 346,320	
普通作業員		人	5 5	24,024 24,024	120,120 120,120	
溶接工		人	5 5	30,784 30,784	153,920 153,920	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		124,160 124,160	
計					952,000 952,000	
単価					95,200 95,200	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 18.5km以下	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 16,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.5	0 24,440	0 12,220	
軽油		L	0 12	0 153	0 1,836	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0 0.5	0 5,520	0 2,760	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 0.5	0 182	0 91	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 16,910	
単価					0 16,910	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	殻運搬	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装殻	単位	台	数量	0 1	単価	0 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装殻	台	0 1	0 20,000	0 20,000	
計					0 20,000	
単価					0 20,000	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 松隈重機工業㈱	t	100	1,600	160,000	
計					160,000	
単価					1,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	処分費	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装殻	単位	t	数量	0 1	単価	0 70,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 70,000	0 70,000	WB020052 単－ 153号
計					0 70,000	
単価					0 70,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	31,304	59,477	
とび工		人	8.4	29,640	248,976	
普通作業員		人	1.8	24,024	43,243	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,100	35,280	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		104,424	
計					491,400	
単価					4,914	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	養生シート工	湿式塗膜剥離剤工用 主要道路上	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,803 1,803

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.01 0.01	34,632 34,632	346 346	
養生シート損料	湿式塗膜剥離剤工用 全損	ｍ２	1 1	1,440 1,440	1,440 1,440	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		17 17	
計					1,803 1,803	
単価					1,803 1,803	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	シート張防護	設置･撤去･損料 2.3月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	687 687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.01 0.01	34,632 34,632	346 346	
足場等損料	ｼｰﾄ張防護	ｍ２・月	2.3 2.3	141 141	324 324	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		17 17	
計					687 687	
単価					687 687	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	板張防護	設置･撤去･損料 2.3月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,182 2,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.01 0.01	34,632 34,632	346 346	
足場等損料	板張防護	ｍ２・月	2.3 2.3	791 791	1,819 1,819	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		17 17	
計					2,182 2,182	
単価					2,182 2,182	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	登り桟橋工	設置･撤去･損料 2.3月	単位	m	数量	1 1	単価	39,020 39,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.3 0.3	34,632 34,632	10,389 10,389	
登り桟橋損料		m・月	2.3 2.3	12,000 12,000	27,600 27,600	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		1,031 1,031	
計					39,020 39,020	
単価					39,020 39,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	セキュリティールーム（材料費）	ﾊﾟｲﾌﾟ･ｼｰﾄｾｯﾄ3部屋分	単位	台	数量	1 1	単価	304,000 304,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セキュリティールーム	ﾊﾟｲﾌﾟ･ｼｰﾄｾｯﾄ3部屋分	台	1 1	304,000 304,000	304,000 304,000	
計					304,000 304,000	
単価					304,000 304,000	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	セキュリティールーム用出入口ファスナー（材料費）		単位	枚	数量	1 1	単価	8,000 8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	8,000 8,000	8,000 8,000	WB020016 単－ 154号
計					8,000 8,000	
単価					8,000 8,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	セキュリティールーム用足ふきマット（材料費）	ﾆﾄｸﾘｰﾝ 600×900mm(30層)	単位	枚	数量	1 1	単価	12,800 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	12,800 12,800	12,800 12,800	WB020016 単－ 155号
計					12,800 12,800	
単価					12,800 12,800	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	負圧集塵装置（賃料）	約17m3/min 賃料月数1.0月	単位	台	数量	1 1	単価	180,500 180,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
負圧集塵装置（基本料）	約17m3/min	台	1 1	22,500 22,500	22,500 22,500	
負圧集塵装置（賃料）	約17m3/min	台・月	1 1	158,000 158,000	158,000 158,000	
計					180,500 180,500	
単価					180,500 180,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	負圧集塵装置用１次フィルター（材料費）		単位	枚	数量	1 1	単価	1,620 1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	1,620 1,620	1,620 1,620	WB020016 単－ 156号
計					1,620 1,620	
単価					1,620 1,620	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	負圧集塵装置用２次フィルター（材料費）		単位	枚	数量	1 1	単価	5,220 5,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	5,220 5,220	5,220 5,220	WB020016 単－ 157号
計					5,220 5,220	
単価					5,220 5,220	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	負圧集塵装置用ＨＥＰＡフィルター（材料費）		単位	枚	数量	1 1	単価	54,000 54,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	54,000 54,000	54,000 54,000	WB020016 単－ 158号
計					54,000 54,000	
単価					54,000 54,000	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	吸排気用ＰＥＴクリアダクト（材料費）	φ300×30m	単位	本	数量	1 1	単価	29,700 29,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	29,700 29,700	29,700 29,700	WB020014 単－ 159号
計					29,700 29,700	
単価					29,700 29,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	エアシャワー（賃料）	賃料月数1.0月	単位	台	数量	1 1	単価	243,000 243,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアシャワー（基本料）		台	1 1	27,000 27,000	27,000 27,000	
エアシャワー（賃料）		台・月	1 1	216,000 216,000	216,000 216,000	
計					243,000 243,000	
単価					243,000 243,000	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	エアシャワー用１次フィルター（材料費）		単位	枚	数量	1 1	単価	3,200 3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	3,200 3,200	3,200 3,200	WB020016 単－ 160号
計					3,200 3,200	
単価					3,200 3,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	エアシャワー用ＨＥＰＡフィルター（材料費）		単位	枚	数量	1 1	単価	72,000 72,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	72,000 72,000	72,000 72,000	WB020016 単－ 161号
計					72,000 72,000	
単価					72,000 72,000	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	真空掃除機（賃料）	賃料月数1.0月	単位	台	数量	1 1	単価	87,000 87,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
真空掃除機（基本料）		台	1 1	42,000 42,000	42,000 42,000	
真空掃除機（賃料）		台・月	1 1	45,000 45,000	45,000 45,000	
計					87,000 87,000	
単価					87,000 87,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	真空掃除機用プラホース･Ｔノズル･パイプ（材料費）		単位	組	数量	1 1	単価	28,800 28,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	28,800 28,800	28,800 28,800	WB020019 単－ 162号
計					28,800 28,800	
単価					28,800 28,800	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	真空掃除機用ダストパック（材料費）		単位	組	数量	1 1	単価	400 400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	400 400	400 400	WB020019 単－ 163号
計					400 400	
単価					400 400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	真空掃除機用メインフィルター（材料費）		単位	枚	数量	1 1	単価	6,840 6,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	6,840 6,840	6,840 6,840	WB020016 単－ 164号
計					6,840 6,840	
単価					6,840 6,840	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	真空掃除機用マイクロフィルター（材料費）		単位	枚	数量	1 1	単価	2,670 2,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	2,670 2,670	2,670 2,670	WB020016 単－ 165号
計					2,670 2,670	
単価					2,670 2,670	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	真空掃除機用ＨＥＰＡフィルター（材料費）		単位	枚	数量	1 1	単価	54,000 54,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	54,000 54,000	54,000 54,000	WB020016 単－ 166号
計					54,000 54,000	
単価					54,000 54,000	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,496	15,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,500	
単価					15,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,496	15,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,500	
単価					15,500	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－106号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,244	23,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,250	
単価					23,250	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	エアラインマスク（材料費）	腰ﾊﾞﾝﾄﾞ(肺力弁付)	単位	個	数量	1 1	単価	181,000 181,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	181,000 181,000	181,000 181,000	WB020015 単－ 167号
計					181,000 181,000	
単価					181,000 181,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	エアラインマスク（材料費）	全面型面体	単位	個	数量	1 1	単価	38,000 38,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	38,000 38,000	38,000 38,000	WB020015 単－ 168号
計					38,000 38,000	
単価					38,000 38,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	エアラインマスク用専用継手（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	5,740 5,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	5,740 5,740	5,740 5,740	WB020015 単－ 169号
計					5,740 5,740	
単価					5,740 5,740	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	ハイカプラ（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	290 290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	290 290	290 290	WB020015 単－ 170号
計					290 290	
単価					290 290	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	防じん機能付吸収缶（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	1,400 1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	1,400 1,400	1,400 1,400	WB020015 単－ 171号
計					1,400 1,400	
単価					1,400 1,400	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	送気マスク用エアラインホース（材料費）	50m	単位	本	数量	1 1	単価	22,500 22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	22,500 22,500	22,500 22,500	WB020014 単－ 172号
計					22,500 22,500	
単価					22,500 22,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	送気マスク用ろ過器（材料費）		単位	台	数量	1 1	単価	169,000 169,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送気マスク用ろ過器		台	1 1	169,000 169,000	169,000 169,000	
計					169,000 169,000	
単価					169,000 169,000	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	電動ファン付呼吸用保護具（材料費）	全面型電動ﾌｧﾝﾏｽｸ	単位	台	数量	1 1	単価	86,300 86,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ファン付呼吸用保護具	全面型電動ﾌｧﾝﾏｽｸ	台	1 1	86,300 86,300	86,300 86,300	
計					86,300 86,300	
単価					86,300 86,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	吸収缶（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	2,040 2,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		 個	1 1	2,040 2,040	2,040 2,040	WB020015 単－ 173号
計					2,040 2,040	
単価					2,040 2,040	 円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	フィルターガード（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	830 830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		 個	1 1	830 830	830 830	WB020015 単－ 174号
計					830 830	
単価					830 830	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	カバーグラス（材料費）		単位	枚	数量	1 1	単価	460 460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	460	460	WB020016
		枚	1	460	460	単－ 175号
計					460 460	
単価					460 460	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	予備バッテリー（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	17,400 17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	17,400	17,400	WB020015
		個	1	17,400	17,400	単－ 176号
計					17,400 17,400	
単価					17,400 17,400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	使い捨て化学防護服（材料費）		単位	着	数量	1 1	単価	1,280 1,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
使い捨て化学防護服		着	1 1	1,280 1,280	1,280 1,280	
計					1,280 1,280	
単価					1,280 1,280	円／着

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	防護手袋（材料費）		単位	双	数量	1 1	単価	380 380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護手袋		双	1 1	380 380	380 380	
計					380 380	
単価					380 380	円／双

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	シューズカバー（材料費）		単位	足	数量	1 1	単価	260 260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シューズカバー		足	1 1	260 260	260 260	
計					260 260	
単価					260 260	円／足

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	化学防護長靴（材料費）		単位	足	数量	1 1	単価	9,900 9,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
化学防護長靴		足	1 1	9,900 9,900	9,900 9,900	
計					9,900 9,900	
単価					9,900 9,900	円／足

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1 1	単価	63,175 63,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	週休2日補正対象外	人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
計					63,175 63,175	
単価					63,175 63,175	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	近接調査計測		単位	m2	数量	1 1	単価	53,280 53,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師Ａ	週休2日補正対象外	人	0.3 0.3	59,600 59,600	17,880 17,880	
技師Ｃ	週休2日補正対象外	人	0.3 0.3	40,300 40,300	12,090 12,090	
橋りょう特殊工		人	0.6 0.6	34,632 34,632	20,779 20,779	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		2,531 2,531	
計					53,280 53,280	
単価					53,280 53,280	円／m2

参考資料（2）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	シール材（材料費）	h20mm×w20mm(0.2L/m) ｼﾘｺｰﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	単位	m	数量	0 10	単価	0 1,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	0 2	0 5,620	0 11,240	
計					0 11,240	
単価					0 1,124	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	ノンスリップタイル（材料費）	ｽﾃﾝﾚｽ	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 3,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1.5	0 2,390	0 3,585	WB020011 単－ 177号
計					0 3,585	
単価					0 3,585	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	1,450,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水受皿部材	SM400A･SGP 加工含む･溶融亜鉛ﾒｯｷ	ｔ	1	1,450,000	1,450,000	
計					1,450,000	
単価					1,450,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	紫外線硬化型ＦＲＰシート（材料費）	ｴﾎﾟｷｼｱｸﾘﾚｰﾄ樹脂 0.07m2未満/枚	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	125,000 125,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ２）		ｍ２	1 1	125,000 125,000	125,000 125,000	WB020012 単－ 178号
計					125,000 125,000	
単価					125,000 125,000	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ベースプライマー（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌﾟﾚﾎﾟﾘﾏｰ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	8,500 8,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	8,500 8,500	8,500 8,500	WB020017 単－ 179号
計					8,500 8,500	
単価					8,500 8,500	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	貼付プライマー（材料費）	ｴﾎﾟｷｼｱｸﾘﾚｰﾄ樹脂	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	6,800 6,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	6,800 6,800	6,800 6,800	WB020017 単－ 180号
計					6,800 6,800	
単価					6,800 6,800	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	硬化剤（材料費）		単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	30,000 30,000	30,000 30,000	WB020017 単－ 181号
計					30,000 30,000	
単価					30,000 30,000	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	紫外線硬化型ＦＲＰシート（材料費）	ｴﾎﾟｷｼｱｸﾘﾚｰﾄ樹脂 0.15m2以上/枚	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	63,000 63,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ２）		ｍ２	1 1	63,000 63,000	63,000 63,000	WB020012 単－ 182号
計					63,000 63,000	
単価					63,000 63,000	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	紫外線硬化型ＦＲＰシート（材料費）	ｴﾎﾟｷｼｱｸﾘﾚｰﾄ樹脂 0.07m2未満/枚	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 125,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ２）		ｍ２	0 1	0 125,000	0 125,000	WB020012 単－ 183号
計					0 125,000	
単価					0 125,000	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	ベースプライマー（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌﾟﾚﾎﾟﾘﾏｰ	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 8,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 1	0 8,500	0 8,500	WB020017 単－ 184号
計					0 8,500	
単価					0 8,500	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	貼付プライマー（材料費）	ｴﾎﾟｷｼｱｸﾘﾚｰﾄ樹脂	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 6,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 1	0 6,800	0 6,800	WB020017 単－ 185号
計					0 6,800	
単価					0 6,800	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	硬化剤（材料費）		単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 1	0 30,000	0 30,000	WB020017 単－ 186号
計					0 30,000	
単価					0 30,000	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	紫外線硬化型ＦＲＰシート（材料費）	ｴﾎﾟｷｼｱｸﾘﾚｰﾄ樹脂 0.15m2以上/枚	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 63,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ２）		ｍ２	0 1	0 63,000	0 63,000	WB020012 単－ 187号
計					0 63,000	
単価					0 63,000	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	1,290,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フック部代替部材	SM400A 塗装･加工含む	ｔ	1	1,290,000	1,290,000	
計					1,290,000	
単価					1,290,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	1,290,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フック部代替部材		SS400 塗装･加工含む	ｔ	1	1,290,000	1,290,000		
計						1,290,000		
単価						1,290,000	円／ｔ	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	1,290,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フック部代替部材		SM400A 塗装･加工含む	ｔ	1	1,290,000	1,290,000		
計						1,290,000		
単価						1,290,000	円／ｔ	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	1,290,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フック部代替部材		SS400 塗装･加工含む	t	1	1,290,000	1,290,000		
計						1,290,000		
単価						1,290,000	円／ｔ	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	7,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワンサイドボルト		F8T M24×70	本	1	7,030	7,030		
計						7,030		
単価						7,030	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	塗膜剥離剤（材料費）	ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ橋梁用TypeⅡ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	2,060 2,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	2,060 2,060	2,060 2,060	WB020017 単－ 188号
計					2,060 2,060	
単価					2,060 2,060	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	塗膜剥離剤（材料費）	ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ橋梁用TypeⅡ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	2,060 2,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	2,060 2,060	2,060 2,060	WB020017 単－ 188号
計					2,060 2,060	
単価					2,060 2,060	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	タイタンコート防錆前処理剤（材料費）	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤(1kg/缶)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	45,700 45,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	WB020017 単－ 189号
計					45,700 45,700	
単価					45,700 45,700	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	タイタンコート防錆塗料（材料費）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料(4kg/ｾｯﾄ)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	16,530 16,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	16,530 16,530	16,530 16,530	WB020017 単－ 190号
計					16,530 16,530	
単価					16,530 16,530	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	タイタンコート防錆塗料専用シンナー（材料費）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材(4L/缶)	単位	L	数量	1 1	単価	3,510 3,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（L）		L	1 1	3,510 3,510	3,510 3,510	WB020020 単－ 191号
計					3,510 3,510	
単価					3,510 3,510	円／L

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	タイタンコート防錆塗料（材料費）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料(4kg/ｾｯﾄ)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	16,530 16,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	16,530 16,530	16,530 16,530	WB020017 単－ 190号
計					16,530 16,530	
単価					16,530 16,530	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	タイタンコート防錆塗料専用シンナー（材料費）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材(4L/缶)	単位	L	数量	1 1	単価	3,510 3,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（L）		L	1 1	3,510 3,510	3,510 3,510	WB020020 単－ 191号
計					3,510 3,510	
単価					3,510 3,510	円／L

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	タイタンコート中塗 淡彩（材料費）	弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料用中塗(16kg/ｾｯﾄ)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	2,962 2,962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	2,962 2,962	2,962 2,962	WB020017 単－ 192号
計					2,962 2,962	
単価					2,962 2,962	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	タイタンコート上塗 淡彩 （材料費）	弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料用上塗(15.6kg/ｾｯﾄ)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	5,026 5,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	5,026 5,026	5,026 5,026	WB020017 単－ 193号
計					5,026 5,026	
単価					5,026 5,026	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	処分費（式）		単位	式	数量	1	単価	400,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	特別管理産業廃棄物(鉛) 500kg以下	式	1		400,000	
計					400,000	
単価					400,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	70,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装殻	ｔ	100	70,000	7,000,000	
計					7,000,000	
単価					70,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セキュリティールーム用出入口ファスナー		枚	1	8,000	8,000	
計					8,000	
単価					8,000	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セキュリティールーム用足ふきマット		ﾆﾄｸﾘｰﾝ 600×900㎜(30層)	枚	1	12,800	12,800		
計						12,800		
単価						12,800	円／枚	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
負圧集塵装置用１次フィルター			枚	1	1,620	1,620		
計						1,620		
単価						1,620	円／枚	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	5,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
負圧集塵装置用２次フィルター		枚	1	5,220	5,220	
計					5,220	
単価					5,220	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	54,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
負圧集塵装置用ＨＥＰＡフィルター		枚	1	54,000	54,000	
計					54,000	
単価					54,000	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	29,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸排気用ＰＥＴクリアダクト	φ300×30m	本	1	29,700	29,700	
計					29,700	
単価					29,700	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアシャワー用１次フィルター		枚	1	3,200	3,200	
計					3,200	
単価					3,200	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	72,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアシャワー用ＨＥＰＡフィルター		枚	1	72,000	72,000	
計					72,000	
単価					72,000	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	28,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
真空掃除機用プラホース・Ｔノズル・パイプ		組	1	28,800	28,800	
計					28,800	
単価					28,800	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
真空掃除機用ダストパック		組	1	400	400	
計					400	
単価					400	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	6,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
真空掃除機用メインフィルター		枚	1	6,840	6,840	
計					6,840	
単価					6,840	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	2,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
真空掃除機用マイクロフィルター		枚	1	2,670	2,670	
計					2,670	
単価					2,670	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	54,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
真空掃除機用ＨＥＰＡフィルター		枚	1	54,000	54,000	
計					54,000	
単価					54,000	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	181,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアラインマスク	腰ﾊﾞﾝﾄﾞ(肺力弁付)	個	1	181,000	181,000	
計					181,000	
単価					181,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	38,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアラインマスク	全面型面体	個	1	38,000	38,000	
計					38,000	
単価					38,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	5,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアラインマスク用専用継手		個	1	5,740	5,740	
計					5,740	
単価					5,740	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハイカプラ		個	1	290	290	
計					290	
単価					290	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防じん機能付吸収缶		個	1	1,400	1,400	
計					1,400	
単価					1,400	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送気マスク用エアラインホース	50m	本	1	22,500	22,500	
計					22,500	
単価					22,500	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸収缶		個	1	2,040	2,040	
計					2,040	
単価					2,040	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルターガード		個	1	830	830	
計					830	
単価					830	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カバーグラス		枚	1	460	460	
計					460	
単価					460	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
予備バッテリー		個	1	17,400	17,400	
計					17,400	
単価					17,400	円／個

参考資料（３）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	2,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ノンスリップタイル	42×18 ｽﾃﾝﾚｽ製	m	1	2,390	2,390	
計					2,390	
単価					2,390	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	材料費（ｍ２）		単位	ｍ２	数量	1	単価	125,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型ＦＲＰシート	ｴﾎﾟｷｼｱｸﾘﾚｰﾄ樹脂 0.07m2未満/枚	ｍ２	1	125,000	125,000	
計					125,000	
単価					125,000	円／ｍ２

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	8,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベースプライマー		ｳﾚﾀﾝﾌﾟﾚﾎﾟﾘﾏｰ	ｋｇ	1	8,500	8,500		
計						8,500		
単価						8,500	円／ｋｇ	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	6,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貼付プライマー		ｴﾎﾟｷｼｱｸﾘﾚｰﾄ樹脂	ｋｇ	1	6,800	6,800		
計						6,800		
単価						6,800	円／ｋｇ	

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬化剤		ｋｇ	1	30,000	30,000	
計					30,000	
単価					30,000	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	材料費（ｍ２）		単位	ｍ２	数量	1	単価	63,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型ＦＲＰシート	ｴﾎﾟｷｼｱｸﾘﾚｰﾄ樹脂 0.15m2以上/枚	ｍ２	1	63,000	63,000	
計					63,000	
単価					63,000	円／ｍ２

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	材料費（ｍ２）		単位	ｍ２	数量	1	単価	125,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型ＦＲＰシート	ｴﾎﾟｷｼｱｸﾘﾚｰﾄ樹脂 0.07m2未満/枚	ｍ２	1	125,000	125,000	
計					125,000	
単価					125,000	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	8,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベースプライマー	ｳﾚﾀﾝﾌﾟﾚﾎﾟﾘﾏｰ	ｋｇ	1	8,500	8,500	
計					8,500	
単価					8,500	円／ｋｇ

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	6,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貼付プライマー		ｴﾎﾟｷｼｱｸﾘﾚｰﾄ樹脂	ｋｇ	1	6,800	6,800		
計						6,800		
単価						6,800	円／ｋｇ	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬化剤			ｋｇ	1	30,000	30,000		
計						30,000		
単価						30,000	円／ｋｇ	

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	材料費（ｍ２）		単位	ｍ２	数量	1	単価	63,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型ＦＲＰシート	ｴﾎﾟｷｼｱｸﾘﾚｰﾄ樹脂 0.15m2以上/枚	ｍ２	1	63,000	63,000	
計					63,000	
単価					63,000	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	2,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤	ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ橋梁用TypeⅡ	ｋｇ	1	2,060	2,060	
計					2,060	
単価					2,060	円／ｋｇ

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	45,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイタンコート防錆前処理剤		脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 1kg/缶	ｋｇ	1	45,700	45,700		
計						45,700		
単価						45,700	円／ｋｇ	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	16,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイタンコート防錆塗料		変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料 4kg/ｾｯﾄ	ｋｇ	1	16,535	16,535		
計						16,535		
単価						16,530	円／ｋｇ	

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	材料費（Ｌ）		単位	Ｌ	数量	1	単価	3,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防錆塗料専用シンナー		変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材 4L/缶	Ｌ	1	3,510	3,510		
計						3,510		
単価						3,510	円／Ｌ	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	2,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイタンコート中塗		弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料用中塗 淡彩 16kg/ｾｯﾄ	ｋｇ	1	2,962	2,962		
計						2,962		
単価						2,962	円／ｋｇ	

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	5,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイタンコート上塗	弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料用上塗 淡彩 15.6kg/ｾｯﾄ	ｋｇ	1	5,026	5,026	
計					5,026	
単価					5,026	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	注入孔削孔工	ひび割れ止水	単位	m	数量	100 100	単価	9,759 9,759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	31,304 31,304	156,520 156,520	
特殊作業員		人	15 15	27,768 27,768	416,520 416,520	
普通作業員		人	10 10	24,024 24,024	240,240 240,240	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		162,620 162,620	
計					975,900 975,900	
単価					9,759 9,759	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	注入孔清掃・ビトパッカー取付工	ひび割れ止水	単位	m	数量	100 100	単価	8,172 8,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	31,304 31,304	78,260 78,260	
特殊作業員		人	5 5	27,768 27,768	138,840 138,840	
普通作業員		人	2.5 2.5	24,024 24,024	60,060 60,060	
注入材圧入用パッカー（材料費）	ﾋﾞﾄﾊﾟｯｶｰ φ10mm L=100mm	本	600 600	900 900	540,000 540,000	WYB00037 単－　25号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					817,200 817,200	
単価					8,172 8,172	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	注入止水工	ひび割れ止水	単位	m	数量	100 100	単価	15,630 15,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6 6	31,304 31,304	187,824 187,824	
特殊作業員		人	18 18	27,768 27,768	499,824 499,824	
普通作業員		人	12 12	24,024 24,024	288,288 288,288	
圧入止水材（材料費）	ﾋﾞﾄｸﾞﾗｳﾄｰN	ｋｇ	120 120	2,300 2,300	276,000 276,000	WYB00039 単－　26号
硬化促進剤（材料費）	ﾋﾞﾄｸﾞﾗｳﾄｰｹﾞﾙ	ｋｇ	6 6	9,300 9,300	55,800 55,800	WYB00040 単－　27号
先行注入材（材料費）	ｳｫｰﾀｰｾﾗﾐｯｸGF	ｋｇ	36 36	4,400 4,400	158,400 158,400	WYB00041 単－　28号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		96,864 96,864	
計					1,563,000 1,563,000	
単価					15,630 15,630	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	仕上げ工	ひび割れ止水	単位	m	数量	100 100	単価	3,047 3,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	31,304 31,304	93,912 93,912	
特殊作業員		人	4 4	27,768 27,768	111,072 111,072	
普通作業員		人	3 3	24,024 24,024	72,072 72,072	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		27,644 27,644	
計					304,700 304,700	
単価					3,047 3,047	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ひび割れ補修（低圧注入工法）	ﾘﾊﾋﾞﾘｼﾘﾝﾀﾞｰ工法	単位	m	数量	10 10	単価	9,076 9,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.58 0.58	31,304 31,304	18,156 18,156	
特殊作業員		人	0.96 0.96	27,768 27,768	26,657 26,657	
普通作業員		人	0.71 0.71	24,024 24,024	17,057 17,057	
亜硝酸リチウム水溶液（材料費）	浸透拡散型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ ﾌﾟﾛｺﾝ40	ｋｇ	0.096 0.096	6,900 6,900	662 662	WYB00021 単－　29号
注入材（材料費）	超微粒子ｾﾒﾝﾄ系	ｋｇ	0.089 0.089	1,320 1,320	117 117	WYB00022 単－　30号
シール材（材料費）	ひびわれｼｰﾙ用 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ｋｇ	2.6 2.6	284 284	738 738	WYB00023 単－　31号
低圧注入器具（材料費）	ﾘﾊﾋﾞﾘｼﾘﾝﾀﾞｰ(5回転用)	本	8 8	1,875 1,875	15,000 15,000	WYB00025 単－　32号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		12,373 12,373	
計					90,760 90,760	
単価					9,076 9,076	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3未満 0.01m3	単位	構造物	数量	1	単価	221,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	31,304	59,477	
特殊作業員		人	3.2	27,768	88,857	
普通作業員		人	2.1	24,024	50,450	
ポリマーセメントモルタル		m３	0.012	368,000	4,416	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		17,800	
計					221,000	
単価					221,000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 18.5km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	6,289 6,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］	2t積級	日	0.18 0.18	34,940 34,940	6,289 6,289	WYB00002 単－　33号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,289 6,289	
単価					6,289 6,289	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	処分費（ｍ３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,760 3,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	2.35 2.35	1,600 1,600	3,760 3,760	WB020052 単－　34号
計					3,760 3,760	
単価					3,760 3,760	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3未満 0.01m3	単位	構造物	数量	1	単価	221,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	31,304	59,477	
特殊作業員		人	3.2	27,768	88,857	
普通作業員		人	2.1	24,024	50,450	
ポリマーセメントモルタル		m３	0.012	368,000	4,416	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		17,800	
計					221,000	
単価					221,000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 18.5km以下	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 6,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］	2t積級	日	0 0.18	0 34,940	0 6,289	WYB00010 単－　35号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,289	
単価					0 6,289	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	処分費（ｍ３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 2.35	0 1,600	0 3,760	WB020052 単－　36号
計					0 3,760	
単価					0 3,760	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	下地処理(表面含浸)	無し 無し 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面含浸) 昼間	時間制約無　固定足場	ｍ２	1	1,645.28	1,645	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,645	
単価					1,645	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	下地処理（高圧水洗浄）	単管足場施工	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	872.3 872.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	31,304 31,304	3,130 3,130	
特殊作業員		人	0.1 0.1	27,768 27,768	2,776 2,776	
普通作業員		人	0.1 0.1	24,024 24,024	2,402 2,402	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		415 415	
計					8,723 8,723	
単価					872.3 872.3	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	表面含浸	ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑS 単管足場施工	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	7,189 7,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	31,304 31,304	6,260 6,260	
特殊作業員		人	0.6 0.6	27,768 27,768	16,660 16,660	
普通作業員		人	0.2 0.2	24,024 24,024	4,804 4,804	
含浸材（材料費）	ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｋｇ	3.3 3.3	6,600 6,600	21,780 21,780	WYB00031 単－　37号
含浸材（材料費）	ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞS	ｋｇ	2 2	10,500 10,500	21,000 21,000	WYB00032 単－　38号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		1,386 1,386	
計					71,890 71,890	
単価					7,189 7,189	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	31,304	59,477	
とび工		人	8.4	29,640	248,976	
普通作業員		人	1.8	24,024	43,243	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,100	35,280	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		104,424	
計					491,400	
単価					4,914	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	31,304	59,477	
とび工		人	8.4	29,640	248,976	
普通作業員		人	1.8	24,024	43,243	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,100	35,280	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		104,424	
計					491,400	
単価					4,914	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	足場	作業台 賃料日数47日	単位	台	数量	0 1	単価	0 49,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業台	賃料	台・日	0 47	0 1,000	0 47,000	
作業台	ｻｰﾋﾞｽ料	台・日	0 47	0 30	0 1,410	
作業台	基本管理料	台	0 1	0 1,100	0 1,100	
計					0 49,510	
単価					0 49,510	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	土のう工	仕拵･積立	単位	袋	数量	100	単価	737.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
採取土	※土取場より運搬	ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	24,024	72,072	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					73,780	
単価					737.8	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	土のう工	水路ﾎﾞｯｸｽ内移設	単位	袋	数量	100 100	単価	360.4 360.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.5 1.5	24,024 24,024	36,036 36,036	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					36,040 36,040	
単価					360.4 360.4	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	288.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	24,024	28,828	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					28,830	
単価					288.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,496	15,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,500	
単価					15,500	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	注入材圧入用パッカー（材料費）	ﾋﾞﾄﾊﾟｯｶｰ φ10mm L=100mm	単位	本	数量	1 1	単価	900 900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	900 900	900 900	WB020014 単－　39号
計					900 900	
単価					900 900	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	圧入止水材（材料費）	ﾋﾞﾄｸﾞﾗｳﾄ-N	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	2,300 2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	2,300 2,300	2,300 2,300	WB020017 単－　40号
計					2,300 2,300	
単価					2,300 2,300	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	硬化促進剤（材料費）	ﾋﾞﾄｸﾞﾗｳﾄｰｹﾞﾙ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	9,300 9,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	9,300 9,300	9,300 9,300	WB020017 単－　41号
計					9,300 9,300	
単価					9,300 9,300	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	先行注入材（材料費）	ｳｫｰﾀｰｾﾗﾐｯｸGF	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	4,400 4,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	4,400 4,400	4,400 4,400	WB020017 単－　42号
計					4,400 4,400	
単価					4,400 4,400	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	亜硝酸リチウム水溶液（材料費）	浸透拡散型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ ﾌﾟﾛｺﾝ40	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	6,900 6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	6,900	6,900	WB020017
		ｋｇ	1	6,900	6,900	単－　43号
計					6,900 6,900	
単価					6,900 6,900	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	注入材（材料費）	超微粒子ｾﾒﾝﾄ系	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	1,320 1,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）			1	1,320	1,320	WB020017
		ｋｇ	1	1,320	1,320	単－　44号
計					1,320 1,320	
単価					1,320 1,320	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	シール材（材料費）	ひびわれｼｰﾙ用 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	284 284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	284 284	284 284	WB020017 単－　45号
計					284 284	
単価					284 284	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	低圧注入器具（材料費）	ﾘﾊﾋﾞﾘｼﾘﾝﾀﾞｰ(5回転用)	単位	本	数量	1 1	単価	1,875 1,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	1,875 1,875	1,875 1,875	WB020014 単－　46号
計					1,875 1,875	
単価					1,875 1,875	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］	2t積級	単位	日	数量	1 1	単価	34,940 34,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	24,440 24,440	24,440 24,440	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.17 1.17	5,520 5,520	6,458 6,458	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17 1.17	182 182	212 212	
軽油		L	25 25	153 153	3,825 3,825	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					34,940 34,940	
単価					34,940 34,940	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　松隈重機工業㈱	ｔ	100	1,600	160,000	
計					160,000	
単価					1,600	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］	2t積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 34,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 24,440	0 24,440	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0 1.17	0 5,520	0 6,458	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.17	0 182	0 212	
軽油		L	0 25	0 153	0 3,825	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 34,940	
単価					0 34,940	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 松隈重機工業㈱	ｔ	100	1,600	160,000	
計					160,000	
単価					1,600	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	含浸材（材料費）	ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	6,600 6,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	6,600 6,600	6,600 6,600	WB020017 単－　47号
計					6,600 6,600	
単価					6,600 6,600	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	含浸材（材料費）	ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞS	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	10,500 10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	10,500 10,500	10,500 10,500	WB020017 単－　48号
計					10,500 10,500	
単価					10,500 10,500	円／ｋｇ

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材圧入用パッカー	ﾋﾞﾄﾊﾟｯｶｰ φ10mm L=100mm	本	1	900	900	
計					900	
単価					900	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入止水材	ﾋﾞﾄｸﾞﾗｳﾄ-N	ｋｇ	1	2,300	2,300	
計					2,300	
単価					2,300	円／ｋｇ

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	9,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬化促進剤	ﾋﾞﾄｸﾞﾗｳﾄｰｹﾞﾙ	ｋｇ	1	9,300	9,300	
計					9,300	
単価					9,300	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	4,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行注入材	ｳｫｰﾀｰｾﾗﾐｯｸGF	ｋｇ	1	4,400	4,400	
計					4,400	
単価					4,400	円／ｋｇ

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	6,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜硝酸リチウム水溶液		浸透拡散型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ ﾌﾟﾛｺﾝ40	ｋｇ	1	6,900	6,900		
計						6,900		
単価						6,900	円／ｋｇ	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		超微粒子ｾﾒﾝﾄ系	ｋｇ	1	1,320	1,320		
計						1,320		
単価						1,320	円／ｋｇ	

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	ひびわれｼｰﾙ用 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ｋｇ	1	284	284	
計					284	
単価					284	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧注入器具	ﾘﾊﾋﾞﾘｼﾘﾝﾀﾞｰ(5回転用)	本	1	1,875	1,875	
計					1,875	
単価					1,875	円／本

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	6,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸材	ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｋｇ	1	6,600	6,600	
計					6,600	
単価					6,600	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸材	ﾌﾟﾛｺﾝｶﾞｰﾄﾞS	ｋｇ	1	10,500	10,500	
計					10,500	
単価					10,500	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	塗膜系防水	補修 有 43.8m/100m2 有 44m/100m2 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	補修	ｍ２	100	2,393.7	239,370	
排水用導水管	溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼製　φ18	m	45.99	700	32,193	
目地材	橋面防水用 5×30	m	46.2	310	14,322	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					285,900	
単価					2,859	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,393.6	1,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	14,220.8	14,220	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　　塗装	m	1	-10,276	-10,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,944	
単価					3,944	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	フェンス撤去		単位	m	数量	0 1	単価	0 9,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.3	0 24,024	0 7,207	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 2,162	
計					0 9,369	
単価					0 9,369	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 有り 1.2m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1：2.0以下)	ｍ２	1	849.75	849	
防草シート	二層構造	ｍ２	1.2	825	990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,839	
単価					1,839	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	防草シート（材料費）	ﾃｰﾌﾟ・ｽﾘｯﾄ □10cm 250枚/ﾊﾟｯｸ	単位	枚	数量	0 1	単価	0 48

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	0 1	0 48	0 48	WB020016 単－　99号
計					0 48	
単価					0 48	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	樹木剪定	W2.8m×H4.0m	単位	式	数量	0 1	単価	0 51,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 31,304	0 15,652	
普通作業員		人	0 1	0 24,024	0 24,024	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 11,894	
計					0 51,570	
単価					0 51,570	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	樹木剪定積込み	W2.8m×H4.0m	単位	式	数量	0 1	単価	0 55,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 31,304	0 15,652	
普通作業員		人	0 1	0 24,024	0 24,024	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	0 1		0 15,864	
計					0 55,540	
単価					0 55,540	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	剪定枝 ｸﾘｰﾝﾋﾙ宝満	ｔ	100	13,600	1,360,000	
計					1,360,000	
単価					13,600	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	モルタル吹付工	8cm 100m2以上250m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	ｍ２	1	10,423.89	10,423	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,430	
単価					10,430	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	単位	構造物	数量	1	単価	166,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	31,304	46,956	
特殊作業員		人	2.4	27,768	66,643	
普通作業員		人	1.8	24,024	43,243	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		9,358	
計					166,200	
単価					166,200	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 必要数量(ﾛｽ率を含む)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,910 3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	3,910 3,910	3,910 3,910	WB020017 単－ 100号
計					3,910 3,910	
単価					3,910 3,910	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種 必要数量(ﾛｽ率を含む)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	4,500 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	4,500 4,500	4,500 4,500	WB020017 単－ 101号
計					4,500 4,500	
単価					4,500 4,500	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種,3種 設計数量(ﾛｽ率を含まない)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,959 3,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1.37 1.37	2,890 2,890	3,959 3,959	WB020017 単－ 102号
計					3,959 3,959	
単価					3,959 3,959	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	注入器（材料費）	必要数量(ﾛｽ率を含む)	単位	個	数量	1 1	単価	400 400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧注入器具	ひび割れ注入用	個	1 1	400 400	400 400	
計					400 400	
単価					400 400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	単位	構造物	数量	1	単価	166,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	31,304	46,956	
特殊作業員		人	2.4	27,768	66,643	
普通作業員		人	1.8	24,024	43,243	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		9,358	
計					166,200	
単価					166,200	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 必要数量(ﾛｽ率を含む)	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 1	0 3,910	0 3,910	WB020017 単－ 103号
計					0 3,910	
単価					0 3,910	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種 必要数量(ﾛｽ率を含む)	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 1	0 4,500	0 4,500	WB020017 単－ 104号
計					0 4,500	
単価					0 4,500	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種,3種 設計数量(ﾛｽ率を含まない)	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 3,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 1.37	0 2,890	0 3,959	WB020017 単－ 105号
計					0 3,959	
単価					0 3,959	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	注入器（材料費）	必要数量(ﾛｽ率を含む)	単位	個	数量	0 1	単価	0 400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧注入器具	ひび割れ注入用	個	0 1	0 400	0 400	
計					0 400	
単価					0 400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	単位	構造物	数量	1	単価	249,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	46,956	70,434	
特殊作業員		人	2.4	41,652	99,964	
普通作業員		人	1.8	36,036	64,864	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		14,038	
計					249,300	
単価					249,300	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－44号	注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 必要数量(ﾛｽ率を含む)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,910 3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	3,910 3,910	3,910 3,910	WB020017 単－ 106号
計					3,910 3,910	
単価					3,910 3,910	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種,3種 設計数量(ﾛｽ率を含まない)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,959 3,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1.37 1.37	2,890 2,890	3,959 3,959	WB020017 単－ 107号
計					3,959 3,959	
単価					3,959 3,959	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	注入器（材料費）	必要数量(ﾛｽ率を含む)	単位	個	数量	1 1	単価	400 400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧注入器具	ひび割れ注入用	個	1 1	400 400	400 400	
計					400 400	
単価					400 400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	単位	構造物	数量	1	単価	249,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	46,956	70,434	
特殊作業員		人	2.4	41,652	99,964	
普通作業員		人	1.8	36,036	64,864	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		14,038	
計					249,300	
単価					249,300	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 必要数量(ﾛｽ率を含む)	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 1	0 3,910	0 3,910	WB020017 単－ 108号
計					0 3,910	
単価					0 3,910	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種,3種 設計数量(ﾛｽ率を含まない)	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 3,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 1.37	0 2,890	0 3,959	WB020017 単－ 109号
計					0 3,959	
単価					0 3,959	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	注入器（材料費）	必要数量(ﾛｽ率を含む)	単位	個	数量	0 1	単価	0 400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧注入器具	ひび割れ注入用	個	0 1	0 400	0 400	
計					0 400	
単価					0 400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 0.11m3	単位	構造物	数量	1	単価	286,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.09	31,304	65,425	
特殊作業員		人	3.52	27,768	97,743	
普通作業員		人	2.31	24,024	55,495	
ポリマーセメントモルタル		m３	0.13	368,000	47,840	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		19,597	
計					286,100	
単価					286,100	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 8.0km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,192 4,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］	2t積級	日	0.12 0.12	34,940 34,940	4,192 4,192	WYB00001 単－ 110号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,192 4,192	
単価					4,192 4,192	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	処分費（ｍ３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,700 4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,000 2,000	4,700 4,700	WB020052 単－ 111号
計					4,700 4,700	
単価					4,700 4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 0.22m3	単位	構造物	数量	1	単価	572,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.18	31,304	130,850	
特殊作業員		人	7.04	27,768	195,486	
普通作業員		人	4.62	24,024	110,990	
ポリマーセメントモルタル		m３	0.26	368,000	95,680	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		39,294	
計					572,300	
単価					572,300	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 8.0km以下	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 4,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］	2t積級	日	0 0.12	0 34,940	0 4,192	WYB00044 単－ 112号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,192	
単価					0 4,192	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	処分費（ｍ３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	0 2.35	0 2,000	0 4,700	WB020052 単－ 80号
計					0 4,700	
単価					0 4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－57号	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3未満 0.003m3	単位	構造物	数量	1	単価	326,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	46,956	89,216	
特殊作業員		人	3.2	41,652	133,286	
普通作業員		人	2.1	36,036	75,675	
ポリマーセメントモルタル		m３	0.004	368,000	1,472	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		26,751	
計					326,400	
単価					326,400	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	下地処理	無し 無し 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理 昼間	時間制約無 固定足場	ｍ２	1	3,416.4	3,416	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,416	
単価					3,416	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	プライマー塗布	ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,220 2,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8 0.8	31,304 31,304	25,043 25,043	
特殊作業員		人	3.2 3.2	27,768 27,768	88,857 88,857	
普通作業員		人	2.4 2.4	24,024 24,024	57,657 57,657	
ニュークリアクロスプライマー（材料費）	2液無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｋｇ	16.5 16.5	2,850 2,850	47,025 47,025	WYB00049 単－ 113号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,418 3,418	
計					222,000 222,000	
単価					2,220 2,220	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	パテ処理	ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽﾊﾟﾃ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	6,110 6,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1 2.1	31,304 31,304	65,738 65,738	
特殊作業員		人	8.4 8.4	27,768 27,768	233,251 233,251	
普通作業員		人	6.3 6.3	24,024 24,024	151,351 151,351	
ニュークリアクロスパテ（材料費）	2液無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系不陸調整材	ｋｇ	33 33	4,460 4,460	147,180 147,180	WYB00050 単－ 114号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		13,480 13,480	
計					611,000 611,000	
単価					6,110 6,110	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	下含浸塗布・繊維シート貼付け	ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	11,130 11,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1 2.1	31,304 31,304	65,738 65,738	
特殊作業員		人	12.6 12.6	27,768 27,768	349,876 349,876	
普通作業員		人	7 7	24,024 24,024	168,168 168,168	
ニュークリアクロスレジン（材料費）	2液無溶剤型ﾎﾟﾘｳﾚｱ樹脂系繊維ｼｰﾄ含浸･仕上材	ｋｇ	55 55	5,510 5,510	303,050 303,050	WYB00051 単－ 115号
ニュークリアクロス（材料費）	ﾋﾞﾆﾛﾝ繊維ｼｰﾄ	ｍ２	110 110	1,900 1,900	209,000 209,000	WYB00052 単－ 116号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		17,168 17,168	
計					1,113,000 1,113,000	
単価					11,130 11,130	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	上含浸材塗布	ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽﾚｼﾞﾝ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	5,217 5,217

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	31,304 31,304	31,304 31,304	
特殊作業員		人	4 4	27,768 27,768	111,072 111,072	
普通作業員		人	3 3	24,024 24,024	72,072 72,072	
ニュークリアクロスレジン（材料費）	2液無溶剤型ﾎﾟﾘｳﾚｱ樹脂系繊維ｼｰﾄ含浸･仕上材	ｋｇ	55 55	5,510 5,510	303,050 303,050	WYB00053 単－ 115号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		4,202 4,202	
計					521,700 521,700	
単価					5,217 5,217	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－63号	下地処理	無し 無し 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理 昼間	時間制約無 固定足場	ｍ２	1	3,416.4	3,416	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,416	
単価					3,416	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－64号	プライマー塗布	ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.8	0 46,956	0 37,564	
特殊作業員		人	0 3.2	0 41,652	0 133,286	
普通作業員		人	0 2.4	0 36,036	0 86,486	
ニュークリアクロスプライマー（材料費）	2液無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｋｇ	0 16.5	0 2,850	0 47,025	WYB00057 単－ 117号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 5,139	
計					0 309,500	
単価					0 3,095	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－65号	パテ処理	ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽﾊﾟﾃ	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 8,429

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.1	0 46,956	0 98,607	
特殊作業員		人	0 8.4	0 41,652	0 349,876	
普通作業員		人	0 6.3	0 36,036	0 227,026	
ニュークリアクロスパテ（材料費）	2液無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系不陸調整材	ｋｇ	0 33	0 4,460	0 147,180	WYB00059 単－ 118号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 20,211	
計					0 842,900	
単価					0 8,429	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－66号	下含浸塗布・繊維シート貼付け	ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽ	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 14,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.1	0 46,956	0 98,607	
特殊作業員		人	0 12.6	0 41,652	0 524,815	
普通作業員		人	0 7	0 36,036	0 252,252	
ニュークリアクロスレジン（材料費）	2液無溶剤型ﾎﾟﾘｳﾚｱ樹脂系繊維ｼｰﾄ含浸･仕上材	ｋｇ	0 55	0 5,510	0 303,050	WYB00062 単－ 119号
ニュークリアクロス（材料費）	ﾋﾞﾆﾛﾝ繊維ｼｰﾄ	ｍ２	0 110	0 1,900	0 209,000	WYB00063 単－ 120号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 25,276	
計					0 1,413,000	
単価					0 14,130	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－67号	上含浸材塗布	ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽﾚｼﾞﾝ	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 6,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 46,956	0 46,956	
特殊作業員		人	0 4	0 41,652	0 166,608	
普通作業員		人	0 3	0 36,036	0 108,108	
ニュークリアクロスレジン（材料費）	2液無溶剤型ﾎﾟﾘｳﾚｱ樹脂系繊維ｼｰﾄ含浸･仕上材	ｋｇ	0 55	0 5,510	0 303,050	WYB00064 単－ 119号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 6,378	
計					0 631,100	
単価					0 6,311	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	既設モルタルはつり		単位	ｍ３	数量	0.022 0.022	単価	7,050,000 7,050,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	31,304 31,304	31,304 31,304	
特殊作業員		人	2 2	27,768 27,768	55,536 55,536	
普通作業員		人	2 2	24,024 24,024	48,048 48,048	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		20,212 20,212	
計					155,100 155,100	
単価					7,050,000 7,050,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	橋座コンクリートはつり		単位	ｍ３	数量	0.008 0.008	単価	19,380,000 19,380,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	31,304 31,304	31,304 31,304	
特殊作業員		人	2 2	27,768 27,768	55,536 55,536	
普通作業員		人	2 2	24,024 24,024	48,048 48,048	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		20,212 20,212	
計					155,100 155,100	
単価					19,380,000 19,380,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	チッピング	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	155,100 155,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	31,304 31,304	31,304 31,304	
特殊作業員		人	2 2	27,768 27,768	55,536 55,536	
普通作業員		人	2 2	24,024 24,024	48,048 48,048	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		20,212 20,212	
計					155,100 155,100	
単価					155,100 155,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	沓座モルタル打設	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	単位	ｍ３	数量	0.1 0.1	単価	2,267,000 2,267,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	41,496 41,496	41,496 41,496	
橋りょう特殊工		人	2 2	34,632 34,632	69,264 69,264	
普通作業員		人	2 2	24,024 24,024	48,048 48,048	
ポリマーセメントモルタル（材料費）		ｍ３	0.12 0.12	368,000 368,000	44,160 44,160	WYB00009 単－ 121号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		23,732 23,732	
計					226,700 226,700	
単価					2,267,000 2,267,000	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	止水用シーリング材設置		単位	m	数量	10 10	単価	9,680 9,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	31,304 31,304	31,304 31,304	
普通作業員		人	2 2	24,024 24,024	48,048 48,048	
シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	L	2.4 2.4	5,620 5,620	13,488 13,488	WYB00014 単－ 122号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,960 3,960	
計					96,800 96,800	
単価					9,680 9,680	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 8.0km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,192 4,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］	2t積級	日	0.12 0.12	34,940 34,940	4,192 4,192	WYB00002 単－ 110号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,192 4,192	
単価					4,192 4,192	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	処分費（ｍ３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,700 4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,000 2,000	4,700 4,700	WB020052 単－ 111号
計					4,700 4,700	
単価					4,700 4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,383.17	8,383	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,383	
単価					8,383	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	堆積土砂撤去		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 25,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 31,304	0 6,260	
普通作業員		人	0 0.3	0 24,024	0 7,207	
運転手（特殊）		人	0 0.2	0 26,936	0 5,387	
軽油		L	0 24	0 153	0 3,672	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	排ｶﾞｽ第2次 山積0.09m3 吊能力0.9t	日	0 0.3	0 10,800	0 3,240	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 25,770	
単価					0 25,770	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	雑草防草シート撤去		単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 3,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.03	0 31,304	0 939	
普通作業員		人	0 0.07	0 24,024	0 1,681	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 524	
計					0 3,144	
単価					0 3,144	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 5,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t	ｋｍ	0 7.6	0 729	0 5,540	WYB00036 単－ 123号
計					0 5,540	
単価					0 5,540	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)　㈱環境施設	ｔ	100	2,000	200,000	
計					200,000	
単価					2,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　㈱環境施設	ｔ	100	2,000	200,000	
計					200,000	
単価					2,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗ ㈲博南開発	ｍ３	100	10,000	1,000,000	
計					1,000,000	
単価					10,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	足場・防護	ｼｰﾄ＋板張 両側施工 使用回数2回 0.6月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	7,236 7,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.16 0.16	34,632 34,632	5,541 5,541	
足場等損料	ｼｰﾄ+板張 両側施工 使用回数2回	ｍ２・月	0.6 0.6	1,440 1,440	864 864	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		831 831	
計					7,236 7,236	
単価					7,236 7,236	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	足場・防護	ｼｰﾄ＋板張 両側施工 使用回数2回 3.2月	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 10,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 0.16	0 34,632	0 5,541	
足場等損料	ｼｰﾄ+板張 両側施工 使用回数2回	ｍ２・月	0 3.2	0 1,440	0 4,608	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 831	
計					0 10,980	
単価					0 10,980	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	31,304	59,477	
とび工		人	8.4	29,640	248,976	
普通作業員		人	1.8	24,024	43,243	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,100	35,280	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		104,424	
計					491,400	
単価					4,914	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－85号	吊足場設置・撤去		単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 19,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 2.7	0 51,948	0 140,259	
橋梁点検車［賃料］	作業高約6m 積載質量200kg	台・日	0 0.5	0 59,700	0 29,850	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 20,991	
計					0 191,100	
単価					0 19,110	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－86号	シート防護設置・撤去		単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 1,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 0.3	0 51,948	0 15,584	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 2,336	
計					0 17,920	
単価					0 1,792	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－87号	吊足場仮設材賃料		単位	日	数量	0 1	単価	0 28,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ｼﾞｮｲｽﾄ(黒)06	個・日	0 20	0 39.78	0 795	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ｼﾞｮｲｽﾄ(紫)12	個・日	0 20	0 39.78	0 795	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ｼﾞｮｲｽﾄ13	個・日	0 5	0 39.78	0 198	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ｼﾞｮｲｽﾄ25	個・日	0 140	0 59.67	0 8,353	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ 連結ﾉｰﾄﾞ	個・日	0 130	0 19.17	0 2,492	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ﾉｰﾄﾞﾋﾟﾝ	個・日	0 700	0 2.78	0 1,946	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ﾉｰﾄﾞﾋﾟﾝ引抜き治具 (556mm)	個・日	0 2	0 79.5	0 159	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ 0.603×2.438	枚・日	0 160	0 5.42	0 867	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ 0.566×2.438	枚・日	0 10	0 5.42	0 54	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ 0.588×2.438	枚・日	0 15	0 5.42	0 81	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ 0.588×1.219	枚・日	0 5	0 3.11	0 15	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－87号	吊足場仮設材賃料		単位	日	数量	0 1	単価	0 28,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｯｷ固定ﾌﾟﾚｰﾄ 06	個・日	0 15	0 2.17	0 32	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｯｷ固定ﾌﾟﾚｰﾄ 13	個・日	0 15	0 3.8	0 57	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｯｷ固定ﾌﾟﾚｰﾄ 25	個・日	0 180	0 3.61	0 649	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｯｷｻﾎﾟｰﾄ(柴)12	個・日	0 5	0 11.93	0 59	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｯｷｻﾎﾟｰﾄ 13	個・日	0 5	0 11.93	0 59	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｯｷｻﾎﾟｰﾄ 25	個・日	0 130	0 17	0 2,210	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ﾁｪｰﾝ連結金具	個・日	0 110	0 5.97	0 656	
仮設部材　賃料	ﾁｪｰﾝ固定用ﾌﾟﾚｰﾄ	個・日	0 110	0 1.44	0 158	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ 吊ﾁｪｰﾝ(2.4m)	個・日	0 110	0 19.89	0 2,187	
仮設部材　賃料	吊ﾁｪｰﾝ用ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ	枚・日	0 8	0 112.11	0 896	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ用ﾌｯｸ	個・日	0 8	0 56.42	0 451	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－87号	吊足場仮設材賃料		単位	日	数量	0 1	単価	0 28,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設部材　賃料	QDHM165 吊元金具	個・日	0 50	0 14.4	0 720	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ　手摺支柱ﾍﾞｰｽ 04	個・日	0 10	0 6.87	0 68	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ　手摺支柱ﾍﾞｰｽ 13	個・日	0 60	0 13.74	0 824	
仮設部材　賃料	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL06	本・日	0 20	0 4.7	0 94	
仮設部材　賃料	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL12	本・日	0 20	0 5.78	0 115	
仮設部材　賃料	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL13	本・日	0 10	0 5.78	0 57	
仮設部材　賃料	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL25	本・日	0 200	0 7.23	0 1,446	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ　つま先板 06	個・日	0 5	0 1.81	0 9	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ　つま先板 12	個・日	0 5	0 4.52	0 22	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ　つま先板 13	個・日	0 5	0 3.61	0 18	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ　つま先板 25	個・日	0 90	0 6.87	0 618	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－87号	吊足場仮設材賃料		単位	日	数量	0 1	単価	0 28,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ　斜材取付ﾍﾞｰｽ	個・日	0 20	0 4.34	0 86	
仮設部材　賃料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ　伸縮ﾌﾟﾗｹｯﾄL(350～550用)	個・日	0 4	0 10.85	0 43	
仮設部材　賃料	3S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS-18	個・日	0 50	0 7	0 350	
仮設部材　賃料	3S ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ CP-02	個・日	0 50	0 1	0 50	
仮設部材　賃料	3S 強化ﾛｯｸﾋﾟﾝ NLP-02(GC)	個・日	0 100	0 1	0 100	
仮設部材　賃料	防炎ｸﾞﾚｰﾈｯﾄ 4m×14m	枚・日	0 10	0 28.5	0 285	
仮設部材　賃料	角鋼管 □100×3.0m	本・日	0 56	0 7.2	0 403	
計					0 28,477	
単価					0 28,470	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	吊足場仮設材基本料		単位	式	数量	0 1	単価	0 887,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ｼﾞｮｲｽﾄ(黒)06	個	0 20	0 610	0 12,200	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ｼﾞｮｲｽﾄ(紫)12	個	0 20	0 935	0 18,700	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ｼﾞｮｲｽﾄ13	個	0 5	0 935	0 4,675	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ｼﾞｮｲｽﾄ25	個	0 140	0 1,382	0 193,480	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ 連結ﾉｰﾄﾞ	個	0 130	0 579	0 75,270	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ﾉｰﾄﾞﾋﾟﾝ	個	0 700	0 51	0 35,700	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ﾉｰﾄﾞﾋﾟﾝ引抜き治具 (556mm)	個	0 2	0 366	0 732	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ 0.603×2.438	枚	0 160	0 732	0 117,120	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ 0.566×2.438	枚	0 10	0 732	0 7,320	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ 0.588×2.438	枚	0 15	0 732	0 10,980	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ 0.588×1.219	枚	0 5	0 498	0 2,490	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	吊足場仮設材基本料		単位	式	数量	0 1	単価	0 887,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｯｷ固定ﾌﾟﾚｰﾄ 06	個	0 15	0 30.6	0 459	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｯｷ固定ﾌﾟﾚｰﾄ 13	個	0 15	0 111	0 1,665	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｯｷ固定ﾌﾟﾚｰﾄ 25	個	0 180	0 111	0 19,980	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｯｷｻﾎﾟｰﾄ(紫)12	個	0 5	0 203	0 1,015	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｯｷｻﾎﾟｰﾄ 13	個	0 5	0 203	0 1,015	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｯｷｻﾎﾟｰﾄ 25	個	0 130	0 356	0 46,280	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ﾁｪｰﾝ連結金具	個	0 110	0 91.6	0 10,076	
仮設部材　基本料	ﾁｪｰﾝ固定用ﾌﾟﾚｰﾄ	個	0 110	0 9	0 990	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ 吊ﾁｪｰﾝ(2.4m)	個	0 110	0 650	0 71,500	
仮設部材　基本料	吊ﾁｪｰﾝ用ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ	枚	0 8	0 813	0 6,504	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ ﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ用ﾌｯｸ	個	0 8	0 132	0 1,056	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	吊足場仮設材基本料		単位	式	数量	0 1	単価	0 887,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設部材　基本料	QDHM165 吊元金具	個	0 50	0 91.6	0 4,580	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ　手摺支柱ﾍﾞｰｽ 04	個	0 10	0 295	0 2,950	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ　手摺支柱ﾍﾞｰｽ 13	個	0 60	0 518	0 31,080	
仮設部材　基本料	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL06	本	0 20	0 284	0 5,680	
仮設部材　基本料	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL12	本	0 20	0 315	0 6,300	
仮設部材　基本料	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL13	本	0 10	0 315	0 3,150	
仮設部材　基本料	ﾎﾘｿﾞﾝﾀﾙ HL25	本	0 200	0 539	0 107,800	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ　つま先板 06	個	0 5	0 111	0 555	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ　つま先板 12	個	0 5	0 254	0 1,270	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ　つま先板 13	個	0 5	0 254	0 1,270	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ　つま先板 25	個	0 90	0 477	0 42,930	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	吊足場仮設材基本料		単位	式	数量	0 1	単価	0 887,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ　斜材取付ﾍﾞｰｽ	個	0 20	0 91.6	0 1,832	
仮設部材　基本料	ﾗｲﾄﾀｲﾌﾟ　伸縮ﾌﾞﾗｹｯﾄL(350～550用)	個	0 4	0 111	0 444	
仮設部材　基本料	3S ﾊﾞｰﾁｶﾙ VPMS-18	個	0 50	0 280	0 14,000	
仮設部材　基本料	3S ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ CP-02	個	0 50	0 22	0 1,100	
仮設部材　基本料	3S 強化ﾛｯｸﾋﾟﾝ NLP-02(GC)	個	0 100	0 22	0 2,200	
仮設部材　基本料	防炎ｸﾞﾚｰﾈｯﾄ 4m×14m	枚	0 10	0 1,300	0 13,000	
仮設部材　基本料	角鋼管 □100×3.0m	本	0 56	0 150	0 8,400	
計					0 887,748	
単価					0 887,748	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－89号	仮設材諸費用		単位	式	数量	0 1	単価	0 580,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう袋	PP	枚	0 50	0 32.5	0 1,625	
デッキ固定平頭ネジ		個	0 1,000	0 110	0 110,000	
補助サスペンダー	ﾌﾞﾗｹｯﾄ用ﾎﾞﾙﾄ・ﾜｯｼｬｰ付	個	0 20	0 280	0 5,600	
伸縮ブラケット用クランプ	B付/5PS	個	0 1	0 2,200	0 2,200	
ライトタイプノードピン落下防止コネクター		個	0 2	0 11,000	0 22,000	
アンダーカットアンカー	M12×125/30	個	0 56	0 2,900	0 162,400	
ストップビット	TE-C-HDA-B 22×125	本	0 2	0 12,200	0 24,400	
セッティングツール	TE-C-HDA-ST22-M12	本	0 2	0 6,000	0 12,000	
デイスアセンブリーツール	TE-C-HDA-RT 22-M12	個	0 1	0 60,000	0 60,000	
インシュロック	3.6㎜×150㎜ 100P/S	個	0 1	0 1,400	0 1,400	
垂直ネット用ひも		個	0 400	0 10	0 4,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－89号	仮設材諸費用		単位	式	数量	0 1	単価	0 580,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナイロンスリングベルト	KP-1 35㎜×3.0m	個	0 50	0 3,500	0 175,000	
計					0 580,625	
単価					0 580,625	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］（運転）	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	単位	日	数量	1 1	単価	43,460 43,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	日	1 1	43,460 43,460	43,460 43,460	単－ 124号
計					43,460 43,460	
単価					43,460 43,460	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,264	17,264	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,270	
単価					17,270	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,496	15,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,500	
単価					15,500	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,264	17,264	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,270	
単価					17,270	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,496	15,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,500	
単価					15,500	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－95号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	25,896	25,896	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,900	
単価					25,900	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－96号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,244	23,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,250	
単価					23,250	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－97号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	25,896	25,896	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,900	
単価					25,900	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－98号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,244	23,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,250	
単価					23,250	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	48

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート	ﾃｰﾌﾟ・ｽﾘｯﾄ □10cm 250枚/ﾊﾟｯｸ	枚	1	48.4	48	
計					48	
単価					48	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種	ｋｇ	1	3,910	3,910	
計					3,910	
単価					3,910	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	ｋｇ	1	4,500	4,500	
計					4,500	
単価					4,500	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　シール材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種,3種	ｋｇ	1	2,890	2,890	
計					2,890	
単価					2,890	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種	ｋｇ	1	3,910	3,910	
計					3,910	
単価					3,910	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	ｋｇ	1	4,500	4,500	
計					4,500	
単価					4,500	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　シール材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種,3種	ｋｇ	1	2,890	2,890	
計					2,890	
単価					2,890	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－106号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種	ｋｇ	1	3,910	3,910	
計					3,910	
単価					3,910	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－107号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　シール材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種,3種	ｋｇ	1	2,890	2,890	
計					2,890	
単価					2,890	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－108号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種	ｋｇ	1	3,910	3,910	
計					3,910	
単価					3,910	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－109号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　シール材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種,3種	ｋｇ	1	2,890	2,890	
計					2,890	
単価					2,890	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］	2t積級	単位	日	数量	1 1	単価	34,940 34,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	24,440 24,440	24,440 24,440	
軽油		L	25 25	153 153	3,825 3,825	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.17 1.17	5,520 5,520	6,458 6,458	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17 1.17	182 182	212 212	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					34,940 34,940	
単価					34,940 34,940	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　㈱環境施設	ｔ	100	2,000	200,000	
計					200,000	
単価					2,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］	2t積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 34,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 24,440	0 24,440	
軽油		L	0 25	0 153	0 3,825	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0 1.17	0 5,520	0 6,458	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.17	0 182	0 212	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 34,940	
単価					0 34,940	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	ニュークリアクロスプライマー（材料費）	2液無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	2,850 2,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	2,850 2,850	2,850 2,850	WB020017 単－ 125号
計					2,850 2,850	
単価					2,850 2,850	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	ニュークリアクロスパテ（材料費）	2液無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系不陸調整材	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	4,460 4,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	4,460 4,460	4,460 4,460	WB020017 単－ 126号
計					4,460 4,460	
単価					4,460 4,460	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ニュークリアクロスレジン（材料費）	2液無溶剤型ﾎﾟﾘｳﾚｱ樹脂系繊維ｼｰﾄ含浸･仕上材	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	5,510 5,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	5,510 5,510	5,510 5,510	WB020017 単－ 127号
計					5,510 5,510	
単価					5,510 5,510	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ニュークリアクロス（材料費）	ﾋﾞﾆﾛﾝ繊維ｼｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,900 1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ）		ｍ	1 1	1,900 1,900	1,900 1,900	WB020011 単－ 128号
計					1,900 1,900	
単価					1,900 1,900	円／ｍ２

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－117号	ニュークリアクロスプライマー（材料費）	2液無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 2,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 1	0 2,850	0 2,850	WB020017 単－ 129号
計					0 2,850	
単価					0 2,850	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－118号	ニュークリアクロスパテ（材料費）	2液無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系不陸調整材	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 4,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 1	0 4,460	0 4,460	WB020017 単－ 130号
計					0 4,460	
単価					0 4,460	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－119号	ニュークリアクロスレジン（材料費）	2液無溶剤型ﾎﾟﾘｳﾚｱ樹脂系繊維ｼｰﾄ含浸･仕上材	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 5,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	0 1	0 5,510	0 5,510	WB020017 単－ 131号
計					0 5,510	
単価					0 5,510	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－120号	ニュークリアクロス（材料費）	ﾋﾞﾆﾛﾝ繊維ｼｰﾄ	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ）		ｍ	0 1	0 1,900	0 1,900	WB020011 単－ 132号
計					0 1,900	
単価					0 1,900	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ポリマーセメントモルタル（材料費）		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	368,000 368,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	1 1	368,000 368,000	368,000 368,000	WB020013 単－ 133号
計					368,000 368,000	
単価					368,000 368,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	単位	L	数量	1 1	単価	5,620 5,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	1 1	5,620 5,620	5,620 5,620	
計					5,620 5,620	
単価					5,620 5,620	円／L

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t	単位	ｋｍ	数量	0 1	単価	0 729

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.02	0 24,440	0 488	
軽油		Ｌ	0 0.13	0 153	0 19	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0 0.12	0 1,800	0 216	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 0.12	0 57	0 6	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 729	
単価					0 729	円／ｋｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	日	数量	1	単価	43,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	18	153	2,754	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	1.39	9,900	13,761	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					43,460	
単価					43,460	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	2,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ニュークリアクロスプライマー		2液無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｋｇ	1	2,850	2,850		
計						2,850		
単価						2,850	円／ｋｇ	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	4,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ニュークリアクロスパテ		2液無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系不陸調整材	ｋｇ	1	4,460	4,460		
計						4,460		
単価						4,460	円／ｋｇ	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	5,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ニュークリアクロスレジン		2液無溶剤型ﾎﾟﾘｳﾚｱ樹脂系繊維ｼｰﾄ含浸･仕上材	ｋｇ	1	5,510	5,510		
計						5,510		
単価						5,510	円／ｋｇ	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ニュークリアクロス		ﾋﾞﾆﾛﾝ繊維ｼｰﾄ w=1.0m	m	1	1,900	1,900		
計						1,900		
単価						1,900	円／m	

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	2,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ニュークリアクロスプライマー		2液無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｋｇ	1	2,850	2,850		
計						2,850		
単価						2,850	円／ｋｇ	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－130号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	4,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ニュークリアクロスパテ		2液無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系不陸調整材	ｋｇ	1	4,460	4,460		
計						4,460		
単価						4,460	円／ｋｇ	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－131号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	5,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ニュークリアクロスレジン	2液無溶剤型ﾎﾟﾘｳﾚｱ樹脂系繊維ｼｰﾄ含浸･仕上材	ｋｇ	1	5,510	5,510	
計					5,510	
単価					5,510	円／ｋｇ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－132号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ニュークリアクロス	ﾋﾞﾆﾛﾝ繊維ｼｰﾄ w=1.0m	m	1	1,900	1,900	
計					1,900	
単価					1,900	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	材料費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1	単価	368,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリマーセメントモルタル		ｍ３	1	368,000	368,000	
計					368,000	
単価					368,000	円／ｍ３