この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事
工事地名	福岡西維持・福岡維持管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 2月			
２）	事務所名	福岡国道事務所　交通対策課			
３）	工事番号	2489320034			
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官			
５）	変更回数	2回			
６）	主 工 種	道路維持工事			
７）	工 事 量				
８）	工　　期	353日間	自	令和 7年 4月 1日	
		（当初）	至	令和 8年 2月28日	
		（ 2回変更）	至	令和 8年 3月19日	
９）	施 工 県	福岡県			
１０）	地　　区	前原			
１１）	河川・路線	一般国道２０２号			

１２）	設 計 年 月	令和 7年 2月	
１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
１４）	単価適用年月	2025年 3月	
１５）	歩掛適用年月	2025年 2月	
１６）	前請負工事費	110,616,000	
１７）	前請負代金額	101,673,000	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	446,588	
２３）	公 告 日	令和 6年12月19日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路交通安全対策事業費	道路交通安全施設等整備事業費（一種）	工事費	
道路交通安全対策事業費	道路交通安全施設等整備事業費（二種）	工事費	
道路交通安全対策事業費	交通事故重点対策道路事業費（一種）	工事費	
道路交通安全対策事業費	交通事故重点対策道路事業費（二種）	工事費	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			1		17,553,905			
(池田地区)		式	1		21,734,496	1	4,180,591	
道路土工			1		323,278			
		式	1		375,290	1	52,012	
掘削工			1		323,278			
		式	1		295,609	1	-27,669	
掘削	土砂 上記以外(小規模							単-1号
［夜間］	) 小規模(標準)		90	1,440	129,600			
		m3	90	1,440	129,600	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土							内-1号
［夜間］	含む)		70		182,856			
		m3	0		0	-70	-182,856	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土							内-2号
［夜間］	含む)		0		0			
		m3	60		156,733	60	156,733	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-3号
［夜間］			70		10,822			
		m3	0		0	-70	-10,822	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-4号
［夜間］			0		0			
		m3	60		9,276	60	9,276	
路体盛土工			0		0			
		式	1		52,902	1	52,902	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-2号
			0	0	0			
		m3	9	5,878	52,902	9	52,902	
法面整形工			0		0			
		式	1		1,667	1	1,667	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制							単-3号
	約無		0	0	0			
		m2	4	416.9	1,667	4	1,667	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ								
			0		0			
		式	1		25,112	1	25,112	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							単-4号
			0	0	0			
		m2	8	3,139	25,112	8	25,112	
舗装工								
			1		3,492,616			
		式	1		3,562,520	1	69,904	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)								
			1		217,147			
		式	1		217,147	0	0	
表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5							単-5号
			63	2,558	161,154			
		m2	63	2,558	161,154	0	0	
表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 45ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5							単-6号
			19	2,947	55,993			
		m2	19	2,947	55,993	0	0	
排水性舗装工 (車道部)								
			1		2,355,411			
		式	1		2,355,411	0	0	
上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	路盤材(各種) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 290ｍｍ							単-7号
			106	3,772	399,832			
		m2	106	3,772	399,832	0	0	
上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	路盤材(各種) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 115ｍｍ							単-8号
			3	1,859	5,577			
		m2	3	1,859	5,577	0	0	
上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材 (40) 仕上り厚 80ｍｍ							単-9号
			106	4,115	436,190			
		m2	106	4,115	436,190	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部) ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ舗装[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 44ｍｍ 3.0m超	m2	215 215	1,434 1,434	308,310 308,310	0	0	単-10号
基層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	331 331	1,585 1,585	524,635 524,635	0	0	単-11号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部) [夜間]		m2	331 331	2,057 2,057	680,867 680,867	0	0	単-12号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入Ⅱ種)		式	1 1		270,972 270,972	0	0	
下層路盤(歩道部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	38 38	1,231 1,231	46,778 46,778	0	0	単-13号
上層路盤(歩道部) [夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	m2	38 38	1,128 1,128	42,864 42,864	0	0	単-14号
基層(歩道部) [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2	14 14	2,955 2,955	41,370 41,370	0	0	単-15号
基層(歩道部) [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	24 24	1,893 1,893	45,432 45,432	0	0	単-16号
表層(歩道部) [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2	14 14	2,900 2,900	40,600 40,600	0	0	単-17号

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部) ［夜間］	各種(2.00以上2.10t/m3未満) ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	24 24	2,247 2,247	53,928 53,928	0	0	単-18号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	0 1		0 39,103	1	39,103	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0 12	0 874.6	0 10,495	12	10,495	単-19号
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0 12	0 2,384	0 28,608	12	28,608	単-20号
透水性舗装工 (歩道部)		式	1 1		552,097 552,097	0	0	
ﾌｨﾙﾀｰ層 ［夜間］	砂 仕上り厚 70mm	m2	131 131	1,296 1,296	169,776 169,776	0	0	単-21号
下層路盤(歩道部) ［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	131 131	1,105 1,105	144,755 144,755	0	0	単-22号
表層 ［夜間］	歩道用透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｽﾄﾚｰﾄ 透水性ｱｽｺﾝ(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	0.9 0.9	2,807 2,807	2,526 2,526	0	0	単-23号
表層 ［夜間］	歩道用透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｽﾄﾚｰﾄ 透水性ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	130 130	1,808 1,808	235,040 235,040	0	0	単-24号
透水性舗装工 (乗入Ⅰ種)		式	1 1		96,989 127,790	1	30,801	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 150ｍｍ							単-25号
［夜間］			26	1,626	42,276			
		m2	26	1,626	42,276	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕							内-5号
［夜間］	上り厚 150ｍｍ		26		1,231			
		m2	0		0	-26	-1,231	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕							単-26号
［夜間］	上り厚 150ｍｍ		0	0	0			
		m2	26	1,232	32,032	26	32,032	
表層	歩道用透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合							単-27号
［夜間］	材 ｽﾄﾚｰﾄ 透水性ｱｽｺﾝ(							
	13) 1.4m以上2.4m未満		26	2,057	53,482			
	舗装厚 50ｍｍ	m2	26	2,057	53,482	0	0	
排水構造物工								
			1		4,042,139			
		式	1		8,398,075	1	4,355,936	
作業土工								
			1		305,458			
		式	1		348,557	1	43,099	
床掘り	土砂							内-6号
［夜間］			40		108,276			
		m3	40		108,276	0	0	
床掘り	土砂							内-7号
			0		0			
		m3	7		13,846	7	13,846	
埋戻し	土砂							内-8号
［夜間］			30		169,514			
		m3	0		0	-30	-169,514	
埋戻し	土砂							内-9号
［夜間］			0		0			
		m3	40		220,903	40	220,903	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土							内-10号
［夜間］	含む)		10		26,122			
		m3	0		0	-10	-26,122	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土							内-11号
[夜間]	含む)		0		0			
		m3	2		5,224	2	5,224	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-12号
[夜間]			10		1,546			
		m3	0		0	-10	-1,546	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-13号
[夜間]			0		0			
		m3	2		308	2	308	
側溝工								
			1		3,436,634			
		式	1		3,485,874	1	49,240	
管(函)渠型側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃ							単-28号
(A)[夜間]	ｍ		54	16,829	908,766			
		m	54	16,829	908,766	0	0	
管(函)渠型側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃ							単-29号
(B)[夜間]	ｍ		8	26,113	208,904			
		m	8	26,113	208,904	0	0	
管(函)渠型側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃ							単-30号
(C)[夜間]	ｍ		6	29,146	174,876			
		m	6	29,146	174,876	0	0	
管渠型側溝桝								単-31号
[夜間]			4	226,295	905,180			
		箇所	4	226,295	905,180	0	0	
小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	標準型							単-32号
1型[夜間]			0.5	13,851	6,925			
		m	0.5	13,851	6,925	0	0	
小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両乗入部							単-33号
3-1型[夜間]			1	17,859	17,859			
		m	1	17,859	17,859	0	0	
小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両乗入部							単-34号
3-2型[夜間]			1	17,859	17,859			
		m	1	17,859	17,859	0	0	
小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両乗入型							単-35号
3-3型[夜間]			6	19,118	114,708			
		m	6	19,118	114,708	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	枡型							単-36号
4型[夜間]			1	104,507	104,507			
		箇所	1	104,507	104,507	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	落蓋式 300型 L=1000							単-37号
[夜間]			10	97,705	977,050			
		m	10	97,705	977,050	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	150×150×600							単-38号
			0	0	0			
		m	8	6,155	49,240	8	49,240	
管渠工								
			1		70,830			
		式	1		4,334,427	1	4,263,597	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種							単-39号
[夜間]			2	13,915	27,830			
		m	2	13,915	27,830	0	0	
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm							単-40号
(取付管VU-150)[夜間]			2	1,961	3,922			
		m	2	1,961	3,922	0	0	
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm							単-41号
(取付管VU-300)[夜間]			4	6,639	26,556			
		m	4	6,639	26,556	0	0	
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm							単-42号
(接続管VU-150)[夜間]			3	1,961	5,883			
		m	3	1,961	5,883	0	0	
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm							単-43号
(接続管VU-300)[夜間]			1	6,639	6,639			
		m	1	6,639	6,639	0	0	
高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管	F30 φ900							内-14号
			0		0			
		m	12		3,044,388	12	3,044,388	
高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管	R30 φ900							内-15号
			0		0			
		m	10		1,118,263	10	1,118,263	
小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							単-44号
(1号)			0	0	0			
		箇所	1	65,340	65,340	1	65,340	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							単-45号
(2号)			0	0	0			
		箇所	1	25,710	25,710	1	25,710	
小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							単-46号
(3号)			0	0	0			
		箇所	1	9,896	9,896	1	9,896	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		229,217			
		式	1		229,217	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 各種 法面作							単-47号
1号[夜間]	業補正無　(500×50		1	91,345	91,345			
	0×550)	箇所	1	91,345	91,345	0	0	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増し								内-16号
			1		137,872			
		式	1		137,872	0	0	
縁石工								
			1		1,137,228			
		式	1		1,137,228	0	0	
作業土工								
			1		39,956			
		式	1		39,956	0	0	
床掘り	土砂							内-17号
[夜間]			6		16,241			
		m3	6		16,241	0	0	
埋戻し	土砂							内-18号
[夜間]			3		15,416			
		m3	3		15,416	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土							内-19号
[夜間]	含む)		3		7,836			
		m3	3		7,836	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-20号
[夜間]			3		463			
		m3	3		463	0	0	
縁石工								
			1		1,097,272			
		式	1		1,097,272	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-1)[夜間]	180/230×250×2000							単-48号
			46	7,452	342,792			
		m	46	7,452	342,792	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B-3)[夜間]	すりつけ部 B型 (切り下げ用)(車両乗入用)L=600							単-49号
			8	5,296	42,368			
		箇所	8	5,296	42,368	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C-3)[夜間]	乗入部 (車両乗入用) L=490							単-50号
			18	6,821	122,778			
		m	18	6,821	122,778	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (D)[夜間]	片面B 180/205×250×2000							単-51号
			22	7,792	171,424			
		m	22	7,792	171,424	0	0	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ [夜間]	A種(120×120×600)							単-52号
			46	9,085	417,910			
		m	46	9,085	417,910	0	0	
防護柵工								
			1		35,211			
		式	1		68,721	1	33,510	
防止柵工								
			1		35,211			
		式	1		68,721	1	33,510	
転落(横断)防止柵 [夜間]	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込							単-53号
			3	11,737	35,211			
		m	3	11,737	35,211	0	0	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込							単-54号
			0	0	0			
		m	3	11,170	33,510	3	33,510	
区画線工								
			1		94,327			
		式	1		94,327	0	0	
区画線工								
			1		94,327			
		式	1		94,327	0	0	
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有							単-55号
			81	491.4	39,803			
		m	81	491.4	39,803	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm							単-56号
(黄)[夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		39	864.3	33,707			
	無	m	39	864.3	33,707	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-57号
(直進)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		3	6,939	20,817			
	mm 排水性舗装有	箇所	3	6,939	20,817	0	0	
道路付属施設工								
			1		1,638,740			
		式	1		1,638,740	0	0	
道路付属物工								
			1		1,638,740			
		式	1		1,638,740	0	0	
道路鋲	青 小型鋲 10個以上30							単-58号
[夜間]	個未満		28	2,264	63,392			
		個	28	2,264	63,392	0	0	
視覚障がい者誘導標示	貼付式(線状)300×600							単-59号
[夜間]			79	18,318	1,447,122			
		m	79	18,318	1,447,122	0	0	
視覚障がい者誘導標示	貼付式(点状)300×600							単-60号
[夜間]			7	18,318	128,226			
		m	7	18,318	128,226	0	0	
擁壁工								
			1		237,724			
		式	1		304,506	1	66,782	
作業土工								
			1		11,972			
		式	1		17,284	1	5,312	
床掘り	土砂							内-21号
[夜間]			2		5,413			
		m3	2		5,413	0	0	
床掘り	土砂							内-22号
			0		0			
		m3	1		1,977	1	1,977	
埋戻し	土砂							内-23号
[夜間]			0.9		4,624			
		m3	0.9		4,624	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂							内-24号
			0		0			
		m3	0.7		2,506	0.7	2,506	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土							内-25号
［夜間］	含む)		0.7		1,828			
		m3	0		0	-0.7	-1,828	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土							内-26号
［夜間］	含む)		0		0			
		m3	1		2,611	1	2,611	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-27号
［夜間］			0.7		107			
		m3	0		0	-0.7	-107	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-28号
［夜間］			0		0			
		m3	1		153	1	153	
場所打擁壁工(構造物単位)								
			1		225,752			
		式	1		287,222	1	61,470	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 各種							単-61号
2号［夜間］	18-8-40 (高炉)		1	87,880	87,880			
		m3	1	87,880	87,880	0	0	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-							単-62号
	40(高炉)		0	0	0			
		m3	1	61,470	61,470	1	61,470	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増し								内-29号
			1		137,872			
		式	1		137,872	0	0	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工								
			1		443,396			
		式	0		0	-1	-443,396	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工								
			1		443,396			
		式	0		0	-1	-443,396	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1200m 内高 120							単-63号
［夜間］	0m		4	110,849	443,396			
		m	0	110,849	0	-4	-443,396	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			1		766,671			
		式	1		812,514	1	45,843	
防護柵撤去工			1		3,756			
		式	1		3,756	0	0	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去								単-64号
［夜間］			2	1,878	3,756			
		m	2	1,878	3,756	0	0	
作業土工			1		51,389			
		式	1		51,389	0	0	
埋戻し	土砂							内-30号
［夜間］			10		51,389			
		m3	10		51,389	0	0	
構造物取壊し工			1		421,210			
		式	1		445,252	1	24,042	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-65号
［夜間］			19	10,377	197,163			
		m3	19	10,377	197,163	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-66号
			0	0	0			
		m3	3	8,014	24,042	3	24,042	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-31号
［夜間］			140		116,173			
		m	140		116,173	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ							単-67号
［夜間］			220	276.6	60,852			
		m2	220	276.6	60,852	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ							単-68号
［夜間］			170	276.6	47,022			
		m2	170	276.6	47,022	0	0	
運搬処理工			1		290,316			
		式	1		312,117	1	21,801	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-69号
［夜間］			18	3,327	59,886			
		m3	18	3,327	59,886	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-70号
［夜間］			19	1,773	33,687			
		m3	19	1,773	33,687	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-71号
			0	0	0			
		m3	3	1,435	4,305	3	4,305	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-72号
［夜間］			18	4,752	85,536			
		m3	18	4,752	85,536	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-73号
［夜間］			19	5,832	110,808			
		m3	19	5,832	110,808	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-74号
			0	0	0			
		m3	3	5,832	17,496	3	17,496	
現場発生品運搬	転落防止柵							内-32号
［夜間］			0.02		399			
		t	0.02		399	0	0	
仮設工								
			1		5,342,575			
		式	1		5,342,575	0	0	
交通管理工								
			1		5,342,575			
		式	1		5,342,575	0	0	
交通誘導警備員								内-33号
［夜間］			250		5,342,575			
		人日	250		5,342,575	0	0	
直接工事費								
			1		17,553,905			
		式	1		21,734,496	1	4,180,591	
共通仮設費								
			1		3,310,948			
		式	1		3,957,413	1	646,465	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費								
			1		590,256			
		式	1		835,409	1	245,153	
技術管理費								
			1		58,067			
		式	1		198,917	1	140,850	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用								内-34号
			1		58,067			
		式	1		58,067	0	0	
施工合理化調査								内-35号
			0		0			
		式	1		122,800	1	122,800	
施工形態動向調査(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査)								内-36号
			0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
現場環境改善費（率計上）								
			1		532,189			
		式	1		636,492	1	104,303	
共通仮設費（率計上）								
			1		2,720,692			
		式	1		3,122,004	1	401,312	
純工事費								
			1		20,864,853			
		式	1		25,691,909	1	4,827,056	
現場管理費								
			1		10,757,763			
		式	1		12,810,665	1	2,052,902	
工事原価								
			1		79,853,464			
		式	1		95,884,955	1	16,031,491	
一般管理費等								
			1		12,576,536			
		式	1		14,945,045	1	2,368,509	
工事価格								
			1		92,430,000			
		式	1		110,830,000	1	18,400,000	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額								
			1		9,243,000			
		式	1		11,083,000	1	1,840,000	
工事費計								
			1		101,673,000			
		式	1		121,913,000	1	20,240,000	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕								
(二丈福井地区)			1		16,732,787			
		式	1		24,086,060	1	7,353,273	
道路土工								
			1		660,901			
		式	1		613,090	1	-47,811	
掘削工								
			1		194,294			
		式	1		180,674	1	-13,620	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満							単-1号
		m3	200	303.4	60,680	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-1号
			60		126,070			
		m3	0		0	-60	-126,070	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-2号
			0		0			
		m3	70		119,994	70	119,994	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-3号
			60		7,544			
		m3	0		0	-60	-7,544	
路体盛土工								
			1		125,328			
		式	1		125,328	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-2号
			10	5,877	58,770			
		m3	10	5,877	58,770	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-3号
			80	776.4	62,112			
		m3	80	776.4	62,112	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-4号
			20	222.3	4,446			
		m3	20	222.3	4,446	0	0	
路床盛土工								
			1		11,942			
		式	1		11,942	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満							単-5号
			2	5,971	11,942			
		m3	2	5,971	11,942	0	0	
法面整形工								
			1		29,337			
		式	1		25,146	1	-4,191	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無							単-6号
			70	419.1	29,337			
		m2	60	419.1	25,146	-10	-4,191	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ								
			1		300,000			
		式	1		270,000	1	-30,000	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							単-7号
			100	3,000	300,000			
		m2	90	3,000	270,000	-10	-30,000	
地盤改良工								
			0		0			
		式	1		589,779	1	589,779	
路床安定処理工								
			0		0			
		式	1		589,779	1	589,779	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.25t/100m2 セメント系固化材							単-8号
			0	0	0			
		m2	86	1,789	153,854	86	153,854	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 7.15t/100m2 セメント系固化材							単-9号
			0	0	0			
		m2	175	2,491	435,925	175	435,925	
舗装工								
			1		3,603,134			
		式	1		4,236,333	1	633,199	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)								
			1		480,450			
		式	1		449,738	1	-30,712	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-10号
			39	494.2	19,273			
		m2	14	494.2	6,918	-25	-12,355	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 粒調Fe							単-11号
	石灰路盤材 仕上り厚		0	0	0			
	180ｍｍ	m2	19	2,230	42,370	19	42,370	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ							単-12号
			0	0	0			
		m2	19	865.6	16,446	19	16,446	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-13号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		0	0	0			
		m2	19	1,537	29,203	19	29,203	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-14号
	舗装厚 50ｍｍ 1.4m以		101	1,540	155,540			
	上3.0m以下	m2	0	1,540	0	-101	-155,540	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-15号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		0	0	0			
		m2	19	1,447	27,493	19	27,493	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-16号
	舗装厚 25ｍｍ 1.4m未							
	満 (1層当り平均仕上		50	1,828	91,400			
	り厚50mm以下)	m2	153	1,828	279,684	103	188,284	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-17号
	舗装厚 40ｍｍ 1.4m以		39	1,417	55,263			
	上3.0m以下	m2	10	1,417	14,170	-29	-41,093	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-18号
	舗装厚 40ｍｍ 3.0m超		0	0	0			
		m2	4	1,324	5,296	4	5,296	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-19号
	舗装厚 50ｍｍ 1.4m以		101	1,574	158,974			
	上3.0m以下	m2	0	1,574	0	-101	-158,974	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-20号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		0	0	0			
		m2	19	1,482	28,158	19	28,158	
排水性舗装工								
(車道部)			1		1,661,805			
		式	1		2,162,685	1	500,880	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚180ｍｍ							単-21号
			294	2,229	655,326			
		m2	331	2,229	737,799	37	82,473	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ							単-22号
			294	865.8	254,545			
		m2	331	865.8	286,579	37	32,034	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）							単-23号
			56	2,502	140,112			
		m2	100	2,502	250,200	44	110,088	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下							単-24号
			220	1,629	358,380			
		m2	231	1,629	376,299	11	17,919	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							単-25号
			19	1,536	29,184			
		m2	0	1,536	0	-19	-29,184	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）							単-26号
			54	2,412	130,248			
		m2	100	2,412	241,200	46	110,952	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下							単-27号
			0	0	0			
		m2	148	1,541	228,068	148	228,068	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							単-28号
			19	1,446	27,474			
		m2	0	1,446	0	-19	-27,474	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	1.4m未満							単-29号
			11	2,836	31,196			
		m2	15	2,836	42,540	4	11,344	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上							単-30号
			19	1,860	35,340			
		m2	0	1,860	0	-19	-35,340	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)			0		0			
		式	1		71,724	1	71,724	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-31号
			0	0	0			
		m2	24	842.5	20,220	24	20,220	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)							単-32号
			0	0	0			
		m2	24	2,146	51,504	24	51,504	
透水性舗装工 (歩道部)								
			1		1,274,579			
		式	1		1,143,918	1	-130,661	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 70ｍｍ							単-33号
			372	981	364,932			
		m2	341	981	334,521	-31	-30,411	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-34号
			372	842.6	313,447			
		m2	341	842.6	287,326	-31	-26,121	
表層	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 透水性ｱｽｺﾝ(13) 1.4m未満 舗装厚 40ｍｍ							単-35号
			41	2,167	88,847			
		m2	0	2,167	0	-41	-88,847	
表層	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 透水性ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40ｍｍ							単-36号
			315	1,531	482,265			
		m2	341	1,531	522,071	26	39,806	
表層	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 透水性ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40ｍｍ							単-37号
			16	1,568	25,088			
		m2	0	1,568	0	-16	-25,088	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入Ⅰ種)								
			0		0			
		式	1		8,436	1	8,436	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-38号
			0	0	0			
		m2	2	968.5	1,937	2	1,937	
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ							単-39号
			0	0	0			
		m2	2	865.6	1,731	2	1,731	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)							単-40号
			0	0	0			
		m2	2	2,384	4,768	2	4,768	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入Ⅱ種)								
			0		0			
		式	1		213,532	1	213,532	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-41号
			0	0	0			
		m2	42	968.5	40,677	42	40,677	
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ							単-42号
			0	0	0			
		m2	42	865.6	36,355	42	36,355	
基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上							単-43号
			0	0	0			
		m2	42	1,653	69,426	42	69,426	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上							単-44号
			0	0	0			
		m2	42	1,597	67,074	42	67,074	
透水性舗装工 (乗入Ｉ種)								
			1		186,300			
		式	1		186,300	0	0	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 150ｍｍ							単-45号
			46	1,312	60,352			
		m2	46	1,312	60,352	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-46号
			46	968	44,528			
		m2	46	968	44,528	0	0	
表層	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 透水性ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 50ｍｍ							単-47号
			46	1,770	81,420			
		m2	46	1,770	81,420	0	0	
排水構造物工								
			1		7,482,110			
		式	1		8,197,364	1	715,254	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			1		613,718			
		式	1		324,696	1	-289,022	
床掘り	土砂		110		218,694			内-4号
		m3	0		0	-110	-218,694	
床掘り	土砂		0		0			内-5号
		m3	110		29,189	110	29,189	
埋戻し	土砂		110		395,024			内-6号
		m3	0		0	-110	-395,024	
埋戻し			0		0			内-7号
		m3	100		295,507	100	295,507	
側溝工			1		5,242,055			
		式	1		5,365,840	1	123,785	
管(函)渠型側溝 標準型	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ		69	17,482	1,206,258			単-48号
		m	65	17,482	1,136,330	-4	-69,928	
管(函)渠型側溝 集水型	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ		12	28,916	346,992			単-49号
		m	15	28,916	433,740	3	86,748	
管(函)渠型側溝 砂溜型	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ		6	33,521	201,126			単-50号
		m	8	33,521	268,168	2	67,042	
管(函)渠型側溝 標準型	幅 40ｃｍ 高さ 40ｃｍ		36	22,436	807,696			単-51号
		m	38	22,436	852,568	2	44,872	
管(函)渠型側溝 集水型	幅 40ｃｍ 高さ 40ｃｍ		8	36,665	293,320			単-52号
		m	8	36,665	293,320	0	0	
管(函)渠型側溝 砂溜型	幅 40ｃｍ 高さ 40ｃｍ		4	42,740	170,960			単-53号
		m	3	42,740	128,220	-1	-42,740	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ							単-54号
			1	14,329	14,329			
		m	0.6	14,329	8,597	-0.4	-5,732	
自由勾配側溝	300×300							単-55号
Ⅰ型(縦断用)			90	23,907	2,151,630			
		m	91	23,907	2,175,537	1	23,907	
自由勾配側溝	400×600							単-56号
Ⅱ型(縦断用)			2	24,872	49,744			
		m	0	24,872	0	-2	-49,744	
自由勾配側溝	400×600							単-57号
Ⅱ型(縦断用)			0	0	0			
		m	2	34,680	69,360	2	69,360	
管渠工								
			1		414,946			
		式	1		414,946	0	0	
横断暗渠	300型							単-58号
			2	15,340	30,680			
		m	2	15,340	30,680	0	0	
横断暗渠	360型							単-59号
			11	33,778	371,558			
		m	11	33,778	371,558	0	0	
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm							単-60号
(VUφ300)			2	6,354	12,708			
		m	2	6,354	12,708	0	0	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		1,211,391			
		式	1		2,091,882	1	880,491	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-61号
2号	炉) 法面作業補正無		1	106,897	106,897			
		箇所	1	106,897	106,897	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-62号
4号	炉) 法面作業補正無		1	79,626	79,626			
		箇所	0	79,626	0	-1	-79,626	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-63号
4号	炉) 法面作業補正無		0	0	0			
		箇所	1	193,200	193,200	1	193,200	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 6号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-64号
			1	148,718	148,718			
		箇所	0	148,718	0	-1	-148,718	
現場打ち集水桝 6号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-65号
			0	0	0			
		箇所	1	325,500	325,500	1	325,500	
現場打ち集水桝 7号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-66号
			1	83,486	83,486			
		箇所	0	83,486	0	-1	-83,486	
現場打ち集水桝 7号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-67号
			0	0	0			
		箇所	1	197,100	197,100	1	197,100	
現場打ち集水桝 10号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-68号
			1	77,695	77,695			
		箇所	0	77,695	0	-1	-77,695	
現場打ち集水桝 10号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-69号
			0	0	0			
		箇所	1	193,200	193,200	1	193,200	
現場打ち集水桝 11号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-70号
			1	115,077	115,077			
		箇所	1	115,077	115,077	0	0	
現場打ち集水桝 12号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-71号
			1	117,008	117,008			
		箇所	1	117,008	117,008	0	0	
現場打ち集水桝 13号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-72号
			1	79,626	79,626			
		箇所	0	79,626	0	-1	-79,626	
現場打ち集水桝 13号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-73号
			0	0	0			
		箇所	1	193,200	193,200	1	193,200	
現場打ち集水桝 14号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-74号
			1	79,626	79,626			
		箇所	0	79,626	0	-1	-79,626	
現場打ち集水桝 14号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-75号
			0	0	0			
		箇所	1	193,200	193,200	1	193,200	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 15号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-76号
			1	112,688	112,688			
		箇所	0	112,688	0	-1	-112,688	
現場打ち集水桝 A号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-77号
			1	104,507	104,507			
		箇所	0	104,507	0	-1	-104,507	
現場打ち集水桝 A号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-78号
			0	0	0			
		箇所	1	227,800	227,800	1	227,800	
現場打ち集水桝 B号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-79号
			1	106,437	106,437			
		箇所	0	106,437	0	-1	-106,437	
現場打ち集水桝 B号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-80号
			0	0	0			
		箇所	1	229,700	229,700	1	229,700	
縁石工								
			1		2,038,016			
		式	1		2,183,233	1	145,217	
作業土工								
			1		55,792			
		式	1		44,632	1	-11,160	
床掘り	土砂							内-8号
			10		19,881			
		m3	0		0	-10	-19,881	
床掘り	土砂							内-9号
			0		0			
		m3	8		15,904	8	15,904	
埋戻し	土砂							内-10号
			10		35,911			
		m3	0		0	-10	-35,911	
埋戻し	土砂							内-11号
			0		0			
		m3	8		28,728	8	28,728	
縁石工								
			1		1,982,224			
		式	1		2,138,601	1	156,377	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A型	（標準部）150/190×200×2000		81	5,599	453,519			単-81号
		m	72	5,599	403,128	-9	-50,391	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B-1型	すりつけ部 A型（切り下げ用）（車両乗入用）L=600		2	4,149	8,298			単-82号
		箇所	4	4,149	16,596	2	8,298	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B-2型	すりつけ部 A型（切り下げ用）（自転車歩行者用）L=600		2	4,149	8,298			単-83号
		箇所	2	4,149	8,298	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C型	乗入部（車両乗入用）L=490		4	5,873	23,492			単-84号
		m	8	5,873	46,984	4	23,492	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ D型	乗入部（自転車歩行者用）L=490		21	6,538	137,298			単-85号
		m	15	6,538	98,070	-6	-39,228	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ E型	（標準部）150/190×200×2000		108	5,087	549,396			単-86号
		m	112	5,087	569,744	4	20,348	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ F-1型	すりつけ部 A型（切り下げ用）（車両乗入用）L=600		7	3,872	27,104			単-87号
		箇所	4	3,872	15,488	-3	-11,616	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ F-2型	すりつけ部 A型（切り下げ用）（自転車歩行者用）L=600		6	3,872	23,232			単-88号
		箇所	3	3,872	11,616	-3	-11,616	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ G型	乗入部（車両乗入用）L=490		16	5,411	86,576			単-89号
		m	12	5,411	64,932	-4	-21,644	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ H型	乗入部（自転車歩行者用）L=490		5	6,077	30,385			単-90号
		m	8	6,077	48,616	3	18,231	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ I型	150/170×200×2000		60	5,387	323,220			単-91号
		m	43	5,387	231,641	-17	-91,579	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ J型	すりつけ部 A型（切り下げ用）（車両乗入用）L=600		0	0	0			単-92号
		箇所	2	8,316	16,632	2	16,632	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部（車両乗入用）							単-93号
K型	L=490		0	0	0			
		m	10	14,840	148,400	10	148,400	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)							単-94号
			28	4,827	135,156			
		m	28	4,827	135,156	0	0	
道路鋲	青 小型鋲 30個以上							単-95号
			94	1,875	176,250			
		個	92	1,875	172,500	-2	-3,750	
縁石ｶﾊﾞｰ	縁石欠損部養生 SS400							単-96号
	材 ｱﾝｶｰ取付		0	0	0			
		箇所	1	150,800	150,800	1	150,800	
防護柵工								
			1		1,570,638			
		式	1		1,898,099	1	327,461	
路側防護柵工								
			1		790,670			
		式	1		1,130,318	1	339,648	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 塗装品 20m							単-97号
	未満 曲線部補正無		14	24,927	348,978			
		m	14	24,927	348,978	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ							内-12号
			123		283,317			
		m	0		0	-123	-283,317	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ							内-13号
			0		0			
		m	130		299,440	130	299,440	
支給品運搬	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ							内-14号
			6.78		158,375			
		t	0		0	-6.78	-158,375	
支給品運搬	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ							内-15号
			0		0			
		t	20.63		481,900	20.63	481,900	
防止柵工								
			1		779,968			
		式	1		767,781	1	-12,187	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込							単-98号
			64	12,187	779,968			
		m	63	12,187	767,781	-1	-12,187	
標識工								
			1		49,193			
		式	1		49,193	0	0	
小型標識工								
			1		49,193			
		式	1		49,193	0	0	
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 4m 2基以下							単-99号
			1	44,146	44,146			
		基	1	44,146	44,146	0	0	
標識板	2.0m2未満							内-16号
			2		5,047			
		枚	2		5,047	0	0	
区画線工								
			1		45,726			
		式	1		49,778	1	4,052	
区画線工								
			1		45,726			
		式	1		49,778	1	4,052	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-100号
			100	330.6	33,060			
		m	113	330.6	37,357	13	4,297	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-101号
			5	352.3	1,761			
		m	5	352.3	1,761	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-102号
			2	840	1,680			
		m	3	840	2,520	1	840	
区画線消去	削取り式							単-103号
			17	542.7	9,225			
		m	15	542.7	8,140	-2	-1,085	
道路付属施設工								
			0		0			
		式	1		72,540	1	72,540	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工			0		0			
		式	1		72,540	1	72,540	
車線分離標	φ80 H=800 可変式(小径台座) 赤		0	0	0			単-104号
		本	3	24,180	72,540	3	72,540	
擁壁工			0		0			
		式	1		1,827,779	1	1,827,779	
作業土工			0		0			
		式	1		155,654	1	155,654	
床掘り	土砂		0		0			内-17号
		m3	30		64,890	30	64,890	
埋戻し	土砂		0		0			内-18号
		m3	20		78,140	20	78,140	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-19号
		m3	4		12,624	4	12,624	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工			0		0			
		式	1		1,672,125	1	1,672,125	
ﾌｪﾝｽｳｫｰﾙﾌﾗｯﾄ	H=1.1m		0		0			内-20号
		m	16		1,672,125	16	1,672,125	
構造物撤去工			1		998,132			
		式	1		1,134,838	1	136,706	
防護柵撤去工			1		15,360			
		式	1		10,240	1	-5,120	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	土中用		12	1,280	15,360			単-105号
		m	8	1,280	10,240	-4	-5,120	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識撤去工			1		72,933			
		式	1		72,933	0	0	
標識撤去			3	24,311	72,933			単-106号
		基	3	24,311	72,933	0	0	
構造物取壊し工			1		515,469			
		式	1		577,109	1	61,640	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		45	7,705	346,725			単-107号
		m3	53	7,705	408,365	8	61,640	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		220		141,974			内-21号
		m	220		141,974	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ		40	198.3	7,932			単-108号
		m2	40	198.3	7,932	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ		47	198.3	9,320			単-109号
		m2	47	198.3	9,320	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ		48	198.3	9,518			単-110号
		m2	48	198.3	9,518	0	0	
排水構造物撤去工			1		6,044			
		式	1		6,044	0	0	
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		12	503.7	6,044			単-111号
		枚	12	503.7	6,044	0	0	
運搬処理工			1		388,326			
		式	1		468,512	1	80,186	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		10	4,596	45,960			単-112号
		m3	10	4,596	45,960	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-113号
			46	2,696	124,016			
		m3	53	2,696	142,888	7	18,872	
殻運搬	汚泥							単-114号
			0	0	0			
		m3	1	25,660	25,660	1	25,660	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-115号
			8	3,672	29,376			
		m3	8	3,672	29,376	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-116号
			2	3,437	6,874			
		m3	2	3,437	6,874	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-117号
			46	3,456	158,976			
		m3	53	3,456	183,168	7	24,192	
殻処分	汚泥							単-118号
			0	0	0			
		m3	1	13,330	13,330	1	13,330	
現場発生品運搬	防護柵､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ							内-22号
			0.99		23,124			
		t	0		0	-0.99	-23,124	
現場発生品運搬	防護柵､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ							内-23号
			0		0			
		t	0.91		21,256	0.91	21,256	
仮設工								
			1		284,937			
		式	1		3,234,034	1	2,949,097	
交通管理工								
			1		284,937			
		式	1		3,234,034	1	2,949,097	
交通誘導警備員								内-24号
			20		284,937			
		人日	0		0	-20	-284,937	
交通誘導警備員								内-25号
			0		0			
		人日	227		3,234,034	227	3,234,034	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			1		16,732,787			
		式	1		24,086,060	1	7,353,273	
共通仮設費			1		3,572,745			
		式	1		5,686,976	1	2,114,231	
共通仮設費			1		656,274			
		式	1		2,033,569	1	1,377,295	
技術管理費			1		395,235			
		式	1		1,486,935	1	1,091,700	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験			1		395,235			内-26号
		式	1		395,235	0	0	
土質試験費			0		0			内-27号
		式	1		77,100	1	77,100	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費			0		0			内-28号
		式	1		14,600	1	14,600	
基準点設置			0		0			内-29号
		式	1		1,000,000	1	1,000,000	
営繕費			0		0			
		式	1		200,549	1	200,549	
快適ﾄｲﾚ			0		0			内-30号
		式	1		200,549	1	200,549	
現場環境改善費（率計上）			1		261,039			
		式	1		346,085	1	85,046	
共通仮設費（率計上）			1		2,916,471			
		式	1		3,653,407	1	736,936	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費								
			1		20,305,532			
		式	1		29,773,036	1	9,467,504	
現場管理費								
			1		11,729,308			
		式	1		15,560,873	1	3,831,565	
工事原価								
			1		32,034,840			
		式	1		45,333,909	1	13,299,069	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			1		2,704,298			
(福岡維持管内)		式	1		673,749	1	-2,030,549	
防護柵工			1		240,170			
		式	0		0	-1	-240,170	
路側防護柵工			1		240,170			
		式	0		0	-1	-240,170	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2B 塗装品 20m							単-1号
［夜間］	未満 曲線部補正無		10	24,017	240,170			
		m	0	24,017	0	-10	-240,170	
標識工			1		201,799			
		式	0		0	-1	-201,799	
小型標識工			1		201,799			
		式	0		0	-1	-201,799	
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ							単-2号
［夜間］	4.8m 2基以下		1	84,883	84,883			
		基	0	84,883	0	-1	-84,883	
標識板	2.0m2未満							単-3号
［夜間］			1	116,916	116,916			
		枚	0	116,916	0	-1	-116,916	
区画線工			1		1,837,318			
		式	1		607,203	1	-1,230,115	
区画線工			1		1,837,318			
		式	1		607,203	1	-1,230,115	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-4号
［夜間］	厚1.5mm 排水性舗装		1,500	415.7	623,550			
	無	m	340	415.7	141,338	-1,160	-482,212	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-5号
［夜間］	厚1.5mm 排水性舗装		1,500	445.9	668,850			
	無	m	66	445.9	29,429	-1,434	-639,421	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-6号
［夜間］			300	1,026	307,800			
		m	130	1,026	133,380	-170	-174,420	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無							単-7号
(減速ﾏｰｸW30cm)［夜間］			0	0	0			
		m	150	1,989	298,350	150	298,350	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm							単-8号
(予告右折)［夜間］			0	0	0			
		箇所	2	2,353	4,706	2	4,706	
路面標示	高輝度路面標示 青 白線有							単-9号
(矢羽根 A)［夜間］			5	13,125	65,625			
		箇所	0	13,125	0	-5	-65,625	
路面標示	高輝度路面標示 青							単-10号
(矢羽根 B)［夜間］			5	13,061	65,305			
		箇所	0	13,061	0	-5	-65,305	
路面標示	貼付式							単-11号
(自転車ﾋﾟｸﾄ)［夜間］			3	35,396	106,188			
		箇所	0	35,396	0	-3	-106,188	
道路付属施設工								
			1		199,130			
		式	0		0	-1	-199,130	
道路付属物工								
			1		199,130			
		式	0		0	-1	-199,130	
視線誘導標	土中建込 10本未満							単-12号
［夜間］			5	9,265	46,325			
		本	0	9,265	0	-5	-46,325	
車線分離標	φ80 H=800 可変式(穿孔式･1本脚) 10本未満							単-13号
［夜間］			5	30,561	152,805			
		本	0	30,561	0	-5	-152,805	
仮設工								
			1		225,881			
		式	1		66,546	1	-159,335	
交通管理工								
			1		225,881			
		式	1		66,546	1	-159,335	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-1号
［夜間］			10		225,881			
		人日	0		0	-10	-225,881	
交通誘導警備員								内-2号
［夜間］			0		0			
		人日	3		66,546	3	66,546	
直接工事費								
			1		2,704,298			
		式	1		673,749	1	-2,030,549	
共通仮設費								
			1		985,330			
		式	1		279,177	1	-706,153	
共通仮設費								
			1		113,974			
		式	1		37,597	1	-76,377	
営繕費								
			0		0			
		式	1		1,410	1	1,410	
快適ﾄｲﾚ								内-3号
			0		0			
		式	1		1,410	1	1,410	
現場環境改善費（率計上）								
			1		113,974			
		式	1		36,187	1	-77,787	
共通仮設費（率計上）								
			1		871,356			
		式	1		241,580	1	-629,776	
純工事費								
			1		3,689,628			
		式	1		952,926	1	-2,736,702	
現場管理費								
			1		2,509,286			
		式	1		714,737	1	-1,794,549	
工事原価								
			1		6,198,914			
		式	1		1,667,663	1	-4,531,251	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕								
(福岡西維持管内)			1		4,715,643			
		式	1		4,924,924	1	209,281	
防護柵工								
			1		240,170			
		式	1		240,170	0	0	
路側防護柵工								
			1		240,170			
		式	1		240,170	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2B 塗装品 20m							単-1号
［夜間］	未満 曲線部補正無		10	24,017	240,170			
		m	10	24,017	240,170	0	0	
標識工								
			1		201,799			
		式	1		201,799	0	0	
小型標識工								
			1		201,799			
		式	1		201,799	0	0	
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ							単-2号
［夜間］	4.8m 2基以下		1	84,883	84,883			
		基	1	84,883	84,883	0	0	
標識板	2.0m2未満							単-3号
［夜間］			1	116,916	116,916			
		枚	1	116,916	116,916	0	0	
区画線工								
			1		3,465,848			
		式	1		3,561,668	1	95,820	
区画線工								
			1		3,465,848			
		式	1		3,561,668	1	95,820	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-4号
［夜間］	厚1.5mm 排水性舗装		3,000	415.7	1,247,100			
	無	m	3,000	415.7	1,247,100	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-5号
［夜間］	厚1.5mm 排水性舗装		3,000	445.9	1,337,700			
	無	m	3,000	445.9	1,337,700	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-6号
[夜間]			500	1,026	513,000			
		m	500	1,026	513,000	0	0	
路面標示	高輝度路面標示 青 白線有							単-7号
(矢羽根 A)[夜間]			10	13,125	131,250			
		箇所	10	13,125	131,250	0	0	
路面標示	高輝度路面標示 青							単-8号
(矢羽根 B)[夜間]			10	13,061	130,610			
		箇所	10	13,061	130,610	0	0	
路面標示	貼付式							単-9号
(自転車ﾋﾟｸﾄ)[夜間]			3	35,396	106,188			
		箇所	3	35,396	106,188	0	0	
路面標示	貼付式							単-10号
(横断危険)[夜間]			0	0	0			
		枚	2	47,910	95,820	2	95,820	
道路付属施設工			1		380,420			
		式	1		800,190	1	419,770	
道路付属物工			1		380,420			
		式	1		800,190	1	419,770	
視線誘導標	土中建込 10本以上30本未満							単-11号
[夜間]			10	8,859	88,590			
		本	0	8,859	0	-10	-88,590	
車線分離標	φ80 H=800 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満							単-12号
[夜間]			10	29,183	291,830			
		本	0	29,183	0	-10	-291,830	
車線分離標	φ80 H=800 可変式(小径台座) 赤							単-13号
			0	0	0			
		本	19	22,230	422,370	19	422,370	
車線分離標	φ80 H=800 可変式(小径台座) 緑							単-14号
			0	0	0			
		本	5	22,230	111,150	5	111,150	
車線分離標	φ80 H=800 可変式(小径台座) 赤							単-15号
(撤去新設置)[夜間]			0	0	0			
		本	9	29,630	266,670	9	266,670	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			1		427,406			
		式	1		121,097	1	-306,309	
交通管理工			1		427,406			
		式	1		121,097	1	-306,309	
交通誘導警備員			0		0			内-1号
		人日	1		14,246	1	14,246	
交通誘導警備員 ［夜間］			20		427,406			内-2号
		人日	0		0	-20	-427,406	
交通誘導警備員 ［夜間］			0		0			内-3号
		人日	5		106,851	5	106,851	
直接工事費			1		4,715,643			
		式	1		4,924,924	1	209,281	
共通仮設費			1		1,429,282			
		式	1		1,472,151	1	42,869	
共通仮設費			1		181,073			
		式	1		188,139	1	7,066	
現場環境改善費（率計上）			1		181,073			
		式	1		188,139	1	7,066	
共通仮設費（率計上）			1		1,248,209			
		式	1		1,284,012	1	35,803	
純工事費			1		6,144,925			
		式	1		6,397,075	1	252,150	
現場管理費			1		3,852,169			
		式	1		3,983,734	1	131,565	

設計内訳書

工事名	令和６年度　池田地区歩道整備外工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価								
			1		9,997,094			
		式	1		10,380,809	1	383,715	

70/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　1号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		70	2,842	198,940			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.5km以下	m３	70	2,842	198,940	0	0	
合　計					182,856			
					0		-182,856	

0/60m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　2号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.5km以下	m３	60	2,842	170,520	60	170,520	
合　計					0 170,520		170,520	
変更積算金額					0 156,733		156,733	円／m3

70/0m3当たり内訳書

整地

第 3号内訳書 ［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	70 70	168.2 168.2	11,774 11,774	0	0	CB210610
合 計					10,822 0		-10,822	

0/60m3当たり内訳書

整地
第　4号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 60	0 168.2	0 10,092	60	10,092	CB210610
合　計					0 10,092		10,092	
変更積算金額					0 9,276		9,276	円／m3

26/0m2当たり内訳書

下層路盤(歩道部)

第　5号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1	1,340	1,340			CB410031
		m２	1	1,340	1,340	0	0	
合　計					1,231 0		 -1,231	

40m3当たり内訳書

床掘り
第　6号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		40	2,945	117,800			CB210030
		m３	40	2,945	117,800	0	0	
合　計					108,276			
					108,276		0	

0/7m3当たり内訳書

床掘り

第 7号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	7	2,152	15,064	7	15,064	
合 計					0 15,064		15,064	
変更積算金額					0 13,846		13,846	円／m3

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　8号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		30	5,591	167,730			CB210410
		m３	30	5,591	167,730	0	0	
土材料（材料費）	再生砂 締固め土量		5.3	3,150	16,695			WYB00001
		m３	5.3	3,150	16,695	0	0	単－　81号
合　計					169,514			
					0		-169,514	

0/40m3当たり内訳書

埋戻し
第　9号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	40	5,591	223,640	40	223,640	
土材料（材料費）	再生砂 締固め土量		0	0	0			WYB00051
		m３	5.3	3,150	16,695	5.3	16,695	単－　82号
合　計					0			
					240,335		240,335	
変更積算金額					0			
					220,903		220,903	円／m3

10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　10号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		10	2,842	28,420			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.5km以下	m３	10	2,842	28,420	0	0	
合　計					26,122			
					0		-26,122	

0/2m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　11号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.5km以下	m３	2	2,842	5,684	2	5,684	
合　計					0			
					5,684		5,684	
変更積算金額					0			
					5,224		5,224	円／m3

10/0m3当たり内訳書

整地
第　12号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	10 10	168.2 168.2	1,682 1,682	0	0	CB210610
合　計					1,546 0		-1,546	

0/2m3当たり内訳書

整地
第　13号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	0 2	0 168.2	0 336	2	336	CB210610
合　計					0 336		336	
変更積算金額					0 308		308	円／m3

0/12m当たり内訳書

高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管挿入工	F30 φ900	式	0 1		0 214,500	1	214,500	WYB00126 単－ 102号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.6	0 25,390	0 15,234	0.6	15,234	CB240010
発泡モルタル注入工		m３	0 4.1	0 399,000	0 1,635,900	4.1	1,635,900	WYB00127 単－ 103号
軌条レール設置工	等辺山形鋼（90×90×7）	m	0 35.5	0 3,033	0 107,671	35.5	107,671	WYB00131 単－ 104号
チルホール設置工		式	0 1		0 72,230	1	72,230	WYB00020 単－ 105号
接続工		m	0 10.2	0 7,174	0 73,174	10.2	73,174	WYB00134 単－ 106号
浮上防止	300×100×100	箇所	0 2	0 13,970	0 27,940	2	27,940	WYB00135 単－ 107号
浮上防止	65×100×100	箇所	0 4	0 13,850	0 55,400	4	55,400	WYB00137 単－ 108号
管体切断工		箇所	0 1	0 73,550	0 73,550	1	73,550	WYB00021 単－ 109号
耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	F30 φ900	m	0 11.7	0 88,600	0 1,036,620	11.7	1,036,620	WYB00139 単－ 110号
合　計					0 3,312,219		3,312,219	
変更積算金額					0 3,044,388		3,044,388	円／m

0/10m当たり内訳書

高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700mm～1000mm	m	0 9.8	0 4,059	0 39,778	9.8	39,778	WB827010 単－ 111号
セメント改良工	バックホウ混合	m３	0 17.4	0 3,751	0 65,267	17.4	65,267	WYB00022 単－ 112号
埋戻し工		m３	0 17.4	0 32,570	0 566,718	17.4	566,718	WYB00073 単－ 113号
耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	R30 φ900	m	0 9.8	0 55,600	0 544,880	9.8	544,880	WYB00075 単－ 114号
合　計					0 1,216,643		1,216,643	
変更積算金額					0 1,118,263		1,118,263	円／m

一式当たり内訳書

生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増し

第　16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セット料金			1	150,000	150,000			WYB00024
		回	1	150,000	150,000	0	0	単－ 118号
合　計					137,872 137,872		0	

6m3当たり内訳書

床掘り
第　17号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		6	2,945	17,670			CB210030
		m３	6	2,945	17,670	0	0	
合　計					16,241			
					16,241		0	

3m3当たり内訳書

埋戻し
第　18号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		3	5,591	16,773			CB210410
		m３	3	5,591	16,773	0	0	
合　計					15,416			
					15,416		0	

3m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　19号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		3	2,842	8,526			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.5km以下	m３	3	2,842	8,526	0	0	
合　計					7,836			
					7,836		0	

3m3当たり内訳書

整地
第　20号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		3	168.2	504			CB210610
		m３	3	168.2	504	0	0	
合　計					463 463		0	

2m3当たり内訳書

床掘り
第　21号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		2	2,945	5,890			CB210030
		m３	2	2,945	5,890	0	0	
合　計					5,413			
					5,413		0	

0/1m3当たり内訳書

床掘り

第 22号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	1	2,152	2,152	1	2,152	
合 計					0 2,152		2,152	
変更積算金額					0 1,977		1,977	円／m3

0.9m3当たり内訳書

埋戻し
第　23号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.9	5,591	5,031			CB210410
		m３	0.9	5,591	5,031	0	0	
合　計					4,624			
					4,624		0	

0/0.7m3当たり内訳書

埋戻し

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	0.7	3,897	2,727	0.7	2,727	
合　計					0 2,727		2,727	
変更積算金額					0 2,506		2,506	円／m3

0.7/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　25号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0.7	2,842	1,989			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.5km以下	m３	0.7	2,842	1,989	0	0	
合　計					1,828			
					0		-1,828	

0/1m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　26号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.5km以下	m３	1	2,842	2,842	1	2,842	
合　計					0 2,842		2,842	
変更積算金額					0 2,611		2,611	円／m3

0.7/0m3当たり内訳書

整地
第　27号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0.7 0.7	168.2 168.2	117 117	0	0	CB210610
合　計					107 0		-107	

0/1m3当たり内訳書

整地
第　28号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 1	0 168.2	0 168	1	168	CB210610
合　計					0 168		168	
変更積算金額					0 153		153	円／m3

一式当たり内訳書

生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増し

第　29号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セット料金			1	150,000	150,000			WYB00024
		回	1	150,000	150,000	0	0	単－ 118号
合　計					137,872 137,872		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し

第　30号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		10	5,591	55,910			CB210410
		m３	10	5,591	55,910	0	0	
合　計					51,389			
					51,389		0	

140m当たり内訳書

舗装版切断

第　31号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		140	902.8	126,392			CB430510
		m	140	902.8	126,392	0	0	
合　計					116,173			
					116,173		0	

0.02t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　32号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	0.02 0.02	8,711 8,711	174 174	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	0.02 0.02	13,070 13,070	261 261	0	0	CB010420
合　計					399 399		0	

250人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　33号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			250	23,250	5,812,500			WB010212
		人日	250	23,250	5,812,500	0	0	単－ 132号
合　計					5,342,575			
					5,342,575		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　34号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1		63,175			WYB00029
		式	1		63,175	0	0	単－ 133号
合　計					58,067 58,067		0	

一式当たり内訳書

施工合理化調査

第　35号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打擁壁工(1)/場所打擁壁工(2)		式	0 1		0 122,800	1	122,800	WYB00043 単－ 134号
合　計					0 122,800		122,800	
変更積算金額					0 122,800		122,800	円／式

一式当たり内訳書

施工形態動向調査(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査)

第　36号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			0		0			WYB00037
		式	1		18,050	1	18,050	単－ 135号
合　計					0 18,050		18,050	
変更積算金額					0 18,050		18,050	円／式

60/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	 m３	60 60	2,286 2,286	137,160 137,160	 0	 0	CB210110
合　計					126,070 0		 -126,070	

0/70m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	 m３	0 70	0 1,865	0 130,550	 70	 130,550	CB210110
合　計					0 130,550		 130,550	
変更積算金額					0 119,994		 119,994	 円／m3

60/0m3当たり内訳書

整地

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		60	136.8	8,208			CB210610
		m３	60	136.8	8,208	0	0	
合　計					7,544 0		-7,544	

110/0m3当たり内訳書

床掘り

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		110	2,163	237,930			CB210030
		m３	110	2,163	237,930	0	0	
合　計					218,694			
					0		-218,694	

0/110m3当たり内訳書

床掘り

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	110	288.7	31,757	110	31,757	
合 計					0 31,757		31,757	
変更積算金額					0 29,189		29,189	円／m3

110/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		110	3,907	429,770			CB210410
		m３	110	3,907	429,770	0	0	
合　計					395,024			
					0		-395,024	

0/100m3当たり内訳書

埋戻し

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	100	3,215	321,500	100	321,500	
合　計					0 321,500		321,500	
変更積算金額					0 295,507		295,507	円／m3

10/0m3当たり内訳書

床掘り

第　8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		10	2,163	21,630			CB210030
		m３	10	2,163	21,630	0	0	
合　計					19,881			
					0		-19,881	

0/8m3当たり内訳書

床掘り

第　9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	8	2,163	17,304	8	17,304	
合　計					0 17,304		17,304	
変更積算金額					0 15,904		15,904	円／m3

10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		10	3,907	39,070			CB210410
		m３	10	3,907	39,070	0	0	
合　計					35,911			
					0		-35,911	

0/8m3当たり内訳書

埋戻し

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	8	3,907	31,256	8	31,256	
合 計					0 31,256		31,256	
変更積算金額					0 28,728		28,728	円／m3

123/0m当たり内訳書

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
第　12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック		123	2,506	308,238			WB821110
		m	123	2,506	308,238	0	0	単－ 174号
仮設ガードレール基礎（支給品）	独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300/500×400 支柱付き		32	0	0			WYB00034
		個	32	0	0	0	0	単－ 175号
ガードレール　ビーム（支給品）	塗装品(白色)		123	0	0			WYB00035
		m	123	0	0	0	0	単－ 176号
合　計					283,317			
					0		-283,317	

0/130m当たり内訳書

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
第　13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック		0	0	0			WB821110
		m	130	2,506	325,780	130	325,780	単－ 177号
仮設ガードレール基礎（支給品）	独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300/500×400 支柱付き		0	0	0			WYB00079
		個	105	0	0	105	0	単－ 178号
ガードレール　ビーム（支給品）	塗装品(白色)		0	0	0			WYB00080
		m	119	0	0	119	0	単－ 179号
ガードレール　袖ビーム（支給品）	塗装品(白色)		0	0	0			WYB00081
		枚	22	0	0	22	0	単－ 180号
合　計					0 325,780		325,780	
変更積算金額					0 299,440		299,440	円／m

6.78/0t当たり内訳書

支給品運搬

第　14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 27.5km以下		6.78	15,610	105,835			CB010410
		t	6.78	15,610	105,835	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t		6.78	9,804	66,471			CB010420
		t	6.78	9,804	66,471	0	0	
合　計					158,375			
					0		-158,375	

0/20.63t当たり内訳書

支給品運搬

第　15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 27.5km以下	t	0 20.63	0 15,610	0 322,034	20.63	322,034	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0 20.63	0 9,804	0 202,256	20.63	202,256	CB010420
合　計					0 524,290		524,290	
変更積算金額					0 481,900		481,900	円／t

2枚当たり内訳書

標識板

第　16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 無	基	1 1	5,491 5,491	5,491 5,491	0	0	WB812150 単－ 183号
合　計					5,047 5,047		0	

0/30m3当たり内訳書

床掘り

第　17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	30	2,163	64,890	30	64,890	
合　計					0 64,890		64,890	
変更積算金額					0 64,890		64,890	円／m3

0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	20	3,907	78,140	20	78,140	
合 計					0 78,140		78,140	
変更積算金額					0 78,140		78,140	円／m3

0/4m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	m３	4	3,156	12,624	4	12,624	
合　計					0			
					12,624		12,624	
変更積算金額					0			
					12,624		12,624	円／m3

0/16m当たり内訳書

フェンスウォールフラット

第　20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フェンスウォールフラット組立	H=1.1	m	0 16	0 34,890	0 558,240	16	558,240	WYB00073 単－ 190号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.65	0 26,620	0 17,303	0.65	17,303	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 8.5	0 9,612	0 81,702	8.5	81,702	CB240210
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 1.8	0 1,489	0 2,680	1.8	2,680	CB221110
土圧版（材料費）	1/2 H400×L880×D60	枚	0 48	0 13,480	0 647,040	48	647,040	WYB00076 単－ 191号
ストレート3番柱（材料費）	125×155×1600	本	0 15	0 21,480	0 322,200	15	322,200	WYB00077 単－ 192号
エンド3番柱（材料費）	125×140×1600	本	0 2	0 21,480	0 42,960	2	42,960	WYB00078 単－ 193号
合　計					0 1,672,125		1,672,125	
変更積算金額					0 1,672,125		1,672,125	円／m

220m当たり内訳書

舗装版切断

第　21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		220	702.1	154,462			CB430510
		m	220	702.1	154,462	0	0	
合　計					141,974			
					141,974		0	

0.99/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　22号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 27.5km以下		0.99	15,610	15,453			CB010410
		t	0.99	15,610	15,453	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t		0.99	9,804	9,705			CB010420
		t	0.99	9,804	9,705	0	0	
合　計					23,124			
					0		-23,124	

0/0.91t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 27.5km以下	t	0 0.91	0 15,610	0 14,205	0.91	14,205	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0 0.91	0 9,804	0 8,921	0.91	8,921	CB010420
合　計					0 23,126		23,126	
変更積算金額					0 21,256		21,256	円／t

20/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			20	15,500	310,000			WB010212
		人日	20	15,500	310,000	0	0	単－ 203号
合　計					284,937 0		-284,937	

0/227人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	227	15,500	3,518,500	227	3,518,500	単－ 204号
合　計					0 3,518,500		3,518,500	
変更積算金額					0 3,234,034		3,234,034	円／人日

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第　26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	支柱根入長測定(新設支柱測定) 5本以上10本未満	式	1 1		430,000 430,000	0	0	WYB00038 単ー 205号
合　計					395,235 395,235		0	

一式当たり内訳書

土質試験費

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
締固めた土のコーン指数試験	4供試体/試料		0	0	0			WYB00058
		試料	3	25,700	77,100	3	77,100	単－ 206号
合 計					0 77,100		77,100	
変更積算金額					0 77,100		77,100	円／式

一式当たり内訳書

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

第　28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費			0	0	0			WYB00064
		検体	2	7,300	14,600	2	14,600	単－ 207号
合　計					0 14,600		14,600	
変更積算金額					0 14,600		14,600	円／式

一式当たり内訳書

基準点設置

第　29号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
測量業務	２級基準点設置		0		0			WYB00097
		式	1		1,000,000	1	1,000,000	単－ 208号
合　計					0 1,000,000		1,000,000	
変更積算金額					0 1,000,000		1,000,000	円／式

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　30号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ費用			0	0	0			WYB00071
		基・月	4.7	42,670	200,549	4.7	200,549	単－ 209号
合　計					0 200,549		200,549	
変更積算金額					0 200,549		200,549	円／式

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　1号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			5	25,900	129,500			WB010211
		人日	5	25,900	129,500	0	0	単－　27号
交通誘導警備員Ｂ			5	23,250	116,250			WB010212
		人日	5	23,250	116,250	0	0	単－　28号
合　計					225,881			
					0		-225,881	

0/3人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　2号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	1	25,900	25,900	1	25,900	単－　29号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	2	23,250	46,500	2	46,500	単－　30号
合　計					0 72,400		72,400	
変更積算金額					0 66,546		66,546	円／人日

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ費用			0	0	0			WYB00004
		基・月	0.03	47,000	1,410	0.03	1,410	単ー　31号
合　計					0 1,410		1,410	
変更積算金額					0 1,410		1,410	円／式

0/1人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	1	15,500	15,500	1	15,500	単－　32号
合　計					0 15,500		15,500	
変更積算金額					0 14,246		14,246	円／人日

20/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　2号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			20	23,250	465,000			WB010212
		人日	20	23,250	465,000	0	0	単－　33号
合　計					427,406 0		-427,406	

0/5人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　3号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	5	23,250	116,250	5	116,250	単－　34号
合　計					0 116,250		116,250	
変更積算金額					0 106,851		106,851	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	掘削 [夜間]	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,440 1,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1 1	1,567 1,567	1,567 1,567	CB210100
計					1,567 1,567	
単価					1,567 1,567	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	0 1	0 6,395	0 6,395	CB210510
計					0 6,395	
単価					0 6,395	円／m3
変更積算単価					5,878	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0 1	単価	0 416.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	0 1	0 453.6	0 453.6	CB220010
計					0 453.6	
単価					0 453.6	円／m2
変更積算単価					416.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25（20）（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 無し	ｍ２	0 1	0 3,310	0 3,310	WB240730 単－ 75号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 1	0 104.6	0 104.6	WB240740 単－ 76号
計					0 3,414.6	
単価					0 3,415	円／m2
変更積算単価					3,139	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,558 2,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	2,784 2,784	2,784 2,784	CB410260
計					2,784 2,784	
単価					2,784 2,784	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 45ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,947 2,947

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 45mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	3,207 3,207	3,207 3,207	CB410260
計					3,207 3,207	
単価					3,207 3,207	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	路盤材(各種) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 290ｍｍ	単位	m2	数量	100 100	単価	3,772 3,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	290mm 2層施工 粒調Fe石灰路盤材	ｍ２	100 100	2,422 2,422	242,200 242,200	WYB00044 単－　77号
粒調Fe石灰路盤材（材料費）	昼間単価 ﾙｰｽﾞな状態	ｍ３	29 29	5,800 5,800	168,200 168,200	WYB00002 単－　78号
計					410,400 410,400	
単価					4,104 4,104	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	路盤材(各種) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 115ｍｍ	単位	m2	数量	100 100	単価	1,859 1,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	115mm 1層施工 粒調Fe石灰路盤材	ｍ２	100 100	1,356 1,356	135,600 135,600	WYB00052 単－　79号
粒調Fe石灰路盤材（材料費）	昼間単価 ﾙｰｽﾞな状態	ｍ３	11.5 11.5	5,800 5,800	66,700 66,700	WYB00003 単－　80号
計					202,300 202,300	
単価					2,023 2,023	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材 (40)　仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1 1	単価	4,115 4,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 m２	1 1	4,478 4,478	4,478 4,478	CB410040
計					4,478 4,478	
単価					4,478 4,478	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	基層(車道・路肩部) ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ舗装[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 44mm 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,434 1,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 44mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 m２	1 1	1,561 1,561	1,561 1,561	CB410240
計					1,561 1,561	
単価					1,561 1,561	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	基層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,585 1,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm		1	1,725	1,725	CB410240
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,725	1,725	
計					1,725 1,725	
単価					1,725 1,725	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	排水性舗装・表層（車道・路肩部） [夜間]		単位	m2	数量	1 1	単価	2,057 2,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し		1	2,238	2,238	CB410510
	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,238	2,238	
計					2,238 2,238	
単価					2,238 2,238	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	下層路盤(歩道部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,231 1,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,340 1,340	1,340 1,340	CB410031
計					1,340 1,340	
単価					1,340 1,340	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	上層路盤(歩道部) [夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,128 1,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	1,228 1,228	1,228 1,228	CB410041
計					1,228 1,228	
単価					1,228 1,228	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	基層(歩道部) [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,955 2,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	3,216 3,216	3,216 3,216	CB410241
計					3,216 3,216	
単価					3,216 3,216	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	基層(歩道部) [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,893 1,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (歩道部)	1.4m以上 50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,060 2,060	2,060 2,060	CB410241
計					2,060 2,060	
単価					2,060 2,060	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	表層(歩道部) [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,900 2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)		1	3,156	3,156	CB410261
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,156	3,156	
計					3,156 3,156	
単価					3,156 3,156	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	表層(歩道部) [夜間]	各種(2.00以上2.10t/m3未満) ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	2,247 2,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 50mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)		1	2,445	2,445	CB410261
	ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	2,445	2,445	
計					2,445 2,445	
単価					2,445 2,445	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 874.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 951.7	0 951.7	CB410031
計					0 951.7	
単価					0 951.7	円／m2
変更積算単価					874.6	円／m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,594	0 2,594	CB410261
計					0 2,594	
単価					0 2,594	円／m2
変更積算単価					2,384	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	ﾌｨﾙﾀｰ層 ［夜間］	砂 仕上り厚 70ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,296 1,296

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	60mm以上80mm未満	ｍ２	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	CB410650
計					1,410 1,410	
単価					1,410 1,410	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	下層路盤(歩道部) ［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,105 1,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,203 1,203	1,203 1,203	CB410031
計					1,203 1,203	
単価					1,203 1,203	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	表層 ［夜間］	歩道用透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｽﾄﾚｰﾄ 透水性ｱｽｺﾝ(13) 1.4m未満 舗装厚 40ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,807 2,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1 1	3,054 3,054	3,054 3,054	CB410660
計					3,054 3,054	
単価					3,054 3,054	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	表層 ［夜間］	歩道用透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｽﾄﾚｰﾄ 透水性ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,808 1,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1 1	1,968 1,968	1,968 1,968	CB410660
計					1,968 1,968	
単価					1,968 1,968	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	ﾌｨﾙﾀｰ層 ［夜間］	砂 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,626 1,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	140mm以上160mm未満	ｍ２	1 1	1,770 1,770	1,770 1,770	CB410650
計					1,770 1,770	
単価					1,770 1,770	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	下層路盤(歩道部) ［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,340	0 1,340	CB410031
計					0 1,340	
単価					0 1,340	円／m2
変更積算単価					1,232	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	表層 [夜間]	歩道用透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｽﾄﾚｰﾄ 透水性ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,057 2,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 50mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1 1	2,239 2,239	2,239 2,239	CB410660
計					2,239 2,239	
単価					2,239 2,239	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	管(函)渠型側溝 (A)[夜間]	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	16,829 16,829

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	10 10	6,558 6,558	65,580 65,580	CB222790
管渠型側溝（材料費）	300型(A) 標準型 L=2000 排水性舗装用	個	5 5	23,500 23,500	117,500 117,500	WYB00031 単－　83号
計					183,080 183,080	
単価					18,310 18,310	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	管(函)渠型側溝 (B)[夜間]	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	26,113 26,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	10 10	6,558 6,558	65,580 65,580	CB222790
管渠型側溝（材料費）	300型(B) 集水型 L=2000 排水性舗装用	個	5 5	43,700 43,700	218,500 218,500	WYB00016 単－　84号
計					284,080 284,080	
単価					28,410 28,410	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	管(函)渠型側溝 (C)[夜間]	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	29,146 29,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	10 10	6,558 6,558	65,580 65,580	CB222790
管渠型側溝（材料費）	300型(C) 砂溜型 L=2000 排水性舗装用	個	5 5	50,300 50,300	251,500 251,500	WYB00019 単－　85号
計					317,080 317,080	
単価					31,710 31,710	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	管渠型側溝桝 ［夜間］		単位	箇所	数量	1 1	単価	226,295 226,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝桝設置	底版ﾌﾞﾛｯｸ･ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付蓋版･鋼製縁石ｶﾊﾞｰ設置含む		1	53,270	53,270	WYB00015
		箇所	1	53,270	53,270	単－　86号
管渠型側溝桝（材料費）	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付蓋版･底版ﾌﾞﾛｯｸ･鋼製縁石ｶﾊﾞｰ付き		1	185,000	185,000	WYB00023
		組	1	185,000	185,000	単－　87号
モルタル練	高炉 全ての費用		0.04	137,700	5,508	CB240060
		ｍ３	0.04	137,700	5,508	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		1.2	1,963	2,355.6	CB221110
		ｍ２	1.2	1,963	2,355.6	
計					246,133.6 246,133.6	
単価					246,200 246,200	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 1型[夜間]	標準型	単位	m	数量	10 10	単価	13,851 13,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	1型 標準型	m	10 10	3,261 3,261	32,610 32,610	WYB00006 単－ 88号
小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	1型 標準型 L=1000	個	10 10	11,800 11,800	118,000 118,000	WYB00007 単－ 89号
計					150,610 150,610	
単価					15,070 15,070	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3-1型[夜間]	車両乗入部	単位	m	数量	10 10	単価	17,859 17,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	3-1型 車両乗入部	m	10 10	4,129 4,129	41,290 41,290	WYB00027 単－ 90号
小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	3-1型 車両乗入部 L=1000	個	10 10	15,300 15,300	153,000 153,000	WYB00028 単－ 91号
計					194,290 194,290	
単価					19,430 19,430	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3-2型[夜間]	車両乗入部	単位	m	数量	10 10	単価	17,859 17,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	3-2型 車両乗入部		10	4,129	41,290	WYB00035
		m	10	4,129	41,290	単－ 92号
小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	3-2型 車両乗入部 L=1000		10	15,300	153,000	WYB00036
		個	10	15,300	153,000	単－ 93号
計					194,290 194,290	
単価					19,430 19,430	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3-3型[夜間]	車両乗入型	単位	m	数量	10 10	単価	19,118 19,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	3-3型 車両乗入型		10	4,129	41,290	WYB00038
		m	10	4,129	41,290	単－ 94号
小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	3-3型 車両乗入型 L=600		16.5	10,100	166,650	WYB00039
		個	16.5	10,100	166,650	単－ 95号
計					207,940 207,940	
単価					20,800 20,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 4型[夜間]	桝型	単位	箇所	数量	1 1	単価	104,507 104,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	桝型 4型		0.6	8,981	5,388.6	WYB00041
		m	0.6	8,981	5,388.6	単－ 96号
小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	桝型 4型 L=600		1	106,400	106,400	WYB00042
		個	1	106,400	106,400	単－ 97号
モルタル練	高炉 全ての費用		0.01	137,700	1,377	CB240060
		m３	0.01	137,700	1,377	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0.27	1,834	495.18	CB221110
		m２	0.27	1,834	495.18	
計					113,660.78 113,660.78	
単価					113,700 113,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 [夜間]	落蓋式 300型 L=1000	単位	m	数量	10 10	単価	97,705 97,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000㎜ 有り 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	 m	10 10	6,866 6,866	68,660 68,660	WB821410 単－ 98号
U型側溝 (材料費)	300型 T-25 L=1000落蓋式 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	 個	10 10	99,400 99,400	994,000 994,000	WYB00008 単－ 99号
計					1,062,660 1,062,660	
単価					106,300 106,300	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	150×150×600	単位	m	数量	0 10	単価	0 6,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	0 10	0 4,763	0 47,630	WB821410 単－ 100号
U型側溝（材料費）	150×150×600	個	0 16.5	0 1,170	0 19,305	WYB00010 単－ 101号
計					0 66,935	
単価					0 6,694	円／m
変更積算単価					6,155	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	ﾋｭｰﾑ管(B形管) [夜間]	外圧管1種	単位	m	数量	1 1	単価	13,915 13,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	据付 300㎜ 無し 外圧管1種 全ての費用		1	15,140	15,140	CB222860
		m	1	15,140	15,140	
計					15,140 15,140	
単価					15,140 15,140	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	暗渠排水管 (取付管VU-150)[夜間]	据付 直管 50～150㎜	単位	m	数量	10 10	単価	1,961 1,961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50～150㎜ 全ての費用		10	2,134	21,340	CB222770
		m	10	2,134	21,340	
計					21,340 21,340	
単価					2,134 2,134	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	暗渠排水管 (取付管VU-300)[夜間]	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	10 10	単価	6,639 6,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用		10	7,223	72,230	CB222770
		m	10	7,223	72,230	
計					72,230 72,230	
単価					7,223 7,223	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	暗渠排水管 (接続管VU-150)[夜間]	据付 直管 50～150mm	単位	m	数量	10 10	単価	1,961 1,961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用		10	2,134	21,340	CB222770
		m	10	2,134	21,340	
計					21,340 21,340	
単価					2,134 2,134	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	暗渠排水管 (接続管VU-300)[夜間]	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	10 10	単価	6,639 6,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用		10	7,223	72,230	CB222770
		m	10	7,223	72,230	
計					72,230 72,230	
単価					7,223 7,223	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ (1号)	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 65,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.77	0 26,620	0 20,497.4	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 1.3	0 8,719	0 11,334.7	CB240210
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	0 31	0 673	0 20,863	CB224410
差筋アンカー（材料費）	D13 L=300(亜鉛ﾒｯｷ)	本	0 31	0 593	0 18,383	WYB00014 単－ 115号
計					0 71,078.1	
単価					0 71,080	円／箇所
変更積算単価					65,340	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ (2号)	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 25,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.33	0 26,620	0 8,784.6	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 2.2	0 8,719	0 19,181.8	CB240210
計					0 27,966.4	
単価					0 27,970	円／箇所
変更積算単価					25,710	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ (3号)	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 9,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.09	0 26,620	0 2,395.8	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 0.96	0 8,719	0 8,370.24	CB240210
計					0 10,766.04	
単価					0 10,770	円／箇所
変更積算単価					9,896	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	現場打ち集水桝 1号[夜間]	現場打材 各種 法面作業補正無　　(500×500×550)	単位	箇所	数量	1 1	単価	91,345 91,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	68,610 68,610	68,610 68,610	CB222950
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	565.8 565.8	565.8 565.8	WB821430 単－ 116号
グレーチング蓋（材料費）	集水桝用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 500×500	 枚	1 1	30,200 30,200	30,200 30,200	WYB00005 単－ 117号
計					99,375.8 99,375.8	
単価					99,380 99,380	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-1)[夜間]	180/230×250×2000	単位	m	数量	1 1	単価	7,452 7,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	 m	1 1	8,108 8,108	8,108 8,108	CB422510
計					8,108 8,108	
単価					8,108 8,108	 円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B-3)[夜間]	すりつけ部 B型 (切り下げ用)(車両乗入用)L=600	単位	箇所	数量	10 10	単価	5,296 5,296

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	 m	6 6	9,602 9,602	57,612 57,612	CB422510
計					57,612 57,612	
単価					5,762 5,762	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C-3)[夜間]	乗入部（車両乗入用）L=490	単位	m	数量	1 1	単価	6,821 6,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 2個/m 無し 無し	m	1 1	7,422 7,422	7,422 7,422	CB422510
計					7,422 7,422	
単価					7,422 7,422	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－51号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (D)[夜間]	片面B 180/205×250×2000	単位	m	数量	1 1	単価	7,792 7,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	8,478 8,478	8,478 8,478	CB422510
計					8,478 8,478	
単価					8,478 8,478	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ [夜間]	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	9,085 9,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 有り	 m	1 1	9,885 9,885	9,885 9,885	CB422520
計					9,885 9,885	
単価					9,885 9,885	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－53号	転落(横断)防止柵 [夜間]	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1 1	単価	11,737 11,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 有	 m	1 1	12,770 12,770	12,770 12,770	WB810760 単－ 119号
計					12,770 12,770	
単価					12,770 12,770	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	0 1	単価	0 11,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	0 1	0 12,150	0 12,150	WB810760 単－ 120号
計					0 12,150	
単価					0 12,150	円／m
変更積算単価					11,170	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－55号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1 1	単価	491.4 491.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	534.7 534.7	534.7 534.7	WB821210 単－ 121号
計					534.7 534.7	
単価					534.7 534.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	溶融式区画線 (黄)[夜間]	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	864.3 864.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	940.4 940.4	940.4 940.4	WB821210 単－ 122号
計					940.4 940.4	
単価					940.4 940.4	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－57号	溶融式区画線 (直進)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	箇所	数量	10 10	単価	6,939 6,939

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	62.5 62.5	1,208 1,208	75,500 75,500	WB821210 単－ 123号
計					75,500 75,500	
単価					7,550 7,550	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－58号	道路鋲 [夜間]	青 小型鋲 10個以上30個未満	単位	個	数量	1 1	単価	2,264 2,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個以上30個未満 有 無	 個	1 1	2,464 2,464	2,464 2,464	WB812340 単－ 124号
計					2,464 2,464	
単価					2,464 2,464	 円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－59号	視覚障がい者誘導標示 [夜間]	貼付式(線状)300×600	単位	m	数量	1 1	単価	18,318 18,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視覚障がい者誘導標示設置	貼付式(線状・点状)300×600	 m	1 1	19,930 19,930	19,930 19,930	WYB00032 単－ 125号
計					19,930 19,930	
単価					19,930 19,930	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－60号	視覚障がい者誘導標示 ［夜間］	貼付式(点状)300×600	単位	m	数量	1 1	単価	18,318 18,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視覚障がい者誘導標示設置	貼付式(線状･点状)300×600	m	1 1	19,930 19,930	19,930 19,930	WYB00048 単－ 125号
計					19,930 19,930	
単価					19,930 19,930	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－61号	重力式擁壁 2号[夜間]	1mを超え2m未満 各種 18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	87,880 87,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 各種 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	95,610 95,610	95,610 95,610	CB226320
計					95,610 95,610	
単価					95,610 95,610	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 61,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	0 1	0 66,870	0 66,870	CB226320
計					0 66,870	
単価					0 66,870	円／m3
変更積算単価					61,470	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－63号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ [夜間]	内幅 1200m 内高 1200m	単位	m	数量	1 1	単価	110,849 110,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準以外 1.3無 全ての費用	m	1 1	120,600 120,600	120,600 120,600	CB222880
計					120,600 120,600	
単価					120,600 120,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－64号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去 [夜間]		単位	m	数量	1 1	単価	1,878 1,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1.5m 無 有	m	1 1	2,044 2,044	2,044 2,044	WB810770 単－ 126号
計					2,044 2,044	
単価					2,044 2,044	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－65号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し [夜間]	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,377 10,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	ｍ３	1 1	11,290 11,290	11,290 11,290	WB824010 単－ 127号
計					11,290 11,290	
単価					11,290 11,290	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 8,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0 1	0 8,719	0 8,719	WB824010 単－ 128号
計					0 8,719	
単価					0 8,719	円／m3
変更積算単価					8,014	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－67号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	276.6 276.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	301 301	301 301	CB430310
計					301 301	
単価					301 301	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－68号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	276.6 276.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	301 301	301 301	CB430310
計					301 301	
単価					301 301	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－69号	殻運搬 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,327 3,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,620 3,620	3,620 3,620	CB227010
計					3,620 3,620	
単価					3,620 3,620	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－70号	殻運搬 ［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,773 1,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,930 1,930	1,930 1,930	CB227010
計					1,930 1,930	
単価					1,930 1,930	円／m3

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,562	0 1,562	CB227010
計					0 1,562	
単価					0 1,562	円／m3
変更積算単価					1,435	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－72号	殻処分 [夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,752 4,752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,200 2,200	5,170 5,170	WB020052 単－ 129号
計					5,170 5,170	
単価					5,170 5,170	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－73号	殻処分 [夜間]	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,832 5,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,700 2,700	6,345 6,345	WB020052 単－ 130号
計					6,345 6,345	
単価					6,345 6,345	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 2.35	0 2,700	0 6,345	WB020052 単－ 131号
計					0 6,345	
単価					0 6,345	円／m3
変更積算単価					5,832	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	31,304	18,782	
特殊作業員		人	1.1	27,768	30,544	
普通作業員		人	1.6	24,024	38,438	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1	16,900	204,490	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	42,880	38,163	WK240050 単－ 136号
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%		式	1		583	
計					331,000	
単価					3,310	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	104.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	31,304	2,817	
普通作業員		人	0.31	24,024	7,447	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		196	
計					10,460	
単価					104.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－77号	上層路盤（歩道部）	290mm 2層施工 粒調Fe石灰路盤材	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,422 2,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	41,652 41,652	41,652 41,652	
普通作業員		人	3 3	36,036 36,036	108,108 108,108	
振動ローラ（舗装用）運転	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 運転質量3～4t	日	1 1	48,960 48,960	48,960 48,960	WYB00045 単－ 137号
小型バックホウ（クローラ）［標準］運転	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	1 1	39,060 39,060	39,060 39,060	WYB00046 単－ 138号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		4,420 4,420	
計					242,200 242,200	
単価					2,422 2,422	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－78号	粒調Fe石灰路盤材（材料費）	昼間単価 ﾙｰｽﾞな状態	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	5,800 5,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	1 1	5,800 5,800	5,800 5,800	WB020013 単－ 139号
計					5,800 5,800	
単価					5,800 5,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－79号	上層路盤（歩道部）	115mm 1層施工 粒調Fe石灰路盤材	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,356 1,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.56 0.56	41,652 41,652	23,325 23,325	
普通作業員		人	1.68 1.68	36,036 36,036	60,540 60,540	
振動ローラ（舗装用）運転	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 運転質量3～4t	日	0.56 0.56	48,960 48,960	27,417 27,417	WYB00053 単－ 140号
小型バックホウ（クローラ）［標準］運転	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	0.56 0.56	39,060 39,060	21,873 21,873	WYB00054 単－ 141号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,445 2,445	
計					135,600 135,600	
単価					1,356 1,356	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	粒調Fe石灰路盤材（材料費）	昼間単価 ﾙｰｽﾞな状態	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	5,800 5,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	1 1	5,800 5,800	5,800 5,800	WB020013 単－ 139号
計					5,800 5,800	
単価					5,800 5,800	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－81号	土材料（材料費）	再生砂 締固め土量	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,150 3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	再生	ｍ３	1.26 1.26	2,500 2,500	3,150 3,150	
計					3,150 3,150	
単価					3,150 3,150	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－82号	土材料（材料費）	再生砂 締固め土量	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	再生	ｍ３	0 1.26	0 2,500	0 3,150	
計					0 3,150	
単価					0 3,150	円／ｍ３

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－83号	管渠型側溝（材料費）	300型(A) 標準型 L=2000 排水性舗装用	単位	個	数量	1 1	単価	23,500 23,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	23,500 23,500	23,500 23,500	WB020015 単－ 142号
計					23,500 23,500	
単価					23,500 23,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－84号	管渠型側溝（材料費）	300型(B) 集水型 L=2000 排水性舗装用	単位	個	数量	1 1	単価	43,700 43,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	43,700	43,700	WB020015
		個	1	43,700	43,700	単－ 143号
計					43,700 43,700	
単価					43,700 43,700	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－85号	管渠型側溝（材料費）	300型(C) 砂溜型 L=2000 排水性舗装用	単位	個	数量	1 1	単価	50,300 50,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	50,300	50,300	WB020015
		個	1	50,300	50,300	単－ 144号
計					50,300 50,300	
単価					50,300 50,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－86号	管渠型側溝桝設置	底版ﾌﾞﾛｯｸ･ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付蓋版･鋼製縁石ｶﾊﾞｰ設置含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	53,270 53,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	46,956 46,956	9,391 9,391	
特殊作業員		人	0.3 0.3	41,652 41,652	12,495 12,495	
普通作業員		人	0.5 0.5	36,036 36,036	18,018 18,018	
バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き]運転	排ｶﾞｽ型(第1次)山積0.28m3 1.7t吊	日	0.2 0.2	52,890 52,890	10,578 10,578	WYB00004 単－ 145号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		2,788 2,788	
計					53,270 53,270	
単価					53,270 53,270	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－87号	管渠型側溝桝（材料費）	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付蓋版・底版ﾌﾞﾛｯｸ・鋼製縁石ｶﾊﾞｰ付き	単位	組	数量	1 1	単価	185,000 185,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	185,000	185,000	WB020019
		組	1	185,000	185,000	単－ 146号
計					185,000 185,000	
単価					185,000 185,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	1型 標準型	単位	m	数量	100 100	単価	3,261 3,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.79 1.79	46,956 46,956	84,051 84,051	
普通作業員		人	1.79 1.79	36,036 36,036	64,504 64,504	
特殊作業員		人	1.79 1.79	41,652 41,652	74,557 74,557	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］	排ｶﾞｽ型(第3次)山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	日	1.79 1.79	48,860 48,860	87,459 87,459	WYB00009 単－ 147号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		15,529 15,529	
計					326,100 326,100	
単価					3,261 3,261	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－89号	小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	1型 標準型 L=1000	単位	個	数量	1 1	単価	11,800 11,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	11,800	11,800	WB020015
		個	1	11,800	11,800	単－ 148号
計					11,800 11,800	
単価					11,800 11,800	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－90号	小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	3-1型 車両乗入部	単位	m	数量	100 100	単価	4,129 4,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.33 2.33	46,956 46,956	109,407 109,407	
普通作業員		人	2.33 2.33	36,036 36,036	83,963 83,963	
特殊作業員		人	2.33 2.33	41,652 41,652	97,049 97,049	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	排ｶﾞｽ型(第3次)山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	日	2.33 2.33	48,860 48,860	113,843 113,843	WYB00012 単－ 149号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		8,638 8,638	
計					412,900 412,900	
単価					4,129 4,129	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－91号	小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	3-1型 車両乗入部 L=1000	単位	個	数量	1 1	単価	15,300 15,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	15,300	15,300	WB020015
		個	1	15,300	15,300	単－ 150号
計					15,300 15,300	
単価					15,300 15,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－92号	小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	3-2型 車両乗入部	単位	m	数量	100 100	単価	4,129 4,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.33 2.33	46,956 46,956	109,407 109,407	
普通作業員		人	2.33 2.33	36,036 36,036	83,963 83,963	
特殊作業員		人	2.33 2.33	41,652 41,652	97,049 97,049	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	排ｶﾞｽ型(第3次)山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	日	2.33 2.33	48,860 48,860	113,843 113,843	WYB00017 単－ 149号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		8,638 8,638	
計					412,900 412,900	
単価					4,129 4,129	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－93号	小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	3-2型 車両乗入部 L=1000	単位	個	数量	1 1	単価	15,300 15,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	15,300	15,300	WB020015
		個	1	15,300	15,300	単－ 151号
計					15,300 15,300	
単価					15,300 15,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－94号	小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	3-3型 車両乗入型	単位	m	数量	100 100	単価	4,129 4,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.33 2.33	46,956 46,956	109,407 109,407	
普通作業員		人	2.33 2.33	36,036 36,036	83,963 83,963	
特殊作業員		人	2.33 2.33	41,652 41,652	97,049 97,049	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	排ｶﾞｽ型(第3次)山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	日	2.33 2.33	48,860 48,860	113,843 113,843	WYB00018 単－ 149号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		8,638 8,638	
計					412,900 412,900	
単価					4,129 4,129	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－95号	小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	3-3型 車両乗入型 L=600	単位	個	数量	1 1	単価	10,100 10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	10,100	10,100	WB020015
		個	1	10,100	10,100	単－ 152号
計					10,100 10,100	
単価					10,100 10,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－96号	小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置	桝型 4型	単位	m	数量	100 100	単価	8,981 8,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.33 3.33	46,956 46,956	156,363 156,363	
特殊作業員		人	6.66 6.66	41,652 41,652	277,402 277,402	
普通作業員		人	6.66 6.66	36,036 36,036	239,999 239,999	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	日	3.33 3.33	49,160 49,160	163,702 163,702	WYB00026 単－ 153号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		60,634 60,634	
計					898,100 898,100	
単価					8,981 8,981	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－97号	小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	桝型 4型 L=600	単位	個	数量	1 1	単価	106,400 106,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		 個	1 1	106,400 106,400	106,400 106,400	WB020015 単－ 154号
計					106,400 106,400	
単価					106,400 106,400	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－98号	U型側溝	据付け L=1000㎜ 有り 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	6,866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　無	m	10	6,726.47	67,264	
別途計上		個	10	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.648	2,150	1,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					68,660	
単価					6,866	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－99号	U型側溝（材料費）	300型 T-25 L=1000落蓋式 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	個	数量	1 1	単価	99,400 99,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	99,400	99,400	WB020015
		個	1	99,400	99,400	単－ 155号
計					99,400 99,400	
単価					99,400 99,400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600㎜ 60kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	4,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,762.67	47,626	
別途計上		個	16.5	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					47,630	
単価					4,763	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	U型側溝（材料費）	150×150×600	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 1,170	0 1,170	WB020015 単－ 156号
計					0 1,170	
単価					0 1,170	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	耐圧ポリエチレンリブ管挿入工	F30　φ900	単位	式	数量	0 1	単価	0 214,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1	0 48,568	0 48,568	
トンネル特殊工		人	0 1	0 46,384	0 46,384	
トンネル作業員		人	0 2	0 31,200	0 62,400	
接合器具（賃料）	ﾁﾙﾎｰﾙ 3t	日	0 2	0 1,120	0 2,240	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0 1	0 50,200	0 50,200	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 4,708	
計					0 214,500	
単価					0 214,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	発泡モルタル注入工		単位	ｍ３	数量	0 4.1	単価	0 399,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 6	0 31,304	0 187,824	
特殊作業員		人	0 14	0 27,768	0 388,752	
普通作業員		人	0 17.2	0 24,024	0 413,212	
電工		人	0 2	0 27,560	0 55,120	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0 4	0 50,200	0 200,800	
給水車	2t級	日	0 2	0 8,558	0 17,116	WYB00129 単－ 157号
注入プラント器具（損料）		式	0 1		0 285,100	WYB00130 単－ 158号
ダンプトラック（賃料）	4t積級	台・日	0 2	0 9,770	0 19,540	
ダンプトラック（賃料）	2t積級	台・日	0 2	0 5,670	0 11,340	
軽油		L	0 40	0 144	0 5,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 51,436	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	発泡モルタル注入工		単位	ｍ３	数量	0 4.1	単価	0 399,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 1,636,000	
単価					0 399,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	軌条レール設置工	等辺山形鋼（90×90×7）	単位	m	数量	0 35.5	単価	0 3,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	(90×90×7)	t	0 0.681	0 119,000	0 81,039	
トンネル作業員		人	0 0.45	0 31,200	0 14,040	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0 0.25	0 50,200	0 12,550	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 71	
計					0 107,700	
単価					0 3,033	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	チルホール設置工		単位	式	数量	0 1	単価	0 72,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　１００×１００	t	0 0.06	0 109,000	0 6,540	
溶接工		人	0 0.5	0 30,784	0 15,392	
普通作業員		人	0 1	0 24,024	0 24,024	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0 0.5	0 50,200	0 25,100	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,174	
計					0 72,230	
単価					0 72,230	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	接続工		単位	m	数量	0 10.2	単価	0 7,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.57	0 46,384	0 26,438	
トンネル作業員		人	0 1.43	0 31,200	0 44,616	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 2,126	
計					0 73,180	
単価					0 7,174	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	浮上防止	300×100×100	単位	箇所	数量	0 2	単価	0 13,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰用木材（材料費）	300×100×100		0	0	0	WYB00030
		箇所	2	166	332	単－ 159号
トンネル作業員			0	0	0	
		人	0.4	31,200	12,480	
トンネル世話役			0	0	0	
		人	0.2	48,568	9,713	
トラッククレーン(賃料)	4.9t吊		0	0	0	
		台・日	0.1	47,500	4,750	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0	
		式	1		665	
計					0 27,940	
単価					0 13,970	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	浮上防止	65×100×100	単位	箇所	数量	0 4	単価	0 13,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰用木材（材料費）	65×100×100		0	0	0	WYB00040
		箇所	4	55	220	単－ 160号
トンネル作業員			0	0	0	
		人	0.8	31,200	24,960	
トンネル世話役			0	0	0	
		人	0.4	48,568	19,427	
トラッククレーン(賃料)	4.9t吊		0	0	0	
		台・日	0.2	47,500	9,500	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0	
		式	1		1,323	
計					0 55,430	
単価					0 13,850	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	管体切断工		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 73,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.9	0 31,304	0 28,173	
普通作業員		人	0 1.8	0 24,024	0 43,243	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 2,134	
計					0 73,550	
単価					0 73,550	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	F30　φ900	単位	m	数量	0 1	単価	0 88,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管	F30　φ900	m	0 1	0 88,600	0 88,600	
計					0 88,600	
単価					0 88,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700㎜～1000㎜	単位	m	数量	1	単価	4,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径700㎜～1000㎜ 時間制約無	m	1	4,059.23	4,059	
耐圧ポリエチレンリブ管	別途計上	m	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,059	
単価					4,059	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	セメント改良工	バックホウ混合	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 3,751

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.12	0 31,304	0 35,060	
普通作業員		人	0 3.34	0 24,024	0 80,240	
バックホウ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 平積み0.6m3級	日	0 1.12	0 50,180	0 56,201	WYB00011 単－ 161号
振動ローラ（賃料）	1.0t級	日	0 1.12	0 2,562	0 2,869	WYB00025 単－ 162号
セメント系固化材	一般軟弱土用　フレコン	t	0 10	0 20,000	0 200,000	
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%		式	0 1		0 730	
計					0 375,100	
単価					0 3,751	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	埋戻し工		単位	ｍ３	数量	0 17.4	単価	0 32,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3.5	0 31,304	0 109,564	
特殊作業員		人	0 7	0 27,768	0 194,376	
普通作業員		人	0 7	0 24,024	0 168,168	
バックホウ（賃料）	(山積0.22m3,平積0.16m3)	日	0 3.5	0 10,280	0 35,980	WYB00074 単－ 163号
ダンプトラック（賃料）	4t積級	台・日	0 2	0 9,770	0 19,540	
ダンプトラック（賃料）	2t積級	台・日	0 2	0 5,670	0 11,340	
軽油		L	0 40	0 144	0 5,760	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 14,072	
諸雑費（率） 15%		式	0 1		0 7,962	
計					0 566,762	
単価					0 32,570	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	R30 φ900	単位	m	数量	0 1	単価	0 55,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管	R30 φ900	m	0 1	0 55,600	0 55,600	
計					0 55,600	
単価					0 55,600	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	差筋アンカー（材料費）	D13 L=300(亜鉛ﾒｯｷ)	単位	本	数量	0 1	単価	0 593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
差筋アンカー	D13 L=300(亜鉛ﾒｯｷ)	本	0 1	0 593	0 593	
計					0 593	
単価					0 593	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－116号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	565.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　無	枚	100	565.76	56,576	
別途計上		枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,580	
単価					565.8	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－117号	グレーチング蓋（材料費）	集水桝用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 500×500	単位	枚	数量	1 1	単価	30,200 30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	30,200	30,200	WB020016
		枚	1	30,200	30,200	単－ 164号
計					30,200 30,200	
単価					30,200 30,200	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	セット料金		単位	回	数量	1 1	単価	150,000 150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コン夜間割増し、セット料金	19時以降、午前7時迄の打設 平日		1	150,000	150,000	
		回	1	150,000	150,000	
計					150,000 150,000	
単価					150,000 150,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－119号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 有	単位	m	数量	100	単価	12,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,464.02	246,402	
転落防止柵	H=1100 0.2m(Co建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	100	10,300	1,030,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		598	
計					1,277,000	
単価					12,770	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	12,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,642.68	164,268	
転落防止柵	H=1100 0.2m(Co建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	100	10,500	1,050,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		732	
計					1,215,000	
単価					12,150	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－121号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	534.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	309.03	309,030	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	225	192,375	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	42	153	6,426	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,744	
計					534,700	
単価					534.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－122号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	940.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	469.04	469,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,130	360	406,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	153	9,945	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,365	
計					940,400	
単価					940.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－123号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	770.95	925,140	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	225	230,850	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	126	153	19,278	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,382	
計					1,208,000	
単価					1,208	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－124号	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個以上30個未満 有 無	単位	個	数量	1	単価	2,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	2,464.56	2,464	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,464	
単価					2,464	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－125号	視覚障がい者誘導標示設置	貼付式(線状･点状)300×600	単位	m	数量	100 100	単価	19,930 19,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.67 1.67	46,956 46,956	78,416 78,416	
特殊作業員		人	5.01 5.01	41,652 41,652	208,676 208,676	
普通作業員		人	6.68 6.68	36,036 36,036	240,720 240,720	
視覚障がい者誘導標示（材料費）	貼付式(線状) 300×600	枚	167 167	3,720 3,720	621,240 621,240	WYB00033 単－ 165号
専用接着剤（材料費）		kg	250 250	3,060 3,060	765,000 765,000	WYB00034 単－ 166号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		78,948 78,948	
計					1,993,000 1,993,000	
単価					19,930 19,930	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－126号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1.5m 無 有	単位	m	数量	100	単価	2,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,043.6	204,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					204,400	
単価					2,044	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－127号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	単位	m３	数量	1	単価	11,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　機械施工　制約無	m３	1	11,288.8	11,288	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,290	
単価					11,290	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,719.98	8,719	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,719	
単価					8,719	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻[夜間] 日本道路(株)	ｔ	100	2,200	220,000	
計					220,000	
単価					2,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－130号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)[夜間] 日本道路(株)	ｔ	100	2,700	270,000	
計					270,000	
単価					2,700	円／ｔ

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)[夜間] 日本道路(株)	ｔ	100	2,700	270,000	
計					270,000	
単価					2,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－132号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,244	23,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,250	
単価					23,250	円／人日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1 1	単価	63,175 63,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	週休2日の補正対象外	人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
計					63,175 63,175	
単価					63,175 63,175	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	場所打擁壁工(1)/場所打擁壁工(2)		単位	式	数量	0 1	単価	0 122,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	週休2日の補正対象外	人	0 3.4	0 36,100	0 122,740	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 122,800	
単価					0 122,800	円／式

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	排水構造物工		単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	週休2日の補正対象外	人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	37	144	5,328	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,630	10,608	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					42,880	
単価					42,880	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－137号	振動ローラ（舗装用）運転	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 運転質量3～4t	単位	日	数量	1 1	単価	48,960 48,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	17 17	153 153	2,601 2,601	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34 1.34	4,440 4,440	5,949 5,949	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					48,960 48,960	
単価					48,960 48,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－138号	小型バックホウ（クローラ）［標準］運転	山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1 1	単価	39,060 39,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8 0.8	40,404 40,404	32,323 32,323	
軽油		L	9 9	153 153	1,377 1,377	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	1.37 1.37	3,910 3,910	5,356 5,356	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					39,060 39,060	
単価					39,060 39,060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－139号	材料費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1	単価	5,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒調Fe石灰路盤材	昼間単価 ﾙｰｽﾞな状態	ｍ３	1	5,800	5,800	
計					5,800	
単価					5,800	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－140号	振動ローラ（舗装用）運転	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 運転質量3～4t	単位	日	数量	1 1	単価	48,960 48,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	17 17	153 153	2,601 2,601	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34 1.34	4,440 4,440	5,949 5,949	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					48,960 48,960	
単価					48,960 48,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－141号	小型バックホウ（クローラ）［標準］運転	山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1 1	単価	39,060 39,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8 0.8	40,404 40,404	32,323 32,323	
軽油		L	9 9	153 153	1,377 1,377	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	1.37 1.37	3,910 3,910	5,356 5,356	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					39,060 39,060	
単価					39,060 39,060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－142号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	23,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	300型(A) 標準型 L=2000 排水性舗装用	個	1	23,500	23,500	
計					23,500	
単価					23,500	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－143号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	43,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	300型(B) 集水型 L=2000 排水性舗装用	個	1	43,700	43,700	
計					43,700	
単価					43,700	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－144号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	50,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	300型(C) 砂溜型 L=2000 排水性舗装用	個	1	50,300	50,300	
計					50,300	
単価					50,300	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－145号	バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き]運転	排ｶﾞｽ型(第1次)山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1 1	単価	52,890 52,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	18 18	153 153	2,754 2,754	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	供用日	1.37 1.37	7,100 7,100	9,727 9,727	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					52,890 52,890	
単価					52,890 52,890	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－146号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	185,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付蓋版･底版ﾌﾞﾛｯｸ･鋼製縁石ｶﾊﾞｰ付き	組	1	185,000	185,000	
計					185,000	
単価					185,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－147号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］	排ｶﾞｽ型(第3次)山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	48,860 48,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	14 14	153 153	2,142 2,142	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊	日	1.44 1.44	4,380 4,380	6,307 6,307	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					48,860 48,860	
単価					48,860 48,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－148号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	11,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	1型 標準型 L=1000	個	1	11,800	11,800	
計					11,800	
単価					11,800	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－149号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］	排ｶﾞｽ型(第3次)山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	48,860 48,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	14 14	153 153	2,142 2,142	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊	日	1.44 1.44	4,380 4,380	6,307 6,307	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					48,860 48,860	
単価					48,860 48,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－150号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	15,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	3-1型 車両乗入部 L=1000	個	1	15,300	15,300	
計					15,300	
単価					15,300	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－151号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	15,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	3-2型 車両乗入部 L=1000	個	1	15,300	15,300	
計					15,300	
単価					15,300	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－152号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	3-3型 車両乗入部 L=600	個	1	10,100	10,100	
計					10,100	
単価					10,100	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－153号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	49,160 49,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	18 18	153 153	2,754 2,754	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊	日	1.37 1.37	4,380 4,380	6,000 6,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					49,160 49,160	
単価					49,160 49,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－154号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	106,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型水路内蔵型歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	桝型 4型 L=600	個	1	106,400	106,400	
計					106,400	
単価					106,400	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－155号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	99,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	300型 T-25 L=1000落蓋式 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	個	1	99,400	99,400	
計					99,400	
単価					99,400	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	150×150×600	個	1	1,170	1,170	
計					1,170	
単価					1,170	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	給水車	2t級	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	２ｔ積	供用日	0 1.4	0 3,850	0 5,390	
軽油		L	0 22	0 144	0 3,168	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,558	
単価					0 8,558	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	注入プラント器具（損料）		単位	式	数量	0 1	単価	0 285,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
FCBプラント（損料）	ﾌｫｰﾑｸﾘｰﾀｰ 250～500L/min 46KW	日	0 2	0 99,120	0 198,240	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	５ｍ３	供用日	0 8	0 633	0 5,064	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	0 2	0 599	0 1,198	
発動発電機（損料）	超低騒音型 80/100KVA 第3次基準	日	0 2	0 10,200	0 20,400	
エアモルタル流量計（損料）	瞬時流量0～1000L/min 瞬時圧力0～3.0MPa 口径50A	日	0 2	0 12,200	0 24,400	
高圧洗浄機（損料）	吐出量30.1L 圧力4.9MPa	日	0 2	0 1,020	0 2,040	
配管材（損料）	2吋	ｍ・日	0 800	0 20	0 16,000	
軽油		L	0 123	0 144	0 17,712	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 46	
計					0 285,100	
単価					0 285,100	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	間詰用木材（材料費）	300×100×100	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
矢板（松）	2.0m×3～4.5×12上	ｍ３	0 0.003	0 55,500	0 166	
計					0 166	
単価					0 166	円／箇所

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	間詰用木材（材料費）	65×100×100	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 55

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
矢板（松）	2.0m×3～4.5×12上	ｍ３	0 0.001	0 55,500	0 55	
計					0 55	
単価					0 55	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	バックホウ運転	油圧式ｸﾛｰﾗ型 平積み0.6m3級	単位	日	数量	0 1	単価	0 50,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	0 1.25	0 11,100	0 13,875	
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,936	0 26,936	
軽油		L	0 65	0 144	0 9,360	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 50,180	
単価					0 50,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	振動ローラ（賃料）	1.0t級	単位	日	数量	0 1	単価	0 2,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	0 1.25	0 1,970	0 2,462	
軽油		L	0 0.7	0 144	0 100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,562	
単価					0 2,562	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	バックホウ（賃料）	（山積0.22m3,平積0.16m3）	単位	日	数量	0 1	単価	0 10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超小旋回バックホウ（賃料）	（山積0.22m3,平積0.16m3）	台・日	0 1	0 5,960	0 5,960	
軽油		L	0 30	0 144	0 4,320	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 10,280	
単価					0 10,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－164号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	集水桝用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 500×500	枚	1	30,200	30,200	
計					30,200	
単価					30,200	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－165号	視覚障がい者誘導標示（材料費）	貼付式(線状) 300×600	単位	枚	数量	1 1	単価	3,720 3,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	3,720 3,720	3,720 3,720	WB020016 単－ 167号
計					3,720 3,720	
単価					3,720 3,720	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－166号	専用接着剤（材料費）		単位	kg	数量	1 1	単価	3,060 3,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		 ｋｇ	1 1	3,060 3,060	3,060 3,060	WB020017 単－ 168号
計					3,060 3,060	
単価					3,060 3,060	 円／kg

参考資料（３）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－167号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	3,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視覚障がい者誘導標示	貼付式(線状)300×600	枚	1	3,720	3,720	
計					3,720	
単価					3,720	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－168号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	3,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
専用接着剤	1kg缶(30枚/缶)	ｋｇ	1	3,060	3,060	
計					3,060	
単価					3,060	円／ｋｇ

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	303.4 303.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満		1	330.1	330.1	CB210100
		ｍ３	1	330.1	330.1	
計					330.1 330.1	
単価					330.1 330.1	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,877 5,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		1	6,394	6,394	CB210510
		ｍ３	1	6,394	6,394	
計					6,394 6,394	
単価					6,394 6,394	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	776.4 776.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	844.7 844.7	844.7 844.7	CB210510
計					844.7 844.7	
単価					844.7 844.7	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	222.3 222.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	241.9 241.9	241.9 241.9	CB210510
計					241.9 241.9	
単価					241.9 241.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,971 5,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	6,497 6,497	6,497 6,497	CB210520
計					6,497 6,497	
単価					6,497 6,497	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	419.1 419.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	456 456	456 456	CB220010
計					456 456	
単価					456 456	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m2	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	1 1	3,159 3,159	3,159 3,159	WB240730 単－ 119号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1 1	104.6 104.6	104.6 104.6	WB240740 単－ 120号
計					3,263.6 3,263.6	
単価					3,264 3,264	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.25t/100m2 セメント系固化材	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以下 3.25t/100m2	ｍ２	0 1	0 1,789	0 1,789	CB211410
計					0 1,789	
単価					0 1,789	円／m2
変更積算単価					1,789	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 7.15t/100m2 セメント系固化材	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以下 7.15t/100m2	ｍ２	0 1	0 2,491	0 2,491	CB211410
計					0 2,491	
単価					0 2,491	円／m2
変更積算単価					2,491	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	494.2 494.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	537.7 537.7	537.7 537.7	CB410030
計					537.7 537.7	
単価					537.7 537.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 180ｍｍ	単位	m2	数量	0 100	単価	0 2,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	180mm 2層施工 粒調Fe石灰路盤材	ｍ２	0 100	0 1,382	0 138,200	WYB00046 単－ 121号
粒調Fe石灰路盤材（材料費）	昼間単価 ﾙｰｽﾞな状態	ｍ３	0 18	0 5,800	0 104,400	WYB00031 単－ 122号
計					0 242,600	
単価					0 2,426	円／m2
変更積算単価					2,230	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 865.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	0 1	0 942	0 942	CB410041
計					0 942	
単価					0 942	円／m2
変更積算単価					865.6	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,672	0 1,672	CB410240
計					0 1,672	
単価					0 1,672	円／m2
変更積算単価					1,537	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,540 1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,676 1,676	1,676 1,676	CB410250
計					1,676 1,676	
単価					1,676 1,676	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,574	0 1,574	CB410250
計					0 1,574	
単価					0 1,574	円／m2
変更積算単価					1,447	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 25ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	1,828 1,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 25mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,989 1,989	1,989 1,989	CB410260
計					1,989 1,989	
単価					1,989 1,989	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,417 1,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,542 1,542	1,542 1,542	CB410260
計					1,542 1,542	
単価					1,542 1,542	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,440	0 1,440	CB410260
計					0 1,440	
単価					0 1,440	円／m2
変更積算単価					1,324	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,574 1,574

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,713 1,713	1,713 1,713	CB410260
計					1,713 1,713	
単価					1,713 1,713	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,612	0 1,612	CB410260
計					0 1,612	
単価					0 1,612	円／m2
変更積算単価					1,482	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 180ｍｍ	単位	m2	数量	100 100	単価	2,229 2,229

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	180mm 2層施工 粒調Fe石灰路盤材	ｍ２	100 100	1,382 1,382	138,200 138,200	WYB00025 単－ 123号
粒調Fe石灰路盤材（材料費）	昼間単価 ﾙｰｽﾞな状態	ｍ３	18 18	5,800 5,800	104,400 104,400	WYB00029 単－ 124号
計					242,600 242,600	
単価					2,426 2,426	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	865.8 865.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	942 942	942 942	CB410041
計					942 942	
単価					942 942	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1 1	単価	2,502 2,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,723 2,723	2,723 2,723	CB410240
計					2,723 2,723	
単価					2,723 2,723	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,629 1,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,773 1,773	1,773 1,773	CB410240
計					1,773 1,773	
単価					1,773 1,773	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,536 1,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,672 1,672	1,672 1,672	CB410240
計					1,672 1,672	
単価					1,672 1,672	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	2,412 2,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,625 2,625	2,625 2,625	CB410250
計					2,625 2,625	
単価					2,625 2,625	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	0 1	0 1,676	0 1,676	CB410250
計					0 1,676	
単価					0 1,676	 円／m2
変更積算単価					 1,541	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,446 1,446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,574 1,574	1,574 1,574	CB410250
計					1,574 1,574	
単価					1,574 1,574	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	1.4m未満	単位	m2	数量	1 1	単価	2,836 2,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	1.4m未満 50mm 無し ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1 1	3,086 3,086	3,086 3,086	CB410510
計					3,086 3,086	
単価					3,086 3,086	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,860 1,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し		1	2,024	2,024	CB410510
	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄ					
	PKR(ｺﾞﾑ入り)	ｍ２	1	2,024	2,024	
計					2,024 2,024	
単価					2,024 2,024	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 842.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		0	0	0	CB410031
	RC-40 全ての費用					
		ｍ２	1	916.8	916.8	
計					0 916.8	
単価					0 916.8	円／m2
変更積算単価					842.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	0 1	0 2,335	0 2,335	CB410261
計					0 2,335	
単価					0 2,335	 円／m2
変更積算単価					 2,146	 円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 70ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	981 981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	60mm以上80mm未満	 ｍ２	1 1	1,068 1,068	1,068 1,068	CB410650
計					1,068 1,068	
単価					1,068 1,068	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	842.6 842.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	916.8 916.8	916.8 916.8	CB410031
計					916.8 916.8	
単価					916.8 916.8	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	表層	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 透水性ｱｽｺﾝ(13) 1.4m未満 舗装厚 40ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,167 2,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1 1	2,358 2,358	2,358 2,358	CB410660
計					2,358 2,358	
単価					2,358 2,358	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	表層	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 透水性ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,531 1,531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1 1	1,666 1,666	1,666 1,666	CB410660
計					1,666 1,666	
単価					1,666 1,666	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	表層	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 透水性ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,568 1,568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	2.4m以上 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1 1	1,706 1,706	1,706 1,706	CB410660
計					1,706 1,706	
単価					1,706 1,706	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 968.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,054	0 1,054	CB410031
計					0 1,054	
単価					0 1,054	円／m2
変更積算単価					968.5	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 865.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	0 1	0 942	0 942	CB410041
計					0 942	
単価					0 942	円／m2
変更積算単価					865.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン （２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,594	0 2,594	CB410261
計					0 2,594	
単価					0 2,594	円／m2
変更積算単価					2,384	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 968.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,054	0 1,054	CB410031
計					0 1,054	
単価					0 1,054	円／m2
変更積算単価					968.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 865.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	0 1	0 942	0 942	CB410041
計					0 942	
単価					0 942	円／m2
変更積算単価					865.6	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,798	0 1,798	CB410241
計					0 1,798	
単価					0 1,798	円／m2
変更積算単価					1,653	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,737	0 1,737	CB410261
計					0 1,737	
単価					0 1,737	円／m2
変更積算単価					1,597	円／m2

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,312 1,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	140mm以上160mm未満	ｍ２	1 1	1,428 1,428	1,428 1,428	CB410650
計					1,428 1,428	
単価					1,428 1,428	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	968 968

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,054 1,054	1,054 1,054	CB410031
計					1,054 1,054	
単価					1,054 1,054	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	表層	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 透水性ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,770 1,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 50mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ｍ２	1 1	1,926 1,926	1,926 1,926	CB410660
計					1,926 1,926	
単価					1,926 1,926	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	管(函)渠型側溝 標準型	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	17,482 17,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝設置	ｽﾘｯﾄ型側溝 300型 標準型 L=2500	m	10 10	4,157 4,157	41,570 41,570	WYB00003 単－ 125号
管渠型側溝 (材料費)	ｽﾘｯﾄ型側溝 300型 標準型 L=2500 排水性舗装用	個	4 4	33,600 33,600	134,400 134,400	WYB00004 単－ 126号
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.08 0.08	96,890 96,890	7,751.2 7,751.2	CB240060
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	4.7 4.7	1,360 1,360	6,392 6,392	CB221110
計					190,113.2 190,113.2	
単価					19,020 19,020	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	管(函)渠型側溝 集水型	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	28,916 28,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝設置	ｽﾘｯﾄ型側溝 300型 集水型 L=2500	m	10 10	4,157 4,157	41,570 41,570	WYB00039 単－ 127号
管渠型側溝（材料費）	ｽﾘｯﾄ型側溝 300型 集水型 L=2500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き	個	4 4	64,700 64,700	258,800 258,800	WYB00006 単－ 128号
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.08 0.08	96,890 96,890	7,751.2 7,751.2	CB240060
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	4.7 4.7	1,360 1,360	6,392 6,392	CB221110
計					314,513.2 314,513.2	
単価					31,460 31,460	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	管(函)渠型側溝 砂溜型	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	33,521 33,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝設置	ｽﾘｯﾄ型側溝 300型 砂溜型 L=2500		10	6,236	62,360	WYB00041
		m	10	6,236	62,360	単－ 129号
管渠型側溝 (材料費)	ｽﾘｯﾄ型側溝 300型 砂溜型 L=2500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き		4	71,700	286,800	WYB00008
		個	4	71,700	286,800	単－ 130号
モルタル練	高炉 全ての費用		0.09	96,890	8,720.1	CB240060
		ｍ３	0.09	96,890	8,720.1	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		5	1,360	6,800	CB221110
		ｍ２	5	1,360	6,800	
計					364,680.1 364,680.1	
単価					36,470 36,470	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	管(函)渠型側溝 標準型	幅 40ｃｍ 高さ 40ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	22,436 22,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝設置	ｽﾘｯﾄ型側溝 400型 標準型 L=2500	m	10 10	4,724 4,724	47,240 47,240	WYB00032 単－ 131号
管渠型側溝 (材料費)	ｽﾘｯﾄ型側溝 400型 標準型 L=2500 排水性舗装用	個	4 4	44,400 44,400	177,600 177,600	WYB00010 単－ 132号
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.12 0.12	96,890 96,890	11,626.8 11,626.8	CB240060
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5.6 5.6	1,360 1,360	7,616 7,616	CB221110
計					244,082.8 244,082.8	
単価					24,410 24,410	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	管(函)渠型側溝 集水型	幅 40ｃｍ 高さ 40ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	36,665 36,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝設置	ｽﾘｯﾄ型側溝 400型 集水型 L=2500	m	10 10	4,724 4,724	47,240 47,240	WYB00052 単－ 133号
管渠型側溝 (材料費)	ｽﾘｯﾄ型側溝 400型 集水型 L=2500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き	個	4 4	83,100 83,100	332,400 332,400	WYB00012 単－ 134号
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.12 0.12	96,890 96,890	11,626.8 11,626.8	CB240060
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5.6 5.6	1,360 1,360	7,616 7,616	CB221110
計					398,882.8 398,882.8	
単価					39,890 39,890	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	管(函)渠型側溝 砂溜型	幅 40ｃｍ 高さ 40ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	42,740 42,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝設置	ｽﾘｯﾄ型側溝 400型 砂溜型 L=2500	m	10 10	7,559 7,559	75,590 75,590	WYB00048 単－ 135号
管渠型側溝 (材料費)	ｽﾘｯﾄ型側溝 400型 砂溜型 L=2500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き	個	4 4	92,400 92,400	369,600 369,600	WYB00014 単－ 136号
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.12 0.12	96,890 96,890	11,626.8 11,626.8	CB240060
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	6 6	1,360 1,360	8,160 8,160	CB221110
計					464,976.8 464,976.8	
単価					46,500 46,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	管(函)渠型側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	1 1	単価	14,329 14,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	 m	1 1	15,590 15,590	15,590 15,590	CB222790
計					15,590 15,590	
単価					15,590 15,590	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	自由勾配側溝 Ｉ型(縦断用)	300×300	単位	m	数量	10 10	単価	23,907 23,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000㎜ 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	10 10	4,771 4,771	47,710 47,710	WB821410 単－ 137号
自由勾配側溝Ｉ型（材料費）	本体 縦断用 300×300×2000	個	5 5	17,260 17,260	86,300 86,300	WYB00043 単－ 138号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.15 0.15	32,560 32,560	4,884 4,884	CB240010
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10 10	884 884	8,840 8,840	WB821430 単－ 139号
側溝蓋(自由勾配側溝Ｉ型)（材料費）	300用(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋) L=1000 T-25	枚	9 9	9,200 9,200	82,800 82,800	WYB00002 単－ 140号
側溝蓋(自由勾配側溝Ｉ型)（材料費）	300用(集水蓋) L=1000 T-25	枚	1 1	29,500 29,500	29,500 29,500	WYB00017 単－ 141号
計					260,034 260,034	
単価					26,010 26,010	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	自由勾配側溝 Ⅱ型(縦断用)	400×600	単位	m	数量	10 10	単価	24,872 24,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.43m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	m	10 10	7,303 7,303	73,030 73,030	WB821420 単－ 142号
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 400×600×2000 普通型	個	5 5	27,900 27,900	139,500 139,500	WYB00001 単－ 143号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	8 8	377.6 377.6	3,020.8 3,020.8	WB821430 単－ 144号
側溝蓋(自由勾配側溝)	T-25 普通型400用 L=500	枚	8 8	3,600 3,600	28,800 28,800	WYB00015 単－ 145号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2 2	884 884	1,768 1,768	WB821430 単－ 146号
側溝蓋(自由勾配側溝)	400用(集水蓋) L=500 T-25	枚	2 2	12,200 12,200	24,400 24,400	WYB00019 単－ 147号
計					270,518.8 270,518.8	
単価					27,060 27,060	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	自由勾配側溝 Ⅱ型(縦断用)	400×600	単位	m	数量	0 10	単価	0 34,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝設置	Co基礎版含む	m	0 10	0 7,420	0 74,200	WYB00059 単－ 148号
自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 400×600×2000 普通型	個	0 5	0 27,900	0 139,500	WYB00009 単－ 149号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 8	0 377.6	0 3,020.8	WB821430 単－ 150号
側溝蓋(自由勾配側溝)	T-25 普通型400用　L=500	枚	0 8	0 3,600	0 28,800	WYB00044 単－ 151号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 2	0 884	0 1,768	WB821430 単－ 152号
側溝蓋(自由勾配側溝)	400用(集水蓋) L=500 T-25	枚	0 2	0 12,200	0 24,400	WYB00057 単－ 153号
コンクリート基礎板（材料費）	615×100×2000	枚	0 5	0 21,100	0 105,500	WYB00007 単－ 154号
計					0 377,188.8	
単価					0 37,720	円／m
変更積算単価					34,680	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	横断暗渠	300型	単位	m	数量	10 10	単価	15,340 15,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用		10	15,810	158,100	CB222850
		m	10	15,810	158,100	
モルタル練	高炉 全ての費用		0.09	96,890	8,720.1	CB240060
		ｍ３	0.09	96,890	8,720.1	
計					166,820.1 166,820.1	
単価					16,690 16,690	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	横断暗渠	360型	単位	m	数量	10 10	単価	33,778 33,778

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断暗渠設置	360型	m	10 10	15,570 15,570	155,700 155,700	WYB00036 単－ 155号
横断暗渠（材料費）	360型 T-25 L=2000	個	5 5	38,800 38,800	194,000 194,000	WYB00037 単－ 156号
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.1 0.1	96,890 96,890	9,689 9,689	CB240060
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	5.4 5.4	1,489 1,489	8,040.6 8,040.6	CB221110
計					367,429.6 367,429.6	
単価					36,750 36,750	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	暗渠排水管 (VU φ 300)	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	1 1	単価	6,354 6,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1 1	6,913 6,913	6,913 6,913	CB222770
計					6,913 6,913	
単価					6,913 6,913	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	現場打ち集水桝 2号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	106,897 106,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	52,750 52,750	52,750 52,750	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	884 884	884 884	WB821430 単－ 146号
グレーチング蓋（材料費）	500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 3面受 自転車通行帯専用	 組	1 1	62,600 62,600	62,600 62,600	WYB00016 単－ 157号
計					116,234 116,234	
単価					116,300 116,300	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	現場打ち集水桝 4号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	79,626 79,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	48,550 48,550	48,550 48,550	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	377.6 377.6	377.6 377.6	WB821430 単－ 144号
グレーチング蓋（材料費）	500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 2面受 自転車通行帯専用	 組	1 1	37,700 37,700	37,700 37,700	WYB00018 単－ 158号
計					86,627.6 86,627.6	
単価					86,630 86,630	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	現場打ち集水桝 4号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 193,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 42,250	0 42,250	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	0 1	0 884	0 884	WB821430 単－ 152号
サンドライン側溝用桝蓋（材料費）	桝穴500 800×800×170	 枚	0 1	0 167,000	0 167,000	WYB00011 単－ 159号
計					0 210,134	
単価					0 210,200	 円／箇所
変更積算単価					 193,200	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	現場打ち集水桝 6号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	148,718 148,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	74,270 74,270	74,270 74,270	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	884 884	884 884	WB821430 単－ 146号
グレーチング蓋（材料費）	800×600用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 2面受 自転車通行帯専用	 組	1 1	86,600 86,600	86,600 86,600	WYB00020 単－ 160号
計					161,754 161,754	
単価					161,800 161,800	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	現場打ち集水桝 6号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 325,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 64,820	0 64,820	CB222950
蓋版	据付け 170kgを超え250kg/枚以下	 枚	0 1	0 9,171	0 9,171	WYB00013 単－ 161号
サンドライン側溝用桝蓋（材料費）	桝穴600×800 900×1100×170	 枚	0 1	0 280,000	0 280,000	WYB00030 単－ 162号
計					0 353,991	
単価					0 354,000	 円／箇所
変更積算単価					 325,500	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	現場打ち集水桝 7号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	83,486 83,486

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	52,750 52,750	52,750 52,750	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	377.6 377.6	377.6 377.6	WB821430 単－ 144号
グレーチング蓋（材料費）	500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 2面受 自転車通行帯専用	 組	1 1	37,700 37,700	37,700 37,700	WYB00021 単－ 158号
計					90,827.6 90,827.6	
単価					90,830 90,830	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	現場打ち集水桝 7号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 197,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 46,450	0 46,450	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	0 1	0 884	0 884	WB821430 単－ 152号
サンドライン側溝用桝蓋（材料費）	桝穴500 800×800×170	 枚	0 1	0 167,000	0 167,000	WYB00061 単－ 159号
計					0 214,334	
単価					0 214,400	 円／箇所
変更積算単価					 197,100	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	現場打ち集水桝 10号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	77,695 77,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	46,450 46,450	46,450 46,450	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	377.6 377.6	377.6 377.6	WB821430 単－ 144号
グレーチング蓋（材料費）	500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 2面受 自転車通行帯専用	 組	1 1	37,700 37,700	37,700 37,700	WYB00022 単－ 158号
計					84,527.6 84,527.6	
単価					84,530 84,530	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	現場打ち集水桝 10号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 193,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 42,250	0 42,250	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	0 1	0 884	0 884	WB821430 単－ 152号
サンドライン側溝用桝蓋（材料費）	桝穴500 800×800×170	 枚	0 1	0 167,000	0 167,000	WYB00086 単－ 159号
計					0 210,134	
単価					0 210,200	 円／箇所
変更積算単価					 193,200	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	現場打ち集水桝 11号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	115,077 115,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設		1	56,950	56,950	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	56,950	56,950	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	884	884	WB821430
		枚	1	884	884	単－ 146号
グレーチング蓋（材料費）	500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 自転車通行帯専用		1	67,300	67,300	WYB00023
		組	1	67,300	67,300	単－ 163号
計					125,134 125,134	
単価					125,200 125,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	現場打ち集水桝 12号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	117,008 117,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	59,050 59,050	59,050 59,050	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	884 884	884 884	WB821430 単－ 146号
グレーチング蓋（材料費）	500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 自転車通行帯専用	 組	1 1	67,300 67,300	67,300 67,300	WYB00024 単－ 163号
計					127,234 127,234	
単価					127,300 127,300	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	現場打ち集水桝 13号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	79,626 79,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	48,550 48,550	48,550 48,550	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	377.6 377.6	377.6 377.6	WB821430 単－ 144号
グレーチング蓋（材料費）	500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 2面受 自転車通行帯専用	 組	1 1	37,700 37,700	37,700 37,700	WYB00045 単－ 158号
計					86,627.6 86,627.6	
単価					86,630 86,630	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	現場打ち集水桝 13号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 193,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 42,250	0 42,250	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	0 1	0 884	0 884	WB821430 単－ 152号
サンドライン側溝用桝蓋（材料費）	桝穴500 800×800×170	 枚	0 1	0 167,000	0 167,000	WYB00062 単－ 159号
計					0 210,134	
単価					0 210,200	 円／箇所
変更積算単価					 193,200	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	現場打ち集水桝 14号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	79,626 79,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	48,550 48,550	48,550 48,550	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	377.6 377.6	377.6 377.6	WB821430 単－ 144号
グレーチング蓋（材料費）	500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 2面受 自転車通行帯専用	 組	1 1	37,700 37,700	37,700 37,700	WYB00047 単－ 158号
計					86,627.6 86,627.6	
単価					86,630 86,630	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	現場打ち集水桝 14号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 193,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 42,250	0 42,250	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	0 1	0 884	0 884	WB821430 単－ 152号
サンドライン側溝用桝蓋（材料費）	桝穴500 800×800×170	 枚	0 1	0 167,000	0 167,000	WYB00063 単－ 159号
計					0 210,134	
単価					0 210,200	 円／箇所
変更積算単価					 193,200	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	現場打ち集水桝 15号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	112,688 112,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	59,050 59,050	59,050 59,050	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	884 884	884 884	WB821430 単－ 146号
グレーチング蓋（材料費）	500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 3面受 自転車通行帯専用	 組	1 1	62,600 62,600	62,600 62,600	WYB00049 単－ 157号
計					122,534 122,534	
単価					122,600 122,600	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	現場打ち集水桝 A号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	104,507 104,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	54,850 54,850	54,850 54,850	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	377.6 377.6	377.6 377.6	WB821430 単－ 144号
グレーチング蓋（材料費）	600×600用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 2面受 自転車通行帯専用	 組	1 1	58,400 58,400	58,400 58,400	WYB00051 単－ 164号
計					113,627.6 113,627.6	
単価					113,700 113,700	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	現場打ち集水桝 A号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 227,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 46,450	0 46,450	CB222950
蓋版	据付け 170kgを超え250kg/枚以下	 枚	0 1	0 9,171	0 9,171	WYB00102 単－ 161号
サンドライン側溝用桝蓋（材料費）	桝穴600 900×900×170	 枚	0 1	0 192,000	0 192,000	WYB00060 単－ 165号
計					0 247,621	
単価					0 247,700	 円／箇所
変更積算単価					 227,800	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	現場打ち集水桝 B号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	106,437 106,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	56,950 56,950	56,950 56,950	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	377.6 377.6	377.6 377.6	WB821430 単－ 144号
グレーチング蓋（材料費）	600×600用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 2面受 自転車通行帯専用	 組	1 1	58,400 58,400	58,400 58,400	WYB00053 単－ 164号
計					115,727.6 115,727.6	
単価					115,800 115,800	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	現場打ち集水桝 B号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 229,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 48,550	0 48,550	CB222950
蓋版	据付け 170kgを超え250kg/枚以下	 枚	0 1	0 9,171	0 9,171	WYB00098 単－ 161号
サンドライン側溝用桝蓋（材料費）	桝穴600 900×900×170	 枚	0 1	0 192,000	0 192,000	WYB00065 単－ 165号
計					0 249,721	
単価					0 249,800	 円／箇所
変更積算単価					 229,700	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A型	（標準部） 150/190×200×2000	単位	m	数量	1 1	単価	5,599 5,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	6,092 6,092	6,092 6,092	CB422510
計					6,092 6,092	
単価					6,092 6,092	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B-1型	すりつけ部 A型（切り下げ用）（車両乗入用） L=600	単位	箇所	数量	10 10	単価	4,149 4,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	6 6	7,524 7,524	45,144 45,144	CB422510
計					45,144 45,144	
単価					4,515 4,515	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B-2型	すりつけ部 A型（切り下げ用）（自転車歩行者用）L=600	単位	箇所	数量	10 10	単価	4,149 4,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	6 6	7,524 7,524	45,144 45,144	CB422510
計					45,144 45,144	
単価					4,515 4,515	円／箇所

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C型	乗入部（車両乗入用）L=490	単位	m	数量	1 1	単価	5,873 5,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 2個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	6,390 6,390	6,390 6,390	CB422510
計					6,390 6,390	
単価					6,390 6,390	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ D型	乗入部（自転車歩行者用）L=490	単位	m	数量	1 1	単価	6,538 6,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 2個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	7,114 7,114	7,114 7,114	CB422510
計					7,114 7,114	
単価					7,114 7,114	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ E型	（標準部）150/190×200×2000	単位	m	数量	1 1	単価	5,087 5,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	1 1	5,535 5,535	5,535 5,535	CB422510
計					5,535 5,535	
単価					5,535 5,535	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ F-1型	すりつけ部 A型（切り下げ用）（車両乗入用）L=600	単位	箇所	数量	10 10	単価	3,872 3,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	6 6	7,021 7,021	42,126 42,126	CB422510
計					42,126 42,126	
単価					4,213 4,213	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ F-2型	すりつけ部 A型（切り下げ用）（自転車歩行者用）L=600	単位	箇所	数量	10 10	単価	3,872 3,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	6 6	7,021 7,021	42,126 42,126	CB422510
計					42,126 42,126	
単価					4,213 4,213	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ G型	乗入部（車両乗入用）L=490	単位	m	数量	1 1	単価	5,411 5,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 2個/m 無し 無し	m	1 1	5,887 5,887	5,887 5,887	CB422510
計					5,887 5,887	
単価					5,887 5,887	円／m

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ H型	乗入部（自転車歩行者用）L=490	単位	m	数量	1 1	単価	6,077 6,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 2個/m 無し 無し	m	1 1	6,612 6,612	6,612 6,612	CB422510
計					6,612 6,612	
単価					6,612 6,612	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ I型	150/170×200×2000	単位	m	数量	1 1	単価	5,387 5,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	5,861 5,861	5,861 5,861	CB422510
計					5,861 5,861	
単価					5,861 5,861	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ J型	すりつけ部 A型（切り下げ用）（車両乗入用）L=600	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 8,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	0 6	0 7,524	0 45,144	CB422510
コンクリート基礎版設置	260×100×2000	枚	0 3	0 5,752	0 17,256	WYB00068 単－ 166号
コンクリート基礎版（材料費）	260×100×2000	枚	0 3	0 9,360	0 28,080	WYB00066 単－ 167号
計					0 90,480	
単価					0 9,048	円／箇所
変更積算単価					8,316	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ K型	乗入部（車両乗入用）L=490	単位	m	数量	0 10	単価	0 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 2個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	0 10	0 8,585	0 85,850	CB422510
コンクリート基礎版設置	260×100×2000	枚	0 5	0 5,752	0 28,760	WYB00099 単－ 168号
コンクリート基礎版（材料費）	260×100×2000	枚	0 5	0 9,360	0 46,800	WYB00088 単－ 169号
計					0 161,410	
単価					0 16,150	円／m
変更積算単価					14,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	4,827 4,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	5,252 5,252	5,252 5,252	CB422520
計					5,252 5,252	
単価					5,252 5,252	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	道路鋲	青 小型鋲 30個以上	単位	個	数量	1 1	単価	1,875 1,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	 個	1 1	2,040 2,040	2,040 2,040	WB812340 単－ 170号
計					2,040 2,040	
単価					2,040 2,040	 円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	縁石ｶﾊﾞｰ	縁石欠損部養生 SS400材 ｱﾝｶｰ取付	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 150,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石カバー取付	SS400材 ｱﾝｶｰ取付		0	0	0	WYB00067
		箇所	1	7,777	7,777	単－ 171号
縁石カバー（材料費）	3t×158×1100 SS400 ｱﾝｶｰ含む		0	0	0	WYB00070
		個	1	156,200	156,200	単－ 172号
計					0 163,977	
単価					0 164,000	円／箇所
変更積算単価					150,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	24,927 24,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 ２０ｍ未満 無 無 無	m	1 1	7,230 7,230	7,230 7,230	WB810620 単－ 173号
ガードパイプ　歩道用	GP-BP-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	1 1	19,890 19,890	19,890 19,890	
計					27,120 27,120	
単価					27,120 27,120	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1 1	単価	12,187 12,187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m以上100m未満 無	m	1 1	13,260 13,260	13,260 13,260	WB810760 単－ 181号
計					13,260 13,260	
単価					13,260 13,260	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 4m 2基以下	単位	基	数量	1 1	単価	44,146 44,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	基	1 1	48,030 48,030	48,030 48,030	WB812110 単－ 182号
計					48,030 48,030	
単価					48,030 48,030	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	330.6 330.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	359.7 359.7	359.7 359.7	WB821210 単－ 184号
計					359.7 359.7	
単価					359.7 359.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	352.3 352.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	383.3 383.3	383.3 383.3	WB821210 単－ 185号
計					383.3 383.3	
単価					383.3 383.3	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	840 840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	913.9 913.9	913.9 913.9	WB821210 単－ 186号
計					913.9 913.9	
単価					913.9 913.9	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1 1	単価	542.7 542.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用		1	590.5	590.5	WB821220
		m	1	590.5	590.5	単－ 187号
計					590.5 590.5	
単価					590.5 590.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	車線分離標	φ80 H=800 可変式(小径台座) 赤	単位	本	数量	0 1	単価	0 24,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置	1本脚 φ80 H=800 (小径台座)	本	0 1	0 10,480	0 10,480	WYB00083 単－ 188号
車線分離標 (材料費)	可変式(穿孔式･1本脚)φ80 H=800 (小径台座) 赤	本	0 1	0 13,700	0 13,700	WYB00084 単－ 189号
計					0 24,180	
単価					0 24,180	円／本
変更積算単価					24,180	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	土中用	単位	m	数量	1 1	単価	1,280 1,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1 1	1,393 1,393	1,393 1,393	WB810530 単－ 194号
計					1,393 1,393	
単価					1,393 1,393	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	標識撤去		単位	基	数量	1 1	単価	24,311 24,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 3～4基 無 無	基	1 1	23,180 23,180	23,180 23,180	WB812190 単－ 195号
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	3～4基 無 無	基	1 1	3,269 3,269	3,269 3,269	WB812210 単－ 196号
計					26,449 26,449	
単価					26,450 26,450	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,705 7,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	8,383 8,383	8,383 8,383	WB824010 単－ 197号
計					8,383 8,383	
単価					8,383 8,383	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	198.3 198.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	215.8 215.8	215.8 215.8	CB430310
計					215.8 215.8	
単価					215.8 215.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	198.3 198.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	215.8 215.8	215.8 215.8	CB430310
計					215.8 215.8	
単価					215.8 215.8	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	198.3 198.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	215.8 215.8	215.8 215.8	CB430310
計					215.8 215.8	
単価					215.8 215.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	単位	枚	数量	1 1	単価	503.7 503.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	548.1 548.1	548.1 548.1	WB821430 単－ 198号
計					548.1 548.1	
単価					548.1 548.1	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,596 4,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	5,001 5,001	5,001 5,001	CB227010
計					5,001 5,001	
単価					5,001 5,001	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,696 2,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,934 2,934	2,934 2,934	CB227010
計					2,934 2,934	
単価					2,934 2,934	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	殻運搬	汚泥	単位	m3	数量	0 1	単価	0 25,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	汚泥	ｍ３	0 1	0 27,910	0 27,910	WYB00082 単－ 199号
計					0 27,910	
単価					0 27,910	円／m3
変更積算単価					25,660	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,672 3,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,700 1,700	3,995 3,995	WB020052 単－ 200号
計					3,995 3,995	
単価					3,995 3,995	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,437 3,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.2 2.2	1,700 1,700	3,740 3,740	WB020052 単－ 200号
計					3,740 3,740	
単価					3,740 3,740	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,456 3,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		2.35 t	2.35	1,600 1,600	3,760 3,760	WB020052 単－ 201号
計					3,760 3,760	
単価					3,760 3,760	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	殻処分	汚泥	単位	m3	数量	0 1	単価	0 13,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥	0 ｍ３	0 1	0 14,500	0 14,500	WYB00085 単－ 202号
計					0 14,500	
単価					0 14,500	円／m3
変更積算単価					13,330	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,304	31,304	
普通作業員		人	3.2	24,024	76,876	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1	16,900	204,490	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,230	
計					315,900	
単価					3,159	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	104.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	31,304	2,817	
普通作業員		人	0.31	24,024	7,447	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		196	
計					10,460	
単価					104.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	上層路盤（歩道部）	180mm 2層施工 粒調Fe石灰路盤材	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 1,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.83	0 27,768	0 23,047	
普通作業員		人	0 2.49	0 24,024	0 59,819	
振動ローラ（舗装用）運転	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 運転質量3～4t	日	0 0.83	0 35,490	0 29,456	WYB00055 単－ 210号
小型バックホウ（クローラ）［標準］運転	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	0 0.83	0 28,290	0 23,480	WYB00056 単－ 211号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 2,398	
計					0 138,200	
単価					0 1,382	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	粒調Fe石灰路盤材（材料費）	昼間単価 ﾙｰｽﾞな状態	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 5,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 5,800	0 5,800	WB020013 単－ 212号
計					0 5,800	
単価					0 5,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	上層路盤（歩道部）	180mm 2層施工 粒調Fe石灰路盤材	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,382 1,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.83 0.83	27,768 27,768	23,047 23,047	
普通作業員		人	2.49 2.49	24,024 24,024	59,819 59,819	
振動ローラ（舗装用）運転	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 運転質量3～4t	日	0.83 0.83	35,490 35,490	29,456 29,456	WYB00026 単－ 213号
小型バックホウ（クローラ）［標準］運転	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	0.83 0.83	28,290 28,290	23,480 23,480	WYB00027 単－ 214号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,398 2,398	
計					138,200 138,200	
単価					1,382 1,382	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	粒調Fe石灰路盤材（材料費）	昼間単価 ﾙｰｽﾞな状態	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	5,800 5,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	1 1	5,800 5,800	5,800 5,800	WB020013 単－ 215号
計					5,800 5,800	
単価					5,800 5,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	管渠型側溝設置	ｽﾘｯﾄ型側溝 300型 標準型 L=2500	単位	m	数量	10 10	単価	4,157 4,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.22 0.22	31,304 31,304	6,886 6,886	
特殊作業員		人	0.22 0.22	27,768 27,768	6,108 6,108	
普通作業員		人	0.77 0.77	24,024 24,024	18,498 18,498	
バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き]運転	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	0.22 0.22	35,810 35,810	7,878 7,878	WYB00028 単－ 216号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		2,200 2,200	
計					41,570 41,570	
単価					4,157 4,157	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	管渠型側溝（材料費）	ｽﾘｯﾄ型側溝 300型 標準型 L=2500 排水性舗装用	単位	個	数量	1 1	単価	33,600 33,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	33,600	33,600	WB020015
		個	1	33,600	33,600	単－ 217号
計					33,600 33,600	
単価					33,600 33,600	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	管渠型側溝設置	ｽﾘｯﾄ型側溝 300型 集水型 L=2500	単位	m	数量	10 10	単価	4,157 4,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.22 0.22	31,304 31,304	6,886 6,886	
特殊作業員		人	0.22 0.22	27,768 27,768	6,108 6,108	
普通作業員		人	0.77 0.77	24,024 24,024	18,498 18,498	
バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き]運転	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	0.22 0.22	35,810 35,810	7,878 7,878	WYB00040 単－ 216号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		2,200 2,200	
計					41,570 41,570	
単価					4,157 4,157	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	管渠型側溝（材料費）	ｽﾘｯﾄ型側溝 300型 集水型 L=2500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き	単位	個	数量	1 1	単価	64,700 64,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	64,700	64,700	WB020015
		個	1	64,700	64,700	単－ 218号
計					64,700 64,700	
単価					64,700 64,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	管渠型側溝設置	ｽﾘｯﾄ型側溝 300型 砂溜型 L=2500	単位	m	数量	10 10	単価	6,236 6,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33 0.33	31,304 31,304	10,330 10,330	
特殊作業員		人	0.33 0.33	27,768 27,768	9,163 9,163	
普通作業員		人	1.155 1.155	24,024 24,024	27,747 27,747	
バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き]運転	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	0.33 0.33	35,810 35,810	11,817 11,817	WYB00042 単－ 219号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		3,303 3,303	
計					62,360 62,360	
単価					6,236 6,236	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	管渠型側溝（材料費）	ｽﾘｯﾄ型側溝 300型 砂溜型 L=2500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き	単位	個	数量	1 1	単価	71,700 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	71,700	71,700	WB020015
		個	1	71,700	71,700	単－ 220号
計					71,700 71,700	
単価					71,700 71,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	管渠型側溝設置	ｽﾘｯﾄ型側溝 400型 標準型 L=2500	単位	m	数量	10 10	単価	4,724 4,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	31,304 31,304	7,826 7,826	
特殊作業員		人	0.25 0.25	27,768 27,768	6,942 6,942	
普通作業員		人	0.875 0.875	24,024 24,024	21,021 21,021	
バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き]運転	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	0.25 0.25	35,810 35,810	8,952 8,952	WYB00033 単－ 221号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		2,499 2,499	
計					47,240 47,240	
単価					4,724 4,724	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	管渠型側溝（材料費）	ｽﾘｯﾄ型側溝 400型 標準型 L=2500 排水性舗装用	単位	個	数量	1 1	単価	44,400 44,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	44,400	44,400	WB020015
		個	1	44,400	44,400	単－ 222号
計					44,400 44,400	
単価					44,400 44,400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	管渠型側溝設置	ｽﾘｯﾄ型側溝 400型 集水型 L=2500	単位	m	数量	10 10	単価	4,724 4,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	31,304 31,304	7,826 7,826	
特殊作業員		人	0.25 0.25	27,768 27,768	6,942 6,942	
普通作業員		人	0.875 0.875	24,024 24,024	21,021 21,021	
バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き]運転	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	0.25 0.25	35,810 35,810	8,952 8,952	WYB00054 単－ 221号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		2,499 2,499	
計					47,240 47,240	
単価					4,724 4,724	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	管渠型側溝（材料費）	ｽﾘｯﾄ型側溝 400型 集水型 L=2500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き	単位	個	数量	1 1	単価	83,100 83,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	83,100	83,100	WB020015
		個	1	83,100	83,100	単－ 223号
計					83,100 83,100	
単価					83,100 83,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	管渠型側溝設置	ｽﾘｯﾄ型側溝 400型 砂溜型 L=2500	単位	m	数量	10 10	単価	7,559 7,559

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	31,304 31,304	12,521 12,521	
特殊作業員		人	0.4 0.4	27,768 27,768	11,107 11,107	
普通作業員		人	1.4 1.4	24,024 24,024	33,633 33,633	
バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き]運転	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	0.4 0.4	35,810 35,810	14,324 14,324	WYB00050 単－ 224号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		4,005 4,005	
計					75,590 75,590	
単価					7,559 7,559	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	管渠型側溝（材料費）	ｽﾘｯﾄ型側溝 400型 砂溜型 L=2500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き	単位	個	数量	1 1	単価	92,400 92,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	92,400	92,400	WB020015
		個	1	92,400	92,400	単－ 225号
計					92,400 92,400	
単価					92,400 92,400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	U型側溝	据付け L=1000㎜ 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	4,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,626.27	46,262	
別途計上		個	10	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.672	2,150	1,444	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					47,710	
単価					4,771	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	自由勾配側溝Ｉ型（材料費）	本体 縦断用 300×300×2000	単位	個	数量	1 1	単価	17,260 17,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	17,260	17,260	WB020015
		個	1	17,260	17,260	単－ 226号
計					17,260 17,260	
単価					17,260 17,260	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	884	88,400	
別途計上		枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					88,400	
単価					884	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	側溝蓋(自由勾配側溝Ｉ型)（材料費）	300用(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋) L=1000 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	9,200 9,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	9,200	9,200	WB020016
		枚	1	9,200	9,200	単－ 227号
計					9,200 9,200	
単価					9,200 9,200	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	側溝蓋(自由勾配側溝Ｉ型)（材料費）	300用(集水蓋) L=1000 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	29,500 29,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	29,500	29,500	WB020016
		枚	1	29,500	29,500	単－ 228号
計					29,500 29,500	
単価					29,500 29,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.43m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,014.32	60,143	
別途計上		個	5	0	0	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.456	16,900	7,706	
生コンクリート	18-8-25(20)高炉	ｍ３	0.212	16,900	3,582	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.744	2,150	1,599	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					73,030	
単価					7,303	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 400×600×2000 普通型	単位	個	数量	1 1	単価	27,900 27,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	27,900	27,900	WB020015
		個	1	27,900	27,900	単－ 229号
計					27,900 27,900	
単価					27,900 27,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	377.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	377.52	37,752	
別途計上		枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					37,760	
単価					377.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	側溝蓋(自由勾配側溝)	T-25 普通型400用　L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	3,600 3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	3,600	3,600	WB020016
		枚	1	3,600	3,600	単－ 230号
計					3,600 3,600	
単価					3,600 3,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	884	88,400	
別途計上		枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					88,400	
単価					884	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	側溝蓋(自由勾配側溝)	400用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	12,200 12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	12,200	12,200	WB020016
		枚	1	12,200	12,200	単－ 231号
計					12,200 12,200	
単価					12,200 12,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	自由勾配側溝設置	Co基礎版含む	単位	m	数量	0 10	単価	0 7,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.75	0 31,304	0 23,478	
特殊作業員		人	0 0.75	0 27,768	0 20,826	
普通作業員		人	0 0.75	0 24,024	0 18,018	
バックホウ	ｸﾚｰﾝ機能付き 0.9t･平積み0.07m3級	日	0 0.63	0 8,970	0 5,651	WYB00096 単－ 232号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 6,227	
計					0 74,200	
単価					0 7,420	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 400×600×2000 普通型	単位	個	数量	0 1	単価	0 27,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 27,900	0 27,900	WB020015 単－ 233号
計					0 27,900	
単価					0 27,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	377.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	377.52	37,752	
別途計上		枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					37,760	
単価					377.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	側溝蓋(自由勾配側溝)	T-25 普通型400用　L=500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	0 1	0 3,600	0 3,600	WB020016 単－ 234号
計					0 3,600	
単価					0 3,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	884	88,400	
別途計上		枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					88,400	
単価					884	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	側溝蓋(自由勾配側溝)	400用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	0 1	単価	0 12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	0 1	0 12,200	0 12,200	WB020016 単－ 235号
計					0 12,200	
単価					0 12,200	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	コンクリート基礎板（材料費）	615×100×2000	単位	枚	数量	0 1	単価	0 21,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎板	615×100×2000	枚	0 1	0 21,100	0 21,100	
計					0 21,100	
単価					0 21,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	横断暗渠設置	360型	単位	m	数量	10 10	単価	15,570 15,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.67 0.67	31,304 31,304	20,973 20,973	
特殊作業員		人	1.34 1.34	27,768 27,768	37,209 37,209	
普通作業員		人	2.68 2.68	24,024 24,024	64,384 64,384	
バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き]運転	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	0.67 0.67	36,720 36,720	24,602 24,602	WYB00005 単－ 236号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		8,532 8,532	
計					155,700 155,700	
単価					15,570 15,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	横断暗渠（材料費）	360型 T-25 L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	38,800 38,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	38,800	38,800	WB020015
		個	1	38,800	38,800	単－ 237号
計					38,800 38,800	
単価					38,800 38,800	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	グレーチング蓋（材料費）	500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 3面受 自転車通行帯専用	単位	組	数量	1 1	単価	62,600 62,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	62,600	62,600	WB020019
		組	1	62,600	62,600	単－ 238号
計					62,600 62,600	
単価					62,600 62,600	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	グレーチング蓋（材料費）	500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 2面受 自転車通行帯専用	単位	組	数量	1 1	単価	37,700 37,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	37,700	37,700	WB020019
		組	1	37,700	37,700	単－ 239号
計					37,700 37,700	
単価					37,700 37,700	円／組

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	サンドライン側溝用桝蓋（材料費）	桝穴500 800×800×170	単位	枚	数量	0 1	単価	0 167,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サンドライン側溝用桝蓋	桝穴500 800×800×170		0	0	0	
		枚	1	167,000	167,000	
計					0 167,000	
単価					0 167,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	グレーチング蓋（材料費）	800×600用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 2面受 自転車通行帯専用	単位	組	数量	1 1	単価	86,600 86,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	86,600	86,600	WB020019
		組	1	86,600	86,600	単－ 240号
計					86,600 86,600	
単価					86,600 86,600	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	蓋版	据付け 170kgを超え250kg/枚以下	単位	枚	数量	0 1	単価	0 9,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 31,304	0 3,130	
特殊作業員		人	0 0.1	0 27,768	0 2,776	
普通作業員		人	0 0.1	0 24,024	0 2,402	
バックホウ	ｸﾚｰﾝ機能付き 0.9t･平積み0.07m3級	日	0 0.05	0 8,970	0 448	WYB00089 単－ 241号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 415	
計					0 9,171	
単価					0 9,171	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	サンドライン側溝用桝蓋（材料費）	桝穴600×800 900×1100×170	単位	枚	数量	0 1	単価	0 280,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サンドライン側溝用桝蓋	桝穴600×800 900×1100×170	枚	0 1	0 280,000	0 280,000	
計					0 280,000	
単価					0 280,000	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	グレーチング蓋（材料費）	500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 自転車通行帯専用	単位	組	数量	1 1	単価	67,300 67,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	67,300 67,300	67,300 67,300	WB020019 単－ 242号
計					67,300 67,300	
単価					67,300 67,300	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	グレーチング蓋（材料費）	600×600用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 2面受 自転車通行帯専用	単位	組	数量	1 1	単価	58,400 58,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	58,400	58,400	WB020019
		組	1	58,400	58,400	単－ 243号
計					58,400 58,400	
単価					58,400 58,400	円／組

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	サンドライン側溝用桝蓋（材料費）	桝穴600 900×900×170	単位	枚	数量	0 1	単価	0 192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サンドライン側溝用桝蓋	桝穴600 900×900×170		0	0	0	
		枚	1	192,000	192,000	
計					0 192,000	
単価					0 192,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	コンクリート基礎版設置	260×100×2000	単位	枚	数量	0 1	単価	0 5,752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.06	0 31,304	0 1,878	
特殊作業員		人	0 0.06	0 27,768	0 1,666	
普通作業員		人	0 0.06	0 24,024	0 1,441	
バックホウ	ｸﾚｰﾝ機能付き 0.9t･平積み0.07m3級	日	0 0.03	0 8,970	0 269	WYB00091 単－ 244号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 498	
計					0 5,752	
単価					0 5,752	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	コンクリート基礎版（材料費）	260×100×2000	単位	枚	数量	0 1	単価	0 9,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎板	260×100×2000	枚	0 1	0 9,360	0 9,360	
計					0 9,360	
単価					0 9,360	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	コンクリート基礎版設置	260×100×2000	単位	枚	数量	0 1	単価	0 5,752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.06	0 31,304	0 1,878	
特殊作業員		人	0 0.06	0 27,768	0 1,666	
普通作業員		人	0 0.06	0 24,024	0 1,441	
バックホウ	ｸﾚｰﾝ機能付き 0.9t･平積み0.07m3級	日	0 0.03	0 8,970	0 269	WYB00100 単－ 244号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 498	
計					0 5,752	
単価					0 5,752	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	コンクリート基礎版（材料費）	260×100×2000	単位	枚	数量	0 1	単価	0 9,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎板	260×100×2000	枚	0 1	0 9,360	0 9,360	
計					0 9,360	
単価					0 9,360	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	2,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	2,040.2	2,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,040	
単価					2,040	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	縁石カバー取付	SS400材 ｱﾝｶｰ取付	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 7,777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.25	0 31,304	0 39,130	
普通作業員		人	0 1.25	0 24,024	0 30,030	
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10KVA	日	0 1	0 3,655	0 3,655	WYB00072 単－ 245号
電動ドリル	ﾊﾐ径φ13mm 賃料	日	0 1	0 1,500	0 1,500	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 3,455	
計					0 77,770	
単価					0 7,777	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	縁石カバー（材料費）	3t×158×1100 SS400 ｱﾝｶｰ含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 156,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石カバー	3t×158×1100 SS400 ｱﾝｶｰ含む	個	0 1	0 156,200	0 156,200	
計					0 156,200	
単価					0 156,200	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 ２０m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	7,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装	m	1	25,300.5	25,300	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ　土中建込　塗装	m	1	-18,070	-18,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,230	
単価					7,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量	1	単価	2,506

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 時間制約無	m	1	2,506.4	2,506	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,506	
単価					2,506	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	仮設ガードレール基礎（支給品）	独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300/500×400 支柱付き	単位	個	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	0 0	0 0	WB020015 単－ 246号
計					0 0	
単価					0 0	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ガードレール　ビーム（支給品）	塗装品(白色)	単位	m	数量	1 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	0 0	0 0	WB020011 単－ 247号
計					0 0	
単価					0 0	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	仮設防護柵設置	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量	1	単価	2,506

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m 時間制約無	m	1	2,506.4	2,506	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,506	
単価					2,506	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	仮設ガードレール基礎（支給品）	独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300/500×400 支柱付き	単位	個	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 0	0 0	WB020015 単－ 246号
計					0 0	
単価					0 0	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ガードレール　ビーム（支給品）	塗装品(白色)	単位	m	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 0	0 0	WB020011 単－ 247号
計					0 0	
単価					0 0	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	ガードレール　袖ビーム（支給品）	塗装品(白色)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	0 1	0 0	0 0	WB020016 単－ 248号
計					0 0	
単価					0 0	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,158	215,800	
転落防止柵	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	100	11,100	1,110,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					1,326,000	
単価					13,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	48,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５	基	1	61,630.2	61,630	
路側式鋼管柱	φ60.5 4.0m	基	1	-13,600	-13,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					48,030	
単価					48,030	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	5,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	5,491.87	5,491	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,491	
単価					5,491	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	359.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	201.76	201,760	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	153	6,120	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,445	
計					359,700	
単価					359.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	383.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	224.64	224,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	153	6,732	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,553	
計					383,300	
単価					383.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	913.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	447.2	447,200	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	153	13,617	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,208	
計					913,900	
単価					913.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	590.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	575.12	575,120	
軽油		L	62	153	9,486	
ガソリン	レギュラー	L	35	166	5,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					590,500	
単価					590.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	車線分離標設置	1本脚　φ80 H=800（小径台座）	単位	本	数量	0 10	単価	0 10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 31,304	0 15,652	
普通作業員		人	0 2	0 24,024	0 48,048	
軽作業員		人	0 2	0 16,744	0 33,488	
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10KVA	日	0 0.5	0 3,655	0 1,827	WYB00087 単－ 249号
コアカッター	ﾓｰﾀ式	基・日	0 0.5	0 1,920	0 960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 4,825	
計					0 104,800	
単価					0 10,480	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	車線分離標（材料費）	可変式(穿孔式･1本脚)φ80 H=800（小径台座）赤	単位	本	数量	0 1	単価	0 13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	可変式(穿孔式･1本脚)φ80 H=800（小径台座）赤	本	0 1	0 13,700	0 13,700	
計					0 13,700	
単価					0 13,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	フェンスウォールフラット組立	H=1.1	単位	m	数量	0 16	単価	0 34,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 5	0 31,304	0 156,520	
特殊作業員		人	0 3	0 27,768	0 83,304	
普通作業員		人	0 10	0 24,024	0 240,240	
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10KVA	日	0 0.75	0 3,655	0 2,741	WYB00090 単－ 250号
バックホウ	ｸﾚｰﾝ機能付き 0.9t･平積み0.07m3級	日	0 3	0 8,970	0 26,910	WYB00074 単－ 251号
モルタルミキサ	2.5(切)	基・日	0 0.5	0 1,030	0 515	
標準コンクリートバイブレーター	(棒状) ﾓｰﾀｰ式 100V	基・日	0 0.25	0 431	0 107	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 47,963	
計					0 558,300	
単価					0 34,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	土圧版（材料費）	1/2 H400×L880×D60	単位	枚	数量	0 1	単価	0 13,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土圧版	1/2 H400×L880×D60	枚	0 1	0 13,480	0 13,480	
計					0 13,480	
単価					0 13,480	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	ストレート3番柱（材料費）	125×155×1600	単位	本	数量	0 1	単価	0 21,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ストレート3番柱	125×155×1600	本	0 1	0 21,480	0 21,480	
計					0 21,480	
単価					0 21,480	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	エンド3番柱（材料費）	125×140×1600	単位	本	数量	0 1	単価	0 21,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エンド3番柱	125×140×1600	本	0 1	0 21,480	0 21,480	
計					0 21,480	
単価					0 21,480	円／本

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,393.6	1,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 3～4基 無 無	単位	基	数量	1	単価	23,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	23,175	23,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					23,180	
単価					23,180	円／基

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	3～4基 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	3,269.22	3,269	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,269	
単価					3,269	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,383.17	8,383	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,383	
単価					8,383	円／ｍ３

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	548.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	548.08	54,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					54,810	
単価					548.1	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	運搬費	汚泥	単位	ｍ３	数量	0 1.53	単価	0 27,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 24,440	0 24,440	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	0 7	0 1,560	0 10,920	
軽油		L	0 48	0 153	0 7,344	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 42,710	
単価					0 27,910	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 福岡中央アスコン㈱前原合材工場	ｔ	100	1,700	170,000	
計					170,000	
単価					1,700	円／ｔ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 松隈重機工業(株)	ｔ	100	1,600	160,000	
計					160,000	
単価					1,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	処分費	汚泥	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 14,500	0 14,500	WB020051 単－ 252号
計					0 14,500	
単価					0 14,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,496	15,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,500	
単価					15,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,496	15,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,500	
単価					15,500	円／人日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	支柱根入長測定(新設支柱測定) 5本以上10本未満	単位	式	数量	1 1	単価	430,000 430,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	支柱根入長測定(新設支柱測定) 5本以上10本未満	式	1 1		430,000 430,000	
計					430,000 430,000	
単価					430,000 430,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	締固めた土のコーン指数試験	4供試体/試料	単位	試料	数量	0 1	単価	0 25,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
締固めた土のコーン指数試験	4供試体/試料	試料	0 1	0 25,700	0 25,700	
計					0 25,700	
単価					0 25,700	円／試料

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	0 1	単価	0 7,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	0 1	0 7,300	0 7,300	
計					0 7,300	
単価					0 7,300	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	測量業務	２級基準点設置	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量業務	２級基準点設置	式	0 1		0 1,000,000	
計					0 1,000,000	
単価					0 1,000,000	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	快適ﾄｲﾚ費用		単位	基・月	数量	0 1	単価	0 42,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用		基・月	0 1	0 42,670	0 42,670	
計					0 42,670	
単価					0 42,670	円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	振動ローラ（舗装用）運転	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 運転質量3～4t	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,936	0 26,936	
軽油		L	0 17	0 153	0 2,601	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.34	0 4,440	0 5,949	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 35,490	
単価					0 35,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	小型バックホウ（クローラ）［標準］運転	山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	0 1	単価	0 28,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.8	0 26,936	0 21,548	
軽油		L	0 9	0 153	0 1,377	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	0 1.37	0 3,910	0 5,356	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 28,290	
単価					0 28,290	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	材料費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1	単価	5,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒調Fe石灰路盤材	昼間単価 ﾙｰｽﾞな状態	ｍ３	1	5,800	5,800	
計					5,800	
単価					5,800	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	振動ローラ（舗装用）運転	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 運転質量3～4t	単位	日	数量	1 1	単価	35,490 35,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,936 26,936	26,936 26,936	
軽油		L	17 17	153 153	2,601 2,601	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34 1.34	4,440 4,440	5,949 5,949	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					35,490 35,490	
単価					35,490 35,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	小型バックホウ（クローラ）［標準］運転	山積0.11m3(平積0.08m3)	単位	日	数量	1 1	単価	28,290 28,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8 0.8	26,936 26,936	21,548 21,548	
軽油		L	9 9	153 153	1,377 1,377	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	1.37 1.37	3,910 3,910	5,356 5,356	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					28,290 28,290	
単価					28,290 28,290	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	材料費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1	単価	5,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒調Fe石灰路盤材	昼間単価 ﾙｰｽﾞな状態	ｍ３	1	5,800	5,800	
計					5,800	
単価					5,800	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き]運転	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	単位	日	数量	1 1	単価	35,810 35,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8 0.8	26,936 26,936	21,548 21,548	
軽油		L	35 35	153 153	5,355 5,355	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.37 1.37	6,500 6,500	8,905 8,905	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					35,810 35,810	
単価					35,810 35,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	33,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	300型（スリット型）標準型　L=2500 排水性舗装用	個	1	33,600	33,600	
計					33,600	
単価					33,600	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	64,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	300型（スリット型）集水型　L=2500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き	個	1	64,700	64,700	
計					64,700	
単価					64,700	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き]運転	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	単位	日	数量	1 1	単価	35,810 35,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8 0.8	26,936 26,936	21,548 21,548	
軽油		L	35 35	153 153	5,355 5,355	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.37 1.37	6,500 6,500	8,905 8,905	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					35,810 35,810	
単価					35,810 35,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	300型（スリット型）砂溜型　L=2500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き	個	1	71,700	71,700	
計					71,700	
単価					71,700	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き]運転	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	単位	日	数量	1 1	単価	35,810 35,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8 0.8	26,936 26,936	21,548 21,548	
軽油		L	35 35	153 153	5,355 5,355	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.37 1.37	6,500 6,500	8,905 8,905	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					35,810 35,810	
単価					35,810 35,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	44,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	400型（スリット型）標準型 L=2500 排水性舗装用	個	1	44,400	44,400	
計					44,400	
単価					44,400	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	83,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	400型（スリット型）集水型 L=2500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き	個	1	83,100	83,100	
計					83,100	
単価					83,100	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き]運転	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	単位	日	数量	1 1	単価	35,810 35,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8 0.8	26,936 26,936	21,548 21,548	
軽油		L	35 35	153 153	5,355 5,355	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.37 1.37	6,500 6,500	8,905 8,905	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					35,810 35,810	
単価					35,810 35,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	92,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	400型（スリット型）砂溜型 L=2500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き	個	1	92,400	92,400	
計					92,400	
単価					92,400	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	17,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝Ｉ型	本体 縦断用 300×300×2000	個	1	17,260	17,260	
計					17,260	
単価					17,260	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	9,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(自由勾配側溝Ⅰ型)	300用(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋) L=1000 T-25	枚	1	9,200	9,200	
計					9,200	
単価					9,200	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	29,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(自由勾配側溝Ⅰ型)	300用(集水蓋) L=1000 T-25	枚	1	29,500	29,500	
計					29,500	
単価					29,500	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	27,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400×600×2000 普通型	個	1	27,900	27,900	
計					27,900	
単価					27,900	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(自由勾配側溝)	T-25 普通型400用　L=500	枚	1	3,600	3,600	
計					3,600	
単価					3,600	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(自由勾配側溝)	400用(集水蓋) L=500 T-25	枚	1	12,200	12,200	
計					12,200	
単価					12,200	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	バックホウ	ｸﾚｰﾝ機能付き 0.9t･平積み0.07m3級	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊		0	0	0	
		日	1	4,380	4,380	
軽油			0	0	0	
		L	30	153	4,590	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 8,970	
単価					0 8,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	27,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400×600×2000 普通型	個	1	27,900	27,900	
計					27,900	
単価					27,900	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(自由勾配側溝)	T-25 普通型400用　L=500	枚	1	3,600	3,600	
計					3,600	
単価					3,600	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(自由勾配側溝)	400用(集水蓋) L=500 T-25	枚	1	12,200	12,200	
計					12,200	
単価					12,200	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付き]運転	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	36,720 36,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8 0.8	26,936 26,936	21,548 21,548	
軽油		L	35 35	153 153	5,355 5,355	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.37 1.37	7,160 7,160	9,809 9,809	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					36,720 36,720	
単価					36,720 36,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	38,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断暗渠	360型 T-25 L=2000	個	1	38,800	38,800	
計					38,800	
単価					38,800	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	62,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 3面受 自転車通行帯専用	組	1	62,600	62,600	
計					62,600	
単価					62,600	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	37,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 2面受 自転車通行帯専用	組	1	37,700	37,700	
計					37,700	
単価					37,700	円／組

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	86,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	800×600用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 2面受 自転車通行帯専用	組	1	86,600	86,600	
計					86,600	
単価					86,600	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	バックホウ	ｸﾚｰﾝ機能付き 0.9t･平積み0.07m3級	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊		0	0	0	
		日	1	4,380	4,380	
軽油			0	0	0	
		L	30	153	4,590	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 8,970	
単価					0 8,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	67,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 自転車通行帯専用	組	1	67,300	67,300	
計					67,300	
単価					67,300	円／組

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	58,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	600×600用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 2面受 自転車通行帯専用	組	1	58,400	58,400	
計					58,400	
単価					58,400	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	バックホウ	ｸﾚｰﾝ機能付き 0.9t･平積み0.07m3級	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊		0	0	0	
		日	1	4,380	4,380	
軽油			0	0	0	
		L	30	153	4,590	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 8,970	
単価					0 8,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10KVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１０ｋＶＡ		0	0	0	
		日	1	1,360	1,360	
軽油			0	0	0	
		L	15	153	2,295	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 3,655	
単価					0 3,655	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ガードレール基礎	独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300/500×400 支柱付き	個	1	11,500	0	支給品
計					0	
単価					0	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール　ビーム	B種 3.2×350×4330 塗装品	m	1	21,900	0	支給品
計					0	
単価					0	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール　袖ビーム	B･C種 2.3×356×660 塗装品	枚	1	5,040	0	支給品
計					0	
単価					0	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10KVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１０ｋＶＡ		0	0	0	
		日	1	1,360	1,360	
軽油			0	0	0	
		L	15	153	2,295	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 3,655	
単価					0 3,655	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10KVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１０ｋＶＡ	日	0 1	0 1,360	0 1,360	
軽油		Ｌ	0 15	0 153	0 2,295	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,655	
単価					0 3,655	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	バックホウ	ｸﾚｰﾝ機能付き 0.9t･平積み0.07m3級	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊		0	0	0	
		日	1	4,380	4,380	
軽油			0	0	0	
		L	30	153	4,590	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 8,970	
単価					0 8,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥 樋口産業㈱	ｍ３	100	14,500	1,450,000	
計					1,450,000	
単価					14,500	円／ｍ３

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ ［夜間］	Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	24,017 24,017

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 ２０ｍ未満 有 無 無	m	1 1	10,790 10,790	10,790 10,790	WB810620 単－　14号
ガードパイプ　歩道用	GP-BP-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	1 1	15,340 15,340	15,340 15,340	
計					26,130 26,130	
単価					26,130 26,130	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	標識柱 ［夜間］	単柱式 径76.3 柱長さ 4.8m 2基以下	単位	基	数量	1 1	単価	84,883 84,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 有 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	基	1 1	92,350 92,350	92,350 92,350	WB812110 単－　15号
計					92,350 92,350	
単価					92,350 92,350	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	標識板 ［夜間］	2.0m2未満	単位	枚	数量	100 100	単価	116,916 116,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2未満 無 有 無	ｍ２	67.5 67.5	188,300 188,300	12,710,250 12,710,250	WB812140 単－　16号
計					12,710,250 12,710,250	
単価					127,200 127,200	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	溶融式区画線 ［夜間］	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	415.7 415.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	452.3 452.3	452.3 452.3	WB821210 単－　17号
計					452.3 452.3	
単価					452.3 452.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	溶融式区画線 ［夜間］	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	445.9 445.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	485.2 485.2	485.2 485.2	WB821210 単－　18号
計					485.2 485.2	
単価					485.2 485.2	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	溶融式区画線 ［夜間］	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	1,026 1,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,117 1,117	1,117 1,117	WB821210 単－　19号
計					1,117 1,117	
単価					1,117 1,117	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	溶融式区画線 (減速ﾏｰｸW30cm)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 2	0 1,082	0 2,164	WB821210 単－ 20号
計					0 2,164	
単価					0 2,164	円／m
変更積算単価					1,989	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	溶融式区画線 (予告右折)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 2,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 56.6	0 452.3	0 25,600.18	WB821210 単－ 21号
計					0 25,600.18	
単価					0 2,561	円／箇所
変更積算単価					2,353	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	路面標示 (矢羽根 A)[夜間]	高輝度路面標示 青 白線有	単位	箇所	数量	1 1	単価	13,125 13,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示（矢羽根A）材工共［夜間］	高輝度路面標示 青 白線有 4週8休以上(月単位)		1	14,280	14,280	WYB00001
		箇所	1	14,280	14,280	単－　22号
計					14,280 14,280	
単価					14,280 14,280	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	路面標示 (矢羽根 B)[夜間]	高輝度路面標示 青	単位	箇所	数量	1 1	単価	13,061 13,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示（矢羽根B）材工共［夜間］	高輝度路面標示 青 4週8休以上(月単位)		1	14,210	14,210	WYB00003
		箇所	1	14,210	14,210	単－　23号
計					14,210 14,210	
単価					14,210 14,210	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	路面標示 (自転車ﾋﾟｸﾄ)[夜間]	貼付式	単位	箇所	数量	1 1	単価	35,396 35,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示（自転車ピクトグラム）材工共［夜間］	貼付式 4週8休以上(月単位)		1	38,510	38,510	WYB00002
		箇所	1	38,510	38,510	単－　24号
計					38,510 38,510	
単価					38,510 38,510	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	視線誘導標 [夜間]	土中建込 10本未満	単位	本	数量	1 1	単価	9,265 9,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 10本未満 有 無		1	10,080	10,080	WB812310
		本	1	10,080	10,080	単－　25号
計					10,080 10,080	
単価					10,080 10,080	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	車線分離標 ［夜間］	φ80 H=800 可変式(穿孔式･1本脚) 10本未満	単位	本	数量	1 1	単価	30,561 30,561

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費		1	33,250	33,250	WB812400
	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250					
	高さ800㎜ 10本未満 有 無	本	1	33,250	33,250	単－　26号
計					33,250 33,250	
単価					33,250 33,250	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 ２０m未満 有 無 無	単位	m	数量	1	単価	10,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装	m	1	24,179.4	24,179	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ　コンクリート建込　塗装	m	1	-13,390	-13,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,790	
単価					10,790	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 有 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	92,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３	基	1	92,349.85	92,349	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					92,350	
単価					92,350	円／基

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2未満 無 有 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	188,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設　広角プリズム　２ｍ２未満　金具含　材工共	ｍ２	1	188,271.07	188,271	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					188,300	
単価					188,300	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	452.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	294.32	294,320	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	153	6,120	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,485	
計					452,300	
単価					452.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	485.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	326.56	326,560	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	153	6,732	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,533	
計					485,200	
単価					485.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	651.04	651,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	153	13,617	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,468	
計					1,117,000	
単価					1,117	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	734.24	881,088	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	153	18,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,302	
計					1,082,000	
単価					1,082	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	452.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	294.32	294,320	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	153	6,120	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,485	
計					452,300	
単価					452.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	路面標示（矢羽根A）材工共［夜間］	高輝度路面標示 青 白線有 4週8休以上(月単位)	単位	箇所	数量	1 1	単価	14,280 14,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示（矢羽根A）材工共［夜間］	高輝度路面標示 青 白線有 4週8休以上(月単位)	箇所	1 1	14,286 14,286	14,286 14,286	
計					14,286 14,286	
単価					14,280 14,280	円／箇所

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	路面標示（矢羽根B）材工共［夜間］	高輝度路面標示 青 4週8休以上(月単位)	単位	箇所	数量	1 1	単価	14,210 14,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示（矢羽根B）材工共［夜間］	高輝度路面標示 青 4週8休以上(月単位)	箇所	1 1	14,216 14,216	14,216 14,216	
計					14,216 14,216	
単価					14,210 14,210	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	路面標示（自転車ピクトグラム）材工共［夜間］	貼付式 4週8休以上(月単位)	単位	箇所	数量	1 1	単価	38,510 38,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示（自転車ピクトグラム）材工共［夜間］	貼付式 4週8休以上(月単位)	箇所	1 1	38,517 38,517	38,517 38,517	
計					38,517 38,517	
単価					38,510 38,510	円／箇所

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 10本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	10,077.17	10,077	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,080	
単価					10,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	33,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	33,244.45	33,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					33,250	
単価					33,250	円／本

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	25,896	25,896	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,900	
単価					25,900	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,244	23,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,250	
単価					23,250	円／人日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	25,896	25,896	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,900	
単価					25,900	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,244	23,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,250	
単価					23,250	円／人日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	快適ﾄｲﾚ費用		単位	基・月	数量	0 1	単価	0 47,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用		基・月	0 1	0 47,000	0 47,000	
計					0 47,000	
単価					0 47,000	円／基・月

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ ［夜間］	Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	24,017 24,017

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 ２０ｍ未満 有 無 無	m	1 1	10,790 10,790	10,790 10,790	WB810620 単－　16号
ガードパイプ　歩道用	GP-BP-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	1 1	15,340 15,340	15,340 15,340	
計					26,130 26,130	
単価					26,130 26,130	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	標識柱 ［夜間］	単柱式 径76.3 柱長さ 4.8m 2基以下	単位	基	数量	1 1	単価	84,883 84,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 有 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	基	1 1	92,350 92,350	92,350 92,350	WB812110 単－　17号
計					92,350 92,350	
単価					92,350 92,350	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	標識板 ［夜間］	2.0m2未満	単位	枚	数量	100 100	単価	116,916 116,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2未満 無 有 無	ｍ２	67.5 67.5	188,300 188,300	12,710,250 12,710,250	WB812140 単－　18号
計					12,710,250 12,710,250	
単価					127,200 127,200	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	溶融式区画線 ［夜間］	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	415.7 415.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	452.3 452.3	452.3 452.3	WB821210 単－　19号
計					452.3 452.3	
単価					452.3 452.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	溶融式区画線 ［夜間］	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	445.9 445.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	485.2 485.2	485.2 485.2	WB821210 単－　20号
計					485.2 485.2	
単価					485.2 485.2	 円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	溶融式区画線 ［夜間］	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	1,026 1,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,117 1,117	1,117 1,117	WB821210 単－　21号
計					1,117 1,117	
単価					1,117 1,117	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	路面標示 (矢羽根 A)[夜間]	高輝度路面標示 青 白線有	単位	箇所	数量	1 1	単価	13,125 13,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示（矢羽根A）材工共［夜間］	高輝度路面標示 青 白線有 4週8休以上(月単位)		1	14,280	14,280	WYB00001
		箇所	1	14,280	14,280	単－　22号
計					14,280 14,280	
単価					14,280 14,280	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	路面標示 (矢羽根 B)[夜間]	高輝度路面標示 青	単位	箇所	数量	1 1	単価	13,061 13,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示（矢羽根B）材工共［夜間］	高輝度路面標示 青 4週8休以上(月単位)		1	14,210	14,210	WYB00003
		箇所	1	14,210	14,210	単－　23号
計					14,210 14,210	
単価					14,210 14,210	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	路面標示 (自転車ﾋﾟｸﾄ)[夜間]	貼付式	単位	箇所	数量	1 1	単価	35,396 35,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示（自転車ピクトグラム）材工共［夜間］	貼付式 4週8休以上(月単位)		1	38,510	38,510	WYB00002
		箇所	1	38,510	38,510	単－　24号
計					38,510 38,510	
単価					38,510 38,510	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	路面標示 (横断危険)[夜間]	貼付式	単位	枚	数量	0 1	単価	0 47,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示（横断危険）	貼付式		0	0	0	WYB00012
		枚	1	52,120	52,120	単－　25号
計					0 52,120	
単価					0 52,120	円／枚
変更積算単価					47,910	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	視線誘導標 [夜間]	土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1 1	単価	8,859 8,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 10本以上30本未満 有 無	本	1 1	9,639 9,639	9,639 9,639	WB812310 単－ 26号
計					9,639 9,639	
単価					9,639 9,639	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	車線分離標 [夜間]	φ80 H=800 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1 1	単価	29,183 29,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本以上30本未満 有 無	本	1 1	31,750 31,750	31,750 31,750	WB812400 単－ 27号
計					31,750 31,750	
単価					31,750 31,750	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	車線分離標	φ80 H=800 可変式(小径台座) 赤	単位	本	数量	0 1	単価	0 22,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置	1本脚 φ80 H=800 (小径台座)	本	0 1	0 10,480	0 10,480	WYB00004 単－ 28号
車線分離標 (材料費)	可変式(穿孔式･1本脚)φ80 H=800 (小径台座)	本	0 1	0 13,700	0 13,700	WYB00006 単－ 29号
計					0 24,180	
単価					0 24,180	円／本
変更積算単価					22,230	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	車線分離標	φ80 H=800 可変式(小径台座) 緑	単位	本	数量	0 1	単価	0 22,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置	1本脚 φ80 H=800 (小径台座)	本	0 1	0 10,480	0 10,480	WYB00010 単－ 28号
車線分離標 (材料費)	可変式(穿孔式･1本脚)φ80 H=800 (小径台座)	本	0 1	0 13,700	0 13,700	WYB00009 単－ 29号
計					0 24,180	
単価					0 24,180	円／本
変更積算単価					22,230	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	車線分離標 (撤去新設置)[夜間]	φ80 H=800 可変式(小径台座) 赤	単位	本	数量	0 1	単価	0 29,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	1本脚 φ80 H=800 (小径台座)	本	0 1	0 2,955	0 2,955	WYB00014 単－ 30号
車線分離標設置	1本脚 φ80 H=800 (小径台座)	本	0 1	0 15,580	0 15,580	WYB00018 単－ 31号
車線分離標 (材料費)	可変式(穿孔式･1本脚) φ80 H=800 (小径台座)	本	0 1	0 13,700	0 13,700	WYB00013 単－ 29号
計					0 32,235	
単価					0 32,240	円／本
変更積算単価					29,630	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 ２０m未満 有 無 無	単位	m	数量	1	単価	10,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装	m	1	24,179.4	24,179	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ　コンクリート建込　塗装	m	1	-13,390	-13,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,790	
単価					10,790	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 有 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	92,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３	基	1	92,349.85	92,349	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					92,350	
単価					92,350	円／基

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2未満 無 有 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	188,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設　広角プリズム　２ｍ２未満　金具含　材工共	ｍ２	1	188,271.07	188,271	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					188,300	
単価					188,300	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	452.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	294.32	294,320	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	153	6,120	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,485	
計					452,300	
単価					452.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	485.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	326.56	326,560	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	153	6,732	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,533	
計					485,200	
単価					485.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	651.04	651,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	153	13,617	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,468	
計					1,117,000	
単価					1,117	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	路面標示（矢羽根A）材工共［夜間］	高輝度路面標示 青 白線有 4週8休以上(月単位)	単位	箇所	数量	1 1	単価	14,280 14,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示（矢羽根A）材工共［夜間］	高輝度路面標示 青 白線有 4週8休以上(月単位)	箇所	1 1	14,286 14,286	14,286 14,286	
計					14,286 14,286	
単価					14,280 14,280	円／箇所

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	路面標示（矢羽根B）材工共［夜間］	高輝度路面標示 青 4週8休以上(月単位)	単位	箇所	数量	1 1	単価	14,210 14,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示（矢羽根B）材工共［夜間］	高輝度路面標示 青 4週8休以上(月単位)	箇所	1 1	14,216 14,216	14,216 14,216	
計					14,216 14,216	
単価					14,210 14,210	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	路面標示（自転車ピクトグラム）材工共［夜間］	貼付式 4週8休以上(月単位)	単位	箇所	数量	1 1	単価	38,510 38,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示（自転車ピクトグラム）材工共［夜間］	貼付式 4週8休以上(月単位)	箇所	1 1	38,517 38,517	38,517 38,517	
計					38,517 38,517	
単価					38,510 38,510	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	路面標示（横断危険）	貼付式	単位	枚	数量	0 1	単価	0 52,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示（横断危険）設置	W1000×H800 4色 溶融ﾀｲﾌﾟ	枚	0 1	0 17,350	0 17,350	WYB00017 単－ 35号
クイックシート（横断危険）（材料費）	W1000×H800 4色 溶融ﾀｲﾌﾟ	枚	0 1	0 33,800	0 33,800	WYB00020 単－ 36号
接着用プライマー（材料費）	区画線用	L	0 0.2	0 432	0 86	WYB00005 単－ 37号
プロパン（材料費）	工業用･業務用	ｋｇ	0 0.38	0 202	0 76	WYB00008 単－ 38号
ガラスビーズ（材料費）	0.106～0.850㎜	ｋｇ	0 0.25	0 175	0 43	WYB00016 単－ 39号
諸雑費（率＋まるめ） 1.5%		式	0 1		0 765	
計					0 52,120	
単価					0 52,120	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	9,639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	9,639.03	9,639	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,639	
単価					9,639	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	31,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	31,746.48	31,746	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					31,750	
単価					31,750	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	車線分離標設置	1本脚　φ80 H=800（小径台座）	単位	本	数量	0 10	単価	0 10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 31,304	0 15,652	
普通作業員		人	0 2	0 24,024	0 48,048	
軽作業員		人	0 2	0 16,744	0 33,488	
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10KVA	日	0 0.5	0 3,655	0 1,827	WYB00007 単－　40号
コアカッター	ﾓｰﾀｰ式	基・日	0 0.5	0 1,920	0 960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 4,825	
計					0 104,800	
単価					0 10,480	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	車線分離標（材料費）	可変式(穿孔式･1本脚)φ80 H=800（小径台座）	単位	本	数量	0 1	単価	0 13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	可変式(穿孔式･1本脚)φ80 H=800（小径台座）	本	0 1	0 13,700	0 13,700	
計					0 13,700	
単価					0 13,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	車線分離標撤去	1本脚　φ80 H=800（小径台座）	単位	本	数量	0 10	単価	0 2,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.25	0 46,956	0 11,739	
普通作業員		人	0 0.25	0 36,036	0 9,009	
軽作業員		人	0 0.25	0 25,116	0 6,279	
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10KVA	日	0 0.25	0 3,655	0 913	WYB00021 単－　41号
ハンドカッタ	ﾓｰﾀｰ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ別	基・日	0 0.25	0 1,060	0 265	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 1,345	
計					0 29,550	
単価					0 2,955	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	車線分離標設置	1本脚　φ80 H=800（小径台座）	単位	本	数量	0 10	単価	0 15,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 46,956	0 23,478	
普通作業員		人	0 2	0 36,036	0 72,072	
軽作業員		人	0 2	0 25,116	0 50,232	
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10KVA	日	0 0.5	0 3,655	0 1,827	WYB00023 単－　40号
コアカッター	ﾓｰﾀｰ式	基・日	0 0.5	0 1,920	0 960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 7,231	
計					0 155,800	
単価					0 15,580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,496	15,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,500	
単価					15,500	円／人日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,244	23,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,250	
単価					23,250	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	23,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,244	23,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,250	
単価					23,250	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	路面標示（横断危険）設置	W1000×H800 4色 溶融ﾀｲﾌﾟ	単位	枚	数量	0 1	単価	0 17,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.07	0 46,956	0 3,286	
普通作業員		人	0 0.36	0 36,036	0 12,972	
ダブルキャブ（損料）	2t	日	0 0.07	0 15,000	0 1,050	
ハンドガスバーナー（損料）		日	0 0.07	0 600	0 42	
計					0 17,350	
単価					0 17,350	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	クイックシート（横断危険）（材料費）	W1000×H800 4色 溶融ﾀｲﾌﾟ	単位	枚	数量	0 1	単価	0 33,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クイックシート（横断危険）	W1000×H800 4色 溶融ﾀｲﾌﾟ	枚	0 1	0 33,800	0 33,800	
計					0 33,800	
単価					0 33,800	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	接着用プライマー（材料費）	区画線用	単位	L	数量	0 1	単価	0 432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	0 0.92	0 470	0 432	
計					0 432	
単価					0 432	円／L

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	プロパン（材料費）	工業用･業務用	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プロパン	工業用･業務用	ｋｇ	0 1	0 202	0 202	
計					0 202	
単価					0 202	円／ｋｇ

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	ガラスビーズ（材料費）	0.106～0.850㎜	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガラスビーズ	0.106～0.850㎜	ｋｇ	0 1	0 175	0 175	
計					0 175	
単価					0 175	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10KVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１０ｋＶＡ	日	0 1	0 1,360	0 1,360	
軽油		L	0 15	0 153	0 2,295	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,655	
単価					0 3,655	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10KVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１０ｋＶＡ		0	0	0	
		日	1	1,360	1,360	
軽油			0	0	0	
		L	15	153	2,295	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 3,655	
単価					0 3,655	円／日