

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道災害復旧 多武除地区舗装外工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 5月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589580006	1 4) 単価適用年月	2025年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 6月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	134, 002, 000
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	121, 990, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	420日間 自 令和 7年11月 4日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (1回変更) 至 令和 8年12月28日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	1, 005, 800
		2 3) 公 告 日	令和 7年 5月15日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 多武除地区舗装外工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1 1		58,873,584 61,781,630	1	2,908,046	
舗装工		式	1 1		42,772,163 42,772,163	0	0	
橋面防水工		式	1 1		592,998 592,998	0	0	
橋面防水 (車道部)	塗膜防水	m2	167 167	2,517 2,517	420,339 420,339	0	0	単-1号
橋面防水 (歩道部)	塗膜防水	m2	67 67	2,577 2,577	172,659 172,659	0	0	単-2号
アスファルト舗装工		式	1 1		42,179,165 42,179,165	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	7,130 7,130	803.8 803.8	5,731,094 5,731,094	0	0	単-3号
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	872 872	956 956	833,632 833,632	0	0	単-4号
下層路盤(歩道部) (乗入部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	103 103	1,130 1,130	116,390 116,390	0	0	単-5号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕 上り厚 150mm	m2	7,130 7,130	913 913	6,509,690 6,509,690	0	0	単-6号
上層路盤(歩道部) (乗入部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	103 103	1,036 1,036	106,708 106,708	0	0	単-7号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	7,020 7,020	1,911 1,911	13,415,220 13,415,220	0	0	単-8号

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 多武除地区舗装外工事					(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
基層(車道・路肩部) (多武除橋)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	176	1,484	261,184		0	0	単-9号	
				176	1,484	261,184					
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	7,020	1,868	13,113,360		0	0	単-10号	
				7,020	1,868	13,113,360					
表層(車道・路肩部) (多武除橋)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	176	1,543	271,568		0	0	単-11号	
				176	1,543	271,568					
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	872	1,728	1,506,816		0	0	単-12号	
				872	1,728	1,506,816					
表層(歩道部) (乗入部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	103	2,043	210,429		0	0	単-13号	
				103	2,043	210,429					
表層(歩道部) (多武除橋)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上	m2	82	1,257	103,074		0	0	単-14号	
				82	1,257	103,074					
縁石工			式	1		3,822,481		0	0		
				1		3,822,481					
縁石工			式	1		3,822,481		0	0		
				1		3,822,481					
歩車道境界ブロック		本体部 両面 B型 L=2000	m	344	8,561	2,944,984		0	0	単-15号	
				344	8,561	2,944,984					
歩車道境界ブロック		本体部 両面 B型 L=1000 水抜穴付き	m	67	12,535	839,845		0	0	単-16号	
				67	12,535	839,845					
歩車道境界ブロック		すりつけ部 B型(切り下げ) L=600	m	4	9,413	37,652		0	0	単-17号	
				4	9,413	37,652					
防護柵工			式	1		7,941,208		0	0		
				1		7,941,208					

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 多武除地区舗装外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	1		7,941,208				
			1		7,941,208	0	0		
ガードレール	塗装品 Gr-B-2B 100m 以上 曲線部補正無	m	781	10,168	7,941,208			単-18号	
			781	10,168	7,941,208	0	0		
区画線工		式	1		860,378				
			1		860,378	0	0		
区画線工		式	1		860,378				
			1		860,378	0	0		
溶融式区画線 (黄)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	830	394.6	327,518			単-19号	
			830	394.6	327,518	0	0		
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1,660	321	532,860			単-20号	
			1,660	321	532,860	0	0		
応急処理工		式	1		596,940				
			1		596,940	0	0		
応急処理作業工		式	1		596,940				
			1		596,940	0	0		
応急作業		式	1		596,940			内-1号	
			1		596,940	0	0		
構造物撤去工		式	0		0				
			1		2,908,046	1	2,908,046		
構造物取壊し工		式	0		0				
			1		873,976	1	873,976		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	0	0	0			単-21号	
			4,280	204.2	873,976	4,280	873,976		

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 多武除地区舗装外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	0 1		0 2, 034, 070	1	2, 034, 070		
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 214	0 4, 805	0 1, 028, 270	214	1, 028, 270	単-22号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 214	0 4, 700	0 1, 005, 800	214	1, 005, 800	単-23号	
仮設工		式	1 1		2, 880, 414 2, 880, 414	0	0		
交通管理工		式	1 1		2, 880, 414 2, 880, 414	0	0		
交通誘導警備員		人日	204 204		2, 880, 414 2, 880, 414	0	0	内-2号	
直接工事費		式	1 1		58, 873, 584 61, 781, 630	1	2, 908, 046		
共通仮設費		式	1 1		10, 286, 151 10, 686, 501	1	400, 350		
共通仮設費		式	1 1		629, 968 650, 322	1	20, 354		
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		629, 968 650, 322	1	20, 354		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		9, 656, 183 10, 036, 179	1	379, 996		
純工事費		式	1 1		69, 159, 735 72, 468, 131	1	3, 308, 396		

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 多武除地区舗装外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		25,578,372	1	1,009,633		
			1		26,588,005				
工事原価		式	1		94,738,107	1	4,318,029		
			1		99,056,136				
一般管理費等		式	1		16,161,893	1	641,971		
			1		16,803,864				
工事価格		式	1		110,900,000	1	4,960,000		
			1		115,860,000				
消費税相当額		式	1		11,090,000	1	496,000		
			1		11,586,000				
工事費計		式	1		121,990,000	1	5,456,000		
			1		127,446,000				

一式当たり内訳書

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			20	3, 748	74, 960			WYB00001
		時間	20	3, 748	74, 960	0	0	単一 29号
特殊作業員			20	3, 200	64, 000			WYB00002
		時間	20	3, 200	64, 000	0	0	単一 30号
普通作業員			20	2, 715	54, 300			WYB00003
		時間	20	2, 715	54, 300	0	0	単一 31号
運転手（特殊）			40	3, 238	129, 520			WYB00004
		時間	40	3, 238	129, 520	0	0	単一 32号
運転手（一般）			40	2, 945	117, 800			WYB00005
		時間	40	2, 945	117, 800	0	0	単一 33号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		20	1, 767	35, 340			WYB00006
		時間	20	1, 767	35, 340	0	0	単一 34号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		20	2, 672	53, 440			WYB00007
		時間	20	2, 672	53, 440	0	0	単一 35号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		20	2, 590	51, 800			WYB00008
		時間	20	2, 590	51, 800	0	0	単一 36号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		20	3, 728	74, 560			WYB00010
		時間	20	3, 728	74, 560	0	0	単一 37号
合 計					596, 940		0	
					596, 940			

204人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A			102	16, 530	1, 686, 060			WB010211
		人 日	102	16, 530	1, 686, 060	0	0	単一 39号
交通誘導警備員 B			102	14, 490	1, 477, 980			WB010212
		人 日	102	14, 490	1, 477, 980	0	0	単一 40号
合 計					2, 880, 414		0	
					2, 880, 414			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	橋面防水 (車道部)	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	2, 517
						1		2, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修 有 33. 8m/100m2 有 33. 9m/100m2 無		1	2, 765	2, 765	WB812920	
			m 2	1	2, 765	2, 765	単一 24号	
計						2, 765		
						2, 765		
単価						2, 765		
						2, 765	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	橋面防水 (歩道部)	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	2, 577
						1		2, 577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修 有 40. 1m/100m2 有 70. 5m/100m2 無		1	2, 831	2, 831	WB812920	
			m 2	1	2, 831	2, 831	単一 25号	
計						2, 831		
						2, 831		
単価						2, 831		
						2, 831	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	803. 8	
						1		803. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クワッシュラン		1	883	883	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	883	883			
計						883			
						883			
単価						883	円／m2		
						883			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	956
						1		956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	1, 051	1, 051	CB410031	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 051	1, 051		
計						1, 051		
						1, 051		
単価						1, 051	円／m2	
						1, 051		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	下層路盤(歩道部) (乗入部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 130
						1		1, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1, 242	1, 242	CB410031	
			m 2	1	1, 242	1, 242		
計						1, 242		
						1, 242		
単価						1, 242		
						1, 242	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	913
						1		913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	1, 003	1, 003	CB410040	
			m 2	1	1, 003	1, 003		
計						1, 003		
						1, 003		
単価						1, 003		
						1, 003	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	上層路盤(歩道部) (乗入部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 036
						1		1, 036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		1	1, 139	1, 139	CB410041	
			m 2	1	1, 139	1, 139		
計						1, 139		
						1, 139		
単価						1, 139		
						1, 139	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 911
						1		1, 911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 100	2, 100	CB410240	
			m 2	1	2, 100	2, 100		
計						2, 100		
						2, 100		
単価						2, 100		
						2, 100	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	基層(車道・路肩部) (多武除橋)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,484
						1		1,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用		1	1,631	1,631	CB410240	
			m 2	1	1,631	1,631		
計						1,631		
						1,631		
単価						1,631		
						1,631	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,868
						1		1,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,052	2,052	CB410260	
			m 2	1	2,052	2,052		
計						2,052		
						2,052		
単価						2,052		
						2,052	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	表層(車道・路肩部) (多武除橋)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,543	
						1		1,543	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート(各種) 全ての費用		1	1,696	1,696	CB410260		
			m 2	1	1,696	1,696			
計						1,696			
						1,696			
単価						1,696	円／m2		
						1,696			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 728	
						1		1, 728	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（歩道部）		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 899	1, 899	CB410261		
			m 2	1	1, 899	1, 899			
計						1, 899			
						1, 899			
単価						1, 899	円／m2		
						1, 899			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	表層(歩道部) (乗入部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2, 043
						1		2, 043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 245	2, 245	CB410261	
			m 2	1	2, 245	2, 245		
計						2, 245		
						2, 245		
単価						2, 245		
						2, 245	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	表層(歩道部) (多武除橋)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 257
						1		1, 257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用		1	1, 381	1, 381	CB410261	
			m 2	1	1, 381	1, 381		
計						1, 381		
						1, 381		
単価						1, 381		
						1, 381	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	歩車道境界ブロック	本体部 両面 B型 L=2000	単位	m	数量	1	単価	8, 561
						1		8, 561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0. 5個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り		1	9, 404	9, 404	CB422510	
			m	1	9, 404	9, 404		
計						9, 404		
						9, 404		
単価						9, 404		
						9, 404	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	歩車道境界ブロック	本体部 両面 B型 L=1000 水抜穴付き	単位	m	数量	1	単価	12, 535
						1		12, 535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り		1	13, 770	13, 770	CB422510	
			m	1	13, 770	13, 770		
計						13, 770		
						13, 770		
単価						13, 770		
						13, 770	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	歩車道境界ブロック	すりつけ部 B型(切り下げ) L=600	単位	m	数量	1	単価	9, 413
						1		9, 413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 18-8-25(高炉) 有り		1	10, 340	10, 340	CB422510	
			m	1	10, 340	10, 340		
計						10, 340		
						10, 340		
単価						10, 340		
						10, 340	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	ガードレール	塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	10, 168
						1		10, 168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		1	11, 170	11, 170	WB810510	
			m	1	11, 170	11, 170	単一 26号	
計						11, 170		
						11, 170		
単価						11, 170		
						11, 170	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	溶融式区画線 (黄)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	394. 6
						1		394. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	433. 5	433. 5	WB821210	
				1	433. 5	433. 5	単一 27号	
計						433. 5		
						433. 5		
単価						433. 5		
						433. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	321
						1		321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	352. 7	352. 7	WB821210	
				1	352. 7	352. 7	単一 28号	
計						352. 7		
						352. 7		
単価						352. 7		
						352. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		204.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	204.2	204.2		
計						0		
						204.2		
単価						0		
						204.2	円／m2	
変更積算単価						204.2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	4,805	4,805		
計						0		
						4,805		
単価						0		
						4,805	円／m3	
変更積算単価						4,805	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		4,700
処分費（m3）				0	0	0	WB020051	
			m3	1	4,700	4,700	単一 38号	
計						0		
						4,700		
単価						0		
						4,700	円／m3	
変更積算単価								
						4,700	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	塗膜系防水	補修 有 33. 8m/100m2 有 33. 9m/100m2 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m 2	100	2, 393. 7	239, 370		
床版排水材		φ 18 溶融亜鉛メッキ	m	35. 49	700	24, 843		
アスファルト舗装用成形目地材		w=30mm t=5mm 低弾性	m	35. 595	345	12, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						276, 500		
単価						2, 765	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	塗膜系防水	補修 有 40. 1m/100m2 有 70. 5m/100m2 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m 2	100	2, 393. 7	239, 370		
床版排水材		φ 12 溶融亜鉛メッキ	m	42. 105	430	18, 105		
アスファルト舗装用成形目地材		w=30mm t=5mm 低弾性	m	74. 025	345	25, 538		
諸雑費（まるめ）			式	1		87		
計						283, 100		
単価						2, 831	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-26号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	11, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - B - 2 B 塗装	m	1	11, 170	11, 170		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11, 170		
単価						11, 170	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一27号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 433. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	194. 82	194, 820	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	360	205, 200	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750	
軽油			L	40	151	6, 040	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11, 315	
計						433, 500	
単価						433. 5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	352. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	194. 82	194, 820		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750		
軽油			L	40	151	6, 040		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 465		
計						352, 700		
単価						352. 7	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 748
						1		3, 748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	29, 988	3, 748		
			人	0. 125	29, 988	3, 748		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 748		
						3, 748		
単価						3, 748		
						3, 748	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 200
						1		3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	25, 602	3, 200		
			人	0. 125	25, 602	3, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 200		
						3, 200		
単価						3, 200		
						3, 200	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 715
						1		2, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	21, 726	2, 715		
			人	0. 125	21, 726	2, 715		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 715		
						2, 715		
単価						2, 715		
						2, 715	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3, 238
						1		3, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	25, 908	3, 238		
			人	0. 125	25, 908	3, 238		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 238		
						3, 238		
単価						3, 238		
						3, 238	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2, 945
						1		2, 945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	23, 562	2, 945		
			人	0. 125	23, 562	2, 945		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 945		
						2, 945		
単価						2, 945	円／時間	
						2, 945		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一34号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	1, 767
						1	1, 767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				3. 5	151	528	
			L	3. 5	151	528	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1, 200	1, 200	
			時間	1	1, 200	1, 200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39	
			時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 767	
						1, 767	
単価						1, 767	
						1, 767	円／時間

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2, 672
						1		2, 672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 4	151	815		
			L	5. 4	151	815		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 800	1, 800		
			時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 672		
						2, 672		
単価						2, 672		
						2, 672		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2, 590
						1		2, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 9	151	890		
			L	5. 9	151	890		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1, 700	1, 700		
			時間	1	1, 700	1, 700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 590		
						2, 590		
単価						2, 590		
						2, 590	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,728
						1		3,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	151	1,298		
			L	8.6	151	1,298		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,728		
						3,728		
単価						3,728		
						3,728	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－38号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻						
			m 3	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1.000-00-00-2-0	
単－39号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		16,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人	1	16,524	16,524		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		6		
計						16,530		
単価						16,530	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	14, 484	14, 484		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					14, 490		
	単価					14, 490	円／人日	