この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和６年度郡司分地区外舗装修繕工事
工事地名	宮崎県宮崎市郡司分地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 1月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	宮崎河川国道事務所　道路管理第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2489650014		１４）	単価適用年月	2025年 1月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 1月	
５）	変更回数	1回		１６）	前請負工事費	188,672,000	
６）	主 工 種	舗装工事		１７）	前請負代金額	172,700,000	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	301日間	自　令和 7年 1月24日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 7年11月20日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 1回変更）	至　令和 7年11月20日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	宮崎県		２２）	処 分 費 等	2,732,371	
１０）	地　　区	宮崎		２３）	公 告 日	令和 6年11月19日	
１１）	河川・路線	一般国道２２０号					

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：
道路交通安全対策事業費	道路維持管理費	工事費（修繕）	

設計内訳書

工事名	令和６年度郡司分地区外舗装修繕工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 ［宮崎地区］			1		59,710,881			
		式	1		51,709,084	1	-8,001,797	
道路土工			1		136,044			
		式	1		49,564	1	-86,480	
掘削工			1		18,048			
		式	1		18,048	0	0	
掘削 （仮設道路）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		60	300.8	18,048			単-1号
		m3	60	300.8	18,048	0	0	
残土処理工			1		117,996			
		式	1		31,516	1	-86,480	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		60		7,469			内-1号
		m3	60		7,469	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		60		97,738			内-2号
		m3	0		0	-60	-97,738	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-3号
		m3	60		24,047	60	24,047	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		4		12,789			内-4号
		m3	0		0	-4	-12,789	
舗装工			1		42,383,104			
		式	1		40,290,774	1	-2,092,330	
舗装準備工			1		633,277			
		式	0		0	-1	-633,277	
不陸整正	補足材無し		3,780	112.2	424,116			単-2号
		m2	0	112.2	0	-3,780	-424,116	

設計内訳書

工事名	令和６年度郡司分地区外舗装修繕工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正 (路肩復旧)	補足材無し		652	320.8	209,161			単-3号
		m2	0	320.8	0	-652	-209,161	
路面切削工			0		0			
		式	1		384,329	1	384,329	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無		0	0	0			単-4号
		m2	640	477	305,280	640	305,280	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻		0	0	0			単-5号
		m3	32	1,825	58,400	32	58,400	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0	0	0			単-6号
		m3	32	645.3	20,649	32	20,649	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (路肩復旧)			1		4,217,136			
		式	1		1,977,303	1	-2,239,833	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ		652	1,116	727,632			単-7号
		m2	44	1,116	49,104	-608	-678,528	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)		652	2,703	1,762,356			単-8号
		m2	44	2,703	118,932	-608	-1,643,424	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)		652	2,649	1,727,148			単-9号
		m2	683	2,649	1,809,267	31	82,119	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (すり付け版)			1		320,160			
		式	1		231,072	1	-89,088	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ～100ｍｍ 3.0m超		115	2,784	320,160			単-10号
		m2	83	2,784	231,072	-32	-89,088	

設計内訳書

工事名	令和６年度郡司分地区外舗装修繕工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (仮設道路)			1		828,169			
		式	1		946,480	1	118,311	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm		175	495.7	86,747			単-11号
		m2	200	495.7	99,140	25	12,393	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm		175	621.7	108,797			単-12号
		m2	200	621.7	124,340	25	15,543	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		175	1,834	320,950			単-13号
		m2	200	1,834	366,800	25	45,850	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		175	1,781	311,675			単-14号
		m2	200	1,781	356,200	25	44,525	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(ICT) (本線部)			0		0			
		式	1		2,022,997	1	2,022,997	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 98mm		0	0	0			単-15号
		m2	3,470	579.1	2,009,477	3,470	2,009,477	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 48mm		0	0	0			単-16号
		m2	35	386.3	13,520	35	13,520	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (本線部)			1		32,933,926			
		式	1		31,450,501	1	-1,483,425	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 50mm		3,470	427.5	1,483,425			単-17号
		m2	0	427.5	0	-3,470	-1,483,425	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-3.5-40 舗装厚 200mm		3,360	8,522	28,633,920			単-18号
		m2	3,360	8,522	28,633,920	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (鉄筋補強ｺﾝｸﾘｰﾄ版)	曲げ4.5-6.5-40 舗装厚 200mm		105	10,251	1,076,355			単-19号
		m2	105	10,251	1,076,355	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６年度郡司分地区外舗装修繕工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (すり付け版)	曲げ4.5-6.5-40 舗装 厚 175mm							単-20号
			35	8,423	294,805			
		m2	35	8,423	294,805	0	0	
縦目地	縦突合せ目地							単-21号
			500	1,552	776,000			
		m	500	1,552	776,000	0	0	
縦目地	横突合せ目地							単-22号
			7	4,356	30,492			
		m	7	4,356	30,492	0	0	
横目地	横膨張目地							単-23号
			21	5,135	107,835			
		m	21	5,135	107,835	0	0	
横目地 (終点側端部)	横膨張目地							単-24号
			7	2,652	18,564			
		m	7	2,652	18,564	0	0	
目地切り・清掃								単-25号
			535	958	512,530			
		m	535	958	512,530	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(ICT) (交差点部)								
			0		0			
		式	1		15,065	1	15,065	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 48mm							単-26号
			0	0	0			
		m2	39	386.3	15,065	39	15,065	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (交差点部)								
			1		577,616			
		式	1		577,616	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-6.5-40 舗装 厚 250mm							単-27号
			39	10,929	426,231			
		m2	39	10,929	426,231	0	0	
横目地 (中央部)	縦突合せ目地							単-28号
			13	3,555	46,215			
		m	13	3,555	46,215	0	0	
横目地 (端部)	縦突合せ目地							単-29号
			13	3,540	46,020			
		m	13	3,540	46,020	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６年度郡司分地区外舗装修繕工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横目地	横膨張目地							単-30号
			6	4,749	28,494			
		m	6	4,749	28,494	0	0	
目地切り・清掃								単-31号
			32	958	30,656			
		m	32	958	30,656	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(ICT)								
(左折車線部)			0		0			
		式	1		62,194	1	62,194	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 48mm							単-32号
			0	0	0			
		m2	161	386.3	62,194	161	62,194	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工								
(左折車線部)			1		2,872,820			
		式	1		2,623,217	1	-249,603	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 48mm							単-33号
			0	0	0			
		m2	48	419.8	20,150	48	20,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-6.5-40 舗装厚 250mm							単-34号
			161	10,984	1,768,424			
		m2	161	10,984	1,768,424	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-6.5-40 舗装厚 175mm							単-35号
(すり付け版)			80	8,461	676,880			
		m2	0	8,461	0	-80	-676,880	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-6.5-40 舗装厚 175mm							単-36号
(すり付け版)			0	0	0			
		m2	48	8,838	424,224	48	424,224	
縦目地	縦そり-突合せ目地							単-37号
			50	1,556	77,800			
		m	50	1,556	77,800	0	0	
縦目地	横突合せ目地							単-38号
			16	3,192	51,072			
		m	16	3,192	51,072	0	0	
横目地	縦突合せ目地							単-39号
			20	3,544	70,880			
		m	20	3,544	70,880	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６年度郡司分地区外舗装修繕工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横目地	横収縮・ﾀﾞﾐｰ目地							単-40号
			9	3,276	29,484			
		m	9	3,276	29,484	0	0	
横目地	横膨張目地							単-41号
			13	4,492	58,396			
		m	13	4,492	58,396	0	0	
横目地	縦そり目地							単-42号
			15	1,470	22,050			
		m	0	1,470	0	-15	-22,050	
横目地	縦そり目地							単-43号
			0	0	0			
		m	9	1,189	10,701	9	10,701	
目地切り・清掃								単-44号
			123	958	117,834			
		m	117	958	112,086	-6	-5,748	
排水構造物工								
			1		483,220			
		式	1		656,324	1	173,104	
作業土工								
			1		82,557			
		式	1		104,591	1	22,034	
床掘り	土砂							内-5号
			20		31,401			
		m3	0		0	-20	-31,401	
床掘り	土砂							内-6号
			0		0			
		m3	20		38,789	20	38,789	
埋戻し	土砂							内-7号
			20		51,156			
		m3	0		0	-20	-51,156	
埋戻し	土砂							内-8号
			0		0			
		m3	20		63,945	20	63,945	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)							内-9号
			0		0			
		m3	1		970	1	970	

設計内訳書

工事名	令和６年度郡司分地区外舗装修繕工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-10号
			0		0			
		m3	1		887	1	887	
側溝工								
			1		280,644			
		式	1		380,874	1	100,230	
管(函)渠型側溝 (300型 ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ)	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ							単-45号
			14	20,046	280,644			
		m	19	20,046	380,874	5	100,230	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		120,019			
		式	1		170,859	1	50,840	
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無							単-46号
			1	88,147	88,147			
		箇所	1	88,147	88,147	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (300型 砂溜桝)	300型							単-47号
			0	0	0			
		箇所	1	50,840	50,840	1	50,840	
蓋 (鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋)	500×500用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定							単-48号
			1	31,872	31,872			
		枚	1	31,872	31,872	0	0	
縁石工								
			1		4,447,499			
		式	1		128,055	1	-4,319,444	
作業土工								
			1		459,683			
		式	1		3,209	1	-456,474	
床掘り	土砂							内-11号
			100		184,716			
		m3	0		0	-100	-184,716	
床掘り	土砂							内-12号
			0		0			
		m3	0.7		1,292	0.7	1,292	
埋戻し	土砂							内-13号
			90		274,967			
		m3	0		0	-90	-274,967	

設計内訳書

工事名	令和６年度郡司分地区外舗装修繕工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂							内-14号
			0		0			
		m3	0.6		1,917	0.6	1,917	
縁石工								
			1		3,987,816			
		式	1		124,846	1	-3,862,970	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (縁石1)	片面R 180/205×250×1990							単-49号
			14	7,676	107,464			
		m	10	7,676	76,760	-4	-30,704	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (縁石1)	片面R 180/205×250×1990(再設置)							単-50号
			0	0	0			
		m	10	2,363	23,630	10	23,630	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (縁石2)	片面R 180/205×250×1990							単-51号
			476	8,152	3,880,352			
		m	3	8,152	24,456	-473	-3,855,896	
区画線工								
			1		486,332			
		式	1		603,982	1	117,650	
区画線工								
			1		486,332			
		式	1		603,982	1	117,650	
溶融式区画線 (白・AS舗装)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-52号
			970	316.7	307,199			
		m	1,060	316.7	335,702	90	28,503	
溶融式区画線 (白・AS舗装)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-53号
			0	0	0			
		m	25	335.4	8,385	25	8,385	
溶融式区画線 (白・AS舗装)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-54号
			0	0	0			
		m	10	806.7	8,067	10	8,067	
溶融式区画線 (白・AS舗装)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無							単-55号
			0	0	0			
		m	12	698.9	8,386	12	8,386	
溶融式区画線 (白・CO舗装)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-56号
			40	342.7	13,708			
		m	40	342.7	13,708	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６年度郡司分地区外舗装修繕工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 (白・CO舗装)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		200	361.3	72,260			単-57号
		m	190	361.3	68,647	-10	-3,613	
溶融式区画線 (白・CO舗装)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無		55	884.4	48,642			単-58号
		m	52	884.4	45,988	-3	-2,654	
溶融式区画線 (白・CO舗装)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無		61	729.9	44,523			単-59号
		m	61	729.9	44,523	0	0	
溶融式区画線 (青)	溶融式手動 矢羽根 150cm×75cm 厚1.5mm		0	0	0			単-60号
		箇所	1	15,950	15,950	1	15,950	
区画線消去	削取り式		0	0	0			単-61号
		m	108	505.8	54,626	108	54,626	
道路植栽工			1		477,330			
		式	0		0	-1	-477,330	
道路植栽工			1		477,330			
		式	0		0	-1	-477,330	
張芝	張芝工 100m2以上300m2未満		210	2,273	477,330			単-62号
		m2	0	2,273	0	-210	-477,330	
道路付属施設工			1		57,562			
		式	1		4,048	1	-53,514	
作業土工			1		10,088			
		式	0		0	-1	-10,088	
床掘り	土砂		2		3,694			内-15号
		m3	0		0	-2	-3,694	
埋戻し	土砂		2		6,394			内-16号
		m3	0		0	-2	-6,394	

設計内訳書

工事名	令和６年度郡司分地区外舗装修繕工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工			1		47,474			
		式	1		4,048	1	-43,426	
視線誘導標 (視線誘導標A)	片面 反射体 径φ300 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含む(流用品)		2	3,497	6,994			単-63号
		本	0	3,497	0	-2	-6,994	
視線誘導標 (視線誘導標B)	片面 縦型棒状 土中建込 10本以上30本未満(流用品)		10	4,048	40,480			単-64号
		本	0	4,048	0	-10	-40,480	
視線誘導標 (視線誘導標B)	片面 縦型棒状 土中建込 10本未満(流用品)		0	0	0			単-65号
		本	1	4,048	4,048	1	4,048	
構造物撤去工			1		8,770,363			
		式	1		7,546,966	1	-1,223,397	
道路付属物撤去工			1		46,128			
		式	1		3,051	1	-43,077	
視線誘導標撤去 (視線誘導標A)	片面 反射体 径φ300 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含む		4	3,497	13,988			単-66号
		本	0	3,497	0	-4	-13,988	
視線誘導標撤去 (視線誘導標B)	縦型棒状 片面 土中建込 10本以上30本未満		12	1,017	12,204			単-67号
		本	0	1,017	0	-12	-12,204	
視線誘導標撤去 (視線誘導標B)	縦型棒状 片面 土中建込 10本未満		0	0	0			単-68号
		本	3	1,017	3,051	3	3,051	
距離標撤去	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込) ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含む		1	19,936	19,936			単-69号
		枚	0	19,936	0	-1	-19,936	
構造物取壊し工			1		2,536,659			
		式	1		2,295,224	1	-241,435	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		0	0	0			単-70号
		m3	2	7,363	14,726	2	14,726	

設計内訳書

工事名	令和６年度郡司分地区外舗装修繕工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下		150		200,829			内-17号
		m	0		0	-150	-200,829	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下		0		0			内-18号
		m	49		65,169	49	65,169	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下		0		0			内-19号
		m	100		226,272	100	226,272	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25ｃｍ		4,540	514.5	2,335,830			単-71号
		m2	0	514.5	0	-4,540	-2,335,830	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 30ｃｍ		0	0	0			単-72号
		m2	3,790	514.5	1,949,955	3,790	1,949,955	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 38ｃｍ		0	0	0			単-73号
		m2	76	514.5	39,102	76	39,102	
排水構造物撤去工			1		448			
		式	1		1,344	1	896	
暗渠排水管撤去	撤去		4	112	448			単-74号
		m	12	112	1,344	8	896	
縁石撤去工			1		320,637			
		式	1		81,855	1	-238,782	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分		510	628.7	320,637			単-75号
		m	111	628.7	69,785	-399	-250,852	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用		0	0	0			単-76号
		m	10	1,207	12,070	10	12,070	
道路植栽撤去			1		219,248			
		式	1		273,368	1	54,120	

設計内訳書

工事名	令和６年度郡司分地区外舗装修繕工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植樹撤去	低木 樹高60cm未満 低木10本未満 ｶﾝﾅ							単-77号
			6	1,384	8,304			
		本	7	1,384	9,688	1	1,384	
樹木撤去	高木 幹回60cm以上90cm未満 ﾜｼﾝﾄﾆｱﾊﾟｰﾑ							単-78号
			4	44,421	177,684			
		本	5	44,421	222,105	1	44,421	
ﾊﾟｰﾑﾍﾞﾙﾄ撤去	再利用							単-79号
			4	3,417	13,668			
		箇所	5	3,417	17,085	1	3,417	
撤去木運搬	ﾜｼﾝﾄﾆｱﾊﾟｰﾑ							単-80号
			4	4,898	19,592			
		本	5	4,898	24,490	1	4,898	
運搬処理工								
			1		5,647,243			
		式	1		4,892,124	1	-755,119	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-81号
			1,136	2,724	3,094,464			
		m3	1,072	2,724	2,920,128	-64	-174,336	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-82号
			25	2,256	56,400			
		m3	11	2,256	24,816	-14	-31,584	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-83号
			1,136	1,612	1,831,232			
		m3	1,072	1,612	1,728,064	-64	-103,168	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-84号
			25	1,075	26,875			
		m3	11	1,075	11,825	-14	-15,050	
撤去木等運搬	枝葉･根株･幹部							単-85号
			22	18,682	411,004			
		t	7	18,682	130,774	-15	-280,230	
撤去木等処分	枝葉･根株･幹部							内-20号
			22		223,344			
		t	0		0	-22	-223,344	
撤去木等処分	枝葉･根株･幹部							内-21号
			0		0			
		t	7		76,065	7	76,065	

設計内訳書

工事名	令和６年度郡司分地区外舗装修繕工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(波状管)･視線誘導標･距離標		0.26		3,924			内-22号
		t	0		0	-0.26	-3,924	
現場発生品運搬	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		0		0			内-23号
		t	0.03		452	0.03	452	
仮設工			1		2,469,427			
		式	1		2,429,371	1	-40,056	
交通管理工			1		2,469,427			
		式	1		2,278,248	1	-191,179	
交通誘導警備員			186		2,469,427			内-24号
		人日	0		0	-186	-2,469,427	
交通誘導警備員			0		0			内-25号
		人日	173		2,278,248	173	2,278,248	
交通管理工 (夜間作業)			0		0			
		式	1		151,123	1	151,123	
交通誘導警備員			0		0			内-26号
		人日	8		151,123	8	151,123	
直接工事費			1		59,710,881			
		式	1		51,709,084	1	-8,001,797	
共通仮設費			1		10,821,940			
		式	1		28,299,260	1	17,477,320	
共通仮設費			1		1,884,510			
		式	1		20,327,365	1	18,442,855	
運搬費			1		1,171,641			
		式	1		1,301,620	1	129,979	

設計内訳書

工事名	令和６年度郡司分地区外舗装修繕工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費								内-27号
			2		129,979			
		台	0		0	-2	-129,979	
建設機械運搬費								内-28号
			0		0			
		台	4		259,958	4	259,958	
重建設機械分解組立費								内-29号
			1		1,041,662			
		回	1		1,041,662	0	0	
安全費								
			0		0			
		式	1		12,218,880	1	12,218,880	
車両誘導防護施設								内-30号
			0		0			
		式	1		12,218,880	1	12,218,880	
技術管理費								
			1		90,435			
		式	1		6,100,521	1	6,010,086	
保守管理(ICT)								内-31号
			0		0			
		式	1		14,920	1	14,920	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-32号
			0		0			
		式	1		623,000	1	623,000	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-33号
			0		0			
		式	1		3,098,000	1	3,098,000	
3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費用								内-34号
			0		0			
		式	1		1,810,000	1	1,810,000	
ICT活用効果等調査費								内-35号
			0		0			
		式	1		16,800	1	16,800	
全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費								内-36号
			1		36,613			
		式	1		36,613	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６年度郡司分地区外舗装修繕工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用								内-37号
			1		53,822			
		式	1		53,822	0	0	
道路台帳附図修正費用								内-38号
			0		0			
		式	1		447,366	1	447,366	
営繕費								
			0		0			
		式	1		153,000	1	153,000	
快適ﾄｲﾚ								内-39号
			0		0			
		式	1		153,000	1	153,000	
現場環境改善費（率計上）								
			1		622,434			
		式	1		553,344	1	-69,090	
共通仮設費（率計上）								
			1		8,937,430			
		式	1		7,971,895	1	-965,535	
純工事費								
			1		70,532,821			
		式	1		80,008,344	1	9,475,523	
現場管理費								
			1		24,026,894			
		式	1		25,562,220	1	1,535,326	
工事原価								
			1		135,758,620			
		式	1		167,346,348	1	31,587,728	
一般管理費等								
			1		21,241,380			
		式	1		24,213,652	1	2,972,272	
業務委託料（測量）								
			0		0			
		式	1		340,000	1	340,000	
業務委託料（設計）								
			0		0			
		式	1		810,000	1	810,000	

設計内訳書

工事名	令和６年度郡司分地区外舗装修繕工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格								
			1		157,000,000			
		式	1		192,710,000	1	35,710,000	
消費税相当額								
			1		15,700,000			
		式	1		19,271,000	1	3,571,000	
工事費計								
			1		172,700,000			
		式	1		211,981,000	1	39,281,000	

設計内訳書

工事名	令和６年度郡司分地区外舗装修繕工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 ［都城地区］			1		24,648,551			
		式	1		34,481,425	1	9,832,874	
舗装工			1		22,972,527			
		式	1		31,659,534	1	8,687,007	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 （夜間作業）			1		20,284,435			
		式	1		27,452,276	1	7,167,841	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種		6,090	3,070	18,696,300			単-1号
		m2	0	3,070	0	-6,090	-18,696,300	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ （ICT）	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種		0	0	0			単-2号
		m2	8,310	3,098	25,744,380	8,310	25,744,380	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻		305	2,476	755,180			単-3号
		m3	328	2,476	812,128	23	56,948	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		305	2,731	832,955			単-4号
		m3	328	2,731	895,768	23	62,813	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 （夜間作業）			1		2,688,092			
		式	1		4,207,258	1	1,519,166	
ｸﾗｯｸ処理	ｶﾞﾗｽ基材 W=100cm		1,228	2,189	2,688,092			単-5号
		m	1,922	2,189	4,207,258	694	1,519,166	
区画線工			1		566,169			
		式	1		822,643	1	256,474	
区画線工 （夜間作業）			1		566,169			
		式	1		822,643	1	256,474	
溶融式区画線 （白）	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無		1,230	460.3	566,169			単-6号
		m	1,730	460.3	796,319	500	230,150	

設計内訳書

工事名	令和６年度郡司分地区外舗装修繕工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 （白）	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 22	0 393.9	0 8,665	22	8,665	単-7号
溶融式区画線 （黄）	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 22	0 467.9	0 10,293	22	10,293	単-8号
溶融式区画線 （白）	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 8	0 920.8	0 7,366	8	7,366	単-9号
仮設工		式	1 1		1,109,855 1,999,248	1	889,393	
交通管理工		式	0 1		0 133,777	1	133,777	
交通誘導警備員		人日	0 10		0 133,777	10	133,777	内-1号
交通管理工 （夜間作業）		式	1 1		1,109,855 1,865,471	1	755,616	
交通誘導警備員		人日	60 0		1,109,855 0	-60	-1,109,855	内-2号
交通誘導警備員		人日	0 100		0 1,865,471	100	1,865,471	内-3号
直接工事費		式	1 1		24,648,551 34,481,425	1	9,832,874	
共通仮設費		式	1 1		4,873,296 11,797,891	1	6,924,595	
共通仮設費		式	1 1		436,619 5,990,936	1	5,554,317	

設計内訳書

工事名	令和６年度郡司分地区外舗装修繕工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費								
			1		129,979			
		式	1		129,979	0	0	
建設機械運搬費								内-4号
			2		129,979			
		台	2		129,979	0	0	
技術管理費								
			0		0			
		式	1		5,454,930	1	5,454,930	
保守管理(ICT)								内-5号
			0		0			
		式	1		13,930	1	13,930	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-6号
			0		0			
		式	1		548,000	1	548,000	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-7号
			0		0			
		式	1		4,893,000	1	4,893,000	
現場環境改善費（率計上）								
			1		306,640			
		式	1		406,027	1	99,387	
共通仮設費（率計上）								
			1		4,436,677			
		式	1		5,806,955	1	1,370,278	
純工事費								
			1		29,521,847			
		式	1		46,279,316	1	16,757,469	
現場管理費								
			1		11,677,058			
		式	1		15,496,468	1	3,819,410	
工事原価								
			1		41,198,905			
		式	1		61,775,784	1	20,576,879	

60m3当たり内訳書

整地

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		60	136	8,160			CB210610
		m３	60	136	8,160	0	0	
合　計					7,469			
					7,469		0	

60/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	 m３	58 58	1,841 1,841	106,778 106,778	 0	 0	CB210110
合　計					97,738 0		 -97,738	

0/60m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	ｍ３	0 59	0 445.3	0 26,272	59	26,272	CB210110
合　計					0 26,272		26,272	
変更積算金額					0 24,047		24,047	円／m3

4/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	 m３	4 4	3,493 3,493	13,972 13,972	 0	 0	CB210110
合　計					12,789 0		 -12,789	

20/0m3当たり内訳書

床掘り

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		17	2,018	34,306			CB210030
		m３	17	2,018	34,306	0	0	
合　計					31,401			
					0		-31,401	

0/20m3当たり内訳書

床掘り

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	21	2,018	42,378	21	42,378	
合　計					0			
					42,378		42,378	
変更積算金額					0			
					38,789		38,789	円／m3

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		16	3,493	55,888			CB210410
		m 3	16	3,493	55,888	0	0	
合　計					51,156			
					0		-51,156	

0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第　8号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	20	3,493	69,860	20	69,860	
合　計					0			
					69,860		69,860	
変更積算金額					0			
					63,945		63,945	円／m3

0/1m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　9号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CB210020
		m 3	1	1,060	1,060	1	1,060	
合　計					0			
					1,060		1,060	
変更積算金額					0			
					970		970	円／m3

0/1m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　10号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	0 1	0 970.1	0 970	1	970	CB210110
合　計					0 970		970	
変更積算金額					0 887		887	円／m3

100/0m3当たり内訳書

床掘り

第　11号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		100	2,018	201,800			CB210030
		m３	100	2,018	201,800	0	0	
合　計					184,716			
					0		-184,716	

0/0.7m3当たり内訳書

床掘り

第　12号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	0.7	2,018	1,412	0.7	1,412	
合　計					0			
					1,412		1,412	
変更積算金額					0			
					1,292		1,292	円／m3

90/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　13号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		86	3,493	300,398			CB210410
		m３	86	3,493	300,398	0	0	
合　計					274,967			
					0		-274,967	

0/0.6m3当たり内訳書

埋戻し

第　14号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	0.6	3,493	2,095	0.6	2,095	
合　計					0			
					2,095		2,095	
変更積算金額					0			
					1,917		1,917	円／m3

2/0m3当たり内訳書

床掘り

第　15号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		2	2,018	4,036			CB210030
		m３	2	2,018	4,036	0	0	
合　計					3,694			
					0		-3,694	

2/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　16号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		2	3,493	6,986			CB210410
		m 3	2	3,493	6,986	0	0	
合　計					6,394			
					0		-6,394	

150/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　17号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	151 151	1,453 1,453	219,403 219,403	0	0	CB430510
合　計					200,829 0		-200,829	

0/49m当たり内訳書

舗装版切断

第　18号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	0 49	0 1,453	0 71,197	49	71,197	CB430510
合　計					0 71,197		71,197	
変更積算金額					0 65,169		65,169	円／m

0/100m当たり内訳書

舗装版切断

第　19号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	0 103	0 2,400	0 247,200	103	247,200	CB430510
合　計					0 247,200		247,200	
変更積算金額					0 226,272		226,272	円／m

22/0t当たり内訳書

撤去木等処分

第　20号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	枝葉・幹部		14	10,000	140,000			WYB00023
		t	14	10,000	140,000	0	0	単－ 142号
処分費	根株		8	13,000	104,000			WYB00021
		t	8	13,000	104,000	0	0	単－ 143号
合　計					223,344			
					0		-223,344	

0/7t当たり内訳書

撤去木等処分

第　21号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	枝葉・幹部		0	0	0			WYB00028
		t	0.9	10,000	9,000	0.9	9,000	単－ 144号
処分費	根株		0	0	0			WYB00027
		t	5.7	13,000	74,100	5.7	74,100	単－ 145号
合　計					0			
					83,100		83,100	
変更積算金額					0			
					76,065		76,065	円／t

0.26/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　22号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	0.26 0.26	7,381 7,381	1,919 1,919	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	0.26 0.26	9,109 9,109	2,368 2,368	0	0	CB010420
合　計					3,924 0		-3,924	

0/0.03t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　23号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	0 0.03	0 7,381	0 221	0.03	221	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	0 0.03	0 9,109	0 273	0.03	273	CB010420
合　計					0 494		494	
変更積算金額					0 452		452	円／t

186/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　24号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			87	16,330	1,420,710			WB010211
		人日	87	16,330	1,420,710	0	0	単－ 146号
交通誘導警備員Ｂ			99	12,900	1,277,100			WB010212
		人日	99	12,900	1,277,100	0	0	単－ 147号
合　計					2,469,427			
					0		-2,469,427	

0/173人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　25号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	75	16,330	1,224,750	75	1,224,750	単－ 148号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	98	12,900	1,264,200	98	1,264,200	単－ 149号
合　計					0			
					2,488,950		2,488,950	
変更積算金額					0			
					2,278,248		2,278,248	円／人日

0/8人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　26号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	2	24,500	49,000	2	49,000	単－ 150号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	6	19,350	116,100	6	116,100	単－ 151号
合　計					0			
					165,100		165,100	
変更積算金額					0			
					151,123		151,123	円／人日

2/0台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　27号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 8.1km 無 無	台	2 2	71,000 71,000	142,000 142,000	0	0	WB010010 単ー 152号
［ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用)6m×30cm］								
合　計					129,979 0		-129,979	

0/4台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　28号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 8.1km 無 無	台	0 2	0 71,000	0 142,000	2	142,000	WB010010 単ー 153号
[ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用)6m×30cm]								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 8.1km 無 無	台	0 2	0 71,000	0 142,000	2	142,000	WB010010 単ー 154号
合　計					0 284,000		284,000	
変更積算金額					0 259,958		259,958	円／台

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立費

第　29号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立	分解組立 ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用) 23.7t級		1	1,138,000	1,138,000			WYB00024
		回	1	1,138,000	1,138,000	0	0	単ー 155号
合　計					1,041,662			
					1,041,662		0	

一式当たり内訳書

車両誘導防護施設

第　30号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易バリケード(賃料)	94日間(3.1ヶ月)		0	0	0			WYB00001
		台	592	20,640	12,218,880	592	12,218,880	単ー 156号
合　計					0			
					12,218,880		12,218,880	
変更積算金額					0			
					12,218,880		12,218,880	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　31号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤（車道・路肩部） （ＩＣＴ）保守点検	3700m2 1層	式	0 1		0 14,920	1	14,920	WB010470 単ー 157号
合　計					0 14,920		14,920	
変更積算金額					0 14,920		14,920	円／式

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　32号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ		0		0			WB010510
		式	1		623,000	1	623,000	単ー 158号
合　計					0			
					623,000		623,000	
変更積算金額					0			
					623,000		623,000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　33号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	3098千円	式	0 1		0 3,098,000	1	3,098,000	WB010610 単ー 159号
合　計					0 3,098,000		3,098,000	
変更積算金額					0 3,098,000		3,098,000	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費用

第　34号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費用		式	0 1		0 1,810,000	1	1,810,000	WYB00039 単ー 160号
合　計					0 1,810,000		1,810,000	
変更積算金額					0 1,810,000		1,810,000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第　35号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	技術員 0.5人		0	0	0			WYB00029
		工事	1	16,800	16,800	1	16,800	単ー 161号
合　計					0			
					16,800		16,800	
変更積算金額					0			
					16,800		16,800	円／式

一式当たり内訳書

全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費

第　36号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費	舗装修繕ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ	式	1 1		40,000 40,000	0	0	WYB00004 単ー 162号
合　計					36,613 36,613		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　37号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	技術員 1.75人		1	58,800	58,800			WYB00002
		工事	1	58,800	58,800	0	0	単ー 163号
合　計					53,822			
					53,822		0	

一式当たり内訳書

道路台帳附図修正費用

第　38号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平面図作成費	CAD有り･TIFﾃﾞｰﾀ		0	0	0			WYB00031
		枚	3	133,000	399,000	3	399,000	単－ 164号
Ｂ３版原図作成費	ﾏｲﾗｰ×2枚 白焼×2(平面図１枚に対して)		0	0	0			WYB00032
		組	3	12,090	36,270	3	36,270	単－ 165号
Ａ４版原図作成費	ﾏｲﾗｰ×4枚 白焼×1(平面図１枚に対して)		0	0	0			WYB00005
		組	3	4,032	12,096	3	12,096	単－ 166号
合　計					0 447,366		447,366	
変更積算金額					0 447,366		447,366	円／式

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　39号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ費用			0	0	0			WYB00015
		月	3	51,000	153,000	3	153,000	単ー 167号
合　計					0			
					153,000		153,000	
変更積算金額					0			
					153,000		153,000	円／式

0/10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	5	16,330	81,650	5	81,650	単－　18号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	5	12,900	64,500	5	64,500	単－　19号
合　計					0			
					146,150		146,150	
変更積算金額					0			
					133,777		133,777	円／人日

60/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			10	24,500	245,000			WB010211
		人日	10	24,500	245,000	0	0	単ー　20号
交通誘導警備員Ｂ			50	19,350	967,500			WB010212
		人日	50	19,350	967,500	0	0	単ー　21号
合　計					1,109,855			
					0		-1,109,855	

0/100人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	20	24,500	490,000	20	490,000	単－　22号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	80	19,350	1,548,000	80	1,548,000	単－　23号
合　計					0			
					2,038,000		2,038,000	
変更積算金額					0			
					1,865,471		1,865,471	円／人日

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 5km 無 無	台	2 2	71,000 71,000	142,000 142,000	0	0	WB010010 単ー　24号
合　計					129,979 129,979		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工（修繕工）（ＩＣＴ）保守点検	土木一般世話役 0.46人		0		0			WYB00001
		式	1		13,930	1	13,930	単ー　25号
合　計					0			
					13,930		13,930	
変更積算金額					0			
					13,930		13,930	円／式

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	路面切削機		0		0			WYB00002
		式	1		548,000	1	548,000	単ー　26号
合　計					0			
					548,000		548,000	
変更積算金額					0			
					548,000		548,000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	4893千円	式	0 1		0 4,893,000	1	4,893,000	WB010610 単ー　27号
合　計					0 4,893,000		4,893,000	
変更積算金額					0 4,893,000		4,893,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削 (仮設道路)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	300.8 300.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	328.7 328.7	328.7 328.7	CB210100
計					328.7 328.7	
単価					328.7 328.7	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価	112.2 112.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1 1	122.6 122.6	122.6 122.6	CB410010
計					122.6 122.6	
単価					122.6 122.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	不陸整正 (路肩復旧)	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価	320.8 320.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路肩部）	人力 補足無し	ｍ２	1 1	350.5 350.5	350.5 350.5	WYB00030 単－　86号
計					350.5 350.5	
単価					350.5 350.5	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	0 1	単価	0 477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	0 1	0 521.1	0 521.1	CB430010
計					0 521.1	
単価					0 521.1	円／m2
変更積算単価					477	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,993	0 1,993	CB430020
計					0 1,993	
単価					0 1,993	円／m3
変更積算単価					1,825	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 645.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 705	0 705	WB020051 単－　87号
計					0 705	
単価					0 705	円／m3
変更積算単価					645.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,116 1,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1 1	1,220 1,220	1,220 1,220	CB410041
計					1,220 1,220	
単価					1,220 1,220	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1 1	単価	2,703 2,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,954 2,954	2,954 2,954	CB410240
計					2,954 2,954	
単価					2,954 2,954	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1 1	単価	2,649 2,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	2,895 2,895	2,895 2,895	CB410260
計					2,895 2,895	
単価					2,895 2,895	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ～100ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,784 2,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,946 1,946	1,946 1,946	CB410260
表層（車道・路肩部）	3.0m超 25mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,096 1,096	1,096 1,096	CB410260
計					3,042 3,042	
単価					3,042 3,042	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	495.7 495.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	541.6 541.6	541.6 541.6	CB410030
計					541.6 541.6	
単価					541.6 541.6	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	621.7 621.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	679.2 679.2	679.2 679.2	CB410040
計					679.2 679.2	
単価					679.2 679.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,834 1,834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,004 2,004	2,004 2,004	CB410240
計					2,004 2,004	
単価					2,004 2,004	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,781 1,781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,946 1,946	1,946 1,946	CB410260
計					1,946 1,946	
単価					1,946 1,946	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 98ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 579.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	98mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30	ｍ２	0 1	0 632.7	0 632.7	CB410090
計					0 632.7	
単価					0 632.7	円／m2
変更積算単価					579.1	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 48ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 386.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	48mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30	ｍ２	0 1	0 422	0 422	CB410090
計					0 422	
単価					0 422	円／m2
変更積算単価					386.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	427.5 427.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 50mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	467.1 467.1	467.1 467.1	CB410040
計					467.1 467.1	
単価					467.1 467.1	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-3.5-40 舗装厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	8,522 8,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続鉄筋コンクリート舗装工	標準	ｍ２	1 1	1,950 1,950	1,950 1,950	WB410860 単－　88号
連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1.1t/100m2 0.19t/100m2 0t/100m2 0.2m 無	ｍ２	1 1	7,361 7,361	7,361 7,361	WB410870 単－　89号
計					9,311 9,311	
単価					9,311 9,311	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (鉄筋補強ｺﾝｸﾘｰﾄ版)	曲げ4.5-6.5-40 舗装厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	10,251 10,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工　人力舗設	20cm以上	ｍ２	1 1	4,182 4,182	4,182 4,182	WB410820 単－　90号
連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	0.98t/100m2 0.17t/100m2 0t/100m2 0.2m 無	ｍ２	1 1	7,011 7,011	7,011 7,011	WB410870 単－　91号
計					11,193 11,193	
単価					11,200 11,200	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (すり付け版)	曲げ4.5-6.5-40 舗装厚 175ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	8,423 8,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工　人力舗設	20cm未満	ｍ２	1 1	3,111 3,111	3,111 3,111	WB410820 単－　92号
連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	0t/100m2 0.91t/100m2 0t/100m2 0.175m 無	ｍ２	1 1	6,092 6,092	6,092 6,092	WB410870 単－　93号
計					9,203 9,203	
単価					9,203 9,203	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	縦目地	縦突合せ目地	単位	m	数量	1 1	単価	1,552 1,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 3940kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 322kg/1000m	m	1 1	1,696 1,696	1,696 1,696	WB410840 単－　94号
計					1,696 1,696	
単価					1,696 1,696	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	縦目地	横突合せ目地	単位	m	数量	1 1	単価	4,356 4,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 3143本/1000m 3571kg/1000m 3143個/1000m 0m2/1000m 0kg/1000m	m	1 1	4,759 4,759	4,759 4,759	WB410840 単－　95号
計					4,759 4,759	
単価					4,759 4,759	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	横目地	横膨張目地	単位	m	数量	1 1	単価	5,135 5,135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 3143本/1000m 7476kg/1000m 6286個/1000m 162m2/1000m 1006kg/1000m	m	1 1	5,610 5,610	5,610 5,610	WB410850 単－　96号
計					5,610 5,610	
単価					5,610 5,610	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	横目地 (終点側端部)	横膨張目地	単位	m	数量	1 1	単価	2,652 2,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 3143本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 157m2/1000m 1006kg/1000m	m	1 1	2,898 2,898	2,898 2,898	WB410850 単－　97号
計					2,898 2,898	
単価					2,898 2,898	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	目地切り・清掃		単位	m	数量	1 1	単価	958 958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地切り・清掃		m	1 1	1,047 1,047	1,047 1,047	WB410880 単－　98号
計					1,047 1,047	
単価					1,047 1,047	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 48ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 386.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	48mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30	ｍ２	0 1	0 422	0 422	CB410090
計					0 422	
単価					0 422	円／m2
変更積算単価					386.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-6.5-40 舗装厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	10,929 10,929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工　人力舗設	20cm以上	ｍ２	1 1	4,182 4,182	4,182 4,182	WB410820 単－　90号
コンクリート舗装工（材料）	95m2/100m2 0t/100m2 0.19t/100m2 曲げ 4.5-6.5-40 0.25m 無	ｍ２	1 1	7,751 7,751	7,751 7,751	WB410830 単－　99号
計					11,933 11,933	
単価					11,940 11,940	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	横目地 （中央部）	縦突合せ目地	単位	m	数量	1 1	単価	3,555 3,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	2231本/1000m 0本/1000m 3154kg/1000m 2231個/1000m 0m2/1000m 322kg/1000m	m	1 1	3,884 3,884	3,884 3,884	WB410850 単－ 100号
計					3,884 3,884	
単価					3,884 3,884	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	横目地 (端部)	縦突合せ目地	単位	m	数量	1 1	単価	3,540 3,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	2231本/1000m 0本/1000m 3154kg/1000m 2231個/1000m 0m2/1000m 322kg/1000m	m	1 1	3,868 3,868	3,868 3,868	WB410850 単－ 101号
計					3,868 3,868	
単価					3,868 3,868	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	横目地	横膨張目地	単位	m	数量	1 1	単価	4,749 4,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 3000本/1000m 7500kg/1000m 6000個/1000m 217m2/1000m 1006kg/1000m	m	1 1	5,189 5,189	5,189 5,189	WB410850 単－ 102号
計					5,189 5,189	
単価					5,189 5,189	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	目地切り・清掃		単位	m	数量	1 1	単価	958 958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地切り・清掃		m	1 1	1,047 1,047	1,047 1,047	WB410880 単－　98号
計					1,047 1,047	
単価					1,047 1,047	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 48ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 386.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	48mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30	ｍ２	0 1	0 422	0 422	CB410090
計					0 422	
単価					0 422	円／m2
変更積算単価					386.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 48ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 419.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 48mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1	0 458.6	0 458.6	CB410040
計					0 458.6	
単価					0 458.6	円／m2
変更積算単価					419.8	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-6.5-40 舗装厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	10,984 10,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工　人力舗設	20cm以上	ｍ２	1 1	4,182 4,182	4,182 4,182	WB410820 単－　90号
コンクリート舗装工（材料）	96m2/100m2 0t/100m2 0.25t/100m2 曲げ 4.5-6.5-40 0.25m 無	ｍ２	1 1	7,816 7,816	7,816 7,816	WB410830 単－ 103号
計					11,998 11,998	
単価					12,000 12,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (すり付け版)	曲げ4.5-6.5-40 舗装厚 175ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	8,461 8,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工　人力舗設	20cm未満	ｍ２	1 1	3,111 3,111	3,111 3,111	WB410820 単－　92号
連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	0t/100m2 0.95t/100m2 0t/100m2 0.175m 無	ｍ２	1 1	6,133 6,133	6,133 6,133	WB410870 単－ 104号
計					9,244 9,244	
単価					9,244 9,244	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (すり付け版)	曲げ4.5-6.5-40 舗装厚 175ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 8,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工　人力舗設	20cm未満	ｍ２	0 1	0 3,111	0 3,111	WB410820 単－ 105号
コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0.938t/100m2 0t/100m2 曲げ 4.5-6.5-40 0.175m 無	ｍ２	0 1	0 6,544	0 6,544	WB410830 単－ 106号
計					0 9,655	
単価					0 9,655	円／m2
変更積算単価					8,838	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	縦目地	縦そり-突合せ目地	単位	m	数量	1 1	単価	1,556 1,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 3980kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 322kg/1000m	m	1 1	1,700 1,700	1,700 1,700	WB410840 単－ 107号
計					1,700 1,700	
単価					1,700 1,700	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	縦目地	横突合せ目地	単位	m	数量	1 1	単価	3,192 3,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 2250本/1000m 3188kg/1000m 2250個/1000m 0m2/1000m 0kg/1000m	m	1 1	3,488 3,488	3,488 3,488	WB410840 単－ 108号
計					3,488 3,488	
単価					3,488 3,488	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	横目地	縦突合せ目地	単位	m	数量	1 1	単価	3,544 3,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	2234本/1000m 0本/1000m 3147kg/1000m 2234個/1000m 0m2/1000m 322kg/1000m	m	1 1	3,872 3,872	3,872 3,872	WB410850 単－ 109号
計					3,872 3,872	
単価					3,872 3,872	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	横目地	横収縮・ﾀﾞﾐｰ目地	単位	m	数量	1 1	単価	3,276 3,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	2781本/1000m 0本/1000m 6952kg/1000m 5561個/1000m 0m2/1000m 563kg/1000m	m	1 1	3,580 3,580	3,580 3,580	WB410850 単－ 110号
計					3,580 3,580	
単価					3,580 3,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	横目地	横膨張目地	単位	m	数量	1 1	単価	4,492 4,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 2800本/1000m 7040kg/1000m 5600個/1000m 208m2/1000m 1006kg/1000m	m	1 1	4,908 4,908	4,908 4,908	WB410850 単－ 111号
計					4,908 4,908	
単価					4,908 4,908	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	横目地	縦そり目地	単位	m	数量	1 1	単価	1,470 1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	800本/1000m 0本/1000m 2400kg/1000m 800個/1000m 0m2/1000m 241kg/1000m	m	1 1	1,606 1,606	1,606 1,606	WB410850 単－ 112号
計					1,606 1,606	
単価					1,606 1,606	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	横目地	縦そり目地	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	667本/1000m 0本/1000m 1333kg/1000m 667個/1000m 0m2/1000m 241kg/1000m	m	0 1	0 1,298	0 1,298	WB410850 単－ 113号
計					0 1,298	
単価					0 1,298	円／m
変更積算単価					1,189	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	目地切り・清掃		単位	m	数量	1 1	単価	958 958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地切り・清掃		m	1 1	1,047 1,047	1,047 1,047	WB410880 単－ 98号
計					1,047 1,047	
単価					1,047 1,047	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	管(函)渠型側溝 (300型 ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ)	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	1 1	単価	20,046 20,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1 1	21,900 21,900	21,900 21,900	CB222790
計					21,900 21,900	
単価					21,900 21,900	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	88,147 88,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.73m3を超え0.77m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1 1	96,300 96,300	96,300 96,300	CB222950
計					96,300 96,300	
単価					96,300 96,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (300型 砂溜桝)	300型	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 50,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 5,741	0 5,741	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）		基	0 1	0 49,800	0 49,800	CB222810
計					0 55,541	
単価					0 55,550	円／箇所
変更積算単価					50,840	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	蓋 (鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋)	500×500用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	31,872 31,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	34,820 34,820	34,820 34,820	WB821430 単－ 114号
計					34,820 34,820	
単価					34,820 34,820	円／枚

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (縁石1)	片面R 180/205×250×1990	単位	m	数量	1 1	単価	7,676 7,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	1 1	8,386 8,386	8,386 8,386	CB422510
計					8,386 8,386	
単価					8,386 8,386	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (縁石1)	片面R 180/205×250×1990(再設置)	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 無し 無し	m	0 1	0 2,581	0 2,581	CB422510
計					0 2,581	
単価					0 2,581	円／m
変更積算単価					2,363	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (縁石2)	片面R 180/205×250×1990	単位	m	数量	1 1	単価	8,152 8,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	8,906 8,906	8,906 8,906	CB422510
計					8,906 8,906	
単価					8,906 8,906	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	溶融式区画線 (白・AS舗装)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	316.7 316.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	346 346	346 346	WB821210 単－ 115号
計					346 346	
単価					346 346	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	溶融式区画線 (白・AS舗装)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 335.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 366.4	0 366.4	WB821210 単－ 116号
計					0 366.4	
単価					0 366.4	円／m
変更積算単価					335.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	溶融式区画線 (白・AS舗装)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 806.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 881.3	0 881.3	WB821210 単－ 117号	
計						0 881.3		
単価						0 881.3	円／m	
変更積算単価						806.7	円／m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	溶融式区画線 (白・AS舗装)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 698.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 1	0 763.5	0 763.5	WB821210 単－ 118号	
計						0 763.5		
単価						0 763.5	円／m	
変更積算単価						698.9	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	溶融式区画線 (白・CO舗装)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	342.7 342.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	m	1 1	374.4 374.4	374.4 374.4	WB821210 単－ 119号	
計						374.4 374.4		
単価						374.4 374.4	円／m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	溶融式区画線 (白・CO舗装)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	361.3 361.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	m	1 1	394.8 394.8	394.8 394.8	WB821210 単－ 120号	
計						394.8 394.8		
単価						394.8 394.8	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	溶融式区画線 (白・CO舗装)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	884.4 884.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	m	1 1	966.3 966.3	966.3 966.3	WB821210 単－ 121号	
計						966.3 966.3		
単価						966.3 966.3	円／m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	溶融式区画線 (白・CO舗装)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	729.9 729.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装	m	1 1	797.5 797.5	797.5 797.5	WB821210 単－ 122号	
計						797.5 797.5		
単価						797.5 797.5	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	溶融式区画線 (青)	溶融式手動 矢羽根 150cm×75cm 厚1.5mm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 15,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 矢羽根 150cm×75cm 厚1.5mm 青	箇所	0 1	0 17,420	0 17,420	WYB00011 単－ 123号
計					0 17,420	
単価					0 17,420	円／箇所
変更積算単価					15,950	円／箇所

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	0 1	単価	0 505.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	0 1	0 552.6	0 552.6	WB821220 単－ 124号
計					0 552.6	
単価					0 552.6	円／m
変更積算単価					505.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	2,273 2,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	ｍ２	1 1	2,484 2,484	2,484 2,484	WB810870 単－ 125号
計					2,484 2,484	
単価					2,484 2,484	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	視線誘導標 (視線誘導標A)	片面 反射体 径φ300 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含む(流用品)	単位	本	数量	1 1	単価	3,497 3,497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置	片面 反射体 径φ300 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含む(基礎材含む)	本	1 1	3,821 3,821	3,821 3,821	WYB00025 単－ 126号
計					3,821 3,821	
単価					3,821 3,821	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	視線誘導標 (視線誘導標B)	片面 縦型棒状 土中建込 10本以上30本未満(流用品)	単位	本	数量	1 1	単価	4,048 4,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標)[4週8休以上(月単位)]	土中建込 手間のみ 縦型棒状 10本以上30本未満	本	1 1	4,423 4,423	4,423 4,423	WYB00017 単－ 127号
計					4,423 4,423	
単価					4,423 4,423	円／本

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	視線誘導標 (視線誘導標B)	片面 縦型棒状 土中建込 10本未満(流用品)	単位	本	数量	0 1	単価	0 4,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標)[4週8休以上(月単位)]	土中建込 手間のみ 縦型棒状 10本未満	本	0 1	0 4,423	0 4,423	WYB00033 単－ 128号
計					0 4,423	
単価					0 4,423	円／本
変更積算単価					4,048	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	視線誘導標撤去 (視線誘導標A)	片面 反射体 径φ300 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含む	単位	本	数量	1 1	単価	3,497 3,497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去	片面 反射体 径φ300 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含む	本	1 1	3,821 3,821	3,821 3,821	WYB00018 単－ 129号
計					3,821 3,821	
単価					3,821 3,821	円／本

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	視線誘導標撤去 (視線誘導標B)	縦型棒状 片面 土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1 1	単価	1,017 1,017

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)［4週8休以上(月単位)］	土中建込 縦型棒状 10本以上30本未満 時間的制約 無	本	1 1	1,112 1,112	1,112 1,112	WYB00013 単－ 130号
計					1,112 1,112	
単価					1,112 1,112	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	視線誘導標撤去 (視線誘導標B)	縦型棒状 片面 土中建込 10本未満	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,017

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)[4週8休以上(月単位)]	土中建込 縦型棒状 10本未満 時間的制約 無	本	0 1	0 1,112	0 1,112	WYB00022 単－ 131号
計					0 1,112	
単価					0 1,112	円／本
変更積算単価					1,017	円／本

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	距離標撤去	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込) ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含む	単位	枚	数量	1 1	単価	19,936 19,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標撤去	撤去 手間のみ ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込) ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含む	枚	1 1	21,780 21,780	21,780 21,780	WYB00003 単－ 132号
計					21,780 21,780	
単価					21,780 21,780	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0 1	0 8,045	0 8,045	WB824010 単－ 133号
計					0 8,045	
単価					0 8,045	円／m3
変更積算単価					7,363	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	514.5 514.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	562.1 562.1	562.1 562.1	CB430310
計					562.1 562.1	
単価					562.1 562.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 30ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 514.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 562.1	0 562.1	CB430310
計					0 562.1	
単価					0 562.1	円／m2
変更積算単価					514.5	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 38ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 514.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 562.1	0 562.1	CB430310
計					0 562.1	
単価					0 562.1	円／m2
変更積算単価					514.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	暗渠排水管撤去	撤去	単位	m	数量	1 1	単価	112 112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管及び網状管 200～400mm	m	1 1	122.4 122.4	122.4 122.4	CB222770
計					122.4 122.4	
単価					122.4 122.4	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1 1	単価	628.7 628.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1 1	686.9 686.9	686.9 686.9	CB422540
計					686.9 686.9	
単価					686.9 686.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	0 1	0 1,318	0 1,318	CB422540
計					0 1,318	
単価					0 1,318	円／m
変更積算単価					1,207	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	植樹撤去	低木 樹高60cm未満 低木10本未満 ｶﾝﾅ	単位	本	数量	1 1	単価	1,384 1,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹撤去	撤去運搬 低木 樹高60cm未満 低木10本未満	本	1 1	1,513 1,513	1,513 1,513	WYB00006 単－ 134号
計					1,513 1,513	
単価					1,513 1,513	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	樹木撤去	高木 幹回60cm以上90cm未満 ﾜｼﾝﾄﾆｱﾊﾟｰﾑ	単位	本	数量	1 1	単価	44,421 44,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木撤去	幹･切株撤去 高木 幹回60cm以上90cm未満	本	1 1	48,530 48,530	48,530 48,530	WYB00007 単－ 135号
計					48,530 48,530	
単価					48,530 48,530	円／本

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ﾊﾟｰﾑﾍﾞﾙﾄ撤去	再利用	単位	箇所	数量	1 1	単価	3,417 3,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パームベルト撤去	再利用	箇所	1 1	3,734 3,734	3,734 3,734	WYB00010 単－ 136号
計					3,734 3,734	
単価					3,734 3,734	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	撤去木運搬	ﾜｼﾝﾄﾆｱﾊﾟｰﾑ	単位	本	数量	1 1	単価	4,898 4,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去木運搬	ﾄﾗｯｸ［ｸﾚｰﾝ装置付］ 運搬距離L=14.0km以下	本	1 1	5,352 5,352	5,352 5,352	WYB00012 単－ 137号
計					5,352 5,352	
単価					5,352 5,352	円／本

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,724 2,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,977 2,977	2,977 2,977	CB227010
計					2,977 2,977	
単価					2,977 2,977	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,256 2,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,465 2,465	2,465 2,465	CB227010
計					2,465 2,465	
単価					2,465 2,465	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,612 1,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	1,762 1,762	1,762 1,762	WB020051 単－ 138号
計					1,762 1,762	
単価					1,762 1,762	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,075 1,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	1,175 1,175	1,175 1,175	WB020051 単－ 139号
計					1,175 1,175	
単価					1,175 1,175	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	撤去木等運搬	枝葉･根株･幹部	単位	t	数量	1 1	単価	18,682 18,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹収集積込	樹木･低木	t	1 1	9,388 9,388	9,388 9,388	WYB00016 単－ 140号
植樹運搬	樹木･低木 運搬距離 L=21.0km以下 DID:有 良好	t	1 1	11,020 11,020	11,020 11,020	WYB00020 単－ 141号
計					20,408 20,408	
単価					20,410 20,410	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	不陸整正（路肩部）	人力 補足無し	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	350.5 350.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05 0.05	30,264 30,264	1,513 1,513	
普通作業員		人	0.1 0.1	19,240 19,240	1,924 1,924	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		68 68	
計					3,505 3,505	
単価					350.5 350.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費：(有)入船産業	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	ｍ３	100	705	70,500	
計					70,500	
単価					705	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	連続鉄筋コンクリート舗装工	標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,264	15,132	
特殊作業員		人	0.4	26,728	10,691	
普通作業員		人	1.5	19,240	28,860	
鉄筋工		人	1.2	25,792	30,950	
左官		人	0.4	26,728	10,691	
スリップフォームペーバ運転	標準	日	0.12	392,600	47,112	WK410370 単－ 168号
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1		51,564	
計					195,000	
単価					1,950	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1.1t/100m2 0.19t/100m2 0t/100m2 0.2m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　普通	曲げ 4.5-3.5-40	ｍ３	20.8	27,600	574,080	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126	115	14,490	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.1	101,000	111,100	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.19	103,000	19,570	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１０	t	0	107,000	0	
連続鉄筋コンクリート舗装用支持スペーサー	H=120mm(L=2800　φ6×φ5×φ5)	m	50	336	16,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					736,100	
単価					7,361	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	コンクリート舗装工　人力舗設	20cm以上	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.56	30,264	47,211	
特殊作業員		人	4.85	26,728	129,630	
普通作業員		人	9.23	19,240	177,585	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		63,774	
計					418,200	
単価					4,182	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	0.98t/100m2 0.17t/100m2 0t/100m2 0.2m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　普通	曲げ 4.5-6.5-40	ｍ３	20.8	26,600	553,280	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126	115	14,490	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.98	101,000	98,980	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.17	103,000	17,510	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１０	t	0	107,000	0	
連続鉄筋コンクリート舗装用支持スペーサー	H=120mm(L=2800　φ6×φ5×φ5)	m	50	336	16,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					701,100	
単価					7,011	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	コンクリート舗装工　人力舗設	20cm未満	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.08	30,264	32,685	
特殊作業員		人	3.35	26,728	89,538	
普通作業員		人	6.38	19,240	122,751	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		66,126	
計					311,100	
単価					3,111	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	0t/100m2 0.91t/100m2 0t/100m2 0.175m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　普通	曲げ 4.5-6.5-40	ｍ３	18.2	26,600	484,120	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126	115	14,490	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0	101,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.91	103,000	93,730	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１０	t	0	107,000	0	
連続鉄筋コンクリート舗装用支持スペーサー	H=120mm(L=2800　φ6×φ5×φ5)	m	50	336	16,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					609,200	
単価					6,092	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 3940kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 322kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	【計上無し】	本	0	0	0	
タイバー(ねじ付)	D22×1000	本	1,000	900	900,000	
クロスバー	SD345 D13×L	ｋｇ	3,940	103	405,820	
チェアー	SD345 D13×440	個	1,000	164	164,000	
目地板	【計上無し】	ｍ２	0	0	0	
加熱注入目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系目地材 高弾性	ｋｇ	322	700	225,400	
シール材	【計上無し】	ｋｇ	0	0	0	
材料費	【計上無し】	ｍ	0	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		780	
計					1,696,000	
単価					1,696	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 3143本/1000m 3571kg/1000m 3143個/1000m 0m2/1000m 0kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	4,759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	【計上無し】	本	0	0	0	
タイバー(ねじ付)	D29×700	本	3,143	1,240	3,897,320	
クロスバー	SD345 D13×L	ｋｇ	3,571	103	367,813	
チェアー	SD345 D13×390	個	3,143	157	493,451	
目地板	【計上無し】	ｍ２	0	0	0	
加熱注入目地材	【計上無し】	ｋｇ	0	0	0	
シール材	【計上無し】	ｋｇ	0	0	0	
材料費	【計上無し】	ｍ	0	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		416	
計					4,759,000	
単価					4,759	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 3143本/1000m 7476kg/1000m 6286個/1000m 162m2/1000m 1006kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	5,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	【計上無し】	本	0	0	0	
キャップ付きスリップバー	φ28×700	本	3,143	772	2,426,396	
クロスバー	SD345 D13×L	ｋｇ	7,476	103	770,028	
チェアー	SD345 D13×540	個	6,286	208	1,307,488	
防腐加工目地板	杉板 t=25mm	ｍ２	162	2,480	401,760	
加熱注入目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系目地材 高弾性	ｋｇ	1,006	700	704,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		128	
計					5,610,000	
単価					5,610	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 3143本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 157m2/1000m 1006kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	2,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	【計上無し】	本	0	0	0	
スリップバー(ねじ付き)	φ28×700(ｵｽのみ)	本	3,143	574	1,804,082	
クロスバー	【計上無し】	ｋｇ	0	0	0	
チェアー	【計上無し】	個	0	0	0	
防腐加工目地板	杉板 t=25mm	ｍ２	157	2,480	389,360	
加熱注入目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系目地材 高弾性	ｋｇ	1,006	700	704,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		358	
計					2,898,000	
単価					2,898	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	目地切り・清掃		単位	m	数量	100	単価	1,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	30,264	3,329	
特殊作業員		人	2.4	26,728	64,147	
普通作業員		人	0.63	19,240	12,121	
コンクリートカッタ運転		日	0.3	16,220	4,866	WK410380 単－ 169号
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		20,237	
計					104,700	
単価					1,047	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	コンクリート舗装工（材料）	95m2/100m2 0t/100m2 0.19t/100m2 曲げ 4.5-6.5-40 0.25m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,751

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３	25.75	26,600	684,950	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	126	115	14,490	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	95	600.28	57,026	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０	ｔ	0	166,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	ｔ	0.19	98,000	18,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					775,100	
単価					7,751	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	2231本/1000m 0本/1000m 3154kg/1000m 2231個/1000m 0m2/1000m 322kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	3,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー(ねじ付き)	φ28×700	本	2,231	1,330	2,967,230	
キャップ付きスリップバー	【計上無し】	本	0	0	0	
クロスバー	SD345 D13×L	ｋｇ	3,154	103	324,862	
チェアー	SD345 D13×440	個	2,231	164	365,884	
目地板	【計上無し】	ｍ２	0	0	0	
加熱注入目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系目地材 高弾性	ｋｇ	322	700	225,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		624	
計					3,884,000	
単価					3,884	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	2231本/1000m 0本/1000m 3154kg/1000m 2231個/1000m 0m2/1000m 322kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	3,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー(ねじ付き)	φ28×700	本	2,231	1,330	2,967,230	
キャップ付きスリップバー	【計上無し】	本	0	0	0	
クロスバー	SD345 D13×L	ｋｇ	3,154	103	324,862	
チェアー	SD345 D13×390	個	2,231	157	350,267	
目地板	【計上無し】	ｍ２	0	0	0	
加熱注入目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系目地材 高弾性	ｋｇ	322	700	225,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		241	
計					3,868,000	
単価					3,868	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 3000本/1000m 7500kg/1000m 6000個/1000m 217m2/1000m 1006kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	5,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	【計上無し】	本	0	0	0	
キャップ付きスリップバー	φ25×700	本	3,000	622	1,866,000	
クロスバー	SD345 D13×L	ｋｇ	7,500	103	772,500	
チェアー	SD345 D13×590	個	6,000	218	1,308,000	
防腐加工目地板	杉板 t=25mm	ｍ２	217	2,480	538,160	
加熱注入目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系目地材 高弾性	ｋｇ	1,006	700	704,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		140	
計					5,189,000	
単価					5,189	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	コンクリート舗装工（材料）	96m2/100m2 0t/100m2 0.25t/100m2 曲げ 4.5-6.5-40 0.25m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３	25.75	26,600	684,950	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	126	115	14,490	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	96	600.28	57,626	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０	ｔ	0	166,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	ｔ	0.25	98,000	24,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					781,600	
単価					7,816	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	0t/100m2 0.95t/100m2 0t/100m2 0.175m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　普通	曲げ 4.5-6.5-40	ｍ３	18.2	26,600	484,120	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126	115	14,490	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0	101,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.95	103,000	97,850	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１０	t	0	107,000	0	
連続鉄筋コンクリート舗装用支持スペーサー	H=120mm(L=2800　φ6×φ5×φ5)	m	50	336	16,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					613,300	
単価					6,133	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	コンクリート舗装工　人力舗設	20cm未満	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.08	30,264	32,685	
特殊作業員		人	3.35	26,728	89,538	
普通作業員		人	6.38	19,240	122,751	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		66,126	
計					311,100	
単価					3,111	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	コンクリート舗装工（材料）	0m2/100m2 0.938t/100m2 0t/100m2 曲げ 4.5-6.5-40 0.175m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３	18.2	26,600	484,120	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	126	115	14,490	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	0	600.28	0	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０	ｔ	0.938	166,000	155,708	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	ｔ	0	98,000	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					654,400	
単価					6,544	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 3980kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 322kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	【計上無し】	本	0	0	0	
タイバー(ねじ付)	D22×1000	本	1,000	900	900,000	
クロスバー	SD345 D13×L	ｋｇ	3,980	103	409,940	
チェアー	SD345 D13×440	個	1,000	164	164,000	
目地板	【計上無し】	ｍ２	0	0	0	
加熱注入目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系目地材 高弾性	ｋｇ	322	700	225,400	
シール材	【計上無し】	ｋｇ	0	0	0	
材料費	【計上無し】	ｍ	0	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		660	
計					1,700,000	
単価					1,700	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	コンクリート舗装工（目地工）　縦目地工	0本/1000m 2250本/1000m 3188kg/1000m 2250個/1000m 0m2/1000m 0kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	3,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイバー	【計上無し】	本	0	0	0	
タイバー(ねじ付)	D29×700	本	2,250	1,240	2,790,000	
クロスバー	SD345 D13×L	ｋｇ	3,188	103	328,364	
チェアー	SD345 D13×440	個	2,250	164	369,000	
目地板	【計上無し】	ｍ２	0	0	0	
加熱注入目地材	【計上無し】	ｋｇ	0	0	0	
シール材	【計上無し】	ｋｇ	0	0	0	
材料費	【計上無し】	ｍ	0	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		636	
計					3,488,000	
単価					3,488	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	2234本/1000m 0本/1000m 3147kg/1000m 2234個/1000m 0m2/1000m 322kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	3,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー(ねじ付き)	φ28×700	本	2,234	1,330	2,971,220	
キャップ付きスリップバー	【計上無し】	本	0	0	0	
クロスバー	SD345 D13×L	ｋｇ	3,147	103	324,141	
チェアー	SD345 D13×390	個	2,234	157	350,738	
目地板	【計上無し】	ｍ２	0	0	0	
加熱注入目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系目地材 高弾性	ｋｇ	322	700	225,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		501	
計					3,872,000	
単価					3,872	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	2781本/1000m 0本/1000m 6952kg/1000m 5561個/1000m 0m2/1000m 563kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	3,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	φ25×700	本	2,781	560	1,557,360	
キャップ付きスリップバー	【計上無し】	本	0	0	0	
クロスバー	SD345 D13×L	ｋｇ	6,952	103	716,056	
チェアー	SD345 D13×440	個	5,561	164	912,004	
目地板	【計上無し】	ｍ２	0	0	0	
加熱注入目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系目地材 高弾性	ｋｇ	563	700	394,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		480	
計					3,580,000	
単価					3,580	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 2800本/1000m 7040kg/1000m 5600個/1000m 208m2/1000m 1006kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	4,908

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	【計上無し】	本	0	0	0	
キャップ付きスリップバー	φ25×700	本	2,800	622	1,741,600	
クロスバー	SD345 D13×L	ｋｇ	7,040	103	725,120	
チェアー	SD345 D13×590	個	5,600	218	1,220,800	
防腐加工目地板	杉板 t=25mm	ｍ２	208	2,480	515,840	
加熱注入目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系目地材 高弾性	ｋｇ	1,006	700	704,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		440	
計					4,908,000	
単価					4,908	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	800本/1000m 0本/1000m 2400kg/1000m 800個/1000m 0m2/1000m 241kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー(ねじ付き)	φ28×700	本	800	1,330	1,064,000	
キャップ付きスリップバー	【計上無し】	本	0	0	0	
クロスバー	SD345 D13×L	ｋｇ	2,400	103	247,200	
チェアー	SD345 D13×390	個	800	157	125,600	
目地板	【計上無し】	ｍ２	0	0	0	
加熱注入目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系目地材 高弾性	ｋｇ	241	700	168,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,606,000	
単価					1,606	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	667本/1000m 0本/1000m 1333kg/1000m 667個/1000m 0m2/1000m 241kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー(ねじ付き)	φ28×700	本	667	1,330	887,110	
キャップ付きスリップバー	【計上無し】	本	0	0	0	
クロスバー	SD345 D13×L	ｋｇ	1,333	103	137,299	
チェアー	SD345 D13×390	個	667	157	104,719	
目地板	【計上無し】	ｍ２	0	0	0	
加熱注入目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系目地材 高弾性	ｋｇ	241	700	168,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		172	
計					1,298,000	
単価					1,298	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	811.2	81,120	
鋼製グレーチング桝蓋	500×500用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	100	34,000	3,400,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		880	
計					3,482,000	
単価					34,820	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	188.24	188,240	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	149	5,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,425	
計					346,000	
単価					346	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	366.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	208	208,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	149	6,556	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,469	
計					366,400	
単価					366.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	881.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	414.96	414,960	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	149	13,261	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,204	
計					881,300	
単価					881.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	763.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	469.04	562,848	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	149	17,880	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,522	
計					763,500	
単価					763.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	374.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	188.24	188,240	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用　コンクリート舗装用	ｋｇ	25	1,550	38,750	
軽油		L	40	149	5,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,825	
計					374,400	
単価					374.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	394.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	208	208,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用　コンクリート舗装用	ｋｇ	25	1,550	38,750	
軽油		L	44	149	6,556	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,869	
計					394,800	
単価					394.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	966.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	414.96	414,960	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用　コンクリート舗装用	ｋｇ	75	1,550	116,250	
軽油		L	89	149	13,261	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		26,204	
計					966,300	
単価					966.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装	単位	m	数量	1,000	単価	797.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	469.04	562,848	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用　コンクリート舗装用	ｋｇ	30	1,550	46,500	
軽油		L	120	149	17,880	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,122	
計					797,500	
単価					797.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	溶融式区画線	溶融式手動 矢羽根 150cm×75cm 厚1.5mm 青	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 17,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 矢羽根 150cm×75cm 厚1.5mm 青	箇所	0 1	0 17,420	0 17,420	
計					0 17,420	
単価					0 17,420	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	552.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	537.68	537,680	
軽油		L	62	149	9,238	
ガソリン	レギュラー	L	35	162	5,670	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					552,600	
単価					552.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	2,484.72	2,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,484	
単価					2,484	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	視線誘導標設置	片面 反射体 径φ300 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含む(基礎材含む)	単位	本	数量	10 10	単価	3,821 3,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.333 0.333	30,264 30,264	10,077 10,077	
普通作業員		人	0.666 0.666	19,240 19,240	12,813 12,813	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.333 0.333	42,590 42,590	14,182 14,182	WYB00026 単－ 170号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		1,138 1,138	
計					38,210 38,210	
単価					3,821 3,821	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	道路付属物設置工(視線誘導標)[4週8休以上(月単位)]	土中建込 手間のみ 縦型棒状 10本以上30本未満	単位	本	数量	1 1	単価	4,423 4,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標)[4週8休以上(月単位)]	土中建込 手間のみ 片面 縦型棒状 10本以上30本未満	本	1 1	4,423.8 4,423.8	4,423 4,423	
計					4,423 4,423	
単価					4,423 4,423	円／本

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	道路付属物設置工(視線誘導標)[4週8休以上(月単位)]	土中建込 手間のみ 縦型棒状 10本未満	単位	本	数量	0 1	単価	0 4,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標)[4週8休以上(月単位)]	土中建込 手間のみ 片面 縦型棒状 10本未満	本	0 1	0 4,423.8	0 4,423	
計					0 4,423	
単価					0 4,423	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	視線誘導標撤去	片面 反射体 径φ300 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含む	単位	本	数量	10 10	単価	3,821 3,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.333 0.333	30,264 30,264	10,077 10,077	
普通作業員		人	0.666 0.666	19,240 19,240	12,813 12,813	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.333 0.333	42,590 42,590	14,182 14,182	WYB00019 単－ 170号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		1,138 1,138	
計					38,210 38,210	
単価					3,821 3,821	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	道路付属物撤去工(視線誘導標)[4週8休以上(月単位)]	土中建込 縦型棒状 10本以上30本未満 時間的制約 無	単位	本	数量	1 1	単価	1,112 1,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)[4週8休以上(月単位)]	土中建込 縦型棒状 10本以上30本未満	本	1 1	1,112.8 1,112.8	1,112 1,112	
計					1,112 1,112	
単価					1,112 1,112	円／本

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	道路付属物撤去工(視線誘導標)[4週8休以上(月単位)]	土中建込 縦型棒状 10本未満 時間的制約 無	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)[4週8休以上(月単位)]	土中建込 縦型棒状 10本未満	本	0 1	0 1,112.8	0 1,112	
計					0 1,112	
単価					0 1,112	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	距離標撤去	撤去 手間のみ ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込) ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含む	単位	枚	数量	1 1	単価	21,780 21,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	30,264 30,264	6,052 6,052	
普通作業員		人	0.4 0.4	19,240 19,240	7,696 7,696	
運転手（特殊）		人	0.2 0.2	27,040 27,040	5,408 5,408	
軽油		L	5 5	149 149	745 745	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	0.2 0.2	7,520 7,520	1,504 1,504	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		375 375	
計					21,780 21,780	
単価					21,780 21,780	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,045.33	8,045	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,045	
単価					8,045	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	植樹撤去	撤去運搬 低木 樹高60cm未満 低木10本未満	単位	本	数量	100 100	単価	1,513 1,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	30,264 30,264	9,079 9,079	
造園工		人	2.4 2.4	23,192 23,192	55,660 55,660	
普通作業員		人	2.3 2.3	19,240 19,240	44,252 44,252	
運転手（特殊）		人	0.3 0.3	27,040 27,040	8,112 8,112	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	0.3 0.3	7,520 7,520	2,256 2,256	
軽油		L	18 18	149 149	2,682 2,682	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		29,259 29,259	
計					151,300 151,300	
単価					1,513 1,513	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	樹木撤去	幹･切株撤去 高木 幹回60cm以上90cm未満	単位	本	数量	10 10	単価	48,530 48,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7 1.7	30,264 30,264	51,448 51,448	
造園工		人	8.8 8.8	23,192 23,192	204,089 204,089	
普通作業員		人	3.4 3.4	19,240 19,240	65,416 65,416	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3	日	1.5 1.5	72,190 72,190	108,285 108,285	WYB00008 単－ 171号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	0.3 0.3	36,300 36,300	10,890 10,890	
高所作業車[トラック架装リフト車]	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｹｯﾄ型 作業高さ18～18.5m 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ	日	0.3 0.3	54,550 54,550	16,365 16,365	WYB00009 単－ 172号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		28,807 28,807	
計					485,300 485,300	
単価					48,530 48,530	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	パームベルト撤去	再利用	単位	箇所	数量	10 10	単価	3,734 3,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8 0.8	30,264 30,264	24,211 24,211	
造園工		人	0.4 0.4	23,192 23,192	9,276 9,276	
普通作業員		人	0.2 0.2	19,240 19,240	3,848 3,848	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					37,340 37,340	
単価					3,734 3,734	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	撤去木運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 運搬距離L=14.0km以下	単位	本	数量	10 10	単価	5,352 5,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック[クレーン装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	日	1.2 1.2	44,600 44,600	53,520 53,520	WYB00014 単－ 173号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					53,520 53,520	
単価					5,352 5,352	円／本

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費：(有)入船産業	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100	1,762	176,200	
計					176,200	
単価					1,762	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費：(有)入船産業	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	1,175	117,500	
計					117,500	
単価					1,175	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	植樹収集積込	樹木･低木	単位	t	数量	10 10	単価	9,388 9,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8 0.8	30,264 30,264	24,211 24,211	
普通作業員		人	1.6 1.6	19,240 19,240	30,784 30,784	
運転手（特殊）		人	0.8 0.8	27,040 27,040	21,632 21,632	
軽油		L	24 24	149 149	3,576 3,576	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	0.8 0.8	7,520 7,520	6,016 6,016	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		7,661 7,661	
計					93,880 93,880	
単価					9,388 9,388	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	植樹運搬	樹木･低木 運搬距離 L=21.0km以下 DID:有 良好	単位	t	数量	10 10	単価	11,020 11,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	2.7 2.7	23,920 23,920	64,584 64,584	
軽油		L	86 86	149 149	12,814 12,814	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	2.7 2.7	8,310 8,310	22,437 22,437	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	2.7 2.7	261 261	704 704	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		9,661 9,661	
計					110,200 110,200	
単価					11,020 11,020	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	処分費	枝葉・幹部	単位	t	数量	1 1	単価	10,000 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	10,000 10,000	10,000 10,000	WB020052 単－ 174号
計					10,000 10,000	
単価					10,000 10,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	処分費	根株	単位	t	数量	1 1	単価	13,000 13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	13,000 13,000	13,000 13,000	WB020052 単－ 175号
計					13,000 13,000	
単価					13,000 13,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	処分費	枝葉・幹部	単位	t	数量	0 1	単価	0 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 10,000	0 10,000	WB020052 単－ 176号
計					0 10,000	
単価					0 10,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	処分費	根株	単位	t	数量	0 1	単価	0 13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 13,000	0 13,000	WB020052 単－ 177号
計					0 13,000	
単価					0 13,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	16,328	16,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,330		
単価						16,330	円／人日	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	12,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	12,896	12,896		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						12,900		
単価						12,900	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,328	16,328	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,330	
単価					16,330	円／人日

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	12,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	12,896	12,896	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,900	
単価					12,900	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－150号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	24,492	24,492		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,500		
単価						24,500	円／人日	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－151号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	19,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	19,344	19,344		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						19,350		
単価						19,350	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 8.1km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 8.1km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 8.1km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	重建設機械分解組立	分解組立 ｽﾘｯﾌﾟﾌｫｰﾑﾍﾟｰﾊﾞ（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用）23.7t級	単位	回	数量	1 1	単価	1,138,000 1,138,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5 5.5	26,728 26,728	147,004 147,004	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5 1.5	44,100 44,100	66,150 66,150	
諸雑費（率＋まるめ） 434%		式	1 1		924,846 924,846	
計					1,138,000 1,138,000	
単価					1,138,000 1,138,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	簡易バリケード(賃料)	94日間(3.1ヶ月)	単位	台	数量	0 1	単価	0 20,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＫＹブロック	H550×W450×L1000	台・月	0 3.1	0 6,660	0 20,646	
計					0 20,646	
単価					0 20,640	円／台

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）保守点検	3700m2 1層	単位	式	数量	1	単価	14,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.493	30,264	14,920	
計					14,920	
単価					14,920	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	単位	式	数量	1	単価	623,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	モータグレーダ	式	1		623,000	
計					623,000	
単価					623,000	円／式

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	3098千円	単位	式	数量	1	単価	3,098,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		3,098,000	
計					3,098,000	
単価					3,098,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費		単位	式	数量	0 1	単価	0 1,810,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費用		式	0 1		0 1,810,000	
計					0 1,810,000	
単価					0 1,810,000	円／式

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ICT活用効果等調査費	技術員 0.5人	単位	工事	数量	0 1	単価	0 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0 0.5	0 33,600	0 16,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 16,800	
単価					0 16,800	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費	舗装修繕ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ	単位	式	数量	1 1	単価	40,000 40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費	舗装修繕ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ	件	1 1	40,000 40,000	40,000 40,000	
計					40,000 40,000	
単価					40,000 40,000	円／式

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	技術員 1.75人	単位	工事	数量	1 1	単価	58,800 58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	33,600 33,600	58,800 58,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					58,800 58,800	
単価					58,800 58,800	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	平面図作成費	CAD有り･TIFﾃﾞｰﾀ	単位	枚	数量	0 1	単価	0 133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0 3.3	0 33,600	0 110,880	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 22,120	
計					0 133,000	
単価					0 133,000	円／枚

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	Ｂ３版原図作成費	ﾏｲﾗｰ×2枚 白焼×2(平面図１枚に対して)	単位	組	数量	0 1	単価	0 12,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0 0.3	0 33,600	0 10,080	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 2,010	
計					0 12,090	
単価					0 12,090	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	Ａ４版原図作成費	ﾏｲﾗｰ×4枚 白焼×1(平面図１枚に対して)	単位	組	数量	0 1	単価	0 4,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0 0.1	0 33,600	0 3,360	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 672	
計					0 4,032	
単価					0 4,032	円／組

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	快適ﾄｲﾚ費用		単位	月	数量	0 1	単価	0 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トレイ	1基	基・月	0 1	0 51,000	0 51,000	
計					0 51,000	
単価					0 51,000	円／月

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	スリップフォームペーバ運転	標準	単位	日	数量	1	単価	392,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,040	27,040	
軽油		L	63	149	9,387	
スリップフォームペーバ［コンクリート舗装用］	最大舗装幅６ｍ×舗装厚３０ｃｍ	供用日	1.59	224,000	356,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					392,600	
単価					392,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	コンクリートカッタ運転		単位	日	数量	1	単価	16,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	25	162	4,050	
コンクリートカッタ［乾式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ４４～５６ｃｍ	供用日	1.31	9,290	12,169	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					16,220	
単価					16,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1 1	単価	42,590 42,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,040 27,040	27,040 27,040	
軽油		L	38 38	149 149	5,662 5,662	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.52 1.52	6,500 6,500	9,880 9,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					42,590 42,590	
単価					42,590 42,590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3	単位	日	数量	1 1	単価	72,190 72,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,040 27,040	27,040 27,040	
軽油		L	108 108	149 149	16,092 16,092	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.67 1.67	17,400 17,400	29,058 29,058	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					72,190 72,190	
単価					72,190 72,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	高所作業車[トラック架装リフト車]	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｹｯﾄ型 作業高さ18～18.5m 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ	単位	日	数量	1 1	単価	54,550 54,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,040 27,040	27,040 27,040	
軽油		L	18 18	149 149	2,682 2,682	
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車][4週8休以上(月単位)]	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｹｯﾄ型作業高さ18～18.5m 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ	台・日	1.16 1.16	21,400 21,400	24,824 24,824	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					54,550 54,550	
単価					54,550 54,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	トラック［クレーン装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	44,600 44,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,040 27,040	27,040 27,040	
軽油		L	35 35	149 149	5,215 5,215	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.21 1.21	10,200 10,200	12,342 12,342	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					44,600 44,600	
単価					44,600 44,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費：(有)末原産業		枝葉･幹部	ｔ	100	10,000	1,000,000		
計						1,000,000		
単価						10,000	円／ｔ	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費：(有)末原産業		根株	ｔ	100	13,000	1,300,000		
計						1,300,000		
単価						13,000	円／ｔ	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費：(有)末原産業	枝葉･幹部	ｔ	100	10,000	1,000,000	
計					1,000,000	
単価					10,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費：(有)末原産業	根株	ｔ	100	13,000	1,300,000	
計					1,300,000	
単価					13,000	円／ｔ

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量	1 1	単価	3,070 3,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1 1	3,354 3,354	3,354 3,354	WB430210 単－　10号
[AS合材:密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)]						
計					3,354 3,354	
単価					3,354 3,354	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (ICT)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量	0 100	単価	0 3,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	0 100	0 3,354	0 335,400	WB430210 単－　11号
[AS合材:密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)]						
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額[4週8休以上(月単位)]	路面切削機 7cm以下 一層舗設 補正係数:1.32	日	0 0.11	0 26,920	0 2,961.2	WYB00003 単－　12号
計					0 338,361.2	
単価					0 3,384	円／m2
変更積算単価					3,098	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,476 2,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 12.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,705 2,705	2,705 2,705	CB430020
計					2,705 2,705	
単価					2,705 2,705	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,731 2,731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,984 2,984	2,984 2,984	WB020051 単－　13号
計					2,984 2,984	
単価					2,984 2,984	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	ｸﾗｯｸ処理	ｶﾞﾗｽ基材 W=100cm	単位	m	数量	100 100	単価	2,189 2,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	100 100	393.2 393.2	39,320 39,320	CB430930
クラック防止シート（材料費）		m	111 111	1,800 1,800	199,800 199,800	CB430931
計					239,120 239,120	
単価					2,392 2,392	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	460.3 460.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	502.9 502.9	502.9 502.9	WB821210 単－　14号
計					502.9 502.9	
単価					502.9 502.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 393.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 430.3	0 430.3	WB821210 単－　15号
計					0 430.3	
単価					0 430.3	円／m
変更積算単価					393.9	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	溶融式区画線 (黄)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 467.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 511.1	0 511.1	WB821210 単－　16号
計					0 511.1	
単価					0 511.1	円／m
変更積算単価					467.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 920.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 1,006	0 1,006	WB821210 単－ 17号
計					0 1,006	
単価					0 1,006	円／m
変更積算単価					920.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	45,396	4,993	
特殊作業員		人	0.33	40,092	13,230	
普通作業員		人	0.549	28,860	15,844	
改質アスファルト混合物[夜間単価]	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)	t	12.573	17,100	214,998	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	280,200	30,822	WK430050 単－　28号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	90,410	9,945	WK430060 単－　29号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	125,900	13,849	WK430070 単－　30号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	63,770	7,014	WK430080 単－　31号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	51,070	5,617	WK430090 単－　32号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		14,143	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					335,400	
単価					3,354	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	45,396	4,993	
特殊作業員		人	0.33	40,092	13,230	
普通作業員		人	0.549	28,860	15,844	
改質アスファルト混合物[夜間単価]	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)	t	12.573	17,100	214,998	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	280,200	30,822	WK430050 単－　33号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	90,410	9,945	WK430060 単－　34号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	125,900	13,849	WK430070 単－　35号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	63,770	7,014	WK430080 単－　36号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	51,070	5,617	WK430090 単－　37号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		14,143	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					335,400	
単価					3,354	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額[4週8休以上(月単位)]	路面切削機 7cm以下 一層舗設 補正係数:1.32	単位	日	数量	0 1	単価	0 26,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額[4週8休以上(月単位)]	路面切削機	日	0 1.32	0 20,400	0 26,928	
計					0 26,928	
単価					0 26,920	円／日

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費：都北産業(株)[夜間単価]	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	ｍ３	100	2,984	298,400	
計					298,400	
単価					2,984	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	502.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	294.32	294,320	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	43	149	6,407	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,888	
計					502,900	
単価					502.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	430.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	272.48	272,480	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	149	5,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,485	
計					430,300	
単価					430.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	511.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	272.48	272,480	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	360	205,200	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	149	5,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,335	
計					511,100	
単価					511.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000	541.84	541,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	80	149	11,920	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,365	
計					1,006,000	
単価					1,006	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	16,328	16,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,330		
単価						16,330	円／人日	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	12,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	12,896	12,896		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						12,900		
単価						12,900	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	24,492	24,492		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,500		
単価						24,500	円／人日	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	19,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	19,344	19,344		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						19,350		
単価						19,350	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	24,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	24,492	24,492		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,500		
単価						24,500	円／人日	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	19,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	19,344	19,344		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						19,350		
単価						19,350	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 5km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	舗装工（修繕工）（ＩＣＴ）保守点検	土木一般世話役 0.46人	単位	式	数量	0 1	単価	0 13,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.46	0 30,264	0 13,921	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 13,930	
単価					0 13,930	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	システム初期費（ＩＣＴ）	路面切削機	単位	式	数量	0 1	単価	0 548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	路面切削機	式	0 1		0 548,000	
計					0 548,000	
単価					0 548,000	円／式

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	4893千円	単位	式	数量	1	単価	4,893,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		4,893,000	
計					4,893,000	
単価					4,893,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	280,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,560	40,560	
軽油		L	235	149	35,015	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.32	155,000	204,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					280,200	
単価					280,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	90,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	35,880	35,162	
軽油		L	43	149	6,407	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.32	37,000	48,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					90,410	
単価					90,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	125,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,560	40,560	
軽油		L	48	149	7,152	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.4	55,800	78,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					125,900	
単価					125,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	63,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,560	40,560	
軽油		L	27	149	4,023	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.4	13,700	19,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,770	
単価					63,770	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,560	40,560	
軽油		L	30	149	4,470	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	5,200	6,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					51,070	
単価					51,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	280,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,560	40,560	
軽油		L	235	149	35,015	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.32	155,000	204,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					280,200	
単価					280,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	90,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	35,880	35,162	
軽油		L	43	149	6,407	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.32	37,000	48,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					90,410	
単価					90,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	125,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,560	40,560	
軽油		L	48	149	7,152	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.4	55,800	78,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					125,900	
単価					125,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	63,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,560	40,560	
軽油		L	27	149	4,023	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.4	13,700	19,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,770	
単価					63,770	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,560	40,560	
軽油		L	30	149	4,470	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	5,200	6,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					51,070	
単価					51,070	円／日