この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事
工事地名	熊本県熊本市南区海路口町～熊本県宇土市上網田町

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 8月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 8月
２）	事務所名	八代河川国道事務所　工務第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2589510008	１４）	単価適用年月	2025年 8月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 8月
５）	変更回数	1回	１６）	前請負工事費	225,082,000
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	205,700,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	403日間　自　令和 7年11月 4日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年12月11日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 1回変更）　至　令和 8年12月11日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	熊本県	２２）	処 分 費 等	1,144,590
１０）	地　　区	松橋	２３）	公 告 日	令和 7年 7月15日
１１）	河川・路線				

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
地域連携道路事業費	地域連携道路事業費	工事費	改築

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		84,222,772			
		式	1		99,444,390	1	15,221,618	
道路土工			1		7,805,235			
		式	1		9,924,481	1	2,119,246	
掘削工			1		255,680			
		式	1		384,030	1	128,350	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満		160	1,598	255,680			単-1号
		m3	170	1,598	271,660	10	15,980	
土砂等運搬	軟岩		0	0	0			単-2号
		m3	170	425	72,250	170	72,250	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			単-3号
		m3	170	236	40,120	170	40,120	
掘削工(ICT)			1		407,594			
		式	1		753,130	1	345,536	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満		970	420.2	407,594			単-4号
		m3	980	420.2	411,796	10	4,202	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0	0	0			単-5号
		m3	980	348.3	341,334	980	341,334	
路体盛土工			1		2,138,068			
		式	1		2,690,260	1	552,192	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		310	5,357	1,660,670			単-6号
		m3	290	5,357	1,553,530	-20	-107,140	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		580	823.1	477,398			単-7号
		m3	650	823.1	535,015	70	57,617	

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-8号
			0	0	0			
		m3	1,050	348.3	365,715	1,050	365,715	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-9号
			0	0	0			
		m3	1,000	236	236,000	1,000	236,000	
路体盛土工(ICT)								
			1		3,971,013			
		式	1		5,005,481	1	1,034,468	
路体(築堤)盛土(ICT)								単-10号
			5,900	253.5	1,495,650			
		m3	6,000	253.5	1,521,000	100	25,350	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-11号
			3,870	401.9	1,555,353			
		m3	2,510	401.9	1,008,769	-1,360	-546,584	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-12号
			0	0	0			
		m3	3,040	348.3	1,058,832	3,040	1,058,832	
土砂等運搬	軟岩							単-13号
			0	0	0			
		m3	170	425	72,250	170	72,250	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-14号
			3,900	235.9	920,010			
		m3	5,700	235.9	1,344,630	1,800	424,620	
法面整形工(ICT)								
			1		1,032,880			
		式	1		1,091,580	1	58,700	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土、粘性土							単-15号
			260	780.5	202,930			
		m2	260	780.5	202,930	0	0	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I							単-16号
			70	940	65,800			
		m2	80	940	75,200	10	9,400	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し							単-17号
			1,550	493	764,150			
		m2	1,650	493	813,450	100	49,300	

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤改良工								
			1		6,944,300			
		式	1		4,471,900	1	-2,472,400	
安定処理工								
			1		6,887,400			
		式	1		4,415,000	1	-2,472,400	
土質改良(ﾊﾞｯｸﾎｳ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(ﾌﾚｺﾝ) 添加量30kg/m3							単-18号
			3,900	1,766	6,887,400			
		m3	2,500	1,766	4,415,000	-1,400	-2,472,400	
置換工								
			1		56,900			
		式	1		56,900	0	0	
置換	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40							単-19号
			20	2,845	56,900			
		m3	20	2,845	56,900	0	0	
法面工								
			1		2,008,305			
		式	1		2,008,305	0	0	
法面吹付工								
			1		2,008,305			
		式	1		2,008,305	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚10cm							単-20号
			195	10,299	2,008,305			
		m2	195	10,299	2,008,305	0	0	
擁壁工								
			1		44,381,111			
		式	1		51,050,401	1	6,669,290	
作業土工								
			1		2,311,858			
		式	1		3,733,112	1	1,421,254	
床掘り(掘削)	軟岩							内-1号
			230		369,228			
		m3	230		369,228	0	0	
床掘り	土砂							内-2号
			1,900		430,579			
		m3	0		0	-1,900	-430,579	

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-3号
			0		0			
		m3	1,900		431,472	1,900	431,472	
埋戻し								内-4号
			320		550,289			
		m3	0		0	-320	-550,289	
埋戻し								内-5号
			0		0			
		m3	410		707,514	410	707,514	
埋戻し								内-6号
			240		651,108			
		m3	0		0	-240	-651,108	
埋戻し								内-7号
			0		0			
		m3	250		670,178	250	670,178	
埋戻砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40							内-8号
			4		16,514			
		m3	4		16,514	0	0	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規定なし							内-9号
			4		161,086			
		m3	0		0	-4	-161,086	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規定なし							内-10号
			0		0			
		m3	5		171,825	5	171,825	
基面整正								内-11号
			330		133,054			
		m2	330		133,054	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-12号
			0		0			
		m3	900		212,364	900	212,364	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-13号
			0		0			
		m3	2,370		825,062	2,370	825,062	
土砂等運搬	軟岩							内-14号
			0		0			
		m3	460		195,901	460	195,901	

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)								
			1		25,874,488			
		式	1		25,874,488	0	0	
重力式擁壁 (2号,2-1号)	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)							単-21号
			185	55,856	10,333,360			
		m3	185	55,856	10,333,360	0	0	
重力式擁壁 (3号,3-1号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)							単-22号
			32	66,649	2,132,768			
		m3	32	66,649	2,132,768	0	0	
重力式擁壁 (4号)	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)							単-23号
			15	60,846	912,690			
		m3	15	60,846	912,690	0	0	
重力式擁壁 (5号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)							単-24号
			24	66,649	1,599,576			
		m3	24	66,649	1,599,576	0	0	
重力式擁壁 (6号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)							単-25号
			3	66,649	199,947			
		m3	3	66,649	199,947	0	0	
重力式擁壁 (7号,7-1号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)							単-26号
			16	66,649	1,066,384			
		m3	16	66,649	1,066,384	0	0	
もたれ式擁壁 (1号)	18-8-40(高炉)							単-27号
			209	42,907	8,967,563			
		m3	209	42,907	8,967,563	0	0	
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0							単-28号
			100	6,622	662,200			
		m3	100	6,622	662,200	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工								
			0		0			
		式	1		2,372,636	1	2,372,636	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	1.0mを超え2.0m以下							内-15号
			0		0			
		m	7		601,105	7	601,105	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	2.0mを超え3.5m以下							内-16号
			0		0			
		m	6		1,126,158	6	1,126,158	

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	3.5mを超え5.0m以下							内-17号
			0		0			
		m	2		502,791	2	502,791	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							内-18号
			0		0			
		m3	0.4		70,048	0.4	70,048	
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=10cm							内-19号
			0		0			
		m3	0.5		21,812	0.5	21,812	
透水材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40							単-29号
			0	0	0			
		m3	4	6,622	26,488	4	26,488	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-30号
			0	0	0			
		m2	7	3,462	24,234	7	24,234	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ) (1号補強土壁)			1		13,108,123			
		式	1		15,695,983	1	2,587,860	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)							内-20号
			47		410,503			
		m	47		410,503	0	0	
補強土壁壁面材組立・設置								内-21号
			226		6,938,434			
		m2	226		6,938,434	0	0	
補強材取付								内-22号
			900		1,735,841			
		m2	900		1,735,841	0	0	
砕石投入								単-31号
			77	5,525	425,425			
		m3	77	5,525	425,425	0	0	
まき出し･敷均し、締固め								単-32号
			990	992	982,080			
		m3	990	992	982,080	0	0	
土材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40							単-33号
			0	0	0			
		m3	990	2,614	2,587,860	990	2,587,860	

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40							単-34号
			71	2,716	192,836			
		m3	71	2,716	192,836	0	0	
水平排水材	幅300mm							単-35号
			363	388.4	140,989			
		m	363	388.4	140,989	0	0	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織							単-36号
(天端排水材)	布 t=3.0mm		280	961	269,080			
		m2	280	961	269,080	0	0	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織							単-37号
(基盤排水層)	布 t=1.0～1.1mm		140	496.8	69,552			
		m2	140	496.8	69,552	0	0	
壁面上端処理	幅 0.3m							内-23号
(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)			58		1,500,701			
		m	58		1,500,701	0	0	
足場								内-24号
			58		146,400			
		m	58		146,400	0	0	
排水管敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞ							単-38号
(縦断管)	ﾙ構造)有孔管 管径 15		52.4	1,931	101,184			
	0mm	m	52.4	1,931	101,184	0	0	
排水管敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞ							単-39号
(横断管)	ﾙ構造)無孔管 管径 15		24	1,931	46,344			
	0mm	m	24	1,931	46,344	0	0	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織							単-40号
(排水管)	布 t=1.0～1.1mm		105	496.8	52,164			
		m2	105	496.8	52,164	0	0	
ﾌｨﾙﾀｰ材	波状管 管径 150mm 単							単-41号
	粒度砕石 4号 30-20		10	9,659	96,590			
		m3	10	9,659	96,590	0	0	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ)								
(2号補強土壁)			1		3,086,642			
		式	1		3,374,182	1	287,540	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)							内-25号
			20		176,365			
		m	20		176,365	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置								内-26号
			40		1,527,223			
		m2	40		1,527,223	0	0	
補強材取付								内-27号
			198		315,865			
		m2	198		315,865	0	0	
砕石投入								単-42号
			13	5,525	71,825			
		m3	13	5,525	71,825	0	0	
まき出し･敷均し、締固め								単-43号
			110	992	109,120			
		m3	110	992	109,120	0	0	
土材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40							単-44号
			0	0	0			
		m3	110	2,614	287,540	110	287,540	
基盤排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40							単-45号
			35	2,716	95,060			
		m3	35	2,716	95,060	0	0	
水平排水材	幅300mm							単-46号
			45	388.4	17,478			
		m	45	388.4	17,478	0	0	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織							単-47号
(天端排水材)	布 t=3.0mm		80	961	76,880			
		m2	80	961	76,880	0	0	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織							単-48号
(基盤排水層)	布 t=1.0～1.1mm		66	496.8	32,788			
		m2	66	496.8	32,788	0	0	
壁面上端処理	幅 0.3m							内-28号
(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)			22		462,669			
		m	22		462,669	0	0	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-29号
			0.3		23,051			
		m3	0.3		23,051	0	0	
足場								内-30号
			22		55,759			
		m	22		55,759	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)有孔管 管径 150mm							単-49号
(縦断管)			22	1,931	42,482			
		m	22	1,931	42,482	0	0	
排水管敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)無孔管 管径 150mm							単-50号
(横断管)			8	1,931	15,448			
		m	8	1,931	15,448	0	0	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm							単-51号
(排水管)			44	496.8	21,859			
		m2	44	496.8	21,859	0	0	
ﾌｨﾙﾀｰ材	波状管 管径 150mm 単粒度砕石 4号 30-20							単-52号
			4	9,659	38,636			
		m3	4	9,659	38,636	0	0	
排水ﾏｯﾄ	t=30mm w=250mm 面状系 全透水型							単-53号
			1.8	2,297	4,134			
		m	1.8	2,297	4,134	0	0	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工								
			1		5,007,974			
		式	1		5,479,416	1	471,442	
作業土工								
			1		653,529			
		式	1		444,151	1	-209,378	
床掘り	土砂							内-31号
			600		134,067			
		m3	0		0	-600	-134,067	
床掘り	土砂							内-32号
			0		0			
		m3	280		62,117	280	62,117	
埋戻し								内-33号
			540		511,718			
		m3	0		0	-540	-511,718	
埋戻し								内-34号
			0		0			
		m3	170		163,636	170	163,636	
基面整正								内-35号
			20		7,744			
		m2	0		0	-20	-7,744	

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正								内-36号
			0		0			
		m2	20		9,054	20	9,054	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-37号
			0		0			
		m3	190		45,304	190	45,304	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-38号
			0		0			
		m3	470		164,040	470	164,040	
場所打函渠工(構造物単位)								
			1		3,290,662			
		式	0		0	-1	-3,290,662	
函渠	内幅 2.9m 内高 2.3m 24-12-25(20)(高炉)							単-54号
			39	57,264	2,233,296			
		m3	0	57,264	0	-39	-2,233,296	
鉄筋	SD345 D29～32							単-55号
			0.99	160,753	159,145			
		t	0	160,753	0	-0.99	-159,145	
鉄筋	SD345 D16～25							単-56号
			2.02	159,839	322,874			
		t	0	159,839	0	-2.02	-322,874	
鉄筋	SD345 D13							単-57号
			1.26	161,666	203,699			
		t	0	161,666	0	-1.26	-203,699	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-58号
			7	29,427	205,989			
		m3	0	29,427	0	-7	-205,989	
型枠	一般型枠							内-39号
			20		165,659			
		m2	0		0	-20	-165,659	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工								
			1		1,063,783			
		式	1		5,035,265	1	3,971,482	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (1号)	内幅 1.3m 内高 1m							内-40号
			10		1,063,783			
		m	10		1,063,783	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1m 内高 1m							内-41号
(2号)			0		0			
		m	2		171,097	2	171,097	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 3m 内高 2.5m							内-42号
			0		0			
		m	6		3,315,256	6	3,315,256	
あと施工ｱﾝｶｰ	SD345 D13 L=220mm 金属系ｱﾝｶｰ(D13用)							単-59号
			0	0	0			
		本	72	992.8	71,481	72	71,481	
型枠	一般型枠							内-43号
			0		0			
		m2	21		178,208	21	178,208	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-60号
			0	0	0			
		m3	8	29,430	235,440	8	235,440	
排水構造物工								
			1		10,402,268			
		式	1		12,989,613	1	2,587,345	
作業土工								
			1		539,446			
		式	1		1,165,761	1	626,315	
床掘り(掘削)	軟岩							内-44号
			100		159,839			
		m3	0		0	-100	-159,839	
床掘り(掘削)	軟岩							内-45号
			0		0			
		m3	100		156,642	100	156,642	
床掘り	土砂							内-46号
			420		93,400			
		m3	0		0	-420	-93,400	
床掘り	土砂							内-47号
			0		0			
		m3	520		117,308	520	117,308	
埋戻し								内-48号
			80		131,932			
		m3	0		0	-80	-131,932	

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-49号
			0		0			
		m3	140		237,545	140	237,545	
埋戻し								内-50号
			40		121,231			
		m3	0		0	-40	-121,231	
埋戻し								内-51号
			0		0			
		m3	80		217,944	80	217,944	
基面整正								内-52号
			80		33,044			
		m2	0		0	-80	-33,044	
基面整正								内-53号
			0		0			
		m2	140		54,412	140	54,412	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-54号
			0		0			
		m3	310		74,328	310	74,328	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-55号
			0		0			
		m3	640		224,291	640	224,291	
土砂等運搬	軟岩							内-56号
			0		0			
		m3	200		83,291	200	83,291	
側溝工								
			1		1,649,528			
		式	1		3,615,884	1	1,966,356	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	450×450							単-61号
			13	9,860	128,180			
		m	13	9,860	128,180	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	600×600							単-62号
			4	14,055	56,220			
		m	4	14,055	56,220	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号水路)	1000×1000							単-63号
			38	38,556	1,465,128			
		m	89	38,556	3,431,484	51	1,966,356	

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工								
			1		889,225			
		式	1		848,524	1	-40,701	
横断管渠	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 φ1							内-57号
(5号)	000 R30		9		889,225			
		m	0		0	-9	-889,225	
横断管渠	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 φ1							内-58号
(5号)	000 R30		0		0			
		m	8		848,524	8	848,524	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		437,358			
		式	1		437,358	0	0	
現場打ち集水桝	18-8-25(20)(高炉) 16							単-64号
(5号横断管吐口)	00×1400×800/1500		1	226,918	226,918			
	縞鋼板蓋	箇所	1	226,918	226,918	0	0	
現場打ち集水桝	18-8-25(20)(高炉) 80							単-65号
(A)	0×800×800 縞鋼板蓋		1	65,946	65,946			
		箇所	1	65,946	65,946	0	0	
蓋	縞鋼板蓋 桝穴800×80							単-66号
	0用 t=6.0mm 溶融亜鉛		1	75,752	75,752			
	ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	75,752	75,752	0	0	
蓋	縞鋼板蓋 跳水防止板							単-67号
	吐口用 1080×1800×3							
	.2 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ		1	68,742	68,742			
	固定	枚	1	68,742	68,742	0	0	
排水工								
			1		1,404,305			
		式	1		1,404,305	0	0	
小段排水	PU型側溝 内幅 300mm							単-68号
(C)	内高 300mm		39	7,039	274,521			
		m	39	7,039	274,521	0	0	
小段排水	PU型側溝 内幅 600mm							単-69号
(D)	内高 600mm		25	14,055	351,375			
		m	25	14,055	351,375	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (小段排水(C))	18-8-25 (20)　(高炉)　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							内-59号
			78		498,034			
		m2	78		498,034	0	0	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (小段排水(D))	18-8-25 (20)　(高炉)　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							内-60号
			43		280,375			
		m2	43		280,375	0	0	
付替水路工								
			1		5,482,406			
		式	1		5,517,781	1	35,375	
現場打水路 (2号)	2800×1800 18-8-40(高炉)							内-61号
			19		3,197,917			
		m	0		0	-19	-3,197,917	
現場打水路 (2号)	2800×1800 18-8-40(高炉)							内-62号
			0		0			
		m	19		3,233,292	19	3,233,292	
現場打水路 (2号)	2100×1800 18-8-40(高炉)							内-63号
			26		2,284,489			
		m	26		2,284,489	0	0	
防護柵工								
			1		1,374,157			
		式	1		1,616,365	1	242,208	
防護柵基礎工								
			1		1,374,157			
		式	1		1,616,365	1	242,208	
防護柵基礎 (2号補強土壁)	24-12-25(20)(高炉) H =800							内-64号
			11		646,812			
		m	11		646,812	0	0	
防護柵基礎 (2号補強土壁)	24-12-25(20)(高炉) H =900							内-65号
			11		647,434			
		m	11		647,434	0	0	
防護柵基礎 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁)	24-12-25(20)(高炉) H =450							内-66号
			0		0			
		m	15		240,591	15	240,591	
箱抜き	D200 L=400							内-67号
			83		41,112			
		箇所	83		41,112	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13							単-70号
			0.24	161,666	38,799			
		t	0.25	161,666	40,416	0.01	1,617	
除草工								
			1		210,359			
		式	1		210,359	0	0	
道路除草工								
			1		210,359			
		式	1		210,359	0	0	
除草	肩掛け式							単-71号
			1,000	73.52	73,520			
		m2	1,000	73.52	73,520	0	0	
除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式							単-72号
			1,000	15.74	15,740			
		m2	1,000	15.74	15,740	0	0	
集草								単-73号
			2,000	22.93	45,860			
		m2	2,000	22.93	45,860	0	0	
積込運搬								単-74号
			2,000	27.11	54,220			
		m2	2,000	27.11	54,220	0	0	
除草処分								単-75号
			1	21,019	21,019			
		t	1	21,019	21,019	0	0	
応急処理工								
			1		1,207,064			
		式	1		1,207,064	0	0	
応急処理作業工								
			1		1,207,064			
		式	1		1,207,064	0	0	
労務費								内-68号
			1		724,074			
		式	1		724,074	0	0	
機械費								内-69号
			1		482,990			
		式	1		482,990	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工								
			1		129,118			
		式	1		1,772,438	1	1,643,320	
構造物取壊し工								
			1		82,522			
		式	1		1,132,802	1	1,050,280	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-76号
			11	7,502	82,522			
		m3	151	7,502	1,132,802	140	1,050,280	
運搬処理工								
			1		46,596			
		式	1		639,636	1	593,040	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-77号
			11	1,015	11,165			
		m3	151	1,015	153,265	140	142,100	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-78号
			11	3,221	35,431			
		m3	151	3,221	486,371	140	450,940	
仮設工								
			1		4,752,881			
		式	1		8,714,048	1	3,961,167	
土留･仮締切工								
			1		974,090			
		式	1		2,438,590	1	1,464,500	
土のう (大型土のう)	撤去							単-79号
			1,123	867.4	974,090			
		袋	1,123	867.4	974,090	0	0	
土のう (大型土のう運搬移設)	流用							単-80号
			0	0	0			
		袋	500	2,929	1,464,500	500	1,464,500	
仮水路工								
			1		3,646,369			
		式	1		6,143,036	1	2,496,667	
床掘り	土砂							内-70号
			400		88,260			
		m3	0		0	-400	-88,260	

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-71号
			0		0			
		m3	830		185,011	830	185,011	
埋戻し								内-72号
			5		8,373			
		m3	5		8,373	0	0	
埋戻し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40							内-73号
			40		147,703			
		m3	40		147,703	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-74号
			0		0			
		m3	5		1,273	5	1,273	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-75号
			0		0			
		m3	830		290,457	830	290,457	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造 φ900							単-81号
			20	49,907	998,140			
		m	20	49,907	998,140	0	0	
暗渠排水管 (露出管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造 φ800							内-76号
			40		1,430,565			
		m	0		0	-40	-1,430,565	
暗渠排水管 (露出管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造 φ800							内-77号
			0		0			
		m	57		2,030,006	57	2,030,006	
縦排水管 (1号補強土壁)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造 φ800							内-78号
			0		0			
		m	4		939,823	4	939,823	
仮排水溝	18-8-25(20)(高炉) W/C規定なし							単-82号
			135	7,008	946,080			
		m	194	7,008	1,359,552	59	413,472	
沈砂池 ①	18-8-25(20)(高炉) W/C規定なし							単-83号
			0	0	0			
		箇所	1	54,850	54,850	1	54,850	
沈砂池 ②	18-8-25(20)(高炉) W/C規定なし							単-84号
			0	0	0			
		箇所	1	100,600	100,600	1	100,600	

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう	流用							単-85号
(大型土のう移設)			16	1,703	27,248			
		袋	16	1,703	27,248	0	0	
交通管理工								
			1		132,422			
		式	1		132,422	0	0	
交通誘導警備員								内-79号
			10		132,422			
		人日	10		132,422	0	0	
流路								
			1		22,855,108			
		式	1		23,180,876	1	325,768	
流路護岸工								
			1		4,813,149			
		式	1		4,813,149	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工								
(1号流路)			1		2,552,668			
		式	1		2,552,668	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉B) 一般							単-86号
	養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増		31	29,427	912,237			
	無	m3	31	29,427	912,237	0	0	
目地板	瀝青質目地板 t =10							単-87号
			4	4,628	18,512			
		m2	4	4,628	18,512	0	0	
型枠								内-80号
			100		861,765			
		m2	100		861,765	0	0	
足場	安全ネット必要							内-81号
			100		421,630			
		掛m2	100		421,630	0	0	
底張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-88号
			9	37,076	333,684			
		m3	9	37,076	333,684	0	0	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP φ75mm ﾌｨﾙﾀｰ無							単-89号
			4	846.2	3,384			
		m	4	846.2	3,384	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材	合繊不織布 厚20mm							単-90号
			1	1,456	1,456			
		m2	1	1,456	1,456	0	0	
ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工								
			1		2,260,481			
		式	1		2,260,481	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm							単-91号
			44	24,346	1,071,224			
		m2	44	24,346	1,071,224	0	0	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-92号
			18	7,112	128,016			
		m3	18	7,112	128,016	0	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-82号
			1		87,333			
		m3	1		87,333	0	0	
底張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-83号
			23		923,108			
		m3	23		923,108	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C規							内-84号
	定なし 敷厚10cm		9		49,344			
		m2	9		49,344	0	0	
吸出し防止材	合繊不織布 厚20mm							単-93号
			1	1,456	1,456			
		m2	1	1,456	1,456	0	0	
床固め工								
			1		18,041,959			
		式	1		18,367,727	1	325,768	
作業土工								
			1		766,485			
		式	1		1,092,253	1	325,768	
床掘り	土砂							内-85号
			650		381,513			
		m3	0		0	-650	-381,513	
床掘り	土砂							内-86号
			0		0			
		m3	590		345,290	590	345,290	

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-87号
			120		199,949			
		m3	0		0	-120	-199,949	
埋戻し								内-88号
			0		0			
		m3	110		191,404	110	191,404	
埋戻し								内-89号
			150		145,664			
		m3	0		0	-150	-145,664	
埋戻し								内-90号
			0		0			
		m3	150		140,934	150	140,934	
基面整正								内-91号
			100		39,359			
		m2	100		39,359	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-92号
			0		0			
		m3	290		68,430	290	68,430	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-93号
			0		0			
		m3	880		306,836	880	306,836	
床固め本体工								
			1		10,905,455			
		式	1		10,905,455	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							内-94号
			293		8,079,115			
		m3	293		8,079,115	0	0	
型枠								内-95号
			280		2,608,395			
		m2	280		2,608,395	0	0	
足場								内-96号
			86		217,945			
		m	86		217,945	0	0	
垂直壁工								
			1		1,803,951			
		式	1		1,803,951	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事	（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般							内-97号
	養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増		35		1,015,363			
	無	m3	35		1,015,363	0	0	
型枠								内-98号
			81		754,471			
		m2	81		754,471	0	0	
足場								内-99号
			13		34,117			
		m	13		34,117	0	0	
側壁工								
			1		2,751,750			
		式	1		2,751,750	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般							内-100号
	養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増		56		1,522,201			
	無	m3	56		1,522,201	0	0	
目地板	瀝青質目地板 t=10							単-94号
			12	4,628	55,536			
		m2	12	4,628	55,536	0	0	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP φ75mm ﾌｨﾙﾀｰ無							単-95号
			19	846.2	16,077			
		m	19	846.2	16,077	0	0	
吸出し防止材	合繊不織布 厚20mm							単-96号
			2	1,456	2,912			
		m2	2	1,456	2,912	0	0	
型枠								内-101号
			99		925,559			
		m2	99		925,559	0	0	
裏込材	再生クラッシャラン							単-97号
	RC-40		29	6,622	192,038			
		m3	29	6,622	192,038	0	0	
足場								内-102号
			15		37,427			
		m	15		37,427	0	0	
水叩工								
			1		1,008,082			
		式	1		1,008,082	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般							内-103号
	養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増		34		924,778			
	無	m3	34		924,778	0	0	
目地板	瀝青質目地板ｔ=10							単-98号
			18	4,628	83,304			
		m2	18	4,628	83,304	0	0	
帯工								
(1号)			1		806,236			
		式	1		806,236	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般							内-104号
	養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増		15		428,550			
	無	m3	15		428,550	0	0	
型枠								内-105号
			39		366,484			
		m2	39		366,484	0	0	
足場								内-106号
			4		11,202			
		m	4		11,202	0	0	
直接工事費								
			1		107,077,880			
		式	1		122,625,266	1	15,547,386	
共通仮設費								
			1		14,024,695			
		式	1		20,348,620	1	6,323,925	
共通仮設費								
			1		2,481,362			
		式	1		7,231,524	1	4,750,162	
準備費								
			0		0			
		式	1		1,420,648	1	1,420,648	
伐採費								内-107号
			0		0			
		式	1		763,988	1	763,988	
木根等処分費								内-108号
			0		0			
		式	1		656,660	1	656,660	

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費								
			1		1,465,118			
		式	1		4,675,190	1	3,210,072	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-109号
			1		1,047,316			
		式	1		1,047,316	0	0	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-110号
			0		0			
		式	1		2,850,000	1	2,850,000	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用								内-111号
			1		57,730			
		式	1		57,730	0	0	
平板載荷試験費								内-112号
			1		360,072			
		式	0		0	-1	-360,072	
平板載荷試験費								内-113号
			0		0			
		式	1		720,144	1	720,144	
現場環境改善費（率計上）								
			1		1,016,244			
		式	1		1,135,686	1	119,442	
共通仮設費（率計上）								
			1		11,543,333			
		式	1		13,117,096	1	1,573,763	
純工事費								
			1		121,102,575			
		式	1		142,973,886	1	21,871,311	
現場管理費								
			1		40,231,228			
		式	1		46,201,618	1	5,970,390	
工事原価								
			1		161,333,803			
		式	1		189,175,504	1	27,841,701	
一般管理費等								
			1		25,666,197			
		式	1		29,064,496	1	3,398,299	

設計内訳書

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格								
			1		187,000,000			
		式	1		218,240,000	1	31,240,000	
消費税相当額								
			1		18,700,000			
		式	1		21,824,000	1	3,124,000	
工事費計								
			1		205,700,000			
		式	1		240,064,000	1	34,364,000	

230m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し		231	1,749	404,019			CA900020
		m３	231	1,749	404,019	0	0	
合　計					369,228			
					369,228		0	

1,900/0m3当たり内訳書

床掘り

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		1,927	244.5	471,151			CB210030
		m３	1,927	244.5	471,151	0	0	
合　計					430,579 0		-430,579	

0/1,900m3当たり内訳書

床掘り

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	1,931	244.5	472,129	1,931	472,129	
合　計					0 472,129		472,129	
変更積算金額					0 431,472		431,472	円／m3

320/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		322	1,870	602,140			CB210410
		m３	322	1,870	602,140	0	0	
合　計					550,289 0		-550,289	

0/410m3当たり内訳書

埋戻し

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	414	1,870	774,180	414	774,180	
合　計					0 774,180		774,180	
変更積算金額					0 707,514		707,514	円／m3

240/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		239	2,981	712,459			CB210410
		m３	239	2,981	712,459	0	0	
合　計					651,108			
					0		-651,108	

0/250m3当たり内訳書

埋戻し

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	246	2,981	733,326	246	733,326	
合　計					0 733,326		733,326	
変更積算金額					0 670,178		670,178	円／m3

4m3当たり内訳書

埋戻砕石

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		3.8	1,870	7,106			CB210410
		m３	3.8	1,870	7,106	0	0	
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40（ほぐし土量）		5.1	2,150	10,965			WYB00075
		m３	5.1	2,150	10,965	0	0	単－ 102号
合　計					16,514			
					16,514		0	

4/0m3当たり内訳書

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		4.5	39,170	176,265			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し							
	全ての費用	m３	4.5	39,170	176,265	0	0	
合　計					161,086			
					0		-161,086	

0/5m3当たり内訳書

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し							
	全ての費用	m３	4.8	39,170	188,016	4.8	188,016	
合　計					0			
					188,016		188,016	
変更積算金額					0			
					171,825		171,825	円／m3

330m2当たり内訳書

基面整正

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			335	434.6	145,591			CB210080
		m２	335	434.6	145,591	0	0	
合　計					133,054			
					133,054		0	

0/900m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	900	258.2	232,380	900	232,380	
合　計					0 232,380		232,380	
変更積算金額					0 212,364		212,364	円／m3

0/2,370m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	0 2,369	0 381.1	0 902,825	2,369	902,825	CB210110
合　計					0 902,825		902,825	
変更積算金額					0 825,062		825,062	円／m3

0/460m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	ｍ３	0 461	0 465	0 214,365	461	214,365	CB210110
合　計					0 214,365		214,365	
変更積算金額					0 195,901		195,901	円／m3

0/7m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り		0	0	0			CB222110
		m	7	10,080	70,560	7	70,560	
プレキャストL型擁壁（材料費）	H1250×L1740		0	0	0			WYB00077
		個	1	124,200	124,200	1	124,200	単－ 103号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H1500×L1740		0	0	0			WYB00115
		個	2	144,800	289,600	2	289,600	単－ 104号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H1750×L1740		0	0	0			WYB00130
		個	1	173,400	173,400	1	173,400	単－ 105号
合　計					0 657,760		657,760	
変更積算金額					0 601,105		601,105	円／m

0/6m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		0	0	0			CB222110
		m	6	15,400	92,400	6	92,400	
プレキャストL型擁壁（材料費）	H2500×L1210		0	0	0			WYB00098
		個	1	201,200	201,200	1	201,200	単－ 106号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H2500×L1110		0	0	0			WYB00129
		個	1	191,000	191,000	1	191,000	単－ 107号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H2500×L1674		0	0	0			WYB00114
		個	1	290,800	290,800	1	290,800	単－ 108号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H3500×L2000		0	0	0			WYB00142
		個	1	456,900	456,900	1	456,900	単－ 109号
合　計					0			
					1,232,300		1,232,300	
変更積算金額					0			
					1,126,158		1,126,158	円／m

0/2m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	3.5mを超え5.0m以下 有り 有り 標準		0	0	0			CB222110
		m	2	20,990	41,980	2	41,980	
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H3750×L2000		0	0	0			WYB00104
		個	1	508,200	508,200	1	508,200	単－ 110号
合　計					0 550,180		550,180	
変更積算金額					0 502,791		502,791	円／m

0/0.4m3当たり内訳書

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	 m３	0 0.38	0 40,630	0 15,439	 0.38	 15,439	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 m２	0 7.4	0 8,272	0 61,212	 7.4	 61,212	CB240210
合　計					0 76,651		 76,651	
変更積算金額					0 70,048		 70,048	円／m3

0/0.5m3当たり内訳書

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	0.5	34,740	17,370	0.5	17,370	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			CB240210
		m２	1.4	4,642	6,498	1.4	6,498	
合　計					0 23,868		23,868	
変更積算金額					0 21,812		21,812	円／m3

47m当たり内訳書

補強土壁基礎

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	27.5 27.5	1,541 1,541	42,377 42,377	0	0	CB221110
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	5.3 5.3	41,340 41,340	219,102 219,102	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	22.6 22.6	8,272 8,272	186,947 186,947	0	0	CB240210
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.2 0.2	3,788 3,788	757 757	0	0	CB224710
合　計					410,503 410,503		0	

226m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）		226	2,224	502,624			CB222210
		ｍ２	226	2,224	502,624	0	0	
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H900		173	18,700	3,235,100			WYB00001
		個	173	18,700	3,235,100	0	0	単－ 111号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ 穴あきﾀｲﾌﾟ W1250×H900		4	38,200	152,800			WYB00002
		個	4	38,200	152,800	0	0	単－ 112号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H450		34	12,100	411,400			WYB00003
		個	34	12,100	411,400	0	0	単－ 113号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H900		13	12,100	157,300			WYB00004
		個	13	12,100	157,300	0	0	単－ 114号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H450		1	7,810	7,810			WYB00005
		個	1	7,810	7,810	0	0	単－ 115号
鋼製枠セット（材料費）	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁ｼｰﾄ2m、固定ﾋﾟﾝ2本）		357	3,300	1,178,100			WYB00006
		組	357	3,300	1,178,100	0	0	単－ 116号
グリッドベルト（材料費）	付属品含む		803	1,820	1,461,460			WYB00007
		組	803	1,820	1,461,460	0	0	単－ 117号
瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm		1	1,320	1,320			WYB00008
		ｍ２	1	1,320	1,320	0	0	単－ 118号
吸出し防止材（材料費）	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm		3.1	320	992			WYB00009
		ｍ２	3.1	320	992	0	0	単－ 119号
縦目地シート（材料費）	幅130mm×長さ910mm		190	330	62,700			WYB00010
		枚	190	330	62,700	0	0	単－ 120号
パネル付属部材　標準パネル用（材料費）	連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む		181	1,700	307,700			WYB00011
		組	181	1,700	307,700	0	0	単－ 121号

226m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パネル付属部材　天端パネル用（材料費）	連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む	組	45 45	350 350	15,750 15,750	0	0	WYB00012 単－ 122号
連結プレート（材料費）		枚	11 11	250 250	2,750 2,750	0	0	WYB00013 単－ 123号
ボルト（座金付）（材料費）	M10	個	22 22	70 70	1,540 1,540	0	0	WYB00078 単－ 124号
連結金具（材料費）	亜鉛ﾒｯｷ鉄線	組	79 79	580 580	45,820 45,820	0	0	WYB00014 単－ 125号
固定ピン（材料費）	D10×200mm	本	392 392	120 120	47,040 47,040	0	0	WYB00015 単－ 126号
合　計					6,938,434 6,938,434		0	

900m2当たり内訳書

補強材取付

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))			900	235.6	212,040			CB222280
		m２	900	235.6	212,040	0	0	
ジオグリッド（材料費）	T-76kN/m		742	1,810	1,343,020			WYB00016
		m２	742	1,810	1,343,020	0	0	単－ 127号
ジオグリッド（材料費）	T-93kN/m		136	2,100	285,600			WYB00017
		m２	136	2,100	285,600	0	0	単－ 128号
ジオグリッド（材料費）	T-139kN/m		22	2,670	58,740			WYB00018
		m２	22	2,670	58,740	0	0	単－ 129号
合　計					1,735,841			
					1,735,841		0	

58m当たり内訳書

壁面上端処理

第　23号内訳書　　(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	14.6 14.6	40,630 40,630	593,198 593,198	0	0	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.35 1.35	176,900 176,900	238,815 238,815	0	0	WB810010 単－ 134号
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	96.1 96.1	8,272 8,272	794,939 794,939	0	0	CB240210
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	4 4	3,788 3,788	15,152 15,152	0	0	CB224710
合　計					1,500,701 1,500,701		0	

58m当たり内訳書

足場

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去［砂防］			57.5	2,786	160,195			WB330340
		m	57.5	2,786	160,195	0	0	単－ 135号
合　計					146,400 146,400		0	

20m当たり内訳書

補強土壁基礎

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		13.9	1,541	21,419			CB221110
		m２	13.9	1,541	21,419	0	0	
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		2.2	41,340	90,948			CB240010
		m３	2.2	41,340	90,948	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		9.7	8,272	80,238			CB240210
		m２	9.7	8,272	80,238	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0.1	3,788	378			CB224710
		m２	0.1	3,788	378	0	0	
合　計					176,365			
					176,365		0	

40m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）		40.3	2,224	89,627			CB222210
		m２	40.3	2,224	89,627	0	0	
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H900		23	18,700	430,100			WYB00026
		個	23	18,700	430,100	0	0	単－ 136号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ 穴あきﾀｲﾌﾟ W1250×H900		2	38,200	76,400			WYB00027
		個	2	38,200	76,400	0	0	単－ 137号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H900		8	12,100	96,800			WYB00050
		個	8	12,100	96,800	0	0	単－ 138号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H450		5	12,100	60,500			WYB00028
		個	5	12,100	60,500	0	0	単－ 139号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H450		7	7,810	54,670			WYB00030
		個	7	7,810	54,670	0	0	単－ 140号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	角度調整ﾀｲﾌﾟ(左用) W530×H900(θ<230° 用)		2	38,600	77,200			WYB00045
		個	2	38,600	77,200	0	0	単－ 141号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	角度調整ﾀｲﾌﾟ(右用) W530×H900(θ<230° 用)		2	38,600	77,200			WYB00046
		個	2	38,600	77,200	0	0	単－ 142号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	角度調整ﾀｲﾌﾟ(左用) W530×H450(θ<230° 用)		1	19,400	19,400			WYB00047
		個	1	19,400	19,400	0	0	単－ 143号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	角度調整ﾀｲﾌﾟ(右用) W530×H450(θ<230° 用)		1	19,400	19,400			WYB00048
		個	1	19,400	19,400	0	0	単－ 144号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	延長調整ﾀｲﾌﾟ W300×H450		4	11,700	46,800			WYB00049
		個	4	11,700	46,800	0	0	単－ 145号
鋼製枠セット（材料費）	(鋼製枠1基、背筋5本、内壁ｼｰﾄ2m、固定ﾋﾟﾝ2本)		67	3,300	221,100			WYB00031
		組	67	3,300	221,100	0	0	単－ 146号

40m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グリッドベルト（材料費）	付属品含む	組	151 151	1,820 1,820	274,820 274,820	0	0	WYB00032 単－ 147号
瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm	ｍ２	0.18 0.18	1,320 1,320	237 237	0	0	WYB00033 単－ 148号
吸出し防止材（材料費）	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm	ｍ２	4.1 4.1	320 320	1,312 1,312	0	0	WYB00034 単－ 149号
縦目地シート（材料費）	幅130mm×長さ910mm	枚	29 29	330 330	9,570 9,570	0	0	WYB00035 単－ 150号
端部調整金具（材料費）	1350ﾀｲﾌﾟ　θ=85°	本	1 1	28,000 28,000	28,000 28,000	0	0	WYB00052 単－ 151号
アングルピン（材料費）	M16×120mm	組	2 2	560 560	1,120 1,120	0	0	WYB00053 単－ 152号
パネル付属部材　標準パネル用（材料費）	連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む	組	21 21	1,700 1,700	35,700 35,700	0	0	WYB00036 単－ 153号
パネル付属部材　天端パネル用（材料費）	連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む	組	21 21	350 350	7,350 7,350	0	0	WYB00037 単－ 154号
パネル付属部材　角度調整パネル用（材料費）	連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む	組	3 3	4,400 4,400	13,200 13,200	0	0	WYB00051 単－ 155号
パネル付属部材　延長調整パネル用（材料費）	連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む	組	4 4	2,350 2,350	9,400 9,400	0	0	WYB00029 単－ 156号
連結プレート（材料費）		枚	2 2	250 250	500 500	0	0	WYB00038 単－ 157号
ボルト（座金付）（材料費）	M10	個	4 4	70 70	280 280	0	0	WYB00081 単－ 158号

40m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連結金具（材料費）	亜鉛ﾒｯｷ鉄線		10	580	5,800			WYB00039
		組	10	580	5,800	0	0	単－ 159号
固定ピン（材料費）	D10×200mm		122	120	14,640			WYB00040
		本	122	120	14,640	0	0	単－ 160号
合　計					1,527,223			
					1,527,223		0	

198m2当たり内訳書

補強材取付

第　27号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))			198	235.6	46,648			CB222280
		m２	198	235.6	46,648	0	0	
ジオグリッド（材料費）	T-57kN/m		198	1,510	298,980			WYB00041
		m２	198	1,510	298,980	0	0	単－ 161号
合　計					315,865			
					315,865		0	

22m当たり内訳書

壁面上端処理

第　28号内訳書　　(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設		4.5	40,630	182,835			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し							
	全ての費用	m３	4.5	40,630	182,835	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.43	176,900	76,067			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.43	176,900	76,067	0	0	単－ 134号
型枠	一般型枠 小型構造物		29.4	8,272	243,196			CB240210
		m２	29.4	8,272	243,196	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1.1	3,788	4,166			CB224710
		m２	1.1	3,788	4,166	0	0	
合　計					462,669			
					462,669		0	

0.3m3当たり内訳書

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　29号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.29	41,340	11,988			CB240010
		m３	0.29	41,340	11,988	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		1.6	8,272	13,235			CB240210
		m２	1.6	8,272	13,235	0	0	
合　計					23,051			
					23,051		0	

22m当たり内訳書

足場

第　30号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去［砂防］			21.9	2,786	61,013			WB330340
		m	21.9	2,786	61,013	0	0	単－ 135号
合　計					55,759			
					55,759		0	

600/0m3当たり内訳書

床掘り

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		600	244.5	146,700			CB210030
		m３	600	244.5	146,700	0	0	
合　計					134,067			
					0		-134,067	

0/280m3当たり内訳書

床掘り

第　32号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	278	244.5	67,971	278	67,971	
合　計					0 67,971		67,971	
変更積算金額					0 62,117		62,117	円／m3

540/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　33号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		541	1,035	559,935			CB210410
		m３	541	1,035	559,935	0	0	
合　計					511,718			
					0		-511,718	

0/170m3当たり内訳書

埋戻し

第　34号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m３	173	1,035	179,055	173	179,055	
合　計					0 179,055		179,055	
変更積算金額					0 163,636		163,636	円／m3

20/0m2当たり内訳書

基面整正

第　35号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			19.5	434.6	8,474			CB210080
		m２	19.5	434.6	8,474	0	0	
合　計					7,744			
					0		-7,744	

0/20m2当たり内訳書

基面整正

第　36号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	22.8	434.6	9,908	22.8	9,908	
合　計					0			
					9,908		9,908	
変更積算金額					0			
					9,054		9,054	円／m2

0/190m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　37号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	192	258.2	49,574	192	49,574	
合　計					0 49,574		49,574	
変更積算金額					0 45,304		45,304	円／m3

0/470m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	0 471	0 381.1	0 179,498	471	179,498	CB210110
合　計					0 179,498		179,498	
変更積算金額					0 164,040		164,040	円／m3

20/0m2当たり内訳書

型枠

第　39号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		19.8	9,155	181,269			CB240210
		m２	19.8	9,155	181,269	0	0	
合　計					165,659			
					0		-165,659	

10m当たり内訳書

プレキャストボックス
第　40号内訳書　　(1号)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用	m	9.9 9.9	21,820 21,820	216,018 216,018	0	0	CB222880
ボックスカルバート（材料費）	B1300×H1000×L2000	個	4 4	177,000 177,000	708,000 708,000	0	0	WYB00068 単－ 165号
ボックスカルバート（材料費）	B1300×H1000×L1900	個	1 1	240,000 240,000	240,000 240,000	0	0	WYB00093 単－ 166号
合　計					1,063,783 1,063,783		0	

0/2m当たり内訳書

プレキャストボックス
第　41号内訳書　　(2号)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用	m	0 2	0 16,110	0 32,220	2	32,220	CB222880
ボックスカルバート（材料費）	B1000×H1000×L2000	個	0 1	0 155,000	0 155,000	1	155,000	WYB00110 単－ 167号
合　計					0 187,220		187,220	
変更積算金額					0 171,097		171,097	円／m

0/6m当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

第　42号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート据付	B3000×H2500 L=1.0m/個 縦締め有り		0	0	0			WYB00131
		m	6	59,390	356,340	6	356,340	単－ 168号
ボックスカルバート（材料費）	B3000×H2500×L1000 標準		0	0	0			WYB00132
		個	3	511,900	1,535,700	3	1,535,700	単－ 169号
ボックスカルバート（材料費）	B3000×H2500×L1000 定着用 標準		0	0	0			WYB00134
		個	3	511,900	1,535,700	3	1,535,700	単－ 170号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0 2.3	0 40,570	0 93,311	 2.3	 93,311	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			CB240210
		m２	1.2	4,642	5,570	1.2	5,570	
モルタル練	高炉 全ての費用		0	0	0			CB240060
		m３	0.42	92,270	38,753	0.42	38,753	
ＰＣ鋼より線（材料費）	SWPR7B 径12.7mm 0.774kg/m ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加算額含む		0	0	0			WYB00135
		m	24	548.8	13,171	24	13,171	単－ 171号
ＰＣ用定着装置（材料費）	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 後付用 φ12.7mm		0	0	0			WYB00136
		組	16	3,069	49,104	16	49,104	単－ 172号
合　計					0 3,627,649		3,627,649	
変更積算金額					0 3,315,256		3,315,256	円／m

0/21m2当たり内訳書

型枠

第　43号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m２	21.3	9,155	195,001	21.3	195,001	
合　計					0			
					195,001		195,001	
変更積算金額					0			
					178,208		178,208	円／m2

100/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　44号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	100 100	1,749 1,749	174,900 174,900	0	0	CA900020
合　計					159,839 0		-159,839	

0/100m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　45号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	0 98	0 1,749	0 171,402	98	171,402	CA900020
合　計					0 171,402		171,402	
変更積算金額					0 156,642		156,642	円／m3

420/0m3当たり内訳書

床掘り

第　46号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		418	244.5	102,201			CB210030
		m３	418	244.5	102,201	0	0	
合　計					93,400			
					0		-93,400	

0/520m3当たり内訳書

床掘り

第　47号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	525	244.5	128,362	525	128,362	
合　計					0 128,362		128,362	
変更積算金額					0 117,308		117,308	円／m3

80/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　48号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		77.2	1,870	144,364			CB210410
		m３	77.2	1,870	144,364	0	0	
合　計					131,932			
					0		-131,932	

0/140m3当たり内訳書

埋戻し

第　49号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	139	1,870	259,930	139	259,930	
合　計					0 259,930		259,930	
変更積算金額					0 237,545		237,545	円／m3

40/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　50号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		44.5	2,981	132,654			CB210410
		m３	44.5	2,981	132,654	0	0	
合　計					121,231			
					0		-121,231	

0/80m3当たり内訳書

埋戻し

第　51号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	80	2,981	238,480	80	238,480	
合　計					0 238,480		238,480	
変更積算金額					0 217,944		217,944	円／m3

80/0m2当たり内訳書

基面整正

第　52号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			83.2	434.6	36,158			CB210080
		m２	83.2	434.6	36,158	0	0	
合　計					33,044			
					0		-33,044	

0/140m2当たり内訳書

基面整正

第　53号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	137	434.6	59,540	137	59,540	
合　計					0			
					59,540		59,540	
変更積算金額					0			
					54,412		54,412	円／m2

0/310m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　54号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	315	258.2	81,333	315	81,333	
合　計					0 81,333		81,333	
変更積算金額					0 74,328		74,328	円／m3

0/640m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　55号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	0 644	0 381.1	0 245,428	644	245,428	CB210110
合　計					0 245,428		245,428	
変更積算金額					0 224,291		224,291	円／m3

0/200m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　56号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	ｍ３	0 196	0 465	0 91,140	196	91,140	CB210110
合　計					0 91,140		91,140	
変更積算金額					0 83,291		83,291	円／m3

9/0m当たり内訳書

横断管渠

第　57号内訳書　　(5号)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700mm～1000mm	m	8.6 8.6	72,060 72,060	619,716 619,716	0	0	WB827010 単－ 179号
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m３	40.5 40.5	5,862 5,862	237,411 237,411	0	0	CA900030
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40（ほぐし土量）	m３	53.9 53.9	2,150 2,150	115,885 115,885	0	0	WYB00020 単－ 180号
合　計					889,225 0		-889,225	

0/8m当たり内訳書

横断管渠

第　58号内訳書　　(5号)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700mm～1000mm	m	0 8.2	0 72,060	0 590,892	8.2	590,892	WB827010 単－ 181号
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m３	0 38.7	0 5,862	0 226,859	38.7	226,859	CA900030
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40（ほぐし土量）	m３	0 51.5	0 2,150	0 110,725	51.5	110,725	WYB00063 単－ 182号
合　計					0 928,476		928,476	
変更積算金額					0 848,524		848,524	円／m

78m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　59号内訳書　　（小段排水(C)）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		11.8	10,310	121,658			WB240720
		m２	11.8	10,310	121,658	0	0	単－ 189号
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20)　(高炉)　無し 5m3/100m2 有り		78.4	5,211	408,542			WB240730
		m２	78.4	5,211	408,542	0	0	単－ 190号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		78.4	188.3	14,762			WB240740
		m２	78.4	188.3	14,762	0	0	単－ 191号
合　計					498,034			
					498,034		0	

43m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ
第　60号内訳書　　（小段排水(D)）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		7.5	10,310	77,325			WB240720
		m２	7.5	10,310	77,325	0	0	単－ 189号
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20)　(高炉)　無し 5m3/100m2 有り		42.5	5,211	221,467			WB240730
		m２	42.5	5,211	221,467	0	0	単－ 190号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		42.5	188.3	8,002			WB240740
		m２	42.5	188.3	8,002	0	0	単－ 191号
合　計					280,375			
					280,375		0	

19/0m当たり内訳書

現場打水路

第　61号内訳書　　(2号)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	65.6 65.6	1,541 1,541	101,089 101,089	0	0	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	56.7 56.7	32,200 32,200	1,825,740 1,825,740	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	168 168	9,155 9,155	1,538,040 1,538,040	0	0	CB240210
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m２	2.9 2.9	5,264 5,264	15,265 15,265	0	0	CB224710
止水板	CF（塩ビ製）200*5	m	6.9 6.9	2,769 2,769	19,106 19,106	0	0	CB224810
合　計					3,197,917 0		-3,197,917	

0/19m当たり内訳書

現場打水路

第　62号内訳書　　(2号)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 66.3	0 1,541	0 102,168	66.3	102,168	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	0 57.3	0 32,200	0 1,845,060	57.3	1,845,060	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 170	0 9,155	0 1,556,350	170	1,556,350	CB240210
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m２	0 2.9	0 5,264	0 15,265	2.9	15,265	CB224710
止水板	CF（塩ビ製）200*5	m	0 6.9	0 2,769	0 19,106	6.9	19,106	CB224810
合　計					0 3,537,949		3,537,949	
変更積算金額					0 3,233,292		3,233,292	円／m

26m当たり内訳書

現場打水路

第　63号内訳書　　(2号)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	43.3 43.3	32,200 32,200	1,394,260 1,394,260	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	112 112	9,155 9,155	1,025,360 1,025,360	0	0	CB240210
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m２	6.7 6.7	5,264 5,264	35,268 35,268	0	0	CB224710
止水板	CF（塩ビ製）200*5	m	16.2 16.2	2,769 2,769	44,857 44,857	0	0	CB224810
合　計					2,284,489 2,284,489		0	

11m当たり内訳書

防護柵基礎
第　64号内訳書　　(2号補強土壁)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		9.6	1,283	12,316			CB221110
		m２	9.6	1,283	12,316	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		18.6	1,541	28,662			CB221110
		m２	18.6	1,541	28,662	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		16.4	1,541	25,272			CB221110
		m２	16.4	1,541	25,272	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		1.1	33,340	36,674			CB240010
		m３	1.1	33,340	36,674	0	0	
18-8-40(高炉) W/C規定なし								
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		1.3	4,642	6,034			CB240210
		m２	1.3	4,642	6,034	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	7.2	32,740	235,728	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		19.4	9,155	177,607			CB240210
		m２	19.4	9,155	177,607	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.44	176,900	77,836	0	0	WB810010 単－ 134号
ゴムプレート（材料費）	t=10mm W=300mm 硬度60		3.4	25,000	85,000			WYB00055
		m２	3.4	25,000	85,000	0	0	単－ 192号
緩衝材（材料費）	発泡ｽﾁﾛｰﾙ t=50mm W=500mm		5.7	3,970	22,629			WYB00056
		m２	5.7	3,970	22,629	0	0	単－ 193号
合　計					646,812			
					646,812		0	

11m当たり内訳書

防護柵基礎
第　65号内訳書　　(2号補強土壁)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		9	1,283	11,547			CB221110
		m２	9	1,283	11,547	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		17.5	1,541	26,967			CB221110
		m２	17.5	1,541	26,967	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		15.4	1,541	23,731			CB221110
		m２	15.4	1,541	23,731	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		1	33,340	33,340			CB240010
		m３	1	33,340	33,340	0	0	
18-8-40(高炉) W/C規定なし								
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		1.3	4,642	6,034			CB240210
		m２	1.3	4,642	6,034	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	7.2	32,740	235,728	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		20.4	9,155	186,762			CB240210
		m２	20.4	9,155	186,762	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.45	176,900	79,605	0	0	WB810010 単－ 134号
ゴムプレート（材料費）	t=10mm W=300mm 硬度60		3.2	25,000	80,000			WYB00059
		m２	3.2	25,000	80,000	0	0	単－ 194号
緩衝材（材料費）	発泡ｽﾁﾛｰﾙ t=50mm W=500mm		5.3	3,970	21,041			WYB00060
		m２	5.3	3,970	21,041	0	0	単－ 195号
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20		0.7	5,264	3,684			CB224710
		m２	0.7	5,264	3,684	0	0	

11m当たり内訳書

防護柵基礎
第　65号内訳書　　(2号補強土壁)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					647,434 647,434		0	

0/15m当たり内訳書

防護柵基礎
第　66号内訳書　　(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 7.8	0 1,283	0 10,007	7.8	10,007	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 2.8	0 40,630	0 113,764	2.8	113,764	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 12	0 8,272	0 99,264	12	99,264	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0 0.23	0 174,900	0 40,227	0.23	40,227	WB810010 単－ 196号
合　計					0 263,262		263,262	
変更積算金額					0 240,591		240,591	円／ｍ

83箇所当たり内訳書

箱抜き

第　67号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	D200 L=400		83	542	44,986			WYB00022
		箇所	83	542	44,986	0	0	単－ 197号
合　計					41,112 41,112		0	

一式当たり内訳書

労務費

第　68号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	(昼間)		50	3,748	187,400			WYB00080
		時間	50	3,748	187,400	0	0	単－ 199号
特殊作業員	(昼間)		50	3,200	160,000			WYB00082
		時間	50	3,200	160,000	0	0	単－ 200号
普通作業員	(昼間)		50	2,715	135,750			WYB00084
		時間	50	2,715	135,750	0	0	単－ 201号
運転手（特殊）	(昼間)		50	3,238	161,900			WYB00085
		時間	50	3,238	161,900	0	0	単－ 202号
運転手（一般）	(昼間)		50	2,945	147,250			WYB00086
		時間	50	2,945	147,250	0	0	単－ 203号
合　計					724,074			
					724,074		0	

一式当たり内訳書

機械費

第　69号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（損料）	山積0.28m3[排ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)		50	2,543	127,150			WYB00089
		時間	50	2,543	127,150	0	0	単－ 204号
バックホウ（損料）	山積0.45m3[排ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)		50	3,659	182,950			WYB00090
		時間	50	3,659	182,950	0	0	単－ 205号
ダンプトラック（損料）	2t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費:良好		50	1,739	86,950			WYB00095
		時間	50	1,739	86,950	0	0	単－ 206号
ダンプトラック（損料）	4t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費:良好		50	2,629	131,450			WYB00096
		時間	50	2,629	131,450	0	0	単－ 207号
合　計					482,990			
					482,990		0	

400/0m3当たり内訳書

床掘り

第　70号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		395	244.5	96,577			CB210030
		m３	395	244.5	96,577	0	0	
合　計					88,260			
					0		-88,260	

0/830m3当たり内訳書

床掘り

第　71号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	828	244.5	202,446	828	202,446	
合　計					0 202,446		202,446	
変更積算金額					0 185,011		185,011	円／m3

5m3当たり内訳書

埋戻し

第　72号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		4.9	1,870	9,163			CB210410
		m３	4.9	1,870	9,163	0	0	
合　計					8,373			
					8,373		0	

40m3当たり内訳書

埋戻し

第　73号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		36.3	1,870	67,881			CB210410
		m３	36.3	1,870	67,881	0	0	
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40（ほぐし土量）		43.6	2,150	93,740			WYB00069
		m３	43.6	2,150	93,740	0	0	単－ 214号
合　計					147,703			
					147,703		0	

0/5m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　74号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	5.4	258.2	1,394	5.4	1,394	
合　計					0			
					1,394		1,394	
変更積算金額					0			
					1,273		1,273	円／m3

0/830m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　75号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	0 834	0 381.1	0 317,837	834	317,837	CB210110
合　計					0 317,837		317,837	
変更積算金額					0 290,457		290,457	円／m3

40/0m当たり内訳書

暗渠排水管
第　76号内訳書　　(露出管)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管設置（露出管）	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造 φ800		40	36,920	1,476,800			WYB00065
		m	40	36,920	1,476,800	0	0	単－ 215号
木杭（松）（材料費）	末口10cm L=2.3m（先端加工費･皮むき費含む）		18	4,200	75,600			WYB00024
		本	18	4,200	75,600	0	0	単－ 216号
横木（杉）（材料費）	末口10cm L=1.5m		9	1,440	12,960			WYB00043
		本	9	1,440	12,960	0	0	単－ 217号
合　計					1,430,565			
					0		-1,430,565	

0/57m当たり内訳書

暗渠排水管
第　77号内訳書　　（露出管）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管設置（露出管）	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造 φ800		0	0	0			WYB00071
		m	56.7	36,920	2,093,364	56.7	2,093,364	単－ 218号
木杭（松）（材料費）	末口10cm L=2.3m（先端加工費･皮むき費含む）		0	0	0			WYB00108
		本	26	4,200	109,200	26	109,200	単－ 219号
横木（杉）（材料費）	末口10cm L=1.5m		0	0	0			WYB00116
		本	13	1,440	18,720	13	18,720	単－ 220号
合　計					0 2,221,284		2,221,284	
変更積算金額					0 2,030,006		2,030,006	円／m

0/4m当たり内訳書

縦排水管
第　78号内訳書　　(1号補強土壁)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦排水管設置	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造 φ800		0	0	0			WYB00121
		m	4	3,092	12,368	4	12,368	単－ 221号
高密度ポリエチレン管（材料費）	ｼﾝｸﾞﾙ構造 φ800		0	0	0			WYB00113
		m	4	31,800	127,200	4	127,200	単－ 222号
曲管（材料費）	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ800 90° ｴﾙﾎﾞ		0	0	0			WYB00103
		個	2	395,000	790,000	2	790,000	単－ 223号
足長サドルハンド（材料費）	t=4.5mm×W=100mm		0	0	0			WYB00111
		個	2	48,500	97,000	2	97,000	単－ 224号
あと施工アンカー（材料費）	M16×100mm 芯棒打込み式 亜鉛ﾒｯｷ		0	0	0			WYB00112
		本	8	231	1,848	8	1,848	単－ 225号
合　計					0 1,028,416		1,028,416	
変更積算金額					0 939,823		939,823	円／m

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　79号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			10	14,490	144,900			WB010212
		人日	10	14,490	144,900	0	0	単－ 227号
合　計					132,422 132,422		0	

100m2当たり内訳書

型枠

第　80号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		103	9,155	942,965			CB240210
		m２	103	9,155	942,965	0	0	
合　計					861,765			
					861,765		0	

100掛m2当たり内訳書

足場

第　81号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		50	4,984	249,200			WB252110
		掛ｍ２	50	4,984	249,200	0	0	単－ 228号
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		53	4,003	212,159			WB252110
		掛ｍ２	53	4,003	212,159	0	0	単－ 229号
合　計					421,630			
					421,630		0	

1m3当たり内訳書

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　82号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1.4	68,070	95,298			CB226180
		m３	1.4	68,070	95,298	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0.07	3,788	265			CB224710
		m２	0.07	3,788	265	0	0	
合　計					87,333			
					87,333		0	

23m3当たり内訳書

底張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　83号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		22.8	40,570	924,996			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	22.8	40,570	924,996	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10		16.8	5,065	85,092			CB224710
		m２	16.8	5,065	85,092	0	0	
合　計					923,108			
					923,108		0	

9m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　84号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0.94	39,170	36,819			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し							
	全ての費用	m３	0.94	39,170	36,819	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		3.7	4,642	17,175			CB240210
		m２	3.7	4,642	17,175	0	0	
合　計					49,344			
					49,344		0	

650/0m3当たり内訳書

床掘り

第　85号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3,000m3未満 無し		653	639.3	417,462			CA900260
		m３	653	639.3	417,462	0	0	
合　計					381,513			
					0		-381,513	

0/590m3当たり内訳書

床掘り

第　86号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3,000m3未満 無し		0	0	0			CA900260
		m３	591	639.3	377,826	591	377,826	
合　計					0 377,826		377,826	
変更積算金額					0 345,290		345,290	円／m3

120/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　87号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		117	1,870	218,790			CB210410
		m３	117	1,870	218,790	0	0	
合　計					199,949			
					0		-199,949	

0/110m3当たり内訳書

埋戻し

第　88号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	112	1,870	209,440	112	209,440	
合　計					0 209,440		209,440	
変更積算金額					0 191,404		191,404	円／m3

150/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　89号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		154	1,035	159,390			CB210410
		m３	154	1,035	159,390	0	0	
合　計					145,664			
					0		-145,664	

0/150m3当たり内訳書

埋戻し

第　90号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m３	149	1,035	154,215	149	154,215	
合　計					0 154,215		154,215	
変更積算金額					0 140,934		140,934	円／m3

100m2当たり内訳書

基面整正

第　91号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			99.1	434.6	43,068			CB210080
		m２	99.1	434.6	43,068	0	0	
合　計					39,359			
					39,359		0	

0/290m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　92号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	290	258.2	74,878	290	74,878	
合　計					0 74,878		74,878	
変更積算金額					0 68,430		68,430	円／m3

0/880m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　93号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	0 881	0 381.1	0 335,749	881	335,749	CB210110
合　計					0 335,749		335,749	
変更積算金額					0 306,836		306,836	円／m3

293m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　94号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
①								
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m３	50.2	29,850	1,498,470	0	0	WB330440 単－ 234号
②								
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m３	46.6	29,850	1,391,010	0	0	WB330440 単－ 234号
③-1								
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m３	19.5	31,040	605,280	0	0	WB330440 単－ 235号
③-2								
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m３	53.7	29,850	1,602,945	0	0	WB330440 単－ 234号
④								
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m３	51	29,850	1,522,350	0	0	WB330440 単－ 234号
⑤								
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m３	37	29,850	1,104,450	0	0	WB330440 単－ 234号

293m3当たり内訳書

コンクリート

第　94号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
⑥								
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	 m３	9.9 9.9	31,040 31,040	307,296 307,296	 0	 0	WB330440 単－ 235号
⑦								
一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	 m３	7.7 7.7	32,340 32,340	249,018 249,018	 0	 0	WB330440 単－ 236号
⑧								
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	 m３	9.9 9.9	31,040 31,040	307,296 307,296	 0	 0	WB330440 単－ 235号
⑨								
一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	 m３	7.8 7.8	32,340 32,340	252,252 252,252	 0	 0	WB330440 単－ 236号
合　計					8,079,115 8,079,115		 0	

280m2当たり内訳書

型枠

第　95号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工［砂防］	標準(1.0)		279	10,230	2,854,170			WB330330
		m２	279	10,230	2,854,170	0	0	単－ 237号
合　計					2,608,395			
					2,608,395		0	

86m当たり内訳書

足場

第　96号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去［砂防］			85.6	2,786	238,481			WB330340
		m	85.6	2,786	238,481	0	0	単－ 135号
合　計					217,945			
					217,945		0	

35m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　97号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
①								
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m３	13.5 13.5	31,040 31,040	419,040 419,040	0	0	WB330440 単－ 235号
②								
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m３	12.5 12.5	31,040 31,040	388,000 388,000	0	0	WB330440 単－ 235号
③								
一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m３	2.9 2.9	32,340 32,340	93,786 93,786	0	0	WB330440 単－ 236号
④								
一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m３	1.8 1.8	32,340 32,340	58,212 58,212	0	0	WB330440 単－ 236号
⑤								
一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m３	2.9 2.9	32,340 32,340	93,786 93,786	0	0	WB330440 単－ 236号
⑥								
一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m３	1.8 1.8	32,340 32,340	58,212 58,212	0	0	WB330440 単－ 236号

35m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　97号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					1,015,363 1,015,363		0	

81m2当たり内訳書

型枠

第　98号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工［砂防］	標準(1.0)		80.7	10,230	825,561			WB330330
		m２	80.7	10,230	825,561	0	0	単－ 237号
合　計					754,471			
					754,471		0	

13m当たり内訳書

足場

第　99号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去［砂防］			13.4	2,786	37,332			WB330340
		m	13.4	2,786	37,332	0	0	単－ 135号
合　計					34,117			
					34,117		0	

56m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　100号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	 m３	55.8 55.8	29,850 29,850	1,665,630 1,665,630	 0	 0	WB330440 単ー 234号
合　計					1,522,201 1,522,201		 0	

99m2当たり内訳書

型枠

第　101号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工［砂防］	標準(1.0)		99	10,230	1,012,770			WB330330
		m２	99	10,230	1,012,770	0	0	単－ 237号
合　計					925,559			
					925,559		0	

15m当たり内訳書

足場

第　102号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去［砂防］			14.7	2,786	40,954			WB330340
		m	14.7	2,786	40,954	0	0	単－ 135号
合　計					37,427			
					37,427		0	

34m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　103号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	 m３	33.9 33.9	29,850 29,850	1,011,915 1,011,915	 0	 0	WB330440 単ー 234号
合　計					924,778 924,778		 0	

15m3当たり内訳書

コンクリート

第　104号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
①								
一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		5.7	32,340	184,338			WB330440
		m３	5.7	32,340	184,338	0	0	単－ 236号
②								
一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		2.5	32,340	80,850			WB330440
		m３	2.5	32,340	80,850	0	0	単－ 236号
③								
一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		2.5	32,340	80,850			WB330440
		m３	2.5	32,340	80,850	0	0	単－ 236号
④								
一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		1.9	32,340	61,446			WB330440
		m３	1.9	32,340	61,446	0	0	単－ 236号
⑤								
一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		1.9	32,340	61,446			WB330440
		m３	1.9	32,340	61,446	0	0	単－ 236号
合　計					428,550			
					428,550		0	

39m2当たり内訳書

型枠

第　105号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工［砂防］	標準(1.0)		39.2	10,230	401,016			WB330330
		m２	39.2	10,230	401,016	0	0	単－ 237号
合　計					366,484			
					366,484		0	

4m当たり内訳書

足場

第　106号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去［砂防］			4.4	2,786	12,258			WB330340
		m	4.4	2,786	12,258	0	0	単－ 135号
合　計					11,202			
					11,202		0	

一式当たり内訳書

伐採費

第　107号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用木伐採	胸高直径 10cm以下		0	0	0			WYB00117
		本	7	1,386	9,702	7	9,702	単－ 238号
用木伐採	胸高直径 11cm以上20cm未満		0	0	0			WYB00119
		本	2	3,728	7,456	2	7,456	単－ 239号
用木伐採	胸高直径 20cm以上30cm未満		0	0	0			WYB00120
		本	13	6,570	85,410	13	85,410	単－ 240号
用木伐採	胸高直径 30cm以上40cm未満		0	0	0			WYB00123
		本	18	16,100	289,800	18	289,800	単－ 241号
用木伐採	胸高直径 40cm以上50cm未満		0	0	0			WYB00124
		本	7	26,370	184,590	7	184,590	単－ 242号
集材･集積	人力･機械併用		0	0	0			WYB00125
		ｍ２	223	501.9	111,923	223	111,923	単－ 243号
伐採木(丸太)運搬	運搬距離 L=10.0km以下		0	0	0			WYB00127
		ｍ３	30.2	2,487	75,107	30.2	75,107	単－ 244号
合　計					0 763,988		763,988	
変更積算金額					0 763,988		763,988	円／式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　108号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	木くず(伐採立竹木(樹木)) L=5km以下	t	0 12.8	0 700	0 8,960	12.8	8,960	WYB00137 単－ 245号
処分費	木くず(伐採立竹木(樹木))	t	0 12.8	0 24,000	0 307,200	12.8	307,200	WYB00138 単－ 246号
運搬費	伐採根 L=5km以下	t	0 15	0 700	0 10,500	15	10,500	WYB00140 単－ 247号
処分費	伐採根	t	0 15	0 22,000	0 330,000	15	330,000	WYB00141 単－ 248号
合　計					0 656,660		656,660	
変更積算金額					0 656,660		656,660	円／式

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　109号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1 1		598,000 598,000	0	0	WB010510 単－ 249号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1 1		548,000 548,000	0	0	WB010510 単－ 250号
合　計					1,047,316 1,047,316		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　110号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2850千円	式	0 1		0 2,850,000	1	2,850,000	WB010610 単ー 251号
合　計					0 2,850,000		2,850,000	
変更積算金額					0 2,850,000		2,850,000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　111号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1	63,170	63,170			WYB00076
		工事	1	63,170	63,170	0	0	単－ 252号
合　計					57,730 57,730		0	

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第　112号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		2	197,000	394,000			WYB00023
		箇所	2	197,000	394,000	0	0	単－ 253号
合　計					360,072 0		-360,072	

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第　113号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		0	0	0			WYB00118
		箇所	4	197,000	788,000	4	788,000	単－ 254号
合　計					0 788,000		788,000	
変更積算金額					0 720,144		720,144	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	1,598 1,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	1,749 1,749	1,749 1,749	CA900020
計					1,749 1,749	
単価					1,749 1,749	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0 1	単価	0 425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	ｍ３	0 1	0 465	0 465	CB210110
計					0 465	
単価					0 465	円／m3
変更積算単価					425	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 （ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 258.2	0 258.2	CA900010
計					0 258.2	
単価					0 258.2	円／m3
変更積算単価					236	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	420.2 420.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 （ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	459.8 459.8	459.8 459.8	CA900430
計					459.8 459.8	
単価					459.8 459.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 348.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	0 1	0 381.1	0 381.1	CB210110
計					0 381.1	
単価					0 381.1	円／m3
変更積算単価					348.3	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,357 5,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,862 5,862	5,862 5,862	CA900030
計					5,862 5,862	
単価					5,862 5,862	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	823.1 823.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	900.7 900.7	900.7 900.7	CA900030
計					900.7 900.7	
単価					900.7 900.7	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 348.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	0 1	0 381.1	0 381.1	CB210110
計					0 381.1	
単価					0 381.1	円／m3
変更積算単価					348.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 258.2	0 258.2	CA900010
計					0 258.2	
単価					0 258.2	円／m3
変更積算単価					236	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	253.5 253.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	277.4 277.4	277.4 277.4	CA900440
計					277.4 277.4	
単価					277.4 277.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	401.9 401.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	ｍ３	1 1	439.8 439.8	439.8 439.8	CB210110
計					439.8 439.8	
単価					439.8 439.8	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 348.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	0 1	0 381.1	0 381.1	CB210110
計					0 381.1	
単価					0 381.1	円／m3
変更積算単価					348.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0 1	単価	0 425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	ｍ３	0 1	0 465	0 465	CB210110
計					0 465	
単価					0 465	円／m3
変更積算単価					425	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	235.9 235.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	258.2 258.2	258.2 258.2	CA900010
計					258.2 258.2	
単価					258.2 258.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	780.5 780.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	854.1 854.1	854.1 854.1	CB220070
計					854.1 854.1	
単価					854.1 854.1	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1 1	単価	940 940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 軟岩I	ｍ２	1 1	1,029 1,029	1,029 1,029	CB220070
計					1,029 1,029	
単価					1,029 1,029	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	493 493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1 1	539.5 539.5	539.5 539.5	CB220070
計					539.5 539.5	
単価					539.5 539.5	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	土質改良(ﾊﾞｯｸﾎｳ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(ﾌﾚｺﾝ) 添加量30kg/m3	単位	m3	数量	1 1	単価	1,766 1,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質改良（バックホウ混合）	石灰系固化材 粉じん抑制型(ﾌﾚｺﾝ) 添加量30kg/m3	ｍ３	1 1	1,933 1,933	1,933 1,933	WYB00094 単－　99号
計					1,933 1,933	
単価					1,933 1,933	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	置換	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	2,845 2,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	254.3 254.3	254.3 254.3	CA900030
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40（ほぐし土量）	ｍ３	1.33 1.33	2,150 2,150	2,859.5 2,859.5	WYB00083 単－ 100号
計					3,113.8 3,113.8	
単価					3,114 3,114	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚10cm	単位	m2	数量	1 1	単価	10,299 10,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	10cm 100m2以上250m2未満 無 無	ｍ２	1 1	11,270 11,270	11,270 11,270	WB810820 単－ 101号
計					11,270 11,270	
単価					11,270 11,270	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	重力式擁壁 (2号,2-1号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	55,856 55,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	61,120 61,120	61,120 61,120	CB226320
計					61,120 61,120	
単価					61,120 61,120	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	重力式擁壁 (3号,3-1号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	66,649 66,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	72,930 72,930	72,930 72,930	CB226320
計					72,930 72,930	
単価					72,930 72,930	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	重力式擁壁 (4号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	60,846 60,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	66,580 66,580	66,580 66,580	CB226320
計					66,580 66,580	
単価					66,580 66,580	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	重力式擁壁 (5号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	66,649 66,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	72,930 72,930	72,930 72,930	CB226320
計					72,930 72,930	
単価					72,930 72,930	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	重力式擁壁 (6号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	66,649 66,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	72,930 72,930	72,930 72,930	CB226320
計					72,930 72,930	
単価					72,930 72,930	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	重力式擁壁 (7号,7-1号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	66,649 66,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	72,930 72,930	72,930 72,930	CB226320
計					72,930 72,930	
単価					72,930 72,930	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	もたれ式擁壁 (1号)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	42,907 42,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
もたれ式擁壁	18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	46,950 46,950	46,950 46,950	CB226330
計					46,950 46,950	
単価					46,950 46,950	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	m3	数量	1 1	単価	6,622 6,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	1 1	7,246 7,246	7,246 7,246	CB221120
計					7,246 7,246	
単価					7,246 7,246	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	透水材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	0 1	単価	0 6,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	0 1	0 7,246	0 7,246	CB221120
計					0 7,246	
単価					0 7,246	円／m3
変更積算単価					6,622	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 1	0 3,788	0 3,788	CB224710
計					0 3,788	
単価					0 3,788	円／m2
変更積算単価					3,462	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	砕石投入		単位	m3	数量	1 1	単価	5,525 5,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石投入		ｍ３	1 1	1,746 1,746	1,746 1,746	CB222290
単粒度砕石（材料費）	4号 30-20mm	ｍ３	1 1	4,300 4,300	4,300 4,300	WYB00019 単－ 130号
計					6,046 6,046	
単価					6,046 6,046	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	まき出し･敷均し、締固め		単位	m3	数量	1 1	単価	992 992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	ｍ３	1 1	1,086 1,086	1,086 1,086	CB222230
計					1,086 1,086	
単価					1,086 1,086	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	土材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40（ほぐし土量）	ｍ３	0 1.33	0 2,150	0 2,859.5	WYB00106 単－ 131号
計					0 2,859.5	
単価					0 2,860	円／m3
変更積算単価					2,614	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	基盤排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	2,716 2,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	391.3 391.3	391.3 391.3	CA900040
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	ｍ３	1.2 1.2	2,150 2,150	2,580 2,580	WYB00054 単－ 132号
計					2,971.3 2,971.3	
単価					2,972 2,972	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	水平排水材	幅300㎜	単位	m	数量	1 1	単価	388.4 388.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平排水材（材料費）	幅300㎜		1	425	425	WYB00062
		m	1	425	425	単－ 133号
計					425 425	
単価					425 425	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	吸出し防止材 （天端排水材）	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=3.0㎜	単位	m2	数量	1 1	単価	961 961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置			1	1,052	1,052	CB224720
		ｍ２	1	1,052	1,052	
計					1,052 1,052	
単価					1,052 1,052	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	吸出し防止材 (基盤排水層)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm	単位	m2	数量	1 1	単価	496.8 496.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		1 ｍ２	1 1	543.7 543.7	543.7 543.7	CB224720
計					543.7 543.7	
単価					543.7 543.7	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	排水管敷設 (縦断管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)有孔管 管径 150ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	1,931 1,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用	m	1 1	2,113 2,113	2,113 2,113	CB222770
計					2,113 2,113	
単価					2,113 2,113	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	排水管敷設 (横断管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)無孔管 管径 150ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	1,931 1,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用		1	2,113	2,113	CB222770
		m	1	2,113	2,113	
計					2,113 2,113	
単価					2,113 2,113	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	吸出し防止材 (排水管)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm	単位	m2	数量	1 1	単価	496.8 496.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置			1	543.7	543.7	CB224720
		ｍ２	1	543.7	543.7	
計					543.7 543.7	
単価					543.7 543.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾌｨﾙﾀｰ材	波状管 管径 150mm 単粒度砕石 4号 30-20	単位	m3	数量	1 1	単価	9,659 9,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		1	10,570	10,570	CB222780
		ｍ３	1	10,570	10,570	
計					10,570 10,570	
単価					10,570 10,570	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	砕石投入		単位	m3	数量	1 1	単価	5,525 5,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石投入			1	1,746	1,746	CB222290
		ｍ３	1	1,746	1,746	
単粒度砕石（材料費）	4号 30-20mm		1	4,300	4,300	WYB00044
		ｍ３	1	4,300	4,300	単－ 130号
計					6,046 6,046	
単価					6,046 6,046	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	まき出し･敷均し、締固め		単位	m3	数量	1 1	単価	992 992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）		1	1,086	1,086	CB222230
		ｍ３	1	1,086	1,086	
計					1,086 1,086	
単価					1,086 1,086	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	土材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40（ほぐし土量）		0	0	0	WYB00109
		ｍ３	1.33	2,150	2,859.5	単－ 131号
計					0 2,859.5	
単価					0 2,860	円／m3
変更積算単価					2,614	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	基盤排水層	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	2,716 2,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	391.3 391.3	391.3 391.3	CA900040
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	ｍ３	1.2 1.2	2,150 2,150	2,580 2,580	WYB00042 単－ 132号
計					2,971.3 2,971.3	
単価					2,972 2,972	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	水平排水材	幅300mm	単位	m	数量	1 1	単価	388.4 388.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平排水材（材料費）	幅300mm	m	1 1	425 425	425 425	WYB00057 単－ 133号
計					425 425	
単価					425 425	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	吸出し防止材 (天端排水材)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=3.0mm	単位	m2	数量	1 1	単価	961 961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置			1	1,052	1,052	CB224720
		ｍ２	1	1,052	1,052	
計					1,052 1,052	
単価					1,052 1,052	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	吸出し防止材 (基盤排水層)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm	単位	m2	数量	1 1	単価	496.8 496.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置			1	543.7	543.7	CB224720
		ｍ２	1	543.7	543.7	
計					543.7 543.7	
単価					543.7 543.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	排水管敷設 (縦断管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)有孔管 管径 150mm	単位	m	数量	1 1	単価	1,931 1,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用		1	2,113	2,113	CB222770
		m	1	2,113	2,113	
計					2,113 2,113	
単価					2,113 2,113	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	排水管敷設 (横断管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)無孔管 管径 150mm	単位	m	数量	1 1	単価	1,931 1,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用		1	2,113	2,113	CB222770
		m	1	2,113	2,113	
計					2,113 2,113	
単価					2,113 2,113	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	吸出し防止材 (排水管)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm	単位	m2	数量	1 1	単価	496.8 496.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1 1	543.7 543.7	543.7 543.7	CB224720
計					543.7 543.7	
単価					543.7 543.7	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ﾌｨﾙﾀｰ材	波状管 管径 150mm 単粒度砕石 4号 30-20	単位	m3	数量	1 1	単価	9,659 9,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	ｍ３	1 1	10,570 10,570	10,570 10,570	CB222780
計					10,570 10,570	
単価					10,570 10,570	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	排水ﾏｯﾄ	t=30mm w=250mm 面状系 全透水型	単位	m	数量	1 1	単価	2,297 2,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水マット設置	t=30mm w=250mm 面状系 全透水型		1	2,514	2,514	WYB00061
		m	1	2,514	2,514	単－ 162号
計					2,514 2,514	
単価					2,514 2,514	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	函渠	内幅 2.9m 内高 2.3m 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	57,264 57,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
函渠	24-12-25(20)(高炉) 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 無し 有り 無し 延長無し	ｍ３	1 1	62,660 62,660	62,660 62,660	CB225410
計					62,660 62,660	
単価					62,660 62,660	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	160,753 160,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	175,900	175,900	WB810010
	補正無(一般構造物)	t	1	175,900	175,900	単－ 163号
計					175,900 175,900	
単価					175,900 175,900	円／t

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	159,839 159,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	174,900	174,900	WB810010
	補正無(一般構造物)	t	1	174,900	174,900	単－ 164号
計					174,900 174,900	
単価					174,900 174,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	161,666 161,666

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	176,900 176,900	176,900 176,900	WB810010 単－ 134号
計					176,900 176,900	
単価					176,900 176,900	 円／t

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	29,427 29,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	 ｍ３	1 1	32,200 32,200	32,200 32,200	CB240010
計					32,200 32,200	
単価					32,200 32,200	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	あと施工ｱﾝｶｰ	SD345 D13 L=220mm 金属系ｱﾝｶｰ(D13用)	単位	本	数量	0 100	単価	0 992.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.02	0 70,240	0 1,404.8	WB810010 単－ 173号
アンカー筋（材料費）	SD345 D13 L=220mm ねじ切り加工含む	本	0 100	0 375	0 37,500	WYB00064 単－ 174号
あと施工アンカー（材料費）	M12×50mm 本体打込み式 亜鉛ﾒｯｷ	本	0 100	0 73	0 7,300	WYB00073 単－ 175号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	0 100	0 624.2	0 62,420	CB224410
計					0 108,624.8	
単価					0 1,087	円／本
変更積算単価					992.8	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 29,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 1	0 32,200	0 32,200	CB240010
計					0 32,200	
単価					0 32,200	円／m3
変更積算単価					29,430	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	450×450	単位	m	数量	1 1	単価	9,860 9,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.63m3/10m	m	1 1	10,790 10,790	10,790 10,790	WB821410 単－ 176号
計					10,790 10,790	
単価					10,790 10,790	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	600×600	単位	m	数量	1 1	単価	14,055 14,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	15,380	15,380	WB821410
	1000kg/個以下 無し 無し 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.8m3/10m	m	1	15,380	15,380	単－ 177号
計					15,380 15,380	
単価					15,380 15,380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号水路)	1000×1000	単位	m	数量	10 10	単価	38,556 38,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	 m	10 10	35,170 35,170	351,700 351,700	WB821410 単－ 178号
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	 m２	2 2	4,642 4,642	9,284 9,284	CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	 m３	1.5 1.5	40,570 40,570	60,855 60,855	CB240010
計					421,839 421,839	
単価					42,190 42,190	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	現場打ち集水桝 (5号横断管吐口)	18-8-25(20)(高炉) 1600×1400×800/1500 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	1 1	単価	226,918 226,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.90m3を超え2.00m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1 1	246,500 246,500	246,500 246,500	CB222950
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01 0.01	176,900 176,900	1,769 1,769	WB810010 単－ 134号
計					248,269 248,269	
単価					248,300 248,300	円／箇所

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	現場打ち集水桝 (A)	18-8-25(20)(高炉) 800×800×800 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	1 1	単価	65,946 65,946

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	72,160 72,160	72,160 72,160	CB222950
計					72,160 72,160	
単価					72,160 72,160	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	蓋	縞鋼板蓋 桝穴800×800用 t=6.0mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	75,752 75,752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	80,160 80,160	80,160 80,160	WB821430 単－ 183号
アンカーボルト設置	後施工ｱﾝｶｰ M8×65mm (削孔費を含む)	本	4 4	681.7 681.7	2,726.8 2,726.8	WYB00025 単－ 184号
計					82,886.8 82,886.8	
単価					82,890 82,890	円／枚

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	蓋	縞鋼板蓋 跳水防止板 吐口用 1080×1800×3.2 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	68,742 68,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	72,540 72,540	72,540 72,540	WB821430 単－ 185号
アンカーボルト設置	後施工ｱﾝｶｰ M6×50mm (削孔費を含む)	本	4 4	668.7 668.7	2,674.8 2,674.8	WYB00021 単－ 186号
計					75,214.8 75,214.8	
単価					75,220 75,220	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	小段排水 (C)	PU型側溝 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1 1	単価	7,039 7,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	1 1	7,703 7,703	7,703 7,703	WB821410 単－ 187号
計					7,703 7,703	
単価					7,703 7,703	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	小段排水 (D)	PU型側溝 内幅 600mm 内高 600mm	単位	m	数量	1 1	単価	14,055 14,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	1 1	15,380 15,380	15,380 15,380	WB821410 単－ 188号
計					15,380 15,380	
単価					15,380 15,380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	161,666 161,666

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	176,900 176,900	176,900 176,900	WB810010 単－ 134号
計					176,900 176,900	
単価					176,900 176,900	 円／t

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	除草	肩掛け式	単位	m2	数量	1 1	単価	73.52 73.52

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	 ｍ２	1 1	80.45 80.45	80.45 80.45	CB432110
計					80.45 80.45	
単価					80.45 80.45	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	単位	m2	数量	1 1	単価	15.74 15.74

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	ｍ２	1 1	17.23 17.23	17.23 17.23	CB432110
計					17.23 17.23	
単価					17.23 17.23	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	集草		単位	m2	数量	1 1	単価	22.93 22.93

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1 1	25.1 25.1	25.1 25.1	CB432140
計					25.1 25.1	
単価					25.1 25.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	積込運搬		単位	m2	数量	1 1	単価	27.11 27.11

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 11.5km以下 全ての費用		1	29.67	29.67	CB432150
		ｍ２	1	29.67	29.67	
計					29.67 29.67	
単価					29.67 29.67	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	除草処分		単位	t	数量	1 1	単価	21,019 21,019

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	23,000	23,000	WB020052
		t	1	23,000	23,000	単－ 198号
計					23,000 23,000	
単価					23,000 23,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,502 7,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	8,209 8,209	8,209 8,209	WB824010 単－ 208号
計					8,209 8,209	
単価					8,209 8,209	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,015 1,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,111 1,111	1,111 1,111	CB227010
計					1,111 1,111	
単価					1,111 1,111	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,221 3,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,500 1,500	3,525 3,525	WB020052 単－ 209号
計					3,525 3,525	
単価					3,525 3,525	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	土のう (大型土のう)	撤去	単位	袋	数量	1 1	単価	867.4 867.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1 1	949.2 949.2	949.2 949.2	WB252730 単－ 210号
計					949.2 949.2	
単価					949.2 949.2	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	土のう (大型土のう運搬移設)	流用	単位	袋	数量	0 1	単価	0 2,929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう積込み		袋	0 1	0 949.3	0 949.3	WYB00058 単－ 211号
大型土のう運搬	運搬距離L=0.1km	袋	0 1	0 391.8	0 391.8	WYB00144 単－ 212号
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	0 1	0 1,864	0 1,864	WB252730 単－ 213号
計					0 3,205.1	
単価					0 3,206	円／袋
変更積算単価					2,929	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造 φ900	単位	m	数量	1 1	単価	49,907 49,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用	m	1 1	54,610 54,610	54,610 54,610	CB222770
計					54,610 54,610	
単価					54,610 54,610	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	仮排水溝	18-8-25(20)(高炉) W/C規定なし	単位	m	数量	10 10	単価	7,008 7,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m３	2.3 2.3	33,340 33,340	76,682 76,682	CB240010
計					76,682 76,682	
単価					7,669 7,669	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	沈砂池 ①	18-8-25(20)(高炉) W/C規定なし	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 54,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	0 1.8	0 33,340	0 60,012	CB240010
計					0 60,012	
単価					0 60,020	円／箇所
変更積算単価					54,850	円／箇所

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	沈砂池 ②	18-8-25(20)(高炉) W/C規定なし	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 100,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	0 3.3	0 33,340	0 110,022	CB240010
計					0 110,022	
単価					0 110,100	円／箇所
変更積算単価					100,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	土のう (大型土のう移設)	流用	単位	袋	数量	1 1	単価	1,703 1,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)		1	1,864	1,864	WB252730
		袋	1	1,864	1,864	単－ 226号
計					1,864 1,864	
単価					1,864 1,864	円／袋

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉B) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	29,427 29,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	32,200 32,200	32,200 32,200	CB240010
計					32,200 32,200	
単価					32,200 32,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,628 4,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	5,065	5,065	CB224710
		ｍ２	1	5,065	5,065	
計					5,065 5,065	
単価					5,065 5,065	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	底張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	37,076 37,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	1 1	40,570 40,570	40,570 40,570	CB240010
計					40,570 40,570	
単価					40,570 40,570	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ75mm ﾌｨﾙﾀｰ無	単位	m	数量	1 1	単価	846.2 846.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜きパイプ（材料費）	VPφ75mm	m	1 1	926 926	926 926	WYB00087 単－ 230号
計					926 926	
単価					926 926	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	吸出し防止材	合繊不織布 厚20mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,456 1,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置	点在	ｍ２	1 1	543.2 543.2	543.2 543.2	WYB00079 単－ 231号
吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 厚20mm	ｍ２	1 1	1,050 1,050	1,050 1,050	WYB00091 単－ 232号
計					1,593.2 1,593.2	
単価					1,594 1,594	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	数量	1 1	単価	24,346 24,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	26,640 26,640	26,640 26,640	WB825010 単－ 233号
計					26,640 26,640	
単価					26,640 26,640	 円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	7,112 7,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	7,783 7,783	7,783 7,783	CB226120
計					7,783 7,783	
単価					7,783 7,783	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	吸出し防止材	合繊不織布 厚20㎜	単位	m2	数量	1 1	単価	1,456 1,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置	点在	ｍ２	1 1	543.2 543.2	543.2 543.2	WYB00074 単－ 231号
吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 厚20㎜	ｍ２	1 1	1,050 1,050	1,050 1,050	WYB00092 単－ 232号
計					1,593.2 1,593.2	
単価					1,594 1,594	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	目地板	瀝青質目地板ｔ=10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,628 4,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	ｍ２	1 1	5,065 5,065	5,065 5,065	CB224710
計					5,065 5,065	
単価					5,065 5,065	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ75mm ﾌｨﾙﾀｰ無	単位	m	数量	1 1	単価	846.2 846.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜きパイプ（材料費）	VPφ75mm	m	1 1	926 926	926 926	WYB00070 単－ 230号
計					926 926	
単価					926 926	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	吸出し防止材	合繊不織布 厚20mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,456 1,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置	点在	ｍ２	1 1	543.2 543.2	543.2 543.2	WYB00088 単－ 231号
吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 厚20mm	ｍ２	1 1	1,050 1,050	1,050 1,050	WYB00099 単－ 232号
計					1,593.2 1,593.2	
単価					1,594 1,594	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	裏込材	再生クラッシャラン　RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	6,622 6,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	1 1	7,246 7,246	7,246 7,246	CB221120
計					7,246 7,246	
単価					7,246 7,246	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	目地板	瀝青質目地板ｔ=10	単位	m2	数量	1 1	単価	4,628 4,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	ｍ２	1 1	5,065 5,065	5,065 5,065	CB224710
計					5,065 5,065	
単価					5,065 5,065	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	土質改良（バックホウ混合）	石灰系固化材 粉じん抑制型(ﾌﾚｺﾝ) 添加量30kg/m3	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,933 1,933

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.351 1.351	29,988 29,988	40,513 40,513	
普通作業員		人	1.351 1.351	21,726 21,726	29,351 29,351	
石灰系固化材	粉じん抑制型 ﾌﾚｺﾝ	t	3.25 3.25	31,000 31,000	100,750 100,750	
バックホウ（クローラ）[標準･ｸﾚｰﾝ機能付]運転	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	時間	2 2	11,310 11,310	22,620 22,620	WYB00097 単－ 255号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		66 66	
計					193,300 193,300	
単価					1,933 1,933	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40（ほぐし土量）	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,150 2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1 1	2,150 2,150	2,150 2,150	
計					2,150 2,150	
単価					2,150 2,150	円／ｍ３

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	コンクリート吹付工	10cm 100m2以上250m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	11,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	11,262.51	11,262	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,270	
単価					11,270	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40（ほぐし土量）	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,150 2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	2,150	2,150	
		ｍ３	1	2,150	2,150	
計					2,150 2,150	
単価					2,150 2,150	円／ｍ３

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H1250×L1740	単位	個	数量	0 1	単価	0 124,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	H1250×L1740		0	0	0	
		個	1	124,200	124,200	
計					0 124,200	
単価					0 124,200	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H1500×L1740	単位	個	数量	0 1	単価	0 144,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	H1500×L1740	個	0 1	0 144,800	0 144,800	
計					0 144,800	
単価					0 144,800	円／個

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H1750×L1740	単位	個	数量	0 1	単価	0 173,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	H1750×L1740	個	0 1	0 173,400	0 173,400	
計					0 173,400	
単価					0 173,400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H2500×L1210	単位	個	数量	0 1	単価	0 201,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	H2500×L1210	個	0 1	0 201,200	0 201,200	
計					0 201,200	
単価					0 201,200	円／個

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H2500×L1110	単位	個	数量	0 1	単価	0 191,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	H2500×L1110	個	0 1	0 191,000	0 191,000	
計					0 191,000	
単価					0 191,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H2500×L1674	単位	個	数量	0 1	単価	0 290,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	H2500×L1674	個	0 1	0 290,800	0 290,800	
計					0 290,800	
単価					0 290,800	円／個

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H3500×L2000	単位	個	数量	0 1	単価	0 456,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	H3500×L2000	個	0 1	0 456,900	0 456,900	
計					0 456,900	
単価					0 456,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	プレキャストＬ型擁壁（材料費）	H3750×L2000	単位	個	数量	0 1	単価	0 508,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁	H3750×L2000	個	0 1	0 508,200	0 508,200	
計					0 508,200	
単価					0 508,200	円／個

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H900	単位	個	数量	1 1	単価	18,700 18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H900	個	1 1	18,700 18,700	18,700 18,700	
計					18,700 18,700	
単価					18,700 18,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ 穴あきﾀｲﾌﾟ W1250×H900	単位	個	数量	1 1	単価	38,200 38,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	標準ﾀｲﾌﾟ 穴あきﾀｲﾌﾟ W1250×H900		1	38,200	38,200	
		個	1	38,200	38,200	
計					38,200 38,200	
単価					38,200 38,200	円／個

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H450	単位	個	数量	1 1	単価	12,100 12,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H450		1	12,100	12,100	
		個	1	12,100	12,100	
計					12,100 12,100	
単価					12,100 12,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H900	単位	個	数量	1 1	単価	12,100 12,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H900	個	1 1	12,100 12,100	12,100 12,100	
計					12,100 12,100	
単価					12,100 12,100	円／個

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H450	単位	個	数量	1 1	単価	7,810 7,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H450	個	1 1	7,810 7,810	7,810 7,810	
計					7,810 7,810	
単価					7,810 7,810	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	鋼製枠セット（材料費）	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁ｼｰﾄ2m、固定ﾋﾟﾝ2本）	単位	組	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製枠セット	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁ｼｰﾄ2m、固定ﾋﾟﾝ2本）		1	3,300	3,300	
		組	1	3,300	3,300	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／組

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	グリッドベルト（材料費）	付属品含む	単位	組	数量	1 1	単価	1,820 1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グリッドベルト	付属品含む		1	1,820	1,820	
		組	1	1,820	1,820	
計					1,820 1,820	
単価					1,820 1,820	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,320 1,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	1 1	1,320 1,320	1,320 1,320	
計					1,320 1,320	
単価					1,320 1,320	円／ｍ２

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	吸出し防止材（材料費）	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	320 320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1㎜	ｍ２	1 1	320 320	320 320	
計					320 320	
単価					320 320	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	縦目地シート（材料費）	幅130㎜×長さ910㎜	単位	枚	数量	1 1	単価	330 330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦目地シート	幅130㎜×長さ910㎜	枚	1 1	330 330	330 330	
計					330 330	
単価					330 330	円／枚

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	パネル付属部材　標準パネル用（材料費）	連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む	単位	組	数量	1 1	単価	1,700 1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パネル付属部材　標準パネル用	連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む	組	1 1	1,700 1,700	1,700 1,700	
計					1,700 1,700	
単価					1,700 1,700	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	パネル付属部材　天端パネル用（材料費）	連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む	単位	組	数量	1 1	単価	350 350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パネル付属部材　天端パネル用	連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む		1	350	350	
		組	1	350	350	
計					350	
					350	
単価					350	
					350	円／組

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	連結プレート（材料費）		単位	枚	数量	1 1	単価	250 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結プレート			1	250	250	
		枚	1	250	250	
計					250	
					250	
単価					250	
					250	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ボルト（座金付）（材料費）	M10	単位	個	数量	1 1	単価	70 70

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト（座金付）	M10	個	1 1	70 70	70 70	
計					70 70	
単価					70 70	円／個

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	連結金具（材料費）	亜鉛ﾒｯｷ鉄線	単位	組	数量	1 1	単価	580 580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結金具	亜鉛ﾒｯｷ鉄線	組	1 1	580 580	580 580	
計					580 580	
単価					580 580	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	固定ピン（材料費）	D10×200mm	単位	本	数量	1 1	単価	120 120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ピン	D10×200mm	本	1 1	120 120	120 120	
計					120 120	
単価					120 120	円／本

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ジオグリッド（材料費）	T-76kN/m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,810 1,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド	T-76kN/m	ｍ２	1 1	1,810 1,810	1,810 1,810	
計					1,810 1,810	
単価					1,810 1,810	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ジオグリッド（材料費）	T-93kN/m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,100 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド	T-93kN/m	ｍ２	1 1	2,100 2,100	2,100 2,100	
計					2,100 2,100	
単価					2,100 2,100	円／ｍ２

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ジオグリッド（材料費）	T-139kN/m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,670 2,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド	T-139kN/m	ｍ２	1 1	2,670 2,670	2,670 2,670	
計					2,670 2,670	
単価					2,670 2,670	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	単粒度砕石（材料費）	4号 30-20mm	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,300 4,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ		1	4,300	4,300	
		ｍ３	1	4,300	4,300	
計					4,300 4,300	
単価					4,300 4,300	円／ｍ３

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40（ほぐし土量）	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0	0	0	
		ｍ３	1	2,150	2,150	
計					0 2,150	
単価					0 2,150	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,150 2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	2,150	2,150	
		ｍ３	1	2,150	2,150	
計					2,150 2,150	
単価					2,150 2,150	円／ｍ３

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	水平排水材（材料費）	幅300㎜	単位	m	数量	1 1	単価	425 425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平排水材	幅300㎜		1	425	425	
		m	1	425	425	
計					425 425	
単価					425 425	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,899	73,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					176,900	
単価					176,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	足場設置・撤去［砂防］		単位	m	数量	10	単価	2,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,988	2,998	
とび工		人	0.4	28,356	11,342	
普通作業員		人	0.4	21,726	8,690	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		4,830	
計					27,860	
単価					2,786	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H900	単位	個	数量	1 1	単価	18,700 18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H900	個	1 1	18,700 18,700	18,700 18,700	
計					18,700 18,700	
単価					18,700 18,700	円／個

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ 穴あきﾀｲﾌﾟ W1250×H900	単位	個	数量	1 1	単価	38,200 38,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	標準ﾀｲﾌﾟ 穴あきﾀｲﾌﾟ W1250×H900	個	1 1	38,200 38,200	38,200 38,200	
計					38,200 38,200	
単価					38,200 38,200	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H900	単位	個	数量	1 1	単価	12,100 12,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H900	個	1 1	12,100 12,100	12,100 12,100	
計					12,100 12,100	
単価					12,100 12,100	円／個

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H450	単位	個	数量	1 1	単価	12,100 12,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H450	個	1 1	12,100 12,100	12,100 12,100	
計					12,100 12,100	
単価					12,100 12,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H450	単位	個	数量	1 1	単価	7,810 7,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H450	個	1 1	7,810 7,810	7,810 7,810	
計					7,810 7,810	
単価					7,810 7,810	円／個

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	角度調整ﾀｲﾌﾟ（左用）W530×H900（θ<230° 用）	単位	個	数量	1 1	単価	38,600 38,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	角度調整ﾀｲﾌﾟ（左用）W530×H900（θ<230° 用）	個	1 1	38,600 38,600	38,600 38,600	
計					38,600 38,600	
単価					38,600 38,600	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	角度調整ﾀｲﾌﾟ（右用）W530×H900（θ<230°用）	単位	個	数量	1 1	単価	38,600 38,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	角度調整ﾀｲﾌﾟ（右用）W530×H900（θ<230°用）	個	1 1	38,600 38,600	38,600 38,600	
計					38,600 38,600	
単価					38,600 38,600	円／個

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	角度調整ﾀｲﾌﾟ（左用）W530×H450（θ<230°用）	単位	個	数量	1 1	単価	19,400 19,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	角度調整ﾀｲﾌﾟ（左用）W530×H450（θ<230°用）	個	1 1	19,400 19,400	19,400 19,400	
計					19,400 19,400	
単価					19,400 19,400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	角度調整ﾀｲﾌﾟ（右用）W530×H450（θ<230° 用）	単位	個	数量	1 1	単価	19,400 19,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	角度調整ﾀｲﾌﾟ（右用）W530×H450（θ<230° 用）		1	19,400	19,400	
		個	1	19,400	19,400	
計					19,400 19,400	
単価					19,400 19,400	円／個

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	延長調整ﾀｲﾌﾟ W300×H450	単位	個	数量	1 1	単価	11,700 11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	延長調整ﾀｲﾌﾟ W300×H450		1	11,700	11,700	
		個	1	11,700	11,700	
計					11,700 11,700	
単価					11,700 11,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	鋼製枠セット（材料費）	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁ｼｰﾄ2m、固定ﾋﾟﾝ2本）	単位	組	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製枠セット	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁ｼｰﾄ2m、固定ﾋﾟﾝ2本）		1	3,300	3,300	
		組	1	3,300	3,300	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／組

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	グリッドベルト（材料費）	付属品含む	単位	組	数量	1 1	単価	1,820 1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グリッドベルト	付属品含む		1	1,820	1,820	
		組	1	1,820	1,820	
計					1,820 1,820	
単価					1,820 1,820	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,320 1,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	1 1	1,320 1,320	1,320 1,320	
計					1,320 1,320	
単価					1,320 1,320	円／ｍ２

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	吸出し防止材（材料費）	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	320 320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1㎜	ｍ２	1 1	320 320	320 320	
計					320 320	
単価					320 320	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	縦目地シート（材料費）	幅130㎜×長さ910㎜	単位	枚	数量	1 1	単価	330 330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦目地シート	幅130㎜×長さ910㎜	枚	1 1	330 330	330 330	
計					330 330	
単価					330 330	円／枚

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	端部調整金具（材料費）	1350ﾀｲﾌﾟ　θ=85°	単位	本	数量	1 1	単価	28,000 28,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部調整金具	1350ﾀｲﾌﾟ　θ=85°	本	1 1	28,000 28,000	28,000 28,000	
計					28,000 28,000	
単価					28,000 28,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	アングルピン（材料費）	M16×120mm	単位	組	数量	1 1	単価	560 560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アングルピン	M16×120mm	組	1 1	560 560	560 560	
計					560 560	
単価					560 560	円／組

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	パネル付属部材　標準パネル用（材料費）	連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む	単位	組	数量	1 1	単価	1,700 1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パネル付属部材　標準パネル用	連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む	組	1 1	1,700 1,700	1,700 1,700	
計					1,700 1,700	
単価					1,700 1,700	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	パネル付属部材　天端パネル用（材料費）	連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む	単位	組	数量	1 1	単価	350 350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パネル付属部材　天端パネル用	連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む		1	350	350	
		組	1	350	350	
計					350	
					350	
単価					350	
					350	円／組

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	パネル付属部材　角度調整パネル用（材料費）	連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む	単位	組	数量	1 1	単価	4,400 4,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パネル付属部材　角度調整パネル用	連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む		1	4,400	4,400	
		組	1	4,400	4,400	
計					4,400	
					4,400	
単価					4,400	
					4,400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	パネル付属部材　延長調整パネル用（材料費）	連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む	単位	組	数量	1 1	単価	2,350 2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パネル付属部材　延長調整パネル用	連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む	組	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／組

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	連結プレート（材料費）		単位	枚	数量	1 1	単価	250 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結プレート		枚	1 1	250 250	250 250	
計					250 250	
単価					250 250	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	ボルト（座金付）（材料費）	M10	単位	個	数量	1 1	単価	70 70

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト（座金付）	M10	個	1 1	70 70	70 70	
計					70 70	
単価					70 70	円／個

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	連結金具（材料費）	亜鉛ﾒｯｷ鉄線	単位	組	数量	1 1	単価	580 580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結金具	亜鉛ﾒｯｷ鉄線	組	1 1	580 580	580 580	
計					580 580	
単価					580 580	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	固定ピン（材料費）	D10×200mm	単位	本	数量	1 1	単価	120 120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ピン	D10×200mm	本	1 1	120 120	120 120	
計					120 120	
単価					120 120	円／本

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ジオグリッド（材料費）	T-57kN/m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,510 1,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド	T-57kN/m	ｍ２	1 1	1,510 1,510	1,510 1,510	
計					1,510 1,510	
単価					1,510 1,510	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	排水マット設置	t=30mm w=250mm 面状系 全透水型	単位	m	数量	10 10	単価	2,514 2,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.03 0.03	29,988 29,988	899 899	
普通作業員		人	0.26 0.26	21,726 21,726	5,648 5,648	
排水マット	t=30mm w=250mm 面状系 全透水型	m	10.5 10.5	1,770 1,770	18,585 18,585	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					25,140 25,140	
単価					2,514 2,514	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	99,000	101,970	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,899	73,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					175,900	
単価					175,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	98,000	100,940	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,899	73,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					174,900	
単価					174,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ボックスカルバート（材料費）	B1300×H1000×L2000	単位	個	数量	1 1	単価	177,000 177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	B1300×H1000×L2000	個	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
計					177,000 177,000	
単価					177,000 177,000	円／個

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ボックスカルバート（材料費）	B1300×H1000×L1900	単位	個	数量	1 1	単価	240,000 240,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	B1300×H1000×L1900	個	1 1	240,000 240,000	240,000 240,000	
計					240,000 240,000	
単価					240,000 240,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ボックスカルバート（材料費）	B1000×H1000×L2000	単位	個	数量	0 1	単価	0 155,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 1000*1000*2000	個	0 1	0 155,000	0 155,000	
計					0 155,000	
単価					0 155,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	ボックスカルバート据付	B3000×H2500 L=1.0m/個 縦締め有り	単位	m	数量	0 10	単価	0 59,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4.6	0 29,988	0 137,944	
特殊作業員		人	0 3	0 25,602	0 76,806	
普通作業員		人	0 10	0 21,726	0 217,260	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４５ｔ吊	日	0 1.7	0 75,500	0 128,350	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 33,540	
計					0 593,900	
単価					0 59,390	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	ボックスカルバート（材料費）	B3000×H2500×L1000 標準	単位	個	数量	0 1	単価	0 511,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	B3000×H2500×L1000 標準	個	0 1	0 511,900	0 511,900	
計					0 511,900	
単価					0 511,900	円／個

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	ボックスカルバート（材料費）	B3000×H2500×L1000 定着用 標準	単位	個	数量	0 1	単価	0 511,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	B3000×H2500×L1000 定着用 標準	個	0 1	0 511,900	0 511,900	
計					0 511,900	
単価					0 511,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	ＰＣ鋼より線（材料費）	SWPR7B 径12.7mm 0.774kg/m ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加算額含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 548.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	0 77.4	0 504	0 39,009	
アンボンド加算額	PC鋼より線 SWPR7B φ12.7mm	ｋｇ	0 77.4	0 205	0 15,867	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 54,880	
単価					0 548.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	ＰＣ用定着装置（材料費）	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 後付用 φ12.7mm	単位	組	数量	0 1	単価	0 3,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ用定着装置	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 後付用 φ12.7mm	組	0 1	0 3,069	0 3,069	
計					0 3,069	
単価					0 3,069	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	70,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー筋	別途計上	t	1.03	0	0	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,236.18	70,236	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					70,240	
単価					70,240	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	アンカー筋（材料費）	SD345 D13 L=220mm ねじ切り加工含む	単位	本	数量	0 1	単価	0 375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー筋	SD345 D13 L=220mm ねじ切り加工含む	本	0 1	0 375	0 375	
計					0 375	
単価					0 375	円／本

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	あと施工アンカー（材料費）	M12×50mm 本体打込み式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	0 100	単価	0 73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー	M12×50mm 本体打込み式 亜鉛ﾒｯｷ	本	0 100	0 73	0 7,300	
計					0 7,300	
単価					0 73	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.63m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,867.84	38,678	
PU型側溝	450×450×2000	個	5	13,500	67,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.756	2,150	1,625	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					107,900	
単価					10,790	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.8m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,867.84	38,678	
PU型側溝	600×600×2000	個	5	22,600	113,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.96	2,150	2,064	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					153,800	
単価					15,380	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	35,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,086.34	60,863	
PU型側溝	1000×1000×2000	個	5	57,000	285,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	2.7	2,150	5,805	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					351,700	
単価					35,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700㎜～1000㎜	単位	m	数量	1	単価	72,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径700㎜～1000㎜ 時間制約無	m	1	3,856.62	3,856	
耐圧ポリエチレンリブ管	φ1000 R30	m	1	68,200	68,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					72,060	
単価					72,060	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40（ほぐし土量）	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,150 2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1 1	2,150 2,150	2,150 2,150	
計					2,150 2,150	
単価					2,150 2,150	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700㎜～1000㎜	単位	m	数量	1	単価	72,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径700㎜～1000㎜ 時間制約無	m	1	3,856.62	3,856	
耐圧ポリエチレンリブ管	φ1000 R30	m	1	68,200	68,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					72,060	
単価					72,060	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40（ほぐし土量）	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 1	0 2,150	0 2,150	
計					0 2,150	
単価					0 2,150	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	869.04	86,904	
縞鋼板蓋　桝穴800×800用	t=6.0mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ(ｱﾝｸﾞﾙ・吊金具付 ｱﾝｶｰ含まず)	枚	100	79,290	7,929,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					8,016,000	
単価					80,160	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	アンカーボルト設置	後施工ｱﾝｶｰ M8×65mm（削孔費を含む）	単位	本	数量	10 10	単価	681.7 681.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
後施工アンカー	M8×65mm ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 亜鉛ﾒｯｷ		10	57.5	575	
		本	10	57.5	575	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		10	624.2	6,242	CB224410
		孔	10	624.2	6,242	
計					6,817	
					6,817	
単価					681.7	
					681.7	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	72,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	869.04	86,904	
縞鋼板蓋（跳水防止板）吐口用	1080×1800×3.2 溶融亜鉛ﾒｯｷ(ｱﾝｶｰ含まず)	枚	100	71,670	7,167,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					7,254,000	
単価					72,540	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	アンカーボルト設置	後施工ｱﾝｶｰ M6×50mm（削孔費を含む）	単位	本	数量	10 10	単価	668.7 668.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
後施工アンカー	M6×50mm ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 亜鉛ﾒｯｷ	本	10 10	44.5 44.5	445 445	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	10 10	624.2 624.2	6,242 6,242	CB224410
計					6,687 6,687	
単価					668.7 668.7	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,072.83	40,728	
PU型側溝	300×300×2000	個	5	7,260	36,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					77,030	
単価					7,703	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	15,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,072.83	40,728	
PU型側溝	600×600×2000	個	5	22,600	113,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					153,800	
単価					15,380	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	29,988	26,989	
型わく工		人	1.6	27,642	44,227	
普通作業員		人	1.2	21,726	26,071	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,813	
計					103,100	
単価					10,310	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	29,988	53,978	
特殊作業員		人	2.1	25,602	53,764	
普通作業員		人	3.5	21,726	76,041	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	25,100	151,855	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	13.3	13,670	181,811	単－ 256号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,651	
計					521,100	
単価					5,211	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	188.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	29,988	6,297	
普通作業員		人	0.56	21,726	12,166	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		367	
計					18,830	
単価					188.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	ゴムプレート（材料費）	t=10mm W=300mm 硬度60	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	25,000 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴムプレート	t=10mm W=300mm 硬度60	ｍ２	1 1	25,000 25,000	25,000 25,000	
計					25,000 25,000	
単価					25,000 25,000	円／ｍ２

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	緩衝材（材料費）	発泡ｽﾁﾛｰﾙ t=50mm W=500mm	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	3,970 3,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材	発泡ｽﾁﾛｰﾙ t=50mm W=500mm	ｍ２	1 1	3,970 3,970	3,970 3,970	
計					3,970 3,970	
単価					3,970 3,970	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ゴムプレート（材料費）	t=10mm W=300mm 硬度60	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	25,000 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴムプレート	t=10mm W=300mm 硬度60	ｍ２	1 1	25,000 25,000	25,000 25,000	
計					25,000 25,000	
単価					25,000 25,000	円／ｍ２

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	緩衝材（材料費）	発泡ｽﾁﾛｰﾙ t=50mm W=500mm	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	3,970 3,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材	発泡ｽﾁﾛｰﾙ t=50mm W=500mm	ｍ２	1 1	3,970 3,970	3,970 3,970	
計					3,970 3,970	
単価					3,970 3,970	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	98,000	100,940	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,899	73,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					174,900	
単価					174,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	箱抜き	D200 L=400	単位	箇所	数量	1 1	単価	542 542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き	D200 全ての費用	m	0.4 0.4	1,355 1,355	542 542	CB420860
計					542 542	
単価					542 542	円／箇所

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	刈草 (有)CSﾈｯﾄﾜｰｸ	t	100	23,000	2,300,000	
計					2,300,000	
単価					23,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	土木一般世話役	（昼間）	単位	時間	数量	1 1	単価	3,748 3,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	29,988 29,988	3,748 3,748	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,748 3,748	
単価					3,748 3,748	円／時間

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	特殊作業員	（昼間）	単位	時間	数量	1 1	単価	3,200 3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	25,602 25,602	3,200 3,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,200 3,200	
単価					3,200 3,200	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	普通作業員	（昼間）	単位	時間	数量	1 1	単価	2,715 2,715

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	21,726 21,726	2,715 2,715	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,715 2,715	
単価					2,715 2,715	円／時間

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	運転手（特殊）	（昼間）	単位	時間	数量	1 1	単価	3,238 3,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125 0.125	25,908 25,908	3,238 3,238	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,238 3,238	
単価					3,238 3,238	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	運転手（一般）	（昼間）	単位	時間	数量	1 1	単価	2,945 2,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	23,562 23,562	2,945 2,945	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,945 2,945	
単価					2,945 2,945	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	バックホウ（損料）	山積0.28m3[排ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,543 2,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.9 5.9	143 143	843 843	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1 1	1,700 1,700	1,700 1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,543 2,543	
単価					2,543 2,543	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	バックホウ（損料）	山積0.45m3[排ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,659 3,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6 8.6	143 143	1,229 1,229	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	2,430 2,430	2,430 2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,659 3,659	
単価					3,659 3,659	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ダンプトラック （損料）	2t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費:良好	単位	時間	数量	1 1	単価	1,739 1,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5 3.5	143 143	500 500	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	39 39	39 39	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,739 1,739	
単価					1,739 1,739	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	ダンプトラック （損料）	4t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費:良好	単位	時間	数量	1 1	単価	2,629 2,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.4 5.4	143 143	772 772	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1 1	1,800 1,800	1,800 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	57 57	57 57	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,629 2,629	
単価					2,629 2,629	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,209.28	8,209	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,209	
単価					8,209	円／ｍ３

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 嘉島産業(株)宇土ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｔ	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	949.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.094	29,988	2,818	
特殊作業員		人	0.094	25,602	2,406	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.094	45,200	4,248	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		20	
計					9,492	
単価					949.2	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	大型土のう積込み		単位	袋	数量	0 144	単価	0 949.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 29,988	0 29,988	
普通作業員		人	0 2	0 21,726	0 43,452	
バックホウ運転	山積0.8m3 排ｶﾞｽ型(3次) 2.9t吊り	日	0 1	0 63,190	0 63,190	WYB00066 単－ 257号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 70	
計					0 136,700	
単価					0 949.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	大型土のう運搬	運搬距離L=0.1km	単位	袋	数量	0 144	単価	0 391.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級	日	0 1	0 56,420	0 56,420	WYB00145 単－ 258号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 56,420	
単価					0 391.8	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	29,988	4,558	
特殊作業員		人	0.152	25,602	3,891	
普通作業員		人	0.152	21,726	3,302	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.152	45,200	6,870	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		19	
計					18,640	
単価					1,864	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40（ほぐし土量）	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,150 2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1 1	2,150 2,150	2,150 2,150	
計					2,150 2,150	
単価					2,150 2,150	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	暗渠排水管設置（露出管）	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造 φ800	単位	m	数量	100 100	単価	36,920 36,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,988 29,988	29,988 29,988	
普通作業員		人	3 3	21,726 21,726	65,178 65,178	
高密度ポリエチレン管	φ800 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔･無孔)	m	101 101	31,800 31,800	3,211,800 3,211,800	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1 1		385,034 385,034	
計					3,692,000 3,692,000	
単価					36,920 36,920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	木杭（松）（材料費）	末口10cm L=2.3m（先端加工費･皮むき費含む）	単位	本	数量	1 1	単価	4,200 4,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭（松）	末口10cm L=2.3m（先端加工費･皮むき費含む）	本	1 1	4,200 4,200	4,200 4,200	
計					4,200 4,200	
単価					4,200 4,200	円／本

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	横木（杉）（材料費）	末口10cm L=1.5m	単位	本	数量	1 1	単価	1,440 1,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横木（杉）	末口10cm L=1.5m	本	1 1	1,440 1,440	1,440 1,440	
計					1,440 1,440	
単価					1,440 1,440	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	暗渠排水管設置（露出管）	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造 φ800	単位	m	数量	0 100	単価	0 36,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 29,988	0 29,988	
普通作業員		人	0 3	0 21,726	0 65,178	
高密度ポリエチレン管	φ800 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔･無孔)	m	0 101	0 31,800	0 3,211,800	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	0 1		0 385,034	
計					0 3,692,000	
単価					0 36,920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	木杭（松）（材料費）	末口10cm L=2.3m（先端加工費･皮むき費含む）	単位	本	数量	0 1	単価	0 4,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭（松）	末口10cm L=2.3m（先端加工費･皮むき費含む）	本	0 1	0 4,200	0 4,200	
計					0 4,200	
単価					0 4,200	円／本

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	横木（杉）（材料費）	末口10cm L=1.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横木（杉）	末口10cm L=1.5m	本	0 1	0 1,440	0 1,440	
計					0 1,440	
単価					0 1,440	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	縦排水管設置	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造 φ800	単位	m	数量	0 4	単価	0 3,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 29,988	0 3,748	
普通作業員		人	0 0.25	0 21,726	0 5,431	
バックホウ運転	山積0.8m3 排ｶﾞｽ型(3次) 2.9t吊り	時間	0 0.11	0 10,340	0 1,137	WYB00122 単－ 259号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 2,054	
計					0 12,370	
単価					0 3,092	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	高密度ポリエチレン管（材料費）	ｼﾝｸﾞﾙ構造 φ800	単位	m	数量	0 1	単価	0 31,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管	φ800 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔･無孔)	m	0 1	0 31,800	0 31,800	
計					0 31,800	
単価					0 31,800	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	曲管（材料費）	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ800 90° ｴﾙﾎﾞ	単位	個	数量	0 1	単価	0 395,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
曲管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ800 90° ｴﾙﾎﾞ	個	0 1	0 395,000	0 395,000	
計					0 395,000	
単価					0 395,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	足長サドルハンド（材料費）	t=4.5mm×W=100mm	単位	個	数量	0 1	単価	0 48,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足長サドルバンド	t=4.5mm×W=100mm	個	0 1	0 48,500	0 48,500	
計					0 48,500	
単価					0 48,500	円／個

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	あと施工アンカー（材料費）	M16×100mm 芯棒打込み式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	0 1	単価	0 231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー	M16×100mm 芯棒打込み式 亜鉛ﾒｯｷ	本	0 1	0 231	0 231	
計					0 231	
単価					0 231	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	29,988	4,558	
特殊作業員		人	0.152	25,602	3,891	
普通作業員		人	0.152	21,726	3,302	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.152	45,200	6,870	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		19	
計					18,640	
単価					1,864	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,484	14,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,490	
単価					14,490	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,988	47,980	
とび工		人	8.5	28,356	241,026	
普通作業員		人	1.3	21,726	28,243	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	45,200	63,280	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		117,871	
計					498,400	
単価					4,984	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	29,988	44,982	
とび工		人	6.1	28,356	172,971	
普通作業員		人	2.7	21,726	58,660	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	45,200	36,160	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		87,527	
計					400,300	
単価					4,003	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	水抜きパイプ（材料費）	VPφ75mm	単位	m	数量	1 1	単価	926 926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５	m	1 1	926.2 926.2	926 926	
計					926 926	
単価					926 926	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	吸出し防止材設置	点在	単位	m２	数量	100 100	単価	543.2 543.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.5 2.5	21,726 21,726	54,315 54,315	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					54,320 54,320	
単価					543.2 543.2	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 厚20㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,050 1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材	合繊不織布 厚20㎜	ｍ２	1 1	1,050 1,050	1,050 1,050	
計					1,050 1,050	
単価					1,050 1,050	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	26,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	12,982.76	1,298,276	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	7,470	747,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	24.64	25,100	618,464	
諸雑費（まるめ）		式	1		260	
計					2,664,000	
単価					26,640	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	ｍ３	数量	100	単価	29,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	29,988	53,978	
特殊作業員		人	4	25,602	102,408	
普通作業員		人	4.8	21,726	104,284	
生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３	104	25,100	2,610,400	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.6	45,200	72,320	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		41,610	
計					2,985,000	
単価					29,850	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	ｍ３	数量	100	単価	31,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	29,988	83,966	
特殊作業員		人	5.3	25,602	135,690	
普通作業員		人	6.1	21,726	132,528	
生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３	104	25,100	2,610,400	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.2	45,200	99,440	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		41,976	
計					3,104,000	
単価					31,040	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	ｍ３	数量	100	単価	32,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.2	29,988	95,961	
特殊作業員		人	7.4	25,602	189,454	
普通作業員		人	7.7	21,726	167,290	
生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３	104	25,100	2,610,400	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.8	45,200	126,560	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		44,335	
計					3,234,000	
単価					32,340	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	型枠工［砂防］	標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100	単価	10,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.9	29,988	116,953	
型わく工		人	14.9	27,642	411,865	
特殊作業員		人	0.85	25,602	21,761	
普通作業員		人	8.5	21,726	184,671	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.3	45,200	103,960	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		183,790	
計					1,023,000	
単価					10,230	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	用木伐採	胸高直径 10cm以下	単位	本	数量	0 100	単価	0 1,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.07	0 29,988	0 32,087	
特殊作業員		人	0 1.98	0 25,602	0 50,691	
普通作業員		人	0 1.74	0 21,726	0 37,803	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 18,019	
計					0 138,600	
単価					0 1,386	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	用木伐採	胸高直径 11cm以上20cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 3,728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.33	0 29,988	0 9,896	
特殊作業員		人	0 0.6	0 25,602	0 15,361	
普通作業員		人	0 0.33	0 21,726	0 7,169	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 4,854	
計					0 37,280	
単価					0 3,728	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	用木伐採	胸高直径 20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 6,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.58	0 29,988	0 17,393	
特殊作業員		人	0 1.06	0 25,602	0 27,138	
普通作業員		人	0 0.58	0 21,726	0 12,601	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 8,568	
計					0 65,700	
単価					0 6,570	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	用木伐採	胸高直径 30cm以上40cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.12	0 29,988	0 33,586	
特殊作業員		人	0 2.41	0 25,602	0 61,700	
普通作業員		人	0 2.06	0 21,726	0 44,755	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 20,959	
計					0 161,000	
単価					0 16,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	用木伐採	胸高直径 40cm以上50cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 26,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.85	0 29,988	0 55,477	
特殊作業員		人	0 3.82	0 25,602	0 97,799	
普通作業員		人	0 3.5	0 21,726	0 76,041	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 34,383	
計					0 263,700	
単価					0 26,370	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	集材･集積	人力･機械併用	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 501.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.12	0 21,726	0 2,607	
土木一般世話役		人	0 0.19	0 29,988	0 5,697	
バックホウ運転	0.28m3級 ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付	日	0 0.65	0 64,430	0 41,879	WYB00126 単－ 260号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 50,190	
単価					0 501.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	伐採木(丸太)運搬	運搬距離 L=10.0km以下	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 2,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック運転	10t積 ﾛｰﾀﾞｰ装着車	日	0 0.25	0 97,540	0 24,385	WYB00128 単－ 261号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 485	
計					0 24,870	
単価					0 2,487	円／ｍ３

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	運搬費	木くず(伐採立竹木(樹木)) L=5km以下	単位	t	数量	0 1	単価	0 700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	伐採立竹木(樹木) L=5km以下 嘉島産業(株)	t	0 1	0 700	0 700	
計					0 700	
単価					0 700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	処分費	木くず(伐採立竹木(樹木))	単位	t	数量	0 1	単価	0 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐採立竹木(樹木) 嘉島産業(株)宇土ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	t	0 1	0 24,000	0 24,000	
計					0 24,000	
単価					0 24,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	運搬費	伐採根 L=5km以下	単位	t	数量	0 1	単価	0 700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	伐採根 L=5km以下 嘉島産業(株)	t	0 1	0 700	0 700	
計					0 700	
単価					0 700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	処分費	伐採根	単位	t	数量	0 1	単価	0 22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐採根 嘉島産業(株)宇土ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	t	0 1	0 22,000	0 22,000	
計					0 22,000	
単価					0 22,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2850千円	単位	式	数量	1	単価	2,850,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		2,850,000	
計					2,850,000	
単価					2,850,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1 1	単価	63,170 63,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
計					63,175 63,175	
単価					63,170 63,170	円／工事

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1 1	単価	197,000 197,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験費	50kN以内	箇所	1 1	197,000 197,000	197,000 197,000	
計					197,000 197,000	
単価					197,000 197,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 197,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験費	50kN以内	箇所	0 1	0 197,000	0 197,000	
計					0 197,000	
単価					0 197,000	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	バックホウ（クローラ）［標準･ｸﾚｰﾝ機能付］運転	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	11,310 11,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	25,908 25,908	4,404 4,404	
軽油		L	15 15	143 143	2,145 2,145	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	時間	1 1	4,760 4,760	4,760 4,760	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					11,310 11,310	
単価					11,310 11,310	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,908	4,404	
軽油		L	18	143	2,574	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,670	
単価					13,670	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	バックホウ運転	山積0.8m3 排ｶﾞｽ型(3次) 2.9t吊り	単位	日	数量	0 1	単価	0 63,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,908	0 25,908	
軽油		L	0 60	0 143	0 8,580	
バックホウ（損料）［標準型・クレーン機能付］	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)排ｶﾞｽ型(第3次) 2.9t吊	日	0 1	0 28,700	0 28,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 63,190	
単価					0 63,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	ダンプトラック運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 56,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 23,562	0 23,562	
軽油		L	0 50	0 143	0 7,150	
ダンプトラック（損料）	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級	日	0 1	0 25,700	0 25,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 56,420	
単価					0 56,420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	バックホウ運転	山積0.8m3 排ｶﾞｽ型(3次) 2.9t吊り	単位	時間	数量	0 1	単価	0 10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.125	0 25,908	0 3,238	
軽油		L	0 15	0 143	0 2,145	
バックホウ（損料）［標準型・クレーン機能付］	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)排ｶﾞｽ型(第3次) 2.9t吊	時間	0 1	0 4,950	0 4,950	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 10,340	
単価					0 10,340	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	バックホウ運転	0.28m3級 ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付	単位	日	数量	0 1	単価	0 64,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,908	0 25,908	
軽油		L	0 60	0 142	0 8,520	
バックホウ（損料）	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3級(平積み0.25m3) ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付	日	0 1	0 30,000	0 30,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 64,430	
単価					0 64,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	トラック運転	10t積 ﾛｰﾀﾞｰ装着車	単位	日	数量	0 1	単価	0 97,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,908	0 25,908	
軽油		L	0 96	0 142	0 13,632	
トラック（損料）	10t積 ﾛｰﾀﾞｰ装着車	日	0 1	0 58,000	0 58,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 97,540	
単価					0 97,540	円／日