

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度 青山地区法面防災工事
工事地名	大分県佐伯市大字青山地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年8月	12) 設計年月	令和7年8月
2) 事務所名	延岡河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589660013	14) 単価適用年月	2025年8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年8月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	95,480,000
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	86,240,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	325日間 自 令和7年9月10日 (当初) 至 令和8年2月27日 (1回変更) 至 令和8年7月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	大分県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	佐伯	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	66,444
		23) 公告日	令和7年6月30日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和7年度 青山地区法面防災工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (佐伯市青山①地区)			式	1		34,135,546	1	92,381,186		
				1		126,516,732				
道路土工			式	1		8,261,571	1	28,087,602		
				1		36,349,173				
法面整形工			式	1		6,707,023	1	21,610,646		
				1		28,317,669				
表土剥ぎ取り		t=5cm ラス張撤去有り		908	2,918	2,649,544			単-1号	
				4,134		12,063,012				3,226
表土剥ぎ取り (夜間)		t=5cm ラス張撤去有り		927	4,377	4,057,479			単-2号	
				1,046		4,578,342				119
表土剥ぎ取り (夜間)		高所機械掘削・法面整形 け質土		0		0			内-1号	
				495		6,224,641				495
表土剥ぎ取り		ウインチ・ワイヤー・アンカー設置		0		0			内-2号	
				495		5,451,674				495
残土処理工			式	1		1,554,548				
				1		8,031,504				1
積込(大型土のう)		土砂 15m以内		86		449,266			内-3号	
				0		0				-86
積込(大型土のう)		土砂 15m以内		0		0			内-4号	
				390		2,044,504				390
積込(大型土のう) (夜間)		土砂 15m以内		88		628,543			内-5号	
				0		0				-88
積込(大型土のう) (夜間)		土砂 15m以内		0		0			内-6号	
				99		708,996				99

設計内訳書

工事名	令和7年度 青山地区法面防災工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース) (夜間)		土砂 15m以内		0		0			内-7号
			m3	150		2,648,637	150	2,648,637	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-8号
			m3	150		31,710	150	31,710	
積込(ラス網)		15m以内		1.8	38,459	69,226			単-3号
			t	5.2	38,459	199,986	3.4	130,760	
積込(ラス網)				0	0	0			単-4号
			t	0.5	17,470	8,735	0.5	8,735	
整地		敷均し(ルース)		90		10,994			内-9号
			m3	0		0	-90	-10,994	
整地		敷均し(ルース)		0		0			内-10号
			m3	410		48,505	410	48,505	
土砂等運搬(クレーン積込)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		50		122,444			内-11号
			m3	0		0	-50	-122,444	
土砂等運搬(クレーン積込)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-12号
			m3	210		558,281	210	558,281	
土砂等運搬(クレーン積込) (夜間)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		50		174,595			内-13号
			m3	0		0	-50	-174,595	
土砂等運搬(クレーン積込) (夜間)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-14号
			m3	50		196,795	50	196,795	
土砂等運搬(クレーン積込) (夜間)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-15号
			m3	150		1,148,461	150	1,148,461	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-16号
			m3	150		105,797	150	105,797	

設計内訳書

工事名	令和7年度 青山地区法面防災工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	金属くず(ラス網等)	t	1.8	51,203	92,165	3.4	174,090	単-5号	
			5.2	51,203	266,255				
殻運搬	金属くず・草付(ラス網等)	t	0	0	0	0.5	25,645	単-6号	
			0.5	51,290	25,645				
殻処分	金属くず(ラス網等)	t	1.8	4,064	7,315	3.4	13,817	単-7号	
			5.2	4,064	21,132				
殻処分	金属くず・草付(ラス網等)	t	0	0	0	0.5	18,065	単-8号	
			0.5	36,130	18,065				
排水構造物工		式	0 1		0 1,572,190	1	1,572,190		
作業土工		式	0 1		0 143,678	1	143,678		
床掘り	土砂	m3	0 10		0 86,526	10	86,526	内-17号	
埋戻し	土砂	m3	0 7		0 46,146	7	46,146	内-18号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2		0 10,746	2	10,746	内-19号	
整地	敷均し(ルース)	m3	0 2		0 260	2	260	内-20号	
集水桝・マンホール工		式	0 1		0 79,120	1	79,120		
プレキャスト集水桝	500×500×500	箇所	0	0	0	4	79,120	単-9号	
			4	19,780	79,120				

設計内訳書

工事名	令和7年度 青山地区法面防災工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水工			0		0				
		式	1		1,349,392	1	1,349,392		
縦排水管	高密度ポリエチレン管 無孔 ダブル構造 φ300		0		0			内-21号	
		m	36		1,336,222	36	1,336,222		
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無		0	0	0			単-10号	
		m2	5	2,634	13,170	5	13,170		
法面工			1		22,693,907				
		式	1		75,882,652	1	53,188,745		
法面吹付工			1		22,693,907				
		式	1		57,040,054	1	34,346,147		
モルタル吹付	普通ポルトランドセメント 厚8cm		908		9,697,516			内-22号	
		m2	0		0	-908	-9,697,516		
モルタル吹付	普通ポルトランドセメント 厚8cm		0		0			内-23号	
		m2	4,134		40,796,493	4,134	40,796,493		
モルタル吹付 (夜間)	普通ポルトランドセメント 厚8cm		927		12,486,271			内-24号	
		m2	0		0	-927	-12,486,271		
モルタル吹付 (夜間)	普通ポルトランドセメント 厚8cm		0		0			内-25号	
		m2	1,046		13,135,240	1,046	13,135,240		
モルタル吹付	短繊維入り 普通ポルトランドセメント 厚5cm		0	0	0			単-11号	
		m2	495	5,237	2,592,315	495	2,592,315		
ホース設置・撤去			260	1,962	510,120			単-12号	
		m	263	1,962	516,006	3	5,886		
法枠工			0		0				
		式	1		12,311,540	1	12,311,540		

設計内訳書

工事名	令和7年度 青山地区法面防災工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吹付枠	梁断面300×300 モルタル吹付 普通ポルトランドセメント 厚8cm	m2	0 363		0 12,311,540	363	12,311,540	内-26号	
鉄筋挿入工		式	0 1		0 6,531,058	1	6,531,058		
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.6 m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	m	0 214		0 3,973,077	214	3,973,077	内-27号	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.1 m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	m	0 21		0 340,847	21	340,847	内-28号	
足場(鉄筋挿入)		空m3	0 500		0 2,217,134	500	2,217,134	内-29号	
構造物撤去工		式	0 1		0 16,784	1	16,784		
構造物取壊し工		式	0 1		0 16,784	1	16,784		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	0 9		0 10,872	9	10,872	内-30号	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	0 0.4	0 14,780	0 5,912	0.4	5,912	単-13号	
仮設工		式	1 1		3,180,068 12,695,933	1	9,515,865		
工事用道路工		式	0 1		0 2,938,972	1	2,938,972		

設計内訳書

工事名	令和7年度 青山地区法面防災工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
モ/レール設置・撤去		m	0 85		0 1,229,695	85	1,229,695	内-31号	
モ/レール資機材	500kg積	式	0 1		0 1,661,934	1	1,661,934	内-32号	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	0 56		0 47,343	56	47,343	内-33号	
作業ヤード整備工		式	1 1		170,402 170,402	0	0		
施工ヤード足場	設置・撤去	箇所	2 2		170,402 170,402	0	0	内-34号	
仮設ヤード設備工		式	1 1		2,386,035 8,536,924	1	6,150,889		
転落防止柵	設置・撤去	m	133 0		859,403 0	-133	-859,403	内-35号	
転落防止柵	設置・撤去	m	0 652		0 5,296,006	652	5,296,006	内-36号	
仮設防護柵 (夜間)	設置・撤去	m	100 0		1,526,632 0	-100	-1,526,632	内-37号	
仮設防護柵 (夜間)	設置・撤去	m	0 215		0 3,240,918	215	3,240,918	内-38号	
交通管理工		式	1 1		623,631 1,049,635	1	426,004		
交通誘導警備員		人日	16 0		197,553 0	-16	-197,553	内-39号	

設計内訳書

工事名	令和7年度 青山地区法面防災工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	0 40		0 493,882	40	493,882	内-40号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	23 0		426,078 0	-23	-426,078	内-41号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	0 30		0 555,753	30	555,753	内-42号	
直接工事費		式	1 1		34,135,546 126,516,732	1	92,381,186		
共通仮設費		式	1 1		4,583,120 13,607,096	1	9,023,976		
共通仮設費		式	1 1		466,217 3,193,464	1	2,727,247		
運搬費		式	0 1		0 126,651	1	126,651		
仮設材運搬費		t	0 9.63		0 126,651	9.63	126,651	内-43号	
準備費		式	0 1		0 1,072,410	1	1,072,410		
木くず等処理		式	0 1		0 1,072,410	1	1,072,410	内-44号	
技術管理費		式	1 1		57,056 528,556	1	471,500		
アンカー調査設置 (夜間)		箇所	0 1	0 402,200	0 402,200	1	402,200	単-14号	

設計内訳書

工事名	令和7年度 青山地区法面防災工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
遠隔臨場費用		式	0 1		0 69,300	1	69,300	内-45号	
道路施設基本データ作成費		式	1 1		57,056 57,056	0	0	内-46号	
営繕費		式	0 1		0 297,540	1	297,540		
快適ﾄﾚ		式	0 1		0 297,540	1	297,540	内-47号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		409,161 1,168,307	1	759,146		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		4,116,903 10,413,632	1	6,296,729		
純工事費		式	1 1		38,718,666 140,123,828	1	101,405,162		
現場管理費		式	1 1		17,690,580 54,981,280	1	37,290,700		
工事原価		式	1 1		66,927,165 205,138,711	1	138,211,546		
一般管理費等		式	1 1		11,472,835 31,211,289	1	19,738,454		
工事価格		式	1 1		78,400,000 236,350,000	1	157,950,000		
消費税相当額		式	1 1		7,840,000 23,635,000	1	15,795,000		

設計内訳書

工事名	令和7年度 青山地区法面防災工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (佐伯市青山②地区)			式	1		5,171,200	1	-217,155		
				1		4,954,045				
道路土工			式	1		900,736	1	-24,264		
				1		876,472				
法面整形工			式	1		755,762	0	0		
				1		755,762				
表土剥ぎ取り		t=5cm ラス張撤去有り		259	2,918	755,762	0	0	単-1号	
				259		755,762				
残土処理工			式	1		144,974	1	-24,264		
				1		120,710				
積込(ルース)		土砂 小規模(標準以外)		10		20,877	0	0	内-1号	
				10		20,877				
積込(ラス網)		人力積込		0.3		8,481	0	0	内-2号	
				0.3		8,481				
整地		敷均し(ルース)		10		1,556	0	0	内-3号	
				10		1,556				
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		10		97,481	-10	-97,481	内-4号	
				0		0				
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0	10	63,570	内-5号	
				10		63,570				
殻運搬		金属くず(ラス網等)		0.3	51,203	15,360	-0.3	-15,360	単-2号	
				0		51,203				
殻運搬		金属くず・草付(ラス網等)		0	0	0	0.3	15,387	単-3号	
				0.3		51,290				15,387

設計内訳書

工事名	令和7年度 青山地区法面防災工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	金属くず(ラシ網等)	t	0.3 0	4,064 4,064	1,219 0	-0.3	-1,219	単-4号	
殻処分	金属くず・草付(ラシ網等)	t	0 0.3	0 36,130	0 10,839	0.3	10,839	単-5号	
防護柵工		式	1 0		87,140 0	-1	-87,140		
路側防護柵工		式	1 0		87,140 0	-1	-87,140		
ガードレール	塗装品 Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無	m	20 0	4,357 4,357	87,140 0	-20	-87,140	単-6号	
法面工		式	1 1		3,707,817 3,707,817	0	0		
法面吹付工		式	1 1		1,816,323 1,816,323	0	0		
モルタル吹付	普通ポルトランドセメント 厚8cm	m2	193 193	9,411 9,411	1,816,323 1,816,323	0	0	単-7号	
法枠工		式	1 1		1,891,494 1,891,494	0	0		
簡易吹付法枠	150×350 枠間隔 1500×1500 200m2未満 普通ポルトランドセメント 厚8cm	m2	66 66	28,659 28,659	1,891,494 1,891,494	0	0	単-8号	
構造物撤去工		式	1 0		24,676 0	-1	-24,676		
防護柵撤去工		式	1 0		24,676 0	-1	-24,676		

設計内訳書

工事名	令和7年度 青山地区法面防災工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去 (ガードレール)		m	20 0		24,676 0	-20	-24,676	内-6号	
仮設工		式	1 1		450,831 369,756	1	-81,075		
工事用道路工		式	1 0		23,163 0	-1	-23,163		
敷鉄板	22×1,524×3,048 (mm) 設置・撤去	m2	33 0		23,163 0	-33	-23,163	内-7号	
仮設ヤード設備工		式	1 1		168,379 110,467	1	-57,912		
転落防止柵	設置・撤去	m	0 14		0 110,467	14	110,467	内-8号	
仮設防護柵	設置・撤去	m	20 0		168,379 0	-20	-168,379	内-9号	
交通管理工		式	1 1		259,289 259,289	0	0		
交通誘導警備員		人日	21 21		259,289 259,289	0	0	内-10号	
直接工事費		式	1 1		5,171,200 4,954,045	1	-217,155		
共通仮設費		式	1 1		1,373,429 1,270,551	1	-102,878		
共通仮設費		式	1 1		156,784 87,330	1	-69,454		

設計内訳書

工事名	令和7年度 青山地区法面防災工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1 0		66,462 0	-1	-66,462		
仮設材運搬費		t	5.6 0		66,462 0	-5.6	-66,462	内-11号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		90,322 87,330	1	-2,992		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		1,216,645 1,183,221	1	-33,424		
純工事費		式	1 1		6,544,629 6,224,596	1	-320,033		
現場管理費		式	1 1		3,973,290 3,809,007	1	-164,283		
工事原価		式	1 1		10,517,919 10,033,603	1	-484,316		

0/495m2当たり内訳書

第 1号内訳書 表土剥ぎ取り (夜間)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
高所機械掘削	㍿質土		0	0	0			WYB00110
		m 3	146	33, 000	4, 818, 000	146	4, 818, 000	単一 17号
高所機械法面整形	㍿質土		0	0	0			WYB00121
		m 2	495	4, 192	2, 075, 040	495	2, 075, 040	単一 18号
合 計					0			
					6, 893, 040		6, 893, 040	
変更積算金額					0			
					6, 224, 641		6, 224, 641	円／m2

0/495m2当たり内訳書

表土剥ぎ取り
第 2号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウインチ・ワイヤー設置撤去	高所機械掘削・法面整形用		0	0	0			WYB00131
		箇所	1	298, 800	298, 800	1	298, 800	単一 19号
アンカー設置	自穿孔		0	0	0			WYB00141
		本	48	51, 780	2, 485, 440	48	2, 485, 440	単一 20号
注入打設			0	0	0			WYB00143
		m 3	1. 611	671, 000	1, 080, 981	1. 611	1, 080, 981	単一 21号
アンカー切断	φ 32		0	0	0			WYB00145
		本	48	646. 9	31, 051	48	31, 051	単一 22号
(材料費)アンカー	φ 32×3000 溶融亜鉛メッキ カブラ2個 ナット2個		0	0	0			WYB00147
		本	48	44, 600	2, 140, 800	48	2, 140, 800	単一 23号
合 計					0			
					6, 037, 072			
変更積算金額					0			
					5, 451, 674			
								円／m2

86/0袋当たり内訳書

積込(大型土のう)
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂積込(大型土のう)	土砂 ラフテレシクレン10t吊 15m以内		85. 7	5, 804	497, 402			WYB00033
		袋	85. 7	5, 804	497, 402	0	0	単一 24号
合 計					449, 266			
					0		-449, 266	

0/390袋当たり内訳書

積込(大型土のう)
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂積込(大型土のう)	土砂 ラフテレシクレン10t吊 15m以内		0	0	0			WYB00099
		袋	390	5, 804	2, 263, 560	390	2, 263, 560	単一 25号
合 計					0			
					2, 263, 560		2, 263, 560	
変更積算金額					0			
					2, 044, 504		2, 044, 504	円／袋

第 5号内訳書 積込(大型土のう)
(夜間)

[illegible]

0/99袋当たり内訳書

第 6号内訳書

積込(大型土のう)
(夜間)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂積込(大型土のう)	土砂 ラフテレシクレン10t吊 15m以内		0	0	0			WYB00091
		袋	98. 7	7, 953	784, 961	98. 7	784, 961	単一 27号
合 計					0			
					784, 961		784, 961	
変更積算金額					0			
					708, 996		708, 996	円／袋

0/150m3当たり内訳書

第 7号内訳書

積込(ルース)
(夜間)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂積込	土砂 ラフテレソクレーン25t吊 15m以内		0	0	0			WYB00114
		m 3	146	19, 720	2, 879, 120	146	2, 879, 120	単一 28号
バケット(基本料)	0. 5m3		0	0	0			WYB00084
		回	1	53, 300	53, 300	1	53, 300	単一 29号
合 計					0			
					2, 932, 420		2, 932, 420	
変更積算金額					0			
					2, 648, 637		2, 648, 637	円／m3

0/150m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	146	240. 5	35, 113	146	35, 113	
合 計					0			
					35, 113		35, 113	
変更積算金額					0			
					31, 710		31, 710	円／m3

90/0m3当たり内訳書

第 9号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	91. 8	132. 6	12, 172			CB210610
			91. 8	132. 6	12, 172	0	0	
合 計					10, 994			
					0		-10, 994	

0/410m3当たり内訳書

第 10号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 405	0 132. 6	0 53, 703			CB210610
合 計					0 53, 703			
変更積算金額					0 48, 505			
							48, 505	円／m3

50/0m3当たり内訳書

土砂等運搬(クレーン積込)
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂 ラフテレソクレーン10t吊 10. 0km以下 DID:無		45. 4	2, 986	135, 564			WYB00034
		m 3	45. 4	2, 986	135, 564	0	0	単一 32号
合 計					122, 444			
					0		-122, 444	

0/210m3当たり内訳書

土砂等運搬(クレーン積込)
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂 ラフテレソクレーン10t吊 10. 0km以下 DID:無		0	0	0			WYB00101
		m 3	207	2, 986	618, 102	207	618, 102	単一 33号
合 計					0			
					618, 102		618, 102	
変更積算金額					0			
					558, 281		558, 281	円／m3

第 13号内訳書 土砂等運搬(クレーン積込)
(夜間)

[illegible]

0/50m3当たり内訳書

第 14号内訳書

土砂等運搬(クレーン積込)
(夜間)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	土砂 ラフテレソクレーン10t吊 10. 0km以下 DID:無		0	0	0			WYB00102
		m 3	52. 3	4, 166	217, 881	52. 3	217, 881	単一 35号
合 計					0			
					217, 881		217, 881	
変更積算金額					0			
					196, 795		196, 795	円／m3

0/150m3当たり内訳書

第 15号内訳書

土砂等運搬(クレーン積込)
(夜間)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂 ラフテレンクレーン25t吊 13. 4km以下 DID:無		0	0	0			WYB00113
		m 3	146	8, 709	1, 271, 514	146	1, 271, 514	単一 36号
合 計					0			
					1, 271, 514		1, 271, 514	
変更積算金額					0			
					1, 148, 461		1, 148, 461	円／m3

0/150m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	146	802. 4	117, 150	146	117, 150	CB210110
合 計					0 117, 150		117, 150	
変更積算金額					0 105, 797		105, 797	円／m3

0/10m3当たり内訳書

第 17号内訳書

床掘り

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり		0	0	0			CB210030
		m 3	10. 2	8, 483	86, 526	10. 2	86, 526	
合 計					0			
					86, 526		86, 526	
変更積算金額					0			
					86, 526		86, 526	円／m3

0/7m3当たり内訳書

埋戻し
第 18号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り		0	0	0			CB210410
		m 3	7. 4	6, 236	46, 146	7. 4	46, 146	
合 計					0			
					46, 146		46, 146	
変更積算金額					0			
					46, 146		46, 146	円／m3

0/2m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 19号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m 3	0 2	0 5,373	0 10,746	 2	 10,746	CB210110
合 計					0 10,746		 10,746	
変更積算金額					0 10,746		 10,746	円／m3

0/2m3当たり内訳書

第 20号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	2	130. 3	260	2	260	
合 計					0		260	
					260			
変更積算金額					0		260	円／m3
					260			

0/36m当たり内訳書

縦排水管
第 21号内訳書

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管据付	高密度ポリエチレン管 無孔 ダブル構造 φ300		0	0	0			WYB00134
		m	36	5, 892	212, 112	36	212, 112	単一 41号
排水管固定	高密度ポリエチレン管 無孔 ダブル構造 φ300		0	0	0			WYB00133
		個	15	14, 510	217, 650	15	217, 650	単一 42号
(材料費) 高密度ポリエチレン管	φ300 無孔 ダブル構造		0	0	0			WYB00135
		m	36	5, 960	214, 560	36	214, 560	単一 43号
(材料費) 継手	φ300用		0	0	0			WYB00136
		個	16	11, 300	180, 800	16	180, 800	単一 44号
(材料費) エルボ	45° φ300用		0	0	0			WYB00137
		個	7	37, 400	261, 800	7	261, 800	単一 45号
(材料費) エルボ	60° φ300用		0	0	0			WYB00138
		個	1	69, 300	69, 300	1	69, 300	単一 46号
(材料費) 固定バンド	φ300用 SUS t=3mm		0	0	0			WYB00139
		個	15	12, 000	180, 000	15	180, 000	単一 47号
合 計					0			
					1, 336, 222			
変更積算金額					0			
					1, 336, 222			
								円／m

908/0m2当たり内訳書

モルタル吹付

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有		908	1, 622	1, 472, 776			WB811120
		m 2	908	1, 622	1, 472, 776	0	0	単一 50号
モルタル吹付工 (セパ レートタイプ)	t=8cm H=45m以下 L=100m超え400m以下		72. 6	127, 600	9, 263, 760			WYB00006
		m 3	72. 6	127, 600	9, 263, 760	0	0	単一 51号
合 計					9, 697, 516			
					0		-9, 697, 516	

0/4, 134m2当たり内訳書

モルタル吹付
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有		0	0	0			WB811120
		m 2	4, 134	1, 622	6, 705, 348	4, 134	6, 705, 348	単一 52号
モルタル吹付工 (全自動吹付機タイプ)	t=8cm		0	0	0			WYB00074
		m 3	331	116, 200	38, 462, 200	331	38, 462, 200	単一 53号
合 計					0			
					45, 167, 548		45, 167, 548	
変更積算金額					0			
					40, 796, 493		40, 796, 493	円／m2

927/0m2当たり内訳書

第 24号内訳書

モルタル吹付
(夜間)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工(材工共)	夜間 1000m2以上 清掃を必要としない補正：有		927	2, 458	2, 278, 566			WYB00010
		m 2	927	2, 458	2, 278, 566	0	0	単一 54号
モルタル吹付工 (セパ レートタイプ)	t=8cm H=45m以下 L=100m超え400m以下		74. 2	155, 600	11, 545, 520			WYB00036
		m 3	74. 2	155, 600	11, 545, 520	0	0	単一 55号
合 計					12, 486, 271		-12, 486, 271	
					0			

0/1, 046m2当たり内訳書

第 25号内訳書

モルタル吹付
(夜間)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工(材工共)	夜間 1000m2以上 清掃を必要としない補正：有		0	0	0			WYB00017
		m 2	1, 046	2, 458	2, 571, 068	1, 046	2, 571, 068	単一 56号
モルタル吹付工（全自動吹付機タイプ）	t=8cm		0	0	0			WYB00063
		m 3	83. 6	143, 200	11, 971, 520	83. 6	11, 971, 520	単一 57号
合 計					0			
					14, 542, 588		14, 542, 588	
変更積算金額					0			
					13, 135, 240		13, 135, 240	円／m2

0/363m2当たり内訳書

吹付枠
第 26号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有		0	0	0			WB811120
		m 2	363	1, 659	602, 217	363	602, 217	単一 60号
鉄筋組立据付工	D13		0	0	0			WYB00022
		t	2. 07	676, 300	1, 399, 941	2. 07	1, 399, 941	単一 61号
枠組立据付工	F300		0	0	0			WYB00055
		m	455. 3	7, 438	3, 386, 521	455. 3	3, 386, 521	単一 62号
枠材固定工	D19		0	0	0			WYB00057
		本	187	2, 192	409, 904	187	409, 904	単一 63号
枠材固定工	D13		0	0	0			WYB00093
		本	544	1, 547	841, 568	544	841, 568	単一 64号
吹付法枠工	F300-1. 5m×1. 5m		0	0	0			WYB00103
		m 3	42. 3	115, 700	4, 894, 110	42. 3	4, 894, 110	単一 65号
枠内モルタル吹付工	t=8cm		0	0	0			WYB00111
		m 3	18. 12	115, 700	2, 096, 484	18. 12	2, 096, 484	単一 66号
合 計					0			
					13, 630, 745		13, 630, 745	
変更積算金額					0			
					12, 311, 540		12, 311, 540	円／m2

0/214m当たり内訳書

鉄筋挿入
第 27号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 1. 6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0. 4) 200m以上(標準) 無	m	0 214	0 19, 260	0 4, 121, 640	 214	 4, 121, 640	WB813110 単一 67号
削孔機械の上下移動		回	0 13	0 21, 320	0 277, 160	 13	 277, 160	WB813120 単一 68号
合 計					0 4, 398, 800		4, 398, 800	
変更積算金額					0 3, 973, 077		3, 973, 077	円／m

0/21m当たり内訳書

鉄筋挿入
第 28号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2. 1m/箇所 65mm/箇所 2. 5m/箇所 標準(0. 4) 200m以上(標準) 無	m	21	17, 970	377, 370	21	377, 370	WB813110 単一 69号
合 計					0 377, 370		377, 370	
変更積算金額					0 340, 847		340, 847	円／m

0/500空m3当たり内訳書

足場(鉄筋挿入)
第 29号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入の仮設足場工			0	0	0			WB813130
		空m 3	495	4, 959	2, 454, 705	495	2, 454, 705	単一 70号
合 計					0			
					2, 454, 705		2, 454, 705	
変更積算金額					0			
					2, 217, 134		2, 217, 134	円／空m3

0/9m当たり内訳書

舗装版切断

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	9	1, 208	10, 872	9	10, 872	
合 計					0			
					10, 872		10, 872	
変更積算金額					0			
					10, 872		10, 872	円／m

0/85m当たり内訳書

モノレール設置・撤去
第 31号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設モノレール工	500kg積タイプ		0	0	0			WYB00072
		m	85	13, 730	1, 167, 050	85	1, 167, 050	単一 72号
保守点検整備・レール	延長250m以下		0	0	0			WYB00021
		回	2	57, 600	115, 200	2	115, 200	単一 73号
保守点検整備・動力車・台車	延長250m以下		0	0	0			WYB00054
		回	2	39, 600	79, 200	2	79, 200	単一 74号
合 計					0			
					1, 361, 450			
変更積算金額					0			
					1, 229, 695			
								円／m

一式当たり内訳書

モノレール資機材

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モノレール資機材	500kg積		0		0			WYB00053
		式	1		1, 840, 000	1	1, 840, 000	単一 75号
合 計					0			
					1, 840, 000		1, 840, 000	
変更積算金額					0			
					1, 661, 934		1, 661, 934	円／式

0/56m2当たり内訳書

敷鉄板
第 33号内訳書

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	55. 7	404. 6	22, 536	55. 7	22, 536	単一 76号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 40日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	12	2, 490	29, 880	12	29, 880	単一 77号
合 計					0			
					52, 416			
変更積算金額					0			
					47, 343			
								円／m2

2箇所当たり内訳書

施工ヤード足場
第 34号内訳書

							単価使用年月	2025. 08
							歩掛使用年月	2025. 08
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工ヤード足場 設置・撤去	W4. 0m×L5. 0m		1	92, 960	92, 960			WYB00029
		箇所	1	92, 960	92, 960	0	0	単一 78号
施工ヤード足場 設置・撤去	人力設置 W4. 0m×L5. 0m		1	95, 700	95, 700			WYB00031
		箇所	1	95, 700	95, 700	0	0	単一 79号
合 計					170, 402			
					170, 402			

133/0m当たり内訳書

転落防止柵
第 35号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
転落防止柵設置	H=1100 支柱@2. 5m(ネット付)		133	5, 110	679, 630			WYB00048
		m	133	5, 110	679, 630	0	0	単一 80号
転落防止柵撤去	H=1100 支柱@2. 5m(ネット付)		133	2, 044	271, 852			WYB00049
		m	133	2, 044	271, 852	0	0	単一 81号
合 計					859, 403			
					0			
							-859, 403	

0/652m当たり内訳書

転落防止柵
第 36号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
転落防止柵設置	H=1900 支柱@2. 0m(ネット付)		0	0	0			WYB00059
		m	652	6, 540	4, 264, 080	652	4, 264, 080	単一 82号
転落防止柵撤去	H=1900 支柱@2. 0m(ネット付)		0	0	0			WYB00060
		m	652	2, 453	1, 599, 356	652	1, 599, 356	単一 83号
合 計					0			
					5, 863, 436		5, 863, 436	
変更積算金額					0			
					5, 296, 006		5, 296, 006	円／m

100/0m当たり内訳書

仮設防護柵
(夜間)

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	H-300mm×300mm×8m 目隠しネット		100	5, 891	589, 100			WYB00025
		m	100	5, 891	589, 100	0	0	単一 84号
仮設防護柵撤去	H-300mm×300mm×8m 目隠しネット		100	5, 213	521, 300			WYB00026
		m	100	5, 213	521, 300	0	0	単一 85号
(賃料)起伏・収納式仮設防護柵	H-300mm×300mm×8m ※3か月分		100	4, 500	450, 000			WYB00027
		m	100	4, 500	450, 000	0	0	単一 86号
(賃料)目隠しネット	9mm 目合 ※3か月分		100	900	90, 000			WYB00028
		m	100	900	90, 000	0	0	単一 87号
(材料費)衝撃緩衝材	丸型クッショントラム φ580×H820		1	39, 800	39, 800			WYB00032
		基	1	39, 800	39, 800	0	0	単一 88号
合 計					1, 526, 632			
					0		-1, 526, 632	

0/215m当たり内訳書

仮設防護柵
(夜間)

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	H-300mm×300mm×8m 目隠しネット		0	0	0			WYB00062
		m	215	5, 891	1, 266, 565	215	1, 266, 565	単一 89号
仮設防護柵撤去	H-300mm×300mm×8m 目隠しネット		0	0	0			WYB00066
		m	215	5, 213	1, 120, 795	215	1, 120, 795	単一 90号
(賃料)起伏・収納式仮設防護柵	H-300mm×300mm×8m 3ヶ月分		0	0	0			WYB00061
		m	215	4, 500	967, 500	215	967, 500	単一 91号
(賃料)目隠しネット	9mm 目合 3ヶ月分		0	0	0			WYB00070
		m	215	900	193, 500	215	193, 500	単一 92号
(材料費)衝撃緩衝材	丸型クッショントラム φ580×H820		0	0	0			WYB00071
		基	1	39, 800	39, 800	1	39, 800	単一 93号
合 計					0			
					3, 588, 160		3, 588, 160	
変更積算金額					0			
					3, 240, 918		3, 240, 918	円／m

交通誘導警備員
第 39号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/40人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	40	13, 670	546, 800	40	546, 800	単一 95号
合 計					0			
					546, 800		546, 800	
変更積算金額					0			
					493, 882		493, 882	円／人日

23/0人日当たり内訳書

第 41号内訳書

交通誘導警備員
(夜間)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			23	20, 510	471, 730			WB010212
		人日	23	20, 510	471, 730	0	0	単一 96号
合 計					426, 078			
					0		-426, 078	

0/30人日当たり内訳書

第 42号内訳書

交通誘導警備員
(夜間)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	30	20, 510	615, 300	30	615, 300	単一 97号
合 計					0			
					615, 300		615, 300	
変更積算金額					0			
					555, 753		555, 753	円／人日

0/9.63t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 64.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 19.3	0 5,070	0 97,851	 19.3	 97,851	WB010020 単一 98号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	t	0 9.6	0 3,000	0 28,800	 9.6	 28,800	WB010030 単一 99号
合 計					0 126,651		126,651	
変更積算金額					0 126,651		126,651	円／t

一式当たり内訳書

第 44号内訳書

木くず等処理

							単価使用年月	2025. 12
							歩掛使用年月	2025. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	10	30, 090	300, 900	10	300, 900	
特殊作業員			0	0	0			
		人	10	24, 378	243, 780	10	243, 780	
普通作業員			0	0	0			
		人	10	20, 196	201, 960	10	201, 960	
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	5	27, 540	137, 700	5	137, 700	
運転手（一般）			0	0	0			
		人	5	26, 214	131, 070	5	131, 070	
(賃料)チェーンソー	エンジン式300～400mm 刃付き 長期割引無し 台/日		0	0	0			WYB00035
		台	5	2, 050	10, 250	5	10, 250	単一 100号
(賃料)ダンプトラック [オートディゼール]	4t積 台/日		0	0	0			WYB00040
		台	5	6, 350	31, 750	5	31, 750	単一 101号
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	1	15, 000	15, 000	1	15, 000	単一 102号
合 計					0			
					1, 072, 410			
変更積算金額					0			
					1, 072, 410			
								円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場費用
第 45号内訳書

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費用	賃料・機材費用(3. 5ヶ月)		0	0	0			WYB00129
		月	3. 5	19, 800	69, 300	3. 5	69, 300	単一 104号
合 計					0			
					69, 300		69, 300	
変更積算金額					0			
					69, 300		69, 300	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路基本データ作成費			1	63, 170	63, 170			WYB00024
		工事	1	63, 170	63, 170	0	0	単一 105号
合 計					57, 056			
					57, 056		0	

一式当たり内訳書

第 47号内訳書

快適トイレ

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
快適トイレ費用	男子 1基		0	0	0			WYB00132
		基・月	4. 5	43, 400	195, 300	4. 5	195, 300	単一 106号
快適トイレ費用	女子 1基		0	0	0			WYB00140
		基・月	3. 6	28, 400	102, 240	3. 6	102, 240	単一 107号
合 計					0			
					297, 540			
変更積算金額					0			
					297, 540			
								円／式

10m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)		13	1, 778	23, 114			CB210020
		m 3	13	1, 778	23, 114	0	0	
合 計					20, 877			
					20, 877		0	

0.3t当たり内訳書

積込(ヲス網)
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ヲス網)	人力積込		0.3	31,300	9,390			WYB00006
		t	0.3	31,300	9,390	0	0	単一 10号
合 計					8,481			
					8,481		0	

10m3当たり内訳書

第 3号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		13	132. 6	1, 723			CB210610
		m 3	13	132. 6	1, 723	0	0	
合 計					1, 556		0	
					1, 556			

10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		13	8, 302	107, 926			CB210110
	バックホウ山積0. 13m3 (平積0. 1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	13	8, 302	107, 926	0	0	
合 計					97, 481			
					0		-97, 481	

0/10m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	m 3	13	5,414	70,382	13	70,382	CB210110
合 計					0 70,382		70,382	
変更積算金額					0 63,570		63,570	円／m3

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

33/0m2当たり内訳書

敷鉄板
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		33	404	13, 332			WB253610
		m 2	33	404	13, 332	0	0	単一 25号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 23日		7	1, 759	12, 313			WB253630
	無 有	枚	7	1, 759	12, 313	0	0	単一 26号
合 計					23, 163			
					0		-23, 163	

0/14m当たり内訳書

転落防止柵
第 8号内訳書

							単価使用年月	2025. 08
							歩掛使用年月	2025. 08
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
転落防止柵設置	H=1900 支柱@2. 0m(ネット付)		0	0	0			WYB00004
		m	13. 6	6, 540	88, 944	13. 6	88, 944	単一 27号
転落防止柵撤去	H=1900 支柱@2. 0m(ネット付)		0	0	0			WYB00009
		m	13. 6	2, 453	33, 360	13. 6	33, 360	単一 28号
合 計					0			
					122, 304			
変更積算金額					0			
					110, 467			
							110, 467	円／m

20/0m当たり内訳書

仮設防護柵
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	H-300mm×300mm×8m 目隠しネット		20	3, 986	79, 720			WYB00020
		m	20	3, 986	79, 720	0	0	単一 29号
仮設防護柵撤去	H-300mm×300mm×8m 目隠しネット		20	3, 535	70, 700			WYB00022
		m	20	3, 535	70, 700	0	0	単一 30号
(賃料)起伏・収納式仮設防護柵	H-300mm×300mm×8m		20	1, 500	30, 000			WYB00021
		m	20	1, 500	30, 000	0	0	単一 31号
(賃料)目隠しネット	9mm 目合		20	300	6, 000			WYB00023
		m	20	300	6, 000	0	0	単一 32号
合 計					168, 379			
					0			

21人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 10号内訳書

							単価使用年月	2025. 08
							歩掛使用年月	2025. 08
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			21	13, 670	287, 070			WB010212
		人 日	21	13, 670	287, 070	0	0	単一 33号
合 計					259, 289			
					259, 289		0	

5. 6/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 60. 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	11. 2	5, 070	56, 784	0	0	WB010020 単一 34号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	t	5. 6	3, 000	16, 800	0	0	WB010030 単一 35号
合 計					66, 462 0		-66, 462	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	表土剥ぎ取り	t=5cm ラス張撤去有り	単位	m2	数量	1	単価	2, 918
						1		2, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表土剥ぎ取り(ラス張撤去含む)		t=5cm 法面整形有り 場内運搬 分別含む		1	3, 231	3, 231	WYB00003	
			m 2	1	3, 231	3, 231	単一 15号	
計						3, 231		
						3, 231		
単価						3, 231		
						3, 231	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	表土剥ぎ取り (夜間)	t=5cm ラス張撤去有り	単位	m2	数量	1	単価	4, 377
						1		4, 377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表土剥ぎ取り(ラス張撤去含む)		t=5cm 法面整形有り 場内運搬 分別含む		1	4, 847	4, 847	WYB00012	
			m 2	1	4, 847	4, 847	単一 16号	
計						4, 847		
						4, 847		
単価						4, 847		
						4, 847	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込(ラッパ)	15m以内	単位	t	数量	1	単価	38, 459
						1		38, 459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ラッパ)		ラッパレンコン10t吊 15m以内		1	42, 580	42, 580	WYB00039	
			t	1	42, 580	42, 580	単一 30号	
計						42, 580		
						42, 580		
単価						42, 580		
						42, 580	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	積込(ラッパ)		単位	t	数量	0	単価	0
						1		17, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ラッパ)		山積0. 13m3(平積0. 1m3)		0	0	0	WYB00090	
			t	1	19, 340	19, 340	単一 31号	
計						0		
						19, 340		
単価						0		
						19, 340	円/t	
変更積算単価						17, 470	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	殻運搬	金属くず(ラス網等)	単位	t	数量	1	単価	51, 203
						1		51, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		金属くず(ラス網等) 14. 0km超え19. 0km以下 DID:無		1	56, 690	56, 690	WYB00005	
			t	1	56, 690	56, 690	単一 37号	
計						56, 690		
						56, 690		
単価						56, 690		
						56, 690	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	殻運搬	金属くず・草付(ラス網等)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		51, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		金属くず・草付(ラス網等) 14. 0km超え19. 0km以下 DID:有		0	0	0	WYB00100	
			t	1	56, 780	56, 780	単一 38号	
計						0		
						56, 780		
単価						0		
						56, 780	円／t	
変更積算単価								
						51, 290	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	殻処分	金属くず(ラシ網等)	単位	t	数量	1	単価	4, 064
						1		4, 064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				1	4, 500	4, 500	WB020052	
			t	1	4, 500	4, 500	単一 39号	
計						4, 500		
						4, 500		
単価						4, 500		
						4, 500	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	殻処分	金属くず・草付(ラシ網等)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		36, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	40, 000	40, 000	単一 40号	
計						0		
						40, 000		
単価						0		
						40, 000	円/t	
変更積算単価								
						36, 130	円/t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	プレキャスト集水桝	500×500×500	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		19, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222800	
			基	1	4, 173	4, 173		
プレキャスト集水桝 (材料費)				0	0	0	CB222810	
			基	1	15, 600	15, 600		
計						0		
						19, 773		
単価						0		
						19, 780	円／箇所	
変更積算単価								
						19, 780	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	張りコンクリート	18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 有り		0	0	0	WB240730	
			m 2	1	2, 542	2, 542	単一 48号	
養生工		防草コンクリート		0	0	0	WB240740	
			m 2	1	91. 47	91. 47	単一 49号	
計						0		
						2, 633. 47		
単価						0		
						2, 634	円／m2	
変更積算単価								
						2, 634	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	モルタル吹付	短繊維入り 普通ポルトランドセメント 厚5cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5, 237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		t=5cm 短繊維混入		0	0	0	WYB00080	
			m 2	1	5, 798	5, 798	単一 58号	
計						0		
						5, 798		
単価						0		
						5, 798	円／m2	
変更積算単価								
						5, 237	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	ホース設置・撤去		単位	m	数量	1	単価	1, 962
						1		1, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホース設置・撤去				1	2, 173	2, 173	WYB00041	
			m	1	2, 173	2, 173	単一 59号	
計						2, 173		
						2, 173		
単価						2, 173		
						2, 173	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		14, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 23.2以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	1	14, 780	14, 780	単一 71号	
計						0		
						14, 780		
単価						0		
						14, 780	円／m3	
変更積算単価						14, 780	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50	
単一14号	アンカー調査設置 (夜間)		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		402, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー調査設置				0	0	0	WYB00117	
			箇所	8	50, 270	402, 160	単一 103号	
計						0		
						402, 160		
単価						0		
						402, 200	円／箇所	
変更積算単価						402, 200	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一15号	表土剥ぎ取り(ラス張撤去含む)	t=5cm 法面整形有り 場内運搬 分別含む	単位	m 2	数量	100	3, 231
						100	3, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	30, 090	60, 180	
			人	2	30, 090	60, 180	
法面工				7	28, 662	200, 634	
			人	7	28, 662	200, 634	
普通作業員				1	20, 196	20, 196	
			人	1	20, 196	20, 196	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		42, 090	
			式	1		42, 090	
計						323, 100	
						323, 100	
単価						3, 231	
						3, 231	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
単一16号	表土剥ぎ取り（ラス張撤去含む）	t=5cm 法面整形有り 場内運搬 分別含む	単位	m 2	数量	100	4, 847
						100	4, 847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	45, 135	90, 270	
			人	2	45, 135	90, 270	
法面工				7	42, 993	300, 951	
			人	7	42, 993	300, 951	
普通作業員				1	30, 294	30, 294	
			人	1	30, 294	30, 294	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		63, 185	
			式	1		63, 185	
計						484, 700	
						484, 700	
単価						4, 847	
						4, 847	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50
単一17号	高所機械掘削	レ質土	単位	m 3	数量	0	0
						100	33, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	11. 57	45, 135	522, 211	
法面工				0	0	0	
			人	23. 15	42, 993	995, 287	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	11. 57	41, 310	477, 956	
チャレンジ損料		SSD35		0	0	0	
			日	11. 57	62, 468	722, 754	
ウインチ損料		ラジコン仕様4t		0	0	0	
			供用日	11. 57	9, 220	106, 675	
軽油				0	0	0	
			L	512. 18	150	76, 827	
バックホウ(クローラ)		山積0. 45m3(平積0. 35m3)2. 9t吊 長期割引無し		0	0	0	
			日	11. 57	11, 000	127, 270	
発動発電機(排対2次)		37/45kVA		0	0	0	
			日	11. 57	4, 890	56, 577	
主ワイヤー損料		20mm		0	0	0	
			日	11. 57	4, 970	57, 502	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		156, 941	
計						0	
						3, 300, 000	

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50
単一18号	高所機械法面整形	ㇿ質土	単位	m 2	数量	0	0
						100	4, 192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 47	45, 135	66, 348	
法面工				0	0	0	
			人	2. 94	42, 993	126, 399	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1. 47	41, 310	60, 725	
チャレンジ損料		SSD35		0	0	0	
			日	1. 47	62, 468	91, 827	
ウインチ損料		ﾗｼﾞｺﾝ仕様4t		0	0	0	
			供用日	1. 47	9, 220	13, 553	
軽油				0	0	0	
			L	65. 03	150	9, 754	
バックホウ(クローラ)		山積0. 45m3(平積0. 35m3)2. 9t吊 長期割引無し		0	0	0	
			日	1. 47	11, 000	16, 170	
発動発電機(排対2次)		37/45kVA		0	0	0	
			日	1. 47	4, 890	7, 188	
主ワイヤー損料		20mm		0	0	0	
			日	1. 47	4, 970	7, 305	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		19, 931	
計						0	
						419, 200	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50	
単一18号	高所機械法面整形	埴質土	単位	m 2	数量	0 100	単価	0 4, 192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0 4, 192	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0
単一19号	ウインチ・ワイヤー設置撤去	高所機械掘削・法面整形用	単位	箇所	数量	0	0
						1	298,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	30,090	60,180	
法面工				0	0	0	
			人	4	28,662	114,648	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	2	27,540	55,080	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				0		0	
			式	1		68,892	
計						0	
						298,800	
単価						0	
						298,800	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単一20号	アンカー設置	自穿孔	単位	本	数量	0	0
					100	単価	51, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	22	30, 090	661, 980	
法面工				0	0	0	
			人	125	28, 662	3, 582, 750	
諸雑費（率＋まるめ） 22%				0		0	
			式	1		933, 270	
計						0	
						5, 178, 000	
単価						0	
						51, 780	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単一21号	注入打設		単位	m 3	数量	0	0
						1	671, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	5	30, 090	150, 450	
普通作業員				0	0	0	
			人	5	20, 196	100, 980	
特殊作業員				0	0	0	
			人	5	24, 378	121, 890	
法面工				0	0	0	
			人	5	28, 662	143, 310	
注入材料				0	0	0	WYB00144
			m 3	1	35, 590	35, 590	単一 108号
諸雑費（率＋まるめ） 23%				0		0	
			式	1		118, 780	
計						0	
						671, 000	
単価						0	
						671, 000	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単一22号	アンカー切断	φ 32	単位	本	数量	0	0
						10	646. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 11	30, 090	3, 309	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 11	24, 378	2, 681	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		479	
計						0	
						6, 469	
単価						0	
						646. 9	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0
単一23号	(材料費)アンカー	φ32×3000 溶融亜鉛メッキ カブ 72個 ナット2個	単位	本	数量	0	0
						1	44,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー		φ32×3000 溶融亜鉛メッキ カブ 72個 ナット2個		0	0	0	
			本	1	44,600	44,600	
計						0	
						44,600	
単価						0	
						44,600	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一24号	土砂積込(大型土のう)	土砂 ラフテレンクレーン10t吊 15m以内	単位	袋	数量	10	5, 804
						10	5, 804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	30, 090	6, 018	
			人	0. 2	30, 090	6, 018	
特殊作業員				0. 2	24, 378	4, 875	
			人	0. 2	24, 378	4, 875	
普通作業員				1. 24	20, 196	25, 043	
			人	1. 24	20, 196	25, 043	
大型土のう袋材		H=1. 08m W=1. 1m		10	1, 100	11, 000	
			袋	10	1, 100	11, 000	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 0 t 吊		0. 2	37, 600	7, 520	
			日	0. 2	37, 600	7, 520	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		3, 584	
			式	1		3, 584	
計						58, 040	
						58, 040	
単価						5, 804	
						5, 804	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一25号	土砂積込(大型土のう)	土砂 ラフテレンクレーン10t吊 15m以内	単位	袋	数量	0	0
						10	5, 804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 2	30, 090	6, 018	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 2	24, 378	4, 875	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 24	20, 196	25, 043	
大型土のう袋材		H=1. 08m W=1. 1m		0	0	0	
			袋	10	1, 100	11, 000	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 0 t 吊		0	0	0	
			日	0. 2	37, 600	7, 520	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				0		0	
			式	1		3, 584	
計						0	
						58, 040	
単価						0	
						5, 804	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
単一26号	土砂積込(大型土のう)	土砂 ラフテレンクレーン10t吊 15m以内	単位	袋	数量	10	7, 953
						10	7, 953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	45, 135	9, 027	
			人	0. 2	45, 135	9, 027	
特殊作業員				0. 2	36, 567	7, 313	
			人	0. 2	36, 567	7, 313	
普通作業員				1. 24	30, 294	37, 564	
			人	1. 24	30, 294	37, 564	
大型土のう袋材		H=1. 08m W=1. 1m		10	1, 100	11, 000	
			袋	10	1, 100	11, 000	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 0 t 吊		0. 2	46, 200	9, 240	
			日	0. 2	46, 200	9, 240	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		5, 386	
			式	1		5, 386	
計						79, 530	
						79, 530	
単価						7, 953	
						7, 953	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
単一27号	土砂積込(大型土のう)	土砂 ラフテレンクレーン10t吊 15m以内	単位	袋	数量	0	0
						10	7, 953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 2	45, 135	9, 027	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 2	36, 567	7, 313	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 24	30, 294	37, 564	
大型土のう袋材		H=1. 08m W=1. 1m		0	0	0	
			袋	10	1, 100	11, 000	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 0 t 吊		0	0	0	
			日	0. 2	46, 200	9, 240	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				0		0	
			式	1		5, 386	
計						0	
						79, 530	
単価						0	
						7, 953	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－28号	土砂積込	土砂 ラフテレンクレーン25t吊 15m以内	単位	m 3	数量	0	単価	0	
						10		19, 720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 9	45, 135	40, 621			
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 9	30, 294	27, 264			
バックホウ運転		山積0. 13m3(平積0. 1m3)		0	0	0	WYB00018		
			日	0. 9	55, 190	49, 671	単－ 109号		
(賃料)バケット		0. 5m3 長期割引無し		0	0	0	WYB00058		
			日	1. 8	5, 830	10, 494	単－ 110号		
(賃料)ラフテレンクレーン		25t吊級 長期割引無し		0	0	0	WYB00019		
			日	0. 9	69, 400	62, 460	単－ 111号		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0			
			式	1		6, 690			
計						0			
						197, 200			
単価						0			
						19, 720	円／m 3		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－29号	バケット(基本料)	0. 5m3	単位	回	数量	0	単価	0	
						1		53, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
バケット(基本料)		0. 5m3		0	0	0			
			回	1	53, 300	53, 300			
計						0			
						53, 300			
単価						0			
						53, 300			
								円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単－30号	積込(ラス網)	ラフテレンクレーン10t吊 15m以内	単位	t	数量	1	42, 580
						1	42, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 3	30, 090	9, 027	
			人	0. 3	30, 090	9, 027	
特殊作業員				0. 3	24, 378	7, 313	
			人	0. 3	24, 378	7, 313	
普通作業員				0. 6	20, 196	12, 117	
			人	0. 6	20, 196	12, 117	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 0 t 吊		0. 3	37, 600	11, 280	
			日	0. 3	37, 600	11, 280	
諸雑費 (率＋まるめ) 10%				1		2, 843	
			式	1		2, 843	
計						42, 580	
						42, 580	
単価						42, 580	
						42, 580	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一31号	積込(ラス網)	山積0. 13m3(平積0. 1m3)	単位	t	数量	0	0
						1	19, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 2	30, 090	6, 018	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 2	20, 196	4, 039	
バックホウ運転		山積0. 13m3(平積0. 1m3)		0	0	0	WYB00092
			日	0. 2	41, 420	8, 284	単一 112号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		999	
計						0	
						19, 340	
単価						0	
						19, 340	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一32号	土砂等運搬	土砂 ラフレンクレーン10t吊 10. 0km以下 DID:無	単位	m 3	数量	10	2, 986
						10	2, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0. 9	26, 214	23, 592	
			人	0. 9	26, 214	23, 592	
軽油				28. 79	150	4, 318	
			L	28. 79	150	4, 318	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1. 05	1, 800	1, 890	
			時間	1. 05	1, 800	1, 890	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1. 05	57	59	
			時間	1. 05	57	59	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						29, 860	
						29, 860	
単価						2, 986	
						2, 986	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一33号	土砂等運搬	土砂 ラフレンソクレーン10t吊 10. 0km以下 DID:無	単位	m 3	数量	0	0
						10	2, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	0. 9	26, 214	23, 592	
軽油				0	0	0	
			L	28. 79	150	4, 318	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			時間	1. 05	1, 800	1, 890	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1. 05	57	59	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						29, 860	
単価						0	
						2, 986	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
単一34号	土砂等運搬	土砂 ラフレンクレーン10t吊 10. 0km以下 DID:無	単位	m 3	数量	10	4, 166
						10	4, 166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0. 9	39, 321	35, 388	
			人	0. 9	39, 321	35, 388	
軽油				28. 79	150	4, 318	
			L	28. 79	150	4, 318	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1. 05	1, 800	1, 890	
			時間	1. 05	1, 800	1, 890	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1. 05	57	59	
			時間	1. 05	57	59	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						41, 660	
						41, 660	
単価						4, 166	
						4, 166	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
単－35号	土砂等運搬	土砂 ラフレンソクレーン10t吊 10. 0km以下 DID:無	単位	m 3	数量	0	0
						10	4, 166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	0. 9	39, 321	35, 388	
軽油				0	0	0	
			L	28. 79	150	4, 318	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			時間	1. 05	1, 800	1, 890	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1. 05	57	59	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						41, 660	
単価						0	
						4, 166	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
単一36号	土砂等運搬	土砂 ラフテレンクレーン25t吊 13. 4km以下 DID:無	単位	m 3	数量	0	0
						10	8, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1. 6	39, 321	62, 913	
軽油				0	0	0	
			L	56	150	8, 400	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			供用日	1. 84	8, 310	15, 290	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1. 84	261	480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						87, 090	
単価						0	
						8, 709	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一37号	殻運搬	金属くず(ラス網等) 14. 0km超え19. 0km以下 DID:無	単位	t	数量	1	56, 690
						1	56, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1. 44	26, 214	37, 748	
			人	1. 44	26, 214	37, 748	
軽油				60	150	9, 000	
			L	60	150	9, 000	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1. 16	8, 310	9, 639	
			供用日	1. 16	8, 310	9, 639	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 16	261	302	
			供用日	1. 16	261	302	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						56, 690	
						56, 690	
単価						56, 690	
						56, 690	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一38号	殻運搬	金属くず・草付(ラシ網等)14. 0km超え19. 0km以下 DID:有	単位	t	数量	0	0
						1	56, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1. 55	26, 214	40, 631	
軽油				0	0	0	
			L	38. 8	150	5, 820	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0	
			供用日	1. 81	5, 520	9, 991	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1. 81	182	329	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						56, 780	
単価						0	
						56, 780	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		金属くず(ラス網) エコセンター力南(株)	t	100	4, 500	450, 000		
計						450, 000		
単価						4, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	40, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		金属くず・草付(ラス網等) (有)アサヒ産業	t	100	40, 000	4, 000, 000		
計						4, 000, 000		
単価						40, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一41号	排水管据付	高密度ポリエチレン管 無孔 ダブル構造 φ300	単位	m	数量	0	0
						65	5,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3	30,090	90,270	
法面工				0	0	0	
			人	9	28,662	257,958	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		34,772	
計						0	
						383,000	
単価						0	
						5,892	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	排水管固定	高密度ポリエチレン管 無孔 ダブル構造 φ300	単位	個	数量	0	単価	0
						8		14, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	30, 090	30, 090		
法面工				0	0	0		
			人	3	28, 662	85, 986		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		24		
計						0		
						116, 100		
単価						0		
						14, 510	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	(材料費)高密度ポリエチレン管	φ300 無孔 ダブル構造	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管		φ300 無孔 ダブル構造		0	0	0		
			m	1	5,960	5,960		
計						0		
						5,960		
単価						0		
						5,960	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	(材料費)継手	φ300用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		11,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手		φ300用		0	0	0		
			個	1	11,300	11,300		
計						0		
						11,300		
単価						0		
						11,300	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	(材料費)エルボ	45° φ300用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		37,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ		45° φ300用		0	0	0		
			個	1	37,400	37,400		
計						0		
						37,400		
単価						0		
						37,400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	(材料費)エルボ	60° φ300用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		69,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ		60° φ300用		0	0	0		
			個	1	69,300	69,300		
計						0		
						69,300		
単価						0		
						69,300	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	(材料費)固定バンド	φ 300用 SUS t=3mm	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		12, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固定バンド		φ 300用 SUS t=3mm		0	0	0			
			個	1	12, 000	12, 000			
計						0			
						12, 000			
単価						0			
						12, 000	円／個		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一48号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 2, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	30, 090	30, 090	
普通作業員			人	3. 2	20, 196	64, 627	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	6. 05	25, 900	156, 695	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 788	
計						254, 200	
単価						2, 542	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m 2	数量	100	単価	91. 47
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	30, 090	2, 708		
普通作業員			人	0. 31	20, 196	6, 260		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		179		
計						9, 147		
単価						91. 47	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－50号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量	100	単価	1, 622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	1, 621. 05	162, 105		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						162, 200		
単価						1, 622	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単－51号	モルタル吹付工（セパレートタイプ）	t=8cm H=45m以下 L=100m超え400m以下	単位	m 3	数量	10	127, 600
						10	127, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 18	30, 090	65, 596	
			人	2. 18	30, 090	65, 596	
法面工				6. 54	28, 662	187, 449	
			人	6. 54	28, 662	187, 449	
特殊作業員				4. 36	24, 378	106, 288	
			人	4. 36	24, 378	106, 288	
普通作業員				4. 36	20, 196	88, 054	
			人	4. 36	20, 196	88, 054	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入		5. 586	22, 000	122, 892	
			t	5. 586	22, 000	122, 892	
砂		セパレートタイプ用 4t積トラックでの搬入		16. 49	9, 400	155, 006	
			m 3	16. 49	9, 400	155, 006	
高性能減水剤		セパレートタイプ用		49. 16	980	48, 176	
			k g	49. 16	980	48, 176	
セパレートモルタル吹付機運転		H=45m以下		2. 18	26, 190	57, 094	WYB00007
			日	2. 18	26, 190	57, 094	単－ 113号
空気圧縮機運転		20～21m3/min 1. 27MPa(高圧仕様)		2. 18	108, 900	237, 402	WYB00008
			日	2. 18	108, 900	237, 402	単－ 114号
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]		45kVA		4. 36	9, 027	39, 357	WYB00009
			日	4. 36	9, 027	39, 357	単－ 115号
ホイールローダ(トラクタショベル)運転		排出ガス対策型(第1次) 0. 34m3		2. 18	29, 130	63, 503	WYB00011
			日	2. 18	29, 130	63, 503	単－ 116号

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛使用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－51号	モルタル吹付工（セメントタイ°）	t=8cm H=45m以下 L=100m超え400m以下	単位	m 3	数量	10	127, 600
						10	127, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計測器損料		300kg級		2. 18	767	1, 672	
			日	2. 18	767	1, 672	
S S ミキサーポンプ損料		水量計付き		2. 18	17, 100	37, 278	
			日	2. 18	17, 100	37, 278	
諸雑費（率＋まるめ）				1		66, 233	
15%			式	1		66, 233	
計						1, 276, 000	
						1, 276, 000	
単価						127, 600	
						127, 600	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－52号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量	100	単価	1, 622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	1, 621. 05	162, 105		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						162, 200		
単価						1, 622	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一53号	モルタル吹付工（全自動吹付機タイプ）	t=8cm	単位	m 3	数量	0 7	単価 116, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0 1. 8	0 30, 090	0 54, 162		
法面工		人	0 5. 5	0 28, 662	0 157, 641		
特殊作業員		人	0 1. 8	0 24, 378	0 43, 880		
セメント	普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	0 3. 91	0 22, 000	0 86, 020		
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	0 11. 54	0 3, 750	0 43, 275		
モルタル吹付機 損料	オートマチックショットR	日	0 1. 8	0 85, 700	0 154, 260		
計量器搭載ミキサー 損料		日	0 1. 8	0 32, 600	0 58, 680		
セメントサイロ	鋼製溶接構造・容量30t排出20t/h	供用日	0 1. 8	0 2, 780	0 5, 004		
ベルトコンベヤ（ポータブル）〔モータ駆動〕	ベルト幅 3 5 0 mm 機長 7 m	日	0 3. 6	0 825	0 2, 970		
空気圧縮機運転	18～19m3/min	日	0 1. 8	0 30, 000	0 54, 000	WYB00075 単一 117号	
発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕	37/45kVA	日	0 1. 8	0 10, 350	0 18, 630	WYB00076 単一 118号	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	モルタル吹付工（全自動吹付機タイプ）	t=8cm	単位	m 3	数量	0 7	単価	0 116, 200
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
ホイールローダ(トラクタショベル)運転		排出ガス対策型(第1次) 0. 34m3		0	0	0	WYB00077	
			日	1. 8	32, 520	58, 536	単－ 119号	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				0		0		
			式	1		76, 642		
計						0 813, 700		
単価						0 116, 200	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－54号	ラス張工(材工共)	夜間 1000m2以上 清掃を必要としない補正：有	単位	m 2	数量	1	単価	2, 458
						1		2, 458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張り工(材工共)		夜間 1000m2以上 清掃を必要としない補正：有		1	2, 458	2, 458		
			m 2	1	2, 458	2, 458		
計						2, 458		
						2, 458		
単価						2, 458		
						2, 458		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
単－55号	モルタル吹付工（セパレートタイプ）	t=8cm H=45m以下 L=100m超え400m以下	単位	m 3	数量	10	155, 600
						10	155, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 18	45, 135	98, 394	
			人	2. 18	45, 135	98, 394	
法面工				6. 54	42, 993	281, 174	
			人	6. 54	42, 993	281, 174	
特殊作業員				4. 36	36, 567	159, 432	
			人	4. 36	36, 567	159, 432	
普通作業員				4. 36	30, 294	132, 081	
			人	4. 36	30, 294	132, 081	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入		5. 586	22, 000	122, 892	
			t	5. 586	22, 000	122, 892	
砂		セパレートタイプ用 4t積トラックでの搬入		16. 49	9, 400	155, 006	
			m 3	16. 49	9, 400	155, 006	
高性能減水剤		セパレートタイプ用		49. 16	980	48, 176	
			k g	49. 16	980	48, 176	
セパレートモルタル吹付機運転		H=45m以下		2. 18	26, 190	57, 094	WYB00038
			日	2. 18	26, 190	57, 094	単－ 113号
空気圧縮機運転		20～21m3/min 1. 27MPa(高圧仕様)		2. 18	108, 900	237, 402	WYB00042
			日	2. 18	108, 900	237, 402	単－ 114号
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]		45kVA		4. 36	9, 027	39, 357	WYB00043
			日	4. 36	9, 027	39, 357	単－ 115号
ホイールローダ(トラクタショベル)運転		排出ガス対策型(第1次) 0. 34m3		2. 18	39, 610	86, 349	WYB00045
			日	2. 18	39, 610	86, 349	単－ 120号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－55号	モルタル吹付工（セパレートタイプ）	t=8cm H=45m以下 L=100m超え400m以下	単位	m 3	数量	10	単価	155, 600
						10		155, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計測器損料		300kg級		2. 18	767	1, 672		
			日	2. 18	767	1, 672		
S S ミキサーポンプ損料		水量計付き		2. 18	17, 100	37, 278		
			日	2. 18	17, 100	37, 278		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		99, 693		
			式	1		99, 693		
計						1, 556, 000		
						1, 556, 000		
単価						155, 600		
						155, 600	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単-56号	ラス張工(材工共)	夜間 1000m2以上 清掃を必要としない補正：有	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		2, 458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張り工(材工共)		夜間 1000m2以上 清掃を必要としない補正：有		0	0	0		
			m 2	1	2, 458	2, 458		
計						0		
						2, 458		
単価						0		
						2, 458	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－57号	モルタル吹付工（全自動吹付機タイプ）	t=8cm	単位	m 3	数量	0 7	単価	0 143, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1. 8	45, 135	81, 243			
法面工				0	0	0			
			人	5. 5	42, 993	236, 461			
特殊作業員				0	0	0			
			人	1. 8	36, 567	65, 820			
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入		0	0	0			
			t	3. 91	22, 000	86, 020			
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0			
			m 3	11. 54	3, 750	43, 275			
モルタル吹付機 損料		オートマチックショットR		0	0	0			
			日	1. 8	85, 700	154, 260			
計量器搭載ミキサー 損料				0	0	0			
			日	1. 8	32, 600	58, 680			
セメントサイロ		鋼製溶接構造・容量30t排出20t/h		0	0	0			
			供用日	1. 8	2, 780	5, 004			
ベルトコンベヤ（ポータブル）〔モータ駆動〕		ベルト幅 3 5 0 mm 機長 7 m		0	0	0			
			日	3. 6	825	2, 970			
空気圧縮機運転		18～19m3/min		0	0	0	WYB00065		
			日	1. 8	30, 000	54, 000			単－ 117号
発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕		37/45kVA		0	0	0	WYB00067		
			日	1. 8	10, 350	18, 630			単－ 118号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－57号	モルタル吹付工（全自動吹付機タイプ）	t=8cm	単位	m 3	数量	0 7	単価	0 143, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ホイールローダ(トラクタショベル)運転		排出ガス対策型(第1次) 0. 34m3		0	0	0	WYB00069		
			日	1. 8	45, 630	82, 134	単－ 121号		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				0		0			
			式	1		114, 503			
計						0 1, 003, 000			
単価						0 143, 200	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単－58号	モルタル吹付工	t=5cm 短繊維混入	単位	m 2	数量	0	0
						80	5, 798
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1. 11	30, 090	33, 399		
法面工			0	0	0		
		人	3. 33	28, 662	95, 444		
特殊作業員			0	0	0		
		人	1. 11	24, 378	27, 059		
普通作業員			0	0	0		
		人	3. 33	20, 196	67, 252		
セメント	普通ポルトランド 2 5 k g 袋入		0	0	0		
		t	2. 184	22, 000	48, 048		
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0	0	0		
		m 3	6. 44	3, 750	24, 150		
短繊維	のりファイバ°-NRF-03同等品		0	0	0		
		k g	16. 12	3, 390	54, 646		
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8 ～ 1. 2 m 3 ／ h		0	0	0		
		時間	7. 8	2, 180	17, 004		
計測器損料	300kg級		0	0	0		
		日	1. 11	767	851		
ベルトコンベヤ（ポータブル）〔モータ駆動〕	ベルト幅 3 5 0 mm 機長 7 m		0	0	0		
		日	2. 22	825	1, 831		
空気圧縮機運転	18～19m3/min		0	0	0	WYB00081	
		日	1. 11	32, 850	36, 463	単－ 122号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単－58号	モルタル吹付工	t=5cm 短繊維混入	単位	m 2	数量	0	0
						80	5, 798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]		37/45kVA		0	0	0	WYB00087
			日	1. 11	11, 340	12, 587	単－ 123号
ホイールローダ(トラクタショベル)運転		排出ガス対策型(第1次) 0. 34m3		0	0	0	WYB00088
			日	1. 11	32, 520	36, 097	単－ 124号
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m		0	0	0	
			日	1. 11	158	175	
諸雑費 (率＋まるめ) 4%				0		0	
			式	1		8, 894	
計						0	
						463, 900	
単価						0	
						5, 798	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単－59号	ホース設置・撤去		単位	m	数量	100	2, 173
						100	2, 173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	30, 090	60, 180	
			人	2	30, 090	60, 180	
法面工				4	28, 662	114, 648	
			人	4	28, 662	114, 648	
普通作業員				2	20, 196	40, 392	
			人	2	20, 196	40, 392	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 080	
			式	1		2, 080	
計						217, 300	
						217, 300	
単価						2, 173	
						2, 173	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量	100	単価	1, 659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	1, 658. 92	165, 892		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						165, 900		
単価						1, 659	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一61号	鉄筋組立据付工	D13	単位	t	数量	0	0
						1	676,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3.3	30,090	99,297	
法面工				0	0	0	
			人	13.3	28,662	381,204	
普通作業員				0	0	0	
			人	3.3	20,196	66,646	
(材料費)異形棒鋼		SD345 D13		0	0	0	WYB00030
			t	1.25	99,000	123,750	単一 125号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		5,403	
計						0	
						676,300	
単価						0	
						676,300	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一62号	枠組立据付工	F300	単位	m	数量	0	0
						100	7,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2.5	30,090	75,225	
法面工				0	0	0	
			人	10	28,662	286,620	
普通作業員				0	0	0	
			人	2.5	20,196	50,490	
(材料費)法枠材		300×300 L=1000		0	0	0	WYB00056
			m	119.5	2,740	327,430	単一 126号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		4,035	
計						0	
						743,800	
単価						0	
						7,438	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	枠材固定工	D19	単位	本	数量	0	単価	0
					100			2, 192
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 1	30, 090	33, 099		
法面工				0	0	0		
			人	4. 4	28, 662	126, 112		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 1	20, 196	22, 215		
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]		37/45kVA		0	0	0	WYB00089	
			日	1. 1	9, 876	10, 863		
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		0	0	0		
			日	1. 1	416	457		
(材料費) 異形棒鋼		SD345 D19		0	0	0	WYB00079	
			k g	180	97	17, 460		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		8, 994		
計						0		
						219, 200		
単価						0		
						2, 192		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一64号	枠材固定工	D13	単位	本	数量	0	0
						100	1,547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.8	30,090	24,072	
法面工				0	0	0	
			人	3.3	28,662	94,584	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.8	20,196	16,156	
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]		37/45kVA		0	0	0	WYB00094
			日	0.8	9,876	7,900	単一 129号
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		0	0	0	
			日	0.8	416	332	
(材料費) 異形棒鋼		SD345 D13		0	0	0	WYB00098
			k g	49.75	99	4,925	単一 130号
諸雑費 (率+まるめ) 5%				0		0	
			式	1		6,731	
計						0	
						154,700	
単価						0	
						1,547	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一65号	吹付法枠工	F300-1.5m×1.5m	単位	m ³	数量	0	0
						7	115,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.8	30,090	54,162	
法面工				0	0	0	
			人	5.5	28,662	157,641	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1.8	24,378	43,880	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入		0	0	0	
			t	3.91	22,000	86,020	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0	
			m ³	11.54	3,750	43,275	
モルタル吹付機 損料		オートマチックショットR		0	0	0	
			日	1.8	85,700	154,260	
計量器搭載ミキサー 損料				0	0	0	
			日	1.8	32,600	58,680	
セメントサイロ		鋼製溶接構造・容量30t排出20t/h		0	0	0	
			供用日	1.8	2,780	5,004	
ベルトコンベヤ（ポータブル）〔モータ駆動〕		ベルト幅350mm 機長7m		0	0	0	
			日	3.6	825	2,970	
空気圧縮機運転		18～19m ³ /min		0	0	0	WYB00104
			日	1.8	28,520	51,336	単一 131号
発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕		37/45kVA		0	0	0	WYB00105
			日	1.8	9,876	17,776	単一 132号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	吹付法枠工	F300-1. 5m×1. 5m	単位	m 3	数量	0	単価	0
						7		115, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ(トラクタショベル)運転		排出ガス対策型(第1次) 0. 34m3		0	0	0	WYB00106	
			日	1. 8	32, 340	58, 212	単一 133号	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				0		0		
			式	1		76, 684		
計						0		
						809, 900		
単価						0		
						115, 700	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－66号	枠内モルタル吹付工	t=8cm	単位	m 3	数量	0	0
						7	115,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.8	30,090	54,162	
法面工				0	0	0	
			人	5.5	28,662	157,641	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1.8	24,378	43,880	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入		0	0	0	
			t	3.91	22,000	86,020	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0	
			m 3	11.54	3,750	43,275	
モルタル吹付機 損料		オートマチックショットR		0	0	0	
			日	1.8	85,700	154,260	
計量器搭載ミキサー 損料				0	0	0	
			日	1.8	32,600	58,680	
セメントサイロ		鋼製溶接構造・容量30t排出20t/h		0	0	0	
			供用日	1.8	2,780	5,004	
ベルトコンベヤ（ポータブル）〔モータ駆動〕		ベルト幅350mm 機長7m		0	0	0	
			日	3.6	825	2,970	
空気圧縮機運転		18～19m3/min		0	0	0	WYB00112
			日	1.8	28,520	51,336	単－ 131号
発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕		37/45kVA		0	0	0	WYB00115
			日	1.8	9,876	17,776	単－ 132号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	枠内モルタル吹付工	t=8cm	単位	m 3	数量	0	単価	0
						7		115, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ(トラクタショベル)運転		排出ガス対策型(第1次) 0. 34m3		0	0	0	WYB00116	
			日	1. 8	32, 340	58, 212	単－ 133号	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				0		0		
			式	1		76, 684		
計						0		
						809, 900		
単価						0		
						115, 700	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一67号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価 19,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	12,423	12,423	
ねじ節異形棒鋼ロックボルト		SD345 D19×2000 メッキ品	m	1.25	1,220	1,525	
グラウト材		24N(イントルーゾイエイト・普通ポルトランドセメント)	m 3	0.005	36,200	181	
頭部処理材(D19用)		角座金・ワッシャー・ナット・シース・頭部、先端キャップ・スぺーサー2個	組	0.625	8,210	5,131	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						19,260	
単価						19,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量	1	単価	21,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動		回	1	21,311	21,311	
諸雑費（まるめ）				式	1		9	
計							21,320	
単価							21,320	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一69号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価 17,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	12,423	12,423	
ねじ節異形棒鋼ロックボルト		SD345 D19×2500 メッキ品	m	1.19	1,220	1,451	
グラウト材		24N(イントルーゾイエイト・普通ポルトランドセメント)	m 3	0.005	36,200	181	
頭部処理材(D19用)		角座金・ワッシャー・ナット・シース・頭部、先端キャップ・スぺーサー2個	組	0.476	8,210	3,907	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						17,970	
単価						17,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m 3	数量	1	単価	4,959
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m 3	1	4,959.1	4,959		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,959		
	単価					4,959	円／空m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0	
単一71号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 23.2以下	単位	m 3	数量		1	単価	14, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 196	8, 196	WB824010 単一 134号		
処分費（m 3）			m 3	1	3, 520	3, 520	WB020051 単一 135号		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2k m以下 全ての費用	m 3	1	3, 071	3, 071	CB227010		
計						14, 787			
単価						14, 780	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	仮設モノレール工	500kg積タイプ	単位	m	数量	0	単価	0
						85		13, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルート選定		延長100m超250m以下		0	0	0	WYB00073	
			回	1	54, 000	54, 000	単一 136号	
レール架設		傾斜45度未満		0	0	0	WYB00078	
			m	85	13, 100	1, 113, 500	単一 137号	
計						0		
						1, 167, 500		
単価						0		
						13, 730	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	保守点検整備・レール	延長250m以下	単位	回	数量	0	単価	0
						1		57, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノレール技士				0	0	0		
			人	1. 6	36, 000	57, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						57, 600		
単価						0		
						57, 600	円／回	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	保守点検整備・動力車・台車	延長250m以下	単位	回	数量	0 1	単価	0 39, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノレール技士				0	0	0		
			人	1. 1	36, 000	39, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 39, 600		
単価						0 39, 600	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単一75号	モノレール資機材	500kg積	単位	式	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール		動力車 500kg積/45度（90日）以内		0	0	0	
			台	1	701,000	701,000	
モノレール		土木平台車 500kg積/45度（90日）以内		0	0	0	
			台	1	167,000	167,000	
モノレール		運転台車 500kg積/45度（90日）以内		0	0	0	
			台	1	232,000	232,000	
モノレール		レール資材 500kg積/45度（90日）以内		0	0	0	
			m	85	5,100	433,500	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		306,500	
計						0	
						1,840,000	
単価						0	
						1,840,000	円／式

参考資料（１）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	404. 6	
名 称			規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
土木一般世話役				人	0. 295	30, 090	8, 876			
とび工				人	0. 295	27, 744	8, 184			
普通作業員				人	0. 295	20, 196	5, 957			
バックホウ（クローラ型）運転				日	0. 295	57, 800	17, 051	WK250590		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				式	1		392	単一 138号		
計							40, 460			
単価							404. 6	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 40日 無 有	単位	枚	数量		1	単価	2, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	1, 720	1, 720			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						2, 490			
単価						2, 490	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一78号	施工ヤード足場 設置・撤去	W4. 0m×L5. 0m	単位	箇所	数量	1	92, 960
						1	92, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 4	30, 090	12, 036	
			人	0. 4	30, 090	12, 036	
とび工				1. 7	27, 744	47, 164	
			人	1. 7	27, 744	47, 164	
普通作業員				0. 4	20, 196	8, 078	
			人	0. 4	20, 196	8, 078	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 0 t 吊		0. 2	37, 600	7, 520	
			日	0. 2	37, 600	7, 520	
諸雑費（率＋まるめ） 27%				1		18, 162	
			式	1		18, 162	
計						92, 960	
						92, 960	
単価						92, 960	
						92, 960	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一79号	施工ヤード足場 設置・撤去	人力設置 W4. 0m×L5. 0m	単位	箇所	数量	1	95, 700
						1	95, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 4	30, 090	12, 036	
			人	0. 4	30, 090	12, 036	
とび工				1. 7	27, 744	47, 164	
			人	1. 7	27, 744	47, 164	
普通作業員				0. 8	20, 196	16, 156	
			人	0. 8	20, 196	16, 156	
諸雑費（率＋まるめ） 27%				1		20, 344	
			式	1		20, 344	
計						95, 700	
						95, 700	
単価						95, 700	
						95, 700	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一80号	転落防止柵設置	H=1100 支柱@2. 5m(ネット付)	単位	m	数量	10	5, 110
						10	5, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 25	30, 090	7, 522	
			人	0. 25	30, 090	7, 522	
法面工				0. 75	28, 662	21, 496	
			人	0. 75	28, 662	21, 496	
普通作業員				0. 25	20, 196	5, 049	
			人	0. 25	20, 196	5, 049	
諸雑費（率＋まるめ） 50%				1		17, 033	
			式	1		17, 033	
計						51, 100	
						51, 100	
単価						5, 110	
						5, 110	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一81号	転落防止柵撤去	H=1100 支柱@2. 5m(ネット付)	単位	m	数量	10	2, 044
						10	2, 044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 15	30, 090	4, 513	
			人	0. 15	30, 090	4, 513	
法面工				0. 45	28, 662	12, 897	
			人	0. 45	28, 662	12, 897	
普通作業員				0. 15	20, 196	3, 029	
			人	0. 15	20, 196	3, 029	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						20, 440	
						20, 440	
単価						2, 044	
						2, 044	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単－82号	転落防止柵設置	H=1900 支柱@2. 0m(ネット付)	単位	m	数量	0	0
						10	6, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 3	30, 090	9, 027	
法面工				0	0	0	
			人	0. 9	28, 662	25, 795	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 3	20, 196	6, 058	
諸雑費（率＋まるめ） 60%				0		0	
			式	1		24, 520	
計						0	
						65, 400	
単価						0	
						6, 540	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単－83号	転落防止柵撤去	H=1900 支柱@2. 0m(ネット付)	単位	m	数量	0	0
						10	2, 453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 18	30, 090	5, 416	
法面工				0	0	0	
			人	0. 54	28, 662	15, 477	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 18	20, 196	3, 635	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						24, 530	
単価						0	
						2, 453	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
単一84号	仮設防護柵設置	H-300mm×300mm×8m 目隠しネット	単位	m	数量	8	5, 891
						8	5, 891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 6	45, 135	27, 081	
			人	0. 6	45, 135	27, 081	
普通作業員				0. 3	30, 294	9, 088	
			人	0. 3	30, 294	9, 088	
トラック〔クレーン装置付〕		ペーstrラック4t積 吊能力2. 9t		0. 1	55, 390	5, 539	WYB00014
			日	0. 1	55, 390	5, 539	単一 139号
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		5, 422	
			式	1		5, 422	
計						47, 130	
						47, 130	
単価						5, 891	
						5, 891	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
単一85号	仮設防護柵撤去	H-300mm×300mm×8m 目隠しネット	単位	m	数量	8	5, 213
						8	5, 213
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0. 6	45, 135	27, 081	
			人	0. 6	45, 135	27, 081	
	普通作業員			0. 3	30, 294	9, 088	
			人	0. 3	30, 294	9, 088	
	トラック〔クレーン装置付〕	ペーストラック4t積 吊能力2. 9t		0. 1	55, 390	5, 539	WYB00016
			日	0. 1	55, 390	5, 539	単一 139号
	諸雑費（まるめ）			1		2	
			式	1		2	
	計					41, 710	
						41, 710	
	単価					5, 213	
						5, 213	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－86号	(賃料)起伏・収納式仮設防護柵	H-300mm×300mm×8m ※3か月分	単位	m	数量	1	単価	4,500
						1		4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起伏・収納式仮設防護柵		H-300mm×300mm×8m (GX-KSH-8)		3	1,500	4,500		
			m・月	3	1,500	4,500		
計						4,500		
						4,500		
単価						4,500		
						4,500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－87号	(賃料)目隠しネット	9mm 目合 ※3か月分	単位	m	数量	1	単価	900
						1		900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目隠しネット		9mm 目合		3	300	900		
			m・月	3	300	900		
計						900		
						900		
単価						900		
						900	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－88号	(材料費)衝撃緩衝材	丸型クッションドラム φ580×H820	単位	基	数量	1	単価	39, 800	
						1		39, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
衝撃緩衝材		丸型クッションドラム φ580×H820		1	39, 800	39, 800			
			基	1	39, 800	39, 800			
計						39, 800			
						39, 800			
単価						39, 800			
						39, 800			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
単一89号	仮設防護柵設置	H-300mm×300mm×8m 目隠しネット	単位	m	数量	0	0
						8	5, 891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 6	45, 135	27, 081	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 3	30, 294	9, 088	
トラック〔クレーン装置付〕		ペーストラック4t積 吊能力2. 9t		0	0	0	WYB00064
			日	0. 1	55, 390	5, 539	単一 140号
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		5, 422	
計						0	
						47, 130	
単価						0	
						5, 891	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－90号	仮設防護柵撤去	H-300mm×300mm×8m 目隠しネット	単位	m	数量	0	単価	0	
						8		5, 213	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 6	45, 135	27, 081			
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 3	30, 294	9, 088			
トラック〔クレーン装置付〕		ペ－ストラック4t積 吊能力2. 9t		0	0	0	WYB00068		
			日	0. 1	55, 390	5, 539	単－ 140号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		2			
計						0			
						41, 710			
単価						0			
						5, 213	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－91号	(賃料)起伏・収納式仮設防護柵	H-300mm×300mm×8m 3ヶ月分	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起伏・収納式仮設防護柵		H-300mm×300mm×8m (GX-KSH-8)		0	0	0		
			m・月	3	1, 500	4, 500		
計						0		
						4, 500		
単価						0		
						4, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－92号	(賃料)目隠しネット	9mm 目合 3ヶ月分	単位	m	数量	0	単価	0
						1		900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目隠しネット		9mm 目合		0	0	0		
			m・月	3	300	900		
計						0		
						900		
単価						0		
						900	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一93号	(材料費)衝撃緩衝材	丸型クッションドラム φ580×H820	単位	基	数量	0	単価	0
						1		39, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
衝撃緩衝材		丸型クッションドラム φ580×H820		0	0	0		
			基	1	39, 800	39, 800		
計						0		
						39, 800		
単価						0		
						39, 800	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13, 668	13, 668		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13, 670		
単価						13, 670	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 668	13, 668		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13, 670		
単価						13, 670	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一96号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	20, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	20, 502	20, 502		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						20, 510		
単価						20, 510	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一97号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	20, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	20, 502	20, 502		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						20, 510		
単価						20, 510	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 64. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 70kmまで	t	1	5, 070	5, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 070		
単価						5, 070	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一99号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	(賃料)チェンソー	エンジン式300～400mm 刃付き 長期割引無し 台/日	単位	台	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェンソー		エンジン式300～400mm 刃付き 長期割引無し	台	1	2, 050	2, 050		
計						0		
単価						2, 050	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	(賃料)ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積 台/日	単位	台	数量	0	単価	0
						1		6, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			日	1	6, 350	6, 350		
計						0		
						6, 350		
単価						0		
						6, 350	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一102号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		立木 エコセンター力南(株)						
			t	100	15, 000	1, 500, 000		
計						1, 500, 000		
単価								
						15, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50
単－103号	アンカー調査設置		単位	箇所	数量	0	0
						1	50, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 27	45, 135	12, 186	
法面工				0	0	0	
			人	0. 55	42, 993	23, 646	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 27	36, 567	9, 873	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		4, 565	
計						0	
						50, 270	
単価						0	
						50, 270	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一104号	遠隔臨場費用	賃料・機材費用(3.5ヶ月)	単位	月	数量	0	単価	0
						1		19,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場費用				0	0	0		
			月	1	4,500	4,500		
遠隔臨場機器賃料				0	0	0		
			月	1	15,300	15,300		
計						0		
						19,800		
単価						0		
						19,800	円／月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一105号	道路基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	63,170
						1		63,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
計						63,175		
						63,175		
単価						63,170		
						63,170	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	快適トイレ費用	男子 1基	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		43, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		男子 1基		0	0	0		
			基・月	1	43, 400	43, 400		
計						0		
						43, 400		
単価						0		
						43, 400	円／基・月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	快適トイレ費用	女子 1基	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		28, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		女子 1基		0	0	0		
			基・月	1	28, 400	28, 400		
計						0		
						28, 400		
単価						0		
						28, 400	円／基・月	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 11
2025. 11
1. 000-00-00-2-0

単一108号	注入材料		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		35, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入		0	0	0		
			t	1. 23	22, 000	27, 060		
混和剤		ｼｰｶﾔFLC400同等品		0	0	0		
			L	12. 3	693	8, 523		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						35, 590		
単価						0		
						35, 590		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
単一109号	バックホウ運転	山積0. 13m3(平積0. 1m3)	単位	日	数量	0	0
						1	55, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	41, 310	41, 310	
軽油				0	0	0	
			L	25. 2	150	3, 780	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3		0	0	0	
			日	1	10, 100	10, 100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						55, 190	
単価						0	
						55, 190	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一110号	(賃料)バケット	0. 5m3 長期割引無し	単位	日	数量	0	単価	0
						1		5, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バケット		0. 5m3 長期割引無し		0	0	0		
			日	1	5, 830	5, 830		
計						0		
						5, 830		
単価						0		
						5, 830	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一111号	(賃料)ラフテレーンクレーン	25t吊級 長期割引無し	単位	日	数量	0	単価	0
						1		69, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン(夜間)		25t吊級 長期割引無し		0	0	0		
			日	1	69, 400	69, 400		
計						0		
						69, 400		
単価						0		
						69, 400	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	バックホウ運転	山積0. 13m3 (平積0. 1m3)	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		41, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	27, 540	27, 540			
軽油				0	0	0			
			L	25. 2	150	3, 780			
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3		0	0	0			
			日	1	10, 100	10, 100			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						41, 420			
単価						0			
						41, 420			円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一113号	セパレートモルタル吹付機運転	H=45m以下	単位	日	数量	1	26, 190
						1	26, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セパレートモルタル吹付機損料				1. 29	20, 300	26, 187	
			供用日	1. 29	20, 300	26, 187	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						26, 190	
						26, 190	
単価						26, 190	
						26, 190	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一114号	空気圧縮機運転	20～21m3/min 1.27MPa(高压仕様)	単位	日	数量	1	108, 900
						1	108, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				258. 7	150	38, 805	
			L	258. 7	150	38, 805	
空気圧縮機		20～21m3/min 1.27MPa(高压仕様)		1	70, 000	70, 000	WYB00004
			供用日	1	70, 000	70, 000	単一 141号
諸雑費（まるめ）				1		95	
			式	1		95	
計						108, 900	
						108, 900	
単価						108, 900	
						108, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一115号	発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	単位	日	数量	1	9, 027
						1	9, 027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				31	150	4, 650	
			L	31	150	4, 650	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		45kVA		1. 71	2, 560	4, 377	WYB00001
			供用日	1. 71	2, 560	4, 377	単一 142号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9, 027	
						9, 027	
単価						9, 027	
						9, 027	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一116号	ホイールローダ(トラクタショベル) 運転	排出ガス対策型(第1次) 0.34m3	単位	日	数量	1	29,130
						1	29,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0.8	26,214	20,971	
			人	0.8	26,214	20,971	
軽油				14	150	2,100	
			L	14	150	2,100	
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕		山積0.34m3		1.58	3,830	6,051	WYB00002
			供用日	1.58	3,830	6,051	単一 143号
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						29,130	
						29,130	
単価						29,130	
						29,130	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	空気圧縮機運転	18～19m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		30, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	114	150	17, 100		
空気圧縮機(排対2次)		18～19m3/min		0	0	0		
			日	1	12, 900	12, 900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						30, 000		
単価						0		
						30, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	37/45kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		10, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	36. 4	150	5, 460		
発動発電機 (排対2次)		37/45kVA		0	0	0		
			日	1	4, 890	4, 890		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10, 350		
単価						0		
						10, 350	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
単一120号	ホイールローダ(トラクタショベル) 運転	排出ガス対策型(第1次) 0.34m3	単位	日	数量	1	39,610
						1	39,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0.8	39,321	31,456	
			人	0.8	39,321	31,456	
軽油				14	150	2,100	
			L	14	150	2,100	
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕		山積0.34m3		1.58	3,830	6,051	WYB00046
			供用日	1.58	3,830	6,051	単一 143号
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						39,610	
						39,610	
単価						39,610	
						39,610	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一121号	ホイールローダ(トラクタショベル) 運転	排出ガス対策型(第1次) 0. 34m3	単位	日	数量	0	1	単価	0	45, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
運転手（一般）				0	0	0				
			人	1	39, 321	39, 321				
軽油				0	0	0				
			L	14. 1	150	2, 115				
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第1次） 0. 3 4～0. 3 5 m 3		0	0	0				
			供用日	1	4, 190	4, 190				
諸雑費（まるめ）				0		0				
			式	1		4				
計						0				
						45, 630				
単価						0				
						45, 630		円／日		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－122号	空気圧縮機運転	18～19m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		32, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	133	150	19, 950		
空気圧縮機(排対2次)		18～19m3/min		0	0	0		
			日	1	12, 900	12, 900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						32, 850		
単価						0		
						32, 850	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一123号	発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	37/45kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		11, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	43	150	6, 450		
発動発電機 (排対2次)		37/45kVA		0	0	0		
			日	1	4, 890	4, 890		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						11, 340		
単価						0		
						11, 340	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛使用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一124号	ホイールローダ(トラクタシヨベル) 運転	排出ガス対策型(第1次) 0.34m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		32, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	26, 214	26, 214		
軽油				0	0	0		
			L	14. 1	150	2, 115		
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]		排出ガス対策型（第1次） 0. 34～0. 35m3		0	0	0		
			供用日	1	4, 190	4, 190		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						32, 520		
単価						0		
						32, 520		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－125号	(材料費)異形棒鋼	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		99,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		0	0	0		
			t	1	99,000	99,000		
計						0		
						99,000		
単価						0		
						99,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－126号	(材料費)法枠材	300×300 L=1000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法枠材		300×300 L=1000		0	0	0		
			m	1	2,740	2,740		
計						0		
						2,740		
単価						0		
						2,740	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	37/45kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		9,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	36.4	137	4,986		
発動発電機(排対2次)		37/45kVA		0	0	0		
			日	1	4,890	4,890		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9,876		
単価						0		
						9,876	円/日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単ー128号	(材料費)異形棒鋼	SD345 D19	単位	k g	数量	0	単価	0
						1, 000		97
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		0	0	0		
			t	1	97, 000	97, 000		
計						0		
						97, 000		
単価						0		
						97		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一129号	発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	37/45kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 9, 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	36. 4	137	4, 986		
発動発電機 (排対2次)		37/45kVA		0	0	0		
			日	1	4, 890	4, 890		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 9, 876		
単価						0 9, 876	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-130号	(材料費)異形棒鋼	SD345 D13	単位	k g	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3		0	0	0			
			t	1	99,000	99,000			
計						0			
						99,000			
単価						0			
						99	円／k g		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一131号	空気圧縮機運転	18～19m3/min	単位	日	数量	0	0
						1	28,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	114	137	15,618	
空気圧縮機(排対2次)		18～19m3/min		0	0	0	
			日	1	12,900	12,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						28,520	
単価						0	
						28,520	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単ー132号	発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	37/45kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		9, 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	36. 4	137	4, 986		
発動発電機(排対2次)		37/45kVA		0	0	0		
			日	1	4, 890	4, 890		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9, 876		
単価						0	円／日	
						9, 876		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一133号	ホイールローダ(トラクタショベル) 運転	排出ガス対策型(第1次) 0.34m3	単位	日	数量	0	0
						1	32,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	26,214	26,214	
軽油				0	0	0	
			L	14.1	137	1,931	
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第1次） 0.34～0.35m3		0	0	0	
			供用日	1	4,190	4,190	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						32,340	
単価						0	
						32,340	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 196
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 196. 15	8, 196		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 196		
	単価					8, 196	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋) エコセンター力南(株)	m 3	100	3, 520	352, 000		
	計					352, 000		
	単価					3, 520	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単－136号	ルート選定	延長100m超250m以下	単位	回	数量	0	0
						1	54, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール技士				0	0	0	
			人	1. 5	36, 000	54, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						54, 000	
単価						0	
						54, 000	円／回

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単-137号	レール架設	傾斜45度未満	単位	m	数量	0 1, 000	単価 13, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール技士				0	0	0	
			人	85	36, 000	3, 060, 000	
モノレール設置工				0	0	0	
			人	262	30, 000	7, 860, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		2, 180, 000	
計						0 13, 100, 000	
単価						0 13, 100	円／m

参考資料（２）

単一138号		バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価 57, 800
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540	摘要
軽油			L	119	150	17, 850	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						57, 800	
単価						57, 800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
単一139号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4t積 吊能力2. 9t	単位	日	数量	1	55, 390
						1	55, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	41, 310	41, 310	
			人	1	41, 310	41, 310	
軽油				23	150	3, 450	
			L	23	150	3, 450	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t 級 吊能力2. 9 t		1. 23	8, 640	10, 627	
			日	1. 23	8, 640	10, 627	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						55, 390	
						55, 390	
単価						55, 390	
						55, 390	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50
単一140号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
						1	55,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	41,310	41,310	
軽油				0	0	0	
			L	23	150	3,450	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		0	0	0	
			日	1.23	8,640	10,627	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						55,390	
単価						0	
						55,390	円／日

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	空気圧縮機	20～21m3/min 1. 27MPa(高压仕様)	単位	供用日	数量	1	単価	70, 000
						1		70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機		20～21m3/min 1. 27MPa(高压仕様)		1	70, 000	70, 000		
			日	1	70, 000	70, 000		
計						70, 000		
						70, 000		
単価						70, 000		
						70, 000	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一142号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	単位	供用日	数量	1	単価	2, 560
						1		2, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A		1	2, 560	2, 560		
			日	1	2, 560	2, 560		
計						2, 560		
						2, 560		
単価						2, 560		
						2, 560	円／供用日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一143号	ホイールローダ（トラクタシヨベル） 〔普通〕	山積0. 34m3	単位	供用日	数量	1	単価	3, 830
						1		3, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		山積0. 3 4 m 3		1	3, 830	3, 830		
			日	1	3, 830	3, 830		
計						3, 830		
						3, 830		
単価						3, 830	円／供用日	
						3, 830		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	表土剥ぎ取り	t=5cm ラス撤去有り	単位	m2	数量	1	単価	2, 918
						1		2, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表土剥ぎ取り(ラス張撤去含む)		t=5cm 法面整形有り 場内運搬 分別含む		1	3, 231	3, 231	WYB00001	
			m 2	1	3, 231	3, 231	単一 9号	
計						3, 231		
						3, 231		
単価						3, 231		
						3, 231	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬	金属くず(ラス網等)	単位	t	数量	1	単価	51, 203
						1		51, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		金属くず(ラス網等) 14. 0km超え19. 0km以下 DID:無		1	56, 690	56, 690	WYB00005	
			t	1	56, 690	56, 690	単一 11号	
計						56, 690		
						56, 690		
単価						56, 690		
						56, 690	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬	金属くず・草付(ワス網等)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		51, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		金属くず・草付(ワス網等)14. 0km超え19. 0km以下 DID:有		0	0	0	WYB00010	
			t	1	56, 780	56, 780	単一 12号	
計						0		
						56, 780		
単価						0		
						56, 780		
変更積算単価						51, 290	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	金属くず(ワス網等)	単位	t	数量	1	単価	4, 064
						1		4, 064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				1	4, 500	4, 500	WB020052	
			t	1	4, 500	4, 500	単一 13号	
計						4, 500		
						4, 500		
単価						4, 500		
						4, 500		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	処処分	金属くず・草付(ワ網等)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		36, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	40, 000	40, 000	単一 14号	
計						0		
						40, 000		
単価						0		
						40, 000	円/t	
変更積算単価						36, 130	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	カーポートレール	塗装品 Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	4, 357
						1		4, 357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m未満 無 無		1	4, 824	4, 824	WB810540	
			m	1	4, 824	4, 824	単一 15号	
計						4, 824		
						4, 824		
単価						4, 824		
						4, 824	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	モルタル吹付	普通ポルトランドセメント 厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	9, 411
						1		9, 411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 100m2以上250m2未満 無 無		1	10, 420	10, 420	WB810810	
			m 2	1	10, 420	10, 420	単一 16号	
計						10, 420		
						10, 420		
単価						10, 420	円／m2	
						10, 420		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一8号	簡易吹付法枠	150×350 枠間隔 1500×1500 200m2未満 普通ポルトランドセメント 厚8cm	単位	m2	数量	100	28, 659
						100	28, 659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工 [市場単価]		100m2未満 有		161	2, 594	417, 634	WB811120
			m 2	161	2, 594	417, 634	単一 17号
鉄筋加工組立		SD295 D10 200m2未満		188. 8	1, 963	370, 614. 4	WYB00012
			k g	188. 8	1, 963	370, 614. 4	単一 18号
組立枠設置工		150×350 200m2未満		94	1, 631	153, 314	WYB00013
			個	94	1, 631	153, 314	単一 19号
交点アンカー工		主アンカー(交点) D16 L=750 200m2未満		52	6, 156	320, 112	WYB00014
			本	52	6, 156	320, 112	単一 20号
枠シート工		1500用 200m2未満		100	4, 134	413, 400	WYB00015
			m 2	100	4, 134	413, 400	単一 21号
法枠吹付工		混入モルタル 200m2未満		5. 3	194, 600	1, 031, 380	WYB00016
			m 3	5. 3	194, 600	1, 031, 380	単一 22号
モルタル吹付工		8cm 100m2以上250m2未満 無 有		55. 9	8, 333	465, 814. 7	WB810810
			m 2	55. 9	8, 333	465, 814. 7	単一 23号
計						3, 172, 269. 1	
						3, 172, 269. 1	
単価						31, 730	
						31, 730	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一9号	表土剥ぎ取り(ラス張撤去含む)	t=5cm 法面整形有り 場内運搬 分別含む	単位	m ²	数量	100	3, 231
						100	3, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	30, 090	60, 180	
			人	2	30, 090	60, 180	
法面工				7	28, 662	200, 634	
			人	7	28, 662	200, 634	
普通作業員				1	20, 196	20, 196	
			人	1	20, 196	20, 196	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		42, 090	
			式	1		42, 090	
計						323, 100	
						323, 100	
単価						3, 231	
						3, 231	円／m ²

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	積込(ラス網)	人力積込	単位	t	数量	1	単価	31, 300
						1		31, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	30, 090	9, 027		
				0. 3	30, 090	9, 027		
特殊作業員			人	0. 3	24, 378	7, 313		
				0. 3	24, 378	7, 313		
普通作業員			人	0. 6	20, 196	12, 117		
				0. 6	20, 196	12, 117		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		2, 843		
				1		2, 843		
計						31, 300		
						31, 300		
単価						31, 300	円／ t	
						31, 300		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	般運搬	金属くず(ラシ網等) 14. 0km超え19. 0km以下 DID:無	単位	t	数量	1	単価	56, 690
						1		56, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1. 44	26, 214	37, 748		
			人	1. 44	26, 214	37, 748		
軽油				60	150	9, 000		
			L	60	150	9, 000		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1. 16	8, 310	9, 639		
			供用日	1. 16	8, 310	9, 639		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 16	261	302		
			供用日	1. 16	261	302		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						56, 690		
						56, 690		
単価						56, 690		
						56, 690		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一12号	殻運搬	金属くず・草付(ラシ網等)14. 0km超え19. 0km以下 DID:有	単位	t	数量	0	0
						1	56, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1. 55	26, 214	40, 631	
軽油				0	0	0	
			L	38. 8	150	5, 820	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0	
			供用日	1. 81	5, 520	9, 991	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1. 81	182	329	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						56, 780	
単価						0	
						56, 780	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		金属くず(ラッパ) エコセンター力南(株)	t	100	4, 500	450, 000		
計						450, 000		
単価						4, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	40, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		金属くず・草付(ラッパ等) (有)アサヒ産業	t	100	40, 000	4, 000, 000		
計						4, 000, 000		
単価						40, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m未満 無 無	単位	m	数量	1	単価	4, 824	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用		G r － A － 4 E 塗装	m	1	20, 784	20, 784			
ガードレール 路側用		土中建込 G r － A － 4 E 塗装	m	1	-15, 960	-15, 960			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						4, 824			
単価						4, 824	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	モルタル吹付工	8cm 100m2以上250m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		10, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m	m 2	1	10, 417. 14	10, 417		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10, 420		
単価						10, 420	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	ラス張工 [市場単価]	100m2未満 有	単位	m 2	数量		単価	
						100		2, 594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 ラス張工			m 2	100	2, 593. 68	259, 368		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						259, 400		
単価						2, 594	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一18号	鉄筋加工組立	SD295 D10 200m2未満	単位	k g	数量	1, 000	1, 963
						1, 000	1, 963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				11. 1	30, 090	333, 999	
			人	11. 1	30, 090	333, 999	
法面工				44. 4	28, 662	1, 272, 592	
			人	44. 4	28, 662	1, 272, 592	
普通作業員				11. 1	20, 196	224, 175	
			人	11. 1	20, 196	224, 175	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0		1. 17	98, 000	114, 660	
			t	1. 17	98, 000	114, 660	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		17, 574	
			式	1		17, 574	
計						1, 963, 000	
						1, 963, 000	
単価						1, 963	
						1, 963	円／k g

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一19号	組立枠設置工	150×350 200m2未満	単位	個	数量	100	1, 631
						100	1, 631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 57	30, 090	17, 151	
			人	0. 57	30, 090	17, 151	
法面工				1. 71	28, 662	49, 012	
			人	1. 71	28, 662	49, 012	
組立枠		吹付枠用型枠材 330×140 L=400		100	950	95, 000	
			個	100	950	95, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 937	
			式	1		1, 937	
計						163, 100	
						163, 100	
単価						1, 631	
						1, 631	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一20号	交点アンカー工	主アンカー(交点) D16 L=750 200m2未満	単位	本	数量	100	6, 156
						100	6, 156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	30, 090	90, 270	
			人	3	30, 090	90, 270	
法面工				12	28, 662	343, 944	
			人	12	28, 662	343, 944	
普通作業員				6	20, 196	121, 176	
			人	6	20, 196	121, 176	
アンカー		D16 L=750		100	380	38, 000	
			本	100	380	38, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		22, 210	
			式	1		22, 210	
計						615, 600	
						615, 600	
単価						6, 156	
						6, 156	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-21号	枠シート工	1500用 200m2未満	単位	m 2	数量	100	4, 134
						100	4, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 3	30, 090	99, 297	
			人	3. 3	30, 090	99, 297	
法面工				9. 9	28, 662	283, 753	
			人	9. 9	28, 662	283, 753	
枠用シート		1500用		42. 3	265	11, 209	
			枚	42. 3	265	11, 209	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		19, 141	
			式	1		19, 141	
計						413, 400	
						413, 400	
単価						4, 134	
						4, 134	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一22号	法杵吹付工	混入モルタル 200m2未満	単位	m 3	数量	10	194, 600
						10	194, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5. 7	30, 090	171, 513	
			人	5. 7	30, 090	171, 513	
法面工				16. 8	28, 662	481, 521	
			人	16. 8	28, 662	481, 521	
特殊作業員				11. 1	24, 378	270, 595	
			人	11. 1	24, 378	270, 595	
普通作業員				11. 1	20, 196	224, 175	
			人	11. 1	20, 196	224, 175	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）		湿式・モータ駆動 0. 8～1. 2m3/h		5. 7	12, 470	71, 079	WYB00017
			日	5. 7	12, 470	71, 079	単一 36号
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		山積0. 34m3		5. 7	29, 280	166, 896	WYB00018
			日	5. 7	29, 280	166, 896	単一 37号
（材料費）法杵吹付材		W/C=55%以下		13. 3	25, 790	343, 007	WYB00019
			m 3	13. 3	25, 790	343, 007	単一 38号
諸雑費（率＋まるめ） 19%				1		217, 214	
			式	1		217, 214	
計						1, 946, 000	
						1, 946, 000	
単価						194, 600	
						194, 600	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	モルタル吹付工	8cm 100m2以上250m2未満 無 有	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（モルタル吹付）	厚 8 c m	m 2	1	8, 333. 71	8, 333		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 333		
	単価					8, 333	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	G r－A、B、C－4 E	m	1	1, 366. 8	1, 366		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 366		
	単価					1, 366	円／m	

参考資料（１）

単一25号		敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	404
土木一般世話役			人	0.295	30,090	8,876	摘要	
とび工			人	0.295	27,744	8,184		
普通作業員			人	0.295	20,196	5,957		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295	57,580	16,986	WK250590	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		397	単一 39号	
計						40,400		
単価						404	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 23日 無 有	単位	枚	数量		1	単価	1, 759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	989	989			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1, 759			
単価						1, 759	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一27号	転落防止柵設置	H=1900 支柱@2. 0m(ネット付)	単位	m	数量	0	0
						10	6, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 3	30, 090	9, 027	
法面工				0	0	0	
			人	0. 9	28, 662	25, 795	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 3	20, 196	6, 058	
諸雑費（率＋まるめ） 60%				0		0	
			式	1		24, 520	
計						0	
						65, 400	
単価						0	
						6, 540	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一28号	転落防止柵撤去	H=1900 支柱@2. 0m(ネット付)	単位	m	数量	0	0
						10	2, 453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 18	30, 090	5, 416	
法面工				0	0	0	
			人	0. 54	28, 662	15, 477	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 18	20, 196	3, 635	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						24, 530	
単価						0	
						2, 453	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一29号	仮設防護柵設置	H-300mm×300mm×8m 目隠しネット	単位	m	数量	8	3, 986
						8	3, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 6	30, 090	18, 054	
			人	0. 6	30, 090	18, 054	
普通作業員				0. 3	20, 196	6, 058	
			人	0. 3	20, 196	6, 058	
トラック〔クレーン装置付〕		ペーestrack4t積 吊能力2. 9t		0. 1	41, 620	4, 162	WYB00003
			日	0. 1	41, 620	4, 162	単一 40号
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 616	
			式	1		3, 616	
計						31, 890	
						31, 890	
単価						3, 986	
						3, 986	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1.000-00-00-2-0
単一30号	仮設防護柵撤去	H-300mm×300mm×8m 目隠しネット	単位	m	数量	8	3,535
						8	3,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.6	30,090	18,054	
			人	0.6	30,090	18,054	
普通作業員				0.3	20,196	6,058	
			人	0.3	20,196	6,058	
トラック〔クレーン装置付〕		ペーストラック4t積 吊能力2.9t		0.1	41,620	4,162	WYB00007
			日	0.1	41,620	4,162	単一 40号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						28,280	
						28,280	
単価						3,535	
						3,535	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	(賃料)起伏・収納式仮設防護柵	H-300mm×300mm×8m	単位	m	数量	1	単価	1, 500
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起伏・収納式仮設防護柵		H-300mm×300mm×8m (GX-KSH-8)		1	1, 500	1, 500		
			m・月	1	1, 500	1, 500		
計						1, 500		
						1, 500		
単価						1, 500		
						1, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	(賃料)目隠しネット	9mm 目合	単位	m	数量	1	単価	300
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目隠しネット		9mm 目合		1	300	300		
			m・月	1	300	300		
計						300		
						300		
単価						300		
						300	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 668	13, 668		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13, 670		
単価						13, 670	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 60. 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 70kmまで	t	1	5, 070	5, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 070		
単価						5, 070	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	3, 000
	積み込み、取卸し費（仮設材等）		t	2	1, 500	3, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 000		
	単価					3, 000	円／ t	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）	湿式・モータ駆動 0.8～1.2m3/h	単位	日	数量	1	単価	12,470	
						1		12,470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0.8～1.2m3／h		1.29	9,660	12,461			
			供用日	1.29	9,660	12,461			
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						12,470			
						12,470			
単価						12,470	円／日		
						12,470			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	ホイールローダ（トラクタシヨベル） 〔普通〕	山積0. 34m3	単位	日	数量	1	単価	29, 280
						1		29, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 8	26, 214	20, 971		
			人	0. 8	26, 214	20, 971		
軽油				15	150	2, 250		
			L	15	150	2, 250		
ホイールローダ(トラクタシヨベル)〔普通〕		山積0. 34m3		1. 58	3, 830	6, 051	WYB00002	
			供用日	1. 58	3, 830	6, 051	単一 41号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						29, 280		
						29, 280		
単価						29, 280		
						29, 280		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一38号	(材料費)法枠吹付材	W/C=55%以下	単位	m 3	数量	1	25, 790
						1	25, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入		0. 42	22, 000	9, 240	
			t	0. 42	22, 000	9, 240	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		1. 24	3, 750	4, 650	
			m 3	1. 24	3, 750	4, 650	
補強材		短繊維		1	11, 900	11, 900	
			k g	1	11, 900	11, 900	
計						25, 790	
						25, 790	
単価						25, 790	
						25, 790	円／m 3

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-39号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	119	150	17, 850		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 500	12, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						57, 580		
単価						57, 580	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一40号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	41,620
						1	41,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	27,540	27,540	
			人	1	27,540	27,540	
軽油				23	150	3,450	
			L	23	150	3,450	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		1. 23	8,640	10,627	
			日	1. 23	8,640	10,627	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,620	
						41,620	
単価						41,620	
						41,620	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	ホイールローダ(トラクタショベル) [普通]	山積0. 34m3	単位	供用日	数量	1	単価	3, 830
						1		3, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]		山積0． 3 4 m 3		1	3, 830	3, 830		
			日	1	3, 830	3, 830		
計						3, 830		
						3, 830		
単価						3, 830	円／供用日	
						3, 830		

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	131,485,777	直接工事費	131,470,777	準備費	15,000	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	66,444	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7		0	（工場原価）			
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3 %または3 0 0 0 万円を超える額 ）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		131,485,777		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		131,419,333			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		5.97 %		0	%	
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		8.53 %				
計上額		10,818,819		0		0
比較結果						
	当該追加工事	A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
 「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

共通仮設費（率計上）

（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 131,485,777 \times \frac{4,504,386}{39,306,746} \times \frac{8.53}{11.88} \frac{(8.36 \times \text{週休}1.02)}{(11.65 \times \text{週休}1.02)} \\
 &= \boxed{10,818,819}
 \end{aligned}$$

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	131,419,333	直接工事費	131,470,777		
非対象額計（一）	51,444				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	51,444	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	131,419,333	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.93 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.93 %				
計上額	1,189,730		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場環境改善費（率計上） （円未満切り捨て）

$$\begin{aligned} B \times C \times D &= 131,419,333 \times \frac{455,225}{39,298,212} \times \frac{0.93}{1.19} \\ &= \boxed{1,189,730} \end{aligned}$$

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	2,025,157				
運搬費	126,651	準備費	1,072,410	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	528,556
営繕費	297,540	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					14,033,706

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	126,531,732	直接工事費	126,516,732	準備費	15,000	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	55,605	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7		0	（工場原価）			
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		126,531,732		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		126,476,127			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		5.97 %		0	%	
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		8.53 %				
計上額		10,413,632		0		0
比較結果						
	当該追加工事	A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

共通仮設費（率計上）

（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 126,531,732 \times \frac{4,116,903}{34,135,546} \times \frac{8.53}{12.5} \frac{(8.36 \times \text{週休}1.02)}{(12.25 \times \text{週休}1.02)} \\
 &= \boxed{10,413,632}
 \end{aligned}$$

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	126,476,127	直接工事費	126,516,732		
非対象額計（一）	40,605				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	40,605	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	126,476,127	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.94 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.94 %				
計上額	1,168,307		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場環境改善費（率計上） （円未満切り捨て）

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 126,476,127 \times \frac{409,161}{34,128,231} \times \frac{0.94}{1.22} \\
 &= \boxed{1,168,307}
 \end{aligned}$$

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	2,025,157				
運搬費	126,651	準備費	1,072,410	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	528,556
営繕費	297,540	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					13,607,096

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	4,954,045	直接工事費	4,954,045	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	10,839	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		4,954,045	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		4,943,206		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		17.35 %		0 %		
施工地域等補正		1.4	ICT 施工補正	1		
率（補正後）		24.78 %				
計上額		1,183,221		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

共通仮設費（率計上）

（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 4,954,045 \times \frac{1,216,645}{5,171,200} \times \frac{24.78}{24.41} \frac{(24.29 \times \text{週休}1.02)}{(23.93 \times \text{週休}1.02)} \\
 &= \boxed{1,183,221}
 \end{aligned}$$

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	4,943,206	直接工事費	4,954,045		
非対象額計（一）	10,839				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	10,839	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	4,943,206	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.8 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.8 %				
計上額	87,330		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場環境改善費（率計上） （円未満切り捨て）

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 4,943,206 \times \frac{90,322}{5,169,981} \times \frac{1.8}{1.78} \\
 &= \boxed{87,330}
 \end{aligned}$$

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,270,551

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	145,504,483	単独（追加工事）直接工事費	131,470,777	単独（追加工事）共通仮設費	14,033,706
非対象額計（－）	69,300				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	69,300	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	145,435,183	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	145,368,739		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	32.29 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	39.91 %		0 %		
計上額	57,112,495		0		0
			11,037,545	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場管理費

(円未満切り捨て)

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 145,435,183 \times \frac{19,842,966}{44,389,875} \times \frac{39.91}{45.43} \quad \begin{matrix} (38.75 \times \text{週休}1.03) \\ (44.11 \times \text{週休}1.03) \end{matrix} \\
 &= \boxed{57,112,495}
 \end{aligned}$$

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	140,123,828	単独（追加工事）直接工事費	126,516,732	単独（追加工事）共通仮設費	13,607,096
非対象額計（－）	69,300				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	69,300	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	140,054,528	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	139,998,923		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	32.29 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	39.91 %		0 %		
計上額	54,981,280		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場管理費

(円未満切り捨て)

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 140,054,528 \times \frac{17,690,580}{38,718,666} \times \frac{39.91}{46.45} \quad \begin{matrix} (38.75 \times \text{週休}1.03) \\ (45.1 \times \text{週休}1.03) \end{matrix} \\
 &= \boxed{54,981,280}
 \end{aligned}$$

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	6,224,596	単独（追加工事）直接工事費	4,954,045	単独（追加工事）共通仮設費	1,270,551
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	6,224,596	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	6,213,757		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	50.32 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	62.19 %		0 %		
計上額	3,809,007		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場管理費

(円未満切り捨て)

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 6,224,596 \times \frac{3,973,290}{6,544,629} \times \frac{62.19}{61.7} \quad \begin{matrix} (60.38 \times \text{週休}1.03) \\ (59.9 \times \text{週休}1.03) \end{matrix} \\
 &= \boxed{3,809,007}
 \end{aligned}$$

一般管理費等（変更）

事務所名	延岡河川国道事務所 道路管理課	工事番号	2589660013	第 1 回変更
発注年月	令和07年08月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種
			道路維持工事	

工事原価	202,616,978				
純工事費	145,504,483	現場管理費	57,112,495	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	69,300				
管理費区分 9	69,300	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	202,547,678	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	202,481,234	現工事	0	合算工事	0
	（調整工事入力で使用）				
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	71,116,692				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	15.61 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	31,211,289				
業務委託料等	0				
調査基準価格	0				
調査基準価格の100/110	0 (0 %)				

一般管理費等（変更）

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

一般管理費等（計算額） （円未満切り捨て）

$$\begin{aligned} B \times C \times D &= 202,547,678 \times \frac{11,472,835}{64,232,841} \times \frac{15.61}{18.09} \\ &= \boxed{31,218,010} \end{aligned}$$

業務委託料等<データ無し>

事務所名	延岡河川国道事務所 道路管理課	工事番号	2589660013	第 1 回変更	
発注年月	令和07年08月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種	道路維持工事