

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	大淀川大工地区河道掘削（その2）工事
工事地名	宮崎県宮崎市大工地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	12) 設 計 年 月	令和 7年 6月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589650007	14) 単価適用年月	2025年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 6月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	131, 692, 000
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	120, 120, 000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	224日間 自 令和 7年 7月19日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (1回変更) 至 令和 8年 2月27日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	宮崎	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	大淀川水系 大淀川	22) 処 分 費 等	1, 322, 582
		23) 公 告 日	令和 7年 5月27日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	大淀川大工地区河道掘削（その２）工事 （ １ 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		66,591,593			
			1		74,392,821	1	7,801,228	
河川土工		式	1		59,824,978			
			1		62,678,269	1	2,853,291	
掘削工(ICT)		式	1		6,407,940			
			1		8,637,453	1	2,229,513	
掘削(ICT) (ワント`淵部含む)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	11,400 0	279.1 279.1	3,181,740 0	-11,400	-3,181,740	単-1号
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0 14,500	0 279.1	0 4,046,950	14,500	4,046,950	単-2号
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満	m3	7,600 0	424.5 424.5	3,226,200 0	-7,600	-3,226,200	単-3号
掘削(ICT) (ワント`淵部含む)	土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0 8,300	0 424.5	0 3,523,350	8,300	3,523,350	単-4号
整地 (表土敷均し)	敷均し(ルース`)	m3	0 3,400		0 321,893	3,400	321,893	内-1号
積込(ルース`) (表土敷均し)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 3,400		0 745,260	3,400	745,260	内-2号
残土処理工		式	1		53,417,038			
			1		54,040,816	1	623,778	
整地	敷均し(ルース`)	m3	19,000 0		1,823,431 0	-19,000	-1,823,431	内-3号
整地	敷均し(ルース`)	m3	0 19,500		0 1,864,038	19,500	1,864,038	内-4号

設計内訳書

工事名	大淀川大工地区河道掘削（その２）工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	19,040 0		49,908,396 0	-19,040	-49,908,396	内-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 19,460		0 51,078,287	19,460	51,078,287	内-6号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	7,600 0		1,685,211 0	-7,600	-1,685,211	内-7号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 5,000		0 1,098,491	5,000	1,098,491	内-8号
根固め工		式	1 1		461,006 1,063,860	1	602,854	
根固めブロック工		式	1 1		461,006 1,063,860	1	602,854	
袋詰玉石	2t用(長期性能型)購入材	袋	26 60	17,731 17,731	461,006 1,063,860	34	602,854	単-5号
付属物設置工		式	1 1		1,507,633 5,284,844	1	3,777,211	
作業土工		式	1 1		290,803 667,571	1	376,768	
床掘り	土砂	m3	200 0		46,630 0	-200	-46,630	内-9号
床掘り	土砂	m3	0 360		0 83,605	360	83,605	内-10号
埋戻し	砂質土	m3	140 0		244,173 0	-140	-244,173	内-11号

設計内訳書

工事名	大淀川大工地区河道掘削（その２）工事（ １ 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	砂質土		0		0			内-12号
		m3	340		583,966	340	583,966	
杭出し工			1		1,216,830			
		式	1		4,617,273	1	3,400,443	
杭出し	φ 200 18-8-40(高炉)W /C=無規格		138		1,216,830			内-13号
		本	0		0	-138	-1,216,830	
杭出し	φ 200 18-8-40(高炉)W /C=無規格		0		0			内-14号
		本	186		4,617,273	186	4,617,273	
仮設工			1		4,797,976			
		式	1		5,365,848	1	567,872	
工事用道路工			1		2,261,185			
		式	1		2,239,708	1	-21,477	
工事用道路盛土設置・撤去 (2号取付含む)	4.0m以上		350		1,875,582			内-15号
		m3	0		0	-350	-1,875,582	
工事用道路盛土設置・撤去 (2号取付含む)	4.0m以上		0		0			内-16号
		m3	350		1,857,963	350	1,857,963	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm		750		385,603			内-17号
		m2	0		0	-750	-385,603	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm		0		0			内-18号
		m2	750		381,745	750	381,745	
汚濁防止工			1		904,101			
		式	1		2,122,338	1	1,218,237	
汚濁防止フェンス	設置・撤去		40		904,101			内-19号
		m	0		0	-40	-904,101	

設計内訳書

工事名	大淀川大工地区河道掘削（その２）工事 （ １ 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0		0			内-20号
			120		2, 122, 338	120	2, 122, 338	
交通管理工		式	1		1, 632, 690			
			1		1, 003, 802	1	-628, 888	
交通誘導警備員 （B）	昼間作業	人日	135	12, 094	1, 632, 690			単-6号
			83	12, 094	1, 003, 802	-52	-628, 888	
直接工事費		式	1		66, 591, 593			
			1		74, 392, 821	1	7, 801, 228	
共通仮設費		式	1		6, 550, 904			
			1		15, 336, 897	1	8, 785, 993	
共通仮設費		式	1		1, 237, 757			
			1		9, 473, 710	1	8, 235, 953	
運搬費		式	0		0			
			1		31, 424	1	31, 424	
仮設材運搬費		式	0		0			内-21号
			1		31, 424	1	31, 424	
準備費		式	0		0			
			1		1, 032, 222	1	1, 032, 222	
木根等処分費		式	0		0			内-22号
			1		1, 032, 222	1	1, 032, 222	
技術管理費		式	1		545, 452			
			1		7, 345, 152	1	6, 799, 700	
土質等試験費		式	0		0			内-23号
			1		15, 600	1	15, 600	

設計内訳書

工事名	大淀川大工地区河道掘削（その2）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施工調査費			0		0			内-24号	
		式	1		18,050	1	18,050		
諸経費動向調査費			0		0			内-25号	
		式	1		120,000	1	120,000		
ICT活用工事効果調査費			0		0			内-26号	
		式	1		18,050	1	18,050		
システム初期費 (ICT)			1		545,452			内-27号	
		式	1		545,452	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)			0		0			内-28号	
		式	1		6,628,000	1	6,628,000		
営繕費			0		0				
		式	1		306,000	1	306,000		
快適トイレ			0		0			内-29号	
		式	1		306,000	1	306,000		
現場環境改善費（率計上）			1		692,305				
		式	1		758,912	1	66,607		
共通仮設費（率計上）			1		5,313,147				
		式	1		5,863,187	1	550,040		
純工事費			1		73,142,497				
		式	1		89,729,718	1	16,587,221		
現場管理費			1		20,121,550				
		式	1		22,706,373	1	2,584,823		
工事原価			1		93,264,047				
		式	1		112,436,091	1	19,172,044		

設計内訳書

工事名	大淀川大工地区河道掘削（その２）工事 （ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		15,935,953	1	1,847,956		
			1		17,783,909				
工事価格		式	1		109,200,000	1	21,020,000		
			1		130,220,000				
消費税相当額		式	1		10,920,000	1	2,102,000		
			1		13,022,000				
工事費計		式	1		120,120,000	1	23,122,000		
			1		143,242,000				

0/3, 400m3当たり内訳書

整地

(表土敷均し)

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2025.06

2025.06

1. 000-00-00-2-0

第 1号内訳書

[illegible]

0/3,400m3当たり内訳書

第 2号内訳書
積込(ルーズ)
(表土敷均し)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	3,361	243. 1	817, 059	3, 361	817, 059	
合 計					0			
					817, 059		817, 059	
変更積算金額					0			
					745, 260		745, 260	円／m3

19,000/0m3当たり内訳書

整地

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/19,500m3当たり内訳書

第 4号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス`) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	0 19,463	0 105	0 2,043,615	 19,463	 2,043,615	CB210610
合 計					0 2,043,615		 2,043,615	
変更積算金額					0 1,864,038		 1,864,038	円／m3

19,040/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3)		19, 039	2, 841	54, 089, 799			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	19, 039	2, 841	54, 089, 799	0	0	
有料道路料金	大型車(1)		3, 462	181	626, 622			WYB00012
		台	3, 462	181	626, 622	0	0	単一 7号
合 計					49, 908, 396		-49, 908, 396	
					0			

0/19,460m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	0 19,463	0 2,841	0 55,294,383	 19,463	 55,294,383	CB210110
有料道路料金	大型車(1)	台	0 3,893	0 181	0 704,633	 3,893	 704,633	WYB00015 単一 8号
合 計					0 55,999,016		55,999,016	
変更積算金額					0 51,078,287		51,078,287	円/m3

7,600/0m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 7号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/5,000m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	4,954	243. 1	1,204,317	4,954	1,204,317	
合 計					0			
					1,204,317		1,204,317	
変更積算金額					0			
					1,098,491		1,098,491	円／m3

200/0m3当たり内訳書

床掘り

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/360m3当たり内訳書

第 10号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	355	258. 2	91, 661	355	91, 661	
合 計					0			
					91, 661		91, 661	
変更積算金額					0			
					83, 605		83, 605	円／m3

140/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 11号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/340m3当たり内訳書

埋戻し
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	342	1, 872	640, 224	342	640, 224	
合 計					0			
					640, 224		640, 224	
変更積算金額					0			
					583, 966		583, 966	円／m3

138/0本当たり内訳書

杭出し

第 13号内訳書

單僱使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/186本当たり内訳書

杭出し
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0. 6	40, 540	24, 324	0. 6	24, 324	CB240010
ヒューム管 (材料費)	外圧管1種 B形 200×27×2000	本	186	9, 280	1, 726, 080	186	1, 726, 080	WYB00031 単一 11号
埋戻材 (材料費)	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m 3	8. 9	4, 650	41, 385	8. 9	41, 385	WYB00032 単一 12号
杭出し設置	1ー4号	本	186	14, 130	2, 628, 180	186	2, 628, 180	WYB00033 単一 13号
杭出し材料	杉丸太 φ100～120×4. 0m(皮付)	本	48	1, 900	91, 200	48	91, 200	WYB00004 単一 14号
杭出し材料	杉丸太 φ100～120×2. 5m(皮付)	本	62	2, 000	124, 000	62	124, 000	WYB00005 単一 15号
杭出し材料	杉丸太杭 φ100～120×2. 5m(皮付)	本	186	2, 100	390, 600	186	390, 600	WYB00006 単一 16号
鋼矢板・H形鋼 (一部または全体を撤去)	撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼200型 30日 1回 3650円 無	t	3. 2	11, 350	36, 320	3. 2	36, 320	WB250040 単一 17号
合 計					0 5, 062, 089		5, 062, 089	
変更積算金額					0 4, 617, 273		4, 617, 273	円／本

350/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土設置・撤去
第 15号内訳書 (2号取付含む)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(設置)								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		347	243. 1	84, 355			CB210020
		m 3	347	243. 1	84, 355	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下		347	2, 297	797, 059			CB210110
		m 3	347	2, 297	797, 059	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		347	134. 4	46, 636			CB210610
		m 3	347	134. 4	46, 636	0	0	
(撤去)								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		347	243. 1	84, 355			CB210020
		m 3	347	243. 1	84, 355	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下		347	2, 841	985, 827			CB210110
		m 3	347	2, 841	985, 827	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		347	134. 4	46, 636			CB210610
		m 3	347	134. 4	46, 636	0	0	
有料道路料金	大型車(1)		63	181	11, 403			WYB00010
		台	63	181	11, 403	0	0	単一 18号
合 計					1, 875, 582			
					0		-1, 875, 582	

0/350m3当たり内訳書

工事用道路盛土設置・撤去
第 16号内訳書 (2号取付含む)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(設置)								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	347	243. 1	84, 355	347	84, 355	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	347	2, 297	797, 059	347	797, 059	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	347	105	36, 435	347	36, 435	
(撤去)								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	347	243. 1	84, 355	347	84, 355	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	347	2, 841	985, 827	347	985, 827	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	347	105	36, 435	347	36, 435	
有料道路料金	大型車(1)		0	0	0			WYB00023
		台	69	181	12, 489	69	12, 489	単一 19号
合 計					0			
					2, 036, 955		2, 036, 955	
変更積算金額					0			
					1, 857, 963		1, 857, 963	円／m3

750/0m2当たり内訳書

敷砂利

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(設置)								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	75	134. 4	10, 080	0	0	CB210610
再生クラッシャラン (材料費)	RC-40	m 3	75	2, 250	168, 750	0	0	WYB00011
(撤去)								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	75	243. 1	18, 232	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	75	2, 841	213, 075	0	0	CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	75	134. 4	10, 080	0	0	CB210610
有料道路料金	大型車(1)	台	14	181	2, 534	0	0	WYB00013
合 計					385, 603			
					0		-385, 603	

0/750m2当たり内訳書

敷砂利

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(設置)								
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	0 75	0 105	0 7,875	 75	 7,875	CB210610
再生クラッシュラン(材料費)	RC-40	m 3	0 75	0 2,250	0 168,750	 75	 168,750	WYB00021 単一 22号
(撤去)								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	0 75	0 243.1	0 18,232	 75	 18,232	CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	0 75	0 2,841	0 213,075	 75	 213,075	CB210110
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	0 75	0 105	0 7,875	 75	 7,875	CB210610
有料道路料金	大型車(1)	台	0 15	0 181	0 2,715	 15	 2,715	WYB00022 単一 23号
合 計					0 418,522		 418,522	
変更積算金額					0 381,745		 381,745	円/m2

40/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[単独70トφ300 H=2.0 引張強度1000N/3cm未満166日								
汚濁防止フェンス	設置・撤去		40	24, 780	991, 200			WB253010
		m	40	24, 780	991, 200	0	0	単一 24号
合 計					904, 101			
					0		-904, 101	

0/120m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[単独7ポートφ300 H=1.0 引張強度1000N/3cm未満137日								
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	120	19, 390	2, 326, 800	120	2, 326, 800	単一 25号
合 計					0			
					2, 326, 800		2, 326, 800	
変更積算金額					0			
					2, 122, 338		2, 122, 338	円／m

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 6. 4	0 3, 410	0 21, 824	 6. 4	 21, 824	WB010020 単一 27号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	t	0 3. 2	0 3, 000	0 9, 600	 3. 2	 9, 600	WB010030 単一 28号
合 計					0 31, 424		 31, 424	
変更積算金額					0 31, 424		 31, 424	円／式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 有り 22.5km以下 全ての費用		0	0	0			CB320580
		m 3	134	2, 733	366, 222	134	366, 222	
処分費（木くず）	（株）コーポレーションクリエイト		0	0	0			
		t	74	9, 000	666, 000	74	666, 000	
合 計					0			
					1, 032, 222		1, 032, 222	
変更積算金額					0			
					1, 032, 222		1, 032, 222	円／式

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土の粒度試験	沈降分析 ふるい分け含む		0	0	0			
		資料	1	15, 600	15, 600	1	15, 600	
合 計					0			
					15, 600		15, 600	
変更積算金額					0			
					15, 600		15, 600	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 25号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査			0	0	0			WYB00016
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	単一 30号
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用工事効果調査費

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用工事効果等調査	技術員 0. 5人		0	0	0			WYB00008
		工事	1	18, 050	18, 050	1	18, 050	単一 31号
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 32号
合 計					545, 452			
					545, 452		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 28号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 29号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00018
		月	6	51, 000	306, 000	6	306, 000	単一 34号
合 計					0			
					306, 000		306, 000	
変更積算金額					0			
					306, 000		306, 000	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT) (リフト淵部含む)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	279. 1
						1		279. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	306	306	CB210120	
			m 3	1	306	306		
計						306		
						306		
単価						306		
						306	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		279. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m 3	1	306	306		
計						0		
						306		
単価						0		
						306	円／m3	
変更積算単価						279. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害有り 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	424. 5	
						1		424. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 有り 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	465. 4	465. 4	CB210120		
			m 3	1	465. 4	465. 4			
計						465. 4			
						465. 4			
単価						465. 4	円／m3		
						465. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削 (ICT) (ワント`淵部含む)	土砂 オープンカット 障害有り 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		424. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 有り 10, 000m3以上50, 000m3未満		0	0	0	CB210120		
			m 3	1	465. 4	465. 4			
計						0			
						465. 4			
単価						0	円／m3		
						465. 4			
変更積算単価						424. 5	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	1	単価	17, 731	
						1		17, 731	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰玉石		2t用(長期性能型)	袋	1	19, 440	19, 440	CB322430		
		据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用		1	19, 440	19, 440			
計						19, 440			
						19, 440			
単価						19, 440	円／袋		
						19, 440			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	交通誘導警備員 (B)	昼間作業	単位	人日	数量	1	単価	12, 094	
						1		12, 094	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				1	13, 260	13, 260	WB010212		
			人日	1	13, 260	13, 260	単一	26号	
計						13, 260			
						13, 260			
単価						13, 260			
						13, 260			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	有料道路料金	大型車(1)	単位	台	数量	1	単価	181
						1		181
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	有料道路利用料金	大型車(1)		1	181	181		
			台	1	181	181		
	計					181		
						181		
	単価					181		
						181	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	有料道路料金	大型車(1)	単位	台	数量	0	単価	0
						1		181
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	有料道路利用料金	大型車(1)		0	0	0		
			台	1	181	181		
	計					0		
						181		
	単価					0		
						181	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	ヒューム管（材料費）	外圧管1種 B形 200×27×2000	単位	本	数量	1	単価	9, 280
						1		9, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヒューム管	外圧管1種 B形 200×27×2000		1	9, 280	9, 280		
			本	1	9, 280	9, 280		
	計					9, 280		
						9, 280		
	単価					9, 280		
						9, 280	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	埋戻材（材料費）	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	単位	m 3	数量	1	単価	4, 650
						1		4, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		1	4, 650	4, 650		
			m 3	1	4, 650	4, 650		
	計					4, 650		
						4, 650		
	単価					4, 650		
						4, 650	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	ヒューム管（材料費）	外圧管1種 B形 200×27×2000	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヒューム管	外圧管1種 B形 200×27×2000		0	0	0		
			本	1	9,280	9,280		
	計					0		
						9,280		
	単価					0		
						9,280	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	埋戻材（材料費）	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	1	4,650	4,650		
	計					0		
						4,650		
	単価					0		
						4,650	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	杭出し設置	1-4号	単位	本	数量	0	単価	0
						10		14, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	30, 702	30, 702		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	19, 686	39, 372		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		0	0	0	WYB00034	
			日	1	52, 810	52, 810	単一 35号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		18, 416		
計						0		
						141, 300		
単価						0		
						14, 130	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	杭出し材料	杉丸太 φ100～120×4. 0m(皮付)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杉丸太		φ100～120×4. 0m(皮付)		0	0	0		
			本	1	1, 900	1, 900		
計						0		
						1, 900		
単価						0		
						1, 900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	杭出し材料	杉丸太 φ100～120×2. 5m(皮付)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杉丸太		φ100～120×2. 5m(皮付)		0	0	0		
			本	1	2, 000	2, 000		
計						0		
						2, 000		
単価						0		
						2, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－16号	杭出し材料	杉丸太杭 φ 100～120×2. 5m(皮付)	単位	本	数量	0	単価	0
					1			2, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杉丸太杭		φ 100～120×2. 5m(皮付)		0	0	0		
			本	1	2, 100	2, 100		
計						0		
						2, 100		
単価						0	円／本	
						2, 100		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼200型 30日 1回 3650円 無	単位	t	数量	1	単価	11, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	200型（49. 9kg/m）	t	1	2, 700	2, 700		
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	1	8, 650. 5	8, 650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					11, 350		
	単価					11, 350	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	有料道路料金	大型車(1)	単位	台	数量	1	単価	181
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料金		大型車(1)		1	181	181		
			台	1	181	181		
計						181		
						181		
単価						181		
						181	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	有料道路料金	大型車(1)	単位	台	数量	0	単価	0
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料金		大型車(1)		0	0	0		
			台	1	181	181		
計						0		
						181		
単価						0		
						181	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 250
						1		2, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	2, 250	2, 250		
			m 3	1	2, 250	2, 250		
計						2, 250		
						2, 250		
単価						2, 250		
						2, 250	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	有料道路料金	大型車(1)	単位	台	数量	1	単価	181
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料金		大型車(1)		1	181	181		
			台	1	181	181		
計						181		
						181		
単価						181		
						181	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 250	2, 250		
計						0		
						2, 250		
単価						0		
						2, 250	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	有料道路料金	大型車(1)	単位	台	数量	0	単価	0
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料金		大型車(1)		0	0	0		
			台	1	181	181		
計						0		
						181		
単価						0		
						181	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	24, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 998	299, 800	WB253020 単一 36号	
汚濁防止フェンス		単独7ポート H2000×20m 1, 000未満	m	100	19, 800	1, 980, 000		
アンカー工 10%			式	1		198, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						2, 478, 000		
単価						24, 780	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	19, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 998	299, 800	WB253020 単一 37号	
汚濁防止フェンス		単独7ポート H1000×20m 1, 000未満（137日）	m	100	14, 900	1, 490, 000		
アンカー工 10%			式	1		149, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1, 939, 000		
単価						19, 390	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 260	13, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 260		
単価						13, 260	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積み込み、取卸し費（仮設材等）		t	2	1, 500	3, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 000		
	単価					3, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	汚濁防止フェンス工 技術員0.5人	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		18, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			0	0	0		
			人	0. 5	36, 100	18, 050		
	計					0		
						18, 050		
	単価					0		
						18, 050	円／工種	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－30号	諸経費動向調査		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査				0	0	0		
			工事	1	120,000	120,000		
計						0		
						120,000		
単価						0		
						120,000	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0	
単－31号	ICT活用工事効果等調査	技術員 0.5人	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	6628千円	単位	式	数量	1	単価	6, 628, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		6, 628, 000		
計						6, 628, 000		
単価						6, 628, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	快適トイレ費用		単位	月	数量	0	単価	0
						1		51, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ				0	0	0		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
計						0		
						51, 000		
単価						0		
						51, 000	円／月	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-35号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		52, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	27, 642	27, 642		
軽油				0	0	0		
			L	87	157	13, 659		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1	11, 500	11, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						52, 810		
単価						0		
						52, 810	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 998
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	30, 702	67, 544		
	普通作業員		人	5. 4	19, 686	106, 304		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	53, 310	117, 282	WK250550 単一 38号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8, 670		
	計					299, 800		
	単価					2, 998	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 998
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	30, 702	67, 544		
	普通作業員		人	5. 4	19, 686	106, 304		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	53, 310	117, 282	WK250550 単一 39号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8, 670		
	計					299, 800		
	単価					2, 998	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-38号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	53, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642		
軽油			L	88	157	13, 816		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						53, 310		
単価						53, 310	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	53, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642		
軽油			L	88	157	13, 816		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						53, 310		
単価						53, 310	円／日	