

鏡

1. 工事名

工事名	大淀川高岡地区築堤（第1工区）工事
工事地名	宮崎県宮崎市高岡町五町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	12) 設 計 年 月	令和 7年 6月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589650041	14) 単価適用年月	2025年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 8月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	143,858,000
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	131,153,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	281日間 自 令和 7年 9月23日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (1回変更) 至 令和 8年 6月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	東諸県	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	大淀川水系 大淀川	22) 処 分 費 等	844,797
		23) 公 告 日	令和 7年 7月 3日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第1工区）工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1 1		73,341,294 85,030,607	1	11,689,313	
河川土工			式	1 1		1,693,188 1,916,442	1	223,254	
掘削工			式	1 1		220,095 220,095	0	0	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		730 730	301.5 301.5	220,095 220,095			単-1号
盛土工			式	1 1		324,923 1,454,174	1	1,129,251	
路体(築堤)盛土		4.0m以上		0 1,100	0 213.1	0 234,410			単-2号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		170 170	765.9 765.9	130,203 130,203			単-3号
路体(築堤)盛土		2.5m未満		40 50	4,868 4,868	194,720 243,400			単-4号
積込(ルーズ) (投入)		土砂 土量50,000m3未 満		0 850		0 185,240			内-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0 640		0 521,444			内-2号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未 満		0 640		0 139,477			内-3号
盛土工(ICT)			式	1 0		905,997 0	-1	-905,997	

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第1工区）工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,100	233.3	256,630	-1,100	-256,630	単-5号
			0	233.3	0			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	630		512,501	-630	-512,501	内-4号
			0		0			
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	630		136,866	-630	-136,866	内-5号
			0		0			
法面整形工		式	1		242,173	0	0	
			1		242,173			
法面整形(切土部)	現場制約無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30	777.5	23,325	0	0	単-6号
			30	777.5	23,325			
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	m2	560	390.8	218,848	0	0	単-7号
			560	390.8	218,848			
法覆護岸工		式	1		29,841,320	1	2,409,424	
			1		32,250,744			
作業土工		式	1		213,184	0	0	
			1		213,184			
床掘り	土砂	m3	190		43,851	0	0	内-6号
			190		43,851			
埋戻し		m3	40		69,562	0	0	内-7号
			40		69,562			
埋戻し		m3	20		60,998	0	0	内-8号
			20		60,998			
基面整正		m2	108		38,773	0	0	内-9号
			108		38,773			

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第1工区）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1 1		26,805,173 29,214,597	1	2,409,424		
プレキャスト基礎ブロック (2)	底幅 55 c m 高さ 35 c m L=2000	m	75 0	10,794 10,794	809,550 0	-75	-809,550	単-8号	
プレキャスト基礎ブロック (2)	底幅 55 c m 高さ 35 c m L=2000	m	0 83	0 13,570	0 1,126,310	83	1,126,310	単-9号	
プレキャスト基礎ブロック (3)	底幅 52 c m 高さ 30 c m L=2000	m	51 0	10,475 10,475	534,225 0	-51	-534,225	単-10号	
プレキャスト基礎ブロック (3)	底幅 52 c m 高さ 30 c m L=2000	m	0 36	0 12,470	0 448,920	36	448,920	単-11号	
プレキャスト基礎ブロック (5)	底幅 55 c m 高さ 35 c m L=2000	m	30 0	10,931 10,931	327,930 0	-30	-327,930	単-12号	
プレキャスト基礎ブロック (5)	底幅 55 c m 高さ 35 c m L=2000	m	0 42	0 13,710	0 575,820	42	575,820	単-13号	
コンクリート(間知)ブロック積	500×1000 控え350	m2	595 624	24,114 24,114	14,347,830 15,047,136	29	699,306	単-14号	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	195 207	37,880 37,880	7,386,600 7,841,160	12	454,560	単-15号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	325 342	7,298 7,298	2,371,850 2,495,916	17	124,066	単-16号	
目地板 (高水)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	32 37	1,203 1,203	38,496 44,511	5	6,015	単-17号	
現場打天端コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	m3	2 4	64,200 64,200	128,400 256,800	2	128,400	単-18号	

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第1工区）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端コンクリート (2)		18-8-40(高炉)	m3	7	64,200	449,400	2	128,400	単-19号
				9	64,200	577,800			
現場打天端コンクリート (3)		18-8-25(高炉)	m3	1	64,301	64,301	-1	-64,301	単-20号
				0	64,301	0			
目地板 (天端)		瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3,325	3,325	0	0	単-21号
				1	3,325	3,325			
横帯コンクリート (1)		18-8-40(高炉)	m3	1	66,990	66,990	-1	-66,990	単-22号
				0	66,990	0			
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (1)		幅 30 c m	m	0		0	3.8	136,945	内-10号
				3.8		136,945			
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (2)		幅 30 c m	m	0		0	7.2	217,366	内-11号
				7.2		217,366			
端止コンクリート (1)		18-8-40(高炉)	m3	2	69,069	138,138	-2	-138,138	単-23号
				0	69,069	0			
プレキャスト端止ブロック (1)		幅 30 c m	m	0		0	4.9	174,390	内-12号
				4.9		174,390			
端止コンクリート (7)		18-8-40(高炉)	m3	1	69,069	69,069	-1	-69,069	単-24号
				0	69,069	0			
プレキャスト端止ブロック (7)		幅 30 c m	m	0		0	3.7	131,592	内-13号
				3.7		131,592			
端止コンクリート (9)		18-8-40(高炉)	m3	1	69,069	69,069	-1	-69,069	単-25号
				0	69,069	0			
プレキャスト端止ブロック (9)		幅 30 c m	m	0		0	4.4	136,606	内-14号
				4.4		136,606			

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第1工区）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸付属物工			式	1 1		2,818,075 2,818,075	0	0	
平張コンクリート		18-8-40(高炉) 高さ 35 c m	m2	220 220		2,818,075 2,818,075	0	0	内-15号
植生工			式	1 1		4,888 4,888	0	0	
張芝		張芝工 100m2未満	m2	2 2	2,444 2,444	4,888 4,888	0	0	単-26号
擁壁護岸工			式	1 1		7,987,483 7,568,054	1	-419,429	
作業土工			式	1 1		11,847 11,487	1	-360	
基面整正			m2	33 0		11,847 0	-33	-11,847	内-16号
基面整正			m2	0 32		0 11,487	32	11,487	内-17号
場所打擁壁工 (パラペット(1))			式	1 1		5,763,127 5,820,107	1	56,980	
基礎材		再生クワッシュラン40～0 敷厚 0.15m	m2	72 72	1,319 1,319	94,968 94,968	0	0	単-27号
コンクリート		逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ 1.5m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	75 75	29,037 29,037	2,177,775 2,177,775	0	0	単-28号

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第1工区）工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.15	152,980	22,947	0	0	単-29号	
			0.15	152,980	22,947				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	7	3,325	23,275	0	0	単-30号	
			7	3,325	23,275				
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	12	2,444	29,328	0	0	単-31号	
			12	2,444	29,328				
型枠	一般型枠	m2	100		819,603	0	0	内-18号	
			100		819,603				
型枠	化粧型枠	m2	110		1,565,452	-110	-1,565,452	内-19号	
			0		0				
型枠	化粧型枠	m2	0		0	110	1,622,432	内-20号	
			110		1,622,432				
足場	安全ネット必要	掛m2	290		1,029,779	0	0	内-21号	
			290		1,029,779				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		943,049	1	-414,639		
			1		528,410				
小型擁壁 (川表)	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	m3	4		378,447	-4	-378,447	内-22号	
			0		0				
小型擁壁 (川表)	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	m3	0		0	4	419,937	内-23号	
			4		419,937				
小型擁壁 (川裏)	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)	m3	5		488,605	-5	-488,605	内-24号	
			0		0				
小型擁壁 (川裏(1))	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	m3	0.5	94,997	47,498	-0.5	-47,498	単-32号	
			0	94,997	0				

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第1工区）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型擁壁 （川裏(1)）		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	0	0	0			単-33号
				0.9	88,860	79,974	0.9	79,974	
小型擁壁 （川裏(2)）		0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	m3	0.3	94,997	28,499			単-34号
				0.3	94,997	28,499	0	0	
プレキャスト擁壁工			式	1		1,269,460			
				1		1,208,050	1	-61,410	
プレキャスト擁壁		幅 110 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	20	51,191	1,023,820			単-35号
				20	51,191	1,023,820	0	0	
プレキャスト擁壁		幅 75 c m 0.5m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m	8	30,705	245,640			単-36号
				6	30,705	184,230	-2	-61,410	
付属物設置工			式	1		160,170			
				1		200,099	1	39,929	
階段工			式	1		160,170			
				1		191,893	1	31,723	
現場打階段 （川裏(1)）		18-8-20(25)(高炉) 再生クラッシュ40～0	箇所	1		118,672			内-25号
				0		0	-1	-118,672	
現場打階段 （川裏(2)）		18-8-20(25)(高炉) 再生クラッシュ40～0	箇所	1		41,498			内-26号
				0		0	-1	-41,498	
現場打階段 （川裏）		18-8-20(25)(高炉) 再生クラッシュ40～0	箇所	0		0			内-27号
				1		191,893	1	191,893	
付属物設置工			式	0		0			
				1		8,206	1	8,206	
距離標		φ 100mm		0	0	0			単-37号
				1	8,206	8,206	1	8,206	

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第1工区）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯道路工			式	1 1		2,643,932 3,249,400	1	605,468	
作業土工			式	1 1		16,514 16,514	0	0	
基面整正			m2	46 46		16,514 16,514	0	0	内-28号
アスファルト舗装工			式	1 1		654,870 654,870	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	249 249	706 706	175,794 175,794	0	0	単-38号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	249 249	1,924 1,924	479,076 479,076	0	0	単-39号
側溝工			式	1 1		1,006,710 1,192,110	1	185,400	
プレキャストU型側溝		PU-300	m	92 92	10,776 10,776	991,392 991,392	0	0	単-40号
側溝蓋(グレーチング)		歩道用 幅300用 L=1000	枚	2 2	7,659 7,659	15,318 15,318	0	0	単-41号
堤脚水路流末工			箇所	0 1	0 185,400	0 185,400	1	185,400	単-42号
防止柵工			式	1 1		965,838 965,838	0	0	
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子型 タークブラウン系	m	87 87		965,838 965,838	0	0	内-29号

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第1工区）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
境界工			式	0 1		0 9,864	1	9,864	単-43号
境界鈹		100×40	枚	0 10	0 986.4	0 9,864	10	9,864	
防草コンクリート			式	0 1		0 410,204	1	410,204	内-30号
張りコンクリート		18-8-25（20）（高炉） コンクリート夜間割増無	m2	0 136		0 410,204	136	410,204	
光ケーブル配管工			式	1 1		1,015,707 1,370,314	1	354,607	内-31号
作業土工			式	1 1		141,149 141,149	0	0	
埋戻し		砂	m3	10 10		141,149 141,149	0	0	単-44号
配管工			式	1 1		138,465 138,465	0	0	
配管設置(埋設部)		FEP 管径 80mm×2条 50mm×1条	m	85 85	1,629 1,629	138,465 138,465	0	0	単-45号
ハトホル工			式	1 1		736,093 1,090,700	1	354,607	
ハトホル (1)		800×400×650 鉄蓋T -2	箇所	1 0	276,149 276,149	276,149 0	-1	-276,149	単-46号
ハトホル (1)		800×400×650 鉄蓋(ロック式)	箇所	0 1	0 424,400	0 424,400	1	424,400	

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第1工区）工事（1回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ハンドホール (2)		1200×600×900 鉄蓋 T-2	箇所	1	459,944	459,944	-1	-459,944	単-47号
				0	459,944	0			
ハンドホール (2)		1200×600×900 鉄蓋 (ボックス式)	箇所	0	0	0	1	666,300	単-48号
				1	666,300	666,300			
構造物撤去工			式	1		27,330,289	1	5,809,138	
				1		33,139,427			
防護柵撤去工			式	1		6,814	0	0	
				1		6,814			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			m	9	609	5,481	0	0	単-49号
				9	609	5,481			
現場発生品運搬		転落防止柵	t	0.11		1,333	0	0	内-32号
				0.11		1,333			
構造物取壊し工			式	1		27,319,176	1	5,796,008	
				1		33,115,184			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	4		2,168	0	0	内-33号
				4		2,168			
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下	m	3		3,620	0	0	内-34号
				3		3,620			
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	15	187.8	2,817	0	0	単-50号
				15	187.8	2,817			
コンクリート取壊し運搬処理		無筋構造物	m3	170	12,663	2,152,710	11	139,293	単-51号
				181	12,663	2,292,003			
コンクリート切断取壊し運搬処理 (既設特殊堤-1)		無筋構造物 ワイヤソー切断	m2	62		9,113,692	-62	-9,113,692	内-35号
				0		0			

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第1工区）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート切断取壊し運搬処理 （既設特殊堤-1）		無筋構造物 ワイヤソー切断	m2	0 71		0 10,087,967	71	10,087,967	内-36号
コンクリート切断取壊し運搬処理 （既設特殊堤-2）		無筋構造物 ワイヤソー切断		38 38		7,101,793 7,101,793	0	0	内-37号
コンクリート取壊し運搬処理 （既設特殊堤）		無筋構造物 静的破砕	m3	434 0	16,200 16,200	7,030,800 0	-434	-7,030,800	単-52号
コンクリート取壊し運搬処理 （既設特殊堤）		無筋構造物 静的破砕		0 379	0 24,860	0 9,421,940	379	9,421,940	単-53号
コンクリート取壊し運搬処理 （既設特殊堤）		鉄筋構造物 静的破砕	m3	0 55	0 41,660	0 2,291,300	55	2,291,300	単-54号
足場		安全ネット不要		170 170		706,591 706,591	0	0	内-38号
足場		安全ネット必要	掛m2	340 340		1,204,985 1,204,985	0	0	内-39号
運搬処理工				1 1		4,299 17,429	1	13,130	
殻運搬		アスファルト殻	m3	0.7 0.7	4,536 4,536	3,175 3,175	0	0	単-55号
殻処分		アスファルト殻		0.7 0.7	1,606 1,606	1,124 1,124	0	0	単-56号
産業廃棄物運搬処分		廃プラスチック	t	0 0.2	0 65,650	0 13,130	0.2	13,130	単-57号
仮設工				1 1		2,669,205 5,336,127	1	2,666,922	

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第1工区）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路工		式	1		2,185,685	1	2,666,922		
			1		4,852,607				
工事用道路盛土 （設置・撤去）	4.0m以上	m3	910		2,105,942	0	0	内-40号	
			910		2,105,942				
敷砂利 （設置・撤去）	RC-40 敷厚 100mm	m2	230		79,743	0	0	内-41号	
			230		79,743				
仮設盛土 （設置・撤去）	4.0m以上	m3	0		0	1,900	2,666,922	内-42号	
			1,900		2,666,922				
交通管理工		式	1		483,520	0	0		
			1		483,520				
交通誘導警備員 (B)	昼間作業	人日	40	12,088	483,520	0	0	単-58号	
			40		483,520				
直接工事費		式	1		73,341,294	1	11,689,313		
			1		85,030,607				
共通仮設費		式	1		6,989,877	1	3,929,582		
			1		10,919,459				
共通仮設費		式	1		1,247,182	1	3,198,081		
			1		4,445,263				
技術管理費		式	1		499,602	1	3,103,398		
			1		3,603,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		499,602	-1	-499,602	内-43号	
			0		0				
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	0		0	1	3,593,000	内-44号	
			1		3,593,000				

設計内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第1工区）工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
遠隔臨場費		式	0 1		0 10,000	1	10,000	内-45号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		747,580 842,263	1	94,683		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		5,742,695 6,474,196	1	731,501		
純工事費		式	1 1		80,331,171 95,950,066	1	15,618,895		
現場管理費		式	1 1		21,673,457 24,952,906	1	3,279,449		
工事原価		式	1 1		102,004,628 120,902,972	1	18,898,344		
一般管理費等		式	1 1		17,225,372 19,977,028	1	2,751,656		
工事価格		式	1 1		119,230,000 140,880,000	1	21,650,000		
消費税相当額		式	1 1		11,923,000 14,088,000	1	2,165,000		
工事費計		式	1 1		131,153,000 154,968,000	1	23,815,000		

0/850m3当たり内訳書

第 1号内訳書
積込(ルーズ)
(投入)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	846	240. 2	203, 209	846	203, 209	
合 計					0			
					203, 209		203, 209	
変更積算金額					0			
					185, 240		185, 240	円／m3

0/640m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	0 637	0 898	0 572, 026	 637	 572, 026	CB210110
合 計					0 572, 026		572, 026	
変更積算金額					0 521, 444		521, 444	円／m3

0/640m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	637	240. 2	153, 007	637	153, 007	
合 計					0			
					153, 007		153, 007	
変更積算金額					0			
					139, 477		139, 477	円／m3

630/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

630/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 5号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

190m3当たり内訳書

床掘り

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40m3当たり内訳書

埋戻し
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		41	1, 861	76, 301			CB210410
		m 3	41	1, 861	76, 301	0	0	
合 計					69, 562			
					69, 562		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		23	2, 909	66, 907			CB210410
		m 3	23	2, 909	66, 907	0	0	
合 計					60, 998			
					60, 998		0	

108m2当たり内訳書

基面整正

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3.8m当たり内訳書

第 10号内訳書 (1) プレキャスト横帯(隔壁)ブロック

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック		m	0 3. 4	0 6, 824	0 23, 201	3. 4	23, 201	CB226250
【B1400×1000×300】								
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック (材料費)		m	0 2. 2	0 35, 700	0 78, 540	2. 2	78, 540	CB226251
【B1200×1000×300】								
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック (材料費)		m	0 1. 1	0 30, 700	0 33, 770	1. 1	33, 770	CB226251
現場打横帯 (隔壁) コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0 0. 2	0 73, 510	0 14, 702	0. 2	14, 702	CB226200
合 計					0 150, 213		150, 213	
変更積算金額					0 136, 945		136, 945	円／m

0/7.2m当たり内訳書

第 11号内訳書 プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (2)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック			0	0	0			CB226250
		m	3. 4	6, 824	23, 201	3. 4	23, 201	
【B1400×1000×300】								
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック (材料費)			0	0	0			CB226251
		m	2. 2	35, 700	78, 540	2. 2	78, 540	
【B1200×1000×300】								
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック (材料費)			0	0	0			CB226251
		m	1. 1	30, 700	33, 770	1. 1	33, 770	
現場打横帯 (隔壁) コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0			CB226200
		m 3	1. 4	73, 510	102, 914	1. 4	102, 914	
合 計					0			
					238, 425		238, 425	
変更積算金額					0			
					217, 366		217, 366	円／m

0/4.9m当たり内訳書

第 12号内訳書
プレキャスト端止ブロック (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト小口止ブロック			0	0	0			CB226240
		m	3. 9	6, 581	25, 665	3. 9	25, 665	
【B1400×1000×300】								
プレキャスト小口止ブロック (材料費)			0	0	0			CB226241
		m	2. 2	35, 700	78, 540	2. 2	78, 540	
【B1200×1000×300】								
プレキャスト小口止ブロック (材料費)			0	0	0			CB226241
		m	1. 1	30, 700	33, 770	1. 1	33, 770	
【B1000×500×300】								
プレキャスト小口止ブロック (材料費)			0	0	0			CB226241
		m	0. 6	25, 700	15, 420	0. 6	15, 420	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0			CB226190
		m 3	0. 5	75, 780	37, 890	0. 5	37, 890	
合 計					0			
					191, 285		191, 285	
変更積算金額					0			
					174, 390		174, 390	円／m

0/3.7m当たり内訳書

第 13号内訳書
プレキャスト端止ブロック (7)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト小口止ブロック			0	0	0			CB226240
		m	3. 4	6, 581	22, 375	3. 4	22, 375	
【B1400×1000×300】								
プレキャスト小口止ブロック (材料費)			0	0	0			CB226241
		m	1. 1	35, 700	39, 270	1. 1	39, 270	
【B1200×1000×300】								
プレキャスト小口止ブロック (材料費)			0	0	0			CB226241
		m	2. 2	30, 700	67, 540	2. 2	67, 540	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0			CB226190
		m 3	0. 2	75, 780	15, 156	0. 2	15, 156	
合 計					0			
					144, 341		144, 341	
変更積算金額					0			
					131, 592		131, 592	円／m

0/4.4m当たり内訳書

第 14号内訳書 (9) プレキャスト端止ブロック

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト小口止ブロック			0	0	0			CB226240
		m	3. 4	6, 581	22, 375	3. 4	22, 375	
【B1400×1000×300】								
プレキャスト小口止ブロック (材料費)			0	0	0			CB226241
		m	2. 2	35, 700	78, 540	2. 2	78, 540	
【B1200×1000×300】								
プレキャスト小口止ブロック (材料費)			0	0	0			CB226241
		m	1. 1	30, 700	33, 770	1. 1	33, 770	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0			CB226190
		m 3	0. 2	75, 780	15, 156	0. 2	15, 156	
合 計					0			
					149, 841		149, 841	
変更積算金額					0			
					136, 606		136, 606	円／m

220m2当たり内訳書

平張コンクリート
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		220	1, 447	318, 340			CB221110
		m 2	220	1, 447	318, 340	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリート 舗 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		77	34, 680	2, 670, 360			CB240010
		m 3	77	34, 680	2, 670, 360	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		8. 1	8, 990	72, 819			CB240210
		m 2	8. 1	8, 990	72, 819	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		8. 1	3, 648	29, 548			CB224710
		m 2	8. 1	3, 648	29, 548	0	0	
合 計					2, 818, 075			
					2, 818, 075		0	

33/0m2当たり内訳書

基面整正

第 16号内訳書

單価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/32m2当たり内訳書

第 17号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	32	393. 8	12, 601	32	12, 601	
合 計					0			
					12, 601		12, 601	
変更積算金額					0			
					11, 487		11, 487	円／m2

型枠

第 18号内訳書

單僱使用年月	2025.08
步掛使用年月	2025.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

型枠

第 19号内訳書

單僱使用年月	2025.08
步掛使用年月	2025.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/110m2当たり内訳書

型枠

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	110	12, 230	1, 345, 300	110	1, 345, 300	
化粧型枠（材料費）			0	0	0			CB226361
		m 2	110	3, 380	371, 800	110	371, 800	
産業廃棄物運搬	化粧型枠 廃プラスチック		0	0	0			WYB00006
		m 3	2. 5	10, 000	25, 000	2. 5	25, 000	
処分費（m 3）			0	0	0			WB020051
		m 3	2. 5	15, 000	37, 500	2. 5	37, 500	単一 61号
合 計					0			
					1, 779, 600		1, 779, 600	
変更積算金額					0			
					1, 622, 432		1, 622, 432	円／m2

290掛m2当たり内訳書

足場
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		288	3, 922	1, 129, 536			WB252110
		掛m 2	288	3, 922	1, 129, 536	0	0	単一 62号
合 計					1, 029, 779			
					1, 029, 779		0	

4/0m3当たり内訳書

第 22号内訳書 小型擁壁 (川表)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用		2. 1	1, 447	3, 038			CB221110
		m 2	2. 1	1, 447	3, 038	0	0	
小型擁壁	0. 6m以上0. 8m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		4. 1	97, 000	397, 700			CB226311
		m 3	4. 1	97, 000	397, 700	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 007	169, 400	1, 185			WB810010 単一 63号
		t	0. 007	169, 400	1, 185	0	0	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下		14	941. 8	13, 185			CB224410
		孔	14	941. 8	13, 185	0	0	
合 計					378, 447		-378, 447	
					0			

0/4m3当たり内訳書

第 23号内訳書 小型擁壁 (川表)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	2. 1	1, 447	3, 038	2. 1	3, 038	
小型擁壁	0. 6m以上0. 8m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0			CB226311
		m 3	4. 1	97, 000	397, 700	4. 1	397, 700	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0	0	0			WB810010 単一 64号
		t	0. 007	169, 400	1, 185	0. 007	1, 185	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下		0	0	0			CB224410
		孔	14	941. 8	13, 185	14	13, 185	
化粧型枠			0	0	0			CB226360
		m 2	6. 5	3, 237	21, 040	6. 5	21, 040	
化粧型枠 (材料費)			0	0	0			CB226361
		m 2	6. 5	3, 380	21, 970	6. 5	21, 970	
産業廃棄物運搬	化粧型枠 廃プラスチック		0	0	0			WYB00007
		m 3	0. 1	10, 000	1, 000	0. 1	1, 000	
処分費 (m 3)			0	0	0			WB020051 単一 61号
		m 3	0. 1	15, 000	1, 500	0. 1	1, 500	
合 計					0			
					460, 618			
変更積算金額					0			
					419, 937			

5/0m3当たり内訳書

第 24号内訳書 小型擁壁 (川裏)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用		3. 3	1, 447	4, 775			CB221110
		m 2	3. 3	1, 447	4, 775	0	0	
小型擁壁	0. 5m以上0. 6m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		4. 6	111, 900	514, 740			CB226311
		m 3	4. 6	111, 900	514, 740	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 008	169, 400	1, 355			WB810010
		t	0. 008	169, 400	1, 355	0	0	単一 63号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下		16	941. 8	15, 068			CB224410
		孔	16	941. 8	15, 068	0	0	
合 計					488, 605			
					0			

1/0箇所当たり内訳書

現場打階段
第 25号内訳書 (川裏(1))

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0. 4	2, 169	867			CB221110
		m 2	0. 4	2, 169	867	0	0	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		4. 6	1, 591	7, 318			CB221110
		m 2	4. 6	1, 591	7, 318	0	0	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-25(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		1. 6	45, 910	73, 456			CB240010
		m 3	1. 6	45, 910	73, 456	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		6	8, 088	48, 528			CB240210
		m 2	6	8, 088	48, 528	0	0	
合 計					118, 672			
					0			

1/0箇所当たり内訳書

現場打階段
第 26号内訳書 (川裏(2))

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用		0. 5	2, 169	1, 084			CB221110
		m 2	0. 5	2, 169	1, 084	0	0	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用		1. 3	1, 591	2, 068			CB221110
		m 2	1. 3	1, 591	2, 068	0	0	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-25(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		0. 5	45, 910	22, 955			CB240010
		m 3	0. 5	45, 910	22, 955	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		2. 4	8, 088	19, 411			CB240210
		m 2	2. 4	8, 088	19, 411	0	0	
合 計					41, 498			
					0			

0/1箇所当たり内訳書

現場打階段
第 27号内訳書 (川裏)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クツツラン 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	0. 3	2, 169	650	0. 3	650	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クツツラン 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	9. 6	1, 591	15, 273	9. 6	15, 273	
コンクリート	小型構造物 クレン車打設 18-8-25(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		0	0	0			CB240010
		m 3	2. 3	45, 910	105, 593	2. 3	105, 593	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	11	8, 088	88, 968	11	88, 968	
合 計					0			
					210, 484		210, 484	
変更積算金額					0			
					191, 893		191, 893	
								円／箇所

46m2当たり内訳書

基面整正

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			46	393. 8	18, 114			CB210080
		m 2	46	393. 8	18, 114	0	0	
合 計					16, 514			
					16, 514		0	

87m当たり内訳書

転落(横断)防止柵
第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ヒール式・パネル式 3m 100m未満 無		87	12, 120	1, 054, 440			WB810760
		m	87	12, 120	1, 054, 440	0	0	単一 69号
箱抜き	D125 全ての費用		6	826. 9	4, 961			CB420860
		m	6	826. 9	4, 961	0	0	
合 計					965, 838		0	
					965, 838			

0/136m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m 2	9. 2	5, 316	48, 907	9. 2	48, 907	単一 71号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		0	0	0			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り	m 2	136	2, 949	401, 064	136	401, 064	単一 72号
合 計					0			
					449, 971		449, 971	
変更積算金額					0			
					410, 204		410, 204	円／m2

10m3当たり内訳書

埋戻し

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（光ケーブル配管工）	全ての費用		13	3, 280	42, 640			CB322720
		m 3	13	3, 280	42, 640	0	0	
敷砂，保護砂（材料費）			17	4, 700	79, 900			CB322721
		m 3	17	4, 700	79, 900	0	0	
埋設表示シート（材料費）			85	379. 8	32, 283			CB322722
		m	85	379. 8	32, 283	0	0	
合 計					141, 149			
					141, 149		0	

0.11t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下		0.11	4,051	445			CB010410
		t	0.11	4,051	445	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t		0.11	9,262	1,018			CB010420
		t	0.11	9,262	1,018	0	0	
合 計					1,333			
					1,333		0	

4m当たり内訳書

鋪裝版切斷

第 33号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3m当たり内訳書

鋪裝版切斷

第 34号内訳書

單価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

62/0m2当たり内訳書

第 35号内訳書
 コンクリート切断取壊し運搬処理
 (既設特殊堤-1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64mm以上77mm未満 800mm以上1100mm以下		14	8, 711	121, 954			CB224430
		孔	14	8, 711	121, 954	0	0	
コンクリート削孔	吊り用コア φ160 L=800mm以上1100mm以下		36	56, 600	2, 037, 600			WYB00022
		孔	36	56, 600	2, 037, 600	0	0	単一 75号
コンクリート切断(積込み含む)	(無筋)ワイヤー		62	113, 900	7, 061, 800			WYB00023
		m 2	62	113, 900	7, 061, 800	0	0	単一 76号
コンクリート殻運搬・荷卸し	5. 5t以上11t以下 1個 1. 5km以下		18	3, 600	64, 800			WYB00024
		個	18	3, 600	64, 800	0	0	単一 77号
【2次破砕箇所】								
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		62	8, 119	503, 378			WB824010
		m 3	62	8, 119	503, 378	0	0	単一 78号
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		62	2, 164	134, 168			CB227010
		m 3	62	2, 164	134, 168	0	0	
処分費 (m 3)			62	1, 175	72, 850			WB020051
		m 3	62	1, 175	72, 850	0	0	単一 79号
合 計					9, 113, 692			
					0		-9, 113, 692	

0/71m2当たり内訳書

第 36号内訳書
 コンクリート切断取壊し運搬処理
 (既設特殊堤-1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	64mm以上77mm未満 800mm以上1100mm以下	孔	0	0	0			CB224430
		孔	19	8, 711	165, 509	19	165, 509	
コンクリート削孔	吊り用コ φ 160 L=800mm以上1100mm以下	孔	0	0	0			WYB00026
		孔	36	56, 600	2, 037, 600	36	2, 037, 600	単一 80号
コンクリート切断 (積込み含む)	(無筋)ワイヤー	m 2	0	0	0			WYB00027
		m 2	71	113, 900	8, 086, 900	71	8, 086, 900	単一 81号
コンクリート殻運搬・荷卸し	5. 5t以上11t以下 1個 1. 5km以下	個	0	0	0			WYB00028
		個	18	3, 600	64, 800	18	64, 800	単一 82号
【2次破碎箇所】								
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	0	0	0			WB824010
		m 3	62	8, 119	503, 378	62	503, 378	単一 83号
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用	m 3	0	0	0			CB227010
		m 3	62	2, 164	134, 168	62	134, 168	
処分費 (m 3)		m 3	0	0	0			WB020051
		m 3	62	1, 175	72, 850	62	72, 850	単一 84号
合 計					0			
					11, 065, 205		11, 065, 205	
変更積算金額					0			
					10, 087, 967		10, 087, 967	円／m2

38m2当たり内訳書

第 37号内訳書
 コンクリート切断取壊し運搬処理
 (既設特殊堤-2)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64mm以上77mm未満 600mm以上800mm未満		15	7, 770	116, 550			CB224430
		孔	15	7, 770	116, 550	0	0	
コンクリート削孔	吊り用コア φ160 L=600mm以上800mm未満		38	40, 570	1, 541, 660			WYB00011
		孔	38	40, 570	1, 541, 660	0	0	単一 85号
コンクリート切断(積込み含む)	(無筋)ワイヤー		38	148, 400	5, 639, 200			WYB00012
		m 2	38	148, 400	5, 639, 200	0	0	単一 86号
コンクリート殻運搬・荷卸し	2. 5t以上5. 5t以下 2個 1. 5km以下		19	3, 600	68, 400			WYB00013
		個	19	3, 600	68, 400	0	0	単一 87号
【2次破碎箇所】								
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		37	8, 119	300, 403			WB824010
		m 3	37	8, 119	300, 403	0	0	単一 78号
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		37	2, 164	80, 068			CB227010
		m 3	37	2, 164	80, 068	0	0	
処分費 (m 3)			37	1, 175	43, 475			WB020051
		m 3	37	1, 175	43, 475	0	0	単一 79号
合 計					7, 101, 793			
					7, 101, 793			

170掛m2当たり内訳書

足場

第 38号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

340掛m2当たり内訳書

足場

第 39号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

910m3当たり内訳書

第 40号内訳書 工事用道路盛土
(設置・撤去)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		909	240. 2	218, 341			CB210020
		m 3	909	240. 2	218, 341	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		909	898	816, 282			CB210110
		m 3	909	898	816, 282	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		909	132. 4	120, 351			CB210610
		m 3	909	132. 4	120, 351	0	0	
【撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		909	240. 2	218, 341			CB210020
		m 3	909	240. 2	218, 341	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		909	898	816, 282			CB210110
		m 3	909	898	816, 282	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		909	132. 4	120, 351			CB210610
		m 3	909	132. 4	120, 351	0	0	
合 計					2, 105, 942			
					2, 105, 942		0	

230m2当たり内訳書

第 41号内訳書 敷砂利 (設置・撤去)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	23	132. 4	3, 045	0	0	CB210610
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	23	2, 400	55, 200	0	0	
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	23	240. 2	5, 524	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	23	898	20, 654	0	0	CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	23	132. 4	3, 045	0	0	CB210610
合 計					79, 743		0	
					79, 743			

0/1, 900m3当たり内訳書

仮設盛土
第 42号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1, 920	240. 2	461, 184	1, 920	461, 184	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 920	389. 2	747, 264	1, 920	747, 264	
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	1, 920	132. 4	254, 208	1, 920	254, 208	
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1, 920	240. 2	461, 184	1, 920	461, 184	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 920	389. 2	747, 264	1, 920	747, 264	
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	1, 920	132. 4	254, 208	1, 920	254, 208	
合 計					0			
					2, 925, 312		2, 925, 312	
変更積算金額					0			
					2, 666, 922		2, 666, 922	円／m3

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 43号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用

第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM適用工事に要する費用			0		0			WYB00002
		式	1		3, 593, 000	1	3, 593, 000	
合 計					0			
					3, 593, 000		3, 593, 000	
変更積算金額					0			
					3, 593, 000		3, 593, 000	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場費
第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
遠隔臨場費	情報共有システム 追加オプション		0	0	0			
		ヶ月	1	10, 000	10, 000	1	10, 000	
合 計					0			
					10, 000		10, 000	
変更積算金額					0			
					10, 000		10, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	301. 5	
						1		301. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	330. 8	330. 8	CB210100		
			m 3	1	330. 8	330. 8			
計						330. 8			
						330. 8			
単価						330. 8	円／m3		
						330. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		213. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	233. 7	233. 7		
計						0		
						233. 7		
単価						0		
						233. 7	円／m3	
変更積算単価								
						213. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	765. 9	
						1		765. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	840. 1	840. 1	CB210510		
			m 3	1	840. 1	840. 1			
計						840. 1			
						840. 1			
単価						840. 1	円／m3		
						840. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 868
						1		4, 868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 340	5, 340	CB210510	
			m 3	1	5, 340	5, 340		
計						5, 340		
						5, 340		
単価						5, 340	円／m3	
						5, 340		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	233. 3	
						1		233. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	256	256	CB210570		
			m 3	1	256	256			
計						256			
						256			
単価						256	円／m3		
						256			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	777. 5
						1		777. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	852. 9	852. 9	CB220010	
			m 2	1	852. 9	852. 9		
計						852. 9		
						852. 9		
単価						852. 9	円／m2	
						852. 9		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	390. 8
						1		390. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 㐀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	428. 7	428. 7	CB220010	
			m 2	1	428. 7	428. 7		
計						428. 7		
						428. 7		
単価						428. 7	円／m2	
						428. 7		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	プレキャスト基礎ブロック (2)	底幅 55 c m 高さ 35 c m L=2000	単位	m	数量	10	単価	10, 794
						10		10, 794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		6. 5	1, 447	9, 405. 5	CB221110	
			m 2	6. 5	1, 447	9, 405. 5		
護岸基礎ブロック据付		2, 000kg/個以下 5. 0m以下 H<-5. 0m		10	4, 146	41, 460	CB322150	
		2, 000mm以上2, 500mm以下 標準	m	10	4, 146	41, 460		
プレキャスト基礎ブロック (材料費)				10	6, 750	67, 500	CB322151	
			m	10	6, 750	67, 500		
計						118, 365. 5		
						118, 365. 5		
単価						11, 840		
						11, 840	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	プレキャスト基礎ブロック (2)	底幅 55 c m 高さ 35 c m L=2000	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	6.5	1,447	9,405.5	CB221110	
	護岸基礎ブロック据付	2,000kg/個以下 5.0m以下 H<-5.0m 2,000mm以上2,500mm以下 標準	m	10	4,146	41,460	CB322150	
	プレキャスト基礎ブロック (材料費)		m	10	6,750	67,500	CB322151	
	中詰コンクリート打設	18-8-40(高炉) 有り 全ての費用	m 3	0.81	37,550	30,415.5	CB322140	
	計					0		
	単価					148,781		
						0		
						14,880	円/m	
	変更積算単価					13,570	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	プレキャスト基礎ブロック (3)	底幅 52 c m 高さ 30 c m L=2000	単位	m	数量	10	単価	10, 475
						10		10, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		7. 2	1, 447	10, 418. 4	CB221110	
			m 2	7. 2	1, 447	10, 418. 4		
護岸基礎ブロック据付		2, 000kg/個以下 5. 0m以下 H< -5. 0m		10	4, 146	41, 460	CB322150	
		2, 000mm以上2, 500mm以下 標準	m	10	4, 146	41, 460		
プレキャスト基礎ブロック (材料費)				10	6, 300	63, 000	CB322151	
			m	10	6, 300	63, 000		
計						114, 878. 4		
						114, 878. 4		
単価						11, 490		
						11, 490	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	プレキャスト基礎ブロック (3)	底幅 52 c m 高さ 30 c m L=2000	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	7.2	1,447	10,418.4	CB221110	
護岸基礎ブロック据付		2,000kg/個以下 5.0m以下 H<-5.0m 2,000mm以上2,500mm以下 標準	m	10	4,146	41,460	CB322150	
プレキャスト基礎ブロック (材料費)			m	10	6,300	63,000	CB322151	
中詰コンクリート打設		18-8-40(高炉) 有り 全ての費用	m 3	0.58	37,550	21,779	CB322140	
計						0		
単価						136,657.4		
変更積算単価						0		
						13,670	円/m	
						12,470	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	プレキャスト基礎ブロック (5)	底幅 55 c m 高さ 35 c m L=2000	単位	m	数量	10	単価	10, 931
						10		10, 931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用		7. 5	1, 447	10, 852. 5	CB221110	
			m 2	7. 5	1, 447	10, 852. 5		
護岸基礎ブロック据付		2, 000kg/個以下 5. 0m以下 H<-5. 0m		10	4, 146	41, 460	CB322150	
		2, 000mm以上2, 500mm以下 標準	m	10	4, 146	41, 460		
プレキャスト基礎ブロック (材料費)				10	6, 750	67, 500	CB322151	
			m	10	6, 750	67, 500		
計						119, 812. 5		
						119, 812. 5		
単価						11, 990		
						11, 990	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	プレキャスト基礎ブロック (5)	底幅 55 c m 高さ 35 c m L=2000	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用	m 2	7.5	1,447	10,852.5	CB221110	
	護岸基礎ブロック据付	2,000kg/個以下 5.0m以下 H<-5.0m 2,000mm以上2,500mm以下 標準	m	10	4,146	41,460	CB322150	
	プレキャスト基礎ブロック (材料費)		m	10	6,750	67,500	CB322151	
	中詰コンクリート打設	18-8-40(高炉) 有り 全ての費用	m 3	0.81	37,550	30,415.5	CB322140	
	計					0		
	単価					150,228		
	変更積算単価					0		
						15,030	円/m	
						13,710	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	コンクリート(間知)ブロック積	500×1000 控え350	単位	m2	数量	1	単価	24, 114
						1		24, 114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック積		不要		1	26, 450	26, 450	CB226060	
			m 2	1	26, 450	26, 450		
計						26, 450		
						26, 450		
単価						26, 450		
						26, 450	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	37, 880
						1		37, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)		1	41, 550	41, 550	CB226110	
			m 3	1	41, 550	41, 550		
計						41, 550		
						41, 550		
単価						41, 550		
						41, 550	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 298
						1		7, 298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材 (碎石)		間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生碎石 RC-40		1	8, 005	8, 005	CB226120	
			m 3	1	8, 005	8, 005		
計						8, 005		
						8, 005		
単価						8, 005		
						8, 005	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	目地板 (高水)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 203
						1		1, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【材料費】								
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m		1	1, 320	1, 320		
			m 2	1	1, 320	1, 320		
計						1, 320		
						1, 320		
単価						1, 320		
						1, 320	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	現場打天端コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64, 200
						1		64, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	70, 420	70, 420	CB226180	
			m 3	1	70, 420	70, 420		
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	現場打天端コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64, 200
						1		64, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	70, 420	70, 420	CB226180	
			m 3	1	70, 420	70, 420		
計						70, 420		
						70, 420		
単価						70, 420		
						70, 420	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	現場打天端コンクリート (3)	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64, 301
						1		64, 301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		1	70, 530	70, 530	CB226180	
			m 3	1	70, 530	70, 530		
計						70, 530		
						70, 530		
単価						70, 530		
						70, 530	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	目地板 (天端)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 325
						1		3, 325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	3, 648	3, 648	CB224710	
			m 2	1	3, 648	3, 648		
計						3, 648		
						3, 648		
単価						3, 648		
						3, 648	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	横帯コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	66, 990
						1		66, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	73, 480	73, 480	CB226200	
			m 3	1	73, 480	73, 480		
計						73, 480		
						73, 480		
単価						73, 480		
						73, 480	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	端止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	69, 069
						1		69, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	75, 760	75, 760	CB226190	
			m 3	1	75, 760	75, 760		
計						75, 760		
						75, 760		
単価						75, 760		
						75, 760	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	端止コンクリート (7)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	69, 069
						1		69, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	75, 760	75, 760	CB226190	
			m 3	1	75, 760	75, 760		
計						75, 760		
						75, 760		
単価						75, 760		
						75, 760	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	端止コンクリート (9)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	69, 069
						1		69, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	75, 760	75, 760	CB226190	
			m 3	1	75, 760	75, 760		
計						75, 760		
						75, 760		
単価						75, 760		
						75, 760	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	張芝	張芝工 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2, 444
						1		2, 444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 100m2未満 無		1	2, 681	2, 681	WB810870	
			m 2	1	2, 681	2, 681	単一 59号	
計						2, 681		
						2, 681		
単価						2, 681		
						2, 681	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0. 15m	単位	m2	数量	1	単価	1, 319
						1		1, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 447	1, 447	CB221110	
			m 2	1	1, 447	1, 447		
計						1, 447		
						1, 447		
単価						1, 447		
						1, 447	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	コンクリート	逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ 1.5m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	29,037	
						1		29,037	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート（場所打擁壁）		18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	31,850	31,850	CB226410		
			m 3	1	31,850	31,850			
計						31,850			
						31,850			
単価						31,850	円／m3		
						31,850			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	152, 980
						1		152, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満	t	1	167, 800	167, 800	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	167, 800	167, 800	単－ 60号	
計						167, 800		
						167, 800		
単価						167, 800	円／t	
						167, 800		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 325
						1		3, 325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	3, 648	3, 648	CB224710	
			m 2	1	3, 648	3, 648		
計						3, 648		
						3, 648		
単価						3, 648		
						3, 648	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 444
						1		2, 444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製) 200*5		1	2, 681	2, 681	CB224810	
			m	1	2, 681	2, 681		
計						2, 681		
						2, 681		
単価						2, 681		
						2, 681	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	小型擁壁 (川裏(1))	0. 6m以上0. 8m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	94, 997
						1		94, 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 6m以上0. 8m未満 18-8-40(高炉)	m 3	1	104, 200	104, 200	CB226311	
		有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		1	104, 200	104, 200		
計						104, 200		
						104, 200		
単価						104, 200		
						104, 200	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	小型擁壁 (川裏(1))	0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		88, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0	0	0	CB226311	
				1	97, 460	97, 460		
計						0		
						97, 460		
単価						0		
						97, 460	円／m3	
変更積算単価						88, 860	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	小型擁壁 (川裏(2))	0. 6m以上0. 8m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	94, 997
						1		94, 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 6m以上0. 8m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	104, 200	104, 200	CB226311	
				1	104, 200	104, 200		
計						104, 200		
						104, 200		
単価						104, 200		
						104, 200	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	プレキャスト擁壁	幅 110 c m 1. 0mを超え2. 0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	51, 191
						1		51, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り	m	1	56, 150	56, 150	CB222110	
				1	56, 150	56, 150		
計						56, 150		
						56, 150		
単価						56, 150		
						56, 150	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	プレキャスト擁壁	幅 75 c m 0. 5m以上1. 0m以下 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	1	単価	30, 705
						1		30, 705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下 有り 有り		1	33, 680	33, 680	CB222110	
			m	1	33, 680	33, 680		
計						33, 680		
						33, 680		
単価						33, 680	円／m	
						33, 680		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	距離標	φ 100mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		8, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標（材料費）		φ 100mm (22k000)		0	0	0	WYB00019	
			箇所	1	9, 000	9, 000	単－ 65号	
計						0		
						9, 000		
単価						0	円／箇所	
						9, 000		
変更積算単価						8, 206	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	706	
						1		706	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	774. 5	774. 5	CB410030		
			m 2	1	774. 5	774. 5			
計						774. 5			
						774. 5			
単価						774. 5			
						774. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,924
						1		1,924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,111	2,111	CB410260	
			m 2	1	2,111	2,111		
計						2,111		
						2,111		
単価						2,111	円／m2	
						2,111		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	プレキャストU型側溝	PU-300	単位	m	数量	1	単価	10, 776	
						1		10, 776	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	11, 820	11, 820	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m	m	1	11, 820	11, 820	単一 66号		
計						11, 820			
						11, 820			
単価						11, 820			
						11, 820	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	歩道用 幅300用 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	7, 659	
						1		7, 659	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	8, 401	8, 401	WB821430		
			枚	1	8, 401	8, 401	単一 67号		
計						8, 401			
						8, 401			
単価						8, 401	円／枚		
						8, 401			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	堤脚水路流末工		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		185, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		m 3	0	0	0	CB240010	
				0. 24	44, 140	10, 593. 6		
型枠	一般型枠 小型構造物			0	0	0	CB240210	
			m 2	3. 7	8, 088	29, 925. 6		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			0	0	0	WB821430	
			枚	2	852. 8	1, 705. 6	単一 68号	
グレーチング蓋	1000×1100用(2枚/組) 並目 ボルト固定 T-2			0	0	0		
			組	1	161, 100	161, 100		
計						0		
						203, 324. 8		
単価						0		
						203, 400	円／箇所	
変更積算単価								
						185, 400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	境界鋳	100×40	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		986.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界鋳設置		貼付式 100×40		0	0	0	WYB00014	
			枚	1	1,082	1,082	単一 70号	
計						0		
						1,082		
単価						0		
						1,082	円／枚	
変更積算単価								
						986.4	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	配管設置(埋設部)	FEP 管径 80mm×2条 50mm×1条	単位	m	数量	10	単価	1,629
						10		1,629
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管設置(埋設部)	3条 全ての費用		10	356.3	3,563	CB322780	
			m	10	356.3	3,563		
	【材料】							
	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP80		20.6	528	10,876.8		
			m	20.6	528	10,876.8		
	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP50		10.3	333	3,429.9		
			m	10.3	333	3,429.9		
	計					17,869.7		
						17,869.7		
	単価					1,787		
						1,787		
							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	ハンドホール (1)	800×400×650 鉄蓋T-2	単位	箇所	数量	10	単価	276, 149
						10		276, 149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	9. 6	1, 303	12, 508. 8	CB221110	
				9. 6	1, 303	12, 508. 8		
ハンドホール		全ての費用	個	10	291, 200	2, 912, 000	CB322810	
				10	291, 200	2, 912, 000		
【保護コンクリート】								
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-25(高炉) 一般養生	m 3	1	45, 910	45, 910	CB240010	
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		1	45, 910	45, 910		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	7. 2	8, 088	58, 233. 6	CB240210	
				7. 2	8, 088	58, 233. 6		
計						3, 028, 652. 4		
						3, 028, 652. 4		
単価						302, 900		
						302, 900	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	ハンドホール (1)	800×400×650 鉄蓋(ロック式)	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0		CB221110
				9. 6	1, 303	12, 508. 8		
ハンドホール		全ての費用		0	0	0		CB322810
			個	10	453, 700	4, 537, 000		
【保護コンクリート】								
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-25(高炉) 一般養生		0	0	0		CB240010
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1	45, 910	45, 910		
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0		CB240210
			m 2	7. 2	8, 088	58, 233. 6		
計						0		
						4, 653, 652. 4		
単価						0		
						465, 400		円／箇所
変更積算単価								
						424, 400		円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	ハンドホール (2)	1200×600×900 鉄蓋T-2	単位	箇所	数量	10	単価	459, 944
						10		459, 944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	16	1, 303	20, 848	CB221110	
				16	1, 303	20, 848		
ハンドホール		全ての費用	個	10	490, 000	4, 900, 000	CB322810	
				10	490, 000	4, 900, 000		
【保護コンクリート】								
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-25(高炉) 一般養生	m 3	1	45, 910	45, 910	CB240010	
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		1	45, 910	45, 910		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	9. 6	8, 088	77, 644. 8	CB240210	
				9. 6	8, 088	77, 644. 8		
計						5, 044, 402. 8		
						5, 044, 402. 8		
単価						504, 500		
						504, 500	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	ハンドホール (2)	1200×600×900 鉄蓋(ロック式)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						10		666, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	16	1, 303	20, 848	CB221110	
ハンドホール		全ての費用	個	10	716, 300	7, 163, 000	CB322810	
【保護コンクリート】								
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-25(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1	45, 910	45, 910	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	9. 6	8, 088	77, 644. 8	CB240210	
計						0		
単価						7, 307, 402. 8		
						0		
						730, 800	円／箇所	
変更積算単価								
						666, 300	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量	1	単価	609	
						1		609	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		1	668. 1	668. 1	WB810770		
			m	1	668. 1	668. 1	単一 73号		
計						668. 1			
						668. 1			
単価						668. 1	円／m		
						668. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	187. 8
						1		187. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	206	206	CB430310	
			m 2	1	206	206		
計						206		
						206		
単価						206		
						206	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	12,663
						1		12,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 14.4以下		1	13,890	13,890	WB824020	
			m 3	1	13,890	13,890	単一 74号	
計						13,890		
						13,890		
単価						13,890		
						13,890		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	コンクリート取壊し運搬処理 (既設特殊堤)	無筋構造物 静的破碎	単位	m3	数量	1	単価	16, 200
						1		16, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
静的破碎		無筋構造物		1	13, 360	13, 360	WYB00003	
			m 3	1	13, 360	13, 360	単一 88号	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1	1, 070	1, 070	CB224260	
			m 3	1	1, 070	1, 070		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 164	2, 164	CB227010	
			m 3	1	2, 164	2, 164		
処分費 (m 3)				1	1, 175	1, 175	WB020051	
			m 3	1	1, 175	1, 175	単一 79号	
計						17, 769		
						17, 769		
単価						17, 770	円／m3	
						17, 770		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	コンクリート取壊し運搬処理 (既設特殊堤)	無筋構造物 静的破碎	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		24, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
静的破碎		無筋構造物		0	0	0	WYB00008	
			m 3	1	13, 360	13, 360	単一 89号	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	10, 560	10, 560	単一 90号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2, 164	2, 164		
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	1, 175	1, 175	単一 84号	
計						0		
						27, 259		
単価						0		
						27, 260	円／m3	
変更積算単価								
						24, 860	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	コンクリート取壊し運搬処理 (既設特殊堤)	鉄筋構造物 静的破碎	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		41,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
静的破碎		鉄筋構造物		0	0	0	WYB00005	
			m 3	1	22,770	22,770	単一 91号	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	18,390	18,390	単一 92号	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2,651	2,651		
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	1,875	1,875	単一 93号	
計						0		
						45,686		
単価						0		
						45,690	円／m3	
変更積算単価								
						41,660	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 536	
						1		4, 536	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4, 976	4, 976	CB227010		
計						4, 976			
						4, 976			
単価						4, 976			
						4, 976	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 606	
						1		1, 606	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	1, 762	1, 762	WB020051		
			m 3	1	1, 762	1, 762	単－ 95号		
計						1, 762			
						1, 762			
単価						1, 762	円／m3		
						1, 762			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	産業廃棄物運搬処分	廃プラスチック	単位	t	数量	0	単価	0
						1		65, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物運搬		配管材 (FEP) 廃プラスチック		0	0	0	WYB00010	
			t	1	29, 000	29, 000		
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	43, 000	43, 000	単一 96号	
計						0		
						72, 000		
単価						0		
						72, 000	円/t	
変更積算単価								
						65, 650	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	交通誘導警備員 (B)	昼間作業	単位	人日	数量	1	単価	12, 088
						1		12, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	13, 260	13, 260	WB010212	
			人日	1	13, 260	13, 260	単一 97号	
計						13, 260		
						13, 260		
単価						13, 260	円／人日	
						13, 260		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	2, 681
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	2, 681. 55	2, 681		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 681		
	単価					2, 681	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	167, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	98, 500	101, 455		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66, 334. 17	66, 334		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					167, 800		
	単価					167, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	15, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック（株）エコロ	m 3	100	15, 000	1, 500, 000		
	計					1, 500, 000		
	単価					15, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	30, 702	46, 053		
とび工			人	6. 1	28, 050	171, 105		
普通作業員			人	2. 7	19, 686	53, 152		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	45, 200	36, 160		
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		85, 730		
計						392, 200		
単価						3, 922	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－63号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	169, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	100, 000	103, 000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66, 334. 17	66, 334		
	諸雑費（まるめ）		式	1		66		
	計					169, 400		
	単価					169, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	169, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	100, 000	103, 000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66, 334. 17	66, 334		
	諸雑費（まるめ）		式	1		66		
	計					169, 400		
	単価					169, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	距離標（材料費）	φ 100mm (22k000)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		9, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		φ 100mm		0	0	0		
			個	1	9, 000	9, 000		
	計					0		
						9, 000		
	単価					0		
						9, 000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 770. 94	37, 709		
U型側溝		本体 普通型 300*300*2000	個	5	15, 800	79, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	2, 400	1, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						118, 200		
単価						11, 820	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	8, 401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	340. 68	34, 068		
グレーチング 蓋		歩道用 幅300用 L=1000	枚	100	8, 060	806, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						840, 100		
単価						8, 401	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	852. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	852. 72	85, 272		
グレーチング 蓋【別途計上】		1000×1100用 並目 ホール固定 T-2	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						85, 280		
単価						852. 8	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	12, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 611. 09	161, 109		
転落防止柵		ダークグリーン Co建込用 縦格子型	m	100	10, 500	1, 050, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		891		
計						1, 212, 000		
単価						12, 120	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	境界鈺設置	貼付式 100×40	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 082
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 5	19, 686	9, 843		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		977		
計						0		
						10, 820		
単価						0		
						1, 082	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	30, 702	13, 201		
型わく工			人	0. 86	27, 948	24, 035		
普通作業員			人	0. 52	19, 686	10, 236		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 688		
計						53, 160		
単価						5, 316	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一72号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 2, 949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	30, 702	18, 421	
特殊作業員			人	1. 1	27, 234	29, 957	
普通作業員			人	1. 9	19, 686	37, 403	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	6. 05	27, 600	166, 980	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	43, 520	38, 732	WK240050 単一 99号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 407	
計						294, 900	
単価						2, 949	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	668. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	668. 1	66, 810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						66, 810		
単価						668. 1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 14. 4以下	単位	m 3	数量	1	単価	13, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 560	10, 560	WB824010 単一 100号	
処分費（m 3）			m 3	1	1, 175	1, 175	WB020051 単一 101号	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用	m 3	1	2, 164	2, 164	CB227010	
計						13, 899		
単価						13, 890	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	コンクリート削孔	吊り用コア φ 160 L=800mm以上1100mm以下	単位	孔	数量	10	単価	56, 600	
						10		56, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 24	30, 702	99, 474			
			人	3. 24	30, 702	99, 474			
特殊作業員				3. 24	27, 234	88, 238			
			人	3. 24	27, 234	88, 238			
普通作業員				3. 24	19, 686	63, 782			
			人	3. 24	19, 686	63, 782			
削孔機損料（既設特殊堤-1・2）				3. 24	3, 180	10, 303			
			日	3. 24	3, 180	10, 303			
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］		排出ガス対策型（第1次） 3 7／4 5 k V A		3. 24	3, 330	10, 789			
			日	3. 24	3, 330	10, 789			
消耗品（既設特殊堤-1）		コアホルン		1		277, 472			
			式	1		277, 472			
諸雑費（率＋まるめ） 6. 35%				1		15, 942			
			式	1		15, 942			
計						566, 000			
						566, 000			
単価						56, 600			
						56, 600	円／孔		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－76号	コンクリート切断(積込み含む)	(無筋)ワイヤー	単位	m 2	数量	100	単価	113, 900	
						100		113, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				21. 74	30, 702	667, 461			
			人	21. 74	30, 702	667, 461			
特殊作業員				21. 74	27, 234	592, 067			
			人	21. 74	27, 234	592, 067			
普通作業員				43. 48	19, 686	855, 947			
			人	43. 48	19, 686	855, 947			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		21. 74	45, 200	982, 648			
			日	21. 74	45, 200	982, 648			
切断機損料（既設特殊堤-1・2）				21. 74	47, 000	1, 021, 780			
			日	21. 74	47, 000	1, 021, 780			
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		排出ガス対策型（第1次） 3 7／4 5 k V A		21. 74	3, 330	72, 394			
			日	21. 74	3, 330	72, 394			
ダイヤモンドワイヤー損耗費（既設特殊堤-1・2）				143. 92	35, 000	5, 037, 200			
			m	143. 92	35, 000	5, 037, 200			
消耗品（既設特殊堤-1）		ワイヤー工具類		1		1, 306, 704			
			式	1		1, 306, 704			
諸雑費（率＋まるめ） 40. 49%				1		853, 799			
			式	1		853, 799			
計						11, 390, 000			
						11, 390, 000			
単価						113, 900			
						113, 900			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一77号	コンクリート殻運搬・荷卸し	5. 5t以上11t以下 1個 1. 5km以下	単位	個	数量	10	3, 600
						10	3, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 13	30, 702	3, 991	
			人	0. 13	30, 702	3, 991	
特殊作業員				0. 13	27, 234	3, 540	
			人	0. 13	27, 234	3, 540	
普通作業員				0. 13	19, 686	2, 559	
			人	0. 13	19, 686	2, 559	
運転手（一般）				0. 32	24, 480	7, 833	
			人	0. 32	24, 480	7, 833	
軽油				25. 1	148	3, 714	
			L	25. 1	148	3, 714	
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		0. 54	15, 700	8, 478	
			供用日	0. 54	15, 700	8, 478	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 13	45, 200	5, 876	
			日	0. 13	45, 200	5, 876	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						36, 000	
						36, 000	
単価						3, 600	
						3, 600	円／個

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 119	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 119. 39	8, 119			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8, 119			
単価						8, 119	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Con殻(無筋)（有）入船産業	m 3	100	1, 175	117, 500		
計						117, 500		
単価						1, 175	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一80号	コンクリート削孔	吊り用コア φ 160 L=800mm以上1100mm以下	単位	孔	数量	0	0
						10	56, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3. 24	30, 702	99, 474	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3. 24	27, 234	88, 238	
普通作業員				0	0	0	
			人	3. 24	19, 686	63, 782	
削孔機損料（既設特殊堤-1・2）				0	0	0	
			日	3. 24	3, 180	10, 303	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］		排出ガス対策型（第1次） 3 7 / 4 5 k V A		0	0	0	
			日	3. 24	3, 330	10, 789	
消耗品（既設特殊堤-1）		コアホルン		0		0	
			式	1		277, 472	
諸雑費（率＋まるめ） 6. 35%				0		0	
			式	1		15, 942	
計						0	
						566, 000	
単価						0	
						56, 600	円／孔

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-81号	コンクリート切断(積込み含む)	(無筋)ワイヤー	単位	m 2	数量	0	0
						100	113, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	21. 74	30, 702	667, 461		
特殊作業員			0	0	0		
		人	21. 74	27, 234	592, 067		
普通作業員			0	0	0		
		人	43. 48	19, 686	855, 947		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0		
		日	21. 74	45, 200	982, 648		
切断機損料 (既設特殊堤-1・2)			0	0	0		
		日	21. 74	47, 000	1, 021, 780		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 3 7 / 4 5 k V A		0	0	0		
		日	21. 74	3, 330	72, 394		
ダイヤモンドワイヤー損耗費 (既設特殊堤-1・2)			0	0	0		
		m	143. 92	35, 000	5, 037, 200		
消耗品 (既設特殊堤-1)	ワイヤー工具類		0		0		
		式	1		1, 306, 704		
諸雑費 (率+まるめ) 40. 49%			0		0		
		式	1		853, 799		
計					0		
					11, 390, 000		
単価					0		
					113, 900	円 / m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一82号	コンクリート殻運搬・荷卸し	5. 5t以上11t以下 1個 1. 5km以下	単位	個	数量	0 10	単価 3, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 13	30, 702	3, 991	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 13	27, 234	3, 540	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 13	19, 686	2, 559	
運転手（一般）				0	0	0	
			人	0. 32	24, 480	7, 833	
軽油				0	0	0	
			L	25. 1	148	3, 714	
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		0	0	0	
			供用日	0. 54	15, 700	8, 478	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 13	45, 200	5, 876	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0 36, 000	
単価						0 3, 600	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 119. 39	8, 119		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 119		
単価						8, 119	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		1, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Con殻(無筋) (有)入船産業	m 3	100	1, 175	117, 500		
計						117, 500		
単価						1, 175	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	コンクリート削孔	吊り用コア φ 160 L=600mm以上800mm未満	単位	孔	数量	10	単価	40, 570	
						10		40, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2. 33	30, 702	71, 535			
			人	2. 33	30, 702	71, 535			
特殊作業員				2. 33	27, 234	63, 455			
			人	2. 33	27, 234	63, 455			
普通作業員				2. 33	19, 686	45, 868			
			人	2. 33	19, 686	45, 868			
削孔機損料（既設特殊堤-1・2）				2. 33	3, 180	7, 409			
			日	2. 33	3, 180	7, 409			
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］		排出ガス対策型（第1次） 3 7／4 5 k V A		2. 33	3, 330	7, 758			
			日	2. 33	3, 330	7, 758			
消耗品（既設特殊堤-2）				1		198, 270			
			式	1		198, 270			
諸雑費（率＋まるめ） 6. 35%				1		11, 405			
			式	1		11, 405			
計						405, 700			
						405, 700			
単価						40, 570			
						40, 570			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	コンクリート切断(積込み含む)	(無筋)ワイヤー	単位	m 2	数量	100	単価	148, 400	
						100		148, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				33. 56	30, 702	1, 030, 359			
			人	33. 56	30, 702	1, 030, 359			
特殊作業員				33. 56	27, 234	913, 973			
			人	33. 56	27, 234	913, 973			
普通作業員				67. 11	19, 686	1, 321, 127			
			人	67. 11	19, 686	1, 321, 127			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		33. 56	45, 200	1, 516, 912			
			日	33. 56	45, 200	1, 516, 912			
切断機損料（既設特殊堤-1・2）				33. 56	47, 000	1, 577, 320			
			日	33. 56	47, 000	1, 577, 320			
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		排出ガス対策型（第1次） 3 7 ／ 4 5 k V A		33. 56	3, 330	111, 754			
			日	33. 56	3, 330	111, 754			
ダイヤモンドワイヤー損耗費（既設特殊堤-1・2）				143. 96	35, 000	5, 038, 600			
			m	143. 96	35, 000	5, 038, 600			
消耗品（既設特殊堤-2）		ワイヤー工具類		1		2, 019, 393			
			式	1		2, 019, 393			
諸雑費（率＋まるめ） 40. 41%				1		1, 310, 562			
			式	1		1, 310, 562			
計						14, 840, 000			
						14, 840, 000			
単価						148, 400	円／m 2		
						148, 400			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一87号	コンクリート殻運搬・荷卸し	2. 5t以上5. 5t以下 2個 1. 5km以下	単位	個	数量	10	3, 600
						10	3, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 13	30, 702	3, 991	
			人	0. 13	30, 702	3, 991	
特殊作業員				0. 13	27, 234	3, 540	
			人	0. 13	27, 234	3, 540	
普通作業員				0. 13	19, 686	2, 559	
			人	0. 13	19, 686	2, 559	
運転手（一般）				0. 32	24, 480	7, 833	
			人	0. 32	24, 480	7, 833	
軽油				25. 1	148	3, 714	
			L	25. 1	148	3, 714	
トラック〔普通型〕		1 0～1 1 t 積		0. 54	15, 700	8, 478	
			供用日	0. 54	15, 700	8, 478	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 13	45, 200	5, 876	
			日	0. 13	45, 200	5, 876	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						36, 000	
						36, 000	
単価						3, 600	
						3, 600	円／個

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	静的破碎	無筋構造物	単位	m 3	数量	10	単価	13, 360	
						10		13, 360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 1	30, 702	3, 070			
			人	0. 1	30, 702	3, 070			
さく岩工				0. 21	38, 046	7, 989			
			人	0. 21	38, 046	7, 989			
普通作業員				0. 31	19, 686	6, 102			
			人	0. 31	19, 686	6, 102			
静的破碎剤(非火薬)		一般型 練混ぜタイプ(小孔径用)		99	990	98, 010			
			k g	99	990	98, 010			
軽油				10	148	1, 480			
			L	10	148	1, 480			
クローラドリル〔油圧式〕		搭乗式 1 5 0 k g 級		0. 1	48, 900	4, 890			
			供用日	0. 1	48, 900	4, 890			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		12, 059			
			式	1		12, 059			
計						133, 600			
						133, 600			
単価						13, 360			
						13, 360			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一89号	静的破碎	無筋構造物	単位	m 3	数量	0	0
						10	13, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 1	30, 702	3, 070	
さく岩工				0	0	0	
			人	0. 21	38, 046	7, 989	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 31	19, 686	6, 102	
静的破碎剤(非火薬)		一般型 練混ぜタイプ(小孔径用)		0	0	0	
			k g	99	990	98, 010	
軽油				0	0	0	
			L	10	148	1, 480	
クローラドリル [油圧式]		搭乗式 1 5 0 k g 級		0	0	0	
			供用日	0. 1	48, 900	4, 890	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		12, 059	
計						0	
						133, 600	
単価						0	
						13, 360	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 555. 2	10, 555		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					10, 560		
	単価					10, 560	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一91号	静的破碎	鉄筋構造物	単位	m 3	数量	0	0
						10	22, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 2	30, 702	6, 140	
さく岩工				0	0	0	
			人	0. 4	38, 046	15, 218	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 59	19, 686	11, 614	
静的破碎剤(非火薬)		一般型 練混ぜタイプ(小孔径用)		0	0	0	
			k g	154	990	152, 460	
軽油				0	0	0	
			L	19	148	2, 812	
クローラドリル〔油圧式〕		搭乗式 1 5 0 k g 級		0	0	0	
			供用日	0. 2	48, 900	9, 780	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		29, 676	
計						0	
						227, 700	
単価						0	
						22, 770	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	18, 390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18, 382. 1	18, 382			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						18, 390			
単価						18, 390	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Con殻(有筋)（有）入船産業	m 3	100	1, 875	187, 500		
計						187, 500		
単価						1, 875	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	4, 480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 6	30, 702	49, 123			
とび工			人	7	28, 050	196, 350			
普通作業員			人	1. 3	19, 686	25, 591			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	45, 200	63, 280			
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		113, 656			
計						448, 000			
単価						4, 480	円／掛㎡		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		1, 762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻（有）入船産業						
			m 3	100	1, 762	176, 200		
計						176, 200		
単価						1, 762	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		43, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック（株）エコロ						
			t	100	43, 000	4, 300, 000		
計						4, 300, 000		
単価						43, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 260	13, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 260		
単価						13, 260	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	システム初期費（I C T）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	43, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 642	27, 642		
	軽油		L	37	148	5, 476		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 500	10, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					43, 520		
	単価					43, 520	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 555. 2	10, 555		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10, 560		
単価						10, 560	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Con殻(無筋) (有)入船産業	m 3	100	1, 175	117, 500		
計						117, 500		
単価						1, 175	円／m 3	