

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度 久留須川三股地区掘削護岸（その2）工事
工事地名	大分県佐伯市本匠三股地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	12) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名	佐伯河川国道事務所 河川管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489610017	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	98,978,000
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	90,123,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	185日間 自 令和 7年 9月10日 (当初) 至 令和 8年 3月13日 (2回変更) 至 令和 8年 3月13日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大分県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	佐伯	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	番匠川水系 久留須川	22) 処 分 費 等	1,945,343
		23) 公 告 日	令和 7年 1月10日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和6年度 久留須川三股地区掘削護岸（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		48,873,943				
			1		46,288,460	1		-2,585,483	
河川土工		式	1		14,822,577				
			1		12,151,633	1		-2,670,944	
掘削工		式	1		1,229,520				
			0		0	-1		-1,229,520	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	4,700	261.6	1,229,520				単-1号
			0	261.6	0	-4,700		-1,229,520	
掘削工(ICT)		式	0		0				
			1		1,727,370	1		1,727,370	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3以上10,000 m3未満	m3	0	0	0				単-2号
			5,100	338.7	1,727,370	5,100		1,727,370	
盛土工		式	1		25,095				
			0		0	-1		-25,095	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	5	5,019	25,095				単-3号
			0	5,019	0	-5		-25,095	
法面整形工		式	1		818,952				
			0		0	-1		-818,952	
法面整形(切土部)	現場制約無 砂質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	1,010	798.9	806,889				単-4号
			0	798.9	0	-1,010		-806,889	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	30	402.1	12,063				単-5号
			0	402.1	0	-30		-12,063	
法面整形工(ICT)		式	0		0				
			1		970,783	1		970,783	

設計内訳書

工事名	令和6年度 久留須川三股地区掘削護岸（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 1,210	0 802.3	0 970,783	1,210	970,783	単-6号	
残土処理工		式	1 1		12,749,010 9,453,480	1	-3,295,530		
整地	敷均し(ルース)	m3	4,500 5,000	128.2 128.2	576,900 641,000	500	64,100	単-7号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,530 0	2,687 2,687	12,172,110 0	-4,530	-12,172,110	単-8号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 3,520	0 1,030	0 3,625,600	3,520	3,625,600	単-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,440	0 3,602	0 5,186,880	1,440	5,186,880	単-10号	
法覆護岸工		式	1 1		23,743,538 23,729,957	1	-13,581		
作業土工		式	1 1		282,636 324,433	1	41,797		
床掘り	土砂	m3	70 0		17,673 0	-70	-17,673	内-1号	
床掘り	土砂	m3	0 90		0 20,347	90	20,347	内-2号	
埋戻し		m3	60 0		153,574 0	-60	-153,574	内-3号	
埋戻し		m3	0 70		0 176,570	70	176,570	内-4号	

設計内訳書

工事名	令和6年度 久留須川三股地区掘削護岸（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			m2	297 0		111,389 0	-297	-111,389	内-5号
基面整正			m2	0 340		0 127,516	340	127,516	内-6号
コンクリートブロック工(平ブロック張)			式	1 1		6,044,272 6,044,272	0	0	
基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅30cm 高さ25cm	m	97 97	5,378 5,378	521,666 521,666	0	0	単-11号
平ブロック張		控10cm 遮水シート有り	m2	493 493	10,207 10,207	5,032,051 5,032,051	0	0	単-12号
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	5 5	3,439 3,439	17,195 17,195	0	0	単-13号
肩止コンクリート		18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ25cm	m	97 97	4,880 4,880	473,360 473,360	0	0	単-14号
コンクリートブロック工(連節ブロック張)			式	1 1		16,967,360 16,925,074	1	-42,286	
連節ブロック張		t=250 ヒンジ型	m2	1,116 0		16,967,360 0	-1,116	-16,967,360	内-7号
連節ブロック張		t=250 ヒンジ型	m2	0 1,113		0 16,925,074	1,113	16,925,074	内-8号
護岸付属物工			式	1 1		255,430 242,338	1	-13,092	
横帯コンクリート(4-1号)		18-8-40(高炉) 高さ335cm 幅30cm	箇所	1 1	22,444 22,444	22,444 22,444	0	0	単-15号

設計内訳書

工事名	令和6年度 久留須川三股地区掘削護岸（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横帯コンクリート (5-1号)	18-8-40(高炉) 高さ31 5cm 幅30cm	箇所	1	21,197	21,197				単-16号
			0	21,197	0	-1	-21,197		
横帯コンクリート (5-1号)	18-8-40(高炉) 高さ13 3cm 幅30cm	箇所	0	0	0				単-17号
			1	8,105	8,105	1	8,105		
横帯コンクリート (4-2号)	18-8-40(高炉) 高さ48 5cm 幅30cm	箇所	1	104,802	104,802				単-18号
			1	104,802	104,802	0	0		
横帯コンクリート (5-2号)	18-8-40(高炉) 高さ50 5cm 幅30cm	箇所	1	106,987	106,987				単-19号
			1	106,987	106,987	0	0		
植生工		式	1		193,840				
			1		193,840	0	0		
張芝	野芝 100m2未満	m2	80	2,423	193,840				単-20号
			80	2,423	193,840	0	0		
構造物撤去工		式	1		1,265,300				
			1		2,011,827	1	746,527		
構造物取壊し工		式	1		737,000				
			1		1,171,830	1	434,830		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	100	7,370	737,000				単-21号
			159	7,370	1,171,830	59	434,830		
運搬処理工		式	1		528,300				
			1		839,997	1	311,697		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	100	2,074	207,400				単-22号
			159	2,074	329,766	59	122,366		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	100	3,209	320,900				単-23号
			159	3,209	510,231	59	189,331		

設計内訳書

工事名	令和6年度 久留須川三股地区掘削護岸（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1 1		9,042,528 8,395,043	1	-647,485	
工事用道路工			式	1 1		4,279,627 5,111,891	1	832,264	
工事用道路盛土 （設置・撤去）			m3	630 0		4,127,543 0	-630	-4,127,543	内-9号
工事用道路盛土 （設置・撤去）			m3	0 630		0 4,958,793	630	4,958,793	内-10号
敷砂利 （設置・撤去）			m2	220 0		152,084 0	-220	-152,084	内-11号
敷砂利 （設置・撤去）			m2	0 220		0 153,098	220	153,098	内-12号
保護工			式	1 1		1,821,981 329,540	1	-1,492,441	
摺付部保護			袋	100 0		1,821,981 0	-100	-1,821,981	内-13号
摺付部保護			袋	0 60		0 329,540	60	329,540	内-14号
汚濁防止工			式	1 1		2,661,677 2,661,677	0	0	
汚濁防止フェンス （設置・撤去）			m	160 160		2,661,677 2,661,677	0	0	内-15号
交通管理工			式	1 1		279,243 291,935	1	12,692	

設計内訳書

工事名	令和6年度 久留須川三股地区掘削護岸（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	22 0		279,243 0	-22	-279,243	内-16号	
交通誘導警備員		人日	0 23		0 291,935	23	291,935	内-17号	
直接工事費		式	1 1		48,873,943 46,288,460	1	-2,585,483		
共通仮設費		式	1 1		4,712,931 8,783,398	1	4,070,467		
共通仮設費		式	1 1		543,589 4,812,501	1	4,268,912		
準備費		式	0 1		0 253,650	1	253,650		
木根等処分費		式	0 1		0 253,650	1	253,650	内-18号	
技術管理費		式	0 1		0 3,889,504	1	3,889,504		
土質等試験費		式	0 1		0 200,000	1	200,000	内-19号	
施工調査費		式	0 1		0 155,230	1	155,230	内-20号	
施工管理費		式	0 1		0 79,200	1	79,200	内-21号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 39,024	1	39,024	内-22号	

設計内訳書

工事名	令和6年度 久留須川三股地区掘削護岸（その2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	0 1		0 598,000	1	598,000	内-23号	
ICT活用効果等調査費用		式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-24号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0 1		0 1,650,000	1	1,650,000	内-25号	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用		式	0 1		0 1,150,000	1	1,150,000	内-26号	
営繕費		式	0 1		0 161,600	1	161,600		
快適トイレ		式	0 1		0 161,600	1	161,600	内-27号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		543,589 507,747	1	-35,842		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		4,169,342 3,970,897	1	-198,445		
純工事費		式	1 1		53,586,874 55,071,858	1	1,484,984		
現場管理費		式	1 1		16,007,217 15,618,984	1	-388,233		
工事原価		式	1 1		69,594,091 70,690,842	1	1,096,751		
一般管理費等		式	1 1		12,335,909 11,939,158	1	-396,751		

設計内訳書

工事名	令和6年度 久留須川三股地区掘削護岸（その2）工事					（ 2 回変更）		（個別合意）		事業区分	河川改修
										工事区分	築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
工事価格			式	1		81,930,000		1	700,000		
				1		82,630,000					
消費税相当額			式	1		8,193,000		1	70,000		
				1		8,263,000					
工事費計			式	1		90,123,000		1	770,000		
				1		90,893,000					

70/0m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/90m3当たり内訳書

床掘り
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	85. 2	262. 3	22, 347	85. 2	22, 347	
合 計					0			
					22, 347		22, 347	
変更積算金額					0			
					20, 347		20, 347	円／m3

60/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		58.1	2,903	168,664			CB210410
		m 3	58.1	2,903	168,664	0	0	
合 計					153,574			
					0		-153,574	

0/70m3当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	66. 8	2, 903	193, 920	66. 8	193, 920	
合 計					0			
					193, 920		193, 920	
変更積算金額					0			
					176, 570		176, 570	円／m3

297/0m2当たり内訳書

基面整正

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/340m2当たり内訳書

基面整正

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	340	411. 9	140, 046	340	140, 046	
合 計					0			
					140, 046		140, 046	
変更積算金額					0			
					127, 516		127, 516	円／m2

1,116/0m2当たり内訳書

連節ブロック張

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロック据付			1,116	1,970	2,198,520			WYB00005
		m 2	1,116	1,970	2,198,520	0	0	単一 24号
連節ブロック (材料費)	t=250 ヒンジ型		1,116	12,500	13,950,000			WYB00006
		m 2	1,116	12,500	13,950,000	0	0	単一 25号
吸出し防止材 (全面) 設置			1,116	1,010	1,127,160			CB226140
		m 2	1,116	1,010	1,127,160	0	0	
(吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm)								
木杭打	全ての費用		194	3,195	619,830			CB321710
		本	194	3,195	619,830	0	0	
(長1.6m 末口9cm 先端加工含む(皮むき含む))								
中詰	土砂		156	4,737	738,972			WYB00009
		m 3	156	4,737	738,972	0	0	単一 26号
(中詰材(流用土))								
合 計					16,967,360			
					0		-16,967,360	

0/1,113m2当たり内訳書

連節ﾌﾞﾛｯｸ張

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロック据付			0	0	0			WYB00010
		m 2	1,113	1,970	2,192,610	1,113	2,192,610	単一 27号
連節ブロック (材料費)	t=250 ﾋﾝｼﾞ型		0	0	0			WYB00011
		m 2	1,113	12,500	13,912,500	1,113	13,912,500	単一 28号
吸出し防止材 (全面) 設置			0	0	0			CB226140
		m 2	1,113	1,010	1,124,130	1,113	1,124,130	
(吸出し防止ｼｰﾄ(河川護岸用) t=10mm)								
木杭打	全ての費用		0	0	0			CB321710
		本	194	3,195	619,830	194	619,830	
(長1.6m 末口9cm 先端加工含む(皮むき含む))								
中詰	土砂		0	0	0			WYB00013
		m 3	156	4,737	738,972	156	738,972	単一 29号
(中詰材(流用土))								
合 計					0			
					18,588,042		18,588,042	
変更積算金額					0			
					16,925,074		16,925,074	円／m2

630/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 9号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		702	245.2	172,130			CB210020
		m 3	702	245.2	172,130	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		702	2,952	2,072,304			CB210110
		m 3	702	2,952	2,072,304	0	0	
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		632	241	152,312			CB210510
		m 3	632	241	152,312	0	0	
【撤去】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		632	287.4	181,636			CB210100
		m 3	632	287.4	181,636	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		632	2,952	1,865,664			CB210110
		m 3	632	2,952	1,865,664	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		632	140.9	89,048			CB210610
		m 3	632	140.9	89,048	0	0	
合 計					4,127,543			
					0		-4,127,543	

0/630m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 10号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	702	245.2	172,130	702	172,130	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	702	2,952	2,072,304	702	2,072,304	
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	632	241	152,312	632	152,312	
【撤去】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0			CB210100
		m 3	632	337.8	213,489	632	213,489	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	632	2,387	1,508,584	632	1,508,584	
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	632	2,100	1,327,200	632	1,327,200	
(土砂)								
合 計					0			
					5,446,019		5,446,019	
変更積算金額					0			
					4,958,793		4,958,793	円／m3

220/0m2当たり内訳書

第 11号内訳書 敷砂利
(設置・撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置 RC-40(購入) 敷厚100mm】								
路体 (築堤) 盛土	2.5m以上4.0m未満		22.1	860.5	19,017			CB210510
		m 3	22.1	860.5	19,017	0	0	
敷砂利 (材料費)	RC-40 1.33m3/m3		22.1	3,458	76,421			WYB00008
		m 3	22.1	3,458	76,421	0	0	単一 33号
【撤去】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		22.1	287.4	6,351			CB210100
		m 3	22.1	287.4	6,351	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		22.1	2,952	65,239			CB210110
		m 3	22.1	2,952	65,239	0	0	
合 計					152,084			
					0		-152,084	

0/220m2当たり内訳書

第 12号内訳書 敷砂利 (設置・撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置 RC-40(購入) 敷厚100mm】								
路体 (築堤) 盛土	2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	22. 1	860. 5	19, 017	22. 1	19, 017	
敷砂利 (材料費)	RC-40 1. 33m3/m3		0	0	0			WYB00017
		m 3	22. 1	3, 458	76, 421	22. 1	76, 421	単一 34号
【撤去】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		0	0	0			CB210100
		m 3	22. 1	337. 8	7, 465	22. 1	7, 465	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	22. 1	2, 952	65, 239	22. 1	65, 239	
合 計					0			
					168, 142		168, 142	
変更積算金額					0			
					153, 098		153, 098	円／m2

100/0袋当たり内訳書

摺付部保護
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型)		100	20,010	2,001,000			CB322430
	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材							
	全ての費用	袋	100	20,010	2,001,000	0	0	
(中詰材:割栗石(150-200mm))								
合 計					1,821,981			
					0		-1,821,981	

0/60袋当たり内訳書

摺付部保護

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去・積込			0	0	0			WYB00046
		袋	60	1, 820	109, 200	60	109, 200	単一 35号
袋詰玉石運搬	L=300m以内		0	0	0			WYB00047
		袋	60	516	30, 960	60	30, 960	単一 36号
袋詰玉石荷卸し			0	0	0			WYB00048
		袋	60	1, 145	68, 700	60	68, 700	単一 37号
袋詰玉石設置			0	0	0			WYB00050
		袋	60	2, 551	153, 060	60	153, 060	単一 38号
合 計					0			
					361, 920		361, 920	
変更積算金額					0			
					329, 540		329, 540	円／袋

160m当たり内訳書

第 15号内訳書 汚濁防止フェンス
(設置・撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去 賃料日数122日		160	18,270	2,923,200			WYB00001
		m	160	18,270	2,923,200	0	0	単一 39号
(単独ポート φ300 高1.0m× 長20m 1000未満(N/3cm))								
合 計					2,661,677			
					2,661,677		0	

22/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			22	13,940	306,680			WB010212
		人日	22	13,940	306,680	0	0	単一 40号
合 計					279,243			
					0		-279,243	

0/23人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	23	13, 940	320, 620	23	320, 620	単一 41号
合 計					0			
					320, 620		320, 620	
変更積算金額					0			
					291, 935		291, 935	円／人日

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
収集運搬	運搬距離 L=10km以下 ダンプトラック10t積級		0	0	0			WYB00002
		回	3	9, 000	27, 000	3	27, 000	単一 42号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	14. 9	15, 000	223, 500	14. 9	223, 500	単一 43号
(竹(幹・枝葉))								
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	0. 21	15, 000	3, 150	0. 21	3, 150	単一 44号
(木(幹・枝葉))								
合 計					0			
					253, 650		253, 650	
変更積算金額					0			
					253, 650		253, 650	円／式

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌・底質分析	(溶出試験(1))溶出液作成料含む16項目		0	0	0			WYB00014
		検体	1	122, 800	122, 800	1	122, 800	単一 45号
土壌・底質分析	(溶出試験(2))溶出液作成料含む13項目		0	0	0			WYB00015
		検体	1	77, 200	77, 200	1	77, 200	単一 46号
合 計					0			
					200, 000		200, 000	
変更積算金額					0			
					200, 000		200, 000	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	土砂等運搬 技術員2.3人		0	0	0			WYB00022
		件	1	83,030	83,030	1	83,030	単一 47号
施工形態動向調査（モニタリング調査）	汚濁防止フェンス工 技術員0.5人		0	0	0			WYB00023
		件	1	18,050	18,050	1	18,050	単一 48号
施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	土の敷均し（ルース） 技術員0.5人		0	0	0			WYB00024
		件	1	18,050	18,050	1	18,050	単一 49号
施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	吸出し防止材設置工 技術員0.5人		0	0	0			WYB00026
		件	1	18,050	18,050	1	18,050	単一 50号
施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	木杭打工 技術員0.5人		0	0	0			WYB00028
		件	1	18,050	18,050	1	18,050	単一 51号
合 計					0			
					155,230		155,230	
変更積算金額					0			
					155,230		155,230	円／式

一式当たり内訳書

施工管理費

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場に使用する機器費用（賃料）	ASPerLIVE		0	0	0			WYB00018
		ヶ月	4	4, 500	18, 000	4	18, 000	単一 52号
遠隔臨場に使用する機器費用（賃料）	iPhone13 128GB		0	0	0			WYB00019
		ヶ月	4	12, 000	48, 000	4	48, 000	単一 53号
遠隔臨場に使用する機器費用（賃料）	データ通信費		0	0	0			WYB00020
		ヶ月	4	3, 300	13, 200	4	13, 200	単一 54号
合 計					0			
					79, 200		79, 200	
変更積算金額					0			
					79, 200		79, 200	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 5100m3	式	0 1		0 26,967			WB010400 単一 55号
法面整形（ICT）保守点検	切土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 1210m2	式	0 1		0 12,057			WB010440 単一 56号
合 計					0 39,024			
変更積算金額					0 39,024			
								円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 57号
合 計					0			
					598, 000		598, 000	
変更積算金額					0			
					598, 000		598, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用
第 24号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費用	技術員0.5人		0	0	0			WYB00016
		工事	1	18,050	18,050	1	18,050	単一 58号
合 計					0			
					18,050		18,050	
変更積算金額					0			
					18,050		18,050	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1650千円		0		0			WB010610
		式	1		1, 650, 000	1	1, 650, 000	単一 59号
合 計					0			
					1, 650, 000		1, 650, 000	
変更積算金額					0			
					1, 650, 000		1, 650, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元~~7~~納品費用・外注経費等費用

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元 ~~7~~ 納品費用・外注経費等費用			0		0			WYB00012
		式	1		1, 150, 000	1	1, 150, 000	単一 60号
合 計					0			
					1, 150, 000		1, 150, 000	
変更積算金額					0			
					1, 150, 000		1, 150, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 27号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00003
		基・月	4	40, 400	161, 600	4	161, 600	単一 61号
合 計					0			
					161, 600		161, 600	
変更積算金額					0			
					161, 600		161, 600	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	261.6	
						1		261.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	287.4	287.4	CB210100		
			m 3	1	287.4	287.4			
計						287.4			
						287.4			
単価						287.4	円／m3		
						287.4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		338. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m 3	1	372. 1	372. 1		
計						0		
						372. 1		
単価						0	円／m3	
						372. 1		
変更積算単価						338. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 019	
						1		5, 019	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 513	5, 513	CB210510		
			m 3	1	5, 513	5, 513			
計						5, 513			
						5, 513			
単価						5, 513	円／m3		
						5, 513			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	798.9
						1		798.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	877.5	877.5	CB220010	
			m 2	1	877.5	877.5		
計						877.5		
						877.5		
単価						877.5		
						877.5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	402. 1	
						1		402. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	441. 7	441. 7	CB220010		
			m 2	1	441. 7	441. 7			
計						441. 7			
						441. 7			
単価						441. 7			
						441. 7	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(切土部) (ICT)	埤質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		802. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ I C T ）		切土部 埤質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	881. 4	881. 4		
計						0		
						881. 4		
単価						0		
						881. 4	円／m2	
変更積算単価								
						802. 3	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	128. 2	
						1		128. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	140. 9	140. 9	CB210610		
			m 3	1	140. 9	140. 9			
計						140. 9			
						140. 9			
単価						140. 9	円／m3		
						140. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,687
						1		2,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	2,952	2,952	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	1	2,952	2,952		
計						2,952		
						2,952		
単価						2,952		
						2,952		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1,131	1,131		
計						0		
						1,131		
単価						0		
						1,131	円／m3	
変更積算単価						1,030	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	3,957	3,957		
計						0		
						3,957		
単価						0		
						3,957	円／m3	
変更積算単価						3,602	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅30cm 高さ25cm	単位	m	数量	10	単価	5,378	
						10		5,378	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.68	80,290	54,597.2	CB226170		
			m 3	0.68	80,290	54,597.2			
遮水シート張		遮水シート各種		3	1,489	4,467	CB226130		
			m 2	3	1,489	4,467			
(遮水シートB:軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm)									
計						59,064.2			
						59,064.2			
単価						5,907	円／m		
						5,907			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	控10cm 遮水ｼｰﾄ有り	単位	m2	数量	1	単価	10, 207	
						1		10, 207	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 不要 遮水ｼｰﾄA (厚1. 0+10. 0mm) 無し 無し		1	11, 210	11, 210	CB226030		
			m 2	1	11, 210	11, 210			
計						11, 210			
						11, 210			
単価						11, 210	円／m2		
						11, 210			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,439
						1		3,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3,777	3,777	CB224710	
			m 2	1	3,777	3,777		
計						3,777		
						3,777		
単価						3,777	円／m2	
						3,777		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	肩止コンクリート	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ25cm	単位	m	数量	10	単価	4,880
						10		4,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0.75	65,500	49,125	CB226180	
			m 3	0.75	65,500	49,125		
遮水シート張		遮水シート各種		3	1,489	4,467	CB226130	
			m 2	3	1,489	4,467		
(遮水シートB:軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm)								
計						53,592		
						53,592		
単価						5,360		
						5,360	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	横帯コンクリート (4-1号)	18-8-40(高炉) 高さ335cm 幅30cm	単位	箇所	数量	1	単価	22,444
						1		22,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0.36	68,470	24,649.2	CB226200	
			m 3	0.36	68,470	24,649.2		
計						24,649.2		
						24,649.2		
単価						24,650		
						24,650	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	横帯コンクリート (5-1号)	18-8-40(高炉) 高さ315cm 幅30cm	単位	箇所	数量	1	単価	21,197
						1		21,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0.34	68,470	23,279.8	CB226200	
			m 3	0.34	68,470	23,279.8		
計						23,279.8		
						23,279.8		
単価						23,280		
						23,280	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	横帯コンクリート (5-1号)	18-8-40(高炉) 高さ133cm 幅30cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		8,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226200	
			m 3	0.13	68,470	8,901.1		
計						0		
						8,901.1		
単価						0		
						8,902	円／箇所	
変更積算単価								
						8,105	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	横帯コンクリート (4-2号)	18-8-40(高炉) 高さ485cm 幅30cm	単位	箇所	数量	1	単価	104,802
						1		104,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		1.2	41,310	49,572	CB240010	
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1.2	41,310	49,572		
型枠		一般型枠 小型構造物		8.1	8,078	65,431.8	CB240210	
			m 2	8.1	8,078	65,431.8		
計						115,003.8		
						115,003.8		
単価						115,100		
						115,100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	横帯コンクリート (5-2号)	18-8-40(高炉) 高さ505cm 幅30cm	単位	箇所	数量	1	単価	106,987
						1		106,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1. 2	41,310	49,572	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	8. 4	8,078	67,855. 2	CB240210	
計						117,427. 2		
単価						117,500		
						117,500	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	張芝	野芝 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,423
						1		2,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 100m2未満 無	m 2	1	2,662	2,662	WB810870	
計						2,662	単一 30号	
単価						2,662		
						2,662	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,370
						1		7,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,095	8,095	WB824010	
			m 3	1	8,095	8,095	単一 31号	
計						8,095		
						8,095		
単価						8,095		
						8,095	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,074
						1		2,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		1	2,278	2,278	CB227010	
			m 3	1	2,278	2,278		
計						2,278		
						2,278		
単価						2,278		
						2,278	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,209
						1		3,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,525	3,525	WB020051	
			m3	1	3,525	3,525	単一 32号	
計						3,525		
						3,525		
単価						3,525		
						3,525	円/m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-24号	ブロック据付		単位	m 2	数量	10	1,970
						10	1,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.1	30,680	3,068	
			人	0.1	30,680	3,068	
ブロック工				0.2	28,080	5,616	
			人	0.2	28,080	5,616	
特殊作業員				0.1	24,856	2,485	
			人	0.1	24,856	2,485	
普通作業員				0.2	20,592	4,118	
			人	0.2	20,592	4,118	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0.1	44,100	4,410	
			日	0.1	44,100	4,410	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						19,700	
						19,700	
単価						1,970	
						1,970	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－25号	連節ブロック（材料費）	t=250 ヒンジ型	単位	m 2	数量	1	単価	12, 500
						1		12, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック		t=250 ヒンジ型		1	12, 500	12, 500		
			m 2	1	12, 500	12, 500		
計						12, 500		
						12, 500		
単価						12, 500		
						12, 500	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－26号	中詰	土砂	単位	m 3	数量	10	単価	4, 737
						10		4, 737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				2. 3	20, 592	47, 361		
			人	2. 3	20, 592	47, 361		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						47, 370		
						47, 370		
単価						4, 737		
						4, 737	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-27号	ブロック据付		単位	m 2	数量	0 10	単価 0 1,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.1	30,680	3,068	
ブロック工				0	0	0	
			人	0.2	28,080	5,616	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.1	24,856	2,485	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.2	20,592	4,118	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0.1	44,100	4,410	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 19,700	
単価						0 1,970	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－28号	連節ブロック（材料費）	t=250 ヒンジ型	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		12, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック		t=250 ヒンジ型		0	0	0		
			m 2	1	12, 500	12, 500		
計						0		
						12, 500		
単価						0		
						12, 500	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－29号	中詰	土砂	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		4, 737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 3	20, 592	47, 361		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						47, 370		
単価						0		
						4, 737	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一30号	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		2,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	2,662.2	2,662		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,662		
単価						2,662	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一31号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,095.8	8,095		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,095		
単価						8,095	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－32号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (株みらい産業)	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－33号	敷砂利（材料費）	RC-40 1.33m3/m3	単位	m 3	数量	1	単価	3, 458
						1		3, 458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1. 33	2, 600	3, 458		
				1. 33	2, 600	3, 458		
計						3, 458		
						3, 458		
単価						3, 458	円／m 3	
						3, 458		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	敷砂利（材料費）	RC-40 1.33m3/m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3,458
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1.33	2,600	3,458		
	計					0		
						3,458		
	単価					0		
						3,458	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	袋詰玉石撤去・積込		単位	袋	数量	0	単価	0
						10		1,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.12	30,680	3,681		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.24	24,856	5,965		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00053	
			日	0.12	71,220	8,546	単一 62号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						18,200		
単価						0		
						1,820	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	袋詰玉石運搬	L=300m以内	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0.08	26,728	2,138		
軽油				0	0	0		
			L	5.9	159	938		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0	0	0		
			供用日	0.1	20,100	2,010		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	0.1	747	74		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,160		
単価						0		
						516	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	袋詰玉石荷卸し		単位	袋	数量	0	単価	0
						10		1,145
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.08	30,680	2,454		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.16	20,592	3,294		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00049	
			日	0.08	71,220	5,697	単一 63号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						11,450		
単価						0		
						1,145	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	袋詰玉石設置		単位	袋	数量	0	単価	0
						10		2,551
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					0	0	0	
				人	0.152	30,680	4,663	
特殊作業員					0	0	0	
				人	0.152	24,856	3,778	
普通作業員					0	0	0	
				人	0.303	20,592	6,239	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊			0	0	0	WYB00052
				日	0.152	71,220	10,825	単一 64号
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		5	
計							0	
							25,510	
単価							0	
							2,551	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一39号	汚濁防止フェンス	設置・撤去 賃料日数122日	単位	m	数量	1	単価	18,270
						1		18,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	18,270	18,270	WB253010	
			m	1	18,270	18,270	単一 65号	
計						18,270		
						18,270		
単価						18,270		
						18,270	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一40号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,936	13,936		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13,940		
単価						13,940	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,936	13,936		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13,940		
単価						13,940	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0	
単一42号	収集運搬	運搬距離 L=10km以下 ダンプトラック10t積級	単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬		運搬距離L=10km以下 ダンプトラック10t積級 エコセンタ-力南(株)		0	0	0		
			回	1	9,000	9,000		
計						0		
						9,000		
単価						0		
						9,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹(幹・枝葉) エコセンター力南株	t	100	15, 000	1, 500, 000		
計						1, 500, 000		
単価						15, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木(幹・枝葉) エコセンター力南株	t	100	15, 000	1, 500, 000		
計						1, 500, 000		
単価						15, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	土壌・底質分析	(溶出試験(1))溶出液作成料含む16項目	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		122, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壌・底質分析		(溶出試験(1))溶出液作成料含む16項目		0	0	0		
			検体	1	122, 850	122, 850		
計						0		
						122, 850		
単価						0		
						122, 800	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	土壌・底質分析	(溶出試験(2))溶出液作成料含む13項目	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		77, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壌・底質分析		(溶出試験(2))溶出液作成料含む13項目		0	0	0		
			検体	1	77, 200	77, 200		
計						0		
						77, 200		
単価						0		
						77, 200	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	施工合理化調査	土砂等運搬 技術員2.3人	単位	件	数量	0	単価	0
						1		83, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	2. 3	36, 100	83, 030		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						83, 030		
単価						0		
						83, 030	円／件	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	汚濁防止フェンス工 技術員0.5人	単位	件	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0. 5	36, 100	18, 050		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／件	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	土の敷均し(ルース) 技術員0.5人	単位	件	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0. 5	36, 100	18, 050		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／件	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	吸出し防止材設置工 技術員0.5人	単位	件	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0. 5	36, 100	18, 050		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／件	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	木杭打工 技術員0.5人	単位	件	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0. 5	36, 100	18, 050		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／件	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	遠隔臨場に使用する機器費用（賃料）	ASPerLIVE	単位	ヶ月	数量	0	単価	0
						1		4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場に使用する機器費用（賃料）		ASPerLIVE		0	0	0		
			ヶ月	1	4, 500	4, 500		
計						0		
						4, 500		
単価						0		
						4, 500	円／ヶ月	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	遠隔臨場に使用する機器費用（賃料）	iPhone13 128GB	単位	ヶ月	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		12, 000
	遠隔臨場に使用する機器費用（賃料）	iPhone13 128GB		0	0	0	摘要	
			ヶ月	1	12, 000	12, 000		
	計					0		
						12, 000		
	単価					0		
						12, 000		
							円／ヶ月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	遠隔臨場に使用する機器費用（賃料）	データ通信費	単位	ヶ月	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		3, 300
	遠隔臨場に使用する機器費用（賃料）	データ通信費		0	0	0	摘要	
			ヶ月	1	3, 300	3, 300		
	計					0		
						3, 300		
	単価					0		
						3, 300		
							円／ヶ月	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－55号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 5100m3	単位	式	数量	1	単価	26,967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.879	30,680	26,967		
計						26,967		
単価						26,967	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－56号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1210m2	単位	式	数量	1	単価	12,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.393	30,680	12,057		
計						12,057		
単価						12,057	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	ＩＣＴ活用効果等調査費用	技術員0.5人	単位	工事	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0. 5	36, 100	18, 050		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1650千円	単位	式	数量		単価	
						1		1, 650, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		1, 650, 000		
	計					1, 650, 000		
	単価					1, 650, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 150, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用			0		0		
			式	1		1, 150, 000		
	計					0		
						1, 150, 000		
	単価					0		
						1, 150, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		40, 400
快適トイレ費用				0	0	0		
			基・月	1	40, 400	40, 400		
計						0		
						40, 400		
単価						0		
						40, 400	円／基・月	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		71,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28,080	28,080		
軽油				0	0	0		
			L	117	159	18,603		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		
			供用日	1.41	17,400	24,534		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						71,220		
単価						0		
						71,220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		71,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28,080	28,080		
軽油				0	0	0		
			L	117	159	18,603		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		
			供用日	1.41	17,400	24,534		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						71,220		
単価						0		
						71,220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
					1			71,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28,080	28,080		
軽油				0	0	0		
			L	117	159	18,603		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		
			供用日	1.41	17,400	24,534		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						71,220		
単価						0		
						71,220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	18,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,067	306,700	WB253020 単一 66号	
汚濁防止フェンス（賃料）		単独7ポートφ300 高1.0m×長20m 1000未満(N/3cm)122日	m	100	13,813	1,381,300		
アンカー工 10%			式	1		138,130		
諸雑費（まるめ）			式	1		870		
計						1,827,000		
単価						18,270	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2	30,680	67,496		
普通作業員			人	5.4	20,592	111,196		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2.2	54,130	119,086	WK250550	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8,922	単一 67号	
計						306,700		
単価						3,067	円／m	

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,080	28,080		
軽油			L	88	159	13,992		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						54,130		
単価						54,130	円／日	

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 河川工事			合算工事： 0			
対象工事費	46,515,110	直接工事費	46,288,460	準備費	226,650	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,945,343	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		549,890				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		549,890	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額 ）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		45,965,220		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		44,569,767			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		8.53 %			0 %	
施工地域等補正		0 %	ICT施工補正		1	
率（補正後）		8.79 %				
計上額		3,970,897			0	0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
 「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

共通仮設費（率計上）

（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 45,965,220 \times \frac{4,169,342}{48,873,943} \times \frac{8.79}{8.68} \frac{(8.53 \times \text{週休}1.03)}{(8.43 \times \text{週休}1.03)} \\
 &= \boxed{3,970,897}
 \end{aligned}$$

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	44,569,767	直接工事費	46,288,460		
非対象額計（一）	1,718,693				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	1,718,693	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	44,569,767	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.16 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.16 %				
計上額	507,747		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場環境改善費（率計上）（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned} B \times C \times D &= 44,569,767 \times \frac{543,589}{48,553,043} \times \frac{1.16}{1.14} \\ &= \boxed{507,747} \end{aligned}$$

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	4,304,754				
運搬費	0	準備費	253,650	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	3,889,504
営繕費	161,600	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					8,783,398

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	55,071,858	単独（追加工事）直接工事費	46,288,460	単独（追加工事）共通仮設費	8,783,398
非対象額計（－）	3,629,090				
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	3,079,200	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	549,890	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	51,442,768	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	50,047,315		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	29.25 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0.24 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	30.96 %		0 %		
計上額	15,618,984		0		0
			3,239,096	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場管理費

(円未満切り捨て)

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 51,442,768 \times \frac{16,007,217}{53,586,874} \times \frac{30.96}{30.46} \quad \begin{matrix} (29.49 \times \text{週休}1.05) \\ (29.01 \times \text{週休}1.05) \end{matrix} \\
 &= \boxed{15,618,984}
 \end{aligned}$$

一般管理費等（変更）

事務所名	佐伯河川国道事務所 河川管理課	工事番号	2489610017	第 2 回変更
発注年月	令和07年03月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種
			河川工事	

工事原価	70,690,842				
純工事費	55,071,858	現場管理費	15,618,984	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	3,629,090				
管理費区分 9	3,079,200	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	549,890	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	67,061,752	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	65,666,299	現工事	0	合算工事	0
	（調整工事入力で使用）				
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	76,437,977				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	18 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	11,939,158				
業務委託料等	0				
調査基準価格	0				
調査基準価格の100/110	0 (0 %)				

一般管理費等（変更）

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

一般管理費等（計算額）（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned} B \times C \times D &= 67,061,752 \times \frac{12,335,909}{69,594,091} \times \frac{18}{17.92} \\ &= 11,940,106 \end{aligned}$$

業務委託料等＜データ無し＞

事務所名	佐伯河川国道事務所 河川管理課	工事番号	2489610017	第 2 回変更	
発注年月	令和07年03月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種	河川工事