

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 8 号 新港地区改良工事
工事地名	福岡県大牟田市新港町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489810021	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	141, 185, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	141, 163, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	350日間 自 令和 7年 4月15日 (当初) 至 令和 7年12月19日 (3回変更) 至 令和 8年 3月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大牟田	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 0 8 号	2 2) 処 分 費 等	70, 177
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月 7日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路環境改善事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 新港地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		68,815,157	1	19,643,972	
				1		88,459,129			
道路土工			式	1		9,368,260	1	9,255,388	
				1		18,623,648			
掘削工			式	1		384,150	1	7,169,760	
				1		7,553,910			
転石破碎		火薬使用無	m3	130	2,955	384,150	26	76,830	単-1号
				156		460,980			
転石破碎		自走式破碎機	m3	0	0	0	1,690	7,092,930	単-2号
				1,690		4,197			
路体盛土工			式	1		2,088,144	1	2,201	
				1		2,090,345			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	260	5,796	1,506,960	0	0	単-3号
				260		1,506,960			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	530	768.5	407,305	0	0	単-4号
				530		768.5			
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	790	220.1	173,879	10	2,201	単-5号
				800		220.1			
路体盛土工(ICT)			式	1		2,992,640	0	0	
				1		2,992,640			
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	12,800	233.8	2,992,640	0	0	単-6号
				12,800		2,992,640			
路床盛土工			式	1		338,200	1	67,640	
				1		405,840			

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 新港地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土		4. 0m以上		1, 000	338. 2	338, 200			単-7号
			m3	1, 200	338. 2	405, 840	200	67, 640	
路床盛土工 (ICT)				1		2, 073, 756			
			式	1		4, 069, 183	1	1, 995, 427	
路床盛土 (ICT)				1, 200	338. 2	405, 840			単-8号
			m3	1, 200	338. 2	405, 840	0	0	
路床盛土 (ICT) (三池港IC南橋A1裏込)				1, 000	338. 2	338, 200			単-9号
			m3	1, 000	338. 2	338, 200	0	0	
積込 (ルース)		岩塊・玉石 土量50, 000 m3未満		130	259. 7	33, 761			単-10号
			m3	160	259. 7	41, 552	30	7, 791	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未 満		1, 900	217. 9	414, 010			単-11号
			m3	4, 300	217. 9	936, 970	2, 400	522, 960	
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)		570	711. 3	405, 441			単-12号
			m3	570	711. 3	405, 441	0	0	
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)		1, 340	355. 6	476, 504			単-13号
			m3	1, 590	355. 6	565, 404	250	88, 900	
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)		0	0	0			単-14号
			m3	1, 440	354. 8	510, 912	1, 440	510, 912	
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)		0	0	0			単-15号
			m3	880	982. 8	864, 864	880	864, 864	
法面整形工 (ICT)				1		1, 491, 370			
			式	1		1, 511, 730	1	20, 360	
法面整形 (盛土部) (ICT)		法面締固め無し		2, 930	509	1, 491, 370			単-16号
			m2	2, 970	509	1, 511, 730	40	20, 360	

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 新港地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤改良工			式	1		250, 721	1	1, 842, 300	
				1		2, 093, 021			
置換工			式	1		250, 721	1	1, 842, 300	
				1		2, 093, 021			
置換		RC-40	m3	45		199, 305	0	0	内-1号
				45		199, 305			
変位抑制		基準強度500KN/m	m2	801	64. 19	51, 416	0	0	単-17号
				801		51, 416			
土質改良		セメント系固化材 50kg/m3	m3	0	0	0	575	1, 842, 300	単-18号
				575		3, 204			
擁壁工			式	1		46, 446, 395	0	0	
				1		46, 446, 395			
作業土工			式	1		3, 243, 290	0	0	
				1		3, 243, 290			
床掘り(掘削)		軟岩	m3	330		534, 383	0	0	内-2号
				330		534, 383			
床掘り		土砂	m3	910		211, 038	0	0	内-3号
				910		211, 038			
埋戻し			m3	100		301, 304	0	0	内-4号
				100		301, 304			
埋戻し			m3	160		294, 887	0	0	内-5号
				160		294, 887			
積込(ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	1, 800		383, 099	0	0	内-6号
				1, 800		383, 099			

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 新港地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	780		554,852	0	0	内-7号
				780		554,852			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	980		963,727	0	0	内-8号
				980		963,727			
ｼﾞｬﾝｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ) (三池港IC橋A1)			式	1		29,277,827	0	0	
				1		29,277,827			
補強土壁基礎		18-8-40(高炉)	m	78		525,854	0	0	内-9号
				78		525,854			
補強土壁壁面材組立・設置 あと施工:1次施工			m	1,129		6,652,992	0	0	内-10号
				1,129		6,652,992			
補強土壁壁面材組立・設置 あと施工:2次施工			m2	318		11,914,365	0	0	内-11号
				318		11,914,365			
補強材取付		W=1.2m	m2	1,421	1,900	2,699,900	0	0	単-19号
				1,421		2,699,900			
まき出し・敷均し、締固め			m3	1,411	1,048	1,478,728	0	0	単-20号
				1,411		1,478,728			
まき出し・敷均し、締固め (基盤排水層)		C-40	m3	633	5,182	3,280,206	0	0	単-21号
				633		3,280,206			
裏込砕石工		C-40	m3	287	8,687	2,493,169	0	0	単-22号
				287		2,493,169			
吸出し防止材 (基盤排水層)		S-100	m2	267	461.2	123,140	0	0	単-23号
				267		123,140			
盛土内排水		W=300mm t=4mm	m	253		109,473	0	0	単-24号
				253		109,473			

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 新港地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ) 三池港IC南橋A1 1,2号		式	1 1		13,925,278 13,925,278	0	0	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	40 40		272,903 272,903	0	0	内-12号
補強土壁壁面材組立・設置 (三池港IC南 橋 A1 1号) あと施工:1次施工		m	231 231		1,362,393 1,362,393	0	0	内-13号
補強土壁壁面材組立・設置 (三池港IC南 橋 A1 2号) あと施工:1次施工		m	427 427		2,566,715 2,566,715	0	0	内-14号
補強土壁壁面材組立・設置 (三池港IC南 橋 A1 1号) あと施工:2次施工		m2	53 53		1,456,315 1,456,315	0	0	内-15号
補強土壁壁面材組立・設置 (三池港IC南 橋 A1 2号) あと施工:2次施工		m2	109 109		3,197,375 3,197,375	0	0	内-16号
補強材取付 (三池港IC南橋A1 1号)	W=1.2m	m2	228 228	2,090 2,090	476,520 476,520	0	0	単-25号
補強材取付 (三池港IC南橋A1 2号)	W=1.2m	m2	548 548	2,335 2,335	1,279,580 1,279,580	0	0	単-26号
固定ピン (1・2号用)	D10×200	本	276 276	109.1 109.1	30,111 30,111	0	0	単-27号
まき出し・敷均し、締固め		m3	1,067 1,067	1,048 1,048	1,118,216 1,118,216	0	0	単-28号
まき出し・敷均し、締固め (基盤排水層)	C-40	m3	103 103	5,182 5,182	533,746 533,746	0	0	単-29号
裏込砕石工	C-40	m3	140 140	8,718 8,718	1,220,520 1,220,520	0	0	単-30号

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 新港地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材 (基盤排水層)		S-100	m2	171	461. 2	78, 865	0	0	単-31号
				171	461. 2	78, 865			
吸出し防止材 (天端排水材)		S-300	m2	259	794. 1	205, 671	0	0	単-32号
				259	794. 1	205, 671			
盛土内排水		W=300mm t=4mm	m	292	432. 7	126, 348	0	0	単-33号
				292	432. 7	126, 348			
排水構造物工			式	1		8, 203, 619	1	1, 182, 071	
				1		9, 385, 690			
作業土工			式	1		565, 319	1	-46, 637	
				1		518, 682			
床掘り		土砂	m3	230		61, 247	-230	-61, 247	内-17号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	0		0	120	30, 361	内-18号
				120		30, 361			
床掘り		土砂	m3	50		95, 109	-50	-95, 109	内-19号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	0		0	60	125, 502	内-20号
				60		125, 502			
埋戻し		土砂	m3	100		282, 153	-100	-282, 153	内-21号
				0		0			
埋戻し		土砂	m3	0		0	60	160, 309	内-22号
				60		160, 309			
埋戻し		土砂	m3	40		126, 810	-40	-126, 810	内-23号
				0		0			

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 新港地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂	m3	0		0			内-24号
				30		102,720	30	102,720	
埋戻し		土砂	m3	0		0			内-25号
				10		99,790	10	99,790	
側溝工			式	1		2,610,783			
				1		1,042,508	1	-1,568,275	
プレキャストU型側溝		300×300	m	98	7,314	716,772			単-34号
				82	7,314	599,748	-16	-117,024	
プレキャストU型側溝		360×360	m	63	11,069	697,347			単-35号
				40	11,069	442,760	-23	-254,587	
プレキャストU型側溝		450×450	m	28	13,037	365,036			単-36号
				0	13,037	0	-28	-365,036	
プレキャストU型側溝		600×600	m	49	16,972	831,628			単-37号
				0	16,972	0	-49	-831,628	
管渠工			式	1		638,946			
				0		0	-1	-638,946	
鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)		500型	m	21	30,426	638,946			単-38号
				0	30,426	0	-21	-638,946	
集水桝・マンホール工			式	1		584,905			
				1		162,945	1	-421,960	
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500	箇所	1	44,687	44,687			単-39号
				1	44,687	44,687	0	0	
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×600	箇所	1	54,433	54,433			単-40号
				1	54,433	54,433	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 新港地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×1200	箇所	2	149,049	298,098	-2	-298,098	単-41号
				0	149,049	0			
蓋		かさね蓋 600×600 桝穴用	枚	1	30,616	30,616	0	0	単-42号
				1	30,616	30,616			
蓋		縞鋼板蓋 500×500桝穴用 (HDZT77)ボルト固定	枚	1	33,209	33,209	0	0	単-43号
				1	33,209	33,209			
蓋		縞鋼板蓋 800×800桝穴用 (HDZT77)ボルト固定	枚	2	61,931	123,862	-2	-123,862	単-44号
				0	61,931	0			
排水工			式	1		3,803,666	1	3,857,889	
				1		7,661,555			
小段排水		300×300	m	101	7,374	744,774	120	884,880	単-45号
				221	7,374	1,629,654			
縦排水		300×300(ソケット付)	m	6	11,541	69,246	0	0	単-46号
				6	11,541	69,246			
張りコンクリート (小段排水)		t=5cm 18-8-25 (20) (高炉)	m2	175		933,910	-175	-933,910	内-26号
				0		0			
張りコンクリート (小段排水)		t=5cm 18-8-25 (20) (高炉)	m2	0		0	351	1,873,571	内-27号
				351		1,873,571			
張りコンクリート (縦排水)		t=5cm 18-8-25 (20) (高炉)	m2	6		42,558	-6	-42,558	内-28号
				0		0			
張りコンクリート (縦排水)		t=5cm 18-8-25 (20) (高炉)	m2	0		0	6	44,189	内-29号
				6		44,189			
側溝蓋 (縦排水)		300 40×6×60	枚	5	1,702	8,510	0	0	単-47号
				5	1,702	8,510			

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 新港地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平排水層		C-40	m	195 0		666,485 0	-195	-666,485	内-30号
水平排水層		C-40		0 283		0 965,082	283	965,082	内-31号
ふとんかご		スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200	m	81 132	13,273 13,273	1,075,113 1,752,036	51	676,923	単-48号
基盤排水層		クラッシュランC-40 不織布t=3mm		0 30		0 1,056,197	30	1,056,197	内-32号
排水材設置 (三池港IC橋 A1)		透水材 幅400mm×厚30mm	m	46 46	2,977 2,977	136,942 136,942	0	0	単-49号
排水材設置 (三池港IC南橋 A1)		透水材 幅400mm×厚30mm		42 42	2,977 2,977	125,034 125,034	0	0	単-50号
吸出し防止材設置 (三池港IC橋 A1)		300×300×20	枚	5 5	109.4 109.4	547 547	0	0	単-51号
吸出し防止材設置 (三池港IC南橋 A1)		300×300×20		5 5	109.4 109.4	547 547	0	0	単-52号
構造物撤去工			式	1 1		21,529 289,005	1	267,476	
構造物取壊し工			式	1 1		15,200 186,640	1	171,440	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	2 0		15,200 0	-2	-15,200	内-33号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工		0 8	0 15,160	0 121,280	8	121,280	単-53号

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 新港地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
シート撤去	防草シート	m2	0 281	0 232. 6	0 65, 360	281	65, 360	単-54号	
運搬処理工		式	1 1		6, 329 102, 365	1	96, 036		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2 0		2, 068 0	-2	-2, 068	内-34号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 8	0 1, 281	0 10, 248	8	10, 248	単-55号	
殻運搬	廃プラスチック類	m3	0 5		0 9, 609	5	9, 609	内-35号	
殻運搬	木くず	台	0 1	0 13, 600	0 13, 600	1	13, 600	単-56号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2 0		4, 261 0	-2	-4, 261	内-36号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 8	0 3, 174	0 25, 392	8	25, 392	単-57号	
殻処分	廃プラスチック類	m3	0 5	0 6, 346	0 31, 730	5	31, 730	単-58号	
殻処分	木くず	m3	0 2	0 5, 893	0 11, 786	2	11, 786	単-59号	
仮設工		式	1 1		4, 524, 633 11, 621, 370	1	7, 096, 737		
工事用道路工		式	1 1		2, 644, 587 5, 690, 980	1	3, 046, 393		

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 新港地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土		m3	1,000 0		1,729,757 0	-1,000	-1,729,757	内-37号	
工事用道路盛土		m3	0 1,000		0 4,858,713	1,000	4,858,713	内-38号	
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	409 0		761,823 0	-409	-761,823	内-39号	
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	0 409		0 769,429	409	769,429	内-40号	
土のう	耐候性大型土のう 丸 型110×110 長期仮設 (3年) 対応	袋	11 6	7,565 7,565	83,215 45,390	-5	-37,825	単-60号	
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm	m	16 4	4,362 4,362	69,792 17,448	-12	-52,344	単-61号	
仮水路工		式	0 1		0 650,059	1	650,059		
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm	m	0 8	0 4,538	0 36,304	8	36,304	単-62号	
縦排水管	高密度ポリエチレン管 φ100	m	0 20	0 3,264	0 65,280	20	65,280	単-63号	
枕土のう	ポリエチレン製 耐候性(1年))	m	0 309	0 1,775	0 548,475	309	548,475	単-64号	
汚濁防止工		式	1 1		980,672 3,130,266	1	2,149,594		
濁水処理設備		式	1 0		980,672 0	-1	-980,672	内-41号	

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 新港地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水处理設備			式	0 1		0 3, 130, 266	1	3, 130, 266	内-42号
交通管理工			式	1 1		899, 374 2, 150, 065	1	1, 250, 691	
交通誘導警備員			人日	64 0		899, 374 0	-64	-899, 374	内-43号
交通誘導警備員			人日	0 153		0 2, 150, 065	153	2, 150, 065	内-44号
直接工事費			式	1 1		68, 815, 157 88, 459, 129	1	19, 643, 972	
共通仮設費			式	1 1		12, 399, 672 22, 125, 936	1	9, 726, 264	
共通仮設費			式	1 1		3, 651, 118 11, 202, 587	1	7, 551, 469	
運搬費			式	0 1		0 1, 283, 642	1	1, 283, 642	
重建設機械分解組立輸送費			回	0 2		0 890, 400	2	890, 400	内-45号
仮設材運搬費			t	0 70. 6		0 393, 242	70. 6	393, 242	内-46号
準備費			式	0 1		0 45, 078	1	45, 078	
試掘調査費		4箇所	式	0 1		0 45, 078	1	45, 078	内-47号

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 新港地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
役務費			式	1		74,610	1	74,610	
				1		149,220			
借地料			式	1		74,610	0	0	内-48号
				1		74,610			
借地料			式	0		0	1	74,610	内-49号
				1		74,610			
技術管理費			式	1		1,878,661	1	5,274,043	
				1		7,152,704			
施工調査費		施工合理化調査 埋戻工	式	1		118,285	0	0	内-50号
				1		118,285			
施工調査費		施工合理化調査 補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	式	1		95,265	0	0	内-51号
				1		95,265			
施工調査費		施工形態動向調査（モニタリング調査）排水材設置工（構造物背面排水材）	式	1		16,423	0	0	内-52号
				1		16,423			
施工調査費		施工形態動向調査（モニタリング調査）排水材設置工（水平排水層）	式	1		16,423	0	0	内-53号
				1		16,423			
施工調査費		施工形態動向調査（モニタリング調査）張りコンクリート工	式	1		16,423	0	0	内-54号
				1		16,423			
施工調査費		施工形態動向調査（モニタリング調査）濁水処理工（一般土木工事）	式	1		16,423	0	0	内-55号
				1		16,423			

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 新港地区改良工事				(3 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
保守管理 (ICT)		式	1 0		73,855 0	-1	-73,855	内-56号		
保守管理 (ICT)		式	0 1		0 74,281	1	74,281	内-57号		
システム初期費 (ICT)		式	1 1		1,038,995 1,038,995	0	0	内-58号		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0 1		0 3,300,000	1	3,300,000	内-59号		
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0 1		0 1,700,000	1	1,700,000	内-60号		
ICT活用効果等調査費		式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-61号		
道路施設基本データ作成費用		式	1 1		57,280 57,280	0	0	内-62号		
平板載荷試験	100 k N以内	式	1 1		228,381 228,381	0	0	内-63号		
動態観測費		式	1 1		200,908 200,908	0	0	内-64号		
六価クロム溶出試験費		式	0 1		0 7,600	1	7,600	内-65号		
遠隔臨場費		式	0 1		0 242,000	1	242,000	内-66号		
CCUS現場利用料等費用		式	0 1		0 5,967	1	5,967	内-67号		

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 新港地区改良工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費		式	0 1		0 492,000	1	492,000		
快適ﾄﾚ		式	0 1		0 492,000	1	492,000	内-68号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1,697,847 2,079,943	1	382,096		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		8,748,554 10,923,349	1	2,174,795		
純工事費		式	1 1		81,214,829 110,585,065	1	29,370,236		
現場管理費		式	1 1		28,716,004 36,985,783	1	8,269,779		
工事原価		式	1 1		109,930,833 147,570,848	1	37,640,015		
一般管理費等		式	1 1		18,399,167 23,029,152	1	4,629,985		
工事価格		式	1 1		128,330,000 170,600,000	1	42,270,000		
消費税相当額		式	1 1		12,833,000 17,060,000	1	4,227,000		
工事費計		式	1 1		141,163,000 187,660,000	1	46,497,000		

45m3当たり内訳書

置換

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		44. 6	1, 193	53, 207			CB210100
		m 3	44. 6	1, 193	53, 207	0	0	
路体 (築堤) 盛土	2. 5m以上4. 0m未満		44. 6	839. 4	37, 437			CB210510
		m 3	44. 6	839. 4	37, 437	0	0	
再生クラッシュラン材	RC-40 (ﾎｽ含む)		53. 5	2, 400	128, 400			WYB00010
		m 3	53. 5	2, 400	128, 400	0	0	単一 66号
合 計					199, 305			
					199, 305		0	

330m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 2号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

910m3当たり内訳書

第 3号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		911	254. 6	231, 940			CB210030
		m 3	911	254. 6	231, 940	0	0	
合 計					211, 038		0	
					211, 038			

100m3当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		103	3,215	331,145			CB210410
		m 3	103	3,215	331,145	0	0	
合 計					301,304		0	
					301,304			

160m3当たり内訳書

埋戻し

第 5号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1,800m³当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

780m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m 3	780	781.8	609,804			CB210110
			780	781.8	609,804	0	0	
合 計					554,852			
					554,852		0	

980m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m 3	978	1,083	1,059,174			CB210110
			978	1,083	1,059,174	0	0	
合 計					963,727			
					963,727		0	

78m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		7.8	35,200	274,560			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	7.8	35,200	274,560	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		31.5	9,612	302,778			CB240210
		m 2	31.5	9,612	302,778	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		0.5	5,346	2,673			CB224710
		m 2	0.5	5,346	2,673	0	0	
合 計					525,854		0	
					525,854			

1, 129m当たり内訳書

第 10号内訳書 補強土壁壁面材組立・設置
あと施工:1次施工

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材組立・設置（あと施工：1次施工）	鋼製枠 H=300		1, 129	181. 7	205, 139			WYB00033
		m	1, 129	181. 7	205, 139	0	0	単一 71号
グリッドベルト設置	W=62mm L=5. 0m		1, 323	83. 64	110, 655			WYB00034
		組	1, 323	83. 64	110, 655	0	0	単一 72号
壁面材材料費	鋼製枠, グリッドベルト, 固定ピン含む		1, 129	6, 220	7, 022, 380			WYB00036
		m	1, 129	6, 220	7, 022, 380	0	0	単一 73号
合 計					6, 652, 992		0	
					6, 652, 992			

318m2当たり内訳書

第 11号内訳書 補強土壁壁面材組立・設置
あと施工:2次施工

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材組立・設置（あと施工：2次施工）	壁面材		318	1,672	531,696			WYB00044
		m 2	318	1,672	531,696	0	0	単一 74号
壁面連結ベルト設置			1,323	157	207,711			WYB00045
		組	1,323	157	207,711	0	0	単一 75号
壁面材材料費	壁面材,パネル付属部材,壁面連結ベルト,縦目地シート等含む		318	39,000	12,402,000			WYB00046
		m 2	318	39,000	12,402,000	0	0	単一 76号
合 計					11,914,365		0	
					11,914,365			

40m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		4	35,200	140,800			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	4	35,200	140,800	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		16.5	9,612	158,598			CB240210
		m 2	16.5	9,612	158,598	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		0.1	5,346	534			CB224710
		m 2	0.1	5,346	534	0	0	
合 計					272,903		0	
					272,903			

231m当たり内訳書

第 13号内訳書 補強土壁壁面材組立・設置（三池港IC南橋 A1 1号）
あと施工:1次施工

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材組立・設置（あと施工：1次施工）	鋼製枠 H=300		231	181. 7	41, 972			WYB00035
		m	231	181. 7	41, 972	0	0	単一 80号
グリッドベルト設置	W=62mm L=5. 0m		220	83. 64	18, 400			WYB00039
		組	220	83. 64	18, 400	0	0	単一 81号
補強拘束ネット敷設			46. 4	118. 8	5, 512			WYB00041
		m	46. 4	118. 8	5, 512	0	0	単一 82号
壁面材材料費	鋼製枠, グリッドベルト, 固定ピン, 補強拘束ネット含む		231	6, 220	1, 436, 820			WYB00042
		m	231	6, 220	1, 436, 820	0	0	単一 83号
合 計					1, 362, 393			
					1, 362, 393		0	

427m当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置（三池港IC南橋 A1 2号）
 第 14号内訳書 あと施工:1次施工

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材組立・設置（あと施工：1次施工）	鋼製枠 H=300		427	181. 7	77, 585			WYB00043
		m	427	181. 7	77, 585	0	0	単一 84号
グリッドベルト設置	W=62mm L=5. 0m		463	83. 64	38, 725			WYB00047
		組	463	83. 64	38, 725	0	0	単一 85号
補強拘束ネット敷設			63. 7	118. 8	7, 567			WYB00048
		m	63. 7	118. 8	7, 567	0	0	単一 86号
壁面材材料費	鋼製枠, グリッドベルト, 固定ピン, 補強拘束ネット含む		427	6, 340	2, 707, 180			WYB00049
		m	427	6, 340	2, 707, 180	0	0	単一 87号
合 計					2, 566, 715		0	
					2, 566, 715			

53m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置（三池港IC南橋 A1 1号）
第 15号内訳書 あと施工:2次施工

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材組立・設置（あと施工：2次施工）	壁面材		52.6	1,672	87,947			WYB00058
		m 2	52.6	1,672	87,947	0	0	単一 88号
壁面連結ベルト設置			220	157	34,540			WYB00059
		組	220	157	34,540	0	0	単一 89号
壁面材材料費	壁面材,パネル付属部材,壁面連結ベルト,縦目地シート等含む		52.6	28,100	1,478,060			WYB00060
		m 2	52.6	28,100	1,478,060	0	0	単一 90号
合 計					1,456,315			
					1,456,315		0	

230/0m3当たり内訳書

床掘り

第 17号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/120m3当たり内訳書

第 18号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	116	288. 7	33, 489	116	33, 489	
合 計					0			
					33, 489		33, 489	
変更積算金額					0			
					30, 361		30, 361	円／m3

50/0m3当たり内訳書

床掘り

第 19号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/60m3当たり内訳書

第 20号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	64	2, 163	138, 432	64	138, 432	
合 計					0			
					138, 432		138, 432	
変更積算金額					0			
					125, 502		125, 502	円／m3

100/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		96.8	3,215	311,212			CB210410
		m 3	96.8	3,215	311,212	0	0	
合 計					282,153			
					0		-282,153	

0/60m3当たり内訳書

埋戻し
第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	55	3, 215	176, 825	55	176, 825	
合 計					0			
					176, 825		176, 825	
変更積算金額					0			
					160, 309		160, 309	円／m3

40/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 23号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m3当たり内訳書

第 24号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	29	3, 907	113, 303	29	113, 303	
合 計					0			
					113, 303		113, 303	
変更積算金額					0			
					102, 720		102, 720	円／m3

0/10m3当たり内訳書

第 25号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	13	3, 907	50, 791	13	50, 791	
埋戻し材材料費	C-40		0	0	0			WYB00012
		m 3	15. 6	3, 800	59, 280	15. 6	59, 280	単一 95号
合 計					0			
					110, 071		110, 071	
変更積算金額					0			
					99, 790		99, 790	円／m3

175/0m2当たり内訳書

第 26号内訳書 張りコンクリート
(小段排水)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		10.1	10,830	109,383			WB240720
		m 2	10.1	10,830	109,383	0	0	単一 109号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きパック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し		175	5,057	884,975			WB240730
	5m3/100m2 有り	m 2	175	5,057	884,975	0	0	単一 110号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		175	204.2	35,735			WB240740
		m 2	175	204.2	35,735	0	0	単一 111号
合 計					933,910			
					0		-933,910	

0/351m2当たり内訳書

第 27号内訳書 張りコンクリート
(小段排水)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	20. 3	10, 830	219, 849	20. 3	219, 849	単一 112号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	351	5, 057	1, 775, 007	351	1, 775, 007	単一 113号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	351	204. 2	71, 674	351	71, 674	単一 114号
合 計					0			
					2, 066, 530		2, 066, 530	
変更積算金額					0			
					1, 873, 571		1, 873, 571	円／m2

6/0m2当たり内訳書

第 28号内訳書 張りコンクリート
(縦排水)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		0.63	11,830	7,452			WB240720
		m 2	0.63	11,830	7,452	0	0	単一 115号
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きパッド付 18-8-25 (20) (高炉) 無し		6.3	6,064	38,203			WB240730
	5m3/100m2 無し	m 2	6.3	6,064	38,203	0	0	単一 116号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		6.3	204.2	1,286			WB240740
		m 2	6.3	204.2	1,286	0	0	単一 111号
合 計					42,558			
					0		-42,558	

0/6m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 29号内訳書 (縦排水)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	1.1	11,830	13,013	1.1	13,013	単一 117号
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きパッド付 18-8-25 (20) (高炉) 無し		0	0	0			WB240730
	5m3/100m2 無し	m 2	5.7	6,064	34,564	5.7	34,564	単一 118号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	5.7	204.2	1,163	5.7	1,163	単一 114号
合 計					0			
					48,740		48,740	
変更積算金額					0			
					44,189		44,189	円／m2

195/0m当たり内訳書

水平排水層

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		146	844.7	123,326			CB210510
		m 3	146	844.7	123,326	0	0	
フィルター材材料費	クラッシャーランC-40（ロス含む）		161	3,800	611,800			WYB00007
		m 3	161	3,800	611,800	0	0	単一 120号
合 計					666,485			
					0		-666,485	

0/283m当たり内訳書

水平排水層

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	212	844. 7	179, 076	212	179, 076	
フィルター材材料費	クラッシューランC-40 (ロス含む)		0	0	0			WYB00017
		m 3	233	3, 800	885, 400	233	885, 400	単一 121号
合 計					0			
					1, 064, 476		1, 064, 476	
変更積算金額					0			
					965, 082		965, 082	円／m

0/30m当たり内訳書

基盤排水層

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フィルター層敷設			0	0	0			WB228710
		m 3	106	8, 744	926, 864	106	926, 864	単一 122号
吸出し防止材設置			0	0	0			CB224720
		m 2	308	773. 2	238, 145	308	238, 145	
合 計					0			
					1, 165, 009		1, 165, 009	
変更積算金額					0			
					1, 056, 197		1, 056, 197	円／m

2/0m3当たり内訳書

コンクリート構造物取壊し

第 33号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

2/0m3当たり内訳書

殼運搬

第 34号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/5m3当たり内訳書

第 35号内訳書
殻運搬

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込運搬	廃プラスチック類 DID区間有 L=17. 1km		0	0	0			WYB00087
		台	1	10, 600	10, 600	1	10, 600	単一 129号
合 計					0			
					10, 600		10, 600	
変更積算金額					0			
					9, 609		9, 609	円／m3

殻処分

第 36号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,000/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		52.6	6,394	336,324			CB210510
		m 3	52.6	6,394	336,324	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		240	844.7	202,728			CB210510
		m 3	240	844.7	202,728	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		718	241.9	173,684			CB210510
		m 3	718	241.9	173,684	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		446	456	203,376			CB220010
		m 2	446	456	203,376	0	0	
仮設シート設置			3,114	240.3	748,294			WYB00026
		m 2	3,114	240.3	748,294	0	0	単一 135号
仮設シート（ブルーシート）材料費	#3000 10.0m×10.0m		3,114	76	236,664			WYB00029
		m 2	3,114	76	236,664	0	0	単一 136号
合 計					1,729,757			
					0		-1,729,757	

0/1,000m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	67.6	6,394	432,234	67.6	432,234	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	278	844.7	234,826	278	234,826	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	701	241.9	169,571	701	169,571	
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0			CB220010
		m 2	446	456	203,376	446	203,376	
防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 有り 1.2m2		0	0	0			WB820610
		m 2	2,973	1,438	4,275,174	2,973	4,275,174	単一 137号
重ねあわせ部処理	接着剤		0	0	0			WYB00020
		m 2	149	166	24,734	149	24,734	単一 138号
合 計					0			
					5,339,915		5,339,915	
変更積算金額					0			
					4,858,713		4,858,713	円／m3

409/0m2当たり内訳書

敷鉄板

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		409	421. 6	172, 434			WB253610
		m 2	409	421. 6	172, 434	0	0	単一 139号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 182日 有 913日 無		44	15, 110	664, 840			WB253630
		枚	44	15, 110	664, 840	0	0	単一 140号
合 計					761, 823			
					0		-761, 823	

0/409m2当たり内訳書

敷鉄板

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	409	421. 6	172, 434	409	172, 434	単一 141号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 171日 有 902日 有		0	0	0			WB253630
		枚	44	15, 300	673, 200	44	673, 200	単一 142号
合 計					0			
					845, 634		845, 634	
変更積算金額					0			
					769, 429		769, 429	円／m2

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置・撤去			2	374, 200	748, 400			WYB00021
		回	2	374, 200	748, 400	0	0	単一 147号
中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		35	9, 522	333, 270			WYB00023
		日	35	9, 522	333, 270	0	0	単一 148号
合 計					980, 672			
					0		-980, 672	

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置・撤去			0	0	0			WYB00061
		回	2	374, 200	748, 400	2	748, 400	単一 149号
中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		0	0	0			WYB00066
		日	284	9, 522	2, 704, 248	284	2, 704, 248	単一 150号
合 計					0			
					3, 452, 648		3, 452, 648	
変更積算金額					0			
					3, 130, 266		3, 130, 266	円／式

64/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			64	15,500	992,000			WB010212
		人日	64	15,500	992,000	0	0	単一 151号
合 計					899,374			
					0		-899,374	

0/153人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	153	15,500	2,371,500	153	2,371,500	単一 152号
合 計					0			
					2,371,500		2,371,500	
変更積算金額					0			
					2,150,065		2,150,065	円／人日

0/2回当たり内訳書

第 45号内訳書
重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	自走式破砕機(ガラパゴス) 片道		0	0	0			WYB00074
		回	2	445, 200	890, 400	2	890, 400	単一 153号
合 計					0			
					890, 400		890, 400	
変更積算金額					0			
					890, 400		890, 400	円／回

0/70.6t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 46号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 35.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	70.6	4,070	287,342	70.6	287,342	単一 154号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	70.6	1,500	105,900	70.6	105,900	単一 155号
合 計					0			
					393,242			
変更積算金額					0			
					393,242			
								円／t

一式当たり内訳書

試掘調査費

第 47号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	14. 9	698. 6	10, 409	14. 9	10, 409	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）			0	0	0			CB440500
		m 2	7. 2	1, 271	9, 151	7. 2	9, 151	
運搬（電線共同溝工）	アスファルト塊 有り 2. 0km以下		0	0	0			CB440510
		m 3	0. 36	1, 530	550	0. 36	550	
処分費（m 3）	アスファルト殻(2. 35t/m3)		0	0	0			WYB00097
		m 3	0. 36	3, 525	1, 269	0. 36	1, 269	単一 156号
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生クラッシャーRC-40 全ての費用		0	0	0			CB410031
		m 2	7. 2	1, 142	8, 222	7. 2	8, 222	
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0			CB410260
		m 2	2	2, 835	5, 670	2	5, 670	
表層（車道・路肩部）	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0			CB410260
		m 2	5. 2	1, 886	9, 807	5. 2	9, 807	
合 計					0			
					45, 078		45, 078	
変更積算金額					0			
					45, 078		45, 078	円／式

一式当たり内訳書

借地料

第 48号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

借地料
第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【期間延長分】								
借地料	3ヶ月 962m2		0		0			WYB00071
		式	1		82, 000	1	82, 000	単一 158号
合 計					0			
					82, 000		82, 000	
変更積算金額					0			
					74, 610		74, 610	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 50号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

施工調査費

第 51号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

施工調査費

第 52号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（モニタリング調査）	排水材設置工（構造物背面排水材） 技術員 0.5人		1		18, 050			WYB00024
		式	1		18, 050	0	0	単一 161号
合 計					16, 423			
					16, 423		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 53号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（モニタリング調査）	排水材設置工（水平排水層） 技術員 0.5人		1		18, 050			WYB00031
		式	1		18, 050	0	0	単一 162号
合 計					16, 423			
					16, 423		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 54号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（モニタリング調査）	張りコンクリート工 技術員 0.5人		1		18, 050			WYB00037
		式	1		18, 050	0	0	単一 163号
合 計					16, 423		0	
					16, 423			

一式当たり内訳書

施工調査費

第 55号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（モニタリング調査）	濁水処理工（一般土木工事） 技術員 0.5人		1		18, 050			WYB00040
		式	1		18, 050	0	0	単一 164号
合 計					16, 423			
					16, 423		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 56号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	20,000m3未満 無し 12822m3		1		51,088			WB010420
		式	1		51,088	0	0	単一 165号
路床盛土（I C T）保守点検	20,000m3未満 無し 2181m3		1		11,112			WB010430
		式	1		11,112	0	0	単一 166号
法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 2935m2		1		18,970			WB010440
		式	1		18,970	0	0	単一 167号
合 計					73,855			
					0		-73,855	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 57号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	20,000m3未満 無し 12835m3		0		0			WB010420
		式	1		51,150	1	51,150	単一 168号
路床盛土（I C T）保守点検	20,000m3未満 無し 2216m3		0		0			WB010430
		式	1		11,300	1	11,300	単一 169号
法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 2965m2		0		0			WB010440
		式	1		19,189	1	19,189	単一 170号
合 計					0			
					81,639		81,639	
変更積算金額					0			
					74,281		74,281	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 58号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 171号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 172号
合 計					1, 038, 995		0	
					1, 038, 995			

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 59号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3300千円		0		0			WB010610
		式	1		3,300,000	1	3,300,000	単一 173号
合 計					0			
					3,300,000		3,300,000	
変更積算金額					0			
					3,300,000		3,300,000	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費

第 60号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 61号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費	技術員 0. 5人		0		0			WYB00075
		式	1		18, 050	1	18, 050	単一 175号
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 62号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 63号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	100 k N以内		1	251, 000	251, 000			WYB00051
		箇所	1	251, 000	251, 000	0	0	単一 177号
合 計					228, 381			
					228, 381		0	

一式当たり内訳書

動態観測費

第 64号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
沈下板設置			3	3,968	11,904			WYB00015
		基	3	3,968	11,904	0	0	単一 178号
沈下板材料費	9t×□600 制作費含む 錆止め塗装		3	31,100	93,300			WYB00018
		基	3	31,100	93,300	0	0	単一 179号
継ぎ足しロッド材料費	20A×H1000 錆止め塗装		18	5,200	93,600			WYB00030
		本	18	5,200	93,600	0	0	単一 180号
保護管材料費	一般管 VP75		21	926	19,446			WYB00067
		m	21	926	19,446	0	0	単一 181号
保護管材料費	継手材(ソケット) VP75		18	142	2,556			WYB00032
		個	18	142	2,556	0	0	単一 182号
合 計					200,908			
					200,908		0	

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費
第 65号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		0	0	0			WYB00085
		検体	1	7, 600	7, 600	1	7, 600	単一 183号
合 計					0			
					7, 600		7, 600	
変更積算金額					0			
					7, 600		7, 600	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場費

第 66号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等費用

第 67号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場利用料	カードタッチ費用		0	0	0			WYB00083
		回	663	9	5, 967	663	5, 967	単一 186号
合 計					0			
					5, 967		5, 967	
変更積算金額					0			
					5, 967		5, 967	円／式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 68号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【南橋部】								
快適トイレ費用	1基(男性用)		0	0	0			WYB00070
		月	7	41, 000	287, 000	7	287, 000	単一 187号
【三池港 I C】								
快適トイレ費用	1基(男性用)		0	0	0			WYB00073
		月	5	41, 000	205, 000	5	205, 000	単一 188号
合 計					0			
					492, 000		492, 000	
変更積算金額					0			
					492, 000		492, 000	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	転石破碎	火薬使用無	単位	m3	数量	1	単価	2, 955
						1		2, 955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転石破碎		無し		1	3, 248	3, 248	CB210260	
			m 3	1	3, 248	3, 248		
計						3, 248		
						3, 248		
単価						3, 248		
						3, 248	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	転石破碎	自走式破碎機	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転石破碎		自走式破碎機		0	0	0	WYB00014	
			m 3	1	4, 625	4, 625	単一 65号	
計						0		
						4, 625		
単価						0		
						4, 625	円／m3	
変更積算単価								
						4, 197	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,796
						1		5,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		1	6,394	6,394	CB210510	
			m 3	1	6,394	6,394		
計						6,394		
						6,394		
単価						6,394		
						6,394	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	768.5
						1		768.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		1	844.7	844.7	CB210510	
			m 3	1	844.7	844.7		
計						844.7		
						844.7		
単価						844.7		
						844.7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	220.1	
						1		220.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	241.9	241.9	CB210510		
			m 3	1	241.9	241.9			
計						241.9			
						241.9			
単価						241.9	円／m3		
						241.9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	233.8
						1		233.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		1	257.9	257.9	CB210570	
			m 3	1	257.9	257.9		
計						257.9		
						257.9		
単価						257.9	円／m3	
						257.9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	338. 2	
						1		338. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	371. 8	371. 8	CB210520		
			m 3	1	371. 8	371. 8			
計						371. 8			
						371. 8			
単価						371. 8	円／m3		
						371. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	338.2	
						1		338.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		1	373.1	373.1	CB210580		
			m 3	1	373.1	373.1			
計						373.1			
						373.1			
単価						373.1	円／m3		
						373.1			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土(ICT) (三池港IC南橋A1裏込)		単位	m3	数量	1	単価	338. 2	
						1		338. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	373. 1	373. 1	CB210580		
			m 3	1	373. 1	373. 1			
計						373. 1			
						373. 1			
単価						373. 1			
						373. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-10号	積込 (ル-ズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	259. 7	
						1		259. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		1	285. 5	285. 5	CB210020		
			m 3	1	285. 5	285. 5			
計						285. 5			
						285. 5			
単価						285. 5	円／m3		
						285. 5			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	217.9
						1		217.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	239.5	239.5	CB210020	
			m 3	1	239.5	239.5		
計						239.5		
						239.5		
単価						239.5		
						239.5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	711.3
						1		711.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下		1	781.8	781.8	CB210110	
			m 3	1	781.8	781.8		
計						781.8		
						781.8		
単価						781.8		
						781.8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	355.6
						1		355.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下	m 3	1	390.9	390.9	CB210110	
				1	390.9	390.9		
計						390.9		
						390.9		
単価						390.9		
						390.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		354.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	390.9	390.9		
計						0		
						390.9		
単価						0		
						390.9	円／m3	
変更積算単価						354.8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		982.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1,083	1,083		
計						0		
						1,083		
単価						0		
						1,083	円／m3	
変更積算単価						982.8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	509
						1		509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	561.5	561.5	CB220070	
				1	561.5	561.5		
計						561.5		
						561.5		
単価						561.5		
						561.5	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	変位抑制	基準強度500kN/m	単位	m2	数量	801	単価	64. 19
						801		64. 19
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高強度帯状ジオシンセティックパラリンク敷設工				801	70. 55	56, 510. 55	WYB00078	
			m 2	801	70. 55	56, 510. 55	単一 67号	
高強度帯状繊維材料費		500L 基準強度500kN/m		801	0	0	WYB00080	
			m 2	801	0	0	単一 68号	
固定ピン材料費		φ 7mm		80	0	0	WYB00081	
			本	80	0	0	単一 69号	
計						56, 510. 55		
						56, 510. 55		
単価						70. 55		
						70. 55	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	土質改良	セメント系固化材 50kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良（バックホウ混合）		セメント系固化材 添加量50kg/m3 断面整形含む		0	0	0	WYB00004	
			m 3	1	3, 521	3, 521	単一 70号	
計						0		
						3, 521		
単価						0		
						3, 521	円／m3	
変更積算単価								
						3, 204	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	補強材取付	W=1. 2m	単位	m2	数量	1	単価	1, 900
						1		1, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付（ｼﾞｵﾌｾｷｽﾀﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ））				1	255. 9	255. 9	CB222280	
			m 2	1	255. 9	255. 9		
補強材（材料費）（ｼﾞｵﾌｾｷｽﾀﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ））				1	1, 840	1, 840	CB222281	
			m 2	1	1, 840	1, 840		
計						2, 095. 9		
						2, 095. 9		
単価						2, 096		
						2, 096	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-20号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	1, 048	
						1		1, 048	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）		1	1, 156	1, 156	CB222230		
			m 3	1	1, 156	1, 156			
計						1, 156			
						1, 156			
単価						1, 156	円／m3		
						1, 156			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	まき出し・敷均し、締固め (基盤排水層)	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5, 182	
						1		5, 182	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）		1	1, 156	1, 156	CB222230		
			m 3	1	1, 156	1, 156			
基盤排水層材料費		C-40		1. 2	3, 800	4, 560	WYB00005		
			m 3	1. 2	3, 800	4, 560	単一 77号		
計						5, 716			
						5, 716			
単価						5, 716			
						5, 716	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	裏込碎石工	C-40	単位	m3	数量	1	単価	8,687
						1		8,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		碎石(各種) 全ての費用		1	9,582	9,582	CB221120	
			m 3	1	9,582	9,582		
計						9,582		
						9,582		
単価						9,582		
						9,582	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	吸出し防止材 (基盤排水層)	S-100	単位	m2	数量	1	単価	461.2
						1		461.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	508.7	508.7	CB224720	
			m 2	1	508.7	508.7		
計						508.7		
						508.7		
単価						508.7		
						508.7	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	盛土内排水	W=300mm t=4mm	単位	m	数量	1	単価	432. 7	
						1		432. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平排水材設置		W=300mm t=4mm		1	48. 04	48. 04	WYB00009		
			m	1	48. 04	48. 04	単一 78号		
水平排水材材料費		W=300mm t=4mm		1. 01	425	429. 25	WYB00011		
			m	1. 01	425	429. 25	単一 79号		
計						477. 29			
						477. 29			
単価						477. 3			
						477. 3	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	補強材取付 (三池港IC南橋A1 1号)	W=1.2m	単位	m2	数量	1	単価	2,090
						1		2,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付(ｼﾞｵﾃｷｽﾀﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				1	255.9	255.9	CB222280	
			m 2	1	255.9	255.9		
補強材(材料費)(ｼﾞｵﾃｷｽﾀﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				1	2,050	2,050	CB222281	
			m 2	1	2,050	2,050		
計						2,305.9		
						2,305.9		
単価						2,306		
						2,306	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	補強材取付 (三池港IC南橋A1 2号)	W=1.2m	単位	m2	数量	1	単価	2,335
						1		2,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付(ｼﾞｵﾂﾂｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				1	255.9	255.9	CB222280	
			m 2	1	255.9	255.9		
補強材 (材料費) (ｼﾞｵﾂﾂｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				1	2,320	2,320	CB222281	
			m 2	1	2,320	2,320		
計						2,575.9		
						2,575.9		
単価						2,576		
						2,576	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	固定ピン (1・2号用)	D10×200	単位	本	数量	1	単価	109.1
						1		109.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ピン材料費		D10×200		1	120	120	WYB00069	
			本	1	120	120	単一 94号	
計						120		
						120		
単価						120		
						120	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-28号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	1, 048	
						1		1, 048	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）		1	1, 156	1, 156	CB222230		
			m 3	1	1, 156	1, 156			
計						1, 156			
						1, 156			
単価						1, 156	円／m3		
						1, 156			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	まき出し・敷均し、締固め (基盤排水層)	C-40	単位	m3	数量	1 1	単価	5,182 5,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）		1	1,156	1,156	CB222230	
			m 3	1	1,156	1,156		
基盤排水層材料費		C-40		1.2	3,800	4,560	WYB00050	
			m 3	1.2	3,800	4,560	単一 77号	
計						5,716 5,716		
単価						5,716 5,716		
						円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	裏込碎石工	C-40	単位	m3	数量	1	単価	8, 718	
						1		8, 718	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込碎石		碎石(各種) 全ての費用		1	9, 582	9, 582	CB221120		
			m 3	1	9, 582	9, 582			
計						9, 582			
						9, 582			
単価						9, 582	円／m3		
						9, 582			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	吸出し防止材 (基盤排水層)	S-100	単位	m2	数量	1	単価	461. 2
						1		461. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	508. 7	508. 7	CB224720	
		m 2	1	508. 7	508. 7			
計						508. 7		
						508. 7		
単価						508. 7	円／m2	
						508. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	吸出し防止材 (天端排水材)	S-300	単位	m2	数量	1	単価	794. 1	
						1		794. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置				1	875. 9	875. 9	CB224720		
			m 2	1	875. 9	875. 9			
計						875. 9			
						875. 9			
単価						875. 9			
						875. 9			円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	盛土内排水	W=300mm t=4mm	単位	m	数量	1	単価	432. 7
						1		432. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材設置		W=300mm t=4mm		1	48. 04	48. 04	WYB00054	
			m	1	48. 04	48. 04	単－ 78号	
水平排水材材料費		W=300mm t=4mm		1. 01	425	429. 25	WYB00055	
			m	1. 01	425	429. 25	単－ 79号	
計						477. 29		
						477. 29		
単価						477. 3		
						477. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	7,314	
						1		7,314	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	8,068	8,068	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m	m	1	8,068	8,068	単一 96号		
計						8,068			
						8,068			
単価						8,068			
						8,068	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一35号	プレキャストU型側溝	360×360	単位	m	数量	1	単価	11,069
						1		11,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS		1	12,210	12,210	WB821410	
		A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	12,210	12,210	単一 97号	
計						12,210		
						12,210		
単価						12,210		
						12,210	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	プレキャストU型側溝	450×450	単位	m	数量	1	単価	13, 037	
						1		13, 037	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS		1	14, 380	14, 380	WB821410		
		A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシュレン 40～0	m	1	14, 380	14, 380	単一 98号		
計						14, 380			
						14, 380			
単価						14, 380			
						14, 380	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一37号	プレキャストU型側溝	600×600	単位	m	数量	1	単価	16,972
						1		16,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS	m	1	18,720	18,720	WB821410	
		A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	18,720	18,720	単一 99号	
計						18,720		
						18,720		
単価						18,720	円／m	
						18,720		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	500型	単位	m	数量	10	単価	30,426
						10		30,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 500mm 2m/個 全ての費用		10	29,610	296,100	CB222850	
			m	10	29,610	296,100		
型枠		一般型枠 均しコンクリート		2	4,842	9,684	CB240210	
			m 2	2	4,842	9,684		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)		0.69	29,140	20,106.6	CB240010	
		一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.69	29,140	20,106.6		
モルタル練		高炉 全ての費用		0.1	96,520	9,652	CB240060	
			m 3	0.1	96,520	9,652		
計						335,542.6		
						335,542.6		
単価						33,560		
						33,560	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500	単位	箇所	数量	1	単価	44, 687	
						1		44, 687	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	49, 290	49, 290	CB222950		
		0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	49, 290	49, 290			
計						49, 290			
						49, 290			
単価						49, 290	円／箇所		
						49, 290			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－40号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×600	単位	箇所	数量	1	単価	54,433
						1		54,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	60,040	60,040	CB222950	
			箇所	1	60,040	60,040		
計						60,040		
						60,040		
単価						60,040	円／箇所	
						60,040		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×1200	単位	箇所	数量	1	単価	149, 049	
						1		149, 049	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	156, 500	156, 500	CB222950		
		1. 15m3を超え1. 22m3以下 バックホ(クレーン機能付) 打設	箇所	1	156, 500	156, 500			
足掛金物材料費		φ19 W=300		3	2, 610	7, 830	WYB00019		
			個	3	2, 610	7, 830			
計						164, 330			
						164, 330			
単価						164, 400			
						164, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	蓋	かさね蓋 600×600 桝穴用	単位	枚	数量	1	単価	30, 616	
						1		30, 616	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		2	884	1, 768	WB821430		
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	884	1, 768	単－ 101号		
かさね蓋材料費		600×600用 桝穴用 吊り金具付き 2枚/組		1	32, 000	32, 000	WYB00025		
			組	1	32, 000	32, 000	単－ 102号		
計						33, 768			
						33, 768			
単価						33, 770			
						33, 770			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	蓋	縞鋼板蓋 500×500桝穴用 (HDZT77)ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	33,209
						1		33,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	377.6	377.6	WB821430	
		無し	枚	1	377.6	377.6	単一 103号	
縞鋼板蓋材料費		500×500桝穴用 t=6.0 HDZT77 スレ止 取手ボルト穴付		1	33,300	33,300	WYB000027	
			枚	1	33,300	33,300	単一 104号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		4	673.7	2,694.8	CB224410	
			孔	4	673.7	2,694.8		
あと施工アンカー材料費		M10×60		4	64	256	WYB000002	
			本	4	64	256	単一 105号	
計						36,628.4		
						36,628.4		
単価						36,630		
						36,630	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	蓋	縞鋼板蓋 800×800桝穴用 (HDZT77)ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	61,931
						1		61,931
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		2	377.6	755.2	WB821430	
		無し	枚	2	377.6	755.2	単一 103号	
	縞鋼板蓋材料費 800×800桝穴用	t=6.0 HDZT77 スレ止 取手ボルト穴付 2枚/組		1	64,600	64,600	WYB000028	
			組	1	64,600	64,600	単一 106号	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		4	673.7	2,694.8	CB224410	
			孔	4	673.7	2,694.8		
	あと施工アンカー材料費	M10×60		4	64	256	WYB000003	
			本	4	64	256	単一 105号	
	計					68,306		
						68,306		
	単価					68,310		
						68,310	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	小段排水	300×300	単位	m	数量	1	単価	7,374	
						1		7,374	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		1	8,134	8,134	WB821410		
			m	1	8,134	8,134	単一 107号		
計						8,134			
						8,134			
単価						8,134	円／m		
						8,134			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－46号	縦排水	300×300(ソケット付)	単位	m	数量	1	単価	11, 541	
						1		11, 541	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し		1	12, 730	12, 730	WB821410		
			m	1	12, 730	12, 730	単－ 108号		
計						12, 730			
						12, 730			
単価						12, 730	円／m		
						12, 730			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	側溝蓋 (縦排水)	300 40×6×60	単位	枚	数量	1	単価	1, 702	
						1		1, 702	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 鉄筋コンクリート型 1種 JIS		1	1, 878	1, 878	WB821430		
		A 5372 300 40×6×60 無し 小段面部	枚	1	1, 878	1, 878	単一 119号		
計						1, 878			
						1, 878			
単価						1, 878			
						1, 878	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	ふとんかご	スロープ 式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200	単位	m	数量	1	単価	13, 273	
						1		13, 273	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ふとんかご		設置 スロープ 式 高さ50cm×幅120cm		1	14, 640	14, 640	CB225030		
			m	1	14, 640	14, 640			
計						14, 640			
						14, 640			
単価						14, 640	円／m		
						14, 640			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	排水材設置 (三池港IC橋 A1)	透水材 幅400mm×厚30mm	単位	m	数量	1	単価	2,977
						1		2,977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置				1	3,284	3,284	WB228510	
			m	1	3,284	3,284	単一 123号	
計						3,284		
						3,284		
単価						3,284		
						3,284	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	排水材設置 (三池港IC南橋 A1)	透水材 幅400mm×厚30mm	単位	m	数量	1	単価	2,977
						1		2,977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置				1	3,284	3,284	WB228510	
			m	1	3,284	3,284	単一 123号	
計						3,284		
						3,284		
単価						3,284		
						3,284	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－51号	吸出し防止材設置 (三池港IC橋 A1)	300×300×20	単位	枚	数量	1	単価	109.4
						1		109.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置		300×300×20		1	26.18	26.18	WYB00052	
			枚	1	26.18	26.18	単－ 124号	
吸出し防止材材料費		t=20		0.09	1,050	94.5	WYB00053	
			m 2	0.09	1,050	94.5	単－ 125号	
計						120.68		
						120.68		
単価						120.7		
						120.7	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－52号	吸出し防止材設置 (三池港IC南橋 A1)	300×300×20	単位	枚	数量	1	単価	109.4
						1		109.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置		300×300×20		1	26.18	26.18	WYB00056	
			枚	1	26.18	26.18	単－ 124号	
吸出し防止材材料費		t=20		0.09	1,050	94.5	WYB00057	
			m 2	0.09	1,050	94.5	単－ 125号	
計						120.68		
						120.68		
単価						120.7		
						120.7	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－53号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	16,720	16,720	単－ 127号	
計						0		
						16,720		
単価						0		
						16,720	円／m3	
変更積算単価						15,160	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－54号	シート撤去	防草シート	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		232.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート撤去				0	0	0	WYB00086	
			m 2	1	256.5	256.5	単－ 128号	
計						0		
						256.5		
単価						0		
						256.5	円／m2	
変更積算単価						232.6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一55号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 1.6km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1,413	1,413		
計						0		
						1,413		
単価						0		
						1,413	円／m3	
変更積算単価						1,281	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一56号	殻運搬	木くず	単位	台	数量	0	単価	0
						1		13,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬費		木くず 4tｸﾗﾑ車		0	0	0	WYB00094	
			台	1	15,000	15,000	単一 130号	
計						0		
						15,000		
単価						0		
						15,000	円／台	
変更積算単価						13,600	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－57号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	3,500	3,500	単－ 132号	
計						0		
						3,500		
単価						0		
						3,500	円／m3	
変更積算単価						3,174	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－58号	殻処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	7,000	7,000	単－ 133号	
計						0		
						7,000		
単価						0		
						7,000	円／m3	
変更積算単価						6,346	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－59号	殻処分	木くず	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）				0	0	0	WB020051	
			m3	1	6,500	6,500	単－ 134号	
計						0		
						6,500		
単価						0		
						6,500	円／m3	
変更積算単価						5,893	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－60号	土のう	耐候性大型土のう 丸型110×110 長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	1	単価	7,565
						1		7,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		1	8,345	8,345	WB252730	
			袋	1	8,345	8,345	単－ 143号	
計						8,345		
						8,345		
単価						8,345		
						8,345	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	暗渠排水管	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	1	単価	4,362
						1		4,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用		1	4,812	4,812	CB222770	
			m	1	4,812	4,812		
計						4,812		
						4,812		
単価						4,812		
						4,812		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	暗渠排水管	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4,538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【硬質塩化ビニル管 VP-200】								
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	4,995	4,995		
計						0		
						4,995		
単価						0		
						4,995	円／m	
変更積算単価								
						4,538	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	縦排水管	高密度ポリエチレン管 φ100	単位	m	数量	0	単価	0
					1			3,264
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設縦排水管設置		φ100 法面作業 路肩埋込		0	0	0	WYB00072	
			m	1	3,593	3,593	単－ 144号	
	計					0		
						3,593		
	単価					0		
						3,593	円／m	
変更積算単価								
						3,264	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	枕土のう	ポリエチレン製 耐候性(1年)	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,775
枕土のう制作			m	0	0	0	WYB00076	
			m	1	1,053	1,053	単一 145号	
枕土のう設置			m	0	0	0	WYB00084	
			m	1	900	900	単一 146号	
計						0		
						1,953		
単価						0		
						1,953	円/m	
変更積算単価								
						1,775	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一65号	転石破碎	自走式破碎機	単位	m 3	数量	0	0
						150	4,625
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	31,304	31,304		
自走式破碎機運転（ガラパゴス）	機械質量35t 供給口開き 1065×550		0	0	0	WYB00022	
		日	1	498,700	498,700	単一 189号	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(第3次基準) 山積0.8m3		0	0	0	WYB00065	
		日	1	69,700	69,700	単一 190号	
散水車〔トラック架装型〕	3800L		0	0	0		
		日	2	40,270	80,540	単一 191号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0		
		式	1		13,556		
計					0		
					693,800		
単価					0		
					4,625	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	再生クラッシュラン材	RC-40 （ロス含む）	単位	m 3	数量	1	単価	2, 400
						1		2, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシュラン	R C － 4 0		1	2, 400	2, 400		
			m 3	1	2, 400	2, 400		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2, 400		
						2, 400		
	単価					2, 400		
						2, 400	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	高強度帯状ジオシンセティックパラ リンク敷設工		単位	m 2	数量	2, 000	単価	70. 55	
						2, 000		70. 55	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	31, 304	31, 304			
			人	1	31, 304	31, 304			
普通作業員				2	24, 024	48, 048			
			人	2	24, 024	48, 048			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1	53, 110	53, 110	WYB00079		
			日	1	53, 110	53, 110	単一 192号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0. 2	36, 300	7, 260			
			日	0. 2	36, 300	7, 260			
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 378			
			式	1		1, 378			
計						141, 100			
						141, 100			
単価						70. 55	円／m 2		
						70. 55			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	高強度帯状繊維材料費	500L 基準強度500kN/m	単位	m 2	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パラリンク		500L 基準強度500kN/m		1	2,410	0	支給品	
			m 2	1	2,410	0		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	固定ピン材料費	φ 7mm	単位	本	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ピン材料費		φ 7mm		1	195	0	支給品	
			本	1	195	0		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一70号	土質改良（バックホウ混合）	セメント系固化材 添加量50kg/m3 断面整形含む	単位	m 3	数量	0	0
						100	3, 521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	31, 304	31, 304	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	24, 024	24, 024	
セメント系固化材		発塵抑制型 フレコン1t入り		0	0	0	
			t	5	36, 200	181, 000	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00008
			日	1. 5	53, 030	79, 545	単一 193号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		27	
セメント系固化材		発塵抑制型 フレコン1t入り		0	0	0	
			t	1	36, 200	36, 200	
計						0	
						352, 100	
単価						0	
						3, 521	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	壁面材組立・設置（あと施工：1次施工）	鋼製枠 H=300	単位	m	数量	100	単価	181.7
						100		181.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.12	31,304	3,756		
			人	0.12	31,304	3,756		
普通作業員				0.6	24,024	14,414		
			人	0.6	24,024	14,414		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,170		
						18,170		
単価						181.7		
						181.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	グリッドベルト設置	W=62mm L=5.0m	単位	組	数量	100	単価	83.64
						100		83.64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.06	31,304	1,878		
			人	0.06	31,304	1,878		
普通作業員				0.27	24,024	6,486		
			人	0.27	24,024	6,486		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,364		
						8,364		
単価						83.64		
						83.64	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	壁面材材料費	鋼製枠, グリッドベルト, 固定ピン含む	単位	m	数量	1	単価	6, 220
						1		6, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工用鋼製枠（壁面材材料費）鋼製枠 H=300 A1		グリッドベルト、固定ピン含む		1	6, 220	6, 220		
			m	1	6, 220	6, 220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 220		
						6, 220		
単価						6, 220		
						6, 220		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	壁面材組立・設置（あと施工：2次施工）	壁面材	単位	m 2	数量	100	単価	1,672
						100		1,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.56	31,304	17,530		
			人	0.56	31,304	17,530		
特殊作業員				1.39	27,768	38,597		
			人	1.39	27,768	38,597		
普通作業員				2.77	24,024	66,546		
			人	2.77	24,024	66,546		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9 t吊		1.28	29,800	38,144		
			日	1.28	29,800	38,144		
諸雑費（率＋まるめ）				1		6,383		
4%			式	1		6,383		
計						167,200		
						167,200		
単価						1,672		
						1,672	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	壁面連結ベルト設置		単位	組	数量	100	単価	157
						100		157
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.11	31,304	3,443		
			人	0.11	31,304	3,443		
普通作業員				0.51	24,024	12,252		
			人	0.51	24,024	12,252		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						15,700		
						15,700		
単価						157		
						157	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一76号	壁面材材料費	壁面材,パネル付属部材, 壁面連結ベルト, 縦目地シート等含む	単位	m 2	数量	1	単価	39,000
						1		39,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材 A1		パネル付属部材 壁面連結ベルト 縦目地シート等含む		1	39,000	39,000		
			m 2	1	39,000	39,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						39,000		
						39,000		
単価						39,000		
						39,000	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一77号	基盤排水層材料費	C-40	単位	m 3	数量	1	単価	3,800
						1		3,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラッシャーラン		C－40		1	3,800	3,800		
			m 3	1	3,800	3,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,800		
						3,800		
単価						3,800		
						3,800	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	水平排水材設置	W=300mm t=4mm	単位	m	数量	100	単価	48. 04	
						100		48. 04	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 2	24, 024	4, 804			
			人	0. 2	24, 024	4, 804			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						4, 804			
						4, 804			
単価						48. 04	円／m		
						48. 04			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－79号	水平排水材材料費	W=300mm t=4mm	単位	m	数量	1	単価	425
						1		425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		不織布 W=300mm t=4mm		1	425	425		
			m	1	425	425		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						425		
						425		
単価						425		
						425	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	壁面材組立・設置（あと施工：1次 施工）	鋼製枠 H=300	単位	m	数量	100	単価	181.7
						100		181.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.12	31,304	3,756		
			人	0.12	31,304	3,756		
普通作業員				0.6	24,024	14,414		
			人	0.6	24,024	14,414		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,170		
						18,170		
単価						181.7		
						181.7		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	グリッドベルト設置	W=62mm L=5.0m	単位	組	数量	100	単価	83.64
						100		83.64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.06	31,304	1,878		
			人	0.06	31,304	1,878		
普通作業員				0.27	24,024	6,486		
			人	0.27	24,024	6,486		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,364		
						8,364		
単価						83.64		
						83.64	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	補強拘束ネット敷設		単位	m	数量	100	単価	118.8
						100		118.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.08	31,304	2,504		
			人	0.08	31,304	2,504		
普通作業員				0.39	24,024	9,369		
			人	0.39	24,024	9,369		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						11,880		
						11,880		
単価						118.8		
						118.8		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	壁面材材料費	鋼製枠,グリッド°ベル, 固定ピン, 補強拘束ネット含む	単位	m	数量	1	単価	6,220
						1		6,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	あと施工用鋼製枠（壁面材材料費）鋼製枠 H=300 1号	補強拘束ネット、グリッドベルト、固定ピン含む		1	6,220	6,220		
			m	1	6,220	6,220		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,220		
						6,220		
	単価					6,220		
						6,220	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	壁面材組立・設置（あと施工：1次施工）	鋼製枠 H=300	単位	m	数量	100	単価	181.7
						100		181.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.12	31,304	3,756		
			人	0.12	31,304	3,756		
普通作業員				0.6	24,024	14,414		
			人	0.6	24,024	14,414		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,170		
						18,170		
単価						181.7		
						181.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	グリッドベルト設置	W=62mm L=5. 0m	単位	組	数量	100	単価	83. 64
						100		83. 64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 06	31, 304	1, 878		
			人	0. 06	31, 304	1, 878		
普通作業員				0. 27	24, 024	6, 486		
			人	0. 27	24, 024	6, 486		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 364		
						8, 364		
単価						83. 64		
						83. 64		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	補強拘束ネット敷設		単位	m	数量	100	単価	118.8
						100		118.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.08	31,304	2,504		
			人	0.08	31,304	2,504		
普通作業員				0.39	24,024	9,369		
			人	0.39	24,024	9,369		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						11,880		
						11,880		
単価						118.8		
						118.8		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	壁面材材料費	鋼製枠,グリッドベルト, 固定ピン, 補強拘束ネット含む	単位	m	数量	1	単価	6,340
						1		6,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	あと施工用鋼製枠（壁面材材料費）鋼製枠 H=300 2号	補強拘束ネット、グリッドベルト、固定ピン含む		1	6,340	6,340		
			m	1	6,340	6,340		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,340		
						6,340		
	単価					6,340		
						6,340	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	壁面材組立・設置（あと施工：2次施工）	壁面材	単位	m ²	数量	100	単価	1,672
						100		1,672
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.56	31,304	17,530		
			人	0.56	31,304	17,530		
	特殊作業員			1.39	27,768	38,597		
			人	1.39	27,768	38,597		
	普通作業員			2.77	24,024	66,546		
			人	2.77	24,024	66,546		
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊		1.28	29,800	38,144		
			日	1.28	29,800	38,144		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		6,383		
			式	1		6,383		
	計					167,200		
						167,200		
	単価					1,672		
						1,672	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	壁面連結ベルト設置		単位	組	数量	100	単価	157
						100		157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.11	31,304	3,443		
			人	0.11	31,304	3,443		
普通作業員				0.51	24,024	12,252		
			人	0.51	24,024	12,252		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						15,700		
						15,700		
単価						157	円／組	
						157		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	壁面材材料費	壁面材,パネル付属部材, 壁面連結ベルト, 縦目地シート等含む	単位	m 2	数量	1	単価	28,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	壁面材 A1 1号	パネル付属部材 壁面連結ベルト 縦目地シート等含む		1	28,100	28,100		
			m 2	1	28,100	28,100		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					28,100		
						28,100		
	単価					28,100		
						28,100	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	壁面材組立・設置（あと施工：2次施工）	壁面材	単位	m 2	数量	100	単価	1,672
						100		1,672
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.56	31,304	17,530			
		人	0.56	31,304	17,530			
特殊作業員			1.39	27,768	38,597			
		人	1.39	27,768	38,597			
普通作業員			2.77	24,024	66,546			
		人	2.77	24,024	66,546			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊		1.28	29,800	38,144			
		日	1.28	29,800	38,144			
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		6,383			
		式	1		6,383			
計					167,200			
					167,200			
単価					1,672			
					1,672	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一92号	壁面連結ベルト設置		単位	組	数量	100	単価	157
						100		157
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.11	31,304	3,443		
			人	0.11	31,304	3,443		
普通作業員				0.51	24,024	12,252		
			人	0.51	24,024	12,252		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						15,700		
						15,700		
単価						157		
						157	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－93号	壁面材材料費	壁面材,パネル付属部材, 壁面連結ベルト, 縦目地シート等含む	単位	m 2	数量	1	単価	29,900
						1		29,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材 A1 2号		パネル付属部材 壁面連結ベルト 縦目地シート等含む		1	29,900	29,900		
			m 2	1	29,900	29,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						29,900		
						29,900		
単価						29,900		
						29,900	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	固定ビン材料費	D10×200	単位	本	数量	1	単価	120
						1		120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ビン		D10		1	120	120		
			本	1	120	120		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						120		
						120		
単価						120		
						120	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	埋戻し材材料費	C-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,800
	クラッシャーラン	C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	3,800	3,800		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,800		
	単価					0		
						3,800	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,954.08	39,540		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	7,940	39,700		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.6	2,400	1,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						80,680		
単価						8,068	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	12,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,254.56	62,545		
鉄筋コンクリートU形		3 6 0 B 3 6 0 × 3 6 0 × 6 0 0	個	16.5	3,510	57,915		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.672	2,400	1,612		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						122,100		
単価						12,210	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,254.56	62,545		
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16.5	4,810	79,365		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.756	2,400	1,814		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						143,800		
単価						14,380	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	18,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,254.56	62,545		
鉄筋コンクリートU形		6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0	個	16.5	7,410	122,265		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0.96	2,400	2,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						187,200		
単価						18,720	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	足掛金物材料費	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	2,610
						1		2,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ 19 W=300		1	2,610	2,610		
			個	1	2,610	2,610		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,610		
						2,610		
単価						2,610		
						2,610	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	884	88,400		
かさね蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						88,400		
単価						884	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	かさね蓋材料費	600×600用 榑穴用 吊り金具付き 2枚/組	単位	組	数量	1	単価	32,000
						1		32,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	かさね蓋	600×600用 榑穴用 吊り金具付き 2枚/組		1	32,000	32,000		
			組	1	32,000	32,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					32,000		
						32,000		
	単価					32,000		
						32,000	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	377.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	377.52	37,752		
縞鋼板蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						37,760		
単価						377.6	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	縞鋼板蓋材料費	500×500柵穴用 t=6.0 HDZT77 スレ止 取手ボルト穴付	単位	枚	数量	1	単価	33, 300	
						1		33, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
縞鋼板蓋		500×500柵穴用 t=6.0 HDZT77 スレ止 取手ボルト穴付		1	33, 300	33, 300			
			枚	1	33, 300	33, 300			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						33, 300			
						33, 300			
単価						33, 300	円／枚		
						33, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－105号	あと施工アンカー材料費	M10×60	単位	本	数量	1	単価	64
						1		64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		M10×60		1	64.5	64		
			本	1	64.5	64		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						64		
						64		
単価						64	円／本	
						64		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	縞鋼板蓋材料費 800×800榫穴用	t=6.0 HDZT77 スレ止 取手ボルト穴付 2枚/組	単位	組	数量	1	単価	64,600
						1		64,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縞鋼板蓋 800×800榫穴用	t=6.0 HDZT77 スレ止 取手ボルト穴付 2枚/組		1	64,600	64,600		
			組	1	64,600	64,600		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					64,600		
						64,600		
	単価					64,600		
						64,600	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,163.64	41,636		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	7,940	39,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						81,340		
単価						8,134	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	12,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,186.01	51,860		
U型側溝		300×300×600(ソケット付)	個	16.5	4,570	75,405		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						127,300		
単価						12,730	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	31, 304	28, 173		
型わく工			人	1. 6	28, 288	45, 260		
普通作業員			人	1. 2	24, 024	28, 828		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 039		
計						108, 300		
単価						10, 830	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,057
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	31,304	56,347		
	特殊作業員		人	2.1	27,768	58,312		
	普通作業員		人	3.5	24,024	84,084		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	19,250	116,462		
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	14,030	186,599	単一 194号	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,896		
	計					505,700		
	単価					5,057	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	204. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	31, 304	6, 573		
普通作業員			人	0. 56	24, 024	13, 453		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		394		
計						20, 420		
単価						204. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	31, 304	28, 173		
型わく工			人	1. 6	28, 288	45, 260		
普通作業員			人	1. 2	24, 024	28, 828		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 039		
計						108, 300		
単価						10, 830	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,057
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	31,304	56,347		
	特殊作業員		人	2.1	27,768	58,312		
	普通作業員		人	3.5	24,024	84,084		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	19,250	116,462		
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	14,030	186,599	単一 195号	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,896		
	計					505,700		
	単価					5,057	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	204. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	31, 304	6, 573		
普通作業員			人	0. 56	24, 024	13, 453		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		394		
計						20, 420		
単価						204. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.2	31,304	37,564		
型わく工			人	1.6	28,288	45,260		
普通作業員			人	1.2	24,024	28,828		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6,648		
計						118,300		
単価						11,830	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	6,064
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.5	31,304	78,260		
	特殊作業員		人	2.1	27,768	58,312		
	普通作業員		人	5	24,024	120,120		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	19,250	116,462		
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	14,030	231,495	単一 194号	
	諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		1,751		
	計					606,400		
	単価					6,064	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.2	31,304	37,564		
型わく工			人	1.6	28,288	45,260		
普通作業員			人	1.2	24,024	28,828		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6,648		
計						118,300		
単価						11,830	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	6,064
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.5	31,304	78,260		
	特殊作業員		人	2.1	27,768	58,312		
	普通作業員		人	5	24,024	120,120		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	19,250	116,462		
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	14,030	231,495	単一 195号	
	諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		1,751		
	計					606,400		
	単価					6,064	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	1,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	377.52	37,752		
U形用蓋		1種 300 40×6×60	枚	100	1,500	150,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						187,800		
単価						1,878	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-120号	フィルター材材料費	クラッシャーランC-40(ロス含む)	単位	m 3	数量	1	単価	3,800
						1		3,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラッシャーラン		C-40		1	3,800	3,800		
			m 3	1	3,800	3,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,800		
						3,800		
単価						3,800		
						3,800	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-121号	フィルター材材料費	クラッシャーランC-40(ロス含む)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラッシャーラン		C-40		0	0	0		
			m 3	1	3,800	3,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,800		
単価						0		
						3,800	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-122号	フィルター層敷設		単位	m 3	数量	10	単価	8, 744
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	31, 304	3, 443		
	特殊作業員		人	0. 06	27, 768	1, 666		
	普通作業員		人	0. 31	24, 024	7, 447		
	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0. 5m3 吊2. 9t	時間	2. 2	11, 570	25, 454	単- 196号	
	クラッシャーラン	C-40	m 3	13	3, 800	49, 400		
	諸雑費（率+まるめ） 0. 3%		式	1		30		
	計					87, 440		
	単価					8, 744	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	排水材設置		単位	m	数量	10	単価	3,284
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.03	31,304	939		
	普通作業員		人	0.26	24,024	6,246		
	透水マット	透水材 幅400mm×厚30mm	m	10.5	2,420	25,410		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		245		
	計					32,840		
	単価					3,284	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	吸出し防止材設置	300×300×20	単位	枚	数量	100	単価	26.18
						100		26.18
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.03	31,304	939		
			人	0.03	31,304	939		
普通作業員				0.06	24,024	1,441		
			人	0.06	24,024	1,441		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		238		
			式	1		238		
計						2,618		
						2,618		
単価						26.18	円／枚	
						26.18		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－125号	吸出し防止材材料費	t=20	単位	m 2	数量	1	単価	1,050
						1		1,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		t=20mm		1	1,050	1,050		
			m 2	1	1,050	1,050		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,050		
						1,050		
単価						1,050		
						1,050	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－126号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,383
						1		8,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8,383.17	8,383		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計								
						8,383		
単価								
						8,383	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－127号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	16,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,711.75	16,711		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					16,720		
	単価					16,720	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－128号	防草シート撤去		単位	m 2	数量	0	単価	0
						281		256.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	3	24,024	72,072		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					0		
						72,080		
	単価					0		
						256.5	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－129号	積込運搬	廃プラスチック類 DID区間有 L=17.1km	単位	台	数量	0	単価	0
					1			10,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0	WYB00006	
			日	0.25	42,400	10,600	単－ 197号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10,600		
単価						0		
						10,600	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－130号	収集運搬費	木くず 4tｸﾗﾑ車	単位	台	数量	0	単価	0
					1			15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬費		木くず 4tｸﾗﾑ車		0	0	0		
			台	1	15,000	15,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						15,000		
単価						0		
						15,000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－131号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) コガ信工業(有)	m 3	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－132号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(有筋) コガ信工業(有)	m 3	100	3,500	350,000		
計						350,000		
単価						3,500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－133号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	7,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類（有）ゴダイユー	m 3	100	7,000	700,000		
計						700,000		
単価						7,000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－134号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（有）ショウエイ環境	m 3	100	6,500	650,000		
計						650,000		
単価						6,500	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	仮設シート設置		単位	m 2	数量	100	単価	240. 3	
						100		240. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1	24, 024	24, 024			
			人	1	24, 024	24, 024			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						24, 030			
						24, 030			
単価						240. 3	円／m 2		
						240. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単ー136号	仮設シート（ブルーシート）材料費	#3000 10.0m×10.0m	単位	m 2	数量	100	単価	76
						100		76
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#3000 10.0m×10.0m		1	7,600	7,600		
			枚	1	7,600	7,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,600		
						7,600		
単価						76		
						76	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 有り 1.2m2	単位	m 2	数量	1	単価	1,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（露出）		時間制約無 現場条件2 法面部(1:2.0以下)	m 2	1	1,060.9	1,060		
防草シート		厚さ0.3mm	m 2	1.2	315	378		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,438		
単価						1,438	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	重ねあわせ部処理	接着剤	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		166
普通作業員				0	0	0		
			人	0.5	24,024	12,012		
接着剤		防草シート用		0	0	0		
			缶	0.33	31,500	10,395		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						22,410		
単価						0		
						166	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	421. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 295	31, 304	9, 234			
とび工			人	0. 295	29, 640	8, 743			
普通作業員			人	0. 295	24, 024	7, 087			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	56, 570	16, 688	WK250590 単－ 198号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		408			
計						42, 160			
単価						421. 6	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 182日 有 913日 無	単位	枚	数量	1	単価	15,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1,524×6,096mm	枚	1	15,106	15,106		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						15,110		
単価						15,110	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一141号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	421. 6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	31, 304	9, 234			
とび工		人	0. 295	29, 640	8, 743			
普通作業員		人	0. 295	24, 024	7, 087			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	56, 570	16, 688	WK250590 単一 199号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		408			
計					42, 160			
単価					421. 6	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一142号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 171日 有 902日 有	単位	枚	数量	1	単価	15, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14, 193	14, 193		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						15, 300		
単価						15, 300	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一143号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 8,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.278	31,304	8,702	
特殊作業員			人	0.278	27,768	7,719	
普通作業員			人	0.278	24,024	6,678	
耐候性大型土のう		丸型110×110 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0.278	59,120	16,435	WK250500 単一 200号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		916	
計						83,450	
単価						8,345	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単－144号	仮設縦排水管設置	φ100 法面作業 路肩埋込	単位	m	数量	0	0
						20	3,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.5	31,304	15,652	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.5	24,024	36,036	
波状管		高密度ポリエチレン管 シングル構造 φ100		0	0	0	
			m	20	880	17,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		2,582	
計						0	
						71,870	
単価						0	
						3,593	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	枕土のう制作		単位	m	数量	0	単価	0
					309			1,053
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1.5	31,304	46,956		
普通作業員				0	0	0		
			人	9	24,024	216,216		
枕土のう		ポリエチレン製 耐候性(1年)		0	0	0		
			袋	516	116	59,856		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
1%			式	1		2,572		
計						0		
						325,600		
単価						0		
						1,053	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一146号	枕土のう設置		単位	m	数量	0	単価	0
					309			900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	31,304	62,608		
普通作業員				0	0	0		
			人	6	24,024	144,144		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級			0	0	0		
			日	2	34,660	69,320	単一 201号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0		
			式	1		2,028		
計						0		
						278,100		
単価						0		
						900	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	中和処理装置設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	374, 200	
						1		374, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2	31, 304	62, 608			
			人	2	31, 304	62, 608			
電工				2	27, 560	55, 120			
			人	2	27, 560	55, 120			
設備機械工				2	29, 224	58, 448			
			人	2	29, 224	58, 448			
普通作業員				3	24, 024	72, 072			
			人	3	24, 024	72, 072			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		2	31, 800	63, 600			
			日	2	31, 800	63, 600			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		62, 352			
			式	1		62, 352			
計						374, 200			
						374, 200			
単価						374, 200			
						374, 200			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級	単位	日	数量	1	単価	9,522
						1		9,522
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		1	9,522	9,522		
			日	1	9,522	9,522		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9,522		
						9,522		
	単価					9,522		
						9,522	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一149号	中和処理装置設置・撤去		単位	回	数量	0	0
						1	374,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	31,304	62,608	
電工				0	0	0	
			人	2	27,560	55,120	
設備機械工				0	0	0	
			人	2	29,224	58,448	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	24,024	72,072	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0	
			日	2	31,800	63,600	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		62,352	
計						0	
						374,200	
単価						0	
						374,200	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一150号	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		0	0	0		
			日	1	9,522	9,522		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						9,522		
	単価					0		
						9,522	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一151号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B							
			人	1	15,496	15,496		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		4		
	計							
						15,500		
	単価							
						15,500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15,496	15,496		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					15,500		
	単価					15,500	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	重建設機械分解組立輸送	自走式破碎機(ガラパゴス) 片道	単位	回	数量	0 1	単価	0 445, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 25	31, 304	7, 826		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 5	24, 024	12, 012		
自走式破碎機（ガラパゴス）損料		機械質量35t 供給口開き 1065×550		0	0	0		
			供用日	1. 46	256, 300	374, 198		
諸雑費（率＋まるめ） 13%				0		0		
			式	1		51, 164		
計						0 445, 200		
単価						0 445, 200	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一154号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 35.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,070		
単価						4,070	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一155号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－156号	処分費（m 3）	アスファルト殻(2.35t/m3)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	3,525	3,525	単－ 202号	
計						0		
						3,525		
単価						0		
						3,525	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単－157号	借地料	3ヶ月 962m2	単位	式	数量	1	単価	82,000
						1		82,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（一式入力）		82千円		1		82,000	WB010220	
			式	1		82,000	単－ 203号	
計						82,000		
						82,000		
単価						82,000		
						82,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	借地料	3ヶ月 962m2	単位	式	数量	0	単価	0
						1		82, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（一式入力）		82千円		0		0	WB010220	
			式	1		82, 000	単－ 204号	
計						0		
						82, 000		
単価						0		
						82, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	施工合理化調査	埋戻工 技術員 3. 6人	単位	式	数量	1	単価	130, 000
						1		130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				3. 6	36, 100	129, 960		
			人	3. 6	36, 100	129, 960		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						130, 000		
						130, 000		
単価						130, 000		
						130, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	施工合理化調査 補強土壁工	（帯鋼、アンカー、ジオテキスタイル補強土壁） 技術員 2.9人	単位	式	数量	1	単価	104, 700
						1		104, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				2. 9	36, 100	104, 690		
			人	2. 9	36, 100	104, 690		
諸雑費（まるめ）				1		10		
			式	1		10		
計						104, 700		
						104, 700		
単価						104, 700		
						104, 700	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	排水材設置工（構造物背面排水材） 技術員 0.5人	単位	式	数量	1	単価	18, 050
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0. 5	36, 100	18, 050		
			人	0. 5	36, 100	18, 050		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 050		
						18, 050		
単価						18, 050		
						18, 050	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	排水材設置工（水平排水層） 技術員 0.5人	単位	式	数量	1	単価	18, 050
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0. 5	36, 100	18, 050		
			人	0. 5	36, 100	18, 050		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 050		
						18, 050		
単価						18, 050		
						18, 050	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	張りコンクリート工 技術員 0.5人	単位	式	数量	1	単価	18, 050
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0. 5	36, 100	18, 050		
			人	0. 5	36, 100	18, 050		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 050		
						18, 050		
単価						18, 050		
						18, 050	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	濁水処理工（一般土木工事） 技術員 0.5人	単位	式	数量	1	単価	18, 050
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0. 5	36, 100	18, 050		
			人	0. 5	36, 100	18, 050		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 050		
						18, 050		
単価						18, 050		
						18, 050	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3未満 無し 12822m3	単位	式	数量	1	単価	51, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	1. 632	31, 304	51, 088		
計						51, 088		
単価						51, 088	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－166号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 2181m3	単位	式	数量	1	単価	11,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.355	31,304	11,112		
計						11,112		
単価						11,112	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－167号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ｳｴ質土、砂及び砂質土、粘性土 2935m2	単位	式	数量	1	単価	18,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.606	31,304	18,970		
計						18,970		
単価						18,970	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－168号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 12835m3	単位	式	数量	1	単価	51,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.634	31,304	51,150		
計						51,150		
単価						51,150	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－169号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 2216m3	単位	式	数量	1	単価	11,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.361	31,304	11,300		
計						11,300		
単価						11,300	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一170号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 2965m2	単位	式	数量	1	単価	19,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.613	31,304	19,189		
計						19,189		
単価						19,189	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一171号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一172号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
						1		548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ						
			式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一173号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3300千円	単位	式	数量		単価	
						1		3,300,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用								
			式	1		3,300,000		
計						3,300,000		
単価						3,300,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一174号	3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,700,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費				0		0		
			式	1		1,700,000		
計						0		
						1,700,000		
単価						0		
						1,700,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0	
単一175号	I C T活用効果等調査費	技術員 0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－176号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180
						1		63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						63,180		
						63,180		
単価						63,180		
						63,180	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1.000-00-00-2-0	
単－177号	平板載荷試験	100 k N以内	単位	箇所	数量	1	単価	251,000
						1		251,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		100 k N以内		1	251,000	251,000		
			箇所	1	251,000	251,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						251,000		
						251,000		
単価						251,000		
						251,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－178号	沈下板設置		単位	基	数量	20	単価	3, 968
						20		3, 968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	31, 304	31, 304		
			人	1	31, 304	31, 304		
普通作業員				2	24, 024	48, 048		
			人	2	24, 024	48, 048		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						79, 360		
						79, 360		
単価						3, 968	円／基	
						3, 968		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－179号	沈下板材料費	9t×□600 制作費含む 錆止め塗装	単位	基	数量	1	単価	31, 100
						1		31, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下板		9t×□600		1	31, 100	31, 100		
			基	1	31, 100	31, 100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						31, 100		
						31, 100		
単価						31, 100		
						31, 100	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－180号	継ぎ足しロッド材料費	20A×H1000 錆止め塗装	単位	本	数量	1	単価	5, 200
						1		5, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継足しロッド		φ19×1000		1	5, 200	5, 200		
			本	1	5, 200	5, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 200		
						5, 200		
単価						5, 200		
						5, 200	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	保護管材料費	一般管 VP75	単位	m	数量	1	単価	926
						1		926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－7 5		1	926. 2	926		
			m	1	926. 2	926		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						926		
						926		
単価						926		
						926	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	保護管材料費	継手材(ソケット) VP75	単位	個	数量	1	単価	142
						1		142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管継手(DV)		ソケット75		1	142	142		
			個	1	142	142		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						142		
						142		
単価						142		
						142	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		7, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		0	0	0		
			検体	1	7, 600	7, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7, 600		
単価						0		
						7, 600	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－184号	遠隔臨場システム費	遠隔臨場機能使用料	単位	月	数量	0	単価	0
						1		10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場システム費		遠隔臨場機能使用料		0	0	0		
			月	1	10, 000	10, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10, 000		
単価						0		
						10, 000	円／月	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－185号	遠隔臨場システム費	撮影機器、モニター機器の賃料	単位	月	数量	0	単価	0
						1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場システム費		撮影機器、モニター機器の賃料		0	0	0		
			月	1	12,000	12,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						12,000		
単価						0		
						12,000	円／月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－186号	現場利用料	カートタッチ費用	単位	回	数量	0	単価	0
						1		9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場利用料		カートタッチ費用		0	0	0		
			回	1	9	9		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9		
単価						0		
						9	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－187号	快適トイレ費用	1基(男性用)	単位	月	数量	0	単価	0
						1		41,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		男性用		0	0	0		
			基・月	1	41,000	41,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						41,000		
単価						0		
						41,000	円／月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－188号	快適トイレ費用	1基(男性用)	単位	月	数量	0	単価	0
						1		41,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		男性用		0	0	0		
			基・月	1	41,000	41,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						41,000		
単価						0		
						41,000	円／月	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一189号	自走式破碎機運転（ガラパゴス）	機械質量35t 供給口開き 1065×550	単位	日	数量	0	単価	0
						1		498,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26,936	26,936		
軽油				0	0	0		
			L	248	135	33,480		
自走式破碎機（ガラパゴス）損料		機械質量35t 供給口開き 1065×550		0	0	0		
			供用日	1.46	256,300	374,198		
ブレード消耗費		クラッシャープレート等の損耗費		0	0	0		
			時間	8	8,000	64,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		86		
計						0		
						498,700		
単価						0		
						498,700	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一190号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(第3次基準) 山積0.8m3	単位	日	数量	0	0
						1	69,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	26,936	26,936	
軽油				0	0	0	
			L	108	135	14,580	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3		0	0	0	
			供用日	1.46	19,300	28,178	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						69,700	
単価						0	
						69,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一191号	散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	単位	日	数量	1	単価	40, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24, 440	24, 440		
軽油			L	24	135	3, 240		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L	供用日	1. 72	7, 320	12, 590		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						40, 270		
単価						40, 270	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一192号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	53, 110
						1		53, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26, 936	26, 936		
			人	1	26, 936	26, 936		
軽油				79	143	11, 297		
			L	79	143	11, 297		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 25	11, 900	14, 875		
			日	1. 25	11, 900	14, 875		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						53, 110		
						53, 110		
単価						53, 110		
						53, 110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一193号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		53, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26, 936	26, 936		
軽油				0	0	0		
			L	79	142	11, 218		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1. 25	11, 900	14, 875		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						53, 030		
単価						0		
						53, 030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一194号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	14,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,936	4,579		
軽油			L	18	153	2,754		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						14,030		
単価						14,030	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一195号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年 山積0．8m3 吊能力２．9 t	単位	時間	数量	1	単価	14,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,936	4,579		
軽油			L	18	153	2,754		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４年 山積0．8m3 吊能力２．9 t	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						14,030		
単価						14,030	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一196号	バックホウ（クローラ）〔後方超小 旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0. 5m3 吊2. 9t	単位	時間	数量	1	単価	11, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 936	4, 579		
軽油			L	11	142	1, 562		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付2014年 山積0. 5m3 吊2. 9t	時間	1	5, 420	5, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						11, 570		
単価						11, 570	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一197号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		42,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26,936	26,936		
軽油				0	0	0		
			L	31	135	4,185		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4 t 級 吊能力2. 9 t		0	0	0		
			日	1.25	9,020	11,275		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						42,400		
単価						0		
						42,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一198号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 936	26, 936		
軽油			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 900	12, 614		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						56, 570		
単価						56, 570	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一199号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 936	26, 936		
	軽油		L	119	143	17, 017		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 900	12, 614		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					56, 570		
	単価					56, 570	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	59,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,936	26,936		
軽油			L	104	153	15,912		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,700	16,263		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						59,120		
単価						59,120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	34,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,440	24,440		
軽油			L	21	132	2,772		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.28	5,520	7,065		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	298	381		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						34,660		
単価						34,660	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－202号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)2.35t/m3 コカ信工業(有)	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単－203号	借地料（一式入力）	82千円	単位	式	数量		単価	
						1		82, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		82, 000		
計						82, 000		
単価						82, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一204号	借地料（一式入力）	82千円	単位	式	数量	1	単価	82, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		82, 000		
計						82, 000		
単価						82, 000	円／式	

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局