この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	岩城地区外交通安全施設工事
工事地名	熊本県葦北郡津奈木町岩城地内外

２．工事内容

１）	発注年月	令和 5年 9月	１２）	設 計 年 月	令和 5年 9月
２）	事務所名	熊本河川国道事務所　交通対策課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2389500002	１４）	単価適用年月	2023年 9月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2023年 9月
５）	変更回数	4回	１６）	前請負工事費	193,391,000
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	193,160,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	455日間　自　令和 5年 9月30日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 6年 3月15日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 4回変更）　至　令和 6年12月27日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	熊本県	２２）	処 分 費 等	1,261,084
１０）	地　　区	水俣	２３）	公 告 日	令和 5年 7月31日
１１）	河川・路線	一般国道３号			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路交通安全対策事業費	道路交通安全施設等整備事業費	工事費	１種
道路交通安全対策事業費	道路交通安全施設等整備事業費	工事費	２種
道路交通安全対策事業費	交通事故重点対策道路事業費	工事費	２種

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		21,278,572			
［岩城地区］		式	1		26,899,829	1	5,621,257	
道路土工			1		344,540			
		式	1		460,194	1	115,654	
掘削工			1		21,740			
		式	1		21,740	0	0	
掘削	土砂 小規模(標準)		20	1,087	21,740			単-1号
		m3	20	1,087	21,740	0	0	
掘削工			0		0			
【夜間】		式	1		9,814	1	9,814	
掘削	土砂 小規模(標準)		0	0	0			単-2号
		m3	7	1,402	9,814	7	9,814	
路体盛土工			1		322,800			
		式	1		107,600	1	-215,200	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		60	5,380	322,800			単-3号
		m3	20	5,380	107,600	-40	-215,200	
路体盛土工			0		0			
【夜間】		式	1		321,040	1	321,040	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0			単-4号
		m3	40	8,026	321,040	40	321,040	
舗装工			1		2,736,060			
		式	1		2,182,629	1	-553,431	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		1,714,741			
(車道部)【夜間】		式	1		1,397,841	1	-316,900	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ							単-5号
			109	2,572	280,348			
		m2	109	2,572	280,348	0	0	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-6号
			81	1,438	116,478			
		m2	81	1,438	116,478	0	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）							単-7号
			94	3,345	314,430			
		m2	94	3,345	314,430	0	0	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）							単-8号
			103	3,255	335,265			
		m2	99	3,255	322,245	-4	-13,020	
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）							単-9号
			185	3,612	668,220			
		m2	61	3,612	220,332	-124	-447,888	
表層(車道・路肩部)（仮舗装）	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）							単-10号
			0	0	0			
		m2	47	3,064	144,008	47	144,008	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道部)								
			1		523,787			
		式	1		442,129	1	-81,658	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-11号
			160	832.7	133,232			
		m2	133	832.7	110,749	-27	-22,483	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）							単-12号
			165	2,367	390,555			
		m2	140	2,367	331,380	-25	-59,175	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(乗入Ⅰ種)								
			1		286,321			
		式	1		171,927	1	-114,394	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-13号
			71	975.7	69,274			
		m2	37	975.7	36,100	-34	-33,174	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ							単-14号
			71	982	69,722			
		m2	37	982	36,334	-34	-33,388	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上							単-15号
			71	2,075	147,325			
		m2	0	2,075	0	-71	-147,325	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)							単-16号
			0	0	0			
		m2	37	2,689	99,493	37	99,493	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (取付道路部)								
			0		0			
		式	1		111,221	1	111,221	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-17号
			0	0	0			
		m2	23	832.7	19,152	23	19,152	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(高炉) t=15cm							単-18号
			0	0	0			
		m2	23	4,003	92,069	23	92,069	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (取付道路部)【夜間】								
			1		151,700			
		式	0		0	-1	-151,700	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-19号
			25	1,072	26,800			
		m2	0	1,072	0	-25	-26,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(高炉) t=15cm							単-20号
			25	4,996	124,900			
		m2	0	4,996	0	-25	-124,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (駐車場部)								
			1		59,511			
		式	1		59,511	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-21号
			17	832.7	14,155			
		m2	17	832.7	14,155	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(高炉) t=10cm							単-22号
			17	2,668	45,356			
		m2	17	2,668	45,356	0	0	
擁壁工								
			1		1,028,593			
		式	1		530,111	1	-498,482	
作業土工								
			1		133,748			
		式	1		94,637	1	-39,111	
床掘り	土砂							内-1号
			30		52,583			
		m3	0		0	-30	-52,583	
床掘り	土砂							内-2号
			0		0			
		m3	20		31,322	20	31,322	
埋戻し	土砂							内-3号
			20		56,855			
		m3	0		0	-20	-56,855	
埋戻し	土砂							内-4号
			0		0			
		m3	10		39,005	10	39,005	
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	18-8-40(高炉)							内-5号
			0.9		24,310			
		m3	0.9		24,310	0	0	
場所打擁壁工(構造物単位)								
			1		608,670			
		式	1		435,474	1	-173,196	
重力式擁壁(1号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)							単-23号
			9	48,386	435,474			
		m3	9	48,386	435,474	0	0	
重力式擁壁(4号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)							単-24号
			4	43,299	173,196			
		m3	0	43,299	0	-4	-173,196	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打擁壁工								
			1		286,175			
		式	0		0	-1	-286,175	
小型擁壁	18-8-40(高炉)							内-6号
(3号)			0.8		104,696			
		m3	0		0	-0.8	-104,696	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)							内-7号
(4号)			3		181,479			
		m3	0		0	-3	-181,479	
排水構造物工								
			1		10,306,467			
		式	1		11,097,372	1	790,905	
作業土工								
			1		2,260,185			
		式	1		1,329,686	1	-930,499	
床掘り	土砂							内-8号
			470		890,012			
		m3	0		0	-470	-890,012	
床掘り	土砂							内-9号
			0		0			
		m3	160		299,833	160	299,833	
埋戻し	土砂							内-10号
			240		410,995			
		m3	0		0	-240	-410,995	
埋戻し	土砂							内-11号
			0		0			
		m3	100		167,780	100	167,780	
基面整正								内-12号
			220		85,046			
		m2	0		0	-220	-85,046	
基面整正								内-13号
			0		0			
		m2	50		18,977	50	18,977	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-14号
			170		853,571			
		m3	0		0	-170	-853,571	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-15号
			0		0			
		m3	160		823,266	160	823,266	
整地	残土受入れ地での処理							内-16号
			170		20,561			
		m3	0		0	-170	-20,561	
整地	残土受入れ地での処理							内-17号
			0		0			
		m3	160		19,830	160	19,830	
作業土工								
【夜間】			0		0			
		式	1		1,208,402	1	1,208,402	
床掘り	土砂							内-18号
			0		0			
		m3	310		795,405	310	795,405	
埋戻し	土砂							内-19号
			0		0			
		m3	140		342,126	140	342,126	
基面整正								内-20号
			0		0			
		m2	120		70,871	120	70,871	
側溝工								
			1		5,978,668			
		式	1		1,633,350	1	-4,345,318	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	150×150							単-25号
			23	6,172	141,956			
		m	23	6,172	141,956	0	0	
自由勾配側溝	400型							内-21号
(1号)			26		403,596			
		m	0		0	-26	-403,596	
自由勾配側溝	800型							内-22号
(2号)			28		1,160,702			
		m	28		1,160,702	0	0	
自由勾配側溝	800型							内-23号
(3号)			23		785,264			
		m	0		0	-23	-785,264	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	800型							内-24号
(4号)			62		2,091,962			
		m	0		0	-62	-2,091,962	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B400用							単-26号
(自由勾配側溝)			21	2,745	57,645			
		枚	0	2,745	0	-21	-57,645	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B800用							単-27号
(自由勾配側溝)			90	6,368	573,120			
		枚	22	6,368	140,096	-68	-433,024	
側溝蓋	集水蓋 B400用							単-28号
(自由勾配側溝)			5	6,761	33,805			
		枚	0	6,761	0	-5	-33,805	
側溝蓋	集水蓋 B800用							単-29号
(自由勾配側溝)			23	31,766	730,618			
		枚	6	31,766	190,596	-17	-540,022	
側溝工								
【夜間】			0		0			
		式	1		4,780,349	1	4,780,349	
自由勾配側溝	400型							内-25号
(1号)			0		0			
		m	26		475,178	26	475,178	
自由勾配側溝	800型							内-26号
(3号)			0		0			
		m	23		872,076	23	872,076	
自由勾配側溝	800型							内-27号
(4号)			0		0			
		m	62		2,332,019	62	2,332,019	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B400用							単-30号
(自由勾配側溝)			0	0	0			
		枚	21	3,083	64,743	21	64,743	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B800用							単-31号
(自由勾配側溝)			0	0	0			
		枚	68	6,706	456,008	68	456,008	
側溝蓋	集水蓋 B400用							単-32号
(自由勾配側溝)			0	0	0			
		枚	5	6,925	34,625	5	34,625	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	集水蓋 B800用							単-33号
(自由勾配側溝)			0	0	0			
		枚	17	32,100	545,700	17	545,700	
管渠工								
			1		53,705			
		式	1		53,705	0	0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	300型							単-34号
(横断暗渠)			5	10,741	53,705			
		m	5	10,741	53,705	0	0	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		1,714,029			
		式	1		1,387,930	1	-326,099	
現場打ち集水桝	600×600×800 現場打							単-35号
(A-1号)	材 18-8-25(高炉) 法		1	54,119	54,119			
	面作業補正無	箇所	0	54,119	0	-1	-54,119	
現場打ち集水桝	900×900×1200 現場							単-36号
(A-2号)	打材 18-8-25(高炉)		1	104,976	104,976			
	法面作業補正無	箇所	1	104,976	104,976	0	0	
現場打ち集水桝	900×900×1300 現場							単-37号
(A-3号)	打材 18-8-25(高炉)		1	123,530	123,530			
	法面作業補正無	箇所	0	123,530	0	-1	-123,530	
現場打ち集水桝	1800×1600×2500 現							単-38号
(B-1号)	場打材 24-12-25(20)(		1	559,255	559,255			
	高炉) 法面作業補正無	箇所	1	559,255	559,255	0	0	
小型水路内蔵型縁石	縁石桝A φ150 L=600							単-39号
			2	97,388	194,776			
		基	2	97,388	194,776	0	0	
蓋	桝蓋 600×600用 T-2							単-40号
	細目 ﾎﾞﾙﾄ固定		1	44,060	44,060			
		枚	0	44,060	0	-1	-44,060	
蓋	桝蓋 900×900用 T-2							単-41号
	細目 ﾎﾞﾙﾄ固定		2	104,390	208,780			
		枚	1	104,390	104,390	-1	-104,390	
蓋	桝蓋 1800×1600用 T-							単-42号
	25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定		1	399,105	399,105			
		組	1	399,105	399,105	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足掛金具	φ19×300							単-43号
			12	2,119	25,428			
		個	12	2,119	25,428	0	0	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
【夜間】			1		299,880			
		式	1		703,950	1	404,070	
現場打ち集水桝	600×600×800 現場打							単-44号
(A-1号)	材 18-8-25(高炉) 法		0	0	0			
	面作業補正無	箇所	1	78,280	78,280	1	78,280	
現場打ち集水桝	900×900×1300 現場							単-45号
(A-3号)	打材 18-8-25(高炉)		0	0	0			
	法面作業補正無	箇所	1	176,700	176,700	1	176,700	
蓋	桝蓋 600×600用 T-2							単-46号
	細目 ﾎﾞﾙﾄ固定		0	0	0			
		枚	1	44,390	44,390	1	44,390	
蓋	桝蓋 900×900用 T-2							単-47号
	細目 ﾎﾞﾙﾄ固定		0	0	0			
		枚	1	104,700	104,700	1	104,700	
小型水路内蔵型縁石	縁石桝A φ150 L=600							単-48号
			3	99,960	299,880			
		基	3	99,960	299,880	0	0	
縁石工								
			1		2,696,868			
		式	1		2,696,868	0	0	
作業土工								
			1		3,120			
		式	1		3,120	0	0	
床掘り	土砂							内-28号
			0.6		1,138			
		m3	0.6		1,138	0	0	
埋戻し	土砂							内-29号
			0.6		1,982			
		m3	0.6		1,982	0	0	
作業土工								
【夜間】			1		40,611			
		式	1		40,611	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-30号
			9		22,762			
		m3	9		22,762	0	0	
埋戻し	土砂							内-31号
			4		17,849			
		m3	4		17,849	0	0	
縁石工								
			1		845,879			
		式	1		845,879	0	0	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (T-1)	A種(120×120×600)							単-49号
			58	4,537	263,146			
		m	58	4,537	263,146	0	0	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (T-2)	A種(120×120×600)							単-50号
			13	6,530	84,890			
		m	13	6,530	84,890	0	0	
小型水路内蔵型縁石	L-A-1(標準部) φ150 L=1000							単-51号
			24	13,817	331,608			
		m	24	13,817	331,608	0	0	
小型水路内蔵型縁石	L-A-2(車両乗入部 ﾃｰﾊﾟｰ) φ150 L=600							単-52号
			4	17,333	69,332			
		m	4	17,333	69,332	0	0	
小型水路内蔵型縁石	L-B-1(擦付 車両乗入ﾃｰﾊﾟｰ) φ150 L=1000							単-53号
			2	15,985	31,970			
		m	2	15,985	31,970	0	0	
排水管	VP150							内-32号
			2		31,333			
		m	2		31,333	0	0	
道路鋲	100×100 小型鋲 10個以上30個未満							単-54号
			16	2,100	33,600			
		個	16	2,100	33,600	0	0	
縁石工 【夜間】								
			1		1,807,258			
		式	1		1,807,258	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C-2)	B種 (巻込乗入ﾀｲﾌﾟ) L=600							単-55号
			6	7,075	42,450			
		m	6	7,075	42,450	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型水路内蔵型縁石	L-A-1(標準部) φ150 L=1000							単-56号
			65	14,808	962,520			
		m	65	14,808	962,520	0	0	
小型水路内蔵型縁石	L-A-2(車両乗入部 ﾃｰﾊﾟｰ) φ150 L=600							単-57号
			28	18,557	519,596			
		m	28	18,557	519,596	0	0	
小型水路内蔵型縁石	L-B-1(擦付 車両乗入 ﾃｰﾊﾟｰ) φ150 L=1000							単-58号
			12	17,200	206,400			
		m	12	17,200	206,400	0	0	
小型水路内蔵型縁石	L-B-2(擦付 歩道切下 ﾌﾗｯﾄ2cm) φ150 L=1000							単-59号
			1	17,200	17,200			
		m	1	17,200	17,200	0	0	
排水管	VP150							内-33号
			4		59,092			
		m	4		59,092	0	0	
防護柵工								
			1		806,387			
		式	1		880,925	1	74,538	
防止柵工								
			1		806,387			
		式	1		880,925	1	74,538	
転落(横断)防止柵 (縦格子)	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ							単-60号
			8	11,493	91,944			
		m	0	11,493	0	-8	-91,944	
転落(横断)防止柵 (縦格子)	柵高 1.1m ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ							単-61号
			2	40,545	81,090			
		m	0	40,545	0	-2	-81,090	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 4段 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ							内-34号
			0		0			
		m	5		247,572	5	247,572	
目隠しﾌｪﾝｽ (転落防止柵兼用)	柵高 1.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ							内-35号
			10		633,353			
		m	10		633,353	0	0	
区画線工								
			1		76,538			
		式	0		0	-1	-76,538	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工								
【夜間】			1		76,538			
		式	0		0	-1	-76,538	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-62号
(白色)	厚1.5mm 排水性舗装		98	388	38,024			
	無	m	0	388	0	-98	-38,024	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 20cm							単-63号
(白色)	厚1.5mm 排水性舗装		48	485.6	23,308			
	無	m	0	485.6	0	-48	-23,308	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm							単-64号
(白色)	厚1.5mm 排水性舗装		21	724.1	15,206			
	無	m	0	724.1	0	-21	-15,206	
構造物撤去工								
			1		1,709,115			
		式	1		2,205,944	1	496,829	
防護柵撤去工								
			1		2,218			
		式	1		2,218	0	0	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去								内-36号
			4		2,218			
		m	4		2,218	0	0	
構造物取壊し工								
			0		0			
		式	1		396,198	1	396,198	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-65号
			0	0	0			
		m3	19	9,882	187,758	19	187,758	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-66号
			0	0	0			
		m3	12	17,370	208,440	12	208,440	
構造物取壊し工								
【夜間】			1		1,289,028			
		式	1		1,297,592	1	8,564	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-67号
			0.7	13,202	9,241			
		m3	0.7	13,202	9,241	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-68号
			45	23,651	1,064,295			
		m3	35	23,651	827,785	-10	-236,510	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-37号
			140		98,328			
		m	0		0	-140	-98,328	
舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 15cm以下 15cmを超え30cm以下							内-38号
			0		0			
		m	140		341,812	140	341,812	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下							単-69号
			170	689.2	117,164			
		m2	71	689.2	48,933	-99	-68,231	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下							単-70号
			0	0	0			
		m2	71	983.4	69,821	71	69,821	
運搬処理工								
			1		18,784			
		式	1		509,936	1	491,152	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-71号
			0	0	0			
		m3	20	1,033	20,660	20	20,660	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-72号
			0	0	0			
		m3	47	1,279	60,113	47	60,113	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-73号
			0	0	0			
		m3	4	1,157	4,628	4	4,628	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-74号
			0	0	0			
		m3	11	1,157	12,727	11	12,727	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-75号
			0	0	0			
		m3	30	3,438	103,140	30	103,140	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-76号
			0	0	0			
		m3	47	4,395	206,565	47	206,565	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-77号
			0	0	0			
		m3	4	3,438	13,752	4	13,752	
汚泥収集運搬	舗装版切断汚泥							単-78号
			0	0	0			
		m3	2	17,580	35,160	2	35,160	
汚泥処分	舗装版切断汚泥							単-79号
			0	0	0			
		m3	2	17,580	35,160	2	35,160	
現場発生品運搬								内-39号
			0.5		18,784			
		t	0		0	-0.5	-18,784	
現場発生品運搬								内-40号
			0		0			
		t	0.48		18,031	0.48	18,031	
運搬処理工								
【夜間】			1		399,085			
		式	0		0	-1	-399,085	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-80号
			8	2,658	21,264			
		m3	0	2,658	0	-8	-21,264	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-81号
			0.7	1,965	1,375			
		m3	0	1,965	0	-0.7	-1,375	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-82号
			45	2,441	109,845			
		m3	0	2,441	0	-45	-109,845	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-83号
			8	4,130	33,040			
		m3	0	4,130	0	-8	-33,040	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-84号
			0.7	4,130	2,891			
		m3	0	4,130	0	-0.7	-2,891	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-85号
			45	5,126	230,670			
		m3	0	5,126	0	-45	-230,670	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			1		1,574,004			
		式	1		6,845,786	1	5,271,782	
土留･仮締切工			1		5,235			
		式	1		51,617	1	46,382	
土のう			0		0			内-41号
		袋	85		51,617	85	51,617	
土のう（大型土のう）			1		5,235			内-42号
		袋	0		0	-1	-5,235	
水替工			1		142,680			
		式	0		0	-1	-142,680	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	120以上450(m3/h)未満 常時排水		2		142,680			内-43号
		日	0		0	-2	-142,680	
安全施設工			1		67,783			
		式	1		67,783	0	0	
安全看板	W275×H1400		4		67,783			内-44号
		枚	4		67,783	0	0	
交通管理工			1		639,213			
		式	1		1,333,189	1	693,976	
交通誘導警備員			46		639,213			内-45号
		人日	0		0	-46	-639,213	
交通誘導警備員			0		0			内-46号
		人日	91		1,333,189	91	1,333,189	
交通管理工【夜間】			1		719,093			
		式	1		5,393,197	1	4,674,104	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-47号
			36		719,093			
		人日	0		0	-36	-719,093	
交通誘導警備員								内-48号
			0		0			
		人日	270		5,393,197	270	5,393,197	
直接工事費								
			1		21,278,572			
		式	1		26,899,829	1	5,621,257	
共通仮設費								
			1		4,191,072			
		式	1		5,185,889	1	994,817	
共通仮設費								
			1		620,230			
		式	1		773,586	1	153,356	
準備費								
			1		22,210			
		式	0		0	-1	-22,210	
試掘調査費								内-49号
			1		2,531			
		箇所	0		0	-1	-2,531	
埋設物件事故防止費								内-50号
			1		19,679			
		式	0		0	-1	-19,679	
技術管理費								
			1		316,883			
		式	1		436,883	1	120,000	
簡易平板載荷試験費								内-51号
			1		175,027			
		式	1		175,027	0	0	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費								内-52号
			1		54,001			
		式	1		54,001	0	0	
全国道路基盤地図等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費								内-53号
			1		87,855			
		式	1		87,855	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費								単-86号
			0	0	0			
		式	1	120,000	120,000	1	120,000	
現場環境改善費（率計上）								
			1		281,137			
		式	1		336,703	1	55,566	
共通仮設費（率計上）								
			1		3,570,842			
		式	1		4,412,303	1	841,461	
純工事費								
			1		25,469,644			
		式	1		32,085,718	1	6,616,074	
現場管理費								
			1		10,128,775			
		式	1		12,552,438	1	2,423,663	
工事原価								
			1		152,065,539			
		式	1		161,104,775	1	9,039,236	
一般管理費等								
			1		23,534,461			
		式	1		24,735,225	1	1,200,764	
工事価格								
			1		175,600,000			
		式	1		185,840,000	1	10,240,000	
消費税相当額								
			1		17,560,000			
		式	1		18,584,000	1	1,024,000	
工事費計								
			1		193,160,000			
		式	1		204,424,000	1	11,264,000	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良								
［川田町東地区］			1		30,928,572			
		式	1		30,928,572	0	0	
道路土工								
			1		2,993,599			
		式	1		2,993,599	0	0	
掘削工								
			1		97,830			
		式	1		97,830	0	0	
掘削	土砂 小規模(標準)							単-1号
			90	1,087	97,830			
		m3	90	1,087	97,830	0	0	
路体盛土工								
			1		2,121,379			
		式	1		2,121,379	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-2号
			3	5,380	16,140			
		m3	3	5,380	16,140	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-3号
			460	262	120,520			
		m3	460	262	120,520	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)							単-4号
			330	959.3	316,569			
		m3	330	959.3	316,569	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-5号
			330	5,055	1,668,150			
		m3	330	5,055	1,668,150	0	0	
路床盛土工								
			1		63,518			
		式	1		63,518	0	0	
路床盛土	4.0m以上							単-6号
			9	400	3,600			
		m3	9	400	3,600	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)							単-7号
			10	955.8	9,558			
		m3	10	955.8	9,558	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		10	5,036	50,360			単-8号
		m3	10	5,036	50,360	0	0	
法面整形工			1		71,604			
		式	1		71,604	0	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		180	397.8	71,604			単-9号
		m2	180	397.8	71,604	0	0	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ			1		639,268			
		式	1		639,268	0	0	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (t=5cm)	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無		289	2,212	639,268			単-10号
		m2	289	2,212	639,268	0	0	
舗装工			1		2,745,055			
		式	1		2,745,055	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)【夜間】			1		776,678			
		式	1		776,678	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ		167	1,431	238,977			単-11号
		m2	167	1,431	238,977	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ		167	951.6	158,917			単-12号
		m2	167	951.6	158,917	0	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下		178	2,128	378,784			単-13号
		m2	178	2,128	378,784	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)【夜間】			1		1,344,870			
		式	1		1,344,870	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ		459	1,016	466,344			単-14号
		m2	459	1,016	466,344	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-15号
	舗装厚 40ｍｍ 1.4m以		459	1,914	878,526			
	上	m2	459	1,914	878,526	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
(乗入Ｉ種)【夜間】			1		155,904			
		式	1		155,904	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕							単-16号
	上り厚 150ｍｍ		28	1,131	31,668			
		m2	28	1,131	31,668	0	0	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕							単-17号
	上り厚 100ｍｍ		36	1,209	43,524			
		m2	36	1,209	43,524	0	0	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-18号
	舗装厚 50ｍｍ 1.4m以		36	2,242	80,712			
	上	m2	36	2,242	80,712	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
(交差点部)【夜間】			1		90,090			
		式	1		90,090	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕							単-19号
	上り厚 200ｍｍ		10	1,246	12,460			
		m2	10	1,246	12,460	0	0	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕							単-20号
	上り厚 100ｍｍ		10	1,209	12,090			
		m2	10	1,209	12,090	0	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-21号
	舗装厚 50ｍｍ 1.4m未							
	満 (1層当り平均仕上		10	3,297	32,970			
	り厚50mm以下)	m2	10	3,297	32,970	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-22号
	舗装厚 50ｍｍ 1.4m未							
	満 (1層当り平均仕上		10	3,257	32,570			
	り厚50mm以下)	m2	10	3,257	32,570	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
(取付道路部)【夜間】			1		147,674			
		式	1		147,674	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材有り 粒度調整							単-23号
	砕石 M-30 49mm以上55		34	366.8	12,471			
	mm未満	m2	34	366.8	12,471	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕							単-24号
	上り厚 150ｍｍ		19	656.7	12,477			
		m2	19	656.7	12,477	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕							単-25号
	上り厚 100ｍｍ		19	738.1	14,023			
		m2	19	738.1	14,023	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-26号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		53	2,051	108,703			
		m2	53	2,051	108,703	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工								
(乗入部)			1		142,206			
		式	1		142,206	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕							単-27号
	上り厚 100ｍｍ		29	776.8	22,527			
		m2	29	776.8	22,527	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(高炉) t=15cm							内-1号
			29		119,679			
		m2	29		119,679	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工								
(取付道路部)			1		87,633			
		式	1		87,633	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕							単-28号
	上り厚 100ｍｍ		19	462.2	8,781			
		m2	19	462.2	8,781	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(高炉) t=15cm							内-2号
			19		78,852			
		m2	19		78,852	0	0	
擁壁工								
			1		1,797,924			
		式	1		1,797,924	0	0	
作業土工								
			1		101,178			
		式	1		101,178	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-3号
			30		58,487			
		m3	30		58,487	0	0	
埋戻し	土砂							内-4号
			10		42,691			
		m3	10		42,691	0	0	
置換工								
			1		856,742			
		式	1		856,742	0	0	
置換	良質土							内-5号
			60		856,742			
		m3	60		856,742	0	0	
場所打擁壁工(構造物単位)								
			1		840,004			
		式	1		840,004	0	0	
重力式擁壁 (1号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)							単-29号
			9	49,412	444,708			
		m3	9	49,412	444,708	0	0	
重力式擁壁 (2号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)							単-30号
			8	49,412	395,296			
		m3	8	49,412	395,296	0	0	
排水構造物工								
			1		8,175,583			
		式	1		8,175,583	0	0	
作業土工								
			1		306,645			
		式	1		306,645	0	0	
床掘り	土砂							内-6号
			80		144,920			
		m3	80		144,920	0	0	
埋戻し	土砂							内-7号
			50		161,725			
		m3	50		161,725	0	0	
作業土工 【夜間】								
			1		266,998			
		式	1		266,998	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-8号
			60		143,350			
		m3	60		143,350	0	0	
埋戻し	土砂							内-9号
			30		123,648			
		m3	30		123,648	0	0	
側溝工								
			1		3,243,331			
		式	1		3,243,331	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	350×350							単-31号
(用水ﾄﾗﾌ)			82	14,667	1,202,694			
		m	82	14,667	1,202,694	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×400							単-32号
(ｽﾘｯﾄ側溝)			54	12,989	701,406			
		m	54	12,989	701,406	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×400							単-33号
(泥溜用桝)			6	27,437	164,622			
		箇所	6	27,437	164,622	0	0	
管(函)渠型側溝	幅 35ｃｍ 高さ 35ｃ							単-34号
(A型)	m		30	13,932	417,960			
		m	30	13,932	417,960	0	0	
L型側溝	W=500 18-8-25(高炉)							単-35号
			43	5,863	252,109			
		m	43	5,863	252,109	0	0	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300用							単-36号
(ｽﾘｯﾄ側溝)			54	5,689	307,206			
		枚	54	5,689	307,206	0	0	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300用							単-37号
(泥溜用桝)			6	32,889	197,334			
		枚	6	32,889	197,334	0	0	
側溝工								
【夜間】			1		3,123,617			
		式	1		3,123,617	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×400							単-38号
(ｽﾘｯﾄ側溝)			88	14,538	1,279,344			
		m	88	14,538	1,279,344	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×400							単-39号
(泥溜用桝)			10	29,223	292,230			
		箇所	10	29,223	292,230	0	0	
管(函)渠型側溝	幅 35ｃｍ 高さ 35ｃ							単-40号
(A型)	ｍ		13	16,268	211,484			
		m	13	16,268	211,484	0	0	
管(函)渠型側溝	幅 35ｃｍ 高さ 35ｃ							単-41号
(B型)	ｍ		1	17,479	17,479			
		m	1	17,479	17,479	0	0	
管(函)渠型側溝	幅 35ｃｍ 高さ 35ｃ							単-42号
(C型)	ｍ		26	17,772	462,072			
		m	26	17,772	462,072	0	0	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300用							単-43号
(ｽﾘｯﾄ側溝)			88	6,016	529,408			
		枚	88	6,016	529,408	0	0	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300用							単-44号
(泥溜用桝)			10	33,160	331,600			
		枚	10	33,160	331,600	0	0	
管渠工								
			1		262,599			
		式	1		262,599	0	0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	360型							単-45号
(横断暗渠)			19	13,821	262,599			
		m	19	13,821	262,599	0	0	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		972,393			
		式	1		972,393	0	0	
現場打ち集水桝	600×800×650 現場打							単-46号
(2-7)	材 18-8-25(高炉) 法		1	53,044	53,044			
	面作業補正無	箇所	1	53,044	53,044	0	0	
現場打ち集水桝	600×600×800 現場打							単-47号
(2-9)	材 18-8-25(高炉) 法		1	55,759	55,759			
	面作業補正無	箇所	1	55,759	55,759	0	0	
現場打ち集水桝	800×800×1150 現場							単-48号
(2-10)	打材 18-8-25(高炉)		1	84,464	84,464			
	法面作業補正無	箇所	1	84,464	84,464	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (2-11、2-12)	600×600×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	2 2	47,181 47,181	94,362 94,362	0	0	単-49号
現場打ち集水桝 (2-13)	600×600×820 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 1	55,788 55,788	55,788 55,788	0	0	単-50号
蓋	鋼製桝蓋 600×600用 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1 1	62,393 62,393	62,393 62,393	0	0	単-51号
蓋	鋼製桝蓋 800×800用 回転蓋付 鎖付 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1 1	157,205 157,205	157,205 157,205	0	0	単-52号
内ﾈｼﾞ式ｺﾝﾊﾟｸﾄｹﾞｰﾄ		基	1 1	409,378 409,378	409,378 409,378	0	0	単-53号
縁石工		式	1 1		474,253 474,253	0	0	
縁石工		式	1 1		474,253 474,253	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (一般A)	A種 (両面Rﾀｲﾌﾟ) L=2000	m	43 43	5,007 5,007	215,301 215,301	0	0	単-54号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (一般A3)	A種 (両面Rﾀｲﾌﾟ) L=2000	m	35 35	4,536 4,536	158,760 158,760	0	0	単-55号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (切下B3)	A種 (車両切下ﾀｲﾌﾟ) L=600	m	2 2	4,148 4,148	8,296 8,296	0	0	単-56号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (乗入C3)	A種 (車両乗入ﾀｲﾌﾟ) L=600	m	6 6	4,292 4,292	25,752 25,752	0	0	単-57号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (巻込D)	A種 (巻込乗入ﾀｲﾌﾟ) L=600	m	13 13	5,088 5,088	66,144 66,144	0	0	単-58号

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工			1		949,897			
		式	1		949,897	0	0	
防止柵工			1		949,897			
		式	1		949,897	0	0	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 4段ﾋﾞｰﾑ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		89	10,673	949,897			単-59号
		m	89	10,673	949,897	0	0	
道路付属施設工			1		144,423			
		式	1		144,423	0	0	
道路付属物工			1		144,423			
		式	1		144,423	0	0	
車線分離標 (流用品)	φ80 H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満		27	5,349	144,423			単-60号
		本	27	5,349	144,423	0	0	
情報ﾎﾞｯｸｽ工			1		7,567,065			
		式	1		7,567,065	0	0	
作業土工			1		190,905			
		式	1		190,905	0	0	
床掘り	土砂		60		111,243			内-10号
		m3	60		111,243	0	0	
埋戻し	土砂		20		79,662			内-11号
		m3	20		79,662	0	0	
管路工(管路部)			1		7,376,160			
		式	1		7,376,160	0	0	
管路保護	24-12-40(高炉)		80	92,202	7,376,160			単-61号
		m	80	92,202	7,376,160	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工								
			1		2,630,583			
		式	1		2,630,583	0	0	
防護柵撤去工								
			1		46,334			
		式	1		46,334	0	0	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去								内-12号
			77		46,334			
		m	77		46,334	0	0	
構造物取壊し工								
			1		1,393,795			
		式	1		1,393,795	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-62号
			58	9,882	573,156			
		m3	58	9,882	573,156	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-63号
			37	17,371	642,727			
		m3	37	17,371	642,727	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-13号
			3		1,638			
		m	3		1,638	0	0	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下							内-14号
			3		3,325			
		m	3		3,325	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下							単-64号
			280	536	150,080			
		m2	280	536	150,080	0	0	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下							単-65号
			30	762.3	22,869			
		m2	30	762.3	22,869	0	0	
構造物取壊し工【夜間】								
			1		495,452			
		式	1		495,452	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-66号
			11	23,663	260,293			
		m3	11	23,663	260,293	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下		230		159,347			内-15号
		m	230		159,347	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下		110	689.2	75,812			単-67号
		m2	110	689.2	75,812	0	0	
運搬処理工			1		695,002			
		式	1		695,002	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		20	2,744	54,880			単-68号
		m3	20	2,744	54,880	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		58	2,260	131,080			単-69号
		m3	58	2,260	131,080	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		4	2,745	10,980			単-70号
		m3	4	2,745	10,980	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		48	3,343	160,464			単-71号
		m3	48	3,343	160,464	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		20	2,148	42,960			単-72号
		m3	20	2,148	42,960	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		63	2,294	144,522			単-73号
		m3	63	2,294	144,522	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		48	2,931	140,688			単-74号
		m3	48	2,931	140,688	0	0	
現場発生品運搬			1.03		9,428			内-16号
		t	1.03		9,428	0	0	
仮設工			1		3,450,190			
		式	1		3,450,190	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			1		1,704,948			
		式	1		1,704,948	0	0	
交通誘導警備員			116		1,704,948			内-17号
		人日	116		1,704,948	0	0	
交通管理工【夜間】			1		1,745,242			
		式	1		1,745,242	0	0	
交通誘導警備員			87		1,745,242			内-18号
		人日	87		1,745,242	0	0	
直接工事費			1		30,928,572			
		式	1		30,928,572	0	0	
共通仮設費			1		6,707,451			
		式	1		6,707,451	0	0	
共通仮設費			1		1,690,896			
		式	1		1,690,896	0	0	
準備費			1		427,486			
		式	1		427,486	0	0	
木根等処分費			1		143,906			内-19号
		式	1		143,906	0	0	
試掘調査費			10		86,610			内-20号
		箇所	10		86,610	0	0	
埋設物件事故防止費			1		196,970			内-21号
		式	1		196,970	0	0	
安全費			1		158,572			
		式	1		158,572	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事 （ 4 回変更） （個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架空電線防護費用								内-22号
			1		158,572			
		式	1		158,572	0	0	
技術管理費								
			1		412,162			
		式	1		412,162	0	0	
平板載荷試験費								内-23号
			1		354,341			
		式	1		354,341	0	0	
地質調査費								内-24号
			1		57,821			
		式	1		57,821	0	0	
営繕費								
			1		313,921			
		式	1		313,921	0	0	
快適ﾄｲﾚ								内-25号
			1		313,921			
		式	1		313,921	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		378,755			
		式	1		378,755	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		5,016,555			
		式	1		5,016,555	0	0	
純工事費								
			1		37,636,023			
		式	1		37,636,023	0	0	
現場管理費								
			1		14,662,124			
		式	1		14,662,124	0	0	
工事原価								
			1		52,298,147			
		式	1		52,298,147	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		10,667,205			
［日奈久地区］		式	1		10,667,205	0	0	
道路土工			1		344,303			
		式	1		344,303	0	0	
掘削工			1		344,303			
		式	1		344,303	0	0	
掘削	土砂 小規模(標準)		70	1,087	76,090			単-1号
		m3	70	1,087	76,090	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		70	3,703	259,210			単-2号
		m3	70	3,703	259,210	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		70		9,003			内-1号
		m3	70		9,003	0	0	
舗装工			1		1,838,072			
		式	1		1,838,072	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道部）【夜間】			1		892,049			
		式	1		892,049	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ		99	1,201	118,899			単-3号
		m2	99	1,201	118,899	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ		99	951.6	94,208			単-4号
		m2	99	951.6	94,208	0	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)		99	3,295	326,205			単-5号
		m2	99	3,295	326,205	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	99 99	3,563 3,563	352,737 352,737	0	0	単-6号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入Ⅰ種)		式	1 1		594,863 594,863	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	153 153	891.8 891.8	136,445 136,445	0	0	単-7号
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	153 153	969.2 969.2	148,287 148,287	0	0	単-8号
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	153 153	2,027 2,027	310,131 310,131	0	0	単-9号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1 1		351,160 351,160	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	141 141	776.5 776.5	109,486 109,486	0	0	単-10号
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	141 141	1,714 1,714	241,674 241,674	0	0	単-11号
排水構造物工		式	1 1		2,629,818 2,629,818	0	0	
作業土工 【夜間】		式	1 1		227,614 227,614	0	0	
床掘り	土砂	m3	30 30		86,957 86,957	0	0	内-2号

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂							内-3号
			20		112,736			
		m3	20		112,736	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土							内-4号
（昼間）	含む)		7		27,036			
		m3	7		27,036	0	0	
整地	残土受入れ地での処理							内-5号
（昼間）			7		885			
		m3	7		885	0	0	
側溝工								
【夜間】			1		2,402,204			
		式	1		2,402,204	0	0	
管(函)渠型側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃ							内-6号
	ｍ		95		2,402,204			
		m	95		2,402,204	0	0	
縁石工								
			1		889,139			
		式	1		889,139	0	0	
縁石工								
			1		889,139			
		式	1		889,139	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種（両面Rﾀｲﾌﾟ） L=20							単-12号
(標準A)	00		29	5,767	167,243			
		m	29	5,767	167,243	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種（車両乗入ﾀｲﾌﾟ） L							単-13号
(乗入B)	=600		45	5,168	232,560			
		m	45	5,168	232,560	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種（巻込乗入ﾀｲﾌﾟ） L							単-14号
(乗入C)	=600		9	5,168	46,512			
		m	9	5,168	46,512	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種（車両切下ﾀｲﾌﾟ） L							単-15号
(切下D)	=600		9	5,685	51,165			
		m	9	5,685	51,165	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種（車両切下ﾀｲﾌﾟ） L							単-16号
(切下E)	=600		2	5,685	11,370			
		m	2	5,685	11,370	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)							単-17号
			93	3,773	350,889			
		m	93	3,773	350,889	0	0	
道路鋲	100×100 小型鋲 10個以上30個未満							単-18号
			14	2,100	29,400			
		個	14	2,100	29,400	0	0	
区画線工								
			1		46,650			
		式	1		46,650	0	0	
区画線工【夜間】								
			1		46,650			
		式	1		46,650	0	0	
溶融式区画線（白色）	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無							単-19号
			20	724.1	14,482			
		m	20	724.1	14,482	0	0	
区画線消去	削取り式							単-20号
			40	804.2	32,168			
		m	40	804.2	32,168	0	0	
構造物撤去工								
			1		2,634,187			
		式	1		2,634,187	0	0	
構造物取壊し工								
			1		885,156			
		式	1		885,156	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-21号
			51	17,356	885,156			
		m3	51	17,356	885,156	0	0	
構造物取壊し工【夜間】								
			1		1,119,472			
		式	1		1,119,472	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-22号
			40	23,642	945,680			
		m3	40	23,642	945,680	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下							内-7号
			95		151,597			
		m	95		151,597	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	23 23	965 965	22,195 22,195	0	0	単-23号
運搬処理工		式	1 1		629,559 629,559	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	90 90	2,799 2,799	251,910 251,910	0	0	単-24号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5 5	3,393 3,393	16,965 16,965	0	0	単-25号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	90 90	3,660 3,660	329,400 329,400	0	0	単-26号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5 5	2,294 2,294	11,470 11,470	0	0	単-27号
汚泥運搬	舗装版切断汚泥	m3	0.7 0.7	10,737 10,737	7,515 7,515	0	0	単-28号
汚泥処分	舗装版切断汚泥	m3	0.7 0.7	17,571 17,571	12,299 12,299	0	0	単-29号
仮設工		式	1 1		2,285,036 2,285,036	0	0	
交通管理工		式	1 1		605,149 605,149	0	0	
交通誘導警備員		人日	41 41		605,149 605,149	0	0	内-8号
交通管理工 【夜間】		式	1 1		1,679,887 1,679,887	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　（ 4 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-9号
			84		1,679,887			
		人日	84		1,679,887	0	0	
直接工事費								
			1		10,667,205			
		式	1		10,667,205	0	0	
共通仮設費								
			1		2,126,397			
		式	1		2,126,397	0	0	
共通仮設費								
			1		362,452			
		式	1		362,452	0	0	
営繕費								
			1		214,074			
		式	1		214,074	0	0	
快適ﾄｲﾚ								内-10号
			1		214,074			
		式	1		214,074	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		148,378			
		式	1		148,378	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		1,763,945			
		式	1		1,763,945	0	0	
純工事費								
			1		12,793,602			
		式	1		12,793,602	0	0	
現場管理費								
			1		5,300,621			
		式	1		5,300,621	0	0	
工事原価								
			1		18,094,223			
		式	1		18,094,223	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			1		14,530,389			
［熊本維持出張所管内］		式	1		14,530,091	1	-298	
道路土工			1		52,325			
		式	1		52,325	0	0	
掘削工			1		52,325			
【夜間】		式	1		52,325	0	0	
掘削	土砂 小規模(標準以外)		7	3,071	21,497			単-1号
		m3	7	3,071	21,497	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		7	4,404	30,828			単-2号
（昼間）		m3	7	4,404	30,828	0	0	
舗装工			1		953,431			
		式	1		953,431	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		5,814			
(歩道部)【夜間】		式	1		5,814	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ		2	1,060	2,120			単-3号
		m2	2	1,060	2,120	0	0	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上		2	1,847	3,694			単-4号
		m2	2	1,847	3,694	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		59,176			
(乗入Ｉ種)【夜間】		式	1		59,176	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ		13	1,199	15,587			単-5号
		m2	13	1,199	15,587	0	0	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ		13	1,192	15,496			単-6号
		m2	13	1,192	15,496	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-7号
	舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上		13	2,161	28,093			
		m2	13	2,161	28,093	0	0	
薄層ｶﾗｰ舗装工								
【夜間】			1		888,441			
		式	1		888,441	0	0	
薄層ｶﾗｰ舗装	赤褐色							単-8号
			141	6,301	888,441			
		m2	141	6,301	888,441	0	0	
縁石工								
			1		116,707			
		式	1		116,707	0	0	
縁石工								
【夜間】			1		116,707			
		式	1		116,707	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種（車両乗入ﾀｲﾌﾟ）L							単-9号
(乗入)	=600		6	7,380	44,280			
		m	6	7,380	44,280	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種（車両切下ﾀｲﾌﾟ）L							単-10号
(切下)	=600		1	8,075	8,075			
		m	1	8,075	8,075	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	布設替 A種（片面Rﾀｲﾌﾟ）							単-11号
(標準)	L=600		6	6,035	36,210			
		m	6	6,035	36,210	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種（片面Rﾀｲﾌﾟ）L=60							単-12号
(標準)	0		2	7,496	14,992			
		m	2	7,496	14,992	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	布設替 B種（片面Rﾀｲﾌﾟ）							単-13号
(標準)	L=600		2	6,575	13,150			
		m	2	6,575	13,150	0	0	
標識工								
			1		4,465,865			
		式	1		4,465,865	0	0	
小型標識工								
			1		267,219			
		式	1		267,219	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識設置	複柱式 径89.1 柱長さ 3.9m 警戒標識		1	267,219	267,219			単-14号
		基	1	267,219	267,219	0	0	
小型標識工 【夜間】			1		284,220			
		式	1		284,220	0	0	
標識設置	Gp共架 警戒標識、注意喚起看板		1	284,220	284,220			単-15号
		基	1	284,220	284,220	0	0	
大型標識工			1		435,172			
		式	1		435,172	0	0	
門型標識	高さ制限		1	435,172	435,172			単-16号
		基	1	435,172	435,172	0	0	
大型標識工 【夜間】			1		3,479,254			
		式	1		3,479,254	0	0	
標識板	注意喚起看板 1200×1500×t2.0 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型		1	202,832	202,832			単-17号
		枚	1	202,832	202,832	0	0	
標識板	3000×3350 2.0m2以上		1	975,375	975,375			単-18号
		枚	1	975,375	975,375	0	0	
標識板	1500×6000 2.0m2以上		1	869,172	869,172			単-19号
		枚	1	869,172	869,172	0	0	
標識板	1500×2500 2.0m2以上		1	366,975	366,975			単-20号
		枚	1	366,975	366,975	0	0	
標識板	1500×3500 2.0m2以上		1	511,869	511,869			単-21号
		枚	1	511,869	511,869	0	0	
標識板 (部分補修)	1500×650(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ)		2	136,394	272,788			単-22号
		箇所	2	136,394	272,788	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識ﾎﾞﾙﾄ交換								内-1号
			16		280,243			
		本	16		280,243	0	0	
区画線工								
			1		2,538,144			
		式	1		2,538,144	0	0	
区画線工								
【夜間】			1		2,538,144			
		式	1		2,538,144	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-23号
(白色)	厚1.5mm 排水性舗装		230	388	89,240			
	無	m	230	388	89,240	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-24号
(白色)	厚1.5mm 排水性舗装		1,190	458.2	545,258			
	有	m	1,190	458.2	545,258	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-25号
(白色)	厚1.5mm 排水性舗装		52	417.1	21,689			
	無	m	52	417.1	21,689	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-26号
(白色)	厚1.5mm 排水性舗装		630	487.7	307,251			
	有	m	630	487.7	307,251	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm							単-27号
(白色)	厚1.5mm 排水性舗装		100	860.9	86,090			
	有	m	100	860.9	86,090	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c							単-28号
(白色)	m 厚1.5mm 排水性舗装		160	956.1	152,976			
	無	m	160	956.1	152,976	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c							単-29号
(白色)	m 厚1.5mm 排水性舗装		91	1,154	105,014			
	有	m	91	1,154	105,014	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-30号
(白色)	･文字 15cm換算 厚1.5		710	933.2	662,572			
	mm 排水性舗装無	m	710	933.2	662,572	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-31号
(白色)	･文字 15cm換算 厚1.5		350	1,039	363,650			
	mm 排水性舗装有	m	350	1,039	363,650	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-32号
(黄色)	厚1.5mm 排水性舗装		3	468.9	1,406			
	無	m	3	468.9	1,406	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号							単-33号
(黄色)	・文字 15cm換算 厚1.5		56	1,029	57,624			
	mm 排水性舗装無	m	56	1,029	57,624	0	0	
高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 1							単-34号
(白色)	5cm		160	725.4	116,064			
		m	160	725.4	116,064	0	0	
区画線消去	ﾍﾟｲﾝﾄ式油性型 45cm							単-35号
(黒色)			6	4,885	29,310			
		m	6	4,885	29,310	0	0	
道路付属施設工								
			1		3,896,490			
		式	1		3,896,490	0	0	
作業土工								
【夜間】			1		9,805			
		式	1		9,805	0	0	
床掘り	土砂							内-2号
			1		3,583			
		m3	1		3,583	0	0	
埋戻し								内-3号
			1		6,222			
		m3	1		6,222	0	0	
道路付属物工								
			1		782,895			
		式	1		782,895	0	0	
視線誘導標	自発光型矢印板 ﾍﾞｰｽﾌ							内-4号
	ﾟﾚｰﾄ式		3		570,687			
		基	3		570,687	0	0	
車線分離標	φ80 H=800 可変式(穿							単-36号
	孔式・1本脚) 10本未満		8	26,526	212,208			
		本	8	26,526	212,208	0	0	
道路付属物工								
【夜間】			1		1,383,432			
		式	1		1,383,432	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標	全周型 H=810 反射ｼｰﾄ,道路鋲							内-5号
			1		242,579			
		基	1		242,579	0	0	
高欄補修	H=1100							内-6号
			5		1,140,853			
		m	5		1,140,853	0	0	
照明工								
【夜間】			1		1,720,358			
		式	1		1,720,358	0	0	
多目的柱基礎設置								内-7号
			1		1,689,753			
		基	1		1,689,753	0	0	
接地設置	D種接地							単-37号
			1	10,288	10,288			
		極	1	10,288	10,288	0	0	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	FEP 土砂 管径 50ｍｍ							単-38号
			4	477.1	1,908			
		m	4	477.1	1,908	0	0	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	FEP 土砂 管径 65ｍｍ							単-39号
			4	542.6	2,170			
		m	4	542.6	2,170	0	0	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用φ50mm							単-40号
			1	481.6	481			
		個	1	481.6	481	0	0	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用φ65mm							単-41号
			1	522.7	522			
		個	1	522.7	522	0	0	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150 2倍							単-42号
			3	288.7	866			
		m	3	288.7	866	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ70 t=10cm							単-43号
			2	7,185	14,370			
		孔	2	7,185	14,370	0	0	
構造物撤去工								
			1		254,986			
		式	1		254,688	1	-298	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識撤去工								
【夜間】			1		193,416			
		式	1		193,416	0	0	
標識撤去	3000×3350							内-8号
			1		69,273			
		基	1		69,273	0	0	
標識撤去	1500×6000							内-9号
			1		61,729			
		基	1		61,729	0	0	
標識撤去	1500×2500							内-10号
			1		26,063			
		基	1		26,063	0	0	
標識撤去	1500×3500							内-11号
			1		36,351			
		基	1		36,351	0	0	
構造物取壊し工								
【夜間】			1		42,557			
		式	1		42,557	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-44号
			0.3	13,233	3,969			
		m3	0.3	13,233	3,969	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-12号
			7		4,503			
		m	7		4,503	0	0	
舗装版破砕(小規模)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装							単-45号
			17	2,005	34,085			
		m2	17	2,005	34,085	0	0	
運搬処理工								
【歩道部】			1		1,162			
		式	1		1,032	1	-130	
現場発生品運搬	高さ制限							内-13号
			0.09		1,162			
		t	0		0	-0.09	-1,162	
現場発生品運搬	高さ制限							内-14号
			0		0			
		t	0.08		1,032	0.08	1,032	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工								
【夜間】			1		17,851			
		式	1		17,683	1	-168	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-46号
			0.5	9,322	4,661			
		m3	0.5	9,322	4,661	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-47号
			0.2	7,769	1,553			
		m3	0.2	7,769	1,553	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-48号
			0.3	2,327	698			
		m3	0.3	2,327	698	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-49号
			0.03	1,970	59			
		m3	0.03	1,970	59	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-50号
			0.5	4,091	2,045			
		m3	0.5	4,091	2,045	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-51号
			0.2	3,445	689			
		m3	0.2	3,445	689	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-52号
			0.3	4,825	1,447			
		m3	0.3	4,825	1,447	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-53号
			0.03	4,600	138			
		m3	0.03	4,600	138	0	0	
現場発生品運搬								内-15号
			0.39		6,561			
		t	0		0	-0.39	-6,561	
現場発生品運搬								内-16号
			0		0			
		t	0.38		6,393	0.38	6,393	
仮設工								
			1		2,252,441			
		式	1		2,252,441	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			1		347,263			
		式	1		347,263	0	0	
交通誘導警備員			26		347,263			内-17号
		人日	26		347,263	0	0	
交通管理工【夜間】			1		1,905,178			
		式	1		1,905,178	0	0	
交通誘導警備員			95		1,905,178			内-18号
		人日	95		1,905,178	0	0	
直接工事費			1		14,530,389			
		式	1		14,530,091	1	-298	
共通仮設費			1		3,641,413			
		式	1		3,641,355	1	-58	
共通仮設費			1		1,307,383			
		式	1		1,307,373	1	-10	
運搬費			1		293,111			
		式	1		293,111	0	0	
重機回送費			1		293,111			内-19号
		式	1		293,111	0	0	
準備費			1		154,891			
		式	1		154,891	0	0	
試掘調査費【夜間】			1		125,346			内-20号
		箇所	1		125,346	0	0	
埋設物件事故防止費【夜間】			1		29,545			内-21号
		式	1		29,545	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事	（ 4 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
				工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費								
			1		360,850			
		式	1		360,850	0	0	
地質調査費								内-22号
【夜間】			1		56,772			
		式	1		56,772	0	0	
鉄筋探査費								内-23号
【夜間】			1		304,078			
		式	1		304,078	0	0	
営繕費								
			1		34,849			
		式	1		34,849	0	0	
快適ﾄｲﾚ								内-24号
			1		34,849			
		式	1		34,849	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		463,682			
		式	1		463,672	1	-10	
共通仮設費（率計上）								
			1		2,334,030			
		式	1		2,333,982	1	-48	
純工事費								
			1		18,171,802			
		式	1		18,171,446	1	-356	
現場管理費								
			1		7,374,990			
		式	1		7,374,845	1	-145	
工事原価								
			1		25,546,792			
		式	1		25,546,291	1	-501	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持								
［八代維持出張所管内］			1		9,355,099			
		式	1		9,355,099	0	0	
舗装工								
			1		918,057			
		式	1		918,057	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
【歩道部】			1		115,651			
		式	1		115,651	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-1号
			14	776.8	10,875			
		m2	14	776.8	10,875	0	0	
表層	簡易舗装 舗装厚 50ｍｍ							単-2号
			14	7,484	104,776			
		m2	14	7,484	104,776	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
【夜間･車道部】			1		651,326			
		式	1		651,326	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ							単-3号
			47	2,375	111,625			
		m2	47	2,375	111,625	0	0	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-4号
			47	1,419	66,693			
		m2	47	1,419	66,693	0	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)							単-5号
			47	3,295	154,865			
		m2	47	3,295	154,865	0	0	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)							単-6号
			47	3,206	150,682			
		m2	47	3,206	150,682	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	47 47	3,563 3,563	167,461 167,461	0	0	単-7号
薄層ｶﾗｰ舗装工 【夜間】		式	1 1	151,080 151,080	151,080 151,080	0	0	
薄層ｶﾗｰ舗装	緑色 RPN-301	m2	20 20	7,554 7,554	151,080 151,080	0	0	単-8号
標識工		式	1 1	880,205 880,205	880,205 880,205	0	0	
大型標識工		式	1 1	880,205 880,205	880,205 880,205	0	0	
標識板	1930×3650	枚	1 1	861,277 861,277	861,277 861,277	0	0	単-9号
標識板 (部分補修)	250×250(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ)	箇所	1 1	18,928 18,928	18,928 18,928	0	0	単-10号
区画線工		式	1 1	1,055,827 1,055,827	1,055,827 1,055,827	0	0	
区画線工 【夜間】		式	1 1	1,055,827 1,055,827	1,055,827 1,055,827	0	0	
溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	420 420	388 388	162,960 162,960	0	0	単-11号
溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2 2	416.1 416.1	832 832	0	0	単-12号

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 （白色）	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	35 35	956.1 956.1	33,463 33,463	0	0	単-13号
溶融式区画線 （白色）	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	380 380	933.2 933.2	354,616 354,616	0	0	単-14号
溶融式区画線 （黄色）	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	150 150	468.7 468.7	70,305 70,305	0	0	単-15号
溶融式区画線 （黄色）	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	61 61	1,031 1,031	62,891 62,891	0	0	単-16号
区画線消去	削取り式	m	496 496	747.5 747.5	370,760 370,760	0	0	単-17号
道路付属施設工		式	1 1		1,977,694 1,977,694	0	0	
作業土工 【歩道部】		式	1 1		286,196 286,196	0	0	
床掘り	管路部	m3	10 10		20,304 20,304	0	0	内-1号
埋戻し	管路部	m3	7 7		36,826 36,826	0	0	内-2号
購入土	CCTV基礎部	m3	0.3 0.3		975 975	0	0	内-3号
土砂等運搬 （竹崎地区）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	20 20		148,683 148,683	0	0	内-4号
土砂等運搬 （水俣地区）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	10 10		75,890 75,890	0	0	内-5号

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理							内-6号
			30		3,518			
		m3	30		3,518	0	0	
作業土工								
【夜間・歩道部】			1		1,035			
		式	1		1,035	0	0	
床掘り	CCTV基礎部							内-7号
			0.2		613			
		m3	0.2		613	0	0	
埋戻し	CCTV基礎部							内-8号
			0.09		422			
		m3	0.09		422	0	0	
作業土工								
【夜間・車道部】			1		220,129			
		式	1		220,129	0	0	
床掘り	管路部							内-9号
			30		82,098			
		m3	30		82,098	0	0	
埋戻し	管路部							内-10号
			20		138,031			
		m3	20		138,031	0	0	
支柱基礎工								
【歩道部】			1		265,813			
		式	1		265,813	0	0	
支柱基礎	φ800 H=2000							単-18号
			1	196,281	196,281			
		箇所	1	196,281	196,281	0	0	
支柱基礎	700×700×300							単-19号
(根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ)			1	20,880	20,880			
		箇所	1	20,880	20,880	0	0	
無停電電源装置基礎	800×900×500							単-20号
			2	24,326	48,652			
		箇所	2	24,326	48,652	0	0	
支柱基礎工								
【夜間・歩道部】			1		914,479			
		式	1		914,479	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事 (4 回変更) (個別合意)	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱基礎	H250×3500							単-21号
(H鋼基礎)			1	914,479	914,479			
		基	1	914,479	914,479	0	0	
道路付属物工								
			1		53,922			
		式	1		53,922	0	0	
車線分離標	φ80 H=650 可変式(1本足)							単-22号
			2	26,961	53,922			
		本	2	26,961	53,922	0	0	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工								
【歩道部】			1		25,989			
		式	1		25,989	0	0	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	FEP 土砂 管径 30mm							単-23号
			5	347.5	1,737			
		m	5	347.5	1,737	0	0	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	FEP 土砂 管径 40mm							単-24号
			5	370	1,850			
		m	5	370	1,850	0	0	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	FEP 土砂 管径 50mm							単-25号
			34	421.7	14,337			
		m	34	421.7	14,337	0	0	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150 2倍							単-26号
			33	244.4	8,065			
		m	33	244.4	8,065	0	0	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工								
【夜間･車道部】			1		77,304			
		式	1		77,304	0	0	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	FEP 土砂 管径 50mm							単-27号
			101	476.9	48,166			
		m	101	476.9	48,166	0	0	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150 2倍							単-28号
			101	288.5	29,138			
		m	101	288.5	29,138	0	0	
照明工								
			1		132,827			
		式	1		132,827	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路照明灯撤去	H=10m							単-29号
			1	43,556	43,556			
		本	1	43,556	43,556	0	0	
道路照明灯再設置	H=10m							単-30号
（夜間）			1	89,271	89,271			
		本	1	89,271	89,271	0	0	
構造物撤去工								
			1		1,253,829			
		式	1		1,253,829	0	0	
標識撤去工								
			1		50,347			
		式	1		50,347	0	0	
標識撤去	1930×3650							内-11号
			1		50,347			
		基	1		50,347	0	0	
構造物取壊し工								
【歩道部】			1		33,970			
		式	1		33,970	0	0	
舗装版切断	簡易舗装版 10cm以下							内-12号
			58		33,970			
		m	58		33,970	0	0	
構造物取壊し工								
【夜間･車道部】			1		938,895			
		式	1		938,895	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下							内-13号
			8		12,433			
		m	8		12,433	0	0	
舗装版切断	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 15cmを超え30cm以下 30cmを超え40cm以下							内-14号
			190		867,538			
		m	190		867,538	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下							単-31号
			2	965	1,930			
		m2	2	965	1,930	0	0	
舗装版破砕	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 舗装版厚 40cm							単-32号
			46	1,239	56,994			
		m2	46	1,239	56,994	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工								
【昼間･車道部】			1		230,617			
		式	1		230,617	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-33号
(竹崎地区)			8	1,011	8,088			
		m3	8	1,011	8,088	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-34号
(水俣地区)			1	1,299	1,299			
		m3	1	1,299	1,299	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-35号
(竹崎地区)			8	1,011	8,088			
		m3	8	1,011	8,088	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-36号
(水俣地区)			0.8	1,299	1,039			
		m3	0.8	1,299	1,039	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-37号
(竹崎地区)			8	2,752	22,016			
		m3	8	2,752	22,016	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-38号
(水俣地区)			1	3,436	3,436			
		m3	1	3,436	3,436	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-39号
(竹崎地区)			8	2,977	23,816			
		m3	8	2,977	23,816	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-40号
(水俣地区)			0.8	3,436	2,748			
		m3	0.8	3,436	2,748	0	0	
現場発生品運搬	案内標識							内-15号
			0.08		973			
		t	0.08		973	0	0	
汚泥運搬	舗装版切断汚泥							単-41号
(竹崎地区)			5	6,833	34,165			
		m3	5	6,833	34,165	0	0	
汚泥運搬	舗装版切断汚泥							単-42号
(水俣地区)			1	19,523	19,523			
		m3	1	19,523	19,523	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥処分	舗装版切断汚泥							単-43号
			6	17,571	105,426			
		m3	6	17,571	105,426	0	0	
仮設工								
			1		3,269,487			
		式	1		3,269,487	0	0	
交通管理工								
			1		235,277			
		式	1		235,277	0	0	
交通誘導警備員								内-16号
			17		235,277			
		人日	17		235,277	0	0	
交通管理工								
【夜間】			1		3,034,210			
		式	1		3,034,210	0	0	
交通誘導警備員								内-17号
			152		3,034,210			
		人日	152		3,034,210	0	0	
直接工事費								
			1		9,355,099			
		式	1		9,355,099	0	0	
共通仮設費								
			1		2,818,674			
		式	1		2,818,674	0	0	
共通仮設費								
			1		1,249,964			
		式	1		1,249,964	0	0	
運搬費								
			1		292,852			
		式	1		292,852	0	0	
重機回送費								内-18号
			1		292,852			
		式	1		292,852	0	0	
準備費								
			1		233,515			
		式	1		233,515	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査費								内-19号
			4		13,138			
		箇所	4		13,138	0	0	
試掘調査費								内-20号
【夜間】			3		53,069			
		箇所	3		53,069	0	0	
埋設物件事故防止費								内-21号
			1		78,718			
		式	1		78,718	0	0	
埋設物件事故防止費								内-22号
【夜間】			1		88,590			
		式	1		88,590	0	0	
安全費								
			1		200,115			
		式	1		200,115	0	0	
架空電線防護費用								内-23号
			1		200,115			
		式	1		200,115	0	0	
技術管理費								
			1		171,377			
		式	1		171,377	0	0	
地質調査費								内-24号
			1		171,377			
		式	1		171,377	0	0	
営繕費								
			1		34,849			
		式	1		34,849	0	0	
快適ﾄｲﾚ								内-25号
			1		34,849			
		式	1		34,849	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		317,256			
		式	1		317,256	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		1,568,710			
		式	1		1,568,710	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費								
			1		12,173,773			
		式	1		12,173,773	0	0	
現場管理費								
			1		5,078,054			
		式	1		5,078,054	0	0	
工事原価								
			1		17,251,827			
		式	1		17,251,827	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良								
［初野地区］			1		1,763,583			
		式	1		1,763,583	0	0	
舗装工								
			1		115,767			
		式	1		115,767	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
（国道車道部）【夜間】			1		59,057			
		式	1		59,057	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-1号
		m2	4	1,266	5,064	0	0	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-2号
		m2	4	1,490	5,960	0	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	4	3,477	13,908	0	0	単-3号
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	5	3,388	16,940	0	0	単-4号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	5	3,437	17,185	0	0	単-5号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
（市道車道部）【夜間】			1		27,786			
		式	1		27,786	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-6号
		m2	4	1,266	5,064	0	0	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ							単-7号
		m2	4	1,273	5,092	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未 満 (1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	5 5	3,526 3,526	17,630 17,630	0	0	単-8号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)【夜間】		式	1 1		28,924 28,924	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕 上り厚 100ｍｍ	m2	7 7	1,123 1,123	7,861 7,861	0	0	単-9号
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未 満 (1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	7 7	3,009 3,009	21,063 21,063	0	0	単-10号
排水構造物工		式	1 1		654,861 654,861	0	0	
作業土工 【夜間】		式	1 1		105,151 105,151	0	0	
床掘り	土砂	m3	10 10		33,799 33,799	0	0	内-1号
埋戻し	土砂	m3	6 6		31,357 31,357	0	0	内-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土 含む)	m3	6 6		39,298 39,298	0	0	内-3号
整地 (昼間)	残土受入れ地での処理	m3	6 6		697 697	0	0	内-4号
側溝工 【夜間】		式	1 1		549,710 549,710	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300 縦断用							単-11号
(ｽﾘｯﾄ側溝)			7	13,331	93,317			
		m	7	13,331	93,317	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300 縦横断用							単-12号
(ｽﾘｯﾄ側溝)			7	15,211	106,477			
		m	7	15,211	106,477	0	0	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300縦断用							単-13号
(ｽﾘｯﾄ側溝)			7	23,012	161,084			
		枚	7	23,012	161,084	0	0	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300縦横断							単-14号
(ｽﾘｯﾄ側溝)	用		7	26,976	188,832			
		枚	7	26,976	188,832	0	0	
縁石工								
			1		39,543			
		式	1		39,543	0	0	
縁石工								
【夜間】			1		39,543			
		式	1		39,543	0	0	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)							単-15号
			7	5,649	39,543			
		m	7	5,649	39,543	0	0	
区画線工								
			1		4,102			
		式	1		4,102	0	0	
区画線工								
【夜間】			1		4,102			
		式	1		4,102	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-16号
(白色)	厚1.5mm 排水性舗装		0.5	395	197			
	無	m	0.5	395	197	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c							単-17号
(白色)	m 厚1.5mm 排水性舗装		4	976.4	3,905			
	無	m	4	976.4	3,905	0	0	
構造物撤去工								
			1		56,824			
		式	1		56,824	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工								
【夜間】			1		39,270			
		式	1		39,270	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工							単-18号
			0.1	43,118	4,311			
		m3	0.1	43,118	4,311	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-5号
			28		20,483			
		m	28		20,483	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下							単-19号
			20	723.8	14,476			
		m2	20	723.8	14,476	0	0	
運搬処理工								
			1		17,554			
		式	1		17,554	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-20号
			2	1,339	2,678			
		m3	2	1,339	2,678	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-21号
			0.1	4,382	438			
		m3	0.1	4,382	438	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-22号
			2	3,436	6,872			
		m3	2	3,436	6,872	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-23号
			0.1	3,436	343			
		m3	0.1	3,436	343	0	0	
汚泥運搬	舗装版切断汚泥							単-24号
			0.2	18,547	3,709			
		m3	0.2	18,547	3,709	0	0	
汚泥処分	舗装版切断汚泥							単-25号
			0.2	17,571	3,514			
		m3	0.2	17,571	3,514	0	0	
仮設工								
			1		892,486			
		式	1		892,486	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工								
【夜間】			1		892,486			
		式	1		892,486	0	0	
交通誘導警備員								内-6号
			42		892,486			
		人日	42		892,486	0	0	
直接工事費								
			1		1,763,583			
		式	1		1,763,583	0	0	
共通仮設費								
			1		524,661			
		式	1		524,661	0	0	
共通仮設費								
			1		190,810			
		式	1		190,810	0	0	
準備費								
			1		142,784			
		式	1		142,784	0	0	
試掘調査費								内-7号
【夜間】			4		17,990			
		箇所	4		17,990	0	0	
埋設物件事故防止費								内-8号
【夜間】			1		124,794			
		式	1		124,794	0	0	
営繕費								
			1		9,956			
		式	1		9,956	0	0	
快適ﾄｲﾚ								内-9号
			1		9,956			
		式	1		9,956	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		38,070			
		式	1		38,070	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		333,851			
		式	1		333,851	0	0	

設計内訳書

工事名	岩城地区外交通安全施設工事　　（ 4 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費								
			1		2,288,244			
		式	1		2,288,244	0	0	
現場管理費								
			1		987,887			
		式	1		987,887	0	0	
工事原価								
			1		3,276,131			
		式	1		3,276,131	0	0	

［熊本県葦北郡津奈木町岩城地内外　］

30/0m3当たり内訳書

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		27.7	1,944	53,848			CB210030
		m３	27.7	1,944	53,848	0	0	
合　計					52,583			
					0		-52,583	

［熊本県葦北郡津奈木町岩城地内外　］

0/20m3当たり内訳書

床掘り

第　2号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	16.5	1,944	32,076	16.5	32,076	
合　計					0 32,076		32,076	
変更積算金額					0 31,322		31,322	円／m3

［熊本県葦北郡津奈木町岩城地内外　］

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　3号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		17.2	3,385	58,222			CB210410
		m３	17.2	3,385	58,222	0	0	
合　計					56,855			
					0		-56,855	

0/10m3当たり内訳書

埋戻し

第　4号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	11.8	3,385	39,943	11.8	39,943	
合　計					0 39,943		39,943	
変更積算金額					0 39,005		39,005	円／m3

［熊本県葦北郡津奈木町岩城地内外　］

0.9m3当たり内訳書

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　5号内訳書　　(1号)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		0.94	25,770	24,223			CB240010
		m３	0.94	25,770	24,223	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0.08	8,408	672			CB240210
		m２	0.08	8,408	672	0	0	
合　計					24,310			
					24,310		0	

0.8/0m3当たり内訳書

小型擁壁
第　6号内訳書　　(3号)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		2	1,370	2,740			CB221110
		m２	2	1,370	2,740	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.78	32,170	25,092			CB240010
		m３	0.78	32,170	25,092	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		3.8	7,597	28,868			CB240210
		m２	3.8	7,597	28,868	0	0	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		11	570.9	6,279			CB224410
		孔	11	570.9	6,279	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0.002	183,400	366			WB810010
		t	0.002	183,400	366	0	0	単－　87号
接着材充填（材工共）			11	1,252	13,772			WYB00044
		箇所	11	1,252	13,772	0	0	単－　88号
水洗及び接着材塗布（材工共）			1.9	15,840	30,096			WYB00042
		m２	1.9	15,840	30,096	0	0	単－　89号
合　計					104,696			
					0		-104,696	

［熊本県葦北郡津奈木町岩城地内外　］

3/0m3当たり内訳書

張ｺﾝｸﾘｰﾄ
第　7号内訳書　　(4号)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下		2.7	1,370	3,699			CB221110
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用							
		m２	2.7	1,370	3,699	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		2.7	33,410	90,207			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	2.7	33,410	90,207	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		9.6	8,408	80,716			CB240210
		m２	9.6	8,408	80,716	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.06	187,000	11,220			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.06	187,000	11,220	0	0	単－　90号
合　計					181,479			
					0		-181,479	

［熊本県葦北郡津奈木町岩城地内外　］

470/0m3当たり内訳書

床掘り

第　8号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		469	1,944	911,736			CB210030
		m３	469	1,944	911,736	0	0	
合　計					890,012			
					0		-890,012	

0/160m3当たり内訳書

床掘り

第　9号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	158	1,944	307,152	158	307,152	
合　計					0 307,152		307,152	
変更積算金額					0 299,833		299,833	円／m3

［熊本県葦北郡津奈木町岩城地内外　］

240/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　10号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		243	1,732	420,876			CB210410
		m３	243	1,732	420,876	0	0	
合　計					410,995 0		-410,995	

［熊本県葦北郡津奈木町岩城地内外　］

0/100m3当たり内訳書

埋戻し

第　11号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	99.2	1,732	171,814	99.2	171,814	
合　計					0 171,814		171,814	
変更積算金額					0 167,780		167,780	円／m3

［熊本県葦北郡津奈木町岩城地内外　］

220/0m2当たり内訳書

基面整正

第　12号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			216	403.2	87,091			CB210080
		m２	216	403.2	87,091	0	0	
					85,046			
合　計					0		-85,046	

0/50m2当たり内訳書

基面整正

第　13号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	48.2	403.2	19,434	48.2	19,434	
合　計					0 19,434		19,434	
変更積算金額					0 18,977		18,977	円／m2

170/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　14号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		169	5,174	874,406			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	m３	169	5,174	874,406	0	0	
合　計					853,571			
					0		-853,571	

0/160m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　15号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	163	5,174	843,362	163	843,362	
合　計					0			
					843,362		843,362	
変更積算金額					0			
					823,266		823,266	円／m3

170/0m3当たり内訳書

整地

第　16号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		169	124.3	21,006			CA900310
		m３	169	124.3	21,006	0	0	
合　計					20,561			
					0		-20,561	

0/160m3当たり内訳書

整地

第　17号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	163	124.3	20,260	163	20,260	
合　計					0 20,260		20,260	
変更積算金額					0 19,830		19,830	円／m3

0/310m3当たり内訳書

床掘り

第　18号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	311	2,620	814,820	311	814,820	
合　計					0 814,820		814,820	
変更積算金額					0 795,405		795,405	円／m3

0/140m3当たり内訳書

埋戻し

第　19号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	144	2,433	350,352	144	350,352	
合　計					0 350,352		350,352	
変更積算金額					0 342,126		342,126	円／m3

0/120m2当たり内訳書

基面整正

第　20号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	120	604.8	72,576	120	72,576	
合　計					0 72,576		72,576	
変更積算金額					0 70,871		70,871	円／m2

26/0m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　21号内訳書　　(1号)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.62m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	m	26.3 26.3	6,855 6,855	180,286 180,286	0	0	WB821420 単－　92号
自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	400×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	26.3 26.3	7,950 7,950	209,085 209,085	0	0	WYB00036 単－　93号
底版コンクリート（材料費）	18-8-25(20)高炉	m３	1.2 1.2	19,940 19,940	23,928 23,928	0	0	WYB00002 単－　94号
合　計					403,596 0		-403,596	

28m当たり内訳書

自由勾配側溝
第　22号内訳書　　(2号)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.65m3/10m 有り	m	28.2 28.2	10,880 10,880	306,816 306,816	0	0	WB821420 単－　95号
自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	9.9 9.9	22,550 22,550	223,245 223,245	0	0	WYB00011 単－　96号
自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	10.1 10.1	23,900 23,900	241,390 241,390	0	0	WYB00016 単－　97号
自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×1100×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	8.2 8.2	44,550 44,550	365,310 365,310	0	0	WYB00020 単－　98号
底版コンクリート（材料費）	18-8-25(20)高炉	m３	2.6 2.6	19,940 19,940	51,844 51,844	0	0	WYB00015 単－　99号
合　計					1,160,702 1,160,702		0	

23/0m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　23号内訳書　　(3号)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.65m3/10m 有り	m	22.6 22.6	10,880 10,880	245,888 245,888	0	0	WB821420 単－　95号
自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	17.6 17.6	22,550 22,550	396,880 396,880	0	0	WYB00019 単－ 100号
自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	5 5	23,900 23,900	119,500 119,500	0	0	WYB00024 単－ 101号
底版コンクリート（材料費）	18-8-25(20)高炉	m３	2.1 2.1	19,940 19,940	41,874 41,874	0	0	WYB00031 単－ 102号
合　計					785,264 0		-785,264	

62/0m当たり内訳書

自由勾配側溝
第　24号内訳書　　(4号)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.65m3/10m 有り	m	62.5 62.5	10,880 10,880	680,000 680,000	0	0	WB821420 単－　95号
自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	48.5 48.5	21,200 21,200	1,028,200 1,028,200	0	0	WYB00035 単－ 103号
自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	12 12	22,550 22,550	270,600 270,600	0	0	WYB00026 単－ 104号
自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	2 2	23,900 23,900	47,800 47,800	0	0	WYB00033 単－ 105号
底版コンクリート（材料費）	18-8-25(20)高炉	m３	5.8 5.8	19,940 19,940	115,652 115,652	0	0	WYB00034 単－ 106号
合　計					2,091,962 0		-2,091,962	

0/26m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　25号内訳書　　(1号)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.62m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	m	0 26.3	0 9,498	0 249,797	26.3	249,797	WB821420 単－ 111号
自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	400×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	0 26.3	0 7,950	0 209,085	26.3	209,085	WYB00058 単－ 112号
底版コンクリート（材料費）	18-8-25(20)高炉	m３	0 1.2	0 23,100	0 27,720	1.2	27,720	WYB00059 単－ 113号
合　計					0 486,602		486,602	
変更積算金額					0 475,178		475,178	円／m

0/23m当たり内訳書

自由勾配側溝
第　26号内訳書　　(3号)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.65m3/10m 有り	m	0 22.6	0 14,520	0 328,152	22.6	328,152	WB821420 単－ 114号
自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	0 17.6	0 22,550	0 396,880	17.6	396,880	WYB00065 単－ 115号
自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	0 5	0 23,900	0 119,500	5	119,500	WYB00066 単－ 116号
底版コンクリート（材料費）	18-8-25(20)高炉	m３	0 2.1	0 23,100	0 48,510	2.1	48,510	WYB00067 単－ 117号
合　計					0 893,042		893,042	
変更積算金額					0 872,076		872,076	円／m

0/62m当たり内訳書

自由勾配側溝
第　27号内訳書　　(4号)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.65m3/10m 有り	m	0 62.5	0 14,520	0 907,500	62.5	907,500	WB821420 単－ 114号
自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	0 48.5	0 21,200	0 1,028,200	48.5	1,028,200	WYB00068 単－ 118号
自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	0 12	0 22,550	0 270,600	12	270,600	WYB00069 単－ 119号
自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	0 2	0 23,900	0 47,800	2	47,800	WYB00070 単－ 120号
底版コンクリート（材料費）	18-8-25(20)高炉	m３	0 5.8	0 23,100	0 133,980	5.8	133,980	WYB00071 単－ 121号
合　計					0 2,388,080		2,388,080	
変更積算金額					0 2,332,019		2,332,019	円／m

0.6m3当たり内訳書

床掘り

第　28号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0.6	1,944	1,166			CB210030
		m３	0.6	1,944	1,166	0	0	
合　計					1,138			
					1,138		0	

0.6m3当たり内訳書

埋戻し

第　29号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.6	3,385	2,031			CB210410
		m３	0.6	3,385	2,031	0	0	
合　計					1,982			
					1,982		0	

［熊本県葦北郡津奈木町岩城地内外　］

9m3当たり内訳書

床掘り

第　30号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		8.9	2,620	23,318			CB210030
		m３	8.9	2,620	23,318	0	0	
合　計					22,762			
					22,762		0	

4m3当たり内訳書

埋戻し

第　31号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		3.8	4,812	18,285			CB210410
		m３	3.8	4,812	18,285	0	0	
合　計					17,849			
					17,849		0	

2m当たり内訳書

排水管

第　32号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128㎜以上160㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	4 4	6,649 6,649	26,596 26,596	0	0	CB224430
暗渠排水管	据付 直管 50～150㎜ 全ての費用	m	2 2	2,751 2,751	5,502 5,502	0	0	CB222770
合　計					31,333 31,333		0	

4m当たり内訳書

排水管

第　33号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128㎜以上160㎜未満 50㎜以上200㎜未満	孔	6 6	8,312 8,312	49,872 49,872	0	0	CB224430
暗渠排水管	据付 直管 50～150㎜ 全ての費用	m	3.7 3.7	2,882 2,882	10,663 10,663	0	0	CB222770
合　計					59,092 59,092		0	

0/5m当たり内訳書

転落(横断)防止柵

第　34号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵設置工	E･PL･W削孔支柱 各1本 ﾋﾞｰﾑ L=(3.0m+2.1m)	m	0 5.1	0 26,540	0 135,354	5.1	135,354	WYB00063 単－ 149号
ビームパイプ（転落防止柵）（材料費）	3.0m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	0 4	0 7,100	0 28,400	4	28,400	WYB00060 単－ 150号
ビームパイプ（転落防止柵）（材料費）	2.1m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	0 4	0 5,300	0 21,200	4	21,200	WYB00064 単－ 151号
支柱（転落防止柵）（材料費）	土中用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	0 1	0 10,300	0 10,300	1	10,300	WYB00072 単－ 152号
支柱（転落防止柵）（材料費）	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用（ｱﾝｶｰ施工含む）ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	組	0 1	0 17,900	0 17,900	1	17,900	WYB00073 単－ 153号
支柱（転落防止柵）（材料費）	Co建込用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	0 1	0 7,100	0 7,100	1	7,100	WYB00074 単－ 154号
中間自在金具（転落防止柵）（材料費）	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	組	0 4	0 4,100	0 16,400	4	16,400	WYB00075 単－ 155号
端末金具（転落防止柵）（材料費）	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	組	0 4	0 4,100	0 16,400	4	16,400	WYB00076 単－ 156号
合　計					0 253,054		253,054	
変更積算金額					0 247,572		247,572	円／m

10m当たり内訳書

目隠しﾌｪﾝｽ
第　35号内訳書　　（転落防止柵兼用）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	孔	6 6	7,252 7,252	43,512 43,512	0	0	CB224430
目隠しフェンス設置	柵高 1.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	10 10	8,453 8,453	84,530 84,530	0	0	WYB00025 単－ 157号
目隠しフェンス（材料費）	柵高 1.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	10 10	51,900 51,900	519,000 519,000	0	0	WYB00029 単－ 158号
合　計					633,353 633,353		0	

［熊本県葦北郡津奈木町岩城地内外　］

4m当たり内訳書

防護柵(横断･転落防止柵)撤去

第　36号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	3.7 3.7	614.3 614.3	2,272 2,272	0	0	WB810770 単－ 162号
合　計					2,218 2,218		0	

140/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　37号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		142	709.1	100,692			CB430510
		m	142	709.1	100,692	0	0	
合　計					98,328			
					0		-98,328	

0/140m当たり内訳書

舗装版切断

第　38号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版		0	0	0			CB430510
	15cm以下 15cmを超え30cm以下							
	全ての費用	m	142	2,465	350,030	142	350,030	
合　計					0			
					350,030		350,030	
変更積算金額					0			
					341,812		341,812	円／m

0.5/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　39号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 65.0km以下	t	0.5 0.5	30,420 30,420	15,210 15,210	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	0.5 0.5	8,066 8,066	4,033 4,033	0	0	CB010420
合　計					18,784 0		-18,784	

［熊本県葦北郡津奈木町岩城地内外　］

0/0.48t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　40号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 65.0km以下	t	0 0.48	0 30,420	0 14,601	0.48	14,601	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	0 0.48	0 8,066	0 3,871	0.48	3,871	CB010420
合　計					0 18,472		18,472	
変更積算金額					0 18,031		18,031	円／t

0/85袋当たり内訳書

土のう

第　41号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕拵･積立		0	0	0			WB252610
		袋	85	621.8	52,853	85	52,853	単－ 175号
合　計					0 52,853		52,853	
変更積算金額					0 51,617		51,617	円／袋

1/0袋当たり内訳書

土のう
第　42号内訳書　　（大型土のう）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		1	4,670	4,670			WB252730
		袋	1	4,670	4,670	0	0	単－ 176号
大型土のう工	撤去 6m以下		1	691.1	691			WB252730
		袋	1	691.1	691	0	0	単－ 177号
合　計					5,235			
					0		-5,235	

2/0日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　43号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	79,590	79,590			WB252320
		箇所	1	79,590	79,590	0	0	単－ 178号
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 常時排水		2	33,260	66,520			WB252310
		日	2	33,260	66,520	0	0	単－ 179号
合　計					142,680			
					0		-142,680	

［熊本県葦北郡津奈木町岩城地内外　］

4枚当たり内訳書

安全看板

第　44号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全看板設置	W275×H1400		4	9,312	37,248			WYB00027
		枚	4	9,312	37,248	0	0	単－ 180号
安全看板（材料費）	W275×H1400		4	8,000	32,000			WYB00040
		枚	4	8,000	32,000	0	0	単－ 181号
合　計					67,783			
					67,783		0	

46/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　45号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			23	15,120	347,760			WB010211
		人日	23	15,120	347,760	0	0	単－ 182号
交通誘導警備員Ｂ			23	13,340	306,820			WB010212
		人日	23	13,340	306,820	0	0	単－ 183号
合　計					639,213			
					0		-639,213	

0/91人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　46号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	85	15,120	1,285,200	85	1,285,200	単－ 184号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	6	13,340	80,040	6	80,040	単－ 185号
合　計					0 1,365,240		1,365,240	
変更積算金額					0 1,333,189		1,333,189	円／人日

36/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　47号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			6	22,680	136,080			WB010211
		人日	6	22,680	136,080	0	0	単－ 186号
交通誘導警備員Ｂ			30	20,010	600,300			WB010212
		人日	30	20,010	600,300	0	0	単－ 187号
合　計					719,093			
					0		-719,093	

0/270人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　48号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	45	22,680	1,020,600	45	1,020,600	単－ 188号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	225	20,010	4,502,250	225	4,502,250	単－ 189号
合　計					0 5,522,850		5,522,850	
変更積算金額					0 5,393,197		5,393,197	円／人日

［熊本県葦北郡津奈木町岩城地内外　］

1/0箇所当たり内訳書

試掘調査費

第　49号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り			0.3	3,557	1,067			CB440410
		m３	0.3	3,557	1,067	0	0	
埋戻し・締固め	土砂		0.35	4,361	1,526			CB440420
		m３	0.35	4,361	1,526	0	0	
合　計					2,531			
					0		-2,531	

一式当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第　50号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘時			1	10,080	10,080			WYB00043
		箇所	1	10,080	10,080	0	0	単－ 190号
本掘削時			1	10,080	10,080			WYB00052
		箇所	1	10,080	10,080	0	0	単－ 191号
合　計					19,679			
					0		-19,679	

［熊本県葦北郡津奈木町岩城地内外　］

一式当たり内訳書

簡易平板載荷試験費

第　51号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易平板載荷試験	ｴﾌﾚｯﾄ 昼間		2	89,650	179,300			WYB00037
		箇所	2	89,650	179,300	0	0	単－ 192号
合　計					175,027 175,027		0	

［熊本県葦北郡津奈木町岩城地内外　］

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　52号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費	技術員 1.75人		1		55,300			WYB00008
		式	1		55,300	0	0	単ー 193号
合　計					54,001 54,001		0	

［熊本県葦北郡津奈木町岩城地内外　］

一式当たり内訳書

全国道路基盤地図等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費

第　53号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全国道路基盤地図等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費			3	30,000	90,000			WYB00061
		件	3	30,000	90,000	0	0	単－ 194号
合　計					87,855			
					87,855		0	

29m2当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

第 1号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		4.4	24,740	108,856			CB240010
		m３	4.4	24,740	108,856	0	0	
溶接金網（材料費）	φ6-150×150		28	487	13,636			WYB00002
		m２	28	487	13,636	0	0	単－ 77号
合 計					119,679			
					119,679		0	

19m2当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

第 2号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		2.9	24,740	71,746			CB240010
		m３	2.9	24,740	71,746	0	0	
溶接金網（材料費）	φ6-150×150		18.4	487	8,960			WYB00009
		m２	18.4	487	8,960	0	0	単－ 78号
合 計					78,852			
					78,852		0	

30m3当たり内訳書

床掘り

第　3号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		30.8	1,940	59,752			CB210030
		m３	30.8	1,940	59,752	0	0	
合　計					58,487			
					58,487		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		12.9	3,381	43,614			CB210410
		m３	12.9	3,381	43,614	0	0	
合 計					42,691			
					42,691		0	

60m3当たり内訳書

置換

第 5号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		57.3	1,154	66,124			CA900020
		m３	57.3	1,154	66,124	0	0	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り		57.3	5,680	325,464			CB210110
		m３	57.3	5,680	325,464	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		57.3	127.7	7,317			CA900310
		m３	57.3	127.7	7,317	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		63.7	1,017	64,782			CA900010
		m３	63.7	1,017	64,782	0	0	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り		63.7	5,680	361,816			CB210110
		m３	63.7	5,680	361,816	0	0	
路体 (築堤) 盛土	2.5m以上4.0m未満		57.3	896.6	51,375			CA900030
		m３	57.3	896.6	51,375	0	0	
合 計					856,742			
					856,742		0	

80m3当たり内訳書

床掘り

第　6号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		76.3	1,944	148,327			CB210030
		m３	76.3	1,944	148,327	0	0	
合　計					144,920			
					144,920		0	

50m3当たり内訳書

埋戻し

第　7号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		48.9	3,385	165,526			CB210410
		m３	48.9	3,385	165,526	0	0	
合　計					161,725			
					161,725		0	

60m3当たり内訳書

床掘り

第　8号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		56	2,620	146,720			CB210030
		m３	56	2,620	146,720	0	0	
合　計					143,350			
					143,350		0	

30m3当たり内訳書

埋戻し

第　9号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		26.3	4,812	126,555			CB210410
		m３	26.3	4,812	126,555	0	0	
合　計					123,648			
					123,648		0	

60m3当たり内訳書

床掘り

第　10号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		58.6	1,944	113,918			CB210030
		m３	58.6	1,944	113,918	0	0	
合　計					111,243			
					111,243		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第　11号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		24.1	3,385	81,578			CB210410
		m３	24.1	3,385	81,578	0	0	
合　計					79,662			
					79,662		0	

77m当たり内訳書

防護柵(横断･転落防止柵)撤去

第 12号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	77.2 77.2	614.3 614.3	47,423 47,423	0	0	WB810770 単ー 103号
合 計					46,334 46,334		0	

3m当たり内訳書

舗装版切断

第 13号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		3	559	1,677			CB430510
		m	3	559	1,677	0	0	
合 計					1,638 1,638		0	

3m当たり内訳書

舗装版切断

第 14号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		3.2	1,064	3,404			CB430510
		m	3.2	1,064	3,404	0	0	
合 計					3,325			
					3,325		0	

230m当たり内訳書

舗装版切断

第 15号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		230	709.1	163,093			CB430510
		m	230	709.1	163,093	0	0	
合 計					159,347			
					159,347		0	

1.03t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　16号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	1.03 1.03	9,369 9,369	9,650 9,650	0	0	CB010410
合　計					9,428 9,428		0	

116人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　17号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			111	15,120	1,678,320			WB010211
		人日	111	15,120	1,678,320	0	0	単－ 110号
交通誘導警備員Ｂ			5	13,340	66,700			WB010212
		人日	5	13,340	66,700	0	0	単－ 111号
合　計					1,704,948			
					1,704,948		0	

87人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　18号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			17	22,680	385,560			WB010211
		人日	17	22,680	385,560	0	0	単－ 112号
交通誘導警備員Ｂ			70	20,010	1,400,700			WB010212
		人日	70	20,010	1,400,700	0	0	単－ 113号
合　計					1,745,242			
					1,745,242		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　19号内訳書

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬	刈草･木根 L=20km以下		2.9	33,730	97,817			WYB00004
		t	2.9	33,730	97,817	0	0	単－ 114号
処分費（ｔ）	刈草		2.1	18,000	37,800			WYB00006
		t	2.1	18,000	37,800	0	0	単－ 115号
処分費（ｔ）	根株		0.76	15,000	11,400			WYB00007
		t	0.76	15,000	11,400	0	0	単－ 116号
合　計					143,906			
					143,906		0	

10箇所当たり内訳書

試掘調査費

第　20号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		42	559	23,478			CB430510
		m	42	559	23,478	0	0	
床掘り			7.9	3,557	28,100			CB440410
		m３	7.9	3,557	28,100	0	0	
埋戻し・締固め	土砂		8.5	4,361	37,068			CB440420
		m３	8.5	4,361	37,068	0	0	
合　計					86,610			
					86,610		0	

一式当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第　21号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘時			10	10,080	100,800			WYB00017
		箇所	10	10,080	100,800	0	0	単－ 117号
本掘削時			10	10,080	100,800			WYB00018
		箇所	10	10,080	100,800	0	0	単－ 118号
合　計					196,970			
					196,970		0	

一式当たり内訳書

架空電線防護費用

第　22号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護管設置（電力）			1		90,000			WYB00015
		式	1		90,000	0	0	単－ 119号
防護管設置（通信）			1		72,000			WYB00014
		式	1		72,000	0	0	単－ 120号
合　計					158,572			
					158,572		0	

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第　23号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		2	181,000	362,000			WYB00005
		箇所	2	181,000	362,000	0	0	単－ 121号
合　計					354,341 354,341		0	

一式当たり内訳書

地質調査費

第　24号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクリューウエイト貫入試験	昼間	式	1 1		59,180 59,180	0	0	WYB00013 単ー 122号
合　計					57,821 57,821		0	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第 25号内訳書

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			6.3	51,000	321,300			WYB00008
		基･月	6.3	51,000	321,300	0	0	単ー 123号
合 計					313,921			
					313,921		0	

70m3当たり内訳書

整地

第　1号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	74.2 74.2	124.3 124.3	9,223 9,223	0	0	CA900310
合　計					9,003 9,003		0	

30m3当たり内訳書

床掘り

第　2号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		34	2,620	89,080			CB210030
		m３	34	2,620	89,080	0	0	
合　計					86,957			
					86,957		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第　3号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		24	4,812	115,488			CB210410
		m３	24	4,812	115,488	0	0	
合　計					112,736			
					112,736		0	

7m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　4号内訳書　　（昼間）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		7.3	3,794	27,696			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	m３	7.3	3,794	27,696	0	0	
合　計					27,036			
					27,036		0	

7m3当たり内訳書

整地

第　5号内訳書　　（昼間）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		7.3	124.3	907			CA900310
		m３	7.3	124.3	907	0	0	
合　計					885			
					885		0	

95m当たり内訳書

管(函)渠型側溝

第　6号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	94.7 94.7	5,688 5,688	538,653 538,653	0	0	CB222790
管渠型側溝(縦断用)（材料費）	V型 300用 L=2000	m	67 67	5,250 5,250	351,750 351,750	0	0	WYB00034 単－　30号
管渠型側溝(縦断用)（材料費）	V型 300用 集水蓋付 L=2000	m	10 10	32,150 32,150	321,500 321,500	0	0	WYB00035 単－　31号
管渠型側溝(縦断用)（材料費）	ﾌﾗｯﾄ型 300用 L=2000	m	8.7 8.7	6,550 6,550	56,985 56,985	0	0	WYB00036 単－　32号
管渠型側溝(縦断用)（材料費）	V型 300用 擦付型 L=1000	m	1 1	18,250 18,250	18,250 18,250	0	0	WYB00037 単－　33号
管渠型側溝(縦断用)（材料費）	V型 300用 砂溜桝型集水蓋付 L=2000	m	8 8	36,500 36,500	292,000 292,000	0	0	WYB00038 単－　34号
水道管止栓・布設替		式	1 1		881,700 881,700	0	0	WYB00039 単－　35号
合　計					2,402,204 2,402,204		0	

95m当たり内訳書

舗装版切断

第　7号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	95.1 95.1	1,633 1,633	155,298 155,298	0	0	CB430510
合　計					151,597 151,597		0	

41人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　8号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			41	15,120	619,920			WB010211
		人日	41	15,120	619,920	0	0	単－　45号
合　計					605,149 605,149		0	

84人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　9号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			15	22,680	340,200			WB010211
		人日	15	22,680	340,200	0	0	単－　46号
交通誘導警備員Ｂ			69	20,010	1,380,690			WB010212
		人日	69	20,010	1,380,690	0	0	単－　47号
合　計					1,679,887			
					1,679,887		0	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　10号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			4.3	51,000	219,300			WYB00003
		基･月	4.3	51,000	219,300	0	0	単ー　48号
合　計					214,074			
					214,074		0	

16本当たり内訳書

標識ﾎﾞﾙﾄ交換

第　1号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識ﾎﾞﾙﾄ交換	F型標識		1	286,300	286,300			WYB00015
		基	1	286,300	286,300	0	0	単－　71号
合　計					280,243 280,243		0	

1m3当たり内訳書

床掘り

第　2号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		1.4	2,620	3,668			CB210030
		m３	1.4	2,620	3,668	0	0	
合　計					3,583			
					3,583		0	

1m3当たり内訳書

埋戻し

第　3号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.96	4,812	4,619			CB210410
		m３	0.96	4,812	4,619	0	0	
購入土（材料費）	砂 締固め		0.5	3,500	1,750			WYB00034
		m３	0.5	3,500	1,750	0	0	単－　85号
合　計					6,222			
					6,222		0	

3基当たり内訳書

視線誘導標

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置	自発光型矢印板 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		3	58,700	176,100			WYB00048
		基	3	58,700	176,100	0	0	単－　86号
自発光型矢印板（材料費）	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		3	136,000	408,000			WYB00046
		基	3	136,000	408,000	0	0	単－　87号
合　計					570,687			
					570,687		0	

1基当たり内訳書

視線誘導標

第　5号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置	全周型 H=810 反射ｼｰﾄ,道路鋲含む		1	205,200	205,200			WYB00058
		基	1	205,200	205,200	0	0	単－　89号
視線誘導標（材料費）	全周型 H=810		1	28,000	28,000			WYB00055
		基	1	28,000	28,000	0	0	単－　90号
反射シート（材料費）	H90×L1000 蛍光黄緑色		1	12,800	12,800			WYB00060
		枚	1	12,800	12,800	0	0	単－　91号
道路鋲（材料費）	130×100 両面反射 青色		1	2,500	2,500			WYB00059
		個	1	2,500	2,500	0	0	単－　92号
合　計					242,579			
					242,579		0	

5m当たり内訳書

高欄補修

第　6号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄補修	H=1100		5	53,140	265,700			WYB00002
		m	5	53,140	265,700	0	0	単－　93号
パネル（材料費）	L=2.14m		2	275,000	550,000			WYB00021
		枚	2	275,000	550,000	0	0	単－　94号
支柱（材料費）	100×100×H1100 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		3	75,000	225,000			WYB00023
		本	3	75,000	225,000	0	0	単－　95号
張出パネル（材料費）	L=0.35m		2	40,000	80,000			WYB00024
		組	2	40,000	80,000	0	0	単－　96号
アンカーボルト・樹脂ケミカル（材料費）	M20×270		12	4,000	48,000			WYB00013
		組	12	4,000	48,000	0	0	単－　97号
合　計					1,140,853			
					1,140,853		0	

1基当たり内訳書

多目的柱基礎設置

第　7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込･引抜(同日施工2回､施工1回	有り	式	1 1		496,700 496,700	0	0	WB823020 単－　98号
オーガー先行掘削費		式	1 1		180,000 180,000	0	0	WYB00022 単－　99号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		t	1.1 1.1	860,000 860,000	946,000 946,000	0	0	WB823040 単－ 100号
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.22 0.22	19,940 19,940	4,386 4,386	0	0	CB240010
生コンクリート【夜間】（材料費）	18-8-40高炉	m３	0.22 0.22	395,400 395,400	86,988 86,988	0	0	WYB00007 単－ 101号
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1 1	12,200 12,200	12,200 12,200	0	0	CB240210
合　計					1,689,753 1,689,753		0	

1基当たり内訳書

標識撤去

第　8号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有		10.1	7,020	70,902			WB812220
		m２	10.1	7,020	70,902	0	0	単－ 113号
合　計					69,273			
					69,273		0	

1基当たり内訳書

標識撤去

第　9号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有		9	7,020	63,180			WB812220
		m２	9	7,020	63,180	0	0	単－ 113号
合　計					61,729			
					61,729		0	

1基当たり内訳書

標識撤去

第 10号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有		3.8	7,020	26,676			WB812220
		m２	3.8	7,020	26,676	0	0	単－ 113号
合 計					26,063			
					26,063		0	

1基当たり内訳書

標識撤去

第　11号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有		5.3	7,020	37,206			WB812220
		m２	5.3	7,020	37,206	0	0	単－ 113号
合　計					36,351			
					36,351		0	

7m当たり内訳書

舗装版切断

第　12号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		6.5	709.1	4,609			CB430510
		m	6.5	709.1	4,609	0	0	
合　計					4,503			
					4,503		0	

0.09/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　13号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下		0.09	4,546	409			CB010410
		t	0.09	4,546	409	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t		0.09	8,684	781			CB010420
		t	0.09	8,684	781	0	0	
合　計					1,162			
					0		-1,162	

0/0.08t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　14号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下	t	0 0.08	0 4,546	0 363	0.08	363	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	0 0.08	0 8,684	0 694	0.08	694	CB010420
合　計					0 1,057		1,057	
変更積算金額					0 1,032		1,032	円／t

0.39/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　15号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下		0.39	4,998	1,949			CB010410
		t	0.39	4,998	1,949	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t		0.39	12,240	4,773			CB010420
		t	0.39	12,240	4,773	0	0	
合　計					6,561			
					0		-6,561	

0/0.38t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　16号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	0 0.38	0 4,998	0 1,899	0.38	1,899	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	0 0.38	0 12,240	0 4,651	0.38	4,651	CB010420
合　計					0 6,550		6,550	
変更積算金額					0 6,393		6,393	円／t

26人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　17号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			5	15,120	75,600			WB010211
		人日	5	15,120	75,600	0	0	単－ 119号
交通誘導警備員Ｂ			21	13,340	280,140			WB010212
		人日	21	13,340	280,140	0	0	単－ 120号
合　計					347,263			
					347,263		0	

95人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　18号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			19	22,680	430,920			WB010211
		人日	19	22,680	430,920	0	0	単－ 121号
交通誘導警備員Ｂ			76	20,010	1,520,760			WB010212
		人日	76	20,010	1,520,760	0	0	単－ 122号
合　計					1,905,178			
					1,905,178		0	

一式当たり内訳書

重機回送費

第　19号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重機回送費	抵抗板付鋼製杭基礎用		1	300,000	300,000			WYB00041
		回送	1	300,000	300,000	0	0	単－ 123号
合　計					293,111 293,111		0	

1箇所当たり内訳書

試掘調査費
第　20号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	7.7 7.7	709.1 709.1	5,460 5,460	0	0	CB430510
舗装版破砕積込		m２	3.6 3.6	1,599 1,599	5,756 5,756	0	0	CB440500
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下	m３	0.14 0.14	3,561 3,561	498 498	0	0	CB440510
処分費（ｍ３）		m３	0.14 0.14	3,520 3,520	492 492	0	0	WB020051 単－ 116号
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	5.6 5.6	12,710 12,710	71,176 71,176	0	0	CB210030
埋戻し・締固め	土砂	m３	5.6 5.6	6,187 6,187	34,647 34,647	0	0	CB440420
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	3.6 3.6	2,851 2,851	10,263 10,263	0	0	CB410261
合　計					125,346 125,346		0	

一式当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第　21号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘時			1	15,120	15,120			WYB00044
		箇所	1	15,120	15,120	0	0	単－ 124号
本掘削時			1	15,120	15,120			WYB00045
		箇所	1	15,120	15,120	0	0	単－ 125号
合　計					29,545			
					29,545		0	

一式当たり内訳書

地質調査費
第　22号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクリューウエイト貫入試験	夜間	式	1 1		58,000 58,000	0	0	WYB00029 単ー 126号
合　計					56,772 56,772		0	

一式当たり内訳書

鉄筋探査費

第　23号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	夜間		1		311,500			WYB00006
		式	1		311,500	0	0	単－ 127号
合　計					304,078 304,078		0	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　24号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0.7	51,000	35,700			WYB00001
		基･月	0.7	51,000	35,700	0	0	単－ 128号
合　計					34,849 34,849		0	

10m3当たり内訳書

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		10.7	1,944	20,800			CB210030
		m３	10.7	1,944	20,800	0	0	
合　計					20,304			
					20,304		0	

7m3当たり内訳書

埋戻し

第　2号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		6.6	3,385	22,341			CB210410
		m３	6.6	3,385	22,341	0	0	
購入土（材料費）	砂 締固め		3.3	4,662	15,384			WYB00018
		m３	3.3	4,662	15,384	0	0	単－　58号
合　計					36,826			
					36,826		0	

0.3m3当たり内訳書

購入土

第　3号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土（材料費）	砂		0.27	3,700	999			WYB00019
		m３	0.27	3,700	999	0	0	単－　59号
合　計					975 975		0	

20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　4号内訳書　　（竹崎地区）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		19.2	7,933	152,313			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	19.2	7,933	152,313	0	0	
合　計					148,683			
					148,683		0	

10m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　5号内訳書　　(水俣地区)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		9.8	7,933	77,743			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	9.8	7,933	77,743	0	0	
合　計					75,890			
					75,890		0	

30m3当たり内訳書

整地

第　6号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		29	124.3	3,604			CA900310
		m３	29	124.3	3,604	0	0	
合　計					3,518			
					3,518		0	

0.2m3当たり内訳書

床掘り

第　7号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0.24	2,620	628			CB210030
		m３	0.24	2,620	628	0	0	
合　計					613			
					613		0	

0.09m3当たり内訳書

埋戻し

第　8号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.09	4,812	433			CB210410
		m３	0.09	4,812	433	0	0	
合　計					422			
					422		0	

30m3当たり内訳書

床掘り

第　9号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		32.1	2,620	84,102			CB210030
		m３	32.1	2,620	84,102	0	0	
合　計					82,098			
					82,098		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第　10号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		19.6	4,812	94,315			CB210410
		m３	19.6	4,812	94,315	0	0	
購入土（材料費）	砂 締固め		10.1	4,662	47,086			WYB00020
		m３	10.1	4,662	47,086	0	0	単－　60号
合　計					138,031			
					138,031		0	

1基当たり内訳書

標識撤去

第　11号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無		7	7,368	51,576			WB812220
		m２	7	7,368	51,576	0	0	単－　89号
合　計					50,347			
					50,347		0	

58m当たり内訳書

舗装版切断

第　12号内訳書

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	簡易舗装版 10cm以下		58	600	34,800			WYB00029
		m	58	600	34,800	0	0	単－　90号
合　計					33,970 33,970		0	

8m当たり内訳書

舗装版切断

第　13号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	7.8 7.8	1,633 1,633	12,737 12,737	0	0	CB430510
合　計					12,433 12,433		0	

190m当たり内訳書

舗装版切断

第　14号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版		194	4,581	888,714			CB430510
	15cmを超え30cm以下							
	30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	194	4,581	888,714	0	0	
合　計					867,538			
					867,538		0	

0.08t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　15号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下		0.08	3,799	303			CB010410
		t	0.08	3,799	303	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t		0.08	8,684	694			CB010420
		t	0.08	8,684	694	0	0	
合　計					973			
					973		0	

17人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　16号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			8	15,120	120,960			WB010211
		人日	8	15,120	120,960	0	0	単－　98号
交通誘導警備員Ｂ			9	13,340	120,060			WB010212
		人日	9	13,340	120,060	0	0	単－　99号
合　計					235,277			
					235,277		0	

152人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　17号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	25 25	22,680 22,680	567,000 567,000	0	0	WB010211 単－ 100号
交通誘導警備員Ｂ		人日	127 127	20,010 20,010	2,541,270 2,541,270	0	0	WB010212 単－ 101号
合　計					3,034,210 3,034,210		0	

一式当たり内訳書

重機回送費

第　18号内訳書

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重機回送費	抵抗板付鋼製杭基礎用		1	300,000	300,000			WYB00033
		回送	1	300,000	300,000	0	0	単－ 102号
合　計					292,852 292,852		0	

4箇所当たり内訳書

試掘調査費

第　19号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り			1.7	3,557	6,046			CB440410
		m３	1.7	3,557	6,046	0	0	
埋戻し・締固め	土砂		1.7	4,361	7,413			CB440420
		m３	1.7	4,361	7,413	0	0	
合　計					13,138			
					13,138		0	

3箇所当たり内訳書

試掘調査費
第　20号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り			3.3	5,123	16,905			CB440410
		m３	3.3	5,123	16,905	0	0	
埋戻し・締固め	土砂		3.7	6,187	22,891			CB440420
		m３	3.7	6,187	22,891	0	0	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		3.3	1,040	3,432			CB410031
		m２	3.3	1,040	3,432	0	0	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用		3.3	3,375	11,137			CB410260
		m２	3.3	3,375	11,137	0	0	
合　計					53,069			
					53,069		0	

一式当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第　21号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘時			4	10,080	40,320			WYB00037
		箇所	4	10,080	40,320	0	0	単－ 103号
本掘削時			4	10,080	40,320			WYB00038
		箇所	4	10,080	40,320	0	0	単－ 104号
合　計					78,718			
					78,718		0	

一式当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第　22号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘時			3	15,120	45,360			WYB00007
		箇所	3	15,120	45,360	0	0	単－ 105号
本掘削時			3	15,120	45,360			WYB00015
		箇所	3	15,120	45,360	0	0	単－ 106号
合　計					88,590			
					88,590		0	

一式当たり内訳書

架空電線防護費用

第　23号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護管設置（電力）			1		205,000			WYB00035
		式	1		205,000	0	0	単－ 107号
合　計					200,115 200,115		0	

［八代維持出張所管内　］

一式当たり内訳書

地質調査費

第　24号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクリューウエイト貫入試験	昼間		1		175,560			WYB00039
		式	1		175,560	0	0	単－ 108号
合　計					171,377 171,377		0	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　25号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0.7	51,000	35,700			WYB00045
		基･月	0.7	51,000	35,700	0	0	単－ 109号
合　計					34,849 34,849		0	

10m3当たり内訳書

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		12.6	2,748	34,624			CB210030
		m３	12.6	2,748	34,624	0	0	
合　計					33,799			
					33,799		0	

6m3当たり内訳書

埋戻し

第　2号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		6.3	5,099	32,123			CB210410
		m３	6.3	5,099	32,123	0	0	
合　計					31,357			
					31,357		0	

［初野地区　　］

6m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　3号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		5.6	7,189	40,258			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	m３	5.6	7,189	40,258	0	0	
合　計					39,298			
					39,298		0	

6m3当たり内訳書

整地

第　4号内訳書　　（昼間）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		5.6	127.7	715			CA900310
		m３	5.6	127.7	715	0	0	
合　計					697			
					697		0	

28m当たり内訳書

舗装版切断

第　5号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		28	749.4	20,983			CB430510
		m	28	749.4	20,983	0	0	
合　計					20,483			
					20,483		0	

42人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			7	24,260	169,820			WB010211
		人日	7	24,260	169,820	0	0	単－　38号
交通誘導警備員Ｂ			35	21,270	744,450			WB010212
		人日	35	21,270	744,450	0	0	単－　39号
合　計					892,486			
					892,486		0	

4箇所当たり内訳書

試掘調査費
第　7号内訳書　【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り			0.92	5,472	5,034			CB440410
		m３	0.92	5,472	5,034	0	0	
埋戻し・締固め	土砂		0.84	6,591	5,536			CB440420
		m３	0.84	6,591	5,536	0	0	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1.7	1,148	1,951			CB410031
		m２	1.7	1,148	1,951	0	0	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用		1.3	3,553	4,618			CB410260
		m２	1.3	3,553	4,618	0	0	
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用		0.42	3,075	1,291			CB410261
		m２	0.42	3,075	1,291	0	0	
合　計					17,990			
					17,990		0	

一式当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第　8号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘時			4	15,980	63,920			WYB00025
		箇所	4	15,980	63,920	0	0	単－　40号
本掘削時			4	15,980	63,920			WYB00041
		箇所	4	15,980	63,920	0	0	単－　41号
合　計					124,794			
					124,794		0	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第 9号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0.2	51,000	10,200			WYB00002
		基･月	0.2	51,000	10,200	0	0	単ー 42号
合 計					9,956			
					9,956		0	

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,087 1,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1 1	1,114 1,114	1,114 1,114	CA900020
計					1,114 1,114	
単価					1,114 1,114	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	掘削	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	0 1	0 1,436	0 1,436	CA900020
計					0 1,436	
単価					0 1,436	円／m3
変更積算単価					1,402	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,380 5,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,510 5,510	5,510 5,510	CA900030
計					5,510 5,510	
単価					5,510 5,510	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 8,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	0 1	0 8,219	0 8,219	CA900030
計					0 8,219	
単価					0 8,219	円／m3
変更積算単価					8,026	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,572 2,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	350mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	2,634 2,634	2,634 2,634	CB410031
計					2,634 2,634	
単価					2,634 2,634	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,438 1,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,473 1,473	1,473 1,473	CB410041
計					1,473 1,473	
単価					1,473 1,473	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,345 3,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,426 3,426	3,426 3,426	CB410240
計					3,426 3,426	
単価					3,426 3,426	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,255 3,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	3,334 3,334	3,334 3,334	CB410250
計					3,334 3,334	
単価					3,334 3,334	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,612 3,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	3,699 3,699	3,699 3,699	CB410260
計					3,699 3,699	
単価					3,699 3,699	 円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	表層(車道・路肩部) （仮舗装）	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	 ｍ２	0 1	0 3,137	0 3,137	CB410260
計					0 3,137	
単価					0 3,137	 円／m2
変更積算単価					 3,064	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	832.7 832.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	852.8 852.8	852.8 852.8	CB410031
計					852.8 852.8	
単価					852.8 852.8	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1 1	単価	2,367 2,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,424 2,424	2,424 2,424	CB410261
計					2,424 2,424	
単価					2,424 2,424	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	975.7 975.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	999.2 999.2	999.2 999.2	CB410031
計					999.2 999.2	
単価					999.2 999.2	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	982 982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1 1	1,006 1,006	1,006 1,006	CB410041
計					1,006 1,006	
単価					1,006 1,006	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	2,075 2,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（２０）		1	2,125	2,125	CB410261
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,125	2,125	
計					2,125 2,125	
単価					2,125 2,125	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0	CB410261
	50mm 再生密粒度アスコン（２０）					
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,753	2,753	
計					0 2,753	
単価					0 2,753	円／m2
変更積算単価					2,689	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 832.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 852.8	0 852.8	CB410031
計					0 852.8	
単価					0 852.8	円／m2
変更積算単価					832.7	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(高炉) t=15cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 4,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.15	0 27,330	0 4,099.5	CB240010
計					0 4,099.5	
単価					0 4,100	円／m2
変更積算単価					4,003	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,072 1,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,098 1,098	1,098 1,098	CB410031
計					1,098 1,098	
単価					1,098 1,098	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(高炉) t=15cm	単位	m2	数量	1 1	単価	4,996 4,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.15 0.15	34,110 34,110	5,116.5 5,116.5	CB240010
計					5,116.5 5,116.5	
単価					5,117 5,117	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	832.7 832.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	852.8 852.8	852.8 852.8	CB410031
計					852.8 852.8	
単価					852.8 852.8	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(高炉) t=10cm	単位	m2	数量	1 1	単価	2,668 2,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.1 0.1	27,330 27,330	2,733 2,733	CB240010
計					2,733 2,733	
単価					2,733 2,733	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	重力式擁壁 (1号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	48,386 48,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	49,550 49,550	49,550 49,550	CB226320
計					49,550 49,550	
単価					49,550 49,550	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	重力式擁壁 (4号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	43,299 43,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	44,340 44,340	44,340 44,340	CB226320
計					44,340 44,340	
単価					44,340 44,340	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	150×150	単位	m	数量	1 1	単価	6,172 6,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm		1	6,321	6,321	WB821410
	60kg/個以下 無し 無し 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.24m3/10m	m	1	6,321	6,321	単－ 91号
計					6,321 6,321	
単価					6,321 6,321	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B400用	単位	枚	数量	1 1	単価	2,745 2,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)		1	2,812	2,812	WB821430
	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					
		枚	1	2,812	2,812	単－ 107号
計					2,812 2,812	
単価					2,812 2,812	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B800用	単位	枚	数量	1 1	単価	6,368 6,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	6,522 6,522	6,522 6,522	WB821430 単－ 108号
計					6,522 6,522	
単価					6,522 6,522	円／枚

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	集水蓋 B400用	単位	枚	数量	1 1	単価	6,761 6,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	6,924 6,924	6,924 6,924	WB821430 単－ 109号
計					6,924 6,924	
単価					6,924 6,924	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	集水蓋 B800用	単位	枚	数量	1 1	単価	31,766 31,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	32,530 32,530	32,530 32,530	WB821430 単－ 110号
計					32,530 32,530	
単価					32,530 32,530	円／枚

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B400用	単位	枚	数量	0 1	単価	0 3,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 3,158	0 3,158	WB821430 単－ 122号
計					0 3,158	
単価					0 3,158	円／枚
変更積算単価					3,083	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B800用	単位	枚	数量	0 1	単価	0 6,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 6,868	0 6,868	WB821430 単－ 123号
計					0 6,868	
単価					0 6,868	円／枚
変更積算単価					6,706	円／枚

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	集水蓋 B400用	単位	枚	数量	0 1	単価	0 6,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 7,091	0 7,091	WB821430 単－ 124号
計					0 7,091	
単価					0 7,091	円／枚
変更積算単価					6,925	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	集水蓋 B800用	単位	枚	数量	0 1	単価	0 32,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 32,870	0 32,870	WB821430 単－ 125号
計					0 32,870	
単価					0 32,870	円／枚
変更積算単価					32,100	円／枚

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (横断暗渠)	300型	単位	m	数量	10 10	単価	10,741 10,741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10 10	10,490 10,490	104,900 104,900	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.06 0.06	84,530 84,530	5,071.8 5,071.8	CB240060
計					109,971.8 109,971.8	
単価					11,000 11,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	現場打ち集水桝 (A-1号)	600×600×800 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	54,119 54,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設		1	55,420	55,420	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	55,420	55,420	
計					55,420 55,420	
単価					55,420 55,420	円／箇所

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	現場打ち集水桝 (A-2号)	900×900×1200 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	104,976 104,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下		1	107,500	107,500	CB222950
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	107,500	107,500	
計					107,500 107,500	
単価					107,500 107,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	現場打ち集水桝 (A-3号)	900×900×1300 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	123,530 123,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下		1	126,500	126,500	CB222950
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	126,500	126,500	
計					126,500 126,500	
単価					126,500 126,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	現場打ち集水桝 (B-1号)	1800×1600×2500 現場打材 24-12-25(20)(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	559,255 559,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5.3 5.3	1,508 1,508	7,992.4 7,992.4	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.79 0.79	32,900 32,900	25,991 25,991	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4 1.4	4,266 4,266	5,972.4 5,972.4	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	ｍ３	3.7 3.7	33,540 33,540	124,098 124,098	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	30.2 30.2	8,408 8,408	253,921.6 253,921.6	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	ｔ	0.01 0.01	183,400 183,400	1,834 1,834	WB810010 単－ 87号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.34 0.34	184,900 184,900	62,866 62,866	WB810010 単－ 126号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	32 32	570.9 570.9	18,268.8 18,268.8	CB224410
接着材充填（材工共）		箇所	32 32	1,252 1,252	40,064 40,064	WYB00046 単－ 127号
水洗及び接着材塗布（材工共）		ｍ２	2 2	15,840 15,840	31,680 31,680	WYB00045 単－ 128号
計					572,688.2 572,688.2	

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	現場打ち集水桝 (B-1号)	1800×1600×2500 現場打材 24-12-25(20)(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	559,255 559,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					572,700 572,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	小型水路内蔵型縁石	縁石桝A φ150 L=600	単位	基	数量	1 1	単価	97,388 97,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.27 0.27	1,232 1,232	332.64 332.64	CB221110
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	2 2	3,247 3,247	6,494 6,494	CB222800
小型水路内蔵型縁石（材料費）	縁石桝A 上部ﾌﾞﾛｯｸ φ150 L=600	個	1 1	73,200 73,200	73,200 73,200	WYB00030 単－ 129号
小型水路内蔵型縁石（材料費）	縁石桝A 下部ﾌﾞﾛｯｸ H=275	個	1 1	19,700 19,700	19,700 19,700	WYB00038 単－ 130号
計					99,726.64 99,726.64	
単価					99,730 99,730	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	蓋	桝蓋 600×600用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	44,060 44,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	45,120 45,120	45,120 45,120	WB821430 単－ 131号
計					45,120 45,120	
単価					45,120 45,120	円／枚

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	蓋	桝蓋 900×900用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	104,390 104,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	106,900 106,900	106,900 106,900	WB821430 単－ 132号
計					106,900 106,900	
単価					106,900 106,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	蓋	桝蓋 1800×1600用 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	組	数量	1 1	単価	399,105 399,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2 2	812 812	1,624 1,624	WB821430 単－ 133号
桝蓋（グレーチング蓋）（材料費）	1800×1600用 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 2枚/組	組	1 1	407,000 407,000	407,000 407,000	WYB00003 単－ 134号
計					408,624 408,624	
単価					408,700 408,700	円／組

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	足掛金具	φ19×300	単位	個	数量	1 1	単価	2,119 2,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具（材料費）	φ19×300	個	1 1	2,170 2,170	2,170 2,170	WYB00004 単－ 135号
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－44号	現場打ち集水桝 (A-1号)	600×600×800 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 78,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	0 1	0 80,160	0 80,160	CB222950
計					0 80,160	
単価					0 80,160	円／箇所
変更積算単価					78,280	円／箇所

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	現場打ち集水桝 (A-3号)	900×900×1300 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 176,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.03m3を超え1.09m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	0 1	0 180,900	0 180,900	CB222950
計					0 180,900	
単価					0 180,900	円／箇所
変更積算単価					176,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	蓋	桝蓋 600×600用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	0 1	単価	0 44,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 45,460	0 45,460	WB821430 単－ 136号
計					0 45,460	
単価					0 45,460	円／枚
変更積算単価					44,390	円／枚

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	蓋	桝蓋 900×900用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	0 1	単価	0 104,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 107,200	0 107,200	WB821430 単－ 137号
計					0 107,200	
単価					0 107,200	円／枚
変更積算単価					104,700	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	小型水路内蔵型縁石	縁石桝A φ150 L=600	単位	基	数量	1 1	単価	99,960 99,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.27 0.27	1,635 1,635	441.45 441.45	CB221110
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	2 2	4,485 4,485	8,970 8,970	CB222800
小型水路内蔵型縁石（材料費）	縁石桝A 上部ﾌﾞﾛｯｸ φ150 L=600	個	1 1	73,200 73,200	73,200 73,200	WYB00041 単－ 129号
小型水路内蔵型縁石（材料費）	縁石桝A 下部ﾌﾞﾛｯｸ H=275	個	1 1	19,700 19,700	19,700 19,700	WYB00047 単－ 130号
計					102,311.45 102,311.45	
単価					102,400 102,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (T-1)	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	4,537 4,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	4,648 4,648	4,648 4,648	CB422520
計					4,648 4,648	
単価					4,648 4,648	円／m

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (T-2)	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	6,530 6,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25(高炉) 有り	m	1 1	6,690 6,690	6,690 6,690	CB422520
計					6,690 6,690	
単価					6,690 6,690	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	小型水路内蔵型縁石	L-A-1(標準部)　φ150 L=1000	単位	m	数量	1 1	単価	13,817 13,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.35 0.35	1,232 1,232	431.2 431.2	CB221110
小型水路内蔵型縁石据付	L-A-1(標準部)　φ150 L=1000	m	1 1	13,710 13,710	13,710 13,710	WYB00005 単－ 138号
計					14,141.2 14,141.2	
単価					14,150 14,150	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	小型水路内蔵型縁石	L-A-2(車両乗入部 ﾃｰﾊﾟｰ)　φ150 L=600	単位	m	数量	1 1	単価	17,333 17,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.35 0.35	1,232 1,232	431.2 431.2	CB221110
小型水路内蔵型縁石据付	L-A-2(車両乗入部 ﾃｰﾊﾟｰ)　φ150 L=600	m	1 1	17,310 17,310	17,310 17,310	WYB00009 単－ 139号
計					17,741.2 17,741.2	
単価					17,750 17,750	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	小型水路内蔵型縁石	L-B-1(擦付 車両乗入 ﾃｰﾊﾟｰ) φ150 L=1000	単位	m	数量	1 1	単価	15,985 15,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.35 0.35	1,232 1,232	431.2 431.2	CB221110
小型水路内蔵型縁石据付	L-B-1(擦付 車両乗入 ﾃｰﾊﾟｰ) φ150 L=1000	m	1 1	15,930 15,930	15,930 15,930	WYB00017 単－ 140号
計					16,361.2 16,361.2	
単価					16,370 16,370	円／m

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	道路鋲	100×100 小型鋲 10個以上30個未満	単位	個	数量	1 1	単価	2,100 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個以上30個未満 無 無	個	1 1	2,152 2,152	2,152 2,152	WB812340 単－ 141号
計					2,152 2,152	
単価					2,152 2,152	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－55号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C-2)	B種 （巻込乗入ﾀｲﾌﾟ） L=600	単位	m	数量	1 1	単価	7,075 7,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	7,248 7,248	7,248 7,248	CB422510
計					7,248 7,248	
単価					7,248 7,248	 円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	小型水路内蔵型縁石	L-A-1(標準部) φ150 L=1000	単位	m	数量	1 1	単価	14,808 14,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	 ｍ２	0.35 0.35	1,635 1,635	572.25 572.25	CB221110
小型水路内蔵型縁石据付	L-A-1(標準部) φ150 L=1000	 m	1 1	14,590 14,590	14,590 14,590	WYB00048 単－ 142号
計					15,162.25 15,162.25	
単価					15,170 15,170	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－57号	小型水路内蔵型縁石	L-A-2(車両乗入部 ﾃｰﾊﾟｰ) φ150 L=600	単位	m	数量	1 1	単価	18,557 18,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.35 0.35	1,635 1,635	572.25 572.25	CB221110
小型水路内蔵型縁石据付	L-A-2(車両乗入部 ﾃｰﾊﾟｰ) φ150 L=600	m	1 1	18,430 18,430	18,430 18,430	WYB00050 単－ 143号
計					19,002.25 19,002.25	
単価					19,010 19,010	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－58号	小型水路内蔵型縁石	L-B-1(擦付 車両乗入 ﾃｰﾊﾟｰ) φ150 L=1000	単位	m	数量	1 1	単価	17,200 17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.35 0.35	1,635 1,635	572.25 572.25	CB221110
小型水路内蔵型縁石据付	L-B-1(擦付 車両乗入 ﾃｰﾊﾟｰ) φ150 L=1000	m	1 1	17,040 17,040	17,040 17,040	WYB00054 単－ 144号
計					17,612.25 17,612.25	
単価					17,620 17,620	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－59号	小型水路内蔵型縁石	L-B-2(擦付 歩道切下 ﾌﾗｯﾄ2cm) φ150 L=1000	単位	m	数量	1 1	単価	17,200 17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.35 0.35	1,635 1,635	572.25 572.25	CB221110
小型水路内蔵型縁石据付	L-B-2(擦付 歩道切下 ﾌﾗｯﾄ2cm) φ150 L=1000	m	1 1	17,040 17,040	17,040 17,040	WYB00056 単－ 145号
計					17,612.25 17,612.25	
単価					17,620 17,620	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	転落(横断)防止柵 (縦格子)	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	11,493 11,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1 1	11,770 11,770	11,770 11,770	WB810760 単－ 146号
計					11,770 11,770	
単価					11,770 11,770	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	転落(横断)防止柵 (縦格子)	柵高 1.1m ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	40,545 40,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵設置	柵高1.1m ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 縦格子	m	1 1	23,830 23,830	23,830 23,830	WYB00028 単－ 147号
転落(横断)防止柵 (材料費)	柵高1.1m ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1 1	17,690 17,690	17,690 17,690	WYB00007 単－ 148号
計					41,520 41,520	
単価					41,520 41,520	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－62号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	388 388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	397.4 397.4	397.4 397.4	WB821210 単－ 159号
計					397.4 397.4	
単価					397.4 397.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－63号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	485.6 485.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	497.3 497.3	497.3 497.3	WB821210 単－ 160号
計					497.3 497.3	
単価					497.3 497.3	 円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－64号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	724.1 724.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	741.6 741.6	741.6 741.6	WB821210 単－ 161号
計					741.6 741.6	
単価					741.6 741.6	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 9,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	0 1	0 10,120	0 10,120	WB824010 単－ 163号
計					0 10,120	
単価					0 10,120	円／m3
変更積算単価					9,882	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	0 1	0 17,780	0 17,780	WB824010 単－ 164号
計					0 17,780	
単価					0 17,780	円／m3
変更積算単価					17,370	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－67号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	13,202 13,202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要		1	13,520	13,520	WB824010
		ｍ３	1	13,520	13,520	単－ 165号
計					13,520 13,520	
単価					13,520 13,520	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－68号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	23,651 23,651

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要		1	24,220	24,220	WB824010
		ｍ３	1	24,220	24,220	単－ 166号
計					24,220 24,220	
単価					24,220 24,220	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－69号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	689.2 689.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	705.8 705.8	705.8 705.8	CB430310
計					705.8 705.8	
単価					705.8 705.8	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－70号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	0 1	単価	0 983.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,007	0 1,007	CB430310
計					0 1,007	
単価					0 1,007	円／m2
変更積算単価					983.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,057	0 1,057	CB227010
計					0 1,057	
単価					0 1,057	円／m3
変更積算単価					1,033	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,309	0 1,309	CB227010
計					0 1,309	
単価					0 1,309	円／m3
変更積算単価					1,279	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 2.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,184	0 1,184	CB227010
計					0 1,184	
単価					0 1,184	円／m3
変更積算単価					1,157	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 2.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,184	0 1,184	CB227010
計					0 1,184	
単価					0 1,184	円／m3
変更積算単価					1,157	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 3,520	0 3,520	WB020051 単－ 167号
計					0 3,520	
単価					0 3,520	円／m3
変更積算単価					3,438	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 4,500	0 4,500	WB020051 単－ 168号
計					0 4,500	
単価					0 4,500	円／m3
変更積算単価					4,395	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		0 ｍ３	0 1	0 3,520	0 3,520	WB020051 単－ 169号
計					0 3,520	
単価					0 3,520	円／m3
変更積算単価					3,438	円／m3

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	汚泥収集運搬	舗装版切断汚泥	単位	m3	数量	0 1	単価	0 17,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥収集運搬費	舗装版切断汚泥 L=65km以下	0 ｍ３	0 1	0 18,000	0 18,000	WYB00001 単－ 170号
計					0 18,000	
単価					0 18,000	円／m3
変更積算単価					17,580	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	汚泥処分	舗装版切断汚泥	単位	m3	数量	0 1	単価	0 17,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 18,000	0 18,000	WB020051 単－ 171号
計					0 18,000	
単価					0 18,000	円／m3
変更積算単価					17,580	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,658 2,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,722 2,722	2,722 2,722	CB227010
計					2,722 2,722	
単価					2,722 2,722	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－81号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,965 1,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,013 2,013	2,013 2,013	CB227010
計					2,013 2,013	
単価					2,013 2,013	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－82号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,441 2,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,500 2,500	2,500 2,500	CB227010
計					2,500 2,500	
単価					2,500 2,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－83号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,130 4,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 172号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－84号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,130 4,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 173号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－85号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,126 5,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		1 ｍ３	1 1	5,250 5,250	5,250 5,250	WB020051 単－ 174号
計					5,250 5,250	
単価					5,250 5,250	 円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	遠隔臨場費		単位	式	数量	0 1	単価	0 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔臨場費		0 月	0 12	0 10,000	0 120,000	WYB00022 単－ 195号
計					0 120,000	
単価					0 120,000	 円／式
変更積算単価					120,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	183,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	110,000	113,300	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,006.65	70,006	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					183,400	
単価					183,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	接着材充填（材工共）		単位	箇所	数量	1 1	単価	1,252 1,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.023 0.023	26,775 26,775	615 615	
普通作業員		人	0.023 0.023	20,160 20,160	463 463	
接着系あと施工アンカー	AP-10	本	1 1	174 174	174 174	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,252 1,252	
単価					1,252 1,252	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	水洗及び接着材塗布（材工共）		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	15,840 15,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.256 0.256	26,775 26,775	6,854 6,854	
普通作業員		人	0.256 0.256	20,160 20,160	5,160 5,160	
接着系あと施工アンカー	AP-10	本	8.2 8.2	174 174	1,426 1,426	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		2,400 2,400	
計					15,840 15,840	
単価					15,840 15,840	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	110,000	113,300	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,657.5	73,657	
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					187,000	
単価					187,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600㎜ 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.24m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,812	38,120	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	150×150×600	個	16.5	1,480	24,420	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.288	2,300	662	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					63,210	
単価					6,321	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.62m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,447	54,470	
自由勾配側溝(縦断用)	別途計上	個	5	0	0	
生コンクリート	18-8-25(20)高炉	ｍ３	0.657	18,820	12,364	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.744	2,300	1,711	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					68,550	
単価					6,855	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	400×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	1 1	単価	7,950 7,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(縦断用)	400×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0.5 0.5	15,900 15,900	7,950 7,950	
計					7,950 7,950	
単価					7,950 7,950	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	底版コンクリート（材料費）	18-8-25(20)高炉	単位	m３	数量	1 1	単価	19,940 19,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	1.06 1.06	18,820 18,820	19,949 19,949	
計					19,949 19,949	
単価					19,940 19,940	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.65m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,093	70,930	
自由勾配側溝(縦断用)	別途計上	個	5	0	0	
生コンクリート	18-8-25(20)高炉	ｍ３	1.749	18,820	32,916	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	2.124	2,300	4,885	
諸雑費（まるめ）		式	1		69	
計					108,800	
単価					10,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	1 1	単価	22,550 22,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(縦断用)	800×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0.5 0.5	45,100 45,100	22,550 22,550	
計					22,550 22,550	
単価					22,550 22,550	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	1 1	単価	23,900 23,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(縦断用)	800×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0.5 0.5	47,800 47,800	23,900 23,900	
計					23,900 23,900	
単価					23,900 23,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×1100×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	1 1	単価	44,550 44,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(縦断用)	800×1100×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0.5 0.5	89,100 89,100	44,550 44,550	
計					44,550 44,550	
単価					44,550 44,550	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	底版コンクリート（材料費）	18-8-25(20)高炉	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	19,940 19,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	1.06 1.06	18,820 18,820	19,949 19,949	
計					19,949 19,949	
単価					19,940 19,940	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	1 1	単価	22,550 22,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(縦断用)	800×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0.5 0.5	45,100 45,100	22,550 22,550	
計					22,550 22,550	
単価					22,550 22,550	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	1 1	単価	23,900 23,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(縦断用)	800×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0.5 0.5	47,800 47,800	23,900 23,900	
計					23,900 23,900	
単価					23,900 23,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	底版コンクリート（材料費）	18-8-25(20)高炉	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	19,940 19,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	1.06 1.06	18,820 18,820	19,949 19,949	
計					19,949 19,949	
単価					19,940 19,940	円／ｍ３

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	ｍ	数量	1 1	単価	21,200 21,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(縦断用)	800×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0.5 0.5	42,400 42,400	21,200 21,200	
計					21,200 21,200	
単価					21,200 21,200	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	1 1	単価	22,550 22,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(縦断用)	800×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0.5 0.5	45,100 45,100	22,550 22,550	
計					22,550 22,550	
単価					22,550 22,550	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	1 1	単価	23,900 23,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(縦断用)	800×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0.5 0.5	47,800 47,800	23,900 23,900	
計					23,900 23,900	
単価					23,900 23,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	底版コンクリート（材料費）	18-8-25(20)高炉	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	19,940 19,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	1.06 1.06	18,820 18,820	19,949 19,949	
計					19,949 19,949	
単価					19,940 19,940	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	812	81,200	
コンクリート蓋	B400用 L=500 T-25	枚	100	2,000	200,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					281,200	
単価					2,812	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	812	81,200	
コンクリート蓋	B800用 L=500 T-25	枚	100	5,710	571,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					652,200	
単価					6,522	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	334	33,400	
集水蓋	B400用 L=500 T-25	枚	100	6,590	659,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					692,400	
単価					6,924	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	32,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	812	81,200	
集水蓋	B800用 L=500 T-25	枚	100	31,710	3,171,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					3,253,000	
単価					32,530	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－111号	自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.62m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.62m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　無	m	10	7,894	78,940	
自由勾配側溝(縦断用)	別途計上	個	5	0	0	
生コンクリート【夜間】	18-8-25(20)高炉	ｍ３	0.657	21,800	14,322	
生コンクリート夜間割増額	別途計上	ｍ３	0.657	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.744	2,300	1,711	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					94,980	
単価					9,498	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－112号	自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	400×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	0 1	単価	0 7,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(縦断用)	400×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0 0.5	0 15,900	0 7,950	
計					0 7,950	
単価					0 7,950	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－113号	底版コンクリート（材料費）	18-8-25(20)高炉	単位	m３	数量	0 1	単価	0 23,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート【夜間】	18-8-25(20)高炉	m３	0 1.06	0 21,800	0 23,108	
計					0 23,108	
単価					0 23,100	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－114号	自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.65m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	14,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜　無	m	10	10,214	102,140	
自由勾配側溝(縦断用)	別途計上	個	5	0	0	
生コンクリート【夜間】	18-8-25(20)高炉	ｍ３	1.749	21,800	38,128	
生コンクリート夜間割増額	別途計上	ｍ３	1.749	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	2.124	2,300	4,885	
諸雑費（まるめ）		式	1		47	
計					145,200	
単価					14,520	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－115号	自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	0 1	単価	0 22,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(縦断用)	800×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0 0.5	0 45,100	0 22,550	
計					0 22,550	
単価					0 22,550	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－116号	自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	0 1	単価	0 23,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(縦断用)	800×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0 0.5	0 47,800	0 23,900	
計					0 23,900	
単価					0 23,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－117号	底版コンクリート（材料費）	18-8-25(20)高炉	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 23,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート【夜間】	18-8-25(20)高炉	ｍ３	0 1.06	0 21,800	0 23,108	
計					0 23,108	
単価					0 23,100	円／ｍ３

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－118号	自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	0 1	単価	0 21,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(縦断用)	800×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0 0.5	0 42,400	0 21,200	
計					0 21,200	
単価					0 21,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－119号	自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	0 1	単価	0 22,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(縦断用)	800×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0 0.5	0 45,100	0 22,550	
計					0 22,550	
単価					0 22,550	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－120号	自由勾配側溝(縦断用)（材料費）	800×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	0 1	単価	0 23,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(縦断用)	800×1000×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0 0.5	0 47,800	0 23,900	
計					0 23,900	
単価					0 23,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－121号	底版コンクリート（材料費）	18-8-25(20)高炉	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 23,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート【夜間】	18-8-25(20)高炉	ｍ３	0 1.06	0 21,800	0 23,108	
計					0 23,108	
単価					0 23,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－122号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　無	枚	100	1,158	115,800	
コンクリート蓋	B400用 L=500 T-25	枚	100	2,000	200,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					315,800	
単価					3,158	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－123号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　無	枚	100	1,158	115,800	
コンクリート蓋	B800用 L=500 T-25	枚	100	5,710	571,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					686,800	
単価					6,868	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－124号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　無	枚	100	501	50,100	
集水蓋	B400用 L=500 T-25	枚	100	6,590	659,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					709,100	
単価					7,091	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－125号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	32,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　無	枚	100	1,158	115,800	
集水蓋	B800用 L=500 T-25	枚	100	31,710	3,171,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					3,287,000	
単価					32,870	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	108,000	111,240	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,657.5	73,657	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					184,900	
単価					184,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	接着材充填（材工共）		単位	箇所	数量	1 1	単価	1,252 1,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.023 0.023	26,775 26,775	615 615	
普通作業員		人	0.023 0.023	20,160 20,160	463 463	
接着系あと施工アンカー	AP-10	本	1 1	174 174	174 174	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,252 1,252	
単価					1,252 1,252	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	水洗及び接着材塗布（材工共）		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	15,840 15,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.256 0.256	26,775 26,775	6,854 6,854	
普通作業員		人	0.256 0.256	20,160 20,160	5,160 5,160	
接着系あと施工アンカー	AP-10	本	8.2 8.2	174 174	1,426 1,426	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		2,400 2,400	
計					15,840 15,840	
単価					15,840 15,840	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	小型水路内蔵型縁石（材料費）	縁石桝A 上部ﾌﾞﾛｯｸ φ150 L=600	単位	個	数量	1 1	単価	73,200 73,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型水路内蔵型縁石	縁石桝A 上部ﾌﾞﾛｯｸ φ150 L=600		1	73,200	73,200	
		個	1	73,200	73,200	
計					73,200 73,200	
単価					73,200 73,200	円／個

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	小型水路内蔵型縁石（材料費）	縁石桝A 下部ﾌﾞﾛｯｸ H=275	単位	個	数量	1 1	単価	19,700 19,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型水路内蔵型縁石	縁石桝A 下部ﾌﾞﾛｯｸ H=275		1	19,700	19,700	
		個	1	19,700	19,700	
計					19,700 19,700	
単価					19,700 19,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	45,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	812	81,200	
桝蓋（グレーチング蓋）	T-2(6･14) 600×600用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	44,300	4,430,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					4,512,000	
単価					45,120	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	106,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	812	81,200	
桝蓋（グレーチング蓋）	T-2(6･14) 900×900用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	106,000	10,600,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8,800	
計					10,690,000	
単価					106,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	812	81,200	
桝蓋（グレーチング蓋）	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					81,200	
単価					812	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	桝蓋（グレーチング蓋）（材料費）	1800×1600用 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 2枚/組	単位	組	数量	1 1	単価	407,000 407,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝蓋（グレーチング蓋）	1800×1600用 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 2枚/組		1	407,000	407,000	
		組	1	407,000	407,000	
計					407,000	
					407,000	
単価					407,000	
					407,000	円／組

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	足掛金具（材料費）	φ19×300	単位	個	数量	1 1	単価	2,170 2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具	φ19×300		1	2,170	2,170	
		個	1	2,170	2,170	
計					2,170	
					2,170	
単価					2,170	
					2,170	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－136号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	45,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　無	枚	100	1,158	115,800	
桝蓋（グレーチング蓋）	T-2(6･14) 600×600用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	44,300	4,430,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					4,546,000	
単価					45,460	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－137号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	107,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　無	枚	100	1,158	115,800	
桝蓋（グレーチング蓋）	T-2(6･14) 900×900用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	106,000	10,600,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		4,200	
計					10,720,000	
単価					107,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	小型水路内蔵型縁石据付	L-A-1(標準部)　φ150 L=1000	単位	m	数量	100 100	単価	13,710 13,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.786 1.786	26,775 26,775	47,820 47,820	
特殊作業員		人	1.786 1.786	23,205 23,205	41,444 41,444	
普通作業員		人	1.786 1.786	20,160 20,160	36,005 36,005	
小型水路内蔵型縁石	L-A-1(標準部)　φ150 L=1000	個	100 100	11,800 11,800	1,180,000 1,180,000	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ)[後方小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊り	日	1.786 1.786	32,280 32,280	57,652 57,652	WYB00006 単－ 196号
諸雑費（率＋まるめ) 7%		式	1 1		8,079 8,079	
計					1,371,000 1,371,000	
単価					13,710 13,710	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	小型水路内蔵型縁石据付	L-A-2(車両乗入部 ﾃｰﾊﾟｰ) φ150 L=600	単位	m	数量	100 100	単価	17,310 17,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.326 2.326	26,775 26,775	62,278 62,278	
特殊作業員		人	2.326 2.326	23,205 23,205	53,974 53,974	
普通作業員		人	2.326 2.326	20,160 20,160	46,892 46,892	
小型水路内蔵型縁石	L-A-2(車両乗入部 ﾃｰﾊﾟｰ) φ150 L=600	個	165 165	9,020 9,020	1,488,300 1,488,300	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ)[後方小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊り	日	2.326 2.326	32,280 32,280	75,083 75,083	WYB00010 単－ 197号
諸雑費 (率＋まるめ) 3%		式	1 1		4,473 4,473	
計					1,731,000 1,731,000	
単価					17,310 17,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	小型水路内蔵型縁石据付	L-B-1(擦付 車両乗入 ﾃｰﾊﾟｰ) φ150 L=1000	単位	m	数量	100 100	単価	15,930 15,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.326 2.326	26,775 26,775	62,278 62,278	
特殊作業員		人	2.326 2.326	23,205 23,205	53,974 53,974	
普通作業員		人	2.326 2.326	20,160 20,160	46,892 46,892	
小型水路内蔵型縁石	L-B-1(擦付 車両乗入 ﾃｰﾊﾟｰ) φ150 L=1000	個	100 100	13,500 13,500	1,350,000 1,350,000	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ)[後方小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊り	日	2.326 2.326	32,280 32,280	75,083 75,083	WYB00018 単－ 197号
諸雑費 (率＋まるめ) 3%		式	1 1		4,773 4,773	
計					1,593,000 1,593,000	
単価					15,930 15,930	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個以上30個未満 無 無	単位	個	数量	1	単価	2,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	2,152.71	2,152	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,152	
単価					2,152	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－142号	小型水路内蔵型縁石据付	L-A-1(標準部)　φ150 L=1000	単位	m	数量	100 100	単価	14,590 14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.786 1.786	40,162 40,162	71,729 71,729	
特殊作業員		人	1.786 1.786	34,807 34,807	62,165 62,165	
普通作業員		人	1.786 1.786	30,240 30,240	54,008 54,008	
小型水路内蔵型縁石	L-A-1(標準部)　φ150 L=1000	個	100 100	11,800 11,800	1,180,000 1,180,000	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ)[後方小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊り	日	1.786 1.786	44,190 44,190	78,923 78,923	WYB00049 単－ 198号
諸雑費（率＋まるめ) 7%		式	1 1		12,175 12,175	
計					1,459,000 1,459,000	
単価					14,590 14,590	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－143号	小型水路内蔵型縁石据付	L-A-2(車両乗入部 ﾃｰﾊﾟｰ) φ150 L=600	単位	m	数量	100 100	単価	18,430 18,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.326 2.326	40,162 40,162	93,416 93,416	
特殊作業員		人	2.326 2.326	34,807 34,807	80,961 80,961	
普通作業員		人	2.326 2.326	30,240 30,240	70,338 70,338	
小型水路内蔵型縁石	L-A-2(車両乗入部 ﾃｰﾊﾟｰ) φ150 L=600	個	165 165	9,020 9,020	1,488,300 1,488,300	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ)[後方小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊り	日	2.326 2.326	44,190 44,190	102,785 102,785	WYB00051 単－ 199号
諸雑費 (率＋まるめ) 3%		式	1 1		7,200 7,200	
計					1,843,000 1,843,000	
単価					18,430 18,430	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－144号	小型水路内蔵型縁石据付	L-B-1(擦付 車両乗入 ﾃｰﾊﾟｰ) φ150 L=1000	単位	m	数量	100 100	単価	17,040 17,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.326 2.326	40,162 40,162	93,416 93,416	
特殊作業員		人	2.326 2.326	34,807 34,807	80,961 80,961	
普通作業員		人	2.326 2.326	30,240 30,240	70,338 70,338	
小型水路内蔵型縁石	L-B-1(擦付 車両乗入 ﾃｰﾊﾟｰ) φ150 L=1000	個	100 100	13,500 13,500	1,350,000 1,350,000	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ)[後方小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊り	日	2.326 2.326	44,190 44,190	102,785 102,785	WYB00055 単－ 199号
諸雑費 (率＋まるめ) 3%		式	1 1		6,500 6,500	
計					1,704,000 1,704,000	
単価					17,040 17,040	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－145号	小型水路内蔵型縁石据付	L-B-2(擦付 歩道切下 ﾌﾗｯﾄ2cm) φ150 L=1000	単位	m	数量	100 100	単価	17,040 17,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.326 2.326	40,162 40,162	93,416 93,416	
特殊作業員		人	2.326 2.326	34,807 34,807	80,961 80,961	
普通作業員		人	2.326 2.326	30,240 30,240	70,338 70,338	
小型水路内蔵型縁石	L-B-2(擦付 歩道切下 ﾌﾗｯﾄ2cm) φ150 L=1000	個	100 100	13,500 13,500	1,350,000 1,350,000	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ)[後方小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊り	日	2.326 2.326	44,190 44,190	102,785 102,785	WYB00057 単－ 199号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		6,500 6,500	
計					1,704,000 1,704,000	
単価					17,040 17,040	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,460.16	146,016	
転落防止柵	H=1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	100	10,300	1,030,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		984	
計					1,177,000	
単価					11,770	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	転落(横断)防止柵設置	柵高1.1m ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 縦格子	単位	m	数量	1 1	単価	23,830 23,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	26,775 26,775	5,355 5,355	
特殊作業員		人	0.4 0.4	23,205 23,205	9,282 9,282	
普通作業員		人	0.4 0.4	20,160 20,160	8,064 8,064	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		1,129 1,129	
計					23,830 23,830	
単価					23,830 23,830	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	転落(横断)防止柵 （材料費）	柵高1.1m ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	17,690 17,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵	柵高1.1m ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1	17,690	17,690	
		m	1	17,690	17,690	
計					17,690 17,690	
単価					17,690 17,690	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	転落防止柵設置工	E･PL･W削孔支柱 各1本 ﾋﾞｰﾑ L=(3.0m+2.1m)	単位	m	数量	0 5.1	単価	0 26,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 26,775	0 26,775	
特殊作業員		人	0 1	0 23,205	0 23,205	
普通作業員		人	0 2	0 20,160	0 40,320	
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	0 1		0 45,100	
計					0 135,400	
単価					0 26,540	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	ビームパイプ（転落防止柵）（材料費）	3.0m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	0 1	単価	0 7,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビームパイプ（転落防止柵）	3.0m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	0 1	0 7,100	0 7,100	
計					0 7,100	
単価					0 7,100	円／本

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	ビームパイプ（転落防止柵）（材料費）	2.1m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	0 1	単価	0 5,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビームパイプ（転落防止柵）	2.1m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	0 1	0 5,300	0 5,300	
計					0 5,300	
単価					0 5,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	支柱（転落防止柵）（材料費）	土中用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	0 1	単価	0 10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱（転落防止柵）	土中用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	0 1	0 10,300	0 10,300	
計					0 10,300	
単価					0 10,300	円／本

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	支柱（転落防止柵）（材料費）	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用（ｱﾝｶｰ施工含む）ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	組	数量	0 1	単価	0 17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱（転落防止柵）	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用（ｱﾝｶｰ含む）ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	組	0 1	0 17,900	0 17,900	
計					0 17,900	
単価					0 17,900	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	支柱（転落防止柵）（材料費）	Co建込用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	0 1	単価	0 7,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱（転落防止柵）	Co建込用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	0 1	0 7,100	0 7,100	
計					0 7,100	
単価					0 7,100	円／本

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	中間自在金具（転落防止柵）（材料費）	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	組	数量	0 1	単価	0 4,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間自在金具（転落防止柵）	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	組	0 1	0 4,100	0 4,100	
計					0 4,100	
単価					0 4,100	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	端末金具（転落防止柵）（材料費）	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	組	数量	0 1	単価	0 4,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末金具（転落防止柵）	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	組	0 1	0 4,100	0 4,100	
計					0 4,100	
単価					0 4,100	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	目隠しフェンス設置	柵高 1.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	10 10	単価	8,453 8,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2 1.2	26,775 26,775	32,130 32,130	
普通作業員		人	2.4 2.4	20,160 20,160	48,384 48,384	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,016 4,016	
計					84,530 84,530	
単価					8,453 8,453	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	目隠しフェンス（材料費）	柵高 1.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	51,900 51,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠しフェンス	柵高 1.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		1	51,900	51,900	
		m	1	51,900	51,900	
計					51,900 51,900	
単価					51,900 51,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－159号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	397.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	260	260,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	192	109,440	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	440	11,000	
軽油		L	44	144	6,336	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,499	
計					397,400	
単価					397.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－160号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	497.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線20cm　制約無	m	1,000	315	315,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	192	145,920	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	165	5,445	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	440	14,520	
軽油		L	54	144	7,776	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,639	
計					497,300	
単価					497.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－161号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	741.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	470	470,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	192	216,960	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	165	8,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	440	22,000	
軽油		L	80	144	11,520	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,870	
計					741,600	
単価					741.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	614.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	614.25	61,425	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					61,430	
単価					614.3	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m３	数量	1	単価	10,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	10,114	10,114	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					10,120	
単価					10,120	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	17,772.6	17,772	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,780	
単価					17,780	円／ｍ３

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－165号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	13,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　機械施工　制約無	ｍ３	1	13,520	13,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,520	
単価					13,520	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－166号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	24,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約無	ｍ３	1	24,219.3	24,219	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					24,220	
単価					24,220	円／ｍ３

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[(有)中道環境開発]	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 2.35t/m3	ｍ３	100	3,520	352,000	
計					352,000	
単価					3,520	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[(有)中道環境開発]	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 2.50t/m3	ｍ３	100	4,500	450,000	
計					450,000	
単価					4,500	円／ｍ３

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[(有)中道環境開発]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 2.35t/m3	ｍ３	100	3,520	352,000	
計					352,000	
単価					3,520	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	汚泥収集運搬費	舗装版切断汚泥 L=65km以下	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥収集運搬費	舗装版切断汚泥 L=65km以下	ｍ３	0 1	0 18,000	0 18,000	
計					0 18,000	
単価					0 18,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[㈱つちや]	舗装版切断汚泥	ｍ３	100	18,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					18,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－172号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[㈱水俣ｱｽｺﾝ]【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 2.35t/m3	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－173号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[㈱水俣ｱｽｺﾝ]【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 2.35t/m3	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－174号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[㈱水俣ｱｽｺﾝ]【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 2.50t/m3	ｍ３	100	5,250	525,000	
計					525,000	
単価					5,250	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	土のう工	仕拵･積立	単位	袋	数量	100	単価	621.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	20,160	60,480	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					62,180	
単価					621.8	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	26,775	7,443	
特殊作業員		人	0.278	23,205	6,450	
普通作業員		人	0.278	20,160	5,604	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	55,500	15,429	WK250500 単－ 200号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		774	
計					46,700	
単価					4,670	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	691.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	26,775	1,847	
特殊作業員		人	0.069	23,205	1,601	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	50,190	3,463	WK250500 単－ 201号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,911	
単価					691.1	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	79,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	26,775	13,387	
特殊作業員		人	0.1	23,205	2,320	
普通作業員		人	2	20,160	40,320	
バックホウ運転		日	0.5	47,120	23,560	WK250540 単－ 202号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					79,590	
単価					79,590	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	33,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	23,205	3,944	
工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 常時排水	日	1	1,709	1,709	WK250400 単－ 203号
発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 常時排水	日	1	27,280	27,280	WK250410 単－ 204号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		327	
計					33,260	
単価					33,260	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	安全看板設置	W275×H1400	単位	枚	数量	4 4	単価	9,312 9,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	26,775 26,775	8,032 8,032	
普通作業員		人	1 1	20,160 20,160	20,160 20,160	
軽トラック	賃料	日	1 1	6,240 6,240	6,240 6,240	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		2,818 2,818	
計					37,250 37,250	
単価					9,312 9,312	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	安全看板（材料費）	W275×H1400	単位	枚	数量	1 1	単価	8,000 8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全看板	W275×H1400	枚	1 1	8,000 8,000	8,000 8,000	
計					8,000 8,000	
単価					8,000 8,000	円／枚

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	15,120	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,120	
単価					15,120	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,335	13,335	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,340	
単価					13,340	円／人日

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	15,120	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,120	
単価					15,120	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,335	13,335	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,340	
単価					13,340	円／人日

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－186号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	22,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	22,680	22,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,680	
単価					22,680	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－187号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	20,002	20,002	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,010	
単価					20,010	円／人日

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－188号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	22,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	22,680	22,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,680	
単価					22,680	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－189号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	20,002	20,002	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,010	
単価					20,010	円／人日

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	試掘時		単位	箇所	数量	1 1	単価	10,080 10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	20,160 20,160	10,080 10,080	
計					10,080 10,080	
単価					10,080 10,080	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	本掘削時		単位	箇所	数量	1 1	単価	10,080 10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	20,160 20,160	10,080 10,080	
計					10,080 10,080	
単価					10,080 10,080	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	簡易平板載荷試験	ｴﾌﾚｯﾄ 昼間	単位	箇所	数量	1 1	単価	89,650 89,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易支持力試験	ｴﾌﾚｯﾄ 昼間		1	50,000	50,000	
		箇所	1	50,000	50,000	
地質調査員			0.25	31,400	7,850	
		人	0.25	31,400	7,850	
報告書作成費	機械損料,他費用含む		1		31,800	
		式	1		31,800	
計					89,650 89,650	
単価					89,650 89,650	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費	技術員 1.75人	単位	式	数量	1 1	単価	55,300 55,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	31,600 31,600	55,300 55,300	
計					55,300 55,300	
単価					55,300 55,300	円／式

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	全国道路基盤地図等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費		単位	件	数量	1 1	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全国道路基盤地図等ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費		件	1 1	30,000 30,000	30,000 30,000	
計					30,000 30,000	
単価					30,000 30,000	円／件

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	遠隔臨場費		単位	月	数量	0 1	単価	0 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔臨場費		月	0 1	0 10,000	0 10,000	
計					0 10,000	
単価					0 10,000	円／月

参考資料（２）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ)［後方小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊り	単位	日	数量	1 1	単価	32,280 32,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	23,835 23,835	23,835 23,835	
軽油		L	14 14	144 144	2,016 2,016	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊	日	1.44 1.44	4,460 4,460	6,422 6,422	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					32,280 32,280	
単価					32,280 32,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ)［後方小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊り	単位	日	数量	1 1	単価	32,280 32,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	23,835 23,835	23,835 23,835	
軽油		L	14 14	144 144	2,016 2,016	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊	日	1.44 1.44	4,460 4,460	6,422 6,422	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					32,280 32,280	
単価					32,280 32,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－198号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ)［後方小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊り	単位	日	数量	1 1	単価	44,190 44,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	35,752 35,752	35,752 35,752	
軽油		L	14 14	144 144	2,016 2,016	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊	日	1.44 1.44	4,460 4,460	6,422 6,422	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					44,190 44,190	
単価					44,190 44,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－199号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ)［後方小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊り	単位	日	数量	1 1	単価	44,190 44,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	35,752 35,752	35,752 35,752	
軽油		L	14 14	144 144	2,016 2,016	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊	日	1.44 1.44	4,460 4,460	6,422 6,422	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					44,190 44,190	
単価					44,190 44,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油		L	104	144	14,976	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	12,000	16,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					55,500	
単価					55,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油		L	78	144	11,232	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	12,000	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					50,190	
単価					50,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	47,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油		L	65	144	9,360	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.16	12,000	13,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					47,120	
単価					47,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	1,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.1	419	460	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	2.2	568	1,249	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,709	
単価					1,709	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	27,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	168	144	24,192	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	６０ｋＶＡ	日	1.1	2,800	3,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					27,280	
単価					27,280	円／日

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,087 1,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1 1	1,114 1,114	1,114 1,114	CA900020
計					1,114 1,114	
単価					1,114 1,114	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,380 5,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,510 5,510	5,510 5,510	CA900030
計					5,510 5,510	
単価					5,510 5,510	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	262 262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	268.3 268.3	268.3 268.3	CA900030
計					268.3 268.3	
単価					268.3 268.3	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1 1	単価	959.3 959.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)	ｍ３	1 1	981.9 981.9	981.9 981.9	CA900010
計					981.9 981.9	
単価					981.9 981.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,055 5,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	 ｍ３	1 1	5,174 5,174	5,174 5,174	CB210110
計					5,174 5,174	
単価					5,174 5,174	 円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	400 400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	 ｍ３	1 1	408.7 408.7	408.7 408.7	CA900040
計					408.7 408.7	
単価					408.7 408.7	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1 1	単価	955.8 955.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		1	978.3	978.3	CA900010
		ｍ３	1	978.3	978.3	
計					978.3 978.3	
単価					978.3 978.3	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,036 5,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1 1	5,155 5,155	5,155 5,155	CB210110
計					5,155 5,155	
単価					5,155 5,155	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	397.8 397.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	407.4 407.4	407.4 407.4	CB220010
計					407.4 407.4	
単価					407.4 407.4	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (t=5cm)	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m2	数量	1 1	単価	2,212 2,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	ｍ２	1 1	2,176 2,176	2,176 2,176	WB240730 単－ 75号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1 1	88.31 88.31	88.31 88.31	WB240740 単－ 76号
計					2,264.31 2,264.31	
単価					2,265 2,265	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,431 1,431

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	350mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,466 1,466	1,466 1,466	CB410030
計					1,466 1,466	
単価					1,466 1,466	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	951.6 951.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	974.5 974.5	974.5 974.5	CB410040
計					974.5 974.5	
単価					974.5 974.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	2,128 2,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,180 2,180	2,180 2,180	CB410240
計					2,180 2,180	
単価					2,180 2,180	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,016 1,016

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,040 1,040	1,040 1,040	CB410031
計					1,040 1,040	
単価					1,040 1,040	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,914 1,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,960 1,960	1,960 1,960	CB410261
計					1,960 1,960	
単価					1,960 1,960	 円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,131 1,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,158 1,158	1,158 1,158	CB410031
計					1,158 1,158	
単価					1,158 1,158	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,209 1,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1 1	1,238 1,238	1,238 1,238	CB410041
計					1,238 1,238	
単価					1,238 1,238	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	2,242 2,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,295 2,295	2,295 2,295	CB410261
計					2,295 2,295	
単価					2,295 2,295	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,246 1,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,276 1,276	1,276 1,276	CB410031
計					1,276 1,276	
単価					1,276 1,276	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,209 1,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1 1	1,238 1,238	1,238 1,238	CB410041
計					1,238 1,238	
単価					1,238 1,238	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,297 3,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,375 3,375	3,375 3,375	CB410240
計					3,375 3,375	
単価					3,375 3,375	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,257 3,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	3,334 3,334	3,334 3,334	CB410260
計					3,334 3,334	
単価					3,334 3,334	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	不陸整正	補足材有り 粒度調整砕石 M-30 49mm以上55mm未満	単位	m2	数量	1 1	単価	366.8 366.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り 49mm以上55mm未満 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1 1	375.5 375.5	375.5 375.5	CB410010
計					375.5 375.5	
単価					375.5 375.5	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	656.7 656.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	672.5 672.5	672.5 672.5	CB410030
計					672.5 672.5	
単価					672.5 672.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	738.1 738.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	755.9 755.9	755.9 755.9	CB410040
計					755.9 755.9	
単価					755.9 755.9	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,051 2,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,101 2,101	2,101 2,101	CB410260
計					2,101 2,101	
単価					2,101 2,101	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	776.8 776.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	795.5 795.5	795.5 795.5	CB410031
計					795.5 795.5	
単価					795.5 795.5	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	462.2 462.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	473.1 473.1	473.1 473.1	CB410030
計					473.1 473.1	
単価					473.1 473.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	重力式擁壁 (1号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	49,412 49,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	50,480 50,480	50,480 50,480	CB226320
計					50,480 50,480	
単価					50,480 50,480	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	重力式擁壁 (2号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	49,412 49,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	50,480 50,480	50,480 50,480	CB226320
計					50,480 50,480	
単価					50,480 50,480	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（用水ﾄﾗﾌ）	350×350	単位	m	数量	1 1	単価	14,667 14,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	15,020 15,020	15,020 15,020	WB821410 単－　79号
計					15,020 15,020	
単価					15,020 15,020	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（ｽﾘｯﾄ側溝）	300×400	単位	m	数量	1 1	単価	12,989 12,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	m	1 1	13,270 13,270	13,270 13,270	WB821410 単－　80号
計					13,270 13,270	
単価					13,270 13,270	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (泥溜用桝)	300×400	単位	箇所	数量	1 1	単価	27,437 27,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000㎜ 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	 m	1 1	28,030 28,030	28,030 28,030	WB821410 単－　81号
計					28,030 28,030	
単価					28,030 28,030	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	管(函)渠型側溝 (A型)	幅 35ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	13,932 13,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	10 10	5,295 5,295	52,950 52,950	CB222790
管渠型側溝(縦断用)（材料費）	標準型 350用 L=2000上部勾配付	個	4 4	14,900 14,900	59,600 59,600	WYB00050 単－ 82号
管渠型側溝(縦断用)（材料費）	集水型 350用 L=2000上部勾配付、G付き	個	1 1	30,000 30,000	30,000 30,000	WYB00059 単－ 83号
計					142,550 142,550	
単価					14,260 14,260	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	L型側溝	W=500 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	5,863 5,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	9.3 9.3	1,178 1,178	10,955.4 10,955.4	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.96 0.96	29,730 29,730	28,540.8 28,540.8	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.7 2.7	7,597 7,597	20,511.9 20,511.9	CB240210
計					60,008.1 60,008.1	
単価					6,001 6,001	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	側溝蓋 (ｽﾘｯﾄ側溝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300用	単位	枚	数量	1 1	単価	5,689 5,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	5,812 5,812	5,812 5,812	WB821430 単－　84号
計					5,812 5,812	
単価					5,812 5,812	円／枚

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	側溝蓋 (泥溜用桝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300用	単位	枚	数量	1 1	単価	32,889 32,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	33,600 33,600	33,600 33,600	WB821430 単－　85号
計					33,600 33,600	
単価					33,600 33,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（ｽﾘｯﾄ側溝）	300×400	単位	m	数量	1 1	単価	14,538 14,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	m	1 1	14,880 14,880	14,880 14,880	WB821410 単－　86号
計					14,880 14,880	
単価					14,880 14,880	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（泥溜用桝）	300×400	単位	箇所	数量	1 1	単価	29,223 29,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	29,910 29,910	29,910 29,910	WB821410 単－　87号
計					29,910 29,910	
単価					29,910 29,910	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	管(函)渠型側溝 (A型)	幅 35ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	16,268 16,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	10 10	7,691 7,691	76,910 76,910	CB222790
管渠型側溝(縦断用)（材料費）	標準型 350用 L=2000上部勾配付	個	4 4	14,900 14,900	59,600 59,600	WYB00048 単－ 82号
管渠型側溝(縦断用)（材料費）	集水型 350用 L=2000上部勾配付、G付き	個	1 1	30,000 30,000	30,000 30,000	WYB00055 単－ 83号
計					166,510 166,510	
単価					16,660 16,660	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	管(函)渠型側溝 (B型)	幅 35ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	1 1	単価	17,479 17,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1 1	7,691 7,691	7,691 7,691	CB222790
管渠型側溝(縦断用)（材料費）	擦付型 350用 L=1000	個	1 1	10,200 10,200	10,200 10,200	WYB00056 単－　88号
計					17,891 17,891	
単価					17,900 17,900	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	管(函)渠型側溝 (C型)	幅 35ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	17,772 17,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	10 10	7,691 7,691	76,910 76,910	CB222790
管渠型側溝(縦断用)（材料費）	一般部 350型 T-25 L=1000	個	10 10	10,500 10,500	105,000 105,000	WYB00057 単－　89号
計					181,910 181,910	
単価					18,200 18,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	側溝蓋 (ｽﾘｯﾄ側溝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300用	単位	枚	数量	1 1	単価	6,016 6,016

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	6,158 6,158	6,158 6,158	WB821430 単－　90号
計					6,158 6,158	
単価					6,158 6,158	円／枚

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－44号	側溝蓋 (泥溜用桝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300用	単位	枚	数量	1 1	単価	33,160 33,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	33,940 33,940	33,940 33,940	WB821430 単－　91号
計					33,940 33,940	
単価					33,940 33,940	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (横断暗渠)	360型	単位	m	数量	10 10	単価	13,821 13,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 350mm 2m/個 全ての費用		10	13,520	135,200	CB222850
		m	10	13,520	135,200	
モルタル練	高炉 全ての費用		0.07	84,300	5,901	CB240060
		ｍ３	0.07	84,300	5,901	
計					141,101 141,101	
単価					14,120 14,120	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	現場打ち集水桝 (2-7)	600×800×650 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	53,044 53,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	54,320 54,320	54,320 54,320	CB222950
計					54,320 54,320	
単価					54,320 54,320	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	現場打ち集水桝 (2-9)	600×600×800 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	55,759 55,759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	57,100 57,100	57,100 57,100	CB222950
計					57,100 57,100	
単価					57,100 57,100	円／箇所

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	現場打ち集水桝 (2-10)	800×800×1150 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	84,464 84,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.73m3を超え0.77m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1 1	86,450 86,450	86,450 86,450	CB222950
計					86,450 86,450	
単価					86,450 86,450	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	現場打ち集水桝 (2-11、2-12)	600×600×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	47,181 47,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設		1	48,290	48,290	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	48,290	48,290	
計					48,290 48,290	
単価					48,290 48,290	円／箇所

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	現場打ち集水桝 (2-13)	600×600×820 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	55,788 55,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設		1	57,100	57,100	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	57,100	57,100	
計					57,100 57,100	
単価					57,100 57,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	蓋	鋼製桝蓋 600×600用 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	62,393 62,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	63,860 63,860	63,860 63,860	WB821430 単－　92号
計					63,860 63,860	
単価					63,860 63,860	円／枚

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	蓋	鋼製桝蓋 800×800用 回転蓋付 鎖付 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	157,205 157,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	160,900 160,900	160,900 160,900	WB821430 単－　93号
計					160,900 160,900	
単価					160,900 160,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	内ﾈｼﾞ式ｺﾝﾊﾟｸﾄｹﾞｰﾄ		単位	基	数量	1 1	単価	409,378 409,378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内ネジ式コンパクトゲート設置		基	1 1	13,980 13,980	13,980 13,980	WYB00016 単－　94号
内ネジ式コンパクトゲート（材料費）		基	1 1	405,000 405,000	405,000 405,000	WYB00011 単－　95号
計					418,980 418,980	
単価					419,000 419,000	円／基

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （一般A）	A種（両面Rﾀｲﾌﾟ）L=2000	単位	m	数量	1 1	単価	5,007 5,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	5,128 5,128	5,128 5,128	CB422510
計					5,128 5,128	
単価					5,128 5,128	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（一般A3）	A種（両面Rﾀｲﾌﾟ）L=2000	単位	m	数量	1 1	単価	4,536 4,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	 m	1 1	4,646 4,646	4,646 4,646	CB422510
計					4,646 4,646	
単価					4,646 4,646	 円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（切下B3）	A種（車両切下ﾀｲﾌﾟ）L=600	単位	m	数量	1 1	単価	4,148 4,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	 m	1 1	4,248 4,248	4,248 4,248	CB422510
計					4,248 4,248	
単価					4,248 4,248	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (乗入C3)	A種（車両乗入ﾀｲﾌﾟ）L=600	単位	m	数量	1 1	単価	4,292 4,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1 1	4,396 4,396	4,396 4,396	CB422510
計					4,396 4,396	
単価					4,396 4,396	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (巻込D)	A種（巻込乗入ﾀｲﾌﾟ）L=600	単位	m	数量	1 1	単価	5,088 5,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	5,211 5,211	5,211 5,211	CB422510
計					5,211 5,211	
単価					5,211 5,211	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 4段ﾋﾞｰﾑ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	10,673 10,673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m以上100m未満 無	m	1 1	10,930 10,930	10,930 10,930	WB810760 単－　96号
計					10,930 10,930	
単価					10,930 10,930	円／m

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	車線分離標 (流用品)	φ80 H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1 1	単価	5,349 5,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1 1	5,475 5,475	5,475 5,475	WB812400 単－　97号
計					5,475 5,475	
単価					5,475 5,475	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	管路保護	24-12-40(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	92,202 92,202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2.1 2.1	25,490 25,490	53,529 53,529	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	11.2 11.2	8,408 8,408	94,169.6 94,169.6	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.15 0.15	187,000 187,000	28,050 28,050	WB810010 単－ 98号
コンクリート板設置	W=730 t=100	m	10 10	2,900 2,900	29,000 29,000	WYB00036 単－ 99号
コンクリート板（材料費）	W=730 t=100 L=2000mm	m	10 10	13,600 13,600	136,000 136,000	WYB00029 単－ 100号
防護鉄板設置	W=660 t=16mm	m	10 10	1,325 1,325	13,250 13,250	WYB00041 単－ 101号
防護鉄板（材料費）	SS400 W=660 t=16mm L=1000mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理含む	枚	10 10	58,970 58,970	589,700 589,700	WYB00030 単－ 102号
計					943,698.6 943,698.6	
単価					94,370 94,370	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	9,882 9,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,120 10,120	10,120 10,120	WB824010 単－ 104号
計					10,120 10,120	
単価					10,120 10,120	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	17,371 17,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	17,780 17,780	17,780 17,780	WB824010 単－ 105号
計					17,780 17,780	
単価					17,780 17,780	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	単位	m2	数量	1 1	単価	536 536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	548.9 548.9	548.9 548.9	CB430310
計					548.9 548.9	
単価					548.9 548.9	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	単位	m2	数量	1 1	単価	762.3 762.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	780.3 780.3	780.3 780.3	CB430310
計					780.3 780.3	
単価					780.3 780.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－66号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	23,663 23,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要		1	24,220	24,220	WB824010
		ｍ３	1	24,220	24,220	単－ 106号
計					24,220 24,220	
単価					24,220 24,220	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－67号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	689.2 689.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	705.8	705.8	CB430310
		ｍ２	1	705.8	705.8	
計					705.8 705.8	
単価					705.8 705.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,744 2,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,810 2,810	2,810 2,810	CB227010
計					2,810 2,810	
単価					2,810 2,810	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,260 2,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,315 2,315	2,315 2,315	CB227010
計					2,315 2,315	
単価					2,315 2,315	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,745 2,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,810 2,810	2,810 2,810	CB227010
計					2,810 2,810	
単価					2,810 2,810	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,343 3,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,422 3,422	3,422 3,422	CB227010
計					3,422 3,422	
単価					3,422 3,422	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,148 2,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,200 2,200	2,200 2,200	WB020051 単－ 107号
計					2,200 2,200	
単価					2,200 2,200	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,294 2,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－ 108号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,931 2,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	3,000	3,000	WB020051
		ｍ３	1	3,000	3,000	単－ 109号
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20） （高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	26,775	16,065	
特殊作業員		人	1.1	23,205	25,525	
普通作業員		人	1.9	20,160	38,304	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	16,400	99,220	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	39,760	35,386	WK240050 単－ 124号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,100	
計					217,600	
単価					2,176	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	88.31

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	26,775	2,409	
普通作業員		人	0.31	20,160	6,249	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		173	
計					8,831	
単価					88.31	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	溶接金網（材料費）	φ6-150×150	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	487 487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	Ｇ３５５１　径６．０×１５０×１５０	ｍ２	1 1	487 487	487 487	
計					487 487	
単価					487 487	円／ｍ２

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	溶接金網（材料費）	φ6-150×150	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	487 487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	Ｇ３５５１　径６．０×１５０×１５０	ｍ２	1 1	487 487	487 487	
計					487 487	
単価					487 487	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	U型側溝	据付け L=1000㎜ 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	15,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,189.77	41,897	
PU側溝(用水トラフ)	350×350 L=1000	個	10	10,700	107,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.66	1,850	1,221	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					150,200	
単価					15,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,581	35,810	
PU側溝(ｽﾘｯﾄ側溝)	300×400 L=2000	個	5	19,125	95,625	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.648	1,850	1,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					132,700	
単価					13,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	U型側溝	据付け L=1000㎜ 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	28,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,189.77	41,897	
PU側溝(泥溜用桝)	300×400 L=1000	個	10	23,700	237,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.72	1,850	1,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					280,300	
単価					28,030	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	管渠型側溝(縦断用)（材料費）	標準型 350用 L=2000上部勾配付	単位	個	数量	1 1	単価	14,900 14,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝(縦断用)	標準型 350用 L=2000上部勾配付	個	1 1	14,900 14,900	14,900 14,900	
計					14,900 14,900	
単価					14,900 14,900	円／個

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	管渠型側溝(縦断用)（材料費）	集水型 350用 L=2000上部勾配付、G付き	単位	個	数量	1 1	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝(縦断用)	集水型 350用 L=2000上部勾配付、G付き	個	1 1	30,000 30,000	30,000 30,000	
計					30,000 30,000	
単価					30,000 30,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	812	81,200	
コンクリート蓋(スリット側溝用)	B300用 L=1000	枚	100	5,000	500,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					581,200	
単価					5,812	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	33,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	812	81,200	
コンクリート蓋(泥溜用桝用)	B300用 L=1000	枚	100	32,780	3,278,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					3,360,000	
単価					33,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－86号	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　無	m	10	5,190	51,900	
PU側溝(ｽﾘｯﾄ側溝)	300×400 L=2000	個	5	19,125	95,625	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.648	1,850	1,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					148,800	
単価					14,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－87号	U型側溝	据付け L=1000㎜ 有り 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	29,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　無	m	10	6,072.3	60,723	
PU側溝(泥溜用桝)	300×400 L=1000	個	10	23,700	237,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.72	1,850	1,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					299,100	
単価					29,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	管渠型側溝(縦断用)（材料費）	擦付型 350用 L=1000	単位	個	数量	1 1	単価	10,200 10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝(縦断用)	擦付型 350用 L=1000	個	1 1	10,200 10,200	10,200 10,200	
計					10,200 10,200	
単価					10,200 10,200	円／個

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－89号	管渠型側溝(縦断用)（材料費）	一般部 350型 T-25 L=1000	単位	個	数量	1 1	単価	10,500 10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝(縦断用)	一般部 350型 T-25 L=1000	個	1 1	10,500 10,500	10,500 10,500	
計					10,500 10,500	
単価					10,500 10,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－90号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　無	枚	100	1,158	115,800	
コンクリート蓋(スリット側溝用)	B300用 L=1000	枚	100	5,000	500,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					615,800	
単価					6,158	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－91号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	33,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　無	枚	100	1,158	115,800	
コンクリート蓋(泥溜用桝用)	B300用 L=1000	枚	100	32,780	3,278,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					3,394,000	
単価					33,940	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	63,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	854.7	85,470	
桝蓋（鋼製蓋）	T-25 600×600用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	63,000	6,300,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		530	
計					6,386,000	
単価					63,860	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	160,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	854.7	85,470	
桝蓋（鋼製蓋）	T-2 800×800用 回転蓋付 鎖付 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	160,000	16,000,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		4,530	
計					16,090,000	
単価					160,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	内ネジ式コンパクトゲート設置		単位	基	数量	1 1	単価	13,980 13,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25 0.25	25,305 25,305	6,326 6,326	
普通作業員		人	0.25 0.25	21,315 21,315	5,328 5,328	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		2,326 2,326	
計					13,980 13,980	
単価					13,980 13,980	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	内ネジ式コンパクトゲート（材料費）		単位	基	数量	1 1	単価	405,000 405,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内ネジ式コンパクトゲート		基	1 1	405,000 405,000	405,000 405,000	
計					405,000 405,000	
単価					405,000 405,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,924	192,400	
転落防止柵	H=1100 土中建込 4段ﾋﾞｰﾑ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	100	9,000	900,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	
計					1,093,000	
単価					10,930	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	24,975.72	24,975	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０	本	1	-19,500	-19,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,475	
単価					5,475	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	110,000	113,300	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,657.5	73,657	
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					187,000	
単価					187,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	コンクリート板設置	W=730 t=100	単位	m	数量	1 1	単価	2,900 2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.025 0.025	26,775 26,775	669 669	
特殊作業員		人	0.025 0.025	23,205 23,205	580 580	
普通作業員		人	0.025 0.025	20,160 20,160	504 504	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.15m3(平積0.11m3)ｸﾚｰﾝ付	日	0.025 0.025	31,880 31,880	797 797	WYB00037 単－ 125号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		350 350	
計					2,900 2,900	
単価					2,900 2,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	コンクリート板（材料費）	W=730 t=100 L=2000mm	単位	m	数量	1 1	単価	13,600 13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート板	W=730 t=100 L=2000mm	m	1 1	13,600 13,600	13,600 13,600	
計					13,600 13,600	
単価					13,600 13,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	防護鉄板設置	W=660 t=16mm	単位	m	数量	1 1	単価	1,325 1,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.013 0.013	26,775 26,775	348 348	
特殊作業員		人	0.013 0.013	23,205 23,205	301 301	
普通作業員		人	0.013 0.013	20,160 20,160	262 262	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.15m3(平積0.11m3)ｸﾚｰﾝ付	日	0.013 0.013	31,880 31,880	414 414	WYB00042 単－ 126号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,325 1,325	
単価					1,325 1,325	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	防護鉄板（材料費）	SS400 W=660 t=16mm L=1000mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理含む	単位	枚	数量	1 1	単価	58,970 58,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護鉄板	SS400 W=660 t=16mm L=1000mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理含む		1	58,970	58,970	
		枚	1	58,970	58,970	
計					58,970 58,970	
単価					58,970 58,970	円／枚

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	614.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	614.25	61,425	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					61,430	
単価					614.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,114	10,114	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					10,120	
単価					10,120	円／ｍ３

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	17,772.6	17,772	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,780	
単価					17,780	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－106号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	24,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約無	ｍ３	1	24,219.3	24,219	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					24,220	
単価					24,220	円／ｍ３

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[シー・アール・ディ・開発(株)]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 2.20t/m3	ｍ３	100	2,200	220,000	
計					220,000	
単価					2,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[シー・アール・ディ・開発(株)]	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 2.35t/m3	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[(株)中央砕石工業]	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 2.50t/m3	ｍ３	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	15,120	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,120	
単価					15,120	円／人日

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,335	13,335	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,340	
単価					13,340	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－112号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	22,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	22,680	22,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,680	
単価					22,680	円／人日

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－113号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	20,002	20,002	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,010	
単価					20,010	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	運搬	刈草･木根 L=20km以下	単位	t	数量	0.3 0.3	単価	33,730 33,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.33 0.33	21,315 21,315	7,033 7,033	
軽油		L	13.3 13.3	144 144	1,915 1,915	
ダンプトラック	3t積 損料	日	0.33 0.33	3,530 3,530	1,164 1,164	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					10,120 10,120	
単価					33,730 33,730	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	処分費（ｔ）	刈草	単位	ｔ	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	18,000	18,000	WB020052
		ｔ	1	18,000	18,000	単－ 127号
計					18,000 18,000	
単価					18,000 18,000	円／ｔ

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	処分費（ｔ）	根株	単位	ｔ	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	15,000	15,000	WB020052
		ｔ	1	15,000	15,000	単－ 128号
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	試掘時		単位	箇所	数量	1 1	単価	10,080 10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	20,160 20,160	10,080 10,080	
計					10,080 10,080	
単価					10,080 10,080	円／箇所

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	本掘削時		単位	箇所	数量	1 1	単価	10,080 10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	20,160 20,160	10,080 10,080	
計					10,080 10,080	
単価					10,080 10,080	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	防護管設置（電力）		単位	式	数量	1 1	単価	90,000 90,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料金	建設用防護管取付け		1	52,000	52,000	
		回	1	52,000	52,000	
電線防護	建設用防護管取付け		2	19,000	38,000	
		箇所	2	19,000	38,000	
計					90,000 90,000	
単価					90,000 90,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	防護管設置（通信）		単位	式	数量	1 1	単価	72,000 72,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本工事費	ｹｰﾌﾞﾙｶﾊﾞｰ取付け･取外し	式	1 1		30,000 30,000	
付加費用	ｹｰﾌﾞﾙｶﾊﾞｰ取付け･取外し	本	13 13	2,600 2,600	33,800 33,800	
材料機損料	ｹｰﾌﾞﾙｶﾊﾞｰ取付け･取外し	本	14 14	300 300	4,200 4,200	
安全対策費	ｹｰﾌﾞﾙｶﾊﾞｰ取付け･取外し	式	1 1		4,000 4,000	
計					72,000 72,000	
単価					72,000 72,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量	1 1	単価	181,000 181,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験	50kN以内	箇所	1 1	181,000 181,000	181,000 181,000	
計					181,000 181,000	
単価					181,000 181,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	スクリューウエイト貫入試験	昼間	単位	式	数量	1 1	単価	59,180 59,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾘｭｰｳｴｲﾄ貫入試験	昼間	m	2.7 2.7	5,360 5,360	14,472 14,472	
現場内小運搬	人肩運搬(50m以下)	式	1 1		9,000 9,000	
地質調査員		人	0.5 0.5	31,400 31,400	15,700 15,700	
報告書作成費		式	1 1		20,000 20,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					59,180 59,180	
単価					59,180 59,180	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	快適トイレ費用		単位	基･月	数量	1 1	単価	51,000 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ		基･月	1 1	51,000 51,000	51,000 51,000	
計					51,000 51,000	
単価					51,000 51,000	円／基･月

参考資料（２）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	39,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835	
軽油		L	37	144	5,328	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,620	10,592	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					39,760	
単価					39,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.15m3(平積0.11m3)ｸﾚｰﾝ付	単位	日	数量	1 1	単価	31,880 31,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	23,835 23,835	23,835 23,835	
軽油		L	22 22	144 144	3,168 3,168	
小型バックホウ（賃料）	ｸﾛｰﾗ型 山積0.15m3(平積0.11m3)ｸﾚｰﾝ付 4週8休以上	日	1 1	4,877 4,877	4,877 4,877	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					31,880 31,880	
単価					31,880 31,880	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.15m3(平積0.11m3)ｸﾚｰﾝ付	単位	日	数量	1 1	単価	31,880 31,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	23,835 23,835	23,835 23,835	
軽油		L	22 22	144 144	3,168 3,168	
小型バックホウ（賃料）	ｸﾛｰﾗ型 山積0.15m3(平積0.11m3)ｸﾚｰﾝ付 4週8休以上	日	1 1	4,877 4,877	4,877 4,877	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					31,880 31,880	
単価					31,880 31,880	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費［(有)CSネットワーク］	刈草	ｔ	100	18,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					18,000	円／ｔ

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費［(有)CSネットワーク］	根株	ｔ	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｔ

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,087 1,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1 1	1,114 1,114	1,114 1,114	CA900020
計					1,114 1,114	
単価					1,114 1,114	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,703 3,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1 1	3,794 3,794	3,794 3,794	CB210110
計					3,794 3,794	
単価					3,794 3,794	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,201 1,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,230 1,230	1,230 1,230	CB410030
計					1,230 1,230	
単価					1,230 1,230	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	951.6 951.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	974.5 974.5	974.5 974.5	CB410040
計					974.5 974.5	
単価					974.5 974.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,295 3,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,375 3,375	3,375 3,375	CB410240
計					3,375 3,375	
単価					3,375 3,375	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,563 3,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	3,649 3,649	3,649 3,649	CB410260
計					3,649 3,649	
単価					3,649 3,649	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	891.8 891.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	913.3 913.3	913.3 913.3	CB410031
計					913.3 913.3	
単価					913.3 913.3	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	969.2 969.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1 1	992.6 992.6	992.6 992.6	CB410041
計					992.6 992.6	
単価					992.6 992.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	2,027 2,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （歩道部）	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン （２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,076 2,076	2,076 2,076	CB410261
計					2,076 2,076	
単価					2,076 2,076	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	776.5 776.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 （歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	795.5 795.5	795.5 795.5	CB410031
計					795.5 795.5	
単価					795.5 795.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,714 1,714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (１３) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,756 1,756	1,756 1,756	CB410261
計					1,756 1,756	
単価					1,756 1,756	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (標準A)	B種 (両面Rﾀｲﾌﾟ) L=2000	単位	m	数量	1 1	単価	5,767 5,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	5,906 5,906	5,906 5,906	CB422510
計					5,906 5,906	
単価					5,906 5,906	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入B）	B種（車両乗入ﾀｲﾌﾟ）L=600	単位	m	数量	1 1	単価	5,168 5,168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	5,293 5,293	5,293 5,293	CB422510
計					5,293 5,293	
単価					5,293 5,293	 円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入C）	B種（巻込乗入ﾀｲﾌﾟ）L=600	単位	m	数量	1 1	単価	5,168 5,168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	5,293 5,293	5,293 5,293	CB422510
計					5,293 5,293	
単価					5,293 5,293	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (切下D)	B種（車両切下ﾀｲﾌﾟ）L=600	単位	m	数量	1 1	単価	5,685 5,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	5,822 5,822	5,822 5,822	CB422510
計					5,822 5,822	
単価					5,822 5,822	 円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (切下E)	B種（車両切下ﾀｲﾌﾟ）L=600	単位	m	数量	1 1	単価	5,685 5,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	5,822 5,822	5,822 5,822	CB422510
計					5,822 5,822	
単価					5,822 5,822	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	3,773 3,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	3,864 3,864	3,864 3,864	CB422520
計					3,864 3,864	
単価					3,864 3,864	円／m

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	道路鋲	100×100 小型鋲 10個以上30個未満	単位	個	数量	1 1	単価	2,100 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個以上30個未満 無 無	個	1 1	2,152 2,152	2,152 2,152	WB812340 単－　36号
計					2,152 2,152	
単価					2,152 2,152	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	724.1 724.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	741.6 741.6	741.6 741.6	WB821210 単－　37号
計					741.6 741.6	
単価					741.6 741.6	円／m

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1 1	単価	804.2 804.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1 1	823.9 823.9	823.9 823.9	WB821220 単－　38号
計					823.9 823.9	
単価					823.9 823.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	17,356 17,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	17,780 17,780	17,780 17,780	WB824010 単－　39号
計					17,780 17,780	
単価					17,780 17,780	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	23,642 23,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	ｍ３	1 1	24,220 24,220	24,220 24,220	WB824010 単－　40号
計					24,220 24,220	
単価					24,220 24,220	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	965 965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	988.6 988.6	988.6 988.6	CB430310
計					988.6 988.6	
単価					988.6 988.6	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,799 2,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,868 2,868	2,868 2,868	CB227010
計					2,868 2,868	
単価					2,868 2,868	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,393 3,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	3,476 3,476	3,476 3,476	CB227010
計					3,476 3,476	
単価					3,476 3,476	 円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,660 3,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		 ｍ３	1 1	3,750 3,750	3,750 3,750	WB020051 単－　41号
計					3,750 3,750	
単価					3,750 3,750	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,294 2,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－　42号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	汚泥運搬	舗装版切断汚泥	単位	m3	数量	1 1	単価	10,737 10,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥収集運搬費	舗装版切断汚泥 L=30km以下	ｍ３	1 1	11,000 11,000	11,000 11,000	WYB00002 単－　43号
計					11,000 11,000	
単価					11,000 11,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	汚泥処分	舗装版切断汚泥	単位	m3	数量	1 1	単価	17,571 17,571

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	18,000	18,000	WB020051
		ｍ３	1	18,000	18,000	単－　44号
計					18,000 18,000	
単価					18,000 18,000	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	管渠型側溝(縦断用)（材料費）	V型 300用 L=2000	単位	m	数量	2 2	単価	5,250 5,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝(縦断用)	V型 300用 L=2000	個	1 1	10,500 10,500	10,500 10,500	
計					10,500 10,500	
単価					5,250 5,250	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	管渠型側溝(縦断用)（材料費）	V型 300用 集水蓋付 L=2000	単位	m	数量	2 2	単価	32,150 32,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝(縦断用)	V型 300用 集水蓋付 L=2000	個	1 1	64,300 64,300	64,300 64,300	
計					64,300 64,300	
単価					32,150 32,150	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	管渠型側溝(縦断用)（材料費）	ﾌﾗｯﾄ型 300用 L=2000	単位	m	数量	2 2	単価	6,550 6,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	縦断用 T-25 300型 一般部 L=2000		1	13,100	13,100	
		個	1	13,100	13,100	
計					13,100 13,100	
単価					6,550 6,550	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	管渠型側溝(縦断用)（材料費）	V型 300用 擦付型 L=1000	単位	m	数量	1 1	単価	18,250 18,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝(縦断用)	V型 300用 擦付型 L=1000		1	18,250	18,250	
		個	1	18,250	18,250	
計					18,250 18,250	
単価					18,250 18,250	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	管渠型側溝(縦断用)（材料費）	V型 300用 砂溜桝型集水蓋付 L=2000	単位	m	数量	2 2	単価	36,500 36,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝(縦断用)	V型 300用 砂溜桝型集水蓋付 L=2000	個	1 1	73,010 73,010	73,010 73,010	
計					73,010 73,010	
単価					36,500 36,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	水道管止栓・布設替		単位	式	数量	1 1	単価	881,700 881,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	40,162 40,162	120,486 120,486	
特殊作業員		人	3 3	34,807 34,807	104,421 104,421	
運転手（特殊）		人	3 3	35,752 35,752	107,256 107,256	
運転手（一般）		人	3 3	31,972 31,972	95,916 95,916	
普通作業員		人	6 6	30,240 30,240	181,440 181,440	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	3 3	5,710 5,710	17,130 17,130	
ダンプトラック（賃料）	2t級(4週8休以上)	日	3 3	3,750 3,750	11,250 11,250	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1 1		243,801 243,801	
計					881,700 881,700	
単価					881,700 881,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個以上30個未満 無 無	単位	個	数量	1	単価	2,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	2,152.71	2,152	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,152	
単価					2,152	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	741.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	470	470,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	192	216,960	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	165	8,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	440	22,000	
軽油		L	80	144	11,520	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,870	
計					741,600	
単価					741.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	823.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	809.55	809,550	
軽油		L	62	142	8,804	
ガソリン	レギュラー	L	35	156	5,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					823,900	
単価					823.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	17,772.6	17,772	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,780	
単価					17,780	円／ｍ３

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	24,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約無	ｍ３	1	24,219.3	24,219	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					24,220	
単価					24,220	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[シー・アール・ディ・開発(株)]	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 2.50t/m3	ｍ３	100	3,750	375,000	
計					375,000	
単価					3,750	円／ｍ３

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[シー・アール・ディ・開発(株)]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 2.35t/m3	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	汚泥収集運搬費	舗装版切断汚泥 L=30km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	11,000 11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥収集運搬費	舗装版切断汚泥 L=30km以下	ｍ３	1 1	11,000 11,000	11,000 11,000	
計					11,000 11,000	
単価					11,000 11,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[㈱つちや]	舗装版切断汚泥	ｍ３	100	18,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					18,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	15,120	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,120	
単価					15,120	円／人日

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	22,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	22,680	22,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,680	
単価					22,680	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	20,002	20,002	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,010	
単価					20,010	円／人日

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	快適トイレ費用		単位	基･月	数量	1 1	単価	51,000 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ		基･月	1 1	51,000 51,000	51,000 51,000	
計					51,000 51,000	
単価					51,000 51,000	円／基･月

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	掘削	土砂 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,071 3,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	ｍ３	1 1	3,138 3,138	3,138 3,138	CA900020
計					3,138 3,138	
単価					3,138 3,138	円／m3

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬 （昼間）	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,404 4,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	ｍ３	1 1	4,500 4,500	4,500 4,500	CB210110
計					4,500 4,500	
単価					4,500 4,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,060 1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,085 1,085	1,085 1,085	CB410031
計					1,085 1,085	
単価					1,085 1,085	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,847 1,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,891 1,891	1,891 1,891	CB410261
計					1,891 1,891	
単価					1,891 1,891	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,199 1,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,225 1,225	1,225 1,225	CB410031
計					1,225 1,225	
単価					1,225 1,225	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,192 1,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1 1	1,218 1,218	1,218 1,218	CB410041
計					1,218 1,218	
単価					1,218 1,218	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	2,161 2,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,208 2,208	2,208 2,208	CB410261
計					2,208 2,208	
単価					2,208 2,208	円／m2

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	薄層ｶﾗｰ舗装	赤褐色	単位	m2	数量	1 1	単価	6,301 6,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄層カラー舗装 (材工共)	溶融式 赤褐色	ｍ２	1 1	6,450 6,450	6,450 6,450	WYB00010 単－　54号
計					6,450 6,450	
単価					6,450 6,450	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (乗入)	B種 （車両乗入ﾀｲﾌﾟ） L=600	単位	m	数量	1 1	単価	7,380 7,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	7,540 7,540	7,540 7,540	CB422510
計					7,540 7,540	
単価					7,540 7,540	 円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (切下)	B種 （車両切下ﾀｲﾌﾟ） L=600	単位	m	数量	1 1	単価	8,075 8,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	8,250 8,250	8,250 8,250	CB422510
計					8,250 8,250	
単価					8,250 8,250	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (標準)	布設替 A種 (片面Rﾀｲﾌﾟ) L=600	単位	m	数量	1 1	単価	6,035 6,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1 1	1,795 1,795	1,795 1,795	CB422540
歩車道境界ブロック	再利用設置 A種(150/170×200×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	4,371 4,371	4,371 4,371	CB422510
計					6,166 6,166	
単価					6,166 6,166	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (標準)	B種 (片面Rﾀｲﾌﾟ) L=600	単位	m	数量	1 1	単価	7,496 7,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	7,673 7,673	7,673 7,673	CB422510
計					7,673 7,673	
単価					7,673 7,673	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (標準)	布設替 B種 (片面Rﾀｲﾌﾟ) L=600	単位	m	数量	1 1	単価	6,575 6,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用		1	1,795	1,795	CB422540
		m	1	1,795	1,795	
歩車道境界ブロック	再利用設置 B種(180/205×250×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し		1	4,935	4,935	CB422510
		m	1	4,935	4,935	
計					6,730 6,730	
単価					6,730 6,730	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	標識設置	複柱式 径89.1 柱長さ 3.9m 警戒標識	単位	基	数量	1 1	単価	267,219 267,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識設置	複柱式 径89.1 柱長さ 3.9m 警戒標識	基	1 1	216,000 216,000	216,000 216,000	WYB00019 単－　55号
支柱（材料費）	φ89.1×3.2×3900 ﾒｯｷ品	本	2 2	24,800 24,800	49,600 49,600	WYB00027 単－　56号
アルミUバンド（材料費）	φ89.1	個	8 8	980 980	7,840 7,840	WYB00040 単－　57号
計					273,440 273,440	
単価					273,500 273,500	 円／基

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	標識設置	Gp共架 警戒標識、注意喚起看板	単位	基	数量	1 1	単価	284,220 284,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識設置	Gp共架用 警戒標識、注意喚起看板		1	83,600	83,600	WYB00028
		基	1	83,600	83,600	単－　58号
支柱（材料費）	φ101.6×3.2×5000 共架金具 Uﾊﾞﾝﾄﾞ含む		1	130,500	130,500	WYB00030
		本	1	130,500	130,500	単－　59号
警戒標識板（材料費）	450×450×t2.0 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型		1	13,800	13,800	WYB00031
		基	1	13,800	13,800	単－　60号
注意喚起看板（材料費）	2000×400×t2.0 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型		1	62,960	62,960	WYB00032
		基	1	62,960	62,960	単－　61号
計					290,860 290,860	
単価					290,900 290,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	門型標識	高さ制限	単位	基	数量	1 1	単価	435,172 435,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門型標識撤去	高さ制限(警戒標識)		1	89,190	89,190	WYB00039
		基	1	89,190	89,190	単－　62号
門型標識設置	高さ制限(警戒標識)		1	178,300	178,300	WYB00051
		基	1	178,300	178,300	単－　63号
高さ制限標識板（材料費）	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 400×2000 取付金具含む 裏面塗装無し		1	62,900	62,900	WYB00012
		枚	1	62,900	62,900	単－　64号
道路標識梁材（材料費）	φ101.6×4.2 溶融亜鉛ﾒｯｷ L=4500 取付金具含む		1	115,000	115,000	WYB00017
		組	1	115,000	115,000	単－　65号
計					445,390 445,390	
単価					445,400 445,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	標識板	注意喚起看板 1200×1500×t2.0 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	単位	枚	数量	1 1	単価	202,832 202,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置	注意喚起看板 1200×1500 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	ｍ２	1.8 1.8	33,650 33,650	60,570 60,570	WYB00043 単－　66号
注意喚起看板（材料費）	1200×1500×t2.0 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 取付金具含む	枚	1 1	147,000 147,000	147,000 147,000	WYB00037 単－　67号
計					207,570 207,570	
単価					207,600 207,600	円／枚

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	標識板	3000×3350 2.0m2以上	単位	枚	数量	1 1	単価	975,375 975,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 有 無	ｍ２	10.1 10.1	98,840 98,840	998,284 998,284	WB812140 単－　68号
計					998,284 998,284	
単価					998,300 998,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	標識板	1500×6000 2.0m2以上	単位	枚	数量	1 1	単価	869,172 869,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 有 無	ｍ２	9 9	98,840 98,840	889,560 889,560	WB812140 単－　68号
計					889,560 889,560	
単価					889,600 889,600	円／枚

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	標識板	1500×2500 2.0m2以上	単位	枚	数量	1 1	単価	366,975 366,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 有 無	ｍ２	3.8 3.8	98,840 98,840	375,592 375,592	WB812140 単－　68号
計					375,592 375,592	
単価					375,600 375,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	標識板	1500×3500 2.0m2以上	単位	枚	数量	1 1	単価	511,869 511,869

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 有 無	ｍ２	5.3 5.3	98,840 98,840	523,852 523,852	WB812140 単－　68号
計					523,852 523,852	
単価					523,900 523,900	円／枚

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	標識板 （部分補修）	1500×650(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ)	単位	箇所	数量	1 1	単価	136,394 136,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板（修正シート）設置	大型標識板用 1500×650(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ)	箇所	1 1	85,790 85,790	85,790 85,790	WYB00033 単－　69号
修正シート（材料費）	大型標識板用 1500×650(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ)	ｍ２	0.98 0.98	54,900 54,900	53,802 53,802	WYB00035 単－　70号
計					139,592 139,592	
単価					139,600 139,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	388 388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	397.4 397.4	397.4 397.4	WB821210 単－　72号
計					397.4 397.4	
単価					397.4 397.4	 円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1 1	単価	458.2 458.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	468.2 468.2	468.2 468.2	WB821210 単－　73号
計					468.2 468.2	
単価					468.2 468.2	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	417.1 417.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	426.2 426.2	426.2 426.2	WB821210 単－　74号
計					426.2 426.2	
単価					426.2 426.2	 円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1 1	単価	487.7 487.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	498.3 498.3	498.3 498.3	WB821210 単－　75号
計					498.3 498.3	
単価					498.3 498.3	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1 1	単価	860.9 860.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	879.6 879.6	879.6 879.6	WB821210 単－　76号
計					879.6 879.6	
単価					879.6 879.6	 円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	956.1 956.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	979.1 979.1	979.1 979.1	WB821210 単－　77号
計					979.1 979.1	
単価					979.1 979.1	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1 1	単価	1,154 1,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,179 1,179	1,179 1,179	WB821210 単－　78号
計					1,179 1,179	
単価					1,179 1,179	 円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	933.2 933.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	955.7 955.7	955.7 955.7	WB821210 単－　79号
計					955.7 955.7	
単価					955.7 955.7	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1 1	単価	1,039 1,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	1,064 1,064	1,064 1,064	WB821210 単－　80号
計					1,064 1,064	
単価					1,064 1,064	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	468.9 468.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	480 480	480 480	WB821210 単－　81号
計					480 480	
単価					480 480	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	1,029 1,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	m	1 1	1,054 1,054	1,054 1,054	WB821210 単－　82号
計					1,054 1,054	
単価					1,054 1,054	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	高視認性区画線 (白色)	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 15cm	単位	m	数量	1 1	単価	725.4 725.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	1 1	742.5 742.5	742.5 742.5	WB821310 単－　83号
計					742.5 742.5	
単価					742.5 742.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	区画線消去 (黒色)	ﾍﾟｲﾝﾄ式油性型 45cm	単位	m	数量	1 1	単価	4,885 4,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去（黒色）（材工共）	ﾍﾟｲﾝﾄ式油性型 45cm	m	1 1	5,000 5,000	5,000 5,000	WYB00014 単－　84号
計					5,000 5,000	
単価					5,000 5,000	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	車線分離標	φ80 H=800 可変式(穿孔式･1本脚) 10本未満	単位	本	数量	1 1	単価	26,526 26,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	1 1	27,150 27,150	27,150 27,150	WB812400 単－　88号
計					27,150 27,150	
単価					27,150 27,150	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	接地設置	D種接地	単位	極	数量	1 1	単価	10,288 10,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	8,465 8,465	8,465 8,465	WE123800 単－ 102号
連結式接地棒（材料費）	径10用 1500mm	本	1 1	1,510 1,510	1,510 1,510	WYB00036 単－ 103号
連結式接地棒用リード端子（材料費）	径10用 8mm2×500	個	1 1	345 345	345 345	WYB00042 単－ 104号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	2 2	60 60	120 120	WE500100 単－ 105号
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 16 0%	m	1 1	87 87	87 87	WE505500 単－ 106号
計					10,527 10,527	
単価					10,530 10,530	円／極

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	ｹｰﾌﾞﾙ配管	FEP 土砂 管径 50ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	477.1 477.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1 1	488.4 488.4	488.4 488.4	WE110500 単－ 107号
計					488.4 488.4	
単価					488.4 488.4	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	ｹｰﾌﾞﾙ配管	FEP 土砂 管径 65ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	542.6 542.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 1条 0%	m	1 1	555.4 555.4	555.4 555.4	WE110500 単－ 108号
計					555.4 555.4	
単価					555.4 555.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用φ50mm	単位	個	数量	1 1	単価	481.6 481.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス（材料費）	FEP用φ50mm	個	1 1	493 493	493 493	WYB00018 単－ 109号
計					493 493	
単価					493 493	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用φ65mm	単位	個	数量	1 1	単価	522.7 522.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス（材料費）	FEP用φ65mm	個	1 1	535 535	535 535	WYB00038 単－ 110号
計					535 535	
単価					535 535	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150 2倍	単位	m	数量	50 50	単価	288.7 288.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	50 50	135.5 135.5	6,775 6,775	WE122200 単－ 111号
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1 1	8,000 8,000	8,000 8,000	WE523200 単－ 112号
計					14,775 14,775	
単価					295.5 295.5	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ70 t=10cm	単位	孔	数量	1 1	単価	7,185 7,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1 1	7,354 7,354	7,354 7,354	CB224430
計					7,354 7,354	
単価					7,354 7,354	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－44号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	13,233 13,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	ｍ３	1 1	13,520 13,520	13,520 13,520	WB824010 単－ 114号
計					13,520 13,520	
単価					13,520 13,520	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	舗装版破砕(小規模)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m2	数量	1 1	単価	2,005 2,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1 1	2,049 2,049	2,049 2,049	CB210720
計					2,049 2,049	
単価					2,049 2,049	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	9,322 9,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	9,524 9,524	9,524 9,524	CB227010
計					9,524 9,524	
単価					9,524 9,524	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	7,769 7,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	7,937 7,937	7,937 7,937	CB227010
計					7,937 7,937	
単価					7,937 7,937	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,327 2,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,378 2,378	2,378 2,378	CB227010
計					2,378 2,378	
単価					2,378 2,378	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,970 1,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,013 2,013	2,013 2,013	CB227010
計					2,013 2,013	
単価					2,013 2,013	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,091 4,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,180 4,180	4,180 4,180	WB020051 単－ 115号
計					4,180 4,180	
単価					4,180 4,180	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－51号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,445 3,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,520 3,520	3,520 3,520	WB020051 単－ 116号
計					3,520 3,520	
単価					3,520 3,520	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,825 4,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,930 4,930	4,930 4,930	WB020051 単－ 117号
計					4,930 4,930	
単価					4,930 4,930	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－53号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,600 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,700 4,700	4,700 4,700	WB020051 単－ 118号
計					4,700 4,700	
単価					4,700 4,700	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－54号	薄層カラー舗装（材工共）	溶融式 赤褐色	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	6,450 6,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄層カラー舗装（材工共）	溶融式 赤褐色	ｍ２	1 1	6,450 6,450	6,450 6,450	
計					6,450 6,450	
単価					6,450 6,450	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	標識設置	複柱式 径89.1 柱長さ 3.9m 警戒標識	単位	基	数量	1 1	単価	216,000 216,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,820 29,820	29,820 29,820	
運転手（一般）		人	2 2	23,205 23,205	46,410 46,410	
普通作業員		人	5 5	21,315 21,315	106,575 106,575	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128㎜以上160㎜未満 200㎜以上400㎜以下	孔	2 2	7,578 7,578	15,156 15,156	CB224430
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1 1	8,990 8,990	8,990 8,990	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		9,049 9,049	
計					216,000 216,000	
単価					216,000 216,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	支柱（材料費）	φ89.1×3.2×3900 ﾒｯｷ品	単位	本	数量	1 1	単価	24,800 24,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱	φ89.1×3.2×3900 ﾒｯｷ品		1	24,800	24,800	
		本	1	24,800	24,800	
計					24,800 24,800	
単価					24,800 24,800	円／本

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	アルミUバンド（材料費）	φ89.1	単位	個	数量	1 1	単価	980 980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミUバンド	φ89.1		1	980	980	
		個	1	980	980	
計					980 980	
単価					980 980	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－58号	標識設置	Gp共架用 警戒標識、注意喚起看板	単位	基	数量	1 1	単価	83,600 83,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	44,730 44,730	22,365 22,365	
特殊作業員		人	0.5 0.5	37,957 37,957	18,978 18,978	
普通作業員		人	1 1	31,972 31,972	31,972 31,972	
トラック（クレーン装置付）（賃料）	2t級 2.9t吊り	日	1 1	6,620 6,620	6,620 6,620	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,665 3,665	
計					83,600 83,600	
単価					83,600 83,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－59号	支柱（材料費）	φ101.6×3.2×5000 共架金具 Uﾊﾞﾝﾄﾞ含む	単位	本	数量	1 1	単価	130,500 130,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱	φ101.6×3.2×5000		1	36,700	36,700	
		本	1	36,700	36,700	
Gp共架金具	φ101.6+φ139.8		2	38,000	76,000	
		組	2	38,000	76,000	
アルミUバンド	φ101.6		11	1,620	17,820	
		個	11	1,620	17,820	
計					130,520	
					130,520	
単価					130,500	
					130,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－60号	警戒標識板（材料費）	450×450×t2.0 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	単位	基	数量	1 1	単価	13,800 13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識板	450×450×t2.0 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型		1	13,800	13,800	
		基	1	13,800	13,800	
計					13,800 13,800	
単価					13,800 13,800	円／基

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－61号	注意喚起看板（材料費）	2000×400×t2.0 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	単位	基	数量	1 1	単価	62,960 62,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注意喚起看板	2000×400×t2.0 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型		1	62,960	62,960	
		基	1	62,960	62,960	
計					62,960 62,960	
単価					62,960 62,960	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	門型標識撤去	高さ制限(警戒標識)	単位	基	数量	1 1	単価	89,190 89,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	29,820 29,820	14,910 14,910	
特殊作業員		人	0.5 0.5	25,305 25,305	12,652 12,652	
運転手（一般）		人	0.5 0.5	23,205 23,205	11,602 11,602	
普通作業員		人	2 2	21,315 21,315	42,630 42,630	
トラック（クレーン装置付）（賃料）	2t級 2.9t吊り(4週8休以上)	日	0.5 0.5	6,620 6,620	3,310 3,310	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,086 4,086	
計					89,190 89,190	
単価					89,190 89,190	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	門型標識設置	高さ制限(警戒標識)	単位	基	数量	1 1	単価	178,300 178,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,820 29,820	29,820 29,820	
特殊作業員		人	1 1	25,305 25,305	25,305 25,305	
運転手（一般）		人	1 1	23,205 23,205	23,205 23,205	
普通作業員		人	4 4	21,315 21,315	85,260 85,260	
トラック（クレーン装置付）（賃料）	2t級 2.9t吊り(4週8休以上)	日	1 1	6,620 6,620	6,620 6,620	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		8,090 8,090	
計					178,300 178,300	
単価					178,300 178,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	高さ制限標識板（材料費）	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 400×2000 取付金具含む 裏面塗装無し	単位	枚	数量	1 1	単価	62,900 62,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高さ制限標識板	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 400×2000 取付金具含む 裏面塗装無し		1	62,900	62,900	
		枚	1	62,900	62,900	
計					62,900 62,900	
単価					62,900 62,900	円／枚

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	道路標識梁材（材料費）	φ101.6×4.2 溶融亜鉛ﾒｯｷ L=4500 取付金具含む	単位	組	数量	1 1	単価	115,000 115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識梁材	φ101.6×4.2 溶融亜鉛ﾒｯｷ L=4500 取付金具含む		1	115,000	115,000	
		組	1	115,000	115,000	
計					115,000 115,000	
単価					115,000 115,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－66号	標識板設置	注意喚起看板 1200×1500 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	33,650 33,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置	注意喚起看板 1200×1500 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型		1	33,650	33,650	
		ｍ２	1	33,650	33,650	
計					33,650 33,650	
単価					33,650 33,650	円／ｍ２

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－67号	注意喚起看板（材料費）	1200×1500×t2.0 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 取付金具含む	単位	枚	数量	1 1	単価	147,000 147,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注意喚起看板	1200×1500×t2.0 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 取付金具含む		1	147,000	147,000	
		枚	1	147,000	147,000	
計					147,000 147,000	
単価					147,000 147,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－68号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 有 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	98,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	98,838.6	98,838	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					98,840	
単価					98,840	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－69号	標識板（修正シート）設置	大型標識板用 1500×650(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ)	単位	箇所	数量	1 1	単価	85,790 85,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	44,730 44,730	22,365 22,365	
特殊作業員		人	0.5 0.5	37,957 37,957	18,978 18,978	
普通作業員		人	1 1	31,972 31,972	31,972 31,972	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	0.5 0.5	11,000 11,000	5,500 5,500	
トラック（クレーン装置付）（賃料）	2t級 2.9t吊り(4週8休以上)	日	0.5 0.5	6,620 6,620	3,310 3,310	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,665 3,665	
計					85,790 85,790	
単価					85,790 85,790	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－70号	修正シート（材料費）	大型標識板用 1500×650(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ)	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	54,900 54,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
修正シート	大型標識板用 1500×650(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ)	ｍ２	1 1	54,900 54,900	54,900 54,900	
計					54,900 54,900	
単価					54,900 54,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－71号	標識ﾎﾞﾙﾄ交換	F型標識	単位	基	数量	1 1	単価	286,300 286,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｆ型標識ボルト交換		式	1 1		183,900 183,900	WYB00016 単－ 129号
土木一般世話役		人	1 1	40,162 40,162	40,162 40,162	
運転手（一般）		人	1 1	31,972 31,972	31,972 31,972	
普通作業員		人	1 1	30,240 30,240	30,240 30,240	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		26 26	
計					286,300 286,300	
単価					286,300 286,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－72号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	397.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	260	260,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	192	109,440	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	440	11,000	
軽油		L	44	144	6,336	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,499	
計					397,400	
単価					397.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－73号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	468.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	273	273,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	192	164,160	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	440	11,000	
軽油		L	46	144	6,624	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,291	
計					468,200	
単価					468.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－74号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	426.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	288	288,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	192	109,440	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	440	11,000	
軽油		L	49	144	7,056	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,579	
計					426,200	
単価					426.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－75号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	498.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	302.4	302,400	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	855	192	164,160	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	440	11,000	
軽油		L	51	144	7,344	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,271	
計					498,300	
単価					498.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－76号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	879.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	493.5	493,500	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,695	192	325,440	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	165	8,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	440	22,000	
軽油		L	84	144	12,096	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		18,314	
計					879,600	
単価					879.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－77号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	979.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	574	574,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	192	326,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	165	12,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	440	33,000	
軽油		L	98	144	14,112	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		19,213	
計					979,100	
単価					979.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－78号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	602.7	602,700	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	2,550	192	489,600	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	165	12,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	440	33,000	
軽油		L	103	144	14,832	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		26,493	
計					1,179,000	
単価					1,179	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－79号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	955.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	649	778,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	192	131,328	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	165	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	440	13,200	
軽油		L	132	144	19,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,414	
計					955,700	
単価					955.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	681.45	817,740	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,026	192	196,992	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	165	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	440	13,200	
軽油		L	139.2	144	20,044	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,074	
計					1,064,000	
単価					1,064	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－81号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	260	260,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	330	188,100	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	440	11,000	
軽油		L	44	144	6,336	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,439	
計					480,000	
単価					480	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－82号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	649	778,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	684	330	225,720	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	165	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	440	13,200	
軽油		L	132	144	19,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,322	
計					1,054,000	
単価					1,054	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－83号	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	742.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	374.4	374,400	
塗料（白色）	ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰﾒｶﾞﾙｸｽ	ｋｇ	780	430	335,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	37.5	165	6,187	
プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	54	142	7,668	
ガソリン	レギュラー	L	2.5	156	390	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		7,205	
計					742,500	
単価					742.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－84号	区画線消去（黒色）（材工共）	ﾍﾟｲﾝﾄ式油性型 45cm	単位	m	数量	1 1	単価	5,000 5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去（黒色）（材工共）	ﾍﾟｲﾝﾄ式油性型 45cm	m	1 1	5,000 5,000	5,000 5,000	
計					5,000 5,000	
単価					5,000 5,000	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	購入土（材料費）	砂 締固め	単位	m３	数量	1 1	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	1 1	3,500 3,500	3,500 3,500	
計					3,500 3,500	
単価					3,500 3,500	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	視線誘導標設置	自発光型矢印板 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	基	数量	3 3	単価	58,700 58,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,820 29,820	29,820 29,820	
運転手（一般）		人	2 2	23,205 23,205	46,410 46,410	
普通作業員		人	4 4	21,315 21,315	85,260 85,260	
トラック（クレーン装置付）（賃料）	2t級 2.9t吊り(4週8休以上)	日	1 1	6,620 6,620	6,620 6,620	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		7,990 7,990	
計					176,100 176,100	
単価					58,700 58,700	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	自発光型矢印板（材料費）	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	基	数量	1 1	単価	136,000 136,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光型矢印板	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		1	136,000	136,000	
		基	1	136,000	136,000	
計					136,000 136,000	
単価					136,000 136,000	円／基

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	27,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	27,141.18	27,141	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					27,150	
単価					27,150	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－89号	視線誘導標設置	全周型 H=810 反射ｼｰﾄ,道路鋲含む	単位	基	数量	1 1	単価	205,200 205,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	44,730 44,730	44,730 44,730	
特殊作業員		人	1 1	37,957 37,957	37,957 37,957	
普通作業員		人	2 2	31,972 31,972	63,944 63,944	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1 1		58,569 58,569	
計					205,200 205,200	
単価					205,200 205,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－90号	視線誘導標（材料費）	全周型 H=810	単位	基	数量	1 1	単価	28,000 28,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	全周型 H=810	基	1 1	28,000 28,000	28,000 28,000	
計					28,000 28,000	
単価					28,000 28,000	円／基

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－91号	反射シート（材料費）	H90×L1000 蛍光黄緑色	単位	枚	数量	1 1	単価	12,800 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射シート	H90×L1000 蛍光黄緑色	枚	1 1	12,800 12,800	12,800 12,800	
計					12,800 12,800	
単価					12,800 12,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－92号	道路鋲（材料費）	130×100 両面反射 青色	単位	個	数量	1 1	単価	2,500 2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	130×100 両面反射 青色	個	1 1	2,500 2,500	2,500 2,500	
計					2,500 2,500	
単価					2,500 2,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－93号	高欄補修	H=1100	単位	m	数量	5 5	単価	53,140 53,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	44,730 44,730	44,730 44,730	
運転手（一般）		人	1 1	34,807 34,807	34,807 34,807	
普通作業員		人	1 1	31,972 31,972	31,972 31,972	
既設高欄撤去工	切断撤去	m	5 5	4,934 4,934	24,670 24,670	WYB00003 単－ 130号
アンカー工		箇所	12 12	6,749 6,749	80,988 80,988	WYB00004 単－ 131号
設置工（組立工）		m	5 5	9,692 9,692	48,460 48,460	WYB00005 単－ 132号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		73 73	
計					265,700 265,700	
単価					53,140 53,140	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－94号	パネル（材料費）	L=2.14m	単位	枚	数量	1 1	単価	275,000 275,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パネル	L=2.14m		1	275,000	275,000	
		枚	1	275,000	275,000	
計					275,000 275,000	
単価					275,000 275,000	円／枚

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－95号	支柱（材料費）	100×100×H1100 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1 1	単価	75,000 75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱	100×100×H1100 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		1	75,000	75,000	
		本	1	75,000	75,000	
計					75,000 75,000	
単価					75,000 75,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－96号	張出パネル（材料費）	L=0.35m	単位	組	数量	1 1	単価	40,000 40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張出パネル	L=0.35m		1	40,000	40,000	
		組	1	40,000	40,000	
計					40,000 40,000	
単価					40,000 40,000	円／組

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－97号	アンカーボルト・樹脂ケミカル（材料費）	M20×270	単位	組	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト・樹脂ケミカル	M20×270		1	4,000	4,000	
		組	1	4,000	4,000	
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－98号	抵抗板付鋼製杭基礎打込･引抜(同日施工2回､施工1回)	有り	単位	式	数量	1	単価	496,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜 夜間	施工条件II	式	1		496,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					496,700	
単価					496,700	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－99号	オーガー先行掘削費		単位	式	数量	1 1	単価	180,000 180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オーガー先行掘削費		式	1 1		180,000 180,000	
計					180,000 180,000	
単価					180,000 180,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－100号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量	1	単価	860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎	ポールアンカー100型-V　H150～400	t	1	860,000	860,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					860,000	
単価					860,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	生コンクリート【夜間】（材料費）	18-8-40高炉	単位	ｍ３	数量	0.22 0.22	単価	395,400 395,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.5 0.5	21,500 21,500	10,750 10,750	
ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車指定割増		ｍ３	0.5 0.5	2,500 2,500	1,250 1,250	
ｺﾝｸﾘｰﾄ空積量割増		台	1 1	2,500 2,500	2,500 2,500	
ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	基本料	回	1 1	70,000 70,000	70,000 70,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増		ｍ３	0.5 0.5	5,000 5,000	2,500 2,500	
計					87,000 87,000	
単価					395,400 395,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－102号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	8,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	33,862	8,465	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,465	
単価					8,465	円／極

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－103号	連結式接地棒（材料費）	径10用 1500㎜	単位	本	数量	1 1	単価	1,510 1,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００ｍｍ	本	1 1	1,510 1,510	1,510 1,510	
計					1,510 1,510	
単価					1,510 1,510	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－104号	連結式接地棒用リード端子（材料費）	径10用 8mm2×500	単位	個	数量	1 1	単価	345 345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	個	1 1	345 345	345 345	
計					345 345	
単価					345 345	円／個

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－105号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	60

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	1	60.2	60	
計					60	
単価					60	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－106号	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	87

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　１６ｍｍ	m	1	87.72	87	
計					87	
単価					87	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－107号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	488.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	33,862	16,931	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	319	31,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					48,840	
単価					488.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－108号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	555.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	33,862	16,931	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　６５ｍｍ	m	100	386	38,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					55,540	
単価					555.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－109号	ベルマウス（材料費）	FEP用φ50mm	単位	個	数量	1 1	単価	493 493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	FEP用φ50mm	個	1 1	493 493	493 493	
計					493 493	
単価					493 493	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－110号	ベルマウス（材料費）	FEP用φ65mm	単位	個	数量	1 1	単価	535 535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	FEP用φ65mm	個	1 1	535 535	535 535	
計					535 535	
単価					535 535	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－111号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	135.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	33,862	13,544	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					13,550	
単価					135.5	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－112号	埋設標識シート	150㎜×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	8,000	8,000	
計					8,000	
単価					8,000	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－113号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	7,020	7,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,020	
単価					7,020	円／ｍ２

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－114号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	13,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　機械施工　制約無	ｍ３	1	13,520	13,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,520	
単価					13,520	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－115号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費［三井住建道路㈱］【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 2.20t/m3	ｍ３	100	4,180	418,000	
計					418,000	
単価					4,180	円／ｍ３

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－116号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費［㈲熊本ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ］【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 2.20t/m3	ｍ３	100	3,520	352,000	
計					352,000	
単価					3,520	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－117号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費［三井住建道路㈱］【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 2.35t/m3	ｍ３	100	4,930	493,000	
計					493,000	
単価					4,930	円／ｍ３

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－118号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費［㈲熊本ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ］【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 2.35t/m3	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	15,120	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,120	
単価					15,120	円／人日

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,335	13,335	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,340	
単価					13,340	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－121号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	22,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	22,680	22,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,680	
単価					22,680	円／人日

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－122号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	20,002	20,002	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,010	
単価					20,010	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	重機回送費	抵抗板付鋼製杭基礎用	単位	回送	数量	1 1	単価	300,000 300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重機回送費	抵抗板付鋼製杭基礎用	回送	1 1	300,000 300,000	300,000 300,000	
計					300,000 300,000	
単価					300,000 300,000	円／回送

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－124号	試掘時		単位	箇所	数量	1 1	単価	15,120 15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	30,240 30,240	15,120 15,120	
計					15,120 15,120	
単価					15,120 15,120	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－125号	本掘削時		単位	箇所	数量	1 1	単価	15,120 15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	30,240 30,240	15,120 15,120	
計					15,120 15,120	
単価					15,120 15,120	円／箇所

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－126号	スクリューウエイト貫入試験	夜間	単位	式	数量	1 1	単価	58,000 58,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリューウエイト貫入試験	夜間	式	1 1		58,000 58,000	
計					58,000 58,000	
単価					58,000 58,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－127号	鉄筋探査	夜間	単位	式	数量	1 1	単価	311,500 311,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査	ﾏｰｷﾝｸﾞ作業まで	日	1 1	165,000 165,000	165,000 165,000	
機器基本料		台･日	1 1	18,500 18,500	18,500 18,500	
現場出張費		日	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
報告書作成	鉄筋探査	式	1 1		60,000 60,000	
雑費	深夜割増	式	1 1		50,000 50,000	
計					311,500 311,500	
単価					311,500 311,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	快適トイレ費用		単位	基･月	数量	1 1	単価	51,000 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ		基･月	1 1	51,000 51,000	51,000 51,000	
計					51,000 51,000	
単価					51,000 51,000	円／基･月

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	Ｆ型標識ボルト交換		単位	式	数量	1 1	単価	183,900 183,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジボルト	M20×90/2N2W付き ﾒｯｷ品	本	16 16	1,360 1,360	21,760 21,760	
土木一般世話役		人	1 1	40,162 40,162	40,162 40,162	
特殊作業員		人	1 1	34,807 34,807	34,807 34,807	
普通作業員		人	2 2	30,240 30,240	60,480 60,480	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	1 1	11,000 11,000	11,000 11,000	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1 1	8,990 8,990	8,990 8,990	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		6,701 6,701	
計					183,900 183,900	
単価					183,900 183,900	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－130号	既設高欄撤去工	切断撤去	単位	m	数量	10 10	単価	4,934 4,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	37,957 37,957	37,957 37,957	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		11,383 11,383	
計					49,340 49,340	
単価					4,934 4,934	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－131号	アンカー工		単位	箇所	数量	12 12	単価	6,749 6,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.5 0.5	37,957 37,957	18,978 18,978	
普通作業員		人	1.5 1.5	31,972 31,972	47,958 47,958	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1 1		14,054 14,054	
計					80,990 80,990	
単価					6,749 6,749	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－132号	設置工（組立工）		単位	m	数量	10 10	単価	9,692 9,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1.1 1.1	37,957 37,957	41,752 41,752	
普通作業員		人	1.1 1.1	31,972 31,972	35,169 35,169	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		19,999 19,999	
計					96,920 96,920	
単価					9,692 9,692	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	776.8 776.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	795.5 795.5	795.5 795.5	CB410031
計					795.5 795.5	
単価					795.5 795.5	円／m2

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	表層	簡易舗装 舗装厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	7,484 7,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	簡易舗装 舗装厚 50ｍｍ	ｍ２	1 1	7,667 7,667	7,667 7,667	WYB00009 単－　44号
計					7,667 7,667	
単価					7,667 7,667	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,375 2,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	350mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	2,433 2,433	2,433 2,433	CB410031
計					2,433 2,433	
単価					2,433 2,433	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,419 1,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,454 1,454	1,454 1,454	CB410041
計					1,454 1,454	
単価					1,454 1,454	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,295 3,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,375 3,375	3,375 3,375	CB410240
計					3,375 3,375	
単価					3,375 3,375	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,206 3,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	3,284 3,284	3,284 3,284	CB410250
計					3,284 3,284	
単価					3,284 3,284	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,563 3,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	3,649 3,649	3,649 3,649	CB410260
計					3,649 3,649	
単価					3,649 3,649	 円／m2

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	薄層ｶﾗｰ舗装	緑色 RPN-301	単位	m2	数量	1 1	単価	7,554 7,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2未満 無 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	 ｍ２	1 1	7,739 7,739	7,739 7,739	WB812020 単－　45号
計					7,739 7,739	
単価					7,739 7,739	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	標識板	1930×3650	単位	枚	数量	1 1	単価	861,277 861,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置	1930×3650 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型		7	22,280	155,960	WYB00017
		ｍ２	7	22,280	155,960	単－　46号
標識板（材料費）	1930×3650 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型		7	82,600	578,200	WYB00055
		ｍ２	7	82,600	578,200	単－　47号
ピクトマーク（材料費）	2色		1.7	87,100	148,070	WYB00051
		ｍ２	1.7	87,100	148,070	単－　48号
計					882,230 882,230	
単価					882,300 882,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	標識板 (部分補修)	250×250(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ)	単位	箇所	数量	1 1	単価	18,928 18,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板（修正シート）設置	大型標識板用 250×250(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ)	箇所	1 1	16,090 16,090	16,090 16,090	WYB00049 単－　49号
修正シート（材料費）	大型標識板用 250×250(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ)	ｍ２	0.06 0.06	54,900 54,900	3,294 3,294	WYB00046 単－　50号
計					19,384 19,384	
単価					19,390 19,390	円／箇所

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	388 388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	397.4 397.4	397.4 397.4	WB821210 単－　51号
計					397.4 397.4	
単価					397.4 397.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	416.1 416.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	426.2 426.2	426.2 426.2	WB821210 単－　52号
計					426.2 426.2	
単価					426.2 426.2	 円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	956.1 956.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	979.1 979.1	979.1 979.1	WB821210 単－　53号
計					979.1 979.1	
単価					979.1 979.1	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	933.2 933.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	1 1	955.7 955.7	955.7 955.7	WB821210 単－　54号
計					955.7 955.7	
単価					955.7 955.7	 円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	468.7 468.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	480 480	480 480	WB821210 単－　55号
計					480 480	
単価					480 480	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	1,031 1,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	 m	1 1	1,054 1,054	1,054 1,054	WB821210 単－　56号
計					1,054 1,054	
単価					1,054 1,054	 円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1 1	単価	747.5 747.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	 m	1 1	765.5 765.5	765.5 765.5	WB821220 単－　57号
計					765.5 765.5	
単価					765.5 765.5	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	支柱基礎	φ800 H=2000	単位	箇所	数量	1 1	単価	196,281 196,281

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト基礎設置（材工共）	4.0m3未満		1	169,900	169,900	WYB00026
		ｍ３	1	169,900	169,900	単－　61号
アンカーボルト材料費			22.1	930	20,553	WB812180
		ｋｇ	22.1	930	20,553	単－　62号
アンカーボルト用キャップ（材料費）	M24用		4	698	2,792	WYB00010
		個	4	698	2,792	単－　63号
接地設置	D種接地 補正あり		1	5,643	5,643	WE123800
		極	1	5,643	5,643	単－　64号
連結式接地棒（材料費）	径10用 1500mm		1	1,510	1,510	WYB00012
		本	1	1,510	1,510	単－　65号
連結式接地棒用リード端子（材料費）	径10用 8mm2×500		1	345	345	WYB00016
		個	1	345	345	単－　66号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2		2	60	120	WE500100
		m	2	60	120	単－　67号
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 16 0%		1.5	87	130.5	WE505500
		m	1.5	87	130.5	単－　68号
計					200,993.5 200,993.5	
単価					201,000 201,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	支柱基礎 (根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ)	700×700×300	単位	箇所	数量	1 1	単価	20,880 20,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.15 0.15	29,730 29,730	4,459.5 4,459.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.84 0.84	7,597 7,597	6,381.48 6,381.48	CB240210
アンカーボルト用キャップ（材料費）	M24用	個	4 4	698 698	2,792 2,792	WYB00044 単－　63号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	5,643 5,643	5,643 5,643	WE123800 単－　64号
連結式接地棒（材料費）	径10用 1500mm	本	1 1	1,510 1,510	1,510 1,510	WYB00047 単－　65号
連結式接地棒用リード端子（材料費）	径10用 8mm2×500	個	1 1	345 345	345 345	WYB00052 単－　66号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	2 2	60 60	120 120	WE500100 単－　67号
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 16 0%	m	1.5 1.5	87 87	130.5 130.5	WE505500 単－　68号
計					21,381.48 21,381.48	
単価					21,390 21,390	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	無停電電源装置基礎	800×900×500	単位	箇所	数量	1 1	単価	24,326 24,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.36 0.36	29,730 29,730	10,702.8 10,702.8	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.7 1.7	7,597 7,597	12,914.9 12,914.9	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.1 1.1	1,178 1,178	1,295.8 1,295.8	CB221110
計					24,913.5 24,913.5	
単価					24,920 24,920	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	支柱基礎 (H鋼基礎)	H250×3500	単位	基	数量	1 1	単価	914,479 914,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込･引抜(同日施工2回､施工1回)	有り	式	1 1		584,200 584,200	WB823020 単－　69号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)		t	0.41 0.41	860,000 860,000	352,600 352,600	WB823040 単－　70号
計					936,800 936,800	
単価					936,800 936,800	円／基

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	車線分離標	φ80 H=650 可変式(1本足)	単位	本	数量	1 1	単価	26,961 26,961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置	φ80 H=650 可変式(1本足)	本	1 1	4,515 4,515	4,515 4,515	WYB00025 単－　71号
車線分離標 (材料費)	φ80 H=650 可変式(1本足)	本	1 1	23,100 23,100	23,100 23,100	WYB00023 単－　72号
計					27,615 27,615	
単価					27,620 27,620	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ｹｰﾌﾞﾙ配管	FEP 土砂 管径 30ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	347.5 347.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1 1	355.9 355.9	355.9 355.9	WE110500 単－　73号
計					355.9 355.9	
単価					355.9 355.9	 円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｹｰﾌﾞﾙ配管	FEP 土砂 管径 40ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	370 370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%	m	1 1	378.9 378.9	378.9 378.9	WE110500 単－　74号
計					378.9 378.9	
単価					378.9 378.9	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ｹｰﾌﾞﾙ配管	FEP 土砂 管径 50ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	421.7 421.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1 1	431.9 431.9	431.9 431.9	WE110500 単－　75号
計					431.9 431.9	
単価					431.9 431.9	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150 2倍	単位	m	数量	50 50	単価	244.4 244.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	50 50	90.3 90.3	4,515 4,515	WE122200 単－　76号
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1 1	8,000 8,000	8,000 8,000	WE523200 単－　77号
計					12,515 12,515	
単価					250.3 250.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	ｹｰﾌﾞﾙ配管	FEP 土砂 管径 50ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	476.9 476.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1 1	488.4 488.4	488.4 488.4	WE110500 単－　78号
計					488.4 488.4	
単価					488.4 488.4	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150 2倍	単位	m	数量	50 50	単価	288.5 288.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	50 50	135.5 135.5	6,775 6,775	WE122200 単－　79号
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1 1	8,000 8,000	8,000 8,000	WE523200 単－　80号
計					14,775 14,775	
単価					295.5 295.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	道路照明灯撤去	H=10m	単位	本	数量	1 1	単価	43,556 43,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 撤去(再使用) 持込	台	1 1	21,630 21,630	21,630 21,630	WE211500 単－　81号
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1 1	12,710 12,710	12,710 12,710	WE210900 単－　82号
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	撤去(再使用) φ500 2.0m以下	基	1 1	10,280 10,280	10,280 10,280	WYB00053 単－　83号
計					44,620 44,620	
単価					44,620 44,620	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	道路照明灯再設置（夜間）	H=10m	単位	本	数量	1 1	単価	89,271 89,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込		1	30,970	30,970	WE211500
		台	1	30,970	30,970	単－　84号
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.23無		1	36,710	36,710	WE210800
		基	1	36,710	36,710	単－　85号
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	再使用 φ500 2.0m以下		1	13,030	13,030	WYB00050
		基	1	13,030	13,030	単－　86号
接地設置	D種接地 補正あり		1	8,780	8,780	WE123800
		極	1	8,780	8,780	単－　87号
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.16	5,097	815.52	CB210410
		ｍ３	0.16	5,097	815.52	
購入土（材料費）	砂		0.16	3,900	624	WYB00041
		ｍ３	0.16	3,900	624	単－　88号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.28	1,850	518	
		ｍ３	0.28	1,850	518	
計					91,447.52 91,447.52	
単価					91,450 91,450	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	965 965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	988.6 988.6	988.6 988.6	CB430310
計					988.6 988.6	
単価					988.6 988.6	円／m2

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	舗装版破砕	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 舗装版厚 40cm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,239 1,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 無し 不要 15cm以上35cm以下 15cmを超え22.5cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	1,270 1,270	1,270 1,270	CB430310
計					1,270 1,270	
単価					1,270 1,270	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	殻運搬 (竹崎地区)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,011 1,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 2.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,036 1,036	1,036 1,036	CB227010
計					1,036 1,036	
単価					1,036 1,036	 円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	殻運搬 (水俣地区)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,299 1,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 3.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,331 1,331	1,331 1,331	CB227010
計					1,331 1,331	
単価					1,331 1,331	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	殻運搬 (竹崎地区)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,011 1,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 2.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,036 1,036	1,036 1,036	CB227010
計					1,036 1,036	
単価					1,036 1,036	 円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	殻運搬 (水俣地区)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,299 1,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 3.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,331 1,331	1,331 1,331	CB227010
計					1,331 1,331	
単価					1,331 1,331	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	殻処分 (竹崎地区)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,752 2,752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,820 2,820	2,820 2,820	WB020051 単－　91号
計					2,820 2,820	
単価					2,820 2,820	円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	殻処分 (水俣地区)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,436 3,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,520 3,520	3,520 3,520	WB020051 単－　92号
計					3,520 3,520	
単価					3,520 3,520	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	殻処分 (竹崎地区)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,977 2,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,050 3,050	3,050 3,050	WB020051 単－　93号
計					3,050 3,050	
単価					3,050 3,050	 円／m3

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	殻処分 (水俣地区)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,436 3,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,520 3,520	3,520 3,520	WB020051 単－　94号
計					3,520 3,520	
単価					3,520 3,520	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	汚泥運搬 (竹崎地区)	舗装版切断汚泥	単位	m3	数量	1 1	単価	6,833 6,833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥収集運搬費	舗装版切断汚泥 L=10km以下		1	7,000	7,000	WYB00034
		ｍ３	1	7,000	7,000	単－　95号
計					7,000 7,000	
単価					7,000 7,000	円／m3

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	汚泥運搬 (水俣地区)	舗装版切断汚泥	単位	m3	数量	1 1	単価	19,523 19,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥収集運搬費	舗装版切断汚泥 L=75km以下		1	20,000	20,000	WYB00036
		ｍ３	1	20,000	20,000	単－　96号
計					20,000 20,000	
単価					20,000 20,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	汚泥処分	舗装版切断汚泥	単位	m3	数量	1 1	単価	17,571 17,571

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	18,000	18,000	WB020051
		ｍ３	1	18,000	18,000	単－　97号
計					18,000 18,000	
単価					18,000 18,000	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	表層	簡易舗装 舗装厚 50ｍｍ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	7,667 7,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	29,820 29,820	59,640 59,640	
特殊作業員		人	4 4	25,305 25,305	101,220 101,220	
普通作業員		人	6 6	21,315 21,315	127,890 127,890	
購入土	まさ王	袋	500 500	725 725	362,500 362,500	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1 1		115,450 115,450	
計					766,700 766,700	
単価					7,667 7,667	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2未満 無 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０１	ｍ２	1	7,739.22	7,739	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,739	
単価					7,739	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	標識板設置	1930×3650 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	単位	ｍ２	数量	7 7	単価	22,280 22,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7 0.7	29,820 29,820	20,874 20,874	
運転手（特殊）		人	0.7 0.7	25,515 25,515	17,860 17,860	
特殊作業員		人	1.4 1.4	25,305 25,305	35,427 35,427	
普通作業員		人	1.4 1.4	21,315 21,315	29,841 29,841	
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1 1		51,998 51,998	
計					156,000 156,000	
単価					22,280 22,280	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	標識板（材料費）	1930×3650 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	82,600 82,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	1930×3650 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	ｍ２	1 1	82,600 82,600	82,600 82,600	
計					82,600 82,600	
単価					82,600 82,600	円／ｍ２

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ピクトマーク（材料費）	2色	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	87,100 87,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピクトマーク	2色	ｍ２	1 1	87,100 87,100	87,100 87,100	
計					87,100 87,100	
単価					87,100 87,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	標識板（修正シート）設置	大型標識板用 250×250(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ)	単位	箇所	数量	1 1	単価	16,090 16,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15 0.15	29,820 29,820	4,473 4,473	
運転手（特殊）		人	0.15 0.15	25,515 25,515	3,827 3,827	
普通作業員		人	0.15 0.15	21,315 21,315	3,197 3,197	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1 1		4,593 4,593	
計					16,090 16,090	
単価					16,090 16,090	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	修正シート（材料費）	大型標識板用 250×250(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ)	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	54,900 54,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
修正シート	大型標識板用 250×250(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ)	ｍ２	1 1	54,900 54,900	54,900 54,900	
計					54,900 54,900	
単価					54,900 54,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－51号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	397.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	260	260,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	192	109,440	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	440	11,000	
軽油		L	44	144	6,336	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,499	
計					397,400	
単価					397.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	426.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	288	288,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	192	109,440	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	440	11,000	
軽油		L	49	144	7,056	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,579	
計					426,200	
単価					426.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－53号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	979.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	574	574,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	192	326,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	165	12,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	440	33,000	
軽油		L	98	144	14,112	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		19,213	
計					979,100	
単価					979.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－54号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	955.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	649	778,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	192	131,328	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	165	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	440	13,200	
軽油		L	132	144	19,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,414	
計					955,700	
単価					955.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－55号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	260	260,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	330	188,100	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	440	11,000	
軽油		L	44	144	6,336	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,439	
計					480,000	
単価					480	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	649	778,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	684	330	225,720	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	165	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	440	13,200	
軽油		L	132	144	19,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,322	
計					1,054,000	
単価					1,054	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－57号	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	765.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	750	750,000	
軽油		L	67	144	9,648	
ガソリン	レギュラー	L	37	158	5,846	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					765,500	
単価					765.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	購入土（材料費）	砂 締固め	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,662 4,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.26 1.26	3,700 3,700	4,662 4,662	
計					4,662 4,662	
単価					4,662 4,662	円／ｍ３

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	購入土（材料費）	砂	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,700 3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1 1	3,700 3,700	3,700 3,700	
計					3,700 3,700	
単価					3,700 3,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－60号	購入土（材料費）	砂 締固め	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,662 4,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.26 1.26	3,700 3,700	4,662 4,662	
計					4,662 4,662	
単価					4,662 4,662	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	スパイラルダクト基礎設置（材工共）	4.0m3未満	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	169,900 169,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	26,775 26,775	13,387 13,387	
特殊作業員		人	1 1	23,205 23,205	23,205 23,205	
普通作業員		人	1 1	20,160 20,160	20,160 20,160	
スパイラルダクト	φ800	m	2 2	34,500 34,500	69,000 69,000	
生コンクリート　高炉	２４－８－４０	ｍ３	1 1	16,900 16,900	16,900 16,900	
鉄筋	SD345 D13	ｋｇ	46.9 46.9	110 110	5,159 5,159	WYB00027 単－ 110号
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.20m3)ｸﾚｰﾝ付	日	0.3 0.3	35,930 35,930	10,779 10,779	WYB00028 単－ 111号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		11,310 11,310	
計					169,900 169,900	
単価					169,900 169,900	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ	1	930	930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					930	
単価					930	円／ｋｇ

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	アンカーボルト用キャップ（材料費）	M24用	単位	個	数量	1 1	単価	698 698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト用キャップ	M24用		1	698	698	
		個	1	698	698	
計					698 698	
単価					698 698	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	5,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	22,575	5,643	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,643	
単価					5,643	円／極

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	連結式接地棒（材料費）	径10用 1500㎜	単位	本	数量	1 1	単価	1,510 1,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００ｍｍ	本	1 1	1,510 1,510	1,510 1,510	
計					1,510 1,510	
単価					1,510 1,510	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	連結式接地棒用リード端子（材料費）	径10用 8mm2×500	単位	個	数量	1 1	単価	345 345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	個	1 1	345 345	345 345	
計					345 345	
単価					345 345	円／個

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	60

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	1	60.2	60	
計					60	
単価					60	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	87

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　１６ｍｍ	m	1	87.72	87	
計					87	
単価					87	円／m

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－69号	抵抗板付鋼製杭基礎打込･引抜(同日施工2回､施工1回)	有り	単位	式	数量	1	単価	584,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜 夜間	施工条件II	式	1		584,168	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					584,200	
単価					584,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－70号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量	1	単価	860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎	ポールアンカー100型-V　H150～400	t	1	860,000	860,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					860,000	
単価					860,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	車線分離標設置	φ80 H=650 可変式(1本足)	単位	本	数量	10 10	単価	4,515 4,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	29,820 29,820	8,946 8,946	
特殊作業員		人	0.5 0.5	25,305 25,305	12,652 12,652	
普通作業員		人	0.5 0.5	21,315 21,315	10,657 10,657	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1 1		12,895 12,895	
計					45,150 45,150	
単価					4,515 4,515	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	車線分離標（材料費）	φ80 H=650 可変式(1本足)	単位	本	数量	1 1	単価	23,100 23,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	φ80 H=650 可変式(1本足)	本	1 1	23,100 23,100	23,100 23,100	
計					23,100 23,100	
単価					23,100 23,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	355.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	22,575	11,287	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	243	24,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					35,590	
単価					355.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	378.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	22,575	11,287	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　４０ｍｍ	m	100	266	26,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					37,890	
単価					378.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	431.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	22,575	11,287	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	319	31,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					43,190	
単価					431.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	90.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	22,575	9,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,030	
単価					90.3	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	埋設標識シート	150㎜×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	8,000	8,000	
計					8,000	
単価					8,000	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－78号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	488.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	33,862	16,931	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	319	31,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					48,840	
単価					488.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－79号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	135.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	33,862	13,544	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					13,550	
単価					135.5	円／m

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	埋設標識シート	150㎜×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	8,000	8,000	
計					8,000	
単価					8,000	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	照明器具取付	照明器具取付 撤去(再使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	21,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	23,415	96,001	
普通作業員		人	2.1	21,315	44,761	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	9	8,384	75,456	単－ 112号
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					216,300	
単価					21,630	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	12,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	23,415	58,537	
普通作業員		人	2	21,315	42,630	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.85	30,400	25,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					127,100	
単価					12,710	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	撤去(再使用)　φ500 2.0m以下	単位	基	数量	1 1	単価	10,280 10,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.15 0.15	25,305 25,305	3,795 3,795	
運転手（特殊）		人	0.15 0.15	25,515 25,515	3,827 3,827	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1 1		2,658 2,658	
計					10,280 10,280	
単価					10,280 10,280	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－84号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	30,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	35,122	144,000	
普通作業員		人	2.1	31,972	67,141	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	9	10,940	98,460	単－ 113号
諸雑費（まるめ）		式	1		99	
計					309,700	
単価					30,970	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－85号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.23無	単位	基	数量	10	単価	36,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	35,122	175,610	
普通作業員		人	4	31,972	127,888	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.7	37,392	63,566	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					367,100	
単価					36,710	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－86号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	再使用　φ500　2.0m以下	単位	基	数量	1 1	単価	13,030 13,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.15 0.15	37,957 37,957	5,693 5,693	
運転手（特殊）		人	0.15 0.15	38,272 38,272	5,740 5,740	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		1,597 1,597	
計					13,030 13,030	
単価					13,030 13,030	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－87号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	8,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	35,122	8,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,780	
単価					8,780	円／極

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	購入土（材料費）	砂	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,900 3,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1 1	3,900 3,900	3,900 3,900	
計					3,900 3,900	
単価					3,900 3,900	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	7,368.4	7,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,368	
単価					7,368	円／ｍ２

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	舗装版切断	簡易舗装版 10cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	600 600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	簡易舗装版 10cm以下	m	1 1	600 600	600 600	
計					600 600	
単価					600 600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費［㈱実栄企業］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 2.35t/m3	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費［㈱水俣ｱｽｺﾝ］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 2.35t/m3	ｍ３	100	3,520	352,000	
計					352,000	
単価					3,520	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費［㈱実栄企業］	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 2.35t/m3	ｍ３	100	3,050	305,000	
計					305,000	
単価					3,050	円／ｍ３

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費［㈱水俣ｱｽｺﾝ］	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 2.35t/m3	ｍ３	100	3,520	352,000	
計					352,000	
単価					3,520	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	汚泥収集運搬費	舗装版切断汚泥 L=10km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	7,000 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥収集運搬費	舗装版切断汚泥 L=10km以下	ｍ３	1 1	7,000 7,000	7,000 7,000	
計					7,000 7,000	
単価					7,000 7,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	汚泥収集運搬費	舗装版切断汚泥 L=75km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,000 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥収集運搬費	舗装版切断汚泥 L=75km以下	ｍ３	1 1	20,000 20,000	20,000 20,000	
計					20,000 20,000	
単価					20,000 20,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[㈱つちや]	舗装版切断汚泥	ｍ３	100	18,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					18,000	円／ｍ３

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	15,120	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,120	
単価					15,120	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,335	13,335	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,340	
単価					13,340	円／人日

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－100号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	22,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	22,680	22,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,680	
単価					22,680	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	20,002	20,002	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,010	
単価					20,010	円／人日

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	重機回送費	抵抗板付鋼製杭基礎用	単位	回送	数量	1 1	単価	300,000 300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重機回送費	抵抗板付鋼製杭基礎用		1	300,000	300,000	
		回送	1	300,000	300,000	
計					300,000 300,000	
単価					300,000 300,000	円／回送

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	試掘時		単位	箇所	数量	1 1	単価	10,080 10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	20,160 20,160	10,080 10,080	
計					10,080 10,080	
単価					10,080 10,080	円／箇所

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	本掘削時		単位	箇所	数量	1 1	単価	10,080 10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	20,160 20,160	10,080 10,080	
計					10,080 10,080	
単価					10,080 10,080	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－105号	試掘時		単位	箇所	数量	1 1	単価	15,120 15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	30,240 30,240	15,120 15,120	
計					15,120 15,120	
単価					15,120 15,120	円／箇所

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－106号	本掘削時		単位	箇所	数量	1 1	単価	15,120 15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	30,240 30,240	15,120 15,120	
計					15,120 15,120	
単価					15,120 15,120	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	防護管設置（電力）		単位	式	数量	1 1	単価	205,000 205,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料金	建設用防護管取付け	回	1 1	52,000 52,000	52,000 52,000	
電線防護	建設用防護管取付け	箇所	5 5	19,000 19,000	95,000 95,000	
縁廻し防護	建設用防護管取付け	箇所	1 1	12,000 12,000	12,000 12,000	
機器廻り防護	建設用防護管取付け	箇所	2 2	19,000 19,000	38,000 38,000	
低圧引込線家屋側防護	建設用防護管取付け	箇所	2 2	4,000 4,000	8,000 8,000	
計					205,000 205,000	
単価					205,000 205,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	スクリューウエイト貫入試験	昼間	単位	式	数量	1 1	単価	175,560 175,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリューウエイト貫入試験	昼間	m	16 16	5,360 5,360	85,760 85,760	
現場内小運搬	人肩運搬(50m以下)	箇所	2 2	9,200 9,200	18,400 18,400	
地質調査員		人	1 1	31,400 31,400	31,400 31,400	
報告書作成費	機械損料,他費用含む	箇所	2 2	20,000 20,000	40,000 40,000	
計					175,560 175,560	
単価					175,560 175,560	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	快適トイレ費用		単位	基･月	数量	1 1	単価	51,000 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ		基･月	1 1	51,000 51,000	51,000 51,000	
計					51,000 51,000	
単価					51,000 51,000	円／基･月

参考資料（２）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	鉄筋	SD345 D13	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	110 110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.001 0.001	110,000 110,000	110 110	
計					110 110	
単価					110 110	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.20m3)ｸﾚｰﾝ付	単位	日	数量	1 1	単価	35,930 35,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	23,835 23,835	23,835 23,835	
軽油		L	38 38	144 144	5,472 5,472	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1 1	6,620 6,620	6,620 6,620	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					35,930 35,930	
単価					35,930 35,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	25,515	5,103	
軽油		L	3.6	142	511	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,384	
単価					8,384	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－113号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	10,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	38,272	7,654	
軽油		L	3.6	142	511	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,940	
単価					10,940	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,266 1,266

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,294 1,294	1,294 1,294	CB410031
計					1,294 1,294	
単価					1,294 1,294	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,490 1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,523 1,523	1,523 1,523	CB410041
計					1,523 1,523	
単価					1,523 1,523	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,477 3,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,553 3,553	3,553 3,553	CB410240
計					3,553 3,553	
単価					3,553 3,553	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,388 3,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	3,462 3,462	3,462 3,462	CB410250
計					3,462 3,462	
単価					3,462 3,462	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,437 3,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	3,512 3,512	3,512 3,512	CB410260
計					3,512 3,512	
単価					3,512 3,512	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,266 1,266

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,294 1,294	1,294 1,294	CB410031
計					1,294 1,294	
単価					1,294 1,294	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,273 1,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1 1	1,301 1,301	1,301 1,301	CB410041
計					1,301 1,301	
単価					1,301 1,301	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1 1	単価	3,526 3,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,603 3,603	3,603 3,603	CB410260
計					3,603 3,603	
単価					3,603 3,603	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,123 1,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,148 1,148	1,148 1,148	CB410031
計					1,148 1,148	
単価					1,148 1,148	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1 1	単価	3,009 3,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,075 3,075	3,075 3,075	CB410261
計					3,075 3,075	
単価					3,075 3,075	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（ｽﾘｯﾄ側溝）	300×300 縦断用	単位	m	数量	10 10	単価	13,331 13,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	m	10 10	12,990 12,990	129,900 129,900	WB821410 単－ 26号
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.14 0.14	44,760 44,760	6,266.4 6,266.4	CB240010
計					136,166.4 136,166.4	
単価					13,620 13,620	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（ｽﾘｯﾄ側溝）	300×300 縦横断用	単位	m	数量	1 1	単価	15,211 15,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	m	1 1	15,540 15,540	15,540 15,540	WB821410 単－ 27号
計					15,540 15,540	
単価					15,540 15,540	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	側溝蓋 (ｽﾘｯﾄ側溝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300縦断用	単位	枚	数量	1 1	単価	23,012 23,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	23,510 23,510	23,510 23,510	WB821430 単－　28号
計					23,510 23,510	
単価					23,510 23,510	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	側溝蓋 (ｽﾘｯﾄ側溝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300縦横断用	単位	枚	数量	1 1	単価	26,976 26,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	27,560 27,560	27,560 27,560	WB821430 単－　29号
計					27,560 27,560	
単価					27,560 27,560	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1 1	単価	5,649 5,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	5,772 5,772	5,772 5,772	CB422520
計					5,772 5,772	
単価					5,772 5,772	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	395 395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	403.6 403.6	403.6 403.6	WB821210 単－　30号
計					403.6 403.6	
単価					403.6 403.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	溶融式区画線 (白色)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	976.4 976.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	997.6 997.6	997.6 997.6	WB821210 単－　31号
計					997.6 997.6	
単価					997.6 997.6	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1 1	単価	43,118 43,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	ｍ３	1 1	44,050 44,050	44,050 44,050	WB824010 単－　32号
計					44,050 44,050	
単価					44,050 44,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	723.8 723.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	739.5 739.5	739.5 739.5	CB430310
計					739.5 739.5	
単価					739.5 739.5	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,339 1,339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 3.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,372 1,372	1,372 1,372	CB227010
計					1,372 1,372	
単価					1,372 1,372	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,382 4,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	Co無筋構造物取壊し 人力積込 DID無 3.3km以下		1	4,489	4,489	WYB00009
		ｍ３	1	4,489	4,489	単－　33号
計					4,489 4,489	
単価					4,489 4,489	円／m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,436 3,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	3,520	3,520	WB020051
		ｍ３	1	3,520	3,520	単－　34号
計					3,520 3,520	
単価					3,520 3,520	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,436 3,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,520 3,520	3,520 3,520	WB020051 単－　35号
計					3,520 3,520	
単価					3,520 3,520	円／m3

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	汚泥運搬	舗装版切断汚泥	単位	m3	数量	1 1	単価	18,547 18,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥収集運搬費	舗装版切断汚泥 L=70km以下	ｍ３	1 1	19,000 19,000	19,000 19,000	WYB00001 単－　36号
計					19,000 19,000	
単価					19,000 19,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	汚泥処分	舗装版切断汚泥	単位	m3	数量	1 1	単価	17,571 17,571

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	18,000	18,000	WB020051
		ｍ３	1	18,000	18,000	単－　37号
計					18,000 18,000	
単価					18,000 18,000	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　無	m	10	5,190	51,900	
PU側溝(ｽﾘｯﾄ側溝)	300×300 L=2000 縦断用	個	5	15,300	76,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.648	2,300	1,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					129,900	
単価					12,990	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　無	m	10	5,190	51,900	
PU側溝(ｽﾘｯﾄ側溝)	300×300 L=2000 縦横断用	個	5	20,400	102,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.648	2,300	1,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					155,400	
単価					15,540	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	23,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　無	枚	100	1,158	115,800	
コンクリート蓋(スリット側溝用)	B300用 L=1000 縦断用	枚	100	22,350	2,235,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					2,351,000	
単価					23,510	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	27,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　無	枚	100	1,158	115,800	
コンクリート蓋(スリット側溝用)	B300用 L=1000 縦横断用	枚	100	26,400	2,640,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					2,756,000	
単価					27,560	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	403.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	260	260,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	202	115,140	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	
軽油		L	44	142	6,248	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,837	
計					403,600	
単価					403.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	997.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	574	574,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	202	343,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	165	12,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	450	33,750	
軽油		L	98	142	13,916	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		20,159	
計					997,600	
単価					997.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	ｍ３	数量	1	単価	44,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　人力施工　制約無	ｍ３	1	44,050	44,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					44,050	
単価					44,050	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	殻運搬	Co無筋構造物取壊し 人力積込 DID無 3.3km以下	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	4,489 4,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし機械運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 ﾀｲﾔ良好	日	11.43 11.43	39,280 39,280	448,970 448,970	WYB00010 単－　43号
計					448,970 448,970	
単価					4,489 4,489	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[(有)中道環境開発]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 2.35t/m3	ｍ３	100	3,520	352,000	
計					352,000	
単価					3,520	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[(有)中道環境開発]	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 2.35t/m3	ｍ３	100	3,520	352,000	
計					352,000	
単価					3,520	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	汚泥収集運搬費	舗装版切断汚泥 L=70km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	19,000 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥収集運搬費	舗装版切断汚泥 L=70km以下	ｍ３	1 1	19,000 19,000	19,000 19,000	
計					19,000 19,000	
単価					19,000 19,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[㈱つちや]	舗装版切断汚泥	ｍ３	100	18,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					18,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	24,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	24,255	24,255	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					24,260	
単価					24,260	円／人日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	21,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	21,262	21,262	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					21,270	
単価					21,270	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	試掘時		単位	箇所	数量	1 1	単価	15,980 15,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	31,972 31,972	15,986 15,986	
計					15,986 15,986	
単価					15,980 15,980	円／箇所

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	本掘削時		単位	箇所	数量	1 1	単価	15,980 15,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	31,972 31,972	15,986 15,986	
計					15,986 15,986	
単価					15,980 15,980	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	快適トイレ費用		単位	基･月	数量	1 1	単価	51,000 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ		基･月	1 1	51,000 51,000	51,000 51,000	
計					51,000 51,000	
単価					51,000 51,000	円／基･月

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	とりこわし機械運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 ﾀｲﾔ良好	単位	日	数量	1 1	単価	39,280 39,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	23,205 23,205	23,205 23,205	
軽油		L	22.5 22.5	142 142	3,195 3,195	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.29 1.29	4,710 4,710	6,075 6,075	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.29 1.29	163 163	210 210	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		6,595 6,595	
計					39,280 39,280	
単価					39,280 39,280	円／日