この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	夜峰山５砂防堰堤新設工事
工事地名	熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 3月
２）	事務所名	阿蘇砂防事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2589590001	１４）	単価適用年月	2025年 4月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 4月
５）	変更回数	1回	１６）	前請負工事費	
６）	主 工 種	砂防・地すべり等工事	１７）	前請負代金額	237,050,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	321日間　自　令和 7年 5月15日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 1回変更）　至　令和 8年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	熊本県	２２）	処 分 費 等	16,768,364
１０）	地　　区	長陽	２３）	公 告 日	令和 7年 3月 4日
１１）	河川・路線				

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
砂防事業費	直轄砂防事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	夜峰山５砂防堰堤新設工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤			1		118,677,080			
		式	1		107,993,527	1	-10,683,553	
砂防土工			1		3,188,558			
		式	1		3,503,419	1	314,861	
掘削工			1		1,605,093			
		式	1		683,123	1	-921,970	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無		2,600	302.9	787,540			単-1号
		m3	1,200	302.9	363,480	-1,400	-424,060	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む)		1,070	456.9	488,883			単-2号
		m3	0	456.9	0	-1,070	-488,883	
転石破砕	火薬使用無		100	3,009	300,900			単-3号
		m3	97	3,009	291,873	-3	-9,027	
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 土砂		100	277.7	27,770			単-4号
		m3	100	277.7	27,770	0	0	
掘削工(ICT)			0		0			
		式	1		661,640	1	661,640	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無		0	0	0			単-5号
		m3	1,400	472.6	661,640	1,400	661,640	
埋戻し工			1		1,168,800			
		式	0		0	-1	-1,168,800	
埋戻し			1,200	974	1,168,800			単-6号
		m3	0	974	0	-1,200	-1,168,800	
盛土工			1		44,441			
		式	0		0	-1	-44,441	

設計内訳書

工事名	夜峰山５砂防堰堤新設工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満							単-7号
			10	847.1	8,471			
		m3	0	847.1	0	-10	-8,471	
盛土(流用土)	4.0m以上							単-8号
			150	239.8	35,970			
		m3	0	239.8	0	-150	-35,970	
法面整形工								
			1		48,576			
		式	0		0	-1	-48,576	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無							単-9号
			120	404.8	48,576			
		m2	0	404.8	0	-120	-48,576	
残土処理工								
			1		321,648			
		式	1		2,158,656	1	1,837,008	
土砂等運搬	軟岩							内-1号
			100		86,960			
		m3	0		0	-100	-86,960	
土砂等運搬	軟岩							内-2号
			0		0			
		m3	100		84,350	100	84,350	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-3号
			270		190,315			
		m3	0		0	-270	-190,315	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-4号
			0		0			
		m3	2,470		1,763,449	2,470	1,763,449	
整地	残土受入れ地での処理							内-5号
			370		44,373			
		m3	0		0	-370	-44,373	
整地	残土受入れ地での処理							内-6号
			0		0			
		m3	2,600		310,857	2,600	310,857	
法面工								
			1		116,880			
		式	0		0	-1	-116,880	

設計内訳書

工事名	夜峰山５砂防堰堤新設工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工			1		116,880			
		式	0		0	-1	-116,880	
植生ｼｰﾄ	植生ｼｰﾄ工(標準品) 500m2以上1000m2未満		120	974	116,880			単-10号
		m2	0	974	0	-120	-116,880	
地盤改良工			1		23,214,560			
		式	1		15,941,304	1	-7,273,256	
固結工			1		23,214,560			
		式	1		15,941,304	1	-7,273,256	
中層混合処理	改良深度2m～10m　添加量300kg/m3		1,695		14,681,854			内-7号
		m3	0		0	-1,695	-14,681,854	
中層混合処理	改良深度2m～10m　添加量200kg/m3		0		0			内-8号
		m3	1,187		7,961,940	1,187	7,961,940	
中層混合処理	改良深度8m～13m　添加量240kg/m3		1,097		8,388,192			内-9号
		m3	0		0	-1,097	-8,388,192	
中層混合処理	改良深度8m～13m　添加量180kg/m3		0		0			内-10号
		m3	1,189		7,704,449	1,189	7,704,449	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無		480		144,514			内-11号
		m3	0		0	-480	-144,514	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無		0		0			内-12号
		m3	270		274,915	270	274,915	
砂防堰堤工			1		81,633,354			
		式	1		69,650,430	1	-11,982,924	
作業土工			1		1,007,609			
		式	1		635,546	1	-372,063	

設計内訳書

工事名	夜峰山５砂防堰堤新設工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削(砂防))	土砂							内-13号
			930		283,272			
		m3	0		0	-930	-283,272	
床掘り(掘削(砂防))	土砂							内-14号
			0		0			
		m3	410		125,427	410	125,427	
床掘り (掘削(砂防)) (ICT)	土砂							内-15号
			0		0			
		m3	510		239,238	510	239,238	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-16号
			470		212,927			
		m3	0		0	-470	-212,927	
埋戻し								内-17号
			240		413,372			
		m3	0		0	-240	-413,372	
埋戻し								内-18号
			0		0			
		m3	120		211,083	120	211,083	
基面整正								内-19号
			240		98,038			
		m2	0		0	-240	-98,038	
基面整正								内-20号
			0		0			
		m2	150		59,798	150	59,798	
残土処理工								
			1		298,465			
		式	1		686,969	1	388,504	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-21号
			360		255,180			
		m3	0		0	-360	-255,180	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-22号
			0		0			
		m3	820		587,341	820	587,341	
整地	残土受入れ地での処理							内-23号
			360		43,285			
		m3	0		0	-360	-43,285	

設計内訳書

工事名	夜峰山５砂防堰堤新設工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理							内-24号
			0		0			
		m3	820		99,628	820	99,628	
堰堤工								
			1		48,230,468			
		式	1		28,369,049	1	-19,861,419	
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 土砂							単-11号
			1,100	277.7	305,470			
		m3	0	277.7	0	-1,100	-305,470	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-12号
			0	0	0			
		m3	570	242.1	137,997	570	137,997	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-13号
			1,070	456.9	488,883			
		m3	0	456.9	0	-1,070	-488,883	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-14号
			0	0	0			
		m3	570	356.4	203,148	570	203,148	
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(粒径処理)	60を超え80%以下							単-15号
			922	1,696	1,563,712			
		m3	495	1,696	839,520	-427	-724,192	
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(撹拌混合)								内-25号
			1,729		14,399,457			
		m3	0		0	-1,729	-14,399,457	
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(撹拌混合)								内-26号
			0		0			
		m3	530		3,468,280	530	3,468,280	
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(混合材料運搬・投入)								単-16号
			1,921	734.6	1,411,166			
		m3	0	734.6	0	-1,921	-1,411,166	
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(混合材料運搬・投入)								単-17号
			0	0	0			
		m3	589	1,904	1,121,456	589	1,121,456	
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(敷均し・締固め)	4.5m未満							単-18号
			406	1,579	641,074			
		m3	0	1,579	0	-406	-641,074	

設計内訳書

工事名	夜峰山５砂防堰堤新設工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(敷均し・締固め)	4.5m以上							単-19号
			1,323	1,254	1,659,042			
		m3	530	1,254	664,620	-793	-994,422	
基礎均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）　幅80cm、高さ25cm							内-27号
			82		993,661			
		m	0		0	-82	-993,661	
基礎均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）　幅80cm、高さ25cm							内-28号
			0		0			
		m	37		424,233	37	424,233	
外部保護材［上流］	3分5厘勾配　軽量鋼矢板・板厚4mm（塗装）							単-20号
			222	30,893	6,858,246			
		m2	37	30,893	1,143,041	-185	-5,715,205	
外部保護材［上流］	垂直　軽量鋼矢板・板厚4mm（塗装）							単-21号
			86	30,893	2,656,798			
		m2	14	30,893	432,502	-72	-2,224,296	
外部保護材［上流］	断面折れ部（加工ｴｷｽﾄﾗ）							単-22号
			37	7,831	289,747			
		m	0	7,831	0	-37	-289,747	
外部保護材［上流］	平面折れ部（加工ｴｷｽﾄﾗ）							単-23号
			10	15,515	155,150			
		m	4	15,515	62,060	-6	-93,090	
外部保護材［上流］［材料費］	軽量鋼矢板・板厚4mm（塗装）							単-24号
			0	0	0			
		m2	257	27,550	7,080,350	257	7,080,350	
外部保護材［下流］	2分勾配　滑面							単-25号
			161	27,285	4,392,885			
		m2	71	27,285	1,937,235	-90	-2,455,650	
外部保護材［下流］	2分勾配　自然石模様（暗灰色　黒顔料3%）							単-26号
			209	35,915	7,506,235			
		m2	18	35,915	646,470	-191	-6,859,765	
外部保護材［下流］	異形部（加工ｴｷｽﾄﾗ）							単-27号
			23	22,951	527,873			
		m	18	22,951	413,118	-5	-114,755	
外部保護材［下流］［材料費］	2分勾配　滑面							単-28号
			0	0	0			
		m2	90	23,050	2,074,500	90	2,074,500	

設計内訳書

工事名	夜峰山５砂防堰堤新設工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
外部保護材［下流］［材料費］	2分勾配　自然石模様（暗灰色　黒顔料3%）							単-29号
			0	0	0			
		m2	191	31,680	6,050,880	191	6,050,880	
型枠（上流壁面部）								内-29号
			6		57,453			
		m2	0		0	-6	-57,453	
水通し・隔壁ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40（高炉）							単-30号
			62	29,066	1,802,092			
		m3	36	29,066	1,046,376	-26	-755,716	
残存型枠（水通し・隔壁ｺﾝｸﾘｰﾄ）	滑面							単-31号
			25	11,264	281,600			
		m2	25	11,264	281,600	0	0	
残存化粧型枠（水通し・隔壁ｺﾝｸﾘｰﾄ）	自然石模様（暗灰色 黒顔料3%）							単-32号
			40	21,804	872,160			
		m2	14	21,804	305,256	-26	-566,904	
止水板	CF300×7							単-33号
			0	0	0			
		m	7	5,201	36,407	7	36,407	
天端保護ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40（高炉）							単-34号
			43	29,066	1,249,838			
		m3	0	29,066	0	-43	-1,249,838	
型枠（天端保護ｺﾝｸﾘｰﾄ）								内-30号
			11		105,330			
		m2	0		0	-11	-105,330	
目地板（天端保護ｺﾝｸﾘｰﾄ）	樹脂発泡体(30倍発泡) t=10							単-35号
			4	3,149	12,596			
		m2	0	3,149	0	-4	-12,596	
鋼製堰堤本体工								
			1		31,764,499			
		式	1		22,725,400	1	-9,039,099	
鋼製枠(鋼管ﾌﾚｰﾑ型・ﾊﾞｯﾄﾚｽ型)	鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤							内-31号
			37		25,087,964			
		t	0		0	-37	-25,087,964	
鋼製枠(鋼管ﾌﾚｰﾑ型・ﾊﾞｯﾄﾚｽ型)	鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤							単-36号
			0	0	0			
		t	37	614,200	22,725,400	37	22,725,400	

設計内訳書

工事名	夜峰山５砂防堰堤新設工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般							単-37号
	養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額		205	27,946	5,728,930			
	無	m3	0	27,946	0	-205	-5,728,930	
鉄筋	SD345 D16～25							単-38号
			0.71	163,784	116,286			
		t	0	163,784	0	-0.71	-116,286	
型枠								内-32号
			90		823,495			
		m2	0		0	-90	-823,495	
足場								内-33号
			3		7,824			
		m	0		0	-3	-7,824	
粒径処理土工								
			1		332,313			
		式	1		115,088	1	-217,225	
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 土砂							内-34号
			300		83,037			
		m3	0		0	-300	-83,037	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-35号
			0		0			
		m3	160		38,720	160	38,720	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-36号
			300		213,124			
		m3	0		0	-300	-213,124	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-37号
			0		0			
		m3	160		57,023	160	57,023	
整地	残土受入れ地での処理							内-38号
			300		36,152			
		m3	0		0	-300	-36,152	
整地	残土受入れ地での処理							内-39号
			0		0			
		m3	160		19,345	160	19,345	
骨材再生工								
			0		0			
		式	1		17,118,378	1	17,118,378	

設計内訳書

工事名	夜峰山５砂防堰堤新設工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ふるい分け								単-39号
			0	0	0			
		m3	1,000	1,700	1,700,000	1,000	1,700,000	
骨材再生								内-40号
			0		0			
		m3	730		2,564,710	730	2,564,710	
整地	残土受入れ地での処理							内-41号
			0		0			
		m3	730		85,247	730	85,247	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-42号
			0		0			
		m3	5,000		1,173,284	5,000	1,173,284	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-43号
			0		0			
		m3	5,000		5,627,727	5,000	5,627,727	
処分費	第4種建設発生土							内-44号
			0		0			
		m3	5,000		5,967,410	5,000	5,967,410	
道路土工								
（付替道路）			1		2,588,253			
		式	1		4,303,498	1	1,715,245	
掘削工								
			1		282,826			
		式	1		26,728	1	-256,098	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満							単-40号
			360	334.1	120,276			
		m3	80	334.1	26,728	-280	-93,548	
転石破砕	火薬使用無							単-41号
			50	3,009	150,450			
		m3	0	3,009	0	-50	-150,450	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-42号
			50	242	12,100			
		m3	0	242	0	-50	-12,100	
掘削工(ICT)								
			0		0			
		式	1		120,232	1	120,232	

設計内訳書

工事名	夜峰山５砂防堰堤新設工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満							単-43号
			0	0	0			
		m3	280	429.4	120,232	280	120,232	
路体盛土工								
			1		1,595,442			
		式	1		1,891,399	1	295,957	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-44号
			120	5,488	658,560			
		m3	120	5,488	658,560	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-45号
			150	847.1	127,065			
		m3	150	847.1	127,065	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-46号
			630	239.8	151,074			
		m3	630	239.8	151,074	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-47号
			690	712.7	491,763			
		m3	1,000	712.7	712,700	310	220,937	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-48号
			690	242	166,980			
		m3	1,000	242	242,000	310	75,020	
路床盛土工								
			1		368,872			
		式	1		773,109	1	404,237	
路床盛土	2.5m未満							単-49号
			40	5,580	223,200			
		m3	40	5,580	223,200	0	0	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満							単-50号
			6	889.7	5,338			
		m3	6	889.7	5,338	0	0	
路床盛土	4.0m以上							単-51号
			380	369.3	140,334			
		m3	350	369.3	129,255	-30	-11,079	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-52号
			0	0	0			
		m3	440	705.2	310,288	440	310,288	

設計内訳書

工事名	夜峰山５砂防堰堤新設工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			単-53号
		m3	440	238.7	105,028	440	105,028	
安定処理工			0		0			
		式	1		875,160	1	875,160	
安定処理	深さ1.0m 固化材100m3当り使用量 4t		0	0	0			単-54号
		m3	440	1,989	875,160	440	875,160	
法面整形工			1		291,588			
		式	0		0	-1	-291,588	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		120	810.7	97,284			単-55号
		m2	0	810.7	0	-120	-97,284	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		480	404.8	194,304			単-56号
		m2	0	404.8	0	-480	-194,304	
法面整形工(ICT)			0		0			
		式	1		317,576	1	317,576	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		0	0	0			単-57号
		m2	120	798.1	95,772	120	95,772	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		0	0	0			単-58号
		m2	440	504.1	221,804	440	221,804	
残土処理工			1		49,525			
		式	1		299,294	1	249,769	
土砂等運搬	軟岩		50		43,480			内-45号
		m3	0		0	-50	-43,480	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0		0			内-46号
		m3	360		255,892	360	255,892	

設計内訳書

工事名	夜峰山５砂防堰堤新設工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理							内-47号
			50		6,045			
		m3	0		0	-50	-6,045	
整地	残土受入れ地での処理							内-48号
			0		0			
		m3	360		43,402	360	43,402	
法面工								
（付替道路）			1		791,280			
		式	1		752,320	1	-38,960	
植生工								
			1		791,280			
		式	1		752,320	1	-38,960	
植生ｼｰﾄ	植生ｼｰﾄ工(標準品) 500m2以上1000m2未満							単-59号
			480	974	467,520			
		m2	440	974	428,560	-40	-38,960	
植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 500m2以上1000m2未満							単-60号
			120	2,698	323,760			
		m2	120	2,698	323,760	0	0	
排水構造物工								
（付替道路）			1		458,256			
		式	0		0	-1	-458,256	
側溝工								
			1		458,256			
		式	0		0	-1	-458,256	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300							単-61号
			48	9,547	458,256			
		m	0	9,547	0	-48	-458,256	
舗装工								
（付替道路）			1		591,703			
		式	1		552,661	1	-39,042	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工								
			1		591,703			
		式	1		552,661	1	-39,042	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-62号
			682	867.6	591,703			
		m2	637	867.6	552,661	-45	-39,042	

設計内訳書

工事名	夜峰山５砂防堰堤新設工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			1		114,319			
		式	1		52,531	1	-61,788	
防護柵撤去工			1		1,861			
		式	1		20,037	1	18,176	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)			3	620.6	1,861			単-63号
		m	21	620.6	13,032	18	11,171	
防護柵設置(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)			0	0	0			単-64号
		m	9	778.4	7,005	9	7,005	
構造物取壊し工			1		23,266			
		式	1		6,951	1	-16,315	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		0	0	0			単-65号
		m3	0.9	7,724	6,951	0.9	6,951	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下		14		15,963			内-49号
		m	0		0	-14	-15,963	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ		38	192.2	7,303			単-66号
		m2	0	192.2	0	-38	-7,303	
縁石撤去工			1		26,355			
		式	0		0	-1	-26,355	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用		21	1,255	26,355			単-67号
		m	0	1,255	0	-21	-26,355	
運搬処理工			1		62,837			
		式	1		25,543	1	-37,294	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		6	3,402	20,412			単-68号
		m3	0	3,402	0	-6	-20,412	

設計内訳書

工事名	夜峰山５砂防堰堤新設工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-69号
			0	0	0			
		m3	0.9	1,683	1,514	0.9	1,514	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-70号
			6	3,451	20,706			
		m3	0.9	3,451	3,105	-5.1	-17,601	
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ							内-50号
			2.19		21,719			
		t	0		0	-2.19	-21,719	
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ							内-51号
			0		0			
		t	2.11		20,924	2.11	20,924	
仮設工								
			1		5,979,917			
		式	1		13,237,364	1	7,257,447	
工事用道路工								
			1		339,733			
		式	1		1,556,271	1	1,216,538	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無							内-52号
			260		77,862			
		m3	0		0	-260	-77,862	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無							内-53号
			0		0			
		m3	830		250,552	830	250,552	
工事用道路盛土	4.0m以上							内-54号
			50		11,274			
		m3	0		0	-50	-11,274	
工事用道路盛土	4.0m以上							内-55号
			0		0			
		m3	310		73,641	310	73,641	
敷砂利	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40　t=150mm							内-56号
			243		113,872			
		m2	0		0	-243	-113,872	
敷砂利	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40　t=150mm							内-57号
			0		0			
		m2	533		253,049	533	253,049	

設計内訳書

工事名	夜峰山５砂防堰堤新設工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-58号
			160		116,897			
		m3	0		0	-160	-116,897	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-59号
			0		0			
		m3	1,130		802,601	1,130	802,601	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-60号
			0		0			
		m3	340		81,396	340	81,396	
整地	残土受入れ地での処理							内-61号
			160		19,828			
		m3	0		0	-160	-19,828	
整地	残土受入れ地での処理							内-62号
			0		0			
		m3	790		95,032	790	95,032	
仮排水路工								
			1		3,125,609			
		式	1		2,900,392	1	-225,217	
床掘り(掘削(砂防))	土砂							内-63号
			60		136,383			
		m3	0		0	-60	-136,383	
床掘り(掘削(砂防))	土砂							内-64号
			0		0			
		m3	8		17,318	8	17,318	
埋戻し	土砂							内-65号
			60		186,727			
		m3	0		0	-60	-186,727	
埋戻し	土砂							内-66号
			0		0			
		m3	7		23,765	7	23,765	
排水管設置（露出部）	φ600波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ管）							内-67号
			97		2,238,801			
		m	0		0	-97	-2,238,801	
排水管設置（露出部）	φ600波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ管）							内-68号
			0		0			
		m	119		2,746,570	119	2,746,570	

設計内訳書

工事名	夜峰山５砂防堰堤新設工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置（埋設部）	φ600波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ管）							内-69号
			25		563,698			
		m	0		0	-25	-563,698	
排水管設置（埋設部）	φ600波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ管）							内-70号
			0		0			
		m	5		112,739	5	112,739	
砂防仮締切工								
			1		384,407			
		式	1		384,407	0	0	
大型土のう締切								内-71号
			51		384,407			
		袋	51		384,407	0	0	
撹拌桝設置工								
			1		1,723,369			
		式	1		1,723,369	0	0	
撹拌桝設置								内-72号
			1		1,521,253			
		式	1		1,521,253	0	0	
撹拌桝撤去								内-73号
			1		202,116			
		式	1		202,116	0	0	
進入路嵩上げ工								
			0		0			
		式	1		666,551	1	666,551	
型枠	一般型枠							内-74号
			0		0			
		m2	8		34,761	8	34,761	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 315ｍｍ							内-75号
			0		0			
		m2	113		202,920	113	202,920	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							内-76号
			0		0			
		m2	113		216,925	113	216,925	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							内-77号
			0		0			
		m2	113		211,945	113	211,945	

設計内訳書

工事名	夜峰山５砂防堰堤新設工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防止柵設置工								
			0		0			
		式	1		593,599	1	593,599	
防護施設工								内-78号
			0		0			
		式	1		593,599	1	593,599	
土石流対策工								
			0		0			
		式	1		2,221,455	1	2,221,455	
雨量計基地局								内-79号
			0		0			
		式	1		954,742	1	954,742	
ﾜｲﾔｰｾﾝｻｰ警報装置								内-80号
			0		0			
		式	1		1,173,070	1	1,173,070	
通信費								内-81号
			0		0			
		式	1		93,643	1	93,643	
交通管理工								
			1		406,799			
		式	1		3,191,320	1	2,784,521	
交通誘導警備員								内-82号
			30		406,799			
		人日	0		0	-30	-406,799	
交通誘導警備員								内-83号
			0		0			
		人日	210		3,191,320	210	3,191,320	
直接工事費								
			1		118,677,080			
		式	1		107,993,527	1	-10,683,553	
共通仮設費								
			1		31,224,893			
		式	1		84,801,654	1	53,576,761	
共通仮設費								
			1		22,825,415			
		式	1		77,575,036	1	54,749,621	

設計内訳書

工事名	夜峰山５砂防堰堤新設工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費								
			1		8,212,190			
		式	1		8,395,550	1	183,360	
建設機械運搬費								内-84号
			0		0			
		台	2		183,360	2	183,360	
重建設機械分解組立輸送費								内-85号
			3		8,212,190			
		回	3		8,212,190	0	0	
準備費								
			1		11,134,992			
		式	1		59,473,853	1	48,338,861	
立木伐採費								内-86号
			1		10,357,049			
		式	0		0	-1	-10,357,049	
立木伐採費								内-87号
			0		0			
		式	1		45,333,622	1	45,333,622	
木根等処分費								内-88号
			1		777,943			
		式	0		0	-1	-777,943	
木根等処分費								内-89号
			0		0			
		式	1		14,140,231	1	14,140,231	
技術管理費								
			1		2,539,042			
		式	1		8,534,789	1	5,995,747	
平板載荷試験費								内-90号
			1		604,094			
		式	1		604,094	0	0	
施工合理化調査								内-91号
			0		0			
		式	1		364,800	1	364,800	
施工形態動向調査								内-92号
			0		0			
		式	1		252,700	1	252,700	

設計内訳書

工事名	夜峰山５砂防堰堤新設工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費								内-93号
			0		0			
		式	1		120,000	1	120,000	
ＩＣＴ活用効果等調査費								内-94号
			0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
試験施工								内-95号
			1		35,383			
		式	0		0	-1	-35,383	
試験施工								内-96号
			0		0			
		式	1		111,319	1	111,319	
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ配合試験費								内-97号
			1		1,101,073			
		式	0		0	-1	-1,101,073	
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ配合試験費								内-98号
			0		0			
		式	1		1,171,948	1	1,171,948	
六価クロム溶出試験								内-99号
			1		33,509			
		式	1		33,509	0	0	
品質管理試験								内-100号
			1		764,983			
		式	0		0	-1	-764,983	
品質管理試験								内-101号
			0		0			
		式	1		441,369	1	441,369	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-102号
			0		0			
		式	1		598,000	1	598,000	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-103号
			0		0			
		式	1		2,998,000	1	2,998,000	
3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用・外注経費等費								内-104号
			0		0			
		式	1		1,777,000	1	1,777,000	

設計内訳書

工事名	夜峰山５砂防堰堤新設工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場ｼｽﾃﾑ								内-105号
			0		0			
		式	1		44,000	1	44,000	
営繕費								
			0		0			
		式	1		374,352	1	374,352	
快適ﾄｲﾚ								内-106号
			0		0			
		式	1		374,352	1	374,352	
建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用費								
			0		0			
		式	1		10,000	1	10,000	
建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用費								内-107号
			0		0			
		式	1		10,000	1	10,000	
現場環境改善費（率計上）								
			1		939,191			
		式	1		786,492	1	-152,699	
共通仮設費（率計上）								
			1		8,399,478			
		式	1		7,226,618	1	-1,172,860	
純工事費								
			1		149,901,973			
		式	1		192,795,181	1	42,893,208	
現場管理費								
			1		36,503,623			
		式	1		41,956,214	1	5,452,591	
工事原価								
			1		186,405,596			
		式	1		234,751,395	1	48,345,799	
一般管理費等								
			1		29,094,404			
		式	1		32,648,605	1	3,554,201	
工事価格								
			1		215,500,000			
		式	1		267,400,000	1	51,900,000	

設計内訳書

工事名	夜峰山５砂防堰堤新設工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額								
			1		21,550,000			
		式	1		26,740,000	1	5,190,000	
工事費計								
			1		237,050,000			
		式	1		294,140,000	1	57,090,000	

100/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:22

土砂等運搬

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 3.0km以下		100	947.2	94,720			CB210110
		m３	100	947.2	94,720	0	0	
合　計					86,960 0		 -86,960	

0/100m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:22

土砂等運搬

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 3.0km以下	ｍ３	0 97	0 947.2	0 91,878	97	91,878	CB210110
合　計					0 91,878		91,878	
変更積算金額					0 84,350		84,350	円／m3

270/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:22

土砂等運搬

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	267 267	776.4 776.4	207,298 207,298	0	0	CB210110
合　計					190,315 0		-190,315	

0/2,470m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:22

土砂等運搬

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	0 2,474	0 776.4	0 1,920,813	2,474	1,920,813	CB210110
合　計					0 1,920,813		1,920,813	
変更積算金額					0 1,763,449		1,763,449	円／m3

370/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:22

整地

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		367	131.7	48,333			CA900310
		m３	367	131.7	48,333	0	0	
合　計					44,373			
					0		-44,373	

0/2,600m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:22

整地

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	2,571	131.7	338,600	2,571	338,600	
合　計					0 338,600		338,600	
変更積算金額					0 310,857		310,857	円／m3

1,695/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:22

中層混合処理

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理工	2m＜L≦5m 1,000m3以上 300kg/m3 有		1,068	9,358	9,994,344			WB223410
		m３	1,068	9,358	9,994,344	0	0	単－　72号
中層混合処理工	5m＜L≦8m 1,000m3以上 300kg/m3 有		315	9,588	3,020,220			WB223410
		m３	315	9,588	3,020,220	0	0	単－　73号
中層混合処理工	8m＜L≦10m 1,000m3以上 300kg/m3 有		312	9,543	2,977,416			WB223410
		m３	312	9,543	2,977,416	0	0	単－　74号
合　計					14,681,854 0		-14,681,854	

0/1,187m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:22

中層混合処理

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理工	2m＜L≦5m 1,000m3以上 200kg/m3 有		0	0	0			WB223410
		m３	835	7,238	6,043,730	835	6,043,730	単－　75号
中層混合処理工	5m＜L≦8m 1,000m3以上 200kg/m3 有		0	0	0			WB223410
		m３	186	7,468	1,389,048	186	1,389,048	単－　76号
中層混合処理工	8m＜L≦10m 1,000m3以上 200kg/m3 有		0	0	0			WB223410
		m３	167	7,423	1,239,641	167	1,239,641	単－　77号
合　計					0 8,672,419		8,672,419	
変更積算金額					0 7,961,940		7,961,940	円／m3

1,097/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:22

中層混合処理

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理工	8m＜L≦10m 1,000m3以上 240kg/m3 有		191	8,271	1,579,761			WB223410
		m３	191	8,271	1,579,761	0	0	単－　78号
中層混合処理工	10m＜L≦13m 1,000m3以上 240kg/m3 有		906	8,341	7,556,946			WB223410
		m３	906	8,341	7,556,946	0	0	単－　79号
合　計					8,388,192			
					0		-8,388,192	

0/1,189m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:22

中層混合処理

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理工	8m＜L≦10m 1,000m3以上 180kg/m3 有		0	0	0			WB223410
		m３	187	6,999	1,308,813	187	1,308,813	単－　80号
中層混合処理工	10m＜L≦13m 1,000m3以上 180kg/m3 有		0	0	0			WB223410
		m３	1,002	7,069	7,083,138	1,002	7,083,138	単－　81号
合　計					0 8,391,951		8,391,951	
変更積算金額					0 7,704,449		7,704,449	円／m3

480/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:22

掘削(砂防)

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		477	330	157,410			CA900260
		m３	477	330	157,410	0	0	
合　計					144,514			
					0		-144,514	

0/270m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:22

掘削(砂防)

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CA900260
		m３	269	330	88,770	269	88,770	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	232	776.4	180,124	232	180,124	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	232	131.7	30,554	232	30,554	
合　計					0 299,448		299,448	
変更積算金額					0 274,915		274,915	円／m3

930/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:23

床掘り(掘削(砂防))

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		935	330	308,550			CA900260
		m３	935	330	308,550	0	0	
合　計					283,272			
					0		-283,272	

0/410m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:23

床掘り(掘削(砂防))

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CA900260
		m３	414	330	136,620	414	136,620	
合　計					0 136,620		136,620	
変更積算金額					0 125,427		125,427	円／m3

0/510m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:23

床掘り（掘削(砂防)）（ICT）

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）（ＩＣＴ）	土砂 3000m3以上 無し		0	0	0			CA900480
		ｍ３	506	515	260,590	506	260,590	
合　計					0 260,590		260,590	
変更積算金額					0 239,238		239,238	円／m3

470/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:23

土砂等運搬(砂防)

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5km以下		466	497.7	231,928			CB330030
		m３	466	497.7	231,928	0	0	
合　計					212,927 0		-212,927	

240/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:23

埋戻し

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		235	1,916	450,260			CB210410
		m３	235	1,916	450,260	0	0	
合　計					413,372 0		-413,372	

0/120m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:23

埋戻し

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	120	1,916	229,920	120	229,920	
合　計					0			
					229,920		229,920	
変更積算金額					0			
					211,083		211,083	円／m3

240/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:23

基面整正

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			241	443.1	106,787			CB210080
		m２	241	443.1	106,787	0	0	
合　計					98,038			
					0		-98,038	

0/150m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:23

基面整正

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	147	443.1	65,135	147	65,135	
合　計					0 65,135		65,135	
変更積算金額					0 59,798		59,798	円／m2

360/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:23

土砂等運搬

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	358 358	776.4 776.4	277,951 277,951	0	0	CB210110
合　計					255,180 0		-255,180	

0/820m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:23

土砂等運搬

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	0 824	0 776.4	0 639,753	824	639,753	CB210110
合　計					0 639,753		639,753	
変更積算金額					0 587,341		587,341	円／m3

360/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:23

整地

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		358	131.7	47,148			CA900310
		m３	358	131.7	47,148	0	0	
合　計					43,285 0		-43,285	

0/820m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:23

整地

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	824	131.7	108,520	824	108,520	
合　計					0 108,520		108,520	
変更積算金額					0 99,628		99,628	円／m3

1,729/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:23

砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(撹拌混合)

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撹拌混合	19.3t/100m3を超え20.7t/100m3以下		1,729	5,796	10,021,284			CB332620
		m３	1,729	5,796	10,021,284	0	0	
クラッシャーラン	Ｃ－４０		1,317	4,300	5,663,100			
		m３	1,317	4,300	5,663,100	0	0	
合　計					14,399,457			
					0		-14,399,457	

0/530m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:24

砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(撹拌混合)

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撹拌混合	18.0t/100m3を超え19.3t/100m3以下		0	0	0			CB332620
		ｍ３	530	5,489	2,909,170	530	2,909,170	
クラッシャーラン	Ｃ－４０		0	0	0			
		ｍ３	202	4,300	868,600	202	868,600	
合　計					0 3,777,770		3,777,770	
変更積算金額					0 3,468,280		3,468,280	円／m3

82/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:24

基礎均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　27号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		17	32,990	560,830			WB330440
		m３	17	32,990	560,830	0	0	単－　83号
型枠工［砂防］	標準(1.0)		50	10,430	521,500			WB330330
		m２	50	10,430	521,500	0	0	単－　84号
合　計					993,661			
					0		-993,661	

0/37m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:24

基礎均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　28号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	ｍ３	0 8	0 32,990	0 263,920	8	263,920	WB330440 単－　85号
型枠工［砂防］	標準(1.0)	ｍ２	0 19	0 10,430	0 198,170	19	198,170	WB330330 単－　86号
合　計					0 462,090		462,090	
変更積算金額					0 424,233		424,233	円／m

6/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:24

型枠

第　29号内訳書　　（上流壁面部）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工［砂防］	標準(1.0)		6	10,430	62,580			WB330330
		m２	6	10,430	62,580	0	0	単－　84号
合　計					57,453 0		-57,453	

11/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:24

型枠

第　30号内訳書　　（天端保護ｺﾝｸﾘｰﾄ）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工［砂防］	標準(1.0)		11	10,430	114,730			WB330330
		m２	11	10,430	114,730	0	0	単－　84号
合　計					105,330 0		-105,330	

37/0t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:24

鋼製枠(鋼管ﾌﾚｰﾑ型・ﾊﾞｯﾄﾚｽ型)

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー工	56本 0m3/100本	本	56 56	4,626 4,626	259,056 259,056	0	0	WB332520 単－ 101号
鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤)	36.7t 標準(1.0)	t	36.7 36.7	15,500 15,500	568,850 568,850	0	0	WB332500 単－ 102号
本締め工	424本	本	424 424	224.7 224.7	95,272 95,272	0	0	WB332510 単－ 103号
素地調整	動力工具処理	ｍ２	6 6	1,282 1,282	7,692 7,692	0	0	WYB00020 単－ 104号
現場塗装（下塗り）	錆止め（3回塗り）	ｍ２	6 6	1,959 1,959	11,754 11,754	0	0	WYB00021 単－ 105号
現場塗装工（はけ塗り）	各種 各種 12kg/100m2 11kg/100m2 1.5L/100m2 1.375L/100m2	ｍ２	181 181	1,250 1,250	226,250 226,250	0	0	WB332530 単－ 106号
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	155 155	4,796 4,796	743,380 743,380	0	0	WB252110 単－ 107号
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	149 149	4,082 4,082	608,218 608,218	0	0	WB252110 単－ 108号
◆　材料費　◆								
樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	M22×198	本	56 56	950 950	53,200 53,200	0	0	
鋼製スリットえん堤	Ｊ-ｽﾘｯﾄえん堤　3m≦H	t	37 37	669,000 669,000	24,753,000 24,753,000	0	0	
合　計					25,087,964 0		-25,087,964	

90/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:24

型枠

第　32号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工［砂防］	標準(1.0)		86	10,430	896,980			WB330330
		m２	86	10,430	896,980	0	0	単－　84号
合　計					823,495 0		-823,495	

3/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:24

足場

第　33号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去［砂防］			3	2,841	8,523			WB330340
		m	3	2,841	8,523	0	0	単－ 111号
合　計					7,824 0		-7,824	

300/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:24

積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)

第　34号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		299	302.5	90,447			CA900250
		m３	299	302.5	90,447	0	0	
合　計					83,037			
					0		-83,037	

0/160m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:24

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　35号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	160	263.6	42,176	160	42,176	
合　計					0 42,176		42,176	
変更積算金額					0 38,720		38,720	円／m3

300/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:24

土砂等運搬

第　36号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	299 299	776.4 776.4	232,143 232,143	0	0	CB210110
合　計					213,124 0		-213,124	

0/160m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:24

土砂等運搬

第　37号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	0 160	0 388.2	0 62,112	160	62,112	CB210110
合　計					0 62,112		62,112	
変更積算金額					0 57,023		57,023	円／m3

300/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:24

整地

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		299	131.7	39,378			CA900310
		m３	299	131.7	39,378	0	0	
合　計					36,152			
					0		-36,152	

0/160m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:25

整地

第　39号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	160	131.7	21,072	160	21,072	
合　計					0 21,072		21,072	
変更積算金額					0 19,345		19,345	円／m3

0/730m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:25

骨材再生

第　40号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自走式破砕機設置・撤去			0	0	0			WYB00039
		回	1	153,200	153,200	1	153,200	単－ 113号
骨材再生工	投入殻寸法600㎜以下		0	0	0			WYB00041
		m３	730	3,617	2,640,410	730	2,640,410	単－ 114号
合　計					0			
					2,793,610		2,793,610	
変更積算金額					0			
					2,564,710		2,564,710	円／m3

0/730m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:25

整地

第　41号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	730	127.2	92,856	730	92,856	
合　計					0 92,856		92,856	
変更積算金額					0 85,247		85,247	円／m3

0/5,000m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:25

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　42号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	5,000	255.6	1,278,000	5,000	1,278,000	
合　計					0			
					1,278,000		1,278,000	
変更積算金額					0			
					1,173,284		1,173,284	円／m3

0/5,000m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:25

土砂等運搬

第　43号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	ｍ３	0 5,000	0 1,226	0 6,130,000	5,000	6,130,000	CB210110
合　計					0 6,130,000		6,130,000	
変更積算金額					0 5,627,727		5,627,727	円／m3

0/5,000m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:25

処分費

第　44号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｍ３）			0	0	0			WB020051
		ｍ３	5,000	1,300	6,500,000	5,000	6,500,000	単－ 115号
合　計					0 6,500,000		6,500,000	
変更積算金額					0 5,967,410		5,967,410	円／m3

50/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:25

土砂等運搬

第　45号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 3.0km以下		50	947.2	47,360			CB210110
		m３	50	947.2	47,360	0	0	
合　計					43,480 0		-43,480	

0/360m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:25

土砂等運搬

第　46号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	0 359	0 776.4	0 278,727	359	278,727	CB210110
合　計					0 278,727		278,727	
変更積算金額					0 255,892		255,892	円／m3

50/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:25

整地

第　47号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		50	131.7	6,585			CA900310
		m３	50	131.7	6,585	0	0	
合　計					6,045 0		-6,045	

0/360m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:25

整地

第　48号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	359	131.7	47,280	359	47,280	
合　計					0 47,280		47,280	
変更積算金額					0 43,402		43,402	円／m3

14/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:25

舗装版切断

第　49号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		14	1,242	17,388			CB430510
		m	14	1,242	17,388	0	0	
合　計					15,963			
					0		-15,963	

2.19/0t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:25

現場発生品運搬

第　50号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		2.19	1,860	4,073			CB010410
		t	2.19	1,860	4,073	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t		2.19	8,943	19,585			CB010420
		t	2.19	8,943	19,585	0	0	
合　計					21,719			
					0		-21,719	

0/2.11t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:25

現場発生品運搬

第　51号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	0 2.11	0 1,860	0 3,924	2.11	3,924	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	0 2.11	0 8,943	0 18,869	2.11	18,869	CB010420
合　計					0 22,793		22,793	
変更積算金額					0 20,924		20,924	円／t

260/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:25

掘削(砂防)

第　52号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		257	330	84,810			CA900260
		m３	257	330	84,810	0	0	
合　計					77,862			
					0		-77,862	

0/830m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:26

掘削(砂防)

第　53号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CA900260
		m３	827	330	272,910	827	272,910	
合　計					0 272,910		272,910	
変更積算金額					0 250,552		250,552	円／m3

50/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:26

工事用道路盛土

第　54号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		47	261.3	12,281			CA900030
		m３	47	261.3	12,281	0	0	
合　計					11,274			
					0		-11,274	

0/310m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:26

工事用道路盛土

第　55号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0			CA900030
		m３	307	261.3	80,219	307	80,219	
合　計					0			
					80,219		80,219	
変更積算金額					0			
					73,641		73,641	円／m3

243/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:26

敷砂利

第　56号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		36	145.4	5,234			CA900310
		m３	36	145.4	5,234	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		36	3,300	118,800			
		m３	36	3,300	118,800	0	0	
合　計					113,872			
					0		-113,872	

0/533m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:26

敷砂利

第　57号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	0 80	0 145.4	0 11,632	80	11,632	CA900310
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 80	0 3,300	0 264,000	80	264,000	
合　計					0 275,632		275,632	
変更積算金額					0 253,049		253,049	円／m2

160/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:26

土砂等運搬

第　58号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	164 164	776.4 776.4	127,329 127,329	0	0	CB210110
合　計					116,897 0		-116,897	

0/1,130m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:26

土砂等運搬

第　59号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	0 1,126	0 776.4	0 874,226	1,126	874,226	CB210110
合　計					0 874,226		874,226	
変更積算金額					0 802,601		802,601	円／m3

0/340m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:26

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　60号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	341	260	88,660	341	88,660	
合　計					0 88,660		88,660	
変更積算金額					0 81,396		81,396	円／m3

160/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:26

整地

第　61号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		164	131.7	21,598			CA900310
		m３	164	131.7	21,598	0	0	
合　計					19,828			
					0		-19,828	

0/790m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:26

整地

第　62号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	786	131.7	103,516	786	103,516	
合　計					0 103,516		103,516	
変更積算金額					0 95,032		95,032	円／m3

60/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:26

床掘り(掘削(砂防))

第　63号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 小規模		63	2,358	148,554			CA900260
		m３	63	2,358	148,554	0	0	
合　計					136,383			
					0		-136,383	

0/8m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:26

床掘り(掘削(砂防))

第　64号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 小規模		0	0	0			CA900260
		m３	8	2,358	18,864	8	18,864	
合　計					0 18,864		18,864	
変更積算金額					0 17,318		17,318	円／m3

60/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:26

埋戻し

第　65号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		55	3,698	203,390			CB210410
		m３	55	3,698	203,390	0	0	
合　計					186,727			
					0		-186,727	

0/7m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:26

埋戻し

第　66号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	7	3,698	25,886	7	25,886	
合　計					0 25,886		25,886	
変更積算金額					0 23,765		23,765	円／m3

97/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:27

排水管設置（露出部）

第　67号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管設置（露出部）	φ600波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ管）		97	25,140	2,438,580			WYB00010
		m	97	25,140	2,438,580	0	0	単－ 123号
合　計					2,238,801 0		-2,238,801	

0/119m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:27

排水管設置（露出部）

第　68号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管設置（露出部）	φ600波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ管）		0	0	0			WYB00022
		m	119	25,140	2,991,660	119	2,991,660	単－ 124号
合　計					0 2,991,660		2,991,660	
変更積算金額					0 2,746,570		2,746,570	円／m

25/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:27

排水管設置（埋設部）

第　69号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 450～600mm 要 全ての費用		25	24,560	614,000			CB222770
		m	25	24,560	614,000	0	0	
合　計					563,698			
					0		-563,698	

0/5m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:27

排水管設置（埋設部）

第　70号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 450～600mm 要 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	5	24,560	122,800	5	122,800	
合　計					0 122,800		122,800	
変更積算金額					0 112,739		112,739	円／m

51袋当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:27

大型土のう締切

第　71号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土		51	8,210	418,710			WB331360
		袋	51	8,210	418,710	0	0	単－ 125号
合　計					384,407 384,407		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:27

撹拌桝設置

第　72号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3,000m3以上 無し		69	330	22,770			CA900260
		m３	69	330	22,770	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		15	32,410	486,150			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生							
	延長無し 全ての費用	m３	15	32,410	486,150	0	0	
【　18-8-40(高炉)　W/C指定無し　】								
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		123	9,334	1,148,082			CB240210
		m２	123	9,334	1,148,082	0	0	
合　計					1,521,253			
					1,521,253		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:27

撹拌桝撤去

第　73号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		15	8,415	126,225			WB824010
		m３	15	8,415	126,225	0	0	単－ 126号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		15	1,833	27,495			CB227010
		m３	15	1,833	27,495	0	0	
処分費（ｍ３）			15	3,760	56,400			WB020051
		m３	15	3,760	56,400	0	0	単－ 122号
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		69	145.4	10,032			CA900310
		m３	69	145.4	10,032	0	0	
合　計					202,116			
					202,116		0	

0/8m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:27

型枠

第　74号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			CB240210
		ｍ２	8	4,733	37,864	8	37,864	
合　計					0			
					37,864		37,864	
変更積算金額					0			
					34,761		34,761	円／m2

0/113m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:27

下層路盤(車道・路肩部)

第　75号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	315mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 113	0 1,956	0 221,028	113	221,028	CB410030
合　計					0 221,028		221,028	
変更積算金額					0 202,920		202,920	円／m2

0/113m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:27

基層(車道・路肩部)

第　76号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 113	0 2,091	0 236,283	113	236,283	CB410240
合　計					0 236,283		236,283	
変更積算金額					0 216,925		216,925	円／m2

0/113m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:27

表層(車道・路肩部)

第　77号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 113	0 2,043	0 230,859	113	230,859	CB410260
合　計					0 230,859		230,859	
変更積算金額					0 211,945		211,945	円／m2

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:27

防護施設工

第　78号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防音ｼｰﾄ工事	設置		0	0	0			WYB00044
		m	40	3,200	128,000	40	128,000	単－ 127号
防音ｼｰﾄ工事	撤去		0	0	0			WYB00045
		m	40	1,800	72,000	40	72,000	単－ 128号
防音ｼｰﾄ工事	単管　賃料		0	0	0			WYB00046
		ヶ月	4.3	42,600	183,180	4.3	183,180	単－ 129号
防音ｼｰﾄ工事	防音ｼｰﾄ　賃料		0	0	0			WYB00047
		ヶ月	4.3	37,300	160,390	4.3	160,390	単－ 130号
資材班優・搬出			0	0	0			WYB00048
		台	2	25,000	50,000	2	50,000	単－ 131号
法定福利費			0		0			WYB00049
		式	1		23,000	1	23,000	単－ 132号
諸雑費			0		0			WYB00050
		式	1		30,000	1	30,000	単－ 133号
合　計					0 646,570		646,570	
変更積算金額					0 593,599		593,599	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:27

雨量計基地局

第　79号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機器費［雨量計］	0.5㎜　気象庁検定なし		0	0	0			
		台	1	160,000	160,000	1	160,000	
機器費［雨量ﾃﾞｰﾀ集録装置］			0	0	0			
		台	1	130,000	130,000	1	130,000	
機器費［ﾊﾟｹｯﾄ通信機］			0	0	0			
		台	1	430,000	430,000	1	430,000	
機器費［太陽電池ﾊﾟﾈﾙ］	26W		0	0	0			
		台	1	120,000	120,000	1	120,000	
機器費［雨量計発信器用取付架台］			0	0	0			
		台	1	35,000	35,000	1	35,000	
機器費［雑材］（雨量計基地局）	単管、ｸﾗﾝﾌﾟ等		0		0			
		式	1		12,000	1	12,000	
現地調査・設置			0		0			WYB00030
		式	1		91,000	1	91,000	単ー 134号
車両交通費（雨量計基地局）			0	0	0			
		往復	1	7,500	7,500	1	7,500	
法定福利費（雨量計基地局）			0		0			
		式	1		18,200	1	18,200	
諸経費（雨量計基地局）			0		0			
		式	1		36,240	1	36,240	
合　計					0			
					1,039,940		1,039,940	
変更積算金額					0			
					954,742		954,742	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:28

ﾜｲﾔｰｾﾝｻｰ警報装置

第　80号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機器費［ﾜｲﾔｰｾﾝｻｰ］	50m巻		0	0	0			
		巻	1	12,500	12,500	1	12,500	
機器費［警報ﾕﾆｯﾄ］	AL-TypeC		0	0	0			
		台	1	95,000	95,000	1	95,000	
機器費［警報装置］	電子ﾎｰﾝ		0	0	0			
		台	1	55,000	55,000	1	55,000	
機器費［警報装置］	LED回転灯		0	0	0			
		台	1	55,000	55,000	1	55,000	
機器費［接点無線機］	送信器		0	0	0			
		台	1	170,000	170,000	1	170,000	
機器費［接点無線機］	受信器		0	0	0			
		台	1	200,000	200,000	1	200,000	
機器費［接点無線機用電源］	収納BOX,、ﾁｬｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾗ		0	0	0			
		台	2	90,000	180,000	2	180,000	
機器費［接点無線機用電源］	ﾊﾞｯﾃﾘｰ12V7.2Ah		0	0	0			
		台	2	30,000	60,000	2	60,000	
機器費［接点無線機用電源］	太陽電池ﾊﾟﾈﾙ13W		0	0	0			
		台	2	90,000	180,000	2	180,000	
機器費［機器収納BOX］	警報ﾕﾆｯﾄ用		0	0	0			
		台	1	35,000	35,000	1	35,000	
機器費［回転灯+電子ﾎｰﾝ取付台］			0	0	0			
		台	1	25,000	25,000	1	25,000	
機器費［雑材］（ﾜｲﾔｰｾﾝｻｰ警報装置）	単管、ｸﾗﾝﾌﾟ、通信ｹｰﾌﾞﾙ等		0		0			
		式	1		15,000	1	15,000	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:28

ﾜｲﾔｰｾﾝｻｰ警報装置

第　80号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地調査・設置		式	0 1		0 129,800	1	129,800	WYB00031 単ー 135号
車両交通費（ﾜｲﾔｰｾﾝｻｰ警報装置）		往復	0 1	0 7,500	0 7,500	1	7,500	
法定福利費（ﾜｲﾔｰｾﾝｻｰ警報装置）		式	0 1		0 9,735	1	9,735	
諸経費（ﾜｲﾔｰｾﾝｻｰ警報装置）		式	0 1		0 48,215	1	48,215	
合　計					0 1,277,750		1,277,750	
変更積算金額					0 1,173,070		1,173,070	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:28

通信費

第　81号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信費　初期費用	初期設定、現場登録費、利用ｻｰﾋﾞｽ料		0	0	0			
		回	1	74,000	74,000	1	74,000	
通信費　月額利用料			0	0	0			
		ヶ月	4	7,000	28,000	4	28,000	
合　計					0			
					102,000		102,000	
変更積算金額					0			
					93,643		93,643	円／式

30/0人日当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:28

交通誘導警備員

第　82号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			30	14,770	443,100			WB010212
		人日	30	14,770	443,100	0	0	単－ 136号
合　計					406,799 0		-406,799	

0/210人日当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:28

交通誘導警備員

第　83号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	180	16,850	3,033,000	180	3,033,000	単－ 137号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	30	14,770	443,100	30	443,100	単－ 138号
合　計					0 3,476,100		3,476,100	
変更積算金額					0 3,191,320		3,191,320	円／人日

0/2台当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:28

建設機械運搬費

第　84号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	自走式破砕機 ｸﾗｯｼｬｰ寸法 開450mm 幅925mm 27.6km 無 有 4680円		0	0	0			WB010010
		台	2	91,680	183,360	2	183,360	単ー 139号
合　計					0 183,360		183,360	
変更積算金額					0 183,360		183,360	円／台

3回当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:28

重建設機械分解組立輸送費

第　85号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	2 2	1,929,000 1,929,000	3,858,000 3,858,000	0	0	WB010350 単－ 140号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1.0)	回	1 1	5,087,000 5,087,000	5,087,000 5,087,000	0	0	WB010350 単－ 141号
合　計					8,212,190 8,212,190		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:28

立木伐採費

第　86号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満		34	6,662	226,508			WYB00121
		本	34	6,662	226,508	0	0	単－ 142号
用木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満		104	10,250	1,066,000			WYB00123
		本	104	10,250	1,066,000	0	0	単－ 143号
用木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満		104	23,810	2,476,240			WYB00125
		本	104	23,810	2,476,240	0	0	単－ 144号
用木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満		52	36,950	1,921,400			WYB00127
		本	52	36,950	1,921,400	0	0	単－ 145号
用木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満		19	66,910	1,271,290			WYB00129
		本	19	66,910	1,271,290	0	0	単－ 146号
用木伐採	胸高直径60cm以上70cm未満		7	88,020	616,140			WYB00131
		本	7	88,020	616,140	0	0	単－ 147号
用木伐採	胸高直径70cm以上80cm未満		1	114,800	114,800			WYB00133
		本	1	114,800	114,800	0	0	単－ 148号
用木伐採	胸高直径80cm以上90cm未満		1	145,000	145,000			WYB00135
		本	1	145,000	145,000	0	0	単－ 149号
薪炭林伐採	胸高直径11cm未満		75	1,784	133,800			WYB00139
		m２	75	1,784	133,800	0	0	単－ 150号
集積（枝葉・幹）	機械施工		3,840	672	2,580,480			WYB00006
		m２	3,840	672	2,580,480	0	0	単－ 151号
伐採木（丸太）運搬	運搬距離L=5.0km以下		284	2,569	729,596			WYB00008
		m３	284	2,569	729,596	0	0	単－ 152号
合　計					10,357,049			
					0		-10,357,049	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:28

立木伐採費

第　87号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満	本	0 196	0 6,662	0 1,305,752	196	1,305,752	WYB00187 単－ 153号
用木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満	本	0 433	0 10,250	0 4,438,250	433	4,438,250	WYB00189 単－ 154号
用木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満	本	0 384	0 23,810	0 9,143,040	384	9,143,040	WYB00191 単－ 155号
用木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満	本	0 235	0 36,950	0 8,683,250	235	8,683,250	WYB00193 単－ 156号
用木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満	本	0 101	0 66,910	0 6,757,910	101	6,757,910	WYB00195 単－ 157号
用木伐採	胸高直径60cm以上70cm未満	本	0 44	0 88,020	0 3,872,880	44	3,872,880	WYB00197 単－ 158号
用木伐採	胸高直径70cm以上80cm未満	本	0 10	0 114,800	0 1,148,000	10	1,148,000	WYB00199 単－ 159号
用木伐採	胸高直径80cm以上90cm未満	本	0 4	0 145,000	0 580,000	4	580,000	WYB00201 単－ 160号
用木伐採	胸高直径90cm以上100cm未満	本	0 1	0 170,400	0 170,400	1	170,400	WYB00203 単－ 161号
薪炭林伐採	胸高直径11cm未満	m２	0 528	0 1,784	0 941,952	528	941,952	WYB00205 単－ 162号
集積（枝葉・幹）	機械施工	m２	0 14,525	0 672	0 9,760,800	14,525	9,760,800	WYB00206 単－ 163号
伐採木（丸太）運搬	運搬距離L=5.0km以下	m３	0 1,003	0 2,569	0 2,576,707	1,003	2,576,707	WYB00208 単－ 164号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:28

立木伐採費

第　87号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 49,378,941		49,378,941	
変更積算金額					0 45,333,622		45,333,622	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:28

木根等処分費

第　88号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
枝条等運搬費	根株　L=15.0km以下		11	4,583	50,413			
		t	11	4,583	50,413	0	0	
枝条等運搬費	枝葉　L＝15.0km以下		25	6,078	151,950			
		t	25	6,078	151,950	0	0	
処分費（ｔ）			11	20,000	220,000			WB020052
		t	11	20,000	220,000	0	0	単－ 165号
処分費（ｔ）			25	17,000	425,000			WB020052
		t	25	17,000	425,000	0	0	単－ 166号
合　計					777,943			
					0		-777,943	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:28

木根等処分費

第　89号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
枝条等運搬費	根株　L=15.0km以下		0	0	0			
		t	190	4,583	870,770	190	870,770	
枝条等運搬費	枝葉　L＝15.0km以下		0	0	0			
		t	465	6,078	2,826,270	465	2,826,270	
処分費（ｔ）			0	0	0			WB020052
		t	190	20,000	3,800,000	190	3,800,000	単－ 167号
処分費（ｔ）			0	0	0			WB020052
		t	465	17,000	7,905,000	465	7,905,000	単－ 168号
合　計					0			
					15,402,040		15,402,040	
変更積算金額					0			
					14,140,231		14,140,231	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:28

平板載荷試験費

第　90号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		1	186,000	186,000			WYB00012
		箇所	1	186,000	186,000	0	0	単－ 169号
平板載荷試験費	100kN以内		2	236,000	472,000			WYB00013
		箇所	2	236,000	472,000	0	0	単－ 170号
合　計					604,094			
					604,094		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:29

施工合理化調査

第　91号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査　土砂等運搬	技術員　2.3人		0	0	0			
		件	1	83,100	83,100	1	83,100	
施工合理化調査　埋戻工	技術員　3.6人		0	0	0			
		件	1	130,000	130,000	1	130,000	
施工合理化調査　法面整形工	技術員　4.2人		0	0	0			
		件	1	151,700	151,700	1	151,700	
合　計					0			
					364,800		364,800	
変更積算金額					0			
					364,800		364,800	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:29

施工形態動向調査

第　92号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モニタリング調査　重建設機械分解・組立	技術員　0.5人	件	0 1	0 18,050	0 18,050	1	18,050	
モニタリング調査　中層混合処理工	技術員　0.5人	件	0 1	0 18,050	0 18,050	1	18,050	
モニタリング調査　ｺﾝｸﾘｰﾄ工（砂防）	技術員　0.5人	件	0 1	0 18,050	0 18,050	1	18,050	
モニタリング調査　残存型枠工	技術員　0.5人	件	0 1	0 18,050	0 18,050	1	18,050	
モニタリング調査　砂防土砂仮締切・砂防大型土の	技術員　0.5人	件	0 1	0 18,050	0 18,050	1	18,050	
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　機械土工(土砂)	技術員　0.5人	件	0 1	0 18,050	0 18,050	1	18,050	
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　機械土工（岩石）	技術員　0.5人	件	0 1	0 18,050	0 18,050	1	18,050	
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　機械土工（残土受入れ地での	技術員　0.5人	件	0 1	0 18,050	0 18,050	1	18,050	
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　排水構造物工	技術員　0.5人	件	0 1	0 18,050	0 18,050	1	18,050	
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　目地・止水板設置工	技術員　0.5人	件	0 1	0 18,050	0 18,050	1	18,050	
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　殻運搬工	技術員　0.5人	件	0 1	0 18,050	0 18,050	1	18,050	
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　土工（砂防）	技術員　0.5人	件	0 1	0 18,050	0 18,050	1	18,050	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:29

施工形態動向調査

第　92号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ工	技術員　0.5人		0	0	0			
		件	1	18,050	18,050	1	18,050	
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査　路盤工	技術員　0.5人		0	0	0			
		件	1	18,050	18,050	1	18,050	
合　計					0			
					252,700		252,700	
変更積算金額					0			
					252,700		252,700	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:29

諸経費動向調査費

第　93号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			
		工事	1	120,000	120,000	1	120,000	
合　計					0 120,000		120,000	
変更積算金額					0 120,000		120,000	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:29

ＩＣＴ活用効果等調査費

第　94号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用工事の活用効果等に関する調査	技術員　0.5人		0	0	0			
		工事	1	18,050	18,050	1	18,050	
合　計					0 18,050		18,050	
変更積算金額					0 18,050		18,050	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:29

試験施工

第　95号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【粒径処理】								
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		2	302.5	605			CA900250
		m３	2	302.5	605	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5km以下		2	497.7	995			CB330030
		m３	2	497.7	995	0	0	
粒径処理	60を超え80以下		2	1,848	3,696			CB332610
		m３	2	1,848	3,696	0	0	
【撹拌混合】								
撹拌混合	19.3t/100m3を超え20.7t/100m3以下		3	5,796	17,388			CB332620
		m３	3	5,796	17,388	0	0	
クラッシャーラン	Ｃ－４０		2	4,300	8,600			
		m３	2	4,300	8,600	0	0	
【混合材運搬・投入】								
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5km以下		3	497.7	1,493			CB330030
		m３	3	497.7	1,493	0	0	
【混合材敷均し・転圧】								
混合材料敷均し・締固め	4.5m未満		3	1,720	5,160			CB332630
		m３	3	1,720	5,160	0	0	
【粒径処理土工】								

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:29

試験施工

第　95号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		0.5	302.5	151			CA900250
		m３	0.5	302.5	151	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0.5	776.4	388			CB210110
		m３	0.5	776.4	388	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		0.5	131.7	65			CA900310
		m３	0.5	131.7	65	0	0	
合　計					35,383			
					0		-35,383	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:29

試験施工

第　96号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【粒径処理】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	0 12	0 263.6	0 3,163	12	3,163	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m３	0 12	0 388.2	0 4,658	12	4,658	CB210110
粒径処理	60を超え80以下	m３	0 10	0 1,848	0 18,480	10	18,480	CB332610
【撹拌混合】								
撹拌混合	18.0t/100m3を超え19.3t/100m3以下	m３	0 11	0 5,489	0 60,379	11	60,379	CB332620
クラッシャーラン	Ｃ－４０	m３	0 4	0 4,300	0 17,200	4	17,200	
【混合材敷均し・転圧】								
混合材料敷均し・締固め	4.5m以上	m３	0 11	0 1,366	0 15,026	11	15,026	CB332630
【粒径処理土工】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	0 3	0 263.6	0 790	3	790	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m３	0 3	0 388.2	0 1,164	3	1,164	CB210110

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:29

試験施工

第　96号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	3	131.7	395	3	395	
合　計					0 121,255		121,255	
変更積算金額					0 111,319		111,319	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:29

砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ配合試験費

第　97号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
◆　性状把握試験費　◆								
ふるい分け試験	土の粒度試験　ふるい分析試料0.5kg未満		1	7,180	7,180			
		試料	1	7,180	7,180	0	0	
突固めによる土の締固め試験	ﾓｰﾙﾄﾞ径15cm　ﾗﾝﾏ2.5kg（非乾燥法）		1	63,700	63,700			
		試料	1	63,700	63,700	0	0	
含水比試験	3個/試料		1	1,520	1,520			
		試料	1	1,520	1,520	0	0	
有機不純物試験			1	4,800	4,800			
		試料	1	4,800	4,800	0	0	
◆　配合試験費（砂防堰堤内部材）　◆								
含水比試験	3個/試料		1	1,520	1,520			
		試料	1	1,520	1,520	0	0	
練り混ぜ			9	1,551	13,959			WYB00112
		ｹｰｽ	9	1,551	13,959	0	0	単－ 171号
供試体作製	1組当たり3本		18	16,190	291,420			WYB00113
		組	18	16,190	291,420	0	0	単－ 172号
ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ			54	2,906	156,924			WYB00114
		本	54	2,906	156,924	0	0	単－ 173号
供試体養生	1組当たり3本		18	10,130	182,340			WYB00115
		組	18	10,130	182,340	0	0	単－ 174号
圧縮強度試験	1組当たり3本		18	8,698	156,564			WYB00116
		組	18	8,698	156,564	0	0	単－ 175号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:29

砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ配合試験費

第　97号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書作成			1		319,400			WYB00117
		式	1		319,400	0	0	単－ 176号
合　計					1,101,073 0		-1,101,073	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:29

砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ配合試験費

第　98号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
◆　性状把握試験費　◆								
ふるい分け試験	土の粒度試験　ふるい分析試料0.5kg未満		0	0	0			
		試料	2	7,180	14,360	2	14,360	
突固めによる土の締固め試験	ﾓｰﾙﾄﾞ径15cm　ﾗﾝﾏ2.5kg（非乾燥法）		0	0	0			
		試料	2	63,700	127,400	2	127,400	
含水比試験	3個/試料		0	0	0			
		試料	2	1,520	3,040	2	3,040	
有機不純物試験			0	0	0			
		試料	2	4,800	9,600	2	9,600	
◆　配合試験費（砂防堰堤内部材）　◆								
含水比試験	3個/試料		0	0	0			
		試料	1	1,520	1,520	1	1,520	
練り混ぜ			0	0	0			WYB00119
		ｹｰｽ	9	1,551	13,959	9	13,959	単－ 177号
供試体作製	1組当たり3本		0	0	0			WYB00120
		組	18	16,190	291,420	18	291,420	単－ 178号
ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ			0	0	0			WYB00137
		本	54	2,906	156,924	54	156,924	単－ 179号
供試体養生	1組当たり3本		0	0	0			WYB00140
		組	18	10,130	182,340	18	182,340	単－ 180号
圧縮強度試験	1組当たり3本		0	0	0			WYB00141
		組	18	8,698	156,564	18	156,564	単－ 181号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:29

砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ配合試験費

第　98号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書作成			0		0			WYB00142
		式	1		319,400	1	319,400	単－ 182号
合　計					0 1,276,527		1,276,527	
変更積算金額					0 1,171,948		1,171,948	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:30

六価クロム溶出試験

第　99号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験		5	7,300	36,500			
		検体	5	7,300	36,500	0	0	
合　計					33,509			
					33,509		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:30

品質管理試験

第　100号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
◆　品質管理試験費（試験施工時）　◆								
供試体作製	1組当たり3本		2	15,870	31,740			WYB00267
		組	2	15,870	31,740	0	0	単－ 183号
ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ			6	2,884	17,304			WYB00268
		本	6	2,884	17,304	0	0	単－ 184号
供試体養生	1組当たり3本		2	3,554	7,108			WYB00269
		組	2	3,554	7,108	0	0	単－ 185号
コア採取	φ125		6	18,080	108,480			WYB00270
		本	6	18,080	108,480	0	0	単－ 186号
圧縮強度試験	1組当たり3本		4	8,698	34,792			WYB00271
		組	4	8,698	34,792	0	0	単－ 187号
撹拌混合（時間計測、ﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝ散布）	目視により一様な着色であることを確認(写真管理)		1	1,191	1,191			WYB00272
		回	1	1,191	1,191	0	0	単－ 188号
◆　品質管理試験費（本施工時(材料ﾌﾚｯｼｭ時)）◆								
ふるい分け試験	土の粒度試験　ふるい分析試料0.5kg未満		1	7,180	7,180			
		試料	1	7,180	7,180	0	0	
含水比試験	電子ﾚﾝｼﾞ法、ﾌﾗｲﾊﾟﾝ法、赤外線水分計測法等		14	8,866	124,124			WYB00273
		試料	14	8,866	124,124	0	0	単－ 189号
撹拌混合（時間計測、ﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝ散布）	目視により一様な着色であることを確認(写真管理)		97	1,191	115,527			WYB00274
		回	97	1,191	115,527	0	0	単－ 190号
◆品質管理試験費（本施工時(仕上げ材、硬化時)）◆								

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:30

品質管理試験

第　100号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場密度測定（RI法）			12	3,250	39,000			
		箇所	12	3,250	39,000	0	0	
供試体作製	1組当たり3本		8	15,870	126,960			WYB00275
		組	8	15,870	126,960	0	0	単－ 191号
ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ			24	2,884	69,216			WYB00276
		本	24	2,884	69,216	0	0	単－ 192号
供試体養生	1組当たり3本		8	10,130	81,040			WYB00277
		組	8	10,130	81,040	0	0	単－ 193号
圧縮強度試験	1組当たり3本		8	8,698	69,584			WYB00278
		組	8	8,698	69,584	0	0	単－ 194号
合　計					764,983			
					0		-764,983	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:30

品質管理試験

第　101号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
◆　品質管理試験費（試験施工時）　◆								
供試体作製	1組当たり3本		0	0	0			WYB00280
		組	2	15,870	31,740	2	31,740	単－ 195号
ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ			0	0	0			WYB00281
		本	6	2,884	17,304	6	17,304	単－ 196号
供試体養生	1組当たり3本		0	0	0			WYB00282
		組	2	3,554	7,108	2	7,108	単－ 197号
コア採取	φ125		0	0	0			WYB00283
		本	6	18,080	108,480	6	108,480	単－ 198号
圧縮強度試験	1組当たり3本		0	0	0			WYB00284
		組	4	8,698	34,792	4	34,792	単－ 199号
撹拌混合（時間計測、ﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝ散布）	目視により一様な着色であることを確認(写真管理)		0	0	0			WYB00285
		回	1	1,191	1,191	1	1,191	単－ 200号
◆　品質管理試験費（本施工時(材料ﾌﾚｯｼｭ時)）◆								
ふるい分け試験	土の粒度試験　ふるい分析試料0.5kg未満		0	0	0			
		試料	1	7,180	7,180	1	7,180	
含水比試験	電子ﾚﾝｼﾞ法、ﾌﾗｲﾊﾟﾝ法、赤外線水分計測法等		0	0	0			WYB00286
		試料	5	8,866	44,330	5	44,330	単－ 201号
撹拌混合（時間計測、ﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝ散布）	目視により一様な着色であることを確認(写真管理)		0	0	0			WYB00287
		回	30	1,191	35,730	30	35,730	単－ 202号
◆品質管理試験費（本施工時(仕上げ材、硬化時)）◆								

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:30

品質管理試験

第　101号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場密度測定（RI法）			0	0	0			
		箇所	6	3,250	19,500	6	19,500	
供試体作製	1組当たり3本		0	0	0			WYB00288
		組	4	15,870	63,480	4	63,480	単－ 203号
ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ			0	0	0			WYB00289
		本	12	2,884	34,608	12	34,608	単－ 204号
供試体養生	1組当たり3本		0	0	0			WYB00290
		組	4	10,130	40,520	4	40,520	単－ 205号
圧縮強度試験	1組当たり3本		0	0	0			WYB00284
		組	4	8,698	34,792	4	34,792	単－ 199号
合　計					0 480,755		480,755	
変更積算金額					0 441,369		441,369	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:30

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　102号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単－ 206号
合　計					0 598,000		598,000	
変更積算金額					0 598,000		598,000	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:30

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　103号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2998千円	式	0 1		0 2,998,000	1	2,998,000	WB010610 単ー 207号
合　計					0 2,998,000		2,998,000	
変更積算金額					0 2,998,000		2,998,000	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:30

3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費・

第　104号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費用			0		0			WYB00027
		式	1		1,777,000	1	1,777,000	単ー 208号
合　計					0 1,777,000		1,777,000	
変更積算金額					0 1,777,000		1,777,000	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:30

遠隔臨場ｼｽﾃﾑ

第　105号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場			0	0	0			WYB00029
		ヶ月	4.4	10,000	44,000	4.4	44,000	単ー 209号
合　計					0 44,000		44,000	
変更積算金額					0 44,000		44,000	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:30

快適ﾄｲﾚ

第　106号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ	洋式＋手洗付き		0	0	0			WYB00026
		ヶ月	8.8	42,540	374,352	8.8	374,352	単－ 210号
合　計					0 374,352		374,352	
変更積算金額					0 374,352		374,352	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/19　09:54:30

建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用費

第　107号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ設置費	使用OS：Windows		0	0	0			
		台	1	10,000	10,000	1	10,000	
合　計					0 10,000		10,000	
変更積算金額					0 10,000		10,000	円／式

印刷日時：2026/02/19　09:54:30

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	単位	m3	数量	1 1	単価	302.9 302.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し	ｍ３	1 1	330 330	330 330	CA900260
計					330 330	
単価					330 330	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	456.9 456.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5km以下	ｍ３	1 1	497.7 497.7	497.7 497.7	CB330030
計					497.7 497.7	
単価					497.7 497.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	転石破砕	火薬使用無	単位	m3	数量	1 1	単価	3,009 3,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転石破砕	無し		1	3,278	3,278	CB210260
		ｍ３	1	3,278	3,278	
計					3,278 3,278	
単価					3,278 3,278	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	277.7 277.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		1	302.5	302.5	CA900250
		ｍ３	1	302.5	302.5	
計					302.5 302.5	
単価					302.5 302.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	単位	m3	数量	0 1	単価	0 472.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（砂防）（ＩＣＴ）	土砂 3000m3以上 無し	ｍ３	0 1	0 515	0 515	CA900480
計					0 515	
単価					0 515	円／m3
変更積算単価					472.6	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	埋戻し		単位	m3	数量	1 1	単価	974 974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1 1	1,062 1,062	1,062 1,062	CB210410
計					1,062 1,062	
単価					1,062 1,062	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	847.1 847.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	922.7 922.7	922.7 922.7	CA900030
計					922.7 922.7	
単価					922.7 922.7	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	盛土(流用土)	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	239.8 239.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	261.3 261.3	261.3 261.3	CA900030
計					261.3 261.3	
単価					261.3 261.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	404.8 404.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	441 441	441 441	CB220010
計					441 441	
単価					441 441	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	植生ｼｰﾄ	植生ｼｰﾄ工(標準品) 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	974 974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生ｼｰﾄ工(標準品) 500m2以上1000m2未満 無	ｍ２	1 1	1,062 1,062	1,062 1,062	WB810870 単－　71号
計					1,062 1,062	
単価					1,062 1,062	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	277.7 277.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	ｍ３	1 1	302.5 302.5	302.5 302.5	CA900250
計					302.5 302.5	
単価					302.5 302.5	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 242.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 263.6	0 263.6	CA900010
計					0 263.6	
単価					0 263.6	円／m3
変更積算単価					242.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	456.9 456.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 （砂防）	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5km以下	ｍ３	1 1	497.7 497.7	497.7 497.7	CB330030
計					497.7 497.7	
単価					497.7 497.7	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 356.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	0 1	0 388.2	0 388.2	CB210110
計					0 388.2	
単価					0 388.2	円／m3
変更積算単価					356.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(粒径処理)	60を超え80%以下	単位	m3	数量	1 1	単価	1,696 1,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒径処理	60を超え80以下	ｍ３	1 1	1,848 1,848	1,848 1,848	CB332610
計					1,848 1,848	
単価					1,848 1,848	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(混合材料運搬・投入)		単位	m3	数量	1 1	単価	734.6 734.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	ｍ３	1 1	302.5 302.5	302.5 302.5	CA900250
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5km以下	ｍ３	1 1	497.7 497.7	497.7 497.7	CB330030
計					800.2 800.2	
単価					800.2 800.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(混合材料運搬・投入)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	0 1	0 776.4	0 776.4	CB210110
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ投入	ｸﾚｰﾝ投入　25t吊	ｍ３	0 1	0 1,297	0 1,297	WYB00024 単－　82号
計					0 2,073.4	
単価					0 2,074	円／m3
変更積算単価					1,904	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(敷均し・締固め)	4.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	1,579 1,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m未満	ｍ３	1 1	1,720 1,720	1,720 1,720	CB332630
計					1,720 1,720	
単価					1,720 1,720	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(敷均し・締固め)	4.5m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	1,254 1,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m以上	ｍ３	1 1	1,366 1,366	1,366 1,366	CB332630
計					1,366 1,366	
単価					1,366 1,366	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	外部保護材［上流］	3分5厘勾配　軽量鋼矢板・板厚4㎜（塗装）	単位	m2	数量	1 1	単価	30,893 30,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流外部保護材組立	3分5厘勾配　軽量鋼矢板・板厚4㎜（塗装）	ｍ２	1 1	33,650 33,650	33,650 33,650	WYB00003 単－　87号
計					33,650 33,650	
単価					33,650 33,650	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	外部保護材［上流］	垂直　軽量鋼矢板・板厚4㎜（塗装）	単位	m2	数量	1 1	単価	30,893 30,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流外部保護材組立	垂直　軽量鋼矢板・板厚4㎜（塗装）	ｍ２	1 1	33,650 33,650	33,650 33,650	WYB00005 単－　88号
計					33,650 33,650	
単価					33,650 33,650	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	外部保護材［上流］	断面折れ部（加工ｴｷｽﾄﾗ）	単位	m	数量	1 1	単価	7,831 7,831

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流外部保護材（塗装）	断面折れ部（加工ｴｷｽﾄﾗ）	m	1 1	8,530 8,530	8,530 8,530	WYB00001 単－　89号
計					8,530 8,530	
単価					8,530 8,530	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	外部保護材［上流］	平面折れ部（加工ｴｷｽﾄﾗ）	単位	m	数量	1 1	単価	15,515 15,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流外部保護材（塗装）	平面折れ部（加工ｴｷｽﾄﾗ）	m	1 1	16,900 16,900	16,900 16,900	WYB00004 単－　90号
計					16,900 16,900	
単価					16,900 16,900	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	外部保護材［上流］［材料費］	軽量鋼矢板・板厚4㎜（塗装）	単位	m2	数量	0 1	単価	0 27,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
外部保護材［上流］［材料費］	軽量鋼矢板・板厚4㎜（塗装）	m2	0 1	0 30,000	0 30,000	WYB00014 単－　91号
計					0 30,000	
単価					0 30,000	円／m2
変更積算単価					27,550	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	外部保護材［下流］	2分勾配　滑面	単位	m2	数量	1 1	単価	27,285 27,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流外部保護材組立	2分勾配　滑面	ｍ２	1 1	29,720 29,720	29,720 29,720	WYB00007 単－　92号
計					29,720 29,720	
単価					29,720 29,720	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	外部保護材［下流］	2分勾配　自然石模様（暗灰色　黒顔料3%）	単位	m2	数量	1 1	単価	35,915 35,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流外部保護材組立	2分勾配　自然石模様（暗灰色　黒顔料3%）		1	39,120	39,120	WYB00009
		ｍ２	1	39,120	39,120	単－　93号
計					39,120 39,120	
単価					39,120 39,120	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	外部保護材［下流］	異形部（加工ｴｷｽﾄﾗ）	単位	m	数量	1 1	単価	22,951 22,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流外部保護材	異形部（加工ｴｷｽﾄﾗ）		1	25,000	25,000	WYB00002
		m	1	25,000	25,000	単－　94号
計					25,000 25,000	
単価					25,000 25,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	外部保護材［下流］［材料費］	2分勾配　滑面	単位	m2	数量	0 1	単価	0 23,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
外部保護材［下流］［材料費］	2分勾配　滑面	ｍ２	0 1	0 25,100	0 25,100	WYB00015 単－　95号
計					0 25,100	
単価					0 25,100	円／m2
変更積算単価					23,050	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	外部保護材［下流］［材料費］	2分勾配　自然石模様（暗灰色　黒顔料3%）	単位	m2	数量	0 1	単価	0 31,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
外部保護材［下流］［材料費］	2分勾配　自然石模様（暗灰色　黒顔料3%）	ｍ２	0 1	0 34,500	0 34,500	WYB00017 単－　96号
計					0 34,500	
単価					0 34,500	円／m2
変更積算単価					31,680	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	水通し・隔壁ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40（高炉）	単位	m3	数量	1 1	単価	29,066 29,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	ｍ３	1 1	31,660 31,660	31,660 31,660	WB330440 単－　97号
計					31,660 31,660	
単価					31,660 31,660	 円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	残存型枠（水通し・隔壁ｺﾝｸﾘｰﾄ）	滑面	単位	m2	数量	1 1	単価	11,264 11,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	ｍ２	1 1	12,270 12,270	12,270 12,270	WB330850 単－　98号
計					12,270 12,270	
単価					12,270 12,270	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	残存化粧型枠（水通し・隔壁ｺﾝｸﾘｰﾄ）	自然石模様（暗灰色　黒顔料3%）	単位	m2	数量	1 1	単価	21,804 21,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準		1	23,750	23,750	WB330850
		ｍ２	1	23,750	23,750	単－　99号
計					23,750 23,750	
単価					23,750 23,750	円／m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	止水板	CF300×7	単位	m	数量	0 1	単価	0 5,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置	CF 300×7		0	0	0	WB330390
		m	1	5,665	5,665	単－ 100号
計					0 5,665	
単価					0 5,665	円／m
変更積算単価					5,201	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	天端保護ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40（高炉）	単位	m3	数量	1 1	単価	29,066 29,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	ｍ３	1 1	31,660 31,660	31,660 31,660	WB330440 単－　97号
計					31,660 31,660	
単価					31,660 31,660	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	目地板 （天端保護ｺﾝｸﾘｰﾄ）	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	3,149 3,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	ｍ２	1 1	3,430 3,430	3,430 3,430	CB224710
計					3,430 3,430	
単価					3,430 3,430	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	鋼製枠(鋼管ﾌﾚｰﾑ型・ﾊﾞｯﾄﾚｽ型)	鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤	単位	t	数量	0 1	単価	0 614,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製スリットえん堤	Ｊ-ｽﾘｯﾄえん堤　3m≦H	t	0 1	0 669,000	0 669,000	
計					0 669,000	
単価					0 669,000	円／t
変更積算単価					614,200	円／t

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B)　一般養生　生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	単位	m3	数量	1 1	単価	27,946 27,946

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満　無 18-5-40(高炉B)　無　一般養生 標準(1.0)	ｍ３	1 1	30,440 30,440	30,440 30,440	WB330440 単－ 109号
計					30,440 30,440	
単価					30,440 30,440	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	163,784 163,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	178,400 178,400	178,400 178,400	WB810010 単－ 110号
計					178,400 178,400	
単価					178,400 178,400	 円／t

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ふるい分け		単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふるい分け		 m3	0 1	0 1,851	0 1,851	WYB00016 単－ 112号
計					0 1,851	
単価					0 1,851	 円／m3
変更積算単価					 1,700	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	334.1 334.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	364 364	364 364	CA900020
計					364 364	
単価					364 364	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	転石破砕	火薬使用無	単位	m3	数量	1 1	単価	3,009 3,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転石破砕	無し	ｍ３	1 1	3,278 3,278	3,278 3,278	CB210260
計					3,278 3,278	
単価					3,278 3,278	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	242 242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1	263.6	263.6	CA900010
		ｍ３	1	263.6	263.6	
計					263.6 263.6	
単価					263.6 263.6	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 429.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900430
		ｍ３	1	467.7	467.7	
計					0 467.7	
単価					0 467.7	円／m3
変更積算単価					429.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,488 5,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,978 5,978	5,978 5,978	CA900030
計					5,978 5,978	
単価					5,978 5,978	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	847.1 847.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	922.7 922.7	922.7 922.7	CA900030
計					922.7 922.7	
単価					922.7 922.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	239.8 239.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	261.3 261.3	261.3 261.3	CA900030
計					261.3 261.3	
単価					261.3 261.3	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	712.7 712.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	1 1	776.4 776.4	776.4 776.4	CB210110
計					776.4 776.4	
単価					776.4 776.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	242 242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1	263.6	263.6	CA900010
		ｍ３	1	263.6	263.6	
計					263.6 263.6	
単価					263.6 263.6	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,580 5,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満		1	6,079	6,079	CA900040
		ｍ３	1	6,079	6,079	
計					6,079 6,079	
単価					6,079 6,079	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	889.7 889.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	969.2 969.2	969.2 969.2	CA900040
計					969.2 969.2	
単価					969.2 969.2	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	369.3 369.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	402.3 402.3	402.3 402.3	CA900040
計					402.3 402.3	
単価					402.3 402.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 705.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	0 1	0 768.2	0 768.2	CB210110
計					0 768.2	
単価					0 768.2	円／m3
変更積算単価					705.2	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 238.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 260	0 260	CA900010
計					0 260	
単価					0 260	円／m3
変更積算単価					238.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	安定処理	深さ1.0m 固化材100m3当り使用量 4t	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	深さ1.0m 固化材100m3当り使用量 4t	m3	0 1	0 2,166	0 2,166	WYB00023 単－ 116号
計					0 2,166	
単価					0 2,166	円／m3
変更積算単価					1,989	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	810.7 810.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	883.1 883.1	883.1 883.1	CB220010
計					883.1 883.1	
単価					883.1 883.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	404.8 404.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	441 441	441 441	CB220010
計					441 441	
単価					441 441	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	単位	m2	数量	0 1	単価	0 798.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	0 1	0 869.4	0 869.4	CB220070
計					0 869.4	
単価					0 869.4	円／m2
変更積算単価					798.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0 1	単価	0 504.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	0 1	0 549.1	0 549.1	CB220070
計					0 549.1	
単価					0 549.1	円／m2
変更積算単価					504.1	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	植生ｼｰﾄ	植生ｼｰﾄ工(標準品) 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	974 974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生ｼｰﾄ工(標準品) 500m2以上1000m2未満 無	ｍ２	1 1	1,062 1,062	1,062 1,062	WB810870 単－　71号
計					1,062 1,062	
単価					1,062 1,062	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	2,698 2,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 500m2以上1000m2未満 無	ｍ２	1 1	2,939 2,939	2,939 2,939	WB810870 単－ 117号
計					2,939 2,939	
単価					2,939 2,939	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	9,547 9,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	ｍ	1 1	10,400 10,400	10,400 10,400	WB821410 単－ 118号
計					10,400 10,400	
単価					10,400 10,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	867.6 867.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	945.1 945.1	945.1 945.1	CB410030
計					945.1 945.1	
単価					945.1 945.1	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	数量	1 1	単価	620.6 620.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	1 1	676 676	676 676	WB810580 単－ 119号
計					676 676	
単価					676 676	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	防護柵設置(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	数量	0 1	単価	0 778.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	0 1	0 848	0 848	WB810560 単－ 120号
計					0 848	
単価					0 848	円／m
変更積算単価					778.4	円／m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,724

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0 1	0 8,415	0 8,415	WB824010 単－ 121号
計					0 8,415	
単価					0 8,415	円／m3
変更積算単価					7,724	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	192.2 192.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	209.4 209.4	209.4 209.4	CB430310
計					209.4 209.4	
単価					209.4 209.4	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m	数量	1 1	単価	1,255 1,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1 1	1,368 1,368	1,368 1,368	CB422540
計					1,368 1,368	
単価					1,368 1,368	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,402 3,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,706 3,706	3,706 3,706	CB227010
計					3,706 3,706	
単価					3,706 3,706	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,833	0 1,833	CB227010
計					0 1,833	
単価					0 1,833	円／m3
変更積算単価					1,683	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,451 3,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	3,760	3,760	WB020051
		ｍ３	1	3,760	3,760	単－ 122号
計					3,760 3,760	
単価					3,760 3,760	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	中層混合処理工	8m＜L≦10m 1,000m3以上 300kg/m3 有	単位	ｍ３	数量	100	単価	9,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.318	30,576	9,723	
特殊作業員		人	0.318	26,104	8,301	
普通作業員		人	0.637	22,152	14,110	
セメント系固化材	高有機質土用　バラ	t	31.8	20,000	636,000	
中層混合処理機運転	8m＜L≦10m	日	0.318	597,500	190,005	WK220610 単－ 214号
スラリプラント運転		日	0.318	82,320	26,177	WK220620 単－ 212号
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		66,984	
特許料金	ｽﾗﾘｰ噴射方式	ｍ３	100	30	3,000	
計					954,300	
単価					9,543	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	中層混合処理工	2m＜L≦5m 1,000m3以上 200kg/m3 有	単位	ｍ３	数量	100	単価	7,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.444	30,576	13,575	
特殊作業員		人	0.444	26,104	11,590	
普通作業員		人	0.889	22,152	19,693	
セメント系固化材	高有機質土用　バラ	t	21.2	20,000	424,000	
中層混合処理機運転	2m＜L≦5m	日	0.444	334,900	148,695	WK220610 単－ 215号
スラリプラント運転		日	0.444	82,320	36,550	WK220620 単－ 216号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		66,697	
特許料金	ｽﾗﾘｰ噴射方式	ｍ３	100	30	3,000	
計					723,800	
単価					7,238	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	中層混合処理工	5m＜L≦8m 1,000m3以上 200kg/m3 有	単位	ｍ３	数量	100	単価	7,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.365	30,576	11,160	
特殊作業員		人	0.365	26,104	9,527	
普通作業員		人	0.73	22,152	16,170	
セメント系固化材	高有機質土用　バラ	t	21.2	20,000	424,000	
中層混合処理機運転	5m＜L≦8m	日	0.365	512,100	186,916	WK220610 単－ 217号
スラリプラント運転		日	0.365	82,320	30,046	WK220620 単－ 216号
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		65,981	
特許料金	ｽﾗﾘｰ噴射方式	ｍ３	100	30	3,000	
計					746,800	
単価					7,468	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	中層混合処理工	8m＜L≦10m 1,000m3以上 200kg/m3 有	単位	ｍ３	数量	100	単価	7,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.318	30,576	9,723	
特殊作業員		人	0.318	26,104	8,301	
普通作業員		人	0.637	22,152	14,110	
セメント系固化材	高有機質土用　バラ	t	21.2	20,000	424,000	
中層混合処理機運転	8m＜L≦10m	日	0.318	597,500	190,005	WK220610 単－ 218号
スラリプラント運転		日	0.318	82,320	26,177	WK220620 単－ 216号
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		66,984	
特許料金	ｽﾗﾘｰ噴射方式	ｍ３	100	30	3,000	
計					742,300	
単価					7,423	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	中層混合処理工	8m＜L≦10m 1,000m3以上 240kg/m3 有	単位	ｍ３	数量	100	単価	8,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.318	30,576	9,723	
特殊作業員		人	0.318	26,104	8,301	
普通作業員		人	0.637	22,152	14,110	
セメント系固化材	高有機質土用　バラ	t	25.44	20,000	508,800	
中層混合処理機運転	8m＜L≦10m	日	0.318	597,500	190,005	WK220610 単－ 214号
スラリプラント運転		日	0.318	82,320	26,177	WK220620 単－ 212号
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		66,984	
特許料金	ｽﾗﾘｰ噴射方式	ｍ３	100	30	3,000	
計					827,100	
単価					8,271	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	中層混合処理工	10m＜L≦13m 1,000m3以上 240kg/m3 有	単位	ｍ３	数量	100	単価	8,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.282	30,576	8,622	
特殊作業員		人	0.282	26,104	7,361	
普通作業員		人	0.565	22,152	12,515	
セメント系固化材	高有機質土用　バラ	t	25.44	20,000	508,800	
中層混合処理機運転	10m＜L≦13m	日	0.282	723,700	204,083	WK220610 単－ 219号
スラリプラント運転		日	0.282	82,320	23,214	WK220620 単－ 212号
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		66,505	
特許料金	ｽﾗﾘｰ噴射方式	ｍ３	100	30	3,000	
計					834,100	
単価					8,341	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	中層混合処理工	8m＜L≦10m 1,000m3以上 180kg/m3 有	単位	ｍ３	数量	100	単価	6,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.318	30,576	9,723	
特殊作業員		人	0.318	26,104	8,301	
普通作業員		人	0.637	22,152	14,110	
セメント系固化材	高有機質土用　バラ	t	19.08	20,000	381,600	
中層混合処理機運転	8m＜L≦10m	日	0.318	597,500	190,005	WK220610 単－ 218号
スラリプラント運転		日	0.318	82,320	26,177	WK220620 単－ 216号
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		66,984	
特許料金	ｽﾗﾘｰ噴射方式	ｍ３	100	30	3,000	
計					699,900	
単価					6,999	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	中層混合処理工	10m＜L≦13m 1,000m3以上 180kg/m3 有	単位	ｍ３	数量	100	単価	7,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.282	30,576	8,622	
特殊作業員		人	0.282	26,104	7,361	
普通作業員		人	0.565	22,152	12,515	
セメント系固化材	高有機質土用　バラ	t	19.08	20,000	381,600	
中層混合処理機運転	10m＜L≦13m	日	0.282	723,700	204,083	WK220610 単－ 220号
スラリプラント運転		日	0.282	82,320	23,214	WK220620 単－ 216号
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		66,505	
特許料金	ｽﾗﾘｰ噴射方式	ｍ３	100	30	3,000	
計					706,900	
単価					7,069	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ投入	ｸﾚｰﾝ投入　25t吊	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 1,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊		0	0	0	
		日	0.17	46,100	7,837	
バックホウ(クローラ)［標準］	山積0.28m3（平積0.2m3）		0	0	0	WYB00025
		日	0.08	38,140	3,051	単－ 221号
普通作業員			0	0	0	
		人	0.08	22,152	1,772	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
		式	1		310	
計					0 12,970	
単価					0 1,297	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	ｍ３	数量	100	単価	32,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.2	30,576	97,843	
特殊作業員		人	7.4	26,104	193,169	
普通作業員		人	7.7	22,152	170,570	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	104	25,600	2,662,400	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.8	46,100	129,080	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		45,938	
計					3,299,000	
単価					32,990	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	型枠工［砂防］	標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100	単価	10,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.9	30,576	119,246	
型わく工		人	14.9	28,184	419,941	
特殊作業員		人	0.85	26,104	22,188	
普通作業員		人	8.5	22,152	188,292	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.3	46,100	106,030	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		187,303	
計					1,043,000	
単価					10,430	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	ｍ３	数量	100	単価	32,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.2	30,576	97,843	
特殊作業員		人	7.4	26,104	193,169	
普通作業員		人	7.7	22,152	170,570	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	104	25,600	2,662,400	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.8	46,100	129,080	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		45,938	
計					3,299,000	
単価					32,990	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	型枠工［砂防］	標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100	単価	10,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.9	30,576	119,246	
型わく工		人	14.9	28,184	419,941	
特殊作業員		人	0.85	26,104	22,188	
普通作業員		人	8.5	22,152	188,292	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.3	46,100	106,030	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		187,303	
計					1,043,000	
単価					10,430	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	上流外部保護材組立	3分5厘勾配　軽量鋼矢板・板厚4㎜（塗装）	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	33,650 33,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14 0.14	30,576 30,576	4,280 4,280	
特殊作業員		人	0.14 0.14	26,104 26,104	3,654 3,654	
普通作業員		人	1.26 1.26	22,152 22,152	27,911 27,911	
上流外部保護材	軽量鋼矢板・板厚4㎜（塗装）	ｍ２	10 10	30,000 30,000	300,000 300,000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		655 655	
計					336,500 336,500	
単価					33,650 33,650	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	上流外部保護材組立	垂直　軽量鋼矢板・板厚4㎜（塗装）	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	33,650 33,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14 0.14	30,576 30,576	4,280 4,280	
特殊作業員		人	0.14 0.14	26,104 26,104	3,654 3,654	
普通作業員		人	1.26 1.26	22,152 22,152	27,911 27,911	
上流外部保護材	軽量鋼矢板・板厚4㎜（塗装）	ｍ２	10 10	30,000 30,000	300,000 300,000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		655 655	
計					336,500 336,500	
単価					33,650 33,650	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	上流外部保護材（塗装）	断面折れ部（加工ｴｷｽﾄﾗ）	単位	m	数量	1 1	単価	8,530 8,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流外部保護材(塗装)	加工ｴｷｽﾄﾗ　断面折部	m	1 1	8,530 8,530	8,530 8,530	
計					8,530 8,530	
単価					8,530 8,530	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	上流外部保護材（塗装）	平面折れ部（加工ｴｷｽﾄﾗ）	単位	m	数量	1 1	単価	16,900 16,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流外部保護材(塗装)	加工ｴｷｽﾄﾗ　平面折部	m	1 1	16,900 16,900	16,900 16,900	
計					16,900 16,900	
単価					16,900 16,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	外部保護材［上流］［材料費］	軽量鋼矢板・板厚4㎜（塗装）	単位	m2	数量	0 1	単価	0 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流外部保護材	軽量鋼矢板・板厚4㎜（塗装）	ｍ２	0 1	0 30,000	0 30,000	
計					0 30,000	
単価					0 30,000	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	下流外部保護材組立	2分勾配　滑面	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	29,720 29,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	30,576 30,576	6,115 6,115	
ブロック工		人	0.46 0.46	28,392 28,392	13,060 13,060	
特殊作業員		人	0.34 0.34	26,104 26,104	8,875 8,875	
普通作業員		人	0.36 0.36	22,152 22,152	7,974 7,974	
下流外部保護材	2分勾配用（滑面）	ｍ２	10 10	25,100 25,100	251,000 251,000	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.12 0.12	46,100 46,100	5,532 5,532	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		4,644 4,644	
計					297,200 297,200	
単価					29,720 29,720	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	下流外部保護材組立	2分勾配　自然石模様（暗灰色　黒顔料3%）	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	39,120 39,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	30,576 30,576	6,115 6,115	
ブロック工		人	0.46 0.46	28,392 28,392	13,060 13,060	
特殊作業員		人	0.34 0.34	26,104 26,104	8,875 8,875	
普通作業員		人	0.36 0.36	22,152 22,152	7,974 7,974	
下流外部保護材	2分勾配用(自然石模様)（暗灰色　黒顔料3%）	ｍ２	10 10	34,500 34,500	345,000 345,000	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.12 0.12	46,100 46,100	5,532 5,532	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		4,644 4,644	
計					391,200 391,200	
単価					39,120 39,120	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	下流外部保護材	異形部（加工ｴｷｽﾄﾗ）	単位	m	数量	1 1	単価	25,000 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流外部保護材	加工ｴｷｽﾄﾗ　異形部	m	1 1	25,000 25,000	25,000 25,000	
計					25,000 25,000	
単価					25,000 25,000	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	外部保護材［下流］［材料費］	2分勾配　滑面	単位	m２	数量	0 1	単価	0 25,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流外部保護材	2分勾配用（滑面）	m２	0 1	0 25,100	0 25,100	
計					0 25,100	
単価					0 25,100	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	外部保護材［下流］［材料費］	2分勾配　自然石模様（暗灰色　黒顔料3%）	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 34,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流外部保護材	2分勾配用(自然石模様)（暗灰色　黒顔料3%）	ｍ２	0 1	0 34,500	0 34,500	
計					0 34,500	
単価					0 34,500	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	ｍ３	数量	100	単価	31,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	30,576	85,612	
特殊作業員		人	5.3	26,104	138,351	
普通作業員		人	6.1	22,152	135,127	
生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３	104	25,600	2,662,400	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.2	46,100	101,420	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		43,090	
計					3,166,000	
単価					31,660	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	12,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,576	48,921	
型わく工		人	5	28,184	140,920	
普通作業員		人	3.2	22,152	70,886	
溶接工		人	2.7	30,264	81,712	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	46,100	78,370	
残存型枠	滑面ﾀｲﾌﾟ	ｍ２	106	7,000	742,000	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		64,191	
計					1,227,000	
単価					12,270	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	23,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	30,576	64,209	
型わく工		人	5.1	28,184	143,738	
普通作業員		人	3.5	22,152	77,532	
溶接工		人	2.7	30,264	81,712	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.9	46,100	87,590	
残存化粧型枠	自然石模様（暗灰色　黒顔料3%）	ｍ２	106	17,500	1,855,000	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		65,219	
計					2,375,000	
単価					23,750	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	止水板設置	CF 300×7	単位	m	数量	10	単価	5,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	30,576	9,172	
普通作業員		人	0.8	22,152	17,721	
塩ビ止水板	ＣＦ　３００×７	m	10.9	2,730	29,757	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56,650	
単価					5,665	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	アンカー工	56本 0m3/100本	単位	本	数量	100	単価	4,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.381	30,576	72,801	
特殊作業員		人	4.762	26,104	124,307	
普通作業員		人	2.381	22,152	52,743	
アンカーボルト	M22×450L（全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ　ﾜｯｼｬｰ・ﾅｯﾄ含む）	本	100	2,028	202,800	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,949	
計					462,600	
単価					4,626	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤)	36.7t 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.806	30,576	24,644	
特殊作業員		人	0.806	26,104	21,039	
普通作業員		人	0.806	22,152	17,854	
とび工		人	1.613	28,912	46,635	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.806	46,100	37,156	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		7,672	
計					155,000	
単価					15,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	本締め工	424本	単位	本	数量	100	単価	224.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.195	30,576	5,962	
特殊作業員		人	0.584	26,104	15,244	
本締めボルト【０円単価】		本	100	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		1,264	
計					22,470	
単価					224.7	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	素地調整	動力工具処理	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,282 1,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	4.2 4.2	29,640 29,640	124,488 124,488	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		3,712 3,712	
計					128,200 128,200	
単価					1,282 1,282	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	現場塗装（下塗り）	錆止め（3回塗り）	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,959 1,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	4.8 4.8	29,640 29,640	142,272 142,272	
下塗さび止め塗料	鉛・クロムフリーさび止め　ＪＩＳ　Ｋ　５６７４	ｋｇ	51 51	740 740	37,740 37,740	
塗料用シンナー	Ｋ－２２０１	Ｌ	6.375 6.375	275 275	1,753 1,753	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		14,135 14,135	
計					195,900 195,900	
単価					1,959 1,959	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	現場塗装工（はけ塗り）	各種 各種 12kg/100m2 11kg/100m2 1.5L/100m2 1.375L/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	3.5	29,640	103,740	
合成樹脂調合ペイント	K5516　2種　中塗り用　中彩B	ｋｇ	12	750	9,000	
合成樹脂調合ペイント	K5516　2種　上塗り用　中彩B	ｋｇ	11	860	9,460	
塗料用シンナー	K-2201	L	1.5	275	412	
塗料用シンナー	K-2201	L	1.375	275	378	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,010	
計					125,000	
単価					1,250	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,796

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,576	58,094	
とび工		人	8.4	28,912	242,860	
普通作業員		人	1.8	22,152	39,873	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	46,100	36,880	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		101,893	
計					479,600	
単価					4,796	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,576	45,864	
とび工		人	6.1	28,912	176,363	
普通作業員		人	2.7	22,152	59,810	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	46,100	36,880	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		89,283	
計					408,200	
単価					4,082	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	ｍ３	数量	100	単価	30,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	30,576	55,036	
特殊作業員		人	4	26,104	104,416	
普通作業員		人	4.8	22,152	106,329	
生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３	104	25,600	2,662,400	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.6	46,100	73,760	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		42,059	
計					3,044,000	
単価					30,440	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					178,400	
単価					178,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	足場設置・撤去［砂防］		単位	m	数量	10	単価	2,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,576	3,057	
とび工		人	0.4	28,912	11,564	
普通作業員		人	0.4	22,152	8,860	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		4,929	
計					28,410	
単価					2,841	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	ふるい分け		単位	m3	数量	0 100	単価	0 1,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.667	0 30,576	0 50,970	
普通作業員		人	0 1.667	0 22,152	0 36,927	
バックホウ　クローラ型（山積0.8m3）運転	排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）　山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0 1.667	0 55,690	0 92,835	WYB00018 単－ 222号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 4,368	
計					0 185,100	
単価					0 1,851	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	自走式破砕機設置・撤去		単位	回	数量	0 1	単価	0 153,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.58	0 30,576	0 17,734	
特殊作業員		人	0 0.58	0 26,104	0 15,140	
自走式破砕機運転	30t級　供給口開き450㎜　幅925㎜	日	0 0.58	0 154,100	0 89,378	WYB00040 単－ 223号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 0.54	0 38,800	0 20,952	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 9,996	
計					0 153,200	
単価					0 153,200	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	骨材再生工	投入殻寸法600㎜以下	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 3,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.25	0 30,576	0 38,220	
特殊作業員		人	0 1.25	0 26,104	0 32,630	
自走式破砕機運転	30t級　供給口開き450㎜　幅925㎜	日	0 1.25	0 154,100	0 192,625	WYB00042 単－ 224号
バックホウ　クローラ型（山積0.8m3）運転		日	0 1.25	0 62,250	0 77,812	WYB00043 単－ 225号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 20,413	
計					0 361,700	
単価					0 3,617	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	第4種建設発生土	ｍ３	100	1,300	130,000	
計					130,000	
単価					1,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	安定処理	深さ1.0m 固化材100m3当り使用量 4t	単位	m3	数量	0 100	単価	0 2,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.556	0 30,576	0 17,000	
普通作業員		人	0 1.667	0 22,152	0 36,927	
運転手（特殊）		人	0 1.667	0 26,416	0 44,035	
軽油		L	0 27.8	0 143	0 3,975	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 0.556	0 7,490	0 4,164	
生石灰	特号フレコン１ｔ入り	t	0 4.2	0 24,000	0 100,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 9,699	
計					0 216,600	
単価					0 2,166	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 500m2以上1000m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,939

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生マット）	肥料袋付	ｍ２	1	2,939.64	2,939	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,939	
単価					2,939	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,241.04	62,410	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,400	39,600	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,300	1,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					104,000	
単価					10,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	676	676	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					676	
単価					676	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	848.4	848	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					848	
単価					848	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,415.1	8,415	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,415	
単価					8,415	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻（無筋）	ｍ３	100	3,760	376,000	
計					376,000	
単価					3,760	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	暗渠排水管設置（露出部）	φ600波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ管）	単位	m	数量	10 10	単価	25,140 25,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	30,576 30,576	3,057 3,057	
普通作業員		人	0.3 0.3	22,152 22,152	6,645 6,645	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ600波状管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)	m	10.1 10.1	21,000 21,000	212,100 212,100	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		29,598 29,598	
計					251,400 251,400	
単価					25,140 25,140	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	暗渠排水管設置（露出部）	φ600波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ管）	単位	m	数量	0 10	単価	0 25,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 30,576	0 3,057	
普通作業員		人	0 0.3	0 22,152	0 6,645	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ600波状管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)	m	0 10.1	0 21,000	0 212,100	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	0 1		0 29,598	
計					0 251,400	
単価					0 25,140	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	単位	袋	数量	10	単価	8,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	30,576	8,500	
特殊作業員		人	0.278	26,104	7,256	
普通作業員		人	0.278	22,152	6,158	
耐候性大型土のう	φ110(丸型)×110　長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	日	0.278	58,690	16,315	WK330220 単－ 226号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		871	
計					82,100	
単価					8,210	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,415.1	8,415	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,415	
単価					8,415	円／ｍ３

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	防音ｼｰﾄ工事	設置	単位	m	数量	0 1	単価	0 3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音ｼｰﾄ工事	設置	m	0 1	0 3,200	0 3,200	
計					0 3,200	
単価					0 3,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	防音ｼｰﾄ工事	撤去	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音ｼｰﾄ工事	撤去	m	0 1	0 1,800	0 1,800	
計					0 1,800	
単価					0 1,800	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	防音ｼｰﾄ工事	単管　賃料	単位	ヶ月	数量	0 1	単価	0 42,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音ｼｰﾄ工事　単管　賃貸料	H=3.6m　L=40m	ヶ月	0 1	0 42,600	0 42,600	
計					0 42,600	
単価					0 42,600	円／ヶ月

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	防音ｼｰﾄ工事	防音ｼｰﾄ　賃料	単位	ヶ月	数量	0 1	単価	0 37,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防音ｼｰﾄ工事　防音ｼｰﾄ　賃貸料	H=3.6m　L=40m	ヶ月	0 1	0 37,300	0 37,300	
計					0 37,300	
単価					0 37,300	円／ヶ月

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	資材班優・搬出		単位	台	数量	0 1	単価	0 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
資材搬入・搬出（防音ｼｰﾄ工事）	４ｔユニック	台	0 1	0 25,000	0 25,000	
計					0 25,000	
単価					0 25,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	法定福利費		単位	式	数量	0 1	単価	0 23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法定福利費（防音ｼｰﾄ工事）		式	0 1		0 23,000	
計					0 23,000	
単価					0 23,000	円／式

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	諸雑費		単位	式	数量	0 1	単価	0 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費（防音ｼｰﾄ工事）		式	0 1		0 30,000	
計					0 30,000	
単価					0 30,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	現地調査・設置		単位	式	数量	0 1	単価	0 91,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0 1	0 38,800	0 38,800	
電気通信技術員		人	0 2	0 26,100	0 52,200	
計					0 91,000	
単価					0 91,000	円／式

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	現地調査・設置		単位	式	数量	0 1	単価	0 129,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0 2	0 38,800	0 77,600	
電気通信技術員		人	0 2	0 26,100	0 52,200	
計					0 129,800	
単価					0 129,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,768	14,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,770	
単価					14,770	円／人日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,848	16,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,850	
単価					16,850	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,768	14,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,770	
単価					14,770	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	貨物自動車による運搬（１車１回）	自走式破砕機 ｸﾗｯｼｬｰ寸法 開450mm 幅925mm 27.6km 無 有 4680円	単位	台	数量	1	単価	91,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	4,680	4,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					91,680	
単価					91,680	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,929,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	16	26,104	417,664	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.4	46,100	110,640	
運搬費等率 265%		式	1		1,400,005	
諸雑費（まるめ）		式	1		691	
計					1,929,000	
単価					1,929,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	5,087,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	41.2	26,104	1,075,484	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	6.3	88,900	560,070	
運搬費等率 211%		式	1		3,451,018	
諸雑費（まるめ）		式	1		428	
計					5,087,000	
単価					5,087,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	用木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満	単位	本	数量	10 10	単価	6,662 6,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45 0.45	30,576 30,576	13,759 13,759	
特殊作業員		人	0.62 0.62	26,104 26,104	16,184 16,184	
普通作業員		人	0.5 0.5	22,152 22,152	11,076 11,076	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掘み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掘み装置］開口幅1700~2000	日	0.3 0.3	58,020 58,020	17,406 17,406	WYB00122 単－ 227号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		8,195 8,195	
計					66,620 66,620	
単価					6,662 6,662	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	用木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	10 10	単価	10,250 10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.72 0.72	30,576 30,576	22,014 22,014	
特殊作業員		人	1.08 1.08	26,104 26,104	28,192 28,192	
普通作業員		人	0.72 0.72	22,152 22,152	15,949 15,949	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掴み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掴み装置］開口幅1700~2000	日	0.4 0.4	58,020 58,020	23,208 23,208	WYB00124 単－ 228号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		13,137 13,137	
計					102,500 102,500	
単価					10,250 10,250	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	用木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	10 10	単価	23,810 23,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.47 1.47	30,576 30,576	44,946 44,946	
特殊作業員		人	2.46 2.46	26,104 26,104	64,215 64,215	
普通作業員		人	2.35 2.35	22,152 22,152	52,057 52,057	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掘み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掘み装置］開口幅1700~2000	日	0.77 0.77	58,020 58,020	44,675 44,675	WYB00126 単－ 229号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		32,207 32,207	
計					238,100 238,100	
単価					23,810 23,810	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	用木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満	単位	本	数量	10 10	単価	36,950 36,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.05 2.05	30,576 30,576	62,680 62,680	
特殊作業員		人	3.89 3.89	26,104 26,104	101,544 101,544	
普通作業員		人	3.87 3.87	22,152 22,152	85,728 85,728	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掴み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掴み装置］開口幅1700~2000	日	1.2 1.2	58,020 58,020	69,624 69,624	WYB00128 単－ 230号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		49,924 49,924	
計					369,500 369,500	
単価					36,950 36,950	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	用木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満	単位	本	数量	10 10	単価	66,910 66,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.55 3.55	30,576 30,576	108,544 108,544	
特殊作業員		人	6.51 6.51	26,104 26,104	169,937 169,937	
普通作業員		人	7.25 7.25	22,152 22,152	160,602 160,602	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掘み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3［掘み装置］開口幅1700~2000	日	2.3 2.3	58,020 58,020	133,446 133,446	WYB00130 単－ 231号
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1 1		96,571 96,571	
計					669,100 669,100	
単価					66,910 66,910	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	用木伐採	胸高直径60cm以上70cm未満	単位	本	数量	10 10	単価	88,020 88,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.1 5.1	30,576 30,576	155,937 155,937	
特殊作業員		人	9.91 9.91	26,104 26,104	258,690 258,690	
普通作業員		人	8.7 8.7	22,152 22,152	192,722 192,722	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掴み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3［掴み装置］開口幅1700~2000	日	2.4 2.4	58,020 58,020	139,248 139,248	WYB00132 単－ 232号
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1 1		133,603 133,603	
計					880,200 880,200	
単価					88,020 88,020	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	用木伐採	胸高直径70cm以上80cm未満	単位	本	数量	10 10	単価	114,800 114,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.2 6.2	30,576 30,576	189,571 189,571	
特殊作業員		人	13.5 13.5	26,104 26,104	352,404 352,404	
普通作業員		人	12.5 12.5	22,152 22,152	276,900 276,900	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掴み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掴み装置］開口幅1700~2000	日	2.3 2.3	58,020 58,020	133,446 133,446	WYB00134 単－ 231号
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		195,679 195,679	
計					1,148,000 1,148,000	
単価					114,800 114,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	用木伐採	胸高直径80cm以上90cm未満	単位	本	数量	10 10	単価	145,000 145,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8.3 8.3	30,576 30,576	253,780 253,780	
特殊作業員		人	17.8 17.8	26,104 26,104	464,651 464,651	
普通作業員		人	15.5 15.5	22,152 22,152	343,356 343,356	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掘み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掘み装置］開口幅1700~2000	日	2.3 2.3	58,020 58,020	133,446 133,446	WYB00136 単－ 231号
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		254,767 254,767	
計					1,450,000 1,450,000	
単価					145,000 145,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	薪炭林伐採	胸高直径11㎝未満	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,784 1,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.35 1.35	30,576 30,576	41,277 41,277	
特殊作業員		人	2.25 2.25	26,104 26,104	58,734 58,734	
普通作業員		人	2.2 2.2	22,152 22,152	48,734 48,734	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		29,655 29,655	
計					178,400 178,400	
単価					1,784 1,784	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	集積（枝葉・幹）	機械施工	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	672 672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.39 0.39	30,576 30,576	11,924 11,924	
普通作業員		人	0.4 0.4	22,152 22,152	8,860 8,860	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掘み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3［掘み装置］開口幅1700~2000	日	0.8 0.8	58,020 58,020	46,416 46,416	WYB00138 単－ 233号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					67,200 67,200	
単価					672 672	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	伐採木（丸太）運搬	運搬距離L=5.0km以下	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	2,569 2,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2 0.2	22,152 22,152	4,430 4,430	
トラック運転	10t積　ﾛｰﾀﾞｰ装着車	日	0.2 0.2	106,300 106,300	21,260 21,260	WYB00011 単－ 234号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					25,690 25,690	
単価					2,569 2,569	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	用木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 6,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.45	0 30,576	0 13,759	
特殊作業員		人	0 0.62	0 26,104	0 16,184	
普通作業員		人	0 0.5	0 22,152	0 11,076	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掴み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3［掴み装置］開口幅1700~2000	日	0 0.3	0 58,020	0 17,406	WYB00188 単－ 235号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 8,195	
計					0 66,620	
単価					0 6,662	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	用木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.72	0 30,576	0 22,014	
特殊作業員		人	0 1.08	0 26,104	0 28,192	
普通作業員		人	0 0.72	0 22,152	0 15,949	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掘み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掘み装置］開口幅1700~2000	日	0 0.4	0 58,020	0 23,208	WYB00190 単－ 236号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 13,137	
計					0 102,500	
単価					0 10,250	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	用木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 23,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.47	0 30,576	0 44,946	
特殊作業員		人	0 2.46	0 26,104	0 64,215	
普通作業員		人	0 2.35	0 22,152	0 52,057	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掴み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3［掴み装置］開口幅1700~2000	日	0 0.77	0 58,020	0 44,675	WYB00192 単－ 237号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 32,207	
計					0 238,100	
単価					0 23,810	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	用木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 36,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.05	0 30,576	0 62,680	
特殊作業員		人	0 3.89	0 26,104	0 101,544	
普通作業員		人	0 3.87	0 22,152	0 85,728	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掘み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掘み装置］開口幅1700~2000	日	0 1.2	0 58,020	0 69,624	WYB00194 単－ 238号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 49,924	
計					0 369,500	
単価					0 36,950	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	用木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 66,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3.55	0 30,576	0 108,544	
特殊作業員		人	0 6.51	0 26,104	0 169,937	
普通作業員		人	0 7.25	0 22,152	0 160,602	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掘み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掘み装置］開口幅1700~2000	日	0 2.3	0 58,020	0 133,446	WYB00196 単－ 239号
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 96,571	
計					0 669,100	
単価					0 66,910	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	用木伐採	胸高直径60cm以上70cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 88,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 5.1	0 30,576	0 155,937	
特殊作業員		人	0 9.91	0 26,104	0 258,690	
普通作業員		人	0 8.7	0 22,152	0 192,722	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掘み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3［掘み装置］開口幅1700~2000	日	0 2.4	0 58,020	0 139,248	WYB00198 単－ 240号
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 133,603	
計					0 880,200	
単価					0 88,020	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	用木伐採	胸高直径70cm以上80cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 114,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 6.2	0 30,576	0 189,571	
特殊作業員		人	0 13.5	0 26,104	0 352,404	
普通作業員		人	0 12.5	0 22,152	0 276,900	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掘み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3［掘み装置］開口幅1700~2000	日	0 2.3	0 58,020	0 133,446	WYB00200 単－ 239号
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	0 1		0 195,679	
計					0 1,148,000	
単価					0 114,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	用木伐採	胸高直径80cm以上90cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 145,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 8.3	0 30,576	0 253,780	
特殊作業員		人	0 17.8	0 26,104	0 464,651	
普通作業員		人	0 15.5	0 22,152	0 343,356	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掘み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3［掘み装置］開口幅1700~2000	日	0 2.3	0 58,020	0 133,446	WYB00202 単－ 239号
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	0 1		0 254,767	
計					0 1,450,000	
単価					0 145,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	用木伐採	胸高直径90cm以上100cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 170,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 11.5	0 30,576	0 351,624	
特殊作業員		人	0 20	0 26,104	0 522,080	
普通作業員		人	0 17.5	0 22,152	0 387,660	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掴み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3［掴み装置］開口幅1700~2000	日	0 2.2	0 58,020	0 127,644	WYB00204 単－ 241号
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 314,992	
計					0 1,704,000	
単価					0 170,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	薪炭林伐採	胸高直径11㎝未満	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 1,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.35	0 30,576	0 41,277	
特殊作業員		人	0 2.25	0 26,104	0 58,734	
普通作業員		人	0 2.2	0 22,152	0 48,734	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 29,655	
計					0 178,400	
単価					0 1,784	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	集積（枝葉・幹）	機械施工	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.39	0 30,576	0 11,924	
普通作業員		人	0 0.4	0 22,152	0 8,860	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掘み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3［掘み装置］開口幅1700~2000	日	0 0.8	0 58,020	0 46,416	WYB00207 単－ 242号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 67,200	
単価					0 672	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	伐採木（丸太）運搬	運搬距離L=5.0km以下	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 2,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.2	0 22,152	0 4,430	
トラック運転	10t積　ﾛｰﾀﾞｰ装着車	日	0 0.2	0 106,300	0 21,260	WYB00209 単－ 243号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 25,690	
単価					0 2,569	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	根株	ｔ	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	17,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	枝葉	ｔ	100	17,000	1,700,000	
計					1,700,000	
単価					17,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	根株	ｔ	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	17,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	枝葉	ｔ	100	17,000	1,700,000	
計					1,700,000	
単価					17,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1 1	単価	186,000 186,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験費	50ｋN以内		1	186,000	186,000	
		箇所	1	186,000	186,000	
計					186,000 186,000	
単価					186,000 186,000	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	平板載荷試験費	100kN以内	単位	箇所	数量	1 1	単価	236,000 236,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験費	100ｋN以内		1	236,000	236,000	
		箇所	1	236,000	236,000	
計					236,000 236,000	
単価					236,000 236,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	練り混ぜ		単位	ｹｰｽ	数量	1 1	単価	1,551 1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（Ｃ）		人	0.035 0.035	40,300 40,300	1,410 1,410	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		141 141	
計					1,551 1,551	
単価					1,551 1,551	円／ｹｰｽ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	供試体作製	1組当たり3本	単位	組	数量	1 1	単価	16,190 16,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0.03 0.03	66,900 66,900	2,007 2,007	
技師（A）		人	0.12 0.12	59,600 59,600	7,152 7,152	
技師（C）		人	0.12 0.12	40,300 40,300	4,836 4,836	
モールド	φ125	組	1 1	800 800	800 800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		1,395 1,395	
計					16,190 16,190	
単価					16,190 16,190	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ		単位	本	数量	1 1	単価	2,906 2,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0.02 0.02	59,600 59,600	1,192 1,192	
技師（C）		人	0.036 0.036	40,300 40,300	1,450 1,450	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		264 264	
計					2,906 2,906	
単価					2,906 2,906	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	供試体養生	1組当たり3本	単位	組	数量	1 1	単価	10,130 10,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0.1 0.1	66,900 66,900	6,690 6,690	
技師（A）		人	0.02 0.02	59,600 59,600	1,192 1,192	
技師（C）		人	0.033 0.033	40,300 40,300	1,329 1,329	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		919 919	
計					10,130 10,130	
単価					10,130 10,130	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	圧縮強度試験	1組当たり3本	単位	組	数量	1 1	単価	8,698 8,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0.06 0.06	59,600 59,600	3,576 3,576	
技術員		人	0.12 0.12	36,100 36,100	4,332 4,332	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		790 790	
計					8,698 8,698	
単価					8,698 8,698	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	報告書作成		単位	式	数量	1 1	単価	319,400 319,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	2 2	66,900 66,900	133,800 133,800	
技師（A）		人	1 1	59,600 59,600	59,600 59,600	
技師（B）		人	2 2	48,500 48,500	97,000 97,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		29,000 29,000	
計					319,400 319,400	
単価					319,400 319,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	練り混ぜ		単位	ｹｰｽ	数量	0 1	単価	0 1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（Ｃ）		人	0 0.035	0 40,300	0 1,410	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 141	
計					0 1,551	
単価					0 1,551	円／ｹｰｽ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	供試体作製	1組当たり3本	単位	組	数量	0 1	単価	0 16,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0 0.03	0 66,900	0 2,007	
技師（A）		人	0 0.12	0 59,600	0 7,152	
技師（C）		人	0 0.12	0 40,300	0 4,836	
モールド	φ125	組	0 1	0 800	0 800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 1,395	
計					0 16,190	
単価					0 16,190	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ		単位	本	数量	0 1	単価	0 2,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0 0.02	0 59,600	0 1,192	
技師（C）		人	0 0.036	0 40,300	0 1,450	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 264	
計					0 2,906	
単価					0 2,906	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	供試体養生	1組当たり3本	単位	組	数量	0 1	単価	0 10,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0 0.1	0 66,900	0 6,690	
技師（A）		人	0 0.02	0 59,600	0 1,192	
技師（C）		人	0 0.033	0 40,300	0 1,329	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 919	
計					0 10,130	
単価					0 10,130	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	圧縮強度試験	1組当たり3本	単位	組	数量	0 1	単価	0 8,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0 0.06	0 59,600	0 3,576	
技術員		人	0 0.12	0 36,100	0 4,332	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 790	
計					0 8,698	
単価					0 8,698	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	報告書作成		単位	式	数量	0 1	単価	0 319,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0 2	0 66,900	0 133,800	
技師（A）		人	0 1	0 59,600	0 59,600	
技師（B）		人	0 2	0 48,500	0 97,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 29,000	
計					0 319,400	
単価					0 319,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	供試体作製	1組当たり3本	単位	組	数量	1 1	単価	15,870 15,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0.23 0.23	59,600 59,600	13,708 13,708	
モールド	φ125	組	1 1	800 800	800 800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		1,362 1,362	
計					15,870 15,870	
単価					15,870 15,870	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ		単位	本	数量	1 1	単価	2,884 2,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0.044 0.044	59,600 59,600	2,622 2,622	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		262 262	
計					2,884 2,884	
単価					2,884 2,884	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	供試体養生	1組当たり3本	単位	組	数量	1 1	単価	3,554 3,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0.01 0.01	66,900 66,900	669 669	
技師（A）		人	0.02 0.02	59,600 59,600	1,192 1,192	
技師（C）		人	0.034 0.034	40,300 40,300	1,370 1,370	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		323 323	
計					3,554 3,554	
単価					3,554 3,554	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	コア採取	φ125	単位	本	数量	1 1	単価	18,080 18,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0.13 0.13	66,900 66,900	8,697 8,697	
技師（A）		人	0.13 0.13	59,600 59,600	7,748 7,748	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		1,635 1,635	
計					18,080 18,080	
単価					18,080 18,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	圧縮強度試験	1組当たり3本	単位	組	数量	1 1	単価	8,698 8,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0.06 0.06	59,600 59,600	3,576 3,576	
技術員		人	0.12 0.12	36,100 36,100	4,332 4,332	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		790 790	
計					8,698 8,698	
単価					8,698 8,698	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	撹拌混合（時間計測、ﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝ散布）	目視により一様な着色であることを確認(写真管理)	単位	回	数量	1 1	単価	1,191 1,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0.03 0.03	36,100 36,100	1,083 1,083	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		108 108	
計					1,191 1,191	
単価					1,191 1,191	円／回

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	含水比試験	電子ﾚﾝｼﾞ法、ﾌﾗｲﾊﾟﾝ法、赤外線水分計測法等	単位	試料	数量	1 1	単価	8,866 8,866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（Ｃ）		人	0.2 0.2	40,300 40,300	8,060 8,060	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		806 806	
計					8,866 8,866	
単価					8,866 8,866	円／試料

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	撹拌混合（時間計測、ﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝ散布）	目視により一様な着色であることを確認(写真管理)	単位	回	数量	1 1	単価	1,191 1,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0.03 0.03	36,100 36,100	1,083 1,083	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		108 108	
計					1,191 1,191	
単価					1,191 1,191	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	供試体作製	1組当たり3本	単位	組	数量	1 1	単価	15,870 15,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0.23 0.23	59,600 59,600	13,708 13,708	
モールド	φ125	組	1 1	800 800	800 800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		1,362 1,362	
計					15,870 15,870	
単価					15,870 15,870	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ		単位	本	数量	1 1	単価	2,884 2,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0.044 0.044	59,600 59,600	2,622 2,622	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		262 262	
計					2,884 2,884	
単価					2,884 2,884	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	供試体養生	1組当たり3本	単位	組	数量	1 1	単価	10,130 10,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0.1 0.1	66,900 66,900	6,690 6,690	
技師（A）		人	0.02 0.02	59,600 59,600	1,192 1,192	
技師（C）		人	0.033 0.033	40,300 40,300	1,329 1,329	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		919 919	
計					10,130 10,130	
単価					10,130 10,130	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	圧縮強度試験	1組当たり3本	単位	組	数量	1 1	単価	8,698 8,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0.06 0.06	59,600 59,600	3,576 3,576	
技術員		人	0.12 0.12	36,100 36,100	4,332 4,332	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		790 790	
計					8,698 8,698	
単価					8,698 8,698	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	供試体作製	1組当たり3本	単位	組	数量	0 1	単価	0 15,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0 0.23	0 59,600	0 13,708	
モールド	φ125	組	0 1	0 800	0 800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 1,362	
計					0 15,870	
単価					0 15,870	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ		単位	本	数量	0 1	単価	0 2,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0 0.044	0 59,600	0 2,622	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 262	
計					0 2,884	
単価					0 2,884	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	供試体養生	1組当たり3本	単位	組	数量	0 1	単価	0 3,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0 0.01	0 66,900	0 669	
技師（A）		人	0 0.02	0 59,600	0 1,192	
技師（C）		人	0 0.034	0 40,300	0 1,370	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 323	
計					0 3,554	
単価					0 3,554	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	コア採取	φ125	単位	本	数量	0 1	単価	0 18,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0 0.13	0 66,900	0 8,697	
技師（A）		人	0 0.13	0 59,600	0 7,748	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 1,635	
計					0 18,080	
単価					0 18,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	圧縮強度試験	1組当たり3本	単位	組	数量	0 1	単価	0 8,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0 0.06	0 59,600	0 3,576	
技術員		人	0 0.12	0 36,100	0 4,332	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 790	
計					0 8,698	
単価					0 8,698	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	撹拌混合（時間計測、ﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝ散布）	目視により一様な着色であることを確認(写真管理)	単位	回	数量	0 1	単価	0 1,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0 0.03	0 36,100	0 1,083	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 108	
計					0 1,191	
単価					0 1,191	円／回

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	含水比試験	電子ﾚﾝｼﾞ法、ﾌﾗｲﾊﾟﾝ法、赤外線水分計測法等	単位	試料	数量	0 1	単価	0 8,866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（Ｃ）		人	0 0.2	0 40,300	0 8,060	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 806	
計					0 8,866	
単価					0 8,866	円／試料

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	撹拌混合（時間計測、ﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝ散布）	目視により一様な着色であることを確認(写真管理)	単位	回	数量	0 1	単価	0 1,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0 0.03	0 36,100	0 1,083	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 108	
計					0 1,191	
単価					0 1,191	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	供試体作製	1組当たり3本	単位	組	数量	0 1	単価	0 15,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0 0.23	0 59,600	0 13,708	
モールド	φ125	組	0 1	0 800	0 800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 1,362	
計					0 15,870	
単価					0 15,870	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ		単位	本	数量	0 1	単価	0 2,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0 0.044	0 59,600	0 2,622	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 262	
計					0 2,884	
単価					0 2,884	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	供試体養生	1組当たり3本	単位	組	数量	0 1	単価	0 10,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0 0.1	0 66,900	0 6,690	
技師（A）		人	0 0.02	0 59,600	0 1,192	
技師（C）		人	0 0.033	0 40,300	0 1,329	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 919	
計					0 10,130	
単価					0 10,130	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2998千円	単位	式	数量	1	単価	2,998,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		2,998,000	
計					2,998,000	
単価					2,998,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費		単位	式	数量	0 1	単価	0 1,777,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品の費用		式	0 1		0 1,777,000	
計					0 1,777,000	
単価					0 1,777,000	円／式

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	遠隔臨場		単位	ヶ月	数量	0 1	単価	0 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔臨場	遠隔臨場機能	ヶ月	0 1	0 10,000	0 10,000	
計					0 10,000	
単価					0 10,000	円／ヶ月

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	快適ﾄｲﾚ	洋式＋手洗付き	単位	ヶ月	数量	0 1	単価	0 42,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適ﾄｲﾚ	洋式＋手洗付き	ヶ月	0 1	0 42,545	0 42,545	
計					0 42,545	
単価					0 42,540	円／ヶ月

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	中層混合処理機運転	2m＜L≦5m	単位	日	数量	1	単価	334,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	113	153	17,289	
中層混合処理機［ベースマシン］	２０ｔ（０．８ｍ３）級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688	
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）５ｍ　適合ベースマシン２０ｔ級	供用日	1.68	121,000	203,280	
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					334,900	
単価					334,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	スラリプラント運転		単位	日	数量	1	単価	82,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.68	49,000	82,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,320	
単価					82,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	中層混合処理機運転	5m＜L≦8m	単位	日	数量	1	単価	512,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	183	153	27,999	
中層混合処理機［ベースマシン］	３０ｔ（１．４ｍ３）級バックホウ	供用日	1.68	43,700	73,416	
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）８ｍ　適合ベースマシン３０ｔ級	供用日	1.68	203,000	341,040	
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					512,100	
単価					512,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	中層混合処理機運転	8m＜L≦10m	単位	日	数量	1	単価	597,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	233	153	35,649	
中層混合処理機［ベースマシン］	４０ｔ（１．９ｍ３）級バックホウ	供用日	1.68	61,000	102,480	
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）１０ｍ　適合ベースマシン４０ｔ級	供用日	1.68	232,000	389,760	
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		19	
計					597,500	
単価					597,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	中層混合処理機運転	2m＜L≦5m	単位	日	数量	1	単価	334,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	113	153	17,289	
中層混合処理機［ベースマシン］	２０ｔ（０．８ｍ３）級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688	
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）５ｍ　適合ベースマシン２０ｔ級	供用日	1.68	121,000	203,280	
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					334,900	
単価					334,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	スラリプラント運転		単位	日	数量	1	単価	82,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.68	49,000	82,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,320	
単価					82,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	中層混合処理機運転	5m＜L≦8m	単位	日	数量	1	単価	512,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	183	153	27,999	
中層混合処理機［ベースマシン］	３０ｔ（１．４ｍ３）級バックホウ	供用日	1.68	43,700	73,416	
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）８ｍ　適合ベースマシン３０ｔ級	供用日	1.68	203,000	341,040	
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					512,100	
単価					512,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	中層混合処理機運転	8m＜L≦10m	単位	日	数量	1	単価	597,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	233	153	35,649	
中層混合処理機［ベースマシン］	４０ｔ（１．９ｍ３）級バックホウ	供用日	1.68	61,000	102,480	
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）１０ｍ　適合ベースマシン４０ｔ級	供用日	1.68	232,000	389,760	
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		19	
計					597,500	
単価					597,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	中層混合処理機運転	10m＜L≦13m	単位	日	数量	1	単価	723,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	233	153	35,649	
中層混合処理機［ベースマシン］	４０ｔ（１．９ｍ３）級バックホウ　２ピースブーム	供用日	1.68	103,000	173,040	
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）１３ｍ　適合ベースマシン４０ｔ級	供用日	1.68	260,000	436,800	
施工管理装置	２ピースブーム用	供用日	1.68	30,800	51,744	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					723,700	
単価					723,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	中層混合処理機運転	10m＜L≦13m	単位	日	数量	1	単価	723,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	233	153	35,649	
中層混合処理機［ベースマシン］	４０ｔ（１．９ｍ３）級バックホウ　２ピースブーム	供用日	1.68	103,000	173,040	
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）１３ｍ　適合ベースマシン４０ｔ級	供用日	1.68	260,000	436,800	
施工管理装置	２ピースブーム用	供用日	1.68	30,800	51,744	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					723,700	
単価					723,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	バックホウ(クローラ)［標準］	山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	日	数量	0 1	単価	0 38,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 40	0 153	0 6,120	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	0 1	0 5,600	0 5,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 38,140	
単価					0 38,140	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	バックホウ　クローラ型（山積0.8m3）運転	排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）　山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	日	数量	0 1	単価	0 55,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 99	0 131	0 12,969	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	0 1	0 11,100	0 11,100	
ｽｹﾙﾄﾝﾊﾞｹｯﾄ	0.7m3用	台・日	0 1	0 5,200	0 5,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 55,690	
単価					0 55,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	自走式破砕機運転	30t級　供給口開き450㎜　幅925㎜	単位	日	数量	0 1	単価	0 154,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 177	0 131	0 23,187	
自走式破砕機［ジョークラッシャ］	３０ｔ級　供給口開き４５０ｍｍ　幅９２５ｍｍ	供用日	0 1.71	0 76,500	0 130,815	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 98	
計					0 154,100	
単価					0 154,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	自走式破砕機運転	30t級　供給口開き450㎜　幅925㎜	単位	日	数量	0 1	単価	0 154,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 177	0 131	0 23,187	
自走式破砕機［ジョークラッシャ］	３０ｔ級　供給口開き４５０ｍｍ　幅９２５ｍｍ	供用日	0 1.71	0 76,500	0 130,815	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 98	
計					0 154,100	
単価					0 154,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	バックホウ　クローラ型（山積0.8m 3）運転		単位	日	数量	0 1	単価	0 62,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 87	0 131	0 11,397	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	供用日	0 1.49	0 16,400	0 24,436	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 62,250	
単価					0 62,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	単位	日	数量	1	単価	58,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	100	153	15,300	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.45	11,700	16,965	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					58,690	
単価					58,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掴み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掴み装置］開口幅1700~2000	単位	日	数量	1 1	単価	58,020 58,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	70 70	153 153	10,710 10,710	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.67 1.67	10,200 10,200	17,034 17,034	
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	供用日	1.67 1.67	2,310 2,310	3,857 3,857	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					58,020 58,020	
単価					58,020 58,020	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掴み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掴み装置］開口幅1700~2000	単位	日	数量	1 1	単価	58,020 58,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	70 70	153 153	10,710 10,710	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.67 1.67	10,200 10,200	17,034 17,034	
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	供用日	1.67 1.67	2,310 2,310	3,857 3,857	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					58,020 58,020	
単価					58,020 58,020	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掴み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掴み装置］開口幅1700~2000	単位	日	数量	1 1	単価	58,020 58,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	70 70	153 153	10,710 10,710	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.67 1.67	10,200 10,200	17,034 17,034	
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	供用日	1.67 1.67	2,310 2,310	3,857 3,857	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					58,020 58,020	
単価					58,020 58,020	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掴み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掴み装置］開口幅1700~2000	単位	日	数量	1 1	単価	58,020 58,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	70 70	153 153	10,710 10,710	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.67 1.67	10,200 10,200	17,034 17,034	
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	供用日	1.67 1.67	2,310 2,310	3,857 3,857	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					58,020 58,020	
単価					58,020 58,020	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掴み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掴み装置］開口幅1700~2000	単位	日	数量	1 1	単価	58,020 58,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	70 70	153 153	10,710 10,710	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.67 1.67	10,200 10,200	17,034 17,034	
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	供用日	1.67 1.67	2,310 2,310	3,857 3,857	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					58,020 58,020	
単価					58,020 58,020	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掘み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掘み装置］開口幅1700~2000	単位	日	数量	1 1	単価	58,020 58,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	70 70	153 153	10,710 10,710	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.67 1.67	10,200 10,200	17,034 17,034	
掘み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	供用日	1.67 1.67	2,310 2,310	3,857 3,857	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					58,020 58,020	
単価					58,020 58,020	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掘み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掘み装置］開口幅1700~2000	単位	日	数量	1 1	単価	58,020 58,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	70 70	153 153	10,710 10,710	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.67 1.67	10,200 10,200	17,034 17,034	
掘み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	供用日	1.67 1.67	2,310 2,310	3,857 3,857	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					58,020 58,020	
単価					58,020 58,020	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	トラック運転	10t積　ﾛｰﾀﾞｰ装着車	単位	日	数量	1 1	単価	106,300 106,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	97 97	153 153	14,841 14,841	
ﾄﾗｯｸ［ﾛｰﾀﾞｰ装着車］	10t積	日	1 1	65,000 65,000	65,000 65,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		43 43	
計					106,300 106,300	
単価					106,300 106,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掘み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掘み装置］開口幅1700~2000	単位	日	数量	0 1	単価	0 58,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 70	0 153	0 10,710	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	0 1.67	0 10,200	0 17,034	
掘み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	供用日	0 1.67	0 2,310	0 3,857	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 58,020	
単価					0 58,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掘み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掘み装置］開口幅1700~2000	単位	日	数量	0 1	単価	0 58,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 70	0 153	0 10,710	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	0 1.67	0 10,200	0 17,034	
掘み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	供用日	0 1.67	0 2,310	0 3,857	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 58,020	
単価					0 58,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掘み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掘み装置］開口幅1700~2000	単位	日	数量	0 1	単価	0 58,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 70	0 153	0 10,710	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	0 1.67	0 10,200	0 17,034	
掘み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	供用日	0 1.67	0 2,310	0 3,857	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 58,020	
単価					0 58,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掘み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掘み装置］開口幅1700~2000	単位	日	数量	0 1	単価	0 58,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 70	0 153	0 10,710	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	0 1.67	0 10,200	0 17,034	
掘み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	供用日	0 1.67	0 2,310	0 3,857	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 58,020	
単価					0 58,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掘み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掘み装置］開口幅1700~2000	単位	日	数量	0 1	単価	0 58,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 70	0 153	0 10,710	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	0 1.67	0 10,200	0 17,034	
掘み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	供用日	0 1.67	0 2,310	0 3,857	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 58,020	
単価					0 58,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掘み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掘み装置］開口幅1700~2000	単位	日	数量	0 1	単価	0 58,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 70	0 153	0 10,710	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	0 1.67	0 10,200	0 17,034	
掘み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	供用日	0 1.67	0 2,310	0 3,857	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 58,020	
単価					0 58,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掘み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掘み装置］開口幅1700~2000	単位	日	数量	0 1	単価	0 58,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 70	0 153	0 10,710	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	0 1.67	0 10,200	0 17,034	
掘み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	供用日	0 1.67	0 2,310	0 3,857	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 58,020	
単価					0 58,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転［掘み装置付］	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 ［掘み装置］開口幅1700~2000	単位	日	数量	0 1	単価	0 58,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 70	0 153	0 10,710	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	0 1.67	0 10,200	0 17,034	
掘み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	供用日	0 1.67	0 2,310	0 3,857	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 58,020	
単価					0 58,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	トラック運転	10t積　ﾛｰﾀﾞｰ装着車	単位	日	数量	0 1	単価	0 106,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 97	0 153	0 14,841	
ﾄﾗｯｸ［ﾛｰﾀﾞｰ装着車］	10t積	日	0 1	0 65,000	0 65,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 43	
計					0 106,300	
単価					0 106,300	円／日