

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その5）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村神瀬地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年12月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489580050	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	4回	1 6) 前請負工事費	342, 375, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	342, 287, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	638日間 自 令和 7年 3月31日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (4回変更) 至 令和 8年12月28日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	513, 173
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月 9日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その５）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		136,971,704	1	11,466,702	
				1		148,438,406			
道路土工			式	1		61,356,518	1	-49,791,038	
				1		11,565,480			
路体盛土工			式	1		42,034,710	1	-33,802,670	
				1		8,232,040			
路体(築堤)盛土		2.5m未満		150	5,583	837,450	710	3,963,930	単-1号
				860		4,801,380			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		250	861.8	215,450	-100	-86,180	単-2号
				150		129,270			
路体(築堤)盛土		4.0m以上		3,100	454.8	1,409,880	-3,100	-1,409,880	単-3号
				0		454.8			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0	1,090	2,742,440	単-4号
				1,090		2,516			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	1,100	257,950	単-5号
				1,100		234.5			
土材料		ㄢ質土		1,500	4,348	6,522,000	-1,500	-6,522,000	単-6号
				0		4,348			
土材料		再生ｸﾗｯｼｬﾝ(RC-40)		790	3,727	2,944,330	-790	-2,944,330	単-7号
				0		3,727			
土材料		軽量盛土材		1,200	25,088	30,105,600	-1,200	-30,105,600	単-8号
				0		25,088			
土材料		山砂		0	0	0	70	301,000	単-9号
				70		4,300			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その５） 工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土工		式	1		19,321,808				
			1		3,333,440	1	-15,988,368		
路床盛土	2.5m未満	m3	0	0	0			単-10号	
			90	5,576	501,840	90	501,840		
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	480	905.3	434,544			単-11号	
			90	905.3	81,477	-390	-353,067		
路床盛土	4.0m以上	m3	740	834.3	617,382			単-12号	
			560	834.3	467,208	-180	-150,174		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-13号	
			830	2,516	2,088,280	830	2,088,280		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0			単-14号	
			830	234.5	194,635	830	194,635		
土材料	ㄢ質土	m3	480	4,348	2,087,040			単-15号	
			0	4,348	0	-480	-2,087,040		
土材料	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	300	3,727	1,118,100			単-16号	
			0	3,727	0	-300	-1,118,100		
土材料	軽量盛土材	m3	440	26,493	11,656,920			単-17号	
			0	26,493	0	-440	-11,656,920		
吸出し防止材(全面)設置	長繊維ポリエステル系不織布 t=3.0mm 300g/m2	m2	3,820	892.1	3,407,822			単-18号	
			0	892.1	0	-3,820	-3,407,822		
軽量盛土工		式	0		0				
			1		46,835,031	1	46,835,031		
作業土工		式	0		0				
			1		162,890	1	162,890		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その５）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂		0		0			内-1号	
		m3	60		13,851	60	13,851		
埋戻し			0		0			内-2号	
		m3	20		67,066	20	67,066		
基面整正			0		0			内-3号	
		m2	180		81,973	180	81,973		
軽量盛土工			0		0				
		式	1		46,672,141	1	46,672,141		
気泡混合軽量盛土	K3-10 qu=1000KN/m2		0	0	0			単-19号	
		m3	1,928	23,540	45,385,120	1,928	45,385,120		
型枠	一般型枠		0		0			内-4号	
		m2	70		663,647	70	663,647		
防水工	プライムコート		0	0	0			単-20号	
		m2	668	583.5	389,778	668	389,778		
FCBプラント組立・解体	K3-10 qu=1000KN/m2		0		0			内-5号	
		式	1		233,596	1	233,596		
擁壁工			1		43,214,050				
		式	1		58,679,712	1	15,465,662		
作業土工			1		9,453,243				
		式	1		531,774	1	-8,921,469		
床掘り	土砂		470		110,249			内-6号	
		m3	0		0	-470	-110,249		
埋戻し			320		574,499			内-7号	
		m3	0		0	-320	-574,499		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その５）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻しコンクリート	18-8-40 W/C指定無し	m3	0		0			内-8号	
			19		531,774	19	531,774		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	470		470,378			内-9号	
			0		0	-470	-470,378		
整地	残土受入れ地での処理	m3	470		57,572			内-10号	
			0		0	-470	-57,572		
土材料	軽量盛土材	m3	320		8,240,545			内-11号	
			0		0	-320	-8,240,545		
プレキャスト擁壁工		式	1		33,760,807				
			0		0	-1	-33,760,807		
プレキャスト擁壁	2.0mを超え3.5m以下	m	136		32,236,113			内-12号	
			0		0	-136	-32,236,113		
嵩上げコンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	20		1,524,694			内-13号	
			0		0	-20	-1,524,694		
軽量盛土擁壁工		式	0		0				
			1		58,147,938	1	58,147,938		
プレキャスト基礎ブロック	A型	m	0		0			内-14号	
			217		9,582,247	217	9,582,247		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)	m	0		0			内-15号	
			217		1,429,679	217	1,429,679		
定着体基礎		組	0		0			内-16号	
			54		961,716	54	961,716		
カウンターアンカー		本	0		0			内-17号	
			217		4,506,520	217	4,506,520		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その５）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
壁面パネル設置		m2	0		0			内-18号	
			652		36,602,241				652
補強鉄筋		本	0		0			内-19号	
			549		1,890,312				549
現場打壁面コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0		0			内-20号	
			0.3		13,656				0.3
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0		0			内-21号	
			34		3,161,567				34
カルバート工		式	1		965,740				
			1		886,401				1
プレキャストカルバート工		式	1		965,740				
			1		886,401				1
プレキャストボックス	内幅 0.6m 内高 0.6m	m	9		965,740			内-22号	
			0		0				-9
プレキャストボックス	内幅 0.6m 内高 0.6m	m	0		0			内-23号	
			10		886,401				10
排水構造物工		式	1		4,355,930				
			1		4,355,930				0
側溝工		式	1		4,003,312				
			1		4,003,312				0
プレキャストU型側溝	300×300	m	3		27,669			単-21号	
			3		9,223				0
プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	500×500	m	34		575,076			単-22号	
			34		16,914				0

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その５）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）	500×600	m	88	20,344	1,790,272	0	0	単-23号	
			88	20,344	1,790,272				
自由勾配側溝	500×600	m	10	18,319	183,190	0	0	単-24号	
			10	18,319	183,190				
自由勾配側溝	500×700	m	1	19,815	19,815	0	0	単-25号	
			1	19,815	19,815				
側溝蓋 （落蓋式側溝）	500 62.2×12.5×50	枚	236	5,124	1,209,264	0	0	単-26号	
			236	5,124	1,209,264				
側溝蓋 （落蓋式側溝）	500用(集水蓋)	枚	10	13,274	132,740	0	0	単-27号	
			10	13,274	132,740				
側溝蓋 （自由勾配側溝）	T-25 普通型500用	枚	10	3,892	38,920	0	0	単-28号	
			10	3,892	38,920				
側溝蓋 （自由勾配側溝）	500用(集水蓋)	枚	2	13,183	26,366	0	0	単-29号	
			2	13,183	26,366				
集水枿・マンホール工		式	1		352,618	0	0		
			1		352,618				
現場打ち集水枿	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700×700×800)	箇所	1	68,396	68,396	0	0	単-30号	
			1	68,396	68,396				
現場打ち集水枿	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(800×800×1400)	箇所	1	157,193	157,193	0	0	単-31号	
			1	157,193	157,193				
蓋 (グレーチング)	700×700用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	1	49,858	49,858	0	0	単-32号	
			1	49,858	49,858				
蓋 (グレーチング)	800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	1	73,213	73,213	0	0	単-33号	
			1	73,213	73,213				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その5）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足掛金物	φ 19 W=300	個	2	1, 979	3, 958	0	0	単-34号	
			2	1, 979	3, 958				
舗装工		式	0		0	1	1, 249, 320		
			1		1, 249, 320				
アスファルト舗装工		式	0		0	1	1, 249, 320		
			1		1, 249, 320				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	0	0	0	1, 160	1, 249, 320	単-35号	
			1, 160	1, 077	1, 249, 320				
防護柵工		式	0		0	1	3, 380, 960		
			1		3, 380, 960				
路側防護柵工		式	0		0	1	3, 380, 960		
			1		3, 380, 960				
ガードレール	塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無	m	0	0	0	272	3, 380, 960	単-36号	
			272	12, 430	3, 380, 960				
応急処理工		式	1		303, 511	0	0		
			1		303, 511				
応急処理作業工		式	1		303, 511	0	0		
			1		303, 511				
応急作業		式	1		303, 511	0	0	内-24号	
			1		303, 511				
構造物撤去工		式	1		1, 930, 947	1	221, 918		
			1		2, 152, 865				
防護柵撤去工		式	0		0	1	210, 288		
			1		210, 288				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その５）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去(ガードレール)		m	0		0			内-25号	
			136		210,288	136	210,288		
構造物取壊し工		式	1		824,557				
			1		828,997	1	4,440		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	74	7,403	547,822			単-37号	
			74	7,403	547,822	0	0		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	140		83,825			内-26号	
			0		0	-140	-83,825		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0		0			内-27号	
			140		84,445	140	84,445		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	130	191	24,830			単-38号	
			140	191	26,740	10	1,910		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	880	191	168,080			単-39号	
			890	191	169,990	10	1,910		
運搬処理工		式	1		1,106,390				
			1		1,113,580	1	7,190		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	74	1,967	145,558			単-40号	
			74	1,967	145,558	0	0		
殻運搬	アスファルト殻	m3	94	6,761	635,534			単-41号	
			95	6,761	642,295	1	6,761		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	74	3,859	285,566			単-42号	
			74	3,859	285,566	0	0		
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	88	428.7	37,725			単-43号	
			89	428.7	38,154	1	429		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その5）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	m3	5	401.4	2,007			単-44号	
			5	401.4	2,007	0	0		
仮設工		式	1		24,845,008				
			1		19,029,196	1	-5,815,812		
安全施設工		式	1		5,023,654				
			0		0	-1	-5,023,654		
仮設防護柵	設置	m	135		4,402,223			内-28号	
			0		0	-135	-4,402,223		
仮設防護柵	撤去	m	135		621,431			内-29号	
			0		0	-135	-621,431		
工事用道路工		式	1		619,804				
			1		2,324,824	1	1,705,020		
仮設舗装		m2	180		510,220			内-30号	
			0		0	-180	-510,220		
仮設舗装		m2	0		0			内-31号	
			1,160		2,324,824	1,160	2,324,824		
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m2	180		34,454			内-32号	
			0		0	-180	-34,454		
殻運搬	舗装版破碎	m3	9		40,360			内-33号	
			0		0	-9	-40,360		
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	m3	9		34,770			内-34号	
			0		0	-9	-34,770		
仮設擁壁工		式	1		17,659,428				
			1		15,435,076	1	-2,224,352		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その５）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	70		16,099	-70	-16,099	内-35号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	0		439	2	439	内-36号
				2		0			
埋戻し			m3	20		46,431	-20	-46,431	内-37号
				0		0			
埋戻し			m3	0		0	1	3,397	内-38号
				1		3,397			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20		20,672	-20	-20,672	内-39号
				0		0			
整地		残土受入れ地での処理	m3	20		2,513	-20	-2,513	内-40号
				0		0			
仮設擁壁			m2	435		8,942,104	-435	-8,942,104	内-41号
				0		0			
仮設擁壁		H=3.5m未満	m2	0		0	407	10,959,240	内-42号
				407		10,959,240			
壁背面砕石		再生クワッシュラン(RC-40)	m3	218	4,334 4,334	944,812	-218	-944,812	単-45号
				0		0			
暗渠排水管 (φ150)		据付 波状管 50～150m m	m	151	6,145 6,145	927,895	-151	-927,895	単-46号
				0		0			
土のう積			m2	109		1,392,502	-109	-1,392,502	内-43号
				0		0			
土材料		埴質土	m3	1,200	4,472 4,472	5,366,400	-200	-894,400	単-47号
				1,000		4,472,000			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その５）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮水路工			式	1 0		272, 826 0	-1	-272, 826	
暗渠排水管 （露出管）		φ 300 無孔 シングル	m	5 0	4, 250 4, 250	21, 250 0	-5	-21, 250	単-48号
エアモルタル充填			m3	1. 3 0		251, 576 0	-1. 3	-251, 576	内-44号
交通管理工			式	1 1		1, 269, 296 1, 269, 296	0	0	
交通誘導警備員			人日	88 88		1, 269, 296 1, 269, 296	0	0	内-45号
直接工事費			式	1 1		136, 971, 704 148, 438, 406	1	11, 466, 702	
共通仮設費			式	1 1		19, 097, 165 20, 533, 568	1	1, 436, 403	
共通仮設費			式	1 1		1, 424, 175 1, 515, 003	1	90, 828	
技術管理費			式	1 1		169, 692 169, 692	0	0	
地質調査費			式	1 1		169, 692 169, 692	0	0	内-46号
現場環境改善費（率計上）			式	1 1		1, 254, 483 1, 345, 311	1	90, 828	
共通仮設費（率計上）			式	1 1		17, 672, 990 19, 018, 565	1	1, 345, 575	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その５）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		156,068,869	1	12,903,105	
				1		168,971,974			
現場管理費			式	1		57,935,089	1	4,535,190	
				1		62,470,279			
工事原価			式	1		271,129,564	1	31,241,075	
				1		302,370,639			
一般管理費等			式	1		40,040,436	1	3,328,925	
				1		43,369,361			
工事価格			式	1		311,170,000	1	34,570,000	
				1		345,740,000			
消費税相当額			式	1		31,117,000	1	3,457,000	
				1		34,574,000			
工事費計			式	1		342,287,000	1	38,027,000	
				1		380,314,000			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その５）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 （藤本地区）			式	1		35,960,987	1	2,029,666	
				1		37,990,653			
道路土工			式	1		2,568,909	1	285,488	
				1		2,854,397			
掘削工			式	1		70,314	1	-65,914	
				1		4,400			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	180	335.1	60,318	-180	-60,318	単-1号
				0	335.1	0			
掘削		軟岩 片切掘削	m3	3	3,332	9,996	-3	-9,996	単-2号
				0	3,332	0			
掘削		土砂 片切掘削	m3	0	0	0	4	4,400	単-3号
				4	1,100	4,400			
掘削工 (ICT)			式	0		0	1	48,120	
				1		48,120			
掘削 (ICT)		土砂 片切掘削	m3	0	0	0	40	48,120	単-4号
				40	1,203	48,120			
路体盛土工			式	1		202,805	1	-133,968	
				1		68,837			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	30	5,582	167,460	-24	-133,968	単-5号
				6	5,582	33,492			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	30	856.3	25,689	0	0	単-6号
				30	856.3	25,689			
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	40	241.4	9,656	0	0	単-7号
				40	241.4	9,656			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その５）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土工		式	1		2, 295, 790				
			1		2, 733, 040	1	437, 250		
路床盛土	2.5m未満	m3	70	5, 677	397, 390			単-8号	
			70	5, 677	397, 390	0	0		
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	110	899. 5	98, 945			単-9号	
			110	899. 5	98, 945	0	0		
路床盛土	4.0m以上	m3	350	371. 3	129, 955			単-10号	
			350	371. 3	129, 955	0	0		
土材料	ㄢ質土	m3	420	3, 975	1, 669, 500			単-11号	
			530	3, 975	2, 106, 750	110	437, 250		
擁壁工		式	1		5, 696, 144				
			1		7, 483, 055	1	1, 786, 911		
作業土工		式	1		63, 094				
			1		181, 838	1	118, 744		
床掘り	土砂	m3	40		9, 056			内-1号	
			0		0	-40	-9, 056		
床掘り	土砂	m3	0		0			内-2号	
			30		7, 041	30	7, 041		
埋戻し		m3	30		54, 038			内-3号	
			30		54, 038	0	0		
土材料	ㄢ質土	m3	0		0			内-4号	
			30		120, 759	30	120, 759		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	0		0				
			1		1, 111, 785	1	1, 111, 785		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その５）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	0	0	0			単-12号	
			18	61,290	1,103,220	18	1,103,220		
鉄筋	SD345 D13	t	0	0	0			単-13号	
			0.03	165,800	4,974	0.03	4,974		
箱抜き		m	0		0			内-5号	
			4		3,591	4	3,591		
プレキャスト擁壁工		式	1		5,633,050				
			1		6,189,432	1	556,382		
プレキャスト擁壁	1.0mを超え2.0m以下	m	88		5,633,050			内-6号	
			0		0	-88	-5,633,050		
プレキャスト擁壁	1.0mを超え2.0m以下	m	0		0			内-7号	
			77		4,819,429	77	4,819,429		
調整コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0		0			内-8号	
			5		1,213,435	5	1,213,435		
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0		0			内-9号	
			2		156,568	2	156,568		
防護柵工		式	1		1,183,896				
			1		831,633	1	-352,263		
路側防護柵工		式	1		1,183,896				
			1		831,633	1	-352,263		
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無	m	126	9,396	1,183,896			単-14号	
			0	9,396	0	-126	-1,183,896		
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無	m	0		0			内-10号	
			126		831,633	126	831,633		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その５） 工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1 0		2,066,557 0	-1	-2,066,557		
アスファルト舗装工		式	1 0		2,066,557 0	-1	-2,066,557		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	567 0	622.5 622.5	352,957 0	-567	-352,957	単-15号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	567 0	700 700	396,900 0	-567	-396,900	単-16号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	700 0	1,881 1,881	1,316,700 0	-700	-1,316,700	単-17号	
区画線工		式	1 0		84,675 0	-1	-84,675		
区画線工		式	1 0		84,675 0	-1	-84,675		
溶融式区画線(白)	溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	250 0	338.7 338.7	84,675 0	-250	-84,675	単-18号	
道路付属施設工		式	1 1		23,207,323 24,626,957	1	1,419,634		
作業土工		式	1 1		42,655 47,739	1	5,084		
床掘り	土砂	m3	50 0		11,512 0	-50	-11,512	内-11号	
床掘り	土砂	m3	0 10		0 2,548	10	2,548	内-12号	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その５）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	10		31,143			内-13号	
			10		31,143	0	0		
土材料	砂質土	m3	0		0			内-14号	
			4		14,048	4	14,048		
張出し車道工		式	1		23,164,668				
			1		24,579,218	1	1,414,550		
張出し車道			38		23,164,668			内-15号	
		m	0		0	-38	-23,164,668		
張出し車道			0		0			内-16号	
		m	38		24,579,218	38	24,579,218		
応急処理工		式	0		0				
			1		740,316	1	740,316		
応急処理作業工		式	0		0				
			1		740,316	1	740,316		
応急作業		式	0		0			内-17号	
			1		740,316	1	740,316		
構造物撤去工		式	1		1,015,518				
			1		764,470	1	-251,048		
防護柵撤去工		式	0		0				
			1		192,990	1	192,990		
防護柵撤去(ガードレール)			0		0			内-18号	
		m	125		192,990	125	192,990		
構造物取壊し工		式	1		560,405				
			1		301,098	1	-259,307		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その５）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	49	7,819	383,131	-47	-367,493	単-19号	
			2	7,819	15,638				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0	0	0	12	188,160	単-20号	
			12	15,680	188,160				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	130		79,974	-130	-79,974	内-19号	
			0		0				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	500	194.6	97,300	0	0	単-21号	
			500	194.6	97,300				
運搬処理工		式	1		455,113	1	-184,731		
			1		270,382				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	49	1,247	61,103	-47	-58,609	単-22号	
			2	1,247	2,494				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0	12	18,552	単-23号	
			12	1,546	18,552				
殻運搬	アスファルト殻	m3	25	2,766	69,150	0	0	単-24号	
			25	2,766	69,150				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	49	4,390	215,110	-47	-206,330	単-25号	
			2	4,390	8,780				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0	12	61,656	単-26号	
			12	5,138	61,656				
殻処分	アスファルト殻	m3	25	4,390	109,750	0	0	単-27号	
			25	4,390	109,750				
仮設工		式	1		137,965	1	551,860		
			1		689,825				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その５）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		137,965				
			1		689,825	1	551,860		
交通誘導警備員		人日	10		137,965			内-20号	
			0		0	-10	-137,965		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-21号	
			50		689,825	50	689,825		
直接工事費		式	1		35,960,987				
			1		37,990,653	1	2,029,666		
共通仮設費		式	1		4,070,765				
			1		13,518,989	1	9,448,224		
共通仮設費		式	1		658,533				
			1		9,984,561	1	9,326,028		
技術管理費		式	1		234,456				
			1		9,410,914	1	9,176,458		
地質調査費		式	1		234,456			内-22号	
			0		0	-1	-234,456		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-23号	
			1		244	1	244		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-24号	
			1		2,655,000	1	2,655,000		
3次元出来高管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0		0			内-25号	
			1		2,255,670	1	2,255,670		
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	0		0			内-26号	
			1		4,500,000	1	4,500,000		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その５）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
営繕費			式	0		0			
				1		127,500	1	127,500	
快適ﾄﾚ			式	0		0			内-27号
				1		127,500	1	127,500	
現場環境改善費（率計上）			式	1		424,077			
				1		446,147	1	22,070	
共通仮設費（率計上）			式	1		3,412,232			
				1		3,534,428	1	122,196	
純工事費			式	1		40,031,752			
				1		51,509,642	1	11,477,890	
現場管理費			式	1		17,093,854			
				1		19,418,744	1	2,324,890	
工事原価			式	1		57,125,606			
				1		70,928,386	1	13,802,780	

0/60m3当たり内訳書

床掘り
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	56.7	244.3	13,851	56.7	13,851	
合 計					0			
					13,851		13,851	
変更積算金額					0			
					13,851		13,851	円／m3

0/20m3当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	22. 2	3, 021	67, 066	22. 2	67, 066	
合 計					0			
					67, 066		67, 066	
変更積算金額					0			
					67, 066		67, 066	円／m3

0/180m2当たり内訳書

第 3号内訳書

基面整正

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	185	443. 1	81, 973	185	81, 973	
合 計					0			
					81, 973		81, 973	
変更積算金額					0			
					81, 973		81, 973	円／m2

0/70m2当たり内訳書

型枠
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	71. 1	9, 334	663, 647	71. 1	663, 647	
合 計					0			
					663, 647		663, 647	
変更積算金額					0			
					663, 647		663, 647	円／m2

一式当たり内訳書

FCBﾌﾟﾗﾝﾄ組立・解体
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立・解体費			0		0			WYB00038
		式	1		233,596	1	233,596	単一 52号
合 計					0			
					233,596		233,596	
変更積算金額					0			
					233,596		233,596	円／式

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

第 7号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/19m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート

第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	0 19	0 29, 570	0 561, 830	 19	 561, 830	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 0. 8	0 9, 334	0 7, 467	 0. 8	 7, 467	CB240210
合 計					0 569, 297		 569, 297	
変更積算金額					0 531, 774		 531, 774	円／m3

470/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	468	1,076	503,568			CB210110
			468	1,076	503,568	0	0	
合 計					470,378			
					0		-470,378	

470/0m3当たり内訳書

第 10号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		468	131.7	61,635			CA900310
		m 3	468	131.7	61,635	0	0	
合 計					57,572			
					0		-57,572	

320/0m3当たり内訳書

土材料
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			401	22,000	8,822,000			CB210550
		m 3	401	22,000	8,822,000	0	0	
発泡ガラス軽量盛土材 γ=4K N/m3 ほぐし状態								
合 計					8,240,545 0		-8,240,545	

136/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 12号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		136	15,500	2,108,000			CB222110
		m	136	15,500	2,108,000	0	0	
プレキャストL型擁壁（材料費）	H4250S1250 L=2000(嵩上げ品)		3	600,900	1,802,700			WYB00018
		個	3	600,900	1,802,700	0	0	単一 53号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H4500S1000 L=2000(嵩上げ品)		59	468,000	27,612,000			WYB00022
		個	59	468,000	27,612,000	0	0	単一 54号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H4500S1250 L=2000(嵩上げ品)		5	468,000	2,340,000			WYB00023
		個	5	468,000	2,340,000	0	0	単一 55号
プレキャストL型擁壁（材料費）	H4500S1000 L=2000 開口920×570(嵩上げ品)		1	648,000	648,000			WYB00020
		個	1	648,000	648,000	0	0	単一 56号
合 計					32,236,113			
					0			

20/0m3当たり内訳書

第 13号内訳書
嵩上げコンクリート

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設		20.3	38,030	772,009			CB240010
	24-12-25(20)(高炉)一般養生 無し 全ての費用	m 3	20.3	38,030	772,009	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		102	8,434	860,268			CB240210
		m 2	102	8,434	860,268	0	0	
合 計					1,524,694		-1,524,694	
					0			

0/217m当たり内訳書

プレキャスト基礎ブロック
第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎ブロック設置工	道路からクレーンによる設置 A型		0	0	0			WYB00064
		m	217	5, 461	1, 185, 037	217	1, 185, 037	単一 57号
基礎ブロック（材料費）	A型 直壁用 400×650×985		0	0	0			WYB00066
		基	217	39, 800	8, 636, 600	217	8, 636, 600	単一 58号
連結アングル（材料費）	75×75×L250		0	0	0			WYB00087
		個	215	1, 800	387, 000	215	387, 000	単一 59号
連結アングル（材料費）	75×75×L85		0	0	0			WYB00088
		個	6	950	5, 700	6	5, 700	単一 60号
ボルト、ワッシャー（材料費）	M12		0	0	0			WYB00089
		組	436	101	44, 036	436	44, 036	単一 61号
合 計					0			
					10, 258, 373			
変更積算金額					0			
					9, 582, 247			
								円／m

0/217m当たり内訳書

現場打基礎コンクリート

第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0 33. 7	0 31, 190	0 1, 051, 103			CB240010 33. 7 1, 051, 103
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0 78. 3	0 4, 733	0 370, 593			CB240210 78. 3 370, 593
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	0 68. 9	0 1, 580	0 108, 862			CB221110 68. 9 108, 862
合 計					0 1, 530, 558			
変更積算金額					0 1, 429, 679			
								円／m

0/54組当たり内訳書

定着体基礎
第 16号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
定着体基礎設置工			0	0	0			WYB00080
		組	54	10, 520	568, 080	54	568, 080	単一 62号
グラウト注入（材料費）			0	0	0			WYB00081
		m 3	0. 51	36, 660	18, 696	0. 51	18, 696	単一 63号
定着体（材料費）	鋼管型 φ31 L=345 プレート, ナット, ワッシャー, スパイトル含む		0	0	0			WYB00086
		組	54	8, 200	442, 800	54	442, 800	単一 64号
合 計					0			
					1, 029, 576		1, 029, 576	
変更積算金額					0			
					961, 716		961, 716	円／組

0/217本当たり内訳書

カウンターアンカー
第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カウンターアンカー設置工			0	0	0			WYB00069
		本	217	17,240	3,741,080	217	3,741,080	単一 65号
グラウト注入（材料費）			0	0	0			WYB00094
		m 3	1.2	36,660	43,992	1.2	43,992	単一 66号
カウンターアンカー（材料費）	D16 L=1.5m ナット、プレート含む		0	0	0			WYB00083
		組	217	4,790	1,039,430	217	1,039,430	単一 67号
合 計					0			
					4,824,502		4,824,502	
変更積算金額					0			
					4,506,520		4,506,520	円／本

0/652m2当たり内訳書

壁面パネル設置
第 18号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面パネル設置工	L=1.0m H=10.0m以下		0	0	0			WYB00172
		m 2	652	11,750	7,661,000	652	7,661,000	単一 68号
プレキャストパネル（材料費）	Si1 副資材費含む		0	0	0			WYB00174
		枚	278	31,890	8,865,420	278	8,865,420	単一 69号
プレキャストパネル（材料費）	Si2 副資材費含む		0	0	0			WYB00175
		枚	217	31,890	6,920,130	217	6,920,130	単一 70号
プレキャストパネル（材料費）	Sia2 副資材費含む		0	0	0			WYB00176
		枚	54	31,890	1,722,060	54	1,722,060	単一 71号
プレキャストパネル（材料費）	S500 副資材費含む		0	0	0			WYB00177
		枚	205	23,260	4,768,300	205	4,768,300	単一 72号
ロッド（材料費）	鋼管型 φ31×L=1000 カップラー、プレート、ワッシャー含む		0	0	0			WYB00178
		組	549	11,700	6,423,300	549	6,423,300	単一 73号
ロッド（材料費）	鋼管型 φ31×L=500 カップラー、プレート、ワッシャー含む		0	0	0			WYB00179
		組	205	9,985	2,046,925	205	2,046,925	単一 74号
ナット（材料費）	φ31用 プレート、ワッシャー含む		0	0	0			WYB00180
		組	271	2,870	777,770	271	777,770	単一 75号
合 計					0			
					39,184,905			
変更積算金額					0			
					36,602,241			
								円／m2

0/549本当たり内訳書

補強鉄筋
第 19号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強鉄筋工			0	0	0			WYB00051
		本	549	706. 8	388, 033	549	388, 033	単一 76号
補強鉄筋 (材料費)	SS400 φ13×L=0. 5m 両斜 [°] 加工 プレート、ナット含む		0	0	0			WYB00057
		組	278	2, 735	760, 330	278	760, 330	単一 77号
補強鉄筋 (材料費)	SS400 φ13×L=1. 0m 両斜 [°] 加工 プレート、ナット含む		0	0	0			WYB00063
		組	271	3, 230	875, 330	271	875, 330	単一 78号
合 計					0			
					2, 023, 693		2, 023, 693	
変更積算金額					0			
					1, 890, 312		1, 890, 312	円／本

0/0.3m3当たり内訳書

現場打壁面コンクリート

第 20号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.26	39,720	10,327	0.26	10,327	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	0.46	9,334	4,293	0.46	4,293	
合 計					0			
					14,620		14,620	
変更積算金額					0			
					13,656		13,656	円／m3

0/34m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 21号内訳書

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	34. 3	31, 190	1, 069, 817	34. 3	1, 069, 817	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	248	9, 334	2, 314, 832	248	2, 314, 832	
合 計					0			
					3, 384, 649			
変更積算金額					0			
					3, 161, 567			
								円／m3

9/0m当たり内訳書

プレキャストボックス
第 22号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート据付（アンボンド加工）	0.6×0.6 基礎砕石+均しコンクリート PC鋼材による縦締有		9.1	15,820	143,962			WYB00071
		m	9.1	15,820	143,962	0	0	単一 79号
ボックスカルバート（材料費）	600×600 L=600		1	89,200	89,200			WYB00072
		個	1	89,200	89,200	0	0	単一 80号
ボックスカルバート（材料費）	600×600 L=1280		1	132,500	132,500			WYB00073
		個	1	132,500	132,500	0	0	単一 81号
ボックスカルバート（材料費）	600×600 L=1500 定着用 ｽｽﾞｶｯﾄ ﾌﾗﾝｼﾞ 金具(片側)		1	166,700	166,700			WYB00074
		個	1	166,700	166,700	0	0	単一 82号
ボックスカルバート（材料費）	600×600 L=1700 定着用 ｽｽﾞｶｯﾄ ﾌﾗﾝｼﾞ 金具(片側)		1	179,600	179,600			WYB00075
		個	1	179,600	179,600	0	0	単一 83号
ボックスカルバート（材料費）	600×600 L=1940 定着用 ｽｽﾞｶｯﾄ		1	152,900	152,900			WYB00076
		個	1	152,900	152,900	0	0	単一 84号
ボックスカルバート（材料費）	600×600 L=2000 定着用		1	100,000	100,000			WYB00077
		個	1	100,000	100,000	0	0	単一 85号
P C鋼より線（材料費）	B種 φ12.7mm アンボンド加工		36.3	548.7	19,917			WYB00078
		m	36.3	548.7	19,917	0	0	単一 86号
P C鋼より線 定着具（材料費）	後付用 1T12.7		16	3,069	49,104			WYB00079
		組	16	3,069	49,104	0	0	単一 87号
合 計					965,740			
					0		-965,740	

0/10m当たり内訳書

プレキャストボックス
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート据付（アンボンド加工）	0.6×0.6 基礎碎石+均しコンクリート PC鋼材による縦締有	m	0	0	0			WYB00085
			9.6	15,820	151,872	9.6	151,872	単一 88号
ボックスカルバート（材料費）	600×600 L=2000 定着用	個	0	0	0			WYB00091
			3	100,000	300,000	3	300,000	単一 89号
ボックスカルバート（材料費）	600×600 L=1000	個	0	0	0			WYB00067
			1	115,500	115,500	1	115,500	単一 90号
ボックスカルバート（材料費）	600×600 L=1260 定着用 メスカット フランジ 金具(片側)	個	0	0	0			WYB00068
			1	152,500	152,500	1	152,500	単一 91号
ボックスカルバート（材料費）	600×600 L=1360 定着用 オスカット フランジ 金具(片側)	個	0	0	0			WYB00084
			1	158,900	158,900	1	158,900	単一 92号
P C 鋼より線（材料費）	B種 φ12.7mm アンボンド加工	m	0	0	0			WYB00092
			38.4	548.7	21,070	38.4	21,070	単一 93号
P C 鋼より線 定着具（材料費）	後付用 1T12.7	組	0	0	0			WYB00093
			16	3,069	49,104	16	49,104	単一 94号
合 計					0			
					948,946		948,946	
変更積算金額					0			
					886,401		886,401	円／m

一式当たり内訳書

応急作業
第 24号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			10	3, 822	38, 220			WYB00006
		時間	10	3, 822	38, 220	0	0	単一 108号
特殊作業員			10	3, 263	32, 630			WYB00007
		時間	10	3, 263	32, 630	0	0	単一 109号
普通作業員			10	2, 769	27, 690			WYB00008
		時間	10	2, 769	27, 690	0	0	単一 110号
運転手（特殊）			20	3, 302	66, 040			WYB00009
		時間	20	3, 302	66, 040	0	0	単一 111号
運転手（一般）			20	3, 003	60, 060			WYB00010
		時間	20	3, 003	60, 060	0	0	単一 112号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		10	1, 774	17, 740			WYB00011
		時間	10	1, 774	17, 740	0	0	単一 113号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		10	2, 683	26, 830			WYB00012
		時間	10	2, 683	26, 830	0	0	単一 114号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		10	2, 602	26, 020			WYB00013
		時間	10	2, 602	26, 020	0	0	単一 115号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		10	3, 745	37, 450			WYB00014
		時間	10	3, 745	37, 450	0	0	単一 116号
合 計					303, 511		0	
					303, 511			

0/136m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードレール)
第 25号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無		0	0	0			WB810530
		m	136	1, 695	230, 520	136	230, 520	単一 117号
合 計					0			
					230, 520		230, 520	
変更積算金額					0			
					210, 288		210, 288	円／m

140/0m当たり内訳書

舗装版切断
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		135	680.6	91,881			CB430510
		m	135	680.6	91,881	0	0	
合 計					83,825			
					0		-83,825	

0/140m当たり内訳書

舗装版切断
第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	136	680. 6	92, 561	136	92, 561	
合 計					0			
					92, 561		92, 561	
変更積算金額					0			
					84, 445		84, 445	円／m

135/0m当たり内訳書

仮設防護柵
第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		135	5, 747	775, 845			WB821110
		m	135	5, 747	775, 845	0	0	単一 122号
ガードレール（材料費）	Gr-B-2B 置式用		135	8, 840	1, 193, 400			WYB00024
		m	135	8, 840	1, 193, 400	0	0	単一 123号
自在R連続基礎（材料費）	B型 基本(L=2000)		66	40, 400	2, 666, 400			WYB00025
		本	66	40, 400	2, 666, 400	0	0	単一 124号
自在R連続基礎（材料費）	B型 端部A(L=1500)		1	38, 300	38, 300			WYB00043
		本	1	38, 300	38, 300	0	0	単一 125号
自在R連続基礎（材料費）	B型 端部B(L=1500)		1	38, 900	38, 900			WYB00044
		本	1	38, 900	38, 900	0	0	単一 126号
合 計					4, 402, 223			
					0		-4, 402, 223	

135/0m当たり内訳書

仮設防護柵
第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		135	4, 928	665, 280			WB821130
		m	135	4, 928	665, 280	0	0	単一 127号
合 計					621, 431			
					0		-621, 431	

180/0m2当たり内訳書

仮設舗装
第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		177	3, 086	546, 222			CB410260
	50mm 再生粗粒度アスコン（2 0）							
	プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	177	3, 086	546, 222	0	0	
合 計					510, 220			
					0		-510, 220	

0/1, 160m2当たり内訳書

仮設舗装
第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	0 1,156	0 2,153	0 2,488,868	 1,156	 2,488,868	CB410260
合 計					0 2,488,868		 2,488,868	
変更積算金額					0 2,324,824		 2,324,824	円／m ²

180/0m2当たり内訳書

舗装版破碎
第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	177	208. 4	36, 886			CB430310
			177	208. 4	36, 886	0	0	
合 計					34, 454			
					0		-34, 454	

第 33号内訳書

[illegible]

9/0m3当たり内訳書

第 34号内訳書

殻処分

							単価使用年月	2025. 07
							歩掛使用年月	2025. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）			8. 8	4, 230	37, 224			WB020051
		m 3	8. 8	4, 230	37, 224	0	0	単一 128号
合 計					34, 770			
					0			
							-34, 770	

70/0m3当たり内訳書

第 35号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		69. 5	248	17, 236			CB210030
		m 3	69. 5	248	17, 236	0	0	
合 計					16, 099			
					0		-16, 099	

0/2m3当たり内訳書

第 36号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	1. 9	248	471	1. 9	471	
合 計					0			
					471		471	
変更積算金額					0			
					439		439	円／m3

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		16. 4	3, 031	49, 708			CB210410
		m 3	16. 4	3, 031	49, 708	0	0	
合 計					46, 431			
					0		-46, 431	

0/1m3当たり内訳書

埋戻し

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	1. 2	3, 031	3, 637	1. 2	3, 637	
合 計					0			
					3, 637		3, 637	
変更積算金額					0			
					3, 397		3, 397	円／m3

20/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	20. 8	1, 064	22, 131			CB210110
			20. 8	1, 064	22, 131	0	0	
合 計					20, 672			
					0		-20, 672	

20/0m3当たり内訳書

第 40号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		20. 8	129. 4	2, 691			CA900310
		m 3	20. 8	129. 4	2, 691	0	0	
合 計					2, 513			
					0		-2, 513	

435/0m2当たり内訳書

仮設擁壁
第 41号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面組立			435	1, 652	718, 620			WYB00026
		m 2	435	1, 652	718, 620	0	0	単一 129号
補強材敷設			918	129. 7	119, 064			WYB00040
		m	918	129. 7	119, 064	0	0	単一 130号
天端組立			136	687. 4	93, 486			WYB00027
		m	136	687. 4	93, 486	0	0	単一 131号
まき出し・敷均し・締固め			1, 183	649. 1	767, 885			WYB00028
		m 3	1, 183	649. 1	767, 885	0	0	単一 132号
水平排水材敷設	B=300mm t=10mm		170	719. 8	122, 366			WYB00029
		m	170	719. 8	122, 366	0	0	単一 133号
調整トップマット S （材料費）	φ 6. 0*5. 0-200*250目-1800*3000		68	35, 600	2, 420, 800			WYB00033
		ユニット	68	35, 600	2, 420, 800	0	0	単一 134号
ワイヤーマット S （材料費）	φ 6. 0*5. 0-200*250目-1800*2500		136	18, 000	2, 448, 000			WYB00034
		ユニット	136	18, 000	2, 448, 000	0	0	単一 135号
ワイヤーマット S （材料費）	φ 6. 0*5. 0-200*250目-1800*3000		68	19, 300	1, 312, 400			WYB00035
		ユニット	68	19, 300	1, 312, 400	0	0	単一 136号
ワイヤーマット S （材料費）	φ 7. 5*6. 0-200*250目-1800*2500		68	22, 800	1, 550, 400			WYB00036
		ユニット	68	22, 800	1, 550, 400	0	0	単一 137号
バックマット S （材料費）	7. 5*5. 0 -100*112目 -2000*560		6	3, 340	20, 040			WYB00037
		枚	6	3, 340	20, 040	0	0	単一 138号
合 計					8, 942, 104			
					0			

0/407m2当たり内訳書

仮設擁壁
第 42号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面組立	H=3. 5m未満		0	0	0			WYB00049
		m 2	407	1, 433	583, 231	407	583, 231	単一 139号
天端組立	H=3. 5m未満		0	0	0			WYB00050
		m	136	307. 2	41, 779	136	41, 779	単一 140号
敷均し・締固め	H=3. 5m未満		0	0	0			WYB00055
		m 3	1, 018	2, 427	2, 470, 686	1, 018	2, 470, 686	単一 141号
水平排水材敷設	B=300mm t=10mm		0	0	0			WYB00052
		m	345	719. 8	248, 331	345	248, 331	単一 142号
調整トップマットF（材料費）	φ 6. 0*5. 0-200*150目-800*2500		0	0	0			WYB00003
		ユニット	1	20, 400	20, 400	1	20, 400	単一 143号
調整トップマットF（材料費）	φ 6. 0*5. 0-200*150目-1800*2500		0	0	0			WYB00004
		ユニット	68	38, 300	2, 604, 400	68	2, 604, 400	単一 144号
ワイヤーマットF（材料費）	φ 6. 0*5. 0-200*150目-800*2500		0	0	0			WYB00017
		ユニット	4	10, 800	43, 200	4	43, 200	単一 145号
ワイヤーマットF（材料費）	φ 6. 0*5. 0-200*150目-1800*2500		0	0	0			WYB00019
		ユニット	272	20, 900	5, 684, 800	272	5, 684, 800	単一 146号
バックマットS（材料費）	7. 5*5. 0 -100*112目 -2000*560		0	0	0			WYB00065
		枚	5	3, 340	16, 700	5	16, 700	単一 147号
植生マット（材料費）	幅750 不織布付き		0	0	0			WYB00021
		m	10	1, 900	19, 000	10	19, 000	単一 148号
合 計					0			
					11, 732, 527			
変更積算金額					0			
					10, 959, 240			
							10, 959, 240	円／m2

109/0m2当たり内訳書

土のう積
第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積工	側面並べ 仕拵・積立・撤去		109	13, 270	1, 446, 430			WB252620
		m 2	109	13, 270	1, 446, 430	0	0	単一 151号
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		30. 5	260	7, 930			CA900010
		m 3	30. 5	260	7, 930	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 5. 5km以下		30. 5	1, 064	32, 452			CB210110
		m 3	30. 5	1, 064	32, 452	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		30. 5	129. 4	3, 946			CA900310
		m 3	30. 5	129. 4	3, 946	0	0	
合 計					1, 392, 502			
					0		-1, 392, 502	

1. 3/0m3当たり内訳書

第 44号内訳書

エアモルタル充填

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費			1		30, 186			WYB00058
		式	1		30, 186	0	0	単一 153号
機械損料費			1		108, 310			WYB00059
		式	1		108, 310	0	0	単一 154号
機械組立解体費			1		52, 000			WYB00060
		式	1		52, 000	0	0	単一 155号
施工費			1		78, 832			WYB00061
		式	1		78, 832	0	0	単一 156号
合 計					251, 576			
					0		-251, 576	

88人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 45号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			44	16,850	741,400			WB010211
		人日	44	16,850	741,400	0	0	単一 157号
交通誘導警備員 B			44	14,770	649,880			WB010212
		人日	44	14,770	649,880	0	0	単一 158号
合 計					1,269,296			
					1,269,296			

一式当たり内訳書

地質調査費
第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		1	186,000	186,000			WYB00015
		箇所	1	186,000	186,000	0	0	単一 159号
合 計					169,692			
					169,692		0	

40/0m3当たり内訳書

床掘り
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		39. 1	248	9, 696			CB210030
		m 3	39. 1	248	9, 696	0	0	
合 計					9, 056			
					0		-9, 056	

0/30m3当たり内訳書

第 2号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	30. 4	248	7, 539	30. 4	7, 539	
合 計					0			
					7, 539		7, 539	
変更積算金額					0			
					7, 041		7, 041	円／m3

30m3当たり内訳書

埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		30. 4	1, 903	57, 851			CB210410
		m 3	30. 4	1, 903	57, 851	0	0	
合 計					54, 038			
					54, 038		0	

0/30m3当たり内訳書

第 4号内訳書

土材料

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	40. 4	3, 200	129, 280	40. 4	129, 280	
㐁質土 ほぐし状態								
					0			
合 計					129, 280		129, 280	
					0			
変更積算金額					120, 759		120, 759	円／m3

0/4m当たり内訳書

箱抜き
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	D150 全ての費用		0	0	0			CB420860
		m	4	961. 4	3, 845	4	3, 845	
合 計					0			
					3, 845		3, 845	
変更積算金額					0			
					3, 591		3, 591	円／m

88/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 6号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		87. 6	12, 450	1, 090, 620			CB222110
		m	87. 6	12, 450	1, 090, 620	0	0	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1600 B1350 L2000 連結金具含む		19	102, 600	1, 949, 400			WYB00001
		個	19	102, 600	1, 949, 400	0	0	単一 29号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1600 B1350 L1554 短切(B) 連結金具片側		1	136, 900	136, 900			WYB00002
		個	1	136, 900	136, 900	0	0	単一 30号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1900 B1500 L2000 連結金具含む		23	118, 900	2, 734, 700			WYB00003
		個	23	118, 900	2, 734, 700	0	0	単一 31号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1900 B1500 L2000 連結金具片側		1	118, 900	118, 900			WYB00013
		個	1	118, 900	118, 900	0	0	単一 32号
合 計					5, 633, 050			
					0			

0/77m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 7号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 無し 有り		0	0	0			CB222110
		m	77	10, 270	790, 790	77	790, 790	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1600 B1350 L2000 連結金具含む		0	0	0			WYB00015
		個	18	102, 600	1, 846, 800	18	1, 846, 800	単一 33号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1600 B1350 L1500 短切(B) 連結金具片側		0	0	0			WYB00016
		個	1	136, 900	136, 900	1	136, 900	単一 34号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1700 B1400 L2000 連結金具含む		0	0	0			WYB00037
		個	2	108, 000	216, 000	2	216, 000	単一 35号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1700 B1400 L2000 連結金具片側		0	0	0			WYB00038
		個	1	108, 000	108, 000	1	108, 000	単一 36号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1900 B1500 L2000 連結金具含む		0	0	0			WYB00017
		個	13	118, 900	1, 545, 700	13	1, 545, 700	単一 37号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1900 B1500 L2000 連結金具片側		0	0	0			WYB00018
		個	3	118, 900	356, 700	3	356, 700	単一 38号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1900 B1500 L1500 短切(B) 連結金具片側		0	0	0			WYB00039
		個	1	158, 600	158, 600	1	158, 600	単一 39号
合 計					0			
					5, 159, 490			
変更積算金額					0			
					4, 819, 429			
								円／m

0/5m3当たり内訳書

調整コンクリート

第 8号内訳書

							単価使用年月	2025. 12
							歩掛使用年月	2025. 12
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	5	38, 160	190, 800	5	190, 800	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	24. 9	9, 334	232, 416	24. 9	232, 416	
くさび緊結式足場	W600		0	0	0			WYB00014
		掛m 2	238	3, 680	875, 840	238	875, 840	単一 40号
合 計					0			
					1, 299, 056			
変更積算金額					0			
					1, 213, 435			
								円／m3

0/2m3当たり内訳書

現場打小口止コンクリート
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 5	38, 160	57, 240	1. 5	57, 240	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	10. 4	9, 334	97, 073	10. 4	97, 073	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	2. 3	5, 784	13, 303	2. 3	13, 303	CB224710
合 計					0 167, 616		167, 616	
変更積算金額					0 156, 568		156, 568	円／m3

0/126m当たり内訳書

ガートレール
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	0	0	0			WB810540
			126	2, 539	319, 914	126	319, 914	単一 42号
直ビーム（材料費）	C種(2山) 2. 3×350×4330 塗装	枚	0	0	0			WYB00026
			5	16, 200	81, 000	5	81, 000	単一 43号
袖ビーム（材料費）	B・C種 2. 3×356×660 塗装	枚	0	0	0			WYB00029
			10	5, 040	50, 400	10	50, 400	単一 44号
支柱（材料費）	C-2B 114. 3×4. 5×1100 塗装	本	0	0	0			WYB00032
			49	6, 610	323, 890	49	323, 890	単一 45号
支柱（材料費）	C-2B-2 114. 3×4. 5×950 塗装	本	0	0	0			WYB00045
			20	5, 760	115, 200	20	115, 200	単一 46号
合 計					0			
					890, 404		890, 404	
変更積算金額					0			
					831, 633		831, 633	円／m

50/0m3当たり内訳書

床掘り

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		49. 7	248	12, 325			CB210030
		m 3	49. 7	248	12, 325	0	0	
合 計					11, 512			
					0		-11, 512	

0/10m3当たり内訳書

床掘り

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	11	248	2, 728	11	2, 728	
合 計					0			
					2, 728		2, 728	
変更積算金額					0			
					2, 548		2, 548	円／m3

第 13号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/4m3当たり内訳書

第 14号内訳書

土材料

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	4. 7	3, 200	15, 040	4. 7	15, 040	
㙺質土 ほぐし状態								
					0			
合 計					15, 040		15, 040	
					0			
変更積算金額					14, 048		14, 048	円／m3

38/0m当たり内訳書

張出し車道
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【調整コンクリート】								
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	118	1, 488	175, 584			CB221110
			118	1, 488	175, 584	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	80. 2	29, 610	2, 374, 722			CB240010
			80. 2	29, 610	2, 374, 722	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		55. 3	9, 334	516, 170			CB240210
		m 2	55. 3	9, 334	516, 170	0	0	
【均しコンクリート】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	15. 4	29, 180	449, 372			CB240010
			15. 4	29, 180	449, 372	0	0	
生コンクリート 高炉 18-8-40 W/ C指定無し								
型枠	一般型枠 均しコンクリート		12. 2	4, 733	57, 742			CB240210
		m 2	12. 2	4, 733	57, 742	0	0	
【本体工】								
据付工	1500型 T-25		38	12, 770	485, 260			WYB00004
		m	38	12, 770	485, 260	0	0	単一 48号
クラック防止シート張	全ての費用		51. 8	310. 9	16, 104			CB430930
		m	51. 8	310. 9	16, 104	0	0	
【台座コンクリート】								

38/0m当たり内訳書

張出し車道
第 15号内訳書

第 15号内訳書							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		26. 2	30, 140	789, 668			CB240010
	24-12-25(20) (高炉)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	26. 2	30, 140	789, 668	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		26. 6	9, 334	248, 284			CB240210
		m 2	26. 6	9, 334	248, 284	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 76	179, 400	136, 344			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0. 76	179, 400	136, 344	0	0	単一 49号
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		2. 1	5, 186	10, 890			CB224710
		m 2	2. 1	5, 186	10, 890	0	0	
【充填コンクリート】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		28. 4	30, 140	855, 976			CB240010
	24-12-25(20) (高炉)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	28. 4	30, 140	855, 976	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		9. 9	9, 334	92, 406			CB240210
		m 2	9. 9	9, 334	92, 406	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		1. 3	177, 900	231, 270			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	1. 3	177, 900	231, 270	0	0	単一 50号
【材料費】								
張出車道 (材料費)	1500型大型車両仕様 PNタイプ		20	426, 200	8, 524, 000			WYB00005
		個	20	426, 200	8, 524, 000	0	0	単一 51号
張出車道 (材料費)	1500型大型車両仕様 FNタイプ (排水タイプ)		18	434, 800	7, 826, 400			WYB00006
		個	18	434, 800	7, 826, 400	0	0	単一 52号
高さ調整ボルト (材料費)	前側 M22(10. 9) L=300 全糸		76	9, 100	691, 600			WYB00007
		本	76	9, 100	691, 600	0	0	単一 53号

38/0m当たり内訳書

張出し車道
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高さ調整ボルト（材料費）	後側 M22(10.9) L=400 全社		76	12,100	919,600			WYB00008
		本	76	12,100	919,600	0	0	単一 54号
前面専用型枠（材料費）	発泡スチロール製 50×1000 t=110		38	2,010	76,380			WYB00009
		個	38	2,010	76,380	0	0	単一 55号
鋼製プレート（材料費）	150×150×t6		152	1,910	290,320			WYB00010
		枚	152	1,910	290,320	0	0	単一 56号
クラック抑制シート（材料費）	ガラス基材 幅33cm		51.8	600	31,080			WYB00012
		m	51.8	600	31,080	0	0	単一 57号
合 計					23,164,668			
					0		-23,164,668	

0/38m当たり内訳書

張出し車道
第 16号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【調整コンクリート】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0 80. 2	0 29, 610	0 2, 374, 722			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 57. 6	0 9, 334	0 537, 638			CB240210
【均しコンクリート】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0 15. 4	0 29, 180	0 449, 372			CB240010
生コンクリート 高炉 18-8-40 W/ C指定無し								
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0 12. 2	0 4, 733	0 57, 742			CB240210
【本体工】								
据付工		m	0 38	0 15, 840	0 601, 920			WYB00040 単一 58号
レール設置工		m	0 38	0 6, 799	0 258, 362			WYB00041 単一 59号
【台座コンクリート】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	0 26. 2	0 30, 140	0 789, 668			CB240010

0/38m当たり内訳書

張出し車道
第 16号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	26. 6	9, 334	248, 284	26. 6	248, 284	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0. 76	179, 400	136, 344	0. 76	136, 344	単一 60号
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	2. 1	5, 186	10, 890	2. 1	10, 890	
【充填コンクリート】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートホップ 車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		0	0	0			CB240010
		m 3	28. 4	30, 140	855, 976	28. 4	855, 976	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	9. 9	9, 334	92, 406	9. 9	92, 406	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	1. 3	177, 900	231, 270	1. 3	231, 270	単一 61号
【材料費】								
張出車道 (材料費)	1500型大型車両仕様 PNタイヤ		0	0	0			WYB00021
		個	20	426, 200	8, 524, 000	20	8, 524, 000	単一 62号
張出車道 (材料費)	1500型大型車両仕様 FNタイヤ(排水タイヤ)		0	0	0			WYB00022
		個	18	434, 800	7, 826, 400	18	7, 826, 400	単一 63号
高さ調整ボルト (材料費)	前側 M22(10. 9) L=300 全紗		0	0	0			WYB00023
		本	76	9, 100	691, 600	76	691, 600	単一 64号
高さ調整ボルト (材料費)	後側 M22(10. 9) L=400 全紗		0	0	0			WYB00024
		本	76	12, 100	919, 600	76	919, 600	単一 65号

0/38m当たり内訳書

張出し車道
第 16号内訳書

							単価使用年月	2025. 07
							歩掛使用年月	2025. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
前面専用型枠（材料費）	発泡スチロール製 50×1000 t=110		0	0	0			WYB00025
		個	38	2, 010	76, 380	38	76, 380	単一 66号
レール（材料費）	H-100×50×5×7		0	0	0			WYB00020
		m	76	9, 860	749, 360	76	749, 360	単一 67号
ベアリング球（材料費）	φ 11 360個/m		0	0	0			WYB00042
		m	76	4, 530	344, 280	76	344, 280	単一 68号
ガイド（材料費）	PL22×50×800 2穴		0	0	0			WYB00043
		本	38	7, 550	286, 900	38	286, 900	単一 69号
ガイド（材料費）	PL22×50×600 2穴		0	0	0			WYB00044
		本	38	6, 590	250, 420	38	250, 420	単一 70号
合 計					0			
					26, 313, 534			
変更積算金額					0			
					24, 579, 218			
								円／m

一式当たり内訳書

応急作業
第 17号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00019
		時間	72	3, 822	275, 184	72	275, 184	単一 71号
普通作業員			0	0	0			WYB00028
		時間	48	2, 769	132, 912	48	132, 912	単一 72号
運転手（特殊）			0	0	0			WYB00027
		時間	32	3, 302	105, 664	32	105, 664	単一 73号
運転手（一般）			0	0	0			WYB00030
		時間	48	3, 003	144, 144	48	144, 144	単一 74号
ダンプトラック運転（賃料）	2t積級		0	0	0			WYB00031
		時間	56	460	25, 760	56	25, 760	単一 75号
バックホウ（クローラ）運転（賃料）	標準・クレーン機能付き 山積0. 28m3(平積0. 2m3) 1. 7t吊		0	0	0			WYB00033
		時間	32	812. 5	26, 000	32	26, 000	単一 76号
バックホウ（クローラ）運転（賃料）	標準・クレーン機能付き 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 2. 9t吊		0	0	0			WYB00034
		時間	16	1, 462	23, 392	16	23, 392	単一 77号
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	0. 04	55, 000	2, 200	0. 04	2, 200	単一 78号
廃プラスチック類								
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	0. 22	23, 000	5, 060	0. 22	5, 060	単一 79号
伐採立木								
合 計					0			
					740, 316		740, 316	

一式当たり内訳書

第 17号内訳書

応急作業

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					740, 316		740, 316	円／式

0/125m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードレール)
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		0	0	0			WB810530
		m	125	1, 653	206, 625	125	206, 625	単一 80号
合 計					0			
					206, 625		206, 625	
変更積算金額					0			
					192, 990		192, 990	円／m

130/0m当たり内訳書

舗装版切断

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		126	679. 5	85, 617			CB430510
		m	126	679. 5	85, 617	0	0	
合 計					79, 974			
					0		-79, 974	

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			10	14, 770	147, 700			WB010212
		人日	10	14, 770	147, 700	0	0	単一 86号
合 計					137, 965			
					0		-137, 965	

0/50人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	50	14, 770	738, 500	50	738, 500	単一 87号
合 計					0			
					738, 500		738, 500	
変更積算金額					0			
					689, 825		689, 825	円／人日

一式当たり内訳書

地質調査費
第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	100kN以内		1	251, 000	251, 000			WYB00011
		箇所	1	251, 000	251, 000	0	0	単一 88号
合 計					234, 456			
					0		-234, 456	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 片切掘削 39m3		0		0			WA991010
		式	1		244	1	244	単一 89号
合 計					0			
					244		244	
変更積算金額					0			
					244		244	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2655千円		0		0			WB010610
		式	1		2, 655, 000	1	2, 655, 000	単一 90号
合 計					0			
					2, 655, 000		2, 655, 000	
変更積算金額					0			
					2, 655, 000		2, 655, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来高管理・3次元データ納品費用・外注経費等費

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等			0		0			WYB00056
		式	1		2, 255, 670	1	2, 255, 670	単一 91号
合 計					0			
					2, 255, 670		2, 255, 670	
変更積算金額					0			
					2, 255, 670		2, 255, 670	円／式

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
B I M／C I M適用工事に要する費用			0		0			WYB00035
		式	1		4, 500, 000	1	4, 500, 000	単一 92号
合 計					0			
					4, 500, 000		4, 500, 000	
変更積算金額					0			
					4, 500, 000		4, 500, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 27号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1基		0	0	0			WYB00036
		基・月	2. 5	51, 000	127, 500	2. 5	127, 500	単一 93号
合 計					0			
					127, 500		127, 500	
変更積算金額					0			
					127, 500		127, 500	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 583	
						1		5, 583	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 978	5, 978	CA900030		
			m 3	1	5, 978	5, 978			
計						5, 978			
						5, 978			
単価						5, 978			
						5, 978			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	861. 8
						1		861. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	922. 7	922. 7	CA900030	
			m 3	1	922. 7	922. 7		
計						922. 7		
						922. 7		
単価						922. 7		
						922. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	454. 8	
						1		454. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 有り		1	498. 6	498. 6	CA900030		
			m 3	1	498. 6	498. 6			
計						498. 6			
						498. 6			
単価						498. 6	円／m3		
						498. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m 3	0 1	0 2,742	0 2,742	CB210110	
計						0 2,742		
単価						0 2,742	円／m3	
変更積算単価						2,516	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		234.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	255.6	255.6		
計						0		
						255.6		
単価						0		
						255.6	円／m3	
変更積算単価						234.5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	土材料	埴質土	単位	m3	数量	1	単価	4,348
						1		4,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1.33	3,500	4,655	CB210550	
			m 3	1.33	3,500	4,655		
埴質土 ほぐし状態								
計						4,655		
						4,655		
単価						4,655		
						4,655	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	土材料	再生クラッシュラン(RC-40)	単位	m3	数量	1	単価	3,727
						1		3,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料		再生クラッシュラン(RC-40) ほぐし状態		1.33	3,000	3,990	WYB00041	
			m 3	1.33	3,000	3,990	単一 49号	
計						3,990		
						3,990		
単価						3,990		
						3,990	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	土材料	軽量盛土材	単位	m3	数量	1	単価	25,088
						1		25,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1.25	22,000	27,500	CB210550	
			m 3	1.25	22,000	27,500		
発泡ガラス軽量盛土材 $\gamma=4\text{KN/m}^3$ ほぐし状態								
計						27,500		
						27,500		
単価						27,500		
						27,500	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土材料	山砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料				0	0	0	CB210550		
山砂 ほぐし状態			m 3	1. 26	3, 720	4, 687. 2			
計						0			
単価						4, 687. 2			
変更積算単価						0			
						4, 688	円／m3		
						4, 300	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		5,576
路床盛土		2.5m未満		0	0	0	CA900040	
			m 3	1	6,079	6,079		
計						0		
						6,079		
単価						0		
						6,079	円／m3	
変更積算単価						5,576	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	905.3
	名称	規格	単位	数量	単価	1		905.3
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		1	969.2	969.2	CA900040	
			m 3	1	969.2	969.2		
計						969.2		
						969.2		
単価						969.2		
						969.2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	834.3
						1		834.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 有り		1	914.5	914.5	CA900040	
			m 3	1	914.5	914.5		
計						914.5		
						914.5		
単価						914.5	円／m3	
						914.5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	2,742	2,742		
計						0		
						2,742		
単価						0		
						2,742	円／m3	
変更積算単価								
						2,516	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		234.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	255.6	255.6		
計						0		
						255.6		
単価						0		
						255.6	円／m3	
変更積算単価						234.5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	土材料	埴質土	単位	m3	数量	1	単価	4,348
						1		4,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1.33	3,500	4,655	CB210550	
			m 3	1.33	3,500	4,655		
埴質土 ほぐし状態								
計						4,655		
						4,655		
単価						4,655		
						4,655	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	土材料	再生クラッシュラン(RC-40)	単位	m3	数量	1	単価	3,727
						1		3,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料		再生クラッシュラン(RC-40) ほぐし状態		1.33	3,000	3,990	WYB00042	
			m 3	1.33	3,000	3,990	単一 49号	
計						3,990		
						3,990		
単価						3,990		
						3,990	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	土材料	軽量盛土材	単位	m3	数量	1	単価	26,493
						1		26,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1.32	22,000	29,040	CB210550	
			m 3	1.32	22,000	29,040		
発泡ガラス軽量盛土材 $\gamma=4\text{KN/m}^3$ ほぐし状態								
計						29,040		
						29,040		
単価						29,040		
						29,040	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	吸出し防止材(全面)設置	長繊維ポリエステル系不織布 t=3.0mm 300g/m2	単位	m2	数量	1	単価	892.1
						1		892.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(全面)設置				1	977.9	977.9	CB226140	
			m 2	1	977.9	977.9		
計						977.9		
						977.9		
単価						977.9	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	気泡混合軽量盛土	K3-10 qu=1000KN/m2	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		23,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
気泡混合軽量盛土打設(エアームタル)		K3-10 qu=1000KN/m2 57m3/日		0	0	0	WYB00128	
			m 3	1	23,540	23,540	単一 50号	
計						0		
						23,540		
単価						0		
						23,540	円/m3	
変更積算単価								
						23,540	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	防水工	プライムコート	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		583.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工		瀝青散布		0	0	0	WYB00053	
			m 2	1	583.5	583.5	単一 51号	
計						0		
						583.5		
単価						0		
						583.5	円／m2	
変更積算単価						583.5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	9,223
						1		9,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	10,110	10,110	WB821410	
			m	1	10,110	10,110	単一 95号	
計						10,110		
						10,110		
単価						10,110		
						10,110	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	500×500	単位	m	数量	1	単価	16,914
						1		16,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A		1	18,540	18,540	WB821410	
		500×500×2000 無し 無し 有り	m	1	18,540	18,540	単一 96号	
計						18,540		
						18,540		
単価						18,540		
						18,540	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	500×600	単位	m	数量	1	単価	20,344
						1		20,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500B		1	22,300	22,300	WB821410	
		500×600×2000 無し 無し 有り	m	1	22,300	22,300	単一 97号	
計						22,300		
						22,300		
単価						22,300		
						22,300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	自由勾配側溝	500×600	単位	m	数量	1	単価	18,319
						1		18,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.37m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.74m3/10m		1	20,080	20,080	WB821420	
			m	1	20,080	20,080	単一 98号	
計						20,080		
						20,080		
単価						20,080		
						20,080	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	自由勾配側溝	500×700	単位	m	数量	1	単価	19,815
						1		19,815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.37m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.74m3/10m		1	21,720	21,720	WB821420	
			m	1	21,720	21,720	単一 99号	
計						21,720		
						21,720		
単価						21,720		
						21,720	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500 62.2×12.5×50	単位	枚	数量	1	単価	5,124
						1		5,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500		1	5,617	5,617	WB821430	
		62.2×12.5×50 無し 無し	枚	1	5,617	5,617	単一 100号	
計						5,617		
						5,617		
単価						5,617		
						5,617	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500用(集水蓋)	単位	枚	数量	1	単価	13,274
						1		13,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	14,550	14,550	WB821430	
			枚	1	14,550	14,550	単一 101号	
計						14,550		
						14,550		
単価						14,550		
						14,550	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型500用	単位	枚	数量	1	単価	3,892
						1		3,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	4,267	4,267	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,267	4,267	単一 102号	
計						4,267		
						4,267		
単価						4,267		
						4,267	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一29号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	500用(集水蓋)	単位	枚	数量	1	単価	13,183
						1		13,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	14,450	14,450	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	14,450	14,450	単一 103号	
計						14,450		
						14,450		
単価						14,450		
						14,450	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700×700×800)	単位	箇所	数量	1	単価	68, 396	
						1		68, 396	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	74, 970	74, 970	CB222950		
		0. 52m3を超え0. 55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	74, 970	74, 970			
計						74, 970			
						74, 970			
単価						74, 970	円／箇所		
						74, 970			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－31号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(800×800×1400)	単位	箇所	数量	1	単価	157,193
						1		157,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	172,300	172,300	CB222950	
			箇所	1	172,300	172,300		
計						172,300		
						172,300		
単価						172,300		
						172,300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一32号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ)	700×700用 T-25 並目 4点ﾌﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	49,858
						1		49,858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	54,650	54,650	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	54,650	54,650	単一 104号	
計						54,650		
						54,650		
単価						54,650		
						54,650	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一33号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ)	800×800用 T-25 並目 4点ﾌﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	73,213
						1		73,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	80,250	80,250	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	80,250	80,250	単一 105号	
計						80,250		
						80,250		
単価						80,250		
						80,250	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	足掛金物	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	1, 979	
						1		1, 979	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金物（材料費）		φ 19 W=300		1	2, 170	2, 170	WYB00005		
			個	1	2, 170	2, 170	単－ 106号		
計						2, 170			
						2, 170			
単価						2, 170			
						2, 170	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	1, 077	1, 077		
計						0		
						1, 077		
単価						0		
						1, 077	円／m2	
変更積算単価								
						1, 077	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－36号	ガードレール	塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		0	0	0	WB810510	
			m	1	12,430	12,430	単－ 107号	
計						0		
						12,430		
単価						0		
						12,430	円／m	
変更積算単価						12,430	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－37号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,403
						1		7,403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,115	8,115	WB824010	
			m 3	1	8,115	8,115	単－ 118号	
計						8,115		
						8,115		
単価						8,115		
						8,115	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一38号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	191
						1		191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	209.4	209.4	CB430310	
			m 2	1	209.4	209.4		
計						209.4		
						209.4		
単価						209.4		
						209.4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一39号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	191
						1		191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	209.4	209.4	CB430310	
			m 2	1	209.4	209.4		
計						209.4		
						209.4		
単価						209.4		
						209.4	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 967	
						1		1, 967	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 157	2, 157	CB227010		
			m 3	1	2, 157	2, 157			
計						2, 157			
						2, 157			
単価						2, 157			
						2, 157			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6,761
						1		6,761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,411	7,411	CB227010	
				1	7,411	7,411		
計						7,411		
						7,411		
単価						7,411		
						7,411	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－42号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,859	
						1		3,859	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	4,230	4,230	WB020051		
			m 3	1	4,230	4,230	単－ 119号		
計						4,230			
						4,230			
単価						4,230			
						4,230			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	殻処分	アスファルト殻(車道)	単位	m3	数量	1	単価	428. 7
						1		428. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	470	470	WB020051	
			m 3	1	470	470	単－ 120号	
計						470		
						470		
単価						470		
						470		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－44号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	401. 4	
						1		401. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	440	440	WB020051		
			m 3	1	440	440	単－ 121号		
計						440			
						440			
単価						440			
						440			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－45号	壁背面碎石	再生クラッシュラン(RC-40)	単位	m3	数量	1	単価	4, 334	
						1		4, 334	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し・締固め				1	649. 1	649. 1	WYB00045		
			m 3	1	649. 1	649. 1	単－ 149号		
再生クラッシュラン（材料費）		RC-40		1. 33	3, 000	3, 990	WYB00039		
			m 3	1. 33	3, 000	3, 990	単－ 150号		
計						4, 639. 1			
						4, 639. 1			
単価						4, 640			
						4, 640			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一46号	暗渠排水管 (φ150)	据付 波状管 50～150mm	単位	m	数量	10	6, 145
						10	6, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用		10	2, 119	21, 190	CB222770
			m	10	2, 119	21, 190	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		2. 3	9, 978	22, 949. 4	CB222780
			m 3	2. 3	9, 978	22, 949. 4	
吸出し防止材設置				20. 5	1, 056	21, 648	CB224720
			m 2	20. 5	1, 056	21, 648	
長繊維ポリエステル系不織布 t=3. 0mm 300g/m2							
計						65, 787. 4	
						65, 787. 4	
単価						6, 579	
						6, 579	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	土材料	埴質土	単位	m3	数量	1	単価	4, 472
						1		4, 472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1. 33	3, 600	4, 788	CB210550	
			m 3	1. 33	3, 600	4, 788		
埴質土 ほぐし状態								
計						4, 788		
						4, 788		
単価						4, 788		
						4, 788	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	暗渠排水管 (露出管)	φ 300 無孔 シンｸﾞﾙ	単位	m	数量	1	単価	4, 250
						1		4, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管 (露出管)		据付 波状管及び網状管 300mm		1	4, 659	4, 659	WYB00016	
			m	1	4, 659	4, 659	単一 152号	
計						4, 659		
						4, 659		
単価						4, 659		
						4, 659	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－49号	土材料	再生クラッシャーラン(RC-40) ほぐし状態	単位	m 3	数量	1	単価	3, 000
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	3, 000	3, 000		
			m 3	1	3, 000	3, 000		
計						3, 000		
						3, 000		
単価						3, 000		
						3, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一50号	気泡混合軽量盛土打設（エアームタル）	K3-10 qu=1000KN/m ² 57m ³ /日	単位	m ³	数量	0 57	単価 0 23,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	30,576	30,576	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	26,104	52,208	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	22,152	66,456	
グラウトポンプ		300L/min		0	0	0	
			日	6	20,003	120,018	
全自動発泡装置		CB-20型		0	0	0	
			日	3	14,669	44,007	
全自動モルタルプラント		24m ³ /h		0	0	0	
			供用日	3	31,000	93,000	
グラウト流量・圧力測定装置		記録式・流量0～400L/min 圧力0～3.9MPa		0	0	0	
			日	3	9,390	28,170	
高圧噴射攪拌式地盤改良機		セメントサイロ（鋼製溶接構造） 容量30t 排出能力20t/h		0	0	0	
			日	3	12,500	37,500	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m		0	0	0	
			日	3	574	1,722	
発動発電機（排対1次）		ディーゼルエンジン駆動・定格容量125KVA		0	0	0	WYB00129
			日	3	21,550	64,650	単一 160号
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		10m ³		0	0	0	
			供用日	3	1,120	3,360	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0			
単-50号	気泡混合軽量盛土打設（エアームタル）	K3-10 qu=1000KN/m2 57m3/日	単位	m 3	数量	0 57	単価 23,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用高圧洗浄機 [工事用・モータ駆動]		吐出量30.1L/min 圧力4.9MPa		0	0	0	
			日	3	1,020	3,060	
バックホウ（排対1次）		クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)		0	0	0	WYB00130
			日	3	44,820	134,460	単- 161号
砂ホッパー		1.5KW		0	0	0	
			日	3	4,801	14,403	
リボンスクリュウアジテーター		2.0m3		0	0	0	
			供用日	3	2,462	7,386	
ベルトコンベア		ベルト幅450mm 機長区分0～15m 15mまで		0	0	0	
			供用日	3	2,680	8,040	
チューブ損耗				0	0	0	
			m 3	57	160	9,120	
発泡セメント材料費		K3-10 qu=1000KN/m2		0	0	0	WYB00131
			m 3	57	10,580	603,060	単- 162号
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0	
			式	1		20,804	
計						0 1,342,000	
単価						0 23,540	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一51号	防水工	瀝青散布	単位	m ²	数量	0	0
						100	583.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.4	30,576	12,230	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.3	22,152	28,797	
アスファルト乳剤		P K-3 プライムコート用		0	0	0	
			L	126	118	14,868	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		2,455	
計						0	
						58,350	
単価						0	
						583.5	円／m ²

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	組立・解体費		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		233, 596
土木一般世話役			人	1	30, 576	30, 576		
特殊作業員			人	4	26, 104	104, 416		
普通作業員			人	2	22, 152	44, 304		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	54, 300	54, 300		
計						0		
単価						0		
						233, 596	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－53号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H4250S1250 L=2000(嵩上げ品)	単位	個	数量	1	単価	600,900
						1		600,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H4250S1250 L=2000(嵩上げ品)		1	600,900	600,900		
			個	1	600,900	600,900		
計						600,900		
						600,900		
単価						600,900		
						600,900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－54号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H4500S1000 L=2000(嵩上げ品)	単位	個	数量	1	単価	468,000
						1		468,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H4500S1000 L=2000(嵩上げ品)		1	468,000	468,000		
			個	1	468,000	468,000		
計						468,000		
						468,000		
単価						468,000		
						468,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－55号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H4500S1250 L=2000(嵩上げ品)	単位	個	数量	1	単価	468,000
						1		468,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H4500S1250 L=2000(嵩上げ品)		1	468,000	468,000		
			個	1	468,000	468,000		
計						468,000		
						468,000		
単価						468,000		
						468,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－56号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H4500S1000 L=2000 開口920×570(嵩上げ品)	単位	個	数量	1	単価	648,000
						1		648,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H4500S1000 L=2000 開口920×570(嵩上げ品)		1	648,000	648,000		
			個	1	648,000	648,000		
計						648,000		
						648,000		
単価						648,000		
						648,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一57号	基礎ブロック設置工	道路からクレーンによる設置 A型	単位	m	数量	0	0
						10	5,461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.2	30,576	6,115	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.5	26,104	13,052	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.6	22,152	13,291	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		16 t 吊		0	0	0	
			日	0.2	47,900	9,580	
4 t ユニックス車運転 (2.9 t 吊)		小運搬		0	0	0	WYB00054
			日	0.2	42,660	8,532	単一 163号
諸雑費 (率+まるめ) 8%				0		0	
			式	1		4,040	
計						0	
						54,610	
単価						0	
						5,461	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－58号	基礎ブロック（材料費）	A型 直壁用 400×650×985	単位	基	数量	0	単価	0
						1		39,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック		A型 直壁用 400×650×985		0	0	0		
			基	1	39,800	39,800		
計						0		
						39,800		
単価						0		
						39,800	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－59号	連結アングル（材料費）	75×75×L250	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結アングル		75×75×L250		0	0	0		
			個	1	1,800	1,800		
計						0		
						1,800		
単価						0		
						1,800	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一60号	連結アングル（材料費）	75×75×L85	単位	個	数量	0	単価	0
						1		950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結アングル		75×75×L85		0	0	0		
			個	1	950	950		
計						0		
						950		
単価						0		
						950	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	ボルト、ワッシャー（材料費）	M12	単位	組	数量	0	単価	0
						1		101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト、ワッシャー		M12		0	0	0		
			組	1	101	101		
計						0		
						101		
単価						0		
						101	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	定着体基礎設置工		単位	組	数量	0 10	単価	0 10, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 25	30, 576	7, 644		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1. 25	26, 104	32, 630		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 5	22, 152	55, 380		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		9, 546		
計						0 105, 200		
単価						0 10, 520	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	グラウト注入（材料費）		単位	m 3	数量	0	単価	0	
						1		36, 660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		高炉B 25 k g 袋入		0	0	0			
			t	1. 23	26, 800	32, 964			
減水材		レオネール4000		0	0	0			
			L	24. 6	148	3, 640			
混練水		骨材, 裏込み材, 凝集材, 添加剤等		0	0	0			
			m 3	0. 615	100	61			
計						0			
						36, 665			
単価						0			
						36, 660			円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	定着体（材料費）	鋼管型 φ 31 L=345 プレート、ナット、ワッシャー、スパイラル含む	単位	組	数量	0 1	単価	0 8, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
定着体		鋼管型 φ 31 L=345 プレート、ナット、ワッシャー、スパイラル含む		0 1	0 8, 200	0 8, 200		
計						0 8, 200		
単価						0 8, 200		
							円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一65号	カウンターアンカー設置工		単位	本	数量	0	0
						10	17,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	30,576	30,576	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3	26,104	78,312	
普通作業員				0	0	0	
			人	2.5	22,152	55,380	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		8,132	
計						0	
						172,400	
単価						0	
						17,240	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0
単一66号	グラウト注入（材料費）		単位	m 3	数量	0 1	単価 36, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		高炉B 25kg袋入		0	0	0	
			t	1. 23	26, 800	32, 964	
減水材		レオネール4000		0	0	0	
			L	24. 6	148	3, 640	
混練水		骨材, 裏込み材, 凝集材, 添加剤等		0	0	0	
			m 3	0. 615	100	61	
計						0 36, 665	
単価						0 36, 660	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一67号	カウンターアンカー（材料費）	D16 L=1.5m ナット、プレート含む	単位	組	数量	0	0
						1	4,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カウンターアンカー		D16 L=1.5m ナット、プレート含む		0	0	0	
			組	1	4,790	4,790	
計						0	
						4,790	
単価						0	
						4,790	円／組

参考資料（１）

単一68号		壁面パネル設置工	L=1.0m H=10.0m以下	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	4.5	30,576	137,592		
特殊作業員				人	4.5	26,104	117,468		
普通作業員				人	18.5	22,152	409,812		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		16 t 吊		日	3	47,900	143,700		
4 t ユニック車運転（2.9 t 吊）		小運搬		日	5	42,660	213,300		WYB00173
諸雑費（率＋まるめ） 15%				式	1		153,128		単一 164号
計							1,175,000		
単価							11,750	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一69号	プレキャストパネル（材料費）	Si1 副資材費含む	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		31,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストパネル		Si1		0	0	0		
			枚	1	31,800	31,800		
諸雑費（率） 0.3%				0		0		
			式	1		95		
計						0		
						31,895		
単価						0		
						31,890	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一70号	プレキャストパネル（材料費）	Si2 副資材費含む	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		31,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストパネル		Si2		0	0	0		
			枚	1	31,800	31,800		
諸雑費（率） 0.3%				0		0		
			式	1		95		
計						0		
						31,895		
単価						0		
						31,890	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一71号	プレキャストパネル（材料費）	Sia2 副資材費含む	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		31,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストパネル		Sia2		0	0	0		
			枚	1	31,800	31,800		
諸雑費（率） 0.3%				0		0		
			式	1		95		
計						0		
						31,895		
単価						0		
						31,890	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一72号	プレキャストパネル（材料費）	S500 副資材費含む	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストパネル		S500		0	0	0		
			枚	1	23,200	23,200		
諸雑費（率） 0.3%				0		0		
			式	1		69		
計						0		
						23,269		
単価						0		
						23,260	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-73号	ロッド（材料費）	鋼管型 φ31×L=1000 カップラー、プレート、ワッシャー含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッド		鋼管型 φ31×L=1000 カップラー、プレート、ワッシャー含む		0	0	0		
			組	1	11,700	11,700		
計						0		
						11,700		
単価						0		
						11,700	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-74号	ロッド（材料費）	鋼管型 φ31×L=500 カップラー、プレート、ワッシャー含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		9,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロッド		鋼管型 φ31×L=500 カップラー、プレート、ワッシャー含む		0	0	0		
			組	1	9,985	9,985		
計						0		
						9,985		
単価						0		
						9,985	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	ナット（材料費）	φ 31用 プレート、ワッシャー含む	単位	組	数量	0 1	単価	0 2, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ナット		φ 31用 プレート、ワッシャー含む		0	0	0		
			組	1	2, 870	2, 870		
計						0 2, 870		
単価						0 2, 870	円／組	

参考資料（１）

単一76号		補強鉄筋工		単位		本		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要			
土木一般世話役						0		0		0					
				人		0.7		30,576		21,403					
特殊作業員						0		0		0					
				人		0.7		26,104		18,272					
普通作業員						0		0		0					
				人		1.4		22,152		31,012					
計										0					
										70,687					
単価										0					
										706.8		円／本			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一77号	補強鉄筋（材料費）	SS400 φ13×L=0.5m 両シテ加工 プレート、ナット含む	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強鉄筋		SS400 φ13×L=0.5m 両シテ加工 プレート、ナット含む		0	0	0		
			組	1	2,735	2,735		
計						0		
						2,735		
単価						0		
						2,735	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一78号	補強鉄筋（材料費）	SS400 φ13×L=1.0m 両シテ加工 プレート、ナット含む	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強鉄筋		SS400 φ13×L=1.0m 両シテ加工 プレート、ナット含む		0	0	0		
			組	1	3,230	3,230		
計						0		
						3,230		
単価						0		
						3,230	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一79号	ボックスカルバート据付（アンボンド加工）	0.6×0.6 基礎碎石+均しコンクリート PC鋼材による縦締有	単位	m	数量	10	単価	15,820
						10		15,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.8	30,576	24,460		
			人	0.8	30,576	24,460		
特殊作業員				0.5	26,104	13,052		
			人	0.5	26,104	13,052		
普通作業員				1.7	22,152	37,658		
			人	1.7	22,152	37,658		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.3	44,100	13,230		
			日	0.3	44,100	13,230		
基礎碎石費 23%				1		20,332		
			式	1		20,332		
雑工種 43%				1		38,012		
			式	1		38,012		
諸雑費（率+まるめ） 13%				1		11,456		
			式	1		11,456		
計						158,200		
						158,200		
単価						15,820		
						15,820	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-80号	ボックスカルバート（材料費）	600×600 L=600	単位	個	数量	1	単価	89,200
						1		89,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		600×600 L=600		1	89,200	89,200		
			個	1	89,200	89,200		
計						89,200		
						89,200		
単価						89,200		
						89,200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-81号	ボックスカルバート（材料費）	600×600 L=1280	単位	個	数量	1	単価	132,500
						1		132,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		600×600 L=1280		1	132,500	132,500		
			個	1	132,500	132,500		
計						132,500		
						132,500		
単価						132,500		
						132,500	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-82号	ボックスカルバート（材料費）	600×600 L=1500 定着用 ｽｶｯﾄﾌﾗﾝｼﾞ 金具(片側)	単位	個	数量	1	単価	166,700
						1		166,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		600×600 L=1500 定着用 ｽｶｯﾄﾌﾗﾝｼﾞ 金具(片側)		1	166,700	166,700		
			個	1	166,700	166,700		
計						166,700		
						166,700		
単価						166,700		
						166,700	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-83号	ボックスカルバート（材料費）	600×600 L=1700 定着用 ｽｶｯﾄﾌﾗﾝｼﾞ 金具(片側)	単位	個	数量	1	単価	179,600
						1		179,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		600×600 L=1700 定着用 ｽｶｯﾄﾌﾗﾝｼﾞ 金具(片側)		1	179,600	179,600		
			個	1	179,600	179,600		
計						179,600		
						179,600		
単価						179,600		
						179,600	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-84号	ボックスカルバート（材料費）	600×600 L=1940 定着用 オスカット	単位	個	数量	1	単価	152,900
						1		152,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		600×600 L=1940 定着用 オスカット		1	152,900	152,900		
			個	1	152,900	152,900		
計						152,900		
						152,900		
単価						152,900		
						152,900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-85号	ボックスカルバート（材料費）	600×600 L=2000 定着用	単位	個	数量	1	単価	100,000
						1		100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		600×600×2000		1	100,000	100,000		
			個	1	100,000	100,000		
計						100,000		
						100,000		
単価						100,000		
						100,000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	P C鋼より線（材料費）	B種 φ12.7mm アンボンド加工	単位	m	数量	1, 000	単価	548. 7
						1, 000		548. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線		SWPR 7 B 径1 2. 7		774	504	390, 096		
			k g	774	504	390, 096		
P C鋼より線 B種		SWPR7B 径12.7 アンボンド加工		774	205	158, 670		
			k g	774	205	158, 670		
計						548, 766		
						548, 766		
単価						548. 7		
						548. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－87号	P C鋼より線 定着具（材料費）	後付用 1T12.7	単位	組	数量	1	単価	3,069
						1		3,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線 定着具		後付用 1T12.7		1	3,069	3,069		
			組	1	3,069	3,069		
計						3,069		
						3,069		
単価						3,069		
						3,069	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	ボックスカルバート据付（アンボンド加工）	0.6×0.6 基礎碎石+均しコンクリート PC鋼材による縦締有	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		15, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 8	30, 576	24, 460			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0. 5	26, 104	13, 052			
普通作業員				0	0	0			
			人	1. 7	22, 152	37, 658			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0			
			日	0. 3	44, 100	13, 230			
基礎碎石費 23%				0		0			
			式	1		20, 332			
雑工種 43%				0		0			
			式	1		38, 012			
諸雑費（率＋まるめ） 13%				0		0			
			式	1		11, 456			
計						0			
						158, 200			
単価						0			
						15, 820	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－89号	ボックスカルバート（材料費）	600×600 L=2000 定着用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		600×600×2000		0	0	0		
			個	1	100,000	100,000		
計						0		
						100,000		
単価						0		
						100,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－90号	ボックスカルバート（材料費）	600×600 L=1000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		115,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		600×600 L=1000		0	0	0		
			個	1	115,500	115,500		
計						0		
						115,500		
単価						0		
						115,500	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－91号	ボックスカルバート（材料費）	600×600 L=1260 定着用 ｽｶｯﾄﾌﾗﾝｼﾞ 金具(片側)	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート	600×600 L=1260 定着用 ｽｶｯﾄﾌﾗﾝｼﾞ 金具(片側)		0	0	0		
			個	1	152,500	152,500		
	計					0		
						152,500		
	単価					0		
						152,500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－92号	ボックスカルバート（材料費）	600×600 L=1360 定着用 ｽｶｯﾄﾌﾗﾝｼﾞ 金具(片側)	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート	600×600 L=1360 定着用 ｽｶｯﾄﾌﾗﾝｼﾞ 金具(片側)		0	0	0		
			個	1	158,900	158,900		
	計					0		
						158,900		
	単価					0		
						158,900	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一93号	ＰＣ鋼より線（材料費）	B種 φ12.7mm アンボンド加工	単位	m	数量	0	単価	0
						1,000		548.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＰＣ鋼より線		SWPR7B 径12.7		0	0	0		
			k g	774	504	390,096		
ＰＣ鋼より線 B種		SWPR7B 径12.7 アンボンド加工		0	0	0		
			k g	774	205	158,670		
計						0		
						548,766		
単価						0		
						548.7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一94号	ＰＣ鋼より線 定着具（材料費）	後付用 1T12.7	単位	組	数量	0	単価	0
						1		3,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＰＣ鋼より線 定着具		後付用 1T12.7		0	0	0		
			組	1	3,069	3,069		
計						0		
						3,069		
単価						0		
						3,069	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	10, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 965. 44	59, 654		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 400	39, 600		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 6	3, 000	1, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						101, 100		
単価						10, 110	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－96号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	18,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771. 04	37,710		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 5 0 0 A 5 0 0×5 0 0×2 0 0 0	個	5	29,000	145,000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 888	3,000	2,664		
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						185,400		
単価						18,540	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月		歩掛使用年月		労務調整係数	
		2025. 3		2025. 2		1.000-00-00-2-0	
単一97号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り		単位	m	数量	10
名称		規格		単位	数量	単価	金額
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無		m	10	3,771.04	37,710
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 500B 500×600×2000		個	5	36,500	182,500
再生クラッシャーラン		RC-40		m ³	0.9	3,000	2,700
諸雑費（まるめ）				式	1		90
計							223,000
単価							22,300
							円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一98号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.37m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.74m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 20,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 500*600*2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	24,000	120,000	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.392	22,100	8,663	
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.541	22,200	12,010	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.888	3,000	2,664	
諸雑費（まるめ）			式	1		87	
計						200,800	
単価						20,080	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0			
単－99号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.37m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～0 0.74m3/10m	単位	m	数量	10	単価 21,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 500*700*2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	26,200	131,000	
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	0.392	22,100	8,663	
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0.784	22,200	17,404	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.888	3,000	2,664	
諸雑費（まるめ）			式	1		93	
計						217,200	
単価						21,720	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一100号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 5,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656	
道路用側溝蓋		3種 500 62.2×12.5×50	枚	100	4,770	477,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		44	
計						561,700	
単価						5,617	円／枚

参考資料（１）

単一101号		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
蓋版						100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656	14, 550
側溝蓋（落蓋側溝）		500×500用(集水蓋) L=500 T-25	枚	100	13, 700	1, 370, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		344	
計						1, 455, 000	
単価						14, 550	円／枚

参考資料（１）

単一102号		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656	4, 267
自由勾配側溝蓋		T-25 普通型500用	枚	100	3, 420	342, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		44	
計						426, 700	
単価						4, 267	円／枚

参考資料（１）

単一103号		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
蓋版						100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656	14, 450
側溝蓋（自由勾配側溝）		500用(集水蓋) L=500 T=25	枚	100	13, 600	1, 360, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		344	
計						1, 445, 000	
単価						14, 450	円／枚

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一104号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656		
グレーチング蓋		700×700用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	53, 800	5, 380, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		344		
計						5, 465, 000		
単価						54, 650	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一105号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656			
グレーチング蓋		800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	79, 400	7, 940, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		344			
計						8, 025, 000			
単価						80, 250	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－106号	足掛金物（材料費）	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	2, 170
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ 19 W=300		1	2, 170	2, 170		
			個	1	2, 170	2, 170		
計						2, 170		
						2, 170		
単価						2, 170		
						2, 170	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－107号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	12, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r － B － 2 B 塗装						
			m	1	12, 423	12, 423		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		7		
計						12, 430		
単価						12, 430	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－108号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,822
						1		3,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.125	30,576	3,822		
			人	0.125	30,576	3,822		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,822		
						3,822		
単価						3,822		
						3,822	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－109号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,263
						1		3,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.125	26,104	3,263		
			人	0.125	26,104	3,263		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,263		
						3,263		
単価						3,263		
						3,263	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一110号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,769
						1		2,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	22,152	2,769		
			人	0.125	22,152	2,769		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,769		
						2,769		
単価						2,769		
						2,769	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一111号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3,302
						1		3,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.125	26,416	3,302		
			人	0.125	26,416	3,302		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,302		
						3,302		
単価						3,302		
						3,302	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一112号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	3,003
						1	3,003
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			0.125	24,024	3,003	
			人	0.125	24,024	3,003	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					3,003	
						3,003	
	単価					3,003	
						3,003	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一113号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	1,774
						1	1,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				3.5	153	535	
			L	3.5	153	535	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1,200	1,200	
			時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39	
			時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,774	
						1,774	
単価						1,774	
						1,774	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一114号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級（燃料含む）タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	2,683
						1	2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				5.4	153	826	
			L	5.4	153	826	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1,800	1,800	
			時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57	
			時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,683	
						2,683	
単価						2,683	
						2,683	円／時間

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3〔排出ガス型(1次)〕(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2, 602	
						1		2, 602	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				5. 9	153	902			
			L	5. 9	153	902			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1, 700	1, 700			
			時間	1	1, 700	1, 700			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2, 602			
						2, 602			
単価						2, 602			
						2, 602			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一116号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	3,745
						1	3,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				8.6	153	1,315	
			L	8.6	153	1,315	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,430	2,430	
			時間	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,745	
						3,745	
単価						3,745	
						3,745	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一117号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B						
			m	1	1,695.2	1,695		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1,695		
単価						1,695	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一118号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
						1		8,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m ³	1	8,115.37	8,115		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						8,115		
単価						8,115	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－119号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－120号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(車道)	m ³	100	470	47,000		
計						47,000		
単価						470	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－121号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(歩道)	m 3	100	440	44,000		
計						44,000		
単価						440	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-0	
単－122号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,747.04	5,747		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,747		
単価						5,747	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	ガードレール（材料費）	Gr-B-2B 置式用	単位	m	数量	1	単価	8, 840
						1		8, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-B-2B 置式用		1	8, 840	8, 840		
			m	1	8, 840	8, 840		
計						8, 840		
						8, 840		
単価						8, 840		
						8, 840	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	自在R連続基礎（材料費）	B型 基本(L=2000)	単位	本	数量	1	単価	40, 400
						1		40, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在R連続基礎		B型 基本(L=2000)		1	40, 400	40, 400		
			本	1	40, 400	40, 400		
計						40, 400		
						40, 400		
単価						40, 400		
						40, 400	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	自在R連続基礎（材料費）	B型 端部A(L=1500)	単位	本	数量	1	単価	38, 300	
						1		38, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自在R連続基礎		B型 端部A(L=1500)		1	38, 300	38, 300			
			本	1	38, 300	38, 300			
計						38, 300			
						38, 300			
単価						38, 300			
						38, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	自在R連続基礎（材料費）	B型 端部B (L=1500)	単位	本	数量	1	単価	38, 900
						1		38, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在R连续基礎		B型 端部B (L=1500)		1	38, 900	38, 900		
			本	1	38, 900	38, 900		
計						38, 900		
						38, 900		
単価						38, 900		
						38, 900		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
						1		4, 928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	4, 928. 56	4, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 928		
単価						4, 928	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(車道)	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－129号	壁面組立		単位	m 2	数量	100	1, 652
						100	1, 652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 83	30, 576	25, 378	
			人	0. 83	30, 576	25, 378	
普通作業員				6. 17	22, 152	136, 677	
			人	6. 17	22, 152	136, 677	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		3, 145	
			式	1		3, 145	
計						165, 200	
						165, 200	
単価						1, 652	
						1, 652	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－130号	補強材敷設		単位	m	数量	100	129. 7
						100	129. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0. 45	22, 152	9, 968	
			人	0. 45	22, 152	9, 968	
土木一般世話役				0. 09	30, 576	2, 751	
			人	0. 09	30, 576	2, 751	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		251	
			式	1		251	
計						12, 970	
						12, 970	
単価						129. 7	
						129. 7	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	天端組立		単位	m	数量	100	単価	687. 4
						100		687. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 48	30, 576	14, 676		
			人	0. 48	30, 576	14, 676		
普通作業員				2. 38	22, 152	52, 721		
			人	2. 38	22, 152	52, 721		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 343		
			式	1		1, 343		
計						68, 740		
						68, 740		
単価						687. 4	円／m	
						687. 4		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－132号	まき出し・敷均し・締固め		単位	m 3	数量	100	649. 1
						100	649. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 43	30, 576	13, 147	
			人	0. 43	30, 576	13, 147	
特殊作業員				0. 28	26, 104	7, 309	
			人	0. 28	26, 104	7, 309	
普通作業員				0. 73	22, 152	16, 170	
			人	0. 73	22, 152	16, 170	
バックホウ運転		山積0. 5m3(賃料)		0. 21	41, 330	8, 679	WYB00030
			日	0. 21	41, 330	8, 679	単－ 165号
ブルドーザ運転		湿地7t級(賃料)		0. 25	39, 470	9, 867	WYB00032
			日	0. 25	39, 470	9, 867	単－ 166号
振動ローラ運転 [コンバインド型]		質量3. 0～4. 0t(賃料)		0. 24	32, 720	7, 852	WYB00031
			日	0. 24	32, 720	7, 852	単－ 167号
諸雑費 (率＋まるめ) 3%				1		1, 886	
			式	1		1, 886	
計						64, 910	
						64, 910	
単価						649. 1	
						649. 1	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－133号	水平排水材敷設	B=300mm t=10mm	単位	m	数量	100	719. 8
						100	719. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0. 5	22, 152	11, 076	
			人	0. 5	22, 152	11, 076	
水平排水材		B=300mm t=10mm		105	580	60, 900	
			m	105	580	60, 900	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						71, 980	
						71, 980	
単価						719. 8	
						719. 8	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-134号	調整トップマット S（材料費）	φ 6. 0*5. 0-200*250 目-1800*3000	単位	ユニット	数量	1	単価	35, 600	
						1		35, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
調整トップマット S		φ 6. 0*5. 0-200*250 目-1800*3000		1	35, 600	35, 600			
			ユニット	1	35, 600	35, 600			
計						35, 600			
						35, 600			
単価						35, 600			
						35, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-135号	ワイヤーマット S（材料費）	φ 6. 0*5. 0-200*250 目-1800*2500	単位	ユニット	数量	1	単価	18, 000
						1		18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 6. 0*5. 0-200*250 目-1800*2500		1	18, 000	18, 000		
			ユニット	1	18, 000	18, 000		
計						18, 000		
						18, 000		
単価						18, 000		
						18, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-136号	ワイヤーマット S（材料費）	φ 6. 0*5. 0-200*250目-1800*3000	単位	ユニット	数量	1	単価	19, 300
						1		19, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 6. 0*5. 0-200*250目-1800*3000		1	19, 300	19, 300		
			ユニット	1	19, 300	19, 300		
計						19, 300		
						19, 300		
単価						19, 300		
						19, 300	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-137号	ワイヤーマット S（材料費）	φ 7. 5*6. 0-200*250目-1800*2500	単位	ユニット	数量	1	単価	22, 800
						1		22, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 7. 5*6. 0-200*250目-1800*2500		1	22, 800	22, 800		
			ユニット	1	22, 800	22, 800		
計						22, 800		
						22, 800		
単価						22, 800		
						22, 800	円／ユニット	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-138号	バックマット S（材料費）	7. 5*5. 0 -100*112目 -2000*560	単位	枚	数量	1	単価	3, 340
						1		3, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックマット S		7. 5*5. 0 -100*112目 -2000*560		1	3, 340	3, 340		
			枚	1	3, 340	3, 340		
計						3, 340		
						3, 340		
単価						3, 340		
						3, 340		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－139号	壁面組立	H=3. 5m未満	単位	m 2	数量	0	0
						100	1, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 22	30, 576	37, 302	
普通作業員				0	0	0	
			人	4. 66	22, 152	103, 228	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		2, 770	
計						0	
						143, 300	
単価						0	
						1, 433	円／m 2

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	天端組立	H=3. 5m未満	単位	m	数量	0 100	単価	0 307. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 36	22, 152	30, 126		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0		
			式	1		594		
計						0 30, 720		
単価						0 307. 2	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	敷均し・締固め	H=3. 5m未満	単位	m 3	数量	0	単価	0	
						100		2, 427	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0	0	0			
			人	4	22, 152	88, 608			
バックホウ運転		排ガス(第1次) 山積0. 8m3		0	0	0	WYB00056		
			時間	4	10, 860	43, 440	単一 168号		
振動ローラ運転（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1t		0	0	0	WYB00062		
			日	1. 35	30, 230	40, 810	単一 169号		
タンパ運転		60～80kg		0	0	0	WYB00001		
			m 3	100	698. 3	69, 830	単一 170号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		12			
計						0			
						242, 700			
単価						0			
						2, 427			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	水平排水材敷設	B=300mm t=10mm	単位	m	数量	0	単価	0	
						100		719. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 5	22, 152	11, 076			
水平排水材		B=300mm t=10mm		0	0	0			
			m	105	580	60, 900			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		4			
計						0			
						71, 980			
単価						0			
						719. 8	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	調整トップマット F（材料費）	φ 6. 0*5. 0-200*150目-800*2500	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		20, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整トップマット F		φ 6. 0*5. 0-200*150目-800*2500		0	0	0		
			ユニット	1	20, 400	20, 400		
計						0		
						20, 400		
単価						0		
						20, 400	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	調整トップマット F（材料費）	φ 6. 0*5. 0-200*150目-1800*2500	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		38, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整トップマット F		φ 6. 0*5. 0-200*150目-1800*2500		0	0	0		
			ユニット	1	38, 300	38, 300		
計						0		
						38, 300		
単価						0		
						38, 300	円／ユニット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-145号	ワイヤーマット F（材料費）	φ 6. 0*5. 0-200*150目-800*2500	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		10, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット F		φ 6. 0*5. 0-200*150目-800*2500		0	0	0		
			ユニット	1	10, 800	10, 800		
計						0		
						10, 800		
単価						0		
						10, 800	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-146号	ワイヤーマット F（材料費）	φ 6. 0*5. 0-200*150目-1800*2500	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		20, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット F		φ 6. 0*5. 0-200*150目-1800*2500		0	0	0		
			ユニット	1	20, 900	20, 900		
計						0		
						20, 900		
単価						0		
						20, 900	円／ユニット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	バックマット S（材料費）	7.5*5.0 -100*112目 -2000*560	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックマット S		7.5*5.0 -100*112目 -2000*560		0	0	0		
			枚	1	3,340	3,340		
計						0		
						3,340		
単価						0		
						3,340	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	植生マット（材料費）	幅750 不織布付き	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生マット		幅750 不織布付き		0	0	0		
			m	1	1,900	1,900		
計						0		
						1,900		
単価						0		
						1,900	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一149号	まき出し・敷均し・締固め		単位	m 3	数量	100	649. 1
						100	649. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 43	30, 576	13, 147	
			人	0. 43	30, 576	13, 147	
特殊作業員				0. 28	26, 104	7, 309	
			人	0. 28	26, 104	7, 309	
普通作業員				0. 73	22, 152	16, 170	
			人	0. 73	22, 152	16, 170	
バックホウ運転		山積0. 5m3(賃料)		0. 21	41, 330	8, 679	WYB00046
			日	0. 21	41, 330	8, 679	単一 165号
ブルドーザ運転		湿地7t級(賃料)		0. 25	39, 470	9, 867	WYB00047
			日	0. 25	39, 470	9, 867	単一 166号
振動ローラ運転 [コンバインド型]		質量3. 0～4. 0t(賃料)		0. 24	32, 720	7, 852	WYB00048
			日	0. 24	32, 720	7, 852	単一 167号
諸雑費 (率+まるめ) 3%				1		1, 886	
			式	1		1, 886	
計						64, 910	
						64, 910	
単価						649. 1	
						649. 1	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-150号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	3, 000
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	3, 000	3, 000		
			m 3	1	3, 000	3, 000		
計						3, 000		
						3, 000		
単価						3, 000		
						3, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-151号	土のう積工	側面並べ 仕捨て・積立・撤去	単位	m 2	数量	10	単価	13, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土			m 3	2. 8	0	0		
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	140	17	2, 380		
普通作業員			人	5. 88	22, 152	130, 253		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						132, 700		
単価						13, 270	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－152号	暗渠排水管（露出管）	据付 波状管及び網状管 300mm	単位	m	数量	100	単価	4,659
						100		4,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.3	30,576	9,172		
			人	0.3	30,576	9,172		
普通作業員				0.8	22,152	17,721		
			人	0.8	22,152	17,721		
高密度ポリエチレン管		φ300 無孔 シングル構造		101	4,320	436,320		
			m	101	4,320	436,320		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		2,687		
			式	1		2,687		
計						465,900		
						465,900		
単価						4,659		
						4,659	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	材料費		単位	式	数量	1	単価	30, 186
						1		30, 186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1:5 高炉 山岳部割増含む		1	27, 500	27, 500		
			m 3	1	27, 500	27, 500		
起泡剤		C×0. 1`2. 0%		1. 7	1, 580	2, 686		
			k g	1. 7	1, 580	2, 686		
計						30, 186		
						30, 186		
単価						30, 186	円／式	
						30, 186		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一154号	機械損料費		単位	式	数量	1	108, 310
						1	108, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充填圧送機				1	33, 500	33, 500	
			日	1	33, 500	33, 500	
自動発泡装置		380L		1	26, 000	26, 000	
			日	1	26, 000	26, 000	
発電機		25kVA		1	6, 000	6, 000	
			日	1	6, 000	6, 000	
コンプレッサー		20PS		1	3, 250	3, 250	
			日	1	3, 250	3, 250	
エアモルタル流量計				1	19, 500	19, 500	
			日	1	19, 500	19, 500	
ホッパー				1	1, 800	1, 800	
			日	1	1, 800	1, 800	
希釈タンク		300L		1	400	400	
			日	1	400	400	
耐圧送ホース		φ 50mm 50m		50	300	15, 000	
			m	50	300	15, 000	
軽油				20	143	2, 860	
			L	20	143	2, 860	
計						108, 310	
						108, 310	
単価						108, 310	
						108, 310	円／式

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一155号	機械組立解体費		単位	式	数量	1	単価	52, 000	
						1		52, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
充填機械組立費				1	23, 000	23, 000			
			回	1	23, 000	23, 000			
充填機械解体費				1	23, 000	23, 000			
			回	1	23, 000	23, 000			
配電工		配線・撤去		1		6, 000			
			式	1		6, 000			
計						52, 000			
						52, 000			
単価						52, 000			
						52, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	施工費		単位	式	数量	1	単価	78, 832
						1		78, 832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 576	30, 576		
			人	1	30, 576	30, 576		
特殊作業員				1	26, 104	26, 104		
			人	1	26, 104	26, 104		
普通作業員				1	22, 152	22, 152		
			人	1	22, 152	22, 152		
計						78, 832		
						78, 832		
単価						78, 832	円／式	
						78, 832		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－157号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,848	16,848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,850		
単価						16,850	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－158号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,770		
単価						14,770	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	186, 000
						1		186, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50kN以内		1	186, 000	186, 000		
			箇所	1	186, 000	186, 000		
計						186, 000		
						186, 000		
単価						186, 000	円／箇所	
						186, 000		

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0			
単一160号	発動発電機（排対1次）	ディーゼルエンジン駆動・定格容量125KVA	単位	日	数量	0	0
						1	21,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	119.3	131	15,628	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		排出ガス対策型（第1次） 100／125kVA		0	0	0	
			日	1	5,930	5,930	
計						0	
						21,558	
単価						0	
						21,550	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一161号	バックホウ（排対1次）	クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		44,820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	26,416	26,416			
軽油				0	0	0			
			L	68.2	131	8,934			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		0	0	0			
			供用日	1	9,470	9,470			
計						0			
						44,820			
単価						0			
						44,820			円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-162号	発泡セメント材料費	K3-10 qu=1000KN/m2	単位	m 3	数量	0	0
						100	10,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		高炉B 25kg袋入		0	0	0	
			t	19.9	26,800	533,320	
起泡剤		エアメルタル用 標準混和量0.5%		0	0	0	
			L	135	2,000	270,000	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0	
			m 3	37.31	4,250	158,567	
諸雑費（率+まるめ） 12%				0		0	
			式	1		96,113	
計						0	
						1,058,000	
単価						0	
						10,580	円/m 3

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-163号	4 t ユニック車運転（2. 9 t 吊）	小運搬	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		42, 660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	26, 416	26, 416			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		0	0	0			
			供用日	1	10, 200	10, 200			
軽油				0	0	0			
			L	46. 2	131	6, 052			
計						0			
						42, 668			
単価						0			
						42, 660	円／日		

参考資料（２）

単一164号		4 t ユニック車運転（2. 9 t 吊）	小運搬	単位	日	数量	0	単価	0
							1		42, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	26, 416	26, 416			
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック 4 ～ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		0	0	0			
			供用日	1	10, 200	10, 200			
軽油				0	0	0			
			L	46. 2	131	6, 052			
計						0			
						42, 668			
単価						0			
						42, 660	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－165号	バックホウ運転	山積0.5m3(賃料)	単位	日	数量	1	41,330
						1	41,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	26,416	26,416	
			人	1	26,416	26,416	
軽油				54	143	7,722	
			L	54	143	7,722	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.5m3（平積0.4m3）		1	7,190	7,190	
			日	1	7,190	7,190	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						41,330	
						41,330	
単価						41,330	
						41,330	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－166号	ブルドーザ運転	湿地7t級(賃料)	単位	日	数量	1	39, 470
						1	39, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	26, 416	26, 416	
			人	1	26, 416	26, 416	
軽油				38	143	5, 434	
			L	38	143	5, 434	
ブルドーザ〔湿地〕		7 t 級		1	7, 620	7, 620	
			日	1	7, 620	7, 620	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						39, 470	
						39, 470	
単価						39, 470	
						39, 470	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一167号	振動ローラ運転 [コンバインド型]	質量3. 0～4. 0t(賃料)	単位	日	数量	1	32, 720
						1	32, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	26, 416	26, 416	
			人	1	26, 416	26, 416	
軽油				13	143	1, 859	
			L	13	143	1, 859	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t		1	4, 440	4, 440	
			日	1	4, 440	4, 440	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						32, 720	
						32, 720	
単価						32, 720	
						32, 720	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－168号	バックホウ運転	排ガス(第1次) 山積0. 8m3	単位	時間	数量	0	0
						1	10, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0. 17	26, 416	4, 490	
軽油				0	0	0	
			L	15	143	2, 145	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3		0	0	0	
			時間	1	4, 220	4, 220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						10, 860	
単価						0	
						10, 860	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-169号	振動ローラ運転（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.8～1.1t	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		30,230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0	0	0			
			人	1	26,104	26,104			
軽油				0	0	0			
			L	7	143	1,001			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.8～1.1t		0	0	0			
			時間	5.1	612	3,121			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		4			
計						0			
						30,230			
単価						0			
						30,230			円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一170号	タンバ運転	60～80kg	単位	m 3	数量	0	0
						100	698. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	3	22, 152	66, 456	
タンバ及びランマ		質量60～80kg 賃料		0	0	0	WYB00002
			日	3	1, 123	3, 369	単一 171号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						69, 830	
単価						0	
						698. 3	円／m 3

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-171号	タンパ及びランマ	質量60～80kg 賃料	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		1, 123	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン		レギュラー		0	0	0			
			L	7. 2	156	1, 123			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						1, 123			
単価						0			
						1, 123			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	335. 1	
						1		335. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	358. 8	358. 8	CA900020		
			m 3	1	358. 8	358. 8			
計						358. 8			
						358. 8			
単価						358. 8			
						358. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3, 332
						1		3, 332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り (50, 000m3未満) 無し		1	3, 568	3, 568	CA900020	
			m 3	1	3, 568	3, 568		
計						3, 568		
						3, 568		
単価						3, 568		
						3, 568		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	1, 177	1, 177		
計						0		
						1, 177		
単価						0		
						1, 177	円／m3	
変更積算単価								
						1, 100	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削		0	0	0	CA900430	
			m 3	1	1, 287	1, 287		
計						0		
						1, 287		
単価						0		
						1, 287	円／m3	
変更積算単価								
						1, 203	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 582	
						1		5, 582	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 976	5, 976	CA900030		
			m 3	1	5, 976	5, 976			
計						5, 976			
						5, 976			
単価						5, 976			
						5, 976			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	856. 3
						1		856. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	916. 8	916. 8	CA900030	
			m 3	1	916. 8	916. 8		
計						916. 8		
						916. 8		
単価						916. 8	円／m3	
						916. 8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	241. 4
						1		241. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	258. 5	258. 5	CA900030	
			m 3	1	258. 5	258. 5		
計						258. 5		
						258. 5		
単価						258. 5		
						258. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 677
						1		5, 677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		1	6, 078	6, 078	CA900040	
			m 3	1	6, 078	6, 078		
計						6, 078		
						6, 078		
単価						6, 078		
						6, 078		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	899. 5	
						1		899. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	963	963	CA900040		
			m 3	1	963	963			
計						963			
						963			
単価						963			
						963			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	371. 3
						1		371. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	397. 6	397. 6	CA900040	
			m 3	1	397. 6	397. 6		
計						397. 6		
						397. 6		
単価						397. 6		
						397. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	土材料	埴質土	単位	m3	数量	1	単価	3, 975
						1		3, 975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1. 33	3, 200	4, 256	CB210550	
			m 3	1. 33	3, 200	4, 256		
埴質土 ほぐし状態								
計						4, 256		
						4, 256		
単価						4, 256		
						4, 256	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		61, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し		0	0	0	CB226320	
			m 3	1	65, 610	65, 610		
計						0		
						65, 610		
単価						0		
						65, 610	円／m3	
変更積算単価								
						61, 290	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		165, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		0	0	0	WB810010	
			t	1	177, 400	177, 400	単一 28号	
計						0		
						177, 400		
単価						0		
						177, 400	円／t	
変更積算単価								
						165, 800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	9, 396
						1		9, 396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上 (標準) 無 無 無 加算無し		1	10, 060	10, 060	WB810510	
			m	1	10, 060	10, 060	単一 41号	
計						10, 060		
						10, 060		
単価						10, 060		
						10, 060	円／m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	622. 5		
						1		622. 5		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	666. 5	666. 5	CB410030			
			m 2	1	666. 5	666. 5				
計						666. 5				
						666. 5				
単価						666. 5				
						666. 5				円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	749. 4	749. 4	CB410040	
			m 2	1	749. 4	749. 4		
計						749. 4		
						749. 4		
単価						749. 4		
						749. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-17号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 881	
						1		1, 881	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,014	2,014	CB410260		
			m 2	1	2,014	2,014			
計						2,014			
						2,014			
単価						2,014			
						2,014			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	338. 7
						1		338. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	362. 7	362. 7	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	362. 7	362. 7	単一 47号	
計						362. 7		
						362. 7		
単価						362. 7		
						362. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 819
						1		7, 819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 371	8, 371	WB824010	
			m 3	1	8, 371	8, 371	単一 81号	
計						8, 371		
単価						8, 371		
						8, 371	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		15, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	16, 780	16, 780	単一 82号	
計						0		
単価						16, 780		
						0		
						16, 780	円／m3	
変更積算単価						15, 680	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	194. 6
						1		194. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	208. 4	208. 4	CB430310	
			m 2	1	208. 4	208. 4		
計						208. 4		
						208. 4		
単価						208. 4		
						208. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 247
						1		1, 247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5. 7km以下 全ての費用		1	1, 335	1, 335	CB227010	
			m 3	1	1, 335	1, 335		
計						1, 335		
						1, 335		
単価						1, 335		
						1, 335	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5. 7km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1, 655	1, 655		
計						0		
						1, 655		
単価						0		
						1, 655	円／m3	
変更積算単価						1, 546	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 766
						1		2, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6. 5km以下 全ての費用		1	2, 962	2, 962	CB227010	
			m 3	1	2, 962	2, 962		
計						2, 962		
						2, 962		
単価						2, 962		
						2, 962	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 390
						1		4, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 700	4, 700	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単一 83号	
計						4, 700		
						4, 700		
単価						4, 700		
						4, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	5, 500	5, 500	単一 84号	
計						0		
						5, 500		
単価						0		
						5, 500	円／m3	
変更積算単価								
						5, 138	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 390
						1		4, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 700	4, 700	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単一 85号	
計						4, 700		
						4, 700		
単価						4, 700		
						4, 700	円／m3	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一28号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 177, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	99, 000	101, 970	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348	
諸雑費（まるめ）			式	1		82	
計						177, 400	
単価						177, 400	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1600 B1350 L2000 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	102, 600
						1		102, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H1600 B1350 L2000 連結金具含む		1	102, 600	102, 600		
			個	1	102, 600	102, 600		
計						102, 600		
						102, 600		
単価						102, 600		
						102, 600	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1600 B1350 L1554 短切(B) 連結金具片側	単位	個	数量	1	単価	136, 900
						1		136, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H1600 B1350 L1554 短切(B) 連結金具片側		1	136, 900	136, 900		
			個	1	136, 900	136, 900		
計						136, 900		
						136, 900		
単価						136, 900		
						136, 900	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1900 B1500 L2000 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	118, 900
						1		118, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H1900 B1500 L2000 連結金具含む		1	118, 900	118, 900		
			個	1	118, 900	118, 900		
計						118, 900		
						118, 900		
単価						118, 900		
						118, 900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1900 B1500 L2000 連結金具片側	単位	個	数量	1	単価	118, 900
						1		118, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H1900 B1500 L2000 連結金具片側		1	118, 900	118, 900		
			個	1	118, 900	118, 900		
計						118, 900		
						118, 900		
単価						118, 900		
						118, 900	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1600 B1350 L2000 連結金具含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		102, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H1600 B1350 L2000 連結金具含む		0	0	0		
			個	1	102, 600	102, 600		
計						0		
						102, 600		
単価						0		
						102, 600	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1600 B1350 L1500 短切(B) 連結金具片側	単位	個	数量	0	単価	0
						1		136, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H1600 B1350 L1500 短切(B) 連結金具片側		0	0	0		
			個	1	136, 900	136, 900		
計						0		
						136, 900		
単価						0		
						136, 900	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1700 B1400 L2000 連結金具含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		108, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H1700 B1400 L2000 連結金具含む		0	0	0		
			個	1	108, 000	108, 000		
計						0		
						108, 000		
単価						0		
						108, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1700 B1400 L2000 連結金具片側	単位	個	数量	0	単価	0
						1		108, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H1700 B1400 L2000 連結金具片側		0	0	0		
			個	1	108, 000	108, 000		
計						0		
						108, 000		
単価						0		
						108, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1900 B1500 L2000 連結金具含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		118, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H1900 B1500 L2000 連結金具含む		0	0	0		
			個	1	118, 900	118, 900		
計						0		
						118, 900		
単価						0		
						118, 900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1900 B1500 L2000 連結金具片側	単位	個	数量	0	単価	0
						1		118, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H1900 B1500 L2000 連結金具片側		0	0	0		
			個	1	118, 900	118, 900		
計						0		
						118, 900		
単価						0		
						118, 900	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1900 B1500 L1500 短切(B) 連結金具片側	単位	個	数量	0	単価	0
						1		158, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H1900 B1500 L1500 短切(B) 連結金具片側		0	0	0		
			個	1	158, 600	158, 600		
計						0		
						158, 600		
単価						0		
						158, 600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一40号	くさび緊結式足場	W600	単位	掛m 2	数量	0	0
						10	3, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 05	30, 576	1, 528	
とび工				0	0	0	
			人	0. 85	28, 912	24, 575	
諸雑費（率＋まるめ） 41%				0		0	
			式	1		10, 697	
計						0	
						36, 800	
単価						0	
						3, 680	円／掛m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	10, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - C - 2 B 塗装	m	1	10, 059. 6	10, 059			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						10, 060			
単価						10, 060	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量		1	単価	2, 539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r－C－2 B 塗装	m	1	10, 059. 6	10, 059			
ガードレール 路側用		コンクリート建込 G r－C－2 B 塗装	m	1	-7, 520	-7, 520			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						2, 539			
単価						2, 539	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	直ビーム（材料費）	C種(2山) 2. 3×350×4330 塗装	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		16, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直ビーム		C種(2山) 2. 3×350×4330 塗装		0	0	0		
			枚	1	16, 200	16, 200		
計						0		
						16, 200		
単価						0		
						16, 200	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	袖ビーム（材料費）	B・C種 2. 3×356×660 塗装	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		5, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖ビーム		B・C種 2. 3×356×660 塗装		0	0	0		
			枚	1	5, 040	5, 040		
計						0		
						5, 040		
単価						0		
						5, 040	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	支柱（材料費）	C-2B 114. 3×4. 5×1100 塗装	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱		C-2B 114. 3×4. 5×1100 塗装		0	0	0		
			本	1	6, 610	6, 610		
計						0		
						6, 610		
単価						0		
						6, 610	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	支柱（材料費）	C-2B-2 114. 3×4. 5×950 塗装	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱		C-2B-2 114. 3×4. 5×950 塗装		0	0	0		
			本	1	5, 760	5, 760		
計						0		
						5, 760		
単価						0		
						5, 760	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一47号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価
							362. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	198. 64	198, 640	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	40	143	5, 720	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 765	
計						362, 700	
単価						362. 7	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一48号	据付工	1500型 T-25	単位	m	数量	10	12, 770
						10	12, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 68	30, 576	20, 791	
			人	0. 68	30, 576	20, 791	
特殊作業員				0. 68	26, 104	17, 750	
			人	0. 68	26, 104	17, 750	
普通作業員				2. 04	22, 152	45, 190	
			人	2. 04	22, 152	45, 190	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 68	46, 100	31, 348	
			日	0. 68	46, 100	31, 348	
諸雑費（率＋まるめ） 11%				1		12, 621	
			式	1		12, 621	
計						127, 700	
						127, 700	
単価						12, 770	
						12, 770	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一49号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 179, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	101, 000	104, 030	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348	
諸雑費（まるめ）			式	1		22	
計						179, 400	
単価						179, 400	円／ t

参考資料（１）

		単価使用年月		2025. 07		歩掛使用年月		2025. 07		労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単－50号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量		1	単価				177, 900	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要					
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	99, 500	102, 485							
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348							
	諸雑費（まるめ）		式	1		67							
	計					177, 900							
	単価					177, 900		円／ t					

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	張出車道（材料費）	1500型大型車両仕様 PNタイプ	単位	個	数量	1	単価	426, 200	
						1		426, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
張出車道		1500型大型車両仕様 PNタイプ		1	426, 200	426, 200			
			個	1	426, 200	426, 200			
計						426, 200			
						426, 200			
単価						426, 200	円／個		
						426, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	張出車道（材料費）	1500型大型車両仕様 FNタイプ（排水タイプ）	単位	個	数量	1	単価	434, 800
						1		434, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
張出車道		1500型大型車両仕様 FNタイプ（排水タイプ）		1	434, 800	434, 800		
			個	1	434, 800	434, 800		
計						434, 800		
						434, 800		
単価						434, 800		
						434, 800		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	高さ調整ボルト（材料費）	前側 M22(10.9) L=300 全糸 [〃]	単位	本	数量	1	単価	9, 100
						1		9, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高さ調整ボルト		前側 M22(10.9) L=300 全糸 [〃]		1	9, 100	9, 100		
			本	1	9, 100	9, 100		
計						9, 100		
						9, 100		
単価						9, 100		
						9, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	高さ調整ボルト（材料費）	後側 M22(10.9) L=400 全糸 [〃]	単位	本	数量	1	単価	12, 100	
						1		12, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高さ調整ボルト		後側 M22(10.9) L=400 全糸 [〃]		1	12, 100	12, 100			
			本	1	12, 100	12, 100			
計						12, 100			
						12, 100			
単価						12, 100			
						12, 100			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	前面専用型枠（材料費）	発泡スチロール製 50×1000 t=110	単位	個	数量	1	単価	2, 010
						1		2, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
前面専用型枠		発泡スチロール製 50×1000 t=110		1	2, 010	2, 010		
			個	1	2, 010	2, 010		
計						2, 010		
						2, 010		
単価						2, 010		
						2, 010	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	鋼製プレート（材料費）	150×150×t6	単位	枚	数量	1	単価	1, 910
						1		1, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製プレート		150×150×t6		1	1, 910	1, 910		
			枚	1	1, 910	1, 910		
計						1, 910		
						1, 910		
単価						1, 910		
						1, 910	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-57号	クラック抑制シート（材料費）	ガラス基材 幅33cm	単位	m	数量	1	1	単価	600	
						1			600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
クラック抑制シート		ガラス基材 幅33cm		1	600	600				
			m	1	600	600				
計						600				
						600				
単価						600				
						600				
								円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－58号	据付工		単位	m	数量	0	0
						10	15, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 6	30, 576	18, 345	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 7	26, 104	44, 376	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 4	22, 152	31, 012	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 5	46, 100	23, 050	
小型バックホウ（賃料）		山積0. 044m3 週休2日補正		0	0	0	
			日	0. 5	52, 000	26, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 11%				0		0	
			式	1		15, 617	
計						0	
						158, 400	
単価						0	
						15, 840	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－59号	レール設置工		単位	m	数量	0	0
					100	単価	6, 799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	5	30, 576	152, 880	
特殊作業員				0	0	0	
			人	10	26, 104	261, 040	
普通作業員				0	0	0	
			人	10	22, 152	221, 520	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		44, 460	
計						0	
						679, 900	
単価						0	
						6, 799	円／m

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	179, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	101, 000	104, 030		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						179, 400		
単価						179, 400	円／ t	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一61号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 177, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	99, 500	102, 485	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348	
諸雑費（まるめ）			式	1		67	
計						177, 900	
単価						177, 900	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	張出車道（材料費）	1500型大型車両仕様 PNタイプ	単位	個	数量	0	単価	0
						1		426, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
張出車道		1500型大型車両仕様 PNタイプ		0	0	0		
			個	1	426, 200	426, 200		
計						0		
						426, 200		
単価						0		
						426, 200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	張出車道（材料費）	1500型大型車両仕様 FNタイプ（排水タイプ）	単位	個	数量	0	単価	0
						1		434, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
張出車道		1500型大型車両仕様 FNタイプ（排水タイプ）		0	0	0		
			個	1	434, 800	434, 800		
計						0		
						434, 800		
単価						0		
						434, 800	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	高さ調整ボルト（材料費）	前側 M22(10.9) L=300 全ネ	単位	本	数量	0	単価	0
						1		9, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高さ調整ボルト		前側 M22(10.9) L=300 全ネ		0	0	0		
			本	1	9, 100	9, 100		
計						0		
						9, 100		
単価						0		
						9, 100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	高さ調整ボルト（材料費）	後側 M22(10.9) L=400 全ネ	単位	本	数量	0	単価	0
						1		12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高さ調整ボルト		後側 M22(10.9) L=400 全ネ		0	0	0		
			本	1	12, 100	12, 100		
計						0		
						12, 100		
単価						0		
						12, 100	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	前面専用型枠（材料費）	発泡スチロール製 50×1000 t=110	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
前面専用型枠		発泡スチロール製 50×1000 t=110		0	0	0		
			個	1	2, 010	2, 010		
計						0		
						2, 010		
単価						0		
						2, 010	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	レール（材料費）	H-100×50×5×7	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール		H-100×50×5×7		0	0	0		
			m	1	9, 860	9, 860		
計						0		
						9, 860		
単価						0		
						9, 860	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	ベアリング球（材料費）	φ 11 360個/m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベアリング球		φ 11 360個/m		0	0	0		
			m	1	4, 530	4, 530		
計						0		
						4, 530		
単価						0		
						4, 530	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	ガイド（材料費）	PL22×50×800 2穴	単位	本	数量	0	単価	0
						1		7, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガイド		PL22×50×800 2穴		0	0	0		
			本	1	7, 550	7, 550		
計						0		
						7, 550		
単価						0		
						7, 550	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	ガイド（材料費）	PL22×50×600 2穴	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガイド		PL22×50×600 2穴		0	0	0		
			本	1	6, 590	6, 590		
計						0		
						6, 590		
単価						0		
						6, 590	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 125	30, 576	3, 822		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 822		
単価						0		
						3, 822	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	22, 152	2, 769		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 769		
単価						0		
						2, 769	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 125	26, 416	3, 302		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 302		
単価						0		
						3, 302	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 125	24, 024	3, 003		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 003		
単価						0		
						3, 003	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	ダンプトラック運転（賃料）	2t積級	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック（賃料）		2t車 週休2日補正		0	0	0		
			台・日	1	3, 680	3, 680		
計						0		
						3, 680		
単価						0		
						460	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	バックホウ（クローラ）運転（賃料）	標準・クレーン機能付き 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		812.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		0	0	0		
			日	1	6,500	6,500		
計						0		
						6,500		
単価						0		
						812.5	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	バックホウ（クローラ）運転（賃料）	標準・クレーン機能付き 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		1,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1	11,700	11,700		
計						0		
						11,700		
単価						0		
						1,462	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	55, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類	t	100	55, 000	5, 500, 000		
計						5, 500, 000		
単価						55, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	23, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採立木	t	100	23, 000	2, 300, 000		
計						2, 300, 000		
単価						23, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r - A、B、C - 2 B						
			m	1	1, 653. 6	1, 653		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 653		
単価						1, 653	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8, 371. 84	8, 371		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 371		
単価						8, 371	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	16, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 773. 55	16, 773		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						16, 780		
単価						16, 780	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	4, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)						
			m 3	100	5, 500	550, 000		
計						550, 000		
単価						5, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻						
			m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 768	14, 768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14, 770		
単価						14, 770	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 768	14, 768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14, 770		
単価						14, 770	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	平板載荷試験費	100kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	251, 000
						1		251, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		100kN以内		1	251, 000	251, 000		
			箇所	1	251, 000	251, 000		
計						251, 000		
						251, 000		
単価						251, 000		
						251, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 片切掘削 39m3	単位	式	数量	1	単価	244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 008	30, 576	244		
計						244		
単価						244	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2655千円	単位	式	数量		単価	
						1		2, 655, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 655, 000		
計						2, 655, 000		
単価						2, 655, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等		単位	式	数量	0	単価	0
						1		2, 255, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等				0		0		
			式	1		2, 255, 670		
計						0		
						2, 255, 670		
単価						0		
						2, 255, 670	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	B I M／C I M適用工事に要する費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		4, 500, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B I M／C I M適用工事に要する費用				0		0		
			式	1		4, 500, 000		
計						0		
						4, 500, 000		
単価						0		
						4, 500, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	快適トイレ費用	1基	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		1基		0	0	0		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
計						0		
						51, 000		
単価						0		
						51, 000	円／基・月	