この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事
工事地名	熊本県八代市坂本町西部地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 4月	
２）	事務所名	八代河川国道事務所　工務第一課	
３）	工事番号	2589510004	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	
５）	変更回数	2回	
６）	主 工 種	河川工事	
７）	工 事 量		
８）	工　　期	678日間　自　令和 7年 5月23日	
		（当初）　至　令和 8年 3月31日	
		（ 2回変更）　至　令和 9年 3月31日	
９）	施 工 県	熊本県	
１０）	地　　区	八代	
１１）	河川・路線	球磨川水系　球磨川	
１２）	設 計 年 月	令和 7年 4月	
１３）	機械損料一括補正	0　労務費一括割増　0%	
１４）	単価適用年月	2025年 4月	
１５）	歩掛適用年月	2025年 4月	
１６）	前請負工事費	451,165,000	
１７）	前請負代金額	451,110,000	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	231,746	
２３）	公 告 日	令和 7年 3月14日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川等災害関連事業費	河川等災害関連事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸								
			1		204,836,448			
		式	1		273,884,317	1	69,047,869	
河川土工								
			1		41,861,079			
		式	1		132,516,939	1	90,655,860	
掘削工(ICT)								
			1		27,162			
		式	1		27,162	0	0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満							単-1号
			60	452.7	27,162			
		m3	60	452.7	27,162	0	0	
盛土工								
			1		1,149,004			
		式	1		1,149,004	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-2号
			190	5,722	1,087,180			
		m3	190	5,722	1,087,180	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-3号
			70	883.2	61,824			
		m3	70	883.2	61,824	0	0	
盛土工(ICT)								
			1		38,442,600			
		式	1		129,098,460	1	90,655,860	
路体(築堤)盛土(ICT)								単-4号
			19,000	265.1	5,036,900			
		m3	0	265.1	0	-19,000	-5,036,900	
路体(築堤)盛土(ICT)								単-5号
			0	0	0			
		m3	17,000	272.4	4,630,800	17,000	4,630,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-6号
			20,560	1,372	28,208,320			
		m3	0	1,372	0	-20,560	-28,208,320	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-7号
			0	0	0			
		m3	16,730	5,372	89,873,560	16,730	89,873,560	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-8号
			20,600	252.3	5,197,380			
		m3	0	252.3	0	-20,600	-5,197,380	
土材料	山ｽﾞﾘ(販売所渡し)							単-9号
			0	0	0			
		m3	15,100	2,291	34,594,100	15,100	34,594,100	
法面整形工(ICT)								
			1		2,242,313			
		式	1		2,242,313	0	0	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土							単-10号
			430	839.1	360,813			
		m2	430	839.1	360,813	0	0	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し							単-11号
			3,550	530	1,881,500			
		m2	3,550	530	1,881,500	0	0	
法面工								
			1		3,384,920			
		式	1		3,384,920	0	0	
植生工								
			1		3,384,920			
		式	1		3,384,920	0	0	
張芝	張芝工 500m2以上							単-12号
			1,960	1,727	3,384,920			
		m2	1,960	1,727	3,384,920	0	0	
法覆護岸工								
			1		66,563,458			
		式	1		69,830,938	1	3,267,480	
作業土工								
			1		1,357,439			
		式	1		1,357,439	0	0	
床掘り	土砂							内-1号
			1,300		311,525			
		m3	1,300		311,525	0	0	
埋戻し	土砂							内-2号
			430		1,045,914			
		m3	430		1,045,914	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
(2)			1		3,105,573			
		式	1		3,105,573	0	0	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 75ｃｍ 高さ 50ｃｍ							単-13号
			16	24,906	398,496			
		m	16	24,906	398,496	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控35cm+裏ｺﾝ15cm							単-14号
			71	29,941	2,125,811			
		m2	71	29,941	2,125,811	0	0	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-15号
			36	7,239	260,604			
		m3	36	7,239	260,604	0	0	
吸出し防止材(全面)設置	10mm							単-16号
			67	978	65,526			
		m2	67	978	65,526	0	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-17号
			16	15,946	255,136			
		m	16	15,946	255,136	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)								
(1)			1		61,002,065			
		式	1		63,263,135	1	2,261,070	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 50ｃｍ							単-18号
			318	18,684	5,941,512			
		m	0	18,684	0	-318	-5,941,512	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	底幅 55ｃｍ 高さ 50ｃｍ							単-19号
			0	0	0			
		m	318	18,230	5,797,140	318	5,797,140	
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無							単-20号
			2,119	21,259	45,047,821			
		m2	0	21,259	0	-2,119	-45,047,821	
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 遮水ｼｰﾄ無							単-21号
			0	0	0			
		m2	2,119	26,870	56,937,530	2,119	56,937,530	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-22号
			135	3,595	485,325			
		m2	147	3,595	528,465	12	43,140	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-23号
(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部)			313	30,439	9,527,407			
		m	0	30,439	0	-313	-9,527,407	
護岸付属物工								
			1		1,098,381			
		式	1		2,104,791	1	1,006,410	
小口止	18-8-40(高炉)							単-24号
(1)			5	103,760	518,800			
		箇所	5	103,760	518,800	0	0	
小口止	18-8-40(高炉)							単-25号
(2)			1	152,195	152,195			
		箇所	1	152,195	152,195	0	0	
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 厚さ 35ｃｍ							単-26号
			38	11,247	427,386			
		m2	38	11,247	427,386	0	0	
袋詰玉石	3t用							単-27号
(製作・設置)			0	0	0			
		袋	32	29,910	957,120	32	957,120	
袋詰玉石	3t用							単-28号
(撤去・再設置)			0	0	0			
		袋	15	3,286	49,290	15	49,290	
樋門･樋管本体工								
			1		27,855,076			
		式	1		35,332,094	1	7,477,018	
作業土工								
			1		2,555,948			
		式	1		2,090,994	1	-464,954	
床掘り	土砂							内-3号
			1,200		299,402			
		m3	1,200		299,402	0	0	
埋戻し	土砂							内-4号
			1,100		1,174,476			
		m3	1,100		1,174,476	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料	ﾚｷ質土(販売場所渡し)							内-5号
			220		617,116			
		m3	220		617,116	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-6号
			300		422,226			
		m3	0		0	-300	-422,226	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-7号
			300		42,728			
		m3	0		0	-300	-42,728	
矢板工								
			1		3,456,139			
		式	1		6,366,285	1	2,910,146	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.8m 鋼矢板平均引抜長 0m							単-29号
		枚	7	74,348	520,436			
			0	74,348	0	-7	-520,436	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.8m 鋼矢板平均引抜長 0m							単-30号
		枚	0	0	0			
			7	68,940	482,580	7	482,580	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3.8m 鋼矢板平均引抜長 0m							単-31号
		枚	18	62,016	1,116,288			
			0	62,016	0	-18	-1,116,288	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3.8m 鋼矢板平均引抜長 0m							単-32号
		枚	0	0	0			
			18	55,610	1,000,980	18	1,000,980	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 5.8m 鋼矢板平均引抜長 0m							単-33号
		枚	18	85,604	1,540,872			
			0	85,604	0	-18	-1,540,872	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 5.8m 鋼矢板平均引抜長 0m							単-34号
		枚	0	0	0			
			18	80,190	1,443,420	18	1,443,420	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 6.57m 鋼矢板平均引抜長 0m							単-35号
			0	0	0			
		枚	4	93,660	374,640	4	374,640	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 5.17m 鋼矢板平均引抜長 0m							単-36号
			0	0	0			
		枚	2	92,330	184,660	2	184,660	
可とう鋼矢板	IIw型 可とう鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 5.62m							単-37号
			0	0	0			
		枚	2	1,229,000	2,458,000	2	2,458,000	
矢板頭部鉄筋	SD345 D16							内-8号
			0.08		278,543			
		t	0		0	-0.08	-278,543	
矢板頭部鉄筋	SD345 D16							内-9号
			0		0			
		t	0.1		422,005	0.1	422,005	
函渠工 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ部)								
			1		15,774,415			
		式	1		15,710,080	1	-64,335	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=200mm							内-10号
			7		292,897			
		m3	7		292,897	0	0	
PC函渠	内幅140cm 内高140cm 函渠重量6.48t							内-11号
			17.7		15,481,518			
		m	0		0	-17.7	-15,481,518	
PC函渠	内幅140cm 内高140cm 函渠重量6.48t							内-12号
			0		0			
		m	17.7		15,417,183	17.7	15,417,183	
函渠工 (現場打ち部)								
			1		3,893,314			
		式	1		3,893,314	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)W/C規定無 敷厚10cm							内-13号
			21		97,492			
		m2	21		97,492	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 1.4m 内空高さ 1.4m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	45 45	26,505 26,505	1,192,725 1,192,725	0	0	単-38号
鉄筋	SD345 D13	t	1.6 1.6	173,637 173,637	277,819 277,819	0	0	単-39号
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.97 0.97	171,581 171,581	166,433 166,433	0	0	単-40号
差筋 (川表側)	SD345 D22 L=850 2.58kg/本	本	28 28		24,528 24,528	0	0	内-14号
差筋 (川裏側)	SD345 D22 L=850 2.58kg/本	本	28 28		24,528 24,528	0	0	内-15号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	5 5	5,197 5,197	25,985 25,985	0	0	単-41号
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	12 12	2,737 2,737	32,844 32,844	0	0	単-42号
型枠	一般型枠	m2	170 170		1,261,486 1,261,486	0	0	内-16号
足場	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	130 130		667,318 667,318	0	0	内-17号
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	30 30		122,156 122,156	0	0	内-18号
ｹﾞｰﾄ設備工		式	1 1		2,175,260 7,271,421	1	5,096,161	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹﾞｰﾄ設備								内-19号
			1		2,175,260			
		式	0		0	-1	-2,175,260	
ｹﾞｰﾄ設備								内-20号
			0		0			
		式	1		7,271,421	1	7,271,421	
水路工								
			1		1,352,648			
		式	1		1,352,648	0	0	
川表水路工								
			1		734,558			
		式	1		734,558	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)W/C規定無 敷厚10cm							内-21号
			17		70,853			
		m2	17		70,853	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 1.6m 内空高さ 2m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							単-43号
			11	26,505	291,555			
		m3	11	26,505	291,555	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-44号
			0.56	173,637	97,236			
		t	0.56	173,637	97,236	0	0	
型枠	一般型枠							内-22号
			35		262,176			
		m2	35		262,176	0	0	
足掛金物 (材料費)	W300×φ19mm							単-45号
			6	2,123	12,738			
		個	6	2,123	12,738	0	0	
川裏桝工								
			1		618,090			
		式	1		618,090	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)W/C規定無 敷厚10cm							内-23号
			14		58,200			
		m2	14		58,200	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 1.4m 内空高さ 1.8m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無		8	26,505	212,040			単-46号
		m3	8	26,505	212,040	0	0	
鉄筋	SD345 D13		0.72	173,637	125,018			単-47号
		t	0.72	173,637	125,018	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25		0.07	171,581	12,010			単-48号
		t	0.07	171,581	12,010	0	0	
型枠	一般型枠		26		196,062			内-24号
		m2	26		196,062	0	0	
足掛金物（材料費）	W300×φ19mm		6	2,123	12,738			単-49号
		個	6	2,123	12,738	0	0	
足場	安全ﾈｯﾄ必要		0.4		2,022			内-25号
		掛m2	0.4		2,022	0	0	
付属物設置工			1		3,239,946			
		式	1		4,552,729	1	1,312,783	
階段工			1		1,891,079			
		式	1		1,864,562	1	-26,517	
現場打階段（川表）	18-8-40(高炉) 砕石無		1		760,523			内-26号
		箇所	0		0	-1	-760,523	
現場打階段（川表）	18-8-40(高炉) 砕石無		0		0			内-27号
		箇所	1		734,006	1	734,006	
現場打階段（川裏）	18-8-40(高炉) 砕石無		1		1,130,556			内-28号
		箇所	1		1,130,556	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防止柵工								
			1		77,292			
		式	1		168,610	1	91,318	
転落(横断)防止柵	柵高1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 4段 根入0.2m 白							単-50号
			9	8,588	77,292			
		m	0	8,588	0	-9	-77,292	
転落(横断)防止柵	柵高1.1m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 4段 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ							単-51号
			0	0	0			
		m	13	12,970	168,610	13	168,610	
坂路工								
			1		1,271,575			
		式	1		2,519,557	1	1,247,982	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ							単-52号
			198	752.1	148,915			
		m2	198	752.1	148,915	0	0	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=20cm 18-8-40(高炉)							単-53号
			198	5,670	1,122,660			
		m2	0	5,670	0	-198	-1,122,660	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=35cm 18-8-40(高炉)							単-54号
			0	0	0			
		m2	198	9,923	1,964,754	198	1,964,754	
車止めｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-55号
			0	0	0			
		m	56	7,248	405,888	56	405,888	
排水構造物工								
			1		20,260,956			
		式	1		22,812,595	1	2,551,639	
側溝工								
			1		8,746,556			
		式	1		8,746,556	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	落蓋式側溝 300型							単-56号
			252	11,591	2,920,932			
		m	252	11,591	2,920,932	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	落蓋式側溝 1000型							単-57号
			29	95,634	2,773,386			
		m	29	95,634	2,773,386	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	小型ﾌﾘｭｰﾑ 150型							単-58号
			28	7,508	210,224			
		m	28	7,508	210,224	0	0	
側溝蓋	落蓋式側溝 300用 41.2×9.5×50							単-59号
			479	2,490	1,192,710			
		枚	479	2,490	1,192,710	0	0	
側溝蓋	落蓋式側溝 300用(かさ上げ) T-2 L=500mm							単-60号
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)			25	9,334	233,350			
		枚	25	9,334	233,350	0	0	
側溝蓋	落蓋式側溝 1000用							単-61号
			29	48,826	1,415,954			
		枚	29	48,826	1,415,954	0	0	
管渠工								
			1		1,817,245			
		式	1		2,448,612	1	631,367	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ600 360°巻き 18-8-40(高炉)							内-29号
			7		609,176			
		m	0		0	-7	-609,176	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ600 360°巻き 18-8-40(高炉)							内-30号
			0		0			
		m	8		665,648	8	665,648	
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm							単-62号
VUφ300(有孔管)			82	8,293	680,026			
		m	0	8,293	0	-82	-680,026	
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm							内-31号
VUφ300(有孔管)			0		0			
		m	82		1,124,907	82	1,124,907	
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm							単-63号
VUφ200(無孔管)			0.8	3,022	2,417			
		m	0.8	3,022	2,417	0	0	
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm							内-32号
高ﾎﾟﾘ管φ400(有孔管)			0		0			
		m	8		130,014	8	130,014	
暗渠排水ｼｰﾄ	t30×W300mm							単-64号
			219	2,162	473,478			
		m	219	2,162	473,478	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤・護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)	t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径15～20cm							単-65号
			4	13,037	52,148			
		m2	4	13,037	52,148	0	0	
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		6,818,108			
		式	1		7,403,712	1	585,604	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	可変型側溝用桝 300×300×1200mm(本体+蓋版)							単-66号
			1	82,472	82,472			
		箇所	1	82,472	82,472	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	可変型側溝用桝 1000×1000×2000mm(本体+蓋版)							単-67号
			1	185,314	185,314			
		箇所	0	185,314	0	-1	-185,314	
現場打ち集水桝	可変型側溝用桝 1000×1000×2500mm(本体+蓋版)							単-68号
			0	0	0			
		箇所	1	562,700	562,700	1	562,700	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	可変型側溝用桝 1500×1500×2000mm(本体+蓋版)							単-69号
			1	293,382	293,382			
		箇所	0	293,382	0	-1	-293,382	
現場打ち集水桝	可変型側溝用桝 1500×1500×2000mm(本体+蓋版)							単-70号
			0	0	0			
		箇所	1	501,600	501,600	1	501,600	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	0号人孔(BNo.5)							単-71号
			1	170,669	170,669			
		箇所	1	170,669	170,669	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	短形人孔(BNo.5)							単-72号
			1	5,822,658	5,822,658			
		箇所	1	5,822,658	5,822,658	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	0号人孔(終端部)							単-73号
			1	263,613	263,613			
		箇所	1	263,613	263,613	0	0	
場所打水路工								
			1		2,879,047			
		式	1		4,213,715	1	1,334,668	
吐口 BNo.2付近	18-8-40(高炉)							内-33号
			1		586,181			
		箇所	0		0	-1	-586,181	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吐口	18-8-40(高炉)							内-34号
BNo.2付近			0		0			
		箇所	1		703,900	1	703,900	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	丸型　φ600							単-74号
BNo.2付近			1	369,101	369,101			
		基	0	369,101	0	-1	-369,101	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	丸型　φ600							単-75号
BNo.2付近			0	0	0			
		基	1	593,300	593,300	1	593,300	
吐口	18-8-40(高炉)							内-35号
BNo.5付近			1		412,515			
		箇所	1		412,515	0	0	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	角型 1000×1000							単-76号
BNo.5付近			1	1,511,250	1,511,250			
		基	0	1,511,250	0	-1	-1,511,250	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	角型 1000×1000							単-77号
BNo.5付近			0	0	0			
		基	1	2,504,000	2,504,000	1	2,504,000	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工								
			1		1,408,528			
		式	1		1,408,528	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工								
			1		1,408,528			
		式	1		1,408,528	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1m 内高 1m							単-78号
			16	88,033	1,408,528			
		m	16	88,033	1,408,528	0	0	
付帯道路工								
			1		32,279,394			
		式	0		0	-1	-32,279,394	
掘削工(ICT)								
			1		99,594			
		式	0		0	-1	-99,594	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満							単-79号
			220	452.7	99,594			
		m3	0	452.7	0	-220	-99,594	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土工								
			1		661,130			
		式	0		0	-1	-661,130	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-80号
			90	5,722	514,980			
		m3	0	5,722	0	-90	-514,980	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-81号
			20	883.2	17,664			
		m3	0	883.2	0	-20	-17,664	
路床盛土	2.5m未満							単-82号
			20	5,950	119,000			
		m3	0	5,950	0	-20	-119,000	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満							単-83号
			10	948.6	9,486			
		m3	0	948.6	0	-10	-9,486	
盛土工(ICT)								
			1		1,349,584			
		式	0		0	-1	-1,349,584	
路体(築堤)盛土(ICT)								単-84号
			370	265.1	98,087			
		m3	0	265.1	0	-370	-98,087	
路床盛土(ICT)								単-85号
			340	384.5	130,730			
		m3	0	384.5	0	-340	-130,730	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-86号
			690	1,372	946,680			
		m3	0	1,372	0	-690	-946,680	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満							単-87号
			690	252.3	174,087			
		m3	0	252.3	0	-690	-174,087	
作業土工								
			1		760,514			
		式	0		0	-1	-760,514	
床掘り	土砂							内-36号
			260		73,974			
		m3	0		0	-260	-73,974	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂							内-37号
			220		544,723			
		m3	0		0	-220	-544,723	
基面整正								内-38号
			270		116,231			
		m2	0		0	-270	-116,231	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満							内-39号
			20		3,972			
		m3	0		0	-20	-3,972	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-40号
			20		21,614			
		m3	0		0	-20	-21,614	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工								
			1		3,396,429			
		式	0		0	-1	-3,396,429	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	H1000～H2000							内-41号
			67		3,396,429			
		m	0		0	-67	-3,396,429	
側溝工								
			1		6,681,260			
		式	0		0	-1	-6,681,260	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300							単-88号
			50	9,878	493,900			
		m	0	9,878	0	-50	-493,900	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	落蓋式側溝 PU3-300×300							単-89号
			42	12,597	529,074			
		m	0	12,597	0	-42	-529,074	
自由勾配側溝(横断側溝)	300×800×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25							単-90号
			4	53,549	214,196			
		m	0	53,549	0	-4	-214,196	
自由勾配側溝(可変側溝)	300×400×2000							単-91号
			8	17,412	139,296			
		m	0	17,412	0	-8	-139,296	
自由勾配側溝(可変側溝)	300×500×2000							単-92号
			17	18,538	315,146			
		m	0	18,538	0	-17	-315,146	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝 (可変側溝)	300×600×2000	 m	 36 0	 20,789 20,789	 748,404 0	 -36	 -748,404	単-93号
自由勾配側溝 (可変側溝)	300×700×2000	 m	 7 0	 22,257 22,257	 155,799 0	 -7	 -155,799	単-94号
自由勾配側溝 (可変側溝)	300×800×2000	 m	 8 0	 24,459 24,459	 195,672 0	 -8	 -195,672	単-95号
自由勾配側溝 (可変側溝)	300×900×2000	 m	 11 0	 26,368 26,368	 290,048 0	 -11	 -290,048	単-96号
自由勾配側溝 (可変側溝)	300×1000×2000	 m	 20 0	 29,060 29,060	 581,200 0	 -20	 -581,200	単-97号
自由勾配側溝 (可変側溝)	300×1100×2000	 m	 3 0	 29,921 29,921	 89,763 0	 -3	 -89,763	単-98号
自由勾配側溝 (可変側溝)	土留型 300×600×2000	 m	 3 0	 23,706 23,706	 71,118 0	 -3	 -71,118	単-99号
自由勾配側溝 (可変側溝)	土留型 300×700×2000	 m	 5 0	 25,409 25,409	 127,045 0	 -5	 -127,045	単-100号
自由勾配側溝 (可変側溝)	土留型 300×800×2000	 m	 6 0	 28,981 28,981	 173,886 0	 -6	 -173,886	単-101号
自由勾配側溝 (可変側溝)	土留型 300×900×2000	 m	 3 0	 31,399 31,399	 94,197 0	 -3	 -94,197	単-102号
自由勾配側溝 (可変側溝)	土留型 300×1000×2000	 m	 4 0	 35,706 35,706	 142,824 0	 -4	 -142,824	単-103号
自由勾配側溝 (可変側溝)	土留型 300×1100×2000	 m	 4 0	 39,592 39,592	 158,368 0	 -4	 -158,368	単-104号

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	土留型 300×1200×2000							単-105号
(可変側溝)			8	45,954	367,632			
		m	0	45,954	0	-8	-367,632	
自由勾配側溝	土留型 600×1300×2000							単-106号
(可変側溝)			3	55,742	167,226			
		m	0	55,742	0	-3	-167,226	
自由勾配側溝	土留型 600×1400×2000							単-107号
(可変側溝)			3	58,335	175,005			
		m	0	58,335	0	-3	-175,005	
自由勾配側溝	土留型 600×1500×2000							単-108号
(可変側溝)			4	60,538	242,152			
		m	0	60,538	0	-4	-242,152	
底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							単-109号
(自由勾配側溝)			9	22,120	199,080			
		m3	0	22,120	0	-9	-199,080	
側溝蓋	落蓋側溝300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(車道用)							単-110号
			75	3,315	248,625			
		枚	0	3,315	0	-75	-248,625	
側溝蓋	落蓋側溝300用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25							単-111号
			4	18,088	72,352			
		枚	0	18,088	0	-4	-72,352	
側溝蓋	自由勾配側溝300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(車道用)							単-112号
			159	3,550	564,450			
		枚	0	3,550	0	-159	-564,450	
側溝蓋	自由勾配側溝600用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(車道用)							単-113号
			10	7,279	72,790			
		枚	0	7,279	0	-10	-72,790	
端部処理	18-8-40(高炉)							単-114号
			2	26,006	52,012			
		箇所	0	26,006	0	-2	-52,012	
管渠工								
			1		88,672			
		式	0		0	-1	-88,672	
横断暗渠	300型							単-115号
			8	11,084	88,672			
		m	0	11,084	0	-8	-88,672	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝工								
			1		469,168			
		式	0		0	-1	-469,168	
現場打ち集水桝	600×500×500 18-8-25(高炉)							単-116号
			1	46,682	46,682			
		箇所	0	46,682	0	-1	-46,682	
現場打ち集水桝	500×500×600(1) 18-8-25(高炉)							単-117号
			1	46,682	46,682			
		箇所	0	46,682	0	-1	-46,682	
現場打ち集水桝	500×500×600(2) 18-8-25(高炉)							単-118号
			1	48,750	48,750			
		箇所	0	48,750	0	-1	-48,750	
現場打ち集水桝 (終点側)	500×500×600(3) 18-8-25(高炉)							単-119号
			1	47,735	47,735			
		箇所	0	47,735	0	-1	-47,735	
現場打ち集水桝 (既設嵩上げ)	900×900×340 18-8-40(高炉)							単-120号
			1	54,943	54,943			
		箇所	0	54,943	0	-1	-54,943	
現場打ち集水桝 (既設嵩上げ)	900×900×490 18-8-40(高炉)							単-121号
			1	71,962	71,962			
		箇所	0	71,962	0	-1	-71,962	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-2) 600×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定							単-122号
			1	50,530	50,530			
		枚	0	50,530	0	-1	-50,530	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25) 500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定							単-123号
			3	33,396	100,188			
		枚	0	33,396	0	-3	-100,188	
蓋 (既設嵩上げ)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25) 900×900用 手間のみ							単-124号
			2	848.1	1,696			
		枚	0	848.1	0	-2	-1,696	
縁石工								
			1		1,135,926			
		式	0		0	-1	-1,135,926	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(両面) 水抜用 180/230×250×2000							単-125号
			134	8,211	1,100,274			
		m	0	8,211	0	-134	-1,100,274	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種 乗入用 180/190×100×600		4	8,913	35,652			単-126号
		m	0	8,913	0	-4	-35,652	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道部）			1		11,406,528			
		式	0		0	-1	-11,406,528	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ		2,160	639.3	1,380,888			単-127号
		m2	0	639.3	0	-2,160	-1,380,888	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ		2,160	927.5	2,003,400			単-128号
		m2	0	927.5	0	-2,160	-2,003,400	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		2,160	1,880	4,060,800			単-129号
		m2	0	1,880	0	-2,160	-4,060,800	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		2,160	1,834	3,961,440			単-130号
		m2	0	1,834	0	-2,160	-3,961,440	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（終点側：乗入部）			1		166,151			
		式	0		0	-1	-166,151	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ		48	653.7	31,377			単-131号
		m2	0	653.7	0	-48	-31,377	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ		48	734.8	35,270			単-132号
		m2	0	734.8	0	-48	-35,270	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上		48	2,073	99,504			単-133号
		m2	0	2,073	0	-48	-99,504	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（終点側：歩道部）			1		1,057,127			
		式	0		0	-1	-1,057,127	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ		398	896.1	356,647			単-134号
		m2	0	896.1	0	-398	-356,647	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-135号
	舗装厚 40ｍｍ 1.4m以		398	1,760	700,480			
	上	m2	0	1,760	0	-398	-700,480	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
(終点側：取付道路部)			1		169,279			
		式	0		0	-1	-169,279	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕							単-136号
	上り厚 100ｍｍ		65	538.3	34,989			
		m2	0	538.3	0	-65	-34,989	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-137号
	舗装厚 50ｍｍ 1.4m以		65	2,066	134,290			
	上3.0m以下	m2	0	2,066	0	-65	-134,290	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
(管理用道路)			1		4,544,121			
		式	0		0	-1	-4,544,121	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕							単-138号
	上り厚 150ｍｍ		1,770	639.3	1,131,561			
		m2	0	639.3	0	-1,770	-1,131,561	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-139号
	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		1,770	1,928	3,412,560			
		m2	0	1,928	0	-1,770	-3,412,560	
区画線工								
			1		293,911			
		式	0		0	-1	-293,911	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-140号
(白)	厚1.5mm 排水性舗装		530	341.3	180,889			
	無	m	0	341.3	0	-530	-180,889	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-141号
(黄)	厚1.5mm 排水性舗装		270	418.6	113,022			
	無	m	0	418.6	0	-270	-113,022	
構造物撤去工								
			1		4,325,972			
		式	0		0	-1	-4,325,972	
構造物取壊し工								
			1		2,991,859			
		式	0		0	-1	-2,991,859	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-142号
			50	10,471	523,550			
		m3	0	10,471	0	-50	-523,550	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-143号
			50	18,802	940,100			
		m3	0	18,802	0	-50	-940,100	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-144号
			31	651.7	20,202			
		m	0	651.7	0	-31	-20,202	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ							単-145号
			33	562.5	18,562			
		m2	0	562.5	0	-33	-18,562	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ							単-146号
			2,290	562.5	1,288,125			
		m2	0	562.5	0	-2,290	-1,288,125	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ							単-147号
			350	575.2	201,320			
		m2	0	575.2	0	-350	-201,320	
運搬処理工								
			1		1,334,113			
		式	0		0	-1	-1,334,113	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-148号
			50	949.9	47,495			
		m3	0	949.9	0	-50	-47,495	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-149号
			50	1,161	58,050			
		m3	0	1,161	0	-50	-58,050	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-150号
			132	925.9	122,218			
		m3	0	925.9	0	-132	-122,218	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-151号
			50	4,600	230,000			
		m3	0	4,600	0	-50	-230,000	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-152号
			50	5,383	269,150			
		m3	0	5,383	0	-50	-269,150	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-153号
			132	4,600	607,200			
		m3	0	4,600	0	-132	-607,200	
応急処理工								
			1		390,695			
		式	1		264,187	1	-126,508	
応急処理作業工								
			1		390,695			
		式	1		264,187	1	-126,508	
応急作業								内-42号
			1		390,695			
		式	0		0	-1	-390,695	
応急作業	水道移設							内-43号
			0		0			
		式	1		264,187	1	264,187	
仮設工								
			1		1,913,776			
		式	1		2,428,739	1	514,963	
工事用道路工								
			0		0			
		式	1		501,737	1	501,737	
工事用道路盛土	4.0m以上							内-44号
			0		0			
		m3	760		501,737	760	501,737	
仮水路工								
			1		32,253			
		式	1		45,479	1	13,226	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) φ600							内-45号
(撤去)			73		20,340			
		m	0		0	-73	-20,340	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) φ600							内-46号
(撤去)			0		0			
		m	103		28,699	103	28,699	
現場発生品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) φ600							内-47号
			0.93		11,913			
		t	0		0	-0.93	-11,913	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) φ600		0		0			内-48号
		t	1.31		16,780	1.31	16,780	
交通管理工			1		1,881,523			
		式	1		1,881,523	0	0	
交通誘導警備員			129		1,881,523			内-49号
		人日	129		1,881,523	0	0	
直接工事費			1		204,836,448			
		式	1		273,884,317	1	69,047,869	
共通仮設費			1		20,699,159			
		式	1		23,067,531	1	2,368,372	
共通仮設費			1		2,832,345			
		式	1		4,563,706	1	1,731,361	
運搬費			0		0			
		式	1		1,202,000	1	1,202,000	
重建設機械分解組立輸送費			0		0			内-50号
		式	1		1,202,000	1	1,202,000	
技術管理費			1		1,096,953			
		式	1		1,216,953	1	120,000	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)			1		1,096,953			内-51号
		式	1		1,096,953	0	0	
諸経費動向調査費			0		0			内-52号
		式	1		120,000	1	120,000	
現場環境改善費（率計上）			1		1,735,392			
		式	1		2,144,753	1	409,361	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
			1		17,866,814			
		式	1		18,503,825	1	637,011	
純工事費								
			1		225,535,607			
		式	1		296,951,848	1	71,416,241	
現場管理費								
			1		61,722,434			
		式	1		68,596,752	1	6,874,318	
工事原価								
			1		359,532,784			
		式	1		423,727,149	1	64,194,365	
一般管理費等								
			1		50,567,216			
		式	1		57,952,851	1	7,385,635	
工事価格								
			1		410,100,000			
		式	1		481,680,000	1	71,580,000	
消費税相当額								
			1		41,010,000			
		式	1		48,168,000	1	7,158,000	
工事費計								
			1		451,110,000			
		式	1		529,848,000	1	78,738,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸								
(小川地区)			1		44,794,383			
		式	1		34,992,266	1	-9,802,117	
仮設工								
			1		44,794,383			
		式	1		34,992,266	1	-9,802,117	
作業土工								
			1		8,768,292			
		式	1		7,282,840	1	-1,485,452	
床掘り	土砂							内-1号
			2,900		3,520,372			
		m3	0		0	-2,900	-3,520,372	
床掘り	土砂							内-2号
			0		0			
		m3	1,800		2,202,495	1,800	2,202,495	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満							内-3号
			0		0			
		m3	1,700		428,294	1,700	428,294	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-4号
			2,730		4,902,448			
		m3	0		0	-2,730	-4,902,448	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-5号
(4tDT)			0		0			
		m3	1,660		1,572,633	1,660	1,572,633	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-6号
(10tDT)			0		0			
		m3	660		1,031,017	660	1,031,017	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-7号
(10tDT)			0		0			
		m3	1,000		1,793,141	1,000	1,793,141	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-8号
			2,700		345,472			
		m3	0		0	-2,700	-345,472	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-9号
			0		0			
		m3	1,800		255,260	1,800	255,260	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋･仮桟橋工								
			0		0			
		式	1		1,676,628	1	1,676,628	
仮橋上部	架設							内-10号
			0		0			
		t	14		985,061	14	985,061	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]								内-11号
			0		0			
		m2	55		522,468	55	522,468	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置							内-12号
			0		0			
		m2	28		46,376	28	46,376	
敷鉄板	22×1,219×2,438(mm) 設置							内-13号
			0		0			
		m2	6		9,768	6	9,768	
擦り付け舗装	t=50mm 再生密粒度As(13)							内-14号
			0		0			
		m2	60		112,955	60	112,955	
土留･仮締切工								
			1		33,146,869			
		式	1		22,456,807	1	-10,690,062	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 11.5m 平均鋼矢板引抜長 11.5m							内-15号
			199		22,385,386			
		枚	0		0	-199	-22,385,386	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 11.5m 平均鋼矢板引抜長 11.5m							内-16号
			0		0			
		枚	142		16,885,656	142	16,885,656	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜長 12m							内-17号
			0		0			
		枚	10		1,613,631	10	1,613,631	
切梁･腹起し								内-18号
			87		5,510,781			
		t	0		0	-87	-5,510,781	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁･腹起し								内-19号
			0		0			
		t	52		3,600,705	52	3,600,705	
捨梁ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)W/C指定 無し 厚30cm							内-20号
			441		3,281,683			
		m2	0		0	-441	-3,281,683	
土のう	耐候性 2t用 φ110×110 短期仮設(1年)対応型							内-21号
			220		1,603,589			
		袋	0		0	-220	-1,603,589	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置							内-22号
			390		365,430			
		m2	0		0	-390	-365,430	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去							内-23号
			0		0			
		m2	177		356,815	177	356,815	
工事用道路工								
			1		2,879,222			
		式	1		3,575,991	1	696,769	
工事用道路盛土	4.0m以上							内-24号
			830		2,050,409			
		m3	0		0	-830	-2,050,409	
工事用道路盛土	4.0m以上							内-25号
			0		0			
		m3	830		790,383	830	790,383	
仮設舗装								内-26号
			284		828,813			
		m2	284		828,813	0	0	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (設置)	H鋼基礎							内-27号
			0		0			
		m	82		908,421	82	908,421	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) (現地仮置き)	Gr-C-4E							内-28号
			0		0			
		m	40		54,538	40	54,538	
軌道撤去 (現地仮置き)	25m/本							内-29号
			0		0			
		m	50		153,865	50	153,865	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝撤去 （現地仮置き）	再利用撤去	m	0 11		0 22,056	11	22,056	内-30号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0 7		0 77,810	7	77,810	内-31号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0 23		0 421,295	23	421,295	内-32号
ｱｽｶｰﾌﾞ撤去	0.225m3/10m 2.1t/m3	m	0 20		0 14,321	20	14,321	内-33号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	0 6		0 4,255	6	4,255	内-34号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m2	0 36		0 20,562	36	20,562	内-35号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3	0 7		0 8,009	7	8,009	内-36号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	m3	0 23		0 30,567	23	30,567	内-37号
殻運搬	舗装版破砕	m3	0 2		0 1,923	2	1,923	内-38号
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類運搬		t	0 1		0 4,272	1	4,272	内-39号
木くず運搬	伐採木(0.55t/m3)	m3	0 2		0 3,155	2	3,155	内-40号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0 7		0 33,582	7	33,582	内-41号

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							内-42号
			0		0			
		m3	23		121,125	23	121,125	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							内-43号
			0		0			
		m3	2		8,280	2	8,280	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分								内-44号
			0		0			
		t	1		47,471	1	47,471	
木くず処分								内-45号
			0		0			
		t	0.9		21,288	0.9	21,288	
直接工事費								
			1		44,794,383			
		式	1		34,992,266	1	-9,802,117	
共通仮設費								
			1		8,034,759			
		式	1		6,986,284	1	-1,048,475	
共通仮設費								
			1		2,834,454			
		式	1		2,728,663	1	-105,791	
運搬費								
			1		2,319,611			
		式	1		2,122,600	1	-197,011	
建設機械運搬費								内-46号
			1		147,679			
		式	1		147,679	0	0	
重建設機械分解組立輸送費								内-47号
			1		462,575			
		式	1		462,575	0	0	
仮設材運搬費								内-48号
			1		1,709,357			
		式	0		0	-1	-1,709,357	
仮設材運搬費								内-49号
			0		0			
		式	1		1,512,346	1	1,512,346	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
役務費								
			0		0			
		式	1		185,880	1	185,880	
借地料								内-50号
			0		0			
		式	1		185,880	1	185,880	
現場環境改善費（率計上）								
			1		514,843			
		式	1		420,183	1	-94,660	
共通仮設費（率計上）								
			1		5,200,305			
		式	1		4,257,621	1	-942,684	
純工事費								
			1		52,829,142			
		式	1		41,978,550	1	-10,850,592	
現場管理費								
			1		19,445,601			
		式	1		16,199,999	1	-3,245,602	
工事原価								
			1		72,274,743			
		式	1		58,178,549	1	-14,096,194	

［熊本県八代市坂本町西部地内　］

1,300m3当たり内訳書

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		1,262	252.2	318,276			CB210030
		m３	1,262	252.2	318,276	0	0	
合　計					311,525			
					311,525		0	

430m3当たり内訳書

埋戻し

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	215 215	1,916 1,916	411,940 411,940	0	0	CB210410
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	216 216	3,040 3,040	656,640 656,640	0	0	CB210410
合　計					1,045,914 1,045,914		0	

［熊本県八代市坂本町西部地内　］

1,200m3当たり内訳書

床掘り

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		1,227	249.3	305,891			CB210030
		m３	1,227	249.3	305,891	0	0	
合　計					299,402			
					299,402		0	

1,100m3当たり内訳書

埋戻し

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		952	1,056	1,005,312			CB210410
		m３	952	1,056	1,005,312	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		102	1,908	194,616			CB210410
		m３	102	1,908	194,616	0	0	
合　計					1,174,476			
					1,174,476		0	

［熊本県八代市坂本町西部地内　］

220m3当たり内訳書

土材料

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			248	2,040	505,920			CB210550
		m３	248	2,040	505,920	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		248	502.3	124,570			CB210110
		m３	248	502.3	124,570	0	0	
合　計					617,116			
					617,116		0	

［熊本県八代市坂本町西部地内　］

300/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	304 304	1,419 1,419	431,376 431,376	0	0	CB210110
合　計					422,226 0		-422,226	

300/0m3当たり内訳書

整地

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		304	143.6	43,654			CA900310
		m３	304	143.6	43,654	0	0	
合　計					42,728			
					0		-42,728	

0.08/0t当たり内訳書

矢板頭部鉄筋

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0.08	175,300	14,024			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.08	175,300	14,024	0	0	単－ 168号
フレア溶接	溶接長＝１００ｍｍ		17.2	15,730	270,556			WYB00004
		m	17.2	15,730	270,556	0	0	単－ 169号
合　計					278,543			
					0		-278,543	

0/0.1t当たり内訳書

矢板頭部鉄筋

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.096	0 175,300	0 16,828	0.096	16,828	WB810010 単－ 170号
フレア溶接	溶接長＝１００ｍｍ	m	0 20.4	0 20,310	0 414,324	20.4	414,324	WYB00020 単－ 171号
合　計					0 431,152		431,152	
変更積算金額					0 422,005		422,005	円／t

［熊本県八代市坂本町西部地内　］

7m3当たり内訳書

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		6.8	38,160	259,488			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	6.8	38,160	259,488	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		8.4	4,733	39,757			CB240210
		ｍ２	8.4	4,733	39,757	0	0	
合　計					292,897			
					292,897		0	

17.7/0m当たり内訳書

PC函渠

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロック組立			9	61,930	557,370			WYB00007
		ブロック	9	61,930	557,370	0	0	単－ 172号
【材料費】								
プレキャストブロック(A1ﾀｲﾌﾟ 定着部)	FBｺﾞﾑ・ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ・機械式継手・ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋含む		2	1,510,000	3,020,000			
		個	2	1,510,000	3,020,000	0	0	
プレキャストブロック(B1ﾀｲﾌﾟ 標準部)	FBｺﾞﾑ・ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ・機械式継手・ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋含む		3	1,400,000	4,200,000			
		個	3	1,400,000	4,200,000	0	0	
プレキャストブロック(B2ﾀｲﾌﾟ 標準部)	FBｺﾞﾑ・ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ・機械式継手・ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋含む		3	1,400,000	4,200,000			
		個	3	1,400,000	4,200,000	0	0	
プレキャストブロック(C1ﾀｲﾌﾟ 定着部)	FBｺﾞﾑ・ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ・機械式継手・ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋含む		1	1,800,000	1,800,000			
		個	1	1,800,000	1,800,000	0	0	
無収縮モルタル	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 標準混和量 1875kg/m3		99.4	145	14,413			
		ｋｇ	99.4	145	14,413	0	0	
グラウトホール	SUS304TP 100A H=800mm L=430mm		5	117,000	585,000			
		組	5	117,000	585,000	0	0	
水膨張ゴム	20W×10t ２倍膨張		14	1,200	16,800			
		m	14	1,200	16,800	0	0	
鋼球	φ５mm		12.4	6,420	79,608			
		ｋｇ	12.4	6,420	79,608	0	0	
鋼製プレート（緊張時横ぶれ防止金物）	400×200×ｔ12 ﾎﾞﾙﾄ･ﾜｯｼｬｰ M16		16	600	9,600			
		組	16	600	9,600	0	0	
鋼製プレート（底面摩擦低減）	300×100×ｔ6 生分解性ｸﾞﾘｰｽ 鋼球φ5mm		32	600	19,200			
		組	32	600	19,200	0	0	

17.7/0m当たり内訳書

PC函渠

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
差筋アンカー	SD345 D13 L=530mm 片側ﾈｼﾞ切加工		54	1,110	59,940			
		本	54	1,110	59,940	0	0	
アンカーボルト	SD345 D32 L=500mm 片側ﾈｼﾞ切加工(ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ･ﾌﾟﾚｰﾄ)		2	2,060	4,120			
		組	2	2,060	4,120	0	0	
ＰＣケーブル組立			6	21,930	131,580			WYB00008
		ケーブル	6	21,930	131,580	0	0	単－ 173号
ＰＣケーブル	1S21.8 (SWPR19) ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工・切断加工含む		280	787	220,360			
		ｋｇ	280	787	220,360	0	0	
定着装置（固定側）	1S21.8用 自動式・くさび付 支圧板(ﾒｯｷ仕様)含む		6	25,190	151,140			
		組	6	25,190	151,140	0	0	
定着装置（緊張側）	1S21.8用 一般式・くさび付 支圧板(ﾒｯｷ仕様)含む		6	17,180	103,080			
		組	6	17,180	103,080	0	0	
グラウト注入	ｼｰｽ内		106	967.9	102,597			WYB00009
		m	106	967.9	102,597	0	0	単－ 174号
弾性グラウト	変性ｱｸﾘﾙ樹脂系ｸﾞﾗｳﾄ材 E硬度80以下		96	3,080	295,680			
		Ｌ	96	3,080	295,680	0	0	
防水工	変性ｱｸﾘﾙ樹脂系		0.2	6,125	1,225			WYB00010
		m2	0.2	6,125	1,225	0	0	単－ 175号
機械器具経費	緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料、発動発電機45kVA賃料		1		245,300			WYB00011
		式	1		245,300	0	0	単－ 176号
合　計					15,481,518			
					0		-15,481,518	

0/17.7m当たり内訳書

PC函渠

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロック組立			0	0	0			WYB00013
		ブロック	9	59,670	537,030	9	537,030	単－ 177号
プレキャストブロック(A1ﾀｲﾌﾟ 定着部)	FBｺﾞﾑ・ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ・機械式継手・ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋含む		0	0	0			
		個	2	1,470,000	2,940,000	2	2,940,000	
プレキャストブロック(B1ﾀｲﾌﾟ 標準部)	FBｺﾞﾑ・ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ・機械式継手・ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋含む		0	0	0			
		個	3	1,410,000	4,230,000	3	4,230,000	
プレキャストブロック(B2ﾀｲﾌﾟ 標準部)	FBｺﾞﾑ・ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ・機械式継手・ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋含む		0	0	0			
		個	2	1,410,000	2,820,000	2	2,820,000	
プレキャストブロック(B2ﾀｲﾌﾟ 標準部)不動函体用	FBｺﾞﾑ・ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ・機械式継手・ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋含む		0	0	0			
		個	1	1,530,000	1,530,000	1	1,530,000	
プレキャストブロック(C1ﾀｲﾌﾟ 定着部)	FBｺﾞﾑ・ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ・機械式継手・ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋含む		0	0	0			
		個	1	1,590,000	1,590,000	1	1,590,000	
無収縮モルタル	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 標準混和量 1875kg/m3		0	0	0			
		ｋｇ	99.4	145	14,413	99.4	14,413	
グラウトホール	SUS304TP 100A H=800mm L=430mm		0	0	0			
		組	5	110,000	550,000	5	550,000	
水膨張ゴム	20W×10t ２倍膨張		0	0	0			
		m	14	1,500	21,000	14	21,000	
鋼製プレート（緊張時横ぶれ防止金物）	400×200× t 12 ﾎﾞﾙﾄ･ﾜｯｼｬｰ M16		0	0	0			
		組	16	5,570	89,120	16	89,120	
鋼製プレート（底面摩擦低減）	300×100× t 6 生分解性ｸﾞﾘｰｽ 鋼球φ5mm含む		0	0	0			
		組	32	3,630	116,160	32	116,160	
差筋アンカー	SD345 D13 L=530mm 片側ﾈｼﾞ切加工		0	0	0			
		本	54	340	18,360	54	18,360	

0/17.7m当たり内訳書

PC函渠

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカーボルト	SD345 D32 L=500mm 片側ﾈｼﾞ切加工(ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ･ﾌﾟﾚｰﾄ)		0	0	0			
		組	2	2,340	4,680	2	4,680	
ＰＣケーブル組立			0	0	0			WYB00014
		ケーブル	6	21,930	131,580	6	131,580	単－ 178号
ＰＣケーブル	1S21.8 (SWPR19) ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工・切断加工含む		0	0	0			
		ｋｇ	280	787	220,360	280	220,360	
定着装置（固定側）	1S21.8用 自動式・くさび付 支圧板(ﾒｯｷ仕様)含む		0	0	0			
		組	6	32,700	196,200	6	196,200	
定着装置（緊張側）	1S21.8用 一般式・くさび付 支圧板(ﾒｯｷ仕様)含む		0	0	0			
		組	6	22,000	132,000	6	132,000	
グラウト注入	ｼｰｽ内		0	0	0			WYB00015
		m	106	967.9	102,597	106	102,597	単－ 179号
弾性グラウト	変性ｱｸﾘﾙ樹脂系ｸﾞﾗｳﾄ材 E硬度80以下		0	0	0			
		L	96	3,080	295,680	96	295,680	
防水工	変性ｱｸﾘﾙ樹脂系		0	0	0			WYB00017
		m2	0.2	8,023	1,604	0.2	1,604	単－ 180号
機械器具経費	緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料、発動発電機45kVA賃料		0		0			WYB00018
		式	1		210,500	1	210,500	単－ 181号
合　計					0 15,751,284		15,751,284	
変更積算金額					0 15,417,183		15,417,183	円／m

21m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		2.1	37,740	79,254			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生							
	全ての費用	ｍ３	2.1	37,740	79,254	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		4.3	4,733	20,351			CB240210
		ｍ２	4.3	4,733	20,351	0	0	
合　計					97,492			
					97,492		0	

28本当たり内訳書

差筋
第　14号内訳書　　（川表側）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0.07	171,600	12,012			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	差筋及び杭頭処理	t	0.07	171,600	12,012	0	0	単－ 183号
機械式継手工	D22+D22 ｽﾘｰﾌﾞ 圧着ﾈｼﾞ継手 時間的制約無し		28	466	13,048			
		箇所	28	466	13,048	0	0	
合　計					24,528			
					24,528		0	

28本当たり内訳書

差筋
第　15号内訳書　　（川裏側）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0.07	171,600	12,012			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	差筋及び杭頭処理	t	0.07	171,600	12,012	0	0	単－ 183号
機械式継手工	D22+D22 ｽﾘｰﾌﾞ 圧着ﾈｼﾞ継手 時間的制約無し		28	466	13,048			
		箇所	28	466	13,048	0	0	
合　計					24,528			
					24,528		0	

170m2当たり内訳書

型枠

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			166	7,764	1,288,824			CB240410
		ｍ２	166	7,764	1,288,824	0	0	
合　計					1,261,486			
					1,261,486		0	

130掛m2当たり内訳書

足場

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		132	5,165	681,780			WB252110
		掛ｍ２	132	5,165	681,780	0	0	単－ 184号
合　計					667,318			
					667,318		0	

30空m3当たり内訳書

支保

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		25.3	4,933	124,804			WB252210
		空ｍ３	25.3	4,933	124,804	0	0	単－ 185号
合　計					122,156			
					122,156		0	

［熊本県八代市坂本町西部地内　］

一式当たり内訳書

ｹﾞｰﾄ設備

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フラップゲート据付	戸当り、維持管理装置、防護柵含む		1		606,800			WYB00016
		式	1		606,800	0	0	単－ 186号
フラップゲート(扉体、戸当り、維持管理装置含む)	純径間1.400m×有効高1.400m		1		1,615,600			
		式	1		1,615,600	0	0	
合　計					2,175,260			
					0		-2,175,260	

［熊本県八代市坂本町西部地内　］

一式当たり内訳書

ｹﾞｰﾄ設備

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●ゲート設備								
フラップゲート据付	扉体、戸当り、維持管理装置含む	式	0 1		0 1,278,000	1	1,278,000	
フラップゲート(扉体、戸当り、維持管理装置含む)	純径間1.400m×有効高1.400m	式	0 1		0 3,110,000	1	3,110,000	
●防護柵								
防護柵据付	高さ1.10m　据付材料費・補助材料費含む	式	0 1		0 531,000	1	531,000	
防護柵	高さ1.10m　STKR400　溶融亜鉛ﾒｯｷ	式	0 1		0 2,510,000	1	2,510,000	
合　計					0 7,429,000		7,429,000	
変更積算金額					0 7,271,421		7,271,421	円／式

17m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		1.73	37,740	65,290			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生							
	全ての費用	ｍ３	1.73	37,740	65,290	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		1.5	4,733	7,099			CB240210
		ｍ２	1.5	4,733	7,099	0	0	
合　計					70,853			
					70,853		0	

35m2当たり内訳書

型枠

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			34.5	7,764	267,858			CB240410
		m２	34.5	7,764	267,858	0	0	
合　計					262,176			
					262,176		0	

14m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		1.4	37,740	52,836			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生							
	全ての費用	ｍ３	1.4	37,740	52,836	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		1.4	4,733	6,626			CB240210
		ｍ２	1.4	4,733	6,626	0	0	
合　計					58,200			
					58,200		0	

26m2当たり内訳書

型枠

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			25.8	7,764	200,311			CB240410
		m２	25.8	7,764	200,311	0	0	
合　計					196,062			
					196,062		0	

0.4掛m2当たり内訳書

足場

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0.4	5,165	2,066			WB252110
		掛ｍ２	0.4	5,165	2,066	0	0	単－ 184号
合　計					2,022			
					2,022		0	

1/0箇所当たり内訳書

現場打階段
第　26号内訳書　　(川表)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●本体								
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	11.5 11.5	41,510 41,510	477,365 477,365	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	22.1 22.1	8,435 8,435	186,413 186,413	0	0	CB240210
●均しコンクリート								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	3.1 3.1	37,750 37,750	117,025 117,025	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2.9 2.9	4,733 4,733	13,725 13,725	0	0	CB240210
合　計					760,523 0		-760,523	

0/1箇所当たり内訳書

現場打階段
第　27号内訳書　　(川表)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●本体								
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	0 11.1	0 41,510	0 460,761	11.1	460,761	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 26.1	0 8,435	0 220,153	26.1	220,153	CB240210
●均しコンクリート								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 2	0 37,750	0 75,500	2	75,500	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 2.2	0 4,733	0 10,412	2.2	10,412	CB240210
合　計					0 766,826		766,826	
変更積算金額					0 734,006		734,006	円／箇所

1箇所当たり内訳書

現場打階段
第　28号内訳書　　(川裏)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●本体								
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	13 13	41,510 41,510	539,630 539,630	 0	 0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	53.5 53.5	8,435 8,435	451,272 451,272	 0	 0	CB240210
●均しコンクリート								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	4.7 4.7	37,750 37,750	177,425 177,425	 0	 0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2.7 2.7	4,733 4,733	12,779 12,779	 0	 0	CB240210
合　計					1,130,556 1,130,556		 0	

7/0m当たり内訳書

ﾋｭｰﾑ管(B形管)

第　29号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヒューム管（B形管）	据付 600mm 360° 巻き 無し 外圧管1種 18-8-40(高炉) 標準(1.0) 全ての費用	m	7.3 7.3	81,450 81,450	594,585 594,585	0	0	CB222860
●均しコンクリート								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m３	0.92 0.92	37,750 37,750	34,730 34,730	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	1.5 1.5	4,733 4,733	7,099 7,099	0	0	CB240210
合　計					609,176 0		-609,176	

0/8m当たり内訳書

ﾋｭｰﾑ管(B形管)

第　30号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヒューム管（B形管）	据付 600mm 360° 巻き 無し 外圧管1種 18-8-40(高炉) 標準(1.0) 全ての費用	m	0 8	0 81,450	0 651,600	8	651,600	CB222860
●均しコンクリート								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m３	0 0.96	0 37,750	0 36,240	0.96	36,240	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 1.6	0 4,733	0 7,572	1.6	7,572	CB240210
合　計					0 695,412		695,412	
変更積算金額					0 665,648		665,648	円／m

0/82m当たり内訳書

暗渠排水管
第　31号内訳書　　VUφ300(有孔管)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	0 82.3	0 8,664	0 713,047	82.3	713,047	CB222770
吸出し防止材設置		m２	0 207	0 1,002	0 207,414	207	207,414	CB224720
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	0 25.3	0 10,070	0 254,771	25.3	254,771	CB222780
合　計					0 1,175,232		1,175,232	
変更積算金額					0 1,124,907		1,124,907	円／m

0/8m当たり内訳書

暗渠排水管
第　32号内訳書　　高ﾎﾟﾘ管φ400(有孔管)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	7.6	10,790	82,004	7.6	82,004	
吸出し防止材設置			0	0	0			CB224720
		m２	22.6	1,002	22,645	22.6	22,645	
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		0	0	0			CB222780
		m３	3.1	10,070	31,217	3.1	31,217	
合　計					0 135,866		135,866	
変更積算金額					0 130,014		130,014	円／m

1/0箇所当たり内訳書

吐口
第　33号内訳書　　BNo.2付近

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●本体								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	5.4 5.4	38,180 38,180	206,172 206,172	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	28.7 28.7	9,334 9,334	267,885 267,885	0	0	CB240210
●均しコンクリート								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	3 3	37,750 37,750	113,250 113,250	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	5.3 5.3	4,733 4,733	25,084 25,084	0	0	CB240210
合　計					586,181 0		-586,181	

0/1箇所当たり内訳書

吐口
第　34号内訳書　　BNo.2付近

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●本体								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 11.1	0 38,180	0 423,798	11.1	423,798	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 22.2	0 9,334	0 207,214	22.2	207,214	CB240210
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 0.64	0 3,756	0 2,403	0.64	2,403	CB224710
●均しコンクリート								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 2.4	0 37,750	0 90,600	2.4	90,600	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 2.4	0 4,733	0 11,359	2.4	11,359	CB240210
合　計					0 735,374		735,374	
変更積算金額					0 703,900		703,900	円／箇所

1箇所当たり内訳書

吐口
第　35号内訳書　　BNo.5付近

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●本体								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	4 4	38,180 38,180	152,720 152,720	 0	 0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	24.6 24.6	9,334 9,334	229,616 229,616	 0	 0	CB240210
●均しコンクリート								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	1.1 1.1	37,750 37,750	41,525 41,525	 0	 0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.5 1.5	4,733 4,733	7,099 7,099	 0	 0	CB240210
合　計					412,515 412,515		 0	

260/0m3当たり内訳書

床掘り

第　36号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		265	285.2	75,578			CB210030
		m３	265	285.2	75,578	0	0	
合　計					73,974			
					0		-73,974	

220/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　37号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	108 108	1,916 1,916	206,928 206,928	0	0	CB210410
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	115 115	3,040 3,040	349,600 349,600	0	0	CB210410
合　計					544,723 0		-544,723	

270/0m2当たり内訳書

基面整正

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			268	443.1	118,750			CB210080
		m２	268	443.1	118,750	0	0	
合　計					116,231			
					0		-116,231	

20/0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　39号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		15.4	263.6	4,059			CA900010
		m３	15.4	263.6	4,059	0	0	
合　計					3,972			
					0		-3,972	

20/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　40号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	15.4 15.4	1,434 1,434	22,083 22,083	0	0	CB210110
合　計					21,614 0		-21,614	

67/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　41号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		3.9	9,052	35,302			CB222110
		m	3.9	9,052	35,302	0	0	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		63.1	12,480	787,488			CB222110
		m	63.1	12,480	787,488	0	0	
●材料費								
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	Ｈ１０００　Ｌ２０００		1	38,200	38,200			
		個	1	38,200	38,200	0	0	
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	Ｈ１０００　Ｌ１０００		1	43,200	43,200			
		個	1	43,200	43,200	0	0	
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	Ｈ１０００　Ｌ８９７		1	40,800	40,800			
		個	1	40,800	40,800	0	0	
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	Ｈ１２５０　Ｌ２０００		8	58,200	465,600			
		個	8	58,200	465,600	0	0	
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	Ｈ１５００　Ｌ２０００		7	60,200	421,400			
		個	7	60,200	421,400	0	0	
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	Ｈ１５００（２５０カット）　Ｌ２０００		3	82,300	246,900			
		個	3	82,300	246,900	0	0	
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	Ｈ１５００（２５０カット）　Ｌ１０９３		1	69,000	69,000			
		個	1	69,000	69,000	0	0	
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	Ｈ１７５０（２５０カット）　Ｌ２０００		5	95,200	476,000			
		個	5	95,200	476,000	0	0	
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	Ｈ２０００（２５０カット）　Ｌ２０００		6	110,000	660,000			
		個	6	110,000	660,000	0	0	

67/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第　41号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストＬ型擁壁（材料費）	Ｈ２２５０（２５０カット）　Ｌ２０００		2	132,200	264,400			
		個	2	132,200	264,400	0	0	
合　計					3,396,429			
					0		-3,396,429	

一式当たり内訳書

応急作業

第　42号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			2	30,576	61,152			
		人	2	30,576	61,152	0	0	
特殊作業員			2	26,104	52,208			
		人	2	26,104	52,208	0	0	
普通作業員			2	22,152	44,304			
		人	2	22,152	44,304	0	0	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３		2	65,660	131,320			
		日	2	65,660	131,320	0	0	単－ 240号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級		2	59,590	119,180			
		日	2	59,590	119,180	0	0	単－ 241号
合　計					390,695			
					0		-390,695	

一式当たり内訳書

応急作業

第　43号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道移設	諸経費含む		0		0			
		式	1		276,000	1	276,000	
合　計					0 276,000		276,000	
変更積算金額					0 264,187		264,187	円／式

0/760m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第　44号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	763	260	198,380	763	198,380	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m３	763	384.1	293,068	763	293,068	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CA900310
		m３	229	142.9	32,724	229	32,724	
合　計					0 524,172		524,172	
変更積算金額					0 501,737		501,737	円／m3

73/0m当たり内訳書

暗渠排水管
第　45号内訳書　　（撤去）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管 450～600mm	m	73 73	291.1 291.1	21,250 21,250	0	0	CB222770
合　計					20,340 0		-20,340	

0/103m当たり内訳書

暗渠排水管
第　46号内訳書　　（撤去）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管 450～600mm	m	0 103	0 291.1	0 29,983	103	29,983	CB222770
合　計					0 29,983		29,983	
変更積算金額					0 28,699		28,699	円／m

0.93/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　47号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	0.93 0.93	3,884 3,884	3,612 3,612	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0.93 0.93	9,499 9,499	8,834 8,834	0	0	CB010420
合　計					11,913 0		-11,913	

0/1.31t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　48号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	0 1.31	0 3,884	0 5,088	1.31	5,088	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 1.31	0 9,499	0 12,443	1.31	12,443	CB010420
合　計					0 17,531		17,531	
変更積算金額					0 16,780		16,780	円／t

129人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　49号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			29	16,850	488,650			WB010211
		人日	29	16,850	488,650	0	0	単－ 242号
交通誘導警備員Ｂ			100	14,770	1,477,000			WB010212
		人日	100	14,770	1,477,000	0	0	単－ 243号
合　計					1,881,523			
					1,881,523		0	

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　50号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系		0	0	0			WB010350
	35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下)							
	標準(1.0)	回	1	1,202,000	1,202,000	1	1,202,000	単－ 244号
合　計					0 1,202,000		1,202,000	
変更積算金額					0 1,202,000		1,202,000	円／式

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　51号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単－ 245号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単－ 246号
合　計					1,096,953			
					1,096,953		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第　52号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			
		工事	1	120,000	120,000	1	120,000	
合　計					0			
					120,000		120,000	
変更積算金額					0			
					120,000		120,000	円／式

2,900/0m3当たり内訳書

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り		2,917	1,233	3,596,661			CB210030
		m３	2,917	1,233	3,596,661	0	0	
合　計					3,520,372			
					0		-3,520,372	

0/1,800m3当たり内訳書

床掘り

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り		0	0	0			CB210030
		m３	1,825	1,233	2,250,225	1,825	2,250,225	
合　計					0 2,250,225		2,250,225	
変更積算金額					0 2,202,495		2,202,495	円／m3

0/1,700m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	1,660	263.6	437,576	1,660	437,576	
合　計					0 437,576		437,576	
変更積算金額					0 428,294		428,294	円／m3

［熊本県八代市坂本町西部地内　］

2,730/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	 m３	2,734 2,734	1,832 1,832	5,008,688 5,008,688	 0	 0	CB210110
合　計					4,902,448 0		 -4,902,448	

0/1,660m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　5号内訳書　　(4tDT)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	1,660	967.9	1,606,714	1,660	1,606,714	
合　計					0 1,606,714		1,606,714	
変更積算金額					0 1,572,633		1,572,633	円／m3

0/660m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　6号内訳書　　(10tDT)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	ｍ３	0 660	0 1,596	0 1,053,360	660	1,053,360	CB210110
合　計					0 1,053,360		1,053,360	
変更積算金額					0 1,031,017		1,031,017	円／m3

0/1,000m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　7号内訳書　　(10tDT)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	0 1,000	0 1,832	0 1,832,000	1,000	1,832,000	CB210110
合　計					0 1,832,000		1,832,000	
変更積算金額					0 1,793,141		1,793,141	円／m3

2,700/0m3当たり内訳書

整地

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		2,734	129.1	352,959			CB210610
		m３	2,734	129.1	352,959	0	0	
合　計					345,472 0		 -345,472	

0/1,800m3当たり内訳書

整地

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	0 1,825	0 142.9	0 260,792	1,825	260,792	CA900310
合　計					0 260,792		260,792	
変更積算金額					0 255,260		255,260	円／m3

0/14t当たり内訳書

仮橋上部

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	t	0 13.6	0 13,990	0 190,264	13.6	190,264	WB252810 単－　1号
●賃料								
H形鋼杭賃料	H400 12m/本 182日 有 240日 有 3650円 無 1回	本	0 6	0 49,790	0 298,740	6	298,740	WB251760 単－　2号
H形鋼杭賃料	H250 12m/本 182日 有 240日 有 3650円 無 1回	本	0 2	0 20,800	0 41,600	2	41,600	WB251760 単－　3号
溝形鋼【購入】	C200×80×7.5 L=0.9m	本	0 15	0 6,000	0 90,000	15	90,000	
スチフナープレート【購入】	PL12×192×356	枚	0 30	0 1,800	0 54,000	30	54,000	
スチフナープレート【購入】	PL9×120×220	枚	0 24	0 800	0 19,200	24	19,200	
ゴム板【購入】	9×100×1000	枚	0 33	0 3,200	0 105,600	33	105,600	
リキマン【賃料】	G型 供用182日 総供用240日	個	0 24	0 1,540	0 36,960	24	36,960	
リキマン【整備費】	G型	個	0 24	0 370	0 8,880	24	8,880	
リキポスト【賃料】	S-Ⅱ型 供用182日 総供用240日	本	0 14	0 2,360	0 33,040	14	33,040	
リキポスト【整備費】	S-Ⅱ型	本	0 14	0 1,120	0 15,680	14	15,680	

0/14t当たり内訳書

仮橋上部

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直交クランプ【賃料】	φ48.6用 供用182日 総供用240日	個	0 28	0 70.9	0 1,985	28	1,985	
直交クランプ【基本料】	φ48.6用	個	0 28	0 14.5	0 406	28	406	
単管ジョイント【賃料】	φ48.6用 供用182日 総供用240日	個	0 4	0 63.7	0 254	4	254	
単管ジョイント【基本料】	φ48.6用	個	0 4	0 15	0 60	4	60	
単管パイプ【賃料】	φ48.6mm×2.4mm×5.5m 供用182日 総供用240日	本	0 4	0 314	0 1,256	4	1,256	
単管パイプ【基本料】	φ48.6mm×2.4mm×5.5m	本	0 4	0 55	0 220	4	220	
単管パイプ【賃料】	φ48.6mm×2.4mm×6.0m 供用182日 総供用240日	本	0 4	0 1,820	0 7,280	4	7,280	
単管パイプ【整備費】	φ48.6mm×2.4mm×6.0m	本	0 4	0 450	0 1,800	4	1,800	
敷桁ズレ止め材【購入】	L100×100×10 L=0.2m	個	0 12	0 3,000	0 36,000	12	36,000	
覆工板ズレ止め材【購入】	C200×80×7.5 L=2.0m	個	0 2	0 7,200	0 14,400	2	14,400	
覆工板ズレ止め材【購入】	C200×80×7.5 L=3.0m	個	0 2	0 10,700	0 21,400	2	21,400	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	0 120	0 228.2	0 27,384	120	27,384	

0/14t当たり内訳書

仮橋上部

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 1,006,409		1,006,409	
変更積算金額					0 985,061		985,061	円／t

0/55m2当たり内訳書

覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)		0	0	0			WB252820
		m２	55	860.3	47,316	55	47,316	単－　4号
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 6.1月 有 8月 有 1100円 1回		0	0	0			WB251920
		m２	55	8,845	486,475	55	486,475	単－　5号
合　計					0 533,791		533,791	
変更積算金額					0 522,468		522,468	円／m2

0/28m2当たり内訳書

敷鉄板

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0			WB253610
		m２	27.9	211	5,886	27.9	5,886	単－　6号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 182日 有 240日 無		0	0	0			WB253630
		枚	6	6,916	41,496	6	41,496	単－　7号
合　計					0 47,382		47,382	
変更積算金額					0 46,376		46,376	円／m2

0/6m2当たり内訳書

敷鉄板

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0			WB253610
		m２	5.9	211	1,244	5.9	1,244	単－　6号
敷鉄板賃料	各種 無 182日 有 240日 無		0	0	0			WB253630
		枚	2	4,368	8,736	2	8,736	単－　8号
合　計					0 9,980		9,980	
変更積算金額					0 9,768		9,768	円／m2

0/60m2当たり内訳書

擦り付け舗装

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 60.2	0 1,917	0 115,403	60.2	115,403	CB410260
合　計					0 115,403		115,403	
変更積算金額					0 112,955		112,955	円／m2

199/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	50<Nmax≦100 III型 12m以下		199	107,100	21,312,900			WB251390
		枚	199	107,100	21,312,900	0	0	単－　9号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦180) III型 陸上		1	461,500	461,500			WB251380
		回	1	461,500	461,500	0	0	単－　10号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 90日 有 240日 無		199	5,508	1,096,092			WB250150
		枚	199	5,508	1,096,092	0	0	単－　11号
合　計					22,385,386			
					0		-22,385,386	

0/142枚当たり内訳書

鋼矢板

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	50<Nmax≦100 III型 12m以下	枚	0 142	0 107,100	0 15,208,200	142	15,208,200	WB251390 単－　12号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦180) III型 陸上	回	0 1	0 461,500	0 461,500	1	461,500	WB251380 単－　13号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 182日 有 240日 無	枚	0 142	0 11,140	0 1,581,880	142	1,581,880	WB250150 単－　14号
合　計					0 17,251,580		17,251,580	
変更積算金額					0 16,885,656		16,885,656	円／枚

0/10枚当たり内訳書

鋼矢板

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	50<Nmax≦100 III型 12m以下		0	0	0			WB251390
		枚	10	107,100	1,071,000	10	1,071,000	単－　12号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦180) III型 陸上		0	0	0			WB251380
		回	1	461,500	461,500	1	461,500	単－　13号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12.5m/枚 182日 有 240日 無		0	0	0			WB250150
		枚	10	11,610	116,100	10	116,100	単－　15号
合　計					0 1,648,600		1,648,600	
変更積算金額					0 1,613,631		1,613,631	円／枚

87/0t当たり内訳書

切梁･腹起し

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準(1.0)		87.4	32,360	2,828,264			WB251930
		t	87.4	32,360	2,828,264	0	0	単－　16号
山留材賃料	有 90日 有 240日 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		69.7	40,200	2,801,940			WB251910
		t	69.7	40,200	2,801,940	0	0	単－　17号
合　計					5,510,781			
					0		-5,510,781	

0/52t当たり内訳書

切梁･腹起し

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準(1.0)		0	0	0			WB251930
		t	52.4	32,360	1,695,664	52.4	1,695,664	単－　18号
山留材賃料	無 182日 有 240日 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	41.6	47,670	1,983,072	41.6	1,983,072	単－　19号
合　計					0 3,678,736		3,678,736	
変更積算金額					0 3,600,705		3,600,705	円／t

441/0m2当たり内訳書

捨梁ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 100m3以上500m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	ｍ３	132 132	25,400 25,400	3,352,800 3,352,800	0	0	CB240010
合　計					3,281,683 0		-3,281,683	

220/0袋当たり内訳書

土のう

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		220	7,447	1,638,340			WB252730
		袋	220	7,447	1,638,340	0	0	単－　20号
合　計					1,603,589			
					0		-1,603,589	

390/0m2当たり内訳書

敷鉄板

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		390	211	82,290			WB253610
		m２	390	211	82,290	0	0	単－　21号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 90日 有 240日 無		42	6,930	291,060			WB253630
		枚	42	6,930	291,060	0	0	単－　22号
合　計					365,430			
					0		-365,430	

0/177m2当たり内訳書

敷鉄板

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	0 177	0 409.5	0 72,481	177	72,481	WB253610 単－　23号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 182日 有 240日 有	枚	0 38	0 7,686	0 292,068	38	292,068	WB253630 単－　24号
合　計					0 364,549		364,549	
変更積算金額					0 356,815		356,815	円／m2

830/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		829	233.5	193,571			CB210510
		m３	829	233.5	193,571	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		920	234.6	215,832			CB210020
		m３	920	234.6	215,832	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り		920	1,832	1,685,440			CB210110
	11.0km以下	m３	920	1,832	1,685,440	0	0	
合　計					2,050,409			
					0		-2,050,409	

0/830m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0			CA900030
		m３	829	258.5	214,296	829	214,296	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	921	260	239,460	921	239,460	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m３	921	384.1	353,756	921	353,756	
合　計					0 807,512		807,512	
変更積算金額					0 790,383		790,383	円／m3

284m2当たり内訳書

仮設舗装

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		284	967.6	274,798			CB410040
		m２	284	967.6	274,798	0	0	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用		284	2,014	571,976			CB410260
		m２	284	2,014	571,976	0	0	
合　計					828,813			
					828,813		0	

0/82m当たり内訳書

仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
第　27号内訳書　　（設置）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎		0	0	0			WB821110
		m	82	1,494	122,508	82	122,508	単－　25号
●賃料								
仮設ガードレール【賃料】	Ｌ＝３．０ｍ／基　供用２１２日		0	0	0			
		基	4	38,160	152,640	4	152,640	
仮設ガードレール【賃料】	Ｌ＝５．０ｍ／基　供用２１２日		0	0	0			
		基	14	46,640	652,960	14	652,960	
合　計					0 928,108		928,108	
変更積算金額					0 908,421		908,421	円／m

0/40m当たり内訳書

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)
第　28号内訳書　　(現地仮置き)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無		0	0	0			WB810530
		m	40	1,393	55,720	40	55,720	単－　26号
合　計					0 55,720		55,720	
変更積算金額					0 54,538		54,538	円／m

0/50m当たり内訳書

軌道撤去
第　29号内訳書　　（現地仮置き）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軌道（レール・枕木）撤去	25m/本		0	0	0			WYB00002
		m	50	3,144	157,200	50	157,200	単－　27号
合　計					0 157,200		157,200	
変更積算金額					0 153,865		153,865	円／m

0/11m当たり内訳書

U型側溝撤去
第　30号内訳書　（現地仮置き）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝		0	0	0			WB821410
	3種 JIS A 5372 300A							
	300×300×2000 無し 無し	m	11.2	2,012	22,534	11.2	22,534	単－　28号
合　計					0			
					22,534		22,534	
変更積算金額					0			
					22,056		22,056	円／m

0/7m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0			WB824010
		ｍ３	7.3	10,890	79,497	7.3	79,497	単－　29号
合　計					0 79,497		79,497	
変更積算金額					0 77,810		77,810	円／m3

0/23m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

第　32号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0			WB824010
		ｍ３	22.5	19,130	430,425	22.5	430,425	単－　30号
合　計					0 430,425		430,425	
変更積算金額					0 421,295		421,295	円／m3

0/20m当たり内訳書

ｱｽｶｰﾌﾞ撤去

第　33号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスカーブ撤去	0.225m3/10m 2.1t/m3		0	0	0			WYB00001
		m	20	731.6	14,632	20	14,632	単－　31号
合　計					0 14,632		14,632	
変更積算金額					0 14,321		14,321	円／m

0/6m当たり内訳書

舗装版切断

第　34号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	6.4	679.5	4,348	6.4	4,348	
合　計					0			
					4,348		4,348	
変更積算金額					0			
					4,255		4,255	円／m

0/36m2当たり内訳書

舗装版破砕

第　35号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 35.9	0 585.2	0 21,008	35.9	21,008	CB430310
合　計					0 21,008		21,008	
変更積算金額					0 20,562		20,562	円／m2

0/7m3当たり内訳書

殻運搬

第　36号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	ｍ３	0 7.3	0 1,121	0 8,183	7.3	8,183	CB227010
合　計					0 8,183		8,183	
変更積算金額					0 8,009		8,009	円／m3

0/23m3当たり内訳書

殻運搬

第　37号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	ｍ３	0 22.5	0 1,388	0 31,230	22.5	31,230	CB227010
合　計					0 31,230		31,230	
変更積算金額					0 30,567		30,567	円／m3

0/2m3当たり内訳書

殻運搬

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 2.0km以下 全ての費用	 m３	0 1.8	0 1,092	0 1,965	 1.8	 1,965	CB227010
合　計					0 1,965		 1,965	
変更積算金額					0 1,923		 1,923	 円／m3

［熊本県八代市坂本町西部地内　］

0/1t当たり内訳書

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類運搬

第　39号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック類運搬	Ｌ＝３０．０ｋｍ以下		0	0	0			
		t	0.97	4,500	4,365	0.97	4,365	
合　計					0			
					4,365		4,365	
変更積算金額					0			
					4,272		4,272	円／t

0/2m3当たり内訳書

木くず運搬

第　40号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 有り 15.0km以下 全ての費用		0	0	0			CB320580
		m３	1.6	2,015	3,224	1.6	3,224	
合　計					0			
					3,224		3,224	
変更積算金額					0			
					3,155		3,155	円／m3

0/7m3当たり内訳書

殻処分

第　41号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｍ３）			0	0	0			WB020051
		ｍ３	7.3	4,700	34,310	7.3	34,310	単－　32号
合　計					0 34,310		34,310	
変更積算金額					0 33,582		33,582	円／m3

0/23m3当たり内訳書

殻処分

第　42号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 22.5	0 5,500	0 123,750	22.5	123,750	WB020051 単－　33号
合　計					0 123,750		123,750	
変更積算金額					0 121,125		121,125	円／m3

0/2m3当たり内訳書

殻処分

第　43号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｍ３）			0	0	0			WB020051
		ｍ３	1.8	4,700	8,460	1.8	8,460	単－　34号
合　計					0 8,460		8,460	
変更積算金額					0 8,280		8,280	円／m3

0/1t当たり内訳書

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分

第　44号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｔ）			0	0	0			WB020052
		t	0.97	50,000	48,500	0.97	48,500	単－　35号
合　計					0 48,500		48,500	
変更積算金額					0 47,471		47,471	円／t

0/0.9t当たり内訳書

木くず処分

第　45号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｔ）			0	0	0			WB020052
		t	0.87	25,000	21,750	0.87	21,750	単－　36号
合　計					0 21,750		21,750	
変更積算金額					0 21,288		21,288	円／t

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第　46号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II･III･IV型用 7.9km 無 有 4440円		2	75,440	150,880			WB010010
		台	2	75,440	150,880	0	0	単－　37号
合　計					147,679 147,679		0	

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　47号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)		1	472,600	472,600			WB010350
	BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下)							
	標準(1.0)	回	1	472,600	472,600	0	0	単－　38号
合　計					462,575			
					462,575		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第　48号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 45.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	295 295	4,420 4,420	1,303,900 1,303,900	0	0	WB010020 単－　39号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	295 295	1,500 1,500	442,500 442,500	0	0	WB010030 単－　40号
合　計					1,709,357 0		-1,709,357	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第　49号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●片道分（設置のみ）								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 45.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 200	0 4,420	0 884,000	200	884,000	WB010020 単－　41号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 200	0 1,500	0 300,000	200	300,000	WB010030 単－　42号
●往復分（設置・撤去）								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 45.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 61	0 4,420	0 269,620	61	269,620	WB010020 単－　41号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	0 30.5	0 3,000	0 91,500	30.5	91,500	WB010030 単－　43号
合　計					0 1,545,120		1,545,120	
変更積算金額					0 1,512,346		1,512,346	円／式

一式当たり内訳書

借地料

第　50号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料	７ヶ月　坂本町西部い２０００－３		0	0	0			WYB00005
		ｍ２	145	420	60,900	145	60,900	単－　44号
借地料	７ヶ月　坂本町西部い２００６－２		0	0	0			WYB00006
		ｍ２	127	420	53,340	127	53,340	単－　45号
借地料	６ヶ月　坂本町西部い２０００－１		0	0	0			WYB00003
		ｍ２	199	360	71,640	199	71,640	単－　46号
合　計					0 185,880		185,880	
変更積算金額					0 185,880		185,880	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	452.7 452.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 （ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	473 473	473 473	CA900430
計					473 473	
単価					473 473	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,722 5,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 （築堤） 盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,978 5,978	5,978 5,978	CA900030
計					5,978 5,978	
単価					5,978 5,978	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	883.2 883.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	922.7 922.7	922.7 922.7	CA900030
計					922.7 922.7	
単価					922.7 922.7	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	265.1 265.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3以上 無し	ｍ３	1 1	277 277	277 277	CA900440
計					277 277	
単価					277 277	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 272.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 284.6	0 284.6	CA900440
計					0 284.6	
単価					0 284.6	円／m3
変更積算単価					272.4	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,372 1,372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	1 1	1,434 1,434	1,434 1,434	CB210110
計					1,434 1,434	
単価					1,434 1,434	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	 ｍ３	0 1	0 5,614	0 5,614	CB210110
計					0 5,614	
単価					0 5,614	円／m3
変更積算単価					5,372	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	252.3 252.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	 ｍ３	1 1	263.6 263.6	263.6 263.6	CA900010
計					263.6 263.6	
単価					263.6 263.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土材料	山ｽﾞﾘ(販売所渡し)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		0 ｍ３	0 1.33	0 1,800	0 2,394	CB210550
計					0 2,394	
単価					0 2,394	円／m3
変更積算単価					2,291	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	839.1 839.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	1 ｍ２	1 1	876.7 876.7	876.7 876.7	CB220070
計					876.7 876.7	
単価					876.7 876.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	530 530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1 1	553.7 553.7	553.7 553.7	CB220070
計					553.7 553.7	
単価					553.7 553.7	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,727 1,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	ｍ２	1 1	1,805 1,805	1,805 1,805	WB810870 単－ 154号
計					1,805 1,805	
単価					1,805 1,805	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 75ｃｍ 高さ 50ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	24,906 24,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	3.2 3.2	81,310 81,310	260,192 260,192	CB226170
計					260,192 260,192	
単価					26,020 26,020	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控35cm+裏ｺﾝ15cm	単位	m2	数量	1 1	単価	29,941 29,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	31,280 31,280	31,280 31,280	WB825010 単－ 155号
計					31,280 31,280	
単価					31,280 31,280	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	7,239 7,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	7,563 7,563	7,563 7,563	CB226120
計					7,563 7,563	
単価					7,563 7,563	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	吸出し防止材(全面)設置	10mm	単位	m2	数量	1 1	単価	978 978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材（全面）設置		ｍ２	1 1	1,022 1,022	1,022 1,022	CB226140
計					1,022 1,022	
単価					1,022 1,022	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	15,946 15,946

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2.5 2.5	66,250 66,250	165,625 165,625	CB226180
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.25 0.25	3,756 3,756	939 939	CB224710
計					166,564 166,564	
単価					16,660 16,660	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 50ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	18,684 18,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	2.4 2.4	81,310 81,310	195,144 195,144	CB226170
計					195,144 195,144	
単価					19,520 19,520	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	底幅 55ｃｍ 高さ 50ｃｍ	単位	m	数量	0 1	単価	0 18,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎ブロック		0 m	0 1	0 4,832	0 4,832	CB226220
プレキャスト基礎ブロック（材料費）		0 m	0 1	0 9,000	0 9,000	CB226221
中詰コンクリート打設	18-8-40(高炉) 有り 全ての費用	0 ｍ３	0 0.16	0 32,530	0 5,204.8	CB322140
計					0 19,036.8	
単価					0 19,040	円／m
変更積算単価					18,230	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	単位	m2	数量	1 1	単価	21,259 21,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要	ｍ２	1 1	22,210 22,210	22,210 22,210	CB226020
計					22,210 22,210	
単価					22,210 22,210	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 遮水ｼｰﾄ無	単位	m2	数量	0 10	単価	0 26,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個以上 各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 不要	ｍ２	0 10	0 27,060	0 270,600	CB226020
連結金具（材料費）		個	0 17	0 590	0 10,030	
計					0 280,630	
単価					0 28,070	円／m2
変更積算単価					26,870	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	3,595 3,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	3,756 3,756	3,756 3,756	CB224710
計					3,756 3,756	
単価					3,756 3,756	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	30,439 30,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	4.8 4.8	66,250 66,250	318,000 318,000	CB226180
計					318,000 318,000	
単価					31,800 31,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	小口止 (1)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	103,760 103,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1.5 1.5	72,240 72,240	108,360 108,360	CB226190
計					108,360 108,360	
単価					108,400 108,400	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	小口止 (2)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	152,195 152,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2.2 2.2	72,240 72,240	158,928 158,928	CB226190
計					158,928 158,928	
単価					159,000 159,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 厚さ 35ｃｍ	単位	m2	数量	10 10	単価	11,247 11,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10 10	1,381 1,381	13,810 13,810	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	3.5 3.5	29,620 29,620	103,670 103,670	CB240010
計					117,480 117,480	
単価					11,750 11,750	円／m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	袋詰玉石 (製作・設置)	3t用	単位	袋	数量	0 1	単価	0 29,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石	3t用(長期性能型) 購入材 標準 全ての費用	袋	0 1	0 31,230	0 31,230	CB322430
計					0 31,230	
単価					0 31,230	円／袋
変更積算単価					29,910	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	袋詰玉石 (撤去・再設置)	3t用	単位	袋	数量	0 1	単価	0 3,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック撤去	撤去･据付け(層積) 無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0 1	0 3,431	0 3,431	CB310210
計					0 3,431	
単価					0 3,431	円／袋
変更積算単価					3,286	円／袋

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.8m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1 1	単価	74,348 74,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1 1	62,700 62,700	62,700 62,700	WB250170 単－ 156号
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）	陸上 IIw型 6m以下	枚	1 1	13,260 13,260	13,260 13,260	WB251330 単－ 157号
計					75,960 75,960	
単価					75,960 75,960	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.8m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 68,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	0 1	0 62,700	0 62,700	WB250170 単－ 158号
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	枚	0 1	0 7,727	0 7,727	WB250200 単－ 159号
計					0 70,427	
単価					0 70,430	円／枚
変更積算単価					68,940	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3.8m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1 1	単価	62,016 62,016

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料		1	50,100	50,100	WB250170
		枚	1	50,100	50,100	単－ 160号
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）	陸上 IIw型 6m以下		1	13,260	13,260	WB251330
		枚	1	13,260	13,260	単－ 157号
計					63,360 63,360	
単価					63,360 63,360	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3.8m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 55,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	0 1	0 50,100	0 50,100	WB250170 単－ 161号
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	0 1	0 6,710	0 6,710	WB250200 単－ 162号
計					0 56,810	
単価					0 56,810	円／枚
変更積算単価					55,610	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 5.8m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1 1	単価	85,604 85,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用外）	SYW295 IIw型 6m/枚	枚	1 1	74,200 74,200	74,200 74,200	WB250160 単－ 163号
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）	陸上 IIw型 6m以下	枚	1 1	13,260 13,260	13,260 13,260	WB251330 単－ 157号
計					87,460 87,460	
単価					87,460 87,460	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 5.8m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 80,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料（６－２０m以外は適用外）	SYW295 IIw型 6m/枚	枚	0 1	0 74,200	0 74,200	WB250160 単－ 164号
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	枚	0 1	0 7,727	0 7,727	WB250200 単－ 159号
計					0 81,927	
単価					0 81,930	円／枚
変更積算単価					80,190	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 6.57m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 93,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料（６－２０m以外は適用外）	SYW295 IIw型 7m/枚	枚	0 1	0 86,600	0 86,600	WB250160 単－ 165号
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 9m以下	枚	0 1	0 9,087	0 9,087	WB250200 単－ 166号
計					0 95,687	
単価					0 95,690	円／枚
変更積算単価					93,660	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 5.17m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 92,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料（６－２０m以外は適用外）	SYW295 IIw型 7m/枚	枚	0 1	0 86,600	0 86,600	WB250160 単－ 165号
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	枚	0 1	0 7,727	0 7,727	WB250200 単－ 159号
計					0 94,327	
単価					0 94,330	円／枚
変更積算単価					92,330	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	可とう鋼矢板	IIw型 可とう鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 5.62 m	単位	枚	数量	0 1	単価	0 1,229,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう鋼矢板	Ⅱｗ型　矢板長７．０ｍ	枚	0 1	0 1,244,400	0 1,244,400	
可とう鋼矢板打込み	Ⅱｗ型　打込み５．６２ｍ	枚	0 1	0 10,420	0 10,420	WYB00012 単－ 167号
計					0 1,254,820	
単価					0 1,255,000	円／枚
変更積算単価					1,229,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 1.4m 内空高さ 1.4m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	26,505 26,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート （場所打函渠）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	27,080 27,080	27,080 27,080	CB225510
計					27,080 27,080	
単価					27,080 27,080	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	173,637 173,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	177,400 177,400	177,400 177,400	WB810010 単－ 182号
計					177,400 177,400	
単価					177,400 177,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	171,581 171,581

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 168号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1 1	単価	5,197 5,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	 ｍ２	1 1	5,310 5,310	5,310 5,310	CB224710
計					5,310 5,310	
単価					5,310 5,310	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,737 2,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5	m	1 1	2,797 2,797	2,797 2,797	CB224810
計					2,797 2,797	
単価					2,797 2,797	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 1.6m 内空高さ 2m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	26,505 26,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート （場所打函渠）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	27,080 27,080	27,080 27,080	CB225510
計					27,080 27,080	
単価					27,080 27,080	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	173,637 173,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	177,400 177,400	177,400 177,400	WB810010 単－ 182号
計					177,400 177,400	
単価					177,400 177,400	 円／t

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	足掛金物 (材料費)	W300×φ19mm	単位	個	数量	1 1	単価	2,123 2,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	Ｗ３００×φ１９ｍｍ	 個	1 1	2,170 2,170	2,170 2,170	
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	 円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 1.4m 内空高さ 1.8m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	26,505 26,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート （場所打函渠）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	27,080 27,080	27,080 27,080	CB225510
計					27,080 27,080	
単価					27,080 27,080	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	173,637 173,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	177,400 177,400	177,400 177,400	WB810010 単－ 182号
計					177,400 177,400	
単価					177,400 177,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	171,581 171,581

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	175,300 175,300	175,300 175,300	WB810010 単－ 168号
計					175,300 175,300	
単価					175,300 175,300	 円／t

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	足掛金物 (材料費)	W300×φ19mm	単位	個	数量	1 1	単価	2,123 2,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	Ｗ３００×φ１９ｍｍ	 個	1 1	2,170 2,170	2,170 2,170	
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	 円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	転落(横断)防止柵	柵高1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 4段 根入0.2m 白	単位	m	数量	1 1	単価	8,588 8,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	 m	1 1	8,973 8,973	8,973 8,973	WB810760 単－ 187号
計					8,973 8,973	
単価					8,973 8,973	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	転落(横断)防止柵	柵高1.1m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 4段 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	0 1	単価	0 12,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	 m	0 1	0 13,550	0 13,550	WB810760 単－ 188号
計					0 13,550	
単価					0 13,550	 円／m
変更積算単価					12,970	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	752.1 752.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	785.8 785.8	785.8 785.8	CB410030
計					785.8 785.8	
単価					785.8 785.8	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=20cm 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	10 10	単価	5,670 5,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	2 2	29,620 29,620	59,240 59,240	CB240010
計					59,240 59,240	
単価					5,924 5,924	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=35cm 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	0 10	単価	0 9,923

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	 ｍ３	0 3.5	0 29,620	0 103,670	CB240010
計					0 103,670	
単価					0 10,370	 円／m2
変更積算単価					 9,923	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	車止めｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0 10	単価	0 7,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.4	0 37,710	0 15,084	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 4	0 8,435	0 33,740	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.008	0 176,700	0 1,413.6	WB810010 単－ 189号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	0 40	0 637	0 25,480	CB224410
計					0 75,717.6	
単価					0 7,572	円／m
変更積算単価					7,248	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	落蓋式側溝 300型	単位	m	数量	1 1	単価	11,591 11,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	 m	1 1	12,110 12,110	12,110 12,110	WB821410 単－ 190号
計					12,110 12,110	
単価					12,110 12,110	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	落蓋式側溝 1000型	単位	m	数量	1 1	単価	95,634 95,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	 m	1 1	99,910 99,910	99,910 99,910	WB821410 単－ 191号
計					99,910 99,910	
単価					99,910 99,910	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	小型ﾌﾘｭｰﾑ 150型	単位	m	数量	1 1	単価	7,508 7,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	 m	1 1	7,844 7,844	7,844 7,844	WB821410 単－ 192号
計					7,844 7,844	
単価					7,844 7,844	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	側溝蓋	落蓋式側溝 300用 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1 1	単価	2,490 2,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	 枚	1 1	2,602 2,602	2,602 2,602	WB821430 単－ 193号
計					2,602 2,602	
単価					2,602 2,602	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	落蓋式側溝 300用(かさ上げ) T-2 L=500mm	単位	枚	数量	1 1	単価	9,334 9,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	9,752 9,752	9,752 9,752	WB821430 単－ 194号
計					9,752 9,752	
単価					9,752 9,752	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	側溝蓋	落蓋式側溝 1000用	単位	枚	数量	1 1	単価	48,826 48,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 170kg/枚超え	枚	1 1	605.5 605.5	605.5 605.5	WYB00001 単－ 195号
側溝蓋（材料費）	落蓋式側溝 １０００用　Ｌ＝１０００ｍｍ	枚	1 1	50,400 50,400	50,400 50,400	
計					51,005.5 51,005.5	
単価					51,010 51,010	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	暗渠排水管 VUφ300(有孔管)	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	1 1	単価	8,293 8,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1 1	8,664 8,664	8,664 8,664	CB222770
計					8,664 8,664	
単価					8,664 8,664	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	暗渠排水管 VUφ200(無孔管)	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	1 1	単価	3,022 3,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1 1	3,158 3,158	3,158 3,158	CB222770
計					3,158 3,158	
単価					3,158 3,158	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	暗渠排水ｼｰﾄ	t30×W300mm	単位	m	数量	1 1	単価	2,162 2,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水シート敷設	厚３０×幅３００ｍｍ		1	98.1	98.1	WYB00002
		m	1	98.1	98.1	単－ 196号
暗渠排水シート（材料費）	厚３０×幅３００ｍｍ（全透水タイプ）		1	2,160	2,160	
		m	1	2,160	2,160	
計					2,258.1 2,258.1	
単価					2,259 2,259	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)	t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径15～20cm	単位	m2	数量	1 1	単価	13,037 13,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット設置（スロープ型）	t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径15～20cm 全ての費用		1	13,620	13,620	CB322210
		ｍ２	1	13,620	13,620	
計					13,620 13,620	
単価					13,620 13,620	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	可変型側溝用桝 300×300×1200㎜(本体+蓋版)	単位	箇所	数量	1 1	単価	82,472 82,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	7,077 7,077	7,077 7,077	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1 1	78,300 78,300	78,300 78,300	CB222810
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.02 0.02	39,000 39,000	780 780	CB240010
計					86,157 86,157	
単価					86,160 86,160	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	可変型側溝用桝 1000×1000×2000㎜(本体+蓋版)	単位	箇所	数量	1 1	単価	185,314 185,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 2800kg超え5000kg以下 基礎砕石含む		1	95,950	95,950	WYB00006
		基	1	95,950	95,950	単－ 197号
プレキャスト集水桝（材料費）			1	97,600	97,600	CB222810
		基	1	97,600	97,600	
計					193,550 193,550	
単価					193,600 193,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	現場打ち集水桝	可変型側溝用桝 1000×1000×2500mm(本体+蓋版)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 562,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
●本体						
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 2.62m3を超え2.77m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	0 1	0 332,700	0 332,700	CB222950
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.14	0 180,500	0 25,270	WB810010 単－ 198号
足掛金物	Ｗ３００×φ１９ｍｍ	個	0 7	0 2,170	0 15,190	
●蓋版（１０００×１０００用）						
蓋版	据付け 170kg/枚超え	枚	0 1	0 605.5	0 605.5	WYB00026 単－ 199号
グレーチング蓋（可変型側溝用桝）	1000×1000mm用(受枠含む) 2枚割 T-25	枚	0 1	0 200,000	0 200,000	
●均しコンクリート						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 0.26	0 37,750	0 9,815	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 0.64	0 4,733	0 3,029.12	CB240210
計					0 586,609.62	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	現場打ち集水桝	可変型側溝用桝 1000×1000×2500㎜(本体+蓋版)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 562,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 586,700	円／箇所
変更積算単価					562,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	可変型側溝用桝 1500×1500×2000mm(本体+蓋版)	単位	箇所	数量	1 1	単価	293,382 293,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 5000kg超え10000kg以下 基礎砕石含む		1	202,900	202,900	WYB00003
		基	1	202,900	202,900	単－ 200号
プレキャスト集水桝（材料費）			1	103,600	103,600	CB222810
		基	1	103,600	103,600	
計					306,500 306,500	
単価					306,500 306,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	現場打ち集水桝	可変型側溝用桝 1500×1500×2000mm(本体+蓋版)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 501,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
●本体						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 3.8	0 38,720	0 147,136	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 28.2	0 9,334	0 263,218.8	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0 0.2	0 180,500	0 36,100	WB810010 単－ 198号
足掛金物	Ｗ３００×φ１９ｍｍ	個	0 5	0 2,170	0 10,850	
●蓋版（１０００×１０００用）						
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 38,490	0 38,490	WB821430 単－ 201号
●均しコンクリート						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 0.44	0 37,750	0 16,610	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 0.84	0 4,733	0 3,975.72	CB240210
●基礎砕石						

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	現場打ち集水桝	可変型側溝用桝 1500×1500×2000mm(本体+蓋版)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 501,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 4.4	0 1,492	0 6,564.8	CB221110
計					0 522,945.32	
単価					0 523,000	円／箇所
変更積算単価					501,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	0号人孔(BNo.5)	単位	箇所	数量	1 1	単価	170,669 170,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1 1	178,300 178,300	178,300 178,300	CB222840
計					178,300 178,300	
単価					178,300 178,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	短形人孔(BN0.5)	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,822,658 5,822,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
短形人孔設置		基	1 1	37,670 37,670	37,670 37,670	WYB00005 単－ 202号
頂版ブロック （材料費）	３０００×２０００×Ｈ６００	個	1 1	1,095,000 1,095,000	1,095,000 1,095,000	
中間ブロック （材料費）	３０００×２０００×Ｈ２１００	個	1 1	2,311,600 2,311,600	2,311,600 2,311,600	
底版ブロック （材料費）	３０００×２０００×Ｈ１２００	個	1 1	2,638,100 2,638,100	2,638,100 2,638,100	
計					6,082,370 6,082,370	
単価					6,083,000 6,083,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	0号人孔(終端部)	単位	箇所	数量	1 1	単価	263,613 263,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1 1	275,400 275,400	275,400 275,400	CB222840
計					275,400 275,400	
単価					275,400 275,400	円／箇所

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ BNo.2付近	丸型 φ600	単位	基	数量	1 1	単価	369,101 369,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート据付	丸型 φ600	基	1 1	88,040 88,040	88,040 88,040	WYB00029 単－ 203号
丸型フラップゲート	SUS φ600	基	1 1	289,000 289,000	289,000 289,000	
計					377,040 377,040	
単価					377,100 377,100	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ BNo.2付近	丸型　φ600	単位	基	数量	0 1	単価	0 593,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート据付	丸型　φ600	基	0 1	0 300,000	0 300,000	
丸型フラップゲート	SUS　φ600	基	0 1	0 306,000	0 306,000	
計					0 606,000	
単価					0 606,000	円／基
変更積算単価					593,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ BNo.5付近	角型 1000×1000	単位	基	数量	1 1	単価	1,511,250 1,511,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート据付	角型 1000×1000	基	1 1	273,200 273,200	273,200 273,200	WYB00027 単－ 204号
矩形フラップゲート	SUS 1000×1000 港湾用	基	1 1	1,270,000 1,270,000	1,270,000 1,270,000	
計					1,543,200 1,543,200	
単価					1,544,000 1,544,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ BNo.5付近	角型 1000×1000	単位	基	数量	0 1	単価	0 2,504,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート据付	角形 1000×1000	基	0 1	0 526,000	0 526,000	
矩形フラップゲート	SUS 1000×1000 港湾用	基	0 1	0 2,030,000	0 2,030,000	
計					0 2,556,000	
単価					0 2,556,000	円／基
変更積算単価					2,504,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1m 内高 1m	単位	m	数量	1 1	単価	88,033 88,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用	m	1 1	91,970 91,970	91,970 91,970	CB222880
計					91,970 91,970	
単価					91,970 91,970	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	452.7 452.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	473 473	473 473	CA900430
計					473 473	
単価					473 473	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,722 5,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,978 5,978	5,978 5,978	CA900030
計					5,978 5,978	
単価					5,978 5,978	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	883.2 883.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	922.7 922.7	922.7 922.7	CA900030
計					922.7 922.7	
単価					922.7 922.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,950 5,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	m３	1 1	6,079 6,079	6,079 6,079	CA900040
計					6,079 6,079	
単価					6,079 6,079	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	948.6 948.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m３	1 1	969.2 969.2	969.2 969.2	CA900040
計					969.2 969.2	
単価					969.2 969.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	265.1 265.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3以上 無し	ｍ３	1 1	277 277	277 277	CA900440
計					277 277	
単価					277 277	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	384.5 384.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3以上 無し	ｍ３	1 1	401.7 401.7	401.7 401.7	CA900450
計					401.7 401.7	
単価					401.7 401.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,372 1,372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	1 1	1,434 1,434	1,434 1,434	CB210110
計					1,434 1,434	
単価					1,434 1,434	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	252.3 252.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	263.6 263.6	263.6 263.6	CA900010
計					263.6 263.6	
単価					263.6 263.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	9,878 9,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600		1	10,320	10,320	WB821410
	無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	10,320	10,320	単－ 205号
計					10,320 10,320	
単価					10,320 10,320	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	落蓋式側溝 PU3-300×300	単位	m	数量	1 1	単価	12,597 12,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A		1	12,870	12,870	WB821410
	300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,870	12,870	単－ 206号
計					12,870 12,870	
単価					12,870 12,870	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	自由勾配側溝 (横断側溝)	300×800×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25	単位	m	数量	1 1	単価	53,549 53,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.32m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.64m3/10m	 m	1 1	54,710 54,710	54,710 54,710	WB821420 単－ 207号
計					54,710 54,710	
単価					54,710 54,710	 円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	自由勾配側溝 (可変側溝)	300×400×2000	単位	m	数量	1 1	単価	17,412 17,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.6m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	 m	1 1	17,790 17,790	17,790 17,790	WB821420 単－ 208号
計					17,790 17,790	
単価					17,790 17,790	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	自由勾配側溝 (可変側溝)	300×500×2000	単位	m	数量	1 1	単価	18,538 18,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	18,940	18,940	WB821420
	18-8-40(高炉) 0.6m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	m	1	18,940	18,940	単－ 209号
計					18,940 18,940	
単価					18,940 18,940	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	自由勾配側溝 (可変側溝)	300×600×2000	単位	m	数量	1 1	単価	20,789 20,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	21,240	21,240	WB821420
	18-8-40(高炉) 0.6m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	m	1	21,240	21,240	単－ 210号
計					21,240 21,240	
単価					21,240 21,240	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	自由勾配側溝 (可変側溝)	300×700×2000	単位	m	数量	1 1	単価	22,257 22,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.6m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	 m	1 1	22,740 22,740	22,740 22,740	WB821420 単－ 211号
計					22,740 22,740	
単価					22,740 22,740	 円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	自由勾配側溝 (可変側溝)	300×800×2000	単位	m	数量	1 1	単価	24,459 24,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.6m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	 m	1 1	24,990 24,990	24,990 24,990	WB821420 単－ 212号
計					24,990 24,990	
単価					24,990 24,990	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	自由勾配側溝 (可変側溝)	300×900×2000	単位	m	数量	1 1	単価	26,368 26,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	26,940	26,940	WB821420
	18-8-40(高炉) 0.6m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	m	1	26,940	26,940	単－ 213号
計					26,940 26,940	
単価					26,940 26,940	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	自由勾配側溝 (可変側溝)	300×1000×2000	単位	m	数量	1 1	単価	29,060 29,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	29,690	29,690	WB821420
	18-8-40(高炉) 0.6m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	m	1	29,690	29,690	単－ 214号
計					29,690 29,690	
単価					29,690 29,690	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	自由勾配側溝 (可変側溝)	300×1100×2000	単位	m	数量	1 1	単価	29,921 29,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	30,570	30,570	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	18-8-40(高炉) 0.6m3/10m 有り	m	1	30,570	30,570	単－ 215号
計					30,570 30,570	
単価					30,570 30,570	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	自由勾配側溝 (可変側溝)	土留型 300×600×2000	単位	m	数量	1 1	単価	23,706 23,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	24,220	24,220	WB821420
	18-8-40(高炉) 0.48m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.96m3/10m	m	1	24,220	24,220	単－ 216号
計					24,220 24,220	
単価					24,220 24,220	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	自由勾配側溝 (可変側溝)	土留型 300×700×2000	単位	m	数量	1 1	単価	25,409 25,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	25,960	25,960	WB821420
	18-8-40(高炉) 0.53m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.06m3/10m	m	1	25,960	25,960	単－ 217号
計					25,960 25,960	
単価					25,960 25,960	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	自由勾配側溝 (可変側溝)	土留型 300×800×2000	単位	m	数量	1 1	単価	28,981 28,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	29,610	29,610	WB821420
	18-8-40(高炉) 0.53m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.06m3/10m	m	1	29,610	29,610	単－ 218号
計					29,610 29,610	
単価					29,610 29,610	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	自由勾配側溝 (可変側溝)	土留型 300×900×2000	単位	m	数量	1 1	単価	31,399 31,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.59m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.17m3/10m	 m	1 1	32,080 32,080	32,080 32,080	WB821420 単－ 219号
計					32,080 32,080	
単価					32,080 32,080	 円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	自由勾配側溝 (可変側溝)	土留型 300×1000×2000	単位	m	数量	1 1	単価	35,706 35,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.59m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.17m3/10m	 m	1 1	36,480 36,480	36,480 36,480	WB821420 単－ 220号
計					36,480 36,480	
単価					36,480 36,480	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	自由勾配側溝 (可変側溝)	土留型 300×1100×2000	単位	m	数量	1 1	単価	39,592 39,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	40,450	40,450	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	18-8-40(高炉) 0.59m3/10m 有り	m	1	40,450	40,450	単－ 221号
計					40,450 40,450	
単価					40,450 40,450	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	自由勾配側溝 (可変側溝)	土留型 300×1200×2000	単位	m	数量	1 1	単価	45,954 45,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	46,950	46,950	WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し					
	18-8-40(高炉) 0.64m3/10m 有り	m	1	46,950	46,950	単－ 222号
計					46,950 46,950	
単価					46,950 46,950	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	自由勾配側溝 (可変側溝)	土留型 600×1300×2000	単位	m	数量	1 1	単価	55,742 55,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	56,950	56,950	WB821420
	2000を超え2900kg/個以下 無し					
	18-8-40(高炉) 0.8m3/10m 有り	m	1	56,950	56,950	単－ 223号
計					56,950 56,950	
単価					56,950 56,950	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	自由勾配側溝 (可変側溝)	土留型 600×1400×2000	単位	m	数量	1 1	単価	58,335 58,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	59,600	59,600	WB821420
	2000を超え2900kg/個以下 無し					
	18-8-40(高炉) 0.8m3/10m 有り	m	1	59,600	59,600	単－ 224号
計					59,600 59,600	
単価					59,600 59,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	自由勾配側溝 (可変側溝)	土留型 600×1500×2000	単位	m	数量	1 1	単価	60,538 60,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		1	61,850	61,850	WB821420
	2000を超え2900kg/個以下 無し					
	18-8-40(高炉) 0.8m3/10m 有り	m	1	61,850	61,850	単－ 225号
計					61,850 61,850	
単価					61,850 61,850	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	底版ｺﾝｸﾘｰﾄ (自由勾配側溝)	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	22,120 22,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
●材料費						
生コンクリート（高炉）	１８-８-２５（２０）Ｗ／Ｃ=６０％以下		1	22,600	22,600	
		ｍ３	1	22,600	22,600	
計					22,600 22,600	
単価					22,600 22,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	側溝蓋	落蓋側溝300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(車道用)	単位	枚	数量	1 1	単価	3,315 3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	 枚	1 1	3,387 3,387	3,387 3,387	WB821430 単－ 226号
計					3,387 3,387	
単価					3,387 3,387	 円／枚

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	側溝蓋	落蓋側溝300用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	18,088 18,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	18,480 18,480	18,480 18,480	WB821430 単－ 227号
計					18,480 18,480	
単価					18,480 18,480	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	側溝蓋	自由勾配側溝300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(車道用)	単位	枚	数量	1 1	単価	3,550 3,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	3,627 3,627	3,627 3,627	WB821430 単－ 228号
計					3,627 3,627	
単価					3,627 3,627	円／枚

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	側溝蓋	自由勾配側溝600用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(車道用)	単位	枚	数量	1 1	単価	7,279 7,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	7,437 7,437	7,437 7,437	WB821430 単－ 229号
計					7,437 7,437	
単価					7,437 7,437	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	端部処理	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10 10	単価	26,006 26,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.4 1.4	37,710 37,710	52,794 52,794	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	10.7 10.7	8,435 8,435	90,254.5 90,254.5	CB240210
●材料費						
鉄筋金網	D13×100×100	ｋｇ	44.8 44.8	166 166	7,436.8 7,436.8	
差筋アンカー	SD345 D13 突出長150mm ﾈｼﾞ切加工	本	40 40	1,110 1,110	44,400 44,400	
差筋アンカー	SD345 D13 突出長450mm ﾈｼﾞ切加工	本	40 40	1,110 1,110	44,400 44,400	
グリップアンカー	M12×50	本	80 80	330 330	26,400 26,400	
計					265,685.3 265,685.3	
単価					26,570 26,570	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	横断暗渠	300型	単位	m	数量	1 1	単価	11,084 11,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	1 1	11,580 11,580	11,580 11,580	CB222850
計					11,580 11,580	
単価					11,580 11,580	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	現場打ち集水桝	600×500×500 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	46,682 46,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	48,770 48,770	48,770 48,770	CB222950
計					48,770 48,770	
単価					48,770 48,770	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	現場打ち集水桝	500×500×600(1)　18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	46,682 46,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下　人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	48,770 48,770	48,770 48,770	CB222950
計					48,770 48,770	
単価					48,770 48,770	 円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	現場打ち集水桝	500×500×600(2)　18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	48,750 48,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下　人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	50,930 50,930	50,930 50,930	CB222950
計					50,930 50,930	
単価					50,930 50,930	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	現場打ち集水桝 (終点側)	500×500×600(3)　18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	47,735 47,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下　人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	48,770 48,770	48,770 48,770	CB222950
計					48,770 48,770	
単価					48,770 48,770	 円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	現場打ち集水桝 (既設嵩上げ)	900×900×340　18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	54,943 54,943

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下　人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	57,400 57,400	57,400 57,400	CB222950
計					57,400 57,400	
単価					57,400 57,400	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	現場打ち集水桝 (既設嵩上げ)	900×900×490 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	71,962 71,962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	75,180 75,180	75,180 75,180	CB222950
計					75,180 75,180	
単価					75,180 75,180	 円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-2) 600×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	50,530 50,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	52,790 52,790	52,790 52,790	WB821430 単－ 230号
計					52,790 52,790	
単価					52,790 52,790	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25) 500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	33,396 33,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	34,890 34,890	34,890 34,890	WB821430 単－ 231号
計					34,890 34,890	
単価					34,890 34,890	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	蓋 (既設嵩上げ)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25) 900×900用 手間のみ	単位	枚	数量	1 1	単価	848.1 848.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	886.1 886.1	886.1 886.1	WB821430 単－ 232号
計					886.1 886.1	
単価					886.1 886.1	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(両面) 水抜用 180/230×250×2000	単位	m	数量	1 1	単価	8,211 8,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	8,389 8,389	8,389 8,389	CB422510
計					8,389 8,389	
単価					8,389 8,389	 円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種 乗入用 180/190×100×600	単位	m	数量	1 1	単価	8,913 8,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.653個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	9,107 9,107	9,107 9,107	CB422510
計					9,107 9,107	
単価					9,107 9,107	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	639.3 639.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	667.9 667.9	667.9 667.9	CB410030
計					667.9 667.9	
単価					667.9 667.9	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	927.5 927.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	969 969	969 969	CB410040
計					969 969	
単価					969 969	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,880 1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,965 1,965	1,965 1,965	CB410240
計					1,965 1,965	
単価					1,965 1,965	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,834 1,834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,917 1,917	1,917 1,917	CB410260
計					1,917 1,917	
単価					1,917 1,917	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	653.7 653.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	667.9 667.9	667.9 667.9	CB410030
計					667.9 667.9	
単価					667.9 667.9	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	734.8 734.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	750.8 750.8	750.8 750.8	CB410040
計					750.8 750.8	
単価					750.8 750.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	2,073 2,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,118 2,118	2,118 2,118	CB410261
計					2,118 2,118	
単価					2,118 2,118	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	896.1 896.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	915.6 915.6	915.6 915.6	CB410031
計					915.6 915.6	
単価					915.6 915.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,760 1,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,799 1,799	1,799 1,799	CB410261
計					1,799 1,799	
単価					1,799 1,799	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	538.3 538.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	550 550	550 550	CB410030
計					550 550	
単価					550 550	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	2,066 2,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,111 2,111	2,111 2,111	CB410260
計					2,111 2,111	
単価					2,111 2,111	 円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	639.3 639.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	 ｍ２	1 1	667.9 667.9	667.9 667.9	CB410030
計					667.9 667.9	
単価					667.9 667.9	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,928 1,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,015 2,015	2,015 2,015	CB410260
計					2,015 2,015	
単価					2,015 2,015	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	341.3 341.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	356.6 356.6	356.6 356.6	WB821210 単－ 233号
計					356.6 356.6	
単価					356.6 356.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	溶融式区画線 （黄）	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	418.6 418.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	437.4 437.4	437.4 437.4	WB821210 単－ 234号
計					437.4 437.4	
単価					437.4 437.4	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,471 10,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,940 10,940	10,940 10,940	WB824010 単－ 235号
計					10,940 10,940	
単価					10,940 10,940	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	18,802 18,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	19,210 19,210	19,210 19,210	WB824010 単－ 236号
計					19,210 19,210	
単価					19,210 19,210	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	651.7 651.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1 1	680.9 680.9	680.9 680.9	CB430510
計					680.9 680.9	
単価					680.9 680.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	562.5 562.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	587.7 587.7	587.7 587.7	CB430310
計					587.7 587.7	
単価					587.7 587.7	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	562.5 562.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	587.7 587.7	587.7 587.7	CB430310
計					587.7 587.7	
単価					587.7 587.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	575.2 575.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	587.7 587.7	587.7 587.7	CB430310
計					587.7 587.7	
単価					587.7 587.7	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	949.9 949.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	970.5 970.5	970.5 970.5	CB227010
計					970.5 970.5	
単価					970.5 970.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,161 1,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	1,187 1,187	1,187 1,187	CB227010
計					1,187 1,187	
単価					1,187 1,187	 円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	925.9 925.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 1.0km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	946 946	946 946	CB227010
計					946 946	
単価					946 946	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,600 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,700 4,700	4,700 4,700	WB020051 単－ 237号
計					4,700 4,700	
単価					4,700 4,700	 円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,383 5,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	5,500 5,500	5,500 5,500	WB020051 単－ 238号
計					5,500 5,500	
単価					5,500 5,500	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,600 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,700 4,700	4,700 4,700	WB020051 単－ 239号
計					4,700 4,700	
単価					4,700 4,700	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	1,805.4	1,805	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,805	
単価					1,805	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	31,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	14,440.4	1,444,040	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	7,470	747,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	41.44	22,600	936,544	
諸雑費（まるめ）		式	1		416	
計					3,128,000	
単価					31,280	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	62,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＰ－Ⅱw型　L=5.00m	枚	1	62,700	62,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					62,700	
単価					62,700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）	陸上 IIw型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.333	30,576	10,181	
特殊作業員		人	0.333	26,104	8,692	
とび工		人	0.667	28,912	19,284	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IIw型	日	0.333	187,800	62,537	WK250240 単－ 247号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.333	91,880	30,596	WK250560 単－ 248号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,310	
計					132,600	
単価					13,260	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	62,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＰ－Ⅱw型　L=5.00m	枚	1	62,700	62,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					62,700	
単価					62,700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	7,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	30,576	7,644	
とび工		人	0.5	28,912	14,456	
普通作業員		人	0.25	22,152	5,538	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	日	0.25	149,200	37,300	WK250010 単－ 249号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		12,332	
計					77,270	
単価					7,727	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	50,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＰ－Ⅱw型　L=4.00m	枚	1	50,100	50,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,100	
単価					50,100	円／枚

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	50,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＰ－Ⅱw型　L=4.00m	枚	1	50,100	50,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,100	
単価					50,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.217	30,576	6,634	
とび工		人	0.435	28,912	12,576	
普通作業員		人	0.217	22,152	4,806	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	日	0.217	149,200	32,376	WK250010 単－ 249号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		10,708	
計					67,100	
単価					6,710	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用外）	SYW295 IIw型 6m/枚	単位	枚	数量	1	単価	74,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＹＷ２９５	t	0.371	200,000	74,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					74,200	
単価					74,200	円／枚

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用外）	SYW295 IIw型 6m/枚	単位	枚	数量	1	単価	74,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＹＷ２９５	t	0.371	200,000	74,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					74,200	
単価					74,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用外）	SYW295 IIw型 7m/枚	単位	枚	数量	1	単価	86,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	ＳＹＷ２９５	t	0.433	200,000	86,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					86,600	
単価					86,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	30,576	8,989	
とび工		人	0.588	28,912	17,000	
普通作業員		人	0.294	22,152	6,512	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	日	0.294	149,200	43,864	WK250010 単－ 249号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		14,505	
計					90,870	
単価					9,087	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	可とう鋼矢板打込み	Ⅱw型　打込み５．６２ｍ	単位	枚	数量	0 10	単価	0 10,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.256	0 30,576	0 7,827	
とび工		人	0 0.513	0 28,912	0 14,831	
普通作業員		人	0 0.256	0 22,152	0 5,670	
バイブロハンマ運転	排対3次［油圧式・可変超高周波］振り子式 473kN	日	0 0.256	0 292,400	0 74,854	WYB00019 単－ 250号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 1,018	
計					0 104,200	
単価					0 10,420	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					175,300	
単価					175,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	フレア溶接	溶接長＝１００ｍｍ	単位	m	数量	10 10	単価	15,730 15,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.56 1.56	30,576 30,576	47,698 47,698	
溶接工		人	3.15 3.15	30,264 30,264	95,331 95,331	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		14,271 14,271	
計					157,300 157,300	
単価					15,730 15,730	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					175,300	
単価					175,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	フレア溶接	溶接長＝１００ｍｍ	単位	m	数量	0 10	単価	0 20,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.56	0 30,576	0 47,698	
溶接工		人	0 3.15	0 30,264	0 95,331	
諸雑費（率＋まるめ） 42%		式	0 1		0 60,071	
計					0 203,100	
単価					0 20,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	ブロック組立		単位	ブロック	数量	1 1	単価	61,930 61,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18 0.18	30,576 30,576	5,503 5,503	
特殊作業員		人	0.84 0.84	26,104 26,104	21,927 21,927	
普通作業員		人	0.78 0.78	22,152 22,152	17,278 17,278	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.12 0.12	91,400 91,400	10,968 10,968	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		6,254 6,254	
計					61,930 61,930	
単価					61,930 61,930	円／ブロック

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	ＰＣケーブル組立		単位	ケーブル	数量	10 10	単価	21,930 21,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,576 30,576	30,576 30,576	
特殊作業員		人	4.5 4.5	26,104 26,104	117,468 117,468	
普通作業員		人	2.4 2.4	22,152 22,152	53,164 53,164	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		18,092 18,092	
計					219,300 219,300	
単価					21,930 21,930	円／ケーブル

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	グラウト注入	ｼｰｽ内	単位	m	数量	100 100	単価	967.9 967.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	30,576 30,576	9,172 9,172	
特殊作業員		人	1.6 1.6	26,104 26,104	41,766 41,766	
普通作業員		人	1.5 1.5	22,152 22,152	33,228 33,228	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		12,624 12,624	
計					96,790 96,790	
単価					967.9 967.9	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	防水工	変性ｱｸﾘﾙ樹脂系	単位	m2	数量	10 10	単価	6,125 6,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.1 2.1	22,152 22,152	46,519 46,519	
防水材（材料費）	変性ｱｸﾘﾙ樹脂系	ｋｇ	7.3 7.3	1,700 1,700	12,410 12,410	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		2,321 2,321	
計					61,250 61,250	
単価					6,125 6,125	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	機械器具経費	緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料、発動発電機45kVA賃料	単位	式	数量	1 1	単価	245,300 245,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張ジャッキ・ポンプ賃料	５００ｋＮ型（１Ｓ２１．８）	日	36 36	6,366 6,366	229,176 229,176	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	6 6	2,680 2,680	16,080 16,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		44 44	
計					245,300 245,300	
単価					245,300 245,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	ブロック組立		単位	ブロック	数量	0 1	単価	0 59,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.18	0 30,576	0 5,503	
特殊作業員		人	0 0.84	0 26,104	0 21,927	
普通作業員		人	0 0.78	0 22,152	0 17,278	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４５ｔ吊	日	0 0.12	0 72,600	0 8,712	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	0 1		0 6,250	
計					0 59,670	
単価					0 59,670	円／ブロック

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	ＰＣケーブル組立		単位	ケーブル	数量	0 10	単価	0 21,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	
特殊作業員		人	0 4.5	0 26,104	0 117,468	
普通作業員		人	0 2.4	0 22,152	0 53,164	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 18,092	
計					0 219,300	
単価					0 21,930	円／ケーブル

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	グラウト注入	ｼｰｽ内	単位	m	数量	0 100	単価	0 967.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 30,576	0 9,172	
特殊作業員		人	0 1.6	0 26,104	0 41,766	
普通作業員		人	0 1.5	0 22,152	0 33,228	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 12,624	
計					0 96,790	
単価					0 967.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	防水工	変性ｱｸﾘﾙ樹脂系	単位	m2	数量	0 10	単価	0 8,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 2.1	0 22,152	0 46,519	
防水材（材料費）	変性ｱｸﾘﾙ樹脂系	ｋｇ	0 7.3	0 4,300	0 31,390	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 2,321	
計					0 80,230	
単価					0 8,023	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	機械器具経費	緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料、発動発電機45kVA賃料	単位	式	数量	0 1	単価	0 210,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張ジャッキ・ポンプ賃料	５００ｋＮ型（１Ｓ２１．８）	日	0 36	0 5,400	0 194,400	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	0 6	0 2,680	0 16,080	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 210,500	
単価					0 210,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	99,000	101,970	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					177,400	
単価					177,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	171,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,613.36	71,613	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					171,600	
単価					171,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,576	48,921	
とび工		人	8.5	28,912	245,752	
普通作業員		人	1.3	22,152	28,797	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	50,600	70,840	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		122,190	
計					516,500	
単価					5,165	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	4,933

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	30,576	88,670	
型わく工		人	5.3	28,184	149,375	
とび工		人	2.5	28,912	72,280	
普通作業員		人	5.7	22,152	126,266	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		56,709	
計					493,300	
単価					4,933	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	フラップゲート据付	戸当り、維持管理装置、防護柵含む	単位	式	数量	1 1	単価	606,800 606,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,576 30,576	91,728 91,728	
機械設備据付工		人	6 6	31,512 31,512	189,072 189,072	
普通作業員		人	6 6	22,152 22,152	132,912 132,912	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3 3	50,600 50,600	151,800 151,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		41,288 41,288	
計					606,800 606,800	
単価					606,800 606,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	8,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,642.68	164,268	
転落防止柵	Ｈ＝１１００　根入長＝２００（ＣＯ建込）４段	m	100	7,330	733,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					897,300	
単価					8,973	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	13,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,743	274,300	
転落防止柵	H=1100 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 4段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0	m	100	10,800	1,080,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		700	
計					1,355,000	
単価					13,550	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	176,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,613.36	71,613	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					176,700	
単価					176,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,943.68	39,436	
道路用鉄筋コンクリート側溝	１種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	16,100	80,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	1,850	1,110	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					121,100	
単価					12,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	99,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,205.68	62,056	
落蓋式側溝	１０００型　Ｌ＝２０００ｍｍ	個	5	186,500	932,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	2.412	1,850	4,462	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					999,100	
単価					99,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	U型側溝	据付け L=1000㎜ 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	7,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,614.1	46,141	
小型フリューム	１５０型　Ｌ＝１０００ｍｍ	個	10	3,150	31,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.428	1,850	791	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					78,440	
単価					7,844	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,602

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	371.28	37,128	
道路用側溝蓋	１種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	2,230	223,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					260,200	
単価					2,602	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	9,752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	371.28	37,128	
グレーチング蓋（落蓋式側溝用）	３００型　Ｔ－２　Ｌ＝５００ｍｍ	枚	100	9,380	938,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					975,200	
単価					9,752	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	蓋版	据付け 170kg/枚超え	単位	枚	数量	100 100	単価	605.5 605.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26 0.26	30,576 30,576	7,949 7,949	
特殊作業員		人	0.82 0.82	26,104 26,104	21,405 21,405	
普通作業員		人	0.82 0.82	22,152 22,152	18,164 18,164	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	0.22 0.22	50,610 50,610	11,134 11,134	単－ 251号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		1,898 1,898	
計					60,550 60,550	
単価					605.5 605.5	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	暗渠排水シート敷設	厚３０×幅３００ｍｍ	単位	ｍ	数量	100 100	単価	98.1 98.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.43 0.43	22,152 22,152	9,525 9,525	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		285 285	
計					9,810 9,810	
単価					98.1 98.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	プレキャスト集水桝	据付 2800kg超え5000kg以下 基礎砕石含む	単位	基	数量	1 1	単価	95,950 95,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42 0.42	30,576 30,576	12,841 12,841	
特殊作業員		人	1.26 1.26	26,104 26,104	32,891 32,891	
普通作業員		人	1.26 1.26	22,152 22,152	27,911 27,911	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.42 0.42	46,100 46,100	19,362 19,362	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		2,945 2,945	
計					95,950 95,950	
単価					95,950 95,950	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					180,500	
単価					180,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	蓋版	据付け 170kg/枚超え	単位	枚	数量	0 100	単価	0 605.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.26	0 30,576	0 7,949	
特殊作業員		人	0 0.82	0 26,104	0 21,405	
普通作業員		人	0 0.82	0 22,152	0 18,164	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	0 0.22	0 50,610	0 11,134	単－ 252号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 1,898	
計					0 60,550	
単価					0 605.5	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	プレキャスト集水桝	据付 5000kg超え10000kg以下 基礎砕石含む	単位	基	数量	1 1	単価	202,900 202,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.33 1.33	30,576 30,576	40,666 40,666	
特殊作業員		人	1.98 1.98	26,104 26,104	51,685 51,685	
普通作業員		人	1.98 1.98	22,152 22,152	43,860 43,860	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.33 1.33	46,100 46,100	61,313 61,313	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		5,376 5,376	
計					202,900 202,900	
単価					202,900 202,900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	886.08	88,608	
グレーチング蓋（可変型側溝用桝）	600×600㎜用(受枠含む) T-14	枚	100	37,600	3,760,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		392	
計					3,849,000	
単価					38,490	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	短形人孔設置		単位	基	数量	1 1	単価	37,670 37,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14 0.14	30,576 30,576	4,280 4,280	
特殊作業員		人	0.43 0.43	26,104 26,104	11,224 11,224	
普通作業員		人	0.43 0.43	22,152 22,152	9,525 9,525	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.14 0.14	83,200 83,200	11,648 11,648	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		993 993	
計					37,670 37,670	
単価					37,670 37,670	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	フラップゲート据付	丸型　φ600	単位	基	数量	1 1	単価	88,040 88,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	30,576 30,576	15,288 15,288	
特殊作業員		人	1 1	26,104 26,104	26,104 26,104	
普通作業員		人	1 1	22,152 22,152	22,152 22,152	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.5 0.5	36,300 36,300	18,150 18,150	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,346 6,346	
計					88,040 88,040	
単価					88,040 88,040	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	フラップゲート据付	角型 1000×1000	単位	基	数量	1 1	単価	273,200 273,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	30,576 30,576	45,864 45,864	
特殊作業員		人	3 3	26,104 26,104	78,312 78,312	
普通作業員		人	3 3	22,152 22,152	66,456 66,456	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２～１３ｔ吊	日	1.5 1.5	42,400 42,400	63,600 63,600	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		18,968 18,968	
計					273,200 273,200	
単価					273,200 273,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,241.04	62,410	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,400	39,600	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	1,850	1,110	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					103,200	
単価					10,320	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,943.68	39,436	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	17,600	88,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	1,850	1,243	
諸雑費（まるめ）		式	1		21	
計					128,700	
単価					12,870	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.32m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.64m3/10m	単位	m	数量	10	単価	54,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,998.72	59,987	
可変側溝	本体 横断用 T-25 300×800×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	個	5	95,600	478,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.339	22,600	7,661	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.768	1,850	1,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					547,100	
単価					54,710	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.6m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	単位	m	数量	10	単価	17,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,998.72	59,987	
可変側溝	本体 縦断用 T-25 300×400×2000	個	5	20,300	101,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.636	22,600	14,373	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.08	1,850	1,998	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					177,900	
単価					17,790	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.6m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	単位	m	数量	10	単価	18,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,998.72	59,987	
可変側溝	本体 縦断用 T-25 300×500×2000	個	5	22,600	113,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.636	22,600	14,373	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.08	1,850	1,998	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					189,400	
単価					18,940	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.6m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	単位	m	数量	10	単価	21,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,998.72	59,987	
可変側溝	本体 縦断用 T-25 300×600×2000	個	5	27,200	136,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.636	22,600	14,373	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.08	1,850	1,998	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					212,400	
単価					21,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.6m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	単位	m	数量	10	単価	22,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,998.72	59,987	
可変側溝	本体 縦断用 T-25 300×700×2000	個	5	30,200	151,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.636	22,600	14,373	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.08	1,850	1,998	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					227,400	
単価					22,740	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.6m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	単位	m	数量	10	単価	24,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,998.72	59,987	
可変側溝	本体 縦断用 T-25 300×800×2000	個	5	34,700	173,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.636	22,600	14,373	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.08	1,850	1,998	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					249,900	
単価					24,990	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.6m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	単位	m	数量	10	単価	26,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,998.72	59,987	
可変側溝	本体 縦断用 T-25 300×900×2000	個	5	38,600	193,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.636	22,600	14,373	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.08	1,850	1,998	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					269,400	
単価					26,940	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.6m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	単位	m	数量	10	単価	29,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,998.72	59,987	
可変側溝	本体 縦断用 T-25 300×1000×2000	個	5	44,100	220,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.636	22,600	14,373	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.08	1,850	1,998	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					296,900	
単価					29,690	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.6m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	30,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,777.12	77,771	
可変側溝	本体 縦断用 T-25 300×1100×2000	個	5	42,300	211,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.636	22,600	14,373	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.08	1,850	1,998	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					305,700	
単価					30,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.48m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.96m3/10m	単位	m	数量	10	単価	24,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,998.72	59,987	
可変側溝(土留タイプ)	本体 縦断用 T-25 300×600×2000	個	5	33,700	168,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.509	22,600	11,503	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.152	1,850	2,131	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					242,200	
単価					24,220	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.53m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.06m3/10m	単位	m	数量	10	単価	25,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,998.72	59,987	
可変側溝(土留タイプ)	本体 縦断用 T-25 300×700×2000	個	5	36,900	184,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.562	22,600	12,701	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.272	1,850	2,353	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					259,600	
単価					25,960	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.53m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.06m3/10m	単位	m	数量	10	単価	29,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,998.72	59,987	
可変側溝(土留タイプ)	本体 縦断用 T-25 300×800×2000	個	5	44,200	221,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.562	22,600	12,701	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.272	1,850	2,353	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					296,100	
単価					29,610	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.59m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.17m3/10m	単位	m	数量	10	単価	32,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,998.72	59,987	
可変側溝(土留タイプ)	本体 縦断用 T-25 300×900×2000	個	5	48,800	244,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.625	22,600	14,125	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.404	1,850	2,597	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					320,800	
単価					32,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.59m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.17m3/10m	単位	m	数量	10	単価	36,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,998.72	59,987	
可変側溝(土留タイプ)	本体 縦断用 T-25 300×1000×2000	個	5	57,600	288,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.625	22,600	14,125	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.404	1,850	2,597	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					364,800	
単価					36,480	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.59m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	40,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,777.12	77,771	
可変側溝(土留タイプ)	本体 縦断用 T-25 300×1100×2000	個	5	62,000	310,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.625	22,600	14,125	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.404	1,850	2,597	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					404,500	
単価					40,450	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.64m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	46,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,777.12	77,771	
可変側溝(土留タイプ)	本体 縦断用 T-25 300×1200×2000	個	5	74,700	373,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.678	22,600	15,322	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.524	1,850	2,819	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					469,500	
単価					46,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.8m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	56,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　無	m	10	8,719.36	87,193	
可変側溝(土留タイプ)	本体 縦断用 T-25 600×1300×2000	個	5	91,900	459,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.848	22,600	19,164	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.92	1,850	3,552	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					569,500	
単価					56,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.8m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	59,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　無	m	10	8,719.36	87,193	
可変側溝(土留タイプ)	本体 縦断用 T-25 600×1400×2000	個	5	97,200	486,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.848	22,600	19,164	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.92	1,850	3,552	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					596,000	
単価					59,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	自由勾配側溝	無し L=2000㎜ 2000を超え2900kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.8m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	61,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　無	m	10	8,719.36	87,193	
可変側溝(土留タイプ)	本体 縦断用 T-25 600×1500×2000	個	5	101,700	508,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.848	22,600	19,164	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.92	1,850	3,552	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					618,500	
単価					61,850	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	886.08	88,608	
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	2,500	250,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					338,700	
単価					3,387	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	371.28	37,128	
グレーチング蓋（側溝300用）	車道用 T-25 L=995mm（かさ上げ・すべり止め）	枚	100	18,100	1,810,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		872	
計					1,848,000	
単価					18,480	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	886.08	88,608	
可変側溝蓋	Ｔ－２５ 普通型 ３００用 Ｌ＝５００ｍｍ	枚	100	2,740	274,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					362,700	
単価					3,627	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	886.08	88,608	
可変側溝蓋	Ｔ－２５ 普通型 ６００用 Ｌ＝５００ｍｍ	枚	100	6,550	655,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					743,700	
単価					7,437	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	52,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	886.08	88,608	
集水桝グレーチング蓋（材料費）	６００×５００用　Ｔ－２　落し込み式	枚	100	51,900	5,190,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		392	
計					5,279,000	
単価					52,790	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	886.08	88,608	
グレーチング蓋（現場打集水桝用）	５００×５００用　Ｔ－２５　ボルト固定	枚	100	34,000	3,400,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		392	
計					3,489,000	
単価					34,890	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	886.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	886.08	88,608	
グレーチング蓋（現場打集水桝用）	既設嵩上げのため材料費無し	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					88,610	
単価					886.1	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	356.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	198.64	198,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	153	6,120	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,465	
計					356,600	
単価					356.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	437.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	198.64	198,640	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	360	205,200	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	153	6,120	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,315	
計					437,400	
単価					437.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,939.63	10,939	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,940	
単価					10,940	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	19,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	19,204.04	19,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,210	
単価					19,210	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻（無筋）　中山砂利(株)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻（鉄筋）　中山砂利(株)	ｍ３	100	5,500	550,000	
計					550,000	
単価					5,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻　中山砂利(株)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	65,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	87	153	13,311	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.49	17,400	25,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					65,660	
単価					65,660	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	59,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,024	24,024	
軽油		L	58	153	8,874	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28	20,100	25,728	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					59,590	
単価					59,590	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,848	16,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,850	
単価					16,850	円／人日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,768	14,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,770	
単価					14,770	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,202,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	26,104	143,572	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	54,300	81,450	
運搬費等率 434%		式	1		976,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		383	
計					1,202,000	
単価					1,202,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IIw型	単位	日	数量	1	単価	187,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	146	143	20,878	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第３次）広幅鋼矢板用　圧入１０００ｋＮ	供用日	1.49	112,000	166,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					187,800	
単価					187,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	91,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	92	143	13,156	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値） ２５ｔ吊	供用日	1.49	35,100	52,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					91,880	
単価					91,880	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	単位	日	数量	1	単価	149,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	76	143	10,868	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					149,200	
単価					149,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	バイブロハンマ運転	排対3次［油圧式・可変超高周波］振り子式 473kN	単位	日	数量	0 1	単価	0 292,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0 1	0 91,400	0 91,400	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次）　振り子式　４７３ｋＮ	供用日	0 1.31	0 109,000	0 142,790	
軽油		L	0 407	0 143	0 58,201	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 292,400	
単価					0 292,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	50,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	50	153	7,650	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.49	11,100	16,539	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					50,610	
単価					50,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	50,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	50	153	7,650	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.49	11,100	16,539	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					50,610	
単価					50,610	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	上部工架設・撤去工	架設 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	13,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.62	40,352	25,018	
橋りょう特殊工		人	2.1	34,632	72,727	
普通作業員		人	0.41	22,152	9,082	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.58	46,100	26,738	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,335	
計					139,900	
単価					13,990	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	H形鋼杭賃料	H400 12m/本 182日 有 240日 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	49,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	４００型（１７２ｋｇ／ｍ）	t	2.064	15,470	31,930	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	2.064	8,650.5	17,854	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,790	
単価					49,790	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	H形鋼杭賃料	H250 12m/本 182日 有 240日 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	20,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	２５０型（７１．８ｋｇ／ｍ）	t	0.862	15,470	13,335	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.862	8,650.5	7,456	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					20,800	
単価					20,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	覆工板設置・撤去工	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100	単価	860.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45	30,576	13,759	
とび工		人	1.5	28,912	43,368	
普通作業員		人	0.27	22,152	5,981	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.47	46,100	21,667	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,255	
計					86,030	
単価					860.3	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 6.1月 有 8月 有 1100円 1回	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製滑り止め　補強型	ｍ２	1	7,503	7,503	
覆工板　修理費及び損耗費		ｍ２	1	1,342	1,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,845	
単価					8,845	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	ｍ２	数量	100	単価	211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	30,576	4,647	
とび工		人	0.152	28,912	4,394	
普通作業員		人	0.152	22,152	3,367	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	55,840	8,487	WK250590 単－　47号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		205	
計					21,100	
単価					211	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 182日 有 240日 無	単位	枚	数量	1	単価	6,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	6,916	6,916	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,916	
単価					6,916	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	敷鉄板賃料	各種 無 182日 有 240日 無	単位	枚	数量	1	単価	4,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	２２×１２１９×２４３８ｍｍ　３６０日以内	枚・日	182	24	4,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,368	
単価					4,368	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	50<Nmax≦100 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	107,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.493	30,576	45,649	
特殊作業員		人	1.493	26,104	38,973	
とび工		人	2.985	28,912	86,302	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦180) III型	日	1.493	350,800	523,744	WK250240 単－　48号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	日	1.493	143,100	213,648	WK250560 単－　49号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		162,684	
計					1,071,000	
単価					107,100	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦180) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	461,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	30,576	33,633	
特殊作業員		人	1.1	26,104	28,714	
とび工		人	2.19	28,912	63,317	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦180) III型	日	0.59	350,800	206,972	WK250240 単－　48号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	日	0.9	143,100	128,790	WK250560 単－　49号
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					461,500	
単価					461,500	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 90日 有 240日 無	単位	枚	数量	1	単価	5,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.72	7,650	5,508	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,508	
単価					5,508	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	鋼矢板圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦６００）	50<Nmax≦100 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	107,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.493	30,576	45,649	
特殊作業員		人	1.493	26,104	38,973	
とび工		人	2.985	28,912	86,302	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦180) III型	日	1.493	350,800	523,744	WK250240 単－　50号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	日	1.493	143,100	213,648	WK250560 単－　51号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		162,684	
計					1,071,000	
単価					107,100	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦180) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	461,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	30,576	33,633	
特殊作業員		人	1.1	26,104	28,714	
とび工		人	2.19	28,912	63,317	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦180) III型	日	0.59	350,800	206,972	WK250240 単－　50号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	日	0.9	143,100	128,790	WK250560 単－　51号
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					461,500	
単価					461,500	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 182日 有 240日 無	単位	枚	数量	1	単価	11,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.72	15,470	11,138	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,140	
単価					11,140	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12.5m/枚 182日 有 240日 無	単位	枚	数量	1	単価	11,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.75	15,470	11,602	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,610	
単価					11,610	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	32,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	32,360	323,600	WB251931 単－　52号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					323,600	
単価					32,360	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	山留材賃料	有 90日 有 240日 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	40,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	9,630	9,630	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
鋼製山留材（賃料）	部品　３６０日以内	t	0.67	215	144	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.67	10,622	7,116	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.06	303,000	18,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					40,200	
単価					40,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	切梁・腹起し設置・撤去	設置 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	32,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	32,360	323,600	WB251931 単－　53号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					323,600	
単価					32,360	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	山留材賃料	無 182日 有 240日 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	47,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	19,474	19,474	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
鋼製山留材（賃料）	部品　３６０日以内（供用１８２日）	t	0.22	39,130	8,608	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					47,670	
単価					47,670	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	30,576	8,989	
特殊作業員		人	0.294	26,104	7,674	
普通作業員		人	0.294	22,152	6,512	
大型土のう袋材	耐候性 2t用 φ110×110 短期仮設(1年)対応型	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,480	13,371	WK250500 単－　54号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		224	
計					74,470	
単価					7,447	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	ｍ２	数量	100	単価	211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	30,576	4,647	
とび工		人	0.152	28,912	4,394	
普通作業員		人	0.152	22,152	3,367	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	55,840	8,487	WK250590 単－　55号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		205	
計					21,100	
単価					211	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 90日 有 240日 無	単位	枚	数量	1	単価	6,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	6,930	6,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,930	
単価					6,930	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	409.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,576	9,019	
とび工		人	0.295	28,912	8,529	
普通作業員		人	0.295	22,152	6,534	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	55,840	16,472	WK250590 単－　47号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		396	
計					40,950	
単価					409.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 182日 有 240日 有	単位	枚	数量	1	単価	7,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	6,916	6,916	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,686	
単価					7,686	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,494.48	1,494	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,494	
単価					1,494	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,393.6	1,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	軌道（レール・枕木）撤去	25m/本	単位	m	数量	0 100	単価	0 3,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 30,576	0 61,152	
普通作業員		人	0 6	0 22,152	0 132,912	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	時間	0 16	0 7,403	0 118,448	単－　56号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 1,888	
計					0 314,400	
単価					0 3,144	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	2,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,011.27	20,112	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,120	
単価					2,012	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,883.39	10,883	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,890	
単価					10,890	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	19,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	19,121.84	19,121	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					19,130	
単価					19,130	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	アスカーブ撤去	0.225m3/10m 2.1t/m3	単位	m	数量	0 100	単価	0 731.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 30,576	0 15,288	
普通作業員		人	0 1.5	0 22,152	0 33,228	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］（運転）	山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）	日	0 0.5	0 37,660	0 18,830	WYB00004 単－　57号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	0 1		0 5,814	
計					0 73,160	
単価					0 731.6	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻（無筋）㈱金橋商会	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻（鉄筋）㈱金橋商会	ｍ３	100	5,500	550,000	
計					550,000	
単価					5,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻　㈱金橋商会	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	50,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック類　㈱吉田開発	ｔ	100	50,000	5,000,000	
計					5,000,000	
単価					50,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	木くず（伐採木）　㈱津田(八代工場)	ｔ	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II･III･IV型用 7.9km 無 有 4440円	単位	台	数量	1	単価	75,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	4,440	4,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					75,440	
単価					75,440	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	472,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	26,104	70,480	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	46,100	64,540	
運搬費等率 250%		式	1		337,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					472,600	
単価					472,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 45.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,420	
単価					4,420	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 45.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,420	
単価					4,420	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	借地料	７ヶ月　坂本町西部い２０００－３	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料（ｍ２入力）	420円	ｍ２	0 1	0 420	0 420	WB010230 単－　58号
【60円/m2×7ヶ月】						
計					0 420	
単価					0 420	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	借地料	７ヶ月　坂本町西部い２００６－２	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料（ｍ２入力）	420円	ｍ２	0 1	0 420	0 420	WB010230 単－　58号
【60円/m2×7ヶ月】						
計					0 420	
単価					0 420	円／ｍ２

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	借地料	６ヶ月　坂本町西部い２０００－１	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料（ｍ２入力）	360円	ｍ２	0 1	0 360	0 360	WB010230 単－　59号
【60円/m2×6ヶ月】						
計					0 360	
単価					0 360	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	119	143	17,017	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,700	12,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					55,840	
単価					55,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦180) III型	単位	日	数量	1	単価	350,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	171	143	24,453	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型（第３次）　普通鋼矢板用　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49	219,000	326,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					350,800	
単価					350,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	143,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	128	143	18,304	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（２０１１年規制）５０～５１ｔ吊	供用日	1.49	66,000	98,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					143,100	
単価					143,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦180) III型	単位	日	数量	1	単価	350,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	171	143	24,453	
油圧式杭圧入引抜機［Ｅ式ユニット（硬質地盤用）］	排ガス型（第３次）　普通鋼矢板用　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49	219,000	326,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					350,800	
単価					350,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	143,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	128	143	18,304	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（２０１１年規制）５０～５１ｔ吊	供用日	1.49	66,000	98,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					143,100	
単価					143,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	32,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	30,576	51,979	
とび工		人	3.2	28,912	92,518	
溶接工		人	1.7	30,264	51,448	
普通作業員		人	1.7	22,152	37,658	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	46,100	78,370	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,627	
計					323,600	
単価					32,360	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	32,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	30,576	51,979	
とび工		人	3.2	28,912	92,518	
溶接工		人	1.7	30,264	51,448	
普通作業員		人	1.7	22,152	37,658	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	46,100	78,370	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,627	
計					323,600	
単価					32,360	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	63	143	9,009	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.28	7,850	10,048	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					45,480	
単価					45,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	119	143	17,017	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,700	12,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					55,840	
単価					55,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	7,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,416	4,490	
軽油		L	5.9	143	843	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	時間	1	2,070	2,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,403	
単価					7,403	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］（運転）	山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）	単位	日	数量	0 1	単価	0 37,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,416	0 26,416	
軽油		L	0 23	0 143	0 3,289	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）	日	0 1.34	0 5,930	0 7,946	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 37,660	
単価					0 37,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	借地料（ｍ２入力）	420円	単位	ｍ２	数量	1	単価	420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料		ｍ２	1	420	420	
計					420	
単価					420	円／ｍ２

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	借地料（ｍ２入力）	360円	単位	ｍ２	数量	1	単価	360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料		ｍ２	1	360	360	
計					360	
単価					360	円／ｍ２