この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事
工事地名	鹿児島県出水市境町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 6月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 6月	
２）	事務所名	八代河川国道事務所　工務第二課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2589510002	１４）	単価適用年月	2025年 6月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 6月	
５）	変更回数	2回	１６）	前請負工事費	297,209,000	
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	297,165,000	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	382日間　自　令和 7年 8月15日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 8年 8月10日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 2回変更）　至　令和 8年 8月31日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	鹿児島県	２２）	処 分 費 等	297,888	
１０）	地　　区	出水	２３）	公 告 日	令和 7年 5月27日	
１１）	河川・路線	国道３号　芦北出水道路				

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		160,704,472			
		式	1		167,073,235	1	6,368,763	
道路土工			1		18,588,761			
		式	1		20,098,649	1	1,509,888	
掘削工			1		2,854,850			
		式	1		2,861,422	1	6,572	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満		1,100	1,215	1,336,500			単-1号
		m3	0	1,215	0	-1,100	-1,336,500	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満		0	0	0			単-2号
		m3	910	1,689	1,536,990	910	1,536,990	
掘削	軟岩 片切掘削		20	3,499	69,980			単-3号
		m3	30	3,499	104,970	10	34,990	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		1,100	230.3	253,330			単-4号
		m3	940	230.3	216,482	-160	-36,848	
土砂等運搬	軟岩		1,120	1,067	1,195,040			単-5号
		m3	940	1,067	1,002,980	-180	-192,060	
掘削工(ICT)			1		6,999,254			
		式	1		7,556,896	1	557,642	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満		5,000	345.9	1,729,500			単-6号
		m3	5,500	345.9	1,902,450	500	172,950	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削		420	1,159	486,780			単-7号
		m3	420	1,159	486,780	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		420	230.3	96,726			単-8号
		m3	420	230.3	96,726	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		5,360	874.3	4,686,248			単-9号
		m3	5,800	874.3	5,070,940	440	384,692	
路体盛土工			1		2,199,616			
		式	1		2,725,900	1	526,284	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		270	5,264	1,421,280			単-10号
		m3	360	5,264	1,895,040	90	473,760	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		220	826.6	181,852			単-11号
		m3	190	826.6	157,054	-30	-24,798	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		540	230.3	124,362			単-12号
		m3	610	230.3	140,483	70	16,121	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		540	874.3	472,122			単-13号
		m3	610	874.3	533,323	70	61,201	
路体盛土工(ICT)			1		5,135,590			
		式	1		3,977,262	1	-1,158,328	
路体(築堤)盛土(ICT)			3,600	242.9	874,440			単-14号
		m3	2,800	242.9	680,120	-800	-194,320	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		3,600	230.3	829,080			単-15号
		m3	2,800	230.3	644,840	-800	-184,240	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		2,400	874.3	2,098,320			単-16号
		m3	1,740	874.3	1,521,282	-660	-577,038	
土砂等運搬	軟岩		1,250	1,067	1,333,750			単-17号
		m3	1,060	1,067	1,131,020	-190	-202,730	
路床盛土工			1		129,352			
		式	1		129,352	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満							単-18号
			20	5,363	107,260			
		m3	20	5,363	107,260	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-19号
			20	230.3	4,606			
		m3	20	230.3	4,606	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-20号
			20	874.3	17,486			
		m3	20	874.3	17,486	0	0	
法面整形工								
			0		0			
		式	1		316,170	1	316,170	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩							単-21号
			0	0	0			
		m2	90	3,513	316,170	90	316,170	
法面整形工(ICT)								
			1		857,147			
		式	1		729,448	1	-127,699	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土							単-22号
			650	824.6	535,990			
		m2	560	824.6	461,776	-90	-74,214	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I							単-23号
			130	993	129,090			
		m2	50	993	49,650	-80	-79,440	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し							単-24号
			370	519.1	192,067			
		m2	420	519.1	218,022	50	25,955	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ								
			1		412,952			
		式	1		1,063,718	1	650,766	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=5cm							内-1号
			175		412,952			
		m2	0		0	-175	-412,952	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=5cm							内-2号
			0		0			
		m2	160		395,584	160	395,584	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=10cm	m2	0 261		0 668,134	261	668,134	内-3号
残土処理工		式	0 1		0 738,481	1	738,481	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	0 7,300		0 738,481	7,300	738,481	内-4号
地盤改良工		式	1 1		20,195,364 20,784,078	1	588,714	
路床安定処理工		式	1 1		1,636,668 2,672,478	1	1,035,810	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 19.1t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用 ﾌﾚｺﾝ)	m2	164 0	4,527 4,527	742,428 0	-164	-742,428	単-25号
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 20.3t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用 ﾌﾚｺﾝ)	m2	0 198	0 4,741	0 938,718	198	938,718	単-26号
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 59.4t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用 ﾌﾚｺﾝ)	m2	72 0	12,420 12,420	894,240 0	-72	-894,240	単-27号
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 57.2t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用 ﾌﾚｺﾝ)	m2	0 144	0 12,040	0 1,733,760	144	1,733,760	単-28号
安定処理工		式	1 1		17,273,100 18,111,600	1	838,500	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質改良(ﾊﾞｯｸﾎｳ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(ﾌﾚｺﾝ) 添加量30kg/m3	m3	10,300 10,800	1,677 1,677	17,273,100 18,111,600	500	838,500	単-29号
固結工		式	1 0		1,285,596 0	-1	-1,285,596	
中層混合処理	改良深度 2.7～4.0m ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ)	m3	164 0	7,839 7,839	1,285,596 0	-164	-1,285,596	単-30号
法面工		式	1 1		14,227,749 12,220,482	1	-2,007,267	
植生工		式	1 1		176,337 182,868	1	6,531	
人工張芝	ﾜﾗ付 幅100cm	m2	270 280	653.1 653.1	176,337 182,868	10	6,531	単-31号
法面吹付工		式	1 1		5,360,087 3,808,687	1	-1,551,400	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	高炉 厚8cm	m2	691 491	7,757 7,757	5,360,087 3,808,687	-200	-1,551,400	単-32号
法枠工		式	1 1		8,691,325 8,228,927	1	-462,398	
吹付枠		m2	312 0		8,691,325 0	-312	-8,691,325	内-5号
吹付枠		m2	0 289		0 8,228,927	289	8,228,927	内-6号
擁壁工		式	1 1		89,453,348 92,143,575	1	2,690,227	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工								
			1		4,221,790			
		式	1		6,292,097	1	2,070,307	
床掘り(掘削)	軟岩							内-7号
			120		147,075			
		m3	120		147,075	0	0	
床掘り	土砂							内-8号
			2,400		583,673			
		m3	0		0	-2,400	-583,673	
床掘り	土砂							内-9号
			0		0			
		m3	2,500		616,332	2,500	616,332	
埋戻し								内-10号
			90		269,793			
		m3	90		269,793	0	0	
埋戻し								内-11号
			680		1,246,257			
		m3	0		0	-680	-1,246,257	
埋戻し								内-12号
			0		0			
		m3	660		1,215,191	660	1,215,191	
基面整正								内-13号
			1,310		509,911			
		m2	0		0	-1,310	-509,911	
基面整正								内-14号
			0		0			
		m2	1,330		514,951	1,330	514,951	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-15号
			120		27,866			
		m3	0		0	-120	-27,866	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-16号
			0		0			
		m3	960		222,006	960	222,006	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-17号
			1,500		1,308,087			
		m3	0		0	-1,500	-1,308,087	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-18号
			0		0			
		m3	3,330		2,915,215	3,330	2,915,215	
土砂等運搬	軟岩							内-19号
			120		129,128			
		m3	120		129,128	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-20号
			0		0			
		m3	2,600		262,406	2,600	262,406	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ) (A2橋台1号補強土壁)								
			1		10,077,954			
		式	1		10,077,954	0	0	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)							内-21号
			183		3,084,185			
		m2	183		3,084,185	0	0	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設								内-22号
			1,572		3,378,057			
		m2	1,572		3,378,057	0	0	
まき出し・敷均し、締固め								単-33号
			1,300	1,055	1,371,500			
		m3	1,300	1,055	1,371,500	0	0	
採取土盛土材	土砂(改良土)							単-34号
			1,480	1,104	1,633,920			
		m3	1,480	1,104	1,633,920	0	0	
水平排水材	W=300mm							単-35号
			484	388.4	187,985			
		m	484	388.4	187,985	0	0	
基盤排水層	RC-40							内-23号
			21		342,883			
		m	21		342,883	0	0	
吸出し防止材(基盤排水層)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm							単-36号
			160	496.4	79,424			
		m2	160	496.4	79,424	0	0	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ) (A2橋台2号補強土壁)								
			1		14,801,923			
		式	1		14,950,723	1	148,800	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)							内-24号
			14		101,051			
		m	14		101,051	0	0	
補強土壁壁面材組立・設置								内-25号
			177		6,196,577			
		m2	177		6,196,577	0	0	
補強材取付								内-26号
			1,398		3,721,020			
		m2	1,398		3,721,020	0	0	
砕石投入	4号 30-20mm							単-37号
			56	5,814	325,584			
		m3	56	5,814	325,584	0	0	
まき出し･敷均し、締固め								単-38号
			1,500	1,086	1,629,000			
		m3	1,500	1,086	1,629,000	0	0	
採取土盛土材	土砂(改良土)							単-39号
			1,700	1,104	1,876,800			
		m3	1,700	1,104	1,876,800	0	0	
基盤排水層	RC-40							内-27号
			14		132,893			
		m	14		132,893	0	0	
吸出し防止材(基盤排水層)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm							単-40号
			81	496.4	40,208			
		m2	81	496.4	40,208	0	0	
吸出し防止材(天端工)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=3.0mm							単-41号
			14	960	13,440			
		m2	169	960	162,240	155	148,800	
水平排水材	W=300mm							単-42号
			643	388.4	249,741			
		m	643	388.4	249,741	0	0	
壁面上端処理(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)	幅 0.3m 24-12-25(20)(高炉)							内-28号
			14		374,071			
		m	14		374,071	0	0	
排水管敷設(縦断管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 有孔管 管径 150mm							単-43号
			15	3,953	59,295			
		m	15	3,953	59,295	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管敷設 (横断管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 無孔管 管径 150ｍｍ		16	1,935	30,960			単-44号
		m	16	1,935	30,960	0	0	
吸出し防止材(排水管敷設)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm		29	496.4	14,395			単-45号
		m2	29	496.4	14,395	0	0	
足場			14		36,888			内-29号
		m	14		36,888	0	0	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ) (1号補強土壁)			1		12,187,574			
		式	1		12,198,614	1	11,040	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)		284		4,784,349			内-30号
		m2	284		4,784,349	0	0	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設			1,898		3,812,068			内-31号
		m2	1,898		3,812,068	0	0	
まき出し・敷均し、締固め			880	1,055	928,400			単-46号
		m3	880	1,055	928,400	0	0	
採取土盛土材	土砂(改良土)		970	1,104	1,070,880			単-47号
		m3	980	1,104	1,081,920	10	11,040	
水平排水材	W=300mm		239	388.4	92,827			単-48号
		m	239	388.4	92,827	0	0	
基盤排水層	RC-40		92		715,984			内-32号
		m	92		715,984	0	0	
吸出し防止材(基盤排水層)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm		390	496.4	193,596			単-49号
		m2	390	496.4	193,596	0	0	
排水管敷設 (縦断管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 有孔管 管径 150ｍｍ		93	3,953	367,629			単-50号
		m	93	3,953	367,629	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 無孔管 管径 1							単-51号
(横断管)	50ｍｍ		51	1,935	98,685			
		m	51	1,935	98,685	0	0	
吸出し防止材(排水管敷設)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織							単-52号
	布 t=1.0～1.1mm		190	496.4	94,316			
		m2	190	496.4	94,316	0	0	
排水ﾏｯﾄ	t=30mm W=250mm 面状							単-53号
	系 全透水		10	2,884	28,840			
		m	10	2,884	28,840	0	0	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ)								
(2号補強土壁)			1		48,164,107			
		式	1		48,624,187	1	460,080	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)							内-33号
			182		1,550,559			
		m	182		1,550,559	0	0	
補強土壁壁面材組立・設置								内-34号
			678		22,667,300			
		m2	678		22,667,300	0	0	
補強材取付								内-35号
			3,222		7,278,152			
		m2	3,222		7,278,152	0	0	
砕石投入	4号 30-20mm							単-54号
			190	5,814	1,104,660			
		m3	190	5,814	1,104,660	0	0	
まき出し･敷均し、締固め								単-55号
			2,900	1,086	3,149,400			
		m3	3,100	1,086	3,366,600	200	217,200	
採取土盛土材	土砂(改良土)							単-56号
			3,220	1,104	3,554,880			
		m3	3,440	1,104	3,797,760	220	242,880	
基盤排水層	RC-40							内-36号
			182		1,073,800			
		m	182		1,073,800	0	0	
吸出し防止材(基盤排水層)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織							単-57号
	布 t=1.0～1.1mm		541	496.4	268,552			
		m2	541	496.4	268,552	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材(天端工)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=3.0mm							単-58号
			837	960	803,520			
		m2	837	960	803,520	0	0	
水平排水材	W=300mm							単-59号
			1,272	388.4	494,044			
		m	1,272	388.4	494,044	0	0	
壁面上端処理	幅 0.3m 24-12-25(20							内-37号
(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)	)(高炉)		190		4,502,277			
		m	190		4,502,277	0	0	
排水管敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 有孔管 管径 1							単-60号
(縦断管)	50ｍｍ		188	3,953	743,164			
		m	188	3,953	743,164	0	0	
排水管敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 無孔管 管径 1							単-61号
(横断管)	50ｍｍ		88	1,935	170,280			
		m	88	1,935	170,280	0	0	
吸出し防止材(排水管敷設)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm							単-62号
			377	496.4	187,142			
		m2	377	496.4	187,142	0	0	
排水ﾏｯﾄ	t=30mm W=250mm 面状系 全透水							単-63号
			45	2,884	129,780			
		m	45	2,884	129,780	0	0	
足場								内-38号
			190		486,597			
		m	190		486,597	0	0	
排水構造物工								
			1		7,530,252			
		式	1		8,677,136	1	1,146,884	
作業土工								
			1		1,213,357			
		式	1		1,128,922	1	-84,435	
床掘り	土砂							内-39号
			420		119,328			
		m3	0		0	-420	-119,328	
床掘り	土砂							内-40号
			0		0			
		m3	380		109,075	380	109,075	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-41号
			100		24,395			
		m3	0		0	-100	-24,395	
床掘り	土砂							内-42号
			0		0			
		m3	100		24,742	100	24,742	
埋戻し								内-43号
			250		703,064			
		m3	0		0	-250	-703,064	
埋戻し								内-44号
			0		0			
		m3	220		625,898	220	625,898	
埋戻し								内-45号
			80		147,284			
		m3	0		0	-80	-147,284	
埋戻し								内-46号
			0		0			
		m3	80		149,111	80	149,111	
基面整正								内-47号
			220		83,756			
		m2	0		0	-220	-83,756	
基面整正								内-48号
			0		0			
		m2	190		74,837	190	74,837	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-49号
			150		135,530			
		m3	0		0	-150	-135,530	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-50号
			0		0			
		m3	150		130,283	150	130,283	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-51号
			0		0			
		m3	150		14,976	150	14,976	
側溝工								
			1		2,600,663			
		式	1		2,493,302	1	-107,361	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300(道路用)							単-64号
			100	12,063	1,206,300			
		m	100	12,063	1,206,300	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300(道路用)(流用品)							単-65号
			56	3,831	214,536			
		m	5	3,831	19,155	-51	-195,381	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(落蓋側溝)	600×600(縦断用)							単-66号
			3	44,678	134,034			
		m	3	44,678	134,034	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(落蓋側溝)	600×600(流用品)							単-67号
			147	6,022	885,234			
		m	147	6,022	885,234	0	0	
可変深溝側溝	300×300(縦断用)							単-68号
			0	0	0			
		m	2	34,150	68,300	2	68,300	
側溝蓋(落蓋側溝)	600用(縦断用) 防音蓋 L=500							単-69号
			2	8,839	17,678			
		枚	2	8,839	17,678	0	0	
側溝蓋(落蓋側溝)	600用(縦断用) 集水蓋 L=500							単-70号
			1	25,473	25,473			
		枚	1	25,473	25,473	0	0	
側溝蓋(落蓋側溝)	600用(流用品) 防音蓋 L=500							単-71号
			132	798.7	105,428			
		枚	132	798.7	105,428	0	0	
側溝蓋(落蓋側溝)	600用(流用品) 集水蓋 L=500							単-72号
			15	798.7	11,980			
		枚	15	798.7	11,980	0	0	
側溝蓋(可変深溝側溝)	600用(流用品) 集水蓋 L=500							単-73号
			0	0	0			
		枚	4	4,930	19,720	4	19,720	
管渠工								
			1		592,423			
		式	1		616,007	1	23,584	
暗渠排水管	波状管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300 ｼﾝｸﾞﾙ構造							単-74号
			26	4,840	125,840			
		m	21	4,840	101,640	-5	-24,200	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	波状管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ							単-75号
(露出管)	管φ300 ｼﾝｸﾞﾙ構造		0	0	0			
		m	11	4,344	47,784	11	47,784	
横断暗渠	300型 T-25 L=2000							単-76号
			3	32,973	98,919			
		m	3	32,973	98,919	0	0	
重圧管	800型							単-77号
			4	91,916	367,664			
		m	4	91,916	367,664	0	0	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		1,347,415			
		式	1		2,563,231	1	1,215,816	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-78号
(A)	炉) 500×500×600(蓋		1	48,409	48,409			
	なし) 法面作業補正無	箇所	0	48,409	0	-1	-48,409	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-79号
(A)	炉) 500×500×500(鋼		1	40,210	40,210			
	製蓋) 法面作業補正無	箇所	0	40,210	0	-1	-40,210	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-80号
(C)	炉) 500×500×1000(							
	鋼製蓋) 法面作業補正		1	62,904	62,904			
	無	箇所	0	62,904	0	-1	-62,904	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-81号
(D)	炉) 500×500×1000(							
	鋼製蓋) 法面作業補正		1	62,904	62,904			
	無	箇所	0	62,904	0	-1	-62,904	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-82号
(E)	炉) 900×900×900(鋼		1	85,258	85,258			
	製蓋) 法面作業補正無	箇所	0	85,258	0	-1	-85,258	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-83号
(F)	炉) 900×900×900(鋼		1	85,258	85,258			
	製蓋) 法面作業補正無	箇所	0	85,258	0	-1	-85,258	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-84号
(G)	炉) 900×900×900(鋼		1	85,258	85,258			
	製蓋) 法面作業補正無	箇所	0	85,258	0	-1	-85,258	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (H)	現場打材 18-8-25(高炉) 1000×1000×1320 (鋼製蓋) 法面作業補正無	 箇所	 1 0	 157,335 157,335	 157,335 0	 -1	 -157,335	単-85号
現場打ち集水桝 (I)	現場打材 18-8-25(高炉) 1000×1000×1400 (鋼製蓋) 法面作業補正無	 箇所	 1 0	 173,416 173,416	 173,416 0	 -1	 -173,416	単-86号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (A)	500×500×600(蓋なし)	 箇所	0 1	0 63,860	0 63,860	 1	 63,860	単-87号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (A)	500×500×500(鋼製蓋)	 箇所	0 1	0 93,380	0 93,380	 1	 93,380	単-88号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (C)	500×500×1000(鋼製蓋)	 箇所	0 1	0 134,500	0 134,500	 1	 134,500	単-89号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (D)	500×500×1000(鋼製蓋)	 箇所	0 1	0 135,400	0 135,400	 1	 135,400	単-90号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (E)	900×900×900(鋼製蓋)	 箇所	0 1	0 265,400	0 265,400	 1	 265,400	単-91号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (F)	900×900×900(鋼製蓋)	 箇所	0 1	0 265,400	0 265,400	 1	 265,400	単-92号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (G)	900×900×900(鋼製蓋)	 箇所	0 1	0 265,400	0 265,400	 1	 265,400	単-93号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (H)	1000×1000×1320(鋼製蓋)	 箇所	0 1	0 478,500	0 478,500	 1	 478,500	単-94号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (I)	1000×1000×1400(鋼製蓋)	 箇所	0 1	0 485,900	0 485,900	 1	 485,900	単-95号

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 (鋼製蓋)(流用品)	桝穴500×500用 T-25 並目 (ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)	 枚	 3 0	 20,818 20,818	 62,454 0	 -3	 -62,454	単-96号
蓋 (鋼製蓋)	桝穴500×500用 T-25 並目 (ﾎﾞﾙﾄ固定)	 枚	 0 1	 0 335.6	 0 335	 1	 335	単-97号
蓋 (鋼製蓋)	桝穴500×500用 T-25 並目 すべり止め型(ﾎﾞ ﾙﾄ固定)	 枚	 0 2	 0 335.6	 0 671	 2	 671	単-98号
蓋 (鋼製蓋)	桝穴900×900用 T-25 並目 すべり止め型(ﾎﾞ ﾙﾄ固定)	 枚	 0 3	 0 799	 0 2,397	 3	 2,397	単-99号
蓋 (鋼製蓋)	桝穴900×900用 T-25 並目 (ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)	 枚	 1 0	 87,991 87,991	 87,991 0	 -1	 -87,991	単-100号
蓋 (鋼製蓋)(流用品)	桝穴900×900用 T-25 並目 (ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)	 枚	 2 0	 35,094 35,094	 70,188 0	 -2	 -70,188	単-101号
蓋 (鋼製蓋)	桝穴1000×1000用 T-2 5 並目 (ﾎﾞﾙﾄ固定･受 枠(ﾒｯｷ)含む)	 組	 2 0	 156,969 156,969	 313,938 0	 -2	 -313,938	単-102号
蓋 (鋼製蓋)	桝穴1000×1000用 T-2 5 並目 すべり止め型(ﾎﾞﾙﾄ固定)	 組	 0 2	 0 1,598	 0 3,196	 2	 3,196	単-103号
蓋 (鋼製蓋)	桝穴1000×1000用 T-2 5 並目 すべり止め型(ﾎﾞﾙﾄ固定)	 組	 0 2	 0 178,500	 0 357,000	 2	 357,000	単-104号
足掛金物	W=300mm φ19mm	 個	 6 6	 1,982 1,982	 11,892 11,892	 0	 0	単-105号
地下排水工		 式	 1 1	 	 395,300 494,580	 1	 99,280	
地下排水	波状管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 管φ150 ｼﾝｸﾞﾙ構造	 m	 100 100	 3,953 3,953	 395,300 395,300	 0	 0	単-106号

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材(地下排水)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm							単-107号
			0	0	0			
		m2	200	496.4	99,280	200	99,280	
排水工								
			1		1,381,094			
		式	1		1,381,094	0	0	
小段排水	300×300(水路用)							単-108号
(1)			20	9,669	193,380			
		m	20	9,669	193,380	0	0	
縦排水	300×300(水路用)							単-109号
			13	10,208	132,704			
		m	13	10,208	132,704	0	0	
蓋(縞鋼板蓋)	跳水防止版 300用 400×600×3.2 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ固定(ﾎﾞﾙﾄ含む)							単-110号
			11	12,100	133,100			
		枚	11	12,100	133,100	0	0	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=5cm							内-52号
(小段排水)(1)			104		685,734			
		m2	104		685,734	0	0	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=5cm							内-53号
(小段排水)(2)			19		114,496			
		m2	19		114,496	0	0	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=5cm							内-54号
(縦排水)			13		121,680			
		m2	13		121,680	0	0	
舗装工								
			1		2,532,747			
		式	1		2,613,203	1	80,456	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
(側道舗装(1))			1		2,394,775			
		式	1		2,515,811	1	121,036	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ							単-111号
			554	1,492	826,568			
		m2	582	1,492	868,344	28	41,776	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ							単-112号
		m2	554	853.7	472,949			
			582	853.7	496,853	28	23,904	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							単-113号
		m2	554	1,977	1,095,258			
			582	1,977	1,150,614	28	55,356	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(乗入舗装)		式	1		137,972			
			1		97,392	1	-40,580	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ							単-114号
		m2	34	1,015	34,510			
			24	1,015	24,360	-10	-10,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40(高炉) t=100m m							単-115号
		m2	34	3,043	103,462			
			24	3,043	73,032	-10	-30,430	
橋台工		式	1		161,928			
			1		161,928	0	0	
橋台躯体工		式	1		161,928			
			1		161,928	0	0	
排水材設置(構造物背面排水材)	t=30mm W=400mm 面状系 全透水							単-116号
		m	52	3,114	161,928			
			52	3,114	161,928	0	0	
防護柵工		式	1		2,259,362			
			1		2,306,204	1	46,842	
路側防護柵工		式	1		510,230			
			1		557,072	1	46,842	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無							単-117号
		m	52	8,042	418,184			
			56	8,042	450,352	4	32,168	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(流用品)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無							単-118号
		m	69	1,334	92,046			
			80	1,334	106,720	11	14,674	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事	（ 2 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵基礎工								
			1		1,749,132			
		式	1		1,749,132	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	A種							単-119号
			42	41,646	1,749,132			
		m	42	41,646	1,749,132	0	0	
構造物撤去工								
			1		3,406,721			
		式	1		3,763,386	1	356,665	
防護柵撤去工								
			1		86,139			
		式	1		99,871	1	13,732	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)								内-55号
			69		86,139			
		m	0		0	-69	-86,139	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)								内-56号
			0		0			
		m	80		99,871	80	99,871	
作業土工								
			1		71,449			
		式	1		165,189	1	93,740	
埋戻し								内-57号
			30		71,449			
		m3	0		0	-30	-71,449	
埋戻し								内-58号
			0		0			
		m3	60		165,189	60	165,189	
構造物取壊し工								
			1		1,773,778			
		式	1		1,757,715	1	-16,063	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-120号
			21	7,881	165,501			
		m3	21	7,881	165,501	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-121号
			21	15,600	327,600			
		m3	20	15,600	312,000	-1	-15,600	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-59号
			60		39,069			
		m	0		0	-60	-39,069	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-60号
			0		0			
		m	63		41,025	63	41,025	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ							単-122号
			1,300	201.6	262,080			
		m2	1,300	201.6	262,080	0	0	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ							単-123号
			27	201.6	5,443			
		m2	15	201.6	3,024	-12	-2,419	
ﾓﾙﾀﾙ吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工 t=3cm							単-124号
			990	766.5	758,835			
		m2	990	766.5	758,835	0	0	
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工 t=8cm							単-125号
			300	717.5	215,250			
		m2	300	717.5	215,250	0	0	
排水構造物撤去工								
			1		584,229			
		式	1		713,259	1	129,030	
U型側溝撤去	再利用撤去 300×300(道路用)							単-126号
			0	0	0			
		m	69	1,870	129,030	69	129,030	
U型側溝撤去 (落蓋側溝)	再利用撤去 600×600							単-127号
			147	3,432	504,504			
		m	147	3,432	504,504	0	0	
蓋版撤去	600用 防音・集水蓋 L=500							単-128号
			147	495.2	72,794			
		枚	147	495.2	72,794	0	0	
蓋版撤去	桝穴500×500用 T-25 並目							単-129号
			4	495.3	1,981			
		枚	4	495.3	1,981	0	0	
蓋版撤去	桝穴900×900用 T-25 並目							単-130号
			2	495.3	990			
		枚	2	495.3	990	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版撤去	桝穴1000×1000用 T-25 並目	組	4 4	990 990	3,960 3,960	0	0	単-131号
運搬処理工		式	1 1		891,126 1,027,352	1	136,226	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	21 21	2,489 2,489	52,269 52,269	0	0	単-132号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	21 20	3,072 3,072	64,512 61,440	-1	-3,072	単-133号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	65 65	4,845 4,845	314,925 314,925	0	0	単-134号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3 2	4,845 4,845	14,535 9,690	-1	-4,845	単-135号
殻運搬	ﾓﾙﾀﾙ殻	m3	54 54	3,534 3,534	190,836 190,836	0	0	単-136号
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬		t	0 1	0 1,828	0 1,828	1	1,828	単-137号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	24 23	1,370 1,370	32,880 31,510	-1	-1,370	単-138号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	21 20	1,462 1,462	30,702 29,240	-1	-1,462	単-139号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	65 65	1,370 1,370	89,050 89,050	0	0	単-140号
殻処分	ﾓﾙﾀﾙ殻	m3	54 54	1,727 1,727	93,258 93,258	0	0	単-141号

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分								単-142号
			0	0	0			
		t	1	54,830	54,830	1	54,830	
現場発生品運搬	鋼製蓋							内-61号
			0.81		8,159			
		t	0		0	-0.81	-8,159	
現場発生品運搬	鋼製蓋							内-62号
			0		0			
		t	0.99		9,971	0.99	9,971	
現場発生品運搬	U型側溝							内-63号
			0		0			
		t	8.32		88,505	8.32	88,505	
応急処理工								
			1		616,877			
		式	1		616,877	0	0	
応急処理作業工								
			1		616,877			
		式	1		616,877	0	0	
労務費								内-64号
			1		162,538			
		式	1		162,538	0	0	
機械費								内-65号
			1		212,154			
		式	1		212,154	0	0	
材料費								内-66号
			1		242,185			
		式	1		242,185	0	0	
仮設工								
			1		1,731,363			
		式	1		3,687,717	1	1,956,354	
作業土工								
			0		0			
		式	1		1,453,745	1	1,453,745	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-67号
			0		0			
		m3	580		134,694	580	134,694	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	岩塊･玉石 土量50,000 m3未満							内-68号
			0		0			
		m3	300		81,516	300	81,516	
土砂等運搬	軟岩							内-69号
			0		0			
		m3	580		873,910	580	873,910	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-70号
			0		0			
		m3	300		363,625	300	363,625	
工事用道路工								
			0		0			
		式	1		91,766	1	91,766	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 賃料のみ							内-71号
			0		0			
		m2	65		91,766	65	91,766	
土留･仮締切工								
			1		49,435			
		式	1		440,387	1	390,952	
土のう (大型土のう)								内-72号
			26		49,435			
		袋	0		0	-26	-49,435	
土のう (大型土のう)								内-73号
			0		0			
		袋	222		440,387	222	440,387	
仮水路工								
			1		4,415			
		式	1		4,415	0	0	
仮設桝	18-8-25(20) W/C規定なし t=5cm							内-74号
			1		4,415			
		箇所	1		4,415	0	0	
運搬処理工								
			0		0			
		式	1		19,891	1	19,891	
現場発生品運搬 (支給品)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管							内-75号
			0		0			
		t	1.87		19,891	1.87	19,891	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			1		1,677,513			
		式	1		1,677,513	0	0	
交通誘導警備員			120		1,677,513			内-76号
		人日	120		1,677,513	0	0	
直接工事費			1		160,704,472			
		式	1		167,073,235	1	6,368,763	
共通仮設費			1		20,419,092			
		式	1		25,154,435	1	4,735,343	
共通仮設費			1		5,248,375			
		式	1		9,457,394	1	4,209,019	
運搬費			1		1,952,109			
		式	0		0	-1	-1,952,109	
重建設機械分解組立輸送費			1		1,952,109			内-77号
		回	0		0	-1	-1,952,109	
技術管理費			1		1,884,633			
		式	1		7,990,997	1	6,106,364	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)			1		1,047,339			内-78号
		式	1		1,047,339	0	0	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)			0		0			内-79号
		式	1		5,675,000	1	5,675,000	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1		57,731			内-80号
		式	1		57,731	0	0	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費			1		13,708			内-81号
		式	1		13,708	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島３号前田地区１２工区改良工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験								内-82号
			1		765,855			
		式	0		0	-1	-765,855	
平板載荷試験								内-83号
			0		0			
		式	1		1,197,219	1	1,197,219	
現場環境改善費（率計上）								
			1		1,411,633			
		式	1		1,466,397	1	54,764	
共通仮設費（率計上）								
			1		15,170,717			
		式	1		15,697,041	1	526,324	
純工事費								
			1		181,123,564			
		式	1		192,227,670	1	11,104,106	
現場管理費								
			1		53,590,896			
		式	1		55,077,443	1	1,486,547	
工事原価								
			1		234,714,460			
		式	1		247,305,113	1	12,590,653	
一般管理費等								
			1		35,435,540			
		式	1		36,334,887	1	899,347	
工事価格								
			1		270,150,000			
		式	1		283,640,000	1	13,490,000	
消費税相当額								
			1		27,015,000			
		式	1		28,364,000	1	1,349,000	
工事費計								
			1		297,165,000			
		式	1		312,004,000	1	14,839,000	

175/0m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		0.49	5,774	2,829			WB240720
		m２	0.49	5,774	2,829	0	0	単－ 143号
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) （高炉） 無し 5m3/100m2 無し		175	2,369	414,575			WB240730
		m２	175	2,369	414,575	0	0	単－ 144号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		175	97.41	17,046			WB240740
		m２	175	97.41	17,046	0	0	単－ 145号
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 有		10.8	1,622	17,517			WB811120
		m２	10.8	1,622	17,517	0	0	単－ 146号
合　計					412,952			
					0		-412,952	

0/160m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			WB240720
		m２	0.45	5,774	2,598	0.45	2,598	単－ 147号
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設		0	0	0			WB240730
	18-8-25 (20) （高炉） 無し							
	5m3/100m2 有り	m２	160	2,461	393,760	160	393,760	単－ 148号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			WB240740
		m２	160	97.41	15,585	160	15,585	単－ 149号
ラス張工［市場単価］	500m2以上1000m2未満 有		0	0	0			WB811120
		m２	10.8	1,946	21,016	10.8	21,016	単－ 150号
合　計					0 432,959		432,959	
変更積算金額					0 395,584		395,584	円／m2

0/261m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			WB240720
		m２	11	5,774	63,514	11	63,514	単－ 147号
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設		0	0	0			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り	m２	261	2,461	642,321	261	642,321	単－ 148号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			WB240740
		m２	261	97.41	25,424	261	25,424	単－ 149号
合　計					0 731,259		731,259	
変更積算金額					0 668,134		668,134	円／m2

0/7,300m3当たり内訳書

整地

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	0 7,348	0 110	0 808,280	7,348	808,280	CB210610
合　計					0 808,280		808,280	
変更積算金額					0 738,481		738,481	円／m3

312/0m2当たり内訳書

吹付枠

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無		312	2,162	674,544			WB811120
		m２	312	2,162	674,544	0	0	単－ 154号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 200×200 250m以上500m未満		475	15,280	7,258,000			WB811110
		m	475	15,280	7,258,000	0	0	単－ 155号
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］			1.5	69,390	104,085			WB811130
		m３	1.5	69,390	104,085	0	0	単－ 156号
モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 有		217	6,790	1,473,430			WB810810
		m２	217	6,790	1,473,430	0	0	単－ 157号
合　計					8,691,325			
					0		-8,691,325	

0/289m2当たり内訳書

吹付枠

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	500m2以上1000m2未満 無		0	0	0			WB811120
		m２	289	2,594	749,666	289	749,666	単－ 158号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 200×200 250m以上500m未満		0	0	0			WB811110
		m	445	15,280	6,799,600	445	6,799,600	単－ 159号
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］			0	0	0			WB811130
		m３	1.2	69,390	83,268	1.2	83,268	単－ 160号
モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 有		0	0	0			WB810810
		m２	200	6,790	1,358,000	200	1,358,000	単－ 161号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m２	3.5	3,877	13,569	3.5	13,569	
合　計					0			
					9,004,103		9,004,103	
変更積算金額					0			
					8,228,927		8,228,927	円／m2

120m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し		121	1,330	160,930			CB210100
	1,000m3以上5,000m3未満							
	有り(50,000m3未満) 無し	m３	121	1,330	160,930	0	0	
合　計					147,075			
					147,075		0	

2,400/0m3当たり内訳書

床掘り

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		2,359	270.8	638,817			CB210030
		m３	2,359	270.8	638,817	0	0	
合　計					583,673			
					0		-583,673	

0/2,500m3当たり内訳書

床掘り

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	2,491	270.8	674,562	2,491	674,562	
合　計					0 674,562		674,562	
変更積算金額					0 616,332		616,332	円／m3

90m3当たり内訳書

埋戻し

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		94.4	3,128	295,283			CB210410
		m３	94.4	3,128	295,283	0	0	
合　計					269,793			
					269,793		0	

680/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		682	2,000	1,364,000			CB210410
		m３	682	2,000	1,364,000	0	0	
合　計					1,246,257			
					0		-1,246,257	

0/660m3当たり内訳書

埋戻し

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	665	2,000	1,330,000	665	1,330,000	
合　計					0			
					1,330,000		1,330,000	
変更積算金額					0			
					1,215,191		1,215,191	円／m3

1,310/0m2当たり内訳書

基面整正

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			1,315	424.4	558,086			CB210080
		m２	1,315	424.4	558,086	0	0	
合　計					509,911			
					0		-509,911	

0/1,330m2当たり内訳書

基面整正

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	1,328	424.4	563,603	1,328	563,603	
合　計					0			
					563,603		563,603	
変更積算金額					0			
					514,951		514,951	円／m2

120/0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		121	252	30,492			CB210020
		m３	121	252	30,492	0	0	
合　計					27,866			
					0		-27,866	

0/960m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	964	252	242,928	964	242,928	
合　計					0 242,928		242,928	
変更積算金額					0 222,006		222,006	円／m3

1,500/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	1,496 1,496	957 957	1,431,672 1,431,672	0	0	CB210110
合　計					1,308,087 0		-1,308,087	

0/3,330m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	0 3,334	0 957	0 3,190,638	3,334	3,190,638	CB210110
合　計					0 3,190,638		3,190,638	
変更積算金額					0 2,915,215		2,915,215	円／m3

120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下	ｍ３	121 121	1,168 1,168	141,328 141,328	0	0	CB210110
合　計					129,128 129,128		0	

0/2,600m3当たり内訳書

整地

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	0 2,611	0 110	0 287,210	2,611	287,210	CB210610
合　計					0 287,210		287,210	
変更積算金額					0 262,406		262,406	円／m3

183m2当たり内訳書

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル壁面材組立・設置			183	1,790	327,570			CB222240
		m２	183	1,790	327,570	0	0	
鋼製壁面材（材料費）　H=0.6m(5分勾配)×1.2m	0.72m2/組（壁面ｷｬｯﾌﾟ、背筋含む）		254	12,000	3,048,000			WYB00079
		組	254	12,000	3,048,000	0	0	単－ 162号
合　計					3,084,185			
					3,084,185		0	

1,572m2当たり内訳書

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			1,572	276.9	435,286			CB222260
		m２	1,572	276.9	435,286	0	0	
補強拘束ネット付植生シート（材料費）			305	1,500	457,500			WYB00080
		m	305	1,500	457,500	0	0	単－ 163号
植生土のう（材料費）	40×60cm 種子肥料付き		10	175	1,750			WYB00081
		袋	10	175	1,750	0	0	単－ 164号
ジオグリッド（材料費）	T-34kN/m		177	1,320	233,640			WYB00096
		m２	177	1,320	233,640	0	0	単－ 165号
ジオグリッド（材料費）	T-47kN/m		425	1,430	607,750			WYB00104
		m２	425	1,430	607,750	0	0	単－ 166号
ジオグリッド（材料費）	T-76kN/m		583	1,810	1,055,230			WYB00110
		m２	583	1,810	1,055,230	0	0	単－ 167号
ジオグリッド（材料費）	T-93kN/m		204	2,100	428,400			WYB00112
		m２	204	2,100	428,400	0	0	単－ 168号
壁面強化材（材料費）	L=1.5m		182	1,250	227,500			WYB00114
		m２	182	1,250	227,500	0	0	単－ 169号
連結金具（材料費）	亜鉛ﾒｯｷ鉄線		106	580	61,480			WYB00115
		組	106	580	61,480	0	0	単－ 170号
ユニット連結金具（材料費）	亜鉛ﾒｯｷ鉄線		87	770	66,990			WYB00116
		組	87	770	66,990	0	0	単－ 171号
固定ピン（材料費）	D10×200mm		1,014	120	121,680			WYB00117
		本	1,014	120	121,680	0	0	単－ 172号
合　計					3,378,057			
					3,378,057		0	

21m当たり内訳書

基盤排水層

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		94.5	383.9	36,278			CB210520
		m３	94.5	383.9	36,278	0	0	
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量(ﾛｽ率1.2)		113	3,000	339,000			WYB00118
		m３	113	3,000	339,000	0	0	単－ 174号
合　計					342,883			
					342,883		0	

14m当たり内訳書

補強土壁基礎

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1.4	40,680	56,952			CB240010
		m３	1.4	40,680	56,952	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		6.1	8,790	53,619			CB240210
		m２	6.1	8,790	53,619	0	0	
合　計					101,051			
					101,051		0	

177m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）		177	2,385	422,145			CB222210
		ｍ２	177	2,385	422,145	0	0	
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H900		143	22,000	3,146,000			WYB00016
		個	143	22,000	3,146,000	0	0	単－ 175号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ 穴あきﾀｲﾌﾟ W1250×H900		2	30,000	60,000			WYB00017
		個	2	30,000	60,000	0	0	単－ 176号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H450		9	12,600	113,400			WYB00018
		個	9	12,600	113,400	0	0	単－ 177号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H900		16	12,600	201,600			WYB00019
		個	16	12,600	201,600	0	0	単－ 178号
鋼製枠セット（材料費）	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁ｼｰﾄ2m、固定ﾋﾟﾝ2本）		293	3,400	996,200			WYB00020
		組	293	3,400	996,200	0	0	単－ 179号
グリッドベルト（材料費）	付属品含む		630	1,800	1,134,000			WYB00021
		組	630	1,800	1,134,000	0	0	単－ 180号
瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm		1.3	1,250	1,625			WYB00022
		ｍ２	1.3	1,250	1,625	0	0	単－ 181号
吸出し防止材（材料費）	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm		4.1	320	1,312			WYB00023
		ｍ２	4.1	320	1,312	0	0	単－ 182号
縦目地シート（材料費）	幅130mm×長さ910mm		164	350	57,400			WYB00024
		枚	164	350	57,400	0	0	単－ 183号
パネル付属部材（材料費）	標準ﾊﾟﾈﾙ用 連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む		151	1,700	256,700			WYB00025
		組	151	1,700	256,700	0	0	単－ 184号
連結プレート（材料費）			11	220	2,420			WYB00026
		枚	11	220	2,420	0	0	単－ 185号

177m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボルト（材料費）	座金付 M10		22	70	1,540			WYB00027
		個	22	70	1,540	0	0	単－ 186号
くさび（天端標準パネル用）（材料費）	60×40×10		23	40	920			WYB00028
		個	23	40	920	0	0	単－ 187号
端部調整金具（材料費）	1800ﾀｲﾌﾟ　θ=90°		7	35,000	245,000			WYB00029
		本	7	35,000	245,000	0	0	単－ 188号
アングルピン（材料費）	M16×120mm		14	560	7,840			WYB00030
		組	14	560	7,840	0	0	単－ 189号
連結金具（材料費）	亜鉛ﾒｯｷ鉄線		170	580	98,600			WYB00031
		組	170	580	98,600	0	0	単－ 190号
固定ピン（材料費）	D10×200mm		280	120	33,600			WYB00032
		本	280	120	33,600	0	0	単－ 191号
合　計					6,196,577			
					6,196,577		0	

1,398m2当たり内訳書

補強材取付

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))			1,398	247.3	345,725			CB222280
		m２	1,398	247.3	345,725	0	0	
ジオグリッド（材料費）	T-93kN/m		480	2,100	1,008,000			WYB00033
		m２	480	2,100	1,008,000	0	0	単－ 192号
ジオグリッド（材料費）	T-139kN/m		405	2,670	1,081,350			WYB00034
		m２	405	2,670	1,081,350	0	0	単－ 193号
ジオグリッド（材料費）	T-185kN/m		513	3,190	1,636,470			WYB00035
		m２	513	3,190	1,636,470	0	0	単－ 194号
合　計					3,721,020			
					3,721,020		0	

14m当たり内訳書

基盤排水層

第　27号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		36.5	383.9	14,012			CB210520
		m３	36.5	383.9	14,012	0	0	
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量(ﾛｽ率1.2)		43.8	3,000	131,400			WYB00037
		m３	43.8	3,000	131,400	0	0	単－ 196号
合　計					132,893			
					132,893		0	

14m当たり内訳書

壁面上端処理

第　28号内訳書　　(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	3.6 3.6	39,550 39,550	142,380 142,380	0	0	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.33 0.33	176,500 176,500	58,245 58,245	0	0	WB810010 単－ 197号
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	23.3 23.3	8,790 8,790	204,807 204,807	0	0	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	1 1	3,877 3,877	3,877 3,877	0	0	CB224710
合　計					374,071 374,071		0	

14m当たり内訳書

足場

第　29号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去［砂防］			14.4	2,803	40,363			WB330340
		m	14.4	2,803	40,363	0	0	単－ 198号
合　計					36,888			
					36,888		0	

284m2当たり内訳書

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置

第　30号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル壁面材組立・設置			284	1,790	508,360			CB222240
		ｍ２	284	1,790	508,360	0	0	
鋼製壁面材（材料費）　H=0.6m(3分勾配)×1.2m	0.72m2/組（壁面ｷｬｯﾌﾟ、背筋含む）		394	12,000	4,728,000			WYB00119
		組	394	12,000	4,728,000	0	0	単－ 199号
合　計					4,784,349			
					4,784,349		0	

1,898m2当たり内訳書

ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			1,898	276.9	525,556			CB222260
		m２	1,898	276.9	525,556	0	0	
補強拘束ネット付植生シート（材料費）			473	1,500	709,500			WYB00120
		m	473	1,500	709,500	0	0	単－ 200号
植生土のう（材料費）	40×60cm 種子肥料付き		69	175	12,075			WYB00121
		袋	69	175	12,075	0	0	単－ 201号
ジオグリッド（材料費）	T-34kN/m		896	1,320	1,182,720			WYB00122
		m２	896	1,320	1,182,720	0	0	単－ 202号
ジオグリッド（材料費）	T-57kN/m		928	1,510	1,401,280			WYB00123
		m２	928	1,510	1,401,280	0	0	単－ 203号
壁面強化材（材料費）	L=1.5m		73.8	1,250	92,250			WYB00124
		m２	73.8	1,250	92,250	0	0	単－ 204号
連結金具（材料費）	亜鉛ﾒｯｷ鉄線		98	580	56,840			WYB00125
		組	98	580	56,840	0	0	単－ 205号
固定ピン（材料費）	D10×200mm		1,600	120	192,000			WYB00126
		本	1,600	120	192,000	0	0	単－ 206号
合　計					3,812,068			
					3,812,068		0	

92m当たり内訳書

基盤排水層

第　32号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		197	383.9	75,628			CB210520
		m３	197	383.9	75,628	0	0	
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量(ﾛｽ率1.2)		236	3,000	708,000			WYB00127
		m３	236	3,000	708,000	0	0	単－ 207号
合　計					715,984			
					715,984		0	

182m当たり内訳書

補強土壁基礎

第　33号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		94.5	1,813	171,328			CB221110
		m２	94.5	1,813	171,328	0	0	
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		19.5	40,680	793,260			CB240010
		m３	19.5	40,680	793,260	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		82.8	8,790	727,812			CB240210
		m２	82.8	8,790	727,812	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1.2	3,877	4,652			CB224710
		m２	1.2	3,877	4,652	0	0	
合　計					1,550,559			
					1,550,559		0	

678m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　34号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）		678	2,385	1,617,030			CB222210
		ｍ２	678	2,385	1,617,030	0	0	
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H900		522	22,000	11,484,000			WYB00128
		個	522	22,000	11,484,000	0	0	単－ 209号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ 穴あきﾀｲﾌﾟ W1250×H900		19	30,000	570,000			WYB00129
		個	19	30,000	570,000	0	0	単－ 210号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H450		71	12,600	894,600			WYB00130
		個	71	12,600	894,600	0	0	単－ 211号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H900		53	12,600	667,800			WYB00131
		個	53	12,600	667,800	0	0	単－ 212号
鋼製枠セット（材料費）	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁ｼｰﾄ2m、固定ﾋﾟﾝ2本）		1,109	3,400	3,770,600			WYB00132
		組	1,109	3,400	3,770,600	0	0	単－ 213号
グリッドベルト（材料費）	付属品含む		2,412	1,800	4,341,600			WYB00133
		組	2,412	1,800	4,341,600	0	0	単－ 214号
瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10㎜		3.9	1,250	4,875			WYB00134
		ｍ２	3.9	1,250	4,875	0	0	単－ 215号
吸出し防止材（材料費）	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1㎜		12.6	320	4,032			WYB00135
		ｍ２	12.6	320	4,032	0	0	単－ 216号
縦目地シート（材料費）	幅130㎜×長さ910㎜		582	350	203,700			WYB00136
		枚	582	350	203,700	0	0	単－ 217号
パネル付属部材（材料費）	標準ﾊﾟﾈﾙ用 連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む		489	1,700	831,300			WYB00137
		組	489	1,700	831,300	0	0	単－ 218号
連結プレート（材料費）			183	220	40,260			WYB00138
		枚	183	220	40,260	0	0	単－ 219号

678m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第　34号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボルト（材料費）	座金付 M10	個	298 298	70 70	20,860 20,860	0	0	WYB00139 単－ 220号
くさび（天端標準パネル用）（材料費）	60×40×10	個	300 300	40 40	12,000 12,000	0	0	WYB00140 単－ 221号
連結金具（材料費）	亜鉛ﾒｯｷ鉄線	組	331 331	580 580	191,980 191,980	0	0	WYB00141 単－ 222号
固定ピン（材料費）	D10×200mm	本	1,285 1,285	120 120	154,200 154,200	0	0	WYB00142 単－ 223号
合　計					22,667,300 22,667,300		0	

3,222m2当たり内訳書

補強材取付

第　35号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))			3,222	247.3	796,800			CB222280
		m２	3,222	247.3	796,800	0	0	
ジオグリッド（材料費）	T-76kN/m		1,293	1,810	2,340,330			WYB00144
		m２	1,293	1,810	2,340,330	0	0	単－ 224号
ジオグリッド（材料費）	T-93kN/m		851	2,100	1,787,100			WYB00145
		m２	851	2,100	1,787,100	0	0	単－ 225号
ジオグリッド（材料費）	T-139kN/m		764	2,670	2,039,880			WYB00146
		m２	764	2,670	2,039,880	0	0	単－ 226号
ジオグリッド（材料費）	T-185kN/m		314	3,190	1,001,660			WYB00147
		m２	314	3,190	1,001,660	0	0	単－ 227号
合　計					7,278,152			
					7,278,152		0	

182m当たり内訳書

基盤排水層

第　36号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		295	383.9	113,250			CB210520
		m３	295	383.9	113,250	0	0	
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量(ﾛｽ率1.2)		354	3,000	1,062,000			WYB00148
		m３	354	3,000	1,062,000	0	0	単－ 228号
合　計					1,073,800			
					1,073,800		0	

190m当たり内訳書

壁面上端処理

第　37号内訳書　　(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	42.6 42.6	39,550 39,550	1,684,830 1,684,830	0	0	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	4.26 4.26	176,500 176,500	751,890 751,890	0	0	WB810010 単－ 197号
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	278 278	8,790 8,790	2,443,620 2,443,620	0	0	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	12.2 12.2	3,877 3,877	47,299 47,299	0	0	CB224710
合　計					4,502,277 4,502,277		0	

190m当たり内訳書

足場

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去［砂防］			190	2,803	532,570			WB330340
		m	190	2,803	532,570	0	0	単－ 198号
合　計					486,597			
					486,597		0	

420/0m3当たり内訳書

床掘り

第　39号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		419	311.7	130,602			CB210030
		m３	419	311.7	130,602	0	0	
合　計					119,328			
					0		-119,328	

0/380m3当たり内訳書

床掘り

第　40号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	383	311.7	119,381	383	119,381	
合　計					0 119,381		119,381	
変更積算金額					0 109,075		109,075	円／m3

100/0m3当たり内訳書

床掘り

第　41号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		98.6	270.8	26,700			CB210030
		m３	98.6	270.8	26,700	0	0	
合　計					24,395			
					0		-24,395	

0/100m3当たり内訳書

床掘り

第　42号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	100	270.8	27,080	100	27,080	
合　計					0 27,080		27,080	
変更積算金額					0 24,742		24,742	円／m3

250/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　43号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		246	3,128	769,488			CB210410
		m３	246	3,128	769,488	0	0	
合　計					703,064 0		-703,064	

0/220m3当たり内訳書

埋戻し

第　44号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	219	3,128	685,032	219	685,032	
合　計					0 685,032		685,032	
変更積算金額					0 625,898		625,898	円／m3

80/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　45号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		80.6	2,000	161,200			CB210410
		m３	80.6	2,000	161,200	0	0	
合　計					147,284			
					0		-147,284	

0/80m3当たり内訳書

埋戻し

第　46号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	81.6	2,000	163,200	81.6	163,200	
合　計					0 163,200		163,200	
変更積算金額					0 149,111		149,111	円／m3

220/0m2当たり内訳書

基面整正

第　47号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			216	424.4	91,670			CB210080
		m２	216	424.4	91,670	0	0	
合　計					83,756			
					0		-83,756	

0/190m2当たり内訳書

基面整正

第　48号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	193	424.4	81,909	193	81,909	
合　計					0			
					81,909		81,909	
変更積算金額					0			
					74,837		74,837	円／m2

150/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　49号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	155 155	957 957	148,335 148,335	0	0	CB210110
合　計					135,530 0		-135,530	

0/150m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　50号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	0 149	0 957	0 142,593	149	142,593	CB210110
合　計					0 142,593		142,593	
変更積算金額					0 130,283		130,283	円／m3

0/150m3当たり内訳書

整地

第　51号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	0 149	0 110	0 16,390	149	16,390	CB210610
合　計					0 16,390		16,390	
変更積算金額					0 14,976		14,976	円／m3

104m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ
第　52号内訳書　　(小段排水)(1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		7	11,040	77,280			WB240720
		m２	7	11,040	77,280	0	0	単－ 271号
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20)　(高炉)　無し 5m3/100m2 有り		104	5,377	559,208			WB240730
		m２	104	5,377	559,208	0	0	単－ 272号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		104	191.9	19,957			WB240740
		m２	104	191.9	19,957	0	0	単－ 273号
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 有		58	1,622	94,076			WB811120
		m２	58	1,622	94,076	0	0	単－ 146号
合　計					685,734			
					685,734		0	

19m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ
第　53号内訳書　　(小段排水)(2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		0.17	11,040	1,876			WB240720
		m２	0.17	11,040	1,876	0	0	単－ 271号
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20)　(高炉)　無し 5m3/100m2 有り	m２	18.7	5,377	100,549	0	0	WB240730 単－ 272号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m２	18.7	191.9	3,588	0	0	WB240740 単－ 273号
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 有	m２	11.9	1,622	19,301	0	0	WB811120 単－ 146号
合　計					114,496		0	
					114,496			

13m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　54号内訳書　　（縦排水）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		3.9	12,090	47,151			WB240720
		m２	3.9	12,090	47,151	0	0	単－ 274号
コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20)　(高炉)　無し 5m3/100m2 無し		13.1	6,375	83,512			WB240730
		m２	13.1	6,375	83,512	0	0	単－ 275号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		13.1	191.9	2,513			WB240740
		m２	13.1	191.9	2,513	0	0	単－ 273号
合　計					121,680			
					121,680		0	

69/0m当たり内訳書

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

第　55号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無		69	1,366	94,254			WB810530
		m	69	1,366	94,254	0	0	単－ 282号
合　計					86,139 0		-86,139	

0/80m当たり内訳書

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

第　56号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	m	0 80	0 1,366	0 109,280	80	109,280	WB810530 単ー 283号
合　計					0 109,280		109,280	
変更積算金額					0 99,871		99,871	円／m

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　57号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		25	3,128	78,200			CB210410
		m３	25	3,128	78,200	0	0	
合　計					71,449			
					0		-71,449	

0/60m3当たり内訳書

埋戻し

第　58号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	57.8	3,128	180,798	57.8	180,798	
合　計					0 180,798		180,798	
変更積算金額					0 165,189		165,189	円／m3

60/0m当たり内訳書

舗装版切断

第　59号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		59.9	713.7	42,750			CB430510
		m	59.9	713.7	42,750	0	0	
合　計					39,069			
					0		-39,069	

0/63m当たり内訳書

舗装版切断

第　60号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	62.9	713.7	44,891	62.9	44,891	
合　計					0			
					44,891		44,891	
変更積算金額					0			
					41,025		41,025	円／m

0.81/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　61号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0.81 0.81	1,006 1,006	814 814	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	0.81 0.81	10,020 10,020	8,116 8,116	0	0	CB010420
合　計					8,159 0		-8,159	

0/0.99t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　62号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0 0.99	0 1,006	0 995	0.99	995	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	0 0.99	0 10,020	0 9,919	0.99	9,919	CB010420
合　計					0 10,914		10,914	
変更積算金額					0 9,971		9,971	円／t

0/8.32t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　63号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0 8.32	0 1,063	0 8,844	8.32	8,844	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 8.32	0 10,580	0 88,025	8.32	88,025	CB010420
合　計					0 96,869		96,869	
変更積算金額					0 88,505		88,505	円／t

一式当たり内訳書

労務費

第　64号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			10	4,131	41,310			WYB00082
		時間	10	4,131	41,310	0	0	単－ 296号
特殊作業員（昼間）			10	3,723	37,230			WYB00083
		時間	10	3,723	37,230	0	0	単－ 297号
普通作業員（昼間）			10	2,652	26,520			WYB00084
		時間	10	2,652	26,520	0	0	単－ 298号
運転手（特殊）（昼間）			10	3,799	37,990			WYB00085
		時間	10	3,799	37,990	0	0	単－ 299号
運転手（一般）（昼間）			10	3,480	34,800			WYB00086
		時間	10	3,480	34,800	0	0	単－ 300号
合　計					162,538			
					162,538		0	

一式当たり内訳書

機械費

第　65号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（損料）	山積0.28m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)		10	2,626	26,260			WYB00101
		時間	10	2,626	26,260	0	0	単－ 301号
バックホウ（損料）	山積0.45m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)		10	3,780	37,800			WYB00099
		時間	10	3,780	37,800	0	0	単－ 302号
ダンプトラック（損料）	10t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費:良好		10	6,050	60,500			WYB00097
		時間	10	6,050	60,500	0	0	単－ 303号
ダンプトラック（損料）	4t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費:良好		10	2,704	27,040			WYB00095
		時間	10	2,704	27,040	0	0	単－ 304号
ダンプトラック（損料）	2t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費:良好		10	1,788	17,880			WYB00093
		時間	10	1,788	17,880	0	0	単－ 305号
ライトバン［二輪駆動］（損料）	乗車定員5名 排気量1500cc(燃料含む)		10	1,002	10,020			WYB00091
		時間	10	1,002	10,020	0	0	単－ 306号
トラック（クレーン装置付）（損料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t(燃料含む)		10	3,012	30,120			WYB00089
		時間	10	3,012	30,120	0	0	単－ 307号
トラック（クレーン装置付）（損料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t(燃料含む)		10	2,252	22,520			WYB00087
		時間	10	2,252	22,520	0	0	単－ 308号
合　計					212,154			
					212,154		0	

一式当たり内訳書

材料費

第　66号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャラン	RC-40		10	3,000	30,000			WYB00088
		m３	10	3,000	30,000	0	0	単－ 309号
生コンクリート	18-8-25(20)高炉		10	23,500	235,000			WYB00090
		m３	10	23,500	235,000	0	0	単－ 310号
合　計					242,185			
					242,185		0	

0/580m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　67号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	585	252	147,420	585	147,420	
合　計					0 147,420		147,420	
変更積算金額					0 134,694		134,694	円／m3

0/300m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　68号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	岩塊･玉石 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	297	300.4	89,218	297	89,218	
合　計					0 89,218		89,218	
変更積算金額					0 81,516		81,516	円／m3

0/580m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　69号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 6.5km以下	ｍ３	0 585	0 1,635	0 956,475	585	956,475	CB210110
合　計					0 956,475		956,475	
変更積算金額					0 873,910		873,910	円／m3

0/300m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　70号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	ｍ３	0 297	0 1,340	0 397,980	297	397,980	CB210110
合　計					0 397,980		397,980	
変更積算金額					0 363,625		363,625	円／m3

0/65m2当たり内訳書

敷鉄板

第　71号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 211日 有 570日 無	枚	0 14	0 7,174	0 100,436	14	100,436	WB253630 単－ 311号
合　計					0 100,436		100,436	
変更積算金額					0 91,766		91,766	円／m2

26/0袋当たり内訳書

土のう
第　72号内訳書　　（大型土のう）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		26	1,072	27,872			WB252730
		袋	26	1,072	27,872	0	0	単－ 312号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		21.7	252	5,468			CB210020
		m３	21.7	252	5,468	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		21.7	957	20,766			CB210110
		m３	21.7	957	20,766	0	0	
合　計					49,435			
					0		-49,435	

0/222袋当たり内訳書

土のう
第　73号内訳書　　(大型土のう)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	222	1,072	237,984	222	237,984	単－ 313号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	185	252	46,620	185	46,620	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	185	957	177,045	185	177,045	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CB210610
		m３	185	110	20,350	185	20,350	
合　計					0 481,999		481,999	
変更積算金額					0 440,387		440,387	円／袋

1箇所当たり内訳書

仮設桝

第　74号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	0.15 0.15	32,210 32,210	4,831 4,831	0	0	CB240010
合　計					4,415 4,415		0	

0/1.87t当たり内訳書

現場発生品運搬
第　75号内訳書　　(支給品)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0 1.87	0 1,063	0 1,987	1.87	1,987	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 1.87	0 10,580	0 19,784	1.87	19,784	CB010420
合　計					0 21,771		21,771	
変更積算金額					0 19,891		19,891	円／t

120人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　76号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			120	15,300	1,836,000			WB010212
		人日	120	15,300	1,836,000	0	0	単－ 314号
合　計					1,677,513 1,677,513		0	

1/0回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　77号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1 1	2,136,000 2,136,000	2,136,000 2,136,000	0	0	WB010350 単－ 315号
合　計					1,952,109 0		-1,952,109	

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　78号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単－ 316号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単－ 317号
合　計					1,047,339			
					1,047,339		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　79号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	5675千円	式	0 1		0 5,675,000	1	5,675,000	WB010610 単ー 318号
合　計					0 5,675,000		5,675,000	
変更積算金額					0 5,675,000		5,675,000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　80号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1	63,170	63,170			WYB00092
		工事	1	63,170	63,170	0	0	単－ 319号
合　計					57,731			
					57,731		0	

一式当たり内訳書

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

第　81号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		2	7,500	15,000			WYB00105
		検体	2	7,500	15,000	0	0	単－ 320号
合　計					13,708 13,708		0	

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第　82号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50KN以内		1	186,000	186,000			WYB00113
		箇所	1	186,000	186,000	0	0	単－ 321号
平板載荷試験	100KN以内		2	236,000	472,000			WYB00111
		箇所	2	236,000	472,000	0	0	単－ 322号
平板載荷試験	100KNを超え150KN以内		1	180,000	180,000			WYB00109
		箇所	1	180,000	180,000	0	0	単－ 323号
合　計					765,855			
					0		-765,855	

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第　83号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50KN以内		0	0	0			WYB00149
		箇所	1	186,000	186,000	1	186,000	単－ 324号
平板載荷試験	100KN以内		0	0	0			WYB00150
		箇所	4	236,000	944,000	4	944,000	単－ 325号
平板載荷試験	100KNを超え150KN以内		0	0	0			WYB00151
		箇所	1	180,000	180,000	1	180,000	単－ 326号
合　計					0 1,310,000		1,310,000	
変更積算金額					0 1,197,219		1,197,219	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	1,215 1,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	1,330 1,330	1,330 1,330	CB210100
計					1,330 1,330	
単価					1,330 1,330	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	0 1	0 1,848	0 1,848	CB210100
計					0 1,848	
単価					0 1,848	円／m3
変更積算単価					1,689	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1 1	単価	3,499 3,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	3,829 3,829	3,829 3,829	CB210100
計					3,829 3,829	
単価					3,829 3,829	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	230.3 230.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	252 252	252 252	CB210020
計					252 252	
単価					252 252	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	1,067 1,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下	ｍ３	1 1	1,168 1,168	1,168 1,168	CB210110
計					1,168 1,168	
単価					1,168 1,168	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	345.9 345.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1 1	378.6 378.6	378.6 378.6	CB210120
計					378.6 378.6	
単価					378.6 378.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1 1	単価	1,159 1,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 片切掘削	ｍ３	1 1	1,269 1,269	1,269 1,269	CB210120
計					1,269 1,269	
単価					1,269 1,269	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	230.3 230.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	252 252	252 252	CB210020
計					252 252	
単価					252 252	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	874.3 874.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	1 1	957 957	957 957	CB210110
計					957 957	
単価					957 957	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,264 5,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,760 5,760	5,760 5,760	CB210510
計					5,760 5,760	
単価					5,760 5,760	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	826.6 826.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	904.5 904.5	904.5 904.5	CB210510
計					904.5 904.5	
単価					904.5 904.5	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	230.3 230.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	252 252	252 252	CB210020
計					252 252	
単価					252 252	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	874.3 874.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	1 1	957 957	957 957	CB210110
計					957 957	
単価					957 957	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	242.9 242.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	265.8 265.8	265.8 265.8	CB210570
計					265.8 265.8	
単価					265.8 265.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	230.3 230.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	252 252	252 252	CB210020
計					252 252	
単価					252 252	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	874.3 874.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	1 1	957 957	957 957	CB210110
計					957 957	
単価					957 957	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	1,067 1,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下	ｍ３	1 1	1,168 1,168	1,168 1,168	CB210110
計					1,168 1,168	
単価					1,168 1,168	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,363 5,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,869 5,869	5,869 5,869	CB210520
計					5,869 5,869	
単価					5,869 5,869	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	230.3 230.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	252 252	252 252	CB210020
計					252 252	
単価					252 252	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	874.3 874.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	1 1	957 957	957 957	CB210110
計					957 957	
単価					957 957	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	ｍ２	0 1	0 3,844	0 3,844	CB220010
計					0 3,844	
単価					0 3,844	円／m2
変更積算単価					3,513	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	824.6 824.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	902.3 902.3	902.3 902.3	CB220070
計					902.3 902.3	
単価					902.3 902.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1 1	単価	993 993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 軟岩I	ｍ２	1 1	1,087 1,087	1,087 1,087	CB220070
計					1,087 1,087	
単価					1,087 1,087	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	519.1 519.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1 1	568 568	568 568	CB220070
計					568 568	
単価					568 568	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 19.1t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用 ﾌﾚｺﾝ)	単位	m2	数量	1 1	単価	4,527 4,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1m以下 19.1t/100m2	ｍ２	1 1	4,955 4,955	4,955 4,955	CB211410
計					4,955 4,955	
単価					4,955 4,955	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 20.3t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用 ﾌﾚｺﾝ)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 4,741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1m以下 20.3t/100m2	ｍ２	0 1	0 5,189	0 5,189	CB211410
計					0 5,189	
単価					0 5,189	円／m2
変更積算単価					4,741	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 59.4t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用 ﾌﾚｺﾝ)	単位	m2	数量	1 1	単価	12,420 12,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1mを超え2m以下 59.4t/100m2		1	13,590	13,590	CB211410
		ｍ２	1	13,590	13,590	
計					13,590 13,590	
単価					13,590 13,590	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 57.2t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用 ﾌﾚｺﾝ)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 12,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1mを超え2m以下 57.2t/100m2		0	0	0	CB211410
		ｍ２	1	13,170	13,170	
計					0 13,170	
単価					0 13,170	円／m2
変更積算単価					12,040	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	土質改良(ﾊﾞｯｸﾎｳ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(ﾌﾚｺﾝ) 添加量30kg/m3	単位	m3	数量	1 1	単価	1,677 1,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質改良（バックホウ混合）	石灰系固化材 粉じん抑制型(ﾌﾚｺﾝ) 添加量30kg/m3	ｍ３	1 1	1,836 1,836	1,836 1,836	WYB00071 単－ 151号
計					1,836 1,836	
単価					1,836 1,836	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	中層混合処理	改良深度 2.7～4.0m ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ)	単位	m3	数量	1 1	単価	7,839 7,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	2m＜L≦5m 1,000m3未満 250kg/m3 有	ｍ３	1 1	8,578 8,578	8,578 8,578	WB223410 単－ 152号
計					8,578 8,578	
単価					8,578 8,578	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	人工張芝	ﾜﾗ付 幅100cm	単位	m2	数量	1 1	単価	653.1 653.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		ｍ２	1 1	714.7 714.7	714.7 714.7	CB220910
計					714.7 714.7	
単価					714.7 714.7	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	高炉 厚8cm	単位	m2	数量	1 1	単価	7,757 7,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 無	ｍ２	1 1	8,488 8,488	8,488 8,488	WB810810 単－ 153号
計					8,488 8,488	
単価					8,488 8,488	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1 1	単価	1,055 1,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め		1 ｍ３	1 1	1,155 1,155	1,155 1,155	CB222270
計					1,155 1,155	
単価					1,155 1,155	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	採取土盛土材	土砂(改良土)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,104 1,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	252 252	252 252	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	1 1	957 957	957 957	CB210110
計					1,209 1,209	
単価					1,209 1,209	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	水平排水材	W=300mm	単位	m	数量	1 1	単価	388.4 388.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平排水材（材料費）	W=300mm	m	1 1	425 425	425 425	WYB00014 単－ 173号
計					425 425	
単価					425 425	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	吸出し防止材(基盤排水層)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm	単位	m2	数量	1 1	単価	496.4 496.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1 1	543.2 543.2	543.2 543.2	CB224720
計					543.2 543.2	
単価					543.2 543.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	砕石投入	4号 30-20mm	単位	m3	数量	1 1	単価	5,814 5,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石投入		ｍ３	1 1	1,912 1,912	1,912 1,912	CB222290
単粒度砕石（材料費）	4号 30-20mm	ｍ３	1 1	4,450 4,450	4,450 4,450	WYB00036 単－ 195号
計					6,362 6,362	
単価					6,362 6,362	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	まき出し･敷均し、締固め		単位	m3	数量	1 1	単価	1,086 1,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	ｍ３	1 1	1,189 1,189	1,189 1,189	CB222230
計					1,189 1,189	
単価					1,189 1,189	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	採取土盛土材	土砂(改良土)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,104 1,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 （ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	252 252	252 252	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	1 1	957 957	957 957	CB210110
計					1,209 1,209	
単価					1,209 1,209	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	吸出し防止材(基盤排水層)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm	単位	m2	数量	1 1	単価	496.4 496.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1 1	543.2 543.2	543.2 543.2	CB224720
計					543.2 543.2	
単価					543.2 543.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	吸出し防止材(天端工)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=3.0mm	単位	m2	数量	1 1	単価	960 960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1 1	1,051 1,051	1,051 1,051	CB224720
計					1,051 1,051	
単価					1,051 1,051	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	水平排水材	W=300mm	単位	m	数量	1 1	単価	388.4 388.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平排水材（材料費）	W=300mm	m	1 1	425 425	425 425	WYB00038 単－ 173号
計					425 425	
単価					425 425	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	排水管敷設 (縦断管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 有孔管 管径 150ｍｍ	単位	m	数量	10 10	単価	3,953 3,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用		10	2,118	21,180	CB222770
		m	10	2,118	21,180	
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		2	11,040	22,080	CB222780
		ｍ３	2	11,040	22,080	
計					43,260 43,260	
単価					4,326 4,326	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	排水管敷設 (横断管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 無孔管 管径 150ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	1,935 1,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用		1	2,118	2,118	CB222770
		m	1	2,118	2,118	
計					2,118 2,118	
単価					2,118 2,118	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	吸出し防止材(排水管敷設)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm	単位	m2	数量	1 1	単価	496.4 496.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1 1	543.2 543.2	543.2 543.2	CB224720
計					543.2 543.2	
単価					543.2 543.2	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1 1	単価	1,055 1,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め		ｍ３	1 1	1,155 1,155	1,155 1,155	CB222270
計					1,155 1,155	
単価					1,155 1,155	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	採取土盛土材	土砂(改良土)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,104 1,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 （ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	252 252	252 252	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	1 1	957 957	957 957	CB210110
計					1,209 1,209	
単価					1,209 1,209	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	水平排水材	W=300mm	単位	m	数量	1 1	単価	388.4 388.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平排水材 （材料費）	W=300mm	m	1 1	425 425	425 425	WYB00043 単－ 173号
計					425 425	
単価					425 425	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	吸出し防止材(基盤排水層)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm	単位	m2	数量	1 1	単価	496.4 496.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1 1	543.2 543.2	543.2 543.2	CB224720
計					543.2 543.2	
単価					543.2 543.2	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	排水管敷設 (縦断管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 有孔管 管径 150ｍｍ	単位	m	数量	10 10	単価	3,953 3,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用	m	10 10	2,118 2,118	21,180 21,180	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	ｍ３	2 2	11,040 11,040	22,080 22,080	CB222780
計					43,260 43,260	
単価					4,326 4,326	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	排水管敷設 (横断管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 無孔管 管径 150ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	1,935 1,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用		1	2,118	2,118	CB222770
		m	1	2,118	2,118	
計					2,118 2,118	
単価					2,118 2,118	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	吸出し防止材(排水管敷設)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm	単位	m2	数量	1 1	単価	496.4 496.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置			1	543.2	543.2	CB224720
		ｍ２	1	543.2	543.2	
計					543.2 543.2	
単価					543.2 543.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	排水ﾏｯﾄ	t=30mm W=250mm 面状系 全透水	単位	m	数量	1 1	単価	2,884 2,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水マット設置		1 m	1 1	3,156 3,156	3,156 3,156	WYB00049 単－ 208号
計					3,156 3,156	
単価					3,156 3,156	 円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	砕石投入	4号 30-20mm	単位	m3	数量	1 1	単価	5,814 5,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石投入		1 ｍ３	1 1	1,912 1,912	1,912 1,912	CB222290
単粒度砕石 （材料費）	4号 30-20mm	1 ｍ３	1 1	4,450 4,450	4,450 4,450	WYB00062 単－ 195号
計					6,362 6,362	
単価					6,362 6,362	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	まき出し･敷均し、締固め		単位	m3	数量	1 1	単価	1,086 1,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）		1	1,189	1,189	CB222230
		ｍ３	1	1,189	1,189	
計					1,189 1,189	
単価					1,189 1,189	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	採取土盛土材	土砂(改良土)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,104 1,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1	252	252	CB210020
		ｍ３	1	252	252	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		1	957	957	CB210110
		ｍ３	1	957	957	
計					1,209 1,209	
単価					1,209 1,209	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	吸出し防止材(基盤排水層)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm	単位	m2	数量	1 1	単価	496.4 496.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1 1	543.2 543.2	543.2 543.2	CB224720
計					543.2 543.2	
単価					543.2 543.2	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	吸出し防止材(天端工)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=3.0mm	単位	m2	数量	1 1	単価	960 960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1 1	1,051 1,051	1,051 1,051	CB224720
計					1,051 1,051	
単価					1,051 1,051	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	水平排水材	W=300mm	単位	m	数量	1 1	単価	388.4 388.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平排水材（材料費）	W=300mm		1	425	425	WYB00072
		m	1	425	425	単－ 173号
計					425 425	
単価					425 425	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	排水管敷設 （縦断管）	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 有孔管 管径 150ｍｍ	単位	m	数量	10 10	単価	3,953 3,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用		10	2,118	21,180	CB222770
		m	10	2,118	21,180	
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		2	11,040	22,080	CB222780
		ｍ３	2	11,040	22,080	
計					43,260 43,260	
単価					4,326 4,326	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	排水管敷設 (横断管)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 無孔管 管径 150ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	1,935 1,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用		1	2,118	2,118	CB222770
		m	1	2,118	2,118	
計					2,118 2,118	
単価					2,118 2,118	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	吸出し防止材(排水管敷設)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm	単位	m2	数量	1 1	単価	496.4 496.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置			1	543.2	543.2	CB224720
		ｍ２	1	543.2	543.2	
計					543.2 543.2	
単価					543.2 543.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	排水ﾏｯﾄ	t=30mm W=250mm 面状系 全透水	単位	m	数量	1 1	単価	2,884 2,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水マット設置		 m	1 1	3,156 3,156	3,156 3,156	WYB00094 単－ 208号
計					3,156 3,156	
単価					3,156 3,156	 円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300(道路用)	単位	m	数量	1 1	単価	12,063 12,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	 m	1 1	13,200 13,200	13,200 13,200	WB821410 単－ 229号
計					13,200 13,200	
単価					13,200 13,200	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300(道路用)(流用品)	単位	m	数量	1 1	単価	3,831 3,831

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	 m	1 1	4,193 4,193	4,193 4,193	WB821410 単－ 230号
計					4,193 4,193	
単価					4,193 4,193	 円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋側溝)	600×600(縦断用)	単位	m	数量	1 1	単価	44,678 44,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	 m	1 1	48,900 48,900	48,900 48,900	WB821410 単－ 231号
計					48,900 48,900	
単価					48,900 48,900	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋側溝)	600×600(流用品)	単位	m	数量	1 1	単価	6,022 6,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	6,592	6,592	WB821410
	1000を超え2000kg/個以下 無し 無し					
	有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	6,592	6,592	単－ 232号
計					6,592 6,592	
単価					6,592 6,592	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	可変深溝側溝	300×300(縦断用)	単位	m	数量	0 10	単価	0 34,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可変深溝側溝据付	長さ2000㎜ 幅300㎜ 高さ300㎜	m	0 10	0 9,871	0 98,710	WYB00009 単－ 233号
可変深溝側溝（縦断用）（材料費）	300×300×2000	個	0 5	0 55,000	0 275,000	WYB00011 単－ 234号
計					0 373,710	
単価					0 37,380	円／m
変更積算単価					34,150	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	側溝蓋 (落蓋側溝)	600用(縦断用) 防音蓋 L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	8,839 8,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	9,675 9,675	9,675 9,675	WB821430 単－ 235号
計					9,675 9,675	
単価					9,675 9,675	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	側溝蓋 (落蓋側溝)	600用(縦断用) 集水蓋 L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	25,473 25,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	27,880 27,880	27,880 27,880	WB821430 単－ 236号
計					27,880 27,880	
単価					27,880 27,880	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	側溝蓋 (落蓋側溝)	600用(流用品) 防音蓋 L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	798.7 798.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	874.2 874.2	874.2 874.2	WB821430 単－ 237号
計					874.2 874.2	
単価					874.2 874.2	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	側溝蓋 (落蓋側溝)	600用(流用品) 集水蓋 L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	798.7 798.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	874.2 874.2	874.2 874.2	WB821430 単－ 238号
計					874.2 874.2	
単価					874.2 874.2	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	側溝蓋 (可変深溝側溝)	600用(流用品) 集水蓋 L=500	単位	枚	数量	0 1	単価	0 4,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 5,395	0 5,395	WB821430 単－ 239号
計					0 5,395	
単価					0 5,395	円／枚
変更積算単価					4,930	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	暗渠排水管	波状管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ300 ｼﾝｸﾞﾙ構造	単位	m	数量	1 1	単価	4,840 4,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200～400㎜ 要 全ての費用	m	1 1	5,297 5,297	5,297 5,297	CB222770
計					5,297 5,297	
単価					5,297 5,297	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	暗渠排水管 (露出管)	波状管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ300 ｼﾝｸﾞﾙ構造	単位	m	数量	0 1	単価	0 4,344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管（露出管）	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ300 ｼﾝｸﾞﾙ構造		0	0	0	WYB00039
		m	1	433.1	433.1	単－ 240号
高密度ポリエチレン管（材料費）	無孔 ｼﾝｸﾞﾙ　φ300		0	0	0	WYB00044
		m	1	4,320	4,320	単－ 241号
計					0 4,753.1	
単価					0 4,754	円／m
変更積算単価					4,344	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	横断暗渠	300型 T-25 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	32,973 32,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断暗渠据付	長さ2000mm 内空幅300mm以上400mm以下		10	13,430	134,300	WYB00073
		m	10	13,430	134,300	単－ 242号
横断暗渠（材料費）	300型 T-25 L=2000		5	45,300	226,500	WYB00076
		個	5	45,300	226,500	単－ 243号
計					360,800 360,800	
単価					36,080 36,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	重圧管	800型	単位	m	数量	10 10	単価	91,916 91,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 800mm 2m/個 全ての費用	m	10 10	94,860 94,860	948,600 948,600	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.13 0.13	92,070 92,070	11,969.1 11,969.1	CB240060
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0.87 0.87	39,860 39,860	34,678.2 34,678.2	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	2 2	5,003 5,003	10,006 10,006	CB240210
計					1,005,253.3 1,005,253.3	
単価					100,600 100,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	現場打ち集水桝 (A)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×600(蓋なし) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	48,409 48,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設		1	52,970	52,970	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	52,970	52,970	
計					52,970 52,970	
単価					52,970 52,970	円／箇所

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	現場打ち集水桝 (A)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	40,210 40,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設		1	44,010	44,010	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	44,010	44,010	
計					44,010 44,010	
単価					44,010 44,010	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	現場打ち集水桝 (C)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×1000(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	62,904 62,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1 1	68,830 68,830	68,830 68,830	CB222950
計					68,830 68,830	
単価					68,830 68,830	円／箇所

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	現場打ち集水桝 (D)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×1000(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	62,904 62,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1 1	68,830 68,830	68,830 68,830	CB222950
計					68,830 68,830	
単価					68,830 68,830	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	現場打ち集水桝 (E)	現場打材 18-8-25(高炉) 900×900×900(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	85,258 85,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	93,290 93,290	93,290 93,290	CB222950
計					93,290 93,290	
単価					93,290 93,290	 円／箇所

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	現場打ち集水桝 (F)	現場打材 18-8-25(高炉) 900×900×900(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	85,258 85,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	93,290 93,290	93,290 93,290	CB222950
計					93,290 93,290	
単価					93,290 93,290	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	現場打ち集水桝 (G)	現場打材 18-8-25(高炉) 900×900×900(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	85,258 85,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設		1	93,290	93,290	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	93,290	93,290	
計					93,290 93,290	
単価					93,290 93,290	円／箇所

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	現場打ち集水桝 (H)	現場打材 18-8-25(高炉) 1000×1000×1320(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	157,335 157,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.22m3を超え1.29m3以下		1	172,200	172,200	CB222950
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	172,200	172,200	
計					172,200 172,200	
単価					172,200 172,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	現場打ち集水桝 (I)	現場打材 18-8-25(高炉) 1000×1000×1400(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	173,416 173,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	189,800 189,800	189,800 189,800	CB222950
計					189,800 189,800	
単価					189,800 189,800	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (A)	500×500×600(蓋なし)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 63,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 9,226	0 9,226	CB222800
プレキャスト集水桝（A）（材料費）	500×500×600(鋼製蓋無し)	基	0 1	0 59,100	0 59,100	WYB00003 単－ 244号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.04	0 39,020	0 1,560.8	CB240010
計					0 69,886.8	
単価					0 69,890	円／箇所
変更積算単価					63,860	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (A)	500×500×500(鋼製蓋)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 93,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 9,226	0 9,226	CB222800
プレキャスト集水桝（A）（材料費）	500×500×500(鋼製蓋 ｸﾞﾘｯﾌﾟ材)	基	0 1	0 91,400	0 91,400	WYB00005 単－ 245号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.04	0 39,020	0 1,560.8	CB240010
計					0 102,186.8	
単価					0 102,200	円／箇所
変更積算単価					93,380	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (C)	500×500×1000(鋼製蓋)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 134,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 11,570	0 11,570	CB222800
プレキャスト集水桝（C）（材料費）	500×500×1150(鋼製蓋 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ材)	基	0 1	0 134,000	0 134,000	WYB00004 単－ 246号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.04	0 39,020	0 1,560.8	CB240010
計					0 147,130.8	
単価					0 147,200	円／箇所
変更積算単価					134,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (D)	500×500×1000(鋼製蓋)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 135,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 11,570	0 11,570	CB222800
プレキャスト集水桝（D）（材料費）	500×500×1150(鋼製蓋 ｸﾞﾘｯﾌﾟ材)	基	0 1	0 135,000	0 135,000	WYB00007 単－ 247号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.04	0 39,020	0 1,560.8	CB240010
計					0 148,130.8	
単価					0 148,200	円／箇所
変更積算単価					135,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (E)	900×900×900(鋼製蓋)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 265,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝設置	組立式 1550kg/基	基	0 1	0 19,720	0 19,720	WYB00006 単－ 248号
プレキャスト集水桝（Ｅ）（材料費）	900×900×200･900×900×850(鋼製蓋 ｸﾞﾘｯﾌﾟ材)	基	0 1	0 266,000	0 266,000	WYB00010 単－ 249号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.12	0 39,020	0 4,682.4	CB240010
計					0 290,402.4	
単価					0 290,500	円／箇所
変更積算単価					265,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (F)	900×900×900(鋼製蓋)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 265,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝設置	組立式 1550kg/基	基	0 1	0 19,720	0 19,720	WYB00012 単－ 248号
プレキャスト集水桝（Ｆ）（材料費）	900×900×200･900×900×850(鋼製蓋 ｸﾞﾘｯﾌﾟ材)	基	0 1	0 266,000	0 266,000	WYB00015 単－ 250号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.12	0 39,020	0 4,682.4	CB240010
計					0 290,402.4	
単価					0 290,500	円／箇所
変更積算単価					265,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (G)	900×900×900(鋼製蓋)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 265,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝設置	組立式 1550kg/基	基	0 1	0 19,720	0 19,720	WYB00041 単－ 248号
プレキャスト集水桝（G） （材料費）	900×900×200･900×900×850(鋼製蓋 ｸﾞﾘｯﾌﾟ材)	基	0 1	0 266,000	0 266,000	WYB00040 単－ 251号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.12	0 39,020	0 4,682.4	CB240010
計					0 290,402.4	
単価					0 290,500	円／箇所
変更積算単価					265,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (H)	1000×1000×1320(鋼製蓋)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 478,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝設置	組立式 3500kg/基	基	0 1	0 36,750	0 36,750	WYB00046 単－ 252号
プレキャスト集水桝（H） （材料費）	1000×1000×750･1000×1000×720(鋼製蓋)	基	0 1	0 481,000	0 481,000	WYB00045 単－ 253号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.15	0 39,020	0 5,853	CB240010
計					0 523,603	
単価					0 523,700	円／箇所
変更積算単価					478,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (I)	1000×1000×1400(鋼製蓋)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 485,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝設置	組立式 3720kg/基	基	0 1	0 37,920	0 37,920	WYB00051 単－ 254号
プレキャスト集水桝（Ｉ）（材料費）	1000×1000×750･1000×1000×800(鋼製蓋)	基	0 1	0 488,000	0 488,000	WYB00050 単－ 255号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.15	0 39,020	0 5,853	CB240010
計					0 531,773	
単価					0 531,800	円／箇所
変更積算単価					485,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	蓋 (鋼製蓋)(流用品)	桝穴500×500用 T-25 並目 (ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)	単位	枚	数量	1 1	単価	20,818 20,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	874.2 874.2	874.2 874.2	WB821430 単－ 256号
グレーチング用受枠 (材料費)	T-25 桝穴500×500用(ﾎﾞﾙﾄ含む) ﾒｯｷ	枚	1 1	21,900 21,900	21,900 21,900	WYB00106 単－ 257号
計					22,774.2 22,774.2	
単価					22,780 22,780	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	蓋 (鋼製蓋)	桝穴500×500用 T-25 並目 (ﾎﾞﾙﾄ固定)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 335.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 367.2	0 367.2	WB821430 単－ 258号
計					0 367.2	
単価					0 367.2	円／枚
変更積算単価					335.6	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	蓋 (鋼製蓋)	桝穴500×500用 T-25 並目 すべり止め型(ﾎﾞﾙﾄ固定)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 335.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 367.2	0 367.2	WB821430 単－ 258号
計					0 367.2	
単価					0 367.2	円／枚
変更積算単価					335.6	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	蓋 (鋼製蓋)	桝穴900×900用 T-25 並目 すべり止め型(ﾎﾞﾙﾄ固定)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 874.2	0 874.2	WB821430 単－ 259号
計					0 874.2	
単価					0 874.2	円／枚
変更積算単価					799	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	蓋 (鋼製蓋)	桝穴900×900用 T-25 並目 (ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)	単位	枚	数量	1 1	単価	87,991 87,991

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	96,280 96,280	96,280 96,280	WB821430 単－ 260号
計					96,280 96,280	
単価					96,280 96,280	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	蓋 (鋼製蓋)(流用品)	桝穴900×900用 T-25 並目 (ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)	単位	枚	数量	1 1	単価	35,094 35,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	874.2 874.2	874.2 874.2	WB821430 単－ 261号
グレーチング用受枠 (材料費)	T-25 桝穴900×900用(ﾎﾞﾙﾄ含む) ﾒｯｷ	枚	1 1	37,520 37,520	37,520 37,520	WYB00107 単－ 262号
計					38,394.2 38,394.2	
単価					38,400 38,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	蓋（鋼製蓋）	桝穴1000×1000用 T-25 並目 (ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)	単位	組	数量	1 1	単価	156,969 156,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2 2	874.2 874.2	1,748.4 1,748.4	WB821430 単－ 263号
鋼製蓋（材料費）	1000×1000用 T-25 並目(ﾎﾞﾙﾄ固定・受枠(ﾒｯｷ)含む)	組	1 1	170,000 170,000	170,000 170,000	WYB00078 単－ 264号
計					171,748.4 171,748.4	
単価					171,800 171,800	 円／組

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	蓋（鋼製蓋）	桝穴1000×1000用 T-25 並目 すべり止め型(ﾎﾞﾙﾄ固定)	単位	組	数量	0 1	単価	0 1,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 2	0 874.2	0 1,748.4	WB821430 単－ 259号
計					0 1,748.4	
単価					0 1,749	 円／組
変更積算単価					1,598	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	蓋（鋼製蓋）	桝穴1000×1000用 T-25 並目 すべり止め型(ﾎﾞﾙﾄ固定)	単位	組	数量	0 1	単価	0 178,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 2	0 874.2	0 1,748.4	WB821430 単－ 259号
鋼製蓋（材料費）	1000×1000用 T-25 並目(ﾎﾞﾙﾄ固定) 2枚/組 ｸﾞﾘｯﾌﾟ型	組	0 1	0 193,500	0 193,500	WYB00048 単－ 265号
計					0 195,248.4	
単価					0 195,300	円／組
変更積算単価					178,500	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	足掛金物	W=300mm φ19mm	単位	個	数量	1 1	単価	1,982 1,982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物（材料費）	W=300mm φ19mm	個	1 1	2,170 2,170	2,170 2,170	WYB00002 単－ 266号
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	地下排水	波状管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ150 ｼﾝｸﾞﾙ構造	単位	m	数量	10 10	単価	3,953 3,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用	m	10 10	2,118 2,118	21,180 21,180	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	ｍ３	2 2	11,040 11,040	22,080 22,080	CB222780
計					43,260 43,260	
単価					4,326 4,326	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	吸出し防止材(地下排水)	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 496.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	0 1	0 543.2	0 543.2	CB224720
計					0 543.2	
単価					0 543.2	円／m2
変更積算単価					496.4	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	小段排水 (1)	300×300(水路用)	単位	m	数量	1 1	単価	9,669 9,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	1 1	10,580 10,580	10,580 10,580	WB821410 単－ 267号
計					10,580 10,580	
単価					10,580 10,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	縦排水	300×300(水路用)	単位	m	数量	1 1	単価	10,208 10,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	 m	1 1	11,170 11,170	11,170 11,170	WB821410 単－ 268号
計					11,170 11,170	
単価					11,170 11,170	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	蓋(縞鋼板蓋)	跳水防止版 300用 400×600×3.2 溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ固定(ﾎﾞﾙﾄ含む)	単位	枚	数量	1 1	単価	12,100 12,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	10,300 10,300	10,300 10,300	WB821430 単－ 269号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	4 4	690.4 690.4	2,761.6 2,761.6	CB224410
あと施工アンカー（材料費）	M6×50mm ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ	本	4 4	44 44	176 176	WYB00077 単－ 270号
計					13,237.6 13,237.6	
単価					13,240 13,240	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,492 1,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,633 1,633	1,633 1,633	CB410030
計					1,633 1,633	
単価					1,633 1,633	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	853.7 853.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	934.2 934.2	934.2 934.2	CB410040
計					934.2 934.2	
単価					934.2 934.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	表層(車道・路肩部)	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,977 1,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm		1	2,164	2,164	CB410260
	密粒度ギャップアスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ					
	PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,164	2,164	
計					2,164 2,164	
単価					2,164 2,164	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,015 1,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）			1	1,111	1,111	WYB00001
		ｍ２	1	1,111	1,111	単－ 276号
全仕上り厚(実数入力)=100 mm; 施工区分=1層施工;						
計					1,111 1,111	
単価					1,111 1,111	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40(高炉) t=100mm	単位	m2	数量	10 10	単価	3,043 3,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	33,300 33,300	33,300 33,300	CB240010
計					33,300 33,300	
単価					3,330 3,330	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	排水材設置(構造物背面排水材)	t=30mm W=400mm 面状系 全透水	単位	m	数量	1 1	単価	3,114 3,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水材設置（構造物背面排水材）		m	1 1	3,408 3,408	3,408 3,408	WB228510 単－ 277号
計					3,408 3,408	
単価					3,408 3,408	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	8,042 8,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	 m	1 1	8,800 8,800	8,800 8,800	WB810510 単－ 278号
計					8,800 8,800	
単価					8,800 8,800	 円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (流用品)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	1,334 1,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	 m	1 1	1,460 1,460	1,460 1,460	WB810540 単－ 279号
計					1,460 1,460	
単価					1,460 1,460	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	A種	単位	m	数量	10 10	単価	41,646 41,646

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト防護柵基礎設置	A種 H=520 B=1000		10	9,527	95,270	WYB00102
		m	10	9,527	95,270	単－ 280号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1.2	33,300	39,960	CB240010
		ｍ３	1.2	33,300	39,960	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		2	5,003	10,006	CB240210
		ｍ２	2	5,003	10,006	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		12	1,453	17,436	CB221110
		ｍ２	12	1,453	17,436	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.13	34,050	4,426.5	CB240010
		ｍ３	0.13	34,050	4,426.5	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0.31	9,780	3,031.8	CB240210
		ｍ２	0.31	9,780	3,031.8	
プレキャスト防護柵基礎（材料費）	A種 H=520 B=1000 L=2000 連結金具含む		5	57,100	285,500	WYB00098
		個	5	57,100	285,500	単－ 281号
計					455,630.3 455,630.3	
単価					45,570 45,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,881 7,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,624	8,624	WB824010
		ｍ３	1	8,624	8,624	単－ 284号
計					8,624 8,624	
単価					8,624 8,624	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	15,600 15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	17,070	17,070	WB824010
		ｍ３	1	17,070	17,070	単－ 285号
計					17,070 17,070	
単価					17,070 17,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	201.6 201.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	220.6 220.6	220.6 220.6	CB430310
計					220.6 220.6	
単価					220.6 220.6	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	201.6 201.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	220.6 220.6	220.6 220.6	CB430310
計					220.6 220.6	
単価					220.6 220.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ﾓﾙﾀﾙ吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工 t=3cm	単位	m2	数量	1 1	単価	766.5 766.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工 t=3cm		1	838.8	838.8	WYB00108
		ｍ２	1	838.8	838.8	単－ 286号
計					838.8 838.8	
単価					838.8 838.8	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工 t=8cm	単位	m2	数量	1 1	単価	717.5 717.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付法面取壊し	有り 機械施工		1	785.1	785.1	CB220710
		ｍ２	1	785.1	785.1	
計					785.1 785.1	
単価					785.1 785.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	U型側溝撤去	再利用撤去 300×300(道路用)	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	m	0 1	0 2,047	0 2,047	WB821410 単－ 287号
計					0 2,047	
単価					0 2,047	円／m
変更積算単価					1,870	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	U型側溝撤去 (落蓋側溝)	再利用撤去 600×600	単位	m	数量	1 1	単価	3,432 3,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し	m	1 1	3,215 3,215	3,215 3,215	WB821410 単－ 288号
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	542 542	542 542	WB821430 単－ 289号
計					3,757 3,757	
単価					3,757 3,757	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	蓋版撤去	600用 防音・集水蓋 L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	495.2 495.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	542 542	542 542	WB821430 単－ 289号
計					542 542	
単価					542 542	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	蓋版撤去	桝穴500×500用 T-25 並目	単位	枚	数量	1 1	単価	495.3 495.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	542 542	542 542	WB821430 単－ 289号
計					542 542	
単価					542 542	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	蓋版撤去	枡穴900×900用 T-25 並目	単位	枚	数量	1 1	単価	495.3 495.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	542 542	542 542	WB821430 単－ 289号
計					542 542	
単価					542 542	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	蓋版撤去	枡穴1000×1000用 T-25 並目	単位	組	数量	1 1	単価	990 990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2 2	542 542	1,084 1,084	WB821430 単－ 289号
計					1,084 1,084	
単価					1,084 1,084	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,489 2,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,724 2,724	2,724 2,724	CB227010
計					2,724 2,724	
単価					2,724 2,724	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,072 3,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,362 3,362	3,362 3,362	CB227010
計					3,362 3,362	
単価					3,362 3,362	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,845 4,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	5,302 5,302	5,302 5,302	CB227010
計					5,302 5,302	
単価					5,302 5,302	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,845 4,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	5,302 5,302	5,302 5,302	CB227010
計					5,302 5,302	
単価					5,302 5,302	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	殻運搬	ﾓﾙﾀﾙ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,534 3,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) 機械積込 無し 13.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,868 3,868	3,868 3,868	CB227010
計					3,868 3,868	
単価					3,868 3,868	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬		単位	t	数量	0 1	単価	0 1,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類(20km以下)	t	0 1	0 2,000	0 2,000	WYB00054 単－ 290号
計					0 2,000	
単価					0 2,000	円／t
変更積算単価					1,828	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,370 1,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	1,500 1,500	1,500 1,500	WB020051 単－ 291号
計					1,500 1,500	
単価					1,500 1,500	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,462 1,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	1,600 1,600	1,600 1,600	WB020051 単－ 292号
計					1,600 1,600	
単価					1,600 1,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,370 1,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	1,500 1,500	1,500 1,500	WB020051 単－ 293号
計					1,500 1,500	
単価					1,500 1,500	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	殻処分	ﾓﾙﾀﾙ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,727 1,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	1,890 1,890	1,890 1,890	WB020051 単－ 294号
計					1,890 1,890	
単価					1,890 1,890	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		単位	t	数量	0 1	単価	0 54,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	t	0 1	0 60,000	0 60,000	WYB00059 単－ 295号
計					0 60,000	
単価					0 60,000	円／t
変更積算単価					54,830	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	33,048	14,210	
型わく工		人	0.86	30,600	26,316	
普通作業員		人	0.52	21,216	11,032	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,182	
計					57,740	
単価					5,774	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,048	33,048	
普通作業員		人	2.9	21,216	61,526	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	23,500	142,175	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		151	
計					236,900	
単価					2,369	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	97.41

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	33,048	2,974	
普通作業員		人	0.31	21,216	6,576	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		191	
計					9,741	
単価					97.41	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	1,621.05	162,105	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					162,200	
単価					1,622	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	33,048	14,210	
型わく工		人	0.86	30,600	26,316	
普通作業員		人	0.52	21,216	11,032	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,182	
計					57,740	
単価					5,774	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,048	33,048	
普通作業員		人	3.2	21,216	67,891	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	23,500	142,175	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,986	
計					246,100	
単価					2,461	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	97.41

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	33,048	2,974	
普通作業員		人	0.31	21,216	6,576	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		191	
計					9,741	
単価					97.41	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	ラス張工［市場単価］	500m2以上1000m2未満 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,946

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	1,945.26	194,526	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					194,600	
単価					1,946	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	土質改良（バックホウ混合）	石灰系固化材 粉じん抑制型(ﾌﾚｺﾝ) 添加量30kg/m3	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,836 1,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6 0.6	33,048 33,048	19,828 19,828	
普通作業員		人	0.6 0.6	21,216 21,216	12,729 12,729	
石灰系固化材	粉じん抑制型 ﾌﾚｺﾝ	t	3.2 3.2	32,000 32,000	102,400 102,400	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付]運転	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	時間	4 4	12,140 12,140	48,560 48,560	WYB00074 単－ 327号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		83 83	
計					183,600 183,600	
単価					1,836 1,836	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	中層混合処理工	2m＜L≦5m 1,000m3未満 250kg/m3 有	単位	ｍ３	数量	100	単価	8,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.556	33,048	18,374	
特殊作業員		人	0.556	29,784	16,559	
普通作業員		人	1.111	21,216	23,570	
セメント系固化材	一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ	t	26.5	18,000	477,000	
中層混合処理機運転	2m＜L≦5m	日	0.556	339,300	188,650	WK220610 単－ 328号
スラリプラント運転		日	0.556	82,320	45,769	WK220620 単－ 329号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		84,878	
特許料金	ﾊﾟﾜｰﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ工法	ｍ３	100	30	3,000	
計					857,800	
単価					8,578	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	ｍ２	1	8,488.04	8,488	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,488	
単価					8,488	円／ｍ２

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,161.4	216,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					216,200	
単価					2,162	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	吹付枠工［市場単価］	梁断面 200×200 250m以上500m未満	単位	m	数量	100	単価	15,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　２００×２００	m	100	15,271.2	1,527,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		880	
計					1,528,000	
単価					15,280	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］		単位	m３	数量	100	単価	69,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	水切モルタル・コンクリート	m３	100	69,387	6,938,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					6,939,000	
単価					69,390	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	ｍ２	1	6,790.43	6,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,790	
単価					6,790	円／ｍ２

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	ラス張工［市場単価］	500m2以上1000m2未満 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,593.68	259,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					259,400	
単価					2,594	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	吹付枠工［市場単価］	梁断面 200×200 250m以上500m未満	単位	m	数量	100	単価	15,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　２００×２００	m	100	15,271.2	1,527,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		880	
計					1,528,000	
単価					15,280	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］		単位	m３	数量	100	単価	69,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	水切モルタル・コンクリート	m３	100	69,387	6,938,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					6,939,000	
単価					69,390	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	ｍ２	1	6,790.43	6,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,790	
単価					6,790	円／ｍ２

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	鋼製壁面材（材料費） H=0.6m(5分勾配)×1.2m	0.72m2/組（壁面ｷｬｯﾌﾟ、背筋含む）	単位	組	数量	1 1	単価	12,000 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製壁面材 H=0.6m(5分勾配)×1.2m	0.72m2/組（壁面ｷｬｯﾌﾟ、背筋含む）		1	12,000	12,000	
		組	1	12,000	12,000	
計					12,000 12,000	
単価					12,000 12,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	補強拘束ネット付植生シート（材料費）		単位	m	数量	1 1	単価	1,500 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強拘束ネット付植生シート		 m	1 1	1,500 1,500	1,500 1,500	
計					1,500 1,500	
単価					1,500 1,500	 円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	植生土のう（材料費）	40×60cm 種子肥料付き	単位	袋	数量	1 1	単価	175 175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう	40×60cm 種子肥料付き	 袋	1 1	175 175	175 175	
計					175 175	
単価					175 175	 円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ジオグリッド（材料費）	T-34kN/m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,320 1,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド	T-34kN/m	ｍ２	1 1	1,320 1,320	1,320 1,320	
計					1,320 1,320	
単価					1,320 1,320	円／ｍ２

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ジオグリッド（材料費）	T-47kN/m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,430 1,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド	T-47kN/m	ｍ２	1 1	1,430 1,430	1,430 1,430	
計					1,430 1,430	
単価					1,430 1,430	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ジオグリッド（材料費）	T-76kN/m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,810 1,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド	T-76kN/m	ｍ２	1 1	1,810 1,810	1,810 1,810	
計					1,810 1,810	
単価					1,810 1,810	円／ｍ２

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	ジオグリッド（材料費）	T-93kN/m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,100 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド	T-93kN/m	ｍ２	1 1	2,100 2,100	2,100 2,100	
計					2,100 2,100	
単価					2,100 2,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	壁面強化材（材料費）	L=1.5m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,250 1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面強化材	L=1.5m	ｍ２	1 1	1,250 1,250	1,250 1,250	
計					1,250 1,250	
単価					1,250 1,250	円／ｍ２

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	連結金具（材料費）	亜鉛ﾒｯｷ鉄線	単位	組	数量	1 1	単価	580 580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結金具	亜鉛ﾒｯｷ鉄線	組	1 1	580 580	580 580	
計					580 580	
単価					580 580	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	ユニット連結金具（材料費）	亜鉛ﾒｯｷ鉄線	単位	組	数量	1 1	単価	770 770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ユニット連結金具	亜鉛ﾒｯｷ鉄線	組	1 1	770 770	770 770	
計					770 770	
単価					770 770	円／組

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	固定ピン（材料費）	D10×200mm	単位	本	数量	1 1	単価	120 120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ピン	D10×200mm	本	1 1	120 120	120 120	
計					120 120	
単価					120 120	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	水平排水材（材料費）	W=300mm	単位	m	数量	1 1	単価	425 425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平排水材	W=300mm		1	425	425	
		m	1	425	425	
計					425 425	
単価					425 425	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量(ﾛｽ率1.2)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	3,000	3,000	
		ｍ３	1	3,000	3,000	
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H900	単位	個	数量	1 1	単価	22,000 22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H900	個	1 1	22,000 22,000	22,000 22,000	
計					22,000 22,000	
単価					22,000 22,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ 穴あきﾀｲﾌﾟ W1250×H900	単位	個	数量	1 1	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	標準ﾀｲﾌﾟ 穴あきﾀｲﾌﾟ W1250×H900	個	1 1	30,000 30,000	30,000 30,000	
計					30,000 30,000	
単価					30,000 30,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H450	単位	個	数量	1 1	単価	12,600 12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H450	個	1 1	12,600 12,600	12,600 12,600	
計					12,600 12,600	
単価					12,600 12,600	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H900	単位	個	数量	1 1	単価	12,600 12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H900	個	1 1	12,600 12,600	12,600 12,600	
計					12,600 12,600	
単価					12,600 12,600	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	鋼製枠セット（材料費）	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁ｼｰﾄ2m、固定ﾋﾟﾝ2本）	単位	組	数量	1 1	単価	3,400 3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製枠セット	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁ｼｰﾄ2m、固定ﾋﾟﾝ2本）		1	3,400	3,400	
		組	1	3,400	3,400	
計					3,400 3,400	
単価					3,400 3,400	円／組

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	グリッドベルト（材料費）	付属品含む	単位	組	数量	1 1	単価	1,800 1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グリッドベルト	付属品含む		1	1,800	1,800	
		組	1	1,800	1,800	
計					1,800 1,800	
単価					1,800 1,800	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,250 1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	1 1	1,250 1,250	1,250 1,250	
計					1,250 1,250	
単価					1,250 1,250	円／ｍ２

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	吸出し防止材（材料費）	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	320 320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1㎜	ｍ２	1 1	320 320	320 320	
計					320 320	
単価					320 320	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	縦目地シート（材料費）	幅130㎜×長さ910㎜	単位	枚	数量	1 1	単価	350 350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦目地シート	幅130㎜×長さ910㎜	枚	1 1	350 350	350 350	
計					350 350	
単価					350 350	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	パネル付属部材（材料費）	標準ﾊﾟﾈﾙ用 連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む	単位	組	数量	1 1	単価	1,700 1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パネル付属部材	標準ﾊﾟﾈﾙ用 連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む	組	1 1	1,700 1,700	1,700 1,700	
計					1,700 1,700	
単価					1,700 1,700	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	連結プレート（材料費）		単位	枚	数量	1 1	単価	220 220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結プレート		枚	1 1	220 220	220 220	
計					220 220	
単価					220 220	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	ボルト（材料費）	座金付 M10	単位	個	数量	1 1	単価	70 70

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	座金付 M10	個	1 1	70 70	70 70	
計					70 70	
単価					70 70	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	くさび（天端標準パネル用）（材料費）	60×40×10	単位	個	数量	1 1	単価	40 40

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
くさび（天端標準パネル用）	60×40×10	個	1 1	40 40	40 40	
計					40 40	
単価					40 40	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	端部調整金具（材料費）	1800ﾀｲﾌﾟ　θ=90°	単位	本	数量	1 1	単価	35,000 35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部調整金具	1800ﾀｲﾌﾟ　θ=90°	本	1 1	35,000 35,000	35,000 35,000	
計					35,000 35,000	
単価					35,000 35,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	アングルピン（材料費）	M16×120mm	単位	組	数量	1 1	単価	560 560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アングルピン	M16×120mm		1	560	560	
		組	1	560	560	
計					560	
					560	
単価					560	
					560	円／組

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	連結金具（材料費）	亜鉛ﾒｯｷ鉄線	単位	組	数量	1 1	単価	580 580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結金具	亜鉛ﾒｯｷ鉄線		1	580	580	
		組	1	580	580	
計					580	
					580	
単価					580	
					580	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	固定ピン（材料費）	D10×200mm	単位	本	数量	1 1	単価	120 120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ピン	D10×200mm	本	1 1	120 120	120 120	
計					120 120	
単価					120 120	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	ジオグリッド（材料費）	T-93kN/m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,100 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド	T-93kN/m	ｍ２	1 1	2,100 2,100	2,100 2,100	
計					2,100 2,100	
単価					2,100 2,100	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	ジオグリッド（材料費）	T-139kN/m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,670 2,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド	T-139kN/m	ｍ２	1 1	2,670 2,670	2,670 2,670	
計					2,670 2,670	
単価					2,670 2,670	円／ｍ２

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ジオグリッド（材料費）	T-185kN/m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	3,190 3,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド	T-185kN/m	ｍ２	1 1	3,190 3,190	3,190 3,190	
計					3,190 3,190	
単価					3,190 3,190	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	単粒度砕石（材料費）	4号 30-20mm	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,450 4,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３	1 1	4,450 4,450	4,450 4,450	
計					4,450 4,450	
単価					4,450 4,450	円／ｍ３

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量(ﾛｽ率1.2)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1 1	3,000 3,000	3,000 3,000	
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	103,000	106,090	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,380	70,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					176,500	
単価					176,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	足場設置・撤去［砂防］		単位	m	数量	10	単価	2,803

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	33,048	3,304	
とび工		人	0.4	28,458	11,383	
普通作業員		人	0.4	21,216	8,486	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		4,857	
計					28,030	
単価					2,803	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	鋼製壁面材（材料費） H=0.6m(3分勾配)×1.2m	0.72m2/組（壁面ｷｬｯﾌﾟ、背筋含む）	単位	組	数量	1 1	単価	12,000 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製壁面材 H=0.6m(3分勾配)×1.2m	0.72m2/組（壁面ｷｬｯﾌﾟ、背筋含む）		1	12,000	12,000	
		組	1	12,000	12,000	
計					12,000	
					12,000	
単価					12,000	
					12,000	円／組

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	補強拘束ネット付植生シート（材料費）		単位	m	数量	1 1	単価	1,500 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強拘束ネット付植生シート			1	1,500	1,500	
		m	1	1,500	1,500	
計					1,500	
					1,500	
単価					1,500	
					1,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	植生土のう（材料費）	40×60cm 種子肥料付き	単位	袋	数量	1 1	単価	175 175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう	40×60cm 種子肥料付き		1	175	175	
		袋	1	175	175	
計					175 175	
単価					175 175	円／袋

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ジオグリッド（材料費）	T-34kN/m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,320 1,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド	T-34kN/m		1	1,320	1,320	
		ｍ２	1	1,320	1,320	
計					1,320 1,320	
単価					1,320 1,320	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	ジオグリッド（材料費）	T-57kN/m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,510 1,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド	T-57kN/m	ｍ２	1 1	1,510 1,510	1,510 1,510	
計					1,510 1,510	
単価					1,510 1,510	円／ｍ２

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	壁面強化材（材料費）	L=1.5m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,250 1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面強化材	L=1.5m	ｍ２	1 1	1,250 1,250	1,250 1,250	
計					1,250 1,250	
単価					1,250 1,250	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	連結金具（材料費）	亜鉛ﾒｯｷ鉄線	単位	組	数量	1 1	単価	580 580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結金具	亜鉛ﾒｯｷ鉄線	組	1 1	580 580	580 580	
計					580 580	
単価					580 580	円／組

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	固定ピン（材料費）	D10×200mm	単位	本	数量	1 1	単価	120 120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ピン	D10×200mm	本	1 1	120 120	120 120	
計					120 120	
単価					120 120	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量(ﾛｽ率1.2)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	3,000	3,000	
		ｍ３	1	3,000	3,000	
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	排水マット設置		単位	m	数量	10 10	単価	3,156 3,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	33,048 33,048	6,609 6,609	
普通作業員		人	0.3 0.3	21,216 21,216	6,364 6,364	
排水マット	t=30mm W=250mm 面状系 全透水	m	10.5 10.5	1,770 1,770	18,585 18,585	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					31,560 31,560	
単価					3,156 3,156	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H900	単位	個	数量	1 1	単価	22,000 22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H900	個	1 1	22,000 22,000	22,000 22,000	
計					22,000 22,000	
単価					22,000 22,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ 穴あきﾀｲﾌﾟ W1250×H900	単位	個	数量	1 1	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	標準ﾀｲﾌﾟ 穴あきﾀｲﾌﾟ W1250×H900	個	1 1	30,000 30,000	30,000 30,000	
計					30,000 30,000	
単価					30,000 30,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H450	単位	個	数量	1 1	単価	12,600 12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H450	個	1 1	12,600 12,600	12,600 12,600	
計					12,600 12,600	
単価					12,600 12,600	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H900	単位	個	数量	1 1	単価	12,600 12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材（コンクリートパネル）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H900	個	1 1	12,600 12,600	12,600 12,600	
計					12,600 12,600	
単価					12,600 12,600	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	鋼製枠セット（材料費）	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁ｼｰﾄ2m、固定ﾋﾟﾝ2本）	単位	組	数量	1 1	単価	3,400 3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製枠セット	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁ｼｰﾄ2m、固定ﾋﾟﾝ2本）		1	3,400	3,400	
		組	1	3,400	3,400	
計					3,400 3,400	
単価					3,400 3,400	円／組

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	グリッドベルト（材料費）	付属品含む	単位	組	数量	1 1	単価	1,800 1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グリッドベルト	付属品含む		1	1,800	1,800	
		組	1	1,800	1,800	
計					1,800 1,800	
単価					1,800 1,800	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,250 1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	1 1	1,250 1,250	1,250 1,250	
計					1,250 1,250	
単価					1,250 1,250	円／ｍ２

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	吸出し防止材（材料費）	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	320 320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1㎜	ｍ２	1 1	320 320	320 320	
計					320 320	
単価					320 320	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	縦目地シート（材料費）	幅130㎜×長さ910㎜	単位	枚	数量	1 1	単価	350 350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦目地シート	幅130㎜×長さ910㎜	枚	1 1	350 350	350 350	
計					350 350	
単価					350 350	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	パネル付属部材（材料費）	標準ﾊﾟﾈﾙ用 連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む	単位	組	数量	1 1	単価	1,700 1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パネル付属部材	標準ﾊﾟﾈﾙ用 連結ﾌﾟﾚｰﾄ等付属品含む	組	1 1	1,700 1,700	1,700 1,700	
計					1,700 1,700	
単価					1,700 1,700	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	連結プレート（材料費）		単位	枚	数量	1 1	単価	220 220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結プレート		枚	1 1	220 220	220 220	
計					220 220	
単価					220 220	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ボルト（材料費）	座金付 M10	単位	個	数量	1 1	単価	70 70

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	座金付 M10	個	1 1	70 70	70 70	
計					70 70	
単価					70 70	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	くさび（天端標準パネル用）（材料費）	60×40×10	単位	個	数量	1 1	単価	40 40

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
くさび（天端標準パネル用）	60×40×10	個	1 1	40 40	40 40	
計					40 40	
単価					40 40	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	連結金具（材料費）	亜鉛ﾒｯｷ鉄線	単位	組	数量	1 1	単価	580 580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結金具	亜鉛ﾒｯｷ鉄線	組	1 1	580 580	580 580	
計					580 580	
単価					580 580	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	固定ピン（材料費）	D10×200mm	単位	本	数量	1 1	単価	120 120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ピン	D10×200mm	本	1 1	120 120	120 120	
計					120 120	
単価					120 120	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	ジオグリッド（材料費）	T-76kN/m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,810 1,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド	T-76kN/m	ｍ２	1 1	1,810 1,810	1,810 1,810	
計					1,810 1,810	
単価					1,810 1,810	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	ジオグリッド（材料費）	T-93kN/m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,100 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド	T-93kN/m	ｍ２	1 1	2,100 2,100	2,100 2,100	
計					2,100 2,100	
単価					2,100 2,100	円／ｍ２

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	ジオグリッド（材料費）	T-139kN/m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,670 2,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド	T-139kN/m	ｍ２	1 1	2,670 2,670	2,670 2,670	
計					2,670 2,670	
単価					2,670 2,670	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	ジオグリッド（材料費）	T-185kN/m	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	3,190 3,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド	T-185kN/m	ｍ２	1 1	3,190 3,190	3,190 3,190	
計					3,190 3,190	
単価					3,190 3,190	円／ｍ２

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量(ﾛｽ率1.2)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1 1	3,000 3,000	3,000 3,000	
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,012.68	40,126	
U型側溝（道路用）	300×300×2000	個	5	18,000	90,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,000	1,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					132,000	
単価					13,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,012.68	40,126	
U型側溝（道路用）（流用品）	300×300×2000	個	5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,000	1,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					41,930	
単価					4,193	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	48,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,303.6	63,036	
落蓋側溝（縦断用）	600×600×2000	個	5	84,600	423,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.96	3,000	2,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					489,000	
単価					48,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	6,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,303.6	63,036	
落蓋側溝（縦断用）（流用品）	600×600×2000	個	5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.96	3,000	2,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					65,920	
単価					6,592	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	可変深溝側溝据付	長さ2000㎜ 幅300㎜ 高さ300㎜	単位	m	数量	0 10	単価	0 9,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 33,048	0 16,524	
特殊作業員		人	0 0.5	0 29,784	0 14,892	
普通作業員		人	0 1.5	0 21,216	0 31,824	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付]運転	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.28m3 1.7t吊	時間	0 2.5	0 7,609	0 19,022	WYB00053 単－ 330号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 16,448	
計					0 98,710	
単価					0 9,871	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	可変深溝側溝（縦断用）（材料費）	300×300×2000	単位	個	数量	0 1	単価	0 55,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可変深溝側溝（縦断用）	300×300×2000	個	0 1	0 55,000	0 55,000	
計					0 55,000	
単価					0 55,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	9,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	874.14	87,414	
側溝蓋（落蓋側溝）	600用ｺﾝｸﾘｰﾄ防音蓋(縦断用)	枚	100	8,800	880,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					967,500	
単価					9,675	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	27,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	874.14	87,414	
側溝蓋（落蓋側溝）	600用ｺﾝｸﾘｰﾄ集水蓋(縦断用)	枚	100	27,000	2,700,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		586	
計					2,788,000	
単価					27,880	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	874.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	874.14	87,414	
側溝蓋（落蓋側溝）（流用品）	600用ｺﾝｸﾘｰﾄ防音蓋	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					87,420	
単価					874.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	874.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	874.14	87,414	
側溝蓋（落蓋側溝）（流用品）	600用ｺﾝｸﾘｰﾄ集水蓋	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					87,420	
単価					874.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	874.14	87,414	
側溝蓋（可変深溝側溝）	300用 L=500	枚	100	4,520	452,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					539,500	
単価					5,395	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	暗渠排水管（露出管）	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ300 ｼﾝｸﾞﾙ構造	単位	m	数量	0 100	単価	0 433.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.4	0 33,048	0 13,219	
普通作業員		人	0 1.2	0 21,216	0 25,459	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	0 1		0 4,632	
計					0 43,310	
単価					0 433.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	高密度ポリエチレン管（材料費）	無孔 ｼﾝｸﾞﾙ φ300	単位	m	数量	0 1	単価	0 4,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管	有孔･無孔 ｼﾝｸﾞﾙ φ300	m	0 1	0 4,320	0 4,320	
計					0 4,320	
単価					0 4,320	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	横断暗渠据付	長さ2000㎜ 内空幅300㎜以上400㎜以下	単位	m	数量	10 10	単価	13,430 13,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.72 0.72	33,048 33,048	23,794 23,794	
特殊作業員		人	0.5 0.5	29,784 29,784	14,892 14,892	
普通作業員		人	1.5 1.5	21,216 21,216	31,824 31,824	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付]運転	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	4.2 4.2	9,210 9,210	38,682 38,682	WYB00075 単－ 331号
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1 1		25,108 25,108	
計					134,300 134,300	
単価					13,430 13,430	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	横断暗渠（材料費）	300型 T-25 L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	45,300 45,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断暗渠	300型 T-25 L=2000	個	1 1	45,300 45,300	45,300 45,300	
計					45,300 45,300	
単価					45,300 45,300	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	プレキャスト集水桝（A）（材料費）	500×500×600(鋼製蓋無し)	単位	基	数量	0 1	単価	0 59,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝（A）	500×500×600(鋼製蓋無し)	基	0 1	0 59,100	0 59,100	
計					0 59,100	
単価					0 59,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	プレキャスト集水桝（A）（材料費）	500×500×500(鋼製蓋 ｸﾞﾘｯﾌﾟ材)	単位	基	数量	0 1	単価	0 91,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝（A）	500×500×500(鋼製蓋 ｸﾞﾘｯﾌﾟ材)	基	0 1	0 91,400	0 91,400	
計					0 91,400	
単価					0 91,400	円／基

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	プレキャスト集水桝（C）（材料費）	500×500×1150(鋼製蓋 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ材)	単位	基	数量	0 1	単価	0 134,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝（C）	500×500×1150(鋼製蓋 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ材)	基	0 1	0 134,000	0 134,000	
計					0 134,000	
単価					0 134,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	プレキャスト集水桝（D）（材料費）	500×500×1150(鋼製蓋 ｸﾞﾘｯﾌﾟ材)	単位	基	数量	0 1	単価	0 135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝（D）	500×500×1150(鋼製蓋 ｸﾞﾘｯﾌﾟ材)	基	0 1	0 135,000	0 135,000	
計					0 135,000	
単価					0 135,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	プレキャスト集水桝設置	組立式 1550kg/基	単位	基	数量	0 1	単価	0 19,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.13	0 33,048	0 4,296	
特殊作業員		人	0 0.04	0 29,784	0 1,191	
普通作業員		人	0 0.15	0 21,216	0 3,182	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付]運転	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	0 0.9	0 8,937	0 8,043	WYB00008 単－ 332号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	0 1		0 3,008	
計					0 19,720	
単価					0 19,720	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	プレキャスト集水桝（Ｅ）（材料費）	900×900×200･900×900×850(鋼製蓋 ｸﾞﾘｯﾌﾟ材)	単位	基	数量	0 1	単価	0 266,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝（Ｅ）	900×900×200･900×900×850(鋼製蓋 ｸﾞﾘｯﾌﾟ材)	基	0 1	0 266,000	0 266,000	
計					0 266,000	
単価					0 266,000	円／基

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	プレキャスト集水桝（Ｆ）（材料費）	900×900×200･900×900×850(鋼製蓋 ｸﾞﾘｯﾌﾟ材)	単位	基	数量	0 1	単価	0 266,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝（Ｆ）	900×900×200･900×900×850(鋼製蓋 ｸﾞﾘｯﾌﾟ材)	基	0 1	0 266,000	0 266,000	
計					0 266,000	
単価					0 266,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	プレキャスト集水桝（G）（材料費）	900×900×200･900×900×850(鋼製蓋 ｸﾞﾘｯﾌﾟ材)	単位	基	数量	0 1	単価	0 266,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝（G）	900×900×200･900×900×850(鋼製蓋 ｸﾞﾘｯﾌﾟ材)	基	0 1	0 266,000	0 266,000	
計					0 266,000	
単価					0 266,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	プレキャスト集水桝設置	組立式 3500kg/基	単位	基	数量	0 1	単価	0 36,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.27	0 33,048	0 8,922	
特殊作業員		人	0 0.08	0 29,784	0 2,382	
普通作業員		人	0 0.35	0 21,216	0 7,425	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付]運転	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	0 1.39	0 8,937	0 12,422	WYB00047 単－ 333号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	0 1		0 5,599	
計					0 36,750	
単価					0 36,750	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	プレキャスト集水桝（H）（材料費）	1000×1000×750･1000×1000×720(鋼製蓋)	単位	基	数量	0 1	単価	0 481,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝（H）	1000×1000×750･1000×1000×720(鋼製蓋2枚割り)	基	0 1	0 481,000	0 481,000	
計					0 481,000	
単価					0 481,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	プレキャスト集水桝設置	組立式 3720kg/基	単位	基	数量	0 1	単価	0 37,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.28	0 33,048	0 9,253	
特殊作業員		人	0 0.08	0 29,784	0 2,382	
普通作業員		人	0 0.36	0 21,216	0 7,637	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付]運転	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	0 1.44	0 8,937	0 12,869	WYB00052 単－ 334号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	0 1		0 5,779	
計					0 37,920	
単価					0 37,920	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	プレキャスト集水桝（Ｉ）（材料費）	1000×1000×750･1000×1000×800(鋼製蓋)	単位	基	数量	0 1	単価	0 488,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝（Ｉ）	1000×1000×750･1000×1000×800(鋼製蓋 2枚割り)	基	0 1	0 488,000	0 488,000	
計					0 488,000	
単価					0 488,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	874.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	874.14	87,414	
鋼製蓋（流用品）	500×500用 T-25 並目(ﾎﾞﾙﾄ固定)	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					87,420	
単価					874.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	グレーチング用受枠（材料費）	T-25 桝穴500×500用(ﾎﾞﾙﾄ含む) ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1 1	単価	21,900 21,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング用受枠	T-25 桝穴500×500用(ﾎﾞﾙﾄ含む) ﾒｯｷ		1	21,900	21,900	
		枚	1	21,900	21,900	
計					21,900 21,900	
単価					21,900 21,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	367.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	367.2	36,720	
鋼製蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,720	
単価					367.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	874.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	874.14	87,414	
鋼製蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					87,420	
単価					874.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	96,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	874.14	87,414	
鋼製蓋	900×900用 T-25 並目(ﾎﾞﾙﾄ固定・受枠(ﾒｯｷ)含む)	枚	100	95,400	9,540,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		586	
計					9,628,000	
単価					96,280	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	874.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	874.14	87,414	
鋼製蓋（流用品）	900×900用 T-25 並目(ﾎﾞﾙﾄ固定)	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					87,420	
単価					874.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	グレーチング用受枠（材料費）	T-25 桝穴900×900用(ﾎﾞﾙﾄ含む) ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1 1	単価	37,520 37,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング用受枠	T-25 桝穴900×900用(ﾎﾞﾙﾄ含む) ﾒｯｷ		1	37,520	37,520	
		枚	1	37,520	37,520	
計					37,520 37,520	
単価					37,520 37,520	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	874.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	874.14	87,414	
鋼製蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					87,420	
単価					874.2	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	鋼製蓋 (材料費)	1000×1000用 T-25 並目(ﾎﾞﾙﾄ固定・受枠(ﾒｯｷ)含む)	単位	組	数量	1 1	単価	170,000 170,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝蓋(鋼製蓋)	1000×1000用 T-25 並目		1	170,000	170,000	
		組	1	170,000	170,000	
計					170,000 170,000	
単価					170,000 170,000	円／組

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	鋼製蓋 (材料費)	1000×1000用 T-25 並目(ﾎﾞﾙﾄ固定) 2枚/組 ｸﾞﾘｯﾌﾟ型	単位	組	数量	0 1	単価	0 193,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋	1000×1000 T-25 並目(ﾎﾞﾙﾄ固定) 2枚/組 ｸﾞﾘｯﾌﾟ型		0	0	0	
		組	1	193,500	193,500	
計					0 193,500	
単価					0 193,500	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	足掛金物（材料費）	W=300mm φ19mm	単位	個	数量	1 1	単価	2,170 2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	W=300mm φ19mm	個	1 1	2,170 2,170	2,170 2,170	
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	10,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,225.35	42,253	
U型側溝（水路用）	300×300×2000	個	5	12,700	63,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		47	
計					105,800	
単価					10,580	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	11,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,819.22	48,192	
U型側溝（水路用）	300×300×2000	個	5	12,700	63,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					111,700	
単価					11,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	367.2	36,720	
縞鋼板蓋（跳水防止板）300用	穴あけ加工 400×600×3.2 溶融亜鉛ﾒｯｷ(ｱﾝｶｰ含まず)	枚	100	9,930	993,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		280	
計					1,030,000	
単価					10,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	あと施工アンカー（材料費）	M6×50mm ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1 1	単価	44 44

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー	M6×50mm ｽﾘｰﾌﾞ打込式 亜鉛ﾒｯｷ	本	1 1	44.5 44.5	44 44	
計					44 44	
単価					44 44	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	11,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	33,048	29,743	
型わく工		人	1.6	30,600	48,960	
普通作業員		人	1.2	21,216	25,459	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,238	
計					110,400	
単価					11,040	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	33,048	59,486	
特殊作業員		人	2.1	29,784	62,546	
普通作業員		人	3.5	21,216	74,256	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	23,500	142,175	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	13.3	14,690	195,377	単－ 335号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,860	
計					537,700	
単価					5,377	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	191.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	33,048	6,940	
普通作業員		人	0.56	21,216	11,880	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		370	
計					19,190	
単価					191.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	型枠工	縦排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	12,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	33,048	39,657	
型わく工		人	1.6	30,600	48,960	
普通作業員		人	1.2	21,216	25,459	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,824	
計					120,900	
単価					12,090	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	33,048	82,620	
特殊作業員		人	2.1	29,784	62,546	
普通作業員		人	5	21,216	106,080	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	23,500	142,175	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	16.5	14,690	242,385	単－ 335号
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%		式	1		1,694	
計					637,500	
単価					6,375	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	下層路盤（歩道部）		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,111 1,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1 1	1,111 1,111	1,111 1,111	
計					1,111 1,111	
単価					1,111 1,111	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	排水材設置（構造物背面排水材）		単位	m	数量	10	単価	3,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.03	33,048	991	
普通作業員		人	0.26	21,216	5,516	
排水材	t=30mm W=400mm 面状系 全透水	m	10.5	2,600	27,300	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		273	
計					34,080	
単価					3,408	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	8,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	8,800	8,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,800	
単価					8,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	8,800	8,800	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　　塗装	m	1	-7,340	-7,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,460	
単価					1,460	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	プレキャスト防護柵基礎設置	A種 H=520 B=1000	単位	m	数量	10 10	単価	9,527 9,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	33,048 33,048	16,524 16,524	
特殊作業員		人	0.5 0.5	29,784 29,784	14,892 14,892	
普通作業員		人	1 1	21,216 21,216	21,216 21,216	
バックホウ(クローラ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	0.5 0.5	59,010 59,010	29,505 29,505	WYB00103 単－ 336号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1 1		13,133 13,133	
計					95,270 95,270	
単価					9,527 9,527	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	A種 H=520 B=1000 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	1 1	単価	57,100 57,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト防護柵基礎	A種 H=520 B=1000 L=2000 連結金具含まず	個	1 1	53,100 53,100	53,100 53,100	
連結金具		本	2 2	2,000 2,000	4,000 4,000	
計					57,100 57,100	
単価					57,100 57,100	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,366.8	1,366	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,366	
単価					1,366	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,366.8	1,366	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,366	
単価					1,366	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	8,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	8,624.39	8,624	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,624	
単価					8,624	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	17,063.95	17,063	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					17,070	
単価					17,070	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	モルタル吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工 t=3cm	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	838.8 838.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	33,048 33,048	16,524 16,524	
普通作業員		人	0.5 0.5	21,216 21,216	10,608 10,608	
運転手（特殊）		人	1 1	30,396 30,396	30,396 30,396	
軽油		L	78 78	157 157	12,246 12,246	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	日	2 2	7,050 7,050	14,100 14,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					83,880 83,880	
単価					838.8 838.8	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	2,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,046.46	20,464	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					20,470	
単価					2,047	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,214.83	32,148	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					32,150	
単価					3,215	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	541.96	54,196	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,200	
単価					542	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類(20km以下)	単位	t	数量	0 1	単価	0 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類(20km以下)	t	0 1	0 2,000	0 2,000	
計					0 2,000	
単価					0 2,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) (株)西園機動建設	ｍ３	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) (株)西園機動建設	ｍ３	100	1,600	160,000	
計					160,000	
単価					1,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) (株)西園機動建設	ｍ３	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ﾓﾙﾀﾙ殻 鹿島道路(株)	ｍ３	100	1,890	189,000	
計					189,000	
単価					1,890	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	t	数量	0 1	単価	0 60,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	t	0 1	0 60,000	0 60,000	
計					0 60,000	
単価					0 60,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	1 1	単価	4,131 4,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	33,048 33,048	4,131 4,131	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,131 4,131	
単価					4,131 4,131	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	特殊作業員（昼間）		単位	時間	数量	1 1	単価	3,723 3,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	29,784 29,784	3,723 3,723	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,723 3,723	
単価					3,723 3,723	円／時間

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	1 1	単価	2,652 2,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	21,216 21,216	2,652 2,652	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,652 2,652	
単価					2,652 2,652	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	1 1	単価	3,799 3,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125 0.125	30,396 30,396	3,799 3,799	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,799 3,799	
単価					3,799 3,799	円／時間

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	1 1	単価	3,480 3,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	27,846 27,846	3,480 3,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,480 3,480	
単価					3,480 3,480	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	バックホウ（損料）	山積0.28m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,626 2,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.9 5.9	157 157	926 926	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1 1	1,700 1,700	1,700 1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,626 2,626	
単価					2,626 2,626	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	バックホウ（損料）	山積0.45m3[排ｶﾞｽ型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,780 3,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6 8.6	157 157	1,350 1,350	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	2,430 2,430	2,430 2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,780 3,780	
単価					3,780 3,780	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	ダンプトラック （損料）	10t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費:良好	単位	時間	数量	1 1	単価	6,050 6,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.8 9.8	157 157	1,538 1,538	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1 1	4,350 4,350	4,350 4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	162 162	162 162	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,050 6,050	
単価					6,050 6,050	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	ダンプトラック （損料）	4t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費:良好	単位	時間	数量	1 1	単価	2,704 2,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.4 5.4	157 157	847 847	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1 1	1,800 1,800	1,800 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	57 57	57 57	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,704 2,704	
単価					2,704 2,704	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	ダンプトラック （損料）	2t級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費:良好	単位	時間	数量	1 1	単価	1,788 1,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5 3.5	157 157	549 549	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	39 39	39 39	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,788 1,788	
単価					1,788 1,788	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	ライトバン［二輪駆動］（損料）	乗車定員5名 排気量1500cc(燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	1,002 1,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.7 2.7	170 170	459 459	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1 1	543 543	543 543	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,002 1,002	
単価					1,002 1,002	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	トラック（クレーン装置付）（損料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t(燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,012 3,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.3 5.3	157 157	832 832	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	2,180 2,180	2,180 2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,012 3,012	
単価					3,012 3,012	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	トラック（クレーン装置付）（損料）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t(燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,252 2,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.9 3.9	157 157	612 612	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	1,640 1,640	1,640 1,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,252 2,252	
単価					2,252 2,252	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	再生クラッシャラン	RC-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	3,000	3,000	
		ｍ３	1	3,000	3,000	
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	23,500 23,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）		1	23,500	23,500	
		ｍ３	1	23,500	23,500	
計					23,500 23,500	
単価					23,500 23,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 211日 有 570日 無	単位	枚	数量	1	単価	7,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	7,174	7,174	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,174	
単価					7,174	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	33,048	2,875	
特殊作業員		人	0.087	29,784	2,591	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	60,170	5,234	WK250500 単－ 337号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		20	
計					10,720	
単価					1,072	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	33,048	2,875	
特殊作業員		人	0.087	29,784	2,591	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	60,170	5,234	WK250500 単－ 338号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		20	
計					10,720	
単価					1,072	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,300	15,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,300	
単価					15,300	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,136,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	16	29,784	476,544	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.4	45,200	108,480	
運搬費等率 265%		式	1		1,550,313	
諸雑費（まるめ）		式	1		663	
計					2,136,000	
単価					2,136,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	5675千円	単位	式	数量	1	単価	5,675,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		5,675,000	
計					5,675,000	
単価					5,675,000	円／式

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1 1	単価	63,170 63,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
計					63,175 63,175	
単価					63,170 63,170	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1 1	単価	7,500 7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1 1	7,500 7,500	7,500 7,500	
計					7,500 7,500	
単価					7,500 7,500	円／検体

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	平板載荷試験	50KN以内	単位	箇所	数量	1 1	単価	186,000 186,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験費	50KN以内	箇所	1 1	186,000 186,000	186,000 186,000	
計					186,000 186,000	
単価					186,000 186,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	平板載荷試験	100KN以内	単位	箇所	数量	1 1	単価	236,000 236,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験費	100KN以内		1	236,000	236,000	
		箇所	1	236,000	236,000	
計					236,000 236,000	
単価					236,000 236,000	円／箇所

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	平板載荷試験	100KNを超え150KN以内	単位	箇所	数量	1 1	単価	180,000 180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験	100ｋNを超え150kN以内		1	180,000	180,000	
		箇所	1	180,000	180,000	
計					180,000 180,000	
単価					180,000 180,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	平板載荷試験	50KN以内	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 186,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験費	50KN以内	箇所	0 1	0 186,000	0 186,000	
計					0 186,000	
単価					0 186,000	円／箇所

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	平板載荷試験	100KN以内	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 236,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験費	100KN以内	箇所	0 1	0 236,000	0 236,000	
計					0 236,000	
単価					0 236,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	平板載荷試験	100KNを超え150KN以内	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験	100ｋNを超え150kN以内	箇所	0 1	0 180,000	0 180,000	
計					0 180,000	
単価					0 180,000	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付]運転	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	12,140 12,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16 0.16	30,396 30,396	4,863 4,863	
軽油		L	16 16	157 157	2,512 2,512	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	時間	1 1	4,760 4,760	4,760 4,760	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					12,140 12,140	
単価					12,140 12,140	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	中層混合処理機運転	2m＜L≦5m	単位	日	数量	1	単価	339,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,396	30,396	
軽油		L	113	157	17,741	
中層混合処理機［ベースマシン］	２０ｔ（０．８ｍ３）級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688	
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）５ｍ　適合ベースマシン２０ｔ級	供用日	1.68	121,000	203,280	
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		19	
計					339,300	
単価					339,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	スラリプラント運転		単位	日	数量	1	単価	82,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.68	49,000	82,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,320	
単価					82,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付]運転	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	時間	数量	0 1	単価	0 7,609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.16	0 30,396	0 4,863	
軽油		L	0 5.9	0 157	0 926	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	時間	0 1	0 1,820	0 1,820	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,609	
単価					0 7,609	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付]運転	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	9,210 9,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	30,396 30,396	5,167 5,167	
軽油		L	9 9	157 157	1,413 1,413	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	時間	1 1	2,630 2,630	2,630 2,630	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,210 9,210	
単価					9,210 9,210	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付]運転	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	0 1	単価	0 8,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.16	0 30,396	0 4,863	
軽油		L	0 9.2	0 157	0 1,444	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	時間	0 1	0 2,630	0 2,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,937	
単価					0 8,937	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付]運転	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	0 1	単価	0 8,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.16	0 30,396	0 4,863	
軽油		L	0 9.2	0 157	0 1,444	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	時間	0 1	0 2,630	0 2,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,937	
単価					0 8,937	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付]運転	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	0 1	単価	0 8,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.16	0 30,396	0 4,863	
軽油		L	0 9.2	0 157	0 1,444	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	時間	0 1	0 2,630	0 2,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,937	
単価					0 8,937	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	14,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	30,396	5,167	
軽油		L	18	157	2,826	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					14,690	
単価					14,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	バックホウ(クローラ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	59,010 59,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	30,396 30,396	30,396 30,396	
軽油		L	76 76	157 157	11,932 11,932	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.45 1.45	11,500 11,500	16,675 16,675	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					59,010 59,010	
単価					59,010 59,010	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	60,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,396	30,396	
軽油		L	101	157	15,857	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.21	11,500	13,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					60,170	
単価					60,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	60,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,396	30,396	
軽油		L	101	157	15,857	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.21	11,500	13,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					60,170	
単価					60,170	円／日