この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和６・７年度　真州崎大橋耐震補強外工事
工事地名	福岡県福岡市東区松崎地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年12月	１２）	設 計 年 月	令和 6年12月
２）	事務所名	福岡国道事務所　道路保全課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2489320010	１４）	単価適用年月	2024年12月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2024年12月
５）	変更回数	3回	１６）	前請負工事費	188,716,000
６）	主 工 種	橋梁保全工事	１７）	前請負代金額	188,650,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	527日間　自　令和 6年12月19日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 3回変更）　至　令和 8年 5月29日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	福岡県	２２）	処 分 費 等	581,723
１０）	地　　区	福岡	２３）	公 告 日	令和 6年10月17日
１１）	河川・路線	国道３号　博多バイパス			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路交通安全対策事業費	道路維持管理費	工事費（修繕）	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度　真州崎大橋耐震補強外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事								
(真州崎大橋上り下り)			1		41,345,375			
		式	1		40,878,844	1	-466,531	
橋梁付属物工								
			1		33,791,286			
		式	1		33,504,925	1	-286,361	
落橋防止装置工								
			1		33,791,286			
		式	1		33,504,925	1	-286,361	
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ								単-1号
			23	22,836	525,228			
		m2	23	22,836	525,228	0	0	
落橋防止装置	ｽﾄｯﾊﾟｰ形式 1600kN用-							単-2号
(起点側)	Fix		6	4,254,023	25,524,138			
		箇所	0	4,254,023	0	-6	-25,524,138	
落橋防止装置	ｽﾄｯﾊﾟｰ形式 1600kN用-							単-3号
(起点側)[一部夜間]	Fix		0	0	0			
		箇所	6	4,576,000	27,456,000	6	27,456,000	
削孔	削孔径 51mm 削孔深さ 500mm							単-4号
			60	6,379	382,740			
		孔	60	6,379	382,740	0	0	
削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 1125mm							単-5号
			270	17,457	4,713,390			
		孔	155	17,457	2,705,835	-115	-2,007,555	
削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 1130mm							単-6号
			6	17,457	104,742			
		孔	1	17,457	17,457	-5	-87,285	
削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 1170mm							単-7号
			6	17,457	104,742			
		孔	1	17,457	17,457	-5	-87,285	
削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 1245mm							単-8号
			6	17,457	104,742			
		孔	2	17,457	34,914	-4	-69,828	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-9号
			0	0	0			
		m3	0.6	51,960	31,176	0.6	31,176	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度　真州崎大橋耐震補強外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-10号
			0	0	0			
		m3	0.6	4,258	2,554	0.6	2,554	
ｱﾝｶｰ(落橋防止)	D41×960							単-11号
			60	9,082	544,920			
		本	60	9,082	544,920	0	0	
ｱﾝｶｰ(落橋防止)	D51×1265							単-12号
			108	16,543	1,786,644			
		本	108	16,543	1,786,644	0	0	
橋脚巻立て工								
			1		3,062,439			
		式	1		1,248,853	1	-1,813,586	
橋脚連続繊維ｼｰﾄ巻立て工								
			1		3,062,439			
		式	1		1,248,853	1	-1,813,586	
RC整形								内-1号
			0.1		208,539			
		m3	0		0	-0.1	-208,539	
下地処理	ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ							単-13号
			51	3,093	157,743			
		m2	0	3,093	0	-51	-157,743	
下地処理	ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ							単-14号
			0	0	0			
		m2	20	4,415	88,300	20	88,300	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	はけ・ﾛｰﾗｰ							単-15号
			51	2,021	103,071			
		m2	0	2,021	0	-51	-103,071	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	はけ・ﾛｰﾗｰ							単-16号
			0	0	0			
		m2	20	2,539	50,780	20	50,780	
不陸修正								単-17号
			51	5,356	273,156			
		m2	0	5,356	0	-51	-273,156	
不陸修正								単-18号
			0	0	0			
		m2	20	6,908	138,160	20	138,160	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度　真州崎大橋耐震補強外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連続繊維ｼｰﾄ本体貼付	炭素繊維目付量600g/m							単-19号
	2×2層		51	40,874	2,084,574			
		m2	0	40,874	0	-51	-2,084,574	
連続繊維ｼｰﾄ本体貼付	炭素繊維目付量600g/m							単-20号
	2×2層		0	0	0			
		m2	19	47,050	893,950	19	893,950	
連続繊維ｼｰﾄ本体貼付	炭素繊維目付量600g/m							単-21号
	2×1層		0	0	0			
		m2	0.8	23,530	18,824	0.8	18,824	
仕上げﾓﾙﾀﾙ	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=10mm							単-22号
			44	5,349	235,356			
		m2	11	5,349	58,839	-33	-176,517	
仮設工			1		4,491,650			
		式	1		6,125,066	1	1,633,416	
仮設工			1		3,856,613			
		式	1		5,420,639	1	1,564,026	
足場	吊足場							内-2号
			9		192,597			
		m2	0		0	-9	-192,597	
足場	吊足場							内-3号
			0		0			
		m2	9		277,092	9	277,092	
足場	吊足場(ｼｽﾃﾑ足場)							内-4号
			190		2,682,062			
		m2	0		0	-190	-2,682,062	
足場	吊足場(ｼｽﾃﾑ足場)							内-5号
			0		0			
		m2	190		3,730,217	190	3,730,217	
足場	吊足場(ｼｽﾃﾑ足場)							内-6号
(連絡通路)			60		940,212			
		m2	0		0	-60	-940,212	
足場	吊足場(ｼｽﾃﾑ足場)							内-7号
(連絡通路)			0		0			
		m2	60		1,371,588	60	1,371,588	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度　真州崎大橋耐震補強外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	安全ネット不要							内-8号
(昇降連絡足場)			10		41,742			
		掛m2	10		41,742	0	0	
交通管理工								
			1		635,037			
		式	1		704,427	1	69,390	
交通誘導警備員								内-9号
			46		635,037			
		人日	0		0	-46	-635,037	
交通誘導警備員								内-10号
			0		0			
		人日	6		79,694	6	79,694	
交通誘導警備員								内-11号
[夜間]			0		0			
		人日	30		624,733	30	624,733	
直接工事費								
			1		41,345,375			
		式	1		40,878,844	1	-466,531	
共通仮設費								
			1		8,578,444			
		式	1		8,605,251	1	26,807	
共通仮設費								
			1		2,747,962			
		式	1		2,854,893	1	106,931	
技術管理費								
			1		2,018,573			
		式	1		2,138,573	1	120,000	
施工調査費								内-12号
			0		0			
		式	1		120,000	1	120,000	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用								内-13号
			1		53,243			
		式	1		53,243	0	0	
鉄筋探査								内-14号
			1		1,696,778			
		式	1		1,696,778	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度　真州崎大橋耐震補強外工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
近接調査計測								内-15号
			1		268,552			
		式	1		268,552	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		729,389			
		式	1		716,320	1	-13,069	
共通仮設費（率計上）								
			1		5,830,482			
		式	1		5,750,358	1	-80,124	
純工事費								
			1		49,923,819			
		式	1		49,484,095	1	-439,724	
現場管理費								
			1		20,390,469			
		式	1		20,144,924	1	-245,545	
工事原価								
			1		150,359,195			
		式	1		150,206,906	1	-152,289	
一般管理費等								
			1		21,140,805			
		式	1		21,083,094	1	-57,711	
業務委託料（設計）								
			0		0			
		式	1		640,000	1	640,000	
工事価格								
			1		171,500,000			
		式	1		171,930,000	1	430,000	
消費税相当額								
			1		17,150,000			
		式	1		17,193,000	1	43,000	
工事費計								
			1		188,650,000			
		式	1		189,123,000	1	473,000	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度　真州崎大橋耐震補強外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (第3号橋)			1		14,131,905			
		式	1		14,131,905	0	0	
舗装工			1		11,193,246			
		式	1		11,193,246	0	0	
橋面防水工			1		504,855			
		式	1		504,855	0	0	
橋面防水 [夜間]	塗膜防水		195	2,589	504,855			単-1号
		m2	195	2,589	504,855	0	0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			1		10,688,391			
		式	1		10,688,391	0	0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ [夜間]	12cmを超え30cm以下 四層 密粒度GAs(13)改 質Ⅱ		195	43,726	8,526,570			単-2号
		m2	195	43,726	8,526,570	0	0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ [夜間]	7cm以下 一層 密粒度G As(13)改質Ⅱ		125	14,745	1,843,125			単-3号
		m2	125	14,745	1,843,125	0	0	
殻運搬(路面切削) [夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)		49	972	47,628			単-4号
		m3	49	972	47,628	0	0	
殻処分 [夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		49	5,532	271,068			単-5号
		m3	49	5,532	271,068	0	0	
区画線工			1		82,344			
		式	1		82,344	0	0	
区画線工			1		82,344			
		式	1		82,344	0	0	
溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		37	408.8	15,125			単-6号
		m	37	408.8	15,125	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度　真州崎大橋耐震補強外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-7号
［夜間］	厚1.5mm 排水性舗装		24	438.5	10,524			
	無	m	24	438.5	10,524	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-8号
(減速帯W=300)［夜間］	･文字 15cm換算 厚1.5		29	1,955	56,695			
	mm 排水性舗装無	m	29	1,955	56,695	0	0	
橋梁補修工								
			1		1,200,962			
		式	1		1,200,962	0	0	
ひび割れ補修工								
			1		160,102			
		式	1		160,102	0	0	
低圧注入工法	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注							内-1号
	入材		1		160,102			
		構造物	1		160,102	0	0	
断面修復工								
			1		212,729			
		式	1		212,729	0	0	
左官工法	0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ							内-2号
	ﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋		1		212,729			
	防錆処理無	構造物	1		212,729	0	0	
はつり落とし工								
			1		828,131			
		式	1		828,131	0	0	
はつり落とし	床版間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ							内-3号
			22		828,131			
		m2	22		828,131	0	0	
仮設工								
			1		1,655,353			
		式	1		1,655,353	0	0	
仮設工								
			1		186,223			
		式	1		186,223	0	0	
足場	単管足場							内-4号
			5		21,242			
		掛m2	5		21,242	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度　真州崎大橋耐震補強外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	手摺先行型枠組足場							内-5号
			30		134,602			
		掛m2	30		134,602	0	0	
足場	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ							内-6号
(移動式)			1		30,379			
		基	1		30,379	0	0	
交通管理工								
			1		1,469,130			
		式	1		1,469,130	0	0	
交通誘導警備員								内-7号
			51		693,401			
		人日	51		693,401	0	0	
交通誘導警備員								内-8号
［夜間］			36		775,729			
		人日	36		775,729	0	0	
直接工事費								
			1		14,131,905			
		式	1		14,131,905	0	0	
共通仮設費								
			1		4,569,792			
		式	1		4,569,792	0	0	
共通仮設費								
			1		570,662			
		式	1		570,662	0	0	
運搬費								
			1		128,580			
		式	1		128,580	0	0	
建設機械運搬費								内-9号
			1		128,580			
		台	1		128,580	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		442,082			
		式	1		442,082	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		3,999,130			
		式	1		3,999,130	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度　真州崎大橋耐震補強外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費								
			1		18,701,697			
		式	1		18,701,697	0	0	
現場管理費								
			1		12,622,053			
		式	1		12,622,053	0	0	
工事原価								
			1		31,323,750			
		式	1		31,323,750	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度　真州崎大橋耐震補強外工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事								
(第8号橋)			1		3,082,266			
		式	1		3,286,207	1	203,941	
橋梁補修工								
			1		2,236,690			
		式	1		2,236,690	0	0	
ひび割れ補修工								
			1		149,886			
		式	1		149,886	0	0	
低圧注入工法	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入材							内-1号
			1		149,886			
		構造物	1		149,886	0	0	
断面修復工								
			1		282,776			
		式	1		282,776	0	0	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.12m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無							内-2号
			1		282,776			
		構造物	1		282,776	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ空隙充填工								
			1		212,421			
		式	1		212,421	0	0	
ｼｰﾙ材･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材設置								単-1号
			0.15	1,416,146	212,421			
		m3	0.15	1,416,146	212,421	0	0	
はつり落とし工								
			1		595,764			
		式	1		595,764	0	0	
はつり落とし	床版間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ							内-3号
			18		595,764			
		m2	18		595,764	0	0	
表面保護工								
			1		995,843			
		式	1		995,843	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度　真州崎大橋耐震補強外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表面被覆	ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽ工法							内-4号
			5		995,843			
		m2	5		995,843	0	0	
仮設工								
			1		845,576			
		式	1		1,049,517	1	203,941	
仮設工								
			1		84,194			
		式	1		84,194	0	0	
足場	安全ネット必要							内-5号
			6		25,491			
		掛m2	6		25,491	0	0	
足場	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ							内-6号
(移動式)			1		58,703			
		基	1		58,703	0	0	
交通管理工								
			1		761,382			
		式	1		965,323	1	203,941	
交通誘導警備員								内-7号
			56		761,382			
		人日	0		0	-56	-761,382	
交通誘導警備員								内-8号
			0		0			
		人日	71		965,323	71	965,323	
直接工事費								
			1		3,082,266			
		式	1		3,286,207	1	203,941	
共通仮設費								
			1		1,342,929			
		式	1		1,430,168	1	87,239	
共通仮設費								
			1		127,898			
		式	1		134,744	1	6,846	
現場環境改善費（率計上）								
			1		127,898			
		式	1		134,744	1	6,846	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度　真州崎大橋耐震補強外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
			1		1,215,031			
		式	1		1,295,424	1	80,393	
純工事費								
			1		4,425,195			
		式	1		4,716,375	1	291,180	
現場管理費								
			1		3,674,751			
		式	1		3,916,551	1	241,800	
工事原価								
			1		8,099,946			
		式	1		8,632,926	1	532,980	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度　真州崎大橋耐震補強外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (古川歩道橋)		式	1 1		4,908,052 4,908,052	0	0	
舗装工		式	1 1		2,184,144 2,184,144	0	0	
橋面防水工		式	1 1		1,293,780 1,293,780	0	0	
橋面防水	塗膜防水	m2	71 71	5,610 5,610	398,310 398,310	0	0	単-1号
ｼｰﾙ材	ｼﾘｺｰﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	m	95 95	9,426 9,426	895,470 895,470	0	0	単-2号
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1 1		890,364 890,364	0	0	
薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ	m2	57 57	8,367 8,367	476,919 476,919	0	0	単-3号
端部調整	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=10～22mm	m2	15 15	27,563 27,563	413,445 413,445	0	0	単-4号
橋梁補修工		式	1 1		925,406 925,406	0	0	
当て板補修工		式	1 1		901,220 901,220	0	0	
当て板補修	L-100×75×7	m	3 3		901,220 901,220	0	0	内-1号
遊間目地工		式	1 1		15,948 15,948	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度　真州崎大橋耐震補強外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地止水								単-5号
			2	7,974	15,948			
		m	2	7,974	15,948	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ取替工								
			1		8,238			
		式	1		8,238	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ取替	M24							単-6号
			2	4,119	8,238			
		本	2	4,119	8,238	0	0	
現場塗装工								
			1		760,633			
		式	1		760,633	0	0	
橋梁塗装工								
			1		760,633			
		式	1		760,633	0	0	
塗膜除去	ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ 橋梁用Type Ⅱ							単-7号
			0.4	121,517	48,606			
		m2	0.4	121,517	48,606	0	0	
塗膜くず運搬								内-2号
			0.002		92,679			
		t	0.002		92,679	0	0	
塗膜くず処分								内-3号
			0.002		231,699			
		t	0.002		231,699	0	0	
防錆塗装	ﾀｲﾀﾝｺｰﾄ防錆塗装工法							内-4号
			0.9		387,649			
		m2	0.9		387,649	0	0	
構造物撤去工								
			1		561,758			
		式	1		561,758	0	0	
構造物取壊し工								
			1		486,557			
		式	1		486,557	0	0	
舗装版撤去	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾀｲﾙ t=10mm							単-8号
			71	5,020	356,420			
		m2	71	5,020	356,420	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度　真州崎大橋耐震補強外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上ﾌﾗﾝｼﾞ部分撤去	削り取り							単-9号
			0.06	1,479,581	88,774			
		m2	0.06	1,479,581	88,774	0	0	
下ﾌﾗﾝｼﾞ部分撤去	切断撤去							単-10号
			0.08	517,038	41,363			
		m2	0.08	517,038	41,363	0	0	
運搬処理工								
			1		75,201			
		式	1		75,201	0	0	
殻運搬	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾀｲﾙ殻							内-5号
			0.9		18,109			
		t	0.9		18,109	0	0	
殻処分	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾀｲﾙ殻							単-11号
			0.9	63,384	57,045			
		t	0.9	63,384	57,045	0	0	
現場発生品運搬	撤去鋼材							内-6号
			0.004		47			
		t	0.004		47	0	0	
仮設工								
			1		476,111			
		式	1		476,111	0	0	
仮設工								
			1		231,381			
		式	1		231,381	0	0	
足場	歩道橋吊足場							内-7号
			10		192,780			
		m2	10		192,780	0	0	
養生ｼｰﾄ工	湿式塗膜剥離剤工用							内-8号
			10		38,601			
		m2	10		38,601	0	0	
交通管理工								
			1		244,730			
		式	1		244,730	0	0	
交通誘導警備員								内-9号
			18		244,730			
		人日	18		244,730	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度　真州崎大橋耐震補強外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費								
			1		4,908,052			
		式	1		4,908,052	0	0	
共通仮設費								
			1		2,384,099			
		式	1		2,384,099	0	0	
共通仮設費								
			1		475,824			
		式	1		475,824	0	0	
安全費								
			1		266,862			
		式	1		266,862	0	0	
鉛等呼吸用保護具等費用								内-10号
			1		266,862			
		式	1		266,862	0	0	
技術管理費								
			1		28,237			
		式	1		28,237	0	0	
近接調査計測								内-11号
			1		28,237			
		式	1		28,237	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		180,725			
		式	1		180,725	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		1,908,275			
		式	1		1,908,275	0	0	
純工事費								
			1		7,292,151			
		式	1		7,292,151	0	0	
現場管理費								
			1		5,874,041			
		式	1		5,874,041	0	0	
工事原価								
			1		13,166,192			
		式	1		13,166,192	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度　真州崎大橋耐震補強外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (筑紫野高架橋)			1		12,081,335			
		式	1		12,081,335	0	0	
橋梁補修工			1		11,741,090			
		式	1		11,741,090	0	0	
伸縮装置工(P26)			1		9,163,633			
		式	1		9,163,633	0	0	
既設伸縮装置撤去工			8		1,001,522			内-1号
		m	8		1,001,522	0	0	
仮復旧工			13		74,173			内-2号
		m2	13		74,173	0	0	
伸縮装置設置工	新設		8		8,087,938			内-3号
		m	8		8,087,938	0	0	
床版補強工(炭素繊維ｼｰﾄ)			1		2,577,457			
		式	1		2,577,457	0	0	
炭素繊維ｼｰﾄ設置 (格子接着)	高強度:300g/m2		13		579,317			内-4号
		m2	13		579,317	0	0	
炭素繊維ｼｰﾄ設置 (短冊貼り)	高弾性:400g/m2		11		611,568			内-5号
		m2	11		611,568	0	0	
ﾌﾟﾚｰﾄ設置(定着工) (橋軸方向)	CFRP波形 高弾性ﾀｲﾌﾟ TYPE A		12	7,981	95,772			単-1号
		箇所	12	7,981	95,772	0	0	
ﾌﾟﾚｰﾄ設置(定着工) (鉛直・水平方向)	CFRP波型 高強度ﾀｲﾌﾟ TYPE B		88	8,677	763,576			単-2号
		箇所	88	8,677	763,576	0	0	
ﾌﾟﾚｰﾄ設置(定着工) (鉛直・水平方向)	CFRP波型 高強度ﾀｲﾌﾟ(L型) TYPE C		32	10,676	341,632			単-3号
		箇所	32	10,676	341,632	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度　真州崎大橋耐震補強外工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	D16 200㎜以上250㎜未満							単-4号
			132	1,406	185,592			
		箇所	132	1,406	185,592	0	0	
仮設工								
			1		340,245			
		式	1		340,245	0	0	
交通管理工								
			1		340,245			
		式	1		340,245	0	0	
交通誘導警備員								内-6号
			23		340,245			
		人日	23		340,245	0	0	
直接工事費								
			1		12,081,335			
		式	1		12,081,335	0	0	
共通仮設費								
			1		4,133,486			
		式	1		4,133,486	0	0	
共通仮設費								
			1		522,684			
		式	1		522,684	0	0	
運搬費								
			1		14,240			
		式	1		14,240	0	0	
仮設材運搬費								内-7号
			2.9		14,240			
		t	2.9		14,240	0	0	
技術管理費								
			1		114,556			
		式	1		114,556	0	0	
鉄筋探査								内-8号
			1		114,556			
		式	1		114,556	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		393,888			
		式	1		393,888	0	0	

設計内訳書

工事名	令和６・７年度　真州崎大橋耐震補強外工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
			1		3,610,802			
		式	1		3,610,802	0	0	
純工事費								
			1		16,214,821			
		式	1		16,214,821	0	0	
現場管理費								
			1		11,240,198			
		式	1		11,240,198	0	0	
工事原価								
			1		27,455,019			
		式	1		27,455,019	0	0	

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		単位	m2	数量	1 1	単価	22,836 22,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チッピング（上部工）			1	24,640	24,640	WYB00041
		ｍ２	1	24,640	24,640	単－　23号
計					24,640 24,640	
単価					24,640 24,640	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	落橋防止装置 (起点側)	ｽﾄｯﾊﾟｰ形式 1600kN用-Fix	単位	箇所	数量	1 1	単価	4,254,023 4,254,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置取付	ｽﾄｯﾊﾟｰ形式 ﾌﾞﾗｹｯﾄ設置含む		1	478,000	478,000	WYB00023
		箇所	1	478,000	478,000	単－　24号
水平力分担構造（材料費）	ｽﾄｯﾊﾟｰ形式 1600kN用-Fix		1	1,000,000	1,000,000	WYB00025
		基	1	1,000,000	1,000,000	単－　25号
上部工取付プレート（材料費）	SS400 HDZT77 間接労務費･工場管理費含む現着単価		0.4	1,070,000	428,000	WYB00027
		t	0.4	1,070,000	428,000	単－　26号
支圧板（材料費）	SS400 HDZT77 間接労務費･工場管理費含む現着単価		0.04	590,000	23,600	WYB00028
		t	0.04	590,000	23,600	単－　27号
下部工ブラケット 起点側（材料費）	SM400A,SM520C HDZT77 間接労務･工場管理費含む現着		2.3	989,000	2,274,700	WYB00030
		t	2.3	989,000	2,274,700	単－　28号
下部工取付プレート（材料費）	SM570 HDZT77 間接労務費･工場管理費含む現着単価		0.26	1,130,000	293,800	WYB00034
		t	0.26	1,130,000	293,800	単－　29号
六角ボルト（材料費）	M30×140(強度区分8.8) 1-N,2-W,1-SW HDZT49		12	962	11,544	WYB00033
		組	12	962	11,544	単－　30号
無収縮モルタル（レアー据付）	施工規模0.8m3/橋以上		0.29	571,800	165,822	WYB00035
		ｍ３	0.29	571,800	165,822	単－　31号
型枠	一般型枠 小型構造物		2.7	8,287	22,374.9	CB240210
		ｍ２	2.7	8,287	22,374.9	
計					4,697,840.9 4,697,840.9	
単価					4,698,000 4,698,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	落橋防止装置 (起点側)[一部夜間]	ｽﾄｯﾊﾟｰ形式 1600kN用-Fix	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 4,576,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置取付［夜間］	ｽﾄｯﾊﾟｰ形式 ﾌﾞﾗｹｯﾄ設置含む	箇所	0 1	0 822,100	0 822,100	WYB00031 単－　32号
水平力分担構造（材料費）	ｽﾄｯﾊﾟｰ形式 1600kN用-Fix	基	0 1	0 1,000,000	0 1,000,000	WYB00032 単－　33号
上部工取付プレート（材料費）	SS400 HDZT77 間接労務費･工場管理費含む現着単価	t	0 0.41	0 1,070,000	0 438,700	WYB00038 単－　34号
支圧板（材料費）	SS400 HDZT77 間接労務費･工場管理費含む現着単価	t	0 0.04	0 590,000	0 23,600	WYB00043 単－　35号
下部工ブラケット 起点側（材料費）	SM400A,SM520C HDZT77 間接労務･工場管理費含む現着	t	0 2.3	0 989,000	0 2,274,700	WYB00046 単－　36号
下部工取付プレート（材料費）	SM570 HDZT77 間接労務費･工場管理費含む現着単価	t	0 0.26	0 1,130,000	0 293,800	WYB00047 単－　37号
六角ボルト（材料費）	M30×140(強度区分8.8) 1-N,2-W,1-SW HDZT49	組	0 12	0 962	0 11,544	WYB00048 単－　38号
無収縮モルタル（レアー据付）	施工規模0.8m3/橋以上	ｍ３	0 0.29	0 571,800	0 165,822	WYB00050 単－　39号
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 2.7	0 8,287	0 22,374.9	CB240210
計					0 5,052,640.9	
単価					0 5,053,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	落橋防止装置 (起点側)[一部夜間]	ｽﾄｯﾊﾟｰ形式 1600kN用-Fix	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 4,576,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変更積算単価					4,576,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	削孔	削孔径 51mm 削孔深さ 500mm	単位	孔	数量	1 1	単価	6,379 6,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	30㎜を超え43㎜以下 500㎜以下 全ての費用	孔	1 1	7,045 7,045	7,045 7,045	CB435910
計					7,045 7,045	
単価					7,045 7,045	円／孔

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 1125mm	単位	孔	数量	1 1	単価	17,457 17,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	43㎜を超え54㎜以下 1000㎜を超え1300㎜以下 全ての費用	孔	1 1	19,280 19,280	19,280 19,280	CB435910
計					19,280 19,280	
単価					19,280 19,280	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 1130mm	単位	孔	数量	1 1	単価	17,457 17,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	43mmを超え54mm以下 1000mmを超え1300mm以下 全ての費用	孔	1 1	19,280 19,280	19,280 19,280	CB435910
計					19,280 19,280	
単価					19,280 19,280	円／孔

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 1170mm	単位	孔	数量	1 1	単価	17,457 17,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	43mmを超え54mm以下 1000mmを超え1300mm以下 全ての費用	孔	1 1	19,280 19,280	19,280 19,280	CB435910
計					19,280 19,280	
単価					19,280 19,280	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	削孔	削孔径 61ｍｍ 削孔深さ 1245ｍｍ	単位	孔	数量	1 1	単価	17,457 17,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	43mmを超え54mm以下 1000mmを超え1300mm以下 全ての費用	孔	1 1	19,280 19,280	19,280 19,280	CB435910
計					19,280 19,280	
単価					19,280 19,280	円／孔

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 51,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 8.0km以下	ｍ３	0 1	0 57,360	0 57,360	WYB00019 単－　40号
計					0 57,360	
単価					0 57,360	円／m3
変更積算単価					51,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 2.35	0 2,000	0 4,700	WB020052 単－　41号
計					0 4,700	
単価					0 4,700	円／m3
変更積算単価					4,258	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ｱﾝｶｰ(落橋防止)	D41×960	単位	本	数量	1 1	単価	9,082 9,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	40mmを超え55mm以下 下方向	本	1 1	1,849 1,849	1,849 1,849	CB435940
アンカー材（材料費）	D41×960両ﾈｼﾞ切 SD345(HDZT49) 2N(1種),2N(3種),2W	組	1 1	6,460 6,460	6,460 6,460	WYB00037 単－　42号
注入材（材料費）	0.52kg/本	本	1 1	1,716 1,716	1,716 1,716	CB435942
計					10,025 10,025	
単価					10,030 10,030	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｱﾝｶｰ(落橋防止)	D51×1265	単位	本	数量	1 1	単価	16,543 16,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	40mmを超え55mm以下 横方向	本	1 1	2,544 2,544	2,544 2,544	CB435940
アンカー材（材料費）	D51×1265片ﾈｼﾞ切 SD345(HDZT49)1N(1種),1N(3種),1W	組	1 1	11,100 11,100	11,100 11,100	WYB00039 単－　43号
注入材（材料費）	1.4kg/本	本	1 1	4,620 4,620	4,620 4,620	CB435942
計					18,264 18,264	
単価					18,270 18,270	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	下地処理	ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ	単位	m2	数量	1 1	単価	3,093 3,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理	無し 無し 無		1	3,416	3,416	WB820310
		ｍ２	1	3,416	3,416	単－　46号
計					3,416 3,416	
単価					3,416 3,416	円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	下地処理	ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 4,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理（50m2未満）	ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ		0	0	0	WYB00008
		ｍ２	1	4,875	4,875	単－　47号
計					0 4,875	
単価					0 4,875	円／m2
変更積算単価					4,415	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	はけ・ﾛｰﾗｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,021 2,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布	無し 無し 無 標準	ｍ２	1 1	2,232 2,232	2,232 2,232	WB820320 単－　48号
計					2,232 2,232	
単価					2,232 2,232	円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	はけ・ﾛｰﾗｰ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布（50m2未満）	はけ・ﾛｰﾗｰ	ｍ２	0 1	0 2,803	0 2,803	WYB00029 単－　49号
計					0 2,803	
単価					0 2,803	円／m2
変更積算単価					2,539	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	不陸修正		単位	m2	数量	1 1	単価	5,356 5,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸修正	無し 無し 無 標準		1	5,916	5,916	WB820330
		ｍ２	1	5,916	5,916	単－　50号
計					5,916 5,916	
単価					5,916 5,916	円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	不陸修正		単位	m2	数量	0 1	単価	0 6,908

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸修正（50m2未満）			0	0	0	WYB00009
		ｍ２	1	7,630	7,630	単－　51号
計					0 7,630	
単価					0 7,630	円／m2
変更積算単価					6,908	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	連続繊維ｼｰﾄ本体貼付	炭素繊維目付量600g/m2×2層	単位	m2	数量	1 1	単価	40,874 40,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続繊維シート本体貼付	無し 無し 炭素繊維 1方向・高強度 目付600g/m2 引張3400N/mm2 無 標準以外 2層	ｍ２	1 1	45,140 45,140	45,140 45,140	WB820340 単－　52号
計					45,140 45,140	
単価					45,140 45,140	円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	連続繊維ｼｰﾄ本体貼付	炭素繊維目付量600g/m2×2層	単位	m2	数量	0 1	単価	0 47,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続繊維シート本体貼付（50m2未満）	炭素繊維 1方向･高強度 600g/mm2 3400N/mm2 2層	ｍ２	0 1	0 51,950	0 51,950	WYB00010 単－　53号
計					0 51,950	
単価					0 51,950	円／m2
変更積算単価					47,050	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	連続繊維ｼｰﾄ本体貼付	炭素繊維目付量600g/m2×1層	単位	m2	数量	0 1	単価	0 23,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続繊維シート本体貼付（50m2未満）	炭素繊維 1方向･高強度 600g/mm2 3400N/mm2 1層	ｍ２	0 1	0 25,980	0 25,980	WYB00015 単－　54号
計					0 25,980	
単価					0 25,980	円／m2
変更積算単価					23,530	円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	仕上げﾓﾙﾀﾙ	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=10mm	単位	m2	数量	1 1	単価	5,349 5,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕上げﾓﾙﾀﾙ	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=10mm ｺﾃ塗り 固定足場作業	ｍ２	1 1	5,908 5,908	5,908 5,908	WYB00001 単－　55号
計					5,908 5,908	
単価					5,908 5,908	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	橋面防水 ［夜間］	塗膜防水	単位	m2	数量	1 1	単価	2,589 2,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 有 20.3m/100m2 有 40.6m/100m2 有	ｍ２	1 1	2,860 2,860	2,860 2,860	WB812920 単－　9号
計					2,860 2,860	
単価					2,860 2,860	円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ［夜間］	12cmを超え30cm以下 四層 密粒度GAs(13)改質Ⅱ	単位	m2	数量	1 1	単価	43,726 43,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ（橋面防水部）	切削厚22cm 4層 段差擦付無	ｍ２	1 1	47,180 47,180	47,180 47,180	WYB00085 単－　10号
計					47,180 47,180	
単価					47,180 47,180	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ［夜間］	7cm以下 一層 密粒度GAs(13)改質Ⅱ	単位	m2	数量	1 1	単価	14,745 14,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ （影響部）	切削厚5cm 1層 段差擦付無		1	15,910	15,910	WYB00103
		ｍ２	1	15,910	15,910	単－　11号
計					15,910 15,910	
単価					15,910 15,910	円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	殻運搬(路面切削) ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価	972 972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 （路面切削）	有り 3.5km以下 全ての費用		1	1,074	1,074	CB430020
		ｍ３	1	1,074	1,074	
計					1,074 1,074	
単価					1,074 1,074	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	殻処分 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	5,532 5,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,600 2,600	6,110 6,110	WB020052 単－　12号
計					6,110 6,110	
単価					6,110 6,110	円／m3

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	溶融式区画線 ［夜間］	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	408.8 408.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	451.5 451.5	451.5 451.5	WB821210 単－　13号
計					451.5 451.5	
単価					451.5 451.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	溶融式区画線 ［夜間］	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	438.5 438.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	484.3 484.3	484.3 484.3	WB821210 単－　14号
計					484.3 484.3	
単価					484.3 484.3	円／m

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	溶融式区画線 (減速帯W=300)［夜間］	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	1,955 1,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	2 2	1,080 1,080	2,160 2,160	WB821210 単－　15号
計					2,160 2,160	
単価					2,160 2,160	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ｼｰﾙ材･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材設置		単位	m3	数量	1 1	単価	1,416,146 1,416,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材・バックアップ材設置		ｍ３	1 1	1,528,000 1,528,000	1,528,000 1,528,000	WYB00018 単－　9号
計					1,528,000 1,528,000	
単価					1,528,000 1,528,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1 1	単価	5,610 5,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 歩道橋		1	6,196	6,196	WYB00019
		ｍ２	1	6,196	6,196	単－　12号
計					6,196 6,196	
単価					6,196 6,196	円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	ｼｰﾙ材	ｼﾘｺｰﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	単位	m	数量	1 1	単価	9,426 9,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材設置	ｼﾘｺｰﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		1	10,410	10,410	WYB00041
		m	1	10,410	10,410	単－　13号
計					10,410 10,410	
単価					10,410 10,410	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ	単位	m2	数量	1 1	単価	8,367 8,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚8mm超え10mm以下 無 50m2以上(標準) 無 無	ｍ２	1 1	9,241 9,241	9,241 9,241	WB812010 単－　14号
計					9,241 9,241	
単価					9,241 9,241	 円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	端部調整	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=10～22mm	単位	m2	数量	1 1	単価	27,563 27,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部調整	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=10～22mm(平均厚t=16mm)	ｍ２	1 1	30,440 30,440	30,440 30,440	WYB00023 単－　15号
計					30,440 30,440	
単価					30,440 30,440	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	目地止水		単位	m	数量	1 1	単価	7,974 7,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地止水			1	8,604	8,604	WYB00066
		m	1	8,604	8,604	単－　23号
計					8,604 8,604	
単価					8,604 8,604	円／m

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ﾎﾞﾙﾄ取替	M24	単位	本	数量	1 1	単価	4,119 4,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト取替	M24		1	4,290	4,290	WYB00054
		本	1	4,290	4,290	単－　24号
六角ボルト（材料費）	M24×110 溶融亜鉛めっき ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ含む		1	259	259	WYB00056
		組	1	259	259	単－　25号
計					4,549 4,549	
単価					4,549 4,549	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	塗膜除去	ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ 橋梁用TypeⅡ	単位	m2	数量	1 1	単価	121,517 121,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（１回目）	塗膜剥離剤使用量1.0kg/m2		1	45,900	45,900	WYB00058
		ｍ２	1	45,900	45,900	単－　26号
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（２回目）	塗膜剥離剤使用量0.5kg/m2		1	44,710	44,710	WYB00060
		ｍ２	1	44,710	44,710	単－　27号
廃材の回収・積込			2	21,760	43,520	WYB00057
		ｍ２	2	21,760	43,520	単－　28号
計					134,130 134,130	
単価					134,200 134,200	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	舗装版撤去	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾀｲﾙ t=10mm	単位	m2	数量	1 1	単価	5,020 5,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設舗装はぎ取り工		ｍ２	1 1	5,545 5,545	5,545 5,545	WB435410 単－　39号
計					5,545 5,545	
単価					5,545 5,545	円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	上ﾌﾗﾝｼﾞ部分撤去	削り取り	単位	m2	数量	1 1	単価	1,479,581 1,479,581

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上フランジ部分撤去	削り取り	ｍ２	1 1	1,634,000 1,634,000	1,634,000 1,634,000	WYB00024 単－　40号
計					1,634,000 1,634,000	
単価					1,634,000 1,634,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	下ﾌﾗﾝｼﾞ部分撤去	切断撤去	単位	m2	数量	1 1	単価	517,038 517,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下フランジ部分撤去	切断撤去	ｍ２	1 1	571,000 571,000	571,000 571,000	WYB00029 単－　41号
計					571,000 571,000	
単価					571,000 571,000	円／m2

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	殻処分	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾀｲﾙ殻	単位	t	数量	1 1	単価	63,384 63,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾀｲﾙ殻	t	1 1	70,000 70,000	70,000 70,000	WYB00006 単－　43号
計					70,000 70,000	
単価					70,000 70,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ﾌﾟﾚｰﾄ設置(定着工) (橋軸方向)	CFRP波形 高弾性ﾀｲﾌﾟ TYPE A	単位	箇所	数量	1 1	単価	7,981 7,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CFRP波型プレート設置工	TYPE-A		1	8,612	8,612	WYB00027
		箇所	1	8,612	8,612	単－　29号
計					8,612 8,612	
単価					8,612 8,612	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	ﾌﾟﾚｰﾄ設置(定着工) (鉛直･水平方向)	CFRP波型 高強度ﾀｲﾌﾟ TYPE B	単位	箇所	数量	1 1	単価	8,677 8,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CFRP波型プレート設置工	TYPE-B		1	9,363	9,363	WYB00043
		箇所	1	9,363	9,363	単－　30号
計					9,363 9,363	
単価					9,363 9,363	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	ﾌﾟﾚｰﾄ設置(定着工) (鉛直･水平方向)	CFRP波型 高強度ﾀｲﾌﾟ(L型) TYPE C	単位	箇所	数量	1 1	単価	10,676 10,676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CFRP波型プレート設置工	TYPE-C		1	11,520	11,520	WYB00049
		箇所	1	11,520	11,520	単－　31号
計					11,520 11,520	
単価					11,520 11,520	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	D16 200mm以上250mm未満	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,406 1,406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔	D16 200mm以上250mm未満		1	1,518	1,518	CB435810
		箇所	1	1,518	1,518	
計					1,518 1,518	
単価					1,518 1,518	円／箇所

［福岡県福岡市東区松崎地先　］

0.1/0m3当たり内訳書

RC整形

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チッピング	施工規模3.5m2/橋脚未満		2.3	61,650	141,795			WYB00016
		m２	2.3	61,650	141,795	0	0	単－　44号
型枠	一般型枠 小型構造物		2.6	8,287	21,546			CB240210
		m２	2.6	8,287	21,546	0	0	
無収縮モルタル	施工規模0.8m3/橋以上		0.13	515,100	66,963			WYB00017
		m３	0.13	515,100	66,963	0	0	単－　45号
合　計					208,539			
					0		-208,539	

［福岡県福岡市東区松崎地先　］

9/0m2当たり内訳書

足場

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（柱脚回り渡り吊足場）	供用月数3.2月		9	23,090	207,810			WYB00011
		m２	9	23,090	207,810	0	0	単－　56号
合　計					192,597 0		-192,597	

［福岡県福岡市東区松崎地先　］

0/9m2当たり内訳書

足場

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（柱脚回り渡り吊足場）	供用月数7.5月		0	0	0			WYB00013
		m２	9	33,220	298,980	9	298,980	単－　57号
合　計					0 298,980		298,980	
変更積算金額					0 277,092		277,092	円／m2

［福岡県福岡市東区松崎地先　］

190/0m2当たり内訳書

足場

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（柱脚回り）	設置・撤去 2期施工		194	8,242	1,598,948			WYB00042
		m２	194	8,242	1,598,948	0	0	単－　58号
仮設材賃料	2期施工 194m2		96	9,353	897,888			WYB00087
		日	96	9,353	897,888	0	0	単－　59号
仮設材基本料	2期施工 194m2		1		385,068			WYB00069
		式	1		385,068	0	0	単－　60号
仮設材消耗品	2期施工 194m2		1		12,000			WYB00096
		式	1		12,000	0	0	単－　61号
合　計					2,682,062			
					0		-2,682,062	

［福岡県福岡市東区松崎地先　］

0/190m2当たり内訳書

足場

第　5号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（柱脚回り）	設置・撤去 2期施工		0	0	0			WYB00049
		m２	194	8,242	1,598,948	194	1,598,948	単－　62号
仮設材賃料	2期施工 194m2		0	0	0			WYB00089
		日	225	9,000	2,025,000	225	2,025,000	単－　63号
仮設材基本料	2期施工 194m2		0		0			WYB00071
		式	1		388,900	1	388,900	単－　64号
仮設材消耗品	2期施工 194m2		0		0			WYB00104
		式	1		12,000	1	12,000	単－　65号
合　計					0 4,024,848		4,024,848	
変更積算金額					0 3,730,217		3,730,217	円／m2

60/0m2当たり内訳書

足場
第　6号内訳書　　(連絡通路)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場 (連絡通路)	設置・撤去 2期施工		59.4	8,242	489,574			WYB00044
		m２	59.4	8,242	489,574	0	0	単－　66号
仮設材賃料	2期施工 59.4m2		96	3,876	372,096			WYB00091
		日	96	3,876	372,096	0	0	単－　67号
仮設材基本料	2期施工 59.4m2		1		149,805			WYB00090
		式	1		149,805	0	0	単－　68号
仮設材消耗品	2期施工 59.4m2		1		3,000			WYB00099
		式	1		3,000	0	0	単－　69号
合　計					940,212			
					0		-940,212	

0/60m2当たり内訳書

足場
第　7号内訳書　　(連絡通路)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場 (連絡通路)	設置・撤去 2期施工		0	0	0			WYB00052
		m２	59.4	8,242	489,574	59.4	489,574	単－　70号
仮設材賃料	2期施工 59.4m2		0	0	0			WYB00093
		日	225	3,710	834,750	225	834,750	単－　71号
仮設材基本料	2期施工 59.4m2		0		0			WYB00094
		式	1		152,600	1	152,600	単－　72号
仮設材消耗品	2期施工 59.4m2		0		0			WYB00103
		式	1		3,000	1	3,000	単－　73号
合　計					0 1,479,924		1,479,924	
変更積算金額					0 1,371,588		1,371,588	円／m2

10掛m2当たり内訳書

足場

第　8号内訳書　　(昇降連絡足場)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		10	4,504	45,040			WB252110
		掛ｍ２	10	4,504	45,040	0	0	単－　74号
合　計					41,742			
					41,742		0	

46/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　9号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			16	16,330	261,280			WB010211
		人日	16	16,330	261,280	0	0	単－　75号
交通誘導警備員Ｂ			30	14,670	440,100			WB010212
		人日	30	14,670	440,100	0	0	単－　76号
合　計					635,037			
					0		-635,037	

0/6人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　10号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	6	14,670	88,020	6	88,020	単－　77号
合　計					0 88,020		88,020	
変更積算金額					0 79,694		79,694	円／人日

0/30人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　11号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	12	24,500	294,000	12	294,000	単－　78号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	18	22,000	396,000	18	396,000	単－　79号
合　計					0 690,000		690,000	
変更積算金額					0 624,733		624,733	円／人日

［福岡県福岡市東区松崎地先　］

一式当たり内訳書

施工調査費

第　12号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費	諸経費動向調査		0	0	0			WYB00012
		工事	1	120,000	120,000	1	120,000	単－　80号
合　計					0 120,000		120,000	
変更積算金額					0 120,000		120,000	円／式

［福岡県福岡市東区松崎地先　］

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　13号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1		58,800			WYB00014
		式	1		58,800	0	0	単－　81号
合　計					53,243			
					53,243		0	

一式当たり内訳書

鉄筋探査

第　14号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	横向き		20.3	42,960	872,088			WYB00022
		m２	20.3	42,960	872,088	0	0	単－　82号
鉄筋探査	上向き		12.7	47,920	608,584			WYB00024
		m２	12.7	47,920	608,584	0	0	単－　83号
鉄筋探査	下向き		10.1	38,930	393,193			WYB00026
		m２	10.1	38,930	393,193	0	0	単－　84号
合　計					1,696,778			
					1,696,778		0	

［福岡県福岡市東区松崎地先　］

一式当たり内訳書

近接調査計測

第　15号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
近接調査計測	落橋防止構造		6	49,430	296,580			WYB00040
		組	6	49,430	296,580	0	0	単－　85号
合　計					268,552 268,552		0	

［福岡県福岡市東区松崎地先外　］

1構造物当たり内訳書

低圧注入工法

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	構造物	1 1	159,100 159,100	159,100 159,100	0	0	WB229110 単－　16号
注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 必要数量(ﾛｽ率を含む)	ｋｇ	0.59 0.59	3,910 3,910	2,306 2,306	0	0	WYB00011 単－　17号
注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種 必要数量(ﾛｽ率を含む)	ｋｇ	0.17 0.17	4,500 4,500	765 765	0	0	WYB00013 単－　18号
シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種,3種 設計数量(ﾛｽ率を含まない)	ｋｇ	0.55 0.55	3,959 3,959	2,177 2,177	0	0	WYB00014 単－　19号
注入器（材料費）	必要数量(ﾛｽ率を含む)	個	21 21	400 400	8,400 8,400	0	0	WYB00015 単－　20号
合　計					160,102 160,102		0	

1構造物当たり内訳書

左官工法

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3未満 0.05m3		1	229,100	229,100			WB229210
		構造物	1	229,100	229,100	0	0	単－　21号
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0.01	4,556	45			CB210830
		ｍ３	0.01	4,556	45	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 3.3km以下		0.01	33,600	336			WYB00025
		ｍ３	0.01	33,600	336	0	0	単－　22号
処分費（ｍ３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0.01	5,170	51			WYB00021
		ｍ３	0.01	5,170	51	0	0	単－　23号
合　計					212,729			
					212,729		0	

［福岡県福岡市東区松崎地先外　］

22m2当たり内訳書

はつり落とし

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
はつり落とし	床版間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ 平均はつり厚3cm以下 上向き		22.4	39,310	880,544			WYB00018
		m２	22.4	39,310	880,544	0	0	単－　24号
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0.3	4,556	1,366			CB210830
		m３	0.3	4,556	1,366	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 3.3km以下		0.3	33,600	10,080			WYB00022
		m３	0.3	33,600	10,080	0	0	単－　25号
処分費（ｍ３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0.3	5,170	1,551			WYB00017
		m３	0.3	5,170	1,551	0	0	単－　26号
合　計					828,131			
					828,131		0	

［福岡県福岡市東区松崎地先外　］

5掛m2当たり内訳書

足場

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		5	4,692	23,460			WB252110
		掛ｍ２	5	4,692	23,460	0	0	単－　27号
合　計					21,242			
					21,242		0	

30掛m2当たり内訳書

足場

第　5号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		30	4,955	148,650			WB252110
		掛ｍ２	30	4,955	148,650	0	0	単－　28号
合　計					134,602 134,602		0	

［福岡県福岡市東区松崎地先外　］

1基当たり内訳書

足場
第　6号内訳書　　(移動式)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場組立・解体	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 1段型(車輪付き)		1	30,880	30,880			WYB00012
		基	1	30,880	30,880	0	0	単－　29号
移動式足場（基本料）	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 1段型(車輪付き)		1	2,170	2,170			WYB00016
		基	1	2,170	2,170	0	0	単－　30号
移動式足場（賃料）	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 1段型(車輪付き)		4	125	500			WYB00019
		基・日	4	125	500	0	0	単－　31号
合　計					30,379			
					30,379		0	

51人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　7号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			51	14,670	748,170			WB010212
		人日	51	14,670	748,170	0	0	単－　32号
合　計					693,401 693,401		0	

36人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　8号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			18	24,500	441,000			WB010211
		人日	18	24,500	441,000	0	0	単－　33号
交通誘導警備員Ｂ			18	22,000	396,000			WB010212
		人日	18	22,000	396,000	0	0	単－　34号
合　計					775,729			
					775,729		0	

［福岡県福岡市東区松崎地先外　］

1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　9号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 0.7km 無 無	台	2 2	71,000 71,000	142,000 142,000	0	0	WB010010 単－　35号
合　計					128,580 128,580		0	

［福岡県福岡市東区松崎地先外　］

1構造物当たり内訳書

低圧注入工法

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	構造物	1 1	159,100 159,100	159,100 159,100	0	0	WB229110 単－　2号
注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種 必要数量(ﾛｽ率を含む)	ｋｇ	0.14 0.14	4,500 4,500	630 630	0	0	WYB00020 単－　3号
シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種,3種 設計数量(ﾛｽ率を含まない)	ｋｇ	0.1 0.1	3,959 3,959	395 395	0	0	WYB00027 単－　4号
注入器（材料費）	必要数量(ﾛｽ率を含む)	個	4 4	400 400	1,600 1,600	0	0	WYB00029 単－　5号
合　計					149,886 149,886		0	

1構造物当たり内訳書

左官工法

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 0.12m3		1	301,200	301,200			WB229210
		構造物	1	301,200	301,200	0	0	単－　6号
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0.09	4,556	410			CB210830
		ｍ３	0.09	4,556	410	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 3.3km以下		0.09	33,740	3,036			WYB00032
		ｍ３	0.09	33,740	3,036	0	0	単－　7号
処分費（ｍ３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0.09	5,170	465			WYB00031
		ｍ３	0.09	5,170	465	0	0	単－　8号
合　計					282,776			
					282,776		0	

18m2当たり内訳書

はつり落とし

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
はつり落とし	床版間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ 平均はつり厚3cm以下 上向き		18.2	34,890	634,998			WYB00036
		m２	18.2	34,890	634,998	0	0	単－　10号
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0.18	4,556	820			CB210830
		m３	0.18	4,556	820	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 3.3km以下		0.18	33,740	6,073			WYB00038
		m３	0.18	33,740	6,073	0	0	単－　11号
処分費（ｍ３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0.18	5,170	930			WYB00035
		m３	0.18	5,170	930	0	0	単－　12号
合　計					595,764			
					595,764		0	

［福岡県福岡市東区松崎地先外　］

5m2当たり内訳書

表面被覆

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表面被覆	ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽ工法(5.5m2/橋)		5	214,900	1,074,500			WYB00049
		m２	5	214,900	1,074,500	0	0	単－　13号
合　計					995,843			
					995,843		0	

6掛m2当たり内訳書

足場

第　5号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		6	4,692	28,152			WB252110
		掛ｍ２	6	4,692	28,152	0	0	単－　14号
合　計					25,491			
					25,491		0	

［福岡県福岡市東区松崎地先外　］

1基当たり内訳書

足場
第　6号内訳書　　(移動式)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場組立・解体	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 2段型(車輪付き)		1	60,650	60,650			WYB00024
		基	1	60,650	60,650	0	0	単－　15号
移動式足場（基本料）	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 2段型(車輪付き)		1	2,710	2,710			WYB00025
		基	1	2,710	2,710	0	0	単－　16号
移動式足場（賃料）	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 2段型(車輪付き) 高さ		10	147	1,470			WYB00026
		基・日	10	147	1,470	0	0	単－　17号
合　計					58,703			
					58,703		0	

56/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　7号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			56	14,670	821,520			WB010212
		人日	56	14,670	821,520	0	0	単－　18号
合　計					761,382 0		-761,382	

［福岡県福岡市東区松崎地先外　］

0/71人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　8号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	71	14,670	1,041,570	71	1,041,570	単－　19号
合　計					0 1,041,570		1,041,570	
変更積算金額					0 965,323		965,323	円／人日

3m当たり内訳書

当て板補修

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芯出し素地調整			0.27	416,800	112,536			WYB00037
		m２	0.27	416,800	112,536	0	0	単－　16号
当て板補修			2.9	208,400	604,360			WYB00043
		m	2.9	208,400	604,360	0	0	単－　17号
現場孔明			19	8,325	158,175			WYB00020
		本	19	8,325	158,175	0	0	単－　18号
高力ボルト本締め			19	4,527	86,013			WYB00044
		本	19	4,527	86,013	0	0	単－　19号
現場溶接	すみ肉6mm換算長		0.86	13,700	11,782			WYB00021
		m	0.86	13,700	11,782	0	0	単－　20号
当て板鋼材[SS400 L-100×75×7 孔加工](材料費)	防食下地･間接労務費･工場管理費含む現着単価		0.03	602,000	18,060			WYB00046
		t	0.03	602,000	18,060	0	0	単－　21号
摩擦接合用高力ボルト（材料費)	六角(溶融亜鉛めっき) F8T M20×60		19	229	4,351			WYB00047
		組	19	229	4,351	0	0	単－　22号
合　計					901,220			
					901,220		0	

0.002t当たり内訳書

塗膜くず運搬

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物運搬	特別管理産業廃棄物(鉛)		1	100,000	100,000			WYB00005
		車	1	100,000	100,000	0	0	単ー　29号
合　計					92,679 92,679		0	

0.002t当たり内訳書

塗膜くず処分

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	特別管理産業廃棄物(鉛) 50kg以下		1		250,000			WYB00009
		式	1		250,000	0	0	単－　30号
合　計					231,699 231,699		0	

0.9m2当たり内訳書

防錆塗装

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整	2種ｹﾚﾝ相当 0.14m2/橋		0.14	361,600	50,624			WYB00676
		m２	0.14	361,600	50,624	0	0	単－　31号
素地調整	3種ｹﾚﾝA 0.75m2/橋		0.75	135,000	101,250			WYB00677
		m２	0.75	135,000	101,250	0	0	単－　32号
表面処理	ﾀｲﾀﾝｺｰﾄ防錆前処理剤 0.15m2/橋		0.15	288,100	43,215			WYB00678
		m２	0.15	288,100	43,215	0	0	単－　33号
ミストコート	ﾀｲﾀﾝｺｰﾄ防錆塗料 0.73m2/橋		0.73	60,930	44,478			WYB00680
		m２	0.73	60,930	44,478	0	0	単－　34号
防錆塗装（１層目）	ﾀｲﾀﾝｺｰﾄ防錆塗料 0.89m2/橋		0.89	50,370	44,829			WYB00682
		m２	0.89	50,370	44,829	0	0	単－　35号
防錆塗装（２層目）	ﾀｲﾀﾝｺｰﾄ防錆塗料 0.89m2/橋		0.89	50,250	44,722			WYB00685
		m２	0.89	50,250	44,722	0	0	単－　36号
中塗り	弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料用中塗 淡彩 0.89m2/橋		0.89	49,730	44,259			WYB00688
		m２	0.89	49,730	44,259	0	0	単－　37号
上塗り	弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料上塗 淡彩 0.89m2/橋		0.89	50,440	44,891			WYB00690
		m２	0.89	50,440	44,891	0	0	単－　38号
合　計					387,649			
					387,649		0	

［福岡県福岡市東区松崎地先外　］

0.9t当たり内訳書

殻運搬

第　5号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物運搬	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾀｲﾙ殻		1	20,000	20,000			WYB00004
		台	1	20,000	20,000	0	0	単ー　42号
合　計					18,109 18,109		0	

0.004t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　6号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下		0.004	4,663	18			CB010410
		t	0.004	4,663	18	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t		0.004	8,908	35			CB010420
		t	0.004	8,908	35	0	0	
合　計					47			
					47		0	

10m2当たり内訳書

足場

第　7号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩道橋吊足場	一般単管足場+朝顔+ｼｰﾄ張り防護+板張り防護 1.0月		10	21,290	212,900			WYB00001
		ｍ２	10	21,290	212,900	0	0	単－　44号
合　計					192,780 192,780		0	

10m2当たり内訳書

養生ｼｰﾄ工

第　8号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
養生シート工	湿式塗膜剥離剤工用 主要道路上 足場面積50m2未満		10	4,263	42,630			WYB00002
		m２	10	4,263	42,630	0	0	単－　45号
合　計					38,601			
					38,601		0	

18人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　9号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			18	14,670	264,060			WB010212
		人日	18	14,670	264,060	0	0	単－　46号
合　計					244,730			
					244,730		0	

一式当たり内訳書

鉛等呼吸用保護具等費用

第　10号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電動ファン付き呼吸用保護具		台	2 2	86,300 86,300	172,600 172,600	0	0	WYB00010 単－　47号
有機溶剤用吸収缶		個	12 12	2,040 2,040	24,480 24,480	0	0	WYB00011 単－　48号
フィルターガード		個	2 2	830 830	1,660 1,660	0	0	WYB00012 単－　49号
カバーグラス（５枚入り）		箱	2 2	2,300 2,300	4,600 4,600	0	0	WYB00013 単－　50号
使い捨て化学防護服		箱	1 1	64,000 64,000	64,000 64,000	0	0	WYB00014 単－　51号
防護手袋（１０双入り）		袋	2 2	3,800 3,800	7,600 7,600	0	0	WYB00015 単－　52号
シューズカバー（１０足入り）		袋	5 5	2,600 2,600	13,000 13,000	0	0	WYB00016 単－　53号
合　計					266,862 266,862		0	

［福岡県福岡市東区松崎地先外　］

一式当たり内訳書

近接調査計測

第　11号内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
近接調査計測	当て板補修		0.27	115,500	31,185			WYB00003
		m２	0.27	115,500	31,185	0	0	単－　54号
合　計					28,237			
					28,237		0	

［福岡県福岡市東区松崎地先外　］

8m当たり内訳書

既設伸縮装置撤去工

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設伸縮装置撤去工			8.1	131,600	1,065,960			WYB00001
		m	8.1	131,600	1,065,960	0	0	単－　5号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		2.2	2,907	6,395			WYB00062
		m３	2.2	2,907	6,395	0	0	単－　6号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		2.2	3,760	8,272			WYB00063
		m３	2.2	3,760	8,272	0	0	単－　7号
合　計					1,001,522			
					1,001,522		0	

13m2当たり内訳書

仮復旧工

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	12.5 12.5	2,723 2,723	34,037 34,037	0	0	CB410260
下層路盤（車道・路肩部）	170mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	12.5 12.5	765.6 765.6	9,570 9,570	0	0	CB410030
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	8.4 8.4	421.4 421.4	3,539 3,539	0	0	WB253610 単－　8号
敷鉄板賃料	各種 無 5日 無 有	枚	5 5	460 460	2,300 2,300	0	0	WB253630 単－　9号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	12.5 12.5	215 215	2,687 2,687	0	0	CB430310
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	2.1 2.1	1,194 1,194	2,507 2,507	0	0	CB210100
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(無筋)	ｍ３	0.93 0.93	3,693 3,693	3,434 3,434	0	0	WYB00054 単－　10号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(無筋)	ｍ３	0.93 0.93	4,700 4,700	4,371 4,371	0	0	WYB00055 単－　11号
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	2.1 2.1	5,875 5,875	12,337 12,337	0	0	CB210110
残土等処分		ｍ３	2.1 2.1	2,500 2,500	5,250 5,250	0	0	WYB00057 単－　12号
合　計					74,173 74,173		0	

8m当たり内訳書

伸縮装置設置工

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮装置設置	ｱﾙﾐ合金製 二次止水装置付 1車線相当 (P26)車道部		8.1	242,600	1,965,060			WYB00003
		m	8.1	242,600	1,965,060	0	0	単－　13号
地覆部処理工	ｼｰﾙ材･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材		2.4	39,750	95,400			WYB00059
		m	2.4	39,750	95,400	0	0	単－　14号
伸縮装置（材料費）	KMAⅢ-230N 2次止水装置付		8.1	783,000	6,342,300			WYB00060
		m	8.1	783,000	6,342,300	0	0	単－　15号
アップスタンド（材料費）	KMA-230N用		2	162,000	324,000			WYB00061
		個	2	162,000	324,000	0	0	単－　16号
合　計					8,087,938			
					8,087,938		0	

13m2当たり内訳書

炭素繊維ｼｰﾄ設置
第　4号内訳書　　(格子接着)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下地処理			9.5	4,362	41,439			WYB00010
		m２	9.5	4,362	41,439	0	0	単－　17号
プライマー			9.5	2,719	25,830			WYB00011
		m２	9.5	2,719	25,830	0	0	単－　18号
不陸修正			9.5	7,112	67,564			WYB00012
		m２	9.5	7,112	67,564	0	0	単－　19号
貼付け工	高強度:300g/m2		13	35,390	460,070			WYB00013
		m２	13	35,390	460,070	0	0	単－　20号
表面塗装（中塗り）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料1回		9.5	1,636	15,542			WYB00014
		m２	9.5	1,636	15,542	0	0	単－　21号
表面塗装（上塗り）	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂1回		9.5	1,540	14,630			WYB00015
		m２	9.5	1,540	14,630	0	0	単－　22号
合　計					579,317			
					579,317		0	

11m2当たり内訳書

炭素繊維ｼｰﾄ設置
第　5号内訳書　　（短冊貼り）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下地処理			10.9	4,362	47,545			WYB00023
		m２	10.9	4,362	47,545	0	0	単－　23号
プライマー			10.9	2,719	29,637			WYB00024
		m２	10.9	2,719	29,637	0	0	単－　24号
不陸修正			10.9	7,112	77,520			WYB00025
		m２	10.9	7,112	77,520	0	0	単－　25号
貼付け工	高弾性:400g/m2		10.9	43,170	470,553			WYB00028
		m２	10.9	43,170	470,553	0	0	単－　26号
表面塗装（中塗り）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料1回		10.9	1,636	17,832			WYB00031
		m２	10.9	1,636	17,832	0	0	単－　27号
表面塗装（上塗り）	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂1回		10.9	1,540	16,786			WYB00034
		m２	10.9	1,540	16,786	0	0	単－　28号
合　計					611,568			
					611,568		0	

23人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			6	17,270	103,620			WB010211
		人日	6	17,270	103,620	0	0	単－　32号
交通誘導警備員Ｂ			17	15,500	263,500			WB010212
		人日	17	15,500	263,500	0	0	単－　33号
合　計					340,245			
					340,245		0	

2.9t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 23.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2.9 2.9	3,850 3,850	11,165 11,165	0	0	WB010020 単－　34号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	1.4 1.4	3,000 3,000	4,200 4,200	0	0	WB010030 単－　35号
合　計					14,240 14,240		0	

［福岡県福岡市東区松崎地先外　］

一式当たり内訳書

鉄筋探査

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	横向き		5.9	20,950	123,605			WYB00042
		m２	5.9	20,950	123,605	0	0	単－　36号
合　計					114,556			
					114,556		0	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	チッピング（上部工）		単位	ｍ２	数量	10 10	単価	24,640 24,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.75 1.75	30,160 30,160	52,780 52,780	
特殊作業員		人	3.5 3.5	26,624 26,624	93,184 93,184	
普通作業員		人	3 3	22,776 22,776	68,328 68,328	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		32,108 32,108	
計					246,400 246,400	
単価					24,640 24,640	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	落橋防止装置取付	ｽﾄｯﾊﾟｰ形式 ﾌﾞﾗｹｯﾄ設置含む	単位	箇所	数量	1 1	単価	478,000 478,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2 2	39,416 39,416	78,832 78,832	
橋りょう特殊工		人	6 6	32,968 32,968	197,808 197,808	
普通作業員		人	4 4	22,776 22,776	91,104 91,104	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		110,256 110,256	
計					478,000 478,000	
単価					478,000 478,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	水平力分担構造（材料費）	ｽﾄｯﾊﾟｰ形式 1600kN用-Fix	単位	基	数量	1 1	単価	1,000,000 1,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平力分担構造	ｽﾄｯﾊﾟｰ形式 1600kN用-Fix	基	1 1	1,000,000 1,000,000	1,000,000 1,000,000	
計					1,000,000 1,000,000	
単価					1,000,000 1,000,000	円／基

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	上部工取付プレート（材料費）	SS400 HDZT77 間接労務費･工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	1 1	単価	1,070,000 1,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		t	1 1	1,070,000 1,070,000	1,070,000 1,070,000	WB020038 単－　86号
計					1,070,000 1,070,000	
単価					1,070,000 1,070,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	支圧板（材料費）	SS400 HDZT77 間接労務費･工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	1 1	単価	590,000 590,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		t	1 1	590,000 590,000	590,000 590,000	WB020038 単－　87号
計					590,000 590,000	
単価					590,000 590,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	下部工ブラケット 起点側（材料費）	SM400A,SM520C HDZT77 間接労務･工場管理費含む現着	単位	t	数量	1 1	単価	989,000 989,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		t	1 1	989,000 989,000	989,000 989,000	WB020038 単－　88号
計					989,000 989,000	
単価					989,000 989,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	下部工取付プレート（材料費）	SM570 HDZT77 間接労務費･工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	1 1	単価	1,130,000 1,130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		t	1 1	1,130,000 1,130,000	1,130,000 1,130,000	WB020038 単－　89号
計					1,130,000 1,130,000	
単価					1,130,000 1,130,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	六角ボルト（材料費）	M30×140(強度区分8.8) 1-N,2-W,1-SW HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	962 962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	467	467	WB020014
		本	1	467	467	単－　90号
材料費（個）			1	102	102	WB020015
		個	1	102	102	単－　91号
材料費（枚）			2	36	72	WB020016
		枚	2	36	72	単－　92号
材料費（枚）			1	321	321	WB020016
		枚	1	321	321	単－　93号
計					962 962	
単価					962 962	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	無収縮モルタル（レアー据付）	施工規模0.8m3/橋以上	単位	ｍ３	数量	0.8 0.8	単価	571,800 571,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,160 30,160	60,320 60,320	
特殊作業員		人	3 3	26,624 26,624	79,872 79,872	
普通作業員		人	4 4	22,776 22,776	91,104 91,104	
無収縮モルタル（材料費）	1875kg/m3	ｍ３	0.8 0.8	225,000 225,000	180,000 180,000	WYB00036 単－　94号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		46,204 46,204	
計					457,500 457,500	
単価					571,800 571,800	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	落橋防止装置取付［夜間］	ｽﾄｯﾊﾟｰ形式 ﾌﾞﾗｹｯﾄ設置含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 822,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 2	0 59,124	0 118,248	
橋りょう特殊工		人	0 6	0 49,452	0 296,712	
普通作業員		人	0 4	0 34,164	0 136,656	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0 2	0 52,500	0 105,000	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 165,484	
計					0 822,100	
単価					0 822,100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	水平力分担構造（材料費）	ｽﾄｯﾊﾟｰ形式 1600kN用-Fix	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平力分担構造	ｽﾄｯﾊﾟｰ形式 1600kN用-Fix	基	0 1	0 1,000,000	0 1,000,000	
計					0 1,000,000	
単価					0 1,000,000	円／基

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	上部工取付プレート（材料費）	SS400 HDZT77 間接労務費･工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	0 1	単価	0 1,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		t	0 1	0 1,070,000	0 1,070,000	WB020038 単－　95号
計					0 1,070,000	
単価					0 1,070,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	支圧板（材料費）	SS400 HDZT77 間接労務費･工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	0 1	単価	0 590,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		t	0 1	0 590,000	0 590,000	WB020038 単－　96号
計					0 590,000	
単価					0 590,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	下部工ブラケット 起点側（材料費）	SM400A,SM520C HDZT77 間接労務･工場管理費含む現着	単位	t	数量	0 1	単価	0 989,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		t	0 1	0 989,000	0 989,000	WB020038 単－　97号
計					0 989,000	
単価					0 989,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	下部工取付プレート（材料費）	SM570 HDZT77 間接労務費･工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	0 1	単価	0 1,130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		t	0 1	0 1,130,000	0 1,130,000	WB020038 単－　98号
計					0 1,130,000	
単価					0 1,130,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	六角ボルト（材料費）	M30×140(強度区分8.8) 1-N,2-W,1-SW HDZT49	単位	組	数量	0 1	単価	0 962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	0 1	0 467	0 467	WB020014 単－　99号
材料費（個）		個	0 1	0 102	0 102	WB020015 単－ 100号
材料費（枚）		枚	0 2	0 36	0 72	WB020016 単－ 101号
材料費（枚）		枚	0 1	0 321	0 321	WB020016 単－ 102号
計					0 962	
単価					0 962	 円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	無収縮モルタル（レアー据付）	施工規模0.8m3/橋以上	単位	ｍ３	数量	0 0.8	単価	0 571,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 30,160	0 60,320	
特殊作業員		人	0 3	0 26,624	0 79,872	
普通作業員		人	0 4	0 22,776	0 91,104	
無収縮モルタル（材料費）	1875kg/m3	ｍ３	0 0.8	0 225,000	0 180,000	WYB00051 単－ 103号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 46,204	
計					0 457,500	
単価					0 571,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 8.0km以下	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 57,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2t積級	日	0 1.7	0 33,740	0 57,358	WYB00020 単－ 104号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 57,360	
単価					0 57,360	円／ｍ３

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　(株)ｱｲﾁ.	ｔ	100	2,000	200,000	
計					200,000	
単価					2,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	アンカー材（材料費）	D41×960両ﾈｼﾞ切 SD345(HDZT49) 2N(1種),2N(3種),2W	単位	組	数量	1 1	単価	6,460 6,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	6,460 6,460	6,460 6,460	WB020019 単－ 105号
計					6,460 6,460	
単価					6,460 6,460	円／組

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	アンカー材（材料費）	D51×1265片ﾈｼﾞ切 SD345(HDZT49)1N(1種),1N(3種),1W	単位	組	数量	1 1	単価	11,100 11,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	11,100 11,100	11,100 11,100	WB020019 単－ 106号
計					11,100 11,100	
単価					11,100 11,100	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	チッピング	施工規模3.5m2/橋脚未満	単位	ｍ２	数量	2.3 2.3	単価	61,650 61,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,160 30,160	30,160 30,160	
特殊作業員		人	2 2	26,624 26,624	53,248 53,248	
普通作業員		人	2 2	22,776 22,776	45,552 45,552	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		12,840 12,840	
計					141,800 141,800	
単価					61,650 61,650	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	無収縮モルタル	施工規模0.8m3/橋以上	単位	ｍ３	数量	0.8 0.8	単価	515,100 515,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	30,160 30,160	45,240 45,240	
特殊作業員		人	3 3	26,624 26,624	79,872 79,872	
普通作業員		人	3 3	22,776 22,776	68,328 68,328	
無収縮モルタル（材料費）	1875kg/m3	ｍ３	0.8 0.8	225,000 225,000	180,000 180,000	WYB00018 単－　94号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		38,660 38,660	
計					412,100 412,100	
単価					515,100 515,100	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	下地処理	無し 無し 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理 昼間	時間制約無 固定足場	ｍ２	1	3,416.4	3,416	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,416	
単価					3,416	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	下地処理（50m2未満）	ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ	単位	ｍ２	数量	0 20	単価	0 4,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,160	0 30,160	
特殊作業員		人	0 1.5	0 26,624	0 39,936	
普通作業員		人	0 1	0 22,776	0 22,776	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 4,638	
計					0 97,510	
単価					0 4,875	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	プライマー塗布	無し 無し 無 標準	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布 昼間	時間制約無 固定足場	ｍ２	1	1,435.2	1,435	
プライマー		ｋｇ	0.29	2,750	797	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,232	
単価					2,232	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	プライマー塗布（50m2未満）	はけ･ﾛｰﾗｰ	単位	ｍ２	数量	0 20	単価	0 2,803

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.4	0 30,160	0 12,064	
特殊作業員		人	0 0.6	0 26,624	0 15,974	
普通作業員		人	0 0.4	0 22,776	0 9,110	
プライマー		ｋｇ	0 5.8	0 2,750	0 15,950	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 2,962	
計					0 56,060	
単価					0 2,803	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	不陸修正	無し 無し 無 標準	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸修正 昼間	時間制約無 固定足場	ｍ２	1	3,318.64	3,318	
エポキシ樹脂パテ		ｋｇ	1.46	1,780	2,598	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,916	
単価					5,916	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	不陸修正（50m2未満）		単位	ｍ２	数量	0 20	単価	0 7,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,160	0 30,160	
特殊作業員		人	0 1.5	0 26,624	0 39,936	
普通作業員		人	0 1	0 22,776	0 22,776	
エポキシ樹脂パテ		ｋｇ	0 29.4	0 1,780	0 52,332	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 7,396	
計					0 152,600	
単価					0 7,630	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	連続繊維シート本体貼付	無し 無し 炭素繊維 1方向・高強度 目付600g/m2 引張3400N/mm2 無 標準以外 2層	単位	ｍ２	数量	1	単価	45,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続繊維シート本体貼付 昼間	制約無 600以上850g/m2未満 固定足場	ｍ２	2	6,613.36	13,226	
炭素繊維シート	1方向高強度　目付量600g/m2　引張強度3,400N/mm2	ｍ２	2.14	11,700	25,038	
エポキシ樹脂含浸材		ｋｇ	2.5	2,750	6,875	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					45,140	
単価					45,140	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	連続繊維シート本体貼付（50m2未満）	炭素繊維 1方向･高強度 600g/mm2 3400N/mm2 2層	単位	ｍ２	数量	0 20	単価	0 51,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 30,160	0 120,640	
特殊作業員		人	0 6	0 26,624	0 159,744	
普通作業員		人	0 4	0 22,776	0 91,104	
炭素繊維シート	1方向高強度　目付量600g/m2　引張強度3,400N/mm2	ｍ２	0 42.8	0 11,700	0 500,760	
エポキシ樹脂含浸材		ｋｇ	0 50	0 2,750	0 137,500	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 29,252	
計					0 1,039,000	
単価					0 51,950	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	連続繊維シート本体貼付（50m2未満）	炭素繊維 1方向･高強度 600g/mm2 3400N/mm2 1層	単位	ｍ２	数量	0 20	単価	0 25,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 30,160	0 60,320	
特殊作業員		人	0 3	0 26,624	0 79,872	
普通作業員		人	0 2	0 22,776	0 45,552	
炭素繊維シート	1方向高強度　目付量600g/m2　引張強度3,400N/mm2	ｍ２	0 21.4	0 11,700	0 250,380	
エポキシ樹脂含浸材		ｋｇ	0 25	0 2,750	0 68,750	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 14,826	
計					0 519,700	
単価					0 25,980	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	仕上げﾓﾙﾀﾙ	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=10mm ｺﾃ塗り 固定足場作業	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	5,908 5,908

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,160 30,160	60,320 60,320	
特殊作業員		人	3 3	26,624 26,624	79,872 79,872	
普通作業員		人	2 2	22,776 22,776	45,552 45,552	
ポリマーセメントモルタル（材料費）		ｍ３	1 1	368,000 368,000	368,000 368,000	WYB00002 単－ 107号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		37,056 37,056	
計					590,800 590,800	
単価					5,908 5,908	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	足場（柱脚回り渡り吊足場）	供用月数3.2月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	23,090 23,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.4 0.4	32,968 32,968	13,187 13,187	
足場等損料		月	3.2 3.2	2,355 2,355	7,536 7,536	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		2,367 2,367	
計					23,090 23,090	
単価					23,090 23,090	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	足場（柱脚回り渡り吊足場）	供用月数7.5月	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 33,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 0.4	0 32,968	0 13,187	
足場等損料		月	0 7.5	0 2,355	0 17,662	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	0 1		0 2,371	
計					0 33,220	
単価					0 33,220	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	足場（柱脚回り）	設置・撤去 2期施工	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	8,242 8,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.25 0.25	32,968 32,968	8,242 8,242	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,242 8,242	
単価					8,242 8,242	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	仮設材賃料	2期施工 194m2	単位	日	数量	1 1	単価	9,353 9,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設部材　リース料	SKﾊﾟﾈﾙ 3M	枚・日	100 100	51.6 51.6	5,160 5,160	
仮設部材　リース料	SK単ｸﾗﾝﾌﾟ	個・日	100 100	1.06 1.06	106 106	
仮設部材　リース料	ﾁｪｰﾝ(ﾛｯｸ付) 4M	個・日	300 300	6.3 6.3	1,890 1,890	
仮設部材　リース料	ｸﾗﾝﾌﾟ兼用直交	個・日	300 300	0.63 0.63	189 189	
仮設部材　リース料	ﾊﾟｲﾌﾟ 1.5M	本・日	60 60	1.46 1.46	87 87	
仮設部材　リース料	ﾊﾟｲﾌﾟ 3.0M	本・日	100 100	2.46 2.46	246 246	
仮設部材　リース料	単管ｼﾞｮｲﾝﾄ	個・日	100 100	0.86 0.86	86 86	
仮設部材　リース料	杉足場板 4m	枚・日	30 30	12.3 12.3	369 369	
仮設部材　リース料	防炎ﾒｯｼｭ ｸﾞﾚｰ 12	枚・日	15 15	10.3 10.3	154 154	
仮設部材　リース料	ﾁｪｰﾝﾒｲﾄ	個・日	200 200	5.33 5.33	1,066 1,066	
計					9,353 9,353	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	仮設材賃料	2期施工 194m2	単位	日	数量	1 1	単価	9,353 9,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					9,353 9,353	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	仮設材基本料	2期施工 194m2	単位	式	数量	1 1	単価	385,068 385,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設部材　基本料	SKﾊﾟﾈﾙ 3M	枚	100 100	2,450 2,450	245,000 245,000	
仮設部材　基本料	SK単ｸﾗﾝﾌﾟ	個	100 100	48.3 48.3	4,830 4,830	
仮設部材　基本料	ﾁｪｰﾝ(ﾛｯｸ付) 4M	個	300 300	116 116	34,800 34,800	
仮設部材　基本料	ｸﾗﾝﾌﾟ兼用直交	個	300 300	40 40	12,000 12,000	
仮設部材　基本料	ﾊﾟｲﾌﾟ 1.5M	本	60 60	38.3 38.3	2,298 2,298	
仮設部材　基本料	ﾊﾟｲﾌﾟ 3.0M	本	100 100	76.6 76.6	7,660 7,660	
仮設部材　基本料	単管ｼﾞｮｲﾝﾄ	個	100 100	45 45	4,500 4,500	
仮設部材　基本料	杉足場板 4m	枚	30 30	216 216	6,480 6,480	
仮設部材　基本料	防炎ﾒｯｼｭ ｸﾞﾚｰ 12	枚	15 15	500 500	7,500 7,500	
仮設部材　基本料	ﾁｪｰﾝﾒｲﾄ	個	200 200	300 300	60,000 60,000	
計					385,068 385,068	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	仮設材基本料	2期施工 194m2	単位	式	数量	1 1	単価	385,068 385,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					385,068 385,068	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	仮設材消耗品	2期施工 194m2	単位	式	数量	1 1	単価	12,000 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材消耗品	SKﾎﾞﾙﾄ(単ｸﾗﾝﾌﾟ用)	個	100 100	70 70	7,000 7,000	WYB00097 単－ 108号
仮設材消耗品	結束ひも ｸﾞﾚｰ	本	500 500	10 10	5,000 5,000	WYB00098 単－ 109号
計					12,000 12,000	
単価					12,000 12,000	円／式

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	足場（柱脚回り）	設置・撤去 2期施工	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 8,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 0.25	0 32,968	0 8,242	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,242	
単価					0 8,242	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	仮設材賃料	2期施工 194m2	単位	日	数量	0 1	単価	0 9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設部材　リース料	SKﾊﾟﾈﾙ 3M　6ヶ月以上	枚・日	0 100	0 50	0 5,000	
仮設部材　リース料	SK単ｸﾗﾝﾌﾟ　6ヶ月以上	個・日	0 100	0 1	0 100	
仮設部材　リース料	ﾁｪｰﾝ(ﾛｯｸ付) 4M　6ヶ月以上	個・日	0 300	0 6	0 1,800	
仮設部材　リース料	ｸﾗﾝﾌﾟ兼用直交　6ヶ月以上	個・日	0 300	0 0.5	0 150	
仮設部材　リース料	ﾊﾟｲﾌﾟ 1.5M　6ヶ月以上	本・日	0 60	0 1.5	0 90	
仮設部材　リース料	ﾊﾟｲﾌﾟ 3.0M　6ヶ月以上	本・日	0 100	0 2.5	0 250	
仮設部材　リース料	単管ｼﾞｮｲﾝﾄ　6ヶ月以上	個・日	0 100	0 1	0 100	
仮設部材　リース料	杉足場板 4m　6ヶ月以上	枚・日	0 30	0 12	0 360	
仮設部材　リース料	防炎ﾒｯｼｭ ｸﾞﾚｰ 12　6ヶ月以上	枚・日	0 15	0 10	0 150	
仮設部材　リース料	ﾁｪｰﾝﾒｲﾄ　6ヶ月以上	個・日	0 200	0 5	0 1,000	
計					0 9,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	仮設材賃料	2期施工 194m2	単位	日	数量	0 1	単価	0 9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 9,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	仮設材基本料	2期施工 194m2	単位	式	数量	0 1	単価	0 388,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設部材　基本料	SKﾊﾟﾈﾙ 3M　6ヶ月以上	枚	0 100	0 2,500	0 250,000	
仮設部材　基本料	SK単ｸﾗﾝﾌﾟ　6ヶ月以上	個	0 100	0 50	0 5,000	
仮設部材　基本料	ﾁｪｰﾝ(ﾛｯｸ付) 4M　6ヶ月以上	個	0 300	0 110	0 33,000	
仮設部材　基本料	ｸﾗﾝﾌﾟ兼用直交　6ヶ月以上	個	0 300	0 40	0 12,000	
仮設部材　基本料	ﾊﾟｲﾌﾟ 1.5M　6ヶ月以上	本	0 60	0 40	0 2,400	
仮設部材　基本料	ﾊﾟｲﾌﾟ 3.0M　6ヶ月以上	本	0 100	0 80	0 8,000	
仮設部材　基本料	単管ｼﾞｮｲﾝﾄ　6ヶ月以上	個	0 100	0 50	0 5,000	
仮設部材　基本料	杉足場板 4m　6ヶ月以上	枚	0 30	0 200	0 6,000	
仮設部材　基本料	防炎ﾒｯｼｭ ｸﾞﾚｰ 12　6ヶ月以上	枚	0 15	0 500	0 7,500	
仮設部材　基本料	ﾁｪｰﾝﾒｲﾄ　6ヶ月以上	個	0 200	0 300	0 60,000	
計					0 388,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	仮設材基本料	2期施工 194m2	単位	式	数量	0 1	単価	0 388,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 388,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	仮設材消耗品	2期施工 194m2	単位	式	数量	0 1	単価	0 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材消耗品	SKﾎﾞﾙﾄ(単ｸﾗﾝﾌﾟ用)	個	0 100	0 70	0 7,000	WYB00105 単－ 110号
仮設材消耗品	結束ひも ｸﾞﾚｰ	本	0 500	0 10	0 5,000	WYB00106 単－ 111号
計					0 12,000	
単価					0 12,000	円／式

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	足場（連絡通路）	設置・撤去 2期施工	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	8,242 8,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.25 0.25	32,968 32,968	8,242 8,242	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,242 8,242	
単価					8,242 8,242	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	仮設材賃料	2期施工 59.4m2	単位	日	数量	1 1	単価	3,876 3,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設部材　リース料	SKﾊﾟﾈﾙ 2M	枚・日	45 45	47 47	2,115 2,115	
仮設部材　リース料	ﾁｪｰﾝ(ﾛｯｸ付) 4M	個・日	90 90	6.3 6.3	567 567	
仮設部材　リース料	ｸﾗﾝﾌﾟ兼用直交	個・日	180 180	0.63 0.63	113 113	
仮設部材　リース料	ﾊﾟｲﾌﾟ 1.5M	本・日	30 30	1.46 1.46	43 43	
仮設部材　リース料	ﾊﾟｲﾌﾟ 3.0M	本・日	60 60	2.46 2.46	147 147	
仮設部材　リース料	単管ｼﾞｮｲﾝﾄ	個・日	50 50	0.86 0.86	43 43	
仮設部材　リース料	杉足場板 4m	枚・日	20 20	12.3 12.3	246 246	
仮設部材　リース料	防炎ﾒｯｼｭ ｸﾞﾚｰ 12	枚・日	12 12	10.3 10.3	123 123	
仮設部材　リース料	ﾁｪｰﾝﾒｲﾄ	個・日	90 90	5.33 5.33	479 479	
計					3,876 3,876	
単価					3,876 3,876	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	仮設材基本料	2期施工 59.4m2	単位	式	数量	1 1	単価	149,805 149,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設部材　基本料	SKﾊﾟﾈﾙ 2M	枚	45 45	1,930 1,930	86,850 86,850	
仮設部材　基本料	ﾁｪｰﾝ(ﾛｯｸ付) 4M	個	90 90	116 116	10,440 10,440	
仮設部材　基本料	ｸﾗﾝﾌﾟ兼用直交	個	180 180	40 40	7,200 7,200	
仮設部材　基本料	ﾊﾟｲﾌﾟ 1.5M	本	30 30	38.3 38.3	1,149 1,149	
仮設部材　基本料	ﾊﾟｲﾌﾟ 3.0M	本	60 60	76.6 76.6	4,596 4,596	
仮設部材　基本料	単管ｼﾞｮｲﾝﾄ	個	50 50	45 45	2,250 2,250	
仮設部材　基本料	杉足場板 4m	枚	20 20	216 216	4,320 4,320	
仮設部材　基本料	防炎ﾒｯｼｭ ｸﾞﾚｰ 12	枚	12 12	500 500	6,000 6,000	
仮設部材　基本料	ﾁｪｰﾝﾒｲﾄ	個	90 90	300 300	27,000 27,000	
計					149,805 149,805	
単価					149,805 149,805	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	仮設材消耗品	2期施工 59.4m2	単位	式	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材消耗品	結束ひも ｸﾞﾚｰ	本	300 300	10 10	3,000 3,000	WYB00100 単－ 112号
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／式

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	足場（連絡通路）	設置・撤去 2期施工	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 8,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 0.25	0 32,968	0 8,242	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,242	
単価					0 8,242	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	仮設材賃料	2期施工 59.4m2	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設部材　リース料	SKﾊﾟﾈﾙ 2M　6ヶ月以上	枚・日	0 45	0 45	0 2,025	
仮設部材　リース料	ﾁｪｰﾝ(ﾛｯｸ付) 4M　6ヶ月以上	個・日	0 90	0 6	0 540	
仮設部材　リース料	ｸﾗﾝﾌﾟ兼用直交　6ヶ月以上	個・日	0 180	0 0.5	0 90	
仮設部材　リース料	ﾊﾟｲﾌﾟ 1.5M　6ヶ月以上	本・日	0 30	0 1.5	0 45	
仮設部材　リース料	ﾊﾟｲﾌﾟ 3.0M　6ヶ月以上	本・日	0 60	0 2.5	0 150	
仮設部材　リース料	単管ｼﾞｮｲﾝﾄ　6ヶ月以上	個・日	0 50	0 1	0 50	
仮設部材　リース料	杉足場板 4m　6ヶ月以上	枚・日	0 20	0 12	0 240	
仮設部材　リース料	防炎ﾒｯｼｭ ｸﾞﾚｰ 12　6ヶ月以上	枚・日	0 12	0 10	0 120	
仮設部材　リース料	ﾁｪｰﾝﾒｲﾄ　6ヶ月以上	個・日	0 90	0 5	0 450	
計					0 3,710	
単価					0 3,710	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	仮設材基本料	2期施工 59.4m2	単位	式	数量	0 1	単価	0 152,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設部材　基本料	SKﾊﾟﾈﾙ 2M　6ヶ月以上	枚	0 45	0 2,000	0 90,000	
仮設部材　基本料	ﾁｪｰﾝ(ﾛｯｸ付) 4M　6ヶ月以上	個	0 90	0 110	0 9,900	
仮設部材　基本料	ｸﾗﾝﾌﾟ兼用直交　6ヶ月以上	個	0 180	0 40	0 7,200	
仮設部材　基本料	ﾊﾟｲﾌﾟ 1.5M　6ヶ月以上	本	0 30	0 40	0 1,200	
仮設部材　基本料	ﾊﾟｲﾌﾟ 3.0M　6ヶ月以上	本	0 60	0 80	0 4,800	
仮設部材　基本料	単管ｼﾞｮｲﾝﾄ　6ヶ月以上	個	0 50	0 50	0 2,500	
仮設部材　基本料	杉足場板 4m　6ヶ月以上	枚	0 20	0 200	0 4,000	
仮設部材　基本料	防炎ﾒｯｼｭ ｸﾞﾚｰ 12　6ヶ月以上	枚	0 12	0 500	0 6,000	
仮設部材　基本料	ﾁｪｰﾝﾒｲﾄ　6ヶ月以上	個	0 90	0 300	0 27,000	
計					0 152,600	
単価					0 152,600	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	仮設材消耗品	2期施工 59.4m2	単位	式	数量	0 1	単価	0 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材消耗品	結束ひも ｸﾞﾚｰ	本	0 300	0 10	0 3,000	WYB00107 単－ 113号
計					0 3,000	
単価					0 3,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,160	48,256	
とび工		人	7	28,080	196,560	
普通作業員		人	1.3	22,776	29,608	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,100	61,740	
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		114,236	
計					450,400	
単価					4,504	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,328	16,328	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,330	
単価					16,330	円／人日

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,664	14,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,670	
単価					14,670	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,664	14,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,670	
単価					14,670	円／人日

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－78号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	24,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	24,492	24,492	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					24,500	
単価					24,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－79号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	21,996	21,996	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					22,000	
単価					22,000	円／人日

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	施工調査費	諸経費動向調査	単位	工事	数量	0 1	単価	0 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費動向調査		工事	0 1	0 120,000	0 120,000	
計					0 120,000	
単価					0 120,000	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1 1	単価	58,800 58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	昼間単価	人	1.75 1.75	33,600 33,600	58,800 58,800	
計					58,800 58,800	
単価					58,800 58,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	鉄筋探査	横向き	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	42,960 42,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	昼間単価	人	2 2	57,000 57,000	114,000 114,000	
技師（B）	昼間単価	人	3 3	47,200 47,200	141,600 141,600	
技師（C）	昼間単価	人	4 4	38,400 38,400	153,600 153,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		20,400 20,400	
計					429,600 429,600	
単価					42,960 42,960	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	鉄筋探査	上向き	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	47,920 47,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	昼間単価	人	2 2	57,000 57,000	114,000 114,000	
技師（B）	昼間単価	人	4 4	47,200 47,200	188,800 188,800	
技師（C）	昼間単価	人	4 4	38,400 38,400	153,600 153,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		22,800 22,800	
計					479,200 479,200	
単価					47,920 47,920	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	鉄筋探査	下向き	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	38,930 38,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	昼間単価	人	2 2	57,000 57,000	114,000 114,000	
技師（B）	昼間単価	人	3 3	47,200 47,200	141,600 141,600	
技師（C）	昼間単価	人	3 3	38,400 38,400	115,200 115,200	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		18,500 18,500	
計					389,300 389,300	
単価					38,930 38,930	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	近接調査計測	落橋防止構造	単位	組	数量	10 10	単価	49,430 49,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	昼間単価	人	2 2	57,000 57,000	114,000 114,000	
技師（C）	昼間単価	人	5 5	38,400 38,400	192,000 192,000	
橋りょう特殊工		人	5 5	32,968 32,968	164,840 164,840	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		23,460 23,460	
計					494,300 494,300	
単価					49,430 49,430	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	工場製作材料費（ｔ）		単位	t	数量	1	単価	1,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工取付プレート	SS400 HDZT77 間接労務費･工場管理費含む現着単価	t	1	1,070,000	1,070,000	
計					1,070,000	
単価					1,070,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	工場製作材料費（ｔ）		単位	t	数量	1	単価	590,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支圧板	SS400 HDZT77 間接労務費･工場管理費含む現着単価	t	1	590,000	590,000	
計					590,000	
単価					590,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	989,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工ブラケット　起点側		SM400A,SM520C HDZT77 間接労務･工場管理費含む現着	ｔ	1	989,000	989,000		
計						989,000		
単価						989,000	円／ｔ	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	1,130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工取付プレート		SM570 HDZT77 間接労務費･工場管理費含む現着単価	ｔ	1	1,130,000	1,130,000		
計						1,130,000		
単価						1,130,000	円／ｔ	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M30×140(強度区分8.8) (HDZT49)	本	1	467	467	
計					467	
単価					467	円／本

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ナット	M30 (HDZT49)	個	1	102	102	
計					102	
単価					102	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	36

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャ（丸座金）	M30（HDZT49）	枚	1	36.2	36	
計					36	
単価					36	円／枚

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スプリングワッシャ	M30（HDZT49）	枚	1	321	321	
計					321	
単価					321	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	無収縮モルタル（材料費）	1875kg/m3	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	225,000 225,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875 1,875	120 120	225,000 225,000	
計					225,000 225,000	
単価					225,000 225,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	1,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工取付プレート	SS400 HDZT77 間接労務費･工場管理費含む現着単価	ｔ	1	1,070,000	1,070,000	
計					1,070,000	
単価					1,070,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	590,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支圧板		SS400 HDZT77 間接労務費･工場管理費含む現着単価	ｔ	1	590,000	590,000		
計						590,000		
単価						590,000	円／ｔ	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	989,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工ブラケット　起点側		SM400A,SM520C HDZT77 間接労務･工場管理費含む現着	ｔ	1	989,000	989,000		
計						989,000		
単価						989,000	円／ｔ	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	1,130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工取付プレート		SM570 HDZT77 間接労務費･工場管理費含む現着単価	ｔ	1	1,130,000	1,130,000		
計						1,130,000		
単価						1,130,000	円／ｔ	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ボルト		M30×140(強度区分8.8) (HDZT49)	本	1	467	467		
計						467		
単価						467	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ナット	M30（HDZT49）	個	1	102	102	
計					102	
単価					102	円／個

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	36

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャ（丸座金）	M30（HDZT49）	枚	1	36.2	36	
計					36	
単価					36	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スプリングワッシャ	M30（HDZT49）	枚	1	321	321	
計					321	
単価					321	円／枚

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	無収縮モルタル（材料費）	1875kg/m3	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 225,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	0 1,875	0 120	0 225,000	
計					0 225,000	
単価					0 225,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2t積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 33,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 23,296	0 23,296	
軽油		L	0 22	0 143	0 3,146	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0 1.28	0 5,520	0 7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.28	0 182	0 232	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 33,740	
単価					0 33,740	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	6,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	D41×960両ﾈｼﾞ切 SD345(HDZT49) 2N(1種),2N(3種),2W	組	1	6,460	6,460	
計					6,460	
単価					6,460	円／組

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	11,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	D51×1265片ﾈｼﾞ切 SD345(HDZT49)1N(1種),1N(3種),1W	組	1	11,100	11,100	
計					11,100	
単価					11,100	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ポリマーセメントモルタル（材料費）		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	368,000 368,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	1 1	368,000 368,000	368,000 368,000	WB020013 単－ 114号
計					368,000 368,000	
単価					368,000 368,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	仮設材消耗品	SKﾎﾞﾙﾄ(単ｸﾗﾝﾌﾟ用)	単位	個	数量	1 1	単価	70 70

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	70 70	70 70	WB020015 単－ 115号
計					70 70	
単価					70 70	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	仮設材消耗品	結束ひも ｸﾞﾚｰ	単位	本	数量	1 1	単価	10 10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	10	10	WB020014
		本	1	10	10	単－ 116号
計					10 10	
単価					10 10	円／本

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	仮設材消耗品	SKﾎﾞﾙﾄ(単ｸﾗﾝﾌﾟ用)	単位	個	数量	0 1	単価	0 70

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			0	0	0	WB020015
		個	1	70	70	単－ 117号
計					0 70	
単価					0 70	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	仮設材消耗品	結束ひも ｸﾞﾚｰ	単位	本	数量	0 1	単価	0 10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	0 1	0 10	0 10	WB020014 単－ 118号
計					0 10	
単価					0 10	円／本

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	仮設材消耗品	結束ひも ｸﾞﾚｰ	単位	本	数量	1 1	単価	10 10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	10 10	10 10	WB020014 単－ 116号
計					10 10	
単価					10 10	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	仮設材消耗品	結束ひも ｸﾞﾚｰ	単位	本	数量	0 1	単価	0 10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	0 1	0 10	0 10	WB020014 単－ 118号
計					0 10	
単価					0 10	円／本

参考資料（３）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	材料費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1	単価	368,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリマーセメントモルタル			ｍ３	1	368,000	368,000		
計						368,000		
単価						368,000	円／ｍ３	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	70
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設部材　消耗品		SKﾎﾞﾙﾄ(単ｸﾗﾝﾌﾟ用)	個	1	70	70		
計						70		
単価						70	円／個	

参考資料（3）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設部材　消耗品	結束ひも ｸﾞﾚｰ	本	1	10	10	
計					10	
単価					10	円／本

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	70

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設部材　消耗品	SKﾎﾞﾙﾄ(単ｸﾗﾝﾌﾟ用)	個	1	70	70	
計					70	
単価					70	円／個

参考資料（3）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設部材　消耗品	結束ひも ｸﾞﾚｰ	本	1	10	10	
計					10	
単価					10	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	塗膜系防水	補修 有 20.3m/100m2 有 40.6m/100m2 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	補修	ｍ２	100	2,578.53	257,853	
排水用導水管	溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼製　φ18	m	21.315	700	14,920	
目地材	橋面防水用 5×30	m	42.63	310	13,215	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					286,000	
単価					2,860	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	切削オーバーレイ（橋面防水部）	切削厚22cm 4層 段差擦付無	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	47,180 47,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.078 3.078	45,240 45,240	139,248 139,248	
特殊作業員		人	10.773 10.773	39,936 39,936	430,230 430,230	
普通作業員		人	21.546 21.546	34,164 34,164	736,097 736,097	
改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質ＩＩ型（１３）	t	55.3 55.3	14,100 14,100	779,730 779,730	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	55.3 55.3	500 500	27,650 27,650	
アスファルト乳剤	ＰＫＲ　ゴム入り	L	120 120	125 125	15,000 15,000	
路面切削機運転		日	3.078 3.078	233,500 233,500	718,713 718,713	WYB00086 単－　36号
路面清掃車運転		日	3.078 3.078	80,650 80,650	248,240 248,240	WYB00087 単－　37号
アスファルトフィニッシャ運転		日	3.847 3.847	111,300 111,300	428,171 428,171	WYB00088 単－　38号
ロードローラ運転		日	3.847 3.847	58,680 58,680	225,741 225,741	WYB00089 単－　39号
タイヤローラ運転		日	3.847 3.847	49,480 49,480	190,349 190,349	WYB00090 単－　40号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	切削オーバーレイ（橋面防水部）	切削厚22cm 4層 段差擦付無	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	47,180 47,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		778,831 778,831	
計					4,718,000 4,718,000	
単価					47,180 47,180	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	切削オーバーレイ（影響部）	切削厚5cm 1層 段差擦付無	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	15,910 15,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.596 1.596	45,240 45,240	72,203 72,203	
特殊作業員		人	2.394 2.394	39,936 39,936	95,606 95,606	
普通作業員		人	2.394 2.394	34,164 34,164	81,788 81,788	
改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質ＩＩ型（１３）	t	12.6 12.6	14,100 14,100	177,660 177,660	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	12.6 12.6	500 500	6,300 6,300	
アスファルト乳剤	ＰＫＲ　ゴム入り	L	40 40	125 125	5,000 5,000	
路面切削機運転		日	1.596 1.596	233,500 233,500	372,666 372,666	WYB00104 単－　41号
路面清掃車運転		日	1.596 1.596	80,650 80,650	128,717 128,717	WYB00105 単－　42号
アスファルトフィニッシャ運転		日	1.995 1.995	111,300 111,300	222,043 222,043	WYB00106 単－　43号
ロードローラ運転		日	1.995 1.995	58,680 58,680	117,066 117,066	WYB00107 単－　44号
タイヤローラ運転		日	1.995 1.995	49,480 49,480	98,712 98,712	WYB00108 単－　45号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	切削オーバーレイ（影響部）	切削厚5cm 1層 段差擦付無	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	15,910 15,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		213,239 213,239	
計					1,591,000 1,591,000	
単価					15,910 15,910	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)　大成ﾛﾃｯｸ㈱	ｔ	100	2,600	260,000	
計					260,000	
単価					2,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	451.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	294.32	294,320	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	455	11,375	
軽油		L	40	143	5,720	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,460	
計					451,500	
単価					451.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	484.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	326.56	326,560	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	455	11,375	
軽油		L	44	143	6,292	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,448	
計					484,300	
単価					484.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	734.24	881,088	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	455	13,650	
軽油		L	120	143	17,160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,952	
計					1,080,000	
単価					1,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	単位	構造物	数量	1	単価	159,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,160	45,240	
特殊作業員		人	2.4	26,624	63,897	
普通作業員		人	1.8	22,776	40,996	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		8,967	
計					159,100	
単価					159,100	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 必要数量(ﾛｽ率を含む)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,910 3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	3,910 3,910	3,910 3,910	WB020017 単－　46号
計					3,910 3,910	
単価					3,910 3,910	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種 必要数量(ﾛｽ率を含む)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	4,500 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	4,500 4,500	4,500 4,500	WB020017 単－　47号
計					4,500 4,500	
単価					4,500 4,500	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種,3種 設計数量(ﾛｽ率を含まない)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,959 3,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1.37 1.37	2,890 2,890	3,959 3,959	WB020017 単－　48号
計					3,959 3,959	
単価					3,959 3,959	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	注入器（材料費）	必要数量(ﾛｽ率を含む)	単位	個	数量	1 1	単価	400 400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧注入器具	ひび割れ注入用	個	1 1	400 400	400 400	
計					400 400	
単価					400 400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3未満 0.05m3	単位	構造物	数量	1	単価	229,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,160	57,304	
特殊作業員		人	3.2	26,624	85,196	
普通作業員		人	2.1	22,776	47,829	
ポリマーセメントモルタル		m３	0.059	368,000	21,712	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		17,059	
計					229,100	
単価					229,100	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 3.3km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	33,600 33,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］	2t積級	日	1 1	33,600 33,600	33,600 33,600	WYB00026 単－　49号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					33,600 33,600	
単価					33,600 33,600	 円／ｍ３

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	処分費（ｍ３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	5,170 5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,200 2,200	5,170 5,170	WB020052 単－　50号
計					5,170 5,170	
単価					5,170 5,170	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	はつり落とし	床版間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ 平均はつり厚3cm以下 上向き	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	39,310 39,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,160 30,160	60,320 60,320	
特殊作業員		人	4 4	26,624 26,624	106,496 106,496	
普通作業員		人	6 6	22,776 22,776	136,656 136,656	
空気圧縮機［可搬式･エンジン駆動･スクリュ型］賃料	吐出量5.0m3/min	日	2 2	1,920 1,920	3,840 3,840	WYB00020 単－　51号
軽油		L	70 70	143 143	10,010 10,010	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		75,778 75,778	
計					393,100 393,100	
単価					39,310 39,310	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 3.3km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	33,600 33,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］	2t積級	日	1 1	33,600 33,600	33,600 33,600	WYB00023 単－　49号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					33,600 33,600	
単価					33,600 33,600	 円／ｍ３

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	処分費（ｍ３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	5,170 5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,200 2,200	5,170 5,170	WB020052 単－　50号
計					5,170 5,170	
単価					5,170 5,170	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,160	57,304	
とび工		人	8.4	28,080	235,872	
普通作業員		人	1.8	22,776	40,996	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,100	35,280	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		99,748	
計					469,200	
単価					4,692	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,160	48,256	
とび工		人	8.5	28,080	238,680	
普通作業員		人	1.3	22,776	29,608	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,100	61,740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		117,216	
計					495,500	
単価					4,955	円／掛ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	足場組立・解体	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 1段型(車輪付き)	単位	基	数量	1 1	単価	30,880 30,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	1 1	28,080 28,080	28,080 28,080	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		2,800 2,800	
計					30,880 30,880	
単価					30,880 30,880	円／基

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	移動式足場（基本料）	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 1段型(車輪付き)	単位	基	数量	1 1	単価	2,170 2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移動式足場（基本料）	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 1段型(車輪付き)	基	1 1	2,170 2,170	2,170 2,170	
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	移動式足場（賃料）	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 1段型(車輪付き)	単位	基・日	数量	1 1	単価	125 125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移動式足場（賃料）	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 1段型(車輪付き)	基・日	1 1	125 125	125 125	
計					125 125	
単価					125 125	円／基・日

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,664	14,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,670	
単価					14,670	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	24,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	24,492	24,492	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					24,500	
単価					24,500	円／人日

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	21,996	21,996	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					22,000	
単価					22,000	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 0.7km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	路面切削機運転		単位	日	数量	1 1	単価	233,500 233,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	170 170	143 143	24,310 24,310	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.1 1.1	155,000 155,000	170,500 170,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					233,500 233,500	
単価					233,500 233,500	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	路面清掃車運転		単位	日	数量	1 1	単価	80,650 80,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	34,944 34,944	34,944 34,944	
軽油		L	35 35	143 143	5,005 5,005	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.1 1.1	37,000 37,000	40,700 40,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					80,650 80,650	
単価					80,650 80,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	アスファルトフィニッシャ運転		単位	日	数量	1 1	単価	111,300 111,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	20 20	143 143	2,860 2,860	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.25 1.25	55,800 55,800	69,750 69,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					111,300 111,300	
単価					111,300 111,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	ロードローラ運転		単位	日	数量	1 1	単価	58,680 58,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	20 20	143 143	2,860 2,860	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.25 1.25	13,700 13,700	17,125 17,125	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					58,680 58,680	
単価					58,680 58,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	タイヤローラ運転		単位	日	数量	1 1	単価	49,480 49,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	30 30	143 143	4,290 4,290	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.25 1.25	5,200 5,200	6,500 6,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					49,480 49,480	
単価					49,480 49,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	路面切削機運転		単位	日	数量	1 1	単価	233,500 233,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	170 170	143 143	24,310 24,310	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.1 1.1	155,000 155,000	170,500 170,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					233,500 233,500	
単価					233,500 233,500	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	路面清掃車運転		単位	日	数量	1 1	単価	80,650 80,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	34,944 34,944	34,944 34,944	
軽油		L	35 35	143 143	5,005 5,005	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.1 1.1	37,000 37,000	40,700 40,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					80,650 80,650	
単価					80,650 80,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	アスファルトフィニッシャ運転		単位	日	数量	1 1	単価	111,300 111,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	20 20	143 143	2,860 2,860	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.25 1.25	55,800 55,800	69,750 69,750	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					111,300 111,300	
単価					111,300 111,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－44号	ロードローラ運転		単位	日	数量	1 1	単価	58,680 58,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	20 20	143 143	2,860 2,860	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.25 1.25	13,700 13,700	17,125 17,125	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					58,680 58,680	
単価					58,680 58,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	タイヤローラ運転		単位	日	数量	1 1	単価	49,480 49,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	38,688 38,688	38,688 38,688	
軽油		L	30 30	143 143	4,290 4,290	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.25 1.25	5,200 5,200	6,500 6,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					49,480 49,480	
単価					49,480 49,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種	ｋｇ	1	3,910	3,910	
計					3,910	
単価					3,910	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	ｋｇ	1	4,500	4,500	
計					4,500	
単価					4,500	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　シール材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種,3種	ｋｇ	1	2,890	2,890	
計					2,890	
単価					2,890	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ダンプトラック運転［オンロード・ディーゼル］	2t積級	単位	日	数量	1 1	単価	33,600 33,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	23,296 23,296	23,296 23,296	
軽油		L	21 21	143 143	3,003 3,003	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28 1.28	5,520 5,520	7,065 7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28 1.28	182 182	232 232	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					33,600 33,600	
単価					33,600 33,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 大成ﾛﾃｯｸ㈱	t	100	2,200	220,000	
計					220,000	
単価					2,200	円／ｔ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	空気圧縮機［可搬式･エンジン駆動･スクリュ型］賃料	吐出量5.0m3/min	単位	日	数量	1 1	単価	1,920 1,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	1,920 1,920	1,920 1,920	
計					1,920 1,920	
単価					1,920 1,920	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0kg 0kg 0個	単位	構造物	数量	1	単価	159,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,160	45,240	
特殊作業員		人	2.4	26,624	63,897	
普通作業員		人	1.8	22,776	40,996	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		8,967	
計					159,100	
単価					159,100	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種 必要数量(ﾛｽ率を含む)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	4,500 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	4,500 4,500	4,500 4,500	WB020017 単－　20号
計					4,500 4,500	
単価					4,500 4,500	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	シール材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種,3種 設計数量(ﾛｽ率を含まない)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,959 3,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1.37 1.37	2,890 2,890	3,959 3,959	WB020017 単－　21号
計					3,959 3,959	
単価					3,959 3,959	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	注入器（材料費）	必要数量(ﾛｽ率を含む)	単位	個	数量	1 1	単価	400 400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧注入器具	ひび割れ注入用	個	1 1	400 400	400 400	
計					400 400	
単価					400 400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 0.12m3	単位	構造物	数量	1	単価	301,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.28	30,160	68,764	
特殊作業員		人	3.84	26,624	102,236	
普通作業員		人	2.52	22,776	57,395	
ポリマーセメントモルタル		m３	0.142	368,000	52,256	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		20,549	
計					301,200	
単価					301,200	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 3.3km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	33,740 33,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2t積級	日	1 1	33,740 33,740	33,740 33,740	WYB00033 単－　22号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					33,740 33,740	
単価					33,740 33,740	円／ｍ３

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	処分費（ｍ３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	5,170 5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	2.35 2.35	2,200 2,200	5,170 5,170	WB020052 単－　23号
計					5,170 5,170	
単価					5,170 5,170	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	シール材・バックアップ材設置		単位	ｍ３	数量	0.15 0.15	単価	1,528,000 1,528,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,160 30,160	60,320 60,320	
特殊作業員		人	3 3	26,624 26,624	79,872 79,872	
普通作業員		人	3 3	22,776 22,776	68,328 68,328	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		20,780 20,780	
計					229,300 229,300	
単価					1,528,000 1,528,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	はつり落とし	床版間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ 平均はつり厚3cm以下 上向き	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	34,890 34,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	30,160 30,160	45,240 45,240	
特殊作業員		人	4.5 4.5	26,624 26,624	119,808 119,808	
普通作業員		人	4.5 4.5	22,776 22,776	102,492 102,492	
空気圧縮機［可搬式･エンジン駆動･スクリュ型］賃料	吐出量5.0m3/min	日	2 2	1,920 1,920	3,840 3,840	WYB00037 単－　24号
軽油		L	75 75	143 143	10,725 10,725	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		66,795 66,795	
計					348,900 348,900	
単価					34,890 34,890	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊 人力積込 DID有 3.3km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	33,740 33,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2t積級	日	1 1	33,740 33,740	33,740 33,740	WYB00039 単－　22号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					33,740 33,740	
単価					33,740 33,740	円／ｍ３

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	処分費（ｍ３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	5,170 5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,200 2,200	5,170 5,170	WB020052 単－　23号
計					5,170 5,170	
単価					5,170 5,170	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	表面被覆	ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽ工法(5.5m2/橋)	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	214,900 214,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理		ｍ２	1 1	44,400 44,400	44,400 44,400	WYB00050 単－　25号
プライマー塗布		ｍ２	1 1	20,250 20,250	20,250 20,250	WYB00051 単－　26号
不陸修正		ｍ２	1 1	40,520 40,520	40,520 40,520	WYB00052 単－　27号
ビニロン繊維シート貼付け		ｍ２	1 1	59,400 59,400	59,400 59,400	WYB00053 単－　28号
仕上げ含浸材塗布		ｍ２	1 1	40,520 40,520	40,520 40,520	WYB00054 単－　29号
ニュークリアクロスプライマー（材料費）	2液無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｋｇ	0.15 0.15	3,000 3,000	450 450	WYB00055 単－　30号
ニュークリアクロスパテ（材料費）	2液無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系不陸調整材	ｋｇ	0.3 0.3	4,700 4,700	1,410 1,410	WYB00056 単－　31号
ニュークリアクロスレジン（材料費）	2液無溶剤型ｳﾚｱ樹脂系繊維ｼｰﾄ含浸･仕上材	ｋｇ	1 1	5,800 5,800	5,800 5,800	WYB00063 単－　32号
ニュークリアクロス（材料費）	ﾋﾞﾆﾛﾝ繊維ｼｰﾄ	ｍ	1.1 1.1	2,000 2,000	2,200 2,200	WYB00064 単－　33号
計					214,950 214,950	
単価					214,900 214,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,160	57,304	
とび工		人	8.4	28,080	235,872	
普通作業員		人	1.8	22,776	40,996	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,100	35,280	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		99,748	
計					469,200	
単価					4,692	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	足場組立・解体	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 2段型(車輪付き)	単位	基	数量	1 1	単価	60,650 60,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	2 2	28,080 28,080	56,160 56,160	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		4,490 4,490	
計					60,650 60,650	
単価					60,650 60,650	円／基

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	移動式足場（基本料）	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 2段型(車輪付き)	単位	基	数量	1 1	単価	2,710 2,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移動式足場（基本料）	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 2段型(車輪付き)	基	1 1	2,710 2,710	2,710 2,710	
計					2,710 2,710	
単価					2,710 2,710	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	移動式足場（賃料）	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 2段型(車輪付き) 高さ	単位	基・日	数量	1 1	単価	147 147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移動式足場（賃料）	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 2段型(車輪付き)	基・日	1 1	147 147	147 147	
計					147 147	
単価					147 147	円／基・日

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,664	14,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,670	
単価					14,670	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,664	14,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,670	
単価					14,670	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	ｋｇ	1	4,500	4,500	
計					4,500	
単価					4,500	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ注入　シール材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種,3種	ｋｇ	1	2,890	2,890	
計					2,890	
単価					2,890	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2t積級	単位	日	数量	1 1	単価	33,740 33,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	23,296 23,296	23,296 23,296	
軽油		L	22 22	143 143	3,146 3,146	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28 1.28	5,520 5,520	7,065 7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28 1.28	182 182	232 232	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					33,740 33,740	
単価					33,740 33,740	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 大成ﾛﾃｯｸ㈱	t	100	2,200	220,000	
計					220,000	
単価					2,200	円／ｔ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	空気圧縮機［可搬式･エンジン駆動･スクリュ型］賃料	吐出量5.0m3/min	単位	日	数量	1 1	単価	1,920 1,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	1,920 1,920	1,920 1,920	
計					1,920 1,920	
単価					1,920 1,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	下地処理		単位	ｍ２	数量	5.5 5.5	単価	44,400 44,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,160 30,160	60,320 60,320	
特殊作業員		人	4 4	26,624 26,624	106,496 106,496	
普通作業員		人	2 2	22,776 22,776	45,552 45,552	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		31,832 31,832	
計					244,200 244,200	
単価					44,400 44,400	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	プライマー塗布		単位	ｍ２	数量	5.5 5.5	単価	20,250 20,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,160 30,160	30,160 30,160	
特殊作業員		人	2 2	26,624 26,624	53,248 53,248	
普通作業員		人	1 1	22,776 22,776	22,776 22,776	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		5,216 5,216	
計					111,400 111,400	
単価					20,250 20,250	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	不陸修正		単位	ｍ２	数量	5.5 5.5	単価	40,520 40,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,160 30,160	60,320 60,320	
特殊作業員		人	4 4	26,624 26,624	106,496 106,496	
普通作業員		人	2 2	22,776 22,776	45,552 45,552	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		10,532 10,532	
計					222,900 222,900	
単価					40,520 40,520	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ビニロン繊維シート貼付け		単位	ｍ２	数量	5.5 5.5	単価	59,400 59,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,160 30,160	60,320 60,320	
特殊作業員		人	6 6	26,624 26,624	159,744 159,744	
普通作業員		人	4 4	22,776 22,776	91,104 91,104	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		15,532 15,532	
計					326,700 326,700	
単価					59,400 59,400	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	仕上げ含浸材塗布		単位	ｍ２	数量	5.5 5.5	単価	40,520 40,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,160 30,160	60,320 60,320	
特殊作業員		人	4 4	26,624 26,624	106,496 106,496	
普通作業員		人	2 2	22,776 22,776	45,552 45,552	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		10,532 10,532	
計					222,900 222,900	
単価					40,520 40,520	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ニュークリアクロスプライマー（材料費）	2液無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	3,000 3,000	3,000 3,000	WB020017 単－　34号
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ニュークリアクロスパテ（材料費）	2液無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系不陸調整材	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	4,700 4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	4,700 4,700	4,700 4,700	WB020017 単－　35号
計					4,700 4,700	
単価					4,700 4,700	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ニュークリアクロスレジン（材料費）	2液無溶剤型ｳﾚｱ樹脂系繊維ｼｰﾄ含浸･仕上材	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	5,800 5,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	5,800 5,800	5,800 5,800	WB020017 単－　36号
計					5,800 5,800	
単価					5,800 5,800	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ニュークリアクロス（材料費）	ﾋﾞﾆﾛﾝ繊維ｼｰﾄ	単位	m	数量	1 1	単価	2,000 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	WB020011 単－　37号
計					2,000 2,000	
単価					2,000 2,000	円／m

参考資料（3）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ニュークリアクロスプライマー		2液無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｋｇ	1	3,000	3,000		
計						3,000		
単価						3,000	円／ｋｇ	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ニュークリアクロスパテ		2液無溶剤型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系不陸調整材	ｋｇ	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円／ｋｇ	

参考資料（3）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	5,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ニュークリアクロスレジン	2液無溶剤型ｳﾚﾀﾝ樹脂系繊維ｼｰﾄ含浸･仕上材	ｋｇ	1	5,800	5,800	
計					5,800	
単価					5,800	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ニュークリアクロス	ﾋﾞﾆﾛﾝ繊維ｼｰﾄ W=1.0	m	1	2,000	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	塗膜系防水	補修 歩道橋	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	6,196 6,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	30,160 30,160	150,800 150,800	
防水工		人	5 5	27,560 27,560	137,800 137,800	
普通作業員		人	10 10	22,776 22,776	227,760 227,760	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		103,240 103,240	
計					619,600 619,600	
単価					6,196 6,196	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	シール材設置	ｼﾘｺｰﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	単位	m	数量	10 10	単価	10,410 10,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	30,160 30,160	15,080 15,080	
普通作業員		人	2 2	22,776 22,776	45,552 45,552	
シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	L	4.5 4.5	5,620 5,620	25,290 25,290	WYB00008 単－　55号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		18,178 18,178	
計					104,100 104,100	
単価					10,410 10,410	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚8㎜超え10㎜以下 無 50m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工	厚８ｍｍ超え１０ｍｍ以下	ｍ２	1	9,241.5	9,241	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,241	
単価					9,241	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	端部調整	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=10～22㎜(平均厚t=16㎜)	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	30,440 30,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	20 20	30,160 30,160	603,200 603,200	
特殊作業員		人	20 20	26,624 26,624	532,480 532,480	
普通作業員		人	40 40	22,776 22,776	911,040 911,040	
ポリマーセメントモルタル（材料費）		ｍ３	1.6 1.6	368,000 368,000	588,800 588,800	WYB00007 単－　56号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		408,480 408,480	
計					3,044,000 3,044,000	
単価					30,440 30,440	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	芯出し素地調整		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	416,800 416,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2 2	39,416 39,416	78,832 78,832	
橋りょう特殊工		人	4 4	32,968 32,968	131,872 131,872	
普通作業員		人	6 6	22,776 22,776	136,656 136,656	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		69,440 69,440	
計					416,800 416,800	
単価					416,800 416,800	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	当て板補修		単位	m	数量	1 1	単価	208,400 208,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	39,416 39,416	39,416 39,416	
橋りょう特殊工		人	2 2	32,968 32,968	65,936 65,936	
普通作業員		人	3 3	22,776 22,776	68,328 68,328	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		34,720 34,720	
計					208,400 208,400	
単価					208,400 208,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	現場孔明		単位	本	数量	87 87	単価	8,325 8,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4 4	39,416 39,416	157,664 157,664	
橋りょう特殊工		人	8 8	32,968 32,968	263,744 263,744	
普通作業員		人	8 8	22,776 22,776	182,208 182,208	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		120,684 120,684	
計					724,300 724,300	
単価					8,325 8,325	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	高力ボルト本締め		単位	本	数量	100 100	単価	4,527 4,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.5 2.5	39,416 39,416	98,540 98,540	
橋りょう特殊工		人	5 5	32,968 32,968	164,840 164,840	
普通作業員		人	5 5	22,776 22,776	113,880 113,880	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		75,440 75,440	
計					452,700 452,700	
単価					4,527 4,527	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	現場溶接	すみ肉6mm換算長	単位	m	数量	15 15	単価	13,700 13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	39,416 39,416	39,416 39,416	
橋りょう特殊工		人	4 4	32,968 32,968	131,872 131,872	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		34,212 34,212	
計					205,500 205,500	
単価					13,700 13,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	当て板鋼材[SS400 L-100×75×7 孔加工](材料費)	防食下地･間接労務費･工場管理費含む現着単価	単位	t	数量	1 1	単価	602,000 602,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		t	1 1	602,000 602,000	602,000 602,000	WB020038 単－　57号
計					602,000 602,000	
単価					602,000 602,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	六角(溶融亜鉛めっき) F8T M20×60	単位	組	数量	1 1	単価	229 229

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	229 229	229 229	WB020019 単－　58号
計					229 229	
単価					229 229	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	目地止水		単位	m	数量	10 10	単価	8,604 8,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,160 30,160	30,160 30,160	
普通作業員		人	2 2	22,776 22,776	45,552 45,552	
シーリング材（材料費）	高耐候変性ｼﾘｺｰﾝ系低ﾓｼﾞｭｰﾗｽ型 2成分形	L	1.5 1.5	4,362 4,362	6,543 6,543	WYB00067 単－　59号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,785 3,785	
計					86,040 86,040	
単価					8,604 8,604	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ボルト取替	M24	単位	本	数量	100 100	単価	4,290 4,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2 2	39,416 39,416	78,832 78,832	
橋りょう特殊工		人	5 5	32,968 32,968	164,840 164,840	
普通作業員		人	5 5	22,776 22,776	113,880 113,880	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		71,448 71,448	
計					429,000 429,000	
単価					4,290 4,290	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	六角ボルト（材料費）	M24×110 溶融亜鉛めっき ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰ含む	単位	組	数量	1 1	単価	259 259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	189	189	WB020014
		本	1	189	189	単－　60号
材料費（個）			1	50	50	WB020015
		個	1	50	50	単－　61号
材料費（枚）			1	20	20	WB020016
		枚	1	20	20	単－　62号
計					259 259	
単価					259 259	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（１回目）	塗膜剥離剤使用量1.0kg/m2	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	45,900 45,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	1 1	33,488 33,488	33,488 33,488	
塗膜剥離剤（材料費）	ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ橋梁用TypeⅡ ﾛｽ率15%含む	ｋｇ	1.15 1.15	2,060 2,060	2,369 2,369	WYB00059 単－　63号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		10,043 10,043	
計					45,900 45,900	
単価					45,900 45,900	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（２回目）	塗膜剥離剤使用量0.5kg/m2	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	44,710 44,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	1 1	33,488 33,488	33,488 33,488	
塗膜剥離剤（材料費）	ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ橋梁用TypeⅡ ﾛｽ率15%含む	ｋｇ	0.575 0.575	2,060 2,060	1,184 1,184	WYB00061 単－　64号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		10,038 10,038	
計					44,710 44,710	
単価					44,710 44,710	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	廃材の回収・積込		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	21,760 21,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0.5 0.5	33,488 33,488	16,744 16,744	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		5,016 5,016	
計					21,760 21,760	
単価					21,760 21,760	円／ｍ２

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	廃棄物運搬	特別管理産業廃棄物(鉛)	単位	車	数量	1 1	単価	100,000 100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物運搬	特別管理産業廃棄物(鉛)	車	1 1	100,000 100,000	100,000 100,000	
計					100,000 100,000	
単価					100,000 100,000	円／車

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	処分費	特別管理産業廃棄物(鉛) 50kg以下	単位	式	数量	1 1	単価	250,000 250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（式）		式	1 1		250,000 250,000	WB020053 単－　65号
計					250,000 250,000	
単価					250,000 250,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	素地調整	2種ｹﾚﾝ相当 0.14m2/橋	単位	ｍ２	数量	0.14 0.14	単価	361,600 361,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	30,160 30,160	6,032 6,032	
橋りょう塗装工		人	0.6 0.6	33,488 33,488	20,092 20,092	
普通作業員		人	0.4 0.4	22,776 22,776	9,110 9,110	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		5,276 5,276	
諸雑費（率） 25%		式	1 1		10,127 10,127	
計					50,637 50,637	
単価					361,600 361,600	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	素地調整	3種ｹﾚﾝA 0.75m2/橋	単位	ｍ２	数量	0.75 0.75	単価	135,000 135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	30,160 30,160	12,064 12,064	
橋りょう塗装工		人	1.2 1.2	33,488 33,488	40,185 40,185	
普通作業員		人	0.8 0.8	22,776 22,776	18,220 18,220	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		10,561 10,561	
諸雑費（率） 25%		式	1 1		20,257 20,257	
計					101,287 101,287	
単価					135,000 135,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	表面処理	ﾀｲﾀﾝｺｰﾄ防錆前処理剤 0.15m2/橋	単位	ｍ２	数量	0.15 0.15	単価	288,100 288,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	30,160 30,160	6,032 6,032	
橋りょう塗装工		人	0.6 0.6	33,488 33,488	20,092 20,092	
普通作業員		人	0.4 0.4	22,776 22,776	9,110 9,110	
タイタンコート　防錆前処理剤（材料費）	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 ﾛｽ含む	ｋｇ	0.006 0.006	45,300 45,300	271 271	WYB00679 単－　66号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		1,755 1,755	
諸雑費（率） 16%		式	1 1		5,961 5,961	
計					43,221 43,221	
単価					288,100 288,100	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ミストコート	ﾀｲﾀﾝｺｰﾄ防錆塗料 0.73m2/橋	単位	ｍ２	数量	0.73 0.73	単価	60,930 60,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	30,160 30,160	6,032 6,032	
橋りょう塗装工		人	0.6 0.6	33,488 33,488	20,092 20,092	
普通作業員		人	0.4 0.4	22,776 22,776	9,110 9,110	
タイタンコート　防錆塗料（材料費）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料 ﾛｽ含む	ｋｇ	0.073 0.073	16,600 16,600	1,211 1,211	WYB00681 単－　67号
タイタンコート　防錆塗料専用シンナー（材料費）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材 ﾛｽ含む	Ｌ	0.046 0.046	3,675 3,675	169 169	WYB00132 単－　68号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		1,756 1,756	
諸雑費（率） 16%		式	1 1		6,112 6,112	
計					44,482 44,482	
単価					60,930 60,930	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	防錆塗装（１層目）	ﾀｲﾀﾝｺｰﾄ防錆塗料 0.89m2/橋	単位	ｍ２	数量	0.89 0.89	単価	50,370 50,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	30,160 30,160	6,032 6,032	
橋りょう塗装工		人	0.6 0.6	33,488 33,488	20,092 20,092	
普通作業員		人	0.4 0.4	22,776 22,776	9,110 9,110	
タイタンコート　防錆塗料（材料費）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料 ﾛｽ含む	ｋｇ	0.096 0.096	16,600 16,600	1,593 1,593	WYB00683 単－　69号
タイタンコート　防錆塗料専用シンナー（材料費）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材 ﾛｽ含む	Ｌ	0.018 0.018	3,675 3,675	66 66	WYB00684 単－　70号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		1,757 1,757	
諸雑費（率） 16%		式	1 1		6,184 6,184	
計					44,834 44,834	
単価					50,370 50,370	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	防錆塗装（２層目）	ﾀｲﾀﾝｺｰﾄ防錆塗料 0.89m2/橋	単位	ｍ２	数量	0.89 0.89	単価	50,250 50,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	30,160 30,160	6,032 6,032	
橋りょう塗装工		人	0.6 0.6	33,488 33,488	20,092 20,092	
普通作業員		人	0.4 0.4	22,776 22,776	9,110 9,110	
タイタンコート　防錆塗料（材料費）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料 ﾛｽ含む	ｋｇ	0.091 0.091	16,600 16,600	1,510 1,510	WYB00686 単－　71号
タイタンコート　防錆塗料専用シンナー（材料費）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材 ﾛｽ含む	Ｌ	0.017 0.017	3,675 3,675	62 62	WYB00687 単－　72号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		1,754 1,754	
諸雑費（率） 16%		式	1 1		6,169 6,169	
計					44,729 44,729	
単価					50,250 50,250	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	中塗り	弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料用中塗 淡彩 0.89m2/橋	単位	ｍ２	数量	0.89 0.89	単価	49,730 49,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	30,160 30,160	6,032 6,032	
橋りょう塗装工		人	0.6 0.6	33,488 33,488	20,092 20,092	
普通作業員		人	0.4 0.4	22,776 22,776	9,110 9,110	
中塗り塗料（材料費）	弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料用中塗 淡彩 ﾛｽ含む	ｋｇ	0.125 0.125	3,686 3,686	460 460	WYB00689 単－　73号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		2,466 2,466	
諸雑費（率） 16%		式	1 1		6,105 6,105	
計					44,265 44,265	
単価					49,730 49,730	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	上塗り	弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料上塗 淡彩 0.89m2/橋	単位	ｍ２	数量	0.89 0.89	単価	50,440 50,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	30,160 30,160	6,032 6,032	
橋りょう塗装工		人	0.6 0.6	33,488 33,488	20,092 20,092	
普通作業員		人	0.4 0.4	22,776 22,776	9,110 9,110	
上塗り塗料（材料費）	弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料上塗 淡彩 ﾛｽ含む	ｋｇ	0.125 0.125	8,057 8,057	1,007 1,007	WYB00691 単－　74号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		2,459 2,459	
諸雑費（率） 16%		式	1 1		6,192 6,192	
計					44,892 44,892	
単価					50,440 50,440	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	既設舗装はぎ取り工		単位	ｍ２	数量	1	単価	5,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	30,160	1,206	
特殊作業員		人	0.08	26,624	2,129	
普通作業員		人	0.09	22,776	2,049	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		161	
計					5,545	
単価					5,545	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	上フランジ部分撤去	削り取り	単位	ｍ２	数量	0.24 0.24	単価	1,634,000 1,634,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2 2	39,416 39,416	78,832 78,832	
橋りょう特殊工		人	4 4	32,968 32,968	131,872 131,872	
普通作業員		人	4 4	22,776 22,776	91,104 91,104	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		90,492 90,492	
計					392,300 392,300	
単価					1,634,000 1,634,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	下フランジ部分撤去	切断撤去	単位	ｍ２	数量	0.56 0.56	単価	571,000 571,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2 2	39,416 39,416	78,832 78,832	
橋りょう特殊工		人	3 3	32,968 32,968	98,904 98,904	
普通作業員		人	3 3	22,776 22,776	68,328 68,328	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		73,736 73,736	
計					319,800 319,800	
単価					571,000 571,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	廃棄物運搬	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾀｲﾙ殻	単位	台	数量	1 1	単価	20,000 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物運搬	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾀｲﾙ殻	台	1 1	20,000 20,000	20,000 20,000	
計					20,000 20,000	
単価					20,000 20,000	円／台

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	処分費（ｔ）	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾀｲﾙ殻	単位	t	数量	1 1	単価	70,000 70,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	70,000 70,000	70,000 70,000	WB020052 単－　75号
計					70,000 70,000	
単価					70,000 70,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	歩道橋吊足場	一般単管足場+朝顔+ｼｰﾄ張り防護+板張り防護 1.0月	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	21,290 21,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.5 0.5	32,968 32,968	16,484 16,484	
歩道橋吊足場（基本料）	一般単管足場+朝顔+ｼｰﾄ張り防護+板張り防護	ｍ２	1 1	1,078 1,078	1,078 1,078	
歩道橋吊足場（賃料）	一般単管足場+朝顔+ｼｰﾄ張り防護+板張り防護	月	1 1	2,086 2,086	2,086 2,086	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		1,642 1,642	
計					21,290 21,290	
単価					21,290 21,290	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	養生シート工	湿式塗膜剥離剤工用 主要道路上 足場面積50m2未満	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	4,263 4,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.5 0.5	32,968 32,968	16,484 16,484	
養生シート（損料）	湿式塗膜剥離剤工用 全損	ｍ２	12.5 12.5	1,762 1,762	22,025 22,025	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		4,121 4,121	
計					42,630 42,630	
単価					4,263 4,263	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,664	14,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,670	
単価					14,670	円／人日

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	電動ファン付き呼吸用保護具		単位	台	数量	1 1	単価	86,300 86,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ファン付き呼吸用保護具		台	1 1	86,300 86,300	86,300 86,300	
計					86,300 86,300	
単価					86,300 86,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	有機溶剤用吸収缶		単位	個	数量	1 1	単価	2,040 2,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有機溶剤用吸収缶		個	1 1	2,040 2,040	2,040 2,040	
計					2,040 2,040	
単価					2,040 2,040	円／個

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	フィルターガード		単位	個	数量	1 1	単価	830 830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルターガード		個	1 1	830 830	830 830	
計					830 830	
単価					830 830	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	カバーグラス（５枚入り）		単位	箱	数量	1 1	単価	2,300 2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カバーグラス（５枚入り）		箱	1 1	2,300 2,300	2,300 2,300	
計					2,300 2,300	
単価					2,300 2,300	円／箱

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	使い捨て化学防護服		単位	箱	数量	1 1	単価	64,000 64,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
使い捨て化学防護服		箱	1 1	64,000 64,000	64,000 64,000	
計					64,000 64,000	
単価					64,000 64,000	円／箱

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	防護手袋（１０双入り）		単位	袋	数量	1 1	単価	3,800 3,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護手袋（１０双入り）		袋	1 1	3,800 3,800	3,800 3,800	
計					3,800 3,800	
単価					3,800 3,800	円／袋

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	シューズカバー（１０足入り）		単位	袋	数量	1 1	単価	2,600 2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シューズカバー（１０足入り）		袋	1 1	2,600 2,600	2,600 2,600	
計					2,600 2,600	
単価					2,600 2,600	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	近接調査計測	当て板補修	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	115,500 115,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	昼間単価	人	0.75 0.75	57,000 57,000	42,750 42,750	
技師（C）	昼間単価	人	0.75 0.75	38,400 38,400	28,800 28,800	
橋りょう特殊工		人	0.75 0.75	32,968 32,968	24,726 24,726	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		19,224 19,224	
計					115,500 115,500	
単価					115,500 115,500	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	単位	L	数量	1 1	単価	5,620 5,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	1 1	5,620 5,620	5,620 5,620	
計					5,620 5,620	
単価					5,620 5,620	円／L

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ポリマーセメントモルタル（材料費）		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	368,000 368,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	1 1	368,000 368,000	368,000 368,000	WB020013 単－　76号
計					368,000 368,000	
単価					368,000 368,000	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	工場製作材料費（ｔ）		単位	t	数量	1	単価	602,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
当て板鋼材[SS400 L-100×75×7 孔加工]	防食下地･間接労務費･工場管理費含む現着単価	t	1	602,000	602,000	
計					602,000	
単価					602,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	229

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト	六角(溶融亜鉛めっき) F8T M20×60	組	1	229	229	
計					229	
単価					229	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	シーリング材（材料費）	高耐候変性ｼﾘｺｰﾝ系低ﾓｼﾞｭｰﾗｽ型 2成分形	単位	L	数量	1 1	単価	4,362 4,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（L）		L	1 1	4,362 4,362	4,362 4,362	WB020020 単－　77号
計					4,362 4,362	
単価					4,362 4,362	円／L

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M24×110 溶融亜鉛めっき	本	1	189	189	
計					189	
単価					189	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ナット	M24 めっき	個	1	50	50	
計					50	
単価					50	円／個

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	20

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
座金（ワッシャー）	丸 M24 めっき	枚	1	20.2	20	
計					20	
単価					20	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	塗膜剥離剤（材料費）	ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ橋梁用TypeⅡ ﾛｽ率15%含む	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	2,060 2,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	2,060 2,060	2,060 2,060	WB020017 単－　78号
計					2,060 2,060	
単価					2,060 2,060	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	塗膜剥離剤（材料費）	ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ橋梁用TypeⅡ ﾛｽ率15%含む	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	2,060 2,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	2,060 2,060	2,060 2,060	WB020017 単－　78号
計					2,060 2,060	
単価					2,060 2,060	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	処分費（式）		単位	式	数量	1	単価	250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	特別管理産業廃棄物(鉛) 50kg以下	式	1		250,000	
計					250,000	
単価					250,000	円／式

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	タイタンコート　防錆前処理剤（材料費）	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 ﾛｽ含む	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	45,300 45,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	45,300 45,300	45,300 45,300	WB020017 単－　79号
計					45,300 45,300	
単価					45,300 45,300	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	タイタンコート　防錆塗料（材料費）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料 ﾛｽ含む	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	16,600 16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	16,600 16,600	16,600 16,600	WB020017 単－　80号
計					16,600 16,600	
単価					16,600 16,600	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	タイタンコート　防錆塗料専用シンナー（材料費）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材 ﾛｽ含む	単位	Ｌ	数量	1 1	単価	3,675 3,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（Ｌ）		Ｌ	1 1	3,675 3,675	3,675 3,675	WB020020 単－　81号
計					3,675 3,675	
単価					3,675 3,675	円／Ｌ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	タイタンコート　防錆塗料（材料費）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料 ﾛｽ含む	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	16,600 16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	16,600 16,600	16,600 16,600	WB020017 単－　80号
計					16,600 16,600	
単価					16,600 16,600	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	タイタンコート　防錆塗料専用シンナー（材料費）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材 ﾛｽ含む	単位	Ｌ	数量	1 1	単価	3,675 3,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（Ｌ）		Ｌ	1 1	3,675 3,675	3,675 3,675	WB020020 単－　81号
計					3,675 3,675	
単価					3,675 3,675	円／Ｌ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	タイタンコート　防錆塗料（材料費）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料 ﾛｽ含む	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	16,600 16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	16,600 16,600	16,600 16,600	WB020017 単－　80号
計					16,600 16,600	
単価					16,600 16,600	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	タイタンコート　防錆塗料専用シンナー（材料費）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材 ﾛｽ含む	単位	Ｌ	数量	1 1	単価	3,675 3,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（Ｌ）		Ｌ	1 1	3,675 3,675	3,675 3,675	WB020020 単－　81号
計					3,675 3,675	
単価					3,675 3,675	円／Ｌ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	中塗り塗料（材料費）	弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料用中塗 淡彩 ﾛｽ含む	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,686 3,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	3,686 3,686	3,686 3,686	WB020017 単－　82号
計					3,686 3,686	
単価					3,686 3,686	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	上塗り塗料（材料費）	弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料上塗 淡彩 ﾛｽ含む	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	8,057 8,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1 1	8,057 8,057	8,057 8,057	WB020017 単－　83号
計					8,057 8,057	
単価					8,057 8,057	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	70,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾀｲﾙ殻	ｔ	100	70,000	7,000,000	
計					7,000,000	
単価					70,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	材料費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1	単価	368,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリマーセメントモルタル		ｍ３	1	368,000	368,000	
計					368,000	
単価					368,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	材料費（Ｌ）		単位	Ｌ	数量	1	単価	4,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シーリング材	高耐候変性ｼﾘｺｰﾝ系低ﾓｼﾞｭｰﾗｽ型 2成分形	Ｌ	1	4,362	4,362	
計					4,362	
単価					4,362	円／Ｌ

参考資料（３）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	2,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤	ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ橋梁用TypeⅡ	ｋｇ	1	2,060	2,060	
計					2,060	
単価					2,060	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	45,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイタンコート　防錆前処理剤	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤	ｋｇ	1	45,300	45,300	
計					45,300	
単価					45,300	円／ｋｇ

参考資料（３）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイタンコート　防錆塗料	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	ｋｇ	1	16,600	16,600	
計					16,600	
単価					16,600	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	材料費（Ｌ）		単位	Ｌ	数量	1	単価	3,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイタンコート　防錆塗料専用シンナー	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材	Ｌ	1	3,675	3,675	
計					3,675	
単価					3,675	円／Ｌ

参考資料（３）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	3,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り塗料	弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料用中塗 淡彩	ｋｇ	1	3,686	3,686	
計					3,686	
単価					3,686	円／ｋｇ

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	8,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上塗り塗料	弱溶剤形無機ﾌｯ素樹脂塗料上塗 淡彩	ｋｇ	1	8,057	8,057	
計					8,057	
単価					8,057	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	既設伸縮装置撤去工		単位	m	数量	8.145 8.145	単価	131,600 131,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2 2	41,496 41,496	82,992 82,992	
橋りょう特殊工		人	8 8	34,632 34,632	277,056 277,056	
普通作業員		人	18 18	24,024 24,024	432,432 432,432	
トラック［クレーン装置付］運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	日	2 2	39,070 39,070	78,140 78,140	WYB00002 単－　37号
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	2 2	1,920 1,920	3,840 3,840	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		197,540 197,540	
計					1,072,000 1,072,000	
単価					131,600 131,600	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,907 2,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,907 2,907	2,907 2,907	CB227010
計					2,907 2,907	
単価					2,907 2,907	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,760 3,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	2.35 2.35	1,600 1,600	3,760 3,760	WB020052 単－　38号
計					3,760 3,760	
単価					3,760 3,760	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	421.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	31,304	9,234	
とび工		人	0.295	29,640	8,743	
普通作業員		人	0.295	24,024	7,087	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	56,480	16,661	WK250590 単－　39号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		415	
計					42,140	
単価					421.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	敷鉄板賃料	各種 無 5日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×914×1829 90日以内	枚・日	5	15	75	
整備費（敷鉄板）	22×914×1829	枚	1	385	385	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					460	
単価					460	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(無筋)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,693 3,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	 ｍ３	1 1	3,693 3,693	3,693 3,693	CB227010
計					3,693 3,693	
単価					3,693 3,693	 円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(無筋)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,700 4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		 ｔ	2.35 2.35	2,000 2,000	4,700 4,700	WB020052 単－　40号
計					4,700 4,700	
単価					4,700 4,700	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	残土等処分		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,500 2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,500 2,500	2,500 2,500	WB020051 単－　41号
計					2,500 2,500	
単価					2,500 2,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	伸縮装置設置	ｱﾙﾐ合金製 二次止水装置付 1車線相当 (P26)車道部	単位	m	数量	8.145 8.145	単価	242,600 242,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2 2	41,496 41,496	82,992 82,992	
橋りょう特殊工		人	8 8	34,632 34,632	277,056 277,056	
普通作業員		人	16 16	24,024 24,024	384,384 384,384	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	2 2	38,400 38,400	76,800 76,800	
超速硬コンクリート（材料費）		ｍ３	2.3 2.3	254,000 254,000	584,200 584,200	WYB00004 単－　42号
補強鉄筋・加工鉄筋（材料費）	SD345 D16/D19	ｋｇ	393 393	466 466	183,138 183,138	WYB00005 単－　43号
遊間部型枠（材料費）	ﾒｯｷ鋼板など 150×9.0m×2	ｍ２	2.7 2.7	35,000 35,000	94,500 94,500	WYB00006 単－　44号
差筋アンカー（材料費）	D16	本	128 128	550 550	70,400 70,400	WYB00007 単－　45号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		222,530 222,530	
計					1,976,000 1,976,000	
単価					242,600 242,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	地覆部処理工	ｼｰﾙ材･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	単位	m	数量	2.39 2.39	単価	39,750 39,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	31,304 31,304	6,260 6,260	
特殊作業員		人	0.4 0.4	27,768 27,768	11,107 11,107	
普通作業員		人	0.2 0.2	24,024 24,024	4,804 4,804	
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	12 12	5,620 5,620	67,440 67,440	
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	12 12	450 450	5,400 5,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					95,020 95,020	
単価					39,750 39,750	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	伸縮装置（材料費）	KMAⅢ-230N 2次止水装置付	単位	m	数量	1 1	単価	783,000 783,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置	KMAⅢ-230N 2次止水装置付	m	1 1	783,000 783,000	783,000 783,000	
計					783,000 783,000	
単価					783,000 783,000	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	アップスタンド（材料費）	KMA-230N用	単位	個	数量	1 1	単価	162,000 162,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アップスタンド	KMA-230N用	個	1 1	162,000 162,000	162,000 162,000	
計					162,000 162,000	
単価					162,000 162,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	下地処理		単位	ｍ２	数量	24 24	単価	4,362 4,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	31,304 31,304	15,652 15,652	
特殊作業員		人	2 2	27,768 27,768	55,536 55,536	
普通作業員		人	1 1	24,024 24,024	24,024 24,024	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		9,488 9,488	
計					104,700 104,700	
単価					4,362 4,362	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	プライマー		単位	ｍ２	数量	56 56	単価	2,719 2,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	31,304 31,304	15,652 15,652	
特殊作業員		人	2 2	27,768 27,768	55,536 55,536	
普通作業員		人	1 1	24,024 24,024	24,024 24,024	
エポキシ樹脂プライマー（材料費）	XPS-400(塗布量0.2kg/m2)	ｋｇ	11.2 11.2	4,250 4,250	47,600 47,600	WYB00022 単－　46号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		9,488 9,488	
計					152,300 152,300	
単価					2,719 2,719	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	不陸修正		単位	ｍ２	数量	24 24	単価	7,112 7,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	31,304 31,304	15,652 15,652	
特殊作業員		人	2 2	27,768 27,768	55,536 55,536	
普通作業員		人	1 1	24,024 24,024	24,024 24,024	
エポキシ樹脂パテ（材料費）	L-600(塗布量1.0kg/m2)	ｋｇ	24 24	2,750 2,750	66,000 66,000	WYB00026 単－　47号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		9,488 9,488	
計					170,700 170,700	
単価					7,112 7,112	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	貼付け工	高強度:300g/m2	単位	ｍ２	数量	13.01 13.01	単価	35,390 35,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	31,304 31,304	15,652 15,652	
特殊作業員		人	2 2	27,768 27,768	55,536 55,536	
普通作業員		人	1 1	24,024 24,024	24,024 24,024	
エポキシ樹脂レジン（材料費）	XL-800(塗布量0.8kg/m2)	ｋｇ	15 15	4,250 4,250	63,750 63,750	WYB00016 単－　48号
炭素繊維シート（材料費）	高強度:300g/m2	ｍ２	25 25	11,300 11,300	282,500 282,500	WYB00017 単－　49号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		19,038 19,038	
計					460,500 460,500	
単価					35,390 35,390	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	表面塗装（中塗り）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料1回	単位	ｍ２	数量	48 48	単価	1,636 1,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	31,304 31,304	7,826 7,826	
特殊作業員		人	1 1	27,768 27,768	27,768 27,768	
普通作業員		人	0.5 0.5	24,024 24,024	12,012 12,012	
エポキシ樹脂塗料（材料費）	塗付量0.15kg/m2	ｋｇ	7.2 7.2	3,465 3,465	24,948 24,948	WYB00018 単－　50号
合成シンナー（材料費）	No.6 希釈量15% 0.0225kg/m2	ｋｇ	1.08 1.08	1,144 1,144	1,235 1,235	WYB00019 単－　51号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		4,751 4,751	
計					78,540 78,540	
単価					1,636 1,636	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	表面塗装（上塗り）	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂1回	単位	ｍ２	数量	48 48	単価	1,540 1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	31,304 31,304	7,826 7,826	
特殊作業員		人	1 1	27,768 27,768	27,768 27,768	
普通作業員		人	0.5 0.5	24,024 24,024	12,012 12,012	
ポリウレタン樹脂塗料（材料費）	塗布量0.12kg/m2	ｋｇ	5.76 5.76	3,577 3,577	20,603 20,603	WYB00020 単－　52号
合成シンナー（材料費）	No.5 希釈量15% 0.018kg/m2	ｋｇ	0.86 0.86	1,144 1,144	983 983	WYB00021 単－　53号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		4,758 4,758	
計					73,950 73,950	
単価					1,540 1,540	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	下地処理		単位	ｍ２	数量	24 24	単価	4,362 4,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	31,304 31,304	15,652 15,652	
特殊作業員		人	2 2	27,768 27,768	55,536 55,536	
普通作業員		人	1 1	24,024 24,024	24,024 24,024	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		9,488 9,488	
計					104,700 104,700	
単価					4,362 4,362	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	プライマー		単位	ｍ２	数量	56 56	単価	2,719 2,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	31,304 31,304	15,652 15,652	
特殊作業員		人	2 2	27,768 27,768	55,536 55,536	
普通作業員		人	1 1	24,024 24,024	24,024 24,024	
エポキシ樹脂プライマー（材料費）	XPS-400(塗布量0.2kg/m2)	ｋｇ	11.2 11.2	4,250 4,250	47,600 47,600	WYB00040 単－　46号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		9,488 9,488	
計					152,300 152,300	
単価					2,719 2,719	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	不陸修正		単位	ｍ２	数量	24 24	単価	7,112 7,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	31,304 31,304	15,652 15,652	
特殊作業員		人	2 2	27,768 27,768	55,536 55,536	
普通作業員		人	1 1	24,024 24,024	24,024 24,024	
エポキシ樹脂パテ（材料費）	L-600(塗布量1.0kg/m2)	ｋｇ	24 24	2,750 2,750	66,000 66,000	WYB00041 単－　47号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		9,488 9,488	
計					170,700 170,700	
単価					7,112 7,112	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	貼付け工	高弾性:400g/m2	単位	ｍ２	数量	16 16	単価	43,170 43,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	31,304 31,304	15,652 15,652	
特殊作業員		人	2 2	27,768 27,768	55,536 55,536	
普通作業員		人	1 1	24,024 24,024	24,024 24,024	
エポキシ樹脂レジン（材料費）	XL-800(塗布量0.8kg/m2)	ｋｇ	16 16	4,250 4,250	68,000 68,000	WYB00037 単－　54号
炭素繊維シート（材料費）	高弾性:400g/m2	ｍ２	17.6 17.6	28,900 28,900	508,640 508,640	WYB00030 単－　55号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		18,948 18,948	
計					690,800 690,800	
単価					43,170 43,170	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	表面塗装（中塗り）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料1回	単位	ｍ２	数量	48 48	単価	1,636 1,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	31,304 31,304	7,826 7,826	
特殊作業員		人	1 1	27,768 27,768	27,768 27,768	
普通作業員		人	0.5 0.5	24,024 24,024	12,012 12,012	
エポキシ樹脂塗料（材料費）	塗付量0.15kg/m2	ｋｇ	7.2 7.2	3,465 3,465	24,948 24,948	WYB00032 単－　50号
合成シンナー（材料費）	No.6 希釈量15% 0.0225kg/m2	ｋｇ	1.08 1.08	1,144 1,144	1,235 1,235	WYB00033 単－　51号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		4,751 4,751	
計					78,540 78,540	
単価					1,636 1,636	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	表面塗装（上塗り）	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂1回	単位	ｍ２	数量	48 48	単価	1,540 1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	31,304 31,304	7,826 7,826	
特殊作業員		人	1 1	27,768 27,768	27,768 27,768	
普通作業員		人	0.5 0.5	24,024 24,024	12,012 12,012	
ポリウレタン樹脂塗料（材料費）	塗布量0.12kg/m2	ｋｇ	5.76 5.76	3,577 3,577	20,603 20,603	WYB00035 単－　52号
合成シンナー（材料費）	No.5 希釈量15% 0.018kg/m2	ｋｇ	0.86 0.86	1,144 1,144	983 983	WYB00036 単－　53号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		4,758 4,758	
計					73,950 73,950	
単価					1,540 1,540	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	CFRP波型プレート設置工	TYPE-A	単位	箇所	数量	50 50	単価	8,612 8,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	31,304 31,304	15,652 15,652	
特殊作業員		人	2 2	27,768 27,768	55,536 55,536	
普通作業員		人	1 1	24,024 24,024	24,024 24,024	
CFRPロッドHM10φ（材料費）	L=250mm/本	m	13.75 13.75	10,200 10,200	140,250 140,250	WYB00038 単－　56号
エポキシ樹脂パテ（材料費）	L-600(0.2+0.05)kg/箇所	ｋｇ	12.5 12.5	2,750 2,750	34,375 34,375	WYB00029 単－　57号
CFRP波型プレート（材料費）	W150mm+L100mm	枚	55 55	2,750 2,750	151,250 151,250	WYB00039 単－　58号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		9,513 9,513	
計					430,600 430,600	
単価					8,612 8,612	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	CFRP波型プレート設置工	TYPE-B	単位	箇所	数量	44 44	単価	9,363 9,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	31,304 31,304	15,652 15,652	
特殊作業員		人	2 2	27,768 27,768	55,536 55,536	
普通作業員		人	1 1	24,024 24,024	24,024 24,024	
CFRPロッドGM10φ（材料費）	L=350mm/本	m	16.94 16.94	4,000 4,000	67,760 67,760	WYB00044 単－　59号
エポキシ樹脂パテ（材料費）	L-600(0.3+0.08)kg/箇所	ｋｇ	16.72 16.72	2,750 2,750	45,980 45,980	WYB00046 単－　60号
CFRP波型プレート（材料費）	W150mm+L150mm	枚	48.4 48.4	4,000 4,000	193,600 193,600	WYB00045 単－　61号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		9,448 9,448	
計					412,000 412,000	
単価					9,363 9,363	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	CFRP波型プレート設置工	TYPE-C	単位	箇所	数量	32 32	単価	11,520 11,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	31,304 31,304	15,652 15,652	
特殊作業員		人	2 2	27,768 27,768	55,536 55,536	
普通作業員		人	1 1	24,024 24,024	24,024 24,024	
L型ロッド４８束品（材料費）	L=150×150mm/本	m	12.32 12.32	5,000 5,000	61,600 61,600	WYB00050 単－　62号
エポキシ樹脂パテ（材料費）	L-600(0.3＋0.4)kg/箇所	ｋｇ	22.4 22.4	2,750 2,750	61,600 61,600	WYB00048 単－　63号
CFRP波型プレート（材料費）	W150mm+L150mm	枚	35.2 35.2	4,000 4,000	140,800 140,800	WYB00051 単－　64号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		9,488 9,488	
計					368,700 368,700	
単価					11,520 11,520	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,264	17,264	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,270	
単価					17,270	円／人日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,496	15,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,500	
単価					15,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 23.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,850	
単価					3,850	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	鉄筋探査	横向き	単位	ｍ２	数量	5.94 5.94	単価	20,950 20,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	週休2日補正対象外	人	0.5 0.5	59,600 59,600	29,800 29,800	
技師（B）	週休2日補正対象外	人	1 1	48,500 48,500	48,500 48,500	
技師（C）	週休2日補正対象外	人	1 1	40,300 40,300	40,300 40,300	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		5,900 5,900	
計					124,500 124,500	
単価					20,950 20,950	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	トラック［クレーン装置付］運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	39,070 39,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	24,440 24,440	24,440 24,440	
軽油		L	30.74 30.74	144 144	4,426 4,426	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1 1	10,200 10,200	10,200 10,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					39,070 39,070	
単価					39,070 39,070	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　才田砕石工業(株)	ｔ	100	1,600	160,000	
計					160,000	
単価					1,600	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	119	144	17,136	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,700	12,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					56,480	
単価					56,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 環境施設(株)	ｔ	100	2,000	200,000	
計					200,000	
単価					2,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	砕石(RC-40) 第1種･2種建設発生土 (株)江上運送	ｍ３	100	2,500	250,000	
計					250,000	
単価					2,500	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	超速硬コンクリート（材料費）		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	254,000 254,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬コンクリート		ｍ３	1 1	254,000 254,000	254,000 254,000	
計					254,000 254,000	
単価					254,000 254,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	補強鉄筋・加工鉄筋（材料費）	SD345 D16/D19	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	466 466

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強鉄筋・加工鉄筋	SD345 D16/D19	ｋｇ	1 1	466 466	466 466	
計					466 466	
単価					466 466	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	遊間部型枠（材料費）	ﾒｯｷ鋼板など 150×9.0m×2	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	35,000 35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遊間部型枠	ﾒｯｷ鋼板など 150×9.0m×2	ｍ２	1 1	35,000 35,000	35,000 35,000	
計					35,000 35,000	
単価					35,000 35,000	円／ｍ２

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	差筋アンカー（材料費）	D16	単位	本	数量	1 1	単価	550 550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
差筋アンカー	D16	本	1 1	550 550	550 550	
計					550 550	
単価					550 550	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	エポキシ樹脂プライマー（材料費）	XPS-400(塗布量0.2kg/m2)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	4,250 4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂プライマー	XPS-400	ｋｇ	1 1	4,250 4,250	4,250 4,250	
計					4,250 4,250	
単価					4,250 4,250	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	エポキシ樹脂パテ（材料費）	L-600(塗布量1.0kg/m2)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	2,750 2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂パテ	L-600	ｋｇ	1 1	2,750 2,750	2,750 2,750	
計					2,750 2,750	
単価					2,750 2,750	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	エポキシ樹脂レジン（材料費）	XL-800(塗布量0.8kg/m2)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	4,250 4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂レジン	XL-800	ｋｇ	1 1	4,250 4,250	4,250 4,250	
計					4,250 4,250	
単価					4,250 4,250	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	炭素繊維シート（材料費）	高強度:300g/m2	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	11,300 11,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
炭素繊維シート	高強度:300g/m2	ｍ２	1 1	11,300 11,300	11,300 11,300	
計					11,300 11,300	
単価					11,300 11,300	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	エポキシ樹脂塗料（材料費）	塗付量0.15kg/m2	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,465 3,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	塗付量0.15kg/m2	ｋｇ	1 1	3,465 3,465	3,465 3,465	
計					3,465 3,465	
単価					3,465 3,465	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	合成シンナー（材料費）	No.6 希釈量15% 0.0225kg/m2	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	1,144 1,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合成シンナー	No.6 希釈量15% 0.0225kg/m2	ｋｇ	1 1	1,144 1,144	1,144 1,144	
計					1,144 1,144	
単価					1,144 1,144	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ポリウレタン樹脂塗料（材料費）	塗布量0.12kg/m2	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,577 3,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリウレタン樹脂塗料	塗布量0.12kg/m2	ｋｇ	1 1	3,577 3,577	3,577 3,577	
計					3,577 3,577	
単価					3,577 3,577	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	合成シンナー（材料費）	No.5 希釈量15% 0.018kg/m2	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	1,144 1,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合成シンナー	No.5 希釈量15% 0.018kg/m2	ｋｇ	1 1	1,144 1,144	1,144 1,144	
計					1,144 1,144	
単価					1,144 1,144	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	エポキシ樹脂レジン（材料費）	XL-800(塗布量0.8kg/m2)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	4,250 4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂レジン	XL-800	ｋｇ	1 1	4,250 4,250	4,250 4,250	
計					4,250 4,250	
単価					4,250 4,250	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	炭素繊維シート（材料費）	高弾性:400g/m2	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	28,900 28,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
炭素繊維シート	高弾性:400g/m2	ｍ２	1 1	28,900 28,900	28,900 28,900	
計					28,900 28,900	
単価					28,900 28,900	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	CFRPロッドHM10φ （材料費）	L=250mm/本	単位	m	数量	1 1	単価	10,200 10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CFRPロッドHM10φ	L=250mm/本	m	1 1	10,200 10,200	10,200 10,200	
計					10,200 10,200	
単価					10,200 10,200	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	エポキシ樹脂パテ （材料費）	L-600(0.2+0.05)kg/箇所	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	2,750 2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂パテ	L-600	ｋｇ	1 1	2,750 2,750	2,750 2,750	
計					2,750 2,750	
単価					2,750 2,750	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	CFRP波型プレート（材料費）	W150mm+L100mm	単位	枚	数量	1 1	単価	2,750 2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CFRP波型プレート	W150mm+L100mm	枚	1 1	2,750 2,750	2,750 2,750	
計					2,750 2,750	
単価					2,750 2,750	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	CFRPロッドGM10φ（材料費）	L=350mm/本	単位	m	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CFRPロッドGM10φ	L=350mm/本	m	1 1	4,000 4,000	4,000 4,000	
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	エポキシ樹脂パテ（材料費）	L-600(0.3+0.08)kg/箇所	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	2,750 2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂パテ	L-600	ｋｇ	1 1	2,750 2,750	2,750 2,750	
計					2,750 2,750	
単価					2,750 2,750	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	CFRP波型プレート（材料費）	W150mm+L150mm	単位	枚	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CFRP波型プレート	W150mm+L150mm	枚	1 1	4,000 4,000	4,000 4,000	
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	L型ロッド４８束品（材料費）	L=150×150mm/本	単位	m	数量	1 1	単価	5,000 5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型ロッド48束品	L=150×150mm/本	m	1 1	5,000 5,000	5,000 5,000	
計					5,000 5,000	
単価					5,000 5,000	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	エポキシ樹脂パテ（材料費）	L-600(0.3＋0.4)kg/箇所	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	2,750 2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂パテ	L-600	ｋｇ	1 1	2,750 2,750	2,750 2,750	
計					2,750 2,750	
単価					2,750 2,750	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	CFRP波型プレート（材料費）	W150mm+L150mm	単位	枚	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CFRP波型プレート	W150mm+L150mm	枚	1 1	4,000 4,000	4,000 4,000	
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／枚