この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和７年度 今福地区道路改良外工事
工事地名	今福地区

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 5月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 5月
２）	事務所名	福岡国道事務所　交通対策課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2589320001	１４）	単価適用年月	2025年 6月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 6月
５）	変更回数	1回	１６）	前請負工事費	97,449,000
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	88,880,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	298日間　自　令和 7年 8月 5日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 3月13日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 1回変更）　至　令和 8年 5月29日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	福岡県	２２）	処 分 費 等	4,860,240
１０）	地　　区	大牟田	２３）	公 告 日	令和 7年 5月22日
１１）	河川・路線	一般国道２０９号			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路交通安全対策事業費	道路交通安全施設等整備事業費（一種）	工事費	
道路交通安全対策事業費	道路交通安全施設等整備事業費（二種）	工事費	
道路交通安全対策事業費	交通事故重点対策道路j業費（一種）	工事費	
道路交通安全対策事業費	交通事故重点対策道路事業費（二種）	工事費	

設計内訳書

工事名	令和７年度 今福地区道路改良外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良								
(今福地区)			1		40,203,078			
		式	1		50,486,758	1	10,283,680	
地盤改良工								
			1		9,433,080			
		式	1		12,654,930	1	3,221,850	
固結工								
			1		7,359,180			
		式	1		375,770	1	-6,983,410	
高ﾄﾙｸ型中圧噴射攪拌(MITS工法CMS-Sｼｽﾃﾑ) (1号BOX)	φ1400 打設14.4m 改良12.2m ｾﾒﾝﾄ系固化材130kg/m3							単-1号
			9	308,004	2,772,036			
		本	0	308,004	0	-9	-2,772,036	
高ﾄﾙｸ型中圧噴射攪拌(MITS工法CMS-Sｼｽﾃﾑ) (2号BOX)	φ1400 打設12.7m 改良10.0m ｾﾒﾝﾄ系固化材130kg/m3							単-2号
			12	238,323	2,859,876			
		本	0	238,323	0	-12	-2,859,876	
高ﾄﾙｸ型中圧噴射攪拌(MITS工法CMS-Sｼｽﾃﾑ) (3号BOX)	φ1400 打設12.1m 改良9.6m ｾﾒﾝﾄ系固化材130kg/m3							単-3号
			2	227,925	455,850			
		本	0	227,925	0	-2	-455,850	
高ﾄﾙｸ型中圧噴射攪拌(MITS工法CMS-Sｼｽﾃﾑ) (小型重力擁壁基礎)	φ1400 打設11.4m 改良9.4m ｾﾒﾝﾄ系固化材150kg/m3							単-4号
			4	223,912	895,648			
		本	0	223,912	0	-4	-895,648	
注入設備現場内移設								単-5号
			2	187,885	375,770			
		回	2	187,885	375,770	0	0	
固結工(ICT)								
			0		0			
		式	1		8,509,000	1	8,509,000	
高ﾄﾙｸ型中圧噴射攪拌(MITS工法CMS-Sｼｽﾃﾑ) (1号BOX)	φ1400 打設16.6m 改良14.4m ｾﾒﾝﾄ系固化材115kg/m3							単-6号
			0	0	0			
		本	9	392,600	3,533,400	9	3,533,400	
高ﾄﾙｸ型中圧噴射攪拌(MITS工法CMS-Sｼｽﾃﾑ) (2号BOX)	φ1400 打設14.4m 改良11.6m ｾﾒﾝﾄ系固化材115kg/m3							単-7号
			0	0	0			
		本	12	292,600	3,511,200	12	3,511,200	
高ﾄﾙｸ型中圧噴射攪拌(MITS工法CMS-Sｼｽﾃﾑ) (3号BOX)	φ1400 打設12.1m 改良9.6m ｾﾒﾝﾄ系固化材115kg/m3							単-8号
			0	0	0			
		本	2	253,200	506,400	2	506,400	

設計内訳書

工事名	令和７年度 今福地区道路改良外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高ﾄﾙｸ型中圧噴射攪拌(MITS工法CMS-Sｼｽﾃﾑ) (小型重力擁壁基礎)	φ1400 打設11.4m 改良9.4m ｾﾒﾝﾄ系固化材120kg/m3	本	0 4	0 239,500	0 958,000	4	958,000	単-9号
泥水処理工		式	1 1		2,073,900 3,770,160	1	1,696,260	
泥水処理		m3	150 0	13,826 13,826	2,073,900 0	-150	-2,073,900	単-10号
汚泥処理		m3	0 150	0 18,210	0 2,731,500	150	2,731,500	単-11号
汚泥処理	盛上り土	m3	0 105	0 9,892	0 1,038,660	105	1,038,660	単-12号
擁壁工		式	1 1		40,075 40,075	0	0	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1 1		40,075 40,075	0	0	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	0.7 0.7	57,250 57,250	40,075 40,075	0	0	単-13号
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1 1		23,510,683 26,962,798	1	3,452,115	
作業土工		式	1 1		909,611 927,849	1	18,238	
床掘り	土砂	m3	220 0		50,203 0	-220	-50,203	内-1号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	120 120		216,159 216,159	0	0	内-2号

設計内訳書

工事名	令和７年度 今福地区道路改良外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上							内-3号
			40		39,583			
		m3	40		39,583	0	0	
基面整正								内-4号
			40		17,194			
		m2	40		17,194	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-5号
			180		38,941			
		m3	180		38,941	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-6号
			160		547,531			
		m3	0		0	-160	-547,531	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-7号
			0		0			
		m3	180		615,972	180	615,972	
作業土工(ICT)								
			0		0			
		式	1		3,394,021	1	3,394,021	
床掘り(ICT)								内-8号
			0		0			
		m3	330		129,813	330	129,813	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-9号
			0		0			
		m3	330		71,392	330	71,392	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-10号
			0		0			
		m3	330		483,979	330	483,979	
残土等処分	汚泥							内-11号
			0		0			
		m3	330		2,708,837	330	2,708,837	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工								
			1		22,336,872			
		式	1		22,376,728	1	39,856	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (1号BOX)	内幅 2.6m 内高 0.9 m							内-12号
			5		11,126,860			
		m	0		0	-5	-11,126,860	

設計内訳書

工事名	令和７年度 今福地区道路改良外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 2.6m 内高 0.9							内-13号
(1号BOX)	m		0		0			
		m	5		11,140,887	5	11,140,887	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 2.6m 内高 1m							内-14号
(2号BOX)			6		10,610,994			
		m	0		0	-6	-10,610,994	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 2.6m 内高 1m							内-15号
(2号BOX)			0		0			
		m	6		10,624,259	6	10,624,259	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1.2m 内高 1.2							内-16号
(3号BOX)	m		3		599,018			
		m	0		0	-3	-599,018	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1.2m 内高 1.2							内-17号
(3号BOX)	m		0		0			
		m	3		611,582	3	611,582	
ｳｲﾝｸﾞ工								
			1		219,139			
		式	1		219,139	0	0	
ｳｲﾝｸﾞ	24-12-25(20)(高炉)							内-18号
(1号BOX)			0.5		67,385			
		m3	0.5		67,385	0	0	
ｳｲﾝｸﾞ	24-12-25(20)(高炉)							内-19号
(2号BOX)			1		151,754			
		m3	1		151,754	0	0	
地覆工								
			1		45,061			
		式	1		45,061	0	0	
場所打地覆工	24-12-25(20)(高炉)							内-20号
(2号BOX)			3		45,061			
		m	3		45,061	0	0	
排水構造物工								
			1		2,938,343			
		式	1		2,883,893	1	-54,450	
作業土工								
			1		110,619			
		式	1		56,169	1	-54,450	

設計内訳書

工事名	令和７年度 今福地区道路改良外工事　　（ 1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-21号
			20		38,854			
		m3	0		0	-20	-38,854	
床掘り	土砂							内-22号
			0		0			
		m3	10		19,427	10	19,427	
埋戻し	土砂							内-23号
			20		70,046			
		m3	0		0	-20	-70,046	
埋戻し	土砂							内-24号
			0		0			
		m3	10		35,023	10	35,023	
基面整正								内-25号
			4		1,719			
		m2	4		1,719	0	0	
水門工								
			1		2,647,729			
		式	1		2,647,729	0	0	
ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ設置	純径間1.2m 有効高0.8m SUS304							単-14号
			1	2,647,729	2,647,729			
		基	1	2,647,729	2,647,729	0	0	
管渠工								
			1		102,470			
		式	1		102,470	0	0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管（重圧管）	φ400							単-15号
			5	20,494	102,470			
		m	5	20,494	102,470	0	0	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		77,525			
		式	1		77,525	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-16号
			1	77,525	77,525			
		箇所	1	77,525	77,525	0	0	
標識工								
			1		202,625			
		式	1		202,625	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度 今福地区道路改良外工事　　（ 1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識撤去復旧工								
			1		202,625			
		式	1		202,625	0	0	
標識撤去復旧								内-26号
			3		202,625			
		基	3		202,625	0	0	
防護柵工								
			1		57,465			
		式	1		57,465	0	0	
路側防護柵工								
			1		57,465			
		式	1		57,465	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去・復旧								単-17号
			9	6,385	57,465			
		m	9	6,385	57,465	0	0	
道路付属物復旧工								
			1		24,960			
		式	1		24,960	0	0	
付属物復旧工								
			1		24,960			
		式	1		24,960	0	0	
転落(横断)防止柵復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 柵高 1.1m 3m 100m未満							単-18号
			12	2,080	24,960			
		m	12	2,080	24,960	0	0	
構造物撤去工								
			1		310,064			
		式	1		357,178	1	47,114	
構造物取壊し工								
			1		249,536			
		式	1		272,828	1	23,292	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-19号
			16	15,596	249,536			
		m3	9	15,596	140,364	-7	-109,172	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-20号
			0	0	0			
		m3	17	7,792	132,464	17	132,464	

設計内訳書

工事名	令和７年度 今福地区道路改良外工事　　（ 1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			1		60,528			
		式	1		84,350	1	23,822	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-21号
			16	1,275	20,400			
		m3	9	1,275	11,475	-7	-8,925	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-22号
			0	0	0			
		m3	17	1,030	17,510	17	17,510	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-23号
			16	2,508	40,128			
		m3	9	2,508	22,572	-7	-17,556	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-24号
			0	0	0			
		m3	17	1,929	32,793	17	32,793	
仮設工			1		3,685,783			
		式	1		7,302,834	1	3,617,051	
工事用道路工			1		844,806			
		式	1		591,038	1	-253,768	
仮設盛土								内-27号
			130		679,923			
		m3	0		0	-130	-679,923	
仮設盛土								内-28号
			0		0			
		m3	220		426,155	220	426,155	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去							内-29号
			216		164,883			
		m2	216		164,883	0	0	
土留･仮締切工			1		1,430,987			
		式	1		3,230,785	1	1,799,798	

設計内訳書

工事名	令和７年度 今福地区道路改良外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9.66m 平均鋼矢板引抜長 9.66m	枚	13 0		1,394,805 0	-13	-1,394,805	内-30号
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9.66m 平均鋼矢板引抜長 9.66m	枚	0 28		0 3,181,481	28	3,181,481	内-31号
現場発生品運搬	鋼矢板	t	0 1.67		0 19,233	1.67	19,233	内-32号
土のう	φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	3 0		36,182 0	-3	-36,182	内-33号
土のう	φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	0 3		0 30,071	3	30,071	内-34号
水替工		式	1 1		994,088 1,469,557	1	475,469	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 (1号BOX)	0以上120(m3/h)未満 15m 常時排水	日	5 0		240,703 0	-5	-240,703	内-35号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 (1号BOX)	0以上120(m3/h)未満 15m 常時排水	日	0 7		0 304,055	7	304,055	内-36号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 (2,3号BOX)	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	日	10 0		753,385 0	-10	-753,385	内-37号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 (2,3号BOX)	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	日	0 17		0 1,165,502	17	1,165,502	内-38号
汚濁防止工		式	0 1		0 694,431	1	694,431	

設計内訳書

工事名	令和７年度 今福地区道路改良外工事　　（ 1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備								内-39号
			0		0			
		箇所	2		694,431	2	694,431	
交通管理工								
			1		415,902			
		式	1		1,317,023	1	901,121	
交通誘導警備員								内-40号
			30		415,902			
		人日	0		0	-30	-415,902	
交通誘導警備員								内-41号
			0		0			
		人日	95		1,317,023	95	1,317,023	
直接工事費								
			1		40,203,078			
		式	1		50,486,758	1	10,283,680	
共通仮設費								
			1		8,900,856			
		式	1		22,933,692	1	14,032,836	
共通仮設費								
			1		3,536,079			
		式	1		16,699,732	1	13,163,653	
運搬費								
			1		2,977,276			
		式	1		2,969,819	1	-7,457	
重建設機械分解組立費								内-42号
			2		1,032,277			
		回	2		1,032,277	0	0	
重建設機械分解組立輸送費								内-43号
			1		1,812,276			
		回	1		1,812,276	0	0	
仮設材運搬費								内-44号
			27.2		132,723			
		t	0		0	-27.2	-132,723	
仮設材運搬費	敷鉄板							内-45号
			0		0			
		t	12.8		125,266	12.8	125,266	

設計内訳書

工事名	令和７年度 今福地区道路改良外工事　　（ 1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
役務費								
			1		51,987			
		式	1		51,987	0	0	
借地料								内-46号
			1		51,987			
		式	1		51,987	0	0	
技術管理費								
			1		64,464			
		式	1		13,181,464	1	13,117,000	
六価ｸﾛﾑ溶出試験								内-47号
			1		6,840			
		式	1		6,840	0	0	
地質調査費								内-48号
			0		0			
		式	1		1,847,000	1	1,847,000	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-49号
			0		0			
		式	1		3,450,000	1	3,450,000	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-50号
			0		0			
		式	1		4,620,000	1	4,620,000	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用								内-51号
			1		57,624			
		式	1		57,624	0	0	
BIM/CIM活用工事費								内-52号
			0		0			
		式	1		3,200,000	1	3,200,000	
現場環境改善費（率計上）								
			1		442,352			
		式	1		496,462	1	54,110	
共通仮設費（率計上）								
			1		5,364,777			
		式	1		6,233,960	1	869,183	
純工事費								
			1		49,103,934			
		式	1		73,420,450	1	24,316,516	

設計内訳書

工事名	令和７年度 今福地区道路改良外工事　　（ 1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費								
			1		16,402,609			
		式	1		21,152,150	1	4,749,541	
工事原価								
			1		68,662,530			
		式	1		94,991,619	1	26,329,089	
一般管理費等								
			1		12,137,470			
		式	1		14,698,381	1	2,560,911	
工事価格								
			1		80,800,000			
		式	1		109,690,000	1	28,890,000	
消費税相当額								
			1		8,080,000			
		式	1		10,969,000	1	2,889,000	
工事費計								
			1		88,880,000			
		式	1		120,659,000	1	31,779,000	

設計内訳書

工事名	令和７年度　今福地区道路改良外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			1		1,912,842			
(瀬高庁舎管内)		式	1		251,730	1	-1,661,112	
防護柵工			1		277,990			
		式	0		0	-1	-277,990	
路側防護柵工			1		167,450			
		式	0		0	-1	-167,450	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 曲線部補正無		10	16,745	167,450			単-1号
		m	0	16,745	0	-10	-167,450	
防止柵工			1		110,540			
		式	0		0	-1	-110,540	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		10	11,054	110,540			単-2号
		m	0	11,054	0	-10	-110,540	
標識工			1		176,885			
		式	0		0	-1	-176,885	
小型標識工			1		176,885			
		式	0		0	-1	-176,885	
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.8m 2基以下		1	64,154	64,154			単-3号
		基	0	64,154	0	-1	-64,154	
標識板	2.0m2未満		1	112,731	112,731			単-4号
		枚	0	112,731	0	-1	-112,731	
区画線工			1		751,100			
		式	0		0	-1	-751,100	
区画線工			1		751,100			
		式	0		0	-1	-751,100	

設計内訳書

工事名	令和７年度　今福地区道路改良外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-5号
［夜間］	厚1.5mm 排水性舗装		100	418.4	41,840			
	無	m	0	418.4	0	-100	-41,840	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-6号
［夜間］	厚1.5mm 排水性舗装		100	449.7	44,970			
	無	m	0	449.7	0	-100	-44,970	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c							単-7号
［夜間］	m 厚1.5mm 排水性舗装		10	1,033	10,330			
	無	m	0	1,033	0	-10	-10,330	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-8号
［夜間］	･文字 15cm換算 厚1.5		10	1,006	10,060			
	mm 排水性舗装無	m	0	1,006	0	-10	-10,060	
路面標示	高輝度路面標示 青 白							単-9号
(矢羽根 A)［夜間］	線有		10	22,901	229,010			
		箇所	0	22,901	0	-10	-229,010	
路面標示	高輝度路面標示 青							単-10号
(矢羽根 B)［夜間］			10	20,977	209,770			
		箇所	0	20,977	0	-10	-209,770	
路面標示	貼付式							単-11号
(自転車ﾋﾟｸﾄ)［夜間］			5	41,024	205,120			
		箇所	0	41,024	0	-5	-205,120	
道路付属施設工								
			1		340,490			
		式	1		251,730	1	-88,760	
道路付属物工								
			1		340,490			
		式	1		251,730	1	-88,760	
視線誘導標	土中建込 10本以上							単-12号
	30本未満		10	8,876	88,760			
		本	0	8,876	0	-10	-88,760	
車線分離標	φ80 H=800 可変式(穿							単-13号
	孔式･1本脚) 10本以上		10	25,173	251,730			
	30本未満	本	10	25,173	251,730	0	0	
仮設工								
			1		366,377			
		式	0		0	-1	-366,377	

設計内訳書

工事名	令和７年度　今福地区道路改良外工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			1		366,377			
		式	0		0	-1	-366,377	
交通誘導警備員			10		146,569			内-1号
		人日	0		0	-10	-146,569	
交通誘導警備員［夜間］			10		219,808			内-2号
		人日	0		0	-10	-219,808	
直接工事費			1		1,912,842			
		式	1		251,730	1	-1,661,112	
共通仮設費			1		363,913			
		式	1		50,554	1	-313,359	
共通仮設費			1		40,130			
		式	1		7,945	1	-32,185	
現場環境改善費（率計上）			1		40,130			
		式	1		7,945	1	-32,185	
共通仮設費（率計上）			1		323,783			
		式	1		42,609	1	-281,174	
純工事費			1		2,276,755			
		式	1		302,284	1	-1,974,471	
現場管理費			1		879,232			
		式	1		116,735	1	-762,497	
工事原価			1		3,155,987			
		式	1		419,019	1	-2,736,968	

［今福地区　　］

220/0m3当たり内訳書

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		220	250.2	55,044			CB210030
		m３	220	250.2	55,044	0	0	
合　計					50,203			
					0		-50,203	

［今福地区　　］

120m3当たり内訳書

埋戻し

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		120	1,975	237,000			CB210410
		m３	120	1,975	237,000	0	0	
合　計					216,159			
					216,159		0	

［今福地区　　］

40m3当たり内訳書

埋戻し

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		40	1,085	43,400			CB210410
		m３	40	1,085	43,400	0	0	
合　計					39,583			
					39,583		0	

［今福地区　　］

40m2当たり内訳書

基面整正

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			40	471.3	18,852			CB210080
		m２	40	471.3	18,852	0	0	
合　計					17,194			
					17,194		0	

［今福地区　　］

180m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		180	237.2	42,696			CB210020
		m３	180	237.2	42,696	0	0	
合　計					38,941			
					38,941		0	

［今福地区　　］

160/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		160	3,752	600,320			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し							
	49.5km以下	m３	160	3,752	600,320	0	0	
合　計					547,531			
					0		-547,531	

［今福地区　　］

0/180m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	0 180	0 3,752	0 675,360	 180	 675,360	CB210110
合　計					0 675,360		 675,360	
変更積算金額					0 615,972		 615,972	 円／m3

0/330m3当たり内訳書

床掘り(ICT)

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（ＩＣＴ）	無し 無し		0	0	0			CB210130
		ｍ３	330	431.3	142,329	330	142,329	
合　計					0			
					142,329		142,329	
変更積算金額					0			
					129,813		129,813	円／m3

0/330m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	330	237.2	78,276	330	78,276	
合　計					0 78,276		78,276	
変更積算金額					0 71,392		71,392	円／m3

0/330m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	ｍ３	0 330	0 1,608	0 530,640	330	530,640	CB210110
合　計					0 530,640		530,640	
変更積算金額					0 483,979		483,979	円／m3

［今福地区　　］

0/330m3当たり内訳書

残土等処分

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m３	330	9,000	2,970,000	330	2,970,000	
合　計					0			
					2,970,000		2,970,000	
変更積算金額					0			
					2,708,837		2,708,837	円／m3

5/0m当たり内訳書

第　12号内訳書　　プレキャストボックス（1号BOX）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	B2600×H900	m	5.1 5.1	79,610 79,610	406,011 406,011	0	0	WYB00012 単－　38号
ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×900×1000	個	2 2	1,660,000 1,660,000	3,320,000 3,320,000	0	0	WYB00056 単－　39号
ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×900×822 短切 凹ｶｯﾄ	個	1 1	2,030,000 2,030,000	2,030,000 2,030,000	0	0	WYB00013 単－　40号
ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×900×822 短切 凸ｶｯﾄ	個	1 1	2,030,000 2,030,000	2,030,000 2,030,000	0	0	WYB00058 単－　41号
ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×900×624/820 斜切,ｳｲﾝｸﾞ用ｲﾝｻｰﾄ付	個	1 1	2,200,000 2,200,000	2,200,000 2,200,000	0	0	WYB00014 単－　42号
ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×900×624/820 斜切	個	1 1	2,190,000 2,190,000	2,190,000 2,190,000	0	0	WYB00015 単－　43号
ＰＣ鋼棒（材料費）	φ17 SBPR 930/1080 L=4.15m	本	4 4	3,628 3,628	14,512 14,512	0	0	WYB00016 単－　44号
アンカープレート（材料費）	アンカープレート　径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）	枚	8 8	822 822	6,576 6,576	0	0	WYB00018 単－　45号
ナット（材料費）	鋼ナット　径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	8 8	227 227	1,816 1,816	0	0	WYB00028 単－　46号
ワッシャー（材料費）	ワッシャー　径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	8 8	87 87	696 696	0	0	WYB00029 単－　47号
合　計					11,126,860 0		-11,126,860	

0/5m当たり内訳書

第　13号内訳書　　プレキャストボックス（1号BOX）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	B2600×H900	m	0 5.1	0 79,610	0 406,011	5.1	406,011	WYB00076 単－　48号
ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×900×1000	個	0 2	0 1,660,000	0 3,320,000	2	3,320,000	WYB00078 単－　49号
ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×900×822 短切 凹ｶｯﾄ	個	0 1	0 2,030,000	0 2,030,000	1	2,030,000	WYB00077 単－　50号
ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×900×822 短切 凸ｶｯﾄ	個	0 1	0 2,030,000	0 2,030,000	1	2,030,000	WYB00083 単－　51号
ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×900×624/820 斜切,ｳｲﾝｸﾞ用ｲﾝｻｰﾄ付	個	0 1	0 2,200,000	0 2,200,000	1	2,200,000	WYB00082 単－　52号
ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×900×624/820 斜切	個	0 1	0 2,190,000	0 2,190,000	1	2,190,000	WYB00084 単－　53号
ＰＣ鋼より線（材料費）	φ15.2　L=5.17m	本	0 4	0 2,947	0 11,788	4	11,788	WYB00093 単－　54号
定着グリップ（材料費）	φ15.2 アンカープレート含む	組	0 8	0 3,399	0 27,192	8	27,192	WYB00085 単－　55号
合　計					0 12,214,991		12,214,991	
変更積算金額					0 11,140,887		11,140,887	円／m

6/0m当たり内訳書

第　14号内訳書　　プレキャストボックス（2号BOX）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	B2600×H1000		6.2	76,970	477,214			WYB00060
		m	6.2	76,970	477,214	0	0	単－　56号
ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×1000×1000		4	1,420,000	5,680,000			WYB00061
		個	4	1,420,000	5,680,000	0	0	単－　57号
ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×1000×600 短切		1	1,420,000	1,420,000			WYB00062
		個	1	1,420,000	1,420,000	0	0	単－　58号
ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×1000×600/990 斜切,ｳｲﾝｸﾞ用ｲﾝｻｰﾄ付		1	2,000,000	2,000,000			WYB00063
		個	1	2,000,000	2,000,000	0	0	単－　59号
ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×1000×600/990 斜切,凸ｼﾞｮｲﾝﾄｶｯﾄ		1	2,030,000	2,030,000			WYB00065
		個	1	2,030,000	2,030,000	0	0	単－　60号
ＰＣ鋼棒（材料費）	φ17 SBPR 930/1080 L=5.12m		4	4,427	17,708			WYB00067
		本	4	4,427	17,708	0	0	単－　61号
アンカープレート（材料費）	アンカープレート　径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）		8	822	6,576			WYB00018
		枚	8	822	6,576	0	0	単－　45号
ナット（材料費）	鋼ナット　径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）		8	227	1,816			WYB00028
		個	8	227	1,816	0	0	単－　46号
ワッシャー（材料費）	ワッシャー　径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）		8	87	696			WYB00029
		個	8	87	696	0	0	単－　47号
合　計					10,610,994			
					0		-10,610,994	

0/6m当たり内訳書

第　15号内訳書　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (2号BOX)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	B2600×H1000	m	0 6.2	0 76,970	0 477,214	6.2	477,214	WYB00095 単－　62号
ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×1000×1000	個	0 4	0 1,420,000	0 5,680,000	4	5,680,000	WYB00096 単－　63号
ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×1000×600 短切	個	0 1	0 1,420,000	0 1,420,000	1	1,420,000	WYB00101 単－　64号
ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×1000×600/990 斜切,ｳｲﾝｸﾞ用ｲﾝｻｰﾄ付	個	0 1	0 2,000,000	0 2,000,000	1	2,000,000	WYB00102 単－　65号
ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×1000×600/990 斜切,凸ｼﾞｮｲﾝﾄｶｯﾄ	個	0 1	0 2,030,000	0 2,030,000	1	2,030,000	WYB00103 単－　66号
PC鋼より線（材料費）	φ15.2 L=6.20m	本	0 4	0 3,537	0 14,148	4	14,148	WYB00105 単－　67号
定着グリップ（材料費）	φ15.2 アンカープレート含む	組	0 8	0 3,399	0 27,192	8	27,192	WYB00085 単－　55号
合　計					0 11,648,554		11,648,554	
変更積算金額					0 10,624,259		10,624,259	円／m

3/0m当たり内訳書

第　16号内訳書　　プレキャストボックス（3号BOX）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストボックスカルバート	B1200×H1200	m	2.9 2.9	45,940 45,940	133,226 133,226	0	0	WYB00072 単－　68号
ボックスカルバート（材料費）	RC 1200×1200×1467 短切	個	1 1	232,000 232,000	232,000 232,000	0	0	WYB00037 単－　69号
ボックスカルバート（材料費）	RC 1200×1200×1456/1480 斜切	個	1 1	277,000 277,000	277,000 277,000	0	0	WYB00049 単－　70号
ＰＣ鋼棒（材料費）	φ13 SBPR 930/1080 L=0.87m	本	4 4	1,116 1,116	4,464 4,464	0	0	WYB00050 単－　71号
アンカープレート（材料費）	φ13用 70×70×14 ナット・ワッシャー含む	枚	8 8	1,260 1,260	10,080 10,080	0	0	WYB00051 単－　72号
合　計					599,018 0		-599,018	

0/3m当たり内訳書

第　17号内訳書　　プレキャストボックス（3号BOX）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストボックスカルバート	B1200×H1200	m	0 2.9	0 45,940	0 133,226	2.9	133,226	WYB00106 単－　73号
ボックスカルバート（材料費）	RC 1200×1200×1467 短切	個	0 1	0 232,000	0 232,000	1	232,000	WYB00094 単－　74号
ボックスカルバート（材料費）	RC 1200×1200×1456/1480 斜切	個	0 1	0 277,000	0 277,000	1	277,000	WYB00107 単－　75号
PC鋼より線（材料費）	φ12.7 L=2.42m	本	0 4	0 942	0 3,768	4	3,768	WYB00110 単－　76号
定着グリップ（材料費）	φ12.7 アンカープレート含む	組	0 8	0 3,069	0 24,552	8	24,552	WYB00108 単－　77号
合　計					0 670,546		670,546	
変更積算金額					0 611,582		611,582	円／m

0.5m3当たり内訳書

第　18号内訳書　　ｳｲﾝｸﾞ(1号BOX)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設		0.54	32,950	17,793			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 有り							
	全ての費用	m３	0.54	32,950	17,793	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		4.5	9,427	42,421			CB240210
		m２	4.5	9,427	42,421	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.03	175,600	5,268			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.03	175,600	5,268	0	0	単－　78号
鉄筋ネジキリ加工費	SD345 D13 加工長 L=30mm		24	350	8,400			WYB00036
		本	24	350	8,400	0	0	単－　79号
合　計					67,385			
					67,385		0	

［今福地区　　］

1m3当たり内訳書

第　19号内訳書　　ｳｲﾝｸﾞ(2号BOX)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設		1.2	32,950	39,540			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 有り							
	全ての費用	m３	1.2	32,950	39,540	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		9.7	9,427	91,441			CB240210
		m２	9.7	9,427	91,441	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.09	175,600	15,804			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.09	175,600	15,804	0	0	単－　78号
鉄筋ネジキリ加工費	SD345 D13 加工長 L=30mm		56	350	19,600			WYB00053
		本	56	350	19,600	0	0	単－　80号
合　計					151,754			
					151,754		0	

［今福地区　　］

3m当たり内訳書

場所打地覆工
第　20号内訳書　　(2号BOX)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.17 0.17	29,670 29,670	5,043 5,043	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1.3 1.3	9,427 9,427	12,255 12,255	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.01 0.01	175,600 175,600	1,756 1,756	0	0	WB810010 単－　78号
鉄筋ネジキリ加工費	SD345 D13 加工長 L=30mm	本	28 28	350 350	9,800 9,800	0	0	WYB00048 単－　81号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	28 28	661 661	18,508 18,508	0	0	CB224410
あと施工アンカー（材料費)	M12 L=50mm	本	28 28	73 73	2,044 2,044	0	0	WYB00054 単－　82号
合　計					45,061 45,061		0	

［今福地区　　］

20/0m3当たり内訳書

床掘り

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		20	2,130	42,600			CB210030
		m３	20	2,130	42,600	0	0	
合　計					38,854			
					0		-38,854	

0/10m3当たり内訳書

床掘り

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	10	2,130	21,300	10	21,300	
合　計					0 21,300		21,300	
変更積算金額					0 19,427		19,427	円／m3

［今福地区　　］

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		20	3,840	76,800			CB210410
		m３	20	3,840	76,800	0	0	
合　計					70,046			
					0		-70,046	

0/10m3当たり内訳書

埋戻し

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	10	3,840	38,400	10	38,400	
合　計					0 38,400		38,400	
変更積算金額					0 35,023		35,023	円／m3

4m2当たり内訳書

基面整正

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			4	471.3	1,885			CB210080
		m２	4	471.3	1,885	0	0	
合　計					1,719			
					1,719		0	

［今福地区　　］

3基当たり内訳書

標識撤去復旧

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 3～4基 無 無		3	22,730	68,190			WB812190
		基	3	22,730	68,190	0	0	単－　88号
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	3～4基 無 無		3	3,205	9,615			WB812210
		基	3	3,205	9,615	0	0	単－　89号
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 3～4基 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）		2	45,400	90,800			WB812110
		基	2	45,400	90,800	0	0	単－　90号
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 3～4基 無 無 無 無 メッキ品		1	38,550	38,550			WB812110
		基	1	38,550	38,550	0	0	単－　91号
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 3～4基 無 無		3	5,002	15,006			WB812150
		基	3	5,002	15,006	0	0	単－　92号
合　計					202,625			
					202,625		0	

130/0m3当たり内訳書

仮設盛土

第　27号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		143	237.2	33,919			CB210020
		m３	143	237.2	33,919	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し		143	3,752	536,536			CB210110
	49.5km以下	m３	143	3,752	536,536	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		63.6	828.9	52,718			CB210510
		m３	63.6	828.9	52,718	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		65.5	237.5	15,556			CB210510
		m３	65.5	237.5	15,556	0	0	
【撤去】								
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満		129	326.9	42,170			CB210100
		m３	129	326.9	42,170	0	0	
【舗装撤去・復旧】								
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		27.9	694.4	19,373			CB430510
		m	27.9	694.4	19,373	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		10.5	211.8	2,223			CB430310
		m２	10.5	211.8	2,223	0	0	
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)		1.6	2,437	3,899			CB227010
	無し 3.5km以下 全ての費用	m３	1.6	2,437	3,899	0	0	
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)		1.6	1,880	3,008			WYB00074
		m３	1.6	1,880	3,008	0	0	単－ 101号

130/0m3当たり内訳書

仮設盛土

第　27号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		10.5	623.6	6,547			CB410030
		m２	10.5	623.6	6,547	0	0	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用		10.5	2,812	29,526			CB410260
		m２	10.5	2,812	29,526	0	0	
合　計					679,923			
					0		-679,923	

0/220m3当たり内訳書

仮設盛土

第　28号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	0 221	0 237.2	0 52,421	221	52,421	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m３	0 221	0 1,072	0 236,912	221	236,912	CB210110
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	m３	0 112	0 828.9	0 92,836	112	92,836	CB210510
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m３	0 86.3	0 237.5	0 20,496	86.3	20,496	CB210510
【舗装撤去・復旧】								
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	0 27.9	0 694.4	0 19,373	27.9	19,373	CB430510
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	0 10.5	0 211.8	0 2,223	10.5	2,223	CB430310
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m３	0 1.6	0 2,437	0 3,899	1.6	3,899	CB227010
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m３	0 1.6	0 1,880	0 3,008	1.6	3,008	WYB00111 単一 102号
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	0 10.5	0 623.6	0 6,547	10.5	6,547	CB410030
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	0 10.5	0 2,812	0 29,526	10.5	29,526	CB410260

［今福地区　　］

0/220m3当たり内訳書

仮設盛土

第　28号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 467,241		467,241	
変更積算金額					0 426,155		426,155	円／m3

216m2当たり内訳書

敷鉄板

第　29号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		216	416.8	90,028			WB253610
		m２	216	416.8	90,028	0	0	単－ 103号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 114日 無 有		16	5,672	90,752			WB253630
		枚	16	5,672	90,752	0	0	単－ 104号
合　計					164,883			
					164,883		0	

［今福地区　　］

13/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第　30号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）	陸上 III型 12m以下		28	18,770	525,560			WB251330
		枚	28	18,770	525,560	0	0	単－ 105号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上		3	106,900	320,700			WB251380
		回	3	106,900	320,700	0	0	単－ 106号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下		28	10,000	280,000			WB251370
		枚	28	10,000	280,000	0	0	単－ 107号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上		3	63,580	190,740			WB251380
		回	3	63,580	190,740	0	0	単－ 108号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 19日 無 有 3650円 無 1回		5	8,910	44,550			WB250150
		枚	5	8,910	44,550	0	0	単－ 109号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 65日 無 有 3650円 無 2回		1	15,340	15,340			WB250150
		枚	1	15,340	15,340	0	0	単－ 110号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 111日 無 有 3650円 無 3回		7	21,770	152,390			WB250150
		枚	7	21,770	152,390	0	0	単－ 111号
合　計					1,394,805			
					0		-1,394,805	

0/28枚当たり内訳書

鋼矢板

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	枚	0 28	0 10,760	0 301,280	28	301,280	WB250200 単－ 112号
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	箇所	0 28	0 5,819	0 162,932	28	162,932	WB224540 単－ 113号
鋼矢板（撤去）	鋼矢板 中古品	t	0 1.67	0 180,000	0 300,600	1.67	300,600	WYB00052 単－ 114号
鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	t	0 15.13	0 180,000	0 2,723,400	15.13	2,723,400	WB250010 単－ 115号
合　計					0 3,488,212		3,488,212	
変更積算金額					0 3,181,481		3,181,481	円／枚

0/1.67t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　32号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	0 1.67	0 2,977	0 4,971	1.67	4,971	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 1.67	0 9,651	0 16,117	1.67	16,117	CB010420
合　計					0 21,088		21,088	
変更積算金額					0 19,233		19,233	円／t

［今福地区　　］

3/0袋当たり内訳書

土のう

第　33号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		2.5	237.2	593			CB210020
		m３	2.5	237.2	593	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		2.5	3,752	9,380			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し							
	49.5km以下	m３	2.5	3,752	9,380	0	0	
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		3	7,536	22,608			WB252730
		袋	3	7,536	22,608	0	0	単－ 116号
大型土のう工	移設(撤去･再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m		2	2,061	4,122			WB252730
		袋	2	2,061	4,122	0	0	単－ 117号
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		3	989.6	2,968			WB252730
		袋	3	989.6	2,968	0	0	単－ 118号
合　計					36,182			
					0		-36,182	

［今福地区　　］

0/3袋当たり内訳書

土のう

第　34号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	2.5	237.2	593	2.5	593	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下							
		m３	2.5	1,072	2,680	2.5	2,680	
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	3	7,536	22,608	3	22,608	単－ 119号
大型土のう工	移設(撤去･再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	2	2,061	4,122	2	4,122	単－ 120号
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	3	989.6	2,968	3	2,968	単－ 121号
合　計					0			
					32,971		32,971	
変更積算金額					0			
					30,071		30,071	円／袋

5/0日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水
第　35号内訳書　　(1号BOX)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	90,260	90,260			WB252320
		箇所	1	90,260	90,260	0	0	単－ 122号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 15m 常時排水		5	34,730	173,650			WB252310
		日	5	34,730	173,650	0	0	単－ 123号
合　計					240,703			
					0		-240,703	

0/7日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水
第　36号内訳書　　(1号BOX)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	90,260	90,260	1	90,260	単－ 124号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 15m 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	7	34,730	243,110	7	243,110	単－ 125号
合　計					0 333,370		333,370	
変更積算金額					0 304,055		304,055	円／日

10/0日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水
第　37号内訳書　　(2,3号BOX)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			2	90,260	180,520			WB252320
		箇所	2	90,260	180,520	0	0	単－ 122号
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水		10	64,550	645,500			WB252310
		日	10	64,550	645,500	0	0	単－ 126号
合　計					753,385			
					0		-753,385	

0/17日当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水
第　38号内訳書　　(2,3号BOX)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	2	90,260	180,520	2	180,520	単－ 124号
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	17	64,550	1,097,350	17	1,097,350	単－ 127号
合　計					0 1,277,870		1,277,870	
変更積算金額					0 1,165,502		1,165,502	円／日

0/2箇所当たり内訳書

濁水処理設備

第　39号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理機設置			0	0	0			WYB00109
		回	2	200,900	401,800	2	401,800	単－ 128号
中和処理機撤去			0	0	0			WYB00117
		回	2	122,000	244,000	2	244,000	単－ 129号
中和処理機（材料費）			0	0	0			WYB00113
		日	17	6,799	115,583	17	115,583	単－ 130号
合　計					0 761,383		761,383	
変更積算金額					0 694,431		694,431	円／箇所

［今福地区　　］

30/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　40号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			30	15,200	456,000			WB010212
		人日	30	15,200	456,000	0	0	単－ 131号
合　計					415,902 0		-415,902	

［今福地区　　］

0/95人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　41号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	95	15,200	1,444,000	95	1,444,000	単－ 132号
合　計					0 1,444,000		1,444,000	
変更積算金額					0 1,317,023		1,317,023	円／人日

［今福地区　　］

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立費

第　42号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立	分解組立 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	2 2	565,900 565,900	1,131,800 1,131,800	0	0	WB010360 単ー 133号
合　計					1,032,277 1,032,277		0	

［今福地区　　］

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　43号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1 1	1,987,000 1,987,000	1,987,000 1,987,000	0	0	WB010350 単ー 134号
合　計					1,812,276 1,812,276		0	

27.2/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　44号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 24.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		27.2	3,850	104,720			WB010020
		t	27.2	3,850	104,720	0	0	単－ 135号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)		13.6	3,000	40,800			WB010030
		t	13.6	3,000	40,800	0	0	単－ 136号
合　計					132,723			
					0		-132,723	

0/12.8t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　45号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 24.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 25.7	0 3,850	0 98,945	25.7	98,945	WB010020 単－ 137号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	0 12.8	0 3,000	0 38,400	12.8	38,400	WB010030 単－ 138号
合　計					0 137,345		137,345	
変更積算金額					0 125,266		125,266	円／t

［今福地区　　］

一式当たり内訳書

借地料

第　46号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（一式入力）	57千円		1		57,000			WB010220
		式	1		57,000	0	0	単ー 139号
合　計					51,987 51,987		0	

［今福地区　　］

一式当たり内訳書

六価ｸﾛﾑ溶出試験

第　47号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験		1	7,500	7,500			WYB00059
		検体	1	7,500	7,500	0	0	単－ 140号
合　計					6,840 6,840		0	

［今福地区　　］

一式当たり内訳書

地質調査費

第　48号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地質調査費（一式入力）	1847千円		0		0			WB010380
		式	1		1,847,000	1	1,847,000	単ー 141号
合　計					0 1,847,000		1,847,000	
変更積算金額					0 1,847,000		1,847,000	円／式

［今福地区　　］

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　49号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	深層混合処理機ｽﾗﾘｰ式		0		0			WYB00112
		式	1		3,450,000	1	3,450,000	単－ 142号
合　計					0 3,450,000		3,450,000	
変更積算金額					0 3,450,000		3,450,000	円／式

［今福地区　　］

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　50号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	4620千円	式	0 1		0 4,620,000	1	4,620,000	WB010610 単ー 143号
合　計					0 4,620,000		4,620,000	
変更積算金額					0 4,620,000		4,620,000	円／式

［今福地区　　］

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　51号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1		63,180			WYB00055
		式	1		63,180	0	0	単－ 144号
合　計					57,624 57,624		0	

［今福地区　　］

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用工事費

第　52号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事費			0		0			WYB00115
		式	1		3,200,000	1	3,200,000	単－ 145号
合　計					0 3,200,000		3,200,000	
変更積算金額					0 3,200,000		3,200,000	円／式

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			5	16,940	84,700			WB010211
		人日	5	16,940	84,700	0	0	単－　29号
交通誘導警備員Ｂ			5	15,200	76,000			WB010212
		人日	5	15,200	76,000	0	0	単－　30号
合　計					146,569			
					0		-146,569	

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　2号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			5	25,400	127,000			WB010211
		人日	5	25,400	127,000	0	0	単－　31号
交通誘導警備員Ｂ			5	22,800	114,000			WB010212
		人日	5	22,800	114,000	0	0	単－　32号
合　計					219,808			
					0		-219,808	

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	高ﾄﾙｸ型中圧噴射攪拌(MITS工法CMS-Sｼｽﾃﾑ)　(1号BOX)	φ1400 打設14.4m 改良12.2m ｾﾒﾝﾄ系固化材130kg/m3	単位	本	数量	1 1	単価	308,004 308,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設14.4m 改良12.2m ｾﾒﾝﾄ系固化材130kg/m3		1	337,700	337,700	WYB00001
		本	1	337,700	337,700	単－　25号
計					337,700 337,700	
単価					337,700 337,700	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	高ﾄﾙｸ型中圧噴射攪拌(MITS工法CMS-Sｼｽﾃﾑ)　(2号BOX)	φ1400 打設12.7m 改良10.0m ｾﾒﾝﾄ系固化材130kg/m3	単位	本	数量	1 1	単価	238,323 238,323

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設12.7m 改良10.0m ｾﾒﾝﾄ系固化材130kg/m3		1	261,300	261,300	WYB00019
		本	1	261,300	261,300	単－　26号
計					261,300 261,300	
単価					261,300 261,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	高ﾄﾙｸ型中圧噴射攪拌(MITS工法CMS-Sｼｽﾃﾑ)　(3号BOX)	φ1400 打設12.1m 改良9.6m ｾﾒﾝﾄ系固化材130kg/m3	単位	本	数量	1 1	単価	227,925 227,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設12.1m 改良9.6m ｾﾒﾝﾄ系固化材130kg/m3		1	249,900	249,900	WYB00038
		本	1	249,900	249,900	単－　27号
計					249,900 249,900	
単価					249,900 249,900	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	高ﾄﾙｸ型中圧噴射攪拌(MITS工法CMS-Sｼｽﾃﾑ)　(小型重力擁壁基礎)	φ1400 打設11.4m 改良9.4m ｾﾒﾝﾄ系固化材150kg/m3	単位	本	数量	1 1	単価	223,912 223,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設11.4m 改良9.4m ｾﾒﾝﾄ系固化材150kg/m3		1	245,500	245,500	WYB00079
		本	1	245,500	245,500	単－　28号
計					245,500 245,500	
単価					245,500 245,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	注入設備現場内移設		単位	回	数量	1 1	単価	187,885 187,885

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリプラント現場内移設	標準		1	206,000	206,000	WB223230
		回	1	206,000	206,000	単－　29号
計					206,000 206,000	
単価					206,000 206,000	円／回

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	高ﾄﾙｸ型中圧噴射攪拌(MITS工法CMS-Sｼｽﾃﾑ)　(1号BOX)	φ1400 打設16.6m 改良14.4m ｾﾒﾝﾄ系固化材115kg/m3	単位	本	数量	0 1	単価	0 392,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設16.6m 改良14.4m ｾﾒﾝﾄ系固化材115kg/m3		0	0	0	WYB00164
		本	1	430,400	430,400	単－　30号
計					0 430,400	
単価					0 430,400	円／本
変更積算単価					392,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	高ﾄﾙｸ型中圧噴射攪拌(MITS工法CMS-Sｼｽﾃﾑ)　(2号BOX)	φ1400 打設14.4m 改良11.6m ｾﾒﾝﾄ系固化材115kg/m3	単位	本	数量	0 1	単価	0 292,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設14.4m 改良11.6m ｾﾒﾝﾄ系固化材115kg/m3	本	0 1	0 320,800	0 320,800	WYB00190 単－　31号
計					0 320,800	
単価					0 320,800	円／本
変更積算単価					292,600	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	高ﾄﾙｸ型中圧噴射攪拌(MITS工法CMS-Sｼｽﾃﾑ)　(3号BOX)	φ1400 打設12.1m 改良9.6m ｾﾒﾝﾄ系固化材115kg/m3	単位	本	数量	0 1	単価	0 253,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設12.1m 改良9.6m ｾﾒﾝﾄ系固化材115kg/m3	本	0 1	0 277,600	0 277,600	WYB00216 単－　32号
計					0 277,600	
単価					0 277,600	円／本
変更積算単価					253,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	高ﾄﾙｸ型中圧噴射攪拌(MITS工法CMS-Sｼｽﾃﾑ)　(小型重力擁壁基礎)	φ1400 打設11.4m 改良9.4m ｾﾒﾝﾄ系固化材120kg/m3	単位	本	数量	0 1	単価	0 239,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設11.4m 改良9.4m ｾﾒﾝﾄ系固化材120kg/m3	本	0 1	0 262,500	0 262,500	WYB00242 単－　33号
計					0 262,500	
単価					0 262,500	円／本
変更積算単価					239,500	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	泥水処理		単位	m3	数量	1 1	単価	13,826 13,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	14.0ｋｍ以下	ｍ３	1 1	10,960 10,960	10,960 10,960	WB232010 単－　34号
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,200 4,200	4,200 4,200	WB020051 単－　35号
計					15,160 15,160	
単価					15,160 15,160	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	汚泥処理		単位	m3	数量	0 1	単価	0 18,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	14.0ｋｍ以下	ｍ３	0 1	0 10,960	0 10,960	WB232010 単－　36号
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 9,000	0 9,000	WB020051 単－　37号
計					0 19,960	
単価					0 19,960	円／m3
変更積算単価					18,210	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	汚泥処理	盛上り土	単位	m3	数量	0 1	単価	0 9,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 237.2	0 237.2	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	ｍ３	0 1	0 1,608	0 1,608	CB210110
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 9,000	0 9,000	WB020051 単－　37号
計					0 10,845.2	
単価					0 10,850	円／m3
変更積算単価					9,892	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	57,250 57,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し		1	62,770	62,770	CB226320
		ｍ３	1	62,770	62,770	
計					62,770 62,770	
単価					62,770 62,770	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ設置	純径間1.2m 有効高0.8m SUS304	単位	基	数量	1 1	単価	2,647,729 2,647,729

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水門据付			1	632,900	632,900	WYB00097
		基	1	632,900	632,900	単－　83号
スライドゲート（材料費）	純径間1.2m 有効高0.8m SUS304		1	2,270,000	2,270,000	WYB00100
		基	1	2,270,000	2,270,000	単－　84号
計					2,902,900 2,902,900	
単価					2,903,000 2,903,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (重圧管)	φ400	単位	m	数量	10 10	単価	20,494 20,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2m/個 全ての費用		10	6,253	62,530	CB222850
		m	10	6,253	62,530	
モルタル練	高炉 全ての費用		0.07	94,960	6,647.2	CB240060
		ｍ３	0.07	94,960	6,647.2	
重圧管(材料費)	400×2000		10	15,550	155,500	WYB00075
		m	10	15,550	155,500	単－　85号
計					224,677.2	
					224,677.2	
単価					22,470	
					22,470	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	77,525 77,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	52,680 52,680	52,680 52,680	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	910.9 910.9	910.9 910.9	WB821430 単－　86号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500×500用 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 細目	 枚	1 1	31,400 31,400	31,400 31,400	WYB00030 単－　87号
計					84,990.9 84,990.9	
単価					85,000 85,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去・復旧		単位	m	数量	1 1	単価	6,385 6,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-B-2B 無 無		1	1,621	1,621	WB810530
		m	1	1,621	1,621	単－　93号
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無		1	5,380	5,380	WB810540
		m	1	5,380	5,380	単－　94号
計					7,001 7,001	
単価					7,001 7,001	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	転落(横断)防止柵復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 柵高 1.1m 3m 100m未満	単位	m	数量	1 1	単価	2,080 2,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無		1	668.1	668.1	WB810770
		m	1	668.1	668.1	単－　95号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無		1	1,612	1,612	WB810760
		m	1	1,612	1,612	単－　96号
計					2,280.1 2,280.1	
単価					2,281 2,281	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	15,596 15,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	17,100	17,100	WB824010
		ｍ３	1	17,100	17,100	単－　97号
計					17,100 17,100	
単価					17,100 17,100	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010
		ｍ３	1	8,543	8,543	単－　98号
計					0 8,543	
単価					0 8,543	円／m3
変更積算単価					7,792	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,275 1,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,398 1,398	1,398 1,398	CB227010
計					1,398 1,398	
単価					1,398 1,398	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,129	0 1,129	CB227010
計					0 1,129	
単価					0 1,129	円／m3
変更積算単価					1,030	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,508 2,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.5 2.5	1,100 1,100	2,750 2,750	WB020052 単－　99号
計					2,750 2,750	
単価					2,750 2,750	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 2.35	0 900	0 2,115	WB020052 単－ 100号
計					0 2,115	
単価					0 2,115	円／m3
変更積算単価					1,929	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設14.4m 改良12.2m ｾﾒﾝﾄ系固化材130kg/m3	単位	本	数量	1 1	単価	337,700 337,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.588 0.588	30,702 30,702	18,052 18,052	
特殊作業員		人	0.588 0.588	27,234 27,234	16,013 16,013	
普通作業員		人	1.176 1.176	23,562 23,562	27,708 27,708	
固化材（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系	t	2.686 2.686	18,500 18,500	49,691 49,691	WYB00002 単－ 146号
削孔消耗材料費	粘性土	m	12.2 12.2	2,593 2,593	31,634 31,634	WYB00003 単－ 147号
削孔消耗材料費	砂質土	m	2.2 2.2	4,349 4,349	9,567 9,567	WYB00005 単－ 148号
深層混合処理機（スラリー式）	単軸式・小型地盤改良機,質量25～30t ﾄﾙｸ71.1kN･m	日	0.588 0.588	180,200 180,200	105,957 105,957	WYB00004 単－ 149号
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	日	0.588 0.588	12,500 12,500	7,350 7,350	WYB00006 単－ 150号
高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３	日	0.588 0.588	10,800 10,800	6,350 6,350	WYB00007 単－ 151号
高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	日	0.588 0.588	32,200 32,200	18,933 18,933	WYB00031 単－ 152号
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	日	0.588 0.588	9,390 9,390	5,521 5,521	WYB00032 単－ 153号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設14.4m 改良12.2m ｾﾒﾝﾄ系固化材130kg/m3	単位	本	数量	1 1	単価	337,700 337,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA		0.588	27,560	16,205	WYB00010
		日	0.588	27,560	16,205	単－ 154号
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3 2.9t吊		0.373	53,030	19,780	WYB00008
		日	0.373	53,030	19,780	単－ 155号
特許料金	高ﾄﾙｸ型中圧噴射機械攪拌工法		18.78	100	1,878	WYB00009
		ｍ３	18.78	100	1,878	単－ 156号
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		3,061	
		式	1		3,061	
計					337,700	
					337,700	
単価					337,700	
					337,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設12.7m 改良10.0m ｾﾒﾝﾄ系固化材130kg/m3	単位	本	数量	1 1	単価	261,300 261,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.435 0.435	30,702 30,702	13,355 13,355	
特殊作業員		人	0.435 0.435	27,234 27,234	11,846 11,846	
普通作業員		人	0.87 0.87	23,562 23,562	20,498 20,498	
固化材（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系	t	2.201 2.201	18,500 18,500	40,718 40,718	WYB00020 単－ 157号
削孔消耗材料費	粘性土	m	10 10	2,593 2,593	25,930 25,930	WYB00021 単－ 158号
削孔消耗材料費	砂質土	m	2.74 2.74	4,349 4,349	11,916 11,916	WYB00022 単－ 159号
深層混合処理機（スラリー式）	単軸式・小型地盤改良機,質量25～30t ﾄﾙｸ71.1kN･m	日	0.435 0.435	180,200 180,200	78,387 78,387	WYB00023 単－ 160号
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	日	0.435 0.435	12,500 12,500	5,437 5,437	WYB00024 単－ 161号
高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３	日	0.435 0.435	10,800 10,800	4,698 4,698	WYB00025 単－ 162号
高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	日	0.435 0.435	32,200 32,200	14,007 14,007	WYB00033 単－ 163号
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	日	0.435 0.435	9,390 9,390	4,084 4,084	WYB00034 単－ 164号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設12.7m 改良10.0m ｾﾒﾝﾄ系固化材130kg/m3	単位	本	数量	1 1	単価	261,300 261,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	日	0.435 0.435	27,560	11,988 11,988	WYB00011 単－ 165号
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3 2.9t吊	日	0.276 0.276	53,030	14,636 14,636	WYB00026 単－ 166号
特許料金	高ﾄﾙｸ型中圧噴射機械攪拌工法	ｍ３	15.394 15.394	100	1,539 1,539	WYB00027 単－ 167号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		2,261 2,261	
計					261,300 261,300	
単価					261,300 261,300	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設12.1m 改良9.6m ｾﾒﾝﾄ系固化材130kg/m3	単位	本	数量	1 1	単価	249,900 249,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.417 0.417	30,702 30,702	12,802 12,802	
特殊作業員		人	0.417 0.417	27,234 27,234	11,356 11,356	
普通作業員		人	0.833 0.833	23,562 23,562	19,627 19,627	
固化材（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系	t	2.113 2.113	18,500 18,500	39,090 39,090	WYB00039 単－ 168号
削孔消耗材料費	粘性土	m	9.6 9.6	2,593 2,593	24,892 24,892	WYB00040 単－ 169号
削孔消耗材料費	砂質土	m	2.48 2.48	4,349 4,349	10,785 10,785	WYB00041 単－ 170号
深層混合処理機（スラリー式）	単軸式・小型地盤改良機,質量25～30t ﾄﾙｸ71.1kN･m	日	0.417 0.417	180,200 180,200	75,143 75,143	WYB00042 単－ 171号
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	日	0.417 0.417	12,500 12,500	5,212 5,212	WYB00043 単－ 172号
高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３	日	0.417 0.417	10,800 10,800	4,503 4,503	WYB00044 単－ 173号
高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	日	0.417 0.417	32,200 32,200	13,427 13,427	WYB00035 単－ 174号
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	日	0.417 0.417	9,390 9,390	3,915 3,915	WYB00057 単－ 175号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設12.1m 改良9.6m ｾﾒﾝﾄ系固化材130kg/m3	単位	本	数量	1 1	単価	249,900 249,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA		0.417	27,560	11,492	WYB00045
		日	0.417	27,560	11,492	単－ 176号
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3 2.9t吊		0.265	53,030	14,052	WYB00046
		日	0.265	53,030	14,052	単－ 177号
特許料金	高ﾄﾙｸ型中圧噴射機械攪拌工法		14.778	100	1,477	WYB00047
		ｍ３	14.778	100	1,477	単－ 178号
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		2,127	
		式	1		2,127	
計					249,900 249,900	
単価					249,900 249,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設11.4m 改良9.4m ｾﾒﾝﾄ系固化材150kg/m3	単位	本	数量	1 1	単価	245,500 245,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	30,702 30,702	12,280 12,280	
特殊作業員		人	0.4 0.4	27,234 27,234	10,893 10,893	
普通作業員		人	0.8 0.8	23,562 23,562	18,849 18,849	
固化材（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系	t	2.388 2.388	18,500 18,500	44,178 44,178	WYB00080 単－ 179号
削孔消耗材料費	粘性土	m	9.4 9.4	2,593 2,593	24,374 24,374	WYB00081 単－ 180号
削孔消耗材料費	砂質土	m	2.04 2.04	4,349 4,349	8,871 8,871	WYB00086 単－ 181号
深層混合処理機（スラリー式）	単軸式・小型地盤改良機,質量25～30t ﾄﾙｸ71.1kN･m	日	0.4 0.4	180,200 180,200	72,080 72,080	WYB00087 単－ 182号
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	日	0.4 0.4	12,500 12,500	5,000 5,000	WYB00088 単－ 183号
高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３	日	0.4 0.4	10,800 10,800	4,320 4,320	WYB00089 単－ 184号
高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	日	0.4 0.4	32,200 32,200	12,880 12,880	WYB00064 単－ 185号
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	日	0.4 0.4	9,390 9,390	3,756 3,756	WYB00071 単－ 186号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設11.4m 改良9.4m ｾﾒﾝﾄ系固化材150kg/m3	単位	本	数量	1 1	単価	245,500 245,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA		0.4	27,560	11,024	WYB00090
		日	0.4	27,560	11,024	単－ 187号
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3 2.9t吊		0.254	53,030	13,469	WYB00091
		日	0.254	53,030	13,469	単－ 188号
特許料金	高ﾄﾙｸ型中圧噴射機械攪拌工法		14.47	100	1,447	WYB00092
		ｍ３	14.47	100	1,447	単－ 189号
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		2,079	
		式	1		2,079	
計					245,500 245,500	
単価					245,500 245,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	スラリプラント現場内移設	標準	単位	回	数量	1	単価	206,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,702	30,702	
特殊作業員		人	2.9	27,234	78,978	
普通作業員		人	1.4	23,562	32,986	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	45,200	63,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					206,000	
単価					206,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設16.6m 改良14.4m ｾﾒﾝﾄ系固化材115kg/m3	単位	本	数量	0 1	単価	0 430,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.667	0 30,702	0 20,478	
特殊作業員		人	0 0.667	0 27,234	0 18,165	
普通作業員		人	0 1.333	0 23,562	0 31,408	
固化材（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系	t	0 2.8	0 18,500	0 51,800	WYB00165 単－ 190号
削孔消耗材料費	粘性土	m	0 14.41	0 2,593	0 37,365	WYB00166 単－ 191号
削孔消耗材料費	砂質土	m	0 2.23	0 4,349	0 9,698	WYB00167 単－ 192号
深層混合処理機（スラリー式）	単軸式・小型地盤改良機,質量25～30t ﾄﾙｸ71.1kN･m	日	0 0.667	0 180,200	0 120,193	WYB00168 単－ 193号
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	日	0 0.667	0 12,500	0 8,337	WYB00169 単－ 194号
高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３	日	0 0.667	0 10,800	0 7,203	WYB00170 単－ 195号
高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	日	0 0.667	0 32,200	0 21,477	WYB00171 単－ 196号
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	日	0 0.667	0 9,390	0 6,263	WYB00172 単－ 197号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設16.6m 改良14.4m ｾﾒﾝﾄ系固化材115kg/m3	単位	本	数量	0 1	単価	0 430,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	日	0 0.667	0 27,560	0 18,382	WYB00173 単－ 198号
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3 2.9t吊	日	0 0.423	0 53,030	0 22,431	WYB00174 単－ 199号
特許料金	高ﾄﾙｸ型中圧噴射機械攪拌工法	ｍ３	0 22.17	0 100	0 2,217	WYB00175 単－ 200号
ＩＣＴ建設機械損料		日	0 0.667	0 77,280	0 51,545	WYB00176 単－ 201号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 3,438	
計					0 430,400	
単価					0 430,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設14.4m 改良11.6m ｾﾒﾝﾄ系固化材115kg/m3	単位	本	数量	0 1	単価	0 320,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.476	0 30,702	0 14,614	
特殊作業員		人	0 0.476	0 27,234	0 12,963	
普通作業員		人	0 0.952	0 23,562	0 22,431	
固化材（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系	t	0 2.26	0 18,500	0 41,810	WYB00191 単－ 202号
削孔消耗材料費	粘性土	m	0 11.61	0 2,593	0 30,104	WYB00192 単－ 203号
削孔消耗材料費	砂質土	m	0 2.78	0 4,349	0 12,090	WYB00193 単－ 204号
深層混合処理機（スラリー式）	単軸式・小型地盤改良機,質量25～30t ﾄﾙｸ71.1kN･m	日	0 0.476	0 180,200	0 85,775	WYB00194 単－ 205号
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	日	0 0.476	0 12,500	0 5,950	WYB00195 単－ 206号
高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３	日	0 0.476	0 10,800	0 5,140	WYB00196 単－ 207号
高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	日	0 0.476	0 32,200	0 15,327	WYB00197 単－ 208号
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	日	0 0.476	0 9,390	0 4,469	WYB00198 単－ 209号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設14.4m 改良11.6m ｾﾒﾝﾄ系固化材115kg/m3	単位	本	数量	0 1	単価	0 320,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	日	0 0.476	0 27,560	0 13,118	WYB00199 単－ 210号
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3 2.9t吊	日	0 0.302	0 53,030	0 16,015	WYB00200 単－ 211号
特許料金	高ﾄﾙｸ型中圧噴射機械攪拌工法	ｍ３	0 17.86	0 100	0 1,786	WYB00201 単－ 212号
ＩＣＴ建設機械損料		日	0 0.476	0 77,280	0 36,785	WYB00202 単－ 213号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 2,423	
計					0 320,800	
単価					0 320,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設12.1m 改良9.6m ｾﾒﾝﾄ系固化材115kg/m3	単位	本	数量	0 1	単価	0 277,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.417	0 30,702	0 12,802	
特殊作業員		人	0 0.417	0 27,234	0 11,356	
普通作業員		人	0 0.833	0 23,562	0 19,627	
固化材（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系	t	0 1.87	0 18,500	0 34,595	WYB00217 単－ 214号
削孔消耗材料費	粘性土	m	0 9.6	0 2,593	0 24,892	WYB00218 単－ 215号
削孔消耗材料費	砂質土	m	0 2.48	0 4,349	0 10,785	WYB00219 単－ 216号
深層混合処理機（スラリー式）	単軸式・小型地盤改良機,質量25～30t ﾄﾙｸ71.1kN･m	日	0 0.417	0 180,200	0 75,143	WYB00220 単－ 217号
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	日	0 0.417	0 12,500	0 5,212	WYB00221 単－ 218号
高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３	日	0 0.417	0 10,800	0 4,503	WYB00222 単－ 219号
高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	日	0 0.417	0 32,200	0 13,427	WYB00223 単－ 220号
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	日	0 0.417	0 9,390	0 3,915	WYB00224 単－ 221号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設12.1m 改良9.6m ｾﾒﾝﾄ系固化材115kg/m3	単位	本	数量	0 1	単価	0 277,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	日	0 0.417	0 27,560	0 11,492	WYB00225 単－ 222号
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3 2.9t吊	日	0 0.265	0 53,030	0 14,052	WYB00226 単－ 223号
特許料金	高ﾄﾙｸ型中圧噴射機械攪拌工法	ｍ３	0 14.77	0 100	0 1,477	WYB00227 単－ 224号
ＩＣＴ建設機械損料		日	0 0.417	0 77,280	0 32,225	WYB00228 単－ 225号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 2,097	
計					0 277,600	
単価					0 277,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設11.4m 改良9.4m ｾﾒﾝﾄ系固化材120kg/m3	単位	本	数量	0 1	単価	0 262,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.4	0 30,702	0 12,280	
特殊作業員		人	0 0.4	0 27,234	0 10,893	
普通作業員		人	0 0.8	0 23,562	0 18,849	
固化材（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系	t	0 1.91	0 18,500	0 35,335	WYB00243 単－ 226号
削孔消耗材料費	粘性土	m	0 9.4	0 2,593	0 24,374	WYB00244 単－ 227号
削孔消耗材料費	砂質土	m	0 2.04	0 4,349	0 8,871	WYB00245 単－ 228号
深層混合処理機（スラリー式）	単軸式・小型地盤改良機,質量25～30t ﾄﾙｸ71.1kN･m	日	0 0.4	0 180,200	0 72,080	WYB00246 単－ 229号
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	日	0 0	0 12,500	0 0	WYB00247 単－ 230号
高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３	日	0 0.4	0 10,800	0 4,320	WYB00248 単－ 231号
高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	日	0 0.4	0 32,200	0 12,880	WYB00249 単－ 232号
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	日	0 0.4	0 9,390	0 3,756	WYB00250 単－ 233号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	高トルク型中圧噴射機械攪拌工	φ1400 打設11.4m 改良9.4m ｾﾒﾝﾄ系固化材120kg/m3	単位	本	数量	0 1	単価	0 262,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	日	0 0.4	0 27,560	0 11,024	WYB00251 単－ 234号
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3 2.9t吊	日	0 0.254	0 53,030	0 13,469	WYB00252 単－ 235号
特許料金	高ﾄﾙｸ型中圧噴射機械攪拌工法	ｍ３	0 14.46	0 100	0 1,446	WYB00253 単－ 236号
ＩＣＴ建設機械損料		日	0 0.4	0 77,280	0 30,912	WYB00254 単－ 237号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 2,011	
計					0 262,500	
単価					0 262,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	側溝清掃車運搬	14.0ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10.417	23,562	245,445	
側溝清掃車運転		日	10.417	81,560	849,610	WK230370 単－ 238号
諸雑費（まるめ）		式	1		945	
計					1,096,000	
単価					10,960	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	泥土　大坪GSI㈱	ｍ３	100	4,200	420,000	
計					420,000	
単価					4,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	側溝清掃車運搬	14.0ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	10,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10.417	23,562	245,445	
側溝清掃車運転		日	10.417	81,560	849,610	WK230370 単－ 239号
諸雑費（まるめ）		式	1		945	
計					1,096,000	
単価					10,960	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥　大坪GSI㈱	ｍ３	100	9,000	900,000	
計					900,000	
単価					9,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ボックスカルバート	B2600×H900	単位	m	数量	10 10	単価	79,610 79,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.8 7.8	30,702 30,702	239,475 239,475	
特殊作業員		人	5.8 5.8	27,234 27,234	157,957 157,957	
普通作業員		人	15 15	23,562 23,562	353,430 353,430	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	45,200 45,200	45,200 45,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		38 38	
計					796,100 796,100	
単価					79,610 79,610	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×900×1000	単位	個	数量	1 1	単価	1,660,000 1,660,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	1,660,000	1,660,000	WB020015
		個	1	1,660,000	1,660,000	単－ 240号
計					1,660,000 1,660,000	
単価					1,660,000 1,660,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×900×822 短切 凹ｶｯﾄ	単位	個	数量	1 1	単価	2,030,000 2,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	2,030,000	2,030,000	WB020015
		個	1	2,030,000	2,030,000	単－ 241号
計					2,030,000 2,030,000	
単価					2,030,000 2,030,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×900×822 短切 凸ｶｯﾄ	単位	個	数量	1 1	単価	2,030,000 2,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	2,030,000	2,030,000	WB020015
		個	1	2,030,000	2,030,000	単－ 242号
計					2,030,000 2,030,000	
単価					2,030,000 2,030,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×900×624/820 斜切,ｳｲﾝｸﾞ用ｲﾝｻｰﾄ付	単位	個	数量	1 1	単価	2,200,000 2,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	2,200,000	2,200,000	WB020015
		個	1	2,200,000	2,200,000	単－ 243号
計					2,200,000 2,200,000	
単価					2,200,000 2,200,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×900×624/820 斜切	単位	個	数量	1 1	単価	2,190,000 2,190,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	2,190,000	2,190,000	WB020015
		個	1	2,190,000	2,190,000	単－ 244号
計					2,190,000 2,190,000	
単価					2,190,000 2,190,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ＰＣ鋼棒（材料費）	φ17 SBPR 930/1080 L=4.15m	単位	本	数量	1 1	単価	3,628 3,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒	φ17 SBPR 930/1080 1.78kg/本		1	3,628	3,628	WYB00017
		本	1	3,628	3,628	単－ 245号
計					3,628 3,628	
単価					3,628 3,628	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	アンカープレート（材料費）	アンカープレート　径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）	単位	枚	数量	1 1	単価	822 822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒　附属品	アンカープレート　径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	1 1	822 822	822 822	
計					822 822	
単価					822 822	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ナット（材料費）	鋼ナット　径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）	単位	個	数量	1 1	単価	227 227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒　附属品	鋼ナット　径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	1 1	227 227	227 227	
計					227 227	
単価					227 227	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ワッシャー（材料費）	ワッシャー　径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）	単位	個	数量	1 1	単価	87 87

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒　附属品	ワッシャー　径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	1 1	87 87	87 87	
計					87 87	
単価					87 87	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ボックスカルバート	B2600×H900	単位	m	数量	0 10	単価	0 79,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 7.8	0 30,702	0 239,475	
特殊作業員		人	0 5.8	0 27,234	0 157,957	
普通作業員		人	0 15	0 23,562	0 353,430	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1	0 45,200	0 45,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 38	
計					0 796,100	
単価					0 79,610	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×900×1000	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,660,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 1,660,000	0 1,660,000	WB020015 単－ 246号
計					0 1,660,000	
単価					0 1,660,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×900×822 短切 凹ｶｯﾄ	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 2,030,000	0 2,030,000	WB020015 単－ 247号
計					0 2,030,000	
単価					0 2,030,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×900×822 短切 凸ｶｯﾄ	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 2,030,000	0 2,030,000	WB020015 単－ 248号
計					0 2,030,000	
単価					0 2,030,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×900×624/820 斜切,ｳｲﾝｸﾞ用ｲﾝｻｰﾄ付	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 2,200,000	0 2,200,000	WB020015 単－ 249号
計					0 2,200,000	
単価					0 2,200,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×900×624/820 斜切	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,190,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 2,190,000	0 2,190,000	WB020015 単－ 250号
計					0 2,190,000	
単価					0 2,190,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ＰＣ鋼より線（材料費）	φ15.2　L=5.17m	単位	本	数量	0 1	単価	0 2,947

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１５．２	ｋｇ	0 5.69	0 518	0 2,947	
計					0 2,947	
単価					0 2,947	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	定着グリップ（材料費）	φ15.2 アンカープレート含む	単位	組	数量	0 1	単価	0 3,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
定着グリップ	φ15.2 アンカープレート含む	組	0 1	0 3,399	0 3,399	
計					0 3,399	
単価					0 3,399	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ボックスカルバート	B2600×H1000	単位	m	数量	10 10	単価	76,970 76,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.5 7.5	30,702 30,702	230,265 230,265	
特殊作業員		人	5.6 5.6	27,234 27,234	152,510 152,510	
普通作業員		人	14.5 14.5	23,562 23,562	341,649 341,649	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	45,200 45,200	45,200 45,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		76 76	
計					769,700 769,700	
単価					76,970 76,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×1000×1000	単位	個	数量	1 1	単価	1,420,000 1,420,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	1,420,000	1,420,000	WB020015
		個	1	1,420,000	1,420,000	単－ 251号
計					1,420,000 1,420,000	
単価					1,420,000 1,420,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×1000×600 短切	単位	個	数量	1 1	単価	1,420,000 1,420,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	1,420,000	1,420,000	WB020015
		個	1	1,420,000	1,420,000	単－ 252号
計					1,420,000 1,420,000	
単価					1,420,000 1,420,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×1000×600/990 斜切,ｳｲﾝｸﾞ用ｲﾝｻｰﾄ付	単位	個	数量	1 1	単価	2,000,000 2,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	2,000,000	2,000,000	WB020015
		個	1	2,000,000	2,000,000	単－ 253号
計					2,000,000 2,000,000	
単価					2,000,000 2,000,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×1000×600/990 斜切,凸ｼﾞｮｲﾝﾄｶｯﾄ	単位	個	数量	1 1	単価	2,030,000 2,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	2,030,000	2,030,000	WB020015
		個	1	2,030,000	2,030,000	単－ 254号
計					2,030,000 2,030,000	
単価					2,030,000 2,030,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ＰＣ鋼棒（材料費）	φ17 SBPR 930/1080 L=5.12m	単位	本	数量	1 1	単価	4,427 4,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒	φ17 SBPR 930/1080 1.78kg/本	本	1 1	4,427 4,427	4,427 4,427	WYB00068 単－ 255号
計					4,427 4,427	
単価					4,427 4,427	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ボックスカルバート	B2600×H1000	単位	m	数量	0 10	単価	0 76,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 7.5	0 30,702	0 230,265	
特殊作業員		人	0 5.6	0 27,234	0 152,510	
普通作業員		人	0 14.5	0 23,562	0 341,649	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1	0 45,200	0 45,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 76	
計					0 769,700	
単価					0 76,970	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×1000×1000	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,420,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 1,420,000	0 1,420,000	WB020015 単－ 256号
計					0 1,420,000	
単価					0 1,420,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×1000×600 短切	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,420,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 1,420,000	0 1,420,000	WB020015 単－ 257号
計					0 1,420,000	
単価					0 1,420,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×1000×600/990 斜切,ｳｲﾝｸﾞ用ｲﾝｻｰﾄ付	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 2,000,000	0 2,000,000	WB020015 単－ 258号
計					0 2,000,000	
単価					0 2,000,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ボックスカルバート（材料費）	RC 2600×1000×600/990 斜切,凸ｼﾞｮｲﾝﾄｶｯﾄ	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 2,030,000	0 2,030,000	WB020015 単－ 259号
計					0 2,030,000	
単価					0 2,030,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	PC鋼より線（材料費）	φ15.2 L=6.20m	単位	本	数量	0 1	単価	0 3,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１５．２	ｋｇ	0 6.83	0 518	0 3,537	
計					0 3,537	
単価					0 3,537	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	プレキャストボックスカルバート	B1200×H1200	単位	m	数量	10 10	単価	45,940 45,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.1 4.1	30,702 30,702	125,878 125,878	
特殊作業員		人	2.8 2.8	27,234 27,234	76,255 76,255	
普通作業員		人	9 9	23,562 23,562	212,058 212,058	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	45,200 45,200	45,200 45,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					459,400 459,400	
単価					45,940 45,940	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ボックスカルバート（材料費）	RC 1200×1200×1467 短切	単位	個	数量	1 1	単価	232,000 232,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	232,000 232,000	232,000 232,000	WB020015 単－ 260号
計					232,000 232,000	
単価					232,000 232,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ボックスカルバート（材料費）	RC 1200×1200×1456/1480 斜切	単位	個	数量	1 1	単価	277,000 277,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	277,000 277,000	277,000 277,000	WB020015 単－ 261号
計					277,000 277,000	
単価					277,000 277,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ＰＣ鋼棒（材料費）	φ13 SBPR 930/1080 L=0.87m	単位	本	数量	1 1	単価	1,116 1,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒（材料費）	φ13 SBPR 930/1080 1.04kg/m	本	1 1	1,116 1,116	1,116 1,116	WYB00073 単－ 262号
計					1,116 1,116	
単価					1,116 1,116	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	アンカープレート（材料費）	φ13用 70×70×14 ナット・ワッシャー含む	単位	枚	数量	1 1	単価	1,260 1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	1,260 1,260	1,260 1,260	WB020016 単－ 263号
計					1,260 1,260	
単価					1,260 1,260	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	プレキャストボックスカルバート	B1200×H1200	単位	m	数量	0 10	単価	0 45,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4.1	0 30,702	0 125,878	
特殊作業員		人	0 2.8	0 27,234	0 76,255	
普通作業員		人	0 9	0 23,562	0 212,058	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1	0 45,200	0 45,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 459,400	
単価					0 45,940	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ボックスカルバート（材料費）	RC 1200×1200×1467 短切	単位	個	数量	0 1	単価	0 232,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 232,000	0 232,000	WB020015 単－ 264号
計					0 232,000	
単価					0 232,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ボックスカルバート（材料費）	RC 1200×1200×1456/1480 斜切	単位	個	数量	0 1	単価	0 277,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	0 1	0 277,000	0 277,000	WB020015 単－ 265号
計					0 277,000	
単価					0 277,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	PC鋼より線（材料費）	φ12.7 L=2.42m	単位	本	数量	0 1	単価	0 942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	0 1.87	0 504	0 942	
計					0 942	
単価					0 942	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	定着グリップ（材料費）	φ12.7 アンカープレート含む	単位	組	数量	0 1	単価	0 3,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
定着グリップ	φ12.7 アンカープレート含む	組	0 1	0 3,069	0 3,069	
計					0 3,069	
単価					0 3,069	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,553	71,553	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					175,600	
単価					175,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	鉄筋ネジキリ加工費	SD345 D13 加工長 L=30㎜	単位	本	数量	1 1	単価	350 350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	350	350	WB020014
		本	1	350	350	単－ 266号
計					350 350	
単価					350 350	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	鉄筋ネジキリ加工費	SD345 D13 加工長 L=30㎜	単位	本	数量	1 1	単価	350 350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	350	350	WB020014
		本	1	350	350	単－ 266号
計					350 350	
単価					350 350	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	鉄筋ネジキリ加工費	SD345 D13 加工長 L=30mm	単位	本	数量	1 1	単価	350 350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		 本	1 1	350 350	350 350	WB020014 単－ 266号
計					350 350	
単価					350 350	 円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	あと施工アンカー（材料費）	M12 L=50mm	単位	本	数量	1 1	単価	73 73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		 本	1 1	73 73	73 73	WB020014 単－ 267号
計					73 73	
単価					73 73	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	水門据付		単位	基	数量	1 1	単価	632,900 632,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	11 11	30,906 30,906	339,966 339,966	
普通作業員		人	3 3	23,562 23,562	70,686 70,686	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1 1	32,800 32,800	32,800 32,800	
トラック（クレーン装置付）運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	日	3 3	40,520 40,520	121,560 121,560	WYB00098 単－ 268号
溶接機運転	ｴﾝｼﾞﾝｳｪﾙﾀﾞ 230～250A	日	4 4	4,653 4,653	18,612 18,612	WYB00099 単－ 269号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1 1		49,276 49,276	
計					632,900 632,900	
単価					632,900 632,900	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	スライドゲート（材料費）	純径間1.2m 有効高0.8m SUS304	単位	基	数量	1 1	単価	2,270,000 2,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スライドゲート	手動ラック式　1200×800	基	1 1	2,270,000 2,270,000	2,270,000 2,270,000	
計					2,270,000 2,270,000	
単価					2,270,000 2,270,000	円／基

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	重圧管(材料費)	400×2000	単位	m	数量	2 2	単価	15,550 15,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重圧管	400×2000	本	1 1	31,100 31,100	31,100 31,100	
計					31,100 31,100	
単価					15,550 15,550	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	910.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	910.86	91,086	
側溝蓋	別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					91,090	
単価					910.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500×500用 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 細目	単位	枚	数量	1 1	単価	31,400 31,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	31,400 31,400	31,400 31,400	WB020016 単－ 270号
計					31,400 31,400	
単価					31,400 31,400	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 3～4基 無 無	単位	基	数量	1	単価	22,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	22,725	22,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					22,730	
単価					22,730	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	3～4基 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	3,205.74	3,205	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,205	
単価					3,205	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 3～4基 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	45,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５	基	1	56,500	56,500	
道路標識柱	φ60.5×2.3mm×3.3m下地亜鉛ﾒｯｷ静電粉体塗装(白)	基	1	-11,100	-11,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					45,400	
単価					45,400	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 3～4基 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	38,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	63,250	63,250	
道路標識柱	単柱 φ76.3以上 亜鉛めっき	基	1	-24,700	-24,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					38,550	
単価					38,550	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 3～4基 無 無	単位	基	数量	1	単価	5,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	5,002.5	5,002	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,002	
単価					5,002	円／基

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,621.8	1,621	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,621	
単価					1,621	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	16,755	16,755	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	1	-11,375	-11,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,380	
単価					5,380	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	668.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	668.1	66,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					66,810	
単価					668.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,611.09	161,109	
防護柵（Ｐ種）	再利用	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					161,200	
単価					1,612	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	17,099.3	17,099	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					17,100	
単価					17,100	円／ｍ３

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,543.59	8,543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,543	
単価					8,543	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　㈱河建	ｔ	100	1,100	110,000	
計					110,000	
単価					1,100	円／ｔ

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　㈱河建	ｔ	100	900	90,000	
計					90,000	
単価					900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,880 1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.35	800	1,880	WB020052
		t	2.35	800	1,880	単－ 271号
計					1,880 1,880	
単価					1,880 1,880	円／ｍ３

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			0	0	0	WB020052
		t	2.35	800	1,880	単－ 272号
計					0 1,880	
単価					0 1,880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	416.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,702	9,057	
とび工		人	0.295	29,070	8,575	
普通作業員		人	0.295	23,562	6,950	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	56,580	16,691	WK250590 単－ 273号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		407	
計					41,680	
単価					416.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 114日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	4,902	4,902	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,672	
単価					5,672	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	18,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.476	30,702	14,614	
特殊作業員		人	0.476	27,234	12,963	
とび工		人	0.952	29,070	27,674	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	日	0.476	181,800	86,536	WK250240 単－ 274号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.476	92,610	44,082	WK250560 単－ 275号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,831	
計					187,700	
単価					18,770	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	106,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	30,702	8,903	
特殊作業員		人	0.29	27,234	7,897	
とび工		人	0.58	29,070	16,860	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	日	0.25	181,800	45,450	WK250240 単－ 274号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.3	92,610	27,783	WK250560 単－ 275号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					106,900	
単価					106,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.256	30,702	7,859	
特殊作業員		人	0.256	27,234	6,971	
とび工		人	0.513	29,070	14,912	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.256	181,800	46,540	WK250240 単－ 276号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.256	92,610	23,708	WK250560 単－ 275号
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		10	
計					100,000	
単価					10,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	63,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19	30,702	5,833	
特殊作業員		人	0.19	27,234	5,174	
とび工		人	0.39	29,070	11,337	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	181,800	23,634	WK250240 単－ 276号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.19	92,610	17,595	WK250560 単－ 275号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					63,580	
単価					63,580	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 19日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	8,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.6	1,710	1,026	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.6	13,140	7,884	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,910	
単価					8,910	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 65日 無 有 3650円 無 2回	単位	枚	数量	1	単価	15,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.6	5,850	3,510	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.6	19,710	11,826	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,340	
単価					15,340	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 111日 無 有 3650円 無 3回	単位	枚	数量	1	単価	21,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.6	9,990	5,994	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	0.6	26,280	15,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					21,770	
単価					21,770	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.345	30,702	10,592	
とび工		人	0.69	29,070	20,058	
普通作業員		人	0.345	23,562	8,128	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	日	0.345	149,800	51,681	WK250010 単－ 277号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		17,141	
計					107,600	
単価					10,760	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	30,192	3,924	
普通作業員		人	0.04	23,562	942	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.63	563	354	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.26	2,290	595	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		4	
計					5,819	
単価					5,819	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	鋼矢板（撤去）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	0 1	単価	0 180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	t	0 1	0 180,000	0 180,000	WB250010 単－ 115号
計					0 180,000	
単価					0 180,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価	180,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板　市中価格	SY295	t	1	180,000	180,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					180,000	
単価					180,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	30,702	9,026	
特殊作業員		人	0.294	27,234	8,006	
普通作業員		人	0.294	23,562	6,927	
耐候性大型土のう	φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,790	13,462	WK250500 単－ 278号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		239	
計					75,360	
単価					7,536	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	大型土のう工	移設(撤去･再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	2,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145	30,702	4,451	
特殊作業員		人	0.145	27,234	3,948	
普通作業員		人	0.145	23,562	3,416	
バックホウ運転（クレーン仕様）	移設(撤去･再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.145	60,510	8,773	WK250500 単－ 279号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		22	
計					20,610	
単価					2,061	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	989.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	30,702	2,671	
特殊作業員		人	0.087	27,234	2,369	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	55,590	4,836	WK250500 単－ 280号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		20	
計					9,896	
単価					989.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	30,702	9,026	
特殊作業員		人	0.294	27,234	8,006	
普通作業員		人	0.294	23,562	6,927	
耐候性大型土のう	φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,790	13,462	WK250500 単－ 281号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		239	
計					75,360	
単価					7,536	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	大型土のう工	移設(撤去･再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	2,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145	30,702	4,451	
特殊作業員		人	0.145	27,234	3,948	
普通作業員		人	0.145	23,562	3,416	
バックホウ運転（クレーン仕様）	移設(撤去･再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.145	60,510	8,773	WK250500 単－ 282号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		22	
計					20,610	
単価					2,061	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	989.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	30,702	2,671	
特殊作業員		人	0.087	27,234	2,369	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	55,590	4,836	WK250500 単－ 283号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		20	
計					9,896	
単価					989.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	90,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,702	15,351	
特殊作業員		人	0.1	27,234	2,723	
普通作業員		人	2	23,562	47,124	
バックホウ運転		日	0.5	50,120	25,060	WK250540 単－ 284号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					90,260	
単価					90,260	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 15m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	34,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	27,234	4,629	
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 15m 常時排水	日	1	764	764	WK250400 単－ 285号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 15m 常時排水	日	1	28,330	28,330	WK250410 単－ 286号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,007	
計					34,730	
単価					34,730	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	90,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,702	15,351	
特殊作業員		人	0.1	27,234	2,723	
普通作業員		人	2	23,562	47,124	
バックホウ運転		日	0.5	50,120	25,060	WK250540 単－ 287号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					90,260	
単価					90,260	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 15m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	34,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	27,234	4,629	
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 15m 常時排水	日	1	764	764	WK250400 単－ 288号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 15m 常時排水	日	1	28,330	28,330	WK250410 単－ 289号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,007	
計					34,730	
単価					34,730	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	64,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	27,234	4,629	
工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	日	1	2,121	2,121	WK250400 単－ 290号
発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	日	1	55,920	55,920	WK250410 単－ 291号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,880	
計					64,550	
単価					64,550	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	64,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	27,234	4,629	
工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	日	1	2,121	2,121	WK250400 単－ 292号
発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	日	1	55,920	55,920	WK250410 単－ 293号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,880	
計					64,550	
単価					64,550	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	中和処理機設置		単位	回	数量	0 1	単価	0 200,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 30,702	0 61,404	
電工		人	0 0.5	0 27,030	0 13,515	
機械工		人	0 1	0 30,192	0 30,192	
普通作業員		人	0 2	0 23,562	0 47,124	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 0.5	0 30,400	0 15,200	WYB00114 単－ 294号
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 33,465	
計					0 200,900	
単価					0 200,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	中和処理機撤去		単位	回	数量	0 1	単価	0 122,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,702	0 30,702	
電工		人	0 0.5	0 27,030	0 13,515	
機械工		人	0 1	0 30,192	0 30,192	
普通作業員		人	0 0.5	0 23,562	0 11,781	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 0.5	0 30,400	0 15,200	WYB00118 単－ 294号
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	0 1		0 20,610	
計					0 122,000	
単価					0 122,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	中和処理機（材料費）		単位	日	数量	0 1	単価	0 6,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中和処理装置	炭酸ｶﾞｽ式PH中和装置(10m3/hr)		0	0	0	
		台	1	5,400	5,400	
水タンク	2.0m3		0	0	0	
		基	1	616	616	
配管配線材料費	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ他		0		0	
		式	1		783	
計					0 6,799	
単価					0 6,799	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,198	15,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,200	
単価					15,200	円／人日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,198	15,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,200	
単価					15,200	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	重建設機械分解組立	分解組立 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	565,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	16	27,234	435,744	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.4	45,200	108,480	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		21,676	
計					565,900	
単価					565,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,987,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	16	27,234	435,744	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.4	45,200	108,480	
運搬費等率 265%		式	1		1,442,193	
諸雑費（まるめ）		式	1		583	
計					1,987,000	
単価					1,987,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 24.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,850	
単価					3,850	円／ｔ

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 24.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,850	
単価					3,850	円／ｔ

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	借地料（一式入力）	57千円	単位	式	数量	1	単価	57,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料		式	1		57,000	
計					57,000	
単価					57,000	円／式

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1 1	単価	7,500 7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1 1	7,500 7,500	7,500 7,500	
計					7,500 7,500	
単価					7,500 7,500	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	地質調査費（一式入力）	1847千円	単位	式	数量	1	単価	1,847,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査費		式	1		1,847,000	
計					1,847,000	
単価					1,847,000	円／式

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	システム初期費（ＩＣＴ）	深層混合処理機ｽﾗﾘｰ式	単位	式	数量	0 1	単価	0 3,450,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	深層混合処理機ｽﾗﾘｰ式　３回	式	0 1		0 3,450,000	
計					0 3,450,000	
単価					0 3,450,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	4620千円	単位	式	数量	1	単価	4,620,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		4,620,000	
計					4,620,000	
単価					4,620,000	円／式

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1 1	単価	63,180 63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	昼間単価 週休2日補正対象外	人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					63,180 63,180	
単価					63,180 63,180	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	ＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事費		単位	式	数量	0 1	単価	0 3,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事費		式	0 1		0 3,200,000	
計					0 3,200,000	
単価					0 3,200,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	固化材（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系	単位	t	数量	1 1	単価	18,500 18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント系固化材	特殊土用　バラ		1	18,500	18,500	
		t	1	18,500	18,500	
計					18,500 18,500	
単価					18,500 18,500	円／ｔ

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	削孔消耗材料費	粘性土	単位	m	数量	1 1	単価	2,593 2,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	2,593	2,593	WB020011
		m	1	2,593	2,593	単－ 295号
計					2,593 2,593	
単価					2,593 2,593	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	削孔消耗材料費	砂質土	単位	m	数量	1 1	単価	4,349 4,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	4,349 4,349	4,349 4,349	WB020011 単－ 296号
計					4,349 4,349	
単価					4,349 4,349	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	深層混合処理機（スラリー式）	単軸式・小型地盤改良機,質量25～30t ﾄﾙｸ71.1kN･m	単位	日	数量	1 1	単価	180,200 180,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	51 51	151 151	7,701 7,701	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量２５～３０ｔ　トルク７１．１ｋＮ・ｍ	供用日	1.61 1.61	90,700 90,700	146,027 146,027	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		54 54	
計					180,200 180,200	
単価					180,200 180,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	単位	日	数量	1 1	単価	12,500 12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	日	1 1	12,500 12,500	12,500 12,500	
計					12,500 12,500	
単価					12,500 12,500	円／日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	10,800 10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３	日	1 1	10,800 10,800	10,800 10,800	
計					10,800 10,800	
単価					10,800 10,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	単位	日	数量	1 1	単価	32,200 32,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	日	1 1	32,200 32,200	32,200 32,200	
計					32,200 32,200	
単価					32,200 32,200	円／日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	単位	日	数量	1 1	単価	9,390 9,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	日	1 1	9,390 9,390	9,390 9,390	
計					9,390 9,390	
単価					9,390 9,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	単位	日	数量	1 1	単価	27,560 27,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	101 101	151 151	15,251 15,251	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］［損料］	超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	日	1 1	12,300 12,300	12,300 12,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					27,560 27,560	
単価					27,560 27,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	53,030 53,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		Ｌ	58 58	151 151	8,758 8,758	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.5 1.5	11,900 11,900	17,850 17,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					53,030 53,030	
単価					53,030 53,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	特許料金	高ﾄﾙｸ型中圧噴射機械攪拌工法	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	1 1	100 100	100 100	WB020013 単－ 297号
計					100 100	
単価					100 100	円／ｍ３

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	固化材（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系	単位	ｔ	数量	1 1	単価	18,500 18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント系固化材	特殊土用　バラ	ｔ	1 1	18,500 18,500	18,500 18,500	
計					18,500 18,500	
単価					18,500 18,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	削孔消耗材料費	粘性土	単位	m	数量	1 1	単価	2,593 2,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	2,593 2,593	2,593 2,593	WB020011 単－ 295号
計					2,593 2,593	
単価					2,593 2,593	 円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	削孔消耗材料費	砂質土	単位	m	数量	1 1	単価	4,349 4,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	4,349 4,349	4,349 4,349	WB020011 単－ 296号
計					4,349 4,349	
単価					4,349 4,349	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	深層混合処理機（スラリー式）	単軸式・小型地盤改良機,質量25～30t ﾄﾙｸ71.1kN･m	単位	日	数量	1 1	単価	180,200 180,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	51 51	151 151	7,701 7,701	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量２５～３０ｔ　トルク７１．１ｋＮ・ｍ	供用日	1.61 1.61	90,700 90,700	146,027 146,027	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		54 54	
計					180,200 180,200	
単価					180,200 180,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	単位	日	数量	1 1	単価	12,500 12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	日	1 1	12,500 12,500	12,500 12,500	
計					12,500 12,500	
単価					12,500 12,500	円／日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	10,800 10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３	日	1 1	10,800 10,800	10,800 10,800	
計					10,800 10,800	
単価					10,800 10,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	単位	日	数量	1 1	単価	32,200 32,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	日	1 1	32,200 32,200	32,200 32,200	
計					32,200 32,200	
単価					32,200 32,200	円／日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	単位	日	数量	1 1	単価	9,390 9,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	日	1 1	9,390 9,390	9,390 9,390	
計					9,390 9,390	
単価					9,390 9,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	単位	日	数量	1 1	単価	27,560 27,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	101 101	151 151	15,251 15,251	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］［損料］	超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	日	1 1	12,300 12,300	12,300 12,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					27,560 27,560	
単価					27,560 27,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	53,030 53,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		Ｌ	58 58	151 151	8,758 8,758	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.5 1.5	11,900 11,900	17,850 17,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					53,030 53,030	
単価					53,030 53,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	特許料金	高ﾄﾙｸ型中圧噴射機械攪拌工法	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	1 1	100 100	100 100	WB020013 単－ 297号
計					100 100	
単価					100 100	円／ｍ３

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	固化材（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系	単位	ｔ	数量	1 1	単価	18,500 18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント系固化材	特殊土用　バラ	ｔ	1 1	18,500 18,500	18,500 18,500	
計					18,500 18,500	
単価					18,500 18,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	削孔消耗材料費	粘性土	単位	m	数量	1 1	単価	2,593 2,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	2,593 2,593	2,593 2,593	WB020011 単－ 295号
計					2,593 2,593	
単価					2,593 2,593	 円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	削孔消耗材料費	砂質土	単位	m	数量	1 1	単価	4,349 4,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	4,349 4,349	4,349 4,349	WB020011 単－ 296号
計					4,349 4,349	
単価					4,349 4,349	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	深層混合処理機（スラリー式）	単軸式・小型地盤改良機,質量25～30t ﾄﾙｸ71.1kN･m	単位	日	数量	1 1	単価	180,200 180,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	51 51	151 151	7,701 7,701	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量２５～３０ｔ　トルク７１．１ｋＮ・ｍ	供用日	1.61 1.61	90,700 90,700	146,027 146,027	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		54 54	
計					180,200 180,200	
単価					180,200 180,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	単位	日	数量	1 1	単価	12,500 12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ		1	12,500	12,500	
		日	1	12,500	12,500	
計					12,500 12,500	
単価					12,500 12,500	円／日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	10,800 10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３		1	10,800	10,800	
		日	1	10,800	10,800	
計					10,800 10,800	
単価					10,800 10,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	単位	日	数量	1 1	単価	32,200 32,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	日	1 1	32,200 32,200	32,200 32,200	
計					32,200 32,200	
単価					32,200 32,200	円／日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	単位	日	数量	1 1	単価	9,390 9,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	日	1 1	9,390 9,390	9,390 9,390	
計					9,390 9,390	
単価					9,390 9,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	単位	日	数量	1 1	単価	27,560 27,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	101 101	151 151	15,251 15,251	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］［損料］	超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	日	1 1	12,300 12,300	12,300 12,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					27,560 27,560	
単価					27,560 27,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	53,030 53,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		Ｌ	58 58	151 151	8,758 8,758	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.5 1.5	11,900 11,900	17,850 17,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					53,030 53,030	
単価					53,030 53,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	特許料金	高ﾄﾙｸ型中圧噴射機械攪拌工法	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	1 1	100 100	100 100	WB020013 単－ 297号
計					100 100	
単価					100 100	円／ｍ３

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	固化材（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系	単位	ｔ	数量	1 1	単価	18,500 18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント系固化材	特殊土用　バラ	ｔ	1 1	18,500 18,500	18,500 18,500	
計					18,500 18,500	
単価					18,500 18,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	削孔消耗材料費	粘性土	単位	m	数量	1 1	単価	2,593 2,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	2,593 2,593	2,593 2,593	WB020011 単－ 295号
計					2,593 2,593	
単価					2,593 2,593	 円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	削孔消耗材料費	砂質土	単位	m	数量	1 1	単価	4,349 4,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	4,349 4,349	4,349 4,349	WB020011 単－ 296号
計					4,349 4,349	
単価					4,349 4,349	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	深層混合処理機（スラリー式）	単軸式・小型地盤改良機,質量25～30t ﾄﾙｸ71.1kN･m	単位	日	数量	1 1	単価	180,200 180,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		L	51 51	151 151	7,701 7,701	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量２５～３０ｔ　トルク７１．１ｋＮ・ｍ	供用日	1.61 1.61	90,700 90,700	146,027 146,027	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		54 54	
計					180,200 180,200	
単価					180,200 180,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	単位	日	数量	1 1	単価	12,500 12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	日	1 1	12,500 12,500	12,500 12,500	
計					12,500 12,500	
単価					12,500 12,500	円／日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	10,800 10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３	日	1 1	10,800 10,800	10,800 10,800	
計					10,800 10,800	
単価					10,800 10,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	単位	日	数量	1 1	単価	32,200 32,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	日	1 1	32,200 32,200	32,200 32,200	
計					32,200 32,200	
単価					32,200 32,200	円／日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	単位	日	数量	1 1	単価	9,390 9,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	日	1 1	9,390 9,390	9,390 9,390	
計					9,390 9,390	
単価					9,390 9,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	単位	日	数量	1 1	単価	27,560 27,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	101 101	151 151	15,251 15,251	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］［損料］	超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	日	1 1	12,300 12,300	12,300 12,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					27,560 27,560	
単価					27,560 27,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	53,030 53,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,418 26,418	26,418 26,418	
軽油		Ｌ	58 58	151 151	8,758 8,758	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.5 1.5	11,900 11,900	17,850 17,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					53,030 53,030	
単価					53,030 53,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	特許料金	高ﾄﾙｸ型中圧噴射機械攪拌工法	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	1 1	100 100	100 100	WB020013 単－ 297号
計					100 100	
単価					100 100	円／ｍ３

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	固化材（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系	単位	ｔ	数量	0 1	単価	0 18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント系固化材	特殊土用　バラ	ｔ	0 1	0 18,500	0 18,500	
計					0 18,500	
単価					0 18,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	削孔消耗材料費	粘性土	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 2,593	0 2,593	WB020011 単－ 298号
計					0 2,593	
単価					0 2,593	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	削孔消耗材料費	砂質土	単位	m	数量	0 1	単価	0 4,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 4,349	0 4,349	WB020011 単－ 299号
計					0 4,349	
単価					0 4,349	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	深層混合処理機（スラリー式）	単軸式・小型地盤改良機,質量25～30t ﾄﾙｸ71.1kN･m	単位	日	数量	0 1	単価	0 180,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 51	0 151	0 7,701	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量２５～３０ｔ　トルク７１．１ｋＮ・ｍ	供用日	0 1.61	0 90,700	0 146,027	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 54	
計					0 180,200	
単価					0 180,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	単位	日	数量	0 1	単価	0 12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	日	0 1	0 12,500	0 12,500	
計					0 12,500	
単価					0 12,500	円／日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３	単位	日	数量	0 1	単価	0 10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３	日	0 1	0 10,800	0 10,800	
計					0 10,800	
単価					0 10,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 32,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	日	0 1	0 32,200	0 32,200	
計					0 32,200	
単価					0 32,200	円／日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	単位	日	数量	0 1	単価	0 9,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	日	0 1	0 9,390	0 9,390	
計					0 9,390	
単価					0 9,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 27,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 101	0 151	0 15,251	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］［損料］	超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	日	0 1	0 12,300	0 12,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 27,560	
単価					0 27,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 53,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 58	0 151	0 8,758	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	0 1.5	0 11,900	0 17,850	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 53,030	
単価					0 53,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	特許料金	高ﾄﾙｸ型中圧噴射機械攪拌工法	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 100	0 100	WB020013 単－ 300号
計					0 100	
単価					0 100	円／ｍ３

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	ＩＣＴ建設機械損料		単位	日	数量	0 1	単価	0 77,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＣＴ建設機械損料		供用日	0 1.61	0 48,000	0 77,280	
計					0 77,280	
単価					0 77,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	固化材（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系	単位	t	数量	0 1	単価	0 18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント系固化材	特殊土用　バラ	t	0 1	0 18,500	0 18,500	
計					0 18,500	
単価					0 18,500	円／ｔ

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	削孔消耗材料費	粘性土	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 2,593	0 2,593	WB020011 単－ 298号
計					0 2,593	
単価					0 2,593	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	削孔消耗材料費	砂質土	単位	m	数量	0 1	単価	0 4,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 4,349	0 4,349	WB020011 単－ 299号
計					0 4,349	
単価					0 4,349	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	深層混合処理機（スラリー式）	単軸式・小型地盤改良機,質量25～30t ﾄﾙｸ71.1kN･m	単位	日	数量	0 1	単価	0 180,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 51	0 151	0 7,701	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量２５～３０ｔ　トルク７１．１ｋＮ・ｍ	供用日	0 1.61	0 90,700	0 146,027	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 54	
計					0 180,200	
単価					0 180,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	単位	日	数量	0 1	単価	0 12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	日	0 1	0 12,500	0 12,500	
計					0 12,500	
単価					0 12,500	円／日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３	単位	日	数量	0 1	単価	0 10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３	日	0 1	0 10,800	0 10,800	
計					0 10,800	
単価					0 10,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 32,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	日	0 1	0 32,200	0 32,200	
計					0 32,200	
単価					0 32,200	円／日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	単位	日	数量	0 1	単価	0 9,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	日	0 1	0 9,390	0 9,390	
計					0 9,390	
単価					0 9,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 27,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 101	0 151	0 15,251	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］［損料］	超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	日	0 1	0 12,300	0 12,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 27,560	
単価					0 27,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 53,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 58	0 151	0 8,758	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	0 1.5	0 11,900	0 17,850	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 53,030	
単価					0 53,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	特許料金	高ﾄﾙｸ型中圧噴射機械攪拌工法	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 100	0 100	WB020013 単－ 300号
計					0 100	
単価					0 100	円／ｍ３

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	ＩＣＴ建設機械損料		単位	日	数量	0 1	単価	0 77,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＣＴ建設機械損料		供用日	0 1.61	0 48,000	0 77,280	
計					0 77,280	
単価					0 77,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	固化材（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系	単位	t	数量	0 1	単価	0 18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント系固化材	特殊土用　バラ	t	0 1	0 18,500	0 18,500	
計					0 18,500	
単価					0 18,500	円／ｔ

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	削孔消耗材料費	粘性土	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 2,593	0 2,593	WB020011 単－ 298号
計					0 2,593	
単価					0 2,593	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	削孔消耗材料費	砂質土	単位	m	数量	0 1	単価	0 4,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 4,349	0 4,349	WB020011 単－ 299号
計					0 4,349	
単価					0 4,349	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	深層混合処理機（スラリー式）	単軸式・小型地盤改良機,質量25～30t ﾄﾙｸ71.1kN･m	単位	日	数量	0 1	単価	0 180,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 51	0 151	0 7,701	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量２５～３０ｔ　トルク７１．１ｋＮ・ｍ	供用日	0 1.61	0 90,700	0 146,027	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 54	
計					0 180,200	
単価					0 180,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	単位	日	数量	0 1	単価	0 12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	日	0 1	0 12,500	0 12,500	
計					0 12,500	
単価					0 12,500	円／日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３	単位	日	数量	0 1	単価	0 10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３	日	0 1	0 10,800	0 10,800	
計					0 10,800	
単価					0 10,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 32,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	日	0 1	0 32,200	0 32,200	
計					0 32,200	
単価					0 32,200	円／日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	単位	日	数量	0 1	単価	0 9,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	日	0 1	0 9,390	0 9,390	
計					0 9,390	
単価					0 9,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 27,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 101	0 151	0 15,251	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］［損料］	超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	日	0 1	0 12,300	0 12,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 27,560	
単価					0 27,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 53,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 58	0 151	0 8,758	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	0 1.5	0 11,900	0 17,850	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 53,030	
単価					0 53,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	特許料金	高ﾄﾙｸ型中圧噴射機械攪拌工法	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 100	0 100	WB020013 単－ 300号
計					0 100	
単価					0 100	円／ｍ３

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	ＩＣＴ建設機械損料		単位	日	数量	0 1	単価	0 77,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＣＴ建設機械損料		供用日	0 1.61	0 48,000	0 77,280	
計					0 77,280	
単価					0 77,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	固化材（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系	単位	t	数量	0 1	単価	0 18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント系固化材	特殊土用　バラ	t	0 1	0 18,500	0 18,500	
計					0 18,500	
単価					0 18,500	円／ｔ

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	削孔消耗材料費	粘性土	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 2,593	0 2,593	WB020011 単－ 298号
計					0 2,593	
単価					0 2,593	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	削孔消耗材料費	砂質土	単位	m	数量	0 1	単価	0 4,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	0 1	0 4,349	0 4,349	WB020011 単－ 299号
計					0 4,349	
単価					0 4,349	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	深層混合処理機（スラリー式）	単軸式・小型地盤改良機,質量25～30t ﾄﾙｸ71.1kN･m	単位	日	数量	0 1	単価	0 180,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 51	0 151	0 7,701	
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量２５～３０ｔ　トルク７１．１ｋＮ・ｍ	供用日	0 1.61	0 90,700	0 146,027	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 54	
計					0 180,200	
単価					0 180,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	単位	日	数量	0 1	単価	0 12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	日	0 1	0 12,500	0 12,500	
計					0 12,500	
単価					0 12,500	円／日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３	単位	日	数量	0 1	単価	0 10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射撹拌式地盤改良機［集中プラントミキサ］	ミキサ１ｍ３　アジテータ１．５ｍ３	日	0 1	0 10,800	0 10,800	
計					0 10,800	
単価					0 10,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 32,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧グラウトポンプ［損料］	(CMS-75)CMS用 14.7MPa 50～200L/min	日	0 1	0 32,200	0 32,200	
計					0 32,200	
単価					0 32,200	円／日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	単位	日	数量	0 1	単価	0 9,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］［損料］	0～400L/min 0～3.9MPa	日	0 1	0 9,390	0 9,390	
計					0 9,390	
単価					0 9,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 27,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 101	0 151	0 15,251	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］［損料］	超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	日	0 1	0 12,300	0 12,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 27,560	
単価					0 27,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.5m3 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 53,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,418	0 26,418	
軽油		L	0 58	0 151	0 8,758	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	0 1.5	0 11,900	0 17,850	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 53,030	
単価					0 53,030	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	特許料金	高ﾄﾙｸ型中圧噴射機械攪拌工法	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 100	0 100	WB020013 単－ 300号
計					0 100	
単価					0 100	円／ｍ３

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	ＩＣＴ建設機械損料		単位	日	数量	0 1	単価	0 77,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＣＴ建設機械損料		供用日	0 1.61	0 48,000	0 77,280	
計					0 77,280	
単価					0 77,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	側溝清掃車運転		単位	日	数量	1	単価	81,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
軽油		Ｌ	84	151	12,684	
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1	44,900	44,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					81,560	
単価					81,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	側溝清掃車運転		単位	日	数量	1	単価	81,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970	
軽油		Ｌ	84	151	12,684	
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1	44,900	44,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					81,560	
単価					81,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,660,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	RC 2600×900×1000	個	1	1,660,000	1,660,000	
計					1,660,000	
単価					1,660,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	RC 2600×900×822 短切 凹ｶｯﾄ	個	1	2,030,000	2,030,000	
計					2,030,000	
単価					2,030,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	RC 2600×900×822 短切　凸ｶｯﾄ	個	1	2,030,000	2,030,000	
計					2,030,000	
単価					2,030,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	RC 2600×900×624/820 斜切,ｳｲﾝｸﾞ用ｲﾝｻｰﾄ付	個	1	2,200,000	2,200,000	
計					2,200,000	
単価					2,200,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,190,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	RC 2600×900×624/820 斜切	個	1	2,190,000	2,190,000	
計					2,190,000	
単価					2,190,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	ＰＣ鋼棒	φ17 SBPR 930/1080 1.78kg/本	単位	本	数量	1 1	単価	3,628 3,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒	φ17 SBPR 930/1080 4～5m未満	ｋｇ	7.39 7.39	491 491	3,628 3,628	
計					3,628 3,628	
単価					3,628 3,628	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,660,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	RC 2600×900×1000	個	1	1,660,000	1,660,000	
計					1,660,000	
単価					1,660,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	RC 2600×900×822 短切 凹ｶｯﾄ	個	1	2,030,000	2,030,000	
計					2,030,000	
単価					2,030,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	RC 2600×900×822 短切　凸ｶｯﾄ	個	1	2,030,000	2,030,000	
計					2,030,000	
単価					2,030,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	RC 2600×900×624/820 斜切,ｳｲﾝｸﾞ用ｲﾝｻｰﾄ付	個	1	2,200,000	2,200,000	
計					2,200,000	
単価					2,200,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,190,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	RC 2600×900×624/820 斜切	個	1	2,190,000	2,190,000	
計					2,190,000	
単価					2,190,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,420,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	RC 2600×1000×1000	個	1	1,420,000	1,420,000	
計					1,420,000	
単価					1,420,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,420,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	RC 2600×1000×600 短切	個	1	1,420,000	1,420,000	
計					1,420,000	
単価					1,420,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	RC 2600×1000×600/990 斜切,ｳｲﾝｸﾞ用ｲﾝｻｰﾄ付	個	1	2,000,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					2,000,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	RC 2600×1000×600/990 斜切	個	1	2,030,000	2,030,000	
計					2,030,000	
単価					2,030,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	ＰＣ鋼棒	φ17 SBPR 930/1080 1.78kg/本	単位	本	数量	1 1	単価	4,427 4,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒	φ17 SBPR 930/1080 5～8m未満	ｋｇ	9.11 9.11	486 486	4,427 4,427	
計					4,427 4,427	
単価					4,427 4,427	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,420,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	RC 2600×1000×1000	個	1	1,420,000	1,420,000	
計					1,420,000	
単価					1,420,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,420,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	RC 2600×1000×600 短切	個	1	1,420,000	1,420,000	
計					1,420,000	
単価					1,420,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	RC 2600×1000×600/990 斜切,ｳｲﾝｸﾞ用ｲﾝｻｰﾄ付	個	1	2,000,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					2,000,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	RC 2600×1000×600/990 斜切	個	1	2,030,000	2,030,000	
計					2,030,000	
単価					2,030,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	232,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	RC 1200×1200×1467 短切	個	1	232,000	232,000	
計					232,000	
単価					232,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	277,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	RC 1200×1200×1456/1480 斜切	個	1	277,000	277,000	
計					277,000	
単価					277,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	ＰＣ鋼棒（材料費）	φ13 SBPR 930/1080 1.04kg/m	単位	本	数量	1 1	単価	1,116 1,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＣ鋼棒	φ13 SBPR 930/1080 1.04kg/m	ｋｇ	0.9 0.9	1,240 1,240	1,116 1,116	
計					1,116 1,116	
単価					1,116 1,116	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカープレート	φ13用 70×70×14　ナット・ワッシャー含む	枚	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	232,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	RC 1200×1200×1467 短切	個	1	232,000	232,000	
計					232,000	
単価					232,000	円／個

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	277,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	RC 1200×1200×1456/1480 斜切	個	1	277,000	277,000	
計					277,000	
単価					277,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ネジキリ加工費	SD345 D13 加工長 L=30mm	本	1	350	350	
計					350	
単価					350	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー	M12 L=50mm	本	1	73	73	
計					73	
単価					73	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	トラック（クレーン装置付）運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	40,520 40,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	27,234 27,234	27,234 27,234	
軽油		L	30.74 30.74	151 151	4,641 4,641	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1 1	8,640 8,640	8,640 8,640	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					40,520 40,520	
単価					40,520 40,520	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	溶接機運転	ｴﾝｼﾞﾝｳｪﾙﾀﾞ 230～250A	単位	日	数量	1 1	単価	4,653 4,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	18.9 18.9	151 151	2,853 2,853	
エンジンウェルダ	溶接電流 230～250A	基･日	1 1	1,800 1,800	1,800 1,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,653 4,653	
単価					4,653 4,653	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	31,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500×500用 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 細目	枚	1	31,400	31,400	
計					31,400	
単価					31,400	円／枚

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) ㈱河建	ｔ	100	800	80,000	
計					80,000	
単価					800	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)　㈱河建	t	100	800	80,000	
計					80,000	
単価					800	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	119	151	17,969	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,500	12,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					56,580	
単価					56,580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	単位	日	数量	1	単価	181,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128	151	19,328	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49	109,000	162,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					181,800	
単価					181,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	92,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	92	151	13,892	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.49	35,100	52,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					92,610	
単価					92,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	181,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128	151	19,328	
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.49	109,000	162,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					181,800	
単価					181,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	149,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	76	151	11,476	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					149,800	
単価					149,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	63	151	9,513	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.28	7,700	9,856	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					45,790	
単価					45,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	バックホウ運転（クレーン仕様）	移設(撤去･再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	60,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	110	151	16,610	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.52	11,500	17,480	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					60,510	
単価					60,510	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	55,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	101	151	15,251	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.21	11,500	13,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					55,590	
単価					55,590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	63	151	9,513	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.28	7,700	9,856	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					45,790	
単価					45,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	バックホウ運転（クレーン仕様）	移設(撤去･再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	60,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	110	151	16,610	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.52	11,500	17,480	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					60,510	
単価					60,510	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	55,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	101	151	15,251	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.21	11,500	13,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					55,590	
単価					55,590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	45	151	6,795	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.47	11,500	16,905	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					50,120	
単価					50,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 15m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1.1	695	764	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					764	
単価					764	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 15m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	28,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	168	151	25,368	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	６０ｋＶＡ	日	1.1	2,690	2,959	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					28,330	
単価					28,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418	
軽油		L	45	151	6,795	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.47	11,500	16,905	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					50,120	
単価					50,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 15m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1.1	695	764	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					764	
単価					764	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 15m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	28,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	168	151	25,368	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	６０ｋＶＡ	日	1.1	2,690	2,959	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					28,330	
単価					28,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	2,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1.1	539	592	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	2.2	695	1,529	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,121	
単価					2,121	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	55,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	336	151	50,736	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１２５ｋＶＡ	日	1.1	4,710	5,181	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					55,920	
単価					55,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	2,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1.1	539	592	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	2.2	695	1,529	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,121	
単価					2,121	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	55,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	336	151	50,736	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１２５ｋＶＡ	日	1.1	4,710	5,181	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					55,920	
単価					55,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 30,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 1	0 30,400	0 30,400	
計					0 30,400	
単価					0 30,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	2,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費	粘性土	m	1	2,593	2,593	
計					2,593	
単価					2,593	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	4,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費	砂質土	m	1	4,349	4,349	
計					4,349	
単価					4,349	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	材料費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1	単価	100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特許料金	高ﾄﾙｸ型中圧噴射機械攪拌工法	ｍ３	1	100	100	
計					100	
単価					100	円／ｍ３

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	材料費（ｍ）		単位	ｍ	数量	1	単価	2,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費	粘性土	ｍ	1	2,593	2,593	
計					2,593	
単価					2,593	円／ｍ

参考資料（３）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	4,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費	砂質土	m	1	4,349	4,349	
計					4,349	
単価					4,349	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	材料費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1	単価	100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特許料金	高ﾄﾙｸ型中圧噴射機械攪拌工法	ｍ３	1	100	100	
計					100	
単価					100	円／ｍ３

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	16,745 16,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 ２０ｍ未満 無 無 無	m	1 1	6,560 6,560	6,560 6,560	WB810620 単－　14号
ガードパイプ　歩道用（材料費）	GP-BP-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	1 1	11,800 11,800	11,800 11,800	WYB00002 単－　15号
計					18,360 18,360	
単価					18,360 18,360	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1 1	単価	11,054 11,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1 1	1,612 1,612	1,612 1,612	WB810760 単－　16号
転落防止柵（材料費）	H=1100 0.2m(Co建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	1 1	10,500 10,500	10,500 10,500	WYB00004 単－　17号
計					12,112 12,112	
単価					12,120 12,120	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.8m 2基以下	単位	基	数量	1 1	単価	64,154 64,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	基	1 1	70,340 70,340	70,340 70,340	WB812110 単－　18号
計					70,340 70,340	
単価					70,340 70,340	円／基

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量	1 1	単価	112,731 112,731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2未満 無 無 無	ｍ２	0.68 0.68	181,700 181,700	123,556 123,556	WB812140 単－　19号
計					123,556 123,556	
単価					123,600 123,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	溶融式区画線 ［夜間］	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	418.4 418.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	458.8 458.8	458.8 458.8	WB821210 単－　20号
計					458.8 458.8	
単価					458.8 458.8	 円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	溶融式区画線 ［夜間］	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	449.7 449.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	493.1 493.1	493.1 493.1	WB821210 単－　21号
計					493.1 493.1	
単価					493.1 493.1	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	溶融式区画線 ［夜間］	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	1,033 1,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,133 1,133	1,133 1,133	WB821210 単－　22号
計					1,133 1,133	
単価					1,133 1,133	 円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	溶融式区画線 ［夜間］	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	1,006 1,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	1,104 1,104	1,104 1,104	WB821210 単－　23号
計					1,104 1,104	
単価					1,104 1,104	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	路面標示 (矢羽根 A)[夜間]	高輝度路面標示 青 白線有	単位	箇所	数量	1 1	単価	22,901 22,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示（矢羽根Ａ）材工共［夜間］	高輝度路面標示 青 白線有 週休2日		1	25,110	25,110	WYB00001
		箇所	1	25,110	25,110	単－　24号
計					25,110 25,110	
単価					25,110 25,110	円／箇所

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	路面標示 (矢羽根 B)[夜間]	高輝度路面標示 青	単位	箇所	数量	1 1	単価	20,977 20,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示（矢羽根Ｂ）材工共［夜間］	高輝度路面標示 青 週休2日		1	23,000	23,000	WYB00003
		箇所	1	23,000	23,000	単－　25号
計					23,000 23,000	
単価					23,000 23,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	路面標示 (自転車ﾋﾟｸﾄ)[夜間]	貼付式	単位	箇所	数量	1 1	単価	41,024 41,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示（自転車ピクトグラム）材工共［夜間］	貼付式 週休2日		1	44,980	44,980	WYB00005
		箇所	1	44,980	44,980	単－　26号
計					44,980 44,980	
単価					44,980 44,980	円／箇所

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	視線誘導標	土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1 1	単価	8,876 8,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無		1	9,732	9,732	WB812310
		本	1	9,732	9,732	単－　27号
計					9,732 9,732	
単価					9,732 9,732	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	車線分離標	φ80 H=800 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1 1	単価	25,173 25,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費		1	27,600	27,600	WB812400
	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250					
	高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	27,600	27,600	単－　28号
計					27,600 27,600	
単価					27,600 27,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 ２０m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	6,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装	m	1	19,950	19,950	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ　コンクリート建込　塗装	m	1	-13,390	-13,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,560	
単価					6,560	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ガードパイプ　歩道用（材料費）	GP-BP-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	単位	m	数量	1 1	単価	11,800 11,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ　歩道用	GP-BP-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	1 1	11,800 11,800	11,800 11,800	
計					11,800 11,800	
単価					11,800 11,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,611.09	161,109	
防護柵（Ｐ種）	別途計上	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					161,200	
単価					1,612	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	転落防止柵（材料費）	H=1100 0.2m(Co建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	単位	m	数量	1 1	単価	10,500 10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1100 0.2m(Co建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0		1	10,500	10,500	
		m	1	10,500	10,500	
計					10,500 10,500	
単価					10,500 10,500	円／m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	70,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３	基	1	70,335	70,335	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					70,340	
単価					70,340	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 10m2未満 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	181,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設　広角プリズム　２ｍ２未満　金具含　材工共	ｍ２	1	181,650	181,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					181,700	
単価					181,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	458.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	300.9	300,900	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	151	6,040	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,485	
計					458,800	
単価					458.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	493.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	334.56	334,560	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	151	6,644	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,521	
計					493,100	
単価					493.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	667.08	667,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	151	13,439	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,606	
計					1,133,000	
単価					1,133	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	752.76	903,312	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	151	18,120	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,318	
計					1,104,000	
単価					1,104	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	路面標示（矢羽根Ａ）材工共［夜間］	高輝度路面標示 青 白線有 週休2日	単位	箇所	数量	1 1	単価	25,110 25,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示（矢羽根Ａ）材工共［夜間］	高輝度路面標示 青 白線有 週休2日		1	25,117	25,117	
		箇所	1	25,117	25,117	
計					25,117 25,117	
単価					25,110 25,110	円／箇所

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	路面標示（矢羽根Ｂ）材工共［夜間］	高輝度路面標示 青 週休2日	単位	箇所	数量	1 1	単価	23,000 23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示（矢羽根Ｂ）材工共［夜間］	高輝度路面標示 青 週休2日		1	23,003	23,003	
		箇所	1	23,003	23,003	
計					23,003 23,003	
単価					23,000 23,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	路面標示（自転車ピクトグラム）材工共［夜間］	貼付式 週休2日	単位	箇所	数量	1 1	単価	44,980 44,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示（自転車ピクトグラム）材工共［夜間］	貼付式 週休2日		1	44,983	44,983	
		箇所	1	44,983	44,983	
計					44,983 44,983	
単価					44,980 44,980	円／箇所

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	9,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５					
		本	1	9,732.36	9,732	
諸雑費（まるめ）						
		式	1		0	
計					9,732	
単価					9,732	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	27,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	27,594.21	27,594	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					27,600	
単価					27,600	円／本

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,932	16,932	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,940	
単価					16,940	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,198	15,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,200	
単価					15,200	円／人日

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	25,398	25,398	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					25,400	
単価					25,400	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	22,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	22,797	22,797	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					22,800	
単価					22,800	円／人日