

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	緑川走潟地区（4工区）築堤工事（第2回変更）
工事地名	熊本県宇土市走潟町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	12) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589500017	14) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	154,693,000
6) 主 工 種	海岸工事	17) 前請負代金額	154,649,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	226日間 自 令和 7年 8月18日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (2回変更) 至 令和 8年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	松橋	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	緑川水系 緑川	22) 処 分 費 等	525,216
		23) 公 告 日	令和 7年 4月25日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費 河川改修費 河川改修費	3) 目の細分： 工事費 工事費 工事費	4) 事業名： R6補正 R7当初 R7補正
---	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

設計内訳書

工事名	緑川走潟地区（４工区）築堤工事（第２回変更）（ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1 1		81,238,205 97,390,850	1	16,152,645	
河川土工			式	1 1		2,732,434 18,605,890	1	15,873,456	
掘削工			式	0 1		0 621,441	1	621,441	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0 900	0 325.5	0 292,950	900	292,950	単-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 510	0 513.4	0 261,834	510	261,834	単-2号
整地		敷均し(ルーズ)	m3	0 510	0 130.7	0 66,657	510	66,657	単-3号
掘削工(ICT)			式	1 1		1,017,840 1,474,944	1	457,104	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	2,400 1,400	424.1 424.1	1,017,840 593,740	-1,000	-424,100	単-4号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 1,360	0 513.4	0 698,224	1,360	698,224	単-5号
整地		敷均し(ルーズ)	m3	0 1,400	0 130.7	0 182,980	1,400	182,980	単-6号
盛土工			式	1 1		160,350 871,732	1	711,382	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	30 160	5,345 5,345	160,350 855,200	130	694,850	単-7号

設計内訳書

工事名	緑川走潟地区（４工区）築堤工事（第２回変更）（２回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	0	0	0	20	16,532	単-8号
				20	826.6	16,532			
盛土工(ICT)			式	1		637,500	1	12,130,800	
				1		12,768,300			
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	2,500	255	637,500	1,200	306,000	単-9号
				3,700	255	943,500			
土材料		砂質土(締固め土量)	m3	0	0	0	3,900	11,824,800	単-10号
				3,900	3,032	11,824,800			
法面整形工			式	1		40,030	-1	-40,030	
				0		0			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	100	400.3	40,030	-100	-40,030	単-11号
				0	400.3	0			
法面整形工(ICT)			式	1		876,714	1	309,168	
				1		1,185,882			
法面整形(切土部)(ICT)		粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	510	785.4	400,554	-80	-62,832	単-12号
				430	785.4	337,722			
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無 現場制約無	m2	960	496	476,160	750	372,000	単-13号
				1,710	496	848,160			
残土処理工			式	0		0	1	1,683,591	
				1		1,683,591			
土砂等運搬		土砂(草混じり土)	m3	0	0	0	390	1,327,950	単-14号
				390	3,405	1,327,950			
残土等処分		土砂(草混じり土)	m3	0	0	0	390	355,641	単-15号
				390	911.9	355,641			

設計内訳書

工事名	緑川走潟地区（４工区）築堤工事（第２回変更）（２回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
矢板護岸工			式	1 1		8,838,865 8,838,865	0	0	
矢板工			式	1 1		8,838,865 8,838,865	0	0	
広幅鋼矢板		10H型 広幅鋼矢板平均 長さ 13m 鋼矢板打込 長 12.8m	枚	35 35	252,539 252,539	8,838,865 8,838,865	0	0	単-16号
法覆護岸工			式	1 1		37,921,999 36,670,298	1	-1,251,701	
作業土工			式	1 1		1,874,368 1,271,302	1	-603,066	
床掘り		土砂		860 0		199,419 0	-860	-199,419	内-1号
床掘り		土砂		0 800		0 185,323	800	185,323	内-2号
基面整正				1,540 0		622,260 0	-1,540	-622,260	内-3号
基面整正				0 1,390		0 559,670	1,390	559,670	内-4号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		470 0		989,713 0	-470	-989,713	内-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0 800		0 419,529	800	419,529	内-6号
整地		敷均し(ルース)		470 0		62,976 0	-470	-62,976	内-7号

設計内訳書

工事名	緑川走潟地区（４工区）築堤工事（第２回変更）（２回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	敷均し(ルース)	m3	0		0			内-8号	
			800		106,780	800	106,780		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		33,741,910				
			1		32,224,571	1	-1,517,339		
現場打基礎コンクリート (鋼矢板基礎部)	18-8-40(高炉) 底幅60 cm 高さ50cm	m	32	23,163	741,216			単-17号	
			0	23,163	0	-32	-741,216		
現場打基礎コンクリート (鋼矢板基礎部)	18-8-40(高炉) 底幅60 cm 高さ50cm	m	0	0	0			単-18号	
			32	27,000	864,000	32	864,000		
プレキャスト基礎ブロック	底幅 56 c m 高さ 50 c m	m	159	20,821	3,310,539			単-19号	
			158	20,821	3,289,718	-1	-20,821		
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (A)	幅30cm 高さ65cm	箇所	4	89,318	357,272			単-20号	
			4	89,318	357,272	0	0		
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (D)	幅30cm 高さ65cm	箇所	1	131,008	131,008			単-21号	
			1	131,008	131,008	0	0		
間知ブロック張	150kg/個未満 控え35c m 滑面タイプ 再生砕 石 RC-40 18-8-40(高 炉) 遮水シート無	m2						単-22号	
			627	20,394	12,787,038				
			627	20,394	12,787,038	0	0		
目地板	瀝青質目地板 t=10mm	m2	23	4,455	102,465			単-23号	
			23	4,455	102,465	0	0		
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ35 cm	m2	1,412		16,312,372			内-9号	
			0		0	-1,412	-16,312,372		
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ35 cm	m2	0		0			内-10号	
			1,271		14,693,070	1,271	14,693,070		

設計内訳書

工事名	緑川走潟地区（４工区）築堤工事（第２回変更）（２回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
階段工			式	1 1		693,011 693,011	0	0	
現場打階段 (川表)			箇所	1 1		693,011 693,011	0	0	内-11号
植生工			式	1 1		1,612,710 2,481,414	1	868,704	
張芝		張芝工 500m2以上	m2	990 1,500	1,629 1,629	1,612,710 2,443,500	510	830,790	単-24号
人工張芝		ネット付芝	m2	0 60	0 631.9	0 37,914	60	37,914	単-25号
擁壁護岸工			式	1 1		13,526,981 13,469,962	1	-57,019	
場所打擁壁工 (パラペット配筋部)			式	1 1		13,261,525 13,225,320	1	-36,205	
基礎材		再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	m2	240 240	1,409 1,409	338,160 338,160	0	0	単-26号
裏込材		再生クラッシュラン40～0	m3	13 13	6,626 6,626	86,138 86,138	0	0	単-27号
コンクリート		24-12-40(高炉)	m3	188 188	28,398 28,398	5,338,824 5,338,824	0	0	単-28号
鉄筋 (差し筋)		SD345 D16～25	t	0.19 0.19	157,993 157,993	30,018 30,018	0	0	単-29号
鉄筋		SD345 D13	t	9.04 9.04	163,190 163,190	1,475,237 1,475,237	0	0	単-30号

設計内訳書

工事名	緑川走潟地区（４工区）築堤工事（第２回変更）（２回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板		瀝青質目地板 t =10mm	m2	22	4,455	98,010	0	0	単-31号
				22	4,455	98,010			
止水板		FF(塩ビ製)200×5	m	31	2,494	77,314	0	0	単-32号
				31	2,494	77,314			
型枠		一般型枠	m2	510		4,261,634	-510	-4,261,634	内-12号
				0		0			
型枠		一般型枠	m2	0		0	510	4,338,190	内-13号
				510		4,338,190			
足場		安全ネット不要	掛m2	470		1,556,190	-470	-1,556,190	内-14号
				0		0			
足場			m	0		0	184	1,443,429	内-15号
				184		1,443,429			
場所打擁壁工 (ハﾟﾗﾟｯﾄ標準部)			式	1		265,456	1	-20,814	
				1		244,642			
基礎材		再生ｸﾗｯｼﾞｬﾝ40～0 敷厚 0.2m	m2	4	1,436	5,744	0	0	単-33号
				4	1,436	5,744			
裏込材		再生ｸﾗｯｼﾞｬﾝ40～0	m3	0.3	6,752	2,025	0	0	単-34号
				0.3	6,752	2,025			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉)	m3	4	35,781	143,124	0	0	単-35号
				4	35,781	143,124			
鉄筋 (差し筋)		SD345 D16～25	t	0.005	161,019	805	0	0	単-36号
				0.005	161,019	805			
目地板		瀝青質目地板 t =10mm	m2	0.9	4,540	4,086	0	0	単-37号
				0.9	4,540	4,086			

設計内訳書

工事名	緑川走潟地区（４工区）築堤工事（第２回変更）（２回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水板		FF(塩ビ製)200×5	m	2	2,542	5,084	0	0	単-38号
				2	2,542	5,084			
型枠		一般型枠	m2	11		83,774	0	0	内-16号
				11		83,774			
足場		安全ネット不要	掛m2	6		20,814	-6	-20,814	内-17号
				0		0			
付帯道路工			式	1		3,328,050	1	1,564,563	
				1		4,892,613			
路側防護柵工			式	0		0	1	1,424,303	
				1		1,424,303			
移動式ガードレール		塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	0		0	24	1,424,303	内-18号
				24		1,424,303			
アスファルト舗装工 (堤防天端補修)			式	1		2,554,600	1	-185,570	
				1		2,369,030			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,060	657	696,420	-77	-50,589	単-39号
				983	657	645,831			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,060	1,753	1,858,180	-77	-134,981	単-40号
				983	1,753	1,723,199			
アスファルト舗装工 (坂路部)			式	1		773,450	1	84,830	
				1		858,280			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm	m2	310	657	203,670	34	22,338	単-41号
				344	657	226,008			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	310	1,838	569,780	34	62,492	単-42号
				344	1,838	632,272			

設計内訳書

工事名	緑川走潟地区（４工区）築堤工事（第２回変更）（２回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 (取付道路)			式	0 1		0 241,000	1	241,000	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	0 100	0 657	0 65,700	100	65,700	単-43号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 100	0 1,753	0 175,300	100	175,300	単-44号
構造物撤去工			式	1 1		1,108,923 1,132,269	1	23,346	
防護柵撤去工			式	1 1		524,576 524,576	0	0	
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-4E	m	136 136	1,245 1,245	169,320 169,320	0	0	単-45号
立入防止柵撤去(木杭柵)			m	242 242	1,468 1,468	355,256 355,256	0	0	単-46号
構造物取壊し工			式	1 1		222,201 242,138	1	19,937	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以 下	m	17 22	614.1 614.1	10,439 13,510	5	3,071	単-47号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版 厚 5cm	m2	1,130 1,220	187.4 187.4	211,762 228,628	90	16,866	単-48号
運搬処理工			式	1 1		362,146 365,555	1	3,409	
殻運搬		アスファルト殻	m3	57 61	2,762 2,762	157,434 168,482	4	11,048	単-49号

設計内訳書

工事名	緑川走潟地区（４工区）築堤工事（第２回変更）（２回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	アスファルト殻	m3	57	2,620	149,340	4	10,480	単-50号	
			61	2,620	159,820				
木くず処分	枝葉・幹	t	2	13,937	27,874	-1.3	-18,119	単-51号	
			0.7	13,937	9,755				
現場発生品運搬	カート・レール	式	1		27,498	0	0	内-19号	
			1		27,498				
仮設工		式	1		13,780,953	0	0		
			1		13,780,953				
汚濁防止工		式	1		12,407,706	0	0		
			1		12,407,706				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	440		12,407,706	0	0	内-20号	
			440		12,407,706				
交通管理工		式	1		1,373,247	0	0		
			1		1,373,247				
交通誘導警備員		人日	102		1,373,247	0	0	内-21号	
			102		1,373,247				
直接工事費		式	1		81,238,205	1	16,152,645		
			1		97,390,850				
共通仮設費		式	1		15,458,496	1	3,159,364		
			1		18,617,860				
共通仮設費		式	1		8,817,948	1	616,489		
			1		9,434,437				
運搬費		式	1		1,095,453	0	0		
			1		1,095,453				

設計内訳書

工事名	緑川走潟地区（４工区）築堤工事（第２回変更）（ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,095,453			内-22号	
			1		1,095,453	0	0		
技術管理費		式	1		6,898,350				
			1		7,086,400	1	188,050		
システム初期費 (ICT)		式	1		1,044,782			内-23号	
			1		1,044,782	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	1		2,880,327			内-24号	
			1		2,880,327	0	0		
BIM/CIM3次元モデルの作成・活用費		式	1		2,973,241			内-25号	
			1		2,973,241	0	0		
建設現場遠隔臨場費		式	0		0			内-26号	
			1		50,000	1	50,000		
諸経費動向調査費		式	0		0			内-27号	
			1		120,000	1	120,000		
ICT活用効果等調査費		式	0		0			内-28号	
			1		18,050	1	18,050		
営繕費		式	0		0				
			1		306,000	1	306,000		
快適トイレ		式	0		0			内-29号	
			1		306,000	1	306,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		824,145				
			1		946,584	1	122,439		
共通仮設費（率計上）		式	1		6,640,548				
			1		9,183,423	1	2,542,875		

設計内訳書

工事名	緑川走潟地区（4工区）築堤工事（第2回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		96,696,701	1	19,312,009	
				1		116,008,710			
現場管理費			式	1		24,217,978	1	7,424,643	
				1		31,642,621			
工事原価			式	1		120,914,679	1	26,736,652	
				1		147,651,331			
一般管理費等			式	1		19,675,321	1	3,813,348	
				1		23,488,669			
工事価格			式	1		140,590,000	1	30,550,000	
				1		171,140,000			
消費税相当額			式	1		14,059,000	1	3,055,000	
				1		17,114,000			
工事費計			式	1		154,649,000	1	33,605,000	
				1		188,254,000			

860/0m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/800m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,540/0m2当たり内訳書

基面整正

第 3号内訳書

單僱使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 390m2当たり内訳書

基面整正
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	1, 386	434. 6	602, 355	1, 386	602, 355	
合 計					0			
					602, 355		602, 355	
変更積算金額					0			
					559, 670		559, 670	円／m2

470/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/800m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

470/0m3当たり内訳書

整地

第 7号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/800m3当たり内訳書

第 8号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 802	0 143. 3	0 114, 926	 802	 114, 926	CA900310
合 計					0 114, 926		 114, 926	
変更積算金額					0 106, 780		 106, 780	円／m3

1,412/0m2当たり内訳書

平張コンクリート

第 9号内訳書

單僱使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 271m2当たり内訳書

平張コンクリート

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0 1, 271	0 1, 546	0 1, 964, 966	 1, 271	 1, 964, 966	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0 445	0 30, 610	0 13, 621, 450	 445	 13, 621, 450	CB240010
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	m 2	0 46. 5	0 4, 887	0 227, 245	 46. 5	 227, 245	CB224710
合 計					0 15, 813, 661		 15, 813, 661	
変更積算金額					0 14, 693, 070		 14, 693, 070	円／m2

1箇所当たり内訳書

現場打階段
第 11号内訳書 (川表)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		6. 9	38, 510	265, 719			CB240010
		m 3	6. 9	38, 510	265, 719	0	0	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 24-12-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		5. 9	42, 770	252, 343			CB240010
		m 3	5. 9	42, 770	252, 343	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		23. 5	8, 272	194, 392			CB240210
		m 2	23. 5	8, 272	194, 392	0	0	
裏込碎石	再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1. 3	7, 268	9, 448			CB221120
		m 3	1. 3	7, 268	9, 448	0	0	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		15. 5	1, 546	23, 963			CB221110
		m 2	15. 5	1, 546	23, 963	0	0	
合 計					693, 011			
					693, 011		0	

型枠

单価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/510m2当たり内訳書

第 13号内訳書
型枠

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	510	9, 155	4, 669, 050	510	4, 669, 050	
合 計					0			
					4, 669, 050		4, 669, 050	
変更積算金額					0			
					4, 338, 190		4, 338, 190	円／m2

470/0掛m2当たり内訳書

足場
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準		471	3, 556	1, 674, 876			WB252110
		掛m 2	471	3, 556	1, 674, 876	0	0	単一 62号
合 計					1, 556, 190			
					0		-1, 556, 190	

0/184m当たり内訳書

足場
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（キャットウォーク）設置・撤去			0	0	0			WYB00008
		m	184	3, 730	686, 320	184	686, 320	単一 63号
足場材（賃料）	設置区間 L=184m 付属品等含む		0		0			WYB00009
		式	1		883, 600	1	883, 600	単一 64号
合 計					0			
					1, 569, 920		1, 569, 920	
変更積算金額					0			
					1, 443, 429		1, 443, 429	円／m

11m2当たり内訳書

型棒

第 16号内訳書

單僱使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

6/0掛m2当たり内訳書

足場

第 17号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/24m当たり内訳書

移動式ガードレール
第 18号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式ガードレール設置	Gr-B-2B 基礎ブロック用 張出250mm L=2. 0m		0	0	0			WYB00001
		箇所	12	27, 990	335, 880	12	335, 880	単一 65号
ガードレール(材料費)	Gr-B-2B 片側張出250mm 白色 L=2. 0m		0	0	0			WYB00011
		箇所	12	55, 720	668, 640	12	668, 640	単一 66号
基礎ブロック(材料費)	B=400 L=2000		0	0	0			WYB00012
		個	12	41, 000	492, 000	12	492, 000	単一 67号
連結プレート(材料費)	置式用		0	0	0			WYB00013
		個	11	6, 000	66, 000	11	66, 000	単一 68号
合 計					0			
					1, 562, 520			
変更積算金額					0			
					1, 424, 303			
								円／m

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第 19号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

440m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 20号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

102人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 21号内訳書

單僱使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 22号内訳書

單僱使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 76号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 77号
合 計					1, 044, 782			
					1, 044, 782		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 24号内訳書

單僱使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

BIM/CIM3次元モデルの作成・活用費

第 25号内訳書

單僱使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

建設現場遠隔臨場費
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設現場遠隔臨場費	利用期間 5ヶ月		0		0			WYB00018
		式	1		50, 000	1	50, 000	単一 80号
合 計					0			
					50, 000		50, 000	
変更積算金額					0			
					50, 000		50, 000	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費
第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00020
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	単一 81号
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費
第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	技術員0.5人工		0	0	0			WYB00021
		工事	1	18,050	18,050	1	18,050	単一 82号
合 計					0			
					18,050		18,050	
変更積算金額					0			
					18,050		18,050	円／式

一式当たり内訳書

第 29号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用 利用期間 6ヶ月		0	0	0			WYB00015
		月	6	51, 000	306, 000	6	306, 000	単一 83号
合 計					0			
					306, 000		306, 000	
変更積算金額					0			
					306, 000		306, 000	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		325. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	356. 9	356. 9		
計						0		
						356. 9		
単価						0		
						356. 9	円／m3	
変更積算単価						325. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		513. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	563	563		
計						0		
						563		
単価						0		
						563	円／m3	
変更積算単価						513. 4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		130. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0	CA900310		
			m 3	1	143. 3	143. 3			
計						0			
						143. 3			
単価						0	円／m3		
						143. 3			
変更積算単価							円／m3		
						130. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	424. 1
						1		424. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	465. 2	465. 2	CA900430	
			m 3	1	465. 2	465. 2		
計						465. 2		
						465. 2		
単価						465. 2	円／m3	
						465. 2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		513. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	563	563		
計						0		
						563		
単価						0		
						563	円／m3	
変更積算単価						513. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		130. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0	0	0	CA900310	
				1	143. 3	143. 3		
計						0		
						143. 3		
単価						0		
						143. 3	円／m3	
変更積算単価						130. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 345
						1		5, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 863	5, 863	CA900030	
			m 3	1	5, 863	5, 863		
計						5, 863		
						5, 863		
単価						5, 863		
						5, 863	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		826. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	906. 6	906. 6		
計						0		
						906. 6		
単価						0		
						906. 6	円／m3	
変更積算単価						826. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	255
						1		255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		1	279.8	279.8	CA900440	
			m 3	1	279.8	279.8		
計						279.8		
						279.8		
単価						279.8		
						279.8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土材料	砂質土(締固め土量)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				0	0	0	CB210550	
			m 3	1	3,325	3,325		
計						0		
						3,325		
単価						0		
						3,325	円／m3	
変更積算単価								
						3,032	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	400. 3	
						1		400. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	430. 9	430. 9	CB220010		
			m 2	1	430. 9	430. 9			
計						430. 9			
						430. 9			
単価						430. 9	円／m2		
						430. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	785. 4
						1		785. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		切土部 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	861. 5	861. 5	CB220070	
			m 2	1	861. 5	861. 5		
計						861. 5		
						861. 5		
単価						861. 5		
						861. 5		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	496
						1		496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	544. 1	544. 1	CB220070	
			m 2	1	544. 1	544. 1		
計						544. 1		
						544. 1		
単価						544. 1		
						544. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	土砂等運搬	土砂(草混じり土)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 平積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	3, 734	3, 734		
計						0		
						3, 734		
単価						0		
						3, 734	円／m3	
変更積算単価								
						3, 405	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	残土等処分	土砂(草混じり土)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		911. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				0	0	0	CB210560	
			m 3	1	1, 000	1, 000		
計						0		
						1, 000		
単価						0		
						1, 000	円／m3	
変更積算単価						911. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一16号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 13m 鋼矢板打込長 12.8 m	単位	枚	数量	1	252, 539
						1	252, 539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し 10H型 15m以下		1	17, 260	17, 260	WB250200
			枚	1	17, 260	17, 260	単一 52号
鋼矢板材料 (6 - 2 0 m以外は適用外)		SYW295 10H型 13m/枚		1	224, 600	224, 600	WB250160
			枚	1	224, 600	224, 600	単一 53号
鋼矢板材料 (地域エキストラ)		陸上12m超18m以下		1	7, 861	7, 861	WYB00003
			枚	1	7, 861	7, 861	単一 54号
通水孔穴あけ加工		φ 60 (丸穴)		11	2, 000	22, 000	WYB00004
			孔	11	2, 000	22, 000	単一 55号
計						271, 721	
						271, 721	
単価						271, 800	
						271, 800	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	現場打基礎コンクリート (鋼矢板基礎部)	18-8-40(高炉) 底幅60cm 高さ50cm	単位	m	数量	10	単価	23, 163	
						10		23, 163	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	2. 7	71, 070	191, 889	CB226170		
				2. 7	71, 070	191, 889			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 09	179, 000	16, 110	WB810010		
				0. 09	179, 000	16, 110			
フレア溶接工		無し 無し K型 立向き D13	箇所	34	1, 214	41, 276	WB821610		
				34	1, 214	41, 276			
計						249, 275			
						249, 275			
単価						24, 930			
						24, 930			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一18号	現場打基礎コンクリート (鋼矢板基礎部)	18-8-40(高炉) 底幅60cm 高さ50cm	単位	m	数量	0	0
						10	27,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0	0	0	CB226170
				2. 7	71, 070	191, 889	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010
				0. 09	179, 000	16, 110	単一 58号
フレア溶接工		無し 無し K型 立向き D13	箇所	0	0	0	WB821610
				68	1, 214	82, 552	単一 59号
計						0	
						290, 551	
単価						0	
						29, 060	円／m
変更積算単価							
						27, 000	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 56 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	20, 821
						10		20, 821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
護岸基礎ブロック据付		2, 000kg/個以下 5. 0m以下 -5. 0m≤H 1, 500mmを超え2, 000mm以下 全ての費用	m	10	4, 506	45, 060	CB322150	
プレキャスト基礎ブロック (材料費)			m	10	12, 300	123, 000	CB322151	
			m	10	12, 300	123, 000		
中詰コンクリート打設		18-8-40(高炉) 有り 全ての費用		1. 6	34, 980	55, 968	CB322140	
			m 3	1. 6	34, 980	55, 968		
計						224, 028		
						224, 028		
単価						22, 410		
						22, 410	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-20号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (A)	幅30cm 高さ65cm	単位	箇所	数量	1	単価	89,318
						1		89,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック				3	6,741	20,223	CB226250	
			m	3	6,741	20,223		
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック(材料費)				3	25,300	75,900	CB226251	
			m	3	25,300	75,900		
計						96,123		
						96,123		
単価						96,130		
						96,130	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-21号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (D)	幅30cm 高さ65cm	単位	箇所	数量	1	単価	131,008
						1		131,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック				4.4	6,741	29,660.4	CB226250	
			m	4.4	6,741	29,660.4		
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック(材料費)				4.4	25,300	111,320	CB226251	
			m	4.4	25,300	111,320		
計						140,980.4		
						140,980.4		
単価						141,000		
						141,000	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え35cm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	20,394
						1		20,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 18-8-40(高炉)		1	22,370	22,370	CB226020	
			m 2	1	22,370	22,370		
計						22,370		
						22,370		
単価						22,370		
						22,370	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	目地板	瀝青質目地板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	4,455
						1		4,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4,887	4,887	CB224710	
			m 2	1	4,887	4,887		
計						4,887		
						4,887		
単価						4,887		
						4,887	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 629
						1		1, 629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 787	1, 787	WB810870	
			m 2	1	1, 787	1, 787	単一 60号	
計						1, 787		
						1, 787		
単価						1, 787		
						1, 787	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	人工張芝	ネット付芝	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		631. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				0	0	0	CB220910	
			m 2	1	685	685		
計						0		
						685		
単価						0		
						685	円／m2	
変更積算単価						631. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,409
						1		1,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1,546	1,546	CB221110	
			m 2	1	1,546	1,546		
計						1,546		
						1,546		
単価						1,546		
						1,546	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	裏込材	再生クラッシュラン40～0	単位	m3	数量	1	単価	6,626
						1		6,626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	7,268	7,268	CB221120	
			m 3	1	7,268	7,268		
計						7,268		
						7,268		
単価						7,268		
						7,268	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28,398	
						1		28,398	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	31,150	31,150	CB240010		
		24-12-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	31,150	31,150			
計						31,150			
						31,150			
単価						31,150	円／m3		
						31,150			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	鉄筋 (差し筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	157,993
						1		157,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満	t	1	173,300	173,300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	173,300	173,300	単－ 61号	
計						173,300		
						173,300		
単価						173,300	円／t	
						173,300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163, 190
						1		163, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	179, 000	179, 000	WB810010	
			t	1	179, 000	179, 000	単一 56号	
計						179, 000		
						179, 000		
単価						179, 000		
						179, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	目地板	瀝青質目地板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 455
						1		4, 455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 887	4, 887	CB224710	
			m 2	1	4, 887	4, 887		
計						4, 887		
						4, 887		
単価						4, 887		
						4, 887	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	止水板	FF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,494
						1		2,494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		FF(塩ビ製)200*5		1	2,736	2,736	CB224810	
			m	1	2,736	2,736		
計						2,736		
						2,736		
単価						2,736		
						2,736	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,436
						1		1,436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1,546	1,546	CB221110	
			m 2	1	1,546	1,546		
計						1,546		
						1,546		
単価						1,546		
						1,546	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	裏込材	再生クラッシュラン40～0	単位	m3	数量	1	単価	6,752
						1		6,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	7,268	7,268	CB221120	
			m 3	1	7,268	7,268		
計						7,268		
						7,268		
単価						7,268		
						7,268	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35,781
						1		35,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	38,510	38,510	CB240010	
			m 3	1	38,510	38,510		
計						38,510		
						38,510		
単価						38,510		
						38,510	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	鉄筋 (差し筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 019	
						1		161, 019	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		1	173, 300	173, 300	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	173, 300	173, 300	単－ 61号		
計						173, 300			
						173, 300			
単価						173, 300			
						173, 300	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	目地板	瀝青質目地板 t =10mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 540
						1		4, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10		1	4, 887	4, 887	CB224710	
			m 2	1	4, 887	4, 887		
計						4, 887		
						4, 887		
単価						4, 887	円／m2	
						4, 887		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	止水板	FF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,542	
						1		2,542	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水板		FF（塩ビ製）200*5		1	2,736	2,736	CB224810		
			m	1	2,736	2,736			
計						2,736			
						2,736			
単価						2,736	円／m		
						2,736			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	657
						1		657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	720. 7	720. 7	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	720. 7	720. 7		
計						720. 7		
						720. 7		
単価						720. 7	円／m2	
						720. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,753	
						1		1,753	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,923	1,923	CB410260		
			m 2	1	1,923	1,923			
計						1,923			
						1,923			
単価						1,923	円／m2		
						1,923			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	657
						1		657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	720.7	720.7	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	720.7	720.7		
計						720.7		
						720.7		
単価						720.7	円／m2	
						720.7		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 838
						1		1, 838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm		1	2, 017	2, 017	CB410260	
		再生密粒度アスコン (20) プライムコート						
		PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 017	2, 017		
計						2, 017		
						2, 017		
単価						2, 017		
						2, 017	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		0	0	0	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	720. 7	720. 7		
計						0		
						720. 7		
単価						0		
						720. 7	円／m2	
変更積算単価						657	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,753	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260		
			m 2	1	1,923	1,923			
計						0			
						1,923			
単価						0			
						1,923	円／m2		
変更積算単価									
						1,753	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1,245
						1		1,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1,366	1,366	WB810530	
			m	1	1,366	1,366	単一 69号	
計						1,366		
						1,366		
単価						1,366		
						1,366		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	立入防止柵撤去(木杭柵)		単位	m	数量	1	単価	1,468
						1		1,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木杭撤去		撤去・運搬(10km以下)		1	1,580	1,580	WYB00005	
			m	1	1,580	1,580	単一 70号	
計						1,580		
						1,580		
単価						1,580		
						1,580	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	614. 1
						1		614. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	673. 6	673. 6	CB430510	
			m	1	673. 6	673. 6		
計						673. 6		
						673. 6		
単価						673. 6		
						673. 6	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単一48号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	187.4	
						1		187.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	205.6	205.6	CB430310		
			m 2	1	205.6	205.6			
計						205.6			
						205.6			
単価						205.6	円／m2		
						205.6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－49号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 762
						1		2, 762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 973	2, 973	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		1	2, 973	2, 973		
計						2, 973		
						2, 973		
単価						2, 973	円／m3	
						2, 973		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,620	
						1		2,620	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	2,820	2,820	WYB00014		
			m 3	1	2,820	2,820	単－ 71号		
計						2,820			
						2,820			
単価						2,820			
						2,820			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	木くず処分	枝葉・幹	単位	t	数量	1	単価	13,937
						1		13,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	15,000	15,000	WYB00010	
			t	1	15,000	15,000	単－ 72号	
計						15,000		
						15,000		
単価						15,000		
						15,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	17, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 988	14, 994		
とび工			人	1	28, 356	28, 356		
普通作業員			人	0. 5	21, 726	10, 863		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW 10H型	日	0. 5	189, 300	94, 650	WK250010	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		23, 737	単一 84号	
計						172, 600		
単価						17, 260	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）	SYW295 10H型 13m/枚	単位	枚	数量	1	単価	224, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型（10H, 25H, 45H）	t	1. 123	200, 000	224, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						224, 600		
単価						224, 600	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	鋼矢板材料（地域エキストラ）	陸上12m超18m以下	単位	枚	数量	1	単価	7, 861
						1		7, 861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地域エキストラ		陸上12m超18m以下	t	1. 123	7, 000	7, 861		
				1. 123	7, 000	7, 861		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						7, 861		
						7, 861		
単価						7, 861		
						7, 861	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	通水孔穴あけ加工	φ 60 (丸穴)	単位	孔	数量	1	単価	2, 000
						1		2, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	通水孔穴あけ加工	φ 60 (丸穴)		1	2, 000	2, 000		
			孔	1	2, 000	2, 000		
	計					2, 000		
						2, 000		
	単価					2, 000		
						2, 000	円／孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	179, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	102, 000	105, 060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73, 899	73, 899		
	諸雑費（まるめ）		式	1		41		
	計					179, 000		
	単価					179, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	フレア溶接工	無し 無し K型 立向き D13	単位	箇所	数量	1	単価	1, 214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレア溶接工 K型溶接 昼間		時間的制約無し 立向き D13						
			箇所	1	1, 214. 82	1, 214		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 214		
単価						1, 214	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	179, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	102, 000	105, 060		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	73, 899	73, 899		
諸雑費（まるめ）			式	1		41		
計						179, 000		
単価						179, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	フレア溶接工	無し 無し K型 立向き D13	単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フレア溶接工 K型溶接 昼間	時間的制約無し 立向き D13	箇所	1	1, 214. 82	1, 214		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 214		
	単価					1, 214	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 787. 7	1, 787		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 787		
	単価					1, 787	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	173, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	100, 000	103, 000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 236. 18	70, 236		
	諸雑費（まるめ）		式	1		64		
	計					173, 300		
	単価					173, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	29, 988	44, 982		
とび工			人	4. 5	28, 356	127, 602		
普通作業員			人	2. 7	21, 726	58, 660		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	45, 200	36, 160		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		88, 196		
計						355, 600		
単価						3, 556	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-63号	足場工（キャットウォーク）設置・撤去		単位	m	数量	0	単価	0
						100		3, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2. 8	29, 988	83, 966		
とび工				0	0	0		
			人	5. 9	28, 356	167, 300		
普通作業員				0	0	0		
			人	5. 6	21, 726	121, 665		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		69		
計						0		
						373, 000		
単価						0		
						3, 730	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	足場材（賃料）	設置区間 L=184m 付属品等含む	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		883, 600
	足場材（賃料）	設置区間 L=18. 4m 付属品等含む		0		0		
			式	1		833, 668		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%			0		0		
			式	1		49, 932		
	計					0		
						883, 600		
	単価					0		
						883, 600	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一65号	移動式ガードレール設置	Gr-B-2B 基礎ﾌﾟﾛｯｸ用 張出250mm L=2.0m	単位	箇所	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 27,990 摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.14	29,988	4,198	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.14	25,602	3,584	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.56	21,726	12,166	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0	
			日	0.14	42,640	5,969	単一 85号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		2,073	
計						0	
						27,990	
単価						0	
						27,990	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-66号	ガードレール(材料費)	Gr-B-2B 片側張出250mm 白色 L=2.0m	単位	箇所	数量	0	0
						1	55,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1 m レール			0	0	0		
		枚	1	7,440	7,440		
路側用袖ビーム	B・C種 塗装品 2.3×356×660		0	0	0		
		枚	2	5,040	10,080		
支柱			0	0	0		
		本	2	6,360	12,720		
片間隔材			0	0	0		
		個	4	5,040	20,160		
大ボルト	S用 ムッキ品 M20×40		0	0	0		
		個	4	468	1,872		
小ボルト	S・A・B・C用 ムッキ品 M16×35		0	0	0		
		個	12	288	3,456		
計					0		
					55,728		
単価					0		
					55,720	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－67号	基礎ブロック(材料費)	B=400 L=2000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		41,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック		B=400 L=2000		0	0	0		
			個	1	41,000	41,000		
計						0		
						41,000		
単価						0		
						41,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－68号	連結プレート(材料費)	置式用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結プレート		置式用		0	0	0		
			個	1	6,000	6,000		
計						0		
						6,000		
単価						0		
						6,000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E	m	1	1,366.8	1,366		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,366		
単価						1,366	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一70号	木杭撤去	撤去・運搬(10km以下)	単位	m	数量	100	1,580
						100	1,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	29,988	29,988	
			人	1	29,988	29,988	
普通作業員				2	21,726	43,452	
			人	2	21,726	43,452	
小型バックホウ（クローラ）〔標準型〕		排ガス対策型(第1次)山積0.13m3		1	33,800	33,800	WYB00007
			日	1	33,800	33,800	単一 86号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		4 t 積級		1	39,110	39,110	
			日	1	39,110	39,110	単一 87号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		11,650	
			式	1		11,650	
計						158,000	
						158,000	
単価						1,580	
						1,580	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	1	単価	2,820
						1		2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m ³ ）		アスファルト殻		1	2,820	2,820		
			m ³	1	2,820	2,820		
計						2,820		
						2,820		
単価						2,820		
						2,820	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	処分費（t）		単位	t	数量	1	単価	15,000
						1		15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）		枝葉・幹		1	15,000	15,000		
			t	1	15,000	15,000		
計						15,000		
						15,000		
単価						15,000		
						15,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ポートφ300 H=4. 0m 供用日数162日	単位	m	数量	1	単価	30, 350
						1		30, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	30, 350	30, 350	WB253010	
			m	1	30, 350	30, 350	単一 88号	
計						30, 350		
						30, 350		
単価						30, 350		
						30, 350	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 179, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	5. 5	25, 602	140, 811		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 5	53, 200	79, 800		
	運搬費等率 434%		式	1		957, 451		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		938		
	計					1, 179, 000		
	単価					1, 179, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3100千円	単位	式	数量	1	単価	3, 100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3, 100, 000		
計						3, 100, 000		
単価						3, 100, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	BIM/CIM3次元モデルの作成・活用費		単位	式	数量	1	単価	3, 200, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
BIM/CIM3次元モデルの作成・活用費				1		3, 200, 000		
			式	1		3, 200, 000		
計						3, 200, 000		
						3, 200, 000		
単価						3, 200, 000	円／式	
						3, 200, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	建設現場遠隔臨場費	利用期間 5ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設現場遠隔臨場費		利用期間 5ヶ月		0		0		
			式	1		50, 000		
計						0		
						50, 000		
単価						0		
						50, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				0	0	0		
			工事	1	120, 000	120, 000		
計						0		
						120, 000		
単価						0		
						120, 000	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	ICT活用効果等調査費	技術員0.5人工	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT活用効果等調査費		技術員0.5人工		0	0	0		
			工事	1	18,050	18,050		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	快適トイレ費用	男性用 利用期間 6ヶ月	単位	月	数量	0	単価	0
						1		51,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		男性用 利用期間 6ヶ月		0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
計						0		
						51,000		
単価						0		
						51,000	円／月	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価	189, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	76	143	10, 868		
バイプロハンマ（単体）〔電動・可変モーメント型〕		ハット形鋼矢板用 0～4 7 5 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	52, 700	69, 037		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	63, 700	83, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						189, 300		
単価						189, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	42, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	31	135	4, 185		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 23	10, 200	12, 546		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						42, 640		
単価						42, 640	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一86号	小型バックホウ（クローラ）〔標準型〕	排ガス対策型(第1次)山積0.13m3	単位	日	数量	1	33,800
						1	33,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25,908	25,908	
			人	1	25,908	25,908	
軽油				22.8	143	3,260	
			L	22.8	143	3,260	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.13m3（平積0.1m3）		1	4,630	4,630	
			日	1	4,630	4,630	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						33,800	
						33,800	
単価						33,800	
						33,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-87号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	39, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 562	23, 562		
軽油			L	32	143	4, 576		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 28	8, 310	10, 636		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	261	334		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						39, 110		
単価						39, 110	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	30, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3, 048	304, 800	WB253020	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=4. 0m 供用日数162日	m	100	24, 820	2, 482, 000	単一 89号	
アンカー工 10%			式	1		248, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 035, 000		
単価						30, 350	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 048
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	29, 988	65, 973		
	普通作業員		人	5. 4	21, 726	117, 320		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	51, 220	112, 684	WK250550 単一 90号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8, 823		
	計					304, 800		
	単価					3, 048	円／m	

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 908	25, 908		
	軽油		L	88	153	13, 464		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					51, 220		
	単価					51, 220	円／日	