

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本208号 大島地区函渠付替（その3）工事
工事地名	熊本県荒尾市大島町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	12) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489810032	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	234,421,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	234,388,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 1月30日 (3回変更) 至 令和 8年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	玉名	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道208号	22) 処 分 費 等	794,694
		23) 公 告 日	令和 7年 1月10日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路環境改善事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区函渠付替（その３）工事 （ ３ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1 1		110,306,550 110,568,793	1	262,243		
地盤改良工		式	1 1		9,954,929 10,015,199	1	60,270		
自走式土質改良工		式	1 1		6,317,700 6,377,970	1	60,270		
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3 生石 灰	m3	3,000 3,000		6,123,278 6,123,278	0	0	内-1号	
整地	敷均し(ルース)	m3	1,500 0		194,422 0	-1,500	-194,422	内-2号	
整地	敷均し(ルース)	m3	0 2,000		0 254,692	2,000	254,692	内-3号	
固結工(ICT)		式	1 1		2,262,846 2,262,846	0	0		
スラリー攪拌(ICT)	高炉セメント 杭径 800mm 長さ(打設長) 3.39m 長さ(杭長) 2.85m	本	32 32	48,507 48,507	1,552,224 1,552,224	0	0	単-1号	
スラリー攪拌(ICT)	高炉セメント 杭径 1200mm 長さ(打設長) 3.39m 長さ(杭長) 2.85m	本	18 18	39,479 39,479	710,622 710,622	0	0	単-2号	
泥水処理工		式	1 1		1,374,383 1,374,383	0	0		
汚泥処理		m3	54 54		1,374,383 1,374,383	0	0	内-4号	
カルバート工		式	1 1		81,692,270 81,692,270	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区函渠付替（その３）工事 （ ３ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		1,305,747	0	0	
				1		1,305,747			
床掘り	土砂	m3	500		171,713	0	0	内-5号	
			500		171,713				
埋戻し	土砂	m3	420		409,941	0	0	内-6号	
			420		409,941				
基面整正		m2	100		38,787	0	0	内-7号	
			100		38,787				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	500		260,022	0	0	内-8号	
			500		260,022				
整地	敷均し(ルース)	m3	500		68,786	0	0	内-9号	
			500		68,786				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	470		113,084	0	0	内-10号	
			470		113,084				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	470		243,414	0	0	内-11号	
			470		243,414				
場所打函渠工 (沈砂池流入梁接続部)		式	1		366,207	0	0		
			1		366,207				
基礎材	再生クワッシュラン40～0 敷厚 0.2m	m2	4	1,488	5,952	0	0	単-3号	
			4	1,488	5,952				
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉) W/C規定無し 敷厚 10 c m	m2	4		13,052	0	0	内-12号	
			4		13,052				

設計内訳書

工事名	熊本２０８号　大島地区函渠付替（その３）工事 （　３回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		内空幅 4.2m 内空高さ 1.4m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	4	21,844	87,376	0	0	単-4号
				4	21,844	87,376			
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.34	162,177	55,140	0	0	単-5号
				0.34	162,177	55,140			
鉄筋		SD345 D13	t	0.11	164,086	18,049	0	0	単-6号
				0.11	164,086	18,049			
鉄筋		SD345 D16 アンカー	t	0.02	158,813	3,176	0	0	単-7号
				0.02	158,813	3,176			
型枠	一般型枠		m2	10		81,110	0	0	内-13号
				10		81,110			
接着系アンカー	D16		箇所	28	943	26,404	0	0	単-8号
				28	943	26,404			
チップング			m2	5	7,262	36,310	0	0	単-9号
				5	7,262	36,310			
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]		空m3	5		22,561	0	0	内-14号
				5		22,561			
足場	安全ネット必要		掛m2	4		17,077	0	0	内-15号
				4		17,077			
プレキャストカルバート工			式	1		80,020,316	0	0	
				1		80,020,316			
プレキャストボックス	内幅 4.2m 内高 1.4m		m	22		80,020,316	0	0	内-16号
				22		80,020,316			

設計内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区函渠付替（その３）工事 （ ３ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		5,563,779			
				1		5,586,506	1	22,727	
構造物取壊し工			式	1		4,028,531			
				1		4,028,531	0	0	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工		12	7,377	88,524			単-10号
				12	7,377	88,524	0	0	
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工		208	14,717	3,061,136			単-11号
				208	14,717	3,061,136	0	0	
コンクリート構造物切断		鉄筋構造物		4		878,871			内-17号
				4		878,871	0	0	
運搬処理工			式	1		1,535,248			
				1		1,557,975	1	22,727	
殻運搬		コンクリート殻(無筋)		12	2,254	27,048			単-12号
				12	2,254	27,048	0	0	
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)		208	2,793	580,944			単-13号
				208	2,793	580,944	0	0	
殻運搬		廃ﾌﾟﾗ		0	0	0			単-14号
				0.6	2,077	1,246	0.6	1,246	
殻処分		コンクリート殻(無筋)		12	2,563	30,756			単-15号
				12	2,563	30,756	0	0	
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)		208	3,636	756,288			単-16号
				208	3,636	756,288	0	0	
殻処分		廃ﾌﾟﾗ		0	0	0			単-17号
				0.6	12,750	7,650	0.6	7,650	

設計内訳書

工事名	熊本２０８号　大島地区函渠付替（その３）工事 （　３　回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		鋼矢板	t	8.11		140,212	0	0	内-18号
				8.11		140,212			
現場発生品運搬		鋼矢板	t	0		0	0.85	13,831	内-19号
				0.85		13,831			
仮設工			式	1		13,095,572	1	179,246	
				1		13,274,818			
土留・仮締切工			式	1		4,533,261	0	0	
				1		4,533,261			
鋼矢板		III型　平均鋼矢板長さ 9m　鋼矢板打込長 8.5m　平均鋼矢板引抜長 8.5m	枚	97		4,293,301	0	0	内-20号
				97		4,293,301			
鋼矢板		III型　鋼矢板長さ 3m　鋼矢板打込長 2.5m	枚	10		96,868	0	0	内-21号
				10		96,868			
切梁・腹起し			t	1.7		143,092	0	0	内-22号
				1.7		143,092			
補助地盤改良工			式	1		874,832	0	0	
				1		874,832			
薬液注入			本	5		874,832	0	0	内-23号
				5		874,832			
水替工			式	1		1,476,156	0	0	
				1		1,476,156			
ポンプ排水		0以上40(m3/h)未満　作業時排水	日	151		1,476,156	0	0	内-24号
				151		1,476,156			

設計内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区函渠付替（その３）工事 （ ３ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮水路工			式	1		3,273,638			
				1		3,273,638	0	0	
仮設水路ボックス閉塞設置撤去 （再利用）		2660×2800×200	箇所	1	26,252	26,252			単-18号
				1	26,252	26,252	0	0	
既設沈砂池接続点閉塞		2300×1650×600	個	1	1,664,779	1,664,779			単-19号
				1	1,664,779	1,664,779	0	0	
分岐点閉塞		1800×2300×380	個	1	1,253,158	1,253,158			単-20号
				1	1,253,158	1,253,158	0	0	
土のう		耐候性大型土のう 丸 型110×110 短期仮設（ 1年）対応	袋	5		37,619			内-25号
				5		37,619	0	0	
底板保護		ブロックマット t=100mm	m2	23		291,830			内-26号
				23		291,830	0	0	
汚濁防止工			式	1		2,714,102			
				1		2,714,102	0	0	
濁水処理設備		標準処理量10m3/h級	式	1		2,714,102			内-27号
				1		2,714,102	0	0	
交通管理工			式	1		223,583			
				1		402,829	1	179,246	
交通誘導警備員			人日	15		223,583			内-28号
				0		0	-15	-223,583	
交通誘導警備員			人日	0		0			内-29号
				27		402,829	27	402,829	
直接工事費			式	1		110,306,550			
				1		110,568,793	1	262,243	

設計内訳書

工事名	熊本２０８号 大島地区函渠付替（その３）工事（ ３ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		25,869,307	1	450,381	
				1		26,319,688			
共通仮設費			式	1		11,841,255	1	416,125	
				1		12,257,380			
運搬費			式	1		5,635,270	0	0	
				1		5,635,270			
重建設機械分解組立輸送費			回	2		5,351,991	0	0	内-30号
				2		5,351,991			
仮設材運搬費			t	54		283,279	0	0	内-31号
				54		283,279			
技術管理費			式	1		3,828,644	1	2,448	
				1		3,831,092			
六価カド溶出試験費			式	1		13,354	0	0	内-32号
				1		13,354			
施工調査費		施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査） 構造物とりこわし工	式	1		16,510	0	0	内-33号
				1		16,510			
保守管理（ICT）			式	1		4,502	0	0	内-34号
				1		4,502			
システム初期費（ICT）			式	1		1,051,921	0	0	内-35号
				1		1,051,921			
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）			式	1		2,725,847	0	0	内-36号
				1		2,725,847			
ICT活用効果等調査費			式	1		16,510	0	0	内-37号
				1		16,510			

設計内訳書

工事名	熊本２０８号　大島地区函渠付替（その３）工事 （　３　回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
CCUS現場利用料等費用		式	0 1		0 2,448	1	2,448	内-38号	
営繕費		式	0 1		0 408,000	1	408,000		
快適トイレ		式	0 1		0 408,000	1	408,000	内-39号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		2,377,341 2,383,018	1	5,677		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		14,028,052 14,062,308	1	34,256		
純工事費		式	1 1		136,175,857 136,888,481	1	712,624		
現場管理費		式	1 1		48,445,994 49,336,591	1	890,597		
工事原価		式	1 1		184,621,851 186,225,072	1	1,603,221		
一般管理費等		式	1 1		28,458,149 28,664,928	1	206,779		
工事価格		式	1 1		213,080,000 214,890,000	1	1,810,000		
消費税相当額		式	1 1		21,308,000 21,489,000	1	181,000		
工事費計		式	1 1		234,388,000 236,379,000	1	1,991,000		

3,000m3当たり内訳書

土質改良

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3		3,000	2,152	6,456,000			WB211720
		m 3	3,000	2,152	6,456,000	0	0	単一 21号
自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去		1	238,200	238,200			WB211710
		台・回	1	238,200	238,200	0	0	単一 22号
合 計					6,123,278			
					6,123,278			

1,500/0m3当たり内訳書

整地

第 2号内訳書

單價使用年月	2026. 1
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2,000m3当たり内訳書

整地

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0 1,965	0 141.7	0 278,440	 1,965	 278,440	CA900310
合 計					0 278,440		 278,440	
変更積算金額					0 254,692		 254,692	円／m3

54m3当たり内訳書

汚泥処理

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊強力吸引車清掃工	3m3車 154KW 散水車 3. 8m3積		54. 4	27, 620	1, 502, 528			WYB00057
		m 3	54. 4	27, 620	1, 502, 528	0	0	単一 25号
合 計					1, 374, 383			
					1, 374, 383		0	

500m3当たり内訳書

第 5号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 有り		501	374. 7	187, 724			CB210030
		m 3	501	374. 7	187, 724	0	0	
合 計					171, 713		0	
					171, 713			

420m3当たり内訳書

埋戻し
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		422	1, 062	448, 164			CB210410
		m 3	422	1, 062	448, 164	0	0	
合 計					409, 941			
					409, 941		0	

100m2当たり内訳書

基面整正

第 7号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

500m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.5km以下	m 3	501	567.4	284,267			CB210110
			501	567.4	284,267	0	0	
合 計					260,022			
					260,022		0	

500m3当たり内訳書

第 9号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		501	150.1	75,200			CA900310
		m 3	501	150.1	75,200	0	0	
合 計					68,786		0	
					68,786			

470m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		469	263.6	123,628			CA900010
		m 3	469	263.6	123,628	0	0	
合 計					113,084			
					113,084		0	

470m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.5km以下	m 3	469	567. 4	266, 110			CB210110
			469	567. 4	266, 110	0	0	
合 計					243, 414			
					243, 414		0	

4m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0. 43	25, 700	11, 051	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 68	4, 733	3, 218	0	0	CB240210
合 計					13, 052		0	

10m2当たり内訳書

第 13号内訳書

型枠

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		9.5	9,334	88,673			CB240210
		m 2	9.5	9,334	88,673	0	0	
合 計					81,110			
					81,110		0	

5空m3当たり内訳書

支保

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

4掛m2当たり内訳書

足場
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		3. 7	5, 046	18, 670			WB252110
		掛m 2	3. 7	5, 046	18, 670	0	0	単一 31号
合 計					17, 077			
					17, 077		0	

22m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
R Cボックスカルバート 据付据付 1.0m未満	4200×1400 耐震性継手 オールテレンスレン220t吊り		21. 8	266, 500	5, 809, 700			WYB00624
		m	21. 8	266, 500	5, 809, 700	0	0	単一 32号
R Cボックスカルバート材 料費 4200×1400	L=737 (600/875) 塩対仕様片斜切コーキング 仕様付属品等含		13	2, 740, 000	35, 620, 000			WYB00625
		個	13	2, 740, 000	35, 620, 000	0	0	単一 33号
R Cボックスカルバート材 料費 4200×1400	L=738 (600/876) 塩対仕様片斜切コーキング 仕様付属品等含		1	2, 740, 000	2, 740, 000			WYB00626
		個	1	2, 740, 000	2, 740, 000	0	0	単一 34号
R Cボックスカルバート材 料費 4200×1400	L=895 塩対仕様 調整品 コーキング 仕様 付属品等含む		2	2, 570, 000	5, 140, 000			WYB00627
		個	2	2, 570, 000	5, 140, 000	0	0	単一 35号
R Cボックスカルバート材 料費 4200×1400	L=738 (876/600) 塩対仕様片斜切コーキング 仕様付属品等含		1	2, 740, 000	2, 740, 000			WYB00628
		個	1	2, 740, 000	2, 740, 000	0	0	単一 36号
R Cボックスカルバート材 料費 4200×1400	L=737 (875/600) 塩対仕様片斜切コーキング 仕様付属品等含		12	2, 740, 000	32, 880, 000			WYB00629
		個	12	2, 740, 000	32, 880, 000	0	0	単一 37号
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		34. 6	1, 489	51, 519			CB221110
		m 2	34. 6	1, 489	51, 519	0	0	
基礎砕石	22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		76. 8	2, 233	171, 494			CB221110
		m 2	76. 8	2, 233	171, 494	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		22. 3	26, 180	583, 814			CB240010
		m 3	22. 3	26, 180	583, 814	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		8. 7	9, 334	81, 205			CB240210
		m 2	8. 7	9, 334	81, 205	0	0	
コーキング	弾性接着剤		315	5, 281	1, 663, 515			WYB00630
		m	315	5, 281	1, 663, 515	0	0	単一 38号
合 計					80, 020, 316			
					80, 020, 316		0	

4m2当たり内訳書

コンクリート構造物切断

第 17号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8. 11t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 18号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/0.85t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	0.85	8,849	7,521	0.85	7,521	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	0.85	8,942	7,600	0.85	7,600	CB010420
合 計					0 15,121		15,121	
変更積算金額					0 13,831		13,831	円／t

97枚当たり内訳書

鋼矢板

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（Nmax ≤ 50）陸上 Nmax ≤ 25 (WJ使用)	) III型 9m以下 ラフテレークレーン75t吊		97	27, 230	2, 641, 310			WYB00035
		枚	97	27, 230	2, 641, 310	0	0	単一 48号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 50) III型 陸上 ラフテレークレーン75t吊		5	186, 000	930, 000			WYB00005
		回	5	186, 000	930, 000	0	0	単一 49号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 252日 有 252日 無		97	11, 570	1, 122, 290			WB250150
		枚	97	11, 570	1, 122, 290	0	0	単一 50号
合 計					4, 293, 301		0	
					4, 293, 301			

10枚当たり内訳書

鋼矢板

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（Nm a x ≦ 25）	III型 矢板長さ 3. 0m 打込長 2. 5m		10	10, 590	105, 900			WYB00015
		枚	10	10, 590	105, 900	0	0	単一 51号
合 計					96, 868			
					96, 868		0	

1. 7t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 22号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

5本当たり内訳書

第 23号内訳書

薬液注入

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
二重管ストレーナ工法	2セット 0m 1. 9m 3. 4m 1m 1033L/本 無 無		5	100, 500	502, 500			WB223710
		本	5	100, 500	502, 500	0	0	単一 54号
注入設備据付・解体	二重管ストレーナ工法 2セット		1	453, 900	453, 900			WB223750
		現場	1	453, 900	453, 900	0	0	単一 55号
合 計					874, 832			
					874, 832			

151日当たり内訳書

ポンプ排水
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	87,180	87,180			WB252320
		箇所	1	87,180	87,180	0	0	単一 56号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		151	10,110	1,526,610			WB252310
		日	151	10,110	1,526,610	0	0	単一 57号
合 計					1,476,156		0	
					1,476,156			

5袋当たり内訳書

土のう
第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		4.2	263.6	1,107			CA900010
		m 3	4.2	263.6	1,107	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		4.2	388.2	1,630			CB210110
		m 3	4.2	388.2	1,630	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		5	7,678	38,390			WB252730
		袋	5	7,678	38,390	0	0	
合 計					37,619		0	単一 62号
					37,619			

23m2当たり内訳書

底板保護

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロックマット設置	ブロックマット（防草タイプ） t=100mm 吸出し防止材 接着剤含		23. 1	3, 697	85, 400			WYB00008
		m 2	23. 1	3, 697	85, 400	0	0	単一 63号
ブロックマット材料費	ブロックマット（防草タイプ） t=100mm W1. 20m×L3. 80m		2	37, 570	75, 140			WYB00028
		枚	2	37, 570	75, 140	0	0	単一 64号
ブロックマット材料費	ブロックマット（防草タイプ） t=100mm W1. 20m×L3. 20m		2	31, 620	63, 240			WYB00027
		枚	2	31, 620	63, 240	0	0	単一 65号
ブロックマット材料費	ブロックマット（防草タイプ） t=100mm W1. 20m×L2. 00m		1	19, 770	19, 770			WYB00026
		枚	1	19, 770	19, 770	0	0	単一 66号
ブロックマット材料費	ブロックマット（防草タイプ） t=100mm W0. 20m×L0. 20m		49	420	20, 580			WYB00014
		個	49	420	20, 580	0	0	単一 67号
ブロックマット材料費	ブロックマット（防草タイプ） t=100mm（半割） W0. 2m×L0. 1m		31	210	6, 510			WYB00029
		個	31	210	6, 510	0	0	単一 68号
ブロックマット材料費	アンカーピン D16mm 600×200×600		44	1, 100	48, 400			WYB00012
		本	44	1, 100	48, 400	0	0	単一 69号
合 計					291, 830			
					291, 830		0	

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 27号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

15/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			11	16,850	185,350			WB010211
		人日	11	16,850	185,350	0	0	単一 73号
交通誘導警備員 B			4	14,770	59,080			WB010212
		人日	4	14,770	59,080	0	0	単一 74号
合 計					223,583			
					0			

0/27人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	20	16,850	337,000	20	337,000	単一 75号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	7	14,770	103,390	7	103,390	単一 76号
合 計					0			
					440,390		440,390	
変更積算金額					0			
					402,829		402,829	円／人日

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 30号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

54t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		54	4, 070	219, 780			WB010020
		t	54	4, 070	219, 780	0	0	単一 79号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)		54	1, 500	81, 000			WB010030
		t	54	1, 500	81, 000	0	0	単一 80号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1. 6	4, 070	6, 512			WB010020
		t	1. 6	4, 070	6, 512	0	0	単一 79号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)		1. 6	1, 500	2, 400			WB010030
		t	1. 6	1, 500	2, 400	0	0	単一 80号
合 計					283, 279			
					283, 279			

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 32号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

施工調査費

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	構造物とりこわし工 技術員 0.5人		1		18, 050			WYB00037
		式	1		18, 050	0	0	単一 82号
合 計					16, 510			
					16, 510		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 34号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 35号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2980千円		1		2,980,000			WB010610
		式	1		2,980,000	0	0	単一 86号
合 計					2,725,847		0	
					2,725,847			

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 37号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等費用

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場利用料	カードタッチ費用		0	0	0			WYB00018
		回	272	9	2, 448	272	2, 448	単一 88号
合 計					0			
					2, 448		2, 448	
変更積算金額					0			
					2, 448		2, 448	円／式

一式当たり内訳書

第 39号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用トイレ 1基		0	0	0			WYB00003
		月	8	51, 000	408, 000	8	408, 000	単一 89号
合 計					0			
					408, 000		408, 000	
変更積算金額					0			
					408, 000		408, 000	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	スリ-攪拌 (ICT)	高炉セメント 杭径 800mm 長さ(打設長) 3.39m 長さ(杭長) 2.85m	単位	本	数量	1	単価	48,507
						1		48,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中圧噴射攪拌 (I C T)		φ 800 打設長3.39m 杭長2.85m 改良材0.156t/m		1	53,030	53,030	WYB00043	
			本	1	53,030	53,030	単一 23号	
計						53,030		
						53,030		
単価						53,030		
						53,030	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	スリ-攪拌 (ICT)	高炉セメント 杭径 1200mm 長さ(打設長) 3.39m 長さ(杭長) 2.85m	単位	本	数量	1	単価	39,479
						1		39,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中圧噴射攪拌 (I C T)		φ 1200 打設長3.39m 杭長2.85m 改良材0.249t/m		1	43,160	43,160	WYB00078	
			本	1	43,160	43,160	単一 24号	
計						43,160		
						43,160		
単価						43,160		
						43,160	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,488
						1		1,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1,637	1,637	CB221110	
			m 2	1	1,637	1,637		
計						1,637		
						1,637		
単価						1,637		
						1,637	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	コンクリート	内空幅 4.2m 内空高さ 1.4m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	21,844
						1		21,844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し		1	24,030	24,030	CB225510	
			m 3	1	24,030	24,030		
計						24,030		
						24,030		
単価						24,030		
						24,030	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	162, 177	
						1		162, 177	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満	t	1	178, 400	178, 400	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	178, 400	178, 400			
計						178, 400			
						178, 400			
単価						178, 400	円／t		
						178, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	164, 086	
						1		164, 086	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	1	180, 500	180, 500	WB810010		
		無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	180, 500	180, 500	単一 27号		
計						180, 500			
						180, 500			
単価						180, 500	円／t		
						180, 500			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	鉄筋	SD345 D16 アンカー	単位	t	数量	1	単価	158, 813	
						1		158, 813	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満	t	1	174, 700	174, 700	WB810010		
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	174, 700	174, 700	単一 28号		
計						174, 700			
						174, 700			
単価						174, 700			
						174, 700	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	接着系アンカー	D16	単位	箇所	数量	1 1	単価	943 943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		1	637	637	CB224410	
			孔	1	637	637		
樹脂カプセル材料費		外径15×110 ガラス管		1	401	401	WYB00009	
			本	1	401	401	単一 29号	
計						1,038		
						1,038		
単価						1,038		
						1,038		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	チップング		単位	m2	数量	1	単価	7,262
						1		7,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング（厚2cm以下）				1	7,989	7,989	CB434210	
			m2	1	7,989	7,989		
計						7,989		
						7,989		
単価						7,989		
						7,989	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,377
						1		7,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,115	8,115	WB824010	
			m3	1	8,115	8,115	単一 39号	
計						8,115		
						8,115		
単価						8,115		
						8,115	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,717
						1		14,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16,190	16,190	WB824010	
			m 3	1	16,190	16,190	単一 40号	
計						16,190		
						16,190		
単価						16,190		
						16,190	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,254
						1		2,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		1	2,480	2,480	CB227010	
			m 3	1	2,480	2,480		
計						2,480		
						2,480		
単価						2,480		
						2,480	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,793
						1		2,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		1	3,073	3,073	CB227010	
			m 3	1	3,073	3,073		
計						3,073		
						3,073		
単価						3,073		
						3,073	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一14号	殻運搬	廃プラ	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃プラ運搬費		積込・運搬 DID:有 L=1.8km		0	0	0	WYB00001	
			m 3	1	2,282	2,282	単一 44号	
計						0		
						2,282		
単価						0		
						2,282	円／m3	
変更積算単価								
						2,077	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,563
						1		2,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2,820	2,820	WB020051	
			m 3	1	2,820	2,820	単一 45号	
計						2,820		
						2,820		
単価						2,820		
						2,820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,636
						1		3,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4,000	4,000	WB020051	
			m 3	1	4,000	4,000	単一 46号	
計						4,000		
						4,000		
単価						4,000		
						4,000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一17号	処処分	廃ラ	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		12,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	14,000	14,000	単一 47号	
計						0		
						14,000		
単価						0		
						14,000	円／m3	
変更積算単価						12,750	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一18号	仮設水路ボックス閉塞設置撤去 (再利用)	2660×2800×200	単位	箇所	数量	1	単価	26,252
						1		26,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
閉塞板(ノックアウト)取付		2660×2800×200		1	16,850	16,850	WYB00011	
			枚	1	16,850	16,850	単一 58号	
閉塞板(ノックアウト)撤去		2660×2800×200		1	11,850	11,850	WYB00006	
			枚	1	11,850	11,850	単一 59号	
計						28,700		
						28,700		
単価						28,700		
						28,700	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	既設沈砂池接続点閉塞	2300×1650×600	単位	個	数量	1	単価	1, 664, 779	
						1		1, 664, 779	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト閉塞板材料費		2300×1650×600 塩害対策仕様 連結部材含む		1	1, 820, 000	1, 820, 000	WYB00030		
			個	1	1, 820, 000	1, 820, 000	単一 60号		
計						1, 820, 000			
						1, 820, 000			
単価						1, 820, 000			
						1, 820, 000	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	分岐点閉塞	1800×2300×380	単位	個	数量	1	単価	1, 253, 158
						1		1, 253, 158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト閉塞板材料費		1800×2300×380 塩害対策仕様 連結部材含む		1	1, 370, 000	1, 370, 000	WYB00013	
			個	1	1, 370, 000	1, 370, 000	単一 61号	
計						1, 370, 000		
						1, 370, 000		
単価						1, 370, 000		
						1, 370, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,152
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.332	30,576	10,151		
	特殊作業員		人	0.332	26,104	8,666		
	生石灰	特号フレコン 1t入り	t	3.12	24,000	74,880		
	自走式土質改良機運転		日	0.332	277,800	92,229	WK210320	
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.332	60,710	20,155	単一 90号 WK210330	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9,119	単一 91号	
	計					215,200		
	単価					2,152	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	238, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 66	30, 576	20, 180		
特殊作業員			人	0. 66	26, 104	17, 228		
運転手（特殊）			人	0. 66	26, 416	17, 434		
自走式土質改良機運転			日	0. 66	277, 800	183, 348	WK210320	
諸雑費（まるめ）			式	1		10	単一 90号	
計						238, 200		
単価						238, 200	円／台・回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一23号	中圧噴射攪拌（ＩＣＴ）	φ800 打設長3.39m 杭長2.85m 改良材0.156t/m	単位	本	数量	1	53,030
						1	53,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.072	30,576	2,201	
			人	0.072	30,576	2,201	
特殊作業員				0.072	26,104	1,879	
			人	0.072	26,104	1,879	
普通作業員				0.144	22,152	3,189	
			人	0.144	22,152	3,189	
セメント		高炉B バラ		0.532	14,700	7,820	
			t	0.532	14,700	7,820	
削孔消耗品材料費		粘性土		2.59	343	888	
			m	2.59	343	888	
削孔消耗品材料費		砂質土		0.8	567	453	
			m	0.8	567	453	
注入消耗品費		注入量 360L (0.36m3)		1.03	9,025	9,295	
			m 3	1.03	9,025	9,295	
MITS工法改良機運転		SF-200LSH		0.072	119,500	8,604	WYB00044
			日	0.072	119,500	8,604	単一 92号
セメントサイロ		（鋼製溶接構造） 容量30t 排出能力20t／h		0.072	12,500	900	
			日	0.072	12,500	900	
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔集中プラントミキサ〕		ミキサ1m3 アジテータ1.5m3		0.072	10,800	777	
			日	0.072	10,800	777	
Q S J プラント		(CNS-75)CMS用		0.072	32,200	2,318	
			日	0.072	32,200	2,318	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－23号	中圧噴射攪拌（ＩＣＴ）	φ800 打設長3.39m 杭長2.85m 改良材0.156t/m	単位	本	数量	1	単価	53,030	
						1		53,030	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発電機運転		ディーゼルエンジン・超低騒音型150KVA		0.072	27,760	1,998	WYB00056		
			日	0.072	27,760	1,998	単－ 93号		
グラウト圧力流量計		400L/min		0.072	9,390	676			
			日	0.072	9,390	676			
補助バックホウ運転		排出ガス対策型(1次)山積0.5m3		0.046	50,040	2,301	WYB00061		
			日	0.046	50,040	2,301	単－ 94号		
ICT建設機械運転費				0.072	78,890	5,680	WYB00062		
			日	0.072	78,890	5,680	単－ 95号		
特許料		QSJシステム		2.85	200	570			
			m	2.85	200	570			
諸雑費（率＋まるめ） 48%				1		3,481			
			式	1		3,481			
計						53,030			
						53,030			
単価						53,030			
						53,030	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一24号	中圧噴射攪拌（ＩＣＴ）	φ1200 打設長3.39m 杭長2.85m 改良材0.249t/m	単位	本	数量	1	43,160
						1	43,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.052	30,576	1,589	
			人	0.052	30,576	1,589	
特殊作業員				0.052	26,104	1,357	
			人	0.052	26,104	1,357	
普通作業員				0.104	22,152	2,303	
			人	0.104	22,152	2,303	
セメント		高炉B バラ		0.78	14,700	11,466	
			t	0.78	14,700	11,466	
削孔消耗品材料費		粘性土CMS		2.59	1,740	4,506	
			m	2.59	1,740	4,506	
削孔消耗品材料費		砂質土CMS		0.8	2,902	2,321	
			m	0.8	2,902	2,321	
MITS工法改良機運転		SF-200LSH		0.052	119,500	6,214	WYB00079
			日	0.052	119,500	6,214	単一 96号
セメントサイロ		（鋼製溶接構造） 容量30t 排出能力20t/h		0.052	12,500	650	
			日	0.052	12,500	650	
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔集中プラントミキサ〕		ミキサ1m3 アジテータ1.5m3		0.052	10,800	561	
			日	0.052	10,800	561	
Q S J プラント		(CNS-75)CMS用		0.052	32,200	1,674	
			日	0.052	32,200	1,674	
発電機運転		ディーゼルエンジン・超低騒音型150KVA		0.052	27,760	1,443	WYB00080
			日	0.052	27,760	1,443	単一 97号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一24号	中圧噴射攪拌（ICT）	φ1200 打設長3.39m 杭長2.85m 改良材0.249t/m	単位	本	数量	1	43,160
						1	43,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト圧力流量計		400L/min		0.052	9,390	488	
			日	0.052	9,390	488	
補助バックホウ運転		排出ガス対策型(1次)山積0.5m3		0.033	50,040	1,651	WYB00081
			日	0.033	50,040	1,651	単一 98号
ICT建設機械運転費				0.052	78,890	4,102	WYB00082
			日	0.052	78,890	4,102	単一 99号
特許料		CMSシステム		3.22	100	322	
			m 3	3.22	100	322	
諸雑費（率＋まるめ） 48%				1		2,513	
			式	1		2,513	
計						43,160	
						43,160	
単価						43,160	
						43,160	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	特殊強力吸引車清掃工	3m3車 154KW 散水車 3. 8m3積	単位	m 3	数量	54. 4	単価	27, 620
						54. 4		27, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊強力吸引車清掃工				3	500, 900	1, 502, 700	WYB00058	
			日	3	500, 900	1, 502, 700	単一 100号	
計						1, 502, 700		
						1, 502, 700		
単価						27, 620		
						27, 620	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	100,000	103,000		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75,348	75,348		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						178,400		
単価						178,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75,348	75,348		
	諸雑費（まるめ）		式	1		92		
	計					180,500		
	単価					180,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	174,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,613.36	71,613		
	諸雑費（まるめ）		式	1		87		
	計					174,700		
	単価					174,700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	樹脂カプセル材料費	外径15×110 ガラス管	単位	本	数量	1	単価	401
						1		401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂カプセル		外径15×110 ガラス管		1	401	401		
			本	1	401	401		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						401		
						401		
単価						401	円／本	
						401		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40 \text{m}^3$ $f \leq 40 \text{kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{cm}$]	単位	空m ³	数量	100	単価	4,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.9	30,576	88,670		
型わく工			人	5.3	28,184	149,375		
とび工			人	2.5	28,912	72,280		
普通作業員			人	5.7	22,152	126,266		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		56,709		
計						493,300		
単価						4,933	円／空m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	30,576	48,921		
とび工			人	8.5	28,912	245,752		
普通作業員			人	1.3	22,152	28,797		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		119,390		
計						504,600		
単価						5,046	円／掛m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一32号	R Cボックスカルバート 据付据付 1.0m未満	4200×1400 耐震性継手 オールテレソクレーン220t吊り	単位	m	数量	10	単価	266,500
						10		266,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				8.7	30,576	266,011		
			人	8.7	30,576	266,011		
特殊作業員				5.4	26,104	140,961		
			人	5.4	26,104	140,961		
普通作業員				19.3	22,152	427,533		
			人	19.3	22,152	427,533		
トラッククレーン賃料		ラジジブ型油圧伸縮ジブ型220t吊		3.5	480,000	1,680,000		
			日	3.5	480,000	1,680,000		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		150,495		
			式	1		150,495		
計						2,665,000		
						2,665,000		
単価						266,500		
						266,500	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一33号	R Cボックスカルバート材料費 4200×1400	L=737(600/875)塩対仕様片斜切コーキング仕様付属品等含	単位	個	数量	1	単価	2,740,000
						1		2,740,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
R Cボックスカルバート 4200×1400				1	2,740,000	2,740,000		
			個	1	2,740,000	2,740,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,740,000		
						2,740,000		
単価						2,740,000		
						2,740,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一34号	R Cボックスカルバート材料費 4200×1400	L=738(600/876)塩対仕様片斜切コーキング仕様付属品等含	単位	個	数量	1	単価	2,740,000
						1		2,740,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
R Cボックスカルバート 4200×1400				1	2,740,000	2,740,000		
			個	1	2,740,000	2,740,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,740,000		
						2,740,000		
単価						2,740,000		
						2,740,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一35号	R Cボックスカルバート材料費 4200×1400	L=895 塩対仕様 調整品 コーキング仕様 付属品等含む	単位	個	数量	1	単価	2,570,000
						1		2,570,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
R Cボックスカルバート 4200×1400				1	2,570,000	2,570,000		
			個	1	2,570,000	2,570,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,570,000		
						2,570,000		
単価						2,570,000		
						2,570,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一36号	R Cボックスカルバート材料費 4200×1400	L=738(876/600)塩対仕様片斜切コーキング仕様付属品等含む	単位	個	数量	1	単価	2,740,000
						1		2,740,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
R Cボックスカルバート 4200×1400				1	2,740,000	2,740,000		
			個	1	2,740,000	2,740,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,740,000		
						2,740,000		
単価						2,740,000		
						2,740,000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	R Cボックスカルバート材料費 4200×1400	L=737(875/600)塩対仕様片斜切コーキング仕様付属品等含	単位	個	数量	1	単価	2,740,000
						1		2,740,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R Cボックスカルバート 4200×1400	L=737(875/600)塩対仕様片斜切コーキング仕様付属品等含		1	2,740,000	2,740,000		
			個	1	2,740,000	2,740,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,740,000		
						2,740,000		
	単価					2,740,000		
						2,740,000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	コーキング	弾性接着剤	単位	m	数量	10	単価	5,281
						10		5,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工				0.34	29,536	10,042		
			人	0.34	29,536	10,042		
コーキング材				3.4	10,700	36,380		
			k g	3.4	10,700	36,380		
シール材				11	250	2,750		
			m	11	250	2,750		
諸雑費（率＋まるめ）				1		3,638		
10%			式	1		3,638		
計						52,810		
						52,810		
単価						5,281		
						5,281	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－39号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,115.37	8,115		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,115		
単価						8,115	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－40号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,186.45	16,186		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,190		
単価						16,190	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一41号	ワイヤソー切断	鉛直切断(0. 54m3×3カット)	単位	m 2	数量	10	226, 700
						10	226, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5. 2	30, 576	158, 995	
			人	5. 2	30, 576	158, 995	
特殊作業員				5. 2	26, 104	135, 740	
			人	5. 2	26, 104	135, 740	
普通作業員				5. 2	22, 152	115, 190	
			人	5. 2	22, 152	115, 190	
切断機損料		DSM-10A		5. 2	45, 600	237, 120	
			日	5. 2	45, 600	237, 120	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A		5. 2	2, 610	13, 572	
			日	5. 2	2, 610	13, 572	
ワイヤー		φ 10. 5 (M)		27. 4	35, 000	959, 000	
			m	27. 4	35, 000	959, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 40%				1		647, 383	
			式	1		647, 383	
計						2, 267, 000	
						2, 267, 000	
単価						226, 700	
						226, 700	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一42号	ワイヤソー切断	水平切断(0. 54m3×3カット)	単位	m 2	数量	10	226, 700
						10	226, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5. 2	30, 576	158, 995	
			人	5. 2	30, 576	158, 995	
特殊作業員				5. 2	26, 104	135, 740	
			人	5. 2	26, 104	135, 740	
普通作業員				5. 2	22, 152	115, 190	
			人	5. 2	22, 152	115, 190	
切断機損料		DSM-10A		5. 2	45, 600	237, 120	
			日	5. 2	45, 600	237, 120	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A		5. 2	2, 610	13, 572	
			日	5. 2	2, 610	13, 572	
ワイヤー		φ 10. 5 (M)		27. 4	35, 000	959, 000	
			m	27. 4	35, 000	959, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 40%				1		647, 383	
			式	1		647, 383	
計						2, 267, 000	
						2, 267, 000	
単価						226, 700	
						226, 700	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	コンクリート穿孔	φ 52 L=400mm 8本	単位	m	数量	10	単価	16, 880	
						10		16, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 8	30, 576	24, 460			
			人	0. 8	30, 576	24, 460			
特殊作業員				0. 8	26, 104	20, 883			
			人	0. 8	26, 104	20, 883			
普通作業員				0. 8	22, 152	17, 721			
			人	0. 8	22, 152	17, 721			
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕		最大穿孔径 3 5 c m		0. 8	4, 720	3, 776			
			日	0. 8	4, 720	3, 776			
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕		5 k V A		0. 8	1, 060	848			
			日	0. 8	1, 060	848			
ダイヤモンドビット		呼称3インチ 77. 4mm		4. 3	19, 000	81, 700			
			m	4. 3	19, 000	81, 700			
諸雑費（率＋まるめ） 13%				1		19, 412			
			式	1		19, 412			
計						168, 800			
						168, 800			
単価						16, 880			
						16, 880			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	廃プラ運搬費	積込・運搬 DID:有 L=1.8km	単位	m 3	数量	0	単価	0
						0.57		2,282
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	0.04	24,024	960		
	軽油			0	0	0		
			L	0.7	135	94		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
			時間	0.2	1,200	240		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	0.2	39	7		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,301		
	単価					0		
						2,282	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）有明アスコン（株）	m ³	100	2,820	282,000		
計						282,000		
単価						2,820	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）有明アスコン（株）	m ³	100	4,000	400,000		
計						400,000		
単価						4,000	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	14,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラ（株）石崎商店	m 3	100	14,000	1,400,000		
	計					1,400,000		
	単価					14,000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一48号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 50）陸上 Nmax ≤ 25 (WJ使用)	Ⅲ型 9m以下 ラフテレーン75t吊	単位	枚	数量	10	27,230
						10	27,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.455	30,576	13,912	
			人	0.455	30,576	13,912	
特殊作業員				0.455	26,104	11,877	
			人	0.455	26,104	11,877	
とび工				0.909	28,912	26,281	
			人	0.909	28,912	26,281	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 50) Ⅲ型		0.455	179,400	81,627	WK250240
			日	0.455	179,400	81,627	単一 101号
杭打ち用ウォータージェット運転				0.455	90,040	40,968	WK250270
			日	0.455	90,040	40,968	単一 102号
ラフテレーンクレーン運転		65～75t吊 排出ガス対策型(2014年規制)		0.455	170,400	77,532	WYB00051
			日	0.455	170,400	77,532	単一 103号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		20,103	
			式	1		20,103	
計						272,300	
						272,300	
単価						27,230	
						27,230	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－49号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) III型 陸上 ラフテレーン75t吊	単位	回	数量	1	単価	186, 000	
						1		186, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 5	30, 576	15, 288			
			人	0. 5	30, 576	15, 288			
特殊作業員				0. 5	26, 104	13, 052			
			人	0. 5	26, 104	13, 052			
とび工				1	28, 912	28, 912			
			人	1	28, 912	28, 912			
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦50) III型		0. 29	179, 400	52, 026	WK250240		
			日	0. 29	179, 400	52, 026			
ラフテレーンクレーン運転		65～75t吊 排出ガス対策型(2014年規制)		0. 45	170, 400	76, 680	WYB00007		
			日	0. 45	170, 400	76, 680			
諸雑費（まるめ）				1		42			
			式	1		42			
計						186, 000			
						186, 000			
単価						186, 000			
						186, 000			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 252日 有 252日 無	単位	枚	数量	1	単価	11,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.54	21,420	11,566		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11,570		
単価						11,570	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	鋼矢板圧入（Nm a x ≦ 2 5）	III型 矢板長さ 3. 0m 打込長 2. 5m	単位	枚	数量	10	単価	10, 590	
						10		10, 590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 25	30, 576	7, 644			
			人	0. 25	30, 576	7, 644			
普通作業員				0. 25	22, 152	5, 538			
			人	0. 25	22, 152	5, 538			
とび工				0. 5	28, 912	14, 456			
			人	0. 5	28, 912	14, 456			
油圧式圧入引抜機運転		排対2014 圧入800kN		0. 25	182, 000	45, 500	WYB00024		
			日	0. 25	182, 000	45, 500	単－ 105号		
ラフテレーンクレーン運転		排対3次 伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊り		0. 25	92, 800	23, 200	WYB00025		
			日	0. 25	92, 800	23, 200	単－ 106号		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		9, 562			
			式	1		9, 562			
計						105, 900			
						105, 900			
単価						10, 590			
						10, 590			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－52号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	51, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	t	10	32, 360	323, 600	WB251931 単－ 107号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	t	10	19, 360	193, 600	WB251932 単－ 108号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					517, 200		
	単価					51, 720	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	山留材質料	無 176日 有 176日 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	52, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	19, 367	19, 367		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		部品 180日以内（176日間）	t	0. 22	62, 515. 2	13, 753		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						52, 700		
単価						52, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	二重管ストレーナ工法	2セット 0m 1.9m 3.4m 1m 1033L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	100,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	30,576	4,188		
特殊作業員			人	0.411	26,104	10,728		
普通作業員			人	0.274	22,152	6,069		
注入材		溶液型無機瞬結タイプ	L	1,033	58	59,914		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	0.274	6,560	1,797		
薬液注入ポンプ		5～20L/min×2 (9.8MPa)	日	0.274	5,510	1,509		
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		埴質土	m	0	2,324	0	WB223711 単一 109号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		砂質土	m	1.9	1,049	1,993	WB223711 単一 110号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		粘性土	m	3.4	702	2,386	WB223711 単一 111号	
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費			KL	1.033	6,398	6,609	WB223712 単一 112号	
諸雑費（率+まるめ） 22%			式	1		5,307		

参考資料 (1)

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	注入設備据付・解体	二重管ストレーナ工法 2セット	単位	現場	数量	1	単価	453,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	30,576	67,267		
	特殊作業員		人	8.2	26,104	214,052		
	普通作業員		人	3.4	22,152	75,316		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	13	7,480	97,240	単一 113号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					453,900		
	単価					453,900	円／現場	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	30,576	15,288		
特殊作業員			人	0.1	26,104	2,610		
普通作業員			人	2	22,152	44,304		
バックホウ運転			日	0.5	49,940	24,970	WK250540 単－ 114号	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						87,180		
単価						87,180	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	26,104	3,654		
工事用水中ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	493	493	WK250400 単－ 115号	
発動発電機運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	5,670	5,670	WK250410 単－ 116号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		293		
計						10,110		
単価						10,110	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	閉塞板(ノックアウト)取付	2660×2800×200	単位	枚	数量	10	単価	16, 850	
						10		16, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 3	30, 576	39, 748			
			人	1. 3	30, 576	39, 748			
特殊作業員				0. 4	26, 104	10, 441			
			人	0. 4	26, 104	10, 441			
普通作業員				1. 7	22, 152	37, 658			
			人	1. 7	22, 152	37, 658			
バックホウ（クローラ）（標準クレーン機能付）運転		排出ガスを対2次 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 2. 9t吊		6. 7	11, 550	77, 385	WYB00050		
			時間	6. 7	11, 550	77, 385			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		3, 268			
			式	1		3, 268			
計						168, 500			
						168, 500			
単価						16, 850			
						16, 850			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	閉塞板(ノックアウト)撤去	2660×2800×200	単位	枚	数量	10	単価	11, 850	
						10		11, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 9	30, 576	27, 518			
			人	0. 9	30, 576	27, 518			
特殊作業員				0. 3	26, 104	7, 831			
			人	0. 3	26, 104	7, 831			
普通作業員				1. 2	22, 152	26, 582			
			人	1. 2	22, 152	26, 582			
バックホウ（クローラ）（標準クレーン機能付）運転		排出ガス対2次 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 2. 9t吊		4. 7	11, 550	54, 285	WYB00053		
			時間	4. 7	11, 550	54, 285			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2, 284			
			式	1		2, 284			
計						118, 500			
						118, 500			
単価						11, 850			
						11, 850			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	プレキャスト閉塞板材料費	2300×1650×600 塩害対策仕様 連結部材含む	単位	個	数量	1	単価	1, 820, 000	
						1		1, 820, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト閉塞板		2300×1650×600 塩害対策仕様 連結部材含む		1	1, 820, 000	1, 820, 000			
			個	1	1, 820, 000	1, 820, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 820, 000			
						1, 820, 000			
単価						1, 820, 000			
						1, 820, 000	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	プレキャスト閉塞板材料費	1800×2300×380 塩害対策仕様 連結部材含む	単位	個	数量	1	単価	1, 370, 000
						1		1, 370, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト閉塞板		1800×2300×380 塩害対策仕様 連結部材含む		1	1, 370, 000	1, 370, 000		
			個	1	1, 370, 000	1, 370, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 370, 000		
						1, 370, 000		
単価						1, 370, 000		
						1, 370, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,678
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.278	30,576	8,500		
	特殊作業員		人	0.278	26,104	7,256		
	普通作業員		人	0.278	22,152	6,158		
	耐候性大型土のう	φ110×110 短期1年型	袋	10	3,770	37,700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	58,600	16,290	WK250500 単一 119号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		876		
	計					76,780		
	単価					7,678	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－63号	ブロックマット設置	ブロックマット（防草タイプ） t=100mm 吸出し防止材 接着剤含	単位	m 2	数量	23. 1	3, 697
						23. 1	3, 697
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0. 5	30, 576	15, 288	
			人	0. 5	30, 576	15, 288	
	普通作業員			1. 5	22, 152	33, 228	
			人	1. 5	22, 152	33, 228	
	バックホウ（クローラ）（標準クレーン機能付）運転	排出カス対3次 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 2. 9t吊		0. 2	60, 730	12, 146	WYB00055
			日	0. 2	60, 730	12, 146	単－ 120号
	吸出し防止材	1. 2m×L		2. 2	2, 900	6, 380	
			m	2. 2	2, 900	6, 380	
	接着剤	補修用		1	14, 500	14, 500	
			セット	1	14, 500	14, 500	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%			1		3, 878	
			式	1		3, 878	
	計					85, 420	
						85, 420	
	単価					3, 697	
						3, 697	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	ブロックマット材料費	ブロックマット（防草タイプ） t=100mm W1. 20m×L3. 80m	単位	枚	数量	1	単価	37, 570
						1		37, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックマット		ブロックマット 防草タイプ 幅1. 2m×長さ3. 8m		1	37, 570	37, 570		
			枚	1	37, 570	37, 570		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						37, 570		
						37, 570		
単価						37, 570		
						37, 570	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	ブロックマット材料費	ブロックマット（防草タイプ） t=100mm W1. 20m×L3. 20m	単位	枚	数量	1	単価	31, 620
						1		31, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックマット		ブロックマット 防草タイプ 幅1. 2m×長さ3. 2m		1	31, 620	31, 620		
			枚	1	31, 620	31, 620		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						31, 620		
						31, 620		
単価						31, 620		
						31, 620	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-66号	ブロックマット材料費	ブロックマット（防草タイプ） t=100mm W1. 20m×L2. 00m	単位	枚	数量	1	単価	19, 770	
						1		19, 770	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロックマット		ブロックマット 防草タイプ 幅1. 2m×長さ2. 0m		1	19, 770	19, 770			
			枚	1	19, 770	19, 770			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						19, 770			
						19, 770			
単価						19, 770			
						19, 770	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-67号	ブロックマット材料費	ブロックマット（防草タイプ） t=100mm W0. 20m×L0. 20m	単位	個	数量	1	単価	420
						1		420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックマット		ブロックマット 防草タイプ 幅0. 2m×長さ0. 2m		1	420	420		
			個	1	420	420		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						420		
						420		
単価						420		
						420	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	ブロックマット材料費	ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ（防草ﾀｲﾌﾟ） t=100mm（半割） W0. 2m×L0. 1m	単位	個	数量	1	単価	210	
						1		210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロックマット		ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ 防草ﾀｲﾌﾟ 幅0. 2m×長さ0. 2m		0. 5	420	210			
			個	0. 5	420	210			
計						210			
						210			
単価						210	円／個		
						210			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	ブロックマット材料費	アンカーピン D16mm 600×200×600	単位	本	数量	1	単価	1, 100
						1		1, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーピン		D16mm 600×200×600		1	1, 100	1, 100		
			本	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 100		
						1, 100		
単価						1, 100		
						1, 100	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一70号	中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級	単位	回	数量	1	360,400
						1	360,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	30,576	61,152	
			人	2	30,576	61,152	
電工				2	25,376	50,752	
			人	2	25,376	50,752	
設備機械工				2	29,224	58,448	
			人	2	29,224	58,448	
普通作業員				3	22,152	66,456	
			人	3	22,152	66,456	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		2	31,800	63,600	
			日	2	31,800	63,600	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		59,992	
			式	1		59,992	
計						360,400	
						360,400	
単価						360,400	
						360,400	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一71号	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級	単位	日	数量	1	単価	9,590
						1		9,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中和処理装置本体損料		標準処理量10m3/h級		1	9,590	9,590		
			日	1	9,590	9,590		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,590		
						9,590		
単価						9,590		
						9,590	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一72号	中和処理機（ノッチタンク）賃料	鋼製5m3 配管・雑材料費含む	単位	日	数量	1	単価	1,550
						1		1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ノッチタンク賃料		鋼製5m3配管・雑材料費含む		1	1,550	1,550		
			日	1	1,550	1,550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,550		
						1,550		
単価						1,550		
						1,550	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一73号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,848	16,848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,850		
単価						16,850	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一74号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,770		
単価						14,770	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一75号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,848	16,848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,850		
単価						16,850	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一76号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,770		
単価						14,770	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	3,940,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.7	26,104	305,416		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70 t 吊	日	4	121,000	484,000		
運搬費等率 399%			式	1		3,149,769		
諸雑費 (まるめ)			式	1		815		
計						3,940,000		
単価						3,940,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	重建設機械分解組立輸送	分解組立輸送(往復) 中圧攪拌機 質量20t以上60t未満	単位	回	数量	1	単価	1,911,000
						1		1,911,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				16	26,104	417,664		
			人	16	26,104	417,664		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		2.4	44,100	105,840		
			日	2.4	44,100	105,840		
運搬費等率 265%				1		1,387,285		
			式	1		1,387,285		
諸雑費 (まるめ)				1		211		
			式	1		211		
計						1,911,000		
						1,911,000		
単価						1,911,000		
						1,911,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一79号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,070	
単価						4,070	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一80号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価 1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,500	
単価						1,500	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一81号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7,300
						1		7,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		1	7,300	7,300		
			検体	1	7,300	7,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,300		
						7,300		
単価						7,300		
						7,300	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-0	
単一82号	施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	構造物とりこわし工 技術員 0.5人	単位	式	数量	1	単価	18,050
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0.5	36,100	18,050		
			人	0.5	36,100	18,050		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,050		
						18,050		
単価						18,050		
						18,050	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－83号	中圧噴射攪拌（ＩＣＴ）保守点検	φ800mm 打設長3.39m 杭長2.85m 32本	単位	式	数量	1	単価	3,516
						1		3,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.115	30,576	3,516		
			人	0.115	30,576	3,516		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,516		
						3,516		
単価						3,516		
						3,516	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－84号	中圧噴射攪拌（ＩＣＴ）保守点検	φ1200mm 打設長3.39m 杭長2.85m 18本	単位	式	数量	1	単価	1,406
						1		1,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.046	30,576	1,406		
			人	0.046	30,576	1,406		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,406		
						1,406		
単価						1,406		
						1,406	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－85号	システム初期費（ＩＣＴ）	中圧噴射攪拌機	単位	式	数量	1	単価	1,150,000
						1		1,150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費（ＩＣＴ）				1		1,150,000		
			式	1		1,150,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,150,000		
						1,150,000		
単価						1,150,000		
						1,150,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－86号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2980千円	単位	式	数量	1	単価	2,980,000
						1		2,980,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用				1		2,980,000		
			式	1		2,980,000		
計						2,980,000		
						2,980,000		
単価						2,980,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0	
単一87号	ICT活用効果等調査費	技術員 0.5人	単位	式	数量	1	単価	18,050
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0.5	36,100	18,050		
			人	0.5	36,100	18,050		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,050		
						18,050		
単価						18,050		
						18,050	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一88号	現場利用料	カードタッチ費用	単位	回	数量	0	単価	0
						1		9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カードタッチ費用				0	0	0		
			回	1	9	9		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9		
単価						0		
						9	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	快適トイレ費用	男性用トイレ 1基	単位	月	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		51,000
快適トイレ費用		男性 1基		0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						51,000		
	単価					0		
						51,000	円／月	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	277,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	135	16,470		
自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕		機械質量20t級	供用日	1.84	142,000	261,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						277,800		
単価						277,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	60,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	106	135	14,310		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	11,100	19,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						60,710		
単価						60,710	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一92号	MITS工法改良機運転	SF-200LSH	単位	日	数量	1	119,500
						1	119,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	26,416	26,416	
			人	1	26,416	26,416	
軽油				95	153	14,535	
			L	95	153	14,535	
MITS工法改良機リーダ損料	SF-200LSH			1.5	34,900	52,350	
			供用日	1.5	34,900	52,350	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3			1.5	17,400	26,100	
			供用日	1.5	17,400	26,100	
諸雑費（まるめ）				1		99	
			式	1		99	
計						119,500	
						119,500	
単価						119,500	
						119,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一93号	発電機運転	ディーゼルエンジン・超低騒音型150KVA	単位	日	数量	1	単価	27,760
						1		27,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				101	153	15,453		
			L	101	153	15,453		
発動発電機		ディーゼルエンジン・超低騒音型150KVA		1	12,300	12,300		
			日	1	12,300	12,300		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						27,760		
						27,760		
単価						27,760		
						27,760		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	補助バックホウ運転	排出ガス対策型(1次)山積0.5m3	単位	日	数量	1	単価	50,040
						1		50,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,416	26,416		
			人	1	26,416	26,416		
軽油				53.4	153	8,170		
			L	53.4	153	8,170		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 5 m 3		1.5	10,300	15,450		
			供用日	1.5	10,300	15,450		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						50,040		
						50,040		
単価						50,040		
						50,040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ICT建設機械運転費		単位	日	数量	1	単価	78,890
						1		78,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT建設機械経費加算額		深層混合処理機 スラー式		1.61	49,000	78,890		
			日	1.61	49,000	78,890		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						78,890		
						78,890		
単価						78,890		
						78,890		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一96号	MITS工法改良機運転	SF-200LSH	単位	日	数量	1	119,500
						1	119,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	26,416	26,416	
			人	1	26,416	26,416	
軽油				95	153	14,535	
			L	95	153	14,535	
MITS工法改良機リーダ損料		SF-200LSH		1.5	34,900	52,350	
			供用日	1.5	34,900	52,350	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3		1.5	17,400	26,100	
			供用日	1.5	17,400	26,100	
諸雑費（まるめ）				1		99	
			式	1		99	
計						119,500	
						119,500	
単価						119,500	
						119,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	発電機運転	ディーゼルエンジン・超低騒音型150KVA	単位	日	数量	1	単価	27,760
						1		27,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				101	153	15,453		
			L	101	153	15,453		
発動発電機		ディーゼルエンジン・超低騒音型150KVA		1	12,300	12,300		
			日	1	12,300	12,300		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						27,760		
						27,760		
単価						27,760		
						27,760		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	補助バックホウ運転	排出ガス対策型(1次)山積0.5m3	単位	日	数量	1	単価	50,040
						1		50,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,416	26,416		
			人	1	26,416	26,416		
軽油				53.4	153	8,170		
			L	53.4	153	8,170		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次）山積0.5m3		1.5	10,300	15,450		
			供用日	1.5	10,300	15,450		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						50,040		
						50,040		
単価						50,040		
						50,040	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－99号	ICT建設機械運転費		単位	日	数量	1	単価	78,890
						1		78,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT建設機械経費加算額		深層混合処理機 スリ－式		1.61	49,000	78,890		
			日	1.61	49,000	78,890		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						78,890		
						78,890		
単価						78,890		
						78,890	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0	
単－100号	特殊強力吸引車清掃工		単位	日	数量	1	単価	500,900
						1		500,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊強力吸引車運転工				1	451,300	451,300	WYB00059	
			日	1	451,300	451,300	単－ 121号	
散水車運転工				1	49,630	49,630	WYB00060	
			日	1	49,630	49,630	単－ 122号	
計						500,930		
						500,930		
単価						500,900		
						500,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) III型	単位	日	数量	1	単価	179,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	132	153	20,196		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.46	109,000	159,140		
諸雑費 (まるめ)			式	1		64		
計						179,400		
単価						179,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一102号	杭打ち用ウォータジェット運転		単位	日	数量	1	単価	90,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	139	153	21,267		
杭打ち用ウォータジェット〔エンジン式〕		排ガス型（第3次）14.7MPa325L/min	供用日	1.46	47,100	68,766		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						90,040		
単価						90,040	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一103号	ラフテレーンクレーン運転	65～75t吊 排出ガス対策型(2014年規制)	単位	日	数量	1	170,400
						1	170,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	26,416	26,416	
			人	1	26,416	26,416	
軽油				126	153	19,278	
			L	126	153	19,278	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型(2014年規制)60～75t吊		1.46	85,400	124,684	
			供用日	1.46	85,400	124,684	
諸雑費（まるめ）				1		22	
			式	1		22	
計						170,400	
						170,400	
単価						170,400	
						170,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一104号	ラフテレーンクレーン運転	65～75t吊 排出ガス対策型(2014年規制)	単位	日	数量	1	170,400
						1	170,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	26,416	26,416	
			人	1	26,416	26,416	
軽油				126	153	19,278	
			L	126	153	19,278	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型(2014年規制)60～75t吊		1.46	85,400	124,684	
			供用日	1.46	85,400	124,684	
諸雑費（まるめ）				1		22	
			式	1		22	
計						170,400	
						170,400	
単価						170,400	
						170,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一105号	油圧式圧入引抜機運転	排対2014 圧入800kN	単位	日	数量	1	単価	182,000
						1		182,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				128	153	19,584		
			L	128	153	19,584		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2014年規制） 圧入800kN		1.49	109,000	162,410		
			供用日	1.49	109,000	162,410		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						182,000		
						182,000		
単価						182,000		
						182,000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	ラフテレーンクレーン運転	排対3次 伸縮ジブ型 25t吊り	単位	日	数量	1	単価	92, 800
						1		92, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26, 416	26, 416		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				92	153	14, 076		
			L	92	153	14, 076		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）2 5 t 吊		1. 49	35, 100	52, 299		
			供用日	1. 49	35, 100	52, 299		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						92, 800		
						92, 800		
単価						92, 800		
						92, 800		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－107号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	32, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 7	30, 576	51, 979		
	とび工		人	3. 2	28, 912	92, 518		
	溶接工		人	1. 7	30, 264	51, 448		
	普通作業員		人	1. 7	22, 152	37, 658		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7	46, 100	78, 370		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11, 627		
	計					323, 600		
	単価					32, 360	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－108号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	19, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30, 576	30, 576		
	とび工		人	1. 9	28, 912	54, 932		
	溶接工		人	1	30, 264	30, 264		
	普通作業員		人	1	22, 152	22, 152		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	46, 100	46, 100		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9, 576		
	計					193, 600		
	単価					19, 360	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	レ質土	単位	m	数量	1	単価	2,324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0.05	9,720	486		
メタルクラウン		径41	個	0.3	2,560	768		
グラウトモニタ		複相用 φ40.5mm	個	0.005	168,000	840		
附属品費 11%			式	1		230		
計						2,324		
単価						2,324	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	砂質土	単位	m	数量	1	単価	1,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0.03	9,720	291		
メタルクラウン		径41	個	0.04	2,560	102		
グラウトモニタ		複相用 φ40.5mm	個	0.003	168,000	504		
附属品費 17%			式	1		152		
計						1,049		
単価						1,049	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	粘性土	単位	m	数量	1	単価	702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0.02	9,720	194		
メタルクラウン		径41	個	0.03	2,560	76		
グラウトモニタ		複相用 φ40.5mm	個	0.002	168,000	336		
附属品費 16%			式	1		96		
計						702		
単価						702	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	二重管ストレーナ工法注入消耗材料費		単位	K L	数量	1	単価	6,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトモニタ		複相用 φ 4 0 . 5 mm	個	0.02	168,000	3,360		
注入用ホース類		複相用 φ 1 2 mm 4 . 9 MP a L = 5 0 m × 3	組	0.005	335,000	1,675		
サクシヨンホース		複相用 φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組	0.003	28,200	84		
附属品費 25%			式	1		1,279		
計						6,398		
単価						6,398	円／K L	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,416	4,490		
軽油			L	5.3	153	810		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,480		
単価						7,480	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	65	153	9,945		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.16	11,700	13,572		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						49,940		
単価						49,940	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	411	493		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						493		
単価						493	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	22	153	3,366		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1.2	1,920	2,304		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,670		
	単価					5,670	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一117号	バックホウ（クローラ）（標準クレーン機能付）運転	排出ガス対2次 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 2. 9t吊	単位	時間	数量	1	11, 550
						1	11, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 17	26, 416	4, 490	
			人	0. 17	26, 416	4, 490	
軽油				15	153	2, 295	
			L	15	153	2, 295	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1	4, 760	4, 760	
			時間	1	4, 760	4, 760	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						11, 550	
						11, 550	
単価						11, 550	
						11, 550	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一118号	バックホウ（クローラ）（標準クレーン機能付）運転	排出ガス対2次 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 2. 9t吊	単位	時間	数量	1	11, 550
						1	11, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 17	26, 416	4, 490	
			人	0. 17	26, 416	4, 490	
軽油				15	153	2, 295	
			L	15	153	2, 295	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1	4, 760	4, 760	
			時間	1	4, 760	4, 760	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						11, 550	
						11, 550	
単価						11, 550	
						11, 550	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	58,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	104	153	15,912		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,700	16,263		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						58,600		
単価						58,600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単-120号	バックホウ（クローラ）（標準クレーン機能付）運転	排出ガス対策3次 山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9t吊	単位	日	数量	1	単価 60, 730
						1	60, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	26, 416	26, 416	
			人	1	26, 416	26, 416	
軽油				87	153	13, 311	
			L	87	153	13, 311	
バックホウ（クローラ）（クレーン機能付）		排出ガス対策型3次 山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9t吊		1	21, 000	21, 000	
			供用日	1	21, 000	21, 000	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						60, 730	
						60, 730	
単価						60, 730	
						60, 730	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	特殊強力吸引車運転工		単位	日	数量	1	単価	451, 300
						1		451, 300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）					2	26, 416	52, 832	
				人	2	26, 416	52, 832	
特殊作業員					2	26, 104	52, 208	
				人	2	26, 104	52, 208	
軽油					97. 94	143	14, 005	
				L	97. 94	143	14, 005	
特殊強力吸引車損料		3m3積 154kw			12	21, 420	257, 040	
				時間	12	21, 420	257, 040	
諸雑費（率＋まるめ） 20%					1		75, 215	
				式	1		75, 215	
計							451, 300	
							451, 300	
単価							451, 300	
							451, 300	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-122号	散水車運転工		単位	日	数量	1	単価	49, 630
						1		49, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	24, 024	24, 024		
			人	1	24, 024	24, 024		
軽油				26. 4	143	3, 775		
			L	26. 4	143	3, 775		
散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L			6	2, 260	13, 560		
			時間	6	2, 260	13, 560		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		8, 271		
			式	1		8, 271		
計						49, 630		
						49, 630		
単価						49, 630		
						49, 630	円／日	