

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その6）工事
工事地名	熊本県玉名市元玉名地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	菊池川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589530014	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	155, 705, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	141, 823, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	162日間 自 令和 7年10月21日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (1回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	玉名	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	菊池川水系 菊池川	2 2) 処 分 費 等	1, 672, 574
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月 2日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その6）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1 1		77,018,721 90,756,503	1	13,737,782	
河川土工			式	1 1		35,036,014 37,289,058	1	2,253,044	
掘削工(ICT)			式	1 1		230,340 502,560	1	272,220	
掘削(ICT) (表土)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	550 1,200	418.8 418.8	230,340 502,560	650	272,220	単-1号
盛土工			式	1 1		26,695 26,695	0	0	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	5 5	5,339 5,339	26,695 26,695	0	0	単-2号
盛土工(ICT)			式	1 1		31,649,150 31,813,050	1	163,900	
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	20,100 20,200	245.4 245.4	4,932,540 4,957,080	100	24,540	単-3号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	14,100 14,200	235.1 235.1	3,314,910 3,338,420	100	23,510	単-4号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	14,140 14,210	1,655 1,655	23,401,700 23,517,550	70	115,850	単-5号
法面整形工(ICT)			式	1 1		1,675,674 1,778,868	1	103,194	
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	3,410 3,620	491.4 491.4	1,675,674 1,778,868	210	103,194	単-6号

設計内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その6）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
残土処理工		式	1 1		1,454,155 3,167,885			1 1,713,730	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	550 0		704,075 0		-550	-704,075	内-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,200		0 1,533,831		1,200	1,533,831	内-2号
残土等処分 (表土)		m3	550 0		750,080 0		-550	-750,080	内-3号
残土等処分 (表土)		m3	0 1,200		0 1,634,054		1,200	1,634,054	内-4号
法面工		式	1 1		1,138,900 15,631,473		1	14,492,573	
植生工		式	1 0		1,138,900 0		-1	-1,138,900	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	700 0	1,627 1,627	1,138,900 0		-700	-1,138,900	単-7号
防草工		式	0 1		0 15,631,473		1	15,631,473	
防草シート		m2	0 3,270		0 15,631,473		3,270	15,631,473	内-5号
地盤改良工		式	1 1		26,964,298 23,170,298		1	-3,794,000	
自走式土質改良工		式	1 1		26,964,298 23,170,298		1	-3,794,000	

設計内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その6）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土質改良	砂及び砂質土 固化材 使用量 30kg/m3 生石灰	m3	14,100	1,897	26,747,700	-2,000	-3,794,000	単-8号	
			12,100	1,897	22,953,700				
自走式土質改良機設置・撤去		式	1		216,598	0	0	内-6号	
			1		216,598				
堤脚保護工		式	1		56,087	0	0		
			1		56,087				
石積工		式	1		56,087	0	0		
			1		56,087				
石積 （流用）	玉石 練積 控え35cm	m2	3	10,529	31,587	0	0	単-9号	
			3	10,529	31,587				
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.7	31,187	21,830	0	0	単-10号	
			0.7	31,187	21,830				
基礎材	再生クワッシュラン40〜0 敷厚 0.15m	m2	2	1,335	2,670	0	0	単-11号	
			2	1,335	2,670				
付帯施設工		式	1		11,917,813	1	71,148		
			1		11,988,961				
作業土工		式	1		736,964	0	0		
			1		736,964				
床掘り	土砂	m3	510		112,463	0	0	内-7号	
			510		112,463				
埋戻し		m3	160		431,721	0	0	内-8号	
			160		431,721				
基面整正		m2	490		192,780	0	0	内-9号	
			490		192,780				

設計内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その6）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工			1		9,596,067				
		式	1		9,667,215	1	71,148		
プレキャストU型側溝 （排水路）	700×1200 L=2000 18- 8-40(高炉) W/C指定なし		200	24,492	4,898,400			単-12号	
		m	200	24,492	4,898,400	0	0		
台座モルタル （排水路）			0.01		5,438			内-10号	
		m3	0.01		5,438	0	0		
現場打水路 （用水路）	300×1000 18-8-40(高 炉) W/C指定なし		147	25,886	3,805,242			単-13号	
		m	0	25,886	0	-147	-3,805,242		
現場打水路 （用水路）	300×1000 18-8-40(高 炉) W/C指定なし		0	0	0			単-14号	
		m	147	26,370	3,876,390	147	3,876,390		
嵩上げコンクリート （用水路）	18-8-25(高炉)		2		278,891			内-11号	
		m3	2		278,891	0	0		
埋設型枠 （用水路）			84		379,647			内-12号	
		m2	84		379,647	0	0		
側溝蓋 （排水路蓋）	1200用 L=1000		3	16,586	49,758			単-15号	
		枚	3	16,586	49,758	0	0		
側溝蓋 （用水路蓋）	1000用 L=1000		3	13,580	40,740			単-16号	
		枚	3	13,580	40,740	0	0		
ヒューム管(B形管)	管径300mm 360° 巻き 外圧管1種		0.7	30,932	21,652			単-17号	
		m	0.7	30,932	21,652	0	0		
横断暗渠	300型 T-25		0.5	11,230	5,615			単-18号	
		m	0.5	11,230	5,615	0	0		
用水調節器	C型 300用		2	55,342	110,684			単-19号	
		箇所	2	55,342	110,684	0	0		

設計内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その6）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水柵工			式	1		160,672			
				1		160,672	0	0	
現場打ち集水柵		現場打材1400×1400×850 18-8-40(高炉)	箇所	1	160,672	160,672			単-20号
				1	160,672	160,672	0	0	
付帯工			式	1		1,424,110			
				1		1,424,110	0	0	
農道平張りコンクリート		18-8-25(高炉)							内-13号
				269		1,424,110			
			m2	269		1,424,110	0	0	
光ケーブル配管工			式	1		655,934			
				1		655,934	0	0	
作業土工			式	1		178,491			
				1		178,491	0	0	
床掘り		土砂							内-14号
				40		65,539			
			m3	40		65,539	0	0	
埋戻し									内-15号
				30		112,952			
			m3	30		112,952	0	0	
配管・配線工			式	1		135,965			
				1		135,965	0	0	
地中配管		FEP80mm×1条 FEP50mm×3条							内-16号
				57		121,505			
			m	57		121,505	0	0	
埋設標識シート敷設		150mm×50m 2倍							単-21号
				57	253.7	14,460			
			m	57	253.7	14,460	0	0	
ハットホル工			式	1		285,914			
				1		285,914	0	0	

設計内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その６）工事 （ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ハンドホール	900×900×600		1	285,914	285,914			単-22号	
		箇所	1	285,914	285,914	0	0		
配管・配線撤去工			1		55,564				
		式	1		55,564	0	0		
地中配管撤去	FEP80mm×1条 FEP50mm ×3条		55	453.5	24,942			単-23号	
		m	55	453.5	24,942	0	0		
ハンドホール撤去	900×900×900		1	13,671	13,671			単-24号	
		箇所	1	13,671	13,671	0	0		
現場発生品運搬(電気)			1.13	15,001	16,951			単-25号	
		t	1.13	15,001	16,951	0	0		
有線通信設備工			1		516,056				
		式	1		516,056	0	0		
光ケーブル敷設工			1		516,056				
		式	1		516,056	0	0		
光地中配線 (移設)	SM-80C		512	634.8	325,017			単-26号	
		m	512	634.8	325,017	0	0		
光ケーブル接続	直線接続 SM-80C		1	74,634	74,634			単-27号	
		箇所	1	74,634	74,634	0	0		
光ケーブル試験	SM-80C		1	116,405	116,405			単-28号	
		対向	1	116,405	116,405	0	0		
構造物撤去工			1		271,685				
		式	1		397,077	1	125,392		
作業土工			1		9,376				
		式	0		0	-1	-9,376		

設計内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その６）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂		0. 6		1, 120			内-17号	
		m3	0		0	-0. 6	-1, 120		
埋戻し			3		8, 256			内-18号	
		m3	0		0	-3	-8, 256		
構造物取壊し工			1		168, 676				
		式	1		251, 136	1	82, 460		
石積撤去			10		23, 533			内-19号	
		m3	10		23, 533	0	0		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		5	17, 078	85, 390			単-29号	
		m3	0	17, 078	0	-5	-85, 390		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下		0	0	0			単-30号	
		m	150	1, 119	167, 850	150	167, 850		
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m以下		81	737. 7	59, 753			単-31号	
		m2	81	737. 7	59, 753	0	0		
排水構造物撤去工			0		0				
		式	1		81, 213	1	81, 213		
U型側溝撤去	再利用撤去 500×500 L=1000 現場仮置き		0	0	0			単-32号	
		m	14	2, 141	29, 974	14	29, 974		
U型側溝撤去	再利用撤去 300×300 L=600 現場仮置き		0	0	0			単-33号	
		m	13	2, 897	37, 661	13	37, 661		
蓋版撤去	再利用撤去 500用 現場仮置き		0	0	0			単-34号	
		枚	27	502. 9	13, 578	27	13, 578		
運搬処理工			1		93, 633				
		式	1		64, 728	1	-28, 905		

設計内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その6）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	3,277	16,385	-5	-16,385	単-35号
				0	3,277	0			
殻運搬 (舗装版破碎)		コンクリート殻(無筋)	m3	12	2,184	26,208	0	0	単-36号
				12	2,184	26,208			
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	2,504	12,520	-5	-12,520	単-37号
				0	2,504	0			
殻処分 (舗装版破碎)		コンクリート殻(無筋)	m3	12	3,210	38,520	0	0	単-38号
				12	3,210	38,520			
仮設工			式	1		461,934	1	589,625	
				1		1,051,559			
交通管理工			式	1		461,934	1	589,625	
				1		1,051,559			
交通誘導警備員			人日	35		461,934	-35	-461,934	内-20号
				0		0			
交通誘導警備員			人日	0		0	77	1,051,559	内-21号
				77		1,051,559			
直接工事費			式	1		77,018,721	1	13,737,782	
				1		90,756,503			
共通仮設費			式	1		8,391,607	1	8,881,316	
				1		17,272,923			
共通仮設費			式	1		1,820,777	1	7,941,211	
				1		9,761,988			
技術管理費			式	1		1,043,827	1	7,418,050	
				1		8,461,877			

設計内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その6）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	1		1,043,827			内-22号	
			1		1,043,827	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0		0			内-23号	
			1		3,410,000	1	3,410,000		
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0		0			内-24号	
			1		3,990,000	1	3,990,000		
ICT活用効果等調査費		式	0		0			内-25号	
			1		18,050	1	18,050		
営繕費		式	0		0				
			1		418,200	1	418,200		
快適トイレ		式	0		0			内-26号	
			1		418,200	1	418,200		
現場環境改善費（率計上）		式	1		776,950				
			1		881,911	1	104,961		
共通仮設費（率計上）		式	1		6,570,830				
			1		7,510,935	1	940,105		
純工事費		式	1		85,410,328				
			1		108,029,426	1	22,619,098		
現場管理費		式	1		25,030,910				
			1		28,513,676	1	3,482,766		
工事原価		式	1		110,441,238				
			1		136,543,102	1	26,101,864		
一般管理費等		式	1		18,488,762				
			1		21,176,898	1	2,688,136		

設計内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その6）工事					事業区分		河川改修	
						工事区分		築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		128,930,000	1	28,790,000		
			1		157,720,000				
消費税相当額		式	1		12,893,000	1	2,879,000		
			1		15,772,000				
工事費計		式	1		141,823,000	1	31,669,000		
			1		173,492,000				

550/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 200m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	1, 196	1, 408	1, 683, 968	1, 196	1, 683, 968	CB210110
合 計					0 1, 683, 968		1, 683, 968	
変更積算金額					0 1, 533, 831		1, 533, 831	円／m3

550/0m3当たり内訳書

第 3号内訳書 残土等処分
(表土)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			549	1, 500	823, 500			CB210560
		m 3	549	1, 500	823, 500	0	0	
合 計					750, 080			
					0		-750, 080	

0/1, 200m3当たり内訳書

第 4号内訳書 残土等処分
(表土)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	1, 196	1, 500	1, 794, 000	1, 196	1, 794, 000	
合 計					0			
					1, 794, 000		1, 794, 000	
変更積算金額					0			
					1, 634, 054		1, 634, 054	円／m3

0/3, 270m2当たり内訳書

防草シート

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草シート敷設	500m2以上 盛土法面(1割以上) 平面部含む		0	0	0			WYB00006
		m 2	3, 265	1, 608	5, 250, 120	3, 265	5, 250, 120	単一 40号
改良アスファルト系防草シート	幅1. 0m×長8. 0m t=4mm グリーン		0	0	0			
		m 2	3, 755	2, 700	10, 138, 500	3, 755	10, 138, 500	
L型止ピン	D10×L200mm		0	0	0			
		本	4, 930	141	695, 130	4, 930	695, 130	
A S パッチ (グリーン)	100mm×100mm		0	0	0			
		枚	4, 930	211	1, 040, 230	4, 930	1, 040, 230	
A S プライマーA	16kg/缶		0	0	0			
		缶	1. 5	29, 800	44, 700	1. 5	44, 700	
合 計					0			
					17, 168, 680		17, 168, 680	
変更積算金額					0			
					15, 631, 473		15, 631, 473	円／m2

一式当たり内訳書

自走式土質改良機設置・撤去
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去		1	237, 800	237, 800			WB211710
		台・回	1	237, 800	237, 800	0	0	単一 42号
合 計					216, 598		0	
					216, 598			

510m3当たり内訳書

第 7号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		505	244. 5	123, 472			CB210030
		m 3	505	244. 5	123, 472	0	0	
合 計					112, 463		0	
					112, 463			

160m3当たり内訳書

埋戻し
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		159	2, 981	473, 979			CB210410
		m 3	159	2, 981	473, 979	0	0	
合 計					431, 721		0	
					431, 721			

490m2当たり内訳書

第 9号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			487	434. 6	211, 650			CB210080
		m 2	487	434. 6	211, 650	0	0	
合 計					192, 780		0	
					192, 780			

0.01m3当たり内訳書

第 10号内訳書 台座モルタル
(排水路)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル練	高炉 全ての費用		0. 01	91, 850	918			CB240060
		m 3	0. 01	91, 850	918	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		0. 4	8, 272	3, 308			CB240210
		m 2	0. 4	8, 272	3, 308	0	0	
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用		0. 36	4, 848	1, 745			CB224250
		m 2	0. 36	4, 848	1, 745	0	0	
合 計					5, 438			
					5, 438		0	

2m3当たり内訳書

第 11号内訳書
嵩上げコンクリート
(用水路)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		2. 1	35, 970	75, 537			CB240010
		m 3	2. 1	35, 970	75, 537	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		27. 8	8, 272	229, 961			CB240210
		m 2	27. 8	8, 272	229, 961	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 18	3, 848	692			CB224710
		m 2	0. 18	3, 848	692	0	0	
合 計					278, 891			
					278, 891		0	

84m2当たり内訳書

埋設型棒
(用水路)

第 12号内訳書

單価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

269m2当たり内訳書

農道平張りコンクリート
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		40. 3	28, 030	1, 129, 609			CB240010
	18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	40. 3	28, 030	1, 129, 609	0	0	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下		269	1, 613	433, 897			CB221110
	再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	269	1, 613	433, 897	0	0	
合 計					1, 424, 110			
					1, 424, 110		0	

40m3当たり内訳書

床掘り

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30m3当たり内訳書

埋戻し
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		34. 2	3, 626	124, 009			CB210410
		m 3	34. 2	3, 626	124, 009	0	0	
合 計					112, 952			
					112, 952		0	

57m当たり内訳書

地中配管

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条0%		57	652. 5	37, 192			WE110500
		m	57	652. 5	37, 192	0	0	単一 47号
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条0%		57	1, 373	78, 261			WE110500
		m	57	1, 373	78, 261	0	0	単一 48号
ベルマウス	FEP用 80mm		2	628	1, 256			
		個	2	628	1, 256	0	0	
ベルマウス	FEP用 50mm		6	545	3, 270			
		個	6	545	3, 270	0	0	
直線接続材	FEP用 80mm(テ-ビ-ンク*)		2	1, 850	3, 700			
		組	2	1, 850	3, 700	0	0	
直線接続材	FEP用 50mm(テ-ビ-ンク*)		6	1, 620	9, 720			
		組	6	1, 620	9, 720	0	0	
合 計					121, 505			
					121, 505			

0.6/0m3当たり内訳書

床掘り

第 17号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m3当たり内訳書

石積撤去

第 19号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

35/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			35	14, 490	507, 150			WB010212
		人日	35	14, 490	507, 150	0	0	単一 64号
合 計					461, 934			
					0		-461, 934	

0/77人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	19	16, 530	314, 070	19	314, 070	単一 65号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	58	14, 490	840, 420	58	840, 420	単一 66号
合 計					0			
					1, 154, 490		1, 154, 490	
変更積算金額					0			
					1, 051, 559		1, 051, 559	円／人日

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 67号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 68号
合 計					1, 043, 827		0	
					1, 043, 827			

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3410千円		0		0			WB010610
		式	1		3, 410, 000	1	3, 410, 000	単一 69号
合 計					0			
					3, 410, 000		3, 410, 000	
変更積算金額					0			
					3, 410, 000		3, 410, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費・

第 24号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 25号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費	(技術員:0.5人/式)		0		0			WYB00011
		式	1		18,050	1	18,050	単一 70号
合 計					0			
					18,050		18,050	
変更積算金額					0			
					18,050		18,050	円/式

一式当たり内訳書

第 26号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	女性用		0	0	0			
		基・月	4. 5	51, 000	229, 500	4. 5	229, 500	
快適トイレ	男性用		0	0	0			
		基・月	3. 7	51, 000	188, 700	3. 7	188, 700	
合 計					0			
					418, 200			
変更積算金額					0			
					418, 200			
								円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT) (表土)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	418. 8	
						1		418. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	459. 8	459. 8	CA900430		
			m 3	1	459. 8	459. 8			
計						459. 8			
						459. 8			
単価						459. 8	円／m3		
						459. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 339
						1		5, 339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 862	5, 862	CA900030	
			m 3	1	5, 862	5, 862		
計						5, 862		
						5, 862		
単価						5, 862	円／m3	
						5, 862		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	245. 4		
						1		245. 4		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3以上 無し		1	269. 5	269. 5	CA900440			
			m 3	1	269. 5	269. 5				
計						269. 5				
						269. 5				
単価						269. 5	円／m3			
						269. 5				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	235. 1
						1		235. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		1	258. 2	258. 2	CA900010	
			m 3	1	258. 2	258. 2		
計						258. 2		
						258. 2		
単価						258. 2		
						258. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 655	
						1		1, 655	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 818	1, 818	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下		1	1, 818	1, 818			
計						1, 818			
						1, 818			
単価						1, 818	円／m3		
						1, 818			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	491. 4
						1		491. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ICT）		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	539. 5	539. 5	CB220070	
			m 2	1	539. 5	539. 5		
計						539. 5		
						539. 5		
単価						539. 5		
						539. 5		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 627
						1		1, 627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 787	1, 787	WB810870	
			m 2	1	1, 787	1, 787	単一 39号	
計						1, 787		
						1, 787		
単価						1, 787		
						1, 787	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土質改良	砂及び砂質土 固化材使用量 30kg/m3 生石灰	単位	m3	数量	1	単価	1, 897
						1		1, 897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工 (自走式土質改良工)		砂及び砂質土 30kg/m3		1	2, 083	2, 083	WB211720	
			m 3	1	2, 083	2, 083	単一 41号	
計						2, 083		
						2, 083		
単価						2, 083		
						2, 083	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	石積 (流用)	玉石 練積 控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	10, 529	
						1		10, 529	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
石積（張）		積工 練石 玉石		1	11, 560	11, 560	CB221830		
			m 2	1	11, 560	11, 560			
計						11, 560			
						11, 560			
単価						11, 560	円／m2		
						11, 560			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	31, 187
						1		31, 187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-40(高炉)		1	34, 240	34, 240	CB221840	
			m 3	1	34, 240	34, 240		
計						34, 240		
						34, 240		
単価						34, 240	円／m3	
						34, 240		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	1	単価	1,335
						1		1,335
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下		1	1,466	1,466	CB221110	
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,466	1,466		
計						1,466		
						1,466		
単価						1,466		
						1,466	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一12号	プレキャストU型側溝 (排水路)	700×1200 L=2000 18-8-40(高炉) W/C指定なし	単位	m	数量	10	24, 492
						10	24, 492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40〜0 2. 08m3/10m	m	10	24, 580	245, 800	WB821410
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	0. 69	26, 680	18, 409. 2	CB240010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	4, 642	4, 642	CB240210
計						268, 851. 2	
単価						26, 890	
						26, 890	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-13号	現場打水路 (用水路)	300×1000 18-8-40(高炉) W/C指定なし	単位	m	数量	10	25, 886
						10	25, 886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		14	1, 613	22, 582	CB221110
			m 2	14	1, 613	22, 582	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		2. 9	35, 970	104, 313	CB240010
			m 3	2. 9	35, 970	104, 313	
型枠		一般型枠 小型構造物		13. 8	8, 272	114, 153. 6	CB240210
			m 2	13. 8	8, 272	114, 153. 6	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		1. 4	26, 680	37, 352	CB240010
			m 3	1. 4	26, 680	37, 352	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		1	4, 642	4, 642	CB240210
			m 2	1	4, 642	4, 642	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 29	3, 848	1, 115. 92	CB224710
			m 2	0. 29	3, 848	1, 115. 92	
計						284, 158. 52	
						284, 158. 52	
単価						28, 420	
						28, 420	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一14号	現場打水路 (用水路)	300×1000 18-8-40(高炉) W/C指定なし	単位	m	数量	0 10	単価 26, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	14	1, 613	22, 582	CB221110
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2. 9	35, 970	104, 313	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	13. 8	8, 272	114, 153. 6	CB240210
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	1. 4	26, 680	37, 352	CB240010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	4, 642	4, 642	CB240210
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 29	3, 848	1, 115. 92	CB224710
止水板		CF (塩ビ製) 200*5	m	1. 9	2, 769	5, 261. 1	CB224810
計						0 289, 419. 62	
単価						0 28, 950	円／m
変更積算単価						26, 370	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	側溝蓋 (排水路蓋)	1200用 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	16, 586	
						1		16, 586	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版据付		コンクリート蓋 170kg超		1	2, 909	2, 909	WYB00002		
			枚	1	2, 909	2, 909	単一 45号		
排水路蓋		1200用 L=1000		1	15, 300	15, 300			
			枚	1	15, 300	15, 300			
計						18, 209			
						18, 209			
単価						18, 210			
						18, 210	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	側溝蓋 (用水路蓋)	1000用 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	13, 580	
						1		13, 580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版据付		コンクリート蓋 170kg超		1	2, 909	2, 909	WYB00008		
			枚	1	2, 909	2, 909	単一 45号		
用水路蓋		1000用 L=1000		1	12, 000	12, 000			
			枚	1	12, 000	12, 000			
計						14, 909			
						14, 909			
単価						14, 910			
						14, 910	円／枚		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	ヒューム管(B形管)	管径300mm 360° 巻き 外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	30,932	
						1		30,932	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管（B形管）		据付 300mm 360° 巻き 有り 外圧管1種	m	1	33,960	33,960	CB222860		
		18-8-25(20) (高炉) 標準(1. 0) 全ての費用		1	33,960	33,960			
計						33,960			
						33,960			
単価						33,960	円／m		
						33,960			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	横断暗渠	300型 T-25	単位	m	数量	10	単価	11, 230
						10		11, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		10	11, 500	115, 000	CB222850	
			m	10	11, 500	115, 000		
モルタル練		高炉 全ての費用		0. 09	91, 850	8, 266. 5	CB240060	
			m 3	0. 09	91, 850	8, 266. 5		
計						123, 266. 5		
						123, 266. 5		
単価						12, 330		
						12, 330	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	用水調節器	C型 300用	単位	箇所	数量	1	単価	55, 342	
						1		55, 342	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
用水調節器設置		C型 300用		1	11, 370	11, 370	WYB00003		
			箇所	1	11, 370	11, 370	単一 46号		
用水調節器		C型 一般用 300用 取付金具含む		1	49, 390	49, 390			
			個	1	49, 390	49, 390			
計						60, 760			
						60, 760			
単価						60, 760			
						60, 760	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	現場打ち集水桝	現場打材1400×1400×850 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	160, 672
						1		160, 672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	176, 400	176, 400	CB222950	
		1. 36m3を超え1. 44m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	176, 400	176, 400		
計						176, 400		
						176, 400		
単価						176, 400	円／箇所	
						176, 400		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	埋設標識シート敷設	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	1	単価	253.7
						1		253.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設		1	99.55	99.55	WE122200	
			m	1	99.55	99.55	単一 49号	
	埋設標識シート	150mm×50m 2倍		1	179	179	WYB00004	
			m	1	179	179	単一 50号	
	計					278.55		
						278.55		
	単価					278.6		
						278.6	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	ハンドホール	900×900×600	単位	箇所	数量	1	単価	285,914
						1		285,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		1	29,910	29,910	CB222840	
			基	1	29,910	29,910		
ハンドホール		T-25 900×900×600		1	162,000	162,000		
			基	1	162,000	162,000		
ハンドホール蓋（T-14）		φ600 シリカ-錠対応型 シリカ-錠無 国土交通省マーク有		1	120,000	120,000		
			枚	1	120,000	120,000		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		1.5	1,319	1,978.5	CB221110	
			m ²	1.5	1,319	1,978.5		
計						313,888.5		
						313,888.5		
単価						313,900		
						313,900		
							円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	地中配管撤去	FEP80mm×1条 FEP50mm×3条	単位	m	数量	1	単価	453. 5	
						1		453. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 撤去(再使用) FEP 80mm 1条		1	124. 5	124. 5	WE110500		
			m	1	124. 5	124. 5	単一 51号		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 撤去(再使用) FEP 50mm 3条		1	373. 4	373. 4	WE110500		
			m	1	373. 4	373. 4	単一 52号		
計						497. 9			
						497. 9			
単価						497. 9			
						497. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-24号	ハト*ホール撤去	900×900×900	単位	箇所	数量	1	単価	13, 671	
						1		13, 671	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストマンホール		撤去 2000kg/基以下 全ての費用		1	15, 010	15, 010	CB222840		
			基	1	15, 010	15, 010			
計						15, 010			
						15, 010			
単価						15, 010			
						15, 010			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	現場発生品運搬(電気)		単位	t	数量	1	単価	15, 001	
						1		15, 001	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 17.0km以下		1	7, 683	7, 683	CB010410		
			t	1	7, 683	7, 683			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t		1	8, 782	8, 782	CB010420		
			t	1	8, 782	8, 782			
計						16, 465			
						16, 465			
単価						16, 470			
						16, 470			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	光地中配線 (移設)	SM-80C	単位	m	数量	1	単価	634. 8	
						1		634. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル配線		地中管内配線 18mm以下 撤去(再使用)		1	348. 5	348. 5	WE120010		
			m	1	348. 5	348. 5	単一 53号		
光ケーブル配線		地中管内配線 18mm以下 新設		1	348. 5	348. 5	WE120010		
			m	1	348. 5	348. 5	単一 54号		
計						697			
						697			
単価						697			
						697	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	光ケーブル接続	直線接続 SM-80C	単位	箇所	数量	1	単価	74, 634	
						1		74, 634	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル直線接続		20芯以下 (心)以下 0本/箇所		1	72, 820	72, 820	WE121001		
			箇所	1	72, 820	72, 820	単一 55号		
クロスギヤ再組立材		直線接続 80C以下		1	9, 120	9, 120			
			組	1	9, 120	9, 120			
計						81, 940			
						81, 940			
単価						81, 940			
						81, 940	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	光ケーブル試験	SM-80C	単位	対向	数量	1	単価	116, 405	
						1		116, 405	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ケーブル伝送損失試験		80心以下		1	48, 330	48, 330	WE121201		
			方向	1	48, 330	48, 330	単一 56号		
光ケーブル接続損失試験		80心以下		1	79, 440	79, 440	WE121202		
			対向	1	79, 440	79, 440	単一 57号		
計						127, 770			
						127, 770			
単価						127, 800			
						127, 800	円／対向		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17, 078
						1		17, 078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18, 750	18, 750	WB824010	
			m 3	1	18, 750	18, 750	単一 58号	
計						18, 750		
						18, 750		
単価						18, 750		
						18, 750	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	1, 228	1, 228		
計						0		
						1, 228		
単価						0		
						1, 228	円／m	
変更積算単価								
						1, 119	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m以下	単位	m2	数量	1	単価	737. 7
						1		737. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	810	810	CB430310	
			m 2	1	810	810		
計						810		
						810		
単価						810		
						810	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	U型側溝撤去	再利用撤去 500×500 L=1000 現場仮置き	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2, 141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		0	0	0	WB821410	
			m	1	2, 350	2, 350	単－ 59号	
計						0		
						2, 350		
単価						0		
						2, 350	円／m	
変更積算単価								
						2, 141	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	U型側溝撤去	再利用撤去 300×300 L=600 現場仮置き	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2, 897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	m	0	0	0	WB821410	
				1	3, 180	3, 180	単一 60号	
計						0		
						3, 180		
単価						0		
						3, 180	円／m	
変更積算単価						2, 897	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	蓋版撤去	再利用撤去 500用 現場仮置き	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		502. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 500 62. 2×12. 5×50 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430	
				1	552. 1	552. 1	単一 61号	
計						0		
						552. 1		
単価						0		
						552. 1	円／枚	
変更積算単価						502. 9	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 277	
						1		3, 277	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23. 2km以下 全ての費用		1	3, 598	3, 598	CB227010		
			m 3	1	3, 598	3, 598			
計						3, 598			
						3, 598			
単価						3, 598	円／m3		
						3, 598			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	殻運搬 (舗装版破碎)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 184	
						1		2, 184	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 398	2, 398	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用		1	2, 398	2, 398			
計						2, 398			
						2, 398			
単価						2, 398	円／m3		
						2, 398			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 504
						1		2, 504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 750	2, 750	WB020051	
			m 3	1	2, 750	2, 750	単－ 62号	
計						2, 750		
						2, 750		
単価						2, 750		
						2, 750	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	殻処分 (舗装版破碎)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 210
						1		3, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 525	3, 525	WB020051	
			m 3	1	3, 525	3, 525	単－ 63号	
計						3, 525		
						3, 525		
単価						3, 525		
						3, 525	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 787. 7	1, 787		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 787		
単価						1, 787	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	防草シート敷設	500m2以上 盛土法面(1割以上) 平面部含む	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		1, 608
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 1	29, 988	2, 998		
	普通作業員			0	0	0		
			人	5. 15	21, 726	111, 888		
	諸雑費（率＋まるめ） 40%			0		0		
			式	1		45, 914		
	計					0		
						160, 800		
	単価					0		
						1, 608	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 083
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 316	29, 988	9, 476		
	特殊作業員		人	0. 316	25, 602	8, 090		
	生石灰	特号フレコン1t入り	t	3. 12	24, 000	74, 880		
	自走式土質改良機運転		日	0. 316	278, 800	88, 100	WK210320 単一 71号	
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 316	60, 330	19, 064	WK210330 単一 72号	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		8, 690		
	計					208, 300		
	単価					2, 083	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	237, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 66	29, 988	19, 792		
特殊作業員			人	0. 66	25, 602	16, 897		
運転手（特殊）			人	0. 66	25, 908	17, 099		
自走式土質改良機運転			日	0. 66	278, 800	184, 008	WK210320	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	単一 71号	
計						237, 800		
単価						237, 800	円／台・回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 2. 08m3/10m	単位	m	数量	10	単価	24, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 867. 84	38, 678		
排水路		H700×B1200 L=2000	個	5	40, 200	201, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	2. 496	2, 450	6, 115		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						245, 800		
単価						24, 580	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	型枠	埋設型枠 無筋・鉄筋構造物	単位	m 2	数量	100	単価	4, 962
						100		4, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3. 4	29, 988	101, 959		
			人	3. 4	29, 988	101, 959		
型わく工				6. 9	27, 642	190, 729		
			人	6. 9	27, 642	190, 729		
普通作業員				4. 1	21, 726	89, 076		
			人	4. 1	21, 726	89, 076		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		114, 436		
			式	1		114, 436		
計						496, 200		
						496, 200		
単価						4, 962		
						4, 962		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一45号	蓋版据付	コンクリート蓋 170kg超	単位	枚	数量	1	2, 909
						1	2, 909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 02	29, 988	599	
			人	0. 02	29, 988	599	
特殊作業員				0. 02	25, 602	512	
			人	0. 02	25, 602	512	
普通作業員				0. 04	21, 726	869	
			人	0. 04	21, 726	869	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第1次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3) 1. 7t吊		0. 02	36, 570	731	WYB00005
			日	0. 02	36, 570	731	単一 73号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		198	
			式	1		198	
計						2, 909	
						2, 909	
単価						2, 909	
						2, 909	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一46号	用水調節器設置	C型 300用	単位	箇所	数量	1	単価 11, 370
						1	11, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		0. 2	29, 988	5, 997		
		人	0. 2	29, 988	5, 997		
	普通作業員		0. 2	21, 726	4, 345		
		人	0. 2	21, 726	4, 345		
	諸雑費（率＋まるめ）		1		1, 028		
	10%	式	1		1, 028		
	計				11, 370		
					11, 370		
	単価				11, 370		
					11, 370	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 80mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	652. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	24, 888	12, 444		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 8 0 mm	m	100	528	52, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						65, 250		
単価						652. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	単位	m	数量	100	単価	1, 373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 5	24, 888	37, 332		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	300	333	99, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						137, 300		
単価						1, 373	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	99. 55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	24, 888	9, 955		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 955		
単価						99. 55	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	50	単価	179
						50		179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		1 5 0 m m × 5 0 m 2 倍		1	8, 950	8, 950		
			巻	1	8, 950	8, 950		
計						8, 950		
						8, 950		
単価						179		
						179	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(再使用) FEP 80mm 1条	単位	m	数量		単価	
						100		124. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	24, 888	12, 444		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						12, 450		
単価						124. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(再使用) FEP 50mm 3条	単位	m	数量		単価	
						100		373. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 5	24, 888	37, 332		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						37, 340		
単価						373. 4	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 撤去(再使用)	単位	m	数量		単価	
						100		348. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 4	24, 888	34, 843		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						34, 850		
単価						348. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		348. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 4	24, 888	34, 843		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						34, 850		
単価						348. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	光ケーブル直線接続	20㌦-7° (心) 以下 0本/箇所	単位	箇所	数量		単価	
						1		72, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1. 1	39, 576	43, 533		
電気通信技術員			人	1. 1	26, 622	29, 284		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						72, 820		
単価						72, 820	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	光ケーブル伝送損失試験	80心以下	単位	方向	数量	1	単価	48, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 73	39, 576	28, 890		
電気通信技術員			人	0. 73	26, 622	19, 434		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						48, 330		
単価						48, 330	円／方向	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	光ケーブル接続損失試験	80心以下	単位	対向	数量	1	単価	79, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1. 2	39, 576	47, 491		
電気通信技術員			人	1. 2	26, 622	31, 946		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						79, 440		
単価						79, 440	円／対向	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	18, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18, 750. 54	18, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 750		
単価						18, 750	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	U型側溝	再利用撤去 L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2, 349. 89	23, 498		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						23, 500		
単価						2, 350	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一60号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	単位	m	数量	10	単価 3, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 179. 98	31, 799	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						31, 800	
単価						3, 180	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一61号	蓋版	再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 500 62. 2×12. 5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 552. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	552. 08	55, 208	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						55, 210	
単価						552. 1	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) 三加和鉱山(株)	m 3	100	2, 750	275, 000		
計						275, 000		
単価						2, 750	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（舗装版破碎）		コンクリート殻(無筋) 有明アスコン(株)	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	16, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	16, 524	16, 524		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 530		
単価						16, 530	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3410千円	単位	式	数量	1	単価	3, 410, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3, 410, 000		
計						3, 410, 000		
単価						3, 410, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	I C T活用効果等調査費	(技術員:0.5人/式)	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		18,050
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
	計					0		
						18,050		
	単価					0		
						18,050	円／式	