この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村一勝地地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 2月	１２）	設 計 年 月	令和 6年 2月
２）	事務所名	八代河川国道事務所　工務第一課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2489510003	１４）	単価適用年月	2024年 4月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2024年 4月
５）	変更回数	3回	１６）	前請負工事費	500,819,000
６）	主 工 種	河川工事	１７）	前請負代金額	500,819,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	639日間　自　令和 6年 7月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 7年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 3回変更）　至　令和 8年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	熊本県	２２）	処 分 費 等	3,084,989
１０）	地　　区	人吉	２３）	公 告 日	令和 6年 2月27日
１１）	河川・路線	球磨川水系　球磨川			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川等災害関連事業費	河川等災害関連事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸								
(友尻地区)			1		104,489,332			
		式	1		92,289,281	1	-12,200,051	
河川土工								
			1		24,275,345			
		式	1		9,607,454	1	-14,667,891	
掘削工								
(県道部)			1		26,937			
		式	0		0	-1	-26,937	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満							単-1号
			90	299.3	26,937			
		m3	0	299.3	0	-90	-26,937	
盛土工								
(県道部)			1		11,603,888			
		式	0		0	-1	-11,603,888	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-2号
			240	5,697	1,367,280			
		m3	0	5,697	0	-240	-1,367,280	
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-3号
			1,000	248.8	248,800			
		m3	0	248.8	0	-1,000	-248,800	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満							単-4号
			9	925.4	8,328			
		m3	0	925.4	0	-9	-8,328	
路床盛土	4.0m以上							単-5号
			1,300	382.9	497,770			
		m3	0	382.9	0	-1,300	-497,770	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-6号
			2,610	1,383	3,609,630			
		m3	0	1,383	0	-2,610	-3,609,630	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-7号
			2,600	253.8	659,880			
		m3	0	253.8	0	-2,600	-659,880	
土質改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合 生石灰 35kg/m3							単-8号
			3,400	1,533	5,212,200			
		m3	0	1,533	0	-3,400	-5,212,200	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土工								
(宅地部)			1		12,644,520			
		式	1		9,498,020	1	-3,146,500	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-9号
			90	881	79,290			
		m3	50	881	44,050	-40	-35,240	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-10号
			190	5,707	1,084,330			
		m3	130	5,707	741,910	-60	-342,420	
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-11号
			2,000	248.8	497,600			
		m3	1,500	248.8	373,200	-500	-124,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-12号
			2,450	4,224	10,348,800			
		m3	1,860	4,224	7,856,640	-590	-2,492,160	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-13号
			2,500	253.8	634,500			
		m3	1,900	253.8	482,220	-600	-152,280	
法面整形工								
(宅地部)			0		0			
		式	1		109,434	1	109,434	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無							単-14号
			0	0	0			
		m2	260	420.9	109,434	260	109,434	
法覆護岸工								
			1		22,371,529			
		式	1		27,779,464	1	5,407,935	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)								
(県道部)			1		19,004,069			
		式	1		19,004,069	0	0	
後打ち水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	φ50 L=800mm 逆止弁付							単-15号
			444	23,519	10,442,436			
		箇所	444	23,519	10,442,436	0	0	
後打ち水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	φ50 L=500mm 逆止弁付							単-16号
			132	16,211	2,139,852			
		箇所	132	16,211	2,139,852	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	安全ネット必要							内-1号
			1,330		5,166,286			
		掛m2	1,330		5,166,286	0	0	
足場								内-2号
			390		1,255,495			
		掛m2	390		1,255,495	0	0	
護岸付属物工								
(県道部)			1		1,151,584			
		式	1		52,036	1	-1,099,548	
小口止	18-8-40(高炉)							内-3号
(3号)			1		52,036			
		箇所	1		52,036	0	0	
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)　t=35							内-4号
	cm		95		1,099,548			
		m2	0		0	-95	-1,099,548	
既設護岸復旧工								
(県道部)			1		2,215,876			
		式	1		8,723,359	1	6,507,483	
裏込材								単-17号
			37	8,122	300,514			
		m3	37	8,122	300,514	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)　t=35							単-18号
	cm		66	28,628	1,889,448			
		m3	66	28,628	1,889,448	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-19号
			7	3,702	25,914			
		m2	7	3,702	25,914	0	0	
足場	安全ネット必要							内-5号
			0		0			
		掛m2	1,350		5,260,413	1,350	5,260,413	
足場								内-6号
			0		0			
		掛m2	390		1,247,070	390	1,247,070	
擁壁工								
			1		26,787,072			
		式	1		26,032,648	1	-754,424	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工 (県道部)		式	1 1		1,496,145 1,496,145	0	0	
床掘り	土砂	m3	850 850		203,637 203,637	0	0	内-7号
埋戻し		m3	610 610		1,111,048 1,111,048	0	0	内-8号
基面整正		m2	430 430		181,460 181,460	0	0	内-9号
作業土工 (宅地部)		式	1 1		85,023 85,023	0	0	
床掘り	土砂	m3	50 50		11,771 11,771	0	0	内-10号
埋戻し		m3	20 20		59,516 59,516	0	0	内-11号
基面整正		m2	30 30		13,736 13,736	0	0	内-12号
場所打擁壁工(構造物単位) (県道部)		式	1 1		5,862,708 5,862,708	0	0	
重力式擁壁 (2号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	53 53		3,622,681 3,622,681	0	0	内-13号
重力式擁壁 (3号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	16 16		1,126,349 1,126,349	0	0	内-14号
重力式擁壁 (4号)	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	18 18		1,113,678 1,113,678	0	0	内-15号

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)								
(宅地部)			1		5,149,747			
		式	1		4,395,323	1	-754,424	
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)							単-20号
(H-660)			4	98,053	392,212			
		m3	4	98,053	392,212	0	0	
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)							単-21号
(H-700)			16	98,053	1,568,848			
		m3	16	98,053	1,568,848	0	0	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)							単-22号
(H-1100)			11	68,584	754,424			
		m3	0	68,584	0	-11	-754,424	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)							単-23号
(H-2500)			39	62,417	2,434,263			
		m3	39	62,417	2,434,263	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工								
(県道部)			1		14,193,449			
		式	1		14,193,449	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	幅 170ｃｍ 2.0mを超え3.5m以下							内-16号
(3号)(防護柵一体型)			8		801,919			
		m	8		801,919	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	幅 170ｃｍ 2.0mを超え3.5m以下							内-17号
(4号)(防護柵一体型)			63		5,181,661			
		m	63		5,181,661	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	幅 170ｃｍ～195ｃｍ 2.0mを超え3.5m以下							内-18号
(5号)(防護柵一体型)			96		8,209,869			
		m	96		8,209,869	0	0	
付帯道路工								
			1		15,751,091			
		式	1		6,116,972	1	-9,634,119	
路側防護柵工								
(県道部)			1		479,497			
		式	1		99,271	1	-380,226	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無							単-24号
			33	11,522	380,226			
		m	0	11,522	0	-33	-380,226	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	Gc-B-4B 再利用品							単-25号
			4	748.2	2,992			
		m	4	748.2	2,992	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	Gc-B-4B ﾃﾞﾙﾀ型							単-26号
(端末支柱)			1	96,279	96,279			
		本	1	96,279	96,279	0	0	
防止柵工								
(宅地部)			1		2,617,374			
		式	1		1,999,367	1	-618,007	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 180×180×450							単-27号
			73	5,357	391,061			
		基	54	5,357	289,278	-19	-101,783	
金網･支柱(立入防止柵)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1.5m 2m							単-28号
			137	13,952	1,911,424			
		m	100	13,952	1,395,200	-37	-516,224	
金網･支柱(立入防止柵)	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁建込 1.5m 2m							内-19号
			12		256,051			
		m	12		256,051	0	0	
門扉	片開き							単-29号
			1	58,838	58,838			
		基	1	58,838	58,838	0	0	
防護柵基礎工								
(県道部)			1		849,243			
		式	1		849,243	0	0	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.15m							単-30号
			15	1,536	23,040			
		m2	15	1,536	23,040	0	0	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m							単-31号
			5	1,714	8,570			
		m2	5	1,714	8,570	0	0	
ﾓﾙﾀﾙ								単-32号
			0.4	89,032	35,612			
		m3	0.4	89,032	35,612	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							単-33号
(天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)			0.6	36,468	21,880			
		m3	0.6	36,468	21,880	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-34号
			15	28,628	429,420			
		m3	15	28,628	429,420	0	0	
型枠	一般型枠							内-20号
			30		299,940			
		m2	30		299,940	0	0	
型枠	一般型枠							内-21号
			2		12,871			
		m2	2		12,871	0	0	
箱抜き								内-22号
			2		3,199			
		m	2		3,199	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-35号
			0.02	180,263	3,605			
		t	0.02	180,263	3,605	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-36号
			3	3,702	11,106			
		m2	3	3,702	11,106	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (県道部)			1		1,114,350			
		式	0		0	-1	-1,114,350	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 厚350m m							単-37号
			95	11,730	1,114,350			
		m2	0	11,730	0	-95	-1,114,350	
作業土工 (県道部)			1		152,110			
		式	0		0	-1	-152,110	
床掘り	土砂							内-23号
			40		9,929			
		m3	0		0	-40	-9,929	
床掘り	土砂							内-24号
			10		2,719			
		m3	0		0	-10	-2,719	
埋戻し								内-25号
			40		71,633			
		m3	0		0	-40	-71,633	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-26号
			10		40,578			
		m3	0		0	-10	-40,578	
基面整正								内-27号
			30		14,642			
		m2	0		0	-30	-14,642	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-28号
			8		1,954			
		m3	0		0	-8	-1,954	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-29号
			8		10,655			
		m3	0		0	-8	-10,655	
作業土工								
(宅地部)			1		119,677			
		式	0		0	-1	-119,677	
床掘り	土砂							内-30号
			60		14,006			
		m3	0		0	-60	-14,006	
埋戻し								内-31号
			50		99,592			
		m3	0		0	-50	-99,592	
埋戻し								内-32号
			0.8		2,318			
		m3	0		0	-0.8	-2,318	
基面整正								内-33号
			9		3,761			
		m2	0		0	-9	-3,761	
側溝工								
(県道部)			1		5,947,363			
		式	1		173,037	1	-5,774,326	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300							単-38号
(落蓋式側溝)			171	11,364	1,943,244			
		m	0	11,364	0	-171	-1,943,244	
管(函)渠型側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ 縦断用 L=2000 上部勾配付							単-39号
(標準型)			159	11,245	1,787,955			
		m	0	11,245	0	-159	-1,787,955	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝 (集水型)	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ 縦断用 L=2000 上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	 m	 20 0	 18,303 18,303	 366,060 0	 -20	 -366,060	単-40号
管(函)渠型側溝 (溜桝型)	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ 縦断用 L=2000 上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	 m	 18 0	 19,392 19,392	 349,056 0	 -18	 -349,056	単-41号
自由勾配側溝 (1号)	300×600	 m	 15 0	 16,402 16,402	 246,030 0	 -15	 -246,030	単-42号
自由勾配側溝 (1号)	300×600(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版のみ)	 m	 0 15	 0 7,523	 0 112,845	 15	 112,845	単-43号
自由勾配側溝 (1号)	300×700	 m	 8 0	 17,660 17,660	 141,280 0	 -8	 -141,280	単-44号
自由勾配側溝 (1号)	300×700(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版のみ)	 m	 0 8	 0 7,524	 0 60,192	 8	 60,192	単-45号
側溝蓋 (落蓋側溝)	300 41.2×9.5×50	 枚	 342 0	 2,897 2,897	 990,774 0	 -342	 -990,774	単-46号
側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(防音蓋) L=500 T-25	 枚	 18 0	 2,620 2,620	 47,160 0	 -18	 -47,160	単-47号
側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(集水蓋) L=500 T-25	 枚	 4 0	 7,162 7,162	 28,648 0	 -4	 -28,648	単-48号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (横断暗渠)	300型	 m	 4 0	 11,789 11,789	 47,156 0	 -4	 -47,156	単-49号
側溝工 (宅地部)		 式	 1 1		 1,403,360 1,403,360	 0	 0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	 m	 140 140	 10,024 10,024	 1,403,360 1,403,360	 0	 0	単-50号

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工								
(宅地部)			1		197,976			
		式	1		60,224	1	-137,752	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種							単-51号
			8	24,747	197,976			
		m	0	24,747	0	-8	-197,976	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ400(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版							単-52号
(重圧管)	のみ)		0	0	0			
		m	8	7,528	60,224	8	60,224	
集水桝工								
(県道部)			1		1,065,831			
		式	1		383,470	1	-682,361	
現場打ち集水桝	600×600×700 18-8-2							単-53号
(9号)	5(高炉)		1	59,602	59,602			
		箇所	0	59,602	0	-1	-59,602	
現場打ち集水桝	600×600×800 18-8-2							単-54号
(7号)	5(高炉)		1	59,602	59,602			
		箇所	0	59,602	0	-1	-59,602	
現場打ち集水桝	800×800×1300 18-8-							単-55号
(8号)	40(高炉)		1	149,873	149,873			
		箇所	0	149,873	0	-1	-149,873	
現場打ち集水桝	800×800×2200 24-12							単-56号
(10号)	-25(高炉)		1	252,626	252,626			
		箇所	0	252,626	0	-1	-252,626	
現場打ち街渠桝	現場打材 18-8-25(高							単-57号
(3号)	炉) 法面作業補正無		1	48,753	48,753			
		箇所	0	48,753	0	-1	-48,753	
足掛金物	W=300 φ19							単-58号
			9	2,148	19,332			
		個	0	2,148	0	-9	-19,332	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 600×60							単-59号
(9号)	0×700(材料費のみ)		0	0	0			
		箇所	1	85,980	85,980	1	85,980	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 600×60							単-60号
(7号)	0×800(材料費のみ)		0	0	0			
		箇所	1	95,390	95,390	1	95,390	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (8号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 800×800×1300(材料費のみ)	箇所	0 1	0 202,100	0 202,100	1	202,100	単-61号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(7,9号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 600×600用 T-14 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2 0	46,674 46,674	93,348 0	-2	-93,348	単-62号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(8号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 800×800用 T-14 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1 0	96,269 96,269	96,269 0	-1	-96,269	単-63号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(10号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 800×800用 T-25 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1 0	100,872 100,872	100,872 0	-1	-100,872	単-64号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(3号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500×700用 T-25 並目 110° 開閉脱着式	枚	1 0	31,033 31,033	31,033 0	-1	-31,033	単-65号
足場	安全ネット必要	掛m2	30 0		154,521 0	-30	-154,521	内-34号
集水桝工 (宅地部)		式	1 1		722,705 1,149,000	1	426,295	
現場打ち集水桝 (3号)	1000×1000×2700 24-12-25(高炉)	箇所	1 0	361,615 361,615	361,615 0	-1	-361,615	単-66号
足掛金物	W=300 φ19	個	8 0	2,148 2,148	17,184 0	-8	-17,184	単-67号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (3号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 1000×1000×2700(材料費のみ)	箇所	0 1	0 1,149,000	0 1,149,000	1	1,149,000	単-68号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(3号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 1000×1000用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1 0	126,610 126,610	126,610 0	-1	-126,610	単-69号
足場	安全ネット必要	掛m2	40 0		217,296 0	-40	-217,296	内-35号

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			1		1,081,605			
(県道部)		式	0		0	-1	-1,081,605	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	本体部 両面 B型 L=2000		135	7,387	997,245			単-70号
(A型)		m	0	7,387	0	-135	-997,245	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	すりつけ部 B型(切り下げ用) L=600		10	8,436	84,360			単-71号
(B型)		m	0	8,436	0	-10	-84,360	
付属物設置工			1		129,926			
		式	1		34,610	1	-95,316	
境界工			1		42,085			
(宅地部)		式	1		34,610	1	-7,475	
境界杭	根巻き基礎有り　撤去復旧		5	8,417	42,085			単-72号
		本	0	8,417	0	-5	-42,085	
境界杭	根巻き基礎無し		0	0	0			単-73号
		本	5	6,922	34,610	5	34,610	
階段工			1		87,841			
(県道部)		式	0		0	-1	-87,841	
現場打階段			1		87,841			内-36号
(1号)		箇所	0		0	-1	-87,841	
水道工			1		2,777,467			
		式	1		2,777,467	0	0	
作業土工			1		1,171,907			
		式	1		1,171,907	0	0	
床掘り	土砂		140		477,249			内-37号
		m3	140		477,249	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床砂工								内-38号
(管路埋戻)			10		30,830			
		m3	10		30,830	0	0	
保護砂								内-39号
(管路埋戻)			40		114,558			
		m3	40		114,558	0	0	
埋戻し								内-40号
			90		342,355			
		m3	90		342,355	0	0	
土材料								内-41号
			40		206,915			
		m3	40		206,915	0	0	
管類布設工								
			1		1,442,344			
		式	1		1,442,344	0	0	
材料費								内-42号
			1		1,088,587			
		式	1		1,088,587	0	0	
鋼管小口径管布設据付	φ80							単-74号
			75	940.5	70,537			
		m	75	940.5	70,537	0	0	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付	φ50							単-75号
			83	607.3	50,405			
		m	83	607.3	50,405	0	0	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付	φ75							単-76号
			0.5	607.3	303			
		m	0.5	607.3	303	0	0	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手	φ50							単-77号
			38	884.9	33,626			
		口	38	884.9	33,626	0	0	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手	φ75							単-78号
			2	884.9	1,769			
		口	2	884.9	1,769	0	0	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断	φ50							単-79号
			3	531.4	1,594			
		口	3	531.4	1,594	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断	φ75							単-80号
			1	531.4	531			
		口	1	531.4	531	0	0	
鋼管小口径管ねじ込み接合	φ80							単-81号
			60	1,175	70,500			
		口	60	1,175	70,500	0	0	
鋼管小口径管ねじ切り	φ80							単-82号
			15	3,386	50,790			
		口	15	3,386	50,790	0	0	
ﾌﾗﾝｼﾞ継手	φ80							単-83号
			2	5,757	11,514			
		箇所	2	5,757	11,514	0	0	
ﾌﾗﾝｼﾞ継手	φ75							単-84号
			1	5,757	5,757			
		箇所	1	5,757	5,757	0	0	
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ	φ4.4							単-85号
			158	105.5	16,669			
		m	158	105.5	16,669	0	0	
仕切弁設置	φ80							単-86号
			2	5,145	10,290			
		基	2	5,145	10,290	0	0	
減圧弁設置	φ80							単-87号
			1	5,145	5,145			
		基	1	5,145	5,145	0	0	
仕切弁室鉄蓋	鉄蓋 内径φ250×378							単-88号
			3	1,898	5,694			
		組	3	1,898	5,694	0	0	
仕切弁室設置	上桝 内径φ250×150							単-89号
			3	315.7	947			
		個	3	315.7	947	0	0	
仕切弁室設置	桝底板 内径φ250×40							単-90号
			3	632.5	1,897			
		個	3	632.5	1,897	0	0	
通水試験								内-43号
			0.1		15,789			
		日	0.1		15,789	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　(個別合意)	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
閉止工								
			1		79,983			
		式	1		79,983	0	0	
既設管撤去	VLPφ80							単-91号
			74	564.2	41,750			
		m	74	564.2	41,750	0	0	
既設管撤去	VPφ50							単-92号
			86	433.4	37,272			
		m	86	433.4	37,272	0	0	
鋼管切断	φ80							単-93号
			1	430.1	430			
		口	1	430.1	430	0	0	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断	φ50							単-94号
			1	531.4	531			
		口	1	531.4	531	0	0	
給水管切替工								
			1		83,233			
		式	1		83,233	0	0	
材料費								内-44号
			1		67,962			
		式	1		67,962	0	0	
鋼管小口径管布設据付	φ20							単-95号
			1	503.4	503			
		m	1	503.4	503	0	0	
鋼管小口径管ねじ込み接合	φ20							単-96号
			4	802.8	3,211			
		口	4	802.8	3,211	0	0	
鋼管小口径管ねじ切り切断	φ20							単-97号
			3	1,587	4,761			
		口	3	1,587	4,761	0	0	
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ	φ4.4							単-98号
			1	105.5	105			
		m	1	105.5	105	0	0	
仕切弁設置	φ20							単-99号
			1	3,846	3,846			
		基	1	3,846	3,846	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁室鉄蓋	鉄蓋 内径φ250×378							単-100号
			1	1,898	1,898			
		組	1	1,898	1,898	0	0	
仕切弁室設置	上桝 内径φ250×150							単-101号
			1	315.7	315			
		個	1	315.7	315	0	0	
仕切弁室設置	桝底板 内径φ250×40							単-102号
			1	632.5	632			
		個	1	632.5	632	0	0	
応急処理工								
			1		2,454,442			
		式	1		10,509,040	1	8,054,598	
応急処理作業工								
			1		2,454,442			
		式	1		10,509,040	1	8,054,598	
応急作業								内-45号
			1		777,776			
		式	0		0	-1	-777,776	
応急作業								内-46号
			0		0			
		式	1		8,503,684	1	8,503,684	
応急作業	仮設安全設備 迂回路							内-47号
			1		633,399			
		式	1		633,399	0	0	
応急作業	迂回路嵩上げ舗装 撤去							内-48号
			1		995,526			
		式	1		995,526	0	0	
応急作業	既設距離標							内-49号
			1		47,741			
		式	0		0	-1	-47,741	
応急作業	既設距離標(撤去のみ)							内-50号
			0		0			
		式	1		1,008	1	1,008	
応急作業	仮設安全設備 上流							内-51号
			0		0			
		式	1		375,423	1	375,423	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			1		7,319,698			
		式	1		4,880,021	1	-2,439,677	
防護柵撤去工			1		128,417			
(県道部)		式	1		128,417	0	0	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)			40		51,871			内-52号
		m	40		51,871	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ撤去			205		76,546			内-53号
		m	205		76,546	0	0	
道路付属物撤去工			1		210,419			
(宅地部)		式	1		210,419	0	0	
立入防止柵撤去工			121	1,739	210,419			単-103号
		m	121	1,739	210,419	0	0	
作業土工			1		328,049			
(宅地部)		式	1		328,049	0	0	
床掘り	土砂		110		26,667			内-54号
		m3	110		26,667	0	0	
埋戻し			130		134,686			内-55号
		m3	130		134,686	0	0	
埋戻し			20		41,298			内-56号
		m3	20		41,298	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		30		7,118			内-57号
		m3	30		7,118	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		30		118,280			内-58号
		m3	30		118,280	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　(個別合意)	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工								
(県道部)			1		3,688,688			
		式	1		2,172,616	1	-1,516,072	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-104号
			155	10,542	1,634,010			
		m3	155	10,542	1,634,010	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-105号
			38	18,452	701,176			
		m3	0	18,452	0	-38	-701,176	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							内-59号
			10		6,660			
		m	10		6,660	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ							単-106号
			1,870	565.9	1,058,233			
		m2	940	565.9	531,946	-930	-526,287	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ							単-107号
			510	565.9	288,609			
		m2	0	565.9	0	-510	-288,609	
構造物取壊し工								
(宅地部)			1		730,494			
		式	1		531,376	1	-199,118	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-108号
			32	10,542	337,344			
		m3	22	10,542	231,924	-10	-105,420	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-109号
			19	18,452	350,588			
		m3	15	18,452	276,780	-4	-73,808	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ							単-110号
			40	566.8	22,672			
		m2	40	566.8	22,672	0	0	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 7ｃｍ							単-111号
			25	795.6	19,890			
		m2	0	795.6	0	-25	-19,890	
運搬処理工								
(県道部)			1		1,885,332			
		式	1		1,175,850	1	-709,482	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-112号
			155	1,507	233,585			
		m3	155	1,507	233,585	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-113号
			38	1,870	71,060			
		m3	0	1,870	0	-38	-71,060	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-114号
			114	2,053	234,042			
		m3	47	2,053	96,491	-67	-137,551	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-115号
			155	4,187	648,985			
		m3	155	4,187	648,985	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-116号
			38	5,939	225,682			
		m3	0	5,939	0	-38	-225,682	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)							単-117号
			94	4,187	393,578			
		m3	47	4,187	196,789	-47	-196,789	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)							単-118号
			20	3,920	78,400			
		m3	0	3,920	0	-20	-78,400	
運搬処理工 (宅地部)								
			1		348,299			
		式	1		333,294	1	-15,005	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-119号
			34	1,507	51,238			
		m3	22	1,507	33,154	-12	-18,084	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-120号
			10	1,870	18,700			
		m3	6	1,870	11,220	-4	-7,480	
殻運搬 (二次製品)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-121号
			8	3,540	28,320			
		m3	8	3,540	28,320	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-122号
			2	2,056	4,112			
		m3	2	2,056	4,112	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-123号
			34	4,187	142,358			
		m3	22	4,187	92,114	-12	-50,244	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-124号
			10	5,939	59,390			
		m3	6	5,939	35,634	-4	-23,756	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-125号
(二次製品)			8	2,578	20,624			
		m3	0	2,578	0	-8	-20,624	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-126号
(二次製品)			0	0	0			
		m3	8	6,445	51,560	8	51,560	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-127号
			2	3,926	7,852			
		m3	2	3,926	7,852	0	0	
現場発生品運搬	立入防止柵							単-128号
			1.51	10,401	15,705			
		t	0	10,401	0	-1.51	-15,705	
現場発生品運搬	立入防止柵･ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ							単-129号
			0	0	0			
		t	5.6	12,380	69,328	5.6	69,328	
仮設工								
			1		2,622,762			
		式	1		4,551,605	1	1,928,843	
仮橋･仮桟橋工								
			1		344,846			
		式	1		951,936	1	607,090	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)							内-60号
	賃料のみ		19		36,412			
		m2	0		0	-19	-36,412	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)							内-61号
	賃料のみ		0		0			
		m2	19		60,012	19	60,012	
覆工板	賃料のみ							内-62号
			32		308,434			
		m2	0		0	-32	-308,434	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　(個別合意)	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板	賃料のみ							内-63号
			0		0			
		m2	32		456,939	32	456,939	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	5m 固定式 H775							内-64号
			0		0			
		m	45		434,985	45	434,985	
交通管理工								
			1		2,277,916			
		式	1		3,599,669	1	1,321,753	
交通誘導警備員								内-65号
			162		2,277,916			
		人日	0		0	-162	-2,277,916	
交通誘導警備員								内-66号
			0		0			
		人日	256		3,599,669	256	3,599,669	
築堤･護岸								
(友尻下流)			1		34,420,226			
		式	1		42,128,262	1	7,708,036	
河川土工								
			1		9,959,108			
		式	1		11,207,968	1	1,248,860	
掘削工								
(県道部)			1		5,558			
		式	1		5,558	0	0	
掘削	土砂 片切掘削							単-130号
			4	1,133	4,532			
		m3	4	1,133	4,532	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-131号
			4	256.7	1,026			
		m3	4	256.7	1,026	0	0	
盛土工								
(県道部)			1		3,148,920			
		式	1		4,397,780	1	1,248,860	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-132号
			280	5,708	1,598,240			
		m3	280	5,708	1,598,240	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-133号
			100	251.3	25,130			
		m3	100	251.3	25,130	0	0	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満							単-134号
			50	931.2	46,560			
		m3	50	931.2	46,560	0	0	
路床盛土	4.0m以上							単-135号
			320	386.8	123,776			
		m3	320	386.8	123,776	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-136号
			820	1,396	1,144,720			
		m3	820	1,396	1,144,720	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-137号
			820	256.7	210,494			
		m3	820	256.7	210,494	0	0	
土質改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合 生石灰 35 kg/m3							単-138号
			0	0	0			
		m3	820	1,523	1,248,860	820	1,248,860	
盛土工 (宅地部)								
			1		6,804,630			
		式	1		6,804,630	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-139号
			1,300	251.3	326,690			
		m3	1,300	251.3	326,690	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊玉石混り土含む)							単-140号
			1,440	4,249	6,118,560			
		m3	1,440	4,249	6,118,560	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-141号
			1,400	256.7	359,380			
		m3	1,400	256.7	359,380	0	0	
擁壁工								
			1		8,899,602			
		式	1		11,783,005	1	2,883,403	
作業土工 (県道部)								
			1		199,978			
		式	1		199,978	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-67号
			100		23,339			
		m3	100		23,339	0	0	
埋戻し								内-68号
			6		17,455			
		m3	6		17,455	0	0	
埋戻し								内-69号
			70		128,751			
		m3	70		128,751	0	0	
基面整正								内-70号
			70		30,433			
		m2	70		30,433	0	0	
場所打擁壁工(構造物単位)								
(県道部)			1		5,213,485			
		式	1		5,213,485	0	0	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-							単-142号
(5号)	40(高炉)		4	68,594	274,376			
		m3	4	68,594	274,376	0	0	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40							単-143号
(6号)	(高炉)		24	62,437	1,498,488			
		m3	24	62,437	1,498,488	0	0	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40							単-144号
(7号)	(高炉)		26	62,437	1,623,362			
		m3	26	62,437	1,623,362	0	0	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40							単-145号
(7号残存型枠)	(高炉)		0.5	256,334	128,167			
		m3	0.5	256,334	128,167	0	0	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40							単-146号
(8号)	(高炉)		25	62,437	1,560,925			
		m3	25	62,437	1,560,925	0	0	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40							単-147号
(8号残存型枠)	(高炉)		0.5	256,334	128,167			
		m3	0.5	256,334	128,167	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工								
			1		3,486,139			
		式	1		6,369,542	1	2,883,403	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	幅 147ｃｍ～236ｃｍ							内-71号
(6号)(天端斜切ﾀｲﾌﾟ)	1.0mを超え2.0m以下 2		22		2,547,887			
	.0mを超え3.5m以下	m	0		0	-22	-2,547,887	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	幅 147ｃｍ～236ｃｍ							内-72号
(6号)(天端斜切ﾀｲﾌﾟ)	1.0mを超え2.0m以下 2		0		0			
	.0mを超え3.5m以下	m	22		4,145,261	22	4,145,261	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	幅 251ｃｍ 3.5mを超							内-73号
(7号)(天端斜切ﾀｲﾌﾟ)	え5.0m以下		5		938,252			
		m	0		0	-5	-938,252	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	幅 251ｃｍ 3.5mを超							内-74号
(7号)(天端斜切ﾀｲﾌﾟ)	え5.0m以下		0		0			
		m	5		2,224,281	5	2,224,281	
付帯道路工			1		11,270,207			
		式	1		13,916,734	1	2,646,527	
路側防護柵工			1		308,334			
(県道部)		式	1		308,334	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 21m以							単-148号
	上100m未満 曲線部補		26	11,859	308,334			
	正無	m	26	11,859	308,334	0	0	
防護柵基礎工			1		1,096,537			
(県道部)		式	1		1,096,537	0	0	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷							単-149号
	厚 0.15m		26	1,541	40,066			
		m2	26	1,541	40,066	0	0	
ﾓﾙﾀﾙ			1	89,811	89,811			単-150号
		m3	1	89,811	89,811	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)		18	28,685	516,330			単-151号
		m3	18	28,685	516,330	0	0	
型枠	一般型枠		49		439,507			内-75号
		m2	49		439,507	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13							単-152号
			0.04	176,097	7,043			
		t	0.04	176,097	7,043	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-153号
			1	3,780	3,780			
		m2	1	3,780	3,780	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
(県道部)			1		1,648,920			
		式	1		2,586,643	1	937,723	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕							単-154号
(村道)	上り厚 150ｍｍ		560	816.5	457,240			
		m2	560	816.5	457,240	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-155号
(村道)	舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		560	2,128	1,191,680			
		m2	560	2,128	1,191,680	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕							単-156号
	上り厚 100ｍｍ		0	0	0			
		m2	331	965	319,415	331	319,415	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-157号
	舗装厚 40ｍｍ 1.4m以		0	0	0			
	上	m2	331	1,868	618,308	331	618,308	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工								
(県道部)			1		1,018,930			
		式	1		1,018,930	0	0	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) 厚							単-158号
	100mm		157	6,490	1,018,930			
		m2	157	6,490	1,018,930	0	0	
作業土工								
(県道部)			1		47,864			
		式	1		47,864	0	0	
床掘り	土砂							内-76号
			10		2,431			
		m3	10		2,431	0	0	
埋戻し								内-77号
			10		34,910			
		m3	10		34,910	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正								内-78号
			10		5,071			
		m2	10		5,071	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-79号
			3		846			
		m3	3		846	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-80号
			3		4,606			
		m3	3		4,606	0	0	
側溝工								
(県道部)			1		4,062,967			
		式	1		4,897,903	1	834,936	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300							単-159号
(落蓋式側溝)			105	11,928	1,252,440			
		m	105	11,928	1,252,440	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	400×500							単-160号
(落蓋式側溝)			12	20,039	240,468			
		m	12	20,039	240,468	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	500×500							単-161号
(落蓋式側溝)			14	17,441	244,174			
		m	14	17,441	244,174	0	0	
自由勾配側溝	500×600(横断用)T-25							内-81号
(2号)			5		318,461			
		m	0		0	-5	-318,461	
自由勾配側溝	500×600(横断用)T-25							内-82号
(2号)			0		0			
		m	5		396,822	5	396,822	
自由勾配側溝	300×400							単-162号
(3号)			4	13,931	55,724			
		m	0	13,931	0	-4	-55,724	
自由勾配側溝	300×400							単-163号
(3号)			0	0	0			
		m	5	25,440	127,200	5	127,200	
自由勾配側溝	300×400～500							内-83号
(4号)			12		173,702			
		m	0		0	-12	-173,702	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	300×400～500							内-84号
(4号)			0		0			
		m	12		311,795	12	311,795	
自由勾配側溝	300×500～900							内-85号
(5号)			24		449,465			
		m	0		0	-24	-449,465	
自由勾配側溝	300×500～900							内-86号
(5号)			0		0			
		m	24		723,667	24	723,667	
自由勾配側溝	300×400～700(横断用							内-87号
(5号)	)T-25		22		904,401			
		m	0		0	-22	-904,401	
自由勾配側溝	300×400～700(横断用							内-88号
(5号)	)T-25		0		0			
		m	22		1,177,205	22	1,177,205	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50							単-164号
(落蓋側溝)			53	3,219	170,607			
		枚	53	3,219	170,607	0	0	
側溝蓋	400 51.2×11×50							単-165号
(落蓋側溝)			6	4,191	25,146			
		枚	6	4,191	25,146	0	0	
側溝蓋	500 62.2×12.5×50							単-166号
(落蓋側溝)			7	5,569	38,983			
		枚	7	5,569	38,983	0	0	
側溝蓋	300用(防音蓋) L=500							単-167号
(自由勾配側溝)	T-25		32	2,624	83,968			
		枚	32	2,624	83,968	0	0	
側溝蓋	300用(集水蓋) L=500							単-168号
(自由勾配側溝)	T-25		6	7,173	43,038			
		枚	6	7,173	43,038	0	0	
暗渠排水管	据付 波状管 200～400							内-89号
(φ400ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)	mm		2		62,390			
		m	2		62,390	0	0	
側溝工								
(宅地部)			1		1,652,017			
		式	1		2,453,439	1	801,422	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300							単-169号
			16	10,024	160,384			
		m	16	10,024	160,384	0	0	
自由勾配側溝	300×400							単-170号
			30	14,099	422,970			
		m	0	14,099	0	-30	-422,970	
自由勾配側溝	300×400							単-171号
			0	0	0			
		m	30	25,610	768,300	30	768,300	
自由勾配側溝	300×500							単-172号
			34	14,892	506,328			
		m	0	14,892	0	-34	-506,328	
自由勾配側溝	300×500							単-173号
			0	0	0			
		m	34	26,400	897,600	34	897,600	
自由勾配側溝	300×600							単-174号
			4	17,133	68,532			
		m	0	17,133	0	-4	-68,532	
自由勾配側溝	300×600							単-175号
			0	0	0			
		m	4	28,650	114,600	4	114,600	
側溝蓋	300用(防音蓋) L=500							単-176号
(自由勾配側溝)	T-25		61	2,624	160,064			
		枚	61	2,624	160,064	0	0	
側溝蓋	300用(集水蓋) L=500							単-177号
(自由勾配側溝)	T-25		7	7,173	50,211			
		枚	7	7,173	50,211	0	0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ600							単-178号
(重圧管)			7	40,504	283,528			
		m	0	40,504	0	-7	-283,528	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ600							単-179号
(重圧管)			0	0	0			
		m	6	50,380	302,280	6	302,280	
集水桝工								
(県道部)			1		962,938			
		式	1		829,670	1	-133,268	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (13号)	600×600×800 18-8-25(高炉)	箇所	1 0	59,700 59,700	59,700 0	-1	-59,700	単-180号
現場打ち集水桝 (11号･12号)	800×800×900 18-8-25(高炉)	箇所	2 0	78,331 78,331	156,662 0	-2	-156,662	単-181号
現場打ち集水桝 (14号)	600×600×1000 18-8-25(高炉)	箇所	1 0	69,021 69,021	69,021 0	-1	-69,021	単-182号
現場打ち集水桝 (15号･16号･17号)	600×600×600 18-8-25(高炉)	箇所	3 0	52,978 52,978	158,934 0	-3	-158,934	単-183号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (13号)	600×600×800ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	箇所	0 1	0 106,000	0 106,000	1	106,000	単-184号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (11･12号)	800×800×900ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	箇所	0 2	0 174,000	0 348,000	2	348,000	単-185号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (14号)	600×600×1000ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	箇所	0 1	0 124,600	0 124,600	1	124,600	単-186号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (15号･16号･17号)	600×600×600ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	箇所	0 3	0 83,690	0 251,070	3	251,070	単-187号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(集水桝)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 600×600用 T-25 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	5 0	63,309 63,309	316,545 0	-5	-316,545	単-188号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(集水桝)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 800×800用 T-25 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2 0	101,038 101,038	202,076 0	-2	-202,076	単-189号
集水桝工 (宅地部)		式	1 1		393,368 599,082	1	205,714	
集水桝嵩上げ (1号)	1000×1000×1500 18-8-25(高炉)	箇所	1 0	155,969 155,969	155,969 0	-1	-155,969	単-190号

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝嵩上げ (1号)	1250×1410×1520 18-8-25(高炉)		0	0	0			単-191号
		箇所	1	269,700	269,700	1	269,700	
現場打ち集水桝 (2号)	600×600×600 18-8-25(高炉)		1	52,978	52,978			単-192号
		箇所	1	52,978	52,978	0	0	
足掛金物	W=300 φ19		5	2,706	13,530			単-193号
		個	5	2,706	13,530	0	0	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1号)	1000×1000用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定式		1	126,917	126,917			単-194号
		枚	0	126,917	0	-1	-126,917	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1号)	1250×1410用 T-14 粗目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定式		0	0	0			単-195号
		枚	1	218,900	218,900	1	218,900	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2号)	600×600用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定式		1	43,974	43,974			単-196号
		枚	1	43,974	43,974	0	0	
区画線工 (県道部)			1		78,332			
		式	1		78,332	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		220	348	76,560			単-197号
		m	220	348	76,560	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無		2	886	1,772			単-198号
		m	2	886	1,772	0	0	
付属物設置工			1		477,758			
		式	1		477,758	0	0	
防止柵工 (県道部)			1		90,424			
		式	1		90,424	0	0	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		8	11,303	90,424			単-199号
		m	8	11,303	90,424	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
階段工			1		387,334			
(県道部)		式	1		387,334	0	0	
現場打階段			1		88,816			内-90号
(2号)		箇所	1		88,816	0	0	
現場打階段			1		298,518			内-91号
(3号)		箇所	1		298,518	0	0	
構造物撤去工			1		3,813,551			
		式	1		4,742,797	1	929,246	
構造物取壊し工			1		1,438,114			
(県道部)		式	1		1,438,114	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		59	10,569	623,571			単-200号
		m3	59	10,569	623,571	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		29	18,482	535,978			単-201号
		m3	29	18,482	535,978	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ		490	568.5	278,565			単-202号
		m2	490	568.5	278,565	0	0	
構造物取壊し工			1		1,137,701			
(宅地・村道部)		式	1		1,945,541	1	807,840	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		26	10,570	274,820			単-203号
		m3	26	10,570	274,820	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		27	18,483	499,041			単-204号
		m3	27	18,483	499,041	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ		640	568.5	363,840			単-205号
		m2	640	568.5	363,840	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	湿式ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法							単-206号
			0	0	0			
		m	33	24,480	807,840	33	807,840	
運搬処理工								
(県道部)			1		721,079			
		式	1		721,079	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-207号
			59	1,521	89,739			
		m3	59	1,521	89,739	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-208号
			29	1,887	54,723			
		m3	29	1,887	54,723	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-209号
			25	2,072	51,800			
		m3	25	2,072	51,800	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-210号
			59	4,194	247,446			
		m3	59	4,194	247,446	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-211号
			29	5,949	172,521			
		m3	29	5,949	172,521	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)							単-212号
			25	4,194	104,850			
		m3	25	4,194	104,850	0	0	
運搬処理工								
(宅地・村道部)			1		516,657			
		式	1		638,063	1	121,406	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-213号
			26	1,521	39,546			
		m3	26	1,521	39,546	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-214号
			1	1,888	1,888			
		m3	1	1,888	1,888	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-215号
(二次製品)			26	3,565	92,690			
		m3	26	3,565	92,690	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-216号
			32	2,072	66,304			
		m3	32	2,072	66,304	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-217号
			26	4,194	109,044			
		m3	26	4,194	109,044	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-218号
			1	5,949	5,949			
		m3	1	5,949	5,949	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-219号
(二次製品)			26	2,578	67,028			
		m3	0	2,578	0	-26	-67,028	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-220号
(二次製品)			0	0	0			
		m3	26	6,445	167,570	26	167,570	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-221号
			32	4,194	134,208			
		m3	32	4,194	134,208	0	0	
現場発生品運搬	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・縞鋼板蓋							単-222号
			0	0	0			
		t	1.63	12,800	20,864	1.63	20,864	
直接工事費								
			1		138,909,558			
		式	1		134,417,543	1	-4,492,015	
共通仮設費								
			1		17,982,080			
		式	1		17,690,361	1	-291,719	
共通仮設費								
			1		7,479,801			
		式	1		7,463,316	1	-16,485	
運搬費								
			0		0			
		式	1		35,550	1	35,550	
仮設材運搬費								内-92号
			0		0			
		式	1		35,550	1	35,550	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　(個別合意)	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費								
			1		6,233,331			
		式	1		5,791,725	1	-441,606	
土質等試験費								内-93号
(石灰改良)			1		479,945			
		式	1		479,945	0	0	
地質調査費								内-94号
			1		1,256,386			
		式	1		1,256,386	0	0	
諸経費動向調査費								内-95号
			1		118,985			
		式	1		118,985	0	0	
BIM/CIM活用工事に要する費用								内-96号
			1		4,378,015			
		式	0		0	-1	-4,378,015	
BIM/CIM活用工事に要する費用								内-97号
			0		0			
		式	1		3,921,868	1	3,921,868	
CCUS現場利用料等費用	現場利用料							内-98号
			0		0			
		式	1		14,541	1	14,541	
営繕費								
			0		0			
		式	1		428,400	1	428,400	
快適ﾄｲﾚ								内-99号
			0		0			
		式	1		428,400	1	428,400	
現場環境改善費（率計上）								
			1		1,246,470			
		式	1		1,207,641	1	-38,829	
共通仮設費（率計上）								
			1		10,502,279			
		式	1		10,227,045	1	-275,234	
純工事費								
			1		156,891,638			
		式	1		152,107,904	1	-4,783,734	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費								
			1		40,082,393			
		式	1		40,736,636	1	654,243	
工事原価								
			1		401,083,660			
		式	1		403,919,985	1	2,836,325	
一般管理費等								
			1		54,206,340			
		式	1		54,620,015	1	413,675	
工事価格								
			1		455,290,000			
		式	1		458,540,000	1	3,250,000	
消費税相当額								
			1		45,529,000			
		式	1		45,854,000	1	325,000	
工事費計								
			1		500,819,000			
		式	1		504,394,000	1	3,575,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸								
(箙瀬地区)			1		146,810,647			
		式	1		147,935,543	1	1,124,896	
河川土工								
			1		118,156,344			
		式	1		118,156,344	0	0	
掘削工(ICT)								
			1		8,667,120			
		式	1		8,667,120	0	0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満							単-1号
			26,800	323.4	8,667,120			
		m3	26,800	323.4	8,667,120	0	0	
法面整形工								
			1		1,407,810			
		式	1		1,407,810	0	0	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土							単-2号
			1,670	843	1,407,810			
		m2	1,670	843	1,407,810	0	0	
残土処理工								
			1		108,081,414			
		式	1		108,081,414	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							単-3号
			23,000	111.8	2,571,400			
		m3	23,000	111.8	2,571,400	0	0	
土砂等運搬	土砂							単-4号
			26,850	1,727	46,369,950			
		m3	26,850	1,727	46,369,950	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-5号
			8,370	1,039	8,696,430			
		m3	8,370	1,039	8,696,430	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-6号
			14,650	2,193	32,127,450			
		m3	14,650	2,193	32,127,450	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-7号
			26,840	428.6	11,503,624			
		m3	26,840	428.6	11,503,624	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	26,800 26,800	254.2 254.2	6,812,560 6,812,560	0	0	単-8号
応急処理工		式	1 1		21,462,198 21,462,198	0	0	
応急処理作業工		式	1 1		21,462,198 21,462,198	0	0	
応急作業		式	1 1		777,776 777,776	0	0	内-1号
応急作業	法面保護工	式	1 1		20,684,422 20,684,422	0	0	内-2号
構造物撤去工		式	1 1		4,183,006 4,183,006	0	0	
構造物取壊し工		式	1 1		2,464,522 2,464,522	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	180 180	8,108 8,108	1,459,440 1,459,440	0	0	単-9号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	62 62	16,211 16,211	1,005,082 1,005,082	0	0	単-10号
運搬処理工		式	1 1		1,718,484 1,718,484	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	180 180	2,442 2,442	439,560 439,560	0	0	単-11号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	62 62	3,019 3,019	187,178 187,178	0	0	単-12号

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-13号
			180	4,187	753,660			
		m3	180	4,187	753,660	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-14号
			62	5,453	338,086			
		m3	62	5,453	338,086	0	0	
仮設工								
			1		3,009,099			
		式	1		4,133,995	1	1,124,896	
交通管理工								
			1		3,009,099			
		式	1		4,133,995	1	1,124,896	
交通誘導警備員								内-3号
			214		3,009,099			
		人日	0		0	-214	-3,009,099	
交通誘導警備員								内-4号
			0		0			
		人日	294		4,133,995	294	4,133,995	
直接工事費								
			1		146,810,647			
		式	1		147,935,543	1	1,124,896	
共通仮設費								
			1		13,630,881			
		式	1		18,186,411	1	4,555,530	
共通仮設費								
			1		2,100,289			
		式	1		6,587,560	1	4,487,271	
技術管理費								
			1		717,967			
		式	1		4,476,017	1	3,758,050	
保守管理(ICT)								内-5号
			1		125,998			
		式	1		125,998	0	0	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-6号
			1		591,969			
		式	1		591,969	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川箙瀬地区掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事　　（　3 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-7号
			0		0			
		式	1		2,000,000	1	2,000,000	
3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用・外注経費等費								内-8号
			0		0			
		式	1		1,740,000	1	1,740,000	
ICT活用効果等調査費								内-9号
			0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
営繕費								
			0		0			
		式	1		719,100	1	719,100	
快適ﾄｲﾚ								内-10号
			0		0			
		式	1		719,100	1	719,100	
現場環境改善費（率計上）								
			1		1,382,322			
		式	1		1,392,443	1	10,121	
共通仮設費（率計上）								
			1		11,530,592			
		式	1		11,598,851	1	68,259	
純工事費								
			1		160,441,528			
		式	1		166,121,954	1	5,680,426	
現場管理費								
			1		43,668,101			
		式	1		44,953,491	1	1,285,390	
工事原価								
			1		204,109,629			
		式	1		211,075,445	1	6,965,816	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

印刷日時：2026/03/02　14:46:19

1,330掛m2当たり内訳書

足場

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		1,330	3,924	5,218,920			WB252110
		掛ｍ２	1,330	3,924	5,218,920	0	0	単－ 230号
合　計					5,166,286			
					5,166,286		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

印刷日時：2026/03/02　14:46:19

390掛m2当たり内訳書

足場

第　2号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面足場工	単管ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場		394	3,219	1,268,286			WYB00003
		掛ｍ２	394	3,219	1,268,286	0	0	単－ 231号
合　計					1,255,495			
					1,255,495		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:19

小口止

第　3号内訳書　　(3号)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0.75	70,090	52,567			CB226190
		m３	0.75	70,090	52,567	0	0	
合　計					52,036			
					52,036		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

95/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:19

平張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		94.8	1,552	147,129			CB221110
		m２	94.8	1,552	147,129	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		33.2	28,920	960,144			CB240010
		m３	33.2	28,920	960,144	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0.93	3,740	3,478			CB224710
		m２	0.93	3,740	3,478	0	0	
合　計					1,099,548			
					0		-1,099,548	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

0/1,350掛m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:19

足場

第　5号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	1,353	3,924	5,309,172	1,353	5,309,172	単－ 232号
合　計					0 5,309,172		5,309,172	
変更積算金額					0 5,260,413		5,260,413	円／掛m2

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

0/390掛m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:19

足場

第　6号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面足場工	単管ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場		0	0	0			WYB00021
		掛ｍ２	391	3,219	1,258,629	391	1,258,629	単－ 233号
合　計					0 1,258,629		1,258,629	
変更積算金額					0 1,247,070		1,247,070	円／掛m2

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

850m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:19

床掘り

第　7号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		849	242.3	205,712			CB210030
		m３	849	242.3	205,712	0	0	
合　計					203,637			
					203,637		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

610m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:19

埋戻し

第　8号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		608	1,846	1,122,368			CB210410
		m３	608	1,846	1,122,368	0	0	
合　計					1,111,048			
					1,111,048		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

印刷日時：2026/03/02　14:46:19

430m2当たり内訳書

基面整正

第　9号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			430	426.3	183,309			CB210080
		m２	430	426.3	183,309	0	0	
合　計					181,460			
					181,460		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

50m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:19

床掘り

第　10号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		49	242.3	11,872			CB210030
		m３	49	242.3	11,872	0	0	
合　計					11,771			
					11,771		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

20m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:20

埋戻し

第　11号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		20.5	2,928	60,024			CB210410
		m３	20.5	2,928	60,024	0	0	
合　計					59,516			
					59,516		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

30m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:20

基面整正

第　12号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			32.5	426.3	13,854			CB210080
		m２	32.5	426.3	13,854	0	0	
合　計					13,736			
					13,736		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

印刷日時：2026/03/02　14:46:20

53m3当たり内訳書

重力式擁壁

第　13号内訳書　　(2号)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		52.8	69,170	3,652,176			CB226320
		m３	52.8	69,170	3,652,176	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.02	182,100	3,642			WB810010
		t	0.02	182,100	3,642	0	0	単－ 234号
箱抜き	D200 全ての費用		2.8	1,347	3,771			CB420860
		m	2.8	1,347	3,771	0	0	
合　計					3,622,681			
					3,622,681		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

16m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:20

重力式擁壁

第　14号内訳書　　(3号)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		16.4	69,170	1,134,388			CB226320
		m３	16.4	69,170	1,134,388	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.01	182,100	1,821			WB810010
		t	0.01	182,100	1,821	0	0	単－ 234号
箱抜き	D200 全ての費用		1.2	1,347	1,616			CB420860
		m	1.2	1,347	1,616	0	0	
合　計					1,126,349			
					1,126,349		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

印刷日時：2026/03/02　14:46:20

18m3当たり内訳書

重力式擁壁

第　15号内訳書　　(4号)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		17.8	62,950	1,120,510			CB226320
		m３	17.8	62,950	1,120,510	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.01	182,100	1,821			WB810010
		t	0.01	182,100	1,821	0	0	単－ 234号
箱抜き	D200 全ての費用		2	1,347	2,694			CB420860
		m	2	1,347	2,694	0	0	
合　計					1,113,678			
					1,113,678		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

8m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:20

プレキャスト擁壁
第　16号内訳書　　(3号)(防護柵一体型)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準		8	12,220	97,760			CB222110
		m	8	12,220	97,760	0	0	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2300 B=1700 L=2000 標準 連結金具片側		1	139,000	139,000			WYB00268
		個	1	139,000	139,000	0	0	単－ 235号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2300 B=1700 L=1500 短切		3	142,000	426,000			WYB00269
		個	3	142,000	426,000	0	0	単－ 236号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2300 B=1700 L=1549 短切 連結金具片側		1	146,000	146,000			WYB00270
		個	1	146,000	146,000	0	0	単－ 237号
合　計					801,919			
					801,919		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

印刷日時：2026/03/02　14:46:20

63m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　17号内訳書　　(4号)(防護柵一体型)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準		63	12,220	769,860			CB222110
		m	63	12,220	769,860	0	0	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2300 B=1700 L=2000 標準		30	139,000	4,170,000			WYB00272
		個	30	139,000	4,170,000	0	0	単－ 238号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2300 B=1700 L=1510 短切		1	143,000	143,000			WYB00273
		個	1	143,000	143,000	0	0	単－ 239号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2300 B=1700 L=1510 短切 連結金具片側		1	143,000	143,000			WYB00274
		個	1	143,000	143,000	0	0	単－ 240号
合　計					5,181,661			
					5,181,661		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

96m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:20

プレキャスト擁壁
第　18号内訳書　　(5号)(防護柵一体型)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準		95.9	12,220	1,171,898			CB222110
		m	95.9	12,220	1,171,898	0	0	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2300 B=1700 L=2000 標準		41	139,000	5,699,000			WYB00276
		個	41	139,000	5,699,000	0	0	単－ 241号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2438/2518 B=1900 L=2000 天端斜切 連結金具片側		1	200,000	200,000			WYB00277
		個	1	200,000	200,000	0	0	単－ 242号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2358/2438 B=1900 L=2000 天端斜切		1	197,000	197,000			WYB00278
		個	1	197,000	197,000	0	0	単－ 243号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2477/2558 B=1900 L=2000 天端斜切		1	202,000	202,000			WYB00279
		個	1	202,000	202,000	0	0	単－ 244号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2388/2477 B=1900 L=2000 天端斜切		1	199,000	199,000			WYB00280
		個	1	199,000	199,000	0	0	単－ 245号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2563/2688 B=1950 L=2000 天端斜切		1	209,000	209,000			WYB00281
		個	1	209,000	209,000	0	0	単－ 246号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2438/2563 B=1950 L=2000 天端斜切		1	203,000	203,000			WYB00282
		個	1	203,000	203,000	0	0	単－ 247号
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2315/2438 B=1950 L=1886 天端斜切 連結金具片側		1	199,000	199,000			WYB00283
		個	1	199,000	199,000	0	0	単－ 248号
合　計					8,209,869			
					8,209,869		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

12m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:20

金網･支柱(立入防止柵)

第　19号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	コンクリート擁壁建込		11.5	3,750	43,125			WYB00226
		m	11.5	3,750	43,125	0	0	単－ 252号
コンクリート削孔	φ100×H200		8	10,930	87,440			WYB00017
		孔	8	10,930	87,440	0	0	単－ 253号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			11.5	11,100	127,650			CB420841
		m	11.5	11,100	127,650	0	0	
合　計					256,051			
					256,051		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

印刷日時：2026/03/02　14:46:20

30m2当たり内訳書

型枠

第　20号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		33.7	8,991	302,996			CB240210
		m２	33.7	8,991	302,996	0	0	
合　計					299,940			
					299,940		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

2m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:20

型枠

第　21号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		1.6	8,127	13,003			CB240210
		m２	1.6	8,127	13,003	0	0	
合　計					12,871			
					12,871		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

2m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:20

箱抜き

第　22号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	D200 全ての費用		2.4	1,347	3,232			CB420860
		m	2.4	1,347	3,232	0	0	
合　計					3,199			
					3,199		0	

40/0m3当たり内訳書

床掘り

第　23号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		41.4	242.3	10,031			CB210030
		m３	41.4	242.3	10,031	0	0	
合　計					9,929 0		-9,929	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

10/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:21

床掘り

第　24号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		10	274.7	2,747			CB210030
		m３	10	274.7	2,747	0	0	
合　計					2,719			
					0		-2,719	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

40/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:21

埋戻し

第　25号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		39.2	1,846	72,363			CB210410
		m３	39.2	1,846	72,363	0	0	
合　計					71,633			
					0		-71,633	

10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　26号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		14	2,928	40,992			CB210410
		m３	14	2,928	40,992	0	0	
合　計					40,578			
					0		-40,578	

30/0m2当たり内訳書

基面整正

第　27号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			34.7	426.3	14,792			CB210080
		m２	34.7	426.3	14,792	0	0	
合　計					14,642			
					0		-14,642	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

8/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:21

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　28号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		7.7	256.4	1,974			CA900010
		m３	7.7	256.4	1,974	0	0	
合　計					1,954			
					0		-1,954	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

8/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:21

土砂等運搬

第　29号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	ｍ３	7.7 7.7	1,398 1,398	10,764 10,764	0	0	CB210110
合　計					10,655 0		-10,655	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

60/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:21

床掘り

第　30号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		58.3	242.3	14,126			CB210030
		m３	58.3	242.3	14,126	0	0	
合　計					14,006			
					0		-14,006	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

50/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:21

埋戻し

第　31号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		54.5	1,846	100,607			CB210410
		m３	54.5	1,846	100,607	0	0	
合　計					99,592			
					0		-99,592	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

0.8/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:21

埋戻し

第　32号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0.8	2,928	2,342			CB210410
		m３	0.8	2,928	2,342	0	0	
合　計					2,318			
					0		-2,318	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

9/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:21

基面整正

第　33号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			8.9	426.3	3,794			CB210080
		m２	8.9	426.3	3,794	0	0	
合　計					3,761			
					0		-3,761	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

印刷日時：2026/03/02　14:46:21

30/0掛m2当たり内訳書

足場

第　34号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		32	4,878	156,096			WB252110
		掛ｍ２	32	4,878	156,096	0	0	単－ 268号
合　計					154,521 0		-154,521	

40/0掛m2当たり内訳書

足場

第　35号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		45	4,878	219,510			WB252110
		掛ｍ２	45	4,878	219,510	0	0	単－ 268号
合　計					217,296 0		-217,296	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

1/0箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:21

現場打階段

第　36号内訳書　　(1号)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0.23	4,555	1,047			CB240210
		m２	0.23	4,555	1,047	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m３	0.3	36,450	10,935	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	2.9	8,127	23,568	0	0	CB240210
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	1.4	37,990	53,186	0	0	CB240010
合　計					87,841 0		-87,841	

140m3当たり内訳書

床掘り

第　37号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.08m3 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)		140	3,438	481,320			WYB00222
		m３	140	3,438	481,320	0	0	単－ 275号
合　計					477,249			
					477,249		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

10m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:22

床砂工

第　38号内訳書　　（管路埋戻）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床砂工（管路埋戻）	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ		9.5	3,273	31,093			WYB00224
		m３	9.5	3,273	31,093	0	0	単－ 276号
合　計					30,830			
					30,830		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

印刷日時：2026/03/02　14:46:22

40m3当たり内訳書

保護砂

第　39号内訳書　　（管路埋戻）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保護砂（管路埋戻）	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ		35.3	3,273	115,536			WYB00235
		m３	35.3	3,273	115,536	0	0	単－ 277号
合　計					114,558			
					114,558		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

90m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:22

埋戻し

第　40号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻し	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ		94.7	3,646	345,276			WYB00238
		m３	94.7	3,646	345,276	0	0	単－ 278号
合　計					342,355			
					342,355		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

40m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:22

土材料

第　41号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			56.4	3,700	208,680			CB210550
		m３	56.4	3,700	208,680	0	0	
ほぐし土（ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材洗い 荒目）								
					206,915			
合　計					206,915		0	

一式当たり内訳書

材料費

第　42号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB φ80×4000	本	14 14	19,000 19,000	266,000 266,000	0	0	WYB00220 単－ 279号
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB φ80×4000 切管用	本	5 5	19,000 19,000	95,000 95,000	0	0	WYB00237 単－ 280号
水道用管端防食継手	VB用 ｴﾙﾎﾞ φ80×90°	個	8 8	3,350 3,350	26,800 26,800	0	0	WYB00241 単－ 281号
水道用管端防食継手	VB用 ｴﾙﾎﾞ φ80×45°	個	3 3	4,030 4,030	12,090 12,090	0	0	WYB00242 単－ 282号
水道用管端防食継手	VB用 ｿｹｯﾄ φ80	個	14 14	2,360 2,360	33,040 33,040	0	0	WYB00243 単－ 283号
水道用管端防食継手	VB用 ﾆｯﾌﾟﾙ φ80	個	2 2	1,980 1,980	3,960 3,960	0	0	WYB00244 単－ 284号
水道用管端防食継手	VB用 径違いﾁｰｽﾞ φ80×φ20	個	1 1	6,660 6,660	6,660 6,660	0	0	WYB00245 単－ 285号
水道用管端防食継手	VB用 ﾁｰｽﾞ φ80	個	1 1	4,540 4,540	4,540 4,540	0	0	WYB00246 単－ 286号
水道用管端防食継手	VB用 ﾌﾟﾗｸﾞ φ80	個	1 1	1,680 1,680	1,680 1,680	0	0	WYB00247 単－ 287号
減圧弁	φ80	個	1 1	256,000 256,000	256,000 256,000	0	0	WYB00248 単－ 288号
フランジ継手材	RF形 10K φ80	個	2 2	4,600 4,600	9,200 9,200	0	0	WYB00249 単－ 289号
青銅製ソフト形仕切弁	10K φ80	個	2 2	60,300 60,300	120,600 120,600	0	0	WYB00250 単－ 290号

一式当たり内訳書

材料費

第　42号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁室用 鉄蓋	内径φ250×378		3	37,000	111,000			WYB00251
		個	3	37,000	111,000	0	0	単－ 291号
仕切弁室用 上桝ＡＣ	内径φ250×150		3	11,500	34,500			WYB00252
		個	3	11,500	34,500	0	0	単－ 292号
仕切弁室用 桝底板Ｓ	内径φ250×40		3	14,000	42,000			WYB00253
		個	3	14,000	42,000	0	0	単－ 293号
硬質塩化ビニル管	VP-50×5000		16	2,075	33,200			WYB00254
		本	16	2,075	33,200	0	0	単－ 294号
硬質塩化ビニル管	VP-50×5000 切管用		1	2,075	2,075			WYB00255
		本	1	2,075	2,075	0	0	単－ 295号
硬質塩化ビニル管	VP-75×5000 切管用		1	4,062	4,062			WYB00256
		本	1	4,062	4,062	0	0	単－ 296号
ＴＳベンド	φ50×45°		2	679	1,358			WYB00258
		個	2	679	1,358	0	0	単－ 297号
ＴＳベンド	φ50×5 5/8°		3	530	1,590			WYB00260
		個	3	530	1,590	0	0	単－ 298号
ＴＳソケット	φ50		13	196	2,548			WYB00261
		個	13	196	2,548	0	0	単－ 299号
ＴＳ径違いソケット	φ75×φ50		1	495	495			WYB00262
		個	1	495	495	0	0	単－ 300号
ＴＳキャップ	φ50		1	159	159			WYB00263
		個	1	159	159	0	0	単－ 301号
ＴＳフランジ	φ75		1	2,140	2,140			WYB00264
		個	1	2,140	2,140	0	0	単－ 302号

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:22

材料費

第　42号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロケーティングワイヤー	φ4.4 10%ﾛｽ含		158	172	27,176			WYB00265
		m	158	172	27,176	0	0	単ー 303号
合　計					1,088,587			
					1,088,587		0	

0.1日当たり内訳書

通水試験

第　43号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通水試験工	既設管と連絡して給水車不要		0.1	159,500	15,950			WYB00140
		日	0.1	159,500	15,950	0	0	単－ 321号
合　計					15,789 15,789		0	

一式当たり内訳書

材料費

第　44号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB φ20	m	1 1	982.5 982.5	982 982	0	0	WYB00121 単－ 325号
水道用管端防食継手	VB用 ｿｹｯﾄ φ20	個	1 1	270 270	270 270	0	0	WYB00139 単－ 326号
水道用管端防食継手	VB用 ﾌﾟﾗｸﾞ φ20	個	1 1	277 277	277 277	0	0	WYB00146 単－ 327号
青銅製ソフト形仕切弁	10K φ20	個	1 1	4,420 4,420	4,420 4,420	0	0	WYB00129 単－ 328号
仕切弁室用 鉄蓋	内径φ250×378	個	1 1	37,000 37,000	37,000 37,000	0	0	WYB00148 単－ 329号
仕切弁室用 上桝ＡＣ	内径φ250×150	個	1 1	11,500 11,500	11,500 11,500	0	0	WYB00150 単－ 330号
仕切弁室用 桝底板Ｓ	内径φ250×40	個	1 1	14,000 14,000	14,000 14,000	0	0	WYB00151 単－ 331号
ロケーティングワイヤー	φ4.4 10%ﾛｽ含	m	1.2 1.2	172 172	206 206	0	0	WYB00152 単－ 332号
合　計					67,962 67,962		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第　45号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			30	3,727	111,810			WYB00144
		時間	30	3,727	111,810	0	0	単－ 337号
特殊作業員			30	3,163	94,890			WYB00165
		時間	30	3,163	94,890	0	0	単－ 338号
普通作業員			30	2,664	79,920			WYB00166
		時間	30	2,664	79,920	0	0	単－ 339号
運転手（特殊）			30	3,189	95,670			WYB00168
		時間	30	3,189	95,670	0	0	単－ 340号
運転手（一般）			30	2,900	87,000			WYB00170
		時間	30	2,900	87,000	0	0	単－ 341号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好		30	1,736	52,080			WYB00164
		時間	30	1,736	52,080	0	0	単－ 342号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好		30	2,623	78,690			WYB00171
		時間	30	2,623	78,690	0	0	単－ 343号
バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ｶﾞｽ(1次)](燃料含む)		30	2,537	76,110			WYB00173
		時間	30	2,537	76,110	0	0	単－ 344号
バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ｶﾞｽ(1次)](燃料含む)		30	3,651	109,530			WYB00175
		時間	30	3,651	109,530	0	0	単－ 345号
合　計					777,776			
					0		-777,776	

一式当たり内訳書

応急作業

第　46号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		時間	0 328	0 3,727	0 1,222,456	328	1,222,456	WYB00147 単－ 346号
特殊作業員		時間	0 328	0 3,163	0 1,037,464	328	1,037,464	WYB00174 単－ 347号
普通作業員		時間	0 328	0 2,664	0 873,792	328	873,792	WYB00176 単－ 348号
運転手（特殊）		時間	0 328	0 3,189	0 1,045,992	328	1,045,992	WYB00177 単－ 349号
運転手（一般）		時間	0 328	0 2,900	0 951,200	328	951,200	WYB00178 単－ 350号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	時間	0 328	0 1,736	0 569,408	328	569,408	WYB00179 単－ 351号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	時間	0 328	0 2,623	0 860,344	328	860,344	WYB00180 単－ 352号
バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ｶﾞｽ(1次)](燃料含む)	時間	0 328	0 2,537	0 832,136	328	832,136	WYB00182 単－ 353号
バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ｶﾞｽ(1次)](燃料含む)	時間	0 328	0 3,651	0 1,197,528	328	1,197,528	WYB00183 単－ 354号
合　計					0 8,590,320		8,590,320	
変更積算金額					0 8,503,684		8,503,684	円／式

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:23

応急作業

第　47号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ガードレール（賃料）	５m固定式　Ｈ７７５　２台	日	95 95	600 600	57,000 57,000	0	0	
仮設ガードレール（基本料）		台	2 2	4,000 4,000	8,000 8,000	0	0	
ＧＰＳ信号機（賃料）	５台	日	95 95	5,250 5,250	498,750 498,750	0	0	
ＧＰＳ信号機（基本料）		台	5 5	15,000 15,000	75,000 75,000	0	0	
合　計					633,399 633,399		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:23

応急作業

第　48号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務】								
土木一般世話役		人	1 1	46,305 46,305	46,305 46,305	0	0	
普通作業員		人	3 3	33,547 33,547	100,641 100,641	0	0	
とび工		人	3 3	43,785 43,785	131,355 131,355	0	0	
運転手（特殊）		人	2 2	40,005 40,005	80,010 80,010	0	0	
運転手（一般）		人	2 2	36,382 36,382	72,764 72,764	0	0	
交通誘導警備員Ｂ		人	3 3	22,365 22,365	67,095 67,095	0	0	
【機械運転費】								
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	2 2	72,400 72,400	144,800 144,800	0	0	 単－ 355号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	1 1	51,080 51,080	51,080 51,080	0	0	WYB00009 単－ 356号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1 1	45,280 45,280	45,280 45,280	0	0	WYB00011 単－ 357号
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	日	2 2	54,980 54,980	109,960 109,960	0	0	WYB00012 単－ 358号

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

印刷日時：2026/03/02　14:46:23

一式当たり内訳書

応急作業

第　48号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラック（クレーン付）［油圧伸縮ジブ型］	４ｔ車　２．９ｔ吊		0.5	57,950	28,975			WYB00013
		日	0.5	57,950	28,975	0	0	単－ 359号
バルーンライトＬＥＤ（賃料）			6	16,030	96,180			
		台	6	16,030	96,180	0	0	
【舗装版破砕・処分費（アスファルト殻）】								
舗装版破砕　バックホウ直接掘削・積込み	１０＜ｔ≦１５ｃｍ		34	312.1	10,611			WYB00002
		ｍ２	34	312.1	10,611	0	0	単－ 360号
処分費（ｔ）			11.8	1,600	18,880			WB020052
		ｔ	11.8	1,600	18,880	0	0	単－ 361号
合　計					995,526			
					995,526		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:23

応急作業

第　49号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
距離標（撤去）			1	1,017	1,017			WYB00036
		枚	1	1,017	1,017	0	0	単－ 362号
距離標（設置）			1	2,558	2,558			WYB00037
		枚	1	2,558	2,558	0	0	単－ 363号
河川測量　距離標設置測量			1	44,570	44,570			WYB00038
		点	1	44,570	44,570	0	0	単－ 364号
合　計					47,741			
					0		-47,741	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:23

応急作業

第　50号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
距離標（撤去）			0	0	0			WYB00040
		枚	1	1,017	1,017	1	1,017	単－ 365号
合　計					0 1,017		1,017	
変更積算金額					0 1,008		1,008	円／式

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:23

応急作業

第　51号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＧＰＳ信号機（賃料）	５ｍ　固定式　Ｈ７７５　２台（サポート料含む）		0	0	0			
		日	166	2,100	348,600	166	348,600	
ＧＰＳ信号機（基本料）			0	0	0			
		台	2	15,000	30,000	2	30,000	
合　計					0			
					378,600		378,600	
変更積算金額					0			
					375,423		375,423	円／式

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

40m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:23

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

第　52号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	m	40 40	1,310 1,310	52,400 52,400	0	0	WB810530 単ー 366号
合　計					51,871 51,871		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

印刷日時：2026/03/02　14:46:23

205m当たり内訳書

ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ撤去

第　53号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードケーブル撤去	Gc-B-4B		205	377.2	77,326			WYB00169
		m	205	377.2	77,326	0	0	単ー 367号
合　計					76,546			
					76,546		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

110m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:23

床掘り

第　54号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		111	242.3	26,895			CB210030
		m３	111	242.3	26,895	0	0	
合　計					26,667			
					26,667		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

130m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:23

埋戻し

第　55号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		133	1,023	136,059			CB210410
		m３	133	1,023	136,059	0	0	
合　計					134,686			
					134,686		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

20m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:24

埋戻し

第　56号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		22.6	1,846	41,719			CB210410
		m３	22.6	1,846	41,719	0	0	
合　計					41,298			
					41,298		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

30m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:24

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　57号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		28	256.4	7,179			CA900010
		m３	28	256.4	7,179	0	0	
合　計					7,118			
					7,118		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

30m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:24

土砂等運搬

第　58号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬　友尻～渡地区 （渡遊水地）	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t(良好)L=7.1km	 m３	28 28	4,260 4,260	119,280 119,280	 0	 0	WYB00020 単－ 369号
合　計					118,280 118,280		 0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

印刷日時：2026/03/02　14:46:24

10m当たり内訳書

舗装版切断

第　59号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		10.2	659.7	6,728			CB430510
		m	10.2	659.7	6,728	0	0	
合　計					6,660 6,660		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

19/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:24

敷鉄板

第　60号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 270日 有 545日 無		2	18,360	36,720			WB253630
		枚	2	18,360	36,720	0	0	単－ 378号
合　計					36,412 0		-36,412	

0/19m2当たり内訳書

敷鉄板

第　61号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 445日 有 720日 無		0	0	0			WB253630
		枚	2	30,260	60,520	2	60,520	単－ 379号
合　計					0 60,520		60,520	
変更積算金額					0 60,012		60,012	円／m2

32/0m2当たり内訳書

覆工板

第　62号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 9月 有 18.2月 無		32	9,720	311,040			WB251920
		m２	32	9,720	311,040	0	0	単－ 380号
合　計					308,434 0		-308,434	

0/32m2当たり内訳書

覆工板

第　63号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 15月 有 24月 無		0	0	0			WB251920
		m２	32	14,400	460,800	32	460,800	単－ 381号
合　計					0 460,800		460,800	
変更積算金額					0 456,939		456,939	円／m2

0/45m当たり内訳書

仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

第　64号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎		0	0	0			WB821110
		m	45	1,508	67,860	45	67,860	単－ 382号
●材料費								
仮設防護柵賃料	５m固定式　H＝７７５　１２４日		0	0	0			
		基	9	37,200	334,800	9	334,800	
仮設防護柵（基本料）	５m固定式　H＝７７５　９台		0	0	0			
		基	9	4,000	36,000	9	36,000	
合　計					0			
					438,660		438,660	
変更積算金額					0			
					434,985		434,985	円／m

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

162/0人日当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:24

交通誘導警備員

第　65号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			162	14,180	2,297,160			WB010212
		人日	162	14,180	2,297,160	0	0	単－ 383号
合　計					2,277,916 0		-2,277,916	

0/256人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　66号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	256	14,180	3,630,080	256	3,630,080	単－ 384号
合　計					0 3,630,080		3,630,080	
変更積算金額					0 3,599,669		3,599,669	円／人日

100m3当たり内訳書

床掘り

第　67号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		96	245.2	23,539			CB210030
		m３	96	245.2	23,539	0	0	
合　計					23,339			
					23,339		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

6m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:24

埋戻し

第　68号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		6	2,934	17,604			CB210410
		m３	6	2,934	17,604	0	0	
合　計					17,455			
					17,455		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

70m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:24

埋戻し

第　69号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		70	1,855	129,850			CB210410
		m３	70	1,855	129,850	0	0	
合　計					128,751			
					128,751		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

70m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:25

基面整正

第　70号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			72	426.3	30,693			CB210080
		m２	72	426.3	30,693	0	0	
合　計					30,433			
					30,433		0	

22/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　71号内訳書　　(6号)(天端斜切ﾀｲﾌﾟ)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		5.4	12,090	65,286			CB222110
		m	5.4	12,090	65,286	0	0	
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		16.7	15,050	251,335			CB222110
		m	16.7	15,050	251,335	0	0	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=1609/1761 B=1470 L=2000		1	107,000	107,000			
		個	1	107,000	107,000	0	0	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=1761/1913 B=1470 L=2000		1	111,000	111,000			
		個	1	111,000	111,000	0	0	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=1943/2047 B=1770 L=1366 短切		1	114,000	114,000			
		個	1	114,000	114,000	0	0	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=2047/2203 B=1770 L=2000		1	161,000	161,000			
		個	1	161,000	161,000	0	0	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=2203/2359 B=1770 L=2000		1	166,000	166,000			
		個	1	166,000	166,000	0	0	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=2389/2544 B=2070 L=2000		1	210,000	210,000			
		個	1	210,000	210,000	0	0	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=2544/2700 B=2070 L=2000		1	215,000	215,000			
		個	1	215,000	215,000	0	0	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=2700/2856 B=2070 L=2000		1	220,000	220,000			
		個	1	220,000	220,000	0	0	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=2886/3015 B=2360 L=2000		1	268,000	268,000			
		個	1	268,000	268,000	0	0	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=3015/3138 B=2360 L=2000		1	273,000	273,000			
		個	1	273,000	273,000	0	0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

22/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:25

プレキャスト擁壁
第　71号内訳書　　(6号)(天端斜切ﾀｲﾌﾟ)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=3138/3223 B=2360 L=1372 短切		1	203,000	203,000			
		個	1	203,000	203,000	0	0	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=3223/3308 B=2360 L=1372 短切		1	205,000	205,000			
		個	1	205,000	205,000	0	0	
合　計					2,547,887			
					0		-2,547,887	

0/22m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　72号内訳書　　(6号)(天端斜切ﾀｲﾌﾟ)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	0 5.4	0 12,090	0 65,286	5.4	65,286	CB222110
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準	m	0 16.7	0 15,050	0 251,335	16.7	251,335	CB222110
【材料費】								
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=1609/1761 B=1470 L=2000	個	0 1	0 138,000	0 138,000	1	138,000	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=1761/1913 B=1470 L=2000	個	0 1	0 138,000	0 138,000	1	138,000	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=1943/2047 B=1770 L=1366 短切	個	0 1	0 274,000	0 274,000	1	274,000	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=2047/2203 B=1770 L=2000	個	0 1	0 202,000	0 202,000	1	202,000	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=2203/2359 B=1770 L=2000	個	0 1	0 202,000	0 202,000	1	202,000	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=2389/2544 B=2070 L=2000	個	0 1	0 294,000	0 294,000	1	294,000	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=2544/2700 B=2070 L=2000	個	0 1	0 294,000	0 294,000	1	294,000	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=2700/2856 B=2070 L=2000	個	0 1	0 294,000	0 294,000	1	294,000	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=2886/3015 B=2360 L=2000	個	0 1	0 433,000	0 433,000	1	433,000	

0/22m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　72号内訳書　　(6号)(天端斜切タイプ)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ)	H=3015/3138 B=2360 L=2000		0	0	0			
		個	1	433,000	433,000	1	433,000	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ)	H=3138/3223 B=2360 L=1372 短切		0	0	0			
		個	1	581,000	581,000	1	581,000	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ)	H=3223/3308 B=2360 L=1372 短切		0	0	0			
		個	1	581,000	581,000	1	581,000	
合　計					0			
					4,180,621		4,180,621	
変更積算金額					0			
					4,145,261		4,145,261	円／m

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

5/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:25

プレキャスト擁壁

第　73号内訳書　　(7号)(天端斜切ﾀｲﾌﾟ)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	3.5mを超え5.0m以下 有り 有り 標準		4.7	20,480	96,256			CB222110
		m	4.7	20,480	96,256	0	0	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=3509/3530 B=2510 L=1749 短切		1	319,000	319,000			
		個	1	319,000	319,000	0	0	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=3530/3513 B=2510 L=1456 短切		1	266,000	266,000			
		個	1	266,000	266,000	0	0	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=3513/3497 B=2510 L=1456 短切		1	265,000	265,000			
		個	1	265,000	265,000	0	0	
合　計					938,252			
					0		-938,252	

0/5m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第　74号内訳書　　(7号)(天端斜切ﾀｲﾌﾟ)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	3.5mを超え5.0m以下 有り 有り 標準	m	0 4.7	0 20,480	0 96,256	4.7	96,256	CB222110
【材料費】								
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=3509/3530 B=2510 L=1749 短切	個	0 1	0 713,000	0 713,000	1	713,000	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=3530/3513 B=2510 L=1456 短切	個	0 1	0 717,000	0 717,000	1	717,000	
プレキャストL型擁壁（天端斜切タイプ）	H=3513/3497 B=2510 L=1456 短切	個	0 1	0 717,000	0 717,000	1	717,000	
合　計					0 2,243,256		2,243,256	
変更積算金額					0 2,224,281		2,224,281	円／m

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

49m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:25

型枠

第　75号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		49.3	8,991	443,256			CB240210
		m２	49.3	8,991	443,256	0	0	
合　計					439,507			
					439,507		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

10m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:25

床掘り

第　76号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		10	245.2	2,452			CB210030
		m３	10	245.2	2,452	0	0	
合　計					2,431			
					2,431		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し

第　77号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		12	2,934	35,208			CB210410
		m３	12	2,934	35,208	0	0	
合　計					34,910			
					34,910		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

10m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:25

基面整正

第　78号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			12	426.3	5,115			CB210080
		m２	12	426.3	5,115	0	0	
合　計					5,071			
					5,071		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

3m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:25

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　79号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		3.3	258.9	854			CA900010
		m３	3.3	258.9	854	0	0	
合　計					846			
					846		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

印刷日時：2026/03/02　14:46:26

3m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　80号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	ｍ３	3.3 3.3	1,408 1,408	4,646 4,646	0	0	CB210110
合　計					4,606 4,606		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

5/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:26

自由勾配側溝

第　81号内訳書　　(2号)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		5	63,170	315,850			WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.74m3/10m 有り							
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.23m3/10m	m	5	63,170	315,850	0	0	単－ 395号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.03	177,600	5,328			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.03	177,600	5,328	0	0	単－ 389号
合　計					318,461			
					0		-318,461	

0/5m当たり内訳書

自由勾配側溝
第　82号内訳書　　(2号)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.74m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.23m3/10m	m	0 5	0 63,170	0 315,850	5	315,850	WB821420 単－ 396号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.03	0 177,600	0 5,328	0.03	5,328	WB810010 単－ 397号
プレキャスト基礎版設置	２００ｋｇ超え８００ｋｇ以下／枚	m	0 5	0 4,006	0 20,030	5	20,030	WYB00015 単－ 398号
●材料費（プレキャスト基礎版）								
プレキャスト基礎版	９００×２０００　ｔ＝１００	枚	0 2.5	0 23,600	0 59,000	2.5	59,000	
合　計					0 400,208		400,208	
変更積算金額					0 396,822		396,822	円／m

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

12/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:26

自由勾配側溝

第　83号内訳書　　(4号)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	12	7,382	88,584	0	0	WB821420 単－ 402号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×400 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	8	6,950	55,600	0	0	WYB00295 単－ 403号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×500 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	4	7,750	31,000	0	0	WYB00296 単－ 404号
合　計					173,702 0		-173,702	

0/12m当たり内訳書

自由勾配側溝
第　84号内訳書　　(4号)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	0 12	0 7,382	0 88,584	12	88,584	WB821420 単－ 405号
プレキャスト基礎版設置	２００ｋｇ超え８００ｋｇ以下／枚	m	0 12	0 4,006	0 48,072	12	48,072	WYB00026 単－ 406号
●材料費								
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×400 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	0 8	0 6,950	0 55,600	8	55,600	WYB00299 単－ 407号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×500 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	0 4	0 7,750	0 31,000	4	31,000	WYB00300 単－ 408号
プレキャスト基礎版	５５０×２０００　ｔ＝１００	枚	0 6	0 15,200	0 91,200	6	91,200	
合　計					0 314,456		314,456	
変更積算金額					0 311,795		311,795	円／m

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

印刷日時：2026/03/02　14:46:26

24/0m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　85号内訳書　　(5号)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	m	23.5 23.5	7,484 7,484	175,874 175,874	0	0	WB821420 単－ 409号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×500 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	2 2	7,750 7,750	15,500 15,500	0	0	WYB00297 単－ 410号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×600 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	2 2	9,300 9,300	18,600 18,600	0	0	WYB00301 単－ 411号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×700 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	2 2	10,350 10,350	20,700 20,700	0	0	WYB00302 単－ 412号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×800 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	7.5 7.5	11,950 11,950	89,625 89,625	0	0	WYB00303 単－ 413号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×900 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	10 10	13,300 13,300	133,000 133,000	0	0	WYB00304 単－ 414号
合　計					449,465 0		-449,465	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

0/24m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:26

自由勾配側溝

第　86号内訳書　　(5号)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	m	0 23.5	0 7,484	0 175,874	23.5	175,874	WB821420 単－ 415号
プレキャスト基礎版設置	２００ｋｇ超え８００ｋｇ以下／枚	m	0 23.5	0 4,006	0 94,141	23.5	94,141	WYB00028 単－ 416号
●材料費								
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×500 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	0 2	0 7,750	0 15,500	2	15,500	WYB00309 単－ 417号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×600 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	0 2	0 9,300	0 18,600	2	18,600	WYB00314 単－ 418号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×700 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	0 2	0 10,350	0 20,700	2	20,700	WYB00315 単－ 419号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×800 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	0 7.5	0 11,950	0 89,625	7.5	89,625	WYB00316 単－ 420号
自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×900 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	m	0 10	0 13,300	0 133,000	10	133,000	WYB00317 単－ 421号
プレキャスト基礎版	５５０×２０００　ｔ＝１００	枚	0 12	0 15,200	0 182,400	12	182,400	
合　計					0 729,840		729,840	
変更積算金額					0 723,667		723,667	円／m

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

印刷日時：2026/03/02　14:46:26

22/0m当たり内訳書

自由勾配側溝

第　87号内訳書　　(5号)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		22	10,040	220,880			WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し							
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り	m	22	10,040	220,880	0	0	単－ 422号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.11	177,600	19,536			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.11	177,600	19,536	0	0	単－ 389号
自由勾配側溝（材料費）	横断用 300×400 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾎﾞﾙﾄ)固定		8	28,300	226,400			WYB00305
		m	8	28,300	226,400	0	0	単－ 423号
自由勾配側溝（材料費）	横断用 300×500 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾎﾞﾙﾄ)固定		6	29,650	177,900			WYB00306
		m	6	29,650	177,900	0	0	単－ 424号
自由勾配側溝（材料費）	横断用 300×600 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾎﾞﾙﾄ)固定		4	32,500	130,000			WYB00307
		m	4	32,500	130,000	0	0	単－ 425号
自由勾配側溝（材料費）	横断用 300×700 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾎﾞﾙﾄ)固定		4	34,350	137,400			WYB00308
		m	4	34,350	137,400	0	0	単－ 426号
合　計					904,401			
					0		-904,401	

0/22m当たり内訳書

自由勾配側溝
第　88号内訳書　　(5号)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm		0	0	0			WB821420
	1000を超え2000kg/個以下 無し							
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り	m	22	10,040	220,880	22	220,880	単－ 427号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0	0	0			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.11	177,600	19,536	0.11	19,536	単－ 397号
プレキャスト基礎版設置	２００ｋｇ超え８００ｋｇ以下／枚		0	0	0			WYB00031
		m	22	4,006	88,132	22	88,132	単－ 428号
●材料費								
自由勾配側溝（材料費）	横断用 300×400 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾎﾞﾙﾄ)固定		0	0	0			WYB00318
		m	8	28,300	226,400	8	226,400	単－ 429号
自由勾配側溝（材料費）	横断用 300×500 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾎﾞﾙﾄ)固定		0	0	0			WYB00319
		m	6	29,650	177,900	6	177,900	単－ 430号
自由勾配側溝（材料費）	横断用 300×600 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾎﾞﾙﾄ)固定		0	0	0			WYB00320
		m	4	32,500	130,000	4	130,000	単－ 431号
自由勾配側溝（材料費）	横断用 300×700 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾎﾞﾙﾄ)固定		0	0	0			WYB00321
		m	4	34,350	137,400	4	137,400	単－ 432号
プレキャスト基礎版	６００×２０００　ｔ＝１００		0	0	0			
		枚	11	17,000	187,000	11	187,000	
合　計					0			
					1,187,248		1,187,248	
変更積算金額					0			
					1,177,205		1,177,205	円／m

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

印刷日時：2026/03/02　14:46:26

2m当たり内訳書

暗渠排水管
第　89号内訳書　　（φ400ﾀﾞﾌﾞﾙ構造）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400㎜ 要 全ての費用		1.7	10,590	18,003			CB222770
		m	1.7	10,590	18,003	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		1.3	8,991	11,688			CB240210
		m２	1.3	8,991	11,688	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		0.89	37,340	33,232			CB240010
		m３	0.89	37,340	33,232	0	0	
合　計					62,390			
					62,390		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:26

現場打階段

第　90号内訳書　　(2号)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0.24	4,555	1,093			CB240210
		m２	0.24	4,555	1,093	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m３	0.38	36,480	13,862	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	3.1	8,127	25,193	0	0	CB240210
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	1.3	38,020	49,426	0	0	CB240010
合　計					88,816 88,816		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

印刷日時：2026/03/02　14:46:26

1箇所当たり内訳書

現場打階段

第　91号内訳書　　(3号)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		12.8	8,127	104,025			CB240210
		m２	12.8	8,127	104,025	0	0	
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		5	38,020	190,100			CB240010
		m３	5	38,020	190,100	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		4	1,735	6,940			CB221110
		m２	4	1,735	6,940	0	0	
合　計					298,518			
					298,518		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第　92号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 81.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	5	5,610	28,050	5	28,050	単－ 463号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	5	1,500	7,500	5	7,500	単－ 464号
合　計					0 35,550		35,550	
変更積算金額					0 35,550		35,550	円／式

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:27

土質等試験費

第　93号内訳書　　（石灰改良）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費（一式入力）	484千円		1		484,000			WB010370
		式	1		484,000	0	0	単－ 465号
合　計					479,945 479,945		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:27

地質調査費

第　94号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		7	181,000	1,267,000			WYB00191
		箇所	7	181,000	1,267,000	0	0	単－ 466号
合　計					1,256,386 1,256,386		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:27

諸経費動向調査費

第　95号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			1	120,000	120,000			
		工事	1	120,000	120,000	0	0	
合　計					118,985			
					118,985		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:27

BIM/CIM活用工事に要する費用

第　96号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM活用工事に要する費用		式	1 1		4,415,000 4,415,000	0	0	
合　計					4,378,015 0		-4,378,015	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:27

BIM/CIM活用工事に要する費用

第　97号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM活用工事に要する費用		式	0 1		0 3,955,000	1	3,955,000	
合　計					0 3,955,000		3,955,000	
変更積算金額					0 3,921,868		3,921,868	円／式

一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等費用

第　98号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＣＣＵＳ現場利用料等費用	カードタッチ費用		0		0			
		式	1		14,541	1	14,541	
合　計					0 14,541		14,541	
変更積算金額					0 14,541		14,541	円／式

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:27

快適ﾄｲﾚ

第　99号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	設置数１基		0	0	0			
		基・月	8.4	51,000	428,400	8.4	428,400	
合　計					0 428,400		428,400	
変更積算金額					0 428,400		428,400	円／式

［熊本県葦北郡芦北町箙瀬地先　］

印刷日時：2026/03/02　14:46:27

一式当たり内訳書

応急作業

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			30	3,727	111,810			WYB00003
		時間	30	3,727	111,810	0	0	単－　17号
特殊作業員			30	3,163	94,890			WYB00005
		時間	30	3,163	94,890	0	0	単－　18号
普通作業員			30	2,664	79,920			WYB00007
		時間	30	2,664	79,920	0	0	単－　19号
運転手（特殊）			30	3,189	95,670			WYB00009
		時間	30	3,189	95,670	0	0	単－　20号
運転手（一般）			30	2,900	87,000			WYB00011
		時間	30	2,900	87,000	0	0	単－　21号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好		30	1,736	52,080			WYB00004
		時間	30	1,736	52,080	0	0	単－　22号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好		30	2,623	78,690			WYB00008
		時間	30	2,623	78,690	0	0	単－　23号
バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ｶﾞｽ(1次)](燃料含む)		30	2,537	76,110			WYB00006
		時間	30	2,537	76,110	0	0	単－　24号
バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ｶﾞｽ(1次)](燃料含む)		30	3,651	109,530			WYB00012
		時間	30	3,651	109,530	0	0	単－　25号
合　計					777,776			
					777,776		0	

［熊本県葦北郡芦北町箙瀬地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:27

応急作業

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石（設置）			553	19,910	11,010,230			WYB00058
		袋	553	19,910	11,010,230	0	0	単－　26号
袋詰玉石（撤去）			553	17,810	9,848,930			WYB00071
		袋	553	17,810	9,848,930	0	0	単－　27号
合　計					20,684,422			
					20,684,422		0	

［熊本県葦北郡芦北町箙瀬地先　］

印刷日時：2026/03/02　14:46:27

214/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　3号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			214	14,180	3,034,520			WB010212
		人日	214	14,180	3,034,520	0	0	単－　32号
合　計					3,009,099 0		-3,009,099	

［熊本県葦北郡芦北町箙瀬地先　］

0/294人日当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:27

交通誘導警備員

第　4号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	294	14,180	4,168,920	294	4,168,920	単－　33号
合　計					0 4,168,920		4,168,920	
変更積算金額					0 4,133,995		4,133,995	円／人日

［熊本県葦北郡芦北町箙瀬地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:27

保守管理(ICT)

第　5号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し		1		127,063			WA991010
	10,000m3以上50,000m3未満							
	26847m3	式	1		127,063	0	0	単－　34号
合　計					125,998			
					125,998		0	

［熊本県葦北郡芦北町箙瀬地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:27

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　6号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単－　35号
合　計					591,969 591,969		0	

［熊本県葦北郡芦北町箙瀬地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:28

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　7号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2000千円	式	0 1		0 2,000,000	1	2,000,000	WB010610 単ー　36号
合　計					0 2,000,000		2,000,000	
変更積算金額					0 2,000,000		2,000,000	円／式

［熊本県葦北郡芦北町箙瀬地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:28

3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費・

第　8号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用・外注費等費用		式	0 1		0 1,740,000	1	1,740,000	
合　計					0 1,740,000		1,740,000	
変更積算金額					0 1,740,000		1,740,000	円／式

［熊本県葦北郡芦北町箙瀬地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:28

ICT活用効果等調査費

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＩＣＴ活用効果等調査費用	技術員：０．５人		0	0	0			
		工事	1	18,050	18,050	1	18,050	
合　計					0 18,050		18,050	
変更積算金額					0 18,050		18,050	円／式

［熊本県葦北郡芦北町箙瀬地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/02　14:46:28

快適ﾄｲﾚ

第　10号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	設置数１基		0	0	0			
		基・月	14.1	51,000	719,100	14.1	719,100	
合　計					0			
					719,100		719,100	
変更積算金額					0			
					719,100		719,100	円／式

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	299.3 299.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1 1	301.9 301.9	301.9 301.9	CA900020
計					301.9 301.9	
単価					301.9 301.9	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,697 5,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,756 5,756	5,756 5,756	CA900030
計					5,756 5,756	
単価					5,756 5,756	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	248.8 248.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	251.4 251.4	251.4 251.4	CA900030
計					251.4 251.4	
単価					251.4 251.4	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	925.4 925.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	934.9 934.9	934.9 934.9	CA900040
計					934.9 934.9	
単価					934.9 934.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	382.9 382.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	386.9 386.9	386.9 386.9	CA900040
計					386.9 386.9	
単価					386.9 386.9	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,383 1,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	ｍ３	1 1	1,398 1,398	1,398 1,398	CB210110
計					1,398 1,398	
単価					1,398 1,398	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	253.8 253.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	256.4 256.4	256.4 256.4	CA900010
計					256.4 256.4	
単価					256.4 256.4	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土質改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合 生石灰 35kg/m3	単位	m3	数量	100 100	単価	1,533 1,533

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質改良（バックホウ混合）	添加量 ３５ｋｇ／ｍ３	ｍ３	100 100	681.7 681.7	68,170 68,170	WYB00004 単－ 223号
生石灰	特号フレコン１ｔ入り	ｔ	3.6 3.6	24,000 24,000	86,400 86,400	
計					154,570 154,570	
単価					1,546 1,546	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	881 881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	890 890	890 890	CA900030
計					890 890	
単価					890 890	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,707 5,707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,756 5,756	5,756 5,756	CA900030
計					5,756 5,756	
単価					5,756 5,756	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	248.8 248.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	251.4 251.4	251.4 251.4	CA900030
計					251.4 251.4	
単価					251.4 251.4	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,224 4,224

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬　友尻～渡地区（渡遊水地）	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t(良好)L=7.1km	ｍ３	1 1	4,260 4,260	4,260 4,260	WYB00022 単－ 224号
計					4,260 4,260	
単価					4,260 4,260	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	253.8 253.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	256.4 256.4	256.4 256.4	CA900010
計					256.4 256.4	
単価					256.4 256.4	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0 1	単価	0 420.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	0 1	0 424.7	0 424.7	CB220010
計					0 424.7	
単価					0 424.7	円／m2
変更積算単価					420.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	後打ち水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	φ50 L=800mm 逆止弁付	単位	箇所	数量	1 1	単価	23,519 23,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア削孔			1	17,520	17,520	WYB00215
		孔	1	17,520	17,520	単－ 225号
水抜きパイプ設置			1	1,918	1,918	WYB00217
		箇所	1	1,918	1,918	単－ 226号
後打ち水抜きパイプ（材料費）	φ50 L=800mm 逆止弁付　不織布付ﾌｨﾙﾀｰ付属		1	4,275	4,275	WYB00219
		本	1	4,275	4,275	単－ 227号
計					23,713 23,713	
単価					23,720 23,720	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	後打ち水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	φ50 L=500mm 逆止弁付	単位	箇所	数量	1 1	単価	16,211 16,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア削孔			1	11,020	11,020	WYB00204
		孔	1	11,020	11,020	単－ 228号
水抜きパイプ設置			1	1,918	1,918	WYB00206
		箇所	1	1,918	1,918	単－ 226号
後打ち水抜きパイプ（材料費）	φ50 L=500mm 逆止弁付　不織布付ﾌｨﾙﾀｰ付属		1	3,407	3,407	WYB00211
		本	1	3,407	3,407	単－ 229号
計					16,345 16,345	
単価					16,350 16,350	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	裏込材		単位	m3	数量	1 1	単価	8,122 8,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	1 1	8,205 8,205	8,205 8,205	CB221120
計					8,205 8,205	
単価					8,205 8,205	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)　t=35cm	単位	m3	数量	1 1	単価	28,628 28,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	28,920 28,920	28,920 28,920	CB240010
計					28,920 28,920	
単価					28,920 28,920	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	3,702 3,702

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	3,740 3,740	3,740 3,740	CB224710
計					3,740 3,740	
単価					3,740 3,740	円／m2

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	小型擁壁 (H-660)	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	98,053 98,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1 1	98,890 98,890	98,890 98,890	CB226311
計					98,890 98,890	
単価					98,890 98,890	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	小型擁壁 (H-700)	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	98,053 98,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1 1	98,890 98,890	98,890 98,890	CB226311
計					98,890 98,890	
単価					98,890 98,890	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	重力式擁壁 (H-1100)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	68,584 68,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	69,170 69,170	69,170 69,170	CB226320
計					69,170 69,170	
単価					69,170 69,170	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	重力式擁壁 (H-2500)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	62,417 62,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	62,950 62,950	62,950 62,950	CB226320
計					62,950 62,950	
単価					62,950 62,950	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	11,522 11,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1 1	11,620 11,620	11,620 11,620	WB810510 単－ 249号
計					11,620 11,620	
単価					11,620 11,620	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	Gc-B-4B 再利用品	単位	m	数量	1 1	単価	748.2 748.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル張	路側用 Ｂ種 無 無 標準		1	755.9	755.9	WB420140
		m	1	755.9	755.9	単－ 250号
計					755.9 755.9	
単価					755.9 755.9	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (端末支柱)	Gc-B-4B ﾃﾞﾙﾀ型	単位	本	数量	1 1	単価	96,279 96,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末支柱	標準型 路側用 Ｂ種 塗装 有 砕石 (各種) 0m3／本 標準		1	97,260	97,260	WB420110
		本	1	97,260	97,260	単－ 251号
計					97,260 97,260	
単価					97,260 97,260	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 180×180×450	単位	基	数量	1 1	単価	5,357 5,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用		1	5,403	5,403	CB420820
		基	1	5,403	5,403	
計					5,403 5,403	
単価					5,403 5,403	円／基

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	金網･支柱(立入防止柵)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1.5m 2m	単位	m	数量	1 1	単価	13,952 13,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m		1	2,966	2,966	CB420840
		m	1	2,966	2,966	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			1	11,100	11,100	CB420841
		m	1	11,100	11,100	
計					14,066 14,066	
単価					14,070 14,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	門扉	片開き	単位	基	数量	1 1	単価	58,838 58,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉	片開き　Ｗ１０００　Ｈ１５００		1	15,340	15,340	WYB00266
		基	1	15,340	15,340	単－ 254号
門扉（材料費）			1	44,000	44,000	CB420851
		基	1	44,000	44,000	
計					59,340	
					59,340	
単価					59,340	
					59,340	円／基

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	1 1	単価	1,536 1,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		1	1,552	1,552	CB221110
		ｍ２	1	1,552	1,552	
計					1,552	
					1,552	
単価					1,552	
					1,552	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1 1	単価	1,714 1,714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,732 1,732	1,732 1,732	CB221110
計					1,732 1,732	
単価					1,732 1,732	円／m2

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾓﾙﾀﾙ		単位	m3	数量	1 1	単価	89,032 89,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	1 1	89,940 89,940	89,940 89,940	CB240060
計					89,940 89,940	
単価					89,940 89,940	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1 / 1	単価	36,468 / 36,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	36,840 36,840	36,840 36,840	CB240010
計					36,840 36,840	
単価					36,840 36,840	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 / 1	単価	28,628 / 28,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	28,920 28,920	28,920 28,920	CB240010
計					28,920 28,920	
単価					28,920 28,920	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	180,263 180,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	182,100 182,100	182,100 182,100	WB810010 単－ 234号
計					182,100 182,100	
単価					182,100 182,100	 円／t

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	3,702 3,702

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	 ｍ２	1 1	3,740 3,740	3,740 3,740	CB224710
計					3,740 3,740	
単価					3,740 3,740	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 厚350mm	単位	m2	数量	1 1	単価	11,730 11,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0.35 0.35	31,250 31,250	10,937.5 10,937.5	CB240010
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	888.7 888.7	888.7 888.7	CB410030
計					11,826.2 11,826.2	
単価					11,830 11,830	円／m2

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	11,364 11,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1 1	11,480 11,480	11,480 11,480	WB821410 単－ 255号
計					11,480 11,480	
単価					11,480 11,480	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	管(函)渠型側溝 (標準型)	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ 縦断用 L=2000 上部勾配付	単位	m	数量	1 1	単価	11,245 11,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	 m	1 1	11,360 11,360	11,360 11,360	CB222790
計					11,360 11,360	
単価					11,360 11,360	 円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	管(函)渠型側溝 (集水型)	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ 縦断用 L=2000 上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	単位	m	数量	1 1	単価	18,303 18,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	 m	1 1	18,490 18,490	18,490 18,490	CB222790
計					18,490 18,490	
単価					18,490 18,490	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	管(函)渠型側溝 (溜桝型)	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ 縦断用 L=2000 上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	単位	m	数量	1 1	単価	19,392 19,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1 1	19,590 19,590	19,590 19,590	CB222790
計					19,590 19,590	
単価					19,590 19,590	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	自由勾配側溝 (1号)	300×600	単位	m	数量	1 1	単価	16,402 16,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	m	1 1	16,570 16,570	16,570 16,570	WB821420 単－ 256号
計					16,570 16,570	
単価					16,570 16,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	自由勾配側溝 (1号)	300×600(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版のみ)	単位	m	数量	0 10	単価	0 7,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
●材料費のみ						
プレキャスト基礎版	５５０×２０００　ｔ＝１００	枚	0 5	0 15,200	0 76,000	
計					0 76,000	
単価					0 7,600	円／m
変更積算単価					7,523	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	自由勾配側溝 (1号)	300×700	単位	m	数量	1 1	単価	17,660 17,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	17,840	17,840	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	m	1	17,840	17,840	単－ 257号
計					17,840 17,840	
単価					17,840 17,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	自由勾配側溝 (1号)	300×700(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版のみ)	単位	m	数量	0 10	単価	0 7,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
●材料費のみ						
プレキャスト基礎版	５５０×２０００　ｔ＝１００	枚	0 5	0 15,200	0 76,000	
計					0 76,000	
単価					0 7,600	円／m
変更積算単価					7,524	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	側溝蓋 (落蓋側溝)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1 1	単価	2,897 2,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1 1	2,927 2,927	2,927 2,927	WB821430 単－ 258号
計					2,927 2,927	
単価					2,927 2,927	円／枚

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(防音蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	2,620 2,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	2,647 2,647	2,647 2,647	WB821430 単－ 259号
計					2,647 2,647	
単価					2,647 2,647	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	7,162 7,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	7,235 7,235	7,235 7,235	WB821430 単－ 260号
計					7,235 7,235	
単価					7,235 7,235	 円／枚

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (横断暗渠)	300型	単位	m	数量	10 10	単価	11,789 11,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10 10	11,100 11,100	111,000 111,000	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.09 0.09	89,940 89,940	8,094.6 8,094.6	CB240060
計					119,094.6 119,094.6	
単価					11,910 11,910	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	10,024 10,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	 m	1 1	10,110 10,110	10,110 10,110	WB821410 単－ 261号
計					10,110 10,110	
単価					10,110 10,110	 円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種	単位	m	数量	1 1	単価	24,747 24,747

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 400mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	 m	1 1	25,000 25,000	25,000 25,000	CB222860
計					25,000 25,000	
単価					25,000 25,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管（重圧管）	φ400(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版のみ)	単位	m	数量	0 10	単価	0 7,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
●材料費のみ						
プレキャスト基礎版	５５０×２０００　ｔ＝１００	枚	0 5	0 15,200	0 76,000	
計					0 76,000	
単価					0 7,600	円／m
変更積算単価					7,528	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	現場打ち集水桝 (9号)	600×600×700 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	59,602 59,602

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設		1	60,210	60,210	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	60,210	60,210	
計					60,210 60,210	
単価					60,210 60,210	円／箇所

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	現場打ち集水桝 (7号)	600×600×800 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	59,602 59,602

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設		1	60,210	60,210	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	60,210	60,210	
計					60,210 60,210	
単価					60,210 60,210	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	現場打ち集水桝 (8号)	800×800×1300 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	149,873 149,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下		1	151,400	151,400	CB222950
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	151,400	151,400	
計					151,400 151,400	
単価					151,400 151,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	現場打ち集水桝 (10号)	800×800×2200 24-12-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	252,626 252,626

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.90m3を超え2.00m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	238,800 238,800	238,800 238,800	CB222950
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	0.08 0.08	182,100 182,100	14,568 14,568	WB810010 単－ 234号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	0.01 0.01	180,100 180,100	1,801 1,801	WB810010 単－ 262号
計					255,169 255,169	
単価					255,200 255,200	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	現場打ち街渠桝 (3号)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	48,753 48,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	49,250 49,250	49,250 49,250	CB222950
計					49,250 49,250	
単価					49,250 49,250	 円／箇所

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	足掛金物	W=300 φ19	単位	個	数量	1 1	単価	2,148 2,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物（材料費）	W=300 φ19	 個	1 1	2,170 2,170	2,170 2,170	WYB00030 単－ 263号
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	 円／個

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (9号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 600×600×700(材料費のみ)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 85,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
●材料費のみ						
プレキャスト集水桝（グレーチング蓋付）	６００×６００×７００	基	0 1	0 86,800	0 86,800	
計					0 86,800	
単価					0 86,800	円／箇所
変更積算単価					85,980	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (7号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 600×600×800(材料費のみ)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 95,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
●材料費のみ						
プレキャスト集水桝（グレーチング蓋付）	６００×６００×８００	基	0 1	0 96,300	0 96,300	
計					0 96,300	
単価					0 96,300	円／箇所
変更積算単価					95,390	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (8号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 800×800×1300(材料費のみ)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 202,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
●材料費のみ						
プレキャスト集水桝（グレーチング蓋付）	８００×８００×１３００	基	0 1	0 204,000	0 204,000	
計					0 204,000	
単価					0 204,000	円／箇所
変更積算単価					202,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(7,9号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 600×600用 T-14 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	46,674 46,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	47,150 47,150	47,150 47,150	WB821430 単－ 264号
計					47,150 47,150	
単価					47,150 47,150	円／枚

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(8号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 800×800用 T-14 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	96,269 96,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	97,250 97,250	97,250 97,250	WB821430 単－ 265号
計					97,250 97,250	
単価					97,250 97,250	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(10号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 800×800用 T-25 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	100,872 100,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WB821430 単－ 266号
計					101,900 101,900	
単価					101,900 101,900	円／枚

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(3号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500×700用 T-25 並目 110° 開閉脱着式	単位	枚	数量	1 1	単価	31,033 31,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	31,350 31,350	31,350 31,350	WB821430 単－ 267号
計					31,350 31,350	
単価					31,350 31,350	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	現場打ち集水桝 (3号)	1000×1000×2700 24-12-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	361,615 361,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 2.77m3を超え2.92m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	339,800 339,800	339,800 339,800	CB222950
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	0.14 0.14	182,100 182,100	25,494 25,494	WB810010 単－ 234号
計					365,294 365,294	
単価					365,300 365,300	 円／箇所

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	足掛金物	W=300 φ19	単位	個	数量	1 1	単価	2,148 2,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物（材料費）	W=300 φ19	 個	1 1	2,170 2,170	2,170 2,170	WYB00035 単－ 263号
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	 円／個

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (3号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 1000×1000×2700(材料費のみ)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 1,149,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
●材料費のみ						
プレキャスト集水桝（グレーチング蓋付）	１０００×１０００×２７００	基	0 1	0 1,160,000	0 1,160,000	
計					0 1,160,000	
単価					0 1,160,000	円／箇所
変更積算単価					1,149,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(3号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 1000×1000用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	126,610 126,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置	据付け 170kg/枚超え200kg以下	枚	1 1	1,870 1,870	1,870 1,870	WYB00033 単－ 269号
グレーチング蓋（材料費）	1000×1000用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定式	組	1 1	126,000 126,000	126,000 126,000	WYB00034 単－ 270号
計					127,870 127,870	
単価					127,900 127,900	円／枚

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A型)	本体部 両面 B型 L=2000	単位	m	数量	1 1	単価	7,387 7,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	7,463 7,463	7,463 7,463	CB422510
計					7,463 7,463	
単価					7,463 7,463	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B型)	すりつけ部 B型(切り下げ用) L=600	単位	m	数量	1 1	単価	8,436 8,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	8,522 8,522	8,522 8,522	CB422510
計					8,522 8,522	
単価					8,522 8,522	 円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	境界杭	根巻き基礎有り　撤去復旧	単位	本	数量	1 1	単価	8,417 8,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物撤去工（境界杭）	10本未満 無 無	 本	1 1	2,106 2,106	2,106 2,106	WB812370 単－ 271号
付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎有り 手間のみ 10本未満 無 無	 本	1 1	6,383 6,383	6,383 6,383	WB812330 単－ 272号
計					8,489 8,489	
単価					8,489 8,489	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	境界杭	根巻き基礎無し	単位	本	数量	0 1	単価	0 6,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物撤去工（境界杭）	10本未満 無 無	本	0 1	0 2,106	0 2,106	WB812370 単－ 273号
付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	本	0 1	0 4,875	0 4,875	WB812330 単－ 274号
計					0 6,981	
単価					0 6,981	円／本
変更積算単価					6,922	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	鋼管小口径管布設据付	φ80	単位	m	数量	1 1	単価	940.5 940.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管小口径管布設据付工	φ80	m	1 1	950.1 950.1	950.1 950.1	WYB00060 単－ 304号
計					950.1 950.1	
単価					950.1 950.1	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付	φ50	単位	m	数量	1 1	単価	607.3 607.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工（人力）	φ50	m	1 1	613.5 613.5	613.5 613.5	WYB00067 単－ 305号
計					613.5 613.5	
単価					613.5 613.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付	φ75	単位	m	数量	1 1	単価	607.3 607.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工（人力）	φ75		1	613.5	613.5	WYB00078
		m	1	613.5	613.5	単－ 306号
計					613.5 613.5	
単価					613.5 613.5	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手	φ50	単位	口	数量	1 1	単価	884.9 884.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	φ50		1	894	894	WYB00080
		口	1	894	894	単－ 307号
計					894 894	
単価					894 894	円／口

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手	φ75	単位	口	数量	1 1	単価	884.9 884.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	φ75		1	894	894	WYB00107
		口	1	894	894	単－ 308号
計					894 894	
単価					894 894	円／口

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断	φ50	単位	口	数量	1 1	単価	531.4 531.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断	φ50		1	536.9	536.9	WYB00119
		口	1	536.9	536.9	単－ 309号
計					536.9 536.9	
単価					536.9 536.9	円／口

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断	φ75	単位	口	数量	1 1	単価	531.4 531.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断	φ75		1	536.9	536.9	WYB00122
		口	1	536.9	536.9	単－ 310号
計					536.9 536.9	
単価					536.9 536.9	円／口

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	鋼管小口径管ねじ込み接合	φ80	単位	口	数量	1 1	単価	1,175 1,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管小口径管ねじ込み接合	φ80		1	1,187	1,187	WYB00124
		口	1	1,187	1,187	単－ 311号
計					1,187 1,187	
単価					1,187 1,187	円／口

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	鋼管小口径管ねじ切り	φ80	単位	口	数量	1 1	単価	3,386 3,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管小口径管ねじ切り	φ80		1	3,421	3,421	WYB00126
		口	1	3,421	3,421	単－ 312号
計					3,421 3,421	
単価					3,421 3,421	円／口

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ﾌﾗﾝｼﾞ継手	φ80	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,757 5,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手	φ80		1	5,816	5,816	WYB00128
		箇所	1	5,816	5,816	単－ 313号
計					5,816 5,816	
単価					5,816 5,816	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ﾌﾗﾝｼﾞ継手	φ75	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,757 5,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手	φ75	箇所	1 1	5,816 5,816	5,816 5,816	WYB00160 単－ 314号
計					5,816 5,816	
単価					5,816 5,816	円／箇所

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ	φ4.4	単位	m	数量	1 1	単価	105.5 105.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー	φ4.4	m	1 1	106.6 106.6	106.6 106.6	WYB00131 単－ 315号
計					106.6 106.6	
単価					106.6 106.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	仕切弁設置	φ80	単位	基	数量	1 1	単価	5,145 5,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁設置工	φ80	基	1 1	5,198 5,198	5,198 5,198	WYB00130 単－ 316号
計					5,198 5,198	
単価					5,198 5,198	円／基

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	減圧弁設置	φ80	単位	基	数量	1 1	単価	5,145 5,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減圧弁設置工	φ80	基	1 1	5,198 5,198	5,198 5,198	WYB00132 単－ 317号
計					5,198 5,198	
単価					5,198 5,198	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	仕切弁室鉄蓋	鉄蓋 内径φ250×378	単位	組	数量	1 1	単価	1,898 1,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁室鉄蓋	鉄蓋 内径φ250×378		1	1,918	1,918	WYB00134
		組	1	1,918	1,918	単－ 318号
計					1,918 1,918	
単価					1,918 1,918	円／組

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	仕切弁室設置	上桝 内径φ250×150	単位	個	数量	1 1	単価	315.7 315.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁室設置	上桝 内径φ250×150		1	319	319	WYB00136
		個	1	319	319	単－ 319号
計					319 319	
単価					319 319	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	仕切弁室設置	桝底板 内径φ250×40	単位	個	数量	1 1	単価	632.5 632.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁室設置	桝底板 内径φ250×40	個	1 1	639 639	639 639	WYB00138 単－ 320号
計					639 639	
単価					639 639	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	既設管撤去	VLPφ80	単位	m	数量	1 1	単価	564.2 564.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去	VLPφ80	m	1 1	570 570	570 570	WYB00135 単－ 322号
計					570 570	
単価					570 570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	既設管撤去	VP φ50	単位	m	数量	1 1	単価	433.4 433.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去	VP φ50	m	1 1	437.9 437.9	437.9 437.9	WYB00163 単－ 323号
計					437.9 437.9	
単価					437.9 437.9	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	鋼管切断	φ80	単位	口	数量	1 1	単価	430.1 430.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管切断工	φ80 機械切断	口	1 1	434.5 434.5	434.5 434.5	WYB00142 単－ 324号
計					434.5 434.5	
単価					434.5 434.5	円／口

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断	φ50	単位	口	数量	1 1	単価	531.4 531.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断	φ50	口	1 1	536.9 536.9	536.9 536.9	WYB00125 単－ 309号
計					536.9 536.9	
単価					536.9 536.9	 円／口

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	鋼管小口径管布設据付	φ20	単位	m	数量	1 1	単価	503.4 503.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管小口径管布設据付工	φ20	m	1 1	508.6 508.6	508.6 508.6	WYB00153 単－ 333号
計					508.6 508.6	
単価					508.6 508.6	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	鋼管小口径管ねじ込み接合	φ20	単位	口	数量	1 1	単価	802.8 802.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管小口径管ねじ込み接合	φ20		1	811	811	WYB00167
		口	1	811	811	単－ 334号
計					811 811	
単価					811 811	円／口

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	鋼管小口径管ねじ切り切断	φ20	単位	口	数量	1 1	単価	1,587 1,587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管小口径管ねじ切り切断	φ20		1	1,604	1,604	WYB00155
		口	1	1,604	1,604	単－ 335号
計					1,604 1,604	
単価					1,604 1,604	円／口

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ	φ4.4	単位	m	数量	1 1	単価	105.5 105.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー	φ4.4		1	106.6	106.6	WYB00154
		m	1	106.6	106.6	単－ 315号
計					106.6 106.6	
単価					106.6 106.6	円／m

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	仕切弁設置	φ20	単位	基	数量	1 1	単価	3,846 3,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁設置工	φ20		1	3,886	3,886	WYB00156
		基	1	3,886	3,886	単－ 336号
計					3,886 3,886	
単価					3,886 3,886	円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	仕切弁室鉄蓋	鉄蓋 内径φ250×378	単位	組	数量	1 1	単価	1,898 1,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁室鉄蓋	鉄蓋 内径φ250×378		1	1,918	1,918	WYB00157
		組	1	1,918	1,918	単－ 318号
計					1,918 1,918	
単価					1,918 1,918	円／組

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	仕切弁室設置	上桝 内径φ250×150	単位	個	数量	1 1	単価	315.7 315.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁室設置	上桝 内径φ250×150		1	319	319	WYB00158
		個	1	319	319	単－ 319号
計					319 319	
単価					319 319	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	仕切弁室設置	桝底板 内径φ250×40	単位	個	数量	1 1	単価	632.5 632.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁室設置	桝底板 内径φ250×40	個	1 1	639 639	639 639	WYB00159 単－ 320号
計					639 639	
単価					639 639	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	立入防止柵撤去工		単位	m	数量	1 1	単価	1,739 1,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵撤去（根切撤去）	Ｈ１５００	m	1 1	1,754 1,754	1,754 1,754	WYB00259 単－ 368号
計					1,754 1,754	
単価					1,754 1,754	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,542 10,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,650	10,650	WB824010
		ｍ３	1	10,650	10,650	単－ 370号
計					10,650 10,650	
単価					10,650 10,650	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	18,452 18,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18,640	18,640	WB824010
		ｍ３	1	18,640	18,640	単－ 371号
計					18,640 18,640	
単価					18,640 18,640	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	565.9 565.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	571.7 571.7	571.7 571.7	CB430310
計					571.7 571.7	
単価					571.7 571.7	円／m2

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	565.9 565.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	571.7 571.7	571.7 571.7	CB430310
計					571.7 571.7	
単価					571.7 571.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,542 10,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,650	10,650	WB824010
		ｍ３	1	10,650	10,650	単－ 370号
計					10,650 10,650	
単価					10,650 10,650	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	18,452 18,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18,640	18,640	WB824010
		ｍ３	1	18,640	18,640	単－ 371号
計					18,640 18,640	
単価					18,640 18,640	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	566.8 566.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	571.7 571.7	571.7 571.7	CB430310
計					571.7 571.7	
単価					571.7 571.7	円／m2

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 ７ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	795.6 795.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	802.4 802.4	802.4 802.4	CB430310
計					802.4 802.4	
単価					802.4 802.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,507 1,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,523 1,523	1,523 1,523	CB227010
計					1,523 1,523	
単価					1,523 1,523	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,870 1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,890 1,890	1,890 1,890	CB227010
計					1,890 1,890	
単価					1,890 1,890	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,053 2,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,074 2,074	2,074 2,074	CB227010
計					2,074 2,074	
単価					2,074 2,074	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,187 4,187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 372号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,939 5,939

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	6,000	6,000	WB020051
		ｍ３	1	6,000	6,000	単－ 373号
計					6,000 6,000	
単価					6,000 6,000	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,187 4,187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	4,230	4,230	WB020051
		ｍ３	1	4,230	4,230	単－ 374号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,920 3,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		1 ｍ３	1 1	3,960 3,960	3,960 3,960	WB020051 単－ 375号
計					3,960 3,960	
単価					3,960 3,960	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,507 1,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	1 ｍ３	1 1	1,523 1,523	1,523 1,523	CB227010
計					1,523 1,523	
単価					1,523 1,523	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,870 1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,890 1,890	1,890 1,890	CB227010
計					1,890 1,890	
単価					1,890 1,890	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	殻運搬 (二次製品)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,540 3,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,570 3,570	3,570 3,570	CB227010
計					3,570 3,570	
単価					3,570 3,570	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,056 2,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,074 2,074	2,074 2,074	CB227010
計					2,074 2,074	
単価					2,074 2,074	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,187 4,187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 372号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,939 5,939

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	6,000 6,000	6,000 6,000	WB020051 単－ 373号
計					6,000 6,000	
単価					6,000 6,000	 円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	殻処分 （二次製品）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,578 2,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,600 2,600	2,600 2,600	WB020051 単－ 376号
計					2,600 2,600	
単価					2,600 2,600	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	殻処分 （二次製品）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 6,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 6,500	0 6,500	WB020051 単－ 377号
計					0 6,500	
単価					0 6,500	円／m3
変更積算単価					6,445	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,926 3,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,960 3,960	3,960 3,960	WB020051 単－ 375号
計					3,960 3,960	
単価					3,960 3,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	現場発生品運搬	立入防止柵	単位	t	数量	1 1	単価	10,401 10,401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 4.0km以下		1	1,806	1,806	CB010410
		t	1	1,806	1,806	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t		1	8,684	8,684	CB010420
		t	1	8,684	8,684	
計					10,490 10,490	
単価					10,490 10,490	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	現場発生品運搬	立入防止柵･ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	単位	t	数量	0 1	単価	0 12,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	0 1	0 3,799	0 3,799	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t	t	0 1	0 8,684	0 8,684	CB010420
計					0 12,483	
単価					0 12,490	円／t
変更積算単価					12,380	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1 1	単価	1,133 1,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	1 1	1,143 1,143	1,143 1,143	CA900020
計					1,143 1,143	
単価					1,143 1,143	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	256.7 256.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	258.9 258.9	258.9 258.9	CA900010
計					258.9 258.9	
単価					258.9 258.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,708 5,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,757 5,757	5,757 5,757	CA900030
計					5,757 5,757	
単価					5,757 5,757	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	251.3 251.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	253.5 253.5	253.5 253.5	CA900030
計					253.5 253.5	
単価					253.5 253.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	931.2 931.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	939.2 939.2	939.2 939.2	CA900040
計					939.2 939.2	
単価					939.2 939.2	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	386.8 386.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	390.2 390.2	390.2 390.2	CA900040
計					390.2 390.2	
単価					390.2 390.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,396 1,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	ｍ３	1 1	1,408 1,408	1,408 1,408	CB210110
計					1,408 1,408	
単価					1,408 1,408	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	256.7 256.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	258.9 258.9	258.9 258.9	CA900010
計					258.9 258.9	
単価					258.9 258.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	土質改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合 生石灰 35kg/m3	単位	m3	数量	0 100	単価	0 1,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質改良（バックホウ混合）	添加量　３５ｋｇ／ｍ３	ｍ３	0 100	0 671.3	0 67,130	WYB00007 単－ 385号
生石灰	特号フレコン１ｔ入り	ｔ	0 3.6	0 24,000	0 86,400	
計					0 153,530	
単価					0 1,536	円／m3
変更積算単価					1,523	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	251.3 251.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	253.5 253.5	253.5 253.5	CA900030
計					253.5 253.5	
単価					253.5 253.5	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	土砂等運搬	土砂(岩塊玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,249 4,249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬　友尻～渡地区（渡遊水地）	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t(良好)L=7.1km	ｍ３	1 1	4,285 4,285	4,285 4,285	WYB00018 単－ 386号
計					4,285 4,285	
単価					4,285 4,285	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	256.7 256.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	258.9 258.9	258.9 258.9	CA900010
計					258.9 258.9	
単価					258.9 258.9	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	重力式擁壁 (5号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	68,594 68,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	69,180 69,180	69,180 69,180	CB226320
計					69,180 69,180	
単価					69,180 69,180	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	重力式擁壁 (6号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	62,437 62,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	62,970 62,970	62,970 62,970	CB226320
計					62,970 62,970	
単価					62,970 62,970	円／m3

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	重力式擁壁 (7号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	62,437 62,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	62,970 62,970	62,970 62,970	CB226320
計					62,970 62,970	
単価					62,970 62,970	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	重力式擁壁 (7号残存型枠)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	256,334 256,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	背面残存型枠		1	258,500	258,500	WYB00006
		ｍ３	1	258,500	258,500	単－ 387号
計					258,500 258,500	
単価					258,500 258,500	円／m3

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	重力式擁壁 (8号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	62,437 62,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	62,970	62,970	CB226320
		ｍ３	1	62,970	62,970	
計					62,970 62,970	
単価					62,970 62,970	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	重力式擁壁 (8号残存型枠)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	256,334 256,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	背面残存型枠		1	258,500	258,500	WYB00008
		ｍ３	1	258,500	258,500	単－ 387号
計					258,500 258,500	
単価					258,500 258,500	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	11,859 11,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し		1	11,960	11,960	WB810510
		ｍ	1	11,960	11,960	単－ 388号
計					11,960 11,960	
単価					11,960 11,960	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	1 1	単価	1,541 1,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,555 1,555	1,555 1,555	CB221110
計					1,555 1,555	
単価					1,555 1,555	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	ﾓﾙﾀﾙ		単位	m3	数量	1 1	単価	89,811 89,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	1 1	90,570 90,570	90,570 90,570	CB240060
計					90,570 90,570	
単価					90,570 90,570	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	28,685 28,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	28,930 28,930	28,930 28,930	CB240010
計					28,930 28,930	
単価					28,930 28,930	 円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	176,097 176,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	177,600 177,600	177,600 177,600	WB810010 単－ 389号
計					177,600 177,600	
単価					177,600 177,600	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	3,780 3,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	3,813 3,813	3,813 3,813	CB224710
計					3,813 3,813	
単価					3,813 3,813	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	下層路盤(車道・路肩部) (村道)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	816.5 816.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	823.5 823.5	823.5 823.5	CB410030
計					823.5 823.5	
単価					823.5 823.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	表層(車道・路肩部) (村道)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,128 2,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,147 2,147	2,147 2,147	CB410260
計					2,147 2,147	
単価					2,147 2,147	円／m2

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 973.3	0 973.3	CB410031
計					0 973.3	
単価					0 973.3	円／m2
変更積算単価					965	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,884	0 1,884	CB410261
計					0 1,884	
単価					0 1,884	円／m2
変更積算単価					1,868	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) 厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	6,490 6,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	1 1	6,360 6,360	6,360 6,360	WB240730 単－ 390号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	1 1	185.6 185.6	185.6 185.6	WB240740 単－ 391号
計					6,545.6 6,545.6	
単価					6,546 6,546	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（落蓋式側溝）	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	11,928 11,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	 m	1 1	12,030 12,030	12,030 12,030	WB821410 単－ 392号
計					12,030 12,030	
単価					12,030 12,030	 円／m

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（落蓋式側溝）	400×500	単位	m	数量	1 1	単価	20,039 20,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400B 400×500×2000 無し 無し 有り	 m	1 1	20,210 20,210	20,210 20,210	WB821410 単－ 393号
計					20,210 20,210	
単価					20,210 20,210	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	500×500	単位	m	数量	1 1	単価	17,441 17,441

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝		1	17,590	17,590	WB821410
	3種 JIS A 5372 500A					
	500×500×2000 無し 無し 有り	m	1	17,590	17,590	単－ 394号
計					17,590 17,590	
単価					17,590 17,590	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	自由勾配側溝 (3号)	300×400	単位	m	数量	1 1	単価	13,931 13,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	14,050	14,050	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	1	14,050	14,050	単－ 399号
計					14,050 14,050	
単価					14,050 14,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	自由勾配側溝 (3号)	300×400	単位	m	数量	0 10	単価	0 25,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	0 10	0 14,050	0 140,500	WB821420 単－ 400号
プレキャスト基礎版設置	２００ｋｇ超え８００ｋｇ以下／枚	m	0 10	0 4,006	0 40,060	WYB00024 単－ 401号
●材料費（プレキャスト基礎版）						
プレキャスト基礎版	５５０×２０００　ｔ＝１００	枚	0 5	0 15,200	0 76,000	
計					0 256,560	
単価					0 25,660	円／m
変更積算単価					25,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	側溝蓋 (落蓋側溝)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1 1	単価	3,219 3,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1 1	3,247 3,247	3,247 3,247	WB821430 単－ 433号
計					3,247 3,247	
単価					3,247 3,247	 円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	側溝蓋 (落蓋側溝)	400 51.2×11×50	単位	枚	数量	1 1	単価	4,191 4,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1 1	4,227 4,227	4,227 4,227	WB821430 単－ 434号
計					4,227 4,227	
単価					4,227 4,227	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	側溝蓋 (落蓋側溝)	500 62.2×12.5×50	単位	枚	数量	1 1	単価	5,569 5,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	枚	1 1	5,617 5,617	5,617 5,617	WB821430 単－ 435号
計					5,617 5,617	
単価					5,617 5,617	 円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(防音蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	2,624 2,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	2,647 2,647	2,647 2,647	WB821430 単－ 436号
計					2,647 2,647	
単価					2,647 2,647	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	7,173 7,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	7,235 7,235	7,235 7,235	WB821430 単－ 437号
計					7,235 7,235	
単価					7,235 7,235	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	10,024 10,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1 1	10,110 10,110	10,110 10,110	WB821410 単－ 438号
計					10,110 10,110	
単価					10,110 10,110	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	自由勾配側溝	300×400	単位	m	数量	1 1	単価	14,099 14,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	14,220	14,220	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	1	14,220	14,220	単－ 439号
計					14,220 14,220	
単価					14,220 14,220	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	自由勾配側溝	300×400	単位	m	数量	0 10	単価	0 25,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	0 10	0 14,220	0 142,200	WB821420 単－ 440号
プレキャスト基礎版設置	２００ｋｇ超え８００ｋｇ以下／枚	m	0 10	0 4,006	0 40,060	WYB00039 単－ 401号
●材料費（プレキャスト基礎版）						
プレキャスト基礎版	５５０×２０００　ｔ＝１００	枚	0 5	0 15,200	0 76,000	
計					0 258,260	
単価					0 25,830	円／m
変更積算単価					25,610	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	自由勾配側溝	300×500	単位	m	数量	1 1	単価	14,892 14,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	15,020	15,020	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	1	15,020	15,020	単－ 441号
計					15,020 15,020	
単価					15,020 15,020	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	自由勾配側溝	300×500	単位	m	数量	0 10	単価	0 26,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	0 10	0 15,020	0 150,200	WB821420 単－ 442号
プレキャスト基礎版設置	２００ｋｇ超え８００ｋｇ以下／枚	m	0 10	0 4,006	0 40,060	WYB00042 単－ 401号
●材料費（プレキャスト基礎版）						
プレキャスト基礎版	５５０×２０００　ｔ＝１００	枚	0 5	0 15,200	0 76,000	
計					0 266,260	
単価					0 26,630	円／m
変更積算単価					26,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	自由勾配側溝	300×600	単位	m	数量	1 1	単価	17,133 17,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	17,280	17,280	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	m	1	17,280	17,280	単－ 443号
計					17,280 17,280	
単価					17,280 17,280	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	自由勾配側溝	300×600	単位	m	数量	0 10	単価	0 28,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	m	0 10	0 17,280	0 172,800	WB821420 単－ 444号
プレキャスト基礎版設置	２００ｋｇ超え８００ｋｇ以下／枚	m	0 10	0 4,006	0 40,060	WYB00044 単－ 401号
●材料費（プレキャスト基礎版）						
プレキャスト基礎版	５５０×２０００　ｔ＝１００	枚	0 5	0 15,200	0 76,000	
計					0 288,860	
単価					0 28,890	円／m
変更積算単価					28,650	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(防音蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	2,624 2,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	2,647 2,647	2,647 2,647	WB821430 単－ 436号
計					2,647 2,647	
単価					2,647 2,647	円／枚

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1 1	単価	7,173 7,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	7,235 7,235	7,235 7,235	WB821430 単－ 437号
計					7,235 7,235	
単価					7,235 7,235	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管（重圧管）	φ600	単位	m	数量	10 10	単価	40,504 40,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10 10	37,130 37,130	371,300 371,300	CB222850
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.58 0.58	31,430 31,430	18,229.4 18,229.4	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	2 2	8,991 8,991	17,982 17,982	CB240210
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.01 0.01	90,570 90,570	905.7 905.7	CB240060
計					408,417.1 408,417.1	
単価					40,850 40,850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管（重圧管）	φ600	単位	m	数量	0 10	単価	0 50,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	0 10	0 37,130	0 371,300	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0 0.1	0 90,570	0 9,057	CB240060
プレキャスト基礎版設置	２００ｋｇ超え８００ｋｇ以下／枚	m	0 10	0 4,006	0 40,060	WYB00046 単－ 401号
●材料費（プレキャスト基礎版）						
プレキャスト基礎版	６５０×２０００　ｔ＝１００	枚	0 5	0 17,500	0 87,500	
計					0 507,917	
単価					0 50,800	円／m
変更積算単価					50,380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	現場打ち集水桝 (13号)	600×600×800 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	59,700 59,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設		1	60,210	60,210	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	60,210	60,210	
計					60,210 60,210	
単価					60,210 60,210	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	現場打ち集水桝 (11号･12号)	800×800×900 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	78,331 78,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設		1	79,000	79,000	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	79,000	79,000	
計					79,000 79,000	
単価					79,000 79,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	現場打ち集水桝 (14号)	600×600×1000 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	69,021 69,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設		1	69,610	69,610	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	69,610	69,610	
計					69,610 69,610	
単価					69,610 69,610	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	現場打ち集水桝 (15号･16号･17号)	600×600×600 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	52,978 52,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設		1	53,430	53,430	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	53,430	53,430	
計					53,430 53,430	
単価					53,430 53,430	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (13号)	600×600×800ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 106,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 10,600	0 10,600	CB222800
●材料費						
プレキャスト集水桝（グレーチング蓋付）	６００×６００×８００	基	0 1	0 96,300	0 96,300	
計					0 106,900	
単価					0 106,900	円／箇所
変更積算単価					106,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (11･12号)	800×800×900ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 174,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 8,414	0 8,414	CB222800
●材料費						
プレキャスト集水桝（グレーチング蓋付）	８００×８００×９００	基	0 1	0 167,000	0 167,000	
計					0 175,414	
単価					0 175,500	円／箇所
変更積算単価					174,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (14号)	600×600×1000ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 124,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 10,600	0 10,600	CB222800
●材料費						
プレキャスト集水桝（グレーチング蓋付）	６００×６００×１０００	基	0 1	0 115,000	0 115,000	
計					0 125,600	
単価					0 125,600	円／箇所
変更積算単価					124,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (15号･16号･17号)	600×600×600ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 83,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 6,810	0 6,810	CB222800
●材料費						
プレキャスト集水桝（グレーチング蓋付）	６００×６００×６００	基	0 1	0 77,600	0 77,600	
計					0 84,410	
単価					0 84,410	円／箇所
変更積算単価					83,690	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(集水桝)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 600×600用 T-25 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	63,309 63,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	63,850 63,850	63,850 63,850	WB821430 単－ 445号
計					63,850 63,850	
単価					63,850 63,850	円／枚

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(集水桝)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 800×800用 T-25 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	101,038 101,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WB821430 単－ 446号
計					101,900 101,900	
単価					101,900 101,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	集水桝嵩上げ (1号)	1000×1000×1500 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	155,969 155,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	1.3 1.3	38,130 38,130	49,569 49,569	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	13.2 13.2	8,127 8,127	107,276.4 107,276.4	CB240210
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	ｍ２	0.05 0.05	8,066 8,066	403.3 403.3	CB224250
計					157,248.7 157,248.7	
単価					157,300 157,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	集水桝嵩上げ (1号)	1250×1410×1520 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 269,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 2.7	0 38,130	0 102,951	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 18.8	0 8,127	0 152,787.6	CB240210
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	ｍ２	0 2	0 8,066	0 16,132	CB224250
計					0 271,870.6	
単価					0 271,900	円／箇所
変更積算単価					269,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	現場打ち集水桝 (2号)	600×600×600 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	52,978 52,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	53,430 53,430	53,430 53,430	CB222950
計					53,430 53,430	
単価					53,430 53,430	 円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	足掛金物	W=300 φ19	単位	個	数量	1 1	単価	2,706 2,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物（材料費）	W=300 φ19	 個	1 1	2,730 2,730	2,730 2,730	WYB00310 単－ 447号
計					2,730 2,730	
単価					2,730 2,730	 円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1号)	1000×1000用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定式	単位	枚	数量	1 1	単価	126,917 126,917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置	据付け 170kg/枚超え200kg以下		1	1,938	1,938	WYB00311
		枚	1	1,938	1,938	単－ 448号
グレーチング蓋（材料費）	1000×1000用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定式		1	126,000	126,000	WYB00326
		組	1	126,000	126,000	単－ 449号
計					127,938 127,938	
単価					128,000 128,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1号)	1250×1410用 T-14 粗目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定式	単位	枚	数量	0 1	単価	0 218,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置	据付け 170kg/枚超え	枚	0 1	0 2,594	0 2,594	WYB00313 単－ 450号
グレーチング蓋（集水桝用）	1250×1410用　T-14　粗目　4点ﾎﾞﾙﾄ固定式	組	0 1	0 218,000	0 218,000	
計					0 220,594	
単価					0 220,600	円／枚
変更積算単価					218,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2号)	600×600用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定式	単位	枚	数量	1 1	単価	43,974 43,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	44,350 44,350	44,350 44,350	WB821430 単－ 451号
計					44,350 44,350	
単価					44,350 44,350	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	348 348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	351 351	351 351	WB821210 単－ 452号
計					351 351	
単価					351 351	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	886 886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	893.6 893.6	893.6 893.6	WB821210 単－ 453号
計					893.6 893.6	
単価					893.6 893.6	 円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1 1	単価	11,303 11,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1.5m 100m未満 無	 m	1 1	11,400 11,400	11,400 11,400	WB810760 単－ 454号
計					11,400 11,400	
単価					11,400 11,400	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,569 10,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,660	10,660	WB824010
		ｍ３	1	10,660	10,660	単－ 455号
計					10,660 10,660	
単価					10,660 10,660	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	18,482 18,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18,640	18,640	WB824010
		ｍ３	1	18,640	18,640	単－ 456号
計					18,640 18,640	
単価					18,640 18,640	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	568.5 568.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	573.4 573.4	573.4 573.4	CB430310
計					573.4 573.4	
単価					573.4 573.4	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,570 10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	10,660 10,660	10,660 10,660	WB824010 単－ 455号
計					10,660 10,660	
単価					10,660 10,660	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	18,483 18,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1 1	18,640 18,640	18,640 18,640	WB824010 単－ 456号
計					18,640 18,640	
単価					18,640 18,640	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	568.5 568.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	573.4 573.4	573.4 573.4	CB430310
計					573.4 573.4	
単価					573.4 573.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	湿式ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ工法	単位	m	数量	0 1	単価	0 24,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート切断	湿式ウォールソー　切断深さ２３０ｍｍ　壁面	m	0 1	0 24,680	0 24,680	WYB00014 単－ 457号
計					0 24,680	
単価					0 24,680	円／m
変更積算単価					24,480	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,521 1,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,534 1,534	1,534 1,534	CB227010
計					1,534 1,534	
単価					1,534 1,534	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,887 1,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,904 1,904	1,904 1,904	CB227010
計					1,904 1,904	
単価					1,904 1,904	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,072 2,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,090 2,090	2,090 2,090	CB227010
計					2,090 2,090	
単価					2,090 2,090	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,194 4,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 458号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,949 5,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	6,000 6,000	6,000 6,000	WB020051 単－ 459号
計					6,000 6,000	
単価					6,000 6,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,194 4,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 460号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,521 1,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,534 1,534	1,534 1,534	CB227010
計					1,534 1,534	
単価					1,534 1,534	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,888 1,888

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,904 1,904	1,904 1,904	CB227010
計					1,904 1,904	
単価					1,904 1,904	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	殻運搬 (二次製品)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,565 3,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,596 3,596	3,596 3,596	CB227010
計					3,596 3,596	
単価					3,596 3,596	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,072 2,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,090 2,090	2,090 2,090	CB227010
計					2,090 2,090	
単価					2,090 2,090	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,194 4,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 458号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,949 5,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	6,000	6,000	WB020051
		ｍ３	1	6,000	6,000	単－ 459号
計					6,000 6,000	
単価					6,000 6,000	円／m3

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	殻処分 （二次製品）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,578 2,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	2,600	2,600	WB020051
		ｍ３	1	2,600	2,600	単－ 461号
計					2,600 2,600	
単価					2,600 2,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	殻処分 （二次製品）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 6,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 6,500	0 6,500	WB020051 単－ 462号
計					0 6,500	
単価					0 6,500	円／m3
変更積算単価					6,445	円／m3

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,194 4,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 460号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	現場発生品運搬	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・縞鋼板蓋	単位	t	数量	0 1	単価	0 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 8.5 km以下	t	0 1	0 3,927	0 3,927	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	0 1	0 8,978	0 8,978	CB010420
計					0 12,905	
単価					0 12,910	円／t
変更積算単価					12,800	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	土質改良（バックホウ混合）	添加量　３５ｋｇ／ｍ３	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	681.7 681.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6 0.6	30,870 30,870	18,522 18,522	
普通作業員		人	0.6 0.6	22,365 22,365	13,419 13,419	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	0.6 0.6	60,370 60,370	36,222 36,222	WYB00001 単－ 467号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					68,170 68,170	
単価					681.7 681.7	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	土砂等運搬　友尻～渡地区（渡遊水地）	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t(良好)L=7.1km	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,260 4,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級		1.1	38,720	42,592	
		日	1.1	38,720	42,592	単－ 468号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		8	
計					42,600 42,600	
単価					4,260 4,260	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	コア削孔		単位	孔	数量	100 100	単価	17,520 17,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.3 2.3	29,820 29,820	68,586 68,586	
特殊作業員		人	17 17	25,305 25,305	430,185 430,185	
普通作業員		人	5 5	21,315 21,315	106,575 106,575	
ダイヤモンドビット・チューブ・アダプター	φ90 3点式	個	10 10	76,000 76,000	760,000 760,000	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ	日	29.6 29.6	1,050 1,050	31,080 31,080	
発動発電機（賃料）	出力５ｋＶＡ	日	29.6 29.6	4,321 4,321	127,901 127,901	WYB00216 単－ 469号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		227,673 227,673	
計					1,752,000 1,752,000	
単価					17,520 17,520	 円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	水抜きパイプ設置		単位	箇所	数量	10 10	単価	1,918 1,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.63 0.63	22,995 22,995	14,486 14,486	
普通作業員		人	0.22 0.22	21,315 21,315	4,689 4,689	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					19,180 19,180	
単価					1,918 1,918	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	後打ち水抜きパイプ（材料費）	φ50 L=800mm 逆止弁付　不織布付ﾌｨﾙﾀｰ付属	単位	本	数量	1 1	単価	4,275 4,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打込式ウィープホール	φ50用　壁厚800　フィルター長140(最小寸法)	本	1 1	4,275 4,275	4,275 4,275	
計					4,275 4,275	
単価					4,275 4,275	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	コア削孔		単位	孔	数量	100 100	単価	11,020 11,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4 1.4	29,820 29,820	41,748 41,748	
特殊作業員		人	10.7 10.7	25,305 25,305	270,763 270,763	
普通作業員		人	3.2 3.2	21,315 21,315	68,208 68,208	
ダイヤモンドビット・チューブ・アダプター	φ90 3点式	個	6.3 6.3	76,000 76,000	478,800 478,800	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ	日	18.5 18.5	1,050 1,050	19,425 19,425	
発動発電機（賃料）	出力５ｋＶＡ	日	18.5 18.5	4,321 4,321	79,938 79,938	WYB00205 単－ 470号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		143,118 143,118	
計					1,102,000 1,102,000	
単価					11,020 11,020	 円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	後打ち水抜きパイプ（材料費）	φ50 L=500mm 逆止弁付　不織布付ﾌｨﾙﾀｰ付属	単位	本	数量	1 1	単価	3,407 3,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打込式ウィープホール	φ50用　壁厚500　フィルター長140(最小寸法)	本	1 1	3,407 3,407	3,407 3,407	
計					3,407 3,407	
単価					3,407 3,407	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	29,820	44,730	
とび工		人	6.1	27,825	169,732	
普通作業員		人	2.7	21,315	57,550	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	43,200	34,560	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		85,828	
計					392,400	
単価					3,924	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	法面足場工	単管ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場	単位	掛ｍ２	数量	100 100	単価	3,219 3,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	29,820 29,820	44,730 44,730	
とび工		人	6.1 6.1	27,825 27,825	169,732 169,732	
普通作業員		人	2.7 2.7	21,315 21,315	57,550 57,550	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8 0.8	43,200 43,200	34,560 34,560	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		15,328 15,328	
計					321,900 321,900	
単価					3,219 3,219	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	29,820	44,730	
とび工		人	6.1	27,825	169,732	
普通作業員		人	2.7	21,315	57,550	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	43,200	34,560	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		85,828	
計					392,400	
単価					3,924	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	法面足場工	単管ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場	単位	掛ｍ２	数量	0 100	単価	0 3,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.5	0 29,820	0 44,730	
とび工		人	0 6.1	0 27,825	0 169,732	
普通作業員		人	0 2.7	0 21,315	0 57,550	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.8	0 43,200	0 34,560	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 15,328	
計					0 321,900	
単価					0 3,219	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,875	71,875	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					182,100	
単価					182,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2300 B=1700 L=2000 標準 連結金具片側	単位	個	数量	1 1	単価	139,000 139,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=2300 B=1700 L=2000 標準 連結金具片側	個	1 1	139,000 139,000	139,000 139,000	
計					139,000 139,000	
単価					139,000 139,000	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2300 B=1700 L=1500 短切	単位	個	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=2300 B=1700 L=1500 短切	個	1 1	142,000 142,000	142,000 142,000	
計					142,000 142,000	
単価					142,000 142,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2300 B=1700 L=1549 短切 連結金具片側	単位	個	数量	1 1	単価	146,000 146,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=2300 B=1700 L=1549 短切 連結金具片側	個	1 1	146,000 146,000	146,000 146,000	
計					146,000 146,000	
単価					146,000 146,000	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2300 B=1700 L=2000 標準	単位	個	数量	1 1	単価	139,000 139,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=2300 B=1700 L=2000 標準	個	1 1	139,000 139,000	139,000 139,000	
計					139,000 139,000	
単価					139,000 139,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2300 B=1700 L=1510 短切	単位	個	数量	1 1	単価	143,000 143,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=2300 B=1700 L=1510 短切		1	143,000	143,000	
		個	1	143,000	143,000	
計					143,000 143,000	
単価					143,000 143,000	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2300 B=1700 L=1510 短切 連結金具片側	単位	個	数量	1 1	単価	143,000 143,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=2300 B=1700 L=1510 短切 連結金具片側		1	143,000	143,000	
		個	1	143,000	143,000	
計					143,000 143,000	
単価					143,000 143,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2300 B=1700 L=2000 標準	単位	個	数量	1 1	単価	139,000 139,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=2300 B=1700 L=2000 標準	個	1 1	139,000 139,000	139,000 139,000	
計					139,000 139,000	
単価					139,000 139,000	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2438/2518 B=1900 L=2000 天端斜切 連結金具片側	単位	個	数量	1 1	単価	200,000 200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=2438/2518 B=1900 L=2000 天端斜切 連結金具片側	個	1 1	200,000 200,000	200,000 200,000	
計					200,000 200,000	
単価					200,000 200,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2358/2438 B=1900 L=2000 天端斜切	単位	個	数量	1 1	単価	197,000 197,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=2358/2438 B=1900 L=2000 天端斜切	個	1 1	197,000 197,000	197,000 197,000	
計					197,000 197,000	
単価					197,000 197,000	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2477/2558 B=1900 L=2000 天端斜切	単位	個	数量	1 1	単価	202,000 202,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=2477/2558 B=1900 L=2000 天端斜切	個	1 1	202,000 202,000	202,000 202,000	
計					202,000 202,000	
単価					202,000 202,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2388/2477 B=1900 L=2000 天端斜切	単位	個	数量	1 1	単価	199,000 199,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=2388/2477 B=1900 L=2000 天端斜切	個	1 1	199,000 199,000	199,000 199,000	
計					199,000 199,000	
単価					199,000 199,000	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2563/2688 B=1950 L=2000 天端斜切	単位	個	数量	1 1	単価	209,000 209,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=2563/2688 B=1950 L=2000 天端斜切	個	1 1	209,000 209,000	209,000 209,000	
計					209,000 209,000	
単価					209,000 209,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2438/2563 B=1950 L=2000 天端斜切	単位	個	数量	1 1	単価	203,000 203,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=2438/2563 B=1950 L=2000 天端斜切	個	1 1	203,000 203,000	203,000 203,000	
計					203,000 203,000	
単価					203,000 203,000	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H=2315/2438 B=1950 L=1886 天端斜切 連結金具片側	単位	個	数量	1 1	単価	199,000 199,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ型擁壁（防護柵一体型）	H=2315/2438 B=1950 L=1886 天端斜切 連結金具片側	個	1 1	199,000 199,000	199,000 199,000	
計					199,000 199,000	
単価					199,000 199,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	11,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	11,616	11,616	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					11,620	
単価					11,620	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	ケーブル張	路側用 Ｂ種 無 無 標準	単位	m	数量	100	単価	755.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	29,820	17,892	
普通作業員		人	2.4	21,315	51,156	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	0.9	7,269	6,542	単－ 471号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					75,590	
単価					755.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	端末支柱	標準型 路側用 Ｂ種 塗装 有 砕石（各種） 0m3／本 標準	単位	本	数量	100	単価	97,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.1	29,820	122,262	
特殊作業員		人	1.9	25,305	48,079	
普通作業員		人	11	21,315	234,465	
ガードケーブル　端末支柱　標準・耐雪型	Gc-B　塗装	本	100	85,500	8,550,000	
砕石	［別途計上］	ｍ３	0	0	0	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	106	7,269	770,514	単－ 471号
諸雑費（まるめ）		式	1		680	
計					9,726,000	
単価					97,260	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	金網・支柱（立入防止柵）	コンクリート擁壁建込	単位	m	数量	30 30	単価	3,750 3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,820 29,820	29,820 29,820	
普通作業員		人	3 3	21,315 21,315	63,945 63,945	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		18,735 18,735	
計					112,500 112,500	
単価					3,750 3,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	コンクリート削孔	φ100×H200	単位	孔	数量	40 40	単価	10,930 10,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,820 29,820	29,820 29,820	
特殊作業員		人	6 6	25,305 25,305	151,830 151,830	
普通作業員		人	2 2	21,315 21,315	42,630 42,630	
ダイヤモンドビット	呼び径4インチ	個	5 5	25,000 25,000	125,000 125,000	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	供用日	5 5	2,280 2,280	11,400 11,400	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ＫＶＡ	日	6 6	650 650	3,900 3,900	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		72,820 72,820	
計					437,400 437,400	
単価					10,930 10,930	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	門扉	片開き　Ｗ１０００　Ｈ１５００	単位	基	数量	4 4	単価	15,340 15,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,820 29,820	29,820 29,820	
普通作業員		人	1 1	21,315 21,315	21,315 21,315	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		10,225 10,225	
計					61,360 61,360	
単価					15,340 15,340	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,771.04	37,710	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	15,000	75,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,000	2,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					114,800	
単価					11,480	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	18,600	93,000	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.286	22,200	6,349	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.318	22,200	7,059	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,000	1,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					165,700	
単価					16,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	17,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	20,700	103,500	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.286	22,200	6,349	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.413	22,200	9,168	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,000	1,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		99	
計					178,400	
単価					17,840	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	2,080	208,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					292,700	
単価					2,927	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
側溝蓋（自由勾配側溝）	300用(防音蓋) L=500 T-25	枚	100	1,800	180,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					264,700	
単価					2,647	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
側溝蓋（自由勾配側溝）	300用(集水蓋) L=500 T-25	枚	100	6,880	688,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					723,500	
単価					7,235	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,965.44	59,654	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,400	39,600	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,000	1,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					101,100	
単価					10,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,875	71,875	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					180,100	
単価					180,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	足掛金物（材料費）	W=300　φ19	単位	個	数量	1 1	単価	2,170 2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	W=300　φ19	個	1 1	2,170 2,170	2,170 2,170	
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	47,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
グレーチング蓋（集水桝用）	600×600用 T-14 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	46,300	4,630,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					4,715,000	
単価					47,150	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	97,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
グレーチング蓋（集水桝用）	800×800用 T-14 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	96,400	9,640,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					9,725,000	
単価					97,250	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	101,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
グレーチング蓋（集水桝用）	800×800用 T-25 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	101,000	10,100,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		5,344	
計					10,190,000	
単価					101,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
グレーチング蓋（集水桝用）	500×700用 T-25 並目 110° 開閉脱着式	枚	100	30,500	3,050,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					3,135,000	
単価					31,350	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,820	47,712	
とび工		人	8.5	27,825	236,512	
普通作業員		人	1.3	21,315	27,709	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	43,200	60,480	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		115,387	
計					487,800	
単価					4,878	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	蓋版設置	据付け 170kg/枚超え200kg以下	単位	枚	数量	10 10	単価	1,870 1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	29,820 29,820	5,964 5,964	
特殊作業員		人	0.2 0.2	25,305 25,305	5,061 5,061	
普通作業員		人	0.3 0.3	21,315 21,315	6,394 6,394	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	0.2 0.2	6,370 6,370	1,274 1,274	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					18,700 18,700	
単価					1,870 1,870	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	グレーチング蓋（材料費）	1000×1000用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定式	単位	組	数量	1 1	単価	126,000 126,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋（集水桝用）	1000×1000用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定式	組	1 1	126,000 126,000	126,000 126,000	
計					126,000 126,000	
単価					126,000 126,000	円／組

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	付属物撤去工（境界杭）	10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭撤去工		本	1	2,106	2,106	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,106	
単価					2,106	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎有り　手間のみ　10本未満　無　無	単位	本	数量	1	単価	6,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工	コンクリート製　根巻基礎あり　手間のみ	本	1	6,383	6,383	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,383	
単価					6,383	円／本

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	付属物撤去工（境界杭）	10本未満　無　無	単位	本	数量	1	単価	2,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭撤去工		本	1	2,106	2,106	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,106	
単価					2,106	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工	コンクリート製　根巻基礎なし　手間のみ	本	1	4,875	4,875	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,875	
単価					4,875	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	小型バックホウ掘削積込	山積0.08m3 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,438 3,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8 2.8	29,820 29,820	83,496 83,496	
普通作業員		人	7.8 7.8	21,315 21,315	166,257 166,257	
小型バックホウ（クローラ）運転	山積0.08m3 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)	日	2.632 2.632	35,710 35,710	93,988 93,988	WYB00223 単－ 472号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		59 59	
計					343,800 343,800	
単価					3,438 3,438	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	床砂工（管路埋戻）	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,273 3,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.75 3.75	29,820 29,820	111,825 111,825	
普通作業員		人	5.7 5.7	21,315 21,315	121,495 121,495	
小型バックホウ（クローラ）運転	山積0.08m3 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)	日	2.631 2.631	35,710 35,710	93,953 93,953	WYB00225 単－ 473号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		27 27	
計					327,300 327,300	
単価					3,273 3,273	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	保護砂（管路埋戻）	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,273 3,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.75 3.75	29,820 29,820	111,825 111,825	
普通作業員		人	5.7 5.7	21,315 21,315	121,495 121,495	
小型バックホウ（クローラ）運転	山積0.08m3 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)	日	2.631 2.631	35,710 35,710	93,953 93,953	WYB00236 単－ 473号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		27 27	
計					327,300 327,300	
単価					3,273 3,273	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	管路埋戻し	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,646 3,646

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	29,820 29,820	74,550 74,550	
普通作業員		人	6.8 6.8	21,315 21,315	144,942 144,942	
小型バックホウ（クローラ）運転	山積0.08m3 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)	日	1.8 1.8	35,710 35,710	64,278 64,278	WYB00239 単－ 474号
タンパ及びランマ運転	質量 60～80kg	日	3 3	26,930 26,930	80,790 80,790	WYB00240 単－ 475号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					364,600 364,600	
単価					3,646 3,646	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB　φ80×4000	単位	本	数量	1 1	単価	19,000 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB　φ80×4000	本	1 1	19,000 19,000	19,000 19,000	
計					19,000 19,000	
単価					19,000 19,000	円／本

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB　φ80×4000 切管用	単位	本	数量	1 1	単価	19,000 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB　φ80×4000 切管用	本	1 1	19,000 19,000	19,000 19,000	
計					19,000 19,000	
単価					19,000 19,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	水道用管端防食継手	VB用 ｴﾙﾎﾞ φ80×90°	単位	個	数量	1 1	単価	3,350 3,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用管端防食継手	VB用 ｴﾙﾎﾞ φ80×90°	個	1 1	3,350 3,350	3,350 3,350	
計					3,350 3,350	
単価					3,350 3,350	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	水道用管端防食継手	VB用 ｴﾙﾎﾞ φ80×45°	単位	個	数量	1 1	単価	4,030 4,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用管端防食継手	VB用 ｴﾙﾎﾞ φ80×45°	個	1 1	4,030 4,030	4,030 4,030	
計					4,030 4,030	
単価					4,030 4,030	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	水道用管端防食継手	VB用 ｿｹｯﾄ φ80	単位	個	数量	1 1	単価	2,360 2,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用管端防食継手	VB用 ｿｹｯﾄ φ80	個	1 1	2,360 2,360	2,360 2,360	
計					2,360 2,360	
単価					2,360 2,360	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	水道用管端防食継手	VB用 ﾆｯﾌﾟﾙ φ80	単位	個	数量	1 1	単価	1,980 1,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用管端防食継手	VB用 ﾆｯﾌﾟﾙ φ80	個	1 1	1,980 1,980	1,980 1,980	
計					1,980 1,980	
単価					1,980 1,980	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	水道用管端防食継手	VB用 径違いﾁｰｽﾞ φ80×φ20	単位	個	数量	1 1	単価	6,660 6,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用管端防食継手	VB用 径違いﾁｰｽﾞ φ80×φ20	個	1 1	6,660 6,660	6,660 6,660	
計					6,660 6,660	
単価					6,660 6,660	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	水道用管端防食継手	VB用 ﾁｰｽﾞ φ80	単位	個	数量	1 1	単価	4,540 4,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用管端防食継手	VB用 ﾁｰｽﾞ φ80	個	1 1	4,540 4,540	4,540 4,540	
計					4,540 4,540	
単価					4,540 4,540	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	水道用管端防食継手	VB用 ﾌﾟﾗｸﾞ φ80	単位	個	数量	1 1	単価	1,680 1,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用管端防食継手	VB用 ﾌﾟﾗｸﾞ φ80	個	1 1	1,680 1,680	1,680 1,680	
計					1,680 1,680	
単価					1,680 1,680	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	減圧弁	φ80	単位	個	数量	1 1	単価	256,000 256,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減圧弁	φ80	個	1 1	256,000 256,000	256,000 256,000	
計					256,000 256,000	
単価					256,000 256,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	フランジ継手材	RF形 10K φ80	単位	個	数量	1 1	単価	4,600 4,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手材	RF形 10K φ80	個	1 1	4,600 4,600	4,600 4,600	
計					4,600 4,600	
単価					4,600 4,600	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	青銅製ソフト形仕切弁	10K φ80	単位	個	数量	1 1	単価	60,300 60,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
青銅製ソフト形仕切弁	10K φ80	個	1 1	60,300 60,300	60,300 60,300	
計					60,300 60,300	
単価					60,300 60,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	仕切弁室用 鉄蓋	内径φ250×378	単位	個	数量	1 1	単価	37,000 37,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁室用　鉄蓋	内径φ250×378	個	1 1	37,000 37,000	37,000 37,000	
計					37,000 37,000	
単価					37,000 37,000	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	仕切弁室用 上桝ＡＣ	内径φ250×150	単位	個	数量	1 1	単価	11,500 11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁室用　上桝ＡＣ	内径φ250×150	個	1 1	11,500 11,500	11,500 11,500	
計					11,500 11,500	
単価					11,500 11,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	仕切弁室用 桝底板Ｓ	内径φ250×40	単位	個	数量	1 1	単価	14,000 14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁室用 桝底板Ｓ	内径φ250×40	個	1 1	14,000 14,000	14,000 14,000	
計					14,000 14,000	
単価					14,000 14,000	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	硬質塩化ビニル管	VP-50×5000	単位	本	数量	1 1	単価	2,075 2,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０	m	5 5	415 415	2,075 2,075	
計					2,075 2,075	
単価					2,075 2,075	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	硬質塩化ビニル管	VP-50×5000 切管用	単位	本	数量	1 1	単価	2,075 2,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０	m	5 5	415 415	2,075 2,075	
計					2,075 2,075	
単価					2,075 2,075	円／本

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	硬質塩化ビニル管	VP-75×5000 切管用	単位	本	数量	1 1	単価	4,062 4,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－７５	m	5 5	812.5 812.5	4,062 4,062	
計					4,062 4,062	
単価					4,062 4,062	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	ＴＳベンド	φ50×45°	単位	個	数量	1 1	単価	679 679

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＴＳベンド	φ50×45°	個	1 1	679 679	679 679	
計					679 679	
単価					679 679	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	ＴＳベンド	φ50×5 5/8°	単位	個	数量	1 1	単価	530 530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＴＳベンド	φ50×5 5/8°	個	1 1	530 530	530 530	
計					530 530	
単価					530 530	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	ＴＳソケット	φ50	単位	個	数量	1 1	単価	196 196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＴＳソケット	φ50	個	1 1	196 196	196 196	
計					196 196	
単価					196 196	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	ＴＳ径違いソケット	φ75×φ50	単位	個	数量	1 1	単価	495 495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＴＳ径違いソケット	φ75×φ50	個	1 1	495 495	495 495	
計					495 495	
単価					495 495	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	ＴＳキャップ	φ50	単位	個	数量	1 1	単価	159 159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＴＳキャップ	φ50	個	1 1	159 159	159 159	
計					159 159	
単価					159 159	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	ＴＳフランジ	φ75	単位	個	数量	1 1	単価	2,140 2,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＴＳフランジ	φ75	個	1 1	2,140 2,140	2,140 2,140	
計					2,140 2,140	
単価					2,140 2,140	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	ロケーティングワイヤー	φ4.4 10%ﾛｽ含	単位	m	数量	1 1	単価	172 172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー	φ4.4	m	1.1 1.1	157 157	172 172	
計					172 172	
単価					172 172	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	鋼管小口径管布設据付工	φ80	単位	m	数量	10 10	単価	950.1 950.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.2 0.2	22,995 22,995	4,599 4,599	
普通作業員		人	0.23 0.23	21,315 21,315	4,902 4,902	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,501 9,501	
単価					950.1 950.1	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	硬質塩化ビニル管据付工（人力）	φ50	単位	m	数量	10 10	単価	613.5 613.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1 0.1	22,995 22,995	2,299 2,299	
普通作業員		人	0.18 0.18	21,315 21,315	3,836 3,836	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,135 6,135	
単価					613.5 613.5	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	硬質塩化ビニル管据付工（人力）	φ75	単位	m	数量	10 10	単価	613.5 613.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1 0.1	22,995 22,995	2,299 2,299	
普通作業員		人	0.18 0.18	21,315 21,315	3,836 3,836	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,135 6,135	
単価					613.5 613.5	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	φ50	単位	口	数量	2 2	単価	894 894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04 0.04	22,995 22,995	919 919	
普通作業員		人	0.04 0.04	21,315 21,315	852 852	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		17 17	
計					1,788 1,788	
単価					894 894	 円／口

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	φ75	単位	口	数量	2 2	単価	894 894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04 0.04	22,995 22,995	919 919	
普通作業員		人	0.04 0.04	21,315 21,315	852 852	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		17 17	
計					1,788 1,788	
単価					894 894	円／口

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	硬質塩化ビニル管切断	φ50	単位	口	数量	10 10	単価	536.9 536.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12 0.12	22,995 22,995	2,759 2,759	
普通作業員		人	0.12 0.12	21,315 21,315	2,557 2,557	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		53 53	
計					5,369 5,369	
単価					536.9 536.9	 円／口

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	硬質塩化ビニル管切断	φ75	単位	口	数量	10 10	単価	536.9 536.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12 0.12	22,995 22,995	2,759 2,759	
普通作業員		人	0.12 0.12	21,315 21,315	2,557 2,557	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		53 53	
計					5,369 5,369	
単価					536.9 536.9	 円／口

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	鋼管小口径管ねじ込み接合	φ80	単位	口	数量	1 1	単価	1,187 1,187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.015 0.015	22,995 22,995	344 344	
普通作業員		人	0.038 0.038	21,315 21,315	809 809	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		34 34	
計					1,187 1,187	
単価					1,187 1,187	円／口

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	鋼管小口径管ねじ切り	φ80	単位	口	数量	1 1	単価	3,421 3,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.075 0.075	22,995 22,995	1,724 1,724	
普通作業員		人	0.075 0.075	21,315 21,315	1,598 1,598	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		99 99	
計					3,421 3,421	
単価					3,421 3,421	円／口

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	フランジ継手	φ80	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,816 5,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13 0.13	22,995 22,995	2,989 2,989	
普通作業員		人	0.13 0.13	21,315 21,315	2,770 2,770	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		57 57	
計					5,816 5,816	
単価					5,816 5,816	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	フランジ継手	φ75	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,816 5,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13 0.13	22,995 22,995	2,989 2,989	
普通作業員		人	0.13 0.13	21,315 21,315	2,770 2,770	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		57 57	
計					5,816 5,816	
単価					5,816 5,816	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	ロケーティングワイヤー	φ4.4	単位	m	数量	100 100	単価	106.6 106.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	21,315 21,315	10,657 10,657	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					10,660 10,660	
単価					106.6 106.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	仕切弁設置工	φ80	単位	基	数量	1 1	単価	5,198 5,198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05 0.05	22,995 22,995	1,149 1,149	
普通作業員		人	0.19 0.19	21,315 21,315	4,049 4,049	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,198 5,198	
単価					5,198 5,198	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	減圧弁設置工	φ80	単位	基	数量	1 1	単価	5,198 5,198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05 0.05	22,995 22,995	1,149 1,149	
普通作業員		人	0.19 0.19	21,315 21,315	4,049 4,049	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,198 5,198	
単価					5,198 5,198	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	仕切弁室鉄蓋	鉄蓋 内径φ250×378	単位	組	数量	1 1	単価	1,918 1,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09 0.09	21,315 21,315	1,918 1,918	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,918 1,918	
単価					1,918 1,918	円／組

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	仕切弁室設置	上桝 内径φ250×150	単位	個	数量	1 1	単価	319 319

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.015 0.015	21,315 21,315	319 319	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					319 319	
単価					319 319	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	仕切弁室設置	桝底板 内径φ250×40	単位	個	数量	1 1	単価	639 639

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.03 0.03	21,315 21,315	639 639	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					639 639	
単価					639 639	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	通水試験工	既設管と連絡して給水車不要	単位	日	数量	1 1	単価	159,500 159,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	3 3	22,995 22,995	68,985 68,985	
普通作業員		人	3 3	21,315 21,315	63,945 63,945	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		26,570 26,570	
計					159,500 159,500	
単価					159,500 159,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	既設管撤去	VLPφ80	単位	m	数量	10 10	単価	570 570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12 0.12	22,995 22,995	2,759 2,759	
普通作業員		人	0.138 0.138	21,315 21,315	2,941 2,941	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,700 5,700	
単価					570 570	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	既設管撤去	VP φ50	単位	m	数量	10 10	単価	437.9 437.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07 0.07	22,995 22,995	1,609 1,609	
普通作業員		人	0.13 0.13	21,315 21,315	2,770 2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,379 4,379	
単価					437.9 437.9	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	鋼管切断工	φ80 機械切断	単位	口	数量	10 10	単価	434.5 434.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	28,875 28,875	4,042 4,042	
諸雑費（率＋まるめ） 7.5%		式	1 1		303 303	
計					4,345 4,345	
単価					434.5 434.5	円／口

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB φ20	単位	m	数量	4 4	単価	982.5 982.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB φ20×4000	本	1 1	3,930 3,930	3,930 3,930	
計					3,930 3,930	
単価					982.5 982.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	水道用管端防食継手	VB用 ｿｹｯﾄ φ20	単位	個	数量	1 1	単価	270 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用管端防食継手	VB用 ｿｹｯﾄ φ20	個	1 1	270 270	270 270	
計					270 270	
単価					270 270	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	水道用管端防食継手	VB用 ﾌﾟﾗｸﾞ φ20	単位	個	数量	1 1	単価	277 277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用管端防食継手	VB用 ﾌﾟﾗｸﾞ φ20	個	1 1	277 277	277 277	
計					277 277	
単価					277 277	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	青銅製ソフト形仕切弁	10K　φ20	単位	個	数量	1 1	単価	4,420 4,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
青銅製ソフト形仕切弁	10K　φ20	個	1 1	4,420 4,420	4,420 4,420	
計					4,420 4,420	
単価					4,420 4,420	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	仕切弁室用 鉄蓋	内径φ250×378	単位	個	数量	1 1	単価	37,000 37,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁室用　鉄蓋	内径φ250×378	個	1 1	37,000 37,000	37,000 37,000	
計					37,000 37,000	
単価					37,000 37,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	仕切弁室用 上桝ＡＣ	内径φ250×150	単位	個	数量	1 1	単価	11,500 11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁室用　上桝ＡＣ	内径φ250×150	個	1 1	11,500 11,500	11,500 11,500	
計					11,500 11,500	
単価					11,500 11,500	円／個

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	仕切弁室用 桝底板Ｓ	内径φ250×40	単位	個	数量	1 1	単価	14,000 14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁室用 桝底板Ｓ	内径φ250×40	個	1 1	14,000 14,000	14,000 14,000	
計					14,000 14,000	
単価					14,000 14,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	ロケーティングワイヤー	φ4.4 10%ﾛｽ含	単位	m	数量	1 1	単価	172 172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー	φ4.4	m	1.1 1.1	157 157	172 172	
計					172 172	
単価					172 172	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	鋼管小口径管布設据付工	φ20	単位	m	数量	10 10	単価	508.6 508.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11 0.11	22,995 22,995	2,529 2,529	
普通作業員		人	0.12 0.12	21,315 21,315	2,557 2,557	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,086 5,086	
単価					508.6 508.6	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	鋼管小口径管ねじ込み接合	φ20	単位	口	数量	10 10	単価	811 811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12 0.12	22,995 22,995	2,759 2,759	
普通作業員		人	0.24 0.24	21,315 21,315	5,115 5,115	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		236 236	
計					8,110 8,110	
単価					811 811	 円／口

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	鋼管小口径管ねじ切り切断	φ20	単位	口	数量	1 1	単価	1,604 1,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04 0.04	22,995 22,995	919 919	
普通作業員		人	0.03 0.03	21,315 21,315	639 639	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		46 46	
計					1,604 1,604	
単価					1,604 1,604	円／口

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	仕切弁設置工	φ20	単位	基	数量	1 1	単価	3,886 3,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03 0.03	22,995 22,995	689 689	
普通作業員		人	0.15 0.15	21,315 21,315	3,197 3,197	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,886 3,886	
単価					3,886 3,886	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1 1	単価	3,727 3,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	29,820 29,820	3,727 3,727	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,727 3,727	
単価					3,727 3,727	円／時間

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	特殊作業員		単位	時間	数量	1 1	単価	3,163 3,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	25,305 25,305	3,163 3,163	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,163 3,163	
単価					3,163 3,163	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	普通作業員		単位	時間	数量	1 1	単価	2,664 2,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	21,315 21,315	2,664 2,664	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,664 2,664	
単価					2,664 2,664	円／時間

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1 1	単価	3,189 3,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125 0.125	25,515 25,515	3,189 3,189	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,189 3,189	
単価					3,189 3,189	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1 1	単価	2,900 2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	23,205 23,205	2,900 2,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,900 2,900	
単価					2,900 2,900	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	1 1	単価	1,736 1,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5 3.5	142 142	497 497	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	39 39	39 39	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,736 1,736	
単価					1,736 1,736	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	1 1	単価	2,623 2,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.4 5.4	142 142	766 766	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1 1	1,800 1,800	1,800 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	57 57	57 57	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,623 2,623	
単価					2,623 2,623	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ｶﾞｽ(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,537 2,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.9 5.9	142 142	837 837	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1 1	1,700 1,700	1,700 1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,537 2,537	
単価					2,537 2,537	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ｶﾞｽ(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,651 3,651

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6 8.6	142 142	1,221 1,221	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	2,430 2,430	2,430 2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,651 3,651	
単価					3,651 3,651	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 29,820	0 3,727	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,727	
単価					0 3,727	円／時間

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	特殊作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.125	0 25,305	0 3,163	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,163	
単価					0 3,163	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	普通作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 21,315	0 2,664	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,664	
単価					0 2,664	円／時間

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.125	0 25,515	0 3,189	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,189	
単価					0 3,189	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 23,205	0 2,900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,900	
単価					0 2,900	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	0 1	単価	0 1,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 3.5	0 142	0 497	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0 1	0 1,200	0 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 39	0 39	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,736	
単価					0 1,736	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 5.4	0 142	0 766	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0 1	0 1,800	0 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 57	0 57	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,623	
単価					0 2,623	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ｶﾞｽ(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 5.9	0 142	0 837	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	0 1	0 1,700	0 1,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,537	
単価					0 2,537	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ｶﾞｽ(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,651

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 8.6	0 142	0 1,221	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0 1	0 2,430	0 2,430	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,651	
単価					0 3,651	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

単－355号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	72,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	36,382	36,382	
軽油		Ｌ	58	151	8,758	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28	20,100	25,728	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	1,190	1,523	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					72,400	
単価					72,400	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

単－356号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1 1	単価	51,080 51,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	36,382 36,382	36,382 36,382	
軽油		L	31.86 31.86	151 151	4,810 4,810	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（賃料）	４ｔ積級　※長期割引なし	日	1 1	9,550 9,550	9,550 9,550	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級　タイヤ（１時間当り）	時間	5.9 5.9	57 57	336 336	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					51,080 51,080	
単価					51,080 51,080	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

単－357号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1 1	単価	45,280 45,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	36,382 36,382	36,382 36,382	
軽油		L	20.65 20.65	151 151	3,118 3,118	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（賃料）	２ｔ積級　※長期割引なし	日	1 1	5,550 5,550	5,550 5,550	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２～３ｔ積級　タイヤ（１時間当り）	時間	5.9 5.9	39 39	230 230	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					45,280 45,280	
単価					45,280 45,280	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

単－358号	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	54,980 54,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,005 40,005	40,005 40,005	
軽油		L	34.22 34.22	151 151	5,167 5,167	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]（賃料）	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊　※長期割引なし	日	1 1	9,800 9,800	9,800 9,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					54,980 54,980	
単価					54,980 54,980	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

単－359号	トラック（クレーン付）［油圧伸縮ジブ型］	４ｔ車　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	57,950 57,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,005 40,005	40,005 40,005	
軽油		L	30.74 30.74	151 151	4,641 4,641	
ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］（賃料）	４ｔ車　２．９吊　※長期割引なし	日	1 1	13,300 13,300	13,300 13,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					57,950 57,950	
単価					57,950 57,950	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

単－360号	舗装版破砕　バックホウ直接掘削・積込み	１０＜ｔ≦１５ｃｍ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	312.1 312.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.179 0.179	46,305 46,305	8,288 8,288	
普通作業員		人	0.357 0.357	33,547 33,547	11,976 11,976	
バックホウ（賃料）	山積み０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	0.179 0.179	61,140 61,140	10,944 10,944	WYB00005 単－ 476号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					31,210 31,210	
単価					312.1 312.1	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

単－361号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　丸昭建設(株)採石工場	ｔ	100	1,600	160,000	
計					160,000	
単価					1,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	距離標（撤去）		単位	枚	数量	10 10	単価	1,017 1,017

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17 0.17	30,870 30,870	5,247 5,247	
普通作業員		人	0.22 0.22	22,365 22,365	4,920 4,920	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					10,170 10,170	
単価					1,017 1,017	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	距離標（設置）		単位	枚	数量	10 10	単価	2,558 2,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43 0.43	30,870 30,870	13,274 13,274	
普通作業員		人	0.55 0.55	22,365 22,365	12,300 12,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					25,580 25,580	
単価					2,558 2,558	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	河川測量　距離標設置測量		単位	点	数量	10 10	単価	44,570 44,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	1 1	54,915 54,915	54,915 54,915	
測量技師補		人	0.9 0.9	43,155 43,155	38,839 38,839	
測量助手		人	0.5 0.5	36,645 36,645	18,322 18,322	
●(屋外補正対象)測量技師補･助手2人，補助員1.9人						
測量技師補		人	2 2	43,155 43,155	86,310 86,310	
測量助手		人	2 2	36,645 36,645	73,290 73,290	
測量補助員		人	1.9 1.9	30,135 30,135	57,256 57,256	
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		16,446 16,446	
諸雑費（その他材料）（率） 20%		式	1 1		65,786 65,786	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		34,536 34,536	
計					445,700 445,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	河川測量　距離標設置測量		単位	点	数量	10 10	単価	44,570 44,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					44,570 44,570	円／点

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	距離標（撤去）		単位	枚	数量	0 10	単価	0 1,017

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.17	0 30,870	0 5,247	
普通作業員		人	0 0.22	0 22,365	0 4,920	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 10,170	
単価					0 1,017	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,310	1,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,310	
単価					1,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	ガードケーブル撤去	Gc-B-4B	単位	m	数量	100 100	単価	377.2 377.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	29,820 29,820	8,946 8,946	
普通作業員		人	1.2 1.2	21,315 21,315	25,578 25,578	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	0.45 0.45	7,099 7,099	3,194 3,194	単－ 477号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					37,720 37,720	
単価					377.2 377.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	立入防止柵撤去（根切撤去）	Ｈ１５００	単位	m	数量	50 50	単価	1,754 1,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,820 29,820	29,820 29,820	
普通作業員		人	2 2	21,315 21,315	42,630 42,630	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ＫＶＡ	日	1 1	650 650	650 650	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		14,620 14,620	
計					87,720 87,720	
単価					1,754 1,754	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	土砂等運搬　友尻～渡地区（渡遊水地）	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t(良好)L=7.1km	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,260 4,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	1.1 1.1	38,720 38,720	42,592 42,592	単－ 468号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					42,600 42,600	
単価					4,260 4,260	円／ｍ３

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,648.35	10,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,650	
単価					10,650	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,631.7	18,631	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					18,640	
単価					18,640	円／ｍ３

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	ｍ３	100	3,960	396,000	
計					396,000	
単価					3,960	円／ｍ３

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋 二次製品)　(株)江口興産	ｍ３	100	2,600	260,000	
計					260,000	
単価					2,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋 二次製品)　(株)江口興産	ｍ３	100	6,500	650,000	
計					650,000	
単価					6,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 270日 有 545日 無	単位	枚	数量	1	単価	18,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	18,360	18,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,360	
単価					18,360	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 445日 有 720日 無	単位	枚	数量	1	単価	30,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	30,260	30,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					30,260	
単価					30,260	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 9月 有 18.2月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製滑り止め　補強型	ｍ２	1	9,720	9,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,720	
単価					9,720	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 15月 有 24月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製滑り止め　補強型	ｍ２	1	14,400	14,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,400	
単価					14,400	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,508.85	1,508	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,508	
単価					1,508	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,175	14,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,180	
単価					14,180	円／人日

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,175	14,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,180	
単価					14,180	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	土質改良（バックホウ混合）	添加量　３５ｋｇ／ｍ３	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 671.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.6	0 30,870	0 18,522	
普通作業員		人	0 0.6	0 22,365	0 13,419	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	0 0.6	0 58,640	0 35,184	WYB00010 単－ 478号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 67,130	
単価					0 671.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	土砂等運搬　友尻～渡地区（渡遊水地）	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t(良好)L=7.1km	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,285 4,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	1.1 1.1	38,950 38,950	42,845 42,845	単－ 479号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					42,850 42,850	
単価					4,285 4,285	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	重力式擁壁	背面残存型枠	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	258,500 258,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	29,820 29,820	5,964 5,964	
型わく工		人	0.291 0.291	27,090 27,090	7,883 7,883	
普通作業員		人	0.33 0.33	21,315 21,315	7,033 7,033	
特殊作業員		人	0.049 0.049	25,305 25,305	1,239 1,239	
コンクリートパネル　滑面	1240×620×44（0.0338m3/枚）	枚	29.6 29.6	7,100 7,100	210,160 210,160	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1.04 1.04	22,100 22,100	22,984 22,984	
軽油		Ｌ	2.547 2.547	149 149	379 379	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	0.053 0.053	52,800 52,800	2,798 2,798	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					258,500 258,500	
単価					258,500 258,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	11,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	11,952	11,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,960	
単価					11,960	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,450	72,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					177,600	
単価					177,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	29,820	53,676	
特殊作業員		人	2.1	25,305	53,140	
普通作業員		人	3.5	21,315	74,602	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1	22,200	268,620	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	13.3	13,710	182,343	単－ 480号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,619	
計					636,000	
単価					6,360	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	185.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	29,820	6,262	
普通作業員		人	0.56	21,315	11,936	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		362	
計					18,560	
単価					185.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,771.04	37,710	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	16,100	80,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,000	2,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					120,300	
単価					12,030	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400B 400×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	20,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,771.04	37,710	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　４００Ｂ　４００×５００×２０００	個	5	32,410	162,050	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.768	3,000	2,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					202,100	
単価					20,210	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	17,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,771.04	37,710	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　５００Ａ　５００×５００×２０００	個	5	27,100	135,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.888	3,000	2,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					175,900	
単価					17,590	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.74m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.23m3/10m	単位	m	数量	10	単価	63,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	横断用 T-25 500×600×2000	個	5	107,000	535,000	
生コンクリート 高炉	24-12-20(25)	ｍ３	0.784	23,500	18,424	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.742	22,200	16,472	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.476	3,000	4,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					631,700	
単価					63,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.74m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.23m3/10m	単位	m	数量	10	単価	63,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	横断用 T-25 500×600×2000	個	5	107,000	535,000	
生コンクリート 高炉	24-12-20(25)	ｍ３	0.784	23,500	18,424	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.742	22,200	16,472	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.476	3,000	4,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					631,700	
単価					63,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	102,000	105,060	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,450	72,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					177,600	
単価					177,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	プレキャスト基礎版設置	２００ｋｇ超え８００ｋｇ以下／枚	単位	m	数量	0 10	単価	0 4,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 29,820	0 5,964	
普通作業員		人	0 1	0 21,315	0 21,315	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	日	0 0.3	0 42,590	0 12,777	単－ 481号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 40,060	
単価					0 4,006	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	13,900	69,500	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.276	22,200	6,127	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.254	22,200	5,638	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					140,500	
単価					14,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	13,900	69,500	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.276	22,200	6,127	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.254	22,200	5,638	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					140,500	
単価					14,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	プレキャスト基礎版設置	２００ｋｇ超え８００ｋｇ以下／枚	単位	m	数量	0 10	単価	0 4,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 29,820	0 5,964	
普通作業員		人	0 1	0 21,315	0 21,315	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	日	0 0.3	0 42,590	0 12,777	単－ 481号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 40,060	
単価					0 4,006	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	【別途計上】	個	5	0	0	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.276	22,200	6,127	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.382	22,200	8,480	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					73,820	
単価					7,382	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×400 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	2 2	単価	6,950 6,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	1 1	13,900 13,900	13,900 13,900	
計					13,900 13,900	
単価					6,950 6,950	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×500 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	2 2	単価	7,750 7,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	1 1	15,500 15,500	15,500 15,500	
計					15,500 15,500	
単価					7,750 7,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	【別途計上】	個	5	0	0	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.276	22,200	6,127	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.382	22,200	8,480	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					73,820	
単価					7,382	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	プレキャスト基礎版設置	２００ｋｇ超え８００ｋｇ以下／枚	単位	m	数量	0 10	単価	0 4,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 29,820	0 5,964	
普通作業員		人	0 1	0 21,315	0 21,315	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	日	0 0.3	0 42,590	0 12,777	単－ 481号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 40,060	
単価					0 4,006	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×400 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	0 2	単価	0 6,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0 1	0 13,900	0 13,900	
計					0 13,900	
単価					0 6,950	円／m

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×500 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	0 2	単価	0 7,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0 1	0 15,500	0 15,500	
計					0 15,500	
単価					0 7,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	【別途計上】	個	5	0	0	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.286	22,200	6,349	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.413	22,200	9,168	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.648	3,000	1,944	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					74,840	
単価					7,484	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×500 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	2 2	単価	7,750 7,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	1 1	15,500 15,500	15,500 15,500	
計					15,500 15,500	
単価					7,750 7,750	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×600 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	2 2	単価	9,300 9,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	1 1	18,600 18,600	18,600 18,600	
計					18,600 18,600	
単価					9,300 9,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×700 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	2 2	単価	10,350 10,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	1 1	20,700 20,700	20,700 20,700	
計					20,700 20,700	
単価					10,350 10,350	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×800 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	2 2	単価	11,950 11,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	1 1	23,900 23,900	23,900 23,900	
計					23,900 23,900	
単価					11,950 11,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×900 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	2 2	単価	13,300 13,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	1 1	26,600 26,600	26,600 26,600	
計					26,600 26,600	
単価					13,300 13,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	【別途計上】	個	5	0	0	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.286	22,200	6,349	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.413	22,200	9,168	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.648	3,000	1,944	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					74,840	
単価					7,484	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	プレキャスト基礎版設置	２００ｋｇ超え８００ｋｇ以下／枚	単位	m	数量	0 10	単価	0 4,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 29,820	0 5,964	
普通作業員		人	0 1	0 21,315	0 21,315	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	日	0 0.3	0 42,590	0 12,777	単－ 481号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 40,060	
単価					0 4,006	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×500 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	0 2	単価	0 7,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0 1	0 15,500	0 15,500	
計					0 15,500	
単価					0 7,750	円／m

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×600 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	0 2	単価	0 9,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0 1	0 18,600	0 18,600	
計					0 18,600	
単価					0 9,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×700 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	0 2	単価	0 10,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0 1	0 20,700	0 20,700	
計					0 20,700	
単価					0 10,350	円／m

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×800 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	0 2	単価	0 11,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×800×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0 1	0 23,900	0 23,900	
計					0 23,900	
単価					0 11,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×900 T-25 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	m	数量	0 2	単価	0 13,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×900×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0 1	0 26,600	0 26,600	
計					0 26,600	
単価					0 13,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	10,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝	【別途計上】	個	5	0	0	
生コンクリート 高炉	24-12-20(25)	ｍ３	0.572	23,500	13,442	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.413	22,200	9,168	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.08	3,000	3,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					100,400	
単価					10,040	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	自由勾配側溝（材料費）	横断用 300×400 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾎﾞﾙﾄ)固定	単位	m	数量	2 2	単価	28,300 28,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	横断用 T-25 300×400×2000ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定		1	56,600	56,600	
		個	1	56,600	56,600	
計					56,600 56,600	
単価					28,300 28,300	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	自由勾配側溝（材料費）	横断用 300×500 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾎﾞﾙﾄ)固定	単位	m	数量	2 2	単価	29,650 29,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	横断用 T-25 300×500×2000ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定		1	59,300	59,300	
		個	1	59,300	59,300	
計					59,300 59,300	
単価					29,650 29,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	自由勾配側溝（材料費）	横断用 300×600 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾎﾞﾙﾄ)固定	単位	m	数量	2 2	単価	32,500 32,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	横断用 T-25 300×600×2000ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定		1	65,000	65,000	
		個	1	65,000	65,000	
計					65,000	
					65,000	
単価					32,500	
					32,500	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	自由勾配側溝（材料費）	横断用 300×700 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾎﾞﾙﾄ)固定	単位	m	数量	2 2	単価	34,350 34,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	横断用 T-25 300×700×2000ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定		1	68,700	68,700	
		個	1	68,700	68,700	
計					68,700	
					68,700	
単価					34,350	
					34,350	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	10,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,448.48	74,484	
自由勾配側溝	【別途計上】	個	5	0	0	
生コンクリート 高炉	24-12-20(25)	ｍ３	0.572	23,500	13,442	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.413	22,200	9,168	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.08	3,000	3,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					100,400	
単価					10,040	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	プレキャスト基礎版設置	２００ｋｇ超え８００ｋｇ以下／枚	単位	m	数量	0 10	単価	0 4,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 29,820	0 5,964	
普通作業員		人	0 1	0 21,315	0 21,315	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	日	0 0.3	0 42,590	0 12,777	単－ 481号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 40,060	
単価					0 4,006	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	自由勾配側溝（材料費）	横断用 300×400 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾎﾞﾙﾄ)固定	単位	m	数量	0 2	単価	0 28,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	横断用 T-25 300×400×2000ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定	個	0 1	0 56,600	0 56,600	
計					0 56,600	
単価					0 28,300	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	自由勾配側溝（材料費）	横断用 300×500 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾎﾞﾙﾄ)固定	単位	m	数量	0 2	単価	0 29,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	横断用 T-25 300×500×2000ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定	個	0 1	0 59,300	0 59,300	
計					0 59,300	
単価					0 29,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	自由勾配側溝（材料費）	横断用 300×600 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾎﾞﾙﾄ)固定	単位	m	数量	0 2	単価	0 32,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	横断用 T-25 300×600×2000ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定	個	0 1	0 65,000	0 65,000	
計					0 65,000	
単価					0 32,500	円／m

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	自由勾配側溝（材料費）	横断用 300×700 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾎﾞﾙﾄ)固定	単位	m	数量	0 2	単価	0 34,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	横断用 T-25 300×700×2000ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定	個	0 1	0 68,700	0 68,700	
計					0 68,700	
単価					0 34,350	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	2,400	240,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					324,700	
単価					3,247	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
道路用側溝蓋	３種　４００　５１．２×１１×５０	枚	100	3,380	338,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					422,700	
単価					4,227	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
道路用側溝蓋	３種　５００　６２．２×１２．５×５０	枚	100	4,770	477,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					561,700	
単価					5,617	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
側溝蓋（自由勾配側溝）	300用(防音蓋) L=500 T-25	枚	100	1,800	180,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					264,700	
単価					2,647	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	354.64	35,464	
側溝蓋（自由勾配側溝）	300用(集水蓋) L=500 T-25	枚	100	6,880	688,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					723,500	
単価					7,235	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,965.44	59,654	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,400	39,600	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	3,000	1,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					101,100	
単価					10,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	13,900	69,500	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.276	22,200	6,127	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.329	22,200	7,303	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					142,200	
単価					14,220	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	13,900	69,500	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.276	22,200	6,127	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.329	22,200	7,303	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					142,200	
単価					14,220	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	15,500	77,500	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.276	22,200	6,127	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.329	22,200	7,303	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					150,200	
単価					15,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	15,500	77,500	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.276	22,200	6,127	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.329	22,200	7,303	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	3,000	1,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					150,200	
単価					15,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	17,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	18,600	93,000	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.286	22,200	6,349	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.636	22,200	14,119	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,000	1,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					172,800	
単価					17,280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	17,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,737.68	57,376	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	18,600	93,000	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.286	22,200	6,349	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.636	22,200	14,119	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,000	1,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					172,800	
単価					17,280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	63,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
グレーチング蓋（集水桝用）	600×600用 T-25 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定式	枚	100	63,000	6,300,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					6,385,000	
単価					63,850	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	101,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
グレーチング蓋（集水桝用）	800×800用 T-25 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	101,000	10,100,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		5,344	
計					10,190,000	
単価					101,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	足掛金物（材料費）	W=300 φ19	単位	個	数量	1 1	単価	2,730 2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	W=300 φ19	個	1 1	2,730 2,730	2,730 2,730	
計					2,730 2,730	
単価					2,730 2,730	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	蓋版設置	据付け 170kg/枚超え200kg以下	単位	枚	数量	10 10	単価	1,938 1,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	29,820 29,820	5,964 5,964	
特殊作業員		人	0.2 0.2	25,305 25,305	5,061 5,061	
普通作業員		人	0.3 0.3	21,315 21,315	6,394 6,394	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	台・日	0.2 0.2	9,800 9,800	1,960 1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					19,380 19,380	
単価					1,938 1,938	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	グレーチング蓋（材料費）	1000×1000用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定式	単位	組	数量	1 1	単価	126,000 126,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋（集水桝用）	1000×1000用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定式	組	1 1	126,000 126,000	126,000 126,000	
計					126,000 126,000	
単価					126,000 126,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	蓋版設置	据付け 170kg/枚超え	単位	枚	数量	0 10	単価	0 2,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 29,820	0 5,964	
特殊作業員		人	0 0.2	0 25,305	0 5,061	
普通作業員		人	0 0.3	0 21,315	0 6,394	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	日	0 0.2	0 42,590	0 8,518	単－ 481号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 25,940	
単価					0 2,594	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	846.56	84,656	
グレーチング蓋（集水桝用）	600×600用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定式	枚	100	43,500	4,350,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		344	
計					4,435,000	
単価					44,350	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	193.2	193,200	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	149	5,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,465	
計					351,000	
単価					351	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	893.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	427.35	427,350	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	89	149	13,261	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,114	
計					893,600	
単価					893.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1.5m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,159	315,900	
転落防止柵	H=1100 長=200(CO建込) 4段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系	m	100	8,240	824,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		100	
計					1,140,000	
単価					11,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,652.4	10,652	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,660	
単価					10,660	円／ｍ３

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,631.7	18,631	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					18,640	
単価					18,640	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	コンクリート切断	湿式ウォールソー　切断深さ２３０mm　壁面	単位	m	数量	0 10	単価	0 24,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.6	0 30,870	0 49,392	
特殊作業員		人	0 3.2	0 26,355	0 84,336	
コンクリート壁面カッタ	電動式ウォールソー　ＣＤＷ－４０２ＡＥ　Ｐｒｏ	台	0 1.6	0 14,700	0 23,520	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　１３／１５ｋＶＡ	日	0 1.6	0 3,936	0 6,297	単－ 482号
コンクリートカッタブレード	２６インチ	枚	0 0.8	0 104,000	0 83,200	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	0 1		0 55	
計					0 246,800	
単価					0 24,680	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋 二次製品)　(株)江口興産	ｍ３	100	2,600	260,000	
計					260,000	
単価					2,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋 二次製品)　(株)江口興産	ｍ３	100	6,500	650,000	
計					650,000	
単価					6,500	円／ｍ３

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 81.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 90kmまで	t	1	5,610	5,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,610	
単価					5,610	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	土質等試験費（一式入力）	484千円	単位	式	数量	1	単価	484,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費		式	1		484,000	
計					484,000	
単価					484,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量	1 1	単価	181,000 181,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験	50kN以内	箇所	1 1	181,000 181,000	181,000 181,000	
計					181,000 181,000	
単価					181,000 181,000	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	60,370 60,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,670 26,670	26,670 26,670	
軽油		L	112 112	153 153	17,136 17,136	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.44 1.44	11,500 11,500	16,560 16,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					60,370 60,370	
単価					60,370 60,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	38,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,205	23,205	
軽油		L	32	142	4,544	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	261	334	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					38,720	
単価					38,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	発動発電機（賃料）	出力５ｋＶＡ	単位	日	数量	1 1	単価	4,321 4,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	18.9 18.9	142 142	2,683 2,683	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	５ｋＶＡ	日	1.3 1.3	1,260 1,260	1,638 1,638	
計					4,321 4,321	
単価					4,321 4,321	円／日

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	発動発電機（賃料）	出力５ｋＶＡ	単位	日	数量	1 1	単価	4,321 4,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	18.9 18.9	142 142	2,683 2,683	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	５ｋＶＡ	日	1.3 1.3	1,260 1,260	1,638 1,638	
計					4,321 4,321	
単価					4,321 4,321	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,515	4,337	
軽油		L	5.3	142	752	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,269	
単価					7,269	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	小型バックホウ（クローラ）運転	山積0.08m3 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)	単位	日	数量	1 1	単価	35,710 35,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	25,305 25,305	25,305 25,305	
軽油		Ｌ	18 18	142 142	2,556 2,556	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０８ｍ３	供用日	1.78 1.78	4,410 4,410	7,849 7,849	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					35,710 35,710	
単価					35,710 35,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	小型バックホウ（クローラ）運転	山積0.08m3 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)	単位	日	数量	1 1	単価	35,710 35,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	25,305 25,305	25,305 25,305	
軽油		Ｌ	18 18	142 142	2,556 2,556	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０８ｍ３	供用日	1.78 1.78	4,410 4,410	7,849 7,849	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					35,710 35,710	
単価					35,710 35,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	小型バックホウ（クローラ）運転	山積0.08m3 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)	単位	日	数量	1 1	単価	35,710 35,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	25,305 25,305	25,305 25,305	
軽油		Ｌ	18 18	142 142	2,556 2,556	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．０８ｍ３	供用日	1.78 1.78	4,410 4,410	7,849 7,849	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					35,710 35,710	
単価					35,710 35,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	タンパ及びランマ運転	質量 60～80kg	単位	日	数量	1 1	単価	26,930 26,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	25,305 25,305	25,305 25,305	
ガソリン	レギュラー	L	5 5	156 156	780 780	
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.38 1.38	607 607	837 837	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					26,930 26,930	
単価					26,930 26,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.500-00-80-1-0

単－476号	バックホウ（賃料）	山積み０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	単位	日	数量	1 1	単価	61,140 61,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,005 40,005	40,005 40,005	
軽油		L	72 72	151 151	10,872 10,872	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.62 1.62	6,330 6,330	10,254 10,254	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					61,140 61,140	
単価					61,140 61,140	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,515	4,337	
軽油		L	5.3	142	752	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	2,010	2,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,099	
単価					7,099	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 58,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 26,670	0 26,670	
軽油		L	0 112	0 135	0 15,120	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 1.44	0 11,700	0 16,848	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 58,640	
単価					0 58,640	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	38,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,205	23,205	
軽油		L	32	149	4,768	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	261	334	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					38,950	
単価					38,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,515	4,337	
軽油		L	18	149	2,682	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					13,710	
単価					13,710	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025．2
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	42,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	34	149	5,066	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	供用日	1.49	8,060	12,009	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					42,590	
単価					42,590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　１３／１５ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	3,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	15	135	2,025	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　１３／１５ｋＶＡ	供用日	1.21	1,580	1,911	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,936	
単価					3,936	円／日

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	323.4 323.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1 1	326.7 326.7	326.7 326.7	CA900430
計					326.7 326.7	
単価					326.7 326.7	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	843 843

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	851.6 851.6	851.6 851.6	CB220010
計					851.6 851.6	
単価					851.6 851.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	111.8 111.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	1 1	112.8 112.8	112.8 112.8	CA900310
計					112.8 112.8	
単価					112.8 112.8	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	1,727 1,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t(良好) 4.0km以下	ｍ３	1 1	1,742 1,742	1,742 1,742	WYB00014 単－　15号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,742 1,742	
単価					1,742 1,742	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,039 1,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	1 1	1,048 1,048	1,048 1,048	CB210110
計					1,048 1,048	
単価					1,048 1,048	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,193 2,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	ｍ３	1 1	2,212 2,212	2,212 2,212	CB210110
計					2,212 2,212	
単価					2,212 2,212	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	428.6 428.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 150m以下	ｍ３	1 1	432.3 432.3	432.3 432.3	WB211810 単－　16号
計					432.3 432.3	
単価					432.3 432.3	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	254.2 254.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	256.4 256.4	256.4 256.4	CA900010
計					256.4 256.4	
単価					256.4 256.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	8,108 8,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,191	8,191	WB824010
		ｍ３	1	8,191	8,191	単－　28号
計					8,191 8,191	
単価					8,191 8,191	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	16,211 16,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16,350	16,350	WB824010
		ｍ３	1	16,350	16,350	単－　29号
計					16,350 16,350	
単価					16,350 16,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,442 2,442

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,467 2,467	2,467 2,467	CB227010
計					2,467 2,467	
単価					2,467 2,467	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,019 3,019

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,045 3,045	3,045 3,045	CB227010
計					3,045 3,045	
単価					3,045 3,045	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,187 4,187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－　30号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,453 5,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	5,500 5,500	5,500 5,500	WB020051 単－　31号
計					5,500 5,500	
単価					5,500 5,500	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	土砂等運搬	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t(良好) 4.0km以下	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,742 1,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	4t積級	日	0.45 0.45	38,720 38,720	17,424 17,424	WYB00015 単－　37号
計					17,424 17,424	
単価					1,742 1,742	円／ｍ３

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 150m以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	432.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	0.437	98,910	43,223	WK210340 単－　38号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					43,230	
単価					432.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1 1	単価	3,727 3,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	29,820 29,820	3,727 3,727	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,727 3,727	
単価					3,727 3,727	円／時間

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	特殊作業員		単位	時間	数量	1 1	単価	3,163 3,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	25,305 25,305	3,163 3,163	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,163 3,163	
単価					3,163 3,163	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	普通作業員		単位	時間	数量	1 1	単価	2,664 2,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	21,315 21,315	2,664 2,664	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,664 2,664	
単価					2,664 2,664	円／時間

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1 1	単価	3,189 3,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125 0.125	25,515 25,515	3,189 3,189	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,189 3,189	
単価					3,189 3,189	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1 1	単価	2,900 2,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	23,205 23,205	2,900 2,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,900 2,900	
単価					2,900 2,900	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	1 1	単価	1,736 1,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5 3.5	142 142	497 497	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	39 39	39 39	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,736 1,736	
単価					1,736 1,736	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	1 1	単価	2,623 2,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.4 5.4	142 142	766 766	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1 1	1,800 1,800	1,800 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	57 57	57 57	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,623 2,623	
単価					2,623 2,623	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ｶﾞｽ(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	2,537 2,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.9 5.9	142 142	837 837	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1 1	1,700 1,700	1,700 1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,537 2,537	
単価					2,537 2,537	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ｶﾞｽ(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	3,651 3,651

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6 8.6	142 142	1,221 1,221	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1 1	2,430 2,430	2,430 2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,651 3,651	
単価					3,651 3,651	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	袋詰玉石（設置）		単位	袋	数量	1 1	単価	19,910 19,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石（支給品）	２ｔ用（長期性能型）		1	14,446	0	
		袋	1	14,446	0	支給品
袋詰玉石　運搬	渡遊水地～小口中継地　１０ｔ　Ｌ＝１５．０ｋｍ		1	3,350	3,350	WYB00059
		袋	1	3,350	3,350	単－　39号
袋詰玉石　荷卸し（小口中継地）			1	2,744	2,744	WYB00060
		袋	1	2,744	2,744	単－　40号
袋詰玉石　積込み（小口中継地）	BH(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ]山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		1	1,886	1,886	WYB00061
		袋	1	1,886	1,886	単－　41号
袋詰玉石　運搬	小口中継地～箙瀬地区　４ｔ　Ｌ＝３．７ｋｍ		1	2,208	2,208	WYB00062
		袋	1	2,208	2,208	単－　42号
袋詰玉石　荷卸し（箙瀬地区）			1	2,744	2,744	WYB00063
		袋	1	2,744	2,744	単－　43号
袋詰玉石　積込み（箙瀬地区）	BH(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ]山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		1	1,886	1,886	WYB00064
		袋	1	1,886	1,886	単－　44号
不整地運搬車（キャリアダンプ）	１０ｔ　全旋回式　Ｌ＝０．１ｋｍ		1	822.4	822	WYB00065
		袋	1	822.4	822	単－　45号
袋詰玉石　荷卸し・据付			1	4,270	4,270	WYB00067
		袋	1	4,270	4,270	単－　46号
計					19,910 19,910	
単価					19,910 19,910	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	袋詰玉石（撤去）		単位	袋	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石　撤去・積込み			1	2,171	2,171	WYB00072
		袋	1	2,171	2,171	単－　47号
不整地運搬車（キャリアダンプ）	１０ｔ　全旋回式　Ｌ＝０．１ｋｍ		1	822.4	822	WYB00073
		袋	1	822.4	822	単－　45号
袋詰玉石　荷卸し（箙瀬地区）			1	2,744	2,744	WYB00075
		袋	1	2,744	2,744	単－　43号
袋詰玉石　積込み（箙瀬地区）	BH(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ]山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		1	1,886	1,886	WYB00076
		袋	1	1,886	1,886	単－　44号
袋詰玉石　運搬	箙瀬地区～小口中継地　４ｔ　Ｌ＝３．７ｋｍ		1	2,208	2,208	WYB00077
		袋	1	2,208	2,208	単－　48号
袋詰玉石　荷卸し（小口中継地）			1	2,744	2,744	WYB00078
		袋	1	2,744	2,744	単－　40号
袋詰玉石　積込み（小口中継地）	BH(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ]山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		1	1,886	1,886	WYB00079
		袋	1	1,886	1,886	単－　41号
袋詰玉石　運搬	小口中継地～渡遊水地　１０ｔ　Ｌ＝１５．０ｋｍ		1	3,350	3,350	WYB00080
		袋	1	3,350	3,350	単－　49号
計					17,811 17,811	
単価					17,810 17,810	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,191.04	8,191	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,191	
単価					8,191	円／ｍ３

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,343.6	16,343	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					16,350	
単価					16,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｍ３	100	5,500	550,000	
計					550,000	
単価					5,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,175	14,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,180	
単価					14,180	円／人日

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,175	14,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,180	
単価					14,180	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 26847m3	単位	式	数量	1	単価	127,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.261	29,820	127,063	
計					127,063	
単価					127,063	円／式

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2000千円	単位	式	数量	1	単価	2,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		2,000,000	
計					2,000,000	
単価					2,000,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ダンプトラック運転	4t積級	単位	日	数量	1 1	単価	38,720 38,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	23,205 23,205	23,205 23,205	
軽油		L	32 32	142 142	4,544 4,544	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28 1.28	8,310 8,310	10,636 10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28 1.28	261 261	334 334	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					38,720 38,720	
単価					38,720 38,720	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	数量	1	単価	98,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油		L	147	142	20,874	
不整地運搬車	［クローラ型・ダンプ・全旋回式］１０～１１ｔ積級	日	1.54	34,100	52,514	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					98,910	
単価					98,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	袋詰玉石　運搬	渡遊水地～小口中継地　１０ｔ　Ｌ＝１５．０ｋｍ	単位	袋	数量	10 10	単価	3,350 3,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	0.56 0.56	59,820 59,820	33,499 33,499	単－　50号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					33,500 33,500	
単価					3,350 3,350	円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	袋詰玉石　荷卸し（小口中継地）		単位	袋	数量	10 10	単価	2,744 2,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18 0.18	30,870 30,870	5,556 5,556	
特殊作業員		人	0.18 0.18	26,355 26,355	4,743 4,743	
普通作業員		人	0.36 0.36	22,365 22,365	8,051 8,051	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	0.18 0.18	50,460 50,460	9,082 9,082	WYB00001 単－　51号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					27,440 27,440	
単価					2,744 2,744	 円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	袋詰玉石　積込み（小口中継地）	BH(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ]山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	単位	袋	数量	10 10	単価	1,886 1,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145 0.145	30,870 30,870	4,476 4,476	
特殊作業員		人	0.145 0.145	26,355 26,355	3,821 3,821	
普通作業員		人	0.145 0.145	22,365 22,365	3,242 3,242	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	0.145 0.145	50,460 50,460	7,316 7,316	WYB00010 単－　52号
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1 1		5 5	
計					18,860 18,860	
単価					1,886 1,886	 円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	袋詰玉石　運搬	小口中継地～箙瀬地区　４ｔ　Ｌ＝３．７ｋｍ	単位	袋	数量	10 10	単価	2,208 2,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	0.55 0.55	40,130 40,130	22,071 22,071	単－　53号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					22,080 22,080	
単価					2,208 2,208	円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	袋詰玉石　荷卸し（箙瀬地区）		単位	袋	数量	10 10	単価	2,744 2,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18 0.18	30,870 30,870	5,556 5,556	
特殊作業員		人	0.18 0.18	26,355 26,355	4,743 4,743	
普通作業員		人	0.36 0.36	22,365 22,365	8,051 8,051	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	0.18 0.18	50,460 50,460	9,082 9,082	WYB00013 単－　51号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					27,440 27,440	
単価					2,744 2,744	 円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	袋詰玉石　積込み（箙瀬地区）	BH(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ]山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	単位	袋	数量	10 10	単価	1,886 1,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145 0.145	30,870 30,870	4,476 4,476	
特殊作業員		人	0.145 0.145	26,355 26,355	3,821 3,821	
普通作業員		人	0.145 0.145	22,365 22,365	3,242 3,242	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	0.145 0.145	50,460 50,460	7,316 7,316	WYB00016 単－　52号
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1 1		5 5	
計					18,860 18,860	
単価					1,886 1,886	 円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	不整地運搬車（キャリアダンプ）	１０ｔ　全旋回式　Ｌ＝０．１ｋｍ	単位	袋	数量	10 10	単価	822.4 822.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車（賃料）	クローラ油圧式１０～１１ｔ　全旋回式	日	0.08 0.08	102,800 102,800	8,224 8,224	WYB00066 単－　54号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,224 8,224	
単価					822.4 822.4	円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	袋詰玉石　荷卸し・据付		単位	袋	数量	10 10	単価	4,270 4,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28 0.28	30,870 30,870	8,643 8,643	
特殊作業員		人	0.28 0.28	26,355 26,355	7,379 7,379	
普通作業員		人	0.56 0.56	22,365 22,365	12,524 12,524	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	0.28 0.28	50,460 50,460	14,128 14,128	WYB00017 単－　55号
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1 1		26 26	
計					42,700 42,700	
単価					4,270 4,270	 円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	袋詰玉石　撤去・積込み		単位	袋	数量	10 10	単価	2,171 2,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137 0.137	30,870 30,870	4,229 4,229	
特殊作業員		人	0.137 0.137	26,355 26,355	3,610 3,610	
普通作業員		人	0.274 0.274	22,365 22,365	6,128 6,128	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	0.137 0.137	50,460 50,460	6,913 6,913	WYB00018 単－　56号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		830 830	
計					21,710 21,710	
単価					2,171 2,171	円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	袋詰玉石　運搬	箙瀬地区～小口中継地　４ｔ　Ｌ＝３．７ｋｍ	単位	袋	数量	10 10	単価	2,208 2,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	0.55 0.55	40,130 40,130	22,071 22,071	単－　53号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					22,080 22,080	
単価					2,208 2,208	円／袋

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	袋詰玉石　運搬	小口中継地～渡遊水地　１０ｔ　Ｌ＝１５．０ｋｍ	単位	袋	数量	10 10	単価	3,350 3,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	0.56 0.56	59,820 59,820	33,499 33,499	単－　50号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					33,500 33,500	
単価					3,350 3,350	円／袋

参考資料（３）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	59,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,255	24,255	
軽油		L	58	153	8,874	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28	20,100	25,728	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					59,820	
単価					59,820	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	50,460 50,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,670 26,670	26,670 26,670	
軽油		L	45 45	153 153	6,885 6,885	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.47 1.47	11,500 11,500	16,905 16,905	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,460 50,460	
単価					50,460 50,460	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	50,460 50,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,670 26,670	26,670 26,670	
軽油		L	45 45	153 153	6,885 6,885	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.47 1.47	11,500 11,500	16,905 16,905	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,460 50,460	
単価					50,460 50,460	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	40,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,255	24,255	
軽油		L	32	153	4,896	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	261	334	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					40,130	
単価					40,130	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	不整地運搬車（賃料）	クローラ油圧式１０～１１ｔ　全旋回式	単位	日	数量	1 1	単価	102,800 102,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,670 26,670	26,670 26,670	
軽油		L	154 154	153 153	23,562 23,562	
不整地運搬車 ｸﾛｰﾗ型油圧式ﾀﾞﾝﾌﾟ式（賃料）	１０．０～１１．０ｔ　全旋回式　※長期割引なし	日	1 1	52,500 52,500	52,500 52,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					102,800 102,800	
単価					102,800 102,800	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	50,460 50,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,670 26,670	26,670 26,670	
軽油		L	45 45	153 153	6,885 6,885	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.47 1.47	11,500 11,500	16,905 16,905	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,460 50,460	
単価					50,460 50,460	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	50,460 50,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,670 26,670	26,670 26,670	
軽油		L	45 45	153 153	6,885 6,885	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.47 1.47	11,500 11,500	16,905 16,905	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,460 50,460	
単価					50,460 50,460	円／日