この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区掘削（３工区）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村神瀬地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 6月		１２）	設 計 年 月	令和 6年 6月	
２）	事務所名	八代河川国道事務所　工務第一課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2489510020		１４）	単価適用年月	2024年 7月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2024年 7月	
５）	変更回数	4回		１６）	前請負工事費		
６）	主 工 種	河川工事		１７）	前請負代金額	499,576,000	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	547日間	自　令和 6年10月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 7年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 4回変更）	至　令和 8年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	熊本県		２２）	処 分 費 等	24,880,899	
１０）	地　　区	人吉		２３）	公 告 日	令和 6年 6月28日	
１１）	河川・路線	球磨川水系　球磨川					

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川等災害関連事業費	河川等災害関連事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区掘削（３工区）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸			1		211,031,998			
		式	1		209,769,822	1	-1,262,176	
河川土工			1		13,400,980			
		式	1		13,429,983	1	29,003	
掘削工			1		2,557,220			
		式	1		4,309,590	1	1,752,370	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		1,400	349	488,600			単-1号
		m3	630	349	219,870	-770	-268,730	
掘削(ﾌﾞﾚｰｶ破砕)	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無		690	2,687	1,854,030			単-2号
		m3	1,360	2,687	3,654,320	670	1,800,290	
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満		690	311	214,590			単-3号
		m3	1,400	311	435,400	710	220,810	
掘削工(ICT)			1		639,940			
		式	1		287,973	1	-351,967	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満		1,400	457.1	639,940			単-4号
		m3	630	457.1	287,973	-770	-351,967	
残土処理工			1		10,203,820			
		式	1		8,832,420	1	-1,371,400	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		3,400	110.5	375,700			単-5号
		m3	2,600	110.5	287,300	-800	-88,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		2,700	2,672	7,214,400			単-6号
		m3	1,270	2,672	3,393,440	-1,430	-3,820,960	
土砂等運搬	硬岩		690	3,788	2,613,720			単-7号
		m3	1,360	3,788	5,151,680	670	2,537,960	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区掘削（３工区）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理工			1		41,748,600			
		式	1		67,094,800	1	25,346,200	
粒径処理工			1		41,748,600			
		式	1		67,094,800	1	25,346,200	
粒径処理			12,700	3,091	39,255,700			単-8号
		m3	20,900	3,091	64,601,900	8,200	25,346,200	
土砂等運搬 （土取場～粒径処理場）	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		3,150	543.2	1,711,080			単-9号
		m3	3,150	543.2	1,711,080	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ) （土取場）	土砂　土量50,000m3未満		3,100	252.2	781,820			単-10号
		m3	3,100	252.2	781,820	0	0	
応急処理工			1		6,470,493			
		式	1		8,539,425	1	2,068,932	
応急処理作業工			1		6,470,493			
		式	1		8,539,425	1	2,068,932	
応急作業	樹木伐採		1		873,657			内-1号
		式	1		873,657	0	0	
応急作業	仮設坂路整備		1		5,596,836			内-2号
		式	1		5,596,836	0	0	
応急作業	三ツ石井沢線舗装補修		0		0			内-3号
		式	1		849,650	1	849,650	
応急作業	洪水ゴミ等処理		0		0			内-4号
		式	1		745,058	1	745,058	
応急作業	三ツ石井沢線 農業用水管漏水補修		0		0			内-5号
		式	1		474,224	1	474,224	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区掘削（３工区）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			1		149,411,925			
		式	1		120,705,614	1	-28,706,311	
土留･仮締切工 (1期施工)			1		67,534,800			
		式	1		67,534,800	0	0	
土のう（製作･運搬･荷卸し･設置）	耐候性大型土のう長期仮設(3年)対応		1,744		28,871,672			内-6号
		袋	1,744		28,871,672	0	0	
土のう (撤去)	耐候性大型土のう長期仮設(3年)対応		1,744		12,300,784			内-7号
		袋	1,744		12,300,784	0	0	
締切盛土 (設置)	4.0m以上		5,400		16,247,008			内-8号
		m3	5,400		16,247,008	0	0	
締切盛土 (撤去)	4.0m以上		3,300		10,115,336			内-9号
		m3	3,300		10,115,336	0	0	
土留･仮締切工 (2期施工)			1		51,174,825			
		式	1		33,747,287	1	-17,427,538	
土のう（積込･運搬･荷卸し･設置）			1,744		17,582,163			内-10号
		袋	0		0	-1,744	-17,582,163	
土のう（積込･運搬･荷卸し･設置）			0		0			内-11号
		袋	1,163		11,724,802	1,163	11,724,802	
土のう (撤去)	耐候性大型土のう長期仮設(3年)対応		1,744		5,605,656			内-12号
		袋	0		0	-1,744	-5,605,656	
土のう (撤去)	耐候性大型土のう長期仮設(3年)対応		0		0			内-13号
		袋	1,163		3,560,988	1,163	3,560,988	
締切盛土 (設置)	4.0m以上		5,400		16,247,008			内-14号
		m3	0		0	-5,400	-16,247,008	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区掘削（３工区）工事　（　４ 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
締切盛土 (設置)	4.0m以上	m3	0 3,600		0 10,849,433	3,600	10,849,433	内-15号
締切盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	3,800 0		11,739,998 0	-3,800	-11,739,998	内-16号
締切盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	0 2,500		0 7,612,064	2,500	7,612,064	内-17号
水替工 (1期施工)		式	1 1		4,516,400 4,516,400	0	0	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	4320(m3/h) 揚程10m 常時排水	日	16 16		4,516,400 4,516,400	0	0	内-18号
水替工 (2期施工)		式	1 1		18,572,546 8,652,690	1	-9,919,856	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	2880(m3/h) 揚程10m 常時排水	日	73 0		18,572,546 0	-73	-18,572,546	内-19号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	2880(m3/h) 揚程10m 常時排水	日	0 40		0 8,652,690	40	8,652,690	内-20号
汚濁防止工 (1期施工)		式	1 1		1,820,213 1,820,213	0	0	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	m	100 100		1,820,213 1,820,213	0	0	内-21号
汚濁防止工 (2期施工)		式	1 1		2,242,865 1,628,872	1	-613,993	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	m	100 0		2,242,865 0	-100	-2,242,865	内-22号

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区掘削（３工区）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去							内-23号
			0		0			
		m	80		1,628,872	80	1,628,872	
交通管理工								
(1期施工)			1		1,489,848			
		式	1		1,489,848	0	0	
交通誘導警備員								内-24号
			94		1,489,848			
		人日	94		1,489,848	0	0	
交通管理工								
(2期施工)			1		2,060,428			
		式	1		1,315,504	1	-744,924	
交通誘導警備員								内-25号
			130		2,060,428			
		人日	0		0	-130	-2,060,428	
交通誘導警備員								内-26号
			0		0			
		人日	83		1,315,504	83	1,315,504	
直接工事費								
			1		211,031,998			
		式	1		209,769,822	1	-1,262,176	
共通仮設費								
			1		24,242,574			
		式	1		26,669,097	1	2,426,523	
共通仮設費								
			1		8,961,015			
		式	1		11,457,985	1	2,496,970	
技術管理費								
			1		7,188,093			
		式	1		9,096,143	1	1,908,050	
保守管理(ICT)								内-27号
			1		8,765			
		式	1		8,765	0	0	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-28号
			1		586,274			
		式	1		586,274	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区掘削（３工区）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)			1		6,593,054			内-29号
		式	1		6,593,054	0	0	
3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用			0		0			内-30号
		式	1		1,600,000	1	1,600,000	
諸経費動向調査費			0		0			内-31号
		式	1		120,000	1	120,000	
ICT活用効果等調査費用			0		0			内-32号
		式	1		18,050	1	18,050	
遠隔臨場ｼｽﾃﾑ費			0		0			内-33号
		式	1		170,000	1	170,000	
営繕費			0		0			
		式	1		601,800	1	601,800	
快適ﾄｲﾚ			0		0			内-34号
		式	1		601,800	1	601,800	
現場環境改善費（率計上）			1		1,772,922			
		式	1		1,760,042	1	-12,880	
共通仮設費（率計上）			1		15,281,559			
		式	1		15,211,112	1	-70,447	
純工事費			1		235,274,572			
		式	1		236,438,919	1	1,164,347	
現場管理費			1		56,819,580			
		式	1		57,534,620	1	715,040	
工事原価			1		401,087,488			
		式	1		404,031,955	1	2,944,467	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区掘削（３工区）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等								
			1		53,072,512			
		式	1		52,298,045	1	-774,467	
工事価格								
			1		454,160,000			
		式	1		456,330,000	1	2,170,000	
消費税相当額								
			1		45,416,000			
		式	1		45,633,000	1	217,000	
工事費計								
			1		499,576,000			
		式	1		501,963,000	1	2,387,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区掘削（３工区）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸 (柳瀬地区)			1		78,935,779			
		式	1		78,810,689	1	-125,090	
河川土工			1		72,543,720			
		式	1		73,003,140	1	459,420	
掘削工			1		2,662,720			
		式	1		2,461,760	1	-200,960	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上		10,600	251.2	2,662,720			単-1号
	50,000m3未満	m3	9,800	251.2	2,461,760	-800	-200,960	
掘削工(ICT)			1		3,541,460			
		式	1		3,274,180	1	-267,280	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,00		10,600	334.1	3,541,460			単-2号
	0m3未満	m3	9,800	334.1	3,274,180	-800	-267,280	
残土処理工			1		66,339,540			
		式	1		67,267,200	1	927,660	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		5,900	143.8	848,420			単-3号
		m3	0	143.8	0	-5,900	-848,420	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		5,920	2,245	13,290,400			単-4号
		m3	0	2,245	0	-5,920	-13,290,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		15,210	2,245	34,146,450			単-5号
		m3	19,600	2,245	44,002,000	4,390	9,855,550	
残土等処分			15,210	1,187	18,054,270			単-6号
		m3	19,600	1,187	23,265,200	4,390	5,210,930	
堤防養生工			1		3,942,782			
		式	1		3,942,782	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区掘削（３工区）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木除根工			1		3,942,782			
		式	1		3,942,782	0	0	
伐木･伐竹（複合）	伐竹		7,400	346.5	2,564,100			単-7号
		m2	7,400	346.5	2,564,100	0	0	
伐木伐竹運搬			92	4,286	394,312			単-8号
		m3	92	4,286	394,312	0	0	
処分費	伐竹材		17	24,733	420,461			単-9号
		t	17	24,733	420,461	0	0	
処分費	枝・葉類		17	9,893	168,181			単-10号
		t	17	9,893	168,181	0	0	
処分費	木根		16	24,733	395,728			単-11号
		t	16	24,733	395,728	0	0	
構造物撤去工			1		345,041			
		式	1		345,041	0	0	
構造物取壊し工			1		240,872			
		式	1		240,872	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		0.9	8,325	7,492			単-12号
		m3	0.9	8,325	7,492	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		14	16,670	233,380			単-13号
		m3	14	16,670	233,380	0	0	
運搬処理工			1		104,169			
		式	1		104,169	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0.9	960.1	864			単-14号
		m3	0.9	960.1	864	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区掘削（３工区）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-15号
			14	1,174	16,436			
		m3	14	1,174	16,436	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-16号
			0.9	4,184	3,765			
		m3	0.9	4,184	3,765	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-17号
			14	5,936	83,104			
		m3	14	5,936	83,104	0	0	
仮設工								
			1		2,104,236			
		式	1		1,519,726	1	-584,510	
交通管理工								
			1		2,104,236			
		式	1		1,519,726	1	-584,510	
交通誘導警備員								内-1号
			144		2,104,236			
		人日	0		0	-144	-2,104,236	
交通誘導警備員								内-2号
			0		0			
		人日	104		1,519,726	104	1,519,726	
直接工事費								
			1		78,935,779			
		式	1		78,810,689	1	-125,090	
共通仮設費								
			1		8,276,933			
		式	1		10,493,939	1	2,217,006	
共通仮設費								
			1		2,610,904			
		式	1		5,223,732	1	2,612,828	
技術管理費								
			1		1,958,920			
		式	1		4,358,920	1	2,400,000	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-3号
			1		1,958,920			
		式	1		1,958,920	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ６球磨川神瀬地区掘削（３工区）工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費								内-4号
			0		0			
		式	1		2,400,000	1	2,400,000	
営繕費								
			0		0			
		式	1		260,100	1	260,100	
快適ﾄｲﾚ								内-5号
			0		0			
		式	1		260,100	1	260,100	
現場環境改善費（率計上）								
			1		651,984			
		式	1		604,712	1	-47,272	
共通仮設費（率計上）								
			1		5,666,029			
		式	1		5,270,207	1	-395,822	
純工事費								
			1		87,212,712			
		式	1		89,304,628	1	2,091,916	
現場管理費								
			1		21,780,624			
		式	1		20,753,788	1	-1,026,836	
工事原価								
			1		108,993,336			
		式	1		110,058,416	1	1,065,080	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:29

応急作業

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	4 4	30,576 30,576	122,304 122,304	0	0	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	4 4	39,830 39,830	159,320 159,320	0	0	単－　12号
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	4 4	41,080 41,080	164,320 164,320	0	0	単－　13号
掴み装置（賃料）	アイアンフォーク	日	4 4	27,800 27,800	111,200 111,200	0	0	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｹｯﾄ型)	作業床高１８ｍ級	日	4 4	65,740 65,740	262,960 262,960	0	0	WYB00041 単－　14号
木くず運搬車（掴み装置付き）	１０ｔ積み	日	0.25 0.25	97,740 97,740	24,435 24,435	0	0	WYB00042 単－　15号
【処分費・木くず】								
処分費（ｔ）		ｔ	2.14 2.14	18,000 18,000	38,520 38,520	0	0	WB020052 単－　16号
合　計					873,657 873,657		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	15 15	30,576 30,576	458,640 458,640	0	0	
普通作業員		人	9 9	22,152 22,152	199,368 199,368	0	0	
特殊作業員		人	3 3	26,104 26,104	78,312 78,312	0	0	
交通誘導警備員Ｂ		人	14 14	14,768 14,768	206,752 206,752	0	0	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	36 36	59,010 59,010	2,124,360 2,124,360	0	0	単－　17号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	日	6 6	42,490 42,490	254,940 254,940	0	0	単－　18号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	日	14 14	48,770 48,770	682,780 682,780	0	0	単－　19号
スケルトンバケット（賃料）	０．４５ｍ３	台・日	6 6	5,970 5,970	35,820 35,820	0	0	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	17 17	64,790 64,790	1,101,430 1,101,430	0	0	単－　20号
振動ローラ[標準]	ハンドガイド式　０．８～１．１ｔ	日	3 3	32,320 32,320	96,960 96,960	0	0	WYB00036 単－　21号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	日	3 3	37,980 37,980	113,940 113,940	0	0	単－　22号
散水車	トラック架装型・タンク容量１８００Ｌ	日	3 3	42,470 42,470	127,410 127,410	0	0	WYB00037 単－　23号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:29

応急作業

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
吸出し防止材	キュアマットＣＣ－２０　１ｍ×１０ｍ×２０ｍｍ		4	10,500	42,000			
		巻	4	10,500	42,000	0	0	
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000　10.0m×10.0m		7	7,600	53,200			
		枚	7	7,600	53,200	0	0	
型枠用合板	ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　１２×９００×１８００		20	1,770	35,400			
		枚	20	1,770	35,400	0	0	
土のう	６２×４８ｃｍ		150	17	2,550			
		袋	150	17	2,550	0	0	
【機材費】								
ゴムマット（賃料）	２ｍ×１ｍ		48	900	43,200			
		枚・日	48	900	43,200	0	0	
合　計					5,596,836			
					5,596,836		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:30

応急作業

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 31,189	0 62,378	2	62,378	
普通作業員		人	0 5	0 21,548	0 107,740	5	107,740	
溶接工		人	0 2	0 30,170	0 60,340	2	60,340	
交通誘導警備員Ｂ		人	0 3	0 14,383	0 43,149	3	43,149	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	0 1	0 34,970	0 34,970	1	34,970	単－　24号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	0 1	0 40,110	0 40,110	1	40,110	単－　25号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	日	0 2.5	0 40,620	0 101,550	2.5	101,550	単－　26号
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	日	0 1	0 54,900	0 54,900	1	54,900	単－　27号
振動ローラ[標準]	ハンドガイド式　０．８～１．１ｔ	日	0 1	0 32,390	0 32,390	1	32,390	WYB00039 単－　28号
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	日	0 1	0 27,960	0 27,960	1	27,960	単－　29号
エンジンスプレイヤー	GS-PT35	台・日	0 1	0 6,660	0 6,660	1	6,660	
【材料費】								

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:30

応急作業

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）		0	0	0			
		t	15	14,760	221,400	15	221,400	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用		0	0	0			
		L	200	119.8	23,960	200	23,960	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0	0	0			
		m３	3	3,052	9,156	3	9,156	
【機材費】								
敷鉄板賃料	各種 無 63日 有 420日 無		0	0	0			WB253630
		枚	10	3,213	32,130	10	32,130	単－　30号
合　計					0			
					858,793		858,793	
変更積算金額					0			
					849,650		849,650	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:30

応急作業

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,576	0 30,576	1	30,576	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	0 1	0 64,700	0 64,700	1	64,700	単－　31号
産業廃棄物収集運搬費	10tBOX車（深）	台	0 1	0 70,000	0 70,000	1	70,000	
産業廃棄物収集運搬費	7tクラム車	台	0 1	0 52,000	0 52,000	1	52,000	
産業廃棄物収集運搬費	クラム積込費	台	0 1	0 24,000	0 24,000	1	24,000	
【処分費】								
●建設混合廃棄物								
処分費（ｔ）		t	0 7.1	0 58,000	0 411,800	7.1	411,800	WB020052 単－　32号
●タイヤ（軽～大型）								
処分費（ｔ）		t	0 1	0 100,000	0 100,000	1	100,000	WB020052 単－　33号
合　計					0 753,076		753,076	
変更積算金額					0 745,058		745,058	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:31

応急作業

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	0 3.5	0 30,576	0 107,016	3.5	107,016	
普通作業員		人	0 1.5	0 22,152	0 33,228	1.5	33,228	
交通誘導警備員Ｂ		人	0 6	0 14,768	0 88,608	6	88,608	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	0 3	0 39,750	0 119,250	3	119,250	単－　34号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	日	0 3	0 42,450	0 127,350	3	127,350	単－　35号
【機材費】								
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 57日 有 420日 無	枚	0 2	0 1,938	0 3,876	2	3,876	WB253630 単－　36号
合　計					0 479,328		479,328	
変更積算金額					0 474,224		474,224	円／式

1,744袋当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:31

土のう（製作･運搬･荷卸し･設置）

第　6号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		1,744	8,054	14,046,176			WB252730
		袋	1,744	8,054	14,046,176	0	0	単－　37号
大型土のう積込み			1,744	2,279	3,974,576			WYB00021
		袋	1,744	2,279	3,974,576	0	0	単－　38号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22.5km以下		1,744	4,121	7,187,024			WYB00013
		袋	1,744	4,121	7,187,024	0	0	単－　39号
大型土のう荷卸し			1,744	2,279	3,974,576			WYB00024
		袋	1,744	2,279	3,974,576	0	0	単－　40号
合　計					28,871,672			
					28,871,672		0	

1,744袋当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:31

土のう
第　7号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		1,744	729.1	1,271,550			WB252730
		袋	1,744	729.1	1,271,550	0	0	単－　41号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22.5km以下		1,744	4,121	7,187,024			WYB00013
		袋	1,744	4,121	7,187,024	0	0	単－　39号
大型土のう荷卸し			1,744	2,279	3,974,576			WYB00024
		袋	1,744	2,279	3,974,576	0	0	単－　40号
合　計					12,300,784			
					12,300,784		0	

5,400m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:32

締切盛土
第　8号内訳書　　（設置）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	5,446.1 5,446.1	255.5 255.5	1,391,478 1,391,478	0	0	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m３	5,446.1 5,446.1	2,726 2,726	14,846,068 14,846,068	0	0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	1,633.8 1,633.8	112.8 112.8	184,292 184,292	0	0	CA900310
合　計					16,247,008 16,247,008		0	

3,300m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:32

締切盛土
第　9号内訳書　　（撤去）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		3,304.2	255.5	844,223			CA900010
		m３	3,304.2	255.5	844,223	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		3,304.2	2,726	9,007,249			CB210110
		m３	3,304.2	2,726	9,007,249	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		3,304.2	112.8	372,713			CA900310
		m３	3,304.2	112.8	372,713	0	0	
合　計					10,115,336			
					10,115,336		0	

1,744/0袋当たり内訳書

土のう（積込･運搬･荷卸し･設置）

第　10号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置 6m以下		1,744	1,511	2,635,184			WB252730
		袋	1,744	1,511	2,635,184	0	0	単－　42号
大型土のう積込み			1,744	2,279	3,974,576			WYB00021
		袋	1,744	2,279	3,974,576	0	0	単－　38号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22.5km以下		1,744	4,121	7,187,024			WYB00013
		袋	1,744	4,121	7,187,024	0	0	単－　39号
大型土のう荷卸し			1,744	2,279	3,974,576			WYB00024
		袋	1,744	2,279	3,974,576	0	0	単－　40号
合　計					17,582,163			
					0		-17,582,163	

0/1,163袋当たり内訳書

土のう（積込･運搬･荷卸し･設置）

第　11号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	1,163	1,511	1,757,293	1,163	1,757,293	単－　43号
大型土のう積込み			0	0	0			WYB00038
		袋	1,163	2,279	2,650,477	1,163	2,650,477	単－　44号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22.5km以下		0	0	0			WYB00032
		袋	1,163	4,121	4,792,723	1,163	4,792,723	単－　45号
大型土のう荷卸し			0	0	0			WYB00050
		袋	1,163	2,279	2,650,477	1,163	2,650,477	単－　46号
合　計					0			
					11,850,970		11,850,970	
変更積算金額					0			
					11,724,802		11,724,802	円／袋

1,744/0袋当たり内訳書

第　12号内訳書　　土のう（撤去）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		1,744	729.1	1,271,550			WB252730
		袋	1,744	729.1	1,271,550	0	0	単ー　41号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		1,453.3	2,726	3,961,695			CB210110
		m３	1,453.3	2,726	3,961,695	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1,453.3	112.8	163,932			CA900310
		m３	1,453.3	112.8	163,932	0	0	
運搬費	廃プラスチック類　L=55.0km以下		4.8	6,000	28,800			
		t	4.8	6,000	28,800	0	0	
処分費（ｔ）			4.8	50,000	240,000			WB020052
		t	4.8	50,000	240,000	0	0	単ー　47号
合　計					5,605,656			
					0		-5,605,656	

0/1,163袋当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:33

第　13号内訳書　　土のう（撤去）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	1,163	729.1	847,943	1,163	847,943	単ー　48号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	969.2	2,726	2,642,039	969.2	2,642,039	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m３	969.2	112.8	109,325	969.2	109,325	
合　計					0			
					3,599,307		3,599,307	
変更積算金額					0			
					3,560,988		3,560,988	円／袋

5,400/0m3当たり内訳書

締切盛土
第　14号内訳書　　（設置）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		5,446.1	255.5	1,391,478			CA900010
		m３	5,446.1	255.5	1,391,478	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		5,446.1	2,726	14,846,068			CB210110
		m３	5,446.1	2,726	14,846,068	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1,633.8	112.8	184,292			CA900310
		m３	1,633.8	112.8	184,292	0	0	
合　計					16,247,008			
					0		-16,247,008	

0/3,600m3当たり内訳書

締切盛土
第　15号内訳書　　（設置）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	3,636.8	255.5	929,202	3,636.8	929,202	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	3,636.8	2,726	9,913,916	3,636.8	9,913,916	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m３	1,091	112.8	123,064	1,091	123,064	
合　計					0 10,966,182		10,966,182	
変更積算金額					0 10,849,433		10,849,433	円／m3

3,800/0m3当たり内訳書

締切盛土
第　16号内訳書　　（撤去）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	3,834.9 3,834.9	255.5 255.5	979,816 979,816	0	0	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m３	3,834.9 3,834.9	2,726 2,726	10,453,937 10,453,937	0	0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m３	3,834.9 3,834.9	112.8 112.8	432,576 432,576	0	0	CA900310
合　計					11,739,998 0		-11,739,998	

0/2,500m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:34

第　17号内訳書　　締切盛土（撤去）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	2,486.5	255.5	635,300	2,486.5	635,300	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	2,486.5	2,726	6,778,199	2,486.5	6,778,199	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m３	2,486.5	112.8	280,477	2,486.5	280,477	
合　計					0 7,693,976		7,693,976	
変更積算金額					0 7,612,064		7,612,064	円／m3

16日当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:35

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　18号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去	φ250 9台		1	365,000	365,000			WYB00047
		箇所	1	365,000	365,000	0	0	単ー　49号
ポンプ運転	φ250 9台 4320(m3/h) 揚程10m 常時排水		16	262,500	4,200,000			WYB00043
		日	16	262,500	4,200,000	0	0	単ー　50号
合　計					4,516,400			
					4,516,400		0	

73/0日当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:35

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　19号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去	φ250 6台		1	281,500	281,500			WYB00045
		箇所	1	281,500	281,500	0	0	単ー　51号
ポンプ運転	φ250 6台 2880(m3/h) 揚程10m 常時排水		73	253,300	18,490,900			WYB00044
		日	73	253,300	18,490,900	0	0	単ー　52号
合　計					18,572,546			
					0		-18,572,546	

0/40日当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:35

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　20号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去	φ250 4台		0	0	0			WYB00053
		箇所	1	249,800	249,800	1	249,800	単－　53号
ポンプ運転	φ250 4台 1920(m3/h) 揚程10m 常時排水		0	0	0			WYB00052
		日	40	212,400	8,496,000	40	8,496,000	単－　54号
合　計					0			
					8,745,800		8,745,800	
変更積算金額					0			
					8,652,690		8,652,690	円／日

100m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:36

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　21号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去	m	60 60	22,670 22,670	1,360,200 1,360,200	0	0	WB253010 単－　55号
汚濁防止フェンス	設置･撤去	m	40 40	11,990 11,990	479,600 479,600	0	0	WB253010 単－　56号
合　計					1,820,213 1,820,213		0	

100/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:36

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　22号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去		60	27,070	1,624,200			WB253010
		m	60	27,070	1,624,200	0	0	単ー　57号
汚濁防止フェンス	設置･撤去		40	16,070	642,800			WB253010
		m	40	16,070	642,800	0	0	単ー　58号
合　計					2,242,865			
					0		-2,242,865	

0/80m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:36

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　23号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去		0	0	0			WB253010
		m	80	20,580	1,646,400	80	1,646,400	単ー　59号
合　計					0 1,646,400		1,646,400	
変更積算金額					0 1,628,872		1,628,872	円／m

94人日当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:37

交通誘導警備員

第　24号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			94	16,020	1,505,880			WB010211
		人日	94	16,020	1,505,880	0	0	単－　60号
合　計					1,489,848			
					1,489,848		0	

130/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　25号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			130	16,020	2,082,600			WB010211
		人日	130	16,020	2,082,600	0	0	単－　60号
合　計					2,060,428			
					0		-2,060,428	

0/83人日当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:37

交通誘導警備員

第　26号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	83	16,020	1,329,660	83	1,329,660	単ー　61号
合　計					0			
					1,329,660		1,329,660	
変更積算金額					0			
					1,315,504		1,315,504	円／人日

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:38

保守管理(ICT)

第　27号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 1351m3	式	1 1		8,860 8,860	0	0	WA991010 単ー　62号
合　計					8,765 8,765		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:38

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　28号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単ー　63号
合　計					586,274			
					586,274		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:38

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　29号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	4840千円		1		4,840,000			WB010610
		式	1		4,840,000	0	0	単－　64号
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	1824千円		1		1,824,000			WB010610
		式	1		1,824,000	0	0	単－　65号
合　計					6,593,054			
					6,593,054		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:38

3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用

第　30号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用(ICT)		式	0 1		0 1,600,000	1	1,600,000	
合　計					0 1,600,000		1,600,000	
変更積算金額					0 1,600,000		1,600,000	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:39

諸経費動向調査費

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			
		工事	1	120,000	120,000	1	120,000	
合　計					0			
					120,000		120,000	
変更積算金額					0			
					120,000		120,000	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:39

ICT活用効果等調査費用

第　32号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	技術員0.5人工		0	0	0			
		工事	1	18,050	18,050	1	18,050	
合　計					0			
					18,050		18,050	
変更積算金額					0			
					18,050		18,050	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:39

遠隔臨場ｼｽﾃﾑ費

第　33号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場機能オプション			0	0	0			
		月	17	10,000	170,000	17	170,000	
合　計					0			
					170,000		170,000	
変更積算金額					0			
					170,000		170,000	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:40

快適ﾄｲﾚ

第　34号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	設置数 1基		0	0	0			
		基・月	11.8	51,000	601,800	11.8	601,800	
合　計					0			
					601,800		601,800	
変更積算金額					0			
					601,800		601,800	円／式

144/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			144	14,770	2,126,880			WB010212
		人日	144	14,770	2,126,880	0	0	単ー　25号
合　計					2,104,236			
					0		-2,104,236	

0/104人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	104	14,770	1,536,080	104	1,536,080	単ー　26号
合　計					0			
					1,536,080		1,536,080	
変更積算金額					0			
					1,519,726		1,519,726	円／人日

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/20　11:32:40

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	1980千円	式	1 1		1,980,000 1,980,000	0	0	WB010610 単ー　27号
合　計					1,958,920 1,958,920		0	

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費・

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用(ICT)		式	0 1		0 2,400,000	1	2,400,000	
合　計					0 2,400,000		2,400,000	
変更積算金額					0 2,400,000		2,400,000	円／式

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　5号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	設置数 1基		0	0	0			
		基･月	5.1	51,000	260,100	5.1	260,100	
合　計					0			
					260,100		260,100	
変更積算金額					0			
					260,100		260,100	円／式

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	349 349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	352.8 352.8	352.8 352.8	CA900020
計					352.8 352.8	
単価					352.8 352.8	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削(ﾌﾞﾚｰｶ破砕)	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	単位	m3	数量	1 1	単価	2,687 2,687

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	2,716 2,716	2,716 2,716	CA900020
計					2,716 2,716	
単価					2,716 2,716	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩　土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	311 311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩　土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	317.3 317.3	317.3 317.3	CA900010
計					317.3 317.3	
単価					317.3 317.3	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	457.1 457.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	462.1 462.1	462.1 462.1	CA900430
計					462.1 462.1	
単価					462.1 462.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	110.5 110.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	1 1	112.8 112.8	112.8 112.8	CA900310
計					112.8 112.8	
単価					112.8 112.8	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,672 2,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	1 1	2,726 2,726	2,726 2,726	CB210110
計					2,726 2,726	
単価					2,726 2,726	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1 1	単価	3,788 3,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 22.5km以下	ｍ３	1 1	3,864 3,864	3,864 3,864	CB210110
計					3,864 3,864	
単価					3,864 3,864	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	粒径処理		単位	m3	数量	1 1	単価	3,091 3,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒径処理（土砂ふるい分け）	自走式スクリーン	m3	1 1	2,772 2,772	2,772 2,772	WYB00001 単－　11号
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	ｍ３	1 1	113.3 113.3	113.3 113.3	CA900310
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	256.3 256.3	256.3 256.3	CA900010
計					3,141.6 3,141.6	
単価					3,142 3,142	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土砂等運搬 (土取場～粒径処理場)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	543.2 543.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	1 1	552.1 552.1	552.1 552.1	CB210110
計					552.1 552.1	
単価					552.1 552.1	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	積込(ﾙｰｽﾞ) (土取場)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	252.2 252.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	256.3 256.3	256.3 256.3	CA900010
計					256.3 256.3	
単価					256.3 256.3	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	粒径処理（土砂ふるい分け）	自走式スクリーン	単位	m3	数量	100 100	単価	2,772 2,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.552 0.552	29,536 29,536	16,303 16,303	
自走式スクリーン運転	2段デッキ振動式　ふるい寸法1520×3660	日	0.552 0.552	472,500 472,500	260,820 260,820	WYB00002 単－　66号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		77 77	
計					277,200 277,200	
単価					2,772 2,772	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	39,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,024	24,024	
軽油		L	32	151	4,832	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	261	334	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					39,830	
単価					39,830	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	41,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	25	151	3,775	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	供用日	1.79	6,080	10,883	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					41,080	
単価					41,080	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｹｯﾄ型)	作業床高１８ｍ級	単位	日	数量	1 1	単価	65,740 65,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	43.2 43.2	151 151	6,523 6,523	
高所作業車（賃料）トラック架装リフト　標準デッキ	ﾊﾞｹｯﾄ・ﾌﾞｰﾑ型(直伸・屈伸式)床高１８ｍ～１８．５ｍ	台・日	1 1	32,800 32,800	32,800 32,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					65,740 65,740	
単価					65,740 65,740	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	木くず運搬車（掴み装置付き）	１０ｔ積み	単位	日	数量	1 1	単価	97,740 97,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,416 26,416	26,416 26,416	
軽油		L	77.6 77.6	151 151	11,717 11,717	
掴み装置(グラップル）付き（賃料）	１０ｔ車	台・日	1 1	59,600 59,600	59,600 59,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					97,740 97,740	
単価					97,740 97,740	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐木材 破砕(株)南栄　球磨リサイクルセンター	ｔ	100	18,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					18,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	59,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,024	24,024	
軽油		L	58	143	8,294	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28	20,100	25,728	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					59,010	
単価					59,010	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	42,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	34	143	4,862	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.49	7,520	11,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					42,490	
単価					42,490	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	単位	日	数量	1	単価	48,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	50	143	7,150	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.49	10,200	15,198	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					48,770	
単価					48,770	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	64,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	87	143	12,441	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.49	17,400	25,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					64,790	
単価					64,790	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	振動ローラ[標準]	ハンドガイド式　０．８～１．１ｔ	単位	日	数量	1 1	単価	32,320 32,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	26,104 26,104	26,104 26,104	
軽油		L	10.4 10.4	143 143	1,487 1,487	
振動ローラ・ハンドガイド式（賃料）	０．８～１．１ｔ	台・日	1.6 1.6	2,950 2,950	4,720 4,720	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					32,320 32,320	
単価					32,320 32,320	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	単位	日	数量	1	単価	37,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	15	143	2,145	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～５ｔ	供用日	1.38	6,820	9,411	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					37,980	
単価					37,980	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	散水車	トラック架装型・タンク容量１８００Ｌ	単位	日	数量	1 1	単価	42,470 42,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	24,024 24,024	24,024 24,024	
軽油		L	19.2 19.2	143 143	2,745 2,745	
散水車（賃料）	トラック架装型・タンク容量 １８００Ｌ	台・日	1 1	15,700 15,700	15,700 15,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					42,470 42,470	
単価					42,470 42,470	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	34,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,043	25,043	
軽油		L	21	136	2,856	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,337	6,831	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	184.6	236	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					34,970	
単価					34,970	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	40,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,043	25,043	
軽油		L	32	136	4,352	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,108	10,378	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	256.7	328	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					40,110	
単価					40,110	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	40,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,292	25,292	
軽油		L	34	136	4,624	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.49	7,180	10,698	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					40,620	
単価					40,620	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	単位	日	数量	1	単価	54,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,292	25,292	
軽油		L	35	136	4,760	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	1.85	13,430	24,845	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					54,900	
単価					54,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	振動ローラ[標準]	ハンドガイド式　０．８～１．１ｔ	単位	日	数量	0 1	単価	0 32,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 1	0 26,124	0 26,124	
軽油		L	0 10.4	0 136	0 1,414	
振動ローラ・ハンドガイド式（賃料）	０．８～１．１ｔ	台・日	0 1.6	0 3,030	0 4,848	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 32,390	
単価					0 32,390	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	単位	日	数量	1	単価	27,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,124	26,124	
ガソリン	レギュラー	L	8.4	159.7	1,341	
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	日	1	488.8	488	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,960	
単価					27,960	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	敷鉄板賃料	各種 無 63日 有 420日 無	単位	枚	数量	1	単価	3,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料（縞鋼板）	22×1524×3048 720日(24ヶ月)以内	枚・日	63	51	3,213	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,213	
単価					3,213	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	64,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	87	142	12,354	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.49	17,400	25,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					64,700	
単価					64,700	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	58,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	建設混合廃棄物	ｔ	100	58,000	5,800,000	
計					5,800,000	
単価					58,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	タイヤ（軽～大型）	ｔ	100	100,000	10,000,000	
計					10,000,000	
単価					100,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	39,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,024	24,024	
軽油		L	32	142	4,544	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	421	538	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					39,750	
単価					39,750	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	42,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416	
軽油		L	34	142	4,828	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.49	7,520	11,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					42,450	
単価					42,450	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 57日 有 420日 無	単位	枚	数量	1	単価	1,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	1,938	1,938	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,938	
単価					1,938	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	29,536	8,211	
特殊作業員		人	0.278	25,064	6,967	
普通作業員		人	0.278	21,112	5,869	
耐候性大型土のう長期仮設（３年）対応	φ１１０（丸型）×高１１０（ｃｍ）	枚	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	56,310	15,654	WK250500 単－　67号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		839	
計					80,540	
単価					8,054	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	大型土のう積込み	単位	袋	数量	10 10	単価	2,279 2,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15 0.15	29,536 29,536	4,430 4,430	
特殊作業員		人	0.3 0.3	25,064 25,064	7,519 7,519	
普通作業員		人	0.15 0.15	21,112 21,112	3,166 3,166	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き］運転	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	0.15 0.15	51,090 51,090	7,663 7,663	WYB00022 単－　68号
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1 1		12 12	
計					22,790 22,790	
単価					2,279 2,279	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	大型土のう運搬	運搬距離 L=22.5km以下	単位	袋	数量	10 10	単価	4,121 4,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	4.2 4.2	9,810 9,810	41,202 41,202	単－　69号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					41,210 41,210	
単価					4,121 4,121	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	大型土のう荷卸し		単位	袋	数量	10 10	単価	2,279 2,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15 0.15	29,536 29,536	4,430 4,430	
特殊作業員		人	0.3 0.3	25,064 25,064	7,519 7,519	
普通作業員		人	0.15 0.15	21,112 21,112	3,166 3,166	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き］運転	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	0.15 0.15	51,090 51,090	7,663 7,663	WYB00025 単－　68号
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1 1		12 12	
計					22,790 22,790	
単価					2,279 2,279	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	29,536	2,037	
特殊作業員		人	0.069	25,064	1,729	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,090	3,525	WK250500 単－　70号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,291	
単価					729.1	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116	29,536	3,426	
特殊作業員		人	0.116	25,064	2,907	
普通作業員		人	0.116	21,112	2,448	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	54,540	6,326	WK250500 単－　71号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,110	
単価					1,511	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116	29,536	3,426	
特殊作業員		人	0.116	25,064	2,907	
普通作業員		人	0.116	21,112	2,448	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	54,540	6,326	WK250500 単－　72号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,110	
単価					1,511	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	大型土のう積込み		単位	袋	数量	0 10	単価	0 2,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.15	0 29,536	0 4,430	
特殊作業員		人	0 0.3	0 25,064	0 7,519	
普通作業員		人	0 0.15	0 21,112	0 3,166	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き］運転	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	0 0.15	0 51,090	0 7,663	WYB00040 単－　73号
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	0 1		0 12	
計					0 22,790	
単価					0 2,279	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	大型土のう運搬	運搬距離 L=22.5km以下	単位	袋	数量	0 10	単価	0 4,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0 4.2	0 9,810	0 41,202	単－　74号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 41,210	
単価					0 4,121	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	大型土のう荷卸し		単位	袋	数量	0 10	単価	0 2,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.15	0 29,536	0 4,430	
特殊作業員		人	0 0.3	0 25,064	0 7,519	
普通作業員		人	0 0.15	0 21,112	0 3,166	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き]運転	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	0 0.15	0 51,090	0 7,663	WYB00051 単－　73号
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	0 1		0 12	
計					0 22,790	
単価					0 2,279	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	50,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック類　(株)吉田開発	ｔ	100	50,000	5,000,000	
計					5,000,000	
単価					50,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	29,536	2,037	
特殊作業員		人	0.069	25,064	1,729	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,090	3,525	WK250500 単－　75号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,291	
単価					729.1	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ポンプ設置・撤去	φ250 9台	単位	箇所	数量	1 1	単価	365,000 365,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	29,536 29,536	73,840 73,840	
特殊作業員		人	2.5 2.5	25,064 25,064	62,660 62,660	
普通作業員		人	5 5	21,112 21,112	105,560 105,560	
バックホウ(賃料)	バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3・吊能力2.9ｔ	日	2.5 2.5	49,170 49,170	122,925 122,925	WYB00048 単－　76号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					365,000 365,000	
単価					365,000 365,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ポンプ運転	φ250 9台 4320(m3/h) 揚程10m 常時排水	単位	日	数量	1 1	単価	262,500 262,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17 0.17	25,064 25,064	4,260 4,260	
水中ポンプ（賃料）	径250mm 22kW 揚程10m	台・日	9 9	11,500 11,500	103,500 103,500	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100kVA 1.1日 312L/日	日	3 3	50,730 50,730	152,190 152,190	WB020060 単－　77号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,550 2,550	
計					262,500 262,500	
単価					262,500 262,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ポンプ設置・撤去	φ250 6台	単位	箇所	数量	1 1	単価	281,500 281,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	29,536 29,536	59,072 59,072	
特殊作業員		人	2 2	25,064 25,064	50,128 50,128	
普通作業員		人	3.5 3.5	21,112 21,112	73,892 73,892	
バックホウ(賃料)	バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3・吊能力2.9ｔ	日	2 2	49,170 49,170	98,340 98,340	WYB00046 単－　78号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					281,500 281,500	
単価					281,500 281,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ポンプ運転	φ250 6台 2880(m3/h) 揚程10m 常時排水	単位	日	数量	1 1	単価	253,300 253,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17 0.17	25,064 25,064	4,260 4,260	
水中ポンプ（賃料）	径250mm 22kW 揚程10m	台・日	6 6	11,500 11,500	69,000 69,000	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100kVA 1.1日 312L/日	日	2 2	50,730 50,730	101,460 101,460	WB020060 単－　77号
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1 1		78,580 78,580	
計					253,300 253,300	
単価					253,300 253,300	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ポンプ設置・撤去	φ250 4台	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 249,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 29,536	0 59,072	
特殊作業員		人	0 2	0 25,064	0 50,128	
普通作業員		人	0 2	0 21,112	0 42,224	
バックホウ(賃料)	バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3・吊能力2.9ｔ	日	0 2	0 49,180	0 98,360	WYB00054 単－　79号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 249,800	
単価					0 249,800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ポンプ運転	φ250 4台 1920(m3/h) 揚程10m 常時排水	単位	日	数量	0 1	単価	0 212,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.17	0 25,064	0 4,260	
水中ポンプ（賃料）	径250mm 22kW 揚程10m	台・日	0 4	0 11,500	0 46,000	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100kVA 1.1日 312L/日	日	0 2	0 50,730	0 101,460	WB020060 単－　80号
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	0 1		0 60,680	
計					0 212,400	
単価					0 212,400	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	22,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,972	297,200	WB253020 単－　81号
汚濁防止フェンス	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=2.0m 総供用日数144日	m	100	17,900	1,790,000	
アンカー工 10%		式	1		179,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					2,267,000	
単価					22,670	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	11,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,972	297,200	WB253020 単－　81号
汚濁防止フェンス	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=2.0m 総供用日数31日	m	100	8,190	819,000	
アンカー工 10%		式	1		81,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					1,199,000	
単価					11,990	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	27,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,972	297,200	WB253020 単－　81号
汚濁防止フェンス	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=2.0m 総供用日数191日	m	100	21,900	2,190,000	
アンカー工 10%		式	1		219,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					2,707,000	
単価					27,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	16,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,972	297,200	WB253020 単－　81号
汚濁防止フェンス	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=2.0m 総供用日数75日	m	100	11,900	1,190,000	
アンカー工 10%		式	1		119,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					1,607,000	
単価					16,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	20,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,972	297,200	WB253020 単－　82号
汚濁防止フェンス	単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=2.0m 総供用日数122日	m	100	16,000	1,600,000	
アンカー工 10%		式	1		160,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					2,058,000	
単価					20,580	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	16,016	16,016		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,020		
単価						16,020	円／人日	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	16,016	16,016		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,020		
単価						16,020	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 1351m3	単位	式	数量	1	単価	8,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,536	8,860	
計					8,860	
単価					8,860	円／式

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	4840千円	単位	式	数量	1	単価	4,840,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		4,840,000	
計					4,840,000	
単価					4,840,000	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	1824千円	単位	式	数量	1	単価	1,824,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		1,824,000	
計					1,824,000	
単価					1,824,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	自走式スクリーン運転	2段デッキ振動式　ふるい寸法1520×3660	単位	日	数量	1 1	単価	472,500 472,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,272 25,272	25,272 25,272	
自走式スクリーン機（賃料）	2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660	台・日	1 1	434,200 434,200	434,200 434,200	
軽油		L	90 90	144 144	12,960 12,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					472,500 472,500	
単価					472,500 472,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	104	142	14,768	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	11,700	16,263	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					56,310	
単価					56,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き］運転	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	51,090 51,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,272 25,272	25,272 25,272	
軽油		L	78 78	142 142	11,076 11,076	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26 1.26	11,700 11,700	14,742 14,742	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					51,090 51,090	
単価					51,090 51,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,984	3,907	
軽油		L	9.8	142	1,391	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,810	
単価					9,810	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	78	142	11,076	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,700	14,742	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,090	
単価					51,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	94	142	13,348	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.36	11,700	15,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					54,540	
単価					54,540	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	94	142	13,348	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.36	11,700	15,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					54,540	
単価					54,540	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き］運転	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 51,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,272	0 25,272	
軽油		L	0 78	0 142	0 11,076	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 1.26	0 11,700	0 14,742	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 51,090	
単価					0 51,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,984	3,907	
軽油		L	9.8	142	1,391	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,810	
単価					9,810	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	78	142	11,076	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,700	14,742	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,090	
単価					51,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	バックホウ(賃料)	バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3・吊能力2.9ｔ	単位	日	数量	1 1	単価	49,170 49,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,272 25,272	25,272 25,272	
軽油		L	45 45	149 149	6,705 6,705	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.47 1.47	11,700 11,700	17,199 17,199	
計					49,176 49,176	
単価					49,170 49,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100kVA 1.1日 312L/日	単位	日	数量	1	単価	50,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１００ｋＶＡ	日	1.1	3,850	4,235	
軽油		L	312	149	46,488	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					50,730	
単価					50,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	バックホウ(賃料)	バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3・吊能力2.9ｔ	単位	日	数量	1 1	単価	49,170 49,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	25,272 25,272	25,272 25,272	
軽油		L	45 45	149 149	6,705 6,705	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.47 1.47	11,700 11,700	17,199 17,199	
計					49,176 49,176	
単価					49,170 49,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	バックホウ(賃料)	バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3・吊能力2.9ｔ	単位	日	数量	0 1	単価	0 49,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,272	0 25,272	
軽油		L	0 45	0 149	0 6,705	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 1.47	0 11,700	0 17,199	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 49,180	
単価					0 49,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100kVA 1.1日 312L/日	単位	日	数量	1	単価	50,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１００ｋＶＡ	日	1.1	3,850	4,235	
軽油		L	312	149	46,488	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					50,730	
単価					50,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	2,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,536	64,979	
普通作業員		人	5.4	21,112	114,004	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	49,820	109,604	WK250550 単－　83号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,613	
計					297,200	
単価					2,972	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	2,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,536	64,979	
普通作業員		人	5.4	21,112	114,004	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	49,820	109,604	WK250550 単－　84号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,613	
計					297,200	
単価					2,972	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	11,700	12,051	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					49,820	
単価					49,820	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,272	25,272	
軽油		L	88	142	12,496	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	11,700	12,051	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					49,820	
単価					49,820	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	251.2 251.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1 1	254 254	254 254	CA900020
計					254 254	
単価					254 254	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	334.1 334.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1 1	337.7 337.7	337.7 337.7	CA900430
計					337.7 337.7	
単価					337.7 337.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	143.8 143.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	145.4 145.4	145.4 145.4	CA900310
計					145.4 145.4	
単価					145.4 145.4	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,245 2,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	ｍ３	1 1	2,270 2,270	2,270 2,270	CB210110
計					2,270 2,270	
単価					2,270 2,270	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,245 2,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	ｍ３	1 1	2,270 2,270	2,270 2,270	CB210110
計					2,270 2,270	
単価					2,270 2,270	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	残土等処分		単位	m3	数量	1 1	単価	1,187 1,187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	CB210560
計					1,200 1,200	
単価					1,200 1,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	伐木･伐竹 (複合)	伐竹	単位	m2	数量	1 1	単価	346.5 346.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐竹 有り 機械施工 全ての費用	ｍ２	1 1	350.3 350.3	350.3 350.3	CB320590
計					350.3 350.3	
単価					350.3 350.3	円／m2

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	伐木伐竹運搬		単位	m3	数量	1 1	単価	4,286 4,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 60.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	4,333 4,333	4,333 4,333	CB320580
計					4,333 4,333	
単価					4,333 4,333	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	処分費	伐竹材	単位	t	数量	1 1	単価	24,733 24,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ） 伐竹材		t	1 1	25,000 25,000	25,000 25,000	WB020052 単－　18号
計					25,000 25,000	
単価					25,000 25,000	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	処分費	枝・葉類	単位	t	数量	1 1	単価	9,893 9,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ） 枝・葉類		t	1 1	10,000 10,000	10,000 10,000	WB020052 単－　19号
計					10,000 10,000	
単価					10,000 10,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	処分費	木根	単位	t	数量	1 1	単価	24,733 24,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ） 木根		ｔ	1 1	25,000 25,000	25,000 25,000	WB020052 単－　20号
計					25,000 25,000	
単価					25,000 25,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	8,325 8,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	8,415 8,415	8,415 8,415	WB824010 単－　21号
計					8,415 8,415	
単価					8,415 8,415	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	16,670 16,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	16,850 16,850	16,850 16,850	WB824010 単－　22号
計					16,850 16,850	
単価					16,850 16,850	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	960.1 960.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	970.5 970.5	970.5 970.5	CB227010
計					970.5 970.5	
単価					970.5 970.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,174 1,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,187 1,187	1,187 1,187	CB227010
計					1,187 1,187	
単価					1,187 1,187	円／m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,184 4,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－　23号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,936 5,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	6,000 6,000	6,000 6,000	WB020051 単－　24号
計					6,000 6,000	
単価					6,000 6,000	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	処分費（t） 伐竹材		単位	t	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐竹材	t	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	処分費（t） 枝・葉類		単位	t	数量	100	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	枝・葉類	t	100	10,000	1,000,000	
計					1,000,000	
単価					10,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	処分費（ｔ） 木根		単位	ｔ	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	木根	ｔ	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,415.1	8,415	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,415	
単価					8,415	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,845.65	16,845	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					16,850	
単価					16,850	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	無筋コンクリート殻	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	鉄筋コンクリート殻	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,768	14,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,770	
単価					14,770	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,770		
単価						14,770	円／人日	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	1980千円	単位	式	数量	1	単価	1,980,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用			式	1		1,980,000		
計						1,980,000		
単価						1,980,000	円／式	