

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（4 工区）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村神瀬地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 6月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489510021	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	4回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	349, 855, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	547日間 自 令和 6年10月 1日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (4回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	344, 353
		2 3) 公 告 日	令和 6年 6月28日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（4 工区）工事 （ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸				1		179,933,516			
			式	1		217,969,199	1	38,035,683	
河川土工				1		14,791,144			
			式	1		20,872,130	1	6,080,986	
掘削工				1		3,314,604			
			式	1		5,982,070	1	2,667,466	
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 5,000m 3未満	m3	1,300 0	442.4 442.4	575,120 0			単-1号
掘削(フレカ破碎)		硬岩 オープンカット 障害無	m3	920 2,010	2,667 2,667	2,453,640 5,360,670	-1,300	-575,120	単-2号
積込(ルズ)		破碎岩 土量50,000m3 未満	m3	920 2,000	310.7 310.7	285,844 621,400			単-3号
掘削工(ICT)				1		777,140			
			式	1		1,255,380	1	478,240	
掘削(ICT)		岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1,300 2,100	597.8 597.8	777,140 1,255,380			単-4号
残土処理工				1		10,699,400			
			式	1		13,634,680	1	2,935,280	
整地		敷均し(ルズ)							単-5号
			m3	3,500 4,100	110.4 110.4	386,400 452,640			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,560 2,090	2,669 2,669	6,832,640 5,578,210			単-6号
							-470	-1,254,430	
土砂等運搬		硬岩							単-7号
			m3	920 2,010	3,783 3,783	3,480,360 7,603,830			
							1,090	4,123,470	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（４工区）工事 （ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1 1		28,434,662 42,980,234	1	14,545,572		
応急処理作業工		式	1 1		28,434,662 42,980,234	1	14,545,572		
応急作業		式	1 0		5,316,011 0	-1	-5,316,011	内-1号	
応急作業	袋詰玉石 製作・積込	式	1 1		10,199,945 10,199,945	0	0	内-2号	
応急作業	骨材再生工（自走式） 600mm以下	式	1 0		11,310,293 0	-1	-11,310,293	内-3号	
応急作業	骨材再生工（自走式） 600mm以下	式	0 1		0 24,746,803	1	24,746,803	内-4号	
応急作業	積込(ルース)、土砂等運搬	式	1 1		1,608,413 1,608,413	0	0	内-5号	
応急作業		式	0 1		0 6,425,073	1	6,425,073	内-6号	
仮設工		式	1 1		136,707,710 154,116,835	1	17,409,125		
土留・仮締切工 (1期施工)		式	1 1		66,627,560 66,627,560	0	0		
土のう（製作・運搬・荷卸し・設置）	耐候性大型土のう長期 仮設(3年)対応	袋	1,497 1,497		24,598,650 24,598,650	0	0	内-7号	
土のう (撤去)	耐候性大型土のう長期 仮設(3年)対応	袋	1,497 1,497		10,480,262 10,480,262	0	0	内-8号	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（４工区）工事					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
締切盛土 （設置）		4. 0m以上	m3	5, 300		15, 700, 002	0	0	内-9号
				5, 300		15, 700, 002			
締切盛土 （撤去）		4. 0m以上	m3	5, 000		15, 319, 564	0	0	内-10号
				5, 000		15, 319, 564			
敷砂利 （設置）		再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	870		265, 330	0	0	内-11号
				870		265, 330			
敷砂利 （撤去）		再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	870		263, 752	0	0	内-12号
				870		263, 752			
土留・仮締切工 （2期施工）			式	1		46, 764, 479	1	146, 878	
				1		46, 911, 357			
土のう（運搬・荷卸し・設置）		耐候性大型土のう長期 仮設（3年）対応	袋	1, 385		13, 859, 246	0	0	内-13号
				1, 385		13, 859, 246			
土のう （撤去）		耐候性大型土のう長期 仮設（3年）対応	袋	1, 385		4, 418, 202	-1, 385	-4, 418, 202	内-14号
				0		0			
土のう （撤去）		耐候性大型土のう長期 仮設（3年）対応	袋	0		0	1, 497	4, 565, 080	内-15号
				1, 497		4, 565, 080			
締切盛土 （設置）		4. 0m以上	m3	4, 700		13, 803, 428	0	0	内-16号
				4, 700		13, 803, 428			
締切盛土 （撤去）		4. 0m以上	m3	4, 700		14, 164, 884	0	0	内-17号
				4, 700		14, 164, 884			
敷砂利 （設置）		再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	850		260, 133	0	0	内-18号
				850		260, 133			
敷砂利 （撤去）		再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	850		258, 586	0	0	内-19号
				850		258, 586			

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（４工区）工事（４回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工 (1期施工)			式	1		11,861,436	0	0	
				1		11,861,436			
ポンプ排水		450以上1300(m3/h)未満 常時排水	日	29		1,500,284	0	0	内-20号
				29		1,500,284			
ポンプ排水		1300m3/h 以上 常時排水	日	52		10,361,152	0	0	内-21号
				52		10,361,152			
水替工 (2期施工)			式	1		1,432,280	1	12,061,095	
				1		13,493,375			
ポンプ排水		450以上1300(m3/h)未満 常時排水	日	26		1,432,280	-26	-1,432,280	内-22号
				0		0			
ポンプ排水		1300(m3/h)以上 常時排水	日	0		0	62	13,493,375	内-23号
				62		13,493,375			
汚濁防止工 (1期施工)			式	1		3,665,644	0	0	
				1		3,665,644			
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	160		3,665,644	0	0	内-24号
				160		3,665,644			
汚濁防止工 (2期施工)			式	1		3,198,994	1	-51,851	
				1		3,147,143			
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	160		3,198,994	-160	-3,198,994	内-25号
				0		0			
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	0		0	160	3,147,143	内-26号
				160		3,147,143			
交通管理工			式	1		3,157,317	1	5,253,003	
				1		8,410,320			

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（４工区）工事（４回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	229 0		3,157,317 0	-229	-3,157,317	内-27号
交通誘導警備員			人日	0 610		0 8,410,320	610	8,410,320	内-28号
直接工事費			式	1 1		179,933,516 217,969,199	1	38,035,683	
共通仮設費			式	1 1		16,182,841 23,224,724	1	7,041,883	
共通仮設費			式	1 1		2,792,161 7,568,020	1	4,775,859	
運搬費			式	1 1		634,966 634,966	0	0	
建設機械運搬費		自走式破砕機	台	2 2		170,869 170,869	0	0	内-29号
重建設機械分解組立輸送費		BH系山積1.0上1.4m3下	回	1 1		464,097 464,097	0	0	内-30号
技術管理費			式	1 1		593,836 4,620,392	1	4,026,556	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験			式	0 1		0 471,250	1	471,250	内-31号
保守管理(ICT)			式	1 0		8,265 0	-1	-8,265	内-32号
保守管理(ICT)			式	0 1		0 13,485	1	13,485	内-33号

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（４工区）工事（４回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	1		585,571			内-34号	
			1		585,571	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0		0			内-35号	
			1		1,627,000	1	1,627,000		
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0		0			内-36号	
			1		1,776,000	1	1,776,000		
ICT活用効果等調査費用		式	0		0			内-37号	
			1		18,050	1	18,050		
諸経費動向調査費		式	0		0			内-38号	
			1		120,000	1	120,000		
CCUS現場利用料等費用		式	0		0			内-39号	
			1		9,036	1	9,036		
営繕費		式	0		0				
			1		484,500	1	484,500		
快適トイレ		式	0		0			内-40号	
			1		484,500	1	484,500		
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,563,359				
			1		1,828,162	1	264,803		
共通仮設費（率計上）		式	1		13,390,680				
			1		15,656,704	1	2,266,024		
純工事費		式	1		196,116,357				
			1		241,193,923	1	45,077,566		
現場管理費		式	1		50,160,060				
			1		58,448,468	1	8,288,408		

– 7 –

国土交通省 九州地方整備局

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（４工区）工事（４回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 (鵜口地区)			式	1		19,744,276			
				1		24,268,557	1	4,524,281	
仮設工			式	1		19,744,276			
				1		24,268,557	1	4,524,281	
迂回路工			式	1		19,294,644			
				1		22,890,653	1	3,596,009	
掘削	土砂 片切掘削		m3	610	1,160	707,600			単-1号
				630	1,160	730,800	20	23,200	
掘削(崩土)	ルース		m3	40	258.8	10,352			単-2号
				40	258.8	10,352	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		m3	380	5,870	2,230,600			単-3号
				470	5,870	2,758,900	90	528,300	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		m3	550	256.5	141,075			単-4号
				660	256.5	169,290	110	28,215	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	1,670	762.4	1,273,208			単-5号
				1,870	762.4	1,425,688	200	152,480	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	1,600	258.8	414,080			単-6号
				1,900	258.8	491,720	300	77,640	
整地	敷均し(ルース)		m3	640	142.7	91,328			単-7号
				610	142.7	87,047	-30	-4,281	
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	230	867.2	199,456			単-8号
				230	867.2	199,456	0	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し		m2	540	433	233,820			単-9号
				290	433	125,570	-250	-108,250	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（４工区）工事 （４回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質改良	1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.5t/100m ² 生石灰	m3	1,040	1,515	1,575,600	90	136,350	単-10号	
			1,130	1,515	1,711,950				
防草シート設置	防草シート設置	m2	770	1,751	1,348,270	-250	-437,750	単-11号	
			520	1,751	910,520				
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	472	8,728	4,119,616	-271	-2,365,288	単-12号	
			201	8,728	1,754,328				
仮設ガードレール	H鋼付仮設ガードレール	m	15 0		151,175 0	-15	-151,175	内-1号	
仮設ガードレール	H鋼付仮設ガードレール	m	0 340		0 3,426,633	340	3,426,633	内-2号	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm)設置	m2	33 0		63,605 0	-33	-63,605	内-3号	
敷鉄板	22×914×1,829(mm)設置	m2	0 10		0 19,270	10	19,270	内-4号	
土のう(製作・設置)	耐候性大型土のう長期仮設(3年)対応	袋	19 0		149,190 0	-19	-149,190	内-5号	
土のう(製作・設置)	耐候性大型土のう長期仮設(3年)対応	袋	0 76		0 596,760	76	596,760	内-6号	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 100mm	m2	2,250	683.9	1,538,775	0	0	単-13号	
			2,250	683.9	1,538,775				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,250	2,115	4,758,750	0	0	単-14号	
			2,250	2,115	4,758,750				
モルタル吹付		m2	0	0	0	228	1,886,700	単-15号	
			228	8,275	1,886,700				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（４工区）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	18	10,743	193,374	0	0	単-16号	
			18	10,743	193,374				
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	18	1,112	20,016	0	0	単-17号	
			18	1,112	20,016				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	18	4,153	74,754	-18	-74,754	単-18号	
			0	4,153	0				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	18	74,754	単-19号	
			18	4,153	74,754				
交通管理工		式	1		449,632	1	928,272		
			1		1,377,904				
交通誘導警備員		人日	31		449,632	-31	-449,632	内-7号	
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	95	1,377,904	内-8号	
			95		1,377,904				
直接工事費		式	1		19,744,276	1	4,524,281		
			1		24,268,557				
共通仮設費		式	1		2,550,182	1	863,909		
			1		3,414,091				
共通仮設費		式	1		319,057	1	459,067		
			1		778,124				
運搬費		式	1		50,969	1	222,029		
			1		272,998				
仮設材運搬費		式	1		50,969	-1	-50,969	内-9号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（4 工区）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費		式	0 1		0 272,998	1	272,998	内-10号	
営繕費		式	0 1		0 188,700	1	188,700		
快適トイレ		式	0 1		0 188,700	1	188,700	内-11号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		268,088 316,426	1	48,338		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		2,231,125 2,635,967	1	404,842		
純工事費		式	1 1		22,294,458 27,682,648	1	5,388,190		
現場管理費		式	1 1		8,909,771 10,583,185	1	1,673,414		
工事原価		式	1 1		31,204,229 38,265,833	1	7,061,604		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（４工区）工事 （４回変更）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 （池下地区）			式	0 1		0 18,672,800	1	18,672,800	
法覆護岸工			式	0 1		0 10,084,800	1	10,084,800	
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）			式	0 1		0 10,084,800	1	10,084,800	
コンクリート（間知）ブロック積 （材料のみ）			式	0 1		0 10,084,800	1	10,084,800	内-1号
擁壁護岸工			式	0 1		0 6,960,000	1	6,960,000	
プレキャスト擁壁工			式	0 1		0 6,960,000	1	6,960,000	
プレキャストガードレール基礎 （材料のみ）		H700×B1500	式	0 1		0 6,960,000	1	6,960,000	内-2号
排水構造物工			式	0 1		0 1,628,000	1	1,628,000	
側溝工			式	0 1		0 1,423,000	1	1,423,000	
プレキャストU型側溝 （材料のみ）		3種 JIS A 5372 300A	式	0 1		0 918,000	1	918,000	内-3号
側溝蓋 （材料のみ）		300 41.2×9.5×50	式	0 1		0 505,000	1	505,000	内-4号
集水枡工			式	0 1		0 205,000	1	205,000	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川神瀬地区掘削（4 工区）工事（ 4 回変更）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 (材料のみ)		鋼製グレーチング 蓋 T-25 1000×1000用 ボルト固 定細目	式	0 1		0 205,000	1	205,000	内-5号
直接工事費			式	0 1		0 18,672,800	1	18,672,800	
共通仮設費			式	0 1		0 2,939,300	1	2,939,300	
共通仮設費			式	0 1		0 374,300	1	374,300	
営繕費			式	0 1		0 117,300	1	117,300	
快適トイレ			式	0 1		0 117,300	1	117,300	内-6号
現場環境改善費（率計上）			式	0 1		0 257,000	1	257,000	
共通仮設費（率計上）			式	0 1		0 2,565,000	1	2,565,000	
純工事費			式	0 1		0 21,612,100	1	21,612,100	
現場管理費			式	0 1		0 9,597,000	1	9,597,000	
工事原価			式	0 1		0 31,209,100	1	31,209,100	

一式当たり内訳書

第 1号内訳書

応急作業

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			50	29, 536	1, 476, 800			
		人	50	29, 536	1, 476, 800	0	0	
普通作業員			50	21, 112	1, 055, 600			
		人	50	21, 112	1, 055, 600	0	0	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		50	57, 910	2, 895, 500			
		日	50	57, 910	2, 895, 500	0	0	単一 8号
合 計					5, 316, 011			
					0			
							-5, 316, 011	

一式当たり内訳書

第 2号内訳書
応急作業

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石 製作	バックホウ 山積0.8(平積0.6)m3・吊能力2.9t		630	3,368	2,121,840			WYB00019
		袋	630	3,368	2,121,840	0	0	単一 9号
袋詰玉石 積込み	バックホウ 山積0.8(平積0.6)m3・吊能力2.9t		630	2,019	1,271,970			WYB00035
		袋	630	2,019	1,271,970	0	0	単一 10号
袋詰玉石用袋材	2 t 用		630	11,100	6,993,000			
		袋	630	11,100	6,993,000	0	0	
合 計					10,199,945		0	
					10,199,945			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書

応急作業

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
骨材再生工	600mm以下		3, 000	3, 470	10, 410, 000			WB225310
		m 3	3, 000	3, 470	10, 410, 000	0	0	単一 11号
自走式破砕機設置・撤去工	設置・撤去 標準(1. 0)		1	143, 300	143, 300			WB225300
		回	1	143, 300	143, 300	0	0	単一 12号
積込 (ルーズ)	破砕岩 土量50, 000m3未満		3, 000	321. 4	964, 200			CA900010
		m 3	3, 000	321. 4	964, 200	0	0	
合 計					11, 310, 293			
					0			
							-11, 310, 293	

一式当たり内訳書

第 4号内訳書
応急作業

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
骨材再生工	600mm以下		0	0	0			WB225310
		m 3	7, 221	3, 470	25, 056, 870	7, 221	25, 056, 870	単一 13号
自走式破砕機設置・撤去工	設置・撤去 標準(1. 0)		0	0	0			WB225300
		回	1	143, 300	143, 300	1	143, 300	単一 14号
合 計					0			
					25, 200, 170		25, 200, 170	
変更積算金額					0			
					24, 746, 803		24, 746, 803	円／式

一式当たり内訳書

第 5号内訳書

応急作業

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	破碎岩 土量50,000m3未満		200	321. 4	64, 280			CA900010
		m 3	200	321. 4	64, 280	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 硬岩 有り 60. 0km以下		200	7, 868	1, 573, 600			CB210110
		m 3	200	7, 868	1, 573, 600	0	0	
合 計					1, 608, 413			
					1, 608, 413			

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村神瀬地内]

印刷日時：2026/02/27 10:51:59

応急作業

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	34	30, 576	1, 039, 584	34	1, 039, 584	
普通作業員			0	0	0			
		人	53	22, 152	1, 174, 056	53	1, 174, 056	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0			
		時間	72	6, 648	478, 656	72	478, 656	単一 15号
小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 2 2 m 3		0	0	0			WYB00006
		時間	24	6, 277	150, 648	24	150, 648	単一 16号
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 1 3 m 3		0	0	0			
		日	23	40, 520	931, 960	23	931, 960	単一 17号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3		0	0	0			
		時間	64	8, 236	527, 104	64	527, 104	単一 18号
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		0	0	0			
		時間	24	7, 364	176, 736	24	176, 736	単一 19号
草刈機 [肩掛式]	カッタ径2 5 5 mm		0	0	0			
		日	4	27, 000	108, 000	4	108, 000	単一 20号
アタッチメント (バックホウ用)	0. 2m3用フォークフロー		0	0	0			
		日	5	10, 500	52, 500	5	52, 500	
【材料費】								
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シングル) φ100		0	0	0			
		m	64	880	56, 320	64	56, 320	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シングル) φ150		0	0	0			
		m	24	1, 790	42, 960	24	42, 960	

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村神瀬地内]

印刷日時：2026/02/27 10:51:59

応急作業

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シングル) φ200		0	0	0			
		m	112	2,860	320,320	112	320,320	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シングル) φ300		0	0	0			
		m	64	4,950	316,800	64	316,800	
コルゲート管用有孔管継手	φ100		0	0	0			
		個	15	1,900	28,500	15	28,500	
コルゲート管用有孔管継手	φ150		0	0	0			
		個	4	2,600	10,400	4	10,400	
コルゲート管用有孔管継手	φ200		0	0	0			
		個	27	3,700	99,900	27	99,900	
コルゲート管用有孔管継手	φ300		0	0	0			
		個	15	6,200	93,000	15	93,000	
吸出し防止シート(河川護岸用)	t = 1 0 m m		0	0	0			
		m 2	800	765	612,000	800	612,000	
単粒砕石	40mm		0	0	0			
		m 3	47	5,400	253,800	47	253,800	
【処分費】								
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	3.5	15,000	52,500	3.5	52,500	単一 21号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	7.1	2,400	17,040	7.1	17,040	単一 22号
合 計					0			
					6,542,784		6,542,784	

一式当たり内訳書

応急作業

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					6,425,073		6,425,073	円／式

1,497袋当たり内訳書

土のう（製作・運搬・荷卸し・設置）

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		1,497	8,054	12,056,838			WB252730
		袋	1,497	8,054	12,056,838	0	0	単一 23号
大型土のう積み込み			1,497	2,279	3,411,663			WYB00022
		袋	1,497	2,279	3,411,663	0	0	単一 24号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22.5km以下		1,497	4,121	6,169,137			WYB00021
		袋	1,497	4,121	6,169,137	0	0	単一 25号
大型土のう荷卸し			1,497	2,279	3,411,663			WYB00025
		袋	1,497	2,279	3,411,663	0	0	単一 26号
合 計					24,598,650			
					24,598,650		0	

1,497袋当たり内訳書

第 8号内訳書

土のう
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		1,497	729. 1	1,091,462			WB252730
		袋	1,497	729. 1	1,091,462	0	0	単一 27号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22.5km以下		1,497	4,121	6,169,137			WYB00021
		袋	1,497	4,121	6,169,137	0	0	単一 25号
大型土のう荷卸し			1,497	2,279	3,411,663			WYB00025
		袋	1,497	2,279	3,411,663	0	0	単一 26号
合 計					10,480,262		0	
					10,480,262			

5,300m3当たり内訳書

第 9号内訳書

締切盛土
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		5,302.1	255.5	1,354,686			CA900010
		m 3	5,302.1	255.5	1,354,686	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		5,302.1	2,726	14,453,524			CB210110
		m 3	5,302.1	2,726	14,453,524	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		1,590.6	112.8	179,419			CA900310
		m 3	1,590.6	112.8	179,419	0	0	
合 計					15,700,002		0	
					15,700,002			

5,000m3当たり内訳書

第 10号内訳書

締切盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		5,041.6	255.5	1,288,128			CA900010
		m 3	5,041.6	255.5	1,288,128	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		5,041.6	2,726	13,743,401			CB210110
		m 3	5,041.6	2,726	13,743,401	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		5,041.6	112.8	568,692			CA900310
		m 3	5,041.6	112.8	568,692	0	0	
合 計					15,319,564			
					15,319,564			

870m2当たり内訳書

第 11号内訳書

敷砂利
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		86.8	112.8	9,791			CA900310
		m 3	86.8	112.8	9,791	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		86.8	3,000	260,400			
		m 3	86.8	3,000	260,400	0	0	
合 計					265,330			
					265,330		0	

870m2当たり内訳書

第 12号内訳書

敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		86. 8	255. 5	22, 177			CA900010
		m 3	86. 8	255. 5	22, 177	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		86. 8	2, 726	236, 616			CB210110
		m 3	86. 8	2, 726	236, 616	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		86. 8	112. 8	9, 791			CA900310
		m 3	86. 8	112. 8	9, 791	0	0	
合 計					263, 752			
					263, 752			

1,385袋当たり内訳書

土のう（運搬・荷卸し・設置）
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置 6m以下		1,385	1,511	2,092,735			WB252730
		袋	1,385	1,511	2,092,735	0	0	単一 28号
大型土のう積み込み			1,385	2,279	3,156,415			WYB00030
		袋	1,385	2,279	3,156,415	0	0	単一 29号
大型土のう運搬	運搬距離 L=22.5km以下		1,385	4,121	5,707,585			WYB00027
		袋	1,385	4,121	5,707,585	0	0	単一 30号
大型土のう荷卸し			1,385	2,279	3,156,415			WYB00033
		袋	1,385	2,279	3,156,415	0	0	単一 31号
合 計					13,859,246		0	
					13,859,246			

1,385/0袋当たり内訳書

第 14号内訳書

土のう
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		1,385	729. 1	1,009,803			WB252730
		袋	1,385	729. 1	1,009,803	0	0	単一 27号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		1,154. 2	2,726	3,146,349			CB210110
		m 3	1,154. 2	2,726	3,146,349	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		1,154. 2	112. 8	130,193			CA900310
		m 3	1,154. 2	112. 8	130,193	0	0	
運搬費	廃プラスチック類 L=55. 0km以下		3. 8	6,000	22,800			
		t	3. 8	6,000	22,800	0	0	
処分費 (t)			3. 8	50,000	190,000			WB020052
		t	3. 8	50,000	190,000	0	0	単一 32号
合 計					4,418,202			
					0			
							-4,418,202	

0/1,497袋当たり内訳書

第 15号内訳書

土のう
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	1,497	729. 1	1,091,462	1,497	1,091,462	単一 33号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,154. 2	2,726	3,146,349	1,154. 2	3,146,349	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	93. 3	435	40,585	93. 3	40,585	
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1,247. 5	112. 8	140,718	1,247. 5	140,718	
運搬費	廃プラスチック類 L=55. 0km以下		0	0	0			
		t	4. 1	6,000	24,600	4. 1	24,600	
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	4. 1	50,000	205,000	4. 1	205,000	単一 34号
合 計					0			
					4,648,714			
変更積算金額					0			
					4,565,080			
								円／袋

4,700m3当たり内訳書

第 16号内訳書

締切盛土
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		4,661.6	255.5	1,191,038			CA900010
		m 3	4,661.6	255.5	1,191,038	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		4,661.6	2,726	12,707,521			CB210110
		m 3	4,661.6	2,726	12,707,521	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		1,398.5	112.8	157,750			CA900310
		m 3	1,398.5	112.8	157,750	0	0	
合 計					13,803,428		0	
					13,803,428			

4,700m3当たり内訳書

第 17号内訳書

締切盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		4,661.6	255.5	1,191,038			CA900010
		m 3	4,661.6	255.5	1,191,038	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		4,661.6	2,726	12,707,521			CB210110
		m 3	4,661.6	2,726	12,707,521	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		4,661.6	112.8	525,828			CA900310
		m 3	4,661.6	112.8	525,828	0	0	
合 計					14,164,884		0	
					14,164,884			

850m2当たり内訳書

第 18号内訳書

敷砂利
(設置)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し		85.1	112.8	9,599			CA900310
		m 3	85.1	112.8	9,599	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		85.1	3,000	255,300			
		m 3	85.1	3,000	255,300	0	0	
合 計					260,133			
					260,133		0	

850m2当たり内訳書

第 19号内訳書

敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		85. 1	255. 5	21, 743			CA900010
		m 3	85. 1	255. 5	21, 743	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		85. 1	2, 726	231, 982			CB210110
		m 3	85. 1	2, 726	231, 982	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		85. 1	112. 8	9, 599			CA900310
		m 3	85. 1	112. 8	9, 599	0	0	
合 計					258, 586			
					258, 586			

29日当たり内訳書

ポンプ排水

第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	83, 570	83, 570			WB252320
		箇所	1	83, 570	83, 570	0	0	単一 35号
ポンプ運転	450以上1300 (m3/h) 未満 常時排水		29	49, 800	1, 444, 200			WB252310
		日	29	49, 800	1, 444, 200	0	0	単一 36号
合 計					1, 500, 284			
					1, 500, 284		0	

52日当たり内訳書

ポンプ 排水

第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置	10インチ 1台		1	55, 470	55, 470			WYB00007
		箇所	1	55, 470	55, 470	0	0	単一 37号
ポンプ設置	10インチ 2台		2	111, 000	222, 000			WYB00015
		箇所	2	111, 000	222, 000	0	0	単一 38号
ポンプ設置	10インチ 9台		1	221, 900	221, 900			WYB00016
		箇所	1	221, 900	221, 900	0	0	単一 39号
ポンプ撤去	10インチ 14台		1	177, 200	177, 200			WYB00032
		箇所	1	177, 200	177, 200	0	0	単一 40号
ポンプ運転(常時排水) ポンプ1台、発電機 1 台	径250mm22kW揚程10m(排水量480m3/h)		24	164, 200	3, 940, 800			WYB00040
		日	24	164, 200	3, 940, 800	0	0	単一 41号
ポンプ運転(常時排水) ポンプ2台、発電機 1 台	径250mm22kW揚程10m(排水量960m3/h)		25	177, 200	4, 430, 000			WYB00041
		日	25	177, 200	4, 430, 000	0	0	単一 42号
ポンプ運転(常時排水) ポンプ9台、発電機5台	径250mm22kW揚程10m(排水量4320m3/h)		3	501, 200	1, 503, 600			WYB00046
		日	3	501, 200	1, 503, 600	0	0	単一 43号
合 計					10, 361, 152			
					10, 361, 152			

26/0日当たり内訳書

ポンプ排水

第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			2	83, 570	167, 140			WB252320
		箇所	2	83, 570	167, 140	0	0	単一 35号
ポンプ運転	450以上1300 (m3/h) 未満 常時排水		26	49, 800	1, 294, 800			WB252310
		日	26	49, 800	1, 294, 800	0	0	単一 36号
合 計					1, 432, 280			
					0		-1, 432, 280	

0/62日当たり内訳書

ポンプ 排水

第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WYB00002
		箇所	2	249, 300	498, 600	2	498, 600	単一 44号
ポンプ運転	φ 250mm 4台 1920 (m3/h) 揚程10m 常時排水		0	0	0			WYB00003
		日	62	214, 100	13, 274, 200	62	13, 274, 200	単一 45号
合 計					0			
					13, 772, 800		13, 772, 800	
変更積算金額					0			
					13, 493, 375		13, 493, 375	円／日

160m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		160	23, 330	3, 732, 800			WB253010
		m	160	23, 330	3, 732, 800	0	0	単一 46号
合 計					3, 665, 644		0	
					3, 665, 644			

160/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 25号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/160m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	160	20, 030	3, 204, 800	160	3, 204, 800	単一 48号
合 計					0			
					3, 204, 800		3, 204, 800	
変更積算金額					0			
					3, 147, 143		3, 147, 143	円／m

229/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			229	14, 040	3, 215, 160			WB010212
		人日	229	14, 040	3, 215, 160	0	0	単一 49号
合 計					3, 157, 317			
					0		-3, 157, 317	

0/610人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	610	14, 040	8, 564, 400	610	8, 564, 400	単一 50号
合 計					0			
					8, 564, 400		8, 564, 400	
変更積算金額					0			
					8, 410, 320		8, 410, 320	円／人日

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	自走式破碎機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm 24km 無 無		2	87, 000	174, 000			WB010010
		台	2	87, 000	174, 000	0	0	単一 51号
合 計					170, 869		0	
					170, 869			

1回当たり内訳書

第 30号内訳書

重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)		1	472, 600	472, 600			WB010350
	BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	回	1	472, 600	472, 600	0	0	単一 52号
合 計					464, 097			
					464, 097		0	

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	0		0			
			1		471, 250	1	471, 250	
合 計					0		471, 250	
					471, 250			
変更積算金額					0		471, 250	円／式
					471, 250			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 32号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 33号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 55号
合 計					585, 571			
					585, 571		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 35号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費・

第 36号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	技術員：0. 5人		0	0	0			
		工事	1	18, 050	18, 050	1	18, 050	
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等費用

第 39号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCUS現場利用料等費用	カードタッチ費用		0		0			
		式	1		9,036	1	9,036	
合 計					0			
					9,036		9,036	
変更積算金額					0			
					9,036		9,036	円／式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 40号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	設置数 1基		0	0	0			
		基・月	9.5	51,000	484,500	9.5	484,500	
合 計					0			
					484,500		484,500	
変更積算金額					0			
					484,500		484,500	円／式

15/0m当たり内訳書

仮設ガードレール
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎		15	1, 497	22, 455			WB821110
		m	15	1, 497	22, 455	0	0	単一 23号
仮設防護柵(賃料)	5m固定式=H775賃料期間 182日		15	7, 680	115, 200			
		m	15	7, 680	115, 200	0	0	
仮設防護柵(基本料)	5m固定式H=775		15	1, 086	16, 290			
		m	15	1, 086	16, 290	0	0	
合 計					151, 175			
					0			
							-151, 175	

0/340m当たり内訳書

仮設ガードレール

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎		0	0	0			WB821110
		m	340	1, 497	508, 980	340	508, 980	単一 24号
仮設防護柵(賃料)	5m固定式=H775賃料期間 182日		0	0	0			
		m	340	7, 680	2, 611, 200	340	2, 611, 200	
仮設防護柵(基本料)	5m固定式H=775		0	0	0			
		m	340	1, 086	369, 240	340	369, 240	
合 計					0			
					3, 489, 420		3, 489, 420	
変更積算金額					0			
					3, 426, 633		3, 426, 633	
								円／m

33/0m2当たり内訳書

敷鉄板

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		32. 6	212. 8	6, 937			WB253610
		m 2	32. 6	212. 8	6, 937	0	0	単一 25号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 243日		7	8, 262	57, 834			WB253630
	有 608日 無	枚	7	8, 262	57, 834	0	0	単一 26号
合 計					63, 605			
					0		-63, 605	

0/10m2当たり内訳書

敷鉄板

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0			WB253610
		m 2	10	212. 8	2, 128	10	2, 128	単一 27号
敷鉄板賃料	各種 無 243日 有 608日 無		0	0	0			WB253630
		枚	6	2, 916	17, 496	6	17, 496	単一 28号
合 計					0			
					19, 624			
変更積算金額					0			
					19, 270			
								円／m2

19/0袋当たり内訳書

土のう(製作・設置)

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		19	7, 996	151, 924			WB252730
		袋	19	7, 996	151, 924	0	0	単一 29号
合 計					149, 190			
					0		-149, 190	

0/76袋当たり内訳書

土のう(製作・設置)

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	76	7, 996	607, 696	76	607, 696	単一 30号
合 計					0			
					607, 696		607, 696	
変更積算金額					0			
					596, 760		596, 760	円／袋

31/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 7号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/95人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	95	14, 770	1, 403, 150	95	1, 403, 150	単一 35号
合 計					0			
					1, 403, 150		1, 403, 150	
変更積算金額					0			
					1, 377, 904		1, 377, 904	円／人日

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 86.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	7.3	5,610	40,953	0	0	WB010020 単一 36号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	7.3	1,500	10,950	0	0	WB010030 単一 37号
合 計					50,969 0		-50,969	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 86.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	39. 1	5, 610	219, 351	39. 1	219, 351	単一 38号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	39. 1	1, 500	58, 650	39. 1	58, 650	単一 39号
合 計					0			
					278, 001			
変更積算金額					0			
					272, 998			
								円／式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	設置数 1基		0	0	0			
		基・月	3.7	51,000	188,700	3.7	188,700	
合 計					0			
					188,700		188,700	
変更積算金額					0			
					188,700		188,700	円／式

一式当たり内訳書

第 1号内訳書

コンクリート(間知)ブロック積
(材料のみ)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
玉石型擬石ブロック	標準670×1500×350mm重量396kg		0	0	0			
		個	405	22, 000	8, 910, 000	405	8, 910, 000	
玉石型擬石ブロック	端部A670×750×350mm重量193kg		0	0	0			
		個	44	13, 200	580, 800	44	580, 800	
玉石型擬石ブロック	端部B670×750×350mm重量200kg		0	0	0			
		個	45	13, 200	594, 000	45	594, 000	
合 計					0			
					10, 084, 800		10, 084, 800	

一式当たり内訳書

第 2号内訳書

プレキャストガードレール基礎
(材料のみ)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
プレキャストガードレール基礎	H700×B1500×L2000		0	0	0			
		個	60	116, 000	6, 960, 000	60	6, 960, 000	
合 計					0			
					6, 960, 000		6, 960, 000	

一式当たり内訳書

第 3号内訳書

プレキャストU型側溝
(材料のみ)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	0 51	0 18,000	0 918,000	51	918,000	
合 計					0 918,000		918,000	

一式当たり内訳書

第 4号内訳書

側溝蓋
(材料のみ)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【材料費】								
道路用側溝蓋(落蓋側溝用)	3種 300用		0	0	0			
		個	202	2, 500	505, 000	202	505, 000	
合 計					0			
					505, 000		505, 000	

一式当たり内訳書

第 5号内訳書

蓋
(材料のみ)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
鋼製グレーチング蓋	T-25 1000×1000用 ボルト固定細目		0	0	0			
		枚	1	205, 000	205, 000	1	205, 000	
合 計					0			
					205, 000		205, 000	

一式当たり内訳書

快適トレ

第 6号内訳書

單價使用年月	2026. 2
步掛使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	442. 4
						1		442. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	450. 6	450. 6	CA900020	
			m 3	1	450. 6	450. 6		
計						450. 6		
						450. 6		
単価						450. 6	円／m3	
						450. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (フレカ破碎)	硬岩 オープンカット 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2, 667
						1		2, 667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 有り (50, 000m3未満) 無し		1	2, 716	2, 716	CA900020	
			m 3	1	2, 716	2, 716		
計						2, 716		
						2, 716		
単価						2, 716	円／m3	
						2, 716		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	310. 7
						1		310. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50, 000m3未満		1	317. 3	317. 3	CA900010	
			m 3	1	317. 3	317. 3		
計						317. 3		
						317. 3		
単価						317. 3	円／m3	
						317. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	掘削 (ICT)	岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	597. 8
						1		597. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		岩塊・玉石 オープンカット 無し 5, 000m3未満		1	608. 8	608. 8	CA900430	
			m 3	1	608. 8	608. 8		
計						608. 8		
						608. 8		
単価						608. 8	円／m3	
						608. 8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	整地	敷均し(ル-ス [※])	単位	m3	数量	1	単価	110. 4
						1		110. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス [※]) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		1	112. 8	112. 8	CA900310	
			m 3	1	112. 8	112. 8		
計						112. 8		
						112. 8		
単価						112. 8	円／m3	
						112. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 669
						1		2, 669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	2, 726	2, 726	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		1	2, 726	2, 726		
計						2, 726		
						2, 726		
単価						2, 726	円／m3	
						2, 726		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	3, 783	
						1		3, 783	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	3, 864	3, 864	CB210110		
		硬岩 無し 22. 5km以下	m 3	1	3, 864	3, 864			
計						3, 864			
						3, 864			
単価						3, 864			
						3, 864			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	57,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22,984	22,984		
軽油			L	58	142	8,236		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						57,910		
単価						57,910	円／日	

参考資料（１）

単一9号		袋詰玉石 製作	バックホウ 山積0.8(平積0.6)m ³ ・吊能力2.9t	単位	袋	数量	10	単価	3,368
							10		3,368
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.2	30,576	6,115		
				人	0.2	30,576	6,115		
特殊作業員					0.2	26,104	5,220		
				人	0.2	26,104	5,220		
普通作業員					0.4	22,152	8,860		
				人	0.4	22,152	8,860		
バックホウ(賃貸)		バケット容量・山積0.8(平積0.6)m ³ ・吊能力2.9t			0.2	60,400	12,080	WYB00020	
				日	0.2	60,400	12,080	単一 57号	
諸雑費 (率＋まるめ) 7%					1		1,405		
				式	1		1,405		
計							33,680		
							33,680		
単価							3,368		
							3,368	円／袋	

参考資料（１）

単一10号		袋詰玉石 積み込み	バックホウ 山積0.8(平積0.6)m ³ ・吊能力2.9t	単位	袋	数量	10	単価	2,019
							10		2,019
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.145	30,576	4,433		
				人	0.145	30,576	4,433		
特殊作業員					0.145	26,104	3,785		
				人	0.145	26,104	3,785		
普通作業員					0.145	22,152	3,212		
				人	0.145	22,152	3,212		
バックホウ(賃料)		バケット容量・山積0.8(平積0.6)m ³ ・吊能力2.9t			0.145	60,400	8,758	WYB00036	
				日	0.145	60,400	8,758	単一 58号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%					1		2		
				式	1		2		
計							20,190		
							20,190		
単価							2,019		
							2,019	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0	
単一11号	骨材再生工	600mm以下	単位	m 3	数量		100	単価	3,470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.163	30,576	35,559				
特殊作業員			人	1.163	26,104	30,358				
バックホウ（クローラ型）運転			日	1.163	68,640	79,828	WK220410			
自走式破砕機運転			日	1.163	156,200	181,660	単一 59号			
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		19,595	WK220420			
計						347,000				
単価						3,470	円／m 3			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	自走式破碎機設置・撤去工	設置・撤去 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	143,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.58	30,576	17,734		
特殊作業員			人	0.58	26,104	15,140		
自走式破碎機運転			日	0.58	156,200	90,596	WK220420 単一 60号	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.34	31,000	10,540		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		9,290		
計						143,300		
単価						143,300	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	骨材再生工	600mm以下	単位	m 3	数量	100	単価	3, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 163	30, 576	35, 559		
特殊作業員			人	1. 163	26, 104	30, 358		
バックホウ（クローラ型）運転			日	1. 163	68, 640	79, 828	WK220410	
自走式破砕機運転			日	1. 163	156, 200	181, 660	単一 61号 WK220420	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		19, 595	単一 62号	
計						347, 000		
単価						3, 470	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	自走式破碎機設置・撤去工	設置・撤去 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	143, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 58	30, 576	17, 734			
特殊作業員		人	0. 58	26, 104	15, 140			
自走式破碎機運転		日	0. 58	156, 200	90, 596	WK220420		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0. 34	31, 000	10, 540	単一 62号		
諸雑費 (率＋まるめ) 7%		式	1		9, 290			
計					143, 300			
単価					143, 300	円／回		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,024	4,084		
軽油			L	5.4	131	707		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,648		
単価						6,648	円／時間	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	小型バックホウ（クローラ）[超小旋回型]	排出ガス対策型（第2次基準）山積0. 2 2 m 3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,277	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	0.14	26,416	3,698			
軽油				0	0	0			
			L	4.3	131	563			
小型バックホウ（クローラ）[超小旋回型]		排出ガス対策型（第2次基準）山積0. 2 2 m 3		0	0	0			
			日	0.14	14,400	2,016			
計						0 6,277			
単価						0 6,277	円／時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	単位	日	数量	1	単価	40, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	25. 2	131	3, 301		
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1	10, 800	10, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						40, 520		
単価						40, 520	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,416	4,490		
軽油			L	8.6	131	1,126		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,236		
単価						8,236	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	7,364
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,416	4,490		
軽油			L	5.3	131	694		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180	2,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,364		
単価						7,364	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径255mm	単位	日	数量	1	単価	27,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	26,104	26,104		
ガソリン		レギュラー	L	4.55	138	627		
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径255mm	日	1	262	262		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						27,000		
単価						27,000	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	15, 000
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			木くず	t	100	15, 000	1, 500, 000		
計							1, 500, 000		
単価							15, 000	円／t	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単－22号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（有筋）	t	100	2,400	240,000		
計						240,000		
単価						2,400	円／t	

参考資料（1）

単一23号		大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0
							10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	8,054 摘要	
土木一般世話役			人	0.278	29,536	8,211		
特殊作業員			人	0.278	25,064	6,967		
普通作業員			人	0.278	21,112	5,869		
耐候性大型土のう長期仮設（3年）対応		φ110（丸型）×高110（cm）	枚	10	4,300	43,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0.278	56,310	15,654	WK250500 単一 63号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		839		
計						80,540		
単価						8,054	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	大型土のう積み込み		単位	袋	数量	10	単価	2, 279	
						10		2, 279	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 15	29, 536	4, 430			
			人	0. 15	29, 536	4, 430			
特殊作業員				0. 3	25, 064	7, 519			
			人	0. 3	25, 064	7, 519			
普通作業員				0. 15	21, 112	3, 166			
			人	0. 15	21, 112	3, 166			
バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付き〕運転		山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0. 15	51, 090	7, 663	WYB00023		
			日	0. 15	51, 090	7, 663			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				1		12			
			式	1		12			
計						22, 790			
						22, 790			
単価						2, 279			
						2, 279			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-25号	大型土のう運搬	運搬距離 L=22. 5km以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 121
						10		4, 121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		4. 2	9, 810	41, 202		
			時間	4. 2	9, 810	41, 202	単一 65号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						41, 210		
						41, 210		
単価						4, 121		
						4, 121	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	大型土のう荷卸し		単位	袋	数量	10	単価	2, 279
						10		2, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 15	29, 536	4, 430		
			人	0. 15	29, 536	4, 430		
特殊作業員				0. 3	25, 064	7, 519		
			人	0. 3	25, 064	7, 519		
普通作業員				0. 15	21, 112	3, 166		
			人	0. 15	21, 112	3, 166		
バックホ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き] 運転		山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0. 15	51, 090	7, 663	WYB00026	
			日	0. 15	51, 090	7, 663	単一 64号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				1		12		
			式	1		12		
計						22, 790		
						22, 790		
単価						2, 279		
						2, 279	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月		2024.07	
歩掛使用年月		2024.07	
労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単一27号	大型土のう工	撤去 6m以下	
		単位	袋
		数量	
		10	単価
			729.1
名称		規格	
		単位	
		数量	
		単価	
		金額	
		摘要	
土木一般世話役			
		人	
		0.069	
		29,536	
		2,037	
特殊作業員			
		人	
		0.069	
		25,064	
		1,729	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	
		日	
		0.069	
		51,090	
		3,525	
諸雑費（まるめ）		WK250500	
		単一 66号	
		式	
		1	
		0	
計			
		7,291	
単価			
		729.1	
		円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-28号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1, 511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 116	29, 536	3, 426		
特殊作業員			人	0. 116	25, 064	2, 907		
普通作業員			人	0. 116	21, 112	2, 448		
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0. 116	54, 540	6, 326	WK250500 単一 67号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15, 110		
単価						1, 511	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	大型土のう積み込み		単位	袋	数量	10	単価	2, 279
						10		2, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 15	29, 536	4, 430		
			人	0. 15	29, 536	4, 430		
特殊作業員				0. 3	25, 064	7, 519		
			人	0. 3	25, 064	7, 519		
普通作業員				0. 15	21, 112	3, 166		
			人	0. 15	21, 112	3, 166		
バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付き〕運転		山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0. 15	51, 090	7, 663	WYB00031	
			日	0. 15	51, 090	7, 663	単一 64号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				1		12		
			式	1		12		
計						22, 790		
						22, 790		
単価						2, 279		
						2, 279	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	大型土のう運搬	運搬距離 L=22. 5km以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 121
						10		4, 121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		4. 2	9, 810	41, 202		
			時間	4. 2	9, 810	41, 202	単－ 65号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						41, 210		
						41, 210		
単価						4, 121		
						4, 121	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	大型土のう荷卸し		単位	袋	数量	10	単価	2, 279
						10		2, 279
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				0. 15	29, 536	4, 430		
			人	0. 15	29, 536	4, 430		
特殊作業員				0. 3	25, 064	7, 519		
			人	0. 3	25, 064	7, 519		
普通作業員				0. 15	21, 112	3, 166		
			人	0. 15	21, 112	3, 166		
バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付き〕運転		山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0. 15	51, 090	7, 663	WYB00034	
			日	0. 15	51, 090	7, 663	単一 64号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				1		12		
			式	1		12		
計						22, 790		
						22, 790		
単価						2, 279		
						2, 279	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類（株）吉田開発	t	100	50, 000	5, 000, 000		
計						5, 000, 000		
単価						50, 000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月		2024.07	
歩掛使用年月		2024.07	
労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-33号	大型土のう工	撤去 6m以下	
		単位	袋
		数量	
		10	単価
			729.1
名称		規格	
		単位	
		数量	
		単価	
		金額	
		摘要	
土木一般世話役			
		人	
		0.069	
		29,536	
		2,037	
特殊作業員			
		人	
		0.069	
		25,064	
		1,729	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	
		日	
		0.069	
		51,090	
		3,525	
諸雑費（まるめ）		WK250500	
		単一 68号	
		式	
		1	
		0	
計			
		7,291	
単価			
		729.1	
		円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類（株）吉田開発	t	100	50, 000	5, 000, 000		
計						5, 000, 000		
単価						50, 000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	83,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	29,536	14,768		
特殊作業員			人	0.1	25,064	2,506		
普通作業員			人	2	21,112	42,224		
バックホウ運転			日	0.5	48,140	24,070	WK250540 単一 69号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						83,570		
単価						83,570	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月		2024. 12	
歩掛使用年月		2024. 12	
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単－36号	ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	
		単位	日
		数量	
		1	単価
			49, 800
名称		規格	
		単位	
		数量	
		単価	
		金額	
		摘要	
特殊作業員			
		人	
		0. 17	
		25, 064	
		4, 260	
工事用水中ポンプ運転		450以上1300(m3/h)未満 常時排水	
		日	
		1	
		3, 063	
		3, 063	
		単－ 70号	
発動発電機運転		450以上1300(m3/h)未満 常時排水	
		日	
		1	
		41, 990	
		41, 990	
		単－ 71号	
諸雑費（率＋まるめ）			
1%		式	
		1	
		487	
計			
		49, 800	
単価			
		49, 800	
		円／日	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	ポンプ設置	10インチ 1台	単位	箇所	数量	1	単価	55, 470
						1		55, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 33	29, 536	9, 746		
			人	0. 33	29, 536	9, 746		
特殊作業員				0. 06	25, 064	1, 503		
			人	0. 06	25, 064	1, 503		
普通作業員				1. 33	21, 112	28, 078		
			人	1. 33	21, 112	28, 078		
バックホウ(賃料)		バケット容量・山積0. 8(平積0. 6)m3・吊能力2. 9t		0. 33	48, 910	16, 140	WYB00037	
			日	0. 33	48, 910	16, 140	単一 72号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						55, 470		
						55, 470		
単価						55, 470		
						55, 470	円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	ポンプ設置	10インチ 2台	単位	箇所	数量	1	単価	111, 000
						1		111, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 66	29, 536	19, 493		
			人	0. 66	29, 536	19, 493		
特殊作業員				0. 12	25, 064	3, 007		
			人	0. 12	25, 064	3, 007		
普通作業員				2. 66	21, 112	56, 157		
			人	2. 66	21, 112	56, 157		
バックホウ(賃料)		バケット容量・山積0. 8(平積0. 6)m3・吊能力2. 9t		0. 66	48, 910	32, 280	WYB00042	
			日	0. 66	48, 910	32, 280	単－ 73号	
諸雑費（まるめ）				1		63		
			式	1		63		
計						111, 000		
						111, 000		
単価						111, 000	円／箇所	
						111, 000		

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	ポンプ設置	10インチ 9台	単位	箇所	数量	1	単価	221, 900	
						1		221, 900	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役				1. 32	29, 536	38, 987			
			人	1. 32	29, 536	38, 987			
特殊作業員				0. 24	25, 064	6, 015			
			人	0. 24	25, 064	6, 015			
普通作業員				5. 32	21, 112	112, 315			
			人	5. 32	21, 112	112, 315			
バックホウ(賃料)		バケット容量・山積0. 8(平積0. 6)m3・吊能力2. 9t		1. 32	48, 910	64, 561	WYB00039		
			日	1. 32	48, 910	64, 561	単－ 74号		
諸雑費（まるめ）				1		22			
			式	1		22			
計						221, 900			
						221, 900			
単価						221, 900	円／箇所		
						221, 900			

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	ポンプ撤去	10インチ 14台	単位	箇所	数量	1	単価	177, 200
						1		177, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 05	29, 536	31, 012		
			人	1. 05	29, 536	31, 012		
特殊作業員				0. 2	25, 064	5, 012		
			人	0. 2	25, 064	5, 012		
普通作業員				4. 25	21, 112	89, 726		
			人	4. 25	21, 112	89, 726		
バックホウ(賃料)		バケット容量・山積0. 8(平積0. 6)m3・吊能力2. 9t		1. 05	48, 910	51, 355	WYB00043	
			日	1. 05	48, 910	51, 355	単一 75号	
諸雑費（まるめ）				1		95		
			式	1		95		
計						177, 200		
						177, 200		
単価						177, 200		
						177, 200	円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	ポンプ運転(常時排水) ポンプ1台、 発電機 1 台	径250mm22kW揚程10m(排水量480m3/h)	単位	日	数量	1	単価	164, 200	
						1		164, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0. 15	25, 064	3, 759			
			人	0. 15	25, 064	3, 759			
水中ポンプ(賃貸)		径250mm22kW揚程10m		1	12, 750	12, 750			
			台/日	1	12, 750	12, 750			
発動発電機(賃料)		出力100kVA低騒音・超低騒音		1	58, 470	58, 470	WYB00047		
			日	1	58, 470	58, 470	単一	76号	
諸雑費（率＋まるめ） 119%				1		89, 221			
			式	1		89, 221			
計						164, 200			
						164, 200			
単価						164, 200			
						164, 200			

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	ポンプ運転(常時排水) ポンプ2台、 発電機 1 台	径250mm22kW揚程10m(排水量960m3/h)	単位	日	数量	1	単価	177, 200
						1		177, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 15	25, 064	3, 759		
			人	0. 15	25, 064	3, 759		
水中ポンプ(賃貸)		径250mm22kW揚程10m		2	12, 750	25, 500		
			台/日	2	12, 750	25, 500		
発動発電機(賃料)		出力100kVA低騒音・超低騒音		1	58, 470	58, 470	WYB00050	
			日	1	58, 470	58, 470	単一 76号	
諸雑費 (率+まるめ) 102%				1		89, 471		
			式	1		89, 471		
計						177, 200		
						177, 200		
単価						177, 200		
						177, 200	円/日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	ポンプ運転(常時排水) ポンプ9台、 発電機5台	径250mm22kW揚程10m(排水量4320m3/h)	単位	日	数量	1	単価	501, 200	
						1		501, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 15	25, 064	3, 759			
				0. 15	25, 064	3, 759			
水中ポンプ(賃貸)		径250mm22kW揚程10m	台/日	9	12, 750	114, 750			
				9	12, 750	114, 750			
発動発電機(賃料)		出力100kVA低騒音・超低騒音	日	5	58, 470	292, 350	WYB00051		
				5	58, 470	292, 350	単一 77号		
諸雑費（率+まるめ） 22%			式	1		90, 341			
				1		90, 341			
計						501, 200			
						501, 200			
単価						501, 200			
						501, 200			

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		249,300
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2	29,536	59,072		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2	25,064	50,128		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	21,112	42,224		
	バックホウ(賃料)	バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3・吊能力2.9t		0	0	0	WYB00045	
			日	2	48,910	97,820	単一 78号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		56		
	計					0		
						249,300		
	単価					0		
						249,300	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	ポンプ運転	φ 250mm 4台 1920(m3/h) 揚程10m 常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		214, 100
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 17	25, 064	4, 260		
水中ポンプ(賃貸)		径250mm22kW揚程10m		0	0	0		
			台/日	4	12, 750	51, 000		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 100kVA 1. 1日 312L/日		0	0	0	WB020060	
			日	2	48, 860	97, 720	単一 79号	
諸雑費（率＋まるめ） 40%				0		0		
			式	1		61, 120		
計						0		
						214, 100		
単価						0		
						214, 100	円／日	

参考資料（1）

単一46号		汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	23,330	
		汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,972	297,200	WB253020	
		汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 H=2.0m 総供用日数152日	m	100	18,500	1,850,000	単一 80号	
		アンカー工 10%		式	1		185,000		
		諸雑費（まるめ）		式	1		800		
		計					2,333,000		
		単価					23,330	円／m	

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単一47号		汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	20,360	
		汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,972	297,200	WB253020	
		汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 H=2.0m 総供用日数120日	m	100	15,800	1,580,000	単一 80号	
		アンカー工 10%		式	1		158,000		
		諸雑費（まるめ）		式	1		800		
		計					2,036,000		
		単価					20,360	円／m	

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単一48号		汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	20,030
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,972	297,200	WB253020	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=2.0m 総供用日数116日		m	100	15,500	1,550,000	単一 81号	
アンカー工 10%				式	1		155,000		
諸雑費（まるめ）				式	1		800		
計							2,003,000		
単価							20,030	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（1）

単一51号		貨物自動車による運搬（1車1回）	自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm 24km 無 無	単位	台	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0
							1	87,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						87,000		
単価						87,000	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－52号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	472, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	26, 104	70, 480		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	46, 100	64, 540		
運搬費等率 250%			式	1		337, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						472, 600		
単価						472, 600	円／回	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1282m3	単位	式	数量	1	単価	8, 417	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 285	29, 536	8, 417			
計						8, 417			
単価						8, 417	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	掘削（I C T）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2092m3	単位	式	数量	1	単価	13, 734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 465	29, 536	13, 734		
計						13, 734		
単価						13, 734	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000			
計						598, 000			
単価						598, 000	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1627千円	単位	式	数量	1	単価	1, 627, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1, 627, 000		
計						1, 627, 000		
単価						1, 627, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月		2025. 05						
歩掛使用年月		2025. 05						
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0						
単-57号	バックホウ(賃貸)	バケット容量・山積0.8(平積0.6)m ³ ・吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	60,400
						1		60,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,416	26,416		
			人	1	26,416	26,416		
軽油				112	153	17,136		
			L	112	153	17,136		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊		1.44	11,700	16,848		
			日	1.44	11,700	16,848		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						60,400		
						60,400		
単価						60,400		
						60,400	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単-58号	バックホウ(賃料)	バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3・吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	60,400	
						1		60,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	26,416	26,416			
			人	1	26,416	26,416			
軽油				112	153	17,136			
			L	112	153	17,136			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		1.44	11,700	16,848			
			日	1.44	11,700	16,848			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						60,400			
						60,400			
単価						60,400			
						60,400			

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-59号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	68, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	104	143	14, 872		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積1. 0 m 3	供用日	1. 13	24, 200	27, 346		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						68, 640		
単価						68, 640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	自走式破砕機運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	177	143	25, 311		
	自走式破砕機 [ジョークラッシャ]	3 0 t 級 供給口開き 4 5 0 mm 幅 9 2 5 mm	供用日	1. 71	76, 500	130, 815		
	諸雑費（まるめ）		式	1		74		
	計					156, 200		
	単価					156, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	68, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	104	143	14, 872		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積1. 0 m 3	供用日	1. 13	24, 200	27, 346		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						68, 640		
単価						68, 640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	自走式破砕機運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	177	143	25, 311		
	自走式破砕機 [ジョークラッシャ]	3 0 t 級 供給口開き 4 5 0 mm 幅 9 2 5 mm	供用日	1. 71	76, 500	130, 815		
	諸雑費（まるめ）		式	1		74		
	計					156, 200		
	単価					156, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	104	142	14, 768		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56, 310		
単価						56, 310	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き] 運転	山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	51, 090
						1		51, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				78	142	11, 076		
			L	78	142	11, 076		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 26	11, 700	14, 742		
			日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						51, 090		
						51, 090		
単価						51, 090		
						51, 090	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,984	3,907		
軽油			L	9.8	142	1,391		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,810		
単価						9,810	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	142	11, 076		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 090		
単価						51, 090	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	94	142	13, 348		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	11, 700	15, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						54, 540		
単価						54, 540	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	142	11, 076		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 090		
単価						51, 090	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	バックホウ運転		単位	日	数量		1	単価	48, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272				
軽油			L	65	143	9, 295				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 700	13, 572				
諸雑費（まるめ）			式	1		1				
計						48, 140				
単価						48, 140	円／日			

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	工事用水中ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量		単価	
						1		3,063
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m						
			日	5.5	557	3,063		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,063		
	単価					3,063	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	発動発電機運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量		単価	
						1		41, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	264	143	37, 752		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 0 0 k V A	日	1. 1	3, 850	4, 235		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					41, 990		
	単価					41, 990	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	バックホウ(賃料)	バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3・吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	48,910	
						1		48,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	25,272	25,272			
			人	1	25,272	25,272			
軽油				45	143	6,435			
			L	45	143	6,435			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 47	11,700	17,199			
			日	1. 47	11,700	17,199			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						48,910			
						48,910			
単価						48,910			
						48,910			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	バックホウ(賃料)	バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3・吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	48,910	
						1		48,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	25,272	25,272			
			人	1	25,272	25,272			
軽油				45	143	6,435			
			L	45	143	6,435			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1.47	11,700	17,199			
			日	1.47	11,700	17,199			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						48,910			
						48,910			
単価						48,910			
						48,910			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	バックホウ(賃料)	バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3・吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	48,910
						1		48,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,272	25,272		
			人	1	25,272	25,272		
軽油				45	143	6,435		
			L	45	143	6,435		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1.47	11,700	17,199		
			日	1.47	11,700	17,199		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48,910		
						48,910		
単価						48,910		
						48,910		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	バックホウ(賃料)	バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3・吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	48,910	
						1		48,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	25,272	25,272			
			人	1	25,272	25,272			
軽油				45	143	6,435			
			L	45	143	6,435			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 47	11,700	17,199			
			日	1. 47	11,700	17,199			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						48,910			
						48,910			
単価						48,910			
						48,910			

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	発動発電機(賃料)	出力100kVA低騒音・超低騒音	単位	日	数量	1	単価	58,470
						1		58,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				363.3	143	51,951		
			L	363.3	143	51,951		
発動発電機(賃料)		出力100kVA低騒音・超低騒音（長期割引なし）		1.1	5,920	6,512		
			基/日	1.1	5,920	6,512		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						58,470		
						58,470		
単価						58,470		
						58,470		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	発動発電機(賃料)	出力100kVA低騒音・超低騒音	単位	日	数量	1	単価	58, 470
						1		58, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				363. 3	143	51, 951		
			L	363. 3	143	51, 951		
発動発電機(賃料)		出力100kVA低騒音・超低騒音（長期割引なし）		1. 1	5, 920	6, 512		
			基/日	1. 1	5, 920	6, 512		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						58, 470		
						58, 470		
単価						58, 470	円／日	
						58, 470		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	バックホウ(賃料)	バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3・吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		48,910
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25,272	25,272		
軽油				0	0	0		
			L	45	143	6,435		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊			0	0	0		
			日	1.47	11,700	17,199		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						48,910		
単価						0		
						48,910	円／日	

参考資料（2）

単一79号		発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 100kVA 1.1日 312L/日	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.12 2024.12 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		100kVA	日	1.1	3,850	4,235		
軽油			L	312	143	44,616		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						48,860		
単価						48,860	円/日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	29, 536	64, 979		
普通作業員			人	5. 4	21, 112	114, 004		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	49, 820	109, 604	WK250550	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 613	単一 82号	
計						297, 200		
単価						2, 972	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 972	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2. 2	29, 536	64, 979			
普通作業員			人	5. 4	21, 112	114, 004			
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	49, 820	109, 604	WK250550		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 613	単一 83号		
計						297, 200			
単価						2, 972	円／m		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-82号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49, 820		
単価						49, 820	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-83号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	142	12, 496		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49, 820		
単価						49, 820	円／日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 160	
						1		1, 160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 片切掘削		1	1, 182	1, 182	CA900020		
			m 3	1	1, 182	1, 182			
計						1, 182			
						1, 182			
単価						1, 182			
						1, 182			
							円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削(崩土)	ルース	単位	m3	数量	1	単価	258. 8
						1		258. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	263. 6	263. 6	CA900010	
			m 3	1	263. 6	263. 6		
計						263. 6		
						263. 6		
単価						263. 6	円／m3	
						263. 6		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 870
						1		5, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 978	5, 978	CA900030	
			m 3	1	5, 978	5, 978		
計						5, 978		
						5, 978		
単価						5, 978		
						5, 978	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	256. 5
						1		256. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	261. 3	261. 3	CA900030	
			m 3	1	261. 3	261. 3		
計						261. 3		
						261. 3		
単価						261. 3		
						261. 3	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	762. 4
						1		762. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	776. 4	776. 4	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		1	776. 4	776. 4		
計						776. 4		
						776. 4		
単価						776. 4	円／m3	
						776. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	258. 8
						1		258. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	263. 6	263. 6	CA900010	
			m 3	1	263. 6	263. 6		
計						263. 6		
						263. 6		
単価						263. 6	円／m3	
						263. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	142. 7	
						1		142. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	145. 4	145. 4	CA900310		
			m 3	1	145. 4	145. 4			
計						145. 4			
						145. 4			
単価						145. 4			
						145. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	867. 2
						1		867. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	883. 1	883. 1	CB220010	
			m 2	1	883. 1	883. 1		
計						883. 1		
						883. 1		
単価						883. 1		
						883. 1		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	433
						1		433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	441	441	CB220010	
			m 2	1	441	441		
計						441		
						441		
単価						441	円／m2	
						441		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土質改良	1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.5t/100m2 生石灰	単位	m3	数量	100	単価	1,515
						100		1,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石灰改良（バックホウ混合）		添加量35kg/m3		100	678.8	67,880	WYB00001	
			m3	100	678.8	67,880	単一 20号	
生石灰		特号フレコン1 t 入り		3.6	24,000	86,400		
			t	3.6	24,000	86,400		
計						154,280		
						154,280		
単価						1,543		
						1,543	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	防草シート設置	防草シート設置	単位	m2	数量	100	単価	1,751
						100		1,751
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 有り 1.1m2	m 2	100	1,372	137,200	WB820610	
	粘着テープ(スリット品)	10 c m角(4枚/m2当り)		100	1,372	137,200	単一 21号	
			枚	400	30	12,000		
	粘着テープ	10 c m×50m(1巻/100m2)		1	11,200	11,200		
			巻	1	11,200	11,200		
	接着剤(Dタッチ)	333m l (1本/10m2)		10	1,800	18,000		
			本	10	1,800	18,000		
	計					178,400		
						178,400		
	単価					1,784		
						1,784	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	8,728	
						1		8,728	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		1	8,888	8,888	WB810510		
			m	1	8,888	8,888	単－ 22号		
計						8,888			
						8,888			
単価						8,888			
						8,888			
							円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	683. 9
						1		683. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	696. 5	696. 5	CB410030	
			m 2	1	696. 5	696. 5		
計						696. 5		
						696. 5		
単価						696. 5	円／m2	
						696. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 115
						1		2, 115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 154	2, 154	CB410260	
			m 2	1	2, 154	2, 154		
計						2, 154		
						2, 154		
単価						2, 154	円／m2	
						2, 154		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	モルタル吹付		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		8, 275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		5cm 100m2以上250m2未満 無 無		0	0	0	WB810810	
			m 2	1	8, 427	8, 427	単一 31号	
計						0		
						8, 427		
単価						0		
						8, 427	円／m2	
変更積算単価								
						8, 275	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 743	
						1		10, 743	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 940	10, 940	WB824010		
			m 3	1	10, 940	10, 940	単－ 32号		
計						10, 940			
						10, 940			
単価						10, 940			
						10, 940			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1, 112
						1		1, 112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3. 3km以下 全ての費用		1	1, 133	1, 133	CB227010	
			m 3	1	1, 133	1, 133		
計						1, 133		
						1, 133		
単価						1, 133		
						1, 133		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 153
						1		4, 153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻：無筋 (有)球磨川商事		1	4, 230	4, 230		
			m 3	1	4, 230	4, 230		
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 33号	
計						0		
						4, 230		
単価						0		
						4, 230	円／m3	
変更積算単価								
						4, 153	円／m3	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	石灰改良（バックホウ混合）	添加量35kg/m3	単位	m3	数量	100	単価	678. 8
						100		678. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 6	30, 576	18, 345		
			人	0. 6	30, 576	18, 345		
普通作業員				0. 6	22, 152	13, 291		
			人	0. 6	22, 152	13, 291		
バックホウ(賃料)		バケット容量・山積0. 8(平積0. 6)m3・吊能力2. 9t		0. 6	60, 400	36, 240	WYB00003	
			日	0. 6	60, 400	36, 240	単一 40号	
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						67, 880		
						67, 880		
単価						678. 8		
						678. 8		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-21号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 有り 1.1m2	単位	m 2	数量	1	単価	1,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（露出）		時間制約無 現場条件1 法面部(1:2.0以下)	m 2	1	877.56	877		
防草シート(グリーンラップ1150)		2.0×50m巻(対応年数5年程度)	m 2	1.1	450	495		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,372		
単価						1,372	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	
						1		8, 888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r－C－4 E 塗装	m	1	8, 888	8, 888		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 888		
単価						8, 888	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量		単価	
						1		1, 497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		H鋼 時間制約無	m	1	1, 497. 6	1, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 497		
単価						1, 497	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-24号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1, 497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		H鋼 時間制約無	m	1	1, 497. 6	1, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 497		
単価						1, 497	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	敷鉄板設置・撤去		設置	単位	m 2	数量	100	単価	212. 8	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0. 152	30, 576	4, 647			
とび工				人	0. 152	28, 912	4, 394			
普通作業員				人	0. 152	22, 152	3, 367			
バックホウ（クローラ型）運転				日	0. 152	57, 030	8, 668	WK250590 単－ 41号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				式	1		204			
計							21, 280			
単価							212. 8	円／m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 243日 有 608日 無	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	8,262	8,262		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,262		
	単価					8,262	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	212. 8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 152	30, 576	4, 647			
とび工		人	0. 152	28, 912	4, 394			
普通作業員		人	0. 152	22, 152	3, 367			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 152	57, 030	8, 668	WK250590 単一 42号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		204			
計					21, 280			
単価					212. 8	円／m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	敷鉄板賃料	各種 無 243日 有 608日 無	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2, 916	
敷鉄板賃料		22×914×1829 720日以内	枚・日	243	12	2, 916		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 916		
単価						2, 916	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7, 996
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 294	30, 576	8, 989		
	特殊作業員		人	0. 294	26, 104	7, 674		
	普通作業員		人	0. 294	22, 152	6, 512		
	耐候性大型土のう長期仮設（3年）対応	φ 1 1 0（丸型）×高 1 1 0（c m）	枚	10	4, 300	43, 000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	46, 110	13, 556	WK250500 単一 43号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		229		
	計					79, 960		
	単価					7, 996	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7, 996
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 294	30, 576	8, 989		
	特殊作業員		人	0. 294	26, 104	7, 674		
	普通作業員		人	0. 294	22, 152	6, 512		
	耐候性大型土のう長期仮設（3年）対応	φ 1 1 0（丸型）×高 1 1 0（c m）	枚	10	4, 300	43, 000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	46, 110	13, 556	単一	44号
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		229		
	計					79, 960		
	単価					7, 996	円／袋	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	モルタル吹付工	5cm 100m2以上250m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 5 c m	m 2	1	8, 427. 24	8, 427		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 427		
単価						8, 427	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 939. 63	10, 939		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10, 940		
単価						10, 940	円／m 3	

参考資料（１）

単－33号		処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
							100		4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻：無筋（有）球磨川商事	m ³	100	4,230	423,000			
計						423,000			
単価						4,230	円／m ³		

単－34号		交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
							1		14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	14,768	14,768			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						14,770			
単価						14,770	円／人日		

参考資料（１）

単－35号		交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）				式	1		2		
計							14,770		
単価							14,770	円／人日	

単－36号		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 86.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B			製品長12m以内 90kmまで	t	1	5,610	5,610		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							5,610		
単価							5,610	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1, 500			
単価						1, 500	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 86. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5, 610	5, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 610		
単価						5, 610	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積み込み、取卸し費（仮設材等）		t	1	1, 500	1, 500			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					1, 500			
単価					1, 500	円／ t		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単一40号	バックホウ(賃料)	バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3・吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	60,400
						1		60,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,416	26,416		
			人	1	26,416	26,416		
軽油				112	153	17,136		
			L	112	153	17,136		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		1.44	11,700	16,848		
			日	1.44	11,700	16,848		
計						60,400		
						60,400		
単価						60,400	円／日	
						60,400		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	119	153	18, 207		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						57, 030		
単価						57, 030	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	119	153	18, 207		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						57, 030		
単価						57, 030	円／日	

参考資料（2）

単一43号		バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
							1	単価	46,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416			
軽油			L	63	153	9,639			
バックホ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.28	7,850	10,048			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						46,110			
単価						46,110	円／日		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	46,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,416	26,416		
	軽油		L	63	153	9,639		
	バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.28	7,850	10,048		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					46,110		
	単価					46,110	円／日	

単価表＜データ無し＞

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数			
			単位		数量		単価		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		