この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村渡地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 7月			
２）	事務所名	八代河川国道事務所　工務第一課			
３）	工事番号	2589510013			
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官			
５）	変更回数	1回			
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事			
７）	工 事 量				
８）	工　　期	577日間	自	令和 7年 9月 1日	
		（当初）	至	令和 8年 3月31日	
		（ 1回変更）	至	令和 9年 3月31日	
９）	施 工 県	熊本県			
１０）	地　　区	人吉			
１１）	河川・路線	球磨川水系　球磨川			

１２）	設 計 年 月	令和 7年 7月	
１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
１４）	単価適用年月	2025年 7月	
１５）	歩掛適用年月	2025年 7月	
１６）	前請負工事費		
１７）	前請負代金額	281,600,000	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	2,672,915	
２３）	公 告 日	令和 7年 6月 9日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川等災害関連事業費	河川等災害関連事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樋門･樋管			1		150,608,650			
		式	1		124,094,493	1	-26,514,157	
河川土工			1		32,146,538			
		式	1		21,601,580	1	-10,544,958	
掘削工(ICT)			1		4,025,040			
		式	1		4,025,040	0	0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満		12,400	324.6	4,025,040			単-1号
		m3	12,400	324.6	4,025,040	0	0	
盛土工			1		6,706,259			
		式	1		6,706,259	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		1,100	5,797	6,376,700			単-2号
		m3	1,100	5,797	6,376,700	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		370	890.7	329,559			単-3号
		m3	370	890.7	329,559	0	0	
盛土工(ICT)			1		15,791,108			
		式	1		5,246,150	1	-10,544,958	
路体(築堤)盛土(ICT)			18,800	274.3	5,156,840			単-4号
		m3	18,800	274.3	5,156,840	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		11,910	637.8	7,596,198			単-5号
		m3	100	637.8	63,780	-11,810	-7,532,418	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		11,900	255.3	3,038,070			単-6号
		m3	100	255.3	25,530	-11,800	-3,012,540	
法面整形工(ICT)			1		4,199,839			
		式	1		4,199,839	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土、粘性土							単-7号
			1,290	844.6	1,089,534			
		m2	1,290	844.6	1,089,534	0	0	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し							単-8号
			5,830	533.5	3,110,305			
		m2	5,830	533.5	3,110,305	0	0	
残土処理工								
			1		1,424,292			
		式	1		1,424,292	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							単-9号
			1,800	139.3	250,740			
		m3	1,800	139.3	250,740	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-10号
			1,840	637.8	1,173,552			
		m3	1,840	637.8	1,173,552	0	0	
法覆護岸工								
			1		13,022,790			
		式	1		23,774,472	1	10,751,682	
作業土工								
			0		0			
		式	1		44,702	1	44,702	
床掘り	土砂							内-1号
			0		0			
		m3	180		44,702	180	44,702	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)								
			0		0			
		式	1		14,090,300	1	14,090,300	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	18-8-40(高炉) 底幅 49ｃｍ 高さ 50ｃｍ							単-11号
			0	0	0			
		m	49	17,850	874,650	49	874,650	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	18-8-40(高炉) 底幅 35ｃｍ 高さ 30ｃｍ							単-12号
			0	0	0			
		m	34	7,704	261,936	34	261,936	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350 mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	m2	0 320	0 22,390	0 7,164,800	320	7,164,800	単-13号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0 18	0 3,889	0 70,002	18	70,002	単-14号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (A)	18-8-40(高炉)	m	0 36	0 14,010	0 504,360	36	504,360	単-15号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (B)	18-8-40(高炉)	m	0 34	0 5,003	0 170,102	34	170,102	単-16号
肩止めｺﾝｸﾘｰﾄ (護岸②)	18-8-25(高炉)	m	0 37	0 16,030	0 593,110	37	593,110	単-17号
肩止めｺﾝｸﾘｰﾄ (護岸③)	18-8-25(高炉)	m	0 15	0 16,700	0 250,500	15	250,500	単-18号
肩止めｺﾝｸﾘｰﾄ (護岸④)	18-8-25(高炉)	m	0 9	0 16,030	0 144,270	9	144,270	単-19号
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ (①)	18-8-40(高炉) t=350m m	m2	0 291	0 12,330	0 3,588,030	291	3,588,030	単-20号
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ (②)	18-8-40(高炉) t=350m m	m2	0 38	0 12,330	0 468,540	38	468,540	単-21号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	0 1		0 8,076,110	1	8,076,110	
平ﾌﾞﾛｯｸ張	厚10cm	m2	0 791	0 10,210	0 8,076,110	791	8,076,110	単-22号

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸付属物工								
			0		0			
		式	1		1,255,920	1	1,255,920	
端止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-23号
(川表側階段部)			0	0	0			
		箇所	2	95,010	190,020	2	190,020	
端止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-24号
(川表側端部上段)			0	0	0			
		箇所	2	78,010	156,020	2	156,020	
端止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-25号
(川表側端部下段)			0	0	0			
		箇所	2	100,500	201,000	2	201,000	
端止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-26号
(川裏側階段部)			0	0	0			
		箇所	2	67,540	135,080	2	135,080	
端止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-27号
(川裏側上下流端部)			0	0	0			
		箇所	2	286,900	573,800	2	573,800	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工								
			0		0			
		式	1		60,040	1	60,040	
袋詰め根固め	2t用 中詰材流用							内-2号
			0		0			
		m2	11		60,040	11	60,040	
植生工								
			1		13,022,790			
		式	1		247,400	1	-12,775,390	
張芝	張芝工 500m2以上							単-28号
			7,370	1,767	13,022,790			
		m2	0	1,767	0	-7,370	-13,022,790	
張芝	張芝工 100m2以上300m2未満							単-29号
			0	0	0			
		m2	100	2,474	247,400	100	247,400	
付帯道路工								
			1		924,131			
		式	1		924,131	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
			1		924,131			
		式	1		924,131	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ							単-30号
			871	1,061	924,131			
		m2	871	1,061	924,131	0	0	
樋門･樋管本体工								
			1		71,899,138			
		式	1		71,899,138	0	0	
作業土工								
			1		9,040,263			
		式	1		9,040,263	0	0	
床掘り	岩塊･玉石							内-3号
			3,300		1,095,939			
		m3	3,300		1,095,939	0	0	
埋戻し								内-4号
			600		614,162			
		m3	600		614,162	0	0	
埋戻し								内-5号
			2,600		1,308,314			
		m3	2,600		1,308,314	0	0	
埋戻し								内-6号
			100		184,941			
		m3	100		184,941	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-7号
			3,700		935,372			
		m3	3,700		935,372	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-8号
			3,660		2,336,621			
		m3	3,660		2,336,621	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-9号
			3,300		2,105,064			
		m3	3,300		2,105,064	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							内-10号
			3,300		459,850			
		m3	3,300		459,850	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
矢板工			1		6,542,462			
		式	1		6,542,462	0	0	
広幅鋼矢板（川表胸壁部）	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 0.3m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	2	55,057	110,114	0	0	単-31号
広幅鋼矢板（川表胸壁部）	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 4m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	10	56,125	561,250	0	0	単-32号
広幅鋼矢板（遮水壁部）	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 0.07m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	2	67,518	135,036	0	0	単-33号
広幅鋼矢板（遮水壁部）	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 5m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	12	69,575	834,900	0	0	単-34号
広幅鋼矢板（川裏胸壁部）	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 0.3m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	2	61,287	122,574	0	0	単-35号
広幅鋼矢板（川裏胸壁部）	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.5m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	12	63,344	760,128	0	0	単-36号
可とう鋼矢板（川表胸壁部）	IIw型 可とう鋼矢板長さ 4.0m 可とう鋼矢板打込長 0.3m	枚	2	604,470	1,208,940	0	0	単-37号
可とう鋼矢板（遮水壁部）	IIw型 可とう鋼矢板長さ 5.0m 可とう鋼矢板打込長 0.07m	枚	2	734,028	1,468,056	0	0	単-38号
可とう鋼矢板（川裏胸壁部）	IIw型 可とう鋼矢板長さ 4.5m 可とう鋼矢板打込長 0.3m	枚	2	670,732	1,341,464	0	0	単-39号

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
函渠工 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ函体部)			1		46,844,555			
		式	1		46,844,555	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C指定なし 敷厚 20ｃｍ		103		662,253			内-11号
		m2	103		662,253	0	0	
箱抜き(ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ用孔)	円形空洞型枠 D300 L=200mm		13	403.7	5,248			単-40号
		箇所	13	403.7	5,248	0	0	
PC函渠	内幅 190ｃｍ 内高 190ｃｍ 函渠質量 10.32ｔ		42.7		46,177,054			内-12号
		m	42.7		46,177,054	0	0	
函渠工 (現場打ち部)			1		6,693,904			
		式	1		6,693,904	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C指定なし 敷厚 10ｃｍ		20		97,623			内-13号
		m2	20		97,623	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 1.9m 内空高さ 1.9m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無		84	27,533	2,312,772			単-41号
		m3	84	27,533	2,312,772	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25		6	174,457	1,046,742			単-42号
		t	6	174,457	1,046,742	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20		6	5,313	31,878			単-43号
		m2	6	5,313	31,878	0	0	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5		15	2,738	41,070			単-44号
		m	15	2,738	41,070	0	0	
型枠	一般型枠		220		1,686,979			内-14号
		m2	220		1,686,979	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	安全ネット必要							内-15号
			240		1,163,273			
		掛m2	240		1,163,273	0	0	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]							内-16号
(ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)			10		55,980			
		空m3	10		55,980	0	0	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]							内-17号
（くさび連結支保工）			70		257,587			
		空m3	70		257,587	0	0	
翼壁工								
(川表・川裏)			1		2,777,954			
		式	1		2,777,954	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C指							内-18号
	定なし 敷厚 10ｃｍ		57		238,628			
		m2	57		238,628	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							単-45号
	一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間		45	27,533	1,238,985			
	割増無	m3	45	27,533	1,238,985	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-46号
			2	174,457	348,914			
		t	2	174,457	348,914	0	0	
型枠	一般型枠							内-19号
			114		858,551			
		m2	114		858,551	0	0	
足場	安全ネット必要							内-20号
（枠組足場）			20		79,851			
		掛m2	20		79,851	0	0	
足場	安全ネット必要							内-21号
（単管足場）			3		13,025			
		掛m2	3		13,025	0	0	
水路工								
			1		6,992			
		式	1		6,992	0	0	
暗渠工								
			1		6,992			
		式	1		6,992	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C指定なし							単-47号
			0.2	34,960	6,992			
		m3	0.2	34,960	6,992	0	0	
付属物設置工								
			1		51,557			
		式	1		51,557	0	0	
管理橋橋台工								
			1		51,557			
		式	1		51,557	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C指定なし 敷厚 10ｃｍ							内-22号
			2		8,595			
		m2	2		8,595	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							単-48号
			0.4	33,091	13,236			
		m3	0.4	33,091	13,236	0	0	
型枠	一般型枠							内-23号
			3		24,445			
		m2	3		24,445	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-49号
			0.03	176,040	5,281			
		t	0.03	176,040	5,281	0	0	
構造物撤去工								
			1		1,356,347			
		式	1		1,356,347	0	0	
構造物取壊し工								
			1		746,686			
		式	1		746,686	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-50号
			77	8,118	625,086			
		m3	77	8,118	625,086	0	0	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 20ｃｍ							単-51号
			160	760	121,600			
		m2	160	760	121,600	0	0	
運搬処理工								
			1		609,661			
		式	1		609,661	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-52号
			77	1,308	100,716			
		m3	77	1,308	100,716	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-53号
			33	1,606	52,998			
		m3	33	1,606	52,998	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-54号
			109	4,183	455,947			
		m3	109	4,183	455,947	0	0	
応急処理工								
			1		27,710,543			
		式	1		989,662	1	-26,720,881	
応急処理作業工								
			1		27,710,543			
		式	1		989,662	1	-26,720,881	
応急作業								内-24号
			1		27,710,543			
		式	0		0	-1	-27,710,543	
応急作業								内-25号
			0		0			
		式	1		989,662	1	989,662	
仮設工								
			1		3,490,614			
		式	1		3,490,614	0	0	
工事用道路工								
			1		3,017,709			
		式	1		3,017,709	0	0	
工事用道路盛土	4.0m以上							内-26号
(設置)			90		84,155			
		m3	90		84,155	0	0	
工事用道路盛土	4.0m以上							内-27号
(撤去)			90		92,934			
		m3	90		92,934	0	0	
土のう	耐候性大型土のう短期							内-28号
（設置）	仮設（１年）対応		290		2,333,376			
		袋	290		2,333,376	0	0	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう （撤去）	耐候性大型土のう短期 仮設（１年）対応	 袋	 290 290		 507,244 507,244	 0	 0	内-29号
交通管理工		 式	 1 1		 472,905 472,905	 0	 0	
交通誘導警備員		 人日	 33 33		 472,905 472,905	 0	 0	内-30号
直接工事費		 式	 1 1		 150,608,650 124,094,493	 1	 -26,514,157	
共通仮設費		 式	 1 1		 18,662,235 16,449,559	 1	 -2,212,676	
共通仮設費		 式	 1 1		 3,586,076 3,384,136	 1	 -201,940	
運搬費		 式	 1 1		 1,101,734 1,101,734	 0	 0	
重建設機械分解組立輸送費		 回	 1 1		 1,101,734 1,101,734	 0	 0	内-31号
技術管理費		 式	 1 1		 1,133,382 1,133,382	 0	 0	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		 式	 1 1		 1,133,382 1,133,382	 0	 0	内-32号
現場環境改善費（率計上）		 式	 1 1		 1,350,960 1,149,020	 1	 -201,940	
共通仮設費（率計上）		 式	 1 1		 15,076,159 13,065,423	 1	 -2,010,736	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費								
			1		169,270,885			
		式	1		140,544,052	1	-28,726,833	
現場管理費								
			1		52,577,662			
		式	1		44,819,809	1	-7,757,853	
工事原価								
			1		221,848,547			
		式	1		467,416,058	1	245,567,511	
一般管理費等								
			1		34,151,453			
		式	1		59,233,942	1	25,082,489	
工事価格								
			1		256,000,000			
		式	1		526,650,000	1	270,650,000	
消費税相当額								
			1		25,600,000			
		式	1		52,665,000	1	27,065,000	
工事費計								
			1		281,600,000			
		式	1		579,315,000	1	297,715,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸 (池下下流地区)		式	0 1		0 71,424,346	1	71,424,346	
河川土工		式	0 1		0 701,476	1	701,476	
掘削工(ICT)		式	0 1		0 4,593	1	4,593	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	0 10	0 459.3	0 4,593	10	4,593	単-1号
盛土工		式	0 1		0 544,978	1	544,978	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0 50	0 5,863	0 293,150	50	293,150	単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0 10	0 904	0 9,040	10	9,040	単-3号
路床盛土	2.5m未満	m3	0 20	0 5,963	0 119,260	20	119,260	単-4号
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0 60	0 949.6	0 56,976	60	56,976	単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0 40	0 1,406	0 56,240	40	56,240	単-6号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 40	0 257.8	0 10,312	40	10,312	単-7号
盛土工(ICT)		式	0 1		0 151,905	1	151,905	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)								単-8号
			0	0	0			
		m3	100	277.5	27,750	100	27,750	
路床盛土(ICT)								単-9号
			0	0	0			
		m3	310	400.5	124,155	310	124,155	
護岸基礎工								
			0		0			
		式	1		1,642,319	1	1,642,319	
作業土工								
			0		0			
		式	1		192,469	1	192,469	
床掘り	土砂							内-1号
			0		0			
		m3	530		130,499	530	130,499	
埋戻し	土砂							内-2号
			0		0			
		m3	20		61,970	20	61,970	
基礎工								
			0		0			
		式	1		1,449,850	1	1,449,850	
現場打基礎 (上段部)	18-8-40(高炉) 底幅 1 62.4ｃｍ 高さ 35ｃｍ							単-10号
			0	0	0			
		m	68	17,900	1,217,200	68	1,217,200	
現場打基礎 (下段部)	18-8-40(高炉) 底幅 5 4.7ｃｍ 高さ 32.4ｃ ｍ							単-11号
			0	0	0			
		m	25	9,306	232,650	25	232,650	
法覆護岸工								
			0		0			
		式	1		30,349,843	1	30,349,843	
石積(張)工								
			0		0			
		式	1		30,349,843	1	30,349,843	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (上段部)	670×1500×350							内-3号
			0		0			
		m2	368		4,519,518	368	4,519,518	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	670×1500×350							内-4号
(下段部)			0		0			
		m2	121		1,450,998	121	1,450,998	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-12号
(1号)			0	0	0			
		箇所	1	240,700	240,700	1	240,700	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-13号
(2号)			0	0	0			
		箇所	1	226,100	226,100	1	226,100	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-14号
(3号)			0	0	0			
		箇所	1	102,100	102,100	1	102,100	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-15号
(4号)			0	0	0			
		箇所	1	116,700	116,700	1	116,700	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-16号
(上段部)			0	0	0			
		m3	504	37,620	18,960,480	504	18,960,480	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-17号
(下段部)			0	0	0			
		m3	48	37,620	1,805,760	48	1,805,760	
裏込材	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40							単-18号
(上段部)			0	0	0			
		m3	209	8,503	1,777,127	209	1,777,127	
裏込材	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40							単-19号
(下段部)			0	0	0			
		m3	62	8,503	527,186	62	527,186	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-5号
(小段部)			0		0			
		m2	36		623,174	36	623,174	
擁壁護岸工								
			0		0			
		式	1		1,313,663	1	1,313,663	
作業土工								
			0		0			
		式	1		268,815	1	268,815	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-6号
			0		0			
		m3	100		25,265	100	25,265	
埋戻し	土砂							内-7号
			0		0			
		m3	60		205,480	60	205,480	
基面整正								内-8号
			0		0			
		m2	88		38,070	88	38,070	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工								
			0		0			
		式	1		1,044,848	1	1,044,848	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	H700×B1500							単-20号
(擁壁部)			0	0	0			
		m	68	4,476	304,368	68	304,368	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	H700×B1500							単-21号
(独立部)			0	0	0			
		m	52	14,240	740,480	52	740,480	
付帯道路工								
			0		0			
		式	1		1,688,542	1	1,688,542	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
			0		0			
		式	1		1,544,148	1	1,544,148	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ							単-22号
			0	0	0			
		m2	531	1,118	593,658	531	593,658	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超							単-23号
			0	0	0			
		m2	531	1,790	950,490	531	950,490	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工								
			0		0			
		式	1		144,394	1	144,394	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 100ｍｍ							内-9号
			0		0			
		m2	35		144,394	35	144,394	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工								
			0		0			
		式	1		1,079,845	1	1,079,845	
作業土工								
			0		0			
		式	1		180,686	1	180,686	
床掘り	土砂							内-10号
			0		0			
		m3	40		72,329	40	72,329	
埋戻し	土砂							内-11号
			0		0			
		m3	30		108,357	30	108,357	
側溝工								
			0		0			
		式	1		597,819	1	597,819	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	3種 JIS A 5372 300A							単-24号
			0	0	0			
		m	101	4,138	417,938	101	417,938	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50							単-25号
			0	0	0			
		枚	202	890.5	179,881	202	179,881	
集水桝工								
			0		0			
		式	1		173,190	1	173,190	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-26号
			0	0	0			
		箇所	1	172,300	172,300	1	172,300	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 1000×1000用 ﾎﾞﾙﾄ固定細目							単-27号
			0	0	0			
		枚	1	890.5	890	1	890	
管渠工								
			0		0			
		式	1		128,150	1	128,150	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管　φ400mm							単-28号
			0	0	0			
		m	5	25,630	128,150	5	128,150	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工			0		0			
		式	1		999,980	1	999,980	
応急処理作業工			0		0			
		式	1		999,980	1	999,980	
応急作業			0		0			内-12号
		式	1		999,980	1	999,980	
構造物撤去工			0		0			
		式	1		4,515,779	1	4,515,779	
構造物取壊し工			0		0			
		式	1		2,924,684	1	2,924,684	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		0	0	0			単-29号
		m3	227	10,740	2,437,980	227	2,437,980	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		0	0	0			単-30号
		m3	8	18,830	150,640	8	150,640	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ		0	0	0			単-31号
		m2	532	578.3	307,655	532	307,655	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ		0	0	0			単-32号
		m2	35	811.7	28,409	35	28,409	
運搬処理工			0		0			
		式	1		1,591,095	1	1,591,095	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0	0	0			単-33号
		m3	230	1,797	413,310	230	413,310	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		0	0	0			単-34号
		m3	8	2,220	17,760	8	17,760	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							単-35号
			0	0	0			
		m3	21	2,395	50,295	21	50,295	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-36号
			0	0	0			
		m3	230	4,230	972,900	230	972,900	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-37号
			0	0	0			
		m3	8	6,000	48,000	8	48,000	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							単-38号
			0	0	0			
		m3	21	4,230	88,830	21	88,830	
仮設工								
			0		0			
		式	1		29,132,899	1	29,132,899	
工事用道路工								
			0		0			
		式	1		28,872,079	1	28,872,079	
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上							内-13号
			0		0			
		m3	1,400		2,417,656	1,400	2,417,656	
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上							内-14号
			0		0			
		m3	990		1,790,658	990	1,790,658	
土のう (設置)	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応							内-15号
			0		0			
		袋	2,182		19,169,406	2,182	19,169,406	
土のう (撤去)	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応							内-16号
			0		0			
		袋	2,182		5,494,359	2,182	5,494,359	
交通管理工								
			0		0			
		式	1		260,820	1	260,820	
交通誘導警備員								内-17号
			0		0			
		人日	18		260,820	18	260,820	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸 (池下上流地区)		式	0 1		0 60,715,490	1	60,715,490	
河川土工		式	0 1		0 3,929,136	1	3,929,136	
掘削工(ICT)		式	0 1		0 13,872	1	13,872	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	0 30	0 462.4	0 13,872	30	13,872	単-39号
盛土工		式	0 1		0 3,676,244	1	3,676,244	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0 120	0 6,103	0 732,360	120	732,360	単-40号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0 570	0 945.6	0 538,992	570	538,992	単-41号
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0 70	0 993.6	0 69,552	70	69,552	単-42号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0 1,400	0 1,407	0 1,969,800	1,400	1,969,800	単-43号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 1,400	0 261.1	0 365,540	1,400	365,540	単-44号
盛土工(ICT)		式	0 1		0 239,020	1	239,020	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	0 850	0 281.2	0 239,020	850	239,020	単-45号

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法覆護岸工								
			0		0			
		式	1		42,130,032	1	42,130,032	
作業土工								
			0		0			
		式	1		563,604	1	563,604	
床掘り	土砂							内-18号
			0		0			
		m3	540		133,750	540	133,750	
埋戻し	土砂							内-19号
			0		0			
		m3	160		307,468	160	307,468	
埋戻し	土砂							内-20号
			0		0			
		m3	20		46,635	20	46,635	
基面整正								内-21号
			0		0			
		m2	170		75,751	170	75,751	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
			0		0			
		式	1		33,916,620	1	33,916,620	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (ﾀｲﾌﾟA)	18-8-40(高炉) 底幅 88ｃｍ 高さ 44ｃｍ							単-46号
			0	0	0			
		m	97	34,700	3,365,900	97	3,365,900	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (ﾀｲﾌﾟB)	18-8-40(高炉) 底幅 73ｃｍ 高さ 38ｃｍ							単-47号
			0	0	0			
		m	24	25,390	609,360	24	609,360	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (ﾀｲﾌﾟC)	18-8-40(高炉) 底幅 68ｃｍ 高さ 36ｃｍ							単-48号
			0	0	0			
		m	45	22,850	1,028,250	45	1,028,250	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ①	18-8-40(高炉)							単-49号
			0	0	0			
		箇所	1	293,000	293,000	1	293,000	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ②	18-8-40(高炉)							単-50号
			0	0	0			
		箇所	1	48,830	48,830	1	48,830	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-51号
③			0	0	0			
		箇所	1	97,650	97,650	1	97,650	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-52号
①			0	0	0			
		箇所	1	86,620	86,620	1	86,620	
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-53号
②			0	0	0			
		箇所	2	353,700	707,400	2	707,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	670×1500×350							内-22号
			0		0			
		m2	580		7,130,278	580	7,130,278	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	670×1500×350							内-23号
			0		0			
		m2	271		3,340,528	271	3,340,528	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-54号
			0	0	0			
		m3	237	38,470	9,117,390	237	9,117,390	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-55号
			0	0	0			
		m3	588	8,978	5,279,064	588	5,279,064	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-56号
1型			0	0	0			
		m	72	16,650	1,198,800	72	1,198,800	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-57号
2型			0	0	0			
		m	93	17,350	1,613,550	93	1,613,550	
護岸付属物工								
			0		0			
		式	1		7,649,808	1	7,649,808	
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 高さ 3							内-24号
	5ｃｍ		0		0			
		m2	491		5,751,808	491	5,751,808	
縦排水工								単-58号
吐口部			0	0	0			
		箇所	1	451,400	451,400	1	451,400	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦排水工								単-59号
護岸部			0	0	0			
		箇所	1	830,200	830,200	1	830,200	
縦排水工								単-60号
小段部			0	0	0			
		箇所	1	616,400	616,400	1	616,400	
擁壁護岸工								
			0		0			
		式	1		322,165	1	322,165	
作業土工								
			0		0			
		式	1		87,876	1	87,876	
床掘り	土砂							内-25号
			0		0			
		m3	20		42,480	20	42,480	
埋戻し	土砂							内-26号
			0		0			
		m3	10		45,396	10	45,396	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工								
			0		0			
		式	1		234,289	1	234,289	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	H=1600 1.0mを超え2.0m以下							内-27号
			0		0			
		m	13		210,367	13	210,367	
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-61号
			0	0	0			
		m3	0.6	39,870	23,922	0.6	23,922	
付属物設置工								
			0		0			
		式	1		283,400	1	283,400	
防止柵工								
			0		0			
		式	1		197,370	1	197,370	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込							単-62号
			0	0	0			
		m	17	11,610	197,370	17	197,370	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
階段工			0		0			
		式	1		86,030	1	86,030	
現場打階段	18-8-40(高炉) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0		0	0	0			単-63号
		箇所	1	86,030	86,030	1	86,030	
付帯道路工			0		0			
		式	1		3,909,889	1	3,909,889	
作業土工			0		0			
		式	1		29,535	1	29,535	
床掘り	土砂		0		0			内-28号
		m3	5		10,620	5	10,620	
埋戻し	土砂		0		0			内-29号
		m3	5		18,915	5	18,915	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			0		0			
		式	1		738,612	1	738,612	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ		0	0	0			単-64号
		m2	252	1,132	285,264	252	285,264	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超		0	0	0			単-65号
		m2	252	1,799	453,348	252	453,348	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ工			0		0			
		式	1		655,185	1	655,185	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=100		0	0	0			単-66号
		m2	93	7,045	655,185	93	655,185	
側溝工			0		0			
		式	1		1,207,440	1	1,207,440	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300 落蓋式 3種							単-67号
			0	0	0			
		m	60	13,260	795,600	60	795,600	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50							単-68号
			0	0	0			
		枚	120	3,432	411,840	120	411,840	
水路工								
			0		0			
		式	1		907,117	1	907,117	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路	B1000×H1000							単-69号
			0	0	0			
		m	2	41,680	83,360	2	83,360	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路	B800×H1600(1800)～H2050(2250)							内-30号
			0		0			
		m	21		716,381	21	716,381	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B800×H800							内-31号
			0		0			
		m	5		88,050	5	88,050	
ｺﾝｸﾘｰﾄ土留工								内-32号
			0		0			
		箇所	1		15,151	1	15,151	
下流側土留壁								内-33号
			0		0			
		箇所	1		4,175	1	4,175	
集水桝工								
			0		0			
		式	1		372,000	1	372,000	
現場打ち集水桝	B1500×L1500×H1300 18-8-40(高炉)							単-70号
			0	0	0			
		箇所	1	372,000	372,000	1	372,000	
応急処理工								
			0		0			
		式	1		8,784,850	1	8,784,850	
応急処理作業工								
			0		0			
		式	1		8,784,850	1	8,784,850	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業								内-34号
			0		0			
		式	1		1,034,850	1	1,034,850	
応急作業								内-35号
(水道工事)			0		0			
		式	1		7,750,000	1	7,750,000	
構造物撤去工								
			0		0			
		式	1		578,052	1	578,052	
構造物取壊し工								
			0		0			
		式	1		391,436	1	391,436	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-71号
			0	0	0			
		m3	9	18,760	168,840	9	168,840	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版							単-72号
	厚 4ｃｍ		0	0	0			
		m2	300	599	179,700	300	179,700	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版							単-73号
	厚 10ｃｍ		0	0	0			
		m2	51	841.1	42,896	51	42,896	
運搬処理工								
			0		0			
		式	1		186,616	1	186,616	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-74号
			0	0	0			
		m3	9	2,225	20,025	9	20,025	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							単-75号
			0	0	0			
		m3	12	2,393	28,716	12	28,716	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版							単-76号
			0	0	0			
		m3	5	2,393	11,965	5	11,965	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-77号
			0	0	0			
		m3	9	6,000	54,000	9	54,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							単-78号
			0	0	0			
		m3	12	4,230	50,760	12	50,760	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版							単-79号
			0	0	0			
		m3	5	4,230	21,150	5	21,150	
仮設工								
			0		0			
		式	1		777,966	1	777,966	
仮橋･仮桟橋工								
			0		0			
		式	1		493,386	1	493,386	
橋脚								内-36号
(4号)(賃料のみ)			0		0			
		式	1		28,394	1	28,394	
仮橋上部	架設							内-37号
(4号)(賃料のみ)			0		0			
		式	1		8,316	1	8,316	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]								内-38号
(4号)(賃料のみ)			0		0			
		式	1		162,000	1	162,000	
橋脚								内-39号
(5号)(賃料のみ)			0		0			
		式	1		28,394	1	28,394	
仮橋上部	架設							内-40号
(5号)(賃料のみ)			0		0			
		式	1		5,544	1	5,544	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]								内-41号
(5号)(賃料のみ)			0		0			
		式	1		97,200	1	97,200	
橋脚								内-42号
(6号)(賃料のみ)			0		0			
		式	1		28,394	1	28,394	
仮橋上部	架設							内-43号
(6号)(賃料のみ)			0		0			
		式	1		5,544	1	5,544	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋] (6号)(賃料のみ)								内-44号
			0		0			
		式	1		129,600	1	129,600	
交通管理工								
			0		0			
		式	1		284,580	1	284,580	
交通誘導警備員								内-45号
			0		0			
		人日	18		284,580	18	284,580	
直接工事費								
			0		0			
		式	1		132,139,836	1	132,139,836	
共通仮設費								
			0		0			
		式	1		21,173,000	1	21,173,000	
共通仮設費								
			0		0			
		式	1		1,483,000	1	1,483,000	
技術管理費								
			0		0			
		式	1		0	1	0	
現場環境改善費（率計上）								
			0		0			
		式	1		1,483,000	1	1,483,000	
共通仮設費（率計上）								
			0		0			
		式	1		19,690,000	1	19,690,000	
純工事費								
			0		0			
		式	1		153,312,836	1	153,312,836	
現場管理費								
			0		0			
		式	1		63,795,000	1	63,795,000	
工事原価								
			0		0			
		式	1		217,107,836	1	217,107,836	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸 (友尻地区)		式	0 1		0 40,503,361	1	40,503,361	
河川土工		式	0 1		0 11,489,563	1	11,489,563	
掘削工 (県道部)		式	0 1		0 32,400	1	32,400	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0 90	0 360	0 32,400	90	32,400	単-1号
盛土工 (県道部)		式	0 1		0 7,059,256	1	7,059,256	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0 240	0 6,103	0 1,464,720	240	1,464,720	単-2号
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0 1,000	0 262.5	0 262,500	1,000	262,500	単-3号
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0 10	0 993.6	0 9,936	10	9,936	単-4号
路床盛土	4.0m以上	m3	0 1,300	0 403.2	0 524,160	1,300	524,160	単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0 2,780	0 1,407	0 3,911,460	2,780	3,911,460	単-6号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 2,800	0 261.1	0 731,080	2,800	731,080	単-7号
土質改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合 生石灰 35 kg/m3	m3	0 100	0 1,554	0 155,400	100	155,400	単-8号

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土工								
(宅地部)			0		0			
		式	1		4,397,907	1	4,397,907	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-9号
			0	0	0			
		m3	260	6,103	1,586,780	260	1,586,780	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-10号
			0	0	0			
		m3	90	945.6	85,104	90	85,104	
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-11号
			0	0	0			
		m3	170	262.5	44,625	170	44,625	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-12号
			0	0	0			
		m3	580	4,362	2,529,960	580	2,529,960	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-13号
			0	0	0			
		m3	580	261.1	151,438	580	151,438	
擁壁工								
			0		0			
		式	1		816,970	1	816,970	
場所打擁壁工(構造物単位)								
(宅地部)			0		0			
		式	1		816,970	1	816,970	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)							単-14号
			0	0	0			
		m3	11	74,270	816,970	11	816,970	
付帯道路工								
			0		0			
		式	1		23,022,954	1	23,022,954	
路側防護柵工								
(県道部)			0		0			
		式	1		2,256,300	1	2,256,300	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無							単-15号
			0	0	0			
		m	207	10,900	2,256,300	207	2,256,300	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防止柵工								
			0		0			
		式	1		639,260	1	639,260	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎	基礎ブロック 180×180×450							単-16号
			0	0	0			
		基	20	5,582	111,640	20	111,640	
金網･支柱(立入防止柵)	1.5m 2m							単-17号
			0	0	0			
		m	37	14,260	527,620	37	527,620	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (県道部)								
			0		0			
		式	1		8,391,910	1	8,391,910	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-18号
			0	0	0			
		m2	1,750	896.4	1,568,700	1,750	1,568,700	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ							単-19号
			0	0	0			
		m2	339	1,071	363,069	339	363,069	
下層路盤(歩道部) (乗入部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-20号
			0	0	0			
		m2	110	1,262	138,820	110	138,820	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ							単-21号
			0	0	0			
		m2	1,750	862.2	1,508,850	1,750	1,508,850	
上層路盤(歩道部) (乗入部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ							単-22号
			0	0	0			
		m2	110	1,223	134,530	110	134,530	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超							単-23号
			0	0	0			
		m2	1,750	2,159	3,778,250	1,750	3,778,250	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上							単-24号
			0	0	0			
		m2	339	1,919	650,541	339	650,541	
表層(歩道部) (乗入部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上							単-25号
			0	0	0			
		m2	110	2,265	249,150	110	249,150	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工								
			0		0			
		式	1		1,194,348	1	1,194,348	
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)　t=35 cm							内-1号
			0		0			
		m2	95		1,194,348	95	1,194,348	
作業土工 (県道部)								
			0		0			
		式	1		330,263	1	330,263	
床掘り	土砂							内-2号
			0		0			
		m3	50		109,173	50	109,173	
埋戻し	土砂							内-3号
			0		0			
		m3	50		201,255	50	201,255	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-4号
			0		0			
		m3	8		2,010	8	2,010	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-5号
			0		0			
		m3	8		17,825	8	17,825	
作業土工 (宅地部)								
			0		0			
		式	1		333,028	1	333,028	
床掘り	土砂							内-6号
			0		0			
		m3	60		123,829	60	123,829	
埋戻し	土砂							内-7号
			0		0			
		m3	60		209,199	60	209,199	
側溝工 (県道部)								
			0		0			
		式	1		7,134,330	1	7,134,330	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300							単-26号
			0	0	0			
		m	171	13,260	2,267,460	171	2,267,460	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝 (標準型)	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ 縦断用 L=2000 上部勾配付	m	0 159	0 12,970	0 2,062,230	159	2,062,230	単-27号
管(函)渠型側溝 (集水型)	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ 縦断用 L=2000 上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	m	0 20	0 21,360	0 427,200	20	427,200	単-28号
管(函)渠型側溝 (溜桝型)	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ 縦断用 L=2000 上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	m	0 18	0 22,660	0 407,880	18	407,880	単-29号
自由勾配側溝 (1号)	300×600	m	0 15	0 26,840	0 402,600	15	402,600	単-30号
自由勾配側溝 (1号)	300×700	m	0 8	0 28,820	0 230,560	8	230,560	単-31号
側溝蓋 (落蓋側溝)	300 41.2×9.5×50	枚	0 342	0 3,432	0 1,173,744	342	1,173,744	単-32号
側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(防音蓋) L=500 T-25	枚	0 18	0 4,062	0 73,116	18	73,116	単-33号
側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(集水蓋) L=500 T-25	枚	0 4	0 8,825	0 35,300	4	35,300	単-34号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (横断暗渠)	300型	m	0 4	0 13,560	0 54,240	4	54,240	単-35号
管渠工 (宅地部)		式	0 1		0 311,280	1	311,280	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種	m	0 8	0 38,910	0 311,280	8	311,280	単-36号
集水桝工 (県道部)		式	0 1		0 684,351	1	684,351	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (10号)	800×800×2200 24-12 -25(高炉)	箇所	0 1	0 271,600	0 271,600	1	271,600	単-37号
現場打ち街渠桝 (3号)	500×700×700	箇所	0 1	0 52,520	0 52,520	1	52,520	単-38号
足掛金物	W=300 φ19	個	0 9	0 2,170	0 19,530	9	19,530	単-39号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (7号)	600×600×800	箇所	0 1	0 11,410	0 11,410	1	11,410	単-40号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (8号)	800×800×1300	箇所	0 1	0 16,470	0 16,470	1	16,470	単-41号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (9号)	600×600×700	箇所	0 1	0 7,337	0 7,337	1	7,337	単-42号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(10号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 800×800用 T-25 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固 定	枚	0 1	0 102,000	0 102,000	1	102,000	単-43号
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(3号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500×700用 T-25 並目 110° 開閉 脱着式	枚	0 1	0 31,440	0 31,440	1	31,440	単-44号
足場	安全ネット必要	掛m2	0 30		0 172,044	30	172,044	内-8号
集水桝工 (宅地部)		式	0 1		0 275,577	1	275,577	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (3号)	1000×1000×2700	箇所	0 1	0 19,920	0 19,920	1	19,920	単-45号
足掛金物	W=300 φ19	個	0 8	0 2,170	0 17,360	8	17,360	単-46号

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	安全ネット必要							内-9号
			0		0			
		掛m2	40		238,297	40	238,297	
縁石工								
(県道部)			0		0			
		式	1		1,262,245	1	1,262,245	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	本体部 両面 B型 L=20							単-47号
(A型)	00		0	0	0			
		m	135	8,567	1,156,545	135	1,156,545	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	すりつけ部 B型(切り							単-48号
(B型)	下げ用) L=600		0	0	0			
		m	10	10,570	105,700	10	105,700	
区画線工								
(県道部)			0		0			
		式	1		210,062	1	210,062	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-49号
	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無	m	480	358.4	172,032	480	172,032	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-50号
	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			
	無	m	100	380.3	38,030	100	38,030	
付属物設置工								
			0		0			
		式	1		95,584	1	95,584	
階段工								
(県道部)			0		0			
		式	1		95,584	1	95,584	
現場打階段								内-10号
(1号)			0		0			
		箇所	1		95,584	1	95,584	
応急処理工								
			0		0			
		式	1		898,367	1	898,367	
応急処理作業工								
			0		0			
		式	1		898,367	1	898,367	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業								内-11号
			0		0			
		式	1		851,080	1	851,080	
応急作業	既設距離標							内-12号
			0		0			
		式	1		47,287	1	47,287	
構造物撤去工								
			0		0			
		式	1		2,741,863	1	2,741,863	
作業土工 (宅地部)								
			0		0			
		式	1		122,452	1	122,452	
床掘り	土砂							内-13号
			0		0			
		m3	20		36,957	20	36,957	
埋戻し	土砂							内-14号
			0		0			
		m3	20		85,495	20	85,495	
構造物取壊し工 (県道部)								
			0		0			
		式	1		1,581,430	1	1,581,430	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-51号
			0	0	0			
		m3	38	18,760	712,880	38	712,880	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版 厚 5ｃｍ							単-52号
			0	0	0			
		m2	940	599	563,060	940	563,060	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版 厚 4ｃｍ							単-53号
			0	0	0			
		m2	510	599	305,490	510	305,490	
構造物取壊し工 (宅地部)								
			0		0			
		式	1		213,657	1	213,657	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-54号
			0	0	0			
		m3	11	10,690	117,590	11	117,590	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-55号
			0	0	0			
		m3	4	18,760	75,040	4	75,040	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 7ｃｍ							単-56号
			0	0	0			
		m2	25	841.1	21,027	25	21,027	
運搬処理工（県道部）								
			0		0			
		式	1		723,504	1	723,504	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-57号
			0	0	0			
		m3	38	1,907	72,466	38	72,466	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-58号
			0	0	0			
		m3	67	2,084	139,628	67	139,628	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-59号
			0	0	0			
		m3	38	6,000	228,000	38	228,000	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)							単-60号
			0	0	0			
		m3	67	4,230	283,410	67	283,410	
運搬処理工（宅地部）								
			0		0			
		式	1		100,820	1	100,820	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-61号
			0	0	0			
		m3	12	1,536	18,432	12	18,432	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-62号
			0	0	0			
		m3	4	1,907	7,628	4	7,628	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-63号
			0	0	0			
		m3	12	4,230	50,760	12	50,760	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-64号
			0	0	0			
		m3	4	6,000	24,000	4	24,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			0		0			
		式	1		1,438,060	1	1,438,060	
仮橋･仮桟橋工			0		0			
		式	1		647,560	1	647,560	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 賃料のみ		0		0			内-15号
		m2	19		76,040	19	76,040	
覆工板	賃料のみ		0		0			内-16号
		m2	32		571,520	32	571,520	
交通管理工			0		0			
		式	1		790,500	1	790,500	
交通誘導警備員			0		0			内-17号
		人日	50		790,500	50	790,500	
直接工事費			0		0			
		式	1		40,503,361	1	40,503,361	
共通仮設費			0		0			
		式	1		6,394,000	1	6,394,000	
共通仮設費			0		0			
		式	1		487,000	1	487,000	
現場環境改善費（率計上）			0		0			
		式	1		487,000	1	487,000	
共通仮設費（率計上）			0		0			
		式	1		5,907,000	1	5,907,000	
純工事費			0		0			
		式	1		46,897,361	1	46,897,361	

設計内訳書

工事名	Ｒ７球磨川渡遊水地排水樋管新設外工事　　（　1 回変更）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費								
			0		0			
		式	1		18,047,000	1	18,047,000	
工事原価								
			0		0			
		式	1		64,944,361	1	64,944,361	

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

0/180m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:11:58

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	184	245.7	45,208	184	45,208	
合　計					0 45,208		45,208	
変更積算金額					0 44,702		44,702	円／m3

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　　］

印刷日時：2026/03/05　14:11:58

0/11m2当たり内訳書

袋詰め根固め

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型)		0	0	0			CB322430
	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内							
	流用又は採取材 全ての費用	袋	4	15,180	60,720	4	60,720	
合　計					0 60,720		60,720	
変更積算金額					0 60,040		60,040	円／m2

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

3,300m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:11:59

床掘り

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	岩塊･玉石 標準 無し 無し		3,300	335.8	1,108,140			CB210030
		m３	3,300	335.8	1,108,140	0	0	
合　計					1,095,939			
					1,095,939		0	

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

600m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:11:59

埋戻し

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		600	1,035	621,000			CB210410
		m３	600	1,035	621,000	0	0	
合　計					614,162			
					614,162		0	

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

印刷日時：2026/03/05　14:11:59

2,600m3当たり内訳書

埋戻し

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		2,600	508.8	1,322,880			CB210410
		m３	2,600	508.8	1,322,880	0	0	
合　計					1,308,314			
					1,308,314		0	

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

100m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:11:59

埋戻し

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		100	1,870	187,000			CB210410
		m３	100	1,870	187,000	0	0	
合　計					184,941			
					184,941		0	

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

3,700m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:00

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		3,663	258.2	945,786			CA900010
		m３	3,663	258.2	945,786	0	0	
合　計					935,372			
					935,372		0	

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:00

3,660m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	3,663 3,663	645 645	2,362,635 2,362,635	0	0	CB210110
合　計					2,336,621 2,336,621		0	

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:00

3,300m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	3,300 3,300	645 645	2,128,500 2,128,500	0	0	CB210110
合　計					2,105,064 2,105,064		0	

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:00

3,300m3当たり内訳書

整地

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	3,300 3,300	140.9 140.9	464,970 464,970	0	0	CA900310
合　計					459,850 459,850		0	

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

103m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:00

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m３	20.6 20.6	28,450 28,450	586,070 586,070	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	18 18	4,642 4,642	83,556 83,556	0	0	CB240210
合　計					662,253 662,253		0	

42.7m当たり内訳書

PC函渠

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【歩掛】								
ブロック組立	ボックスカルバート据付　１９００×１９００		25	59,770	1,494,250			WYB00002
		ブロック	25	59,770	1,494,250	0	0	単－　64号
ＰＣケーブル組立			8	21,310	170,480			WYB00009
		ケーブル	8	21,310	170,480	0	0	単－　65号
グラウト注入	シース内		342	949.3	324,660			WYB00010
		m	342	949.3	324,660	0	0	単－　66号
防水工	変性アクリル樹脂系		0.5	5,834	2,917			WYB00012
		ｍ２	0.5	5,834	2,917	0	0	単－　67号
【材料費】								
プレキャストボックス（A1タイプ）	1900×1900 L=1696 機械式継手 ｼｰｽ 横ﾌﾞﾚ防止金物含		2	1,662,000	3,324,000			
		個	2	1,662,000	3,324,000	0	0	
プレキャストボックス（B1タイプ）	1900×1900 L=1696 FBｺﾞﾑ ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ ｼｰｽ		11	1,572,000	17,292,000			
		個	11	1,572,000	17,292,000	0	0	
プレキャストボックス（B2タイプ）	1900×1900 L=1696 ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ FBｺﾞﾑ ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ ｼｰｽ		11	1,572,000	17,292,000			
		個	11	1,572,000	17,292,000	0	0	
プレキャストボックス（C1タイプ）	1900×1900 L=1696 ｲﾝｻｰﾄ ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ FBｺﾞﾑ ｼｰｽ		1	1,807,000	1,807,000			
		個	1	1,807,000	1,807,000	0	0	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入		9.4	25,200	236,880			
		ｔ	9.4	25,200	236,880	0	0	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ　沓座基礎用 標準混和量 1875kg		206	120	24,720			
		ｋｇ	206	120	24,720	0	0	

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

42.7m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:01

PC函渠

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウトホール	SUS304 L=530mm 沈下板付き		13	119,000	1,547,000			
		本	13	119,000	1,547,000	0	0	
水膨張ゴム	20W×10t 2倍膨張		19.2	1,650	31,680			
		m	19.2	1,650	31,680	0	0	
鋼球（底面摩擦低減工）	φ5mm		37.3	6,600	246,180			
		ｋｇ	37.3	6,600	246,180	0	0	
鋼製プレート（底面摩擦低減工）	PL300×100×6 生分解性ｸﾞﾘｰｽ含む		192	1,510	289,920			
		枚	192	1,510	289,920	0	0	
差筋アンカー	SD345 D13 L=530 片側ネジ切加工		70	380	26,600			
		本	70	380	26,600	0	0	
アンカーボルト	SD345 D32 L=600 片側ﾈｼﾞ切加工 ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む		2	2,750	5,500			
		組	2	2,750	5,500	0	0	
ＰＣ鋼より線　１９本より線	SWPR19 φ21.8 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加算 切断加工費含む		871	768	668,928			
		ｋｇ	871	768	668,928	0	0	
定着装置（緊張側）	一般式定着具 くさび付 支圧板を含む		8	22,040	176,320			
		組	8	22,040	176,320	0	0	
定着装置（固定側）	自動式定着具 くさび付 支圧板を含む		8	32,710	261,680			
		組	8	32,710	261,680	0	0	
弾性グラウト	変性ｱｸﾘﾙ樹脂系ｸﾞﾗｳﾄ材 E硬度80以下		338	3,390	1,145,820			
		L	338	3,390	1,145,820	0	0	
【機械器具経費】								
機械器具経費	緊張ｼﾞｬｯｷﾎﾟﾝﾌﾟ（500kN）、発動発電機(45kVA)賃料		1		322,600			WYB00004
		式	1		322,600	0	0	単－　68号

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

42.7m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:01

PC函渠

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					46,177,054 46,177,054		0	

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

20m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:02

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		2.3	37,670	86,641			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生							
	全ての費用	m３	2.3	37,670	86,641	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		2.6	4,642	12,069			CB240210
		m２	2.6	4,642	12,069	0	0	
合　計					97,623			
					97,623		0	

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

220m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:02

型枠

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			224	7,615	1,705,760			CB240410
		m２	224	7,615	1,705,760	0	0	
合　計					1,686,979			
					1,686,979		0	

240掛m2当たり内訳書

足場

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		236	4,984	1,176,224			WB252110
		掛ｍ２	236	4,984	1,176,224	0	0	単－　70号
合　計					1,163,273			
					1,163,273		0	

10空m3当たり内訳書

支保
第　16号内訳書　　(ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		11.7	4,838	56,604			WB252210
		空ｍ３	11.7	4,838	56,604	0	0	単－　71号
合　計					55,980			
					55,980		0	

70空m3当たり内訳書

支保

第　17号内訳書　　（くさび連結支保工）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保		73.7	3,534	260,455			WB252210
	f≦40kN/m2[t≦120cm]							
	標準(1.0)	空ｍ３	73.7	3,534	260,455	0	0	単－　72号
合　計					257,587			
					257,587		0	

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

57m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:03

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		5.9	37,670	222,253			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生							
	全ての費用	m３	5.9	37,670	222,253	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		4.1	4,642	19,032			CB240210
		m２	4.1	4,642	19,032	0	0	
合　計					238,628			
					238,628		0	

114m2当たり内訳書

型枠

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			114	7,615	868,110			CB240410
		m２	114	7,615	868,110	0	0	
合　計					858,551			
					858,551		0	

20掛m2当たり内訳書

足場

第 20号内訳書 （枠組足場）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		16.2	4,984	80,740			WB252110
		掛ｍ２	16.2	4,984	80,740	0	0	単－ 70号
合 計					79,851			
					79,851		0	

3掛m2当たり内訳書

足場
第　21号内訳書　　（単管足場）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		2.8	4,704	13,171			WB252110
		掛ｍ２	2.8	4,704	13,171	0	0	単－　73号
合　計					13,025 13,025		0	

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

2m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:04

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0.2	31,850	6,370			CB240010
		m３	0.2	31,850	6,370	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0.5	4,642	2,321			CB240210
		m２	0.5	4,642	2,321	0	0	
合　計					8,595			
					8,595		0	

3m2当たり内訳書

型枠

第 23号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		2.7	9,155	24,718			CB240210
		m２	2.7	9,155	24,718	0	0	
合 計					24,445			
					24,445		0	

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:04

応急作業

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			140	29,988	4,198,320			
		人	140	29,988	4,198,320	0	0	
特殊作業員			140	25,602	3,584,280			
		人	140	25,602	3,584,280	0	0	
普通作業員			140	21,726	3,041,640			
		人	140	21,726	3,041,640	0	0	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３		140	64,280	8,999,200			
		日	140	64,280	8,999,200	0	0	単－　77号
【運転】								
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級		140	58,540	8,195,600			
		日	140	58,540	8,195,600	0	0	単－　78号
【運転、タイヤ損耗費：良好】								
合　計					27,710,543			
					0		-27,710,543	

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:05

応急作業

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	0 5	0 29,988	0 149,940	5	149,940	
特殊作業員		人	0 5	0 25,602	0 128,010	5	128,010	
普通作業員		人	0 5	0 21,726	0 108,630	5	108,630	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	0 5	0 64,280	0 321,400	5	321,400	単－　79号
【運転】								
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	0 5	0 58,540	0 292,700	5	292,700	単－　80号
【運転、タイヤ損耗費：良好】								
合　計					0 1,000,680		1,000,680	
変更積算金額					0 989,662		989,662	円／式

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

90m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:05

工事用道路盛土

第　26号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		90	258.2	23,238			CA900010
		m３	90	258.2	23,238	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		90	645	58,050			CB210110
		m３	90	645	58,050	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		27	140.9	3,804			CA900310
		m３	27	140.9	3,804	0	0	
合　計					84,155			
					84,155		0	

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

90m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:05

工事用道路盛土

第　27号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		90	258.2	23,238			CA900010
		m３	90	258.2	23,238	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		90	645	58,050			CB210110
		m３	90	645	58,050	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		90	140.9	12,681			CA900310
		m３	90	140.9	12,681	0	0	
合　計					92,934			
					92,934		0	

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

290袋当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:05

土のう

第　28号内訳書　　（設置）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		290	7,382	2,140,780			WB252730
		袋	290	7,382	2,140,780	0	0	単ー　81号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		242	258.2	62,484			CA900010
		m３	242	258.2	62,484	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		242	645	156,090			CB210110
		m３	242	645	156,090	0	0	
合　計					2,333,376			
					2,333,376		0	

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　　］

290袋当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:06

土のう
第　29号内訳書　　（撤去）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	290 290	957.5 957.5	277,675 277,675	0	0	WB252730 単－　82号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	242 242	645 645	156,090 156,090	0	0	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	242 242	140.9 140.9	34,097 34,097	0	0	CA900310
運搬費	廃プラスチック類（大型土のう袋材）L=60.0km以下	ｔ	0.79 0.79	12,000 12,000	9,480 9,480	0	0	
処分費（ｔ）		ｔ	0.79 0.79	45,000 45,000	35,550 35,550	0	0	WB020052 単－　83号
合　計					507,244 507,244		0	

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

33人日当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:06

交通誘導警備員

第　30号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			33	14,490	478,170			WB010212
		人日	33	14,490	478,170	0	0	単－　84号
合　計					472,905 472,905		0	

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

1回当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:06

重建設機械分解組立輸送費

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系		1	1,114,000	1,114,000			WB010350
	35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下)							
	標準(1.0)	回	1	1,114,000	1,114,000	0	0	単－　85号
合　計					1,101,734			
					1,101,734		0	

［熊本県球磨郡球磨村渡地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:07

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　32号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単－　86号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単－　87号
合　計					1,133,382			
					1,133,382		0	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:07

0/530m3当たり内訳書

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	532	245.3	130,499	532	130,499	
合　計					0 130,499		130,499	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:07

埋戻し

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	17.1	3,624	61,970	17.1	61,970	
合　計					0 61,970		61,970	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:07

0/368m2当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積

第　3号内訳書　　（上段部）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間知ブロック積	不要	ｍ２	0 368	0 11,300	0 4,158,400	368	4,158,400	CB226060
【材料費】								
玉石型擬石ブロック	標準670×1500×350mm重量396kg	個	0 311	0 22,000	0 0	311	0	
玉石型擬石ブロック	端部A670×750×350mm重量193kg	個	0 34	0 13,200	0 0	34	0	
玉石型擬石ブロック	端部B670×750×350mm重量200kg	個	0 35	0 13,200	0 0	35	0	
ウィープホール	ＶＵφ７５	個	0 123	0 1,740	0 214,020	123	214,020	
瀝青質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	0 55.3	0 2,660	0 147,098	55.3	147,098	
合　計					0 4,519,518		4,519,518	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:08

0/121m2当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積

第　4号内訳書　　（下段部）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間知ブロック積	不要	ｍ２	0 121	0 11,300	0 1,367,300	121	1,367,300	CB226060
【材料費】								
玉石型擬石ブロック	標準670×1500×350mm重量396kg	個	0 94	0 22,000	0 0	94	0	
玉石型擬石ブロック	端部A670×750×350mm重量193kg	個	0 10	0 13,200	0 0	10	0	
玉石型擬石ブロック	端部B670×750×350mm重量200kg	個	0 10	0 13,200	0 0	10	0	
ウィープホール	ＶＵφ７５	個	0 40	0 1,740	0 69,600	40	69,600	
瀝青質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	0 5.3	0 2,660	0 14,098	5.3	14,098	
合　計					0 1,450,998		1,450,998	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:08

0/36m2当たり内訳書

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　5号内訳書　　（小段部）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	0 12.5	0 31,130	0 389,125	12.5	389,125	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 18.7	0 9,155	0 171,198	18.7	171,198	CB240210
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 30.2	0 1,566	0 47,293	30.2	47,293	CB221110
基面整正		m２	0 35.8	0 434.6	0 15,558	35.8	15,558	CB210080
合　計					0 623,174		623,174	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

0/100m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:08

床掘り

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	103	245.3	25,265	103	25,265	
合　計					0 25,265		25,265	

0/60m3当たり内訳書

埋戻し

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	56.7	3,624	205,480	56.7	205,480	
合　計					0 205,480		205,480	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

0/88m2当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:09

基面整正

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	87.6	434.6	38,070	87.6	38,070	
合　計					0 38,070		38,070	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:09

0/35m2当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 3.5	0 33,670	0 117,845	3.5	117,845	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 2.9	0 9,155	0 26,549	2.9	26,549	CB240210
合　計					0 144,394		144,394	

0/40m3当たり内訳書

床掘り

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	35.3	2,049	72,329	35.3	72,329	
合　計					0 72,329		72,329	

0/30m3当たり内訳書

埋戻し

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	29.9	3,624	108,357	29.9	108,357	
合　計					0 108,357		108,357	

一式当たり内訳書

応急作業

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役		人	0 5	0 29,988	0 149,940	5	149,940	
特殊作業員		人	0 5	0 25,602	0 128,010	5	128,010	
普通作業員		人	0 5	0 21,726	0 108,630	5	108,630	
【機械運転費】								
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	0 5	0 64,190	0 320,950	5	320,950	単－　85号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	0 5	0 58,490	0 292,450	5	292,450	単－　86号
合　計					0 999,980		999,980	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

0/1,400m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:10

工事用道路盛土

第　13号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	1,417	257.8	365,302	1,417	365,302	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下							
		m３	1,417	1,406	1,992,302	1,417	1,992,302	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		0	0	0			CA900310
	無し							
		m３	425	141.3	60,052	425	60,052	
合　計					0			
					2,417,656		2,417,656	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

0/990m3当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:10

工事用道路盛土

第　14号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	992	257.8	255,737	992	255,737	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	992	1,406	1,394,752	992	1,394,752	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CA900310
		m３	992	141.3	140,169	992	140,169	
合　計					0 1,790,658		1,790,658	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:10

0/2,182袋当たり内訳書

土のう
第　15号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 H<-3m,2m<H 標準(1.0)	袋	0 2,182	0 7,399	0 16,144,618	2,182	16,144,618	WB252730 単－　92号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	0 1,818	0 257.8	0 468,680	1,818	468,680	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m３	0 1,818	0 1,406	0 2,556,108	1,818	2,556,108	CB210110
合　計					0 19,169,406		19,169,406	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

0/2,182袋当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:11

土のう
第　16号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m,2m<H 標準(1.0)	袋	0 2,182	0 1,024	0 2,234,368	2,182	2,234,368	WB252730 単－　93号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m３	0 1,818	0 1,406	0 2,556,108	1,818	2,556,108	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 1,818	0 141.3	0 256,883	1,818	256,883	CA900310
運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 L=20km以下	t	0 6	0 14,500	0 87,000	6	87,000	
処分費（ｔ）		t	0 6	0 60,000	0 360,000	6	360,000	WB020052 単－　94号
【廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類】								
合　計					0 5,494,359		5,494,359	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:11

0/18人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	18	14,490	260,820	18	260,820	単－　95号
合　計					0 260,820		260,820	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:11

0/540m3当たり内訳書

床掘り

第　18号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	535	250	133,750	535	133,750	
合　計					0 133,750		133,750	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:11

0/160m3当たり内訳書

埋戻し

第　19号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	158	1,946	307,468	158	307,468	
合　計					0 307,468		307,468	

0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第　20号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	15	3,109	46,635	15	46,635	
合　計					0 46,635		46,635	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:12

0/170m2当たり内訳書

基面整正

第　21号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	168	450.9	75,751	168	75,751	
合　計					0 75,751		75,751	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:12

0/580m2当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積

第　22号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間知ブロック積	不要	ｍ２	0 580	0 11,630	0 6,745,400	580	6,745,400	CB226060
【材料費】								
玉石型擬石ブロック	標準670×1500×350mm重量396kg	個	0 464	0 22,000	0 0	464	0	
玉石型擬石ブロック	端部A670×750×350mm重量193kg	個	0 60	0 13,200	0 0	60	0	
玉石型擬石ブロック	端部B670×750×350mm重量200kg	個	0 60	0 13,200	0 0	60	0	
ウィープホール	ＶＵφ７５	個	0 155	0 1,740	0 269,700	155	269,700	
瀝青質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	0 43.3	0 2,660	0 115,178	43.3	115,178	
合　計					0 7,130,278		7,130,278	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:13

0/271m2当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積

第　23号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間知ブロック積	不要	ｍ２	0 271	0 11,630	0 3,151,730	271	3,151,730	CB226060
【材料費】								
玉石型擬石ブロック	標準670×1500×350mm重量396kg	個	0 236	0 22,000	0 0	236	0	
玉石型擬石ブロック	端部A670×750×350mm重量193kg	個	0 27	0 13,200	0 0	27	0	
玉石型擬石ブロック	端部B670×750×350mm重量200kg	個	0 25	0 13,200	0 0	25	0	
ウィープホール	ＶＵφ７５	個	0 79	0 1,740	0 137,460	79	137,460	
瀝青質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	0 19.3	0 2,660	0 51,338	19.3	51,338	
合　計					0 3,340,528		3,340,528	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:13

0/491m2当たり内訳書

平張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　24号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 461	0 1,796	0 827,956	461	827,956	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m３	0 172	0 28,400	0 4,884,800	172	4,884,800	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0 4.1	0 9,525	0 39,052	4.1	39,052	CB240210
合　計					0 5,751,808		5,751,808	

0/20m3当たり内訳書

床掘り

第　25号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	20	2,124	42,480	20	42,480	
合　計					0 42,480		42,480	

0/10m3当たり内訳書

埋戻し

第　26号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	12	3,783	45,396	12	45,396	
合　計					0 45,396		45,396	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

0/13m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:14

プレキャスト擁壁

第　27号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	0 13.3	0 12,950	0 172,235	13.3	172,235	CB222110
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m３	0 3.4	0 8,497	0 28,889	3.4	28,889	CB221120
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.2	0 34,190	0 6,838	0.2	6,838	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 0.5	0 4,811	0 2,405	0.5	2,405	CB240210
【支給品】								
プレキャストL型擁壁	標準 H1600 L=2000	個	0 6	0 76,500	0 0	6	0	
プレキャストL型擁壁	短尺 H1600 L=1300	個	0 1	0 81,610	0 0	1	0	
合　計					0 210,367		210,367	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:14

0/5m3当たり内訳書

床掘り

第　28号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	5	2,124	10,620	5	10,620	
合　計					0 10,620		10,620	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:14

0/5m3当たり内訳書

埋戻し

第　29号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	5	3,783	18,915	5	18,915	
合　計					0 18,915		18,915	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

0/21m当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:14

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路

第　30号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 有り 標準 全ての費用	m	0 20.7	0 25,020	0 517,914	20.7	517,914	CB222880
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 4.2	0 41,260	0 173,292	4.2	173,292	CB240010
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号	径13mm 3～4m未満	ｋｇ	0 29.2	0 506	0 14,775	29.2	14,775	
定着装置	PC棒鋼(後付用)φ13用	組	0 16	0 650	0 10,400	16	10,400	
【支給品】								
プレキャストU型水路	B800×H1600(1800)×L2000	個	0 4	0 538,700	0 0	4	0	
プレキャストU型水路	B800×H1600(1800)×L990(1333)	個	0 1	0 419,100	0 0	1	0	
プレキャストU型水路	B800×H1850(2050)×L2000	個	0 2	0 595,900	0 0	2	0	
プレキャストU型水路	B800×H1850(2050)×L1107(1215)	個	0 2	0 461,700	0 0	2	0	
プレキャストU型水路	B800×H2050(2250)×L2000	個	0 2	0 643,800	0 0	2	0	
プレキャストU型水路	B800×H2050(2250)×L1013(1307)	個	0 1	0 517,900	0 0	1	0	
合　計					0 716,381		716,381	

0/5m当たり内訳書

プレキャストボックスカルバート

第　31号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用	m	0 5	0 17,610	0 88,050	5	88,050	CB222880
【支給品】								
プレキャストボックスカルバート	B800×H800×L2000	個	0 1	0 134,000	0 0	1	0	
プレキャストボックスカルバート	B800×H800×L1712(1216)	個	0 1	0 218,430	0 0	1	0	
プレキャストボックスカルバート	B800×H800×L1500	個	0 1	0 186,730	0 0	1	0	
合　計					0 88,050		88,050	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:15

0/1箇所当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ土留工

第　32号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.22	0 39,870	0 8,771	0.22	8,771	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0 0.74	0 8,622	0 6,380	0.74	6,380	CB240210
合　計					0 15,151		15,151	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:15

0/1箇所当たり内訳書

下流側土留壁

第　33号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.07	0 35,040	0 2,452	 0.07	 2,452	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.01	0 172,300	0 1,723	 0.01	 1,723	WB810010 単－ 106号
合　計					0 4,175		 4,175	

一式当たり内訳書

応急作業

第　34号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役		人	0 5	0 32,946	0 164,730	5	164,730	
特殊作業員		人	0 5	0 27,642	0 138,210	5	138,210	
普通作業員		人	0 5	0 22,542	0 112,710	5	112,710	
【機械運転費】								
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	0 5	0 65,280	0 326,400	5	326,400	単－ 107号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	0 5	0 58,560	0 292,800	5	292,800	単－ 108号
合　計					0 1,034,850		1,034,850	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:16

応急作業

第　35号内訳書　　（水道工事）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道工事	一式		0		0			
		式	1		7,750,000	1	7,750,000	
合　計					0 7,750,000		7,750,000	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:16

橋脚

第　36号内訳書　　(4号)(賃料のみ)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H形鋼杭賃料	H300 5m/本 180日 有 720日 無		0	0	0			WB251760
		本	2	6,277	12,554	2	12,554	単－ 113号
敷鉄板賃料	各種 無 180日 有 720日 無		0	0	0			WB253630
		枚	4	3,960	15,840	4	15,840	単－ 114号
合　計					0 28,394		28,394	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:16

仮橋上部

第　37号内訳書　　(4号)(賃料のみ)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板（軽量矢板）賃料	軽量型(2型,3型) L=4.5m/枚 供用日数189日		0	0	0			WYB00006
		枚	6	1,386	8,316	6	8,316	単－ 115号
合　計					0 8,316		8,316	

一式当たり内訳書

覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]
第　38号内訳書　　(4号)(賃料のみ)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 6月 有 24月 無		0	0	0			WB251920
		m２	40	4,050	162,000	40	162,000	単－ 116号
合　計					0 162,000		162,000	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:16

橋脚

第　39号内訳書　　(5号)(賃料のみ)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H形鋼杭賃料	H300 5m/本 180日 有 720日 無		0	0	0			WB251760
		本	2	6,277	12,554	2	12,554	単－ 113号
敷鉄板賃料	各種 無 180日 有 720日 無		0	0	0			WB253630
		枚	4	3,960	15,840	4	15,840	単－ 114号
合　計					0 28,394		28,394	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:16

仮橋上部

第　40号内訳書　　(5号)(賃料のみ)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板（軽量矢板）賃料	軽量型(2型,3型) L=4.5m/枚 供用日数189日		0	0	0			WYB00008
		枚	4	1,386	5,544	4	5,544	単－ 117号
合　計					0 5,544		5,544	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:16

覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]

第　41号内訳書　　(5号)(賃料のみ)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 6月 有 24月 無		0	0	0			WB251920
		m２	24	4,050	97,200	24	97,200	単－ 116号
合　計					0 97,200		97,200	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:16

橋脚

第　42号内訳書　　(6号)(賃料のみ)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H形鋼杭賃料	H300 5m/本 180日 有 720日 無		0	0	0			WB251760
		本	2	6,277	12,554	2	12,554	単－ 113号
敷鉄板賃料	各種 無 180日 有 720日 無		0	0	0			WB253630
		枚	4	3,960	15,840	4	15,840	単－ 114号
合　計					0 28,394		28,394	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:17

仮橋上部

第　43号内訳書　　(6号)(賃料のみ)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板（軽量矢板）賃料	軽量型(2型,3型) L=4.5m/枚 供用日数189日		0	0	0			WYB00008
		枚	4	1,386	5,544	4	5,544	単－ 117号
合　計					0 5,544		5,544	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:17

覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]

第　44号内訳書　　(6号)(賃料のみ)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 6月 有 24月 無		0	0	0			WB251920
		m２	32	4,050	129,600	32	129,600	単－ 116号
合　計					0 129,600		129,600	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地内　］

0/18人日当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:17

交通誘導警備員

第　45号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	18	15,810	284,580	18	284,580	単－ 118号
合　計					0 284,580		284,580	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:17

0/95m2当たり内訳書

平張ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 94.8	0 1,616	0 153,196	94.8	153,196	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 33.2	0 31,360	0 1,041,152	33.2	1,041,152	CB240010
合　計					0 1,194,348		1,194,348	

0/50m3当たり内訳書

床掘り

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	51.4	2,124	109,173	51.4	109,173	
合　計					0 109,173		109,173	

0/50m3当たり内訳書

埋戻し

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	53.2	3,783	201,255	53.2	201,255	
合　計					0 201,255		201,255	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:17

0/8m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	7.7	261.1	2,010	7.7	2,010	
合　計					0 2,010		2,010	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:17

0/8m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m３	7.7	2,315	17,825	7.7	17,825	
合　計					0 17,825		17,825	

0/60m3当たり内訳書

床掘り

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	58.3	2,124	123,829	58.3	123,829	
合　計					0 123,829		123,829	

0/60m3当たり内訳書

埋戻し

第　7号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	55.3	3,783	209,199	55.3	209,199	
合　計					0 209,199		209,199	

0/30掛m2当たり内訳書

足場

第　8号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	0 32.2	0 5,343	0 172,044	32.2	172,044	WB252110 単－　78号
合　計					0 172,044		172,044	

0/40掛m2当たり内訳書

足場

第　9号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	44.6	5,343	238,297	44.6	238,297	単－　78号
合　計					0 238,297		238,297	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:18

0/1箇所当たり内訳書

現場打階段

第　10号内訳書　　(1号)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【均しコンクリート】								
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		0	0	0			CB240210
		m２	0.23	4,811	1,106	0.23	1,106	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生							
	全ての費用	m３	0.3	39,550	11,865	0.3	11,865	
【本体部】								
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	2.9	8,622	25,003	2.9	25,003	
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		0	0	0			CB240010
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用							
		m３	1.4	41,150	57,610	1.4	57,610	
合　計					0			
					95,584		95,584	

一式当たり内訳書

応急作業

第　11号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00144
		時間	30	4,118	123,540	30	123,540	単－　81号
特殊作業員			0	0	0			WYB00165
		時間	30	3,455	103,650	30	103,650	単－　82号
普通作業員			0	0	0			WYB00166
		時間	30	2,817	84,510	30	84,510	単－　83号
運転手（特殊）			0	0	0			WYB00168
		時間	30	3,493	104,790	30	104,790	単－　84号
運転手（一般）			0	0	0			WYB00170
		時間	30	3,034	91,020	30	91,020	単－　85号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好		0	0	0			WYB00164
		時間	30	1,697	50,910	30	50,910	単－　86号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好		0	0	0			WYB00171
		時間	30	2,564	76,920	30	76,920	単－　87号
バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ｶﾞｽ(1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00173
		時間	30	2,472	74,160	30	74,160	単－　88号
バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ｶﾞｽ(1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00175
		時間	30	3,556	106,680	30	106,680	単－　89号
不整地運搬車	［クローラ型・ダンプ・全旋回式］１０～１１ｔ積級		0	0	0			
		日	1	34,900	34,900	1	34,900	
合　計					0 851,080		851,080	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/03/05　14:12:18

応急作業

第　12号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
距離標	設置		0	0	0			WYB00020
		枚	1	2,657	2,657	1	2,657	単－　90号
河川測量　距離標設置測量			0	0	0			WYB00021
		点	1	44,630	44,630	1	44,630	単－　91号
合　計					0 47,287		47,287	

0/20m3当たり内訳書

床掘り

第　13号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	17.4	2,124	36,957	17.4	36,957	
合　計					0 36,957		36,957	

0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第　14号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	22.6	3,783	85,495	22.6	85,495	
合　計					0 85,495		85,495	

0/19m2当たり内訳書

敷鉄板

第　15号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 559日 有 720日 無		0	0	0			WB253630
		枚	2	38,040	76,040	2	76,040	単－　97号
合　計					0 76,040		76,040	

0/32m2当たり内訳書

覆工板

第　16号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 18.6月 有 24月 無		0	0	0			WB251920
		m２	32	17,860	571,520	32	571,520	単－　98号
合　計					0 571,520		571,520	

［熊本県球磨郡球磨村一勝地地先　　］

印刷日時：2026/03/05　14:12:18

0/50人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　17号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	50	15,810	790,500	50	790,500	単－　99号
合　計					0 790,500		790,500	

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	324.6 324.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1 1	328.3 328.3	328.3 328.3	CA900430
計					328.3 328.3	
単価					328.3 328.3	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,797 5,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,862 5,862	5,862 5,862	CA900030
計					5,862 5,862	
単価					5,862 5,862	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	890.7 890.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	900.7 900.7	900.7 900.7	CA900030
計					900.7 900.7	
単価					900.7 900.7	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1 1	単価	274.3 274.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	277.4 277.4	277.4 277.4	CA900440
計					277.4 277.4	
単価					277.4 277.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	637.8 637.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	1 1	645 645	645 645	CB210110
計					645 645	
単価					645 645	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	255.3 255.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	258.2 258.2	258.2 258.2	CA900010
計					258.2 258.2	
単価					258.2 258.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	844.6 844.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	854.1 854.1	854.1 854.1	CB220070
計					854.1 854.1	
単価					854.1 854.1	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	533.5 533.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	539.5 539.5	539.5 539.5	CB220070
計					539.5 539.5	
単価					539.5 539.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	139.3 139.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	140.9 140.9	140.9 140.9	CA900310
計					140.9 140.9	
単価					140.9 140.9	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	637.8 637.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	1 1	645 645	645 645	CB210110
計					645 645	
単価					645 645	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (A)	18-8-40(高炉) 底幅 49ｃｍ 高さ 50ｃｍ	単位	m	数量	0 10	単価	0 17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 2.2	0 82,010	0 180,422	CB226170
計					0 180,422	
単価					0 18,050	円／m
変更積算単価					17,850	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (B)	18-8-40(高炉) 底幅 35ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	0 10	単価	0 7,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 0.95	0 82,010	0 77,909.5	CB226170
計					0 77,909.5	
単価					0 7,791	円／m
変更積算単価					7,704	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	単位	m2	数量	0 1	単価	0 22,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要	ｍ２	0 1	0 22,640	0 22,640	CB226020
計					0 22,640	
単価					0 22,640	円／m2
変更積算単価					22,390	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 1	0 3,933	0 3,933	CB224710
計					0 3,933	
単価					0 3,933	円／m2
変更積算単価					3,889	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (A)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0 10	単価	0 14,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 2.1	0 67,030	0 140,763	CB226180
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 0.21	0 3,933	0 825.93	CB224710
計					0 141,588.93	
単価					0 14,160	円／m
変更積算単価					14,010	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (B)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0 10	単価	0 5,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 0.75	0 67,030	0 50,272.5	CB226180
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 0.08	0 3,933	0 314.64	CB224710
計					0 50,587.14	
単価					0 5,059	円／m
変更積算単価					5,003	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	肩止めｺﾝｸﾘｰﾄ (護岸②)	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	0 10	単価	0 16,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生	ｍ３	0 2.4	0 67,130	0 161,112	CB226180
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 0.24	0 3,933	0 943.92	CB224710
計					0 162,055.92	
単価					0 16,210	円／m
変更積算単価					16,030	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	肩止めｺﾝｸﾘｰﾄ (護岸③)	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	0 10	単価	0 16,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生	ｍ３	0 2.5	0 67,130	0 167,825	CB226180
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 0.25	0 3,933	0 983.25	CB224710
計					0 168,808.25	
単価					0 16,890	円／m
変更積算単価					16,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	肩止めｺﾝｸﾘｰﾄ (護岸④)	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	0 10	単価	0 16,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生	ｍ３	0 2.4	0 67,130	0 161,112	CB226180
目地板	30m2未満 遮青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 0.24	0 3,933	0 943.92	CB224710
計					0 162,055.92	
単価					0 16,210	円／m
変更積算単価					16,030	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ (①)	18-8-40(高炉) t=350mm	単位	m2	数量	0 10	単価	0 12,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 10	0 1,566	0 15,660	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 3.5	0 31,130	0 108,955	CB240010
計					0 124,615	
単価					0 12,470	円／m2
変更積算単価					12,330	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ (②)	18-8-40(高炉) t=350mm	単位	m2	数量	0 10	単価	0 12,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 10	0 1,566	0 15,660	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 3.5	0 31,130	0 108,955	CB240010
計					0 124,615	
単価					0 12,470	円／m2
変更積算単価					12,330	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	厚10cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 10,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 有り 無し	ｍ２	0 1	0 10,320	0 10,320	CB226030
計					0 10,320	
単価					0 10,320	円／m2
変更積算単価					10,210	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	端止ｺﾝｸﾘｰﾄ (川表側階段部)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 95,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	0 0.85	0 42,970	0 36,524.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 7.2	0 8,272	0 59,558.4	CB240210
計					0 96,082.9	
単価					0 96,090	円／箇所
変更積算単価					95,010	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	端止ｺﾝｸﾘｰﾄ (川表側端部上段)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 78,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	 ｍ３	0 0.7	0 42,970	0 30,079	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 ｍ２	0 5.9	0 8,272	0 48,804.8	CB240210
計					0 78,883.8	
単価					0 78,890	 円／箇所
変更積算単価					 78,010	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	端止ｺﾝｸﾘｰﾄ (川表側端部下段)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 100,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	 ｍ３	0 0.9	0 42,970	0 38,673	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 ｍ２	0 7.6	0 8,272	0 62,867.2	CB240210
計					0 101,540.2	
単価					0 101,600	円／箇所
変更積算単価					100,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	端止ｺﾝｸﾘｰﾄ (川裏側階段部)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 67,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	0 0.55	0 42,970	0 23,633.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 5.4	0 8,272	0 44,668.8	CB240210
計					0 68,302.3	
単価					0 68,310	円／箇所
変更積算単価					67,540	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	端止ｺﾝｸﾘｰﾄ (川裏側上下流端部)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 286,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	 ｍ３	0 2.4	0 42,970	0 103,128	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	 ｍ２	0 22.6	0 8,272	0 186,947.2	CB240210
計					0 290,075.2	
単価					0 290,100	円／箇所
変更積算単価					286,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,767 1,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	ｍ２	1 1	1,787 1,787	1,787 1,787	WB810870 単－　55号
計					1,787 1,787	
単価					1,787 1,787	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	ｍ２	0 1	0 2,502	0 2,502	WB810870 単－　56号
計					0 2,502	
単価					0 2,502	円／m2
変更積算単価					2,474	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,061 1,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,073 1,073	1,073 1,073	CB410030
計					1,073 1,073	
単価					1,073 1,073	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	広幅鋼矢板 （川表胸壁部）	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 0.3m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1 1	単価	55,057 55,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1 1	50,100 50,100	50,100 50,100	WB250170 単－　57号
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下	枚	1 1	5,568 5,568	5,568 5,568	WB250200 単－　58号
計					55,668 55,668	
単価					55,670 55,670	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	広幅鋼矢板（川表胸壁部）	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 4m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1 1	単価	56,125 56,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1 1	50,100 50,100	50,100 50,100	WB250170 単－　57号
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	枚	1 1	6,642 6,642	6,642 6,642	WB250200 単－　59号
計					56,742 56,742	
単価					56,750 56,750	 円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	広幅鋼矢板（遮水壁部）	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 0.07m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1 1	単価	67,518 67,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1 1	62,700 62,700	62,700 62,700	WB250170 単－　60号
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下	枚	1 1	5,568 5,568	5,568 5,568	WB250200 単－　58号
計					68,268 68,268	
単価					68,270 68,270	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	広幅鋼矢板（遮水壁部）	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 5m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1 1	単価	69,575 69,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1 1	62,700 62,700	62,700 62,700	WB250170 単－　60号
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	枚	1 1	7,649 7,649	7,649 7,649	WB250200 単－　61号
計					70,349 70,349	
単価					70,350 70,350	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	広幅鋼矢板（川裏胸壁部）	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 0.3m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1 1	単価	61,287 61,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1 1	56,400 56,400	56,400 56,400	WB250170 単－　62号
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下	枚	1 1	5,568 5,568	5,568 5,568	WB250200 単－　58号
計					61,968 61,968	
単価					61,970 61,970	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	広幅鋼矢板（川裏胸壁部）	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.5m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1 1	単価	63,344 63,344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1 1	56,400 56,400	56,400 56,400	WB250170 単－　62号
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	枚	1 1	7,649 7,649	7,649 7,649	WB250200 単－　61号
計					64,049 64,049	
単価					64,050 64,050	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	可とう鋼矢板（川表胸壁部）	IIw型 可とう鋼矢板長さ 4.0m 可とう鋼矢板打込長 0.3m	単位	枚	数量	1 1	単価	604,470 604,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう鋼矢板（川表胸壁部）	Ⅱw型 鋼矢板長4.0m	枚	1 1	605,000 605,000	605,000 605,000	
可とう鋼矢板打込み	Ⅱw型打込長2m以下	枚	1 1	6,119 6,119	6,119 6,119	WYB00016 単－　63号
計					611,119 611,119	
単価					611,200 611,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	可とう鋼矢板（遮水壁部）	IIw型 可とう鋼矢板長さ 5.0m 可とう鋼矢板打込長 0.07m	単位	枚	数量	1 1	単価	734,028 734,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう鋼矢板（遮水壁部）	Ⅱw型 鋼矢板長5.0m		1	736,000	736,000	
		枚	1	736,000	736,000	
可とう鋼矢板打込み	Ⅱw型打込長2m以下		1	6,119	6,119	WYB00017
		枚	1	6,119	6,119	単－　63号
計					742,119	
					742,119	
単価					742,200	
					742,200	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	可とう鋼矢板（川裏胸壁部）	IIw型 可とう鋼矢板長さ 4.5m 可とう鋼矢板打込長 0.3m	単位	枚	数量	1 1	単価	670,732 670,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう鋼矢板（川裏胸壁部）	Ⅱw型 鋼矢板長4.5m		1	672,000	672,000	
		枚	1	672,000	672,000	
可とう鋼矢板打込み	Ⅱw型打込長2m以下		1	6,119	6,119	WYB00011
		枚	1	6,119	6,119	単－　63号
計					678,119	
					678,119	
単価					678,200	
					678,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	箱抜き(ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ用孔)	円形空洞型枠 D300 L=200mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	403.7 403.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き	各種 全ての費用	m	0.2 0.2	2,041 2,041	408.2 408.2	CB420860
計					408.2 408.2	
単価					408.2 408.2	円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 1.9m 内空高さ 1.9m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	27,533 27,533

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	27,840 27,840	27,840 27,840	CB225510
計					27,840 27,840	
単価					27,840 27,840	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	174,457 174,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	176,400 176,400	176,400 176,400	WB810010 単－　69号
計					176,400 176,400	
単価					176,400 176,400	 円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1 1	単価	5,313 5,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	 ｍ２	1 1	5,373 5,373	5,373 5,373	CB224710
計					5,373 5,373	
単価					5,373 5,373	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1 1	単価	2,738 2,738

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF （塩ビ製） 200*5	m	1 1	2,769 2,769	2,769 2,769	CB224810
計					2,769 2,769	
単価					2,769 2,769	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	27,533 27,533

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート （場所打函渠）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	27,840 27,840	27,840 27,840	CB225510
計					27,840 27,840	
単価					27,840 27,840	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	174,457 174,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	176,400 176,400	176,400 176,400	WB810010 単－　69号
計					176,400 176,400	
単価					176,400 176,400	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W/C指定なし	単位	m3	数量	1 1	単価	34,960 34,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	35,350 35,350	35,350 35,350	CB240010
計					35,350 35,350	
単価					35,350 35,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	33,091 33,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	33,460 33,460	33,460 33,460	CB240010
計					33,460 33,460	
単価					33,460 33,460	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	176,040 176,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	178,000 178,000	178,000 178,000	WB810010 単－　74号
計					178,000 178,000	
単価					178,000 178,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	8,118 8,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	8,209 8,209	8,209 8,209	WB824010 単－　75号
計					8,209 8,209	
単価					8,209 8,209	 円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 20ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	760 760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	768.5 768.5	768.5 768.5	CB430310
計					768.5 768.5	
単価					768.5 768.5	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,308 1,308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,323 1,323	1,323 1,323	CB227010
計					1,323 1,323	
単価					1,323 1,323	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,606 1,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 4.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,624 1,624	1,624 1,624	CB227010
計					1,624 1,624	
単価					1,624 1,624	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,183 4,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	4,230	4,230	WB020051
		ｍ３	1	4,230	4,230	単－　76号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	1,787.7	1,787	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,787	
単価					1,787	円／ｍ２

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	2,502.78	2,502	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,502	
単価					2,502	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	50,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	SYW295 Ⅱw型 L=4.0m	枚	1	50,100	50,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,100	
単価					50,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価	5,568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.182	29,988	5,457	
とび工		人	0.364	28,356	10,321	
普通作業員		人	0.182	21,726	3,954	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	日	0.182	148,700	27,063	WK250010 単－　88号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		8,885	
計					55,680	
単価					5,568	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.217	29,988	6,507	
とび工		人	0.435	28,356	12,334	
普通作業員		人	0.217	21,726	4,714	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	日	0.217	148,700	32,267	WK250010 単－　88号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		10,598	
計					66,420	
単価					6,642	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	62,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	SYW295 Ⅱw型 L=5.0m	枚	1	62,700	62,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					62,700	
単価					62,700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	7,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	29,988	7,497	
とび工		人	0.5	28,356	14,178	
普通作業員		人	0.25	21,726	5,431	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	日	0.25	148,700	37,175	WK250010 単－　88号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		12,209	
計					76,490	
単価					7,649	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	56,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	SYW295 Ⅱw型 L=4.5m	枚	1	56,400	56,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56,400	
単価					56,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	可とう鋼矢板打込み	Ⅱw型打込長2m以下	単位	枚	数量	10 10	単価	6,119 6,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	29,988 29,988	5,997 5,997	
とび工		人	0.4 0.4	28,356 28,356	11,342 11,342	
普通作業員		人	0.2 0.2	21,726 21,726	4,345 4,345	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	日	0.2 0.2	148,700 148,700	29,740 29,740	WK250010 単－　89号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1 1		9,766 9,766	
計					61,190 61,190	
単価					6,119 6,119	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ブロック組立	ボックスカルバート据付　１９００×１９００	単位	ブロック	数量	1 1	単価	59,770 59,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18 0.18	29,988 29,988	5,397 5,397	
特殊作業員		人	0.84 0.84	25,602 25,602	21,505 21,505	
普通作業員		人	0.78 0.78	21,726 21,726	16,946 16,946	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.12 0.12	81,600 81,600	9,792 9,792	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		6,130 6,130	
計					59,770 59,770	
単価					59,770 59,770	円／ブロック

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ＰＣケーブル組立		単位	ケーブル	数量	10 10	単価	21,310 21,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	29,988 29,988	29,988 29,988	
特殊作業員		人	4.5 4.5	25,602 25,602	115,209 115,209	
普通作業員		人	2.4 2.4	21,726 21,726	52,142 52,142	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		15,761 15,761	
計					213,100 213,100	
単価					21,310 21,310	円／ケーブル

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	グラウト注入	シース内	単位	m	数量	100 100	単価	949.3 949.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	29,988 29,988	8,996 8,996	
特殊作業員		人	1.6 1.6	25,602 25,602	40,963 40,963	
普通作業員		人	1.5 1.5	21,726 21,726	32,589 32,589	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		12,382 12,382	
計					94,930 94,930	
単価					949.3 949.3	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	防水工	変性アクリル樹脂系	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	5,834 5,834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.5 1.5	21,726 21,726	32,589 32,589	
防水材	変性ｱｸﾘﾙ樹脂系	ｋｇ	5.1 5.1	4,730 4,730	24,123 24,123	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		1,628 1,628	
計					58,340 58,340	
単価					5,834 5,834	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	機械器具経費	緊張ｼﾞｬｯｷﾎﾟﾝﾌﾟ(500kN)、発動発電機(45kVA)賃料	単位	式	数量	1 1	単価	322,600 322,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張ジャッキ・ポンプ賃料	500kN	日	48 48	6,400 6,400	307,200 307,200	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	6 6	2,560 2,560	15,360 15,360	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					322,600 322,600	
単価					322,600 322,600	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	99,500	102,485	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,899	73,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					176,400	
単価					176,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,988	47,980	
とび工		人	8.5	28,356	241,026	
普通作業員		人	1.3	21,726	28,243	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	45,200	63,280	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		117,871	
計					498,400	
単価					4,984	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	4,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	29,988	86,965	
型わく工		人	5.3	27,642	146,502	
とび工		人	2.5	28,356	70,890	
普通作業員		人	5.7	21,726	123,838	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		55,605	
計					483,800	
単価					4,838	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	単位	空ｍ３	数量	100	単価	3,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	29,988	41,983	
型わく工		人	1.3	27,642	35,934	
とび工		人	3.3	28,356	93,574	
普通作業員		人	3.3	21,726	71,695	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	45,200	22,600	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		87,614	
計					353,400	
単価					3,534	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	29,988	56,977	
とび工		人	8.4	28,356	238,190	
普通作業員		人	1.8	21,726	39,106	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	45,200	36,160	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		99,967	
計					470,400	
単価					4,704	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,899	73,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					178,000	
単価					178,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,209.28	8,209	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,209	
単価					8,209	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻（無筋）(有)球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	64,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	87	143	12,441	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.49	17,400	25,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,280	
単価					64,280	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	58,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,562	23,562	
軽油		L	58	143	8,294	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28	20,100	25,728	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,540	
単価					58,540	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	64,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	87	143	12,441	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.49	17,400	25,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,280	
単価					64,280	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	58,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,562	23,562	
軽油		L	58	143	8,294	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28	20,100	25,728	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,540	
単価					58,540	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	29,988	8,816	
特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526	
普通作業員		人	0.294	21,726	6,387	
大型土のう袋材	H=1.1m　W=1.1m 耐候性短期仮設（１年）対応	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	44,780	13,165	WK250500 単－　90号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		226	
計					73,820	
単価					7,382	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	957.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	29,988	2,608	
特殊作業員		人	0.087	25,602	2,227	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	54,270	4,721	WK250500 単－　91号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		19	
計					9,575	
単価					957.5	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	45,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック類（株）津田 八代工場	ｔ	100	45,000	4,500,000	
計					4,500,000	
単価					45,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,484	14,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,490	
単価					14,490	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,114,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	25,602	140,811	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	45,200	67,800	
運搬費等率 434%		式	1		905,371	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					1,114,000	
単価					1,114,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	単位	日	数量	1	単価	148,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	76	143	10,868	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					148,700	
単価					148,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	単位	日	数量	1	単価	148,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	76	143	10,868	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					148,700	
単価					148,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	44,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	63	143	9,009	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.28	7,700	9,856	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					44,780	
単価					44,780	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	54,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	101	143	14,443	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.21	11,500	13,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,270	
単価					54,270	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 459.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	0 1	0 459.3	0 459.3	CA900430
計					0 459.3	
単価					0 459.3	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	0 1	0 5,863	0 5,863	CA900030
計					0 5,863	
単価					0 5,863	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	0 1	0 904	0 904	CA900030
計					0 904	
単価					0 904	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	0 1	0 5,963	0 5,963	CA900040
計					0 5,963	
単価					0 5,963	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 949.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	0 1	0 949.6	0 949.6	CA900040
計					0 949.6	
単価					0 949.6	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	ｍ３	0 1	0 1,406	0 1,406	CB210110
計					0 1,406	
単価					0 1,406	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 257.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 257.8	0 257.8	CA900010
計					0 257.8	
単価					0 257.8	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 277.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 277.5	0 277.5	CA900440
計					0 277.5	
単価					0 277.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 400.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 400.5	0 400.5	CA900450
計					0 400.5	
単価					0 400.5	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	現場打基礎 (上段部)	18-8-40(高炉) 底幅 162.4ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	0 10	単価	0 17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 2.5	0 71,580	0 178,950	CB226170
計					0 178,950	
単価					0 17,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	現場打基礎 (下段部)	18-8-40(高炉) 底幅 54.7ｃｍ 高さ 32.4ｃｍ	単位	ｍ	数量	0 10	単価	0 9,306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 1.3	0 71,580	0 93,054	CB226170
計					0 93,054	
単価					0 9,306	円／ｍ

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 240,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 3.3	0 72,910	0 240,603	CB226190
計					0 240,603	
単価					0 240,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (2号)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 226,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 3.1	0 72,910	0 226,021	CB226190
計					0 226,021	
単価					0 226,100	円／箇所

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (3号)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 102,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1.4	0 72,910	0 102,074	CB226190
計					0 102,074	
単価					0 102,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (4号)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 116,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1.6	0 72,910	0 116,656	CB226190
計					0 116,656	
単価					0 116,700	円／箇所

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ (上段部)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 37,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-40(高炉)	ｍ３	0 1	0 37,620	0 37,620	CB221840
計					0 37,620	
単価					0 37,620	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ (下段部)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 37,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-40(高炉)	ｍ３	0 1	0 37,620	0 37,620	CB221840
計					0 37,620	
単価					0 37,620	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	裏込材 (上段部)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	0 1	単価	0 8,503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材（クラッシャラン）	積工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ３	0 1	0 8,503	0 8,503	CB221850
計					0 8,503	
単価					0 8,503	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	裏込材 （下段部）	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	0 1	単価	0 8,503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材（クラッシャラン）	積工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ３	0 1	0 8,503	0 8,503	CB221850
計					0 8,503	
単価					0 8,503	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 （擁壁部）	H700×B1500	単位	m	数量	0 1	単価	0 4,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置	H700×B1500×L2000	ｍ	0 1	0 4,476	0 4,476	WYB00029 単－　80号
計					0 4,476	
単価					0 4,476	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 (独立部)	H700×B1500	単位	m	数量	0 10	単価	0 14,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置	H700×B1500×L2000	m	0 10	0 4,476	0 44,760	WYB00027 単－　81号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 1.7	0 32,920	0 55,964	CB240010
【18-8-40 W/C=規定無し】						
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 2.3	0 4,642	0 10,676.6	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 17	0 1,386	0 23,562	CB221110
基面整正		m２	0 17	0 434.6	0 7,388.2	CB210080
計					0 142,350.8	
単価					0 14,240	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,118	0 1,118	CB410040
計					0 1,118	
単価					0 1,118	円／m2

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,790	0 1,790	CB410260
計					0 1,790	
単価					0 1,790	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	3種 JIS A 5372 300A	単位	m	数量	0 10	単価	0 4,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	 m	0 10	0 4,138	0 41,380	WB821410 単－　82号
計					0 41,380	
単価					0 4,138	 円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	側溝蓋	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	0 1	単価	0 890.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	 枚	0 1	0 890.5	0 890.5	WB821430 単－　83号
計					0 890.5	
単価					0 890.5	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 172,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	0 1	0 172,300	0 172,300	CB222950
計					0 172,300	
単価					0 172,300	円／箇所

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 1000×1000用 ﾎﾞﾙﾄ固定細目	単位	枚	数量	0 1	単価	0 890.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 890.5	0 890.5	WB821430 単－　84号
計					0 890.5	
単価					0 890.5	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管　φ400mm	単位	m	数量	0 10	単価	0 25,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2m/個 全ての費用	m	0 10	0 22,310	0 223,100	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0 0.07	0 93,900	0 6,573	CB240060
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m３	0 0.47	0 36,800	0 17,296	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 2	0 4,642	0 9,284	CB240210
計					0 256,253	
単価					0 25,630	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 10,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	0 1	0 10,740	0 10,740	WB824010 単－　87号
計					0 10,740	
単価					0 10,740	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 18,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	0 1	0 18,830	0 18,830	WB824010 単－　88号
計					0 18,830	
単価					0 18,830	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 578.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 578.3	0 578.3	CB430310
計					0 578.3	
単価					0 578.3	円／m2

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 811.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 811.7	0 811.7	CB430310
計					0 811.7	
単価					0 811.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,797	0 1,797	CB227010
計					0 1,797	
単価					0 1,797	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,220	0 2,220	CB227010
計					0 2,220	
単価					0 2,220	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,395	0 2,395	CB227010
計					0 2,395	
単価					0 2,395	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 4,230	0 4,230	WB020051 単－　89号
計					0 4,230	
単価					0 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 6,000	0 6,000	WB020051 単－　90号
計					0 6,000	
単価					0 6,000	円／m3

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 4,230	0 4,230	WB020051 単－　91号
計					0 4,230	
単価					0 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 462.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	0 1	0 462.4	0 462.4	CA900430
計					0 462.4	
単価					0 462.4	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 6,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	0 1	0 6,103	0 6,103	CA900030
計					0 6,103	
単価					0 6,103	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 945.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	0 1	0 945.6	0 945.6	CA900030
計					0 945.6	
単価					0 945.6	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 993.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	0 1	0 993.6	0 993.6	CA900040
計					0 993.6	
単価					0 993.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	ｍ３	0 1	0 1,407	0 1,407	CB210110
計					0 1,407	
単価					0 1,407	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 261.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 261.1	0 261.1	CA900010
計					0 261.1	
単価					0 261.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 281.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 281.2	0 281.2	CA900440
計					0 281.2	
単価					0 281.2	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (ﾀｲﾌﾟA)	18-8-40(高炉) 底幅 88ｃｍ 高さ 44ｃｍ	単位	m	数量	0 10	単価	0 34,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 4.1	0 84,610	0 346,901	CB226170
計					0 346,901	
単価					0 34,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (ﾀｲﾌﾟB)	18-8-40(高炉) 底幅 73ｃｍ 高さ 38ｃｍ	単位	m	数量	0 10	単価	0 25,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 3	0 84,610	0 253,830	CB226170
計					0 253,830	
単価					0 25,390	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (ﾀｲﾌﾟC)	18-8-40(高炉) 底幅 68ｃｍ 高さ 36ｃｍ	単位	m	数量	0 10	単価	0 22,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 2.7	0 84,610	0 228,447	CB226170
計					0 228,447	
単価					0 22,850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ①	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 293,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 3.9	0 75,110	0 292,929	CB226190
計					0 292,929	
単価					0 293,000	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ②	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 48,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 0.65	0 75,110	0 48,821.5	CB226190
計					0 48,821.5	
単価					0 48,830	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ③	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 97,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1.3	0 75,110	0 97,643	CB226190
計					0 97,643	
単価					0 97,650	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ ①	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 86,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1.2	0 72,180	0 86,616	CB226200
計					0 86,616	
単価					0 86,620	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ ②	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 353,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 4.9	0 72,180	0 353,682	CB226200
計					0 353,682	
単価					0 353,700	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 38,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉)	ｍ３	0 1	0 38,470	0 38,470	CB226110
計					0 38,470	
単価					0 38,470	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0 1	単価	0 8,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	0 1	0 8,978	0 8,978	CB226120
計					0 8,978	
単価					0 8,978	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1型	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0 10	単価	0 16,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 2.4	0 68,960	0 165,504	CB226180
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 0.24	0 4,005	0 961.2	CB224710
計					0 166,465.2	
単価					0 16,650	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 2型	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0 10	単価	0 17,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 2.5	0 68,960	0 172,400	CB226180
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 0.25	0 4,005	0 1,001.25	CB224710
計					0 173,401.25	
単価					0 17,350	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	縦排水工 吐口部		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 451,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【均しコンクリート】						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 0.3	0 39,550	0 11,865	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0 0.5	0 4,811	0 2,405.5	CB240210
【本体部】						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	ｍ３	0 3.9	0 41,160	0 160,524	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 19.2	0 9,525	0 182,880	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0 0.06	0 175,400	0 10,524	WB810010 単－ 96号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0 0.15	0 176,900	0 26,535	WB810010 単－ 97号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	0 10.6	0 5,343	0 56,635.8	WB252110 単－ 98号
計					0 451,369.3	
単価					0 451,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	縦排水工 護岸部		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 830,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 8.9	0 40,300	0 358,670	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 39.9	0 9,525	0 380,047.5	CB240210
裏込材（クラッシャラン）	積工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	ｍ３	0 10.5	0 8,709	0 91,444.5	CB221850
計					0 830,162	
単価					0 830,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	縦排水工 小段部		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 616,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 3.5	0 40,300	0 141,050	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 12.1	0 9,525	0 115,252.5	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 8.4	0 1,796	0 15,086.4	CB221110
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 3	0 115,000	0 345,000	WB821430 単－　99号
計					0 616,388.9	
単価					0 616,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 39,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 1	0 39,870	0 39,870	CB240010
計					0 39,870	
単価					0 39,870	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	0 1	単価	0 11,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	m	0 1	0 11,610	0 11,610	WB810760 単－ 100号
計					0 11,610	
単価					0 11,610	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	現場打階段	18-8-40(高炉) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 86,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 4.3	0 1,436	0 6,174.8	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.9	0 39,870	0 35,883	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 5.1	0 8,622	0 43,972.2	CB240210
計					0 86,030	
単価					0 86,030	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,132	0 1,132	CB410040
計					0 1,132	
単価					0 1,132	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,799	0 1,799	CB410260
計					0 1,799	
単価					0 1,799	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	張ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=100	単位	m2	数量	0 1	単価	0 7,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 無し 標準	ｍ２	0 1	0 6,845	0 6,845	WB240730 単－ 101号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	0 1	0 199.3	0 199.3	WB240740 単－ 102号
計					0 7,044.3	
単価					0 7,045	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300 落蓋式 3種	単位	m	数量	0 1	単価	0 13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	0 1	0 13,260	0 13,260	WB821410 単－ 103号
計					0 13,260	
単価					0 13,260	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	側溝蓋	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	0 1	単価	0 3,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	 枚	0 1	0 3,432	0 3,432	WB821430 単－ 104号
計					0 3,432	
単価					0 3,432	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型水路	B1000×H1000	単位	m	数量	0 10	単価	0 41,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	0 10	0 39,220	0 392,200	WB821410 単－ 105号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	0 0.59	0 33,440	0 19,729.6	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 1	0 4,811	0 4,811	CB240210
計					0 416,740.6	
単価					0 41,680	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	現場打ち集水桝	B1500×L1500×H1300 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 372,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.90m3を超え2.00m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	0 1	0 252,600	0 252,600	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 115,000	0 115,000	WB821430 単－　99号
足掛金物	W=300 φ19	個	0 2	0 2,170	0 4,340	
計					0 371,940	
単価					0 372,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 18,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	0 1	0 18,760	0 18,760	WB824010 単－ 109号
計					0 18,760	
単価					0 18,760	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 599	0 599	CB430310
計					0 599	
単価					0 599	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 841.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 841.1	0 841.1	CB430310
計					0 841.1	
単価					0 841.1	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,225	0 2,225	CB227010
計					0 2,225	
単価					0 2,225	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,393	0 2,393	CB227010
計					0 2,393	
単価					0 2,393	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,393	0 2,393	CB227010
計					0 2,393	
単価					0 2,393	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 6,000	0 6,000	WB020051 単－ 110号
計					0 6,000	
単価					0 6,000	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 4,230	0 4,230	WB020051 単－ 111号
計					0 4,230	
単価					0 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 4,230	0 4,230	WB020051 単－ 112号
計					0 4,230	
単価					0 4,230	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置	H700×B1500×L2000	単位	m	数量	0 10	単価	0 4,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.22	0 29,988	0 6,597	
特殊作業員		人	0 0.22	0 25,602	0 5,632	
普通作業員		人	0 0.67	0 21,726	0 14,556	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	0 0.22	0 53,670	0 11,807	WYB00030 単－ 119号
プレキャストガードレール基礎	H700×B1500×L2000	個	0 5	0 116,000	0 0	支給品
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	0 1		0 6,168	
計					0 44,760	
単価					0 4,476	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置	H700×B1500×L2000	単位	m	数量	0 10	単価	0 4,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.22	0 29,988	0 6,597	
特殊作業員		人	0 0.22	0 25,602	0 5,632	
普通作業員		人	0 0.67	0 21,726	0 14,556	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	0 0.22	0 53,670	0 11,807	WYB00028 単－ 119号
プレキャストガードレール基礎	H700×B1500×L2000	個	0 5	0 116,000	0 0	支給品
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	0 1		0 6,168	
計					0 44,760	
単価					0 4,476	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	4,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,936.18	39,361	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	18,000	0	支給品
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,000	2,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					41,380	
単価					4,138	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	890.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	890.46	89,046	
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	2,500	0	支給品
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					89,050	
単価					890.5	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	890.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	890.46	89,046	
鋼製グレーチング蓋【支給品】	T-25 1000×1000用 ボルト固定細目	枚	100	205,000	0	支給品
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					89,050	
単価					890.5	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	64,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	87	142	12,354	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.49	17,400	25,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					64,190	
単価					64,190	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	58,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	23,562	23,562	
軽油		Ｌ	58	142	8,236	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28	20,100	25,728	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					58,490	
単価					58,490	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,732.46	10,732	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,740	
単価					10,740	円／ｍ３

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,825.39	18,825	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					18,830	
単価					18,830	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) (有)球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) (有)球磨川商事	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（有）球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 H<-3m,2m<H 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.204	29,988	6,117	
特殊作業員		人	0.204	25,602	5,222	
普通作業員		人	0.204	21,726	4,432	
耐候性大型土のう	2t用 径110×高110cm 丸型 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 H<-3m,2m<H	日	0.204	45,870	9,357	WK250500 単－ 120号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.204	53,200	10,852	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		310	
計					73,990	
単価					7,399	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m,2m<H 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.094	29,988	2,818	
特殊作業員		人	0.094	25,602	2,406	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.094	53,200	5,000	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		16	
計					10,240	
単価					1,024	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	60,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 肥後環境(株)人吉処理場	ｔ	100	60,000	6,000,000	
計					6,000,000	
単価					60,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,484	14,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,490	
単価					14,490	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	98,500	101,455	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,899	73,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					175,400	
単価					175,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,899	73,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					176,900	
単価					176,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	32,946	52,713	
とび工		人	8.5	29,580	251,430	
普通作業員		人	1.3	22,542	29,304	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	53,200	74,480	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		126,373	
計					534,300	
単価					5,343	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
鋼製グレーチング蓋	T-20 1000×1000用	枚	100	114,000	11,400,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		6,874	
計					11,500,000	
単価					115,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,427.6	242,760	
転落防止柵	H=1100 長=1200(土中建込)	m	100	9,180	918,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		240	
計					1,161,000	
単価					11,610	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	コンクリート打設工	小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-40（高炉）　無し 10m3/100m2 無し 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	32,946	92,248	
特殊作業員		人	3.8	27,642	105,039	
普通作業員		人	5.1	22,542	114,964	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	12.1	24,100	291,610	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	53,200	79,800	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		839	
計					684,500	
単価					6,845	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	199.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	32,946	6,918	
普通作業員		人	0.56	22,542	12,623	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		389	
計					19,930	
単価					199.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,056.54	40,565	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	18,000	90,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.648	3,000	1,944	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					132,600	
単価					13,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	2,500	250,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					343,200	
単価					3,432	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	39,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,334.2	63,342	
プレキャストU型水路	B1000×H1000×L2000	個	5	64,500	322,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	2.112	3,000	6,336	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					392,200	
単価					39,220	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	鉄筋工［市場単価］	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	1.03	95,500	98,365	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,899	73,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					172,300	
単価					172,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	65,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	
軽油		L	87	131	11,397	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.49	17,400	25,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					65,280	
単価					65,280	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	58,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,276	24,276	
軽油		Ｌ	58	131	7,598	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28	20,100	25,728	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					58,560	
単価					58,560	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,756.3	18,756	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					18,760	
単価					18,760	円／ｍ３

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)（有)球磨川商事	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（有）球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)（有）球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	H形鋼杭賃料	H300 5m/本 180日 有 720日 無	単位	本	数量	1	単価	6,277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.465	13,500	6,277	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,277	
単価					6,277	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	敷鉄板賃料	各種 無 180日 有 720日 無	単位	枚	数量	1	単価	3,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	２２×１２１９×２４３８　７２０日以内	枚・日	180	22	3,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,960	
単価					3,960	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	鋼矢板（軽量矢板）賃料	軽量型(2型,3型) L=4.5m/枚 供用日数189日	単位	枚	数量	0 1	単価	0 1,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板(賃料)	1型・2型・3型 720日以内	t・日	0 12.6	0 110	0 1,386	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,386	
単価					0 1,386	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 6月 有 24月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	4,050	4,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,050	
単価					4,050	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	鋼矢板（軽量矢板）賃料	軽量型(2型,3型) L=4.5m/枚 供用日数189日	単位	枚	数量	0 1	単価	0 1,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板(賃料)	1型・2型・3型 720日以内	t・日	0 12.6	0 110	0 1,386	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,386	
単価					0 1,386	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,810	15,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,810	
単価					15,810	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 53,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,908	0 25,908	
軽油		L	0 76	0 142	0 10,792	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 1.45	0 11,700	0 16,965	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 53,670	
単価					0 53,670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 H<-3m,2m<H	単位	日	数量	1	単価	45,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	65	142	9,230	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.36	7,890	10,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					45,870	
単価					45,870	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	0 1	0 360	0 360	CA900020
計					0 360	
単価					0 360	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 6,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	0 1	0 6,103	0 6,103	CA900030
計					0 6,103	
単価					0 6,103	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0 1	単価	0 262.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 262.5	0 262.5	CA900030
計					0 262.5	
単価					0 262.5	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 993.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	0 1	0 993.6	0 993.6	CA900040
計					0 993.6	
単価					0 993.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0 1	単価	0 403.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 403.2	0 403.2	CA900040
計					0 403.2	
単価					0 403.2	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	ｍ３	0 1	0 1,407	0 1,407	CB210110
計					0 1,407	
単価					0 1,407	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 261.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 261.1	0 261.1	CA900010
計					0 261.1	
単価					0 261.1	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土質改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ混合 生石灰 35kg/m3	単位	m3	数量	0 100	単価	0 1,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質改良（バックホウ混合）	添加量 ３５ｋｇ／ｍ３	ｍ３	0 100	0 689.7	0 68,970	WYB00002 単－　65号
生石灰	特号フレコン１ｔ入り	ｔ	0 3.6	0 24,000	0 86,400	
計					0 155,370	
単価					0 1,554	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 6,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	0 1	0 6,103	0 6,103	CA900030
計					0 6,103	
単価					0 6,103	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 945.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	0 1	0 945.6	0 945.6	CA900030
計					0 945.6	
単価					0 945.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0 1	単価	0 262.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	0 1	0 262.5	0 262.5	CA900030
計					0 262.5	
単価					0 262.5	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬　友尻～渡地区（渡遊水地）	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t(良好)L=7.1km	ｍ３	0 1	0 4,362	0 4,362	WYB00001 単－　66号
計					0 4,362	
単価					0 4,362	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 261.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 261.1	0 261.1	CA900010
計					0 261.1	
単価					0 261.1	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 74,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	0 1	0 74,270	0 74,270	CB226320
計					0 74,270	
単価					0 74,270	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	0 1	単価	0 10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	0 1	0 10,900	0 10,900	WB810510 単－　67号
計					0 10,900	
単価					0 10,900	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎	基礎ブロック 180×180×450	単位	基	数量	0 1	単価	0 5,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	0 1	0 5,582	0 5,582	CB420820
計					0 5,582	
単価					0 5,582	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	金網･支柱(立入防止柵)	1.5m 2m	単位	m	数量	0 1	単価	0 14,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	0 1	0 3,151	0 3,151	CB420840
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	0 1	0 11,100	0 11,100	CB420841
計					0 14,251	
単価					0 14,260	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 896.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 896.4	0 896.4	CB410030
計					0 896.4	
単価					0 896.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,071	0 1,071	CB410031
計					0 1,071	
単価					0 1,071	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	下層路盤(歩道部) (乗入部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,262	0 1,262	CB410031
計					0 1,262	
単価					0 1,262	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 862.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1	0 862.2	0 862.2	CB410040
計					0 862.2	
単価					0 862.2	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	上層路盤(歩道部) (乗入部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,223	0 1,223	CB410041
計					0 1,223	
単価					0 1,223	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,159	0 2,159	CB410260
計					0 2,159	
単価					0 2,159	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,919	0 1,919	CB410261
計					0 1,919	
単価					0 1,919	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	表層(歩道部) (乗入部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (１３)		0	0	0	CB410261
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,265	2,265	
計					0 2,265	
単価					0 2,265	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	単位	m	数量	0 1	単価	0 13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝		0	0	0	WB821410
	3種 JIS A 5372 300A					
	300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	13,260	13,260	単－　68号
計					0 13,260	
単価					0 13,260	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	管(函)渠型側溝 (標準型)	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ 縦断用 L=2000 上部勾配付	単位	m	数量	0 1	単価	0 12,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	0 1	0 12,970	0 12,970	CB222790
計					0 12,970	
単価					0 12,970	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	管(函)渠型側溝 (集水型)	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ 縦断用 L=2000 上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	単位	m	数量	0 1	単価	0 21,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	0 1	0 21,360	0 21,360	CB222790
計					0 21,360	
単価					0 21,360	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	管(函)渠型側溝 (溜桝型)	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ 縦断用 L=2000 上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	単位	m	数量	0 1	単価	0 22,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	m	0 1	0 22,660	0 22,660	CB222790
計					0 22,660	
単価					0 22,660	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	自由勾配側溝 (1号)	300×600	単位	m	数量	0 1	単価	0 26,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	m	0 1	0 22,590	0 22,590	WB821420 単－　69号
プレキャスト基礎版設置	２００ｋｇ超え８００ｋｇ以下／枚	m	0 1	0 4,246	0 4,246	WYB00008 単－　70号
【材料費】						
プレキャスト基礎版	550×2000　ｔ＝100	枚	0 0.5	0 15,200	0 0	支給品
計					0 26,836	
単価					0 26,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	自由勾配側溝 (1号)	300×700	単位	m	数量	0 1	単価	0 28,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	m	0 1	0 24,570	0 24,570	WB821420 単－　71号
プレキャスト基礎版設置	２００ｋｇ超え８００ｋｇ以下／枚	m	0 1	0 4,246	0 4,246	WYB00010 単－　70号
【材料費】						
プレキャスト基礎版	550×2000　ｔ＝100	枚	0 0.5	0 15,200	0 0	支給品
計					0 28,816	
単価					0 28,820	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	側溝蓋 (落蓋側溝)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	0 1	単価	0 3,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	0 1	0 3,432	0 3,432	WB821430 単－　72号
計					0 3,432	
単価					0 3,432	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(防音蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	0 1	単価	0 4,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 4,062	0 4,062	WB821430 単－　73号
計					0 4,062	
単価					0 4,062	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	0 1	単価	0 8,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 8,825	0 8,825	WB821430 単－　74号
計					0 8,825	
単価					0 8,825	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (横断暗渠)	300型	単位	m	数量	0 10	単価	0 13,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	0 10	0 12,670	0 126,700	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0 0.09	0 98,400	0 8,856	CB240060
計					0 135,556	
単価					0 13,560	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種	単位	m	数量	0 1	単価	0 38,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	据付 400㎜ 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	0 1	0 27,060	0 27,060	CB222860
プレキャスト基礎版設置	２００ｋｇ超え８００ｋｇ以下／枚	m	0 1	0 4,246	0 4,246	WYB00007 単－　70号
【材料費】						
プレキャスト基礎版	550×2000　ｔ＝100	枚	0 0.5	0 15,200	0 7,600	
計					0 38,906	
単価					0 38,910	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	現場打ち集水桝 (10号)	800×800×2200 24-12-25(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 271,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.90m3を超え2.00m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	0 1	0 255,600	0 255,600	CB222950
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.09	0 176,900	0 15,921	WB810010 単－　75号
計					0 271,521	
単価					0 271,600	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	現場打ち街渠桝 (3号)	500×700×700	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 52,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	0 1	0 52,520	0 52,520	CB222950
計					0 52,520	
単価					0 52,520	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	足掛金物	W=300　φ19	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	W=300　φ19	個	0 1	0 2,170	0 2,170	
計					0 2,170	
単価					0 2,170	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (7号)	600×600×800	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 11,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 11,410	0 11,410	CB222800
【支給品】						
プレキャスト集水桝（グレーチング蓋付）	600×600×800	基	0 1	0 96,300	0 0	支給品
計					0 11,410	
単価					0 11,410	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (8号)	800×800×1300	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 16,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 16,470	0 16,470	CB222800
【支給品】						
プレキャスト集水桝（グレーチング蓋付）	800×800×1300	基	0 1	0 204,000	0 0	支給品
計					0 16,470	
単価					0 16,470	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (9号)	600×600×700	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 7,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 7,337	0 7,337	CB222800
【支給品】						
プレキャスト集水桝（グレーチング蓋付）	600×600×700	基	0 1	0 86,800	0 0	支給品
計					0 7,337	
単価					0 7,337	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(10号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 800×800用 T-25 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	0 1	単価	0 102,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 102,000	0 102,000	WB821430 単－　76号
計					0 102,000	
単価					0 102,000	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(3号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500×700用 T-25 並目 110° 開閉脱着式	単位	枚	数量	0 1	単価	0 31,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 31,440	0 31,440	WB821430 単－　77号
計					0 31,440	
単価					0 31,440	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (3号)	1000×1000×2700	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 19,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 19,920	0 19,920	CB222800
【支給品】						
プレキャスト集水桝（グレーチング蓋付）	1000×1000×2700	基	0 1	0 1,160,000	0 0	支給品
計					0 19,920	
単価					0 19,920	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	足掛金物	W=300　φ19	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	W=300　φ19	個	0 1	0 2,170	0 2,170	
計					0 2,170	
単価					0 2,170	円／個

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A型)	本体部 両面 B型 L=2000	単位	m	数量	0 1	単価	0 8,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	0 1	0 8,567	0 8,567	CB422510
計					0 8,567	
単価					0 8,567	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B型)	すりつけ部 B型(切り下げ用) L=600	単位	m	数量	0 1	単価	0 10,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	0 1	0 10,570	0 10,570	CB422510
計					0 10,570	
単価					0 10,570	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5㎜ 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 358.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 358.4	0 358.4	WB821210 単－　79号
計					0 358.4	
単価					0 358.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0 1	単価	0 380.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 380.3	0 380.3	WB821210 単－　80号
計					0 380.3	
単価					0 380.3	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 18,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	0 1	0 18,760	0 18,760	WB824010 単－　92号
計					0 18,760	
単価					0 18,760	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 599	0 599	CB430310
計					0 599	
単価					0 599	円／m2

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 599	0 599	CB430310
計					0 599	
単価					0 599	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 10,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	0 1	0 10,690	0 10,690	WB824010 単－　93号
計					0 10,690	
単価					0 10,690	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 18,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	0 1	0 18,760	0 18,760	WB824010 単－　92号
計					0 18,760	
単価					0 18,760	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 ７ｃｍ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 841.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 841.1	0 841.1	CB430310
計					0 841.1	
単価					0 841.1	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,907	0 1,907	CB227010
計					0 1,907	
単価					0 1,907	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,084	0 2,084	CB227010
計					0 2,084	
単価					0 2,084	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 6,000	0 6,000	WB020051 単－　94号
計					0 6,000	
単価					0 6,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 4,230	0 4,230	WB020051 単－　95号
計					0 4,230	
単価					0 4,230	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,536	0 1,536	CB227010
計					0 1,536	
単価					0 1,536	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,907	0 1,907	CB227010
計					0 1,907	
単価					0 1,907	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 4,230	0 4,230	WB020051 単－　96号
計					0 4,230	
単価					0 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 6,000	0 6,000	WB020051 単－　94号
計					0 6,000	
単価					0 6,000	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	土質改良（バックホウ混合）	添加量　３５ｋｇ／ｍ３	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 689.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.6	0 32,946	0 19,767	
普通作業員		人	0 0.6	0 22,542	0 13,525	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	0 0.6	0 59,460	0 35,676	WYB00003 単－ 100号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 68,970	
単価					0 689.7	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	土砂等運搬　友尻～渡地区（渡遊水地）	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t(良好)L=7.1km	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 4,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	0 1.1	0 39,650	0 43,615	単－ 101号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 43,620	
単価					0 4,362	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	10,900	10,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,900	
単価					10,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,056.54	40,565	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	18,000	90,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.648	3,000	1,944	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					132,600	
単価					13,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	22,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,172.02	61,720	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	30,900	154,500	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.318	24,200	7,695	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,000	1,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					225,900	
単価					22,590	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	プレキャスト基礎版設置	２００ｋｇ超え８００ｋｇ以下／枚	単位	m	数量	0 10	単価	0 4,246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 32,946	0 6,589	
普通作業員		人	0 1	0 22,542	0 22,542	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	日	0 0.3	0 44,420	0 13,326	単－ 102号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 42,460	
単価					0 4,246	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	24,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,172.02	61,720	
自由勾配側溝	縦断用 T-25 300×700×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	34,400	172,000	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	ｍ３	0.413	24,200	9,994	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	3,000	1,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					245,700	
単価					24,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	2,500	250,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					343,200	
単価					3,432	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
側溝蓋（自由勾配側溝）	300用(防音蓋) L=500 T-25	枚	100	3,130	313,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					406,200	
単価					4,062	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	8,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	364.14	36,414	
側溝蓋（自由勾配側溝）	300用(集水蓋) L=500 T-25	枚	100	8,460	846,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					882,500	
単価					8,825	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	73,899	73,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					176,900	
単価					176,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	102,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
グレーチング蓋（集水桝用）	800×800用 T-25 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	101,000	10,100,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		6,874	
計					10,200,000	
単価					102,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	931.26	93,126	
グレーチング蓋（集水桝用）	500×700用 T-25 並目 110° 開閉脱着式	枚	100	30,500	3,050,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		874	
計					3,144,000	
単価					31,440	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	32,946	52,713	
とび工		人	8.5	29,580	251,430	
普通作業員		人	1.3	22,542	29,304	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	53,200	74,480	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		126,373	
計					534,300	
単価					5,343	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	358.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	194.82	194,820	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	131	5,240	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765	
計					358,400	
単価					358.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	380.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	216.24	216,240	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	44	131	5,764	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,721	
計					380,300	
単価					380.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 32,946	0 4,118	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,118	
単価					0 4,118	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	特殊作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.125	0 27,642	0 3,455	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,455	
単価					0 3,455	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	普通作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,817

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 22,542	0 2,817	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,817	
単価					0 2,817	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,493

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.125	0 27,948	0 3,493	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,493	
単価					0 3,493	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 24,276	0 3,034	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,034	
単価					0 3,034	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	0 1	単価	0 1,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 3.5	0 131	0 458	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0 1	0 1,200	0 1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 39	0 39	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,697	
単価					0 1,697	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 5.4	0 131	0 707	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0 1	0 1,800	0 1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 57	0 57	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,564	
単価					0 2,564	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ｶﾞｽ(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 5.9	0 131	0 772	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	0 1	0 1,700	0 1,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,472	
単価					0 2,472	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ｶﾞｽ(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 8.6	0 131	0 1,126	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0 1	0 2,430	0 2,430	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,556	
単価					0 3,556	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	距離標	設置	単位	枚	数量	0 10	単価	0 2,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.43	0 32,946	0 14,166	
普通作業員		人	0 0.55	0 22,542	0 12,398	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 26,570	
単価					0 2,657	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	河川測量　距離標設置測量		単位	点	数量	0 10	単価	0 44,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	0 1	0 53,754	0 53,754	
測量技師補		人	0 0.9	0 42,126	0 37,913	
測量助手		人	0 0.5	0 38,454	0 19,227	
●(屋外補正対象)測量技師補・助手2人，補助員1.9人						
測量技師補		人	0 2	0 42,126	0 84,252	
測量助手		人	0 2	0 38,454	0 76,908	
測量補助員		人	0 1.9	0 30,192	0 57,364	
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	0 1		0 16,470	
諸雑費（その他材料）（率） 20%		式	0 1		0 65,883	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 34,529	
計					0 446,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	河川測量　距離標設置測量		単位	点	数量	0 10	単価	0 44,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 44,630	円／点

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	18,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	18,756.3	18,756	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					18,760	
単価					18,760	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,681.25	10,681	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,690	
単価					10,690	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)（有)球磨川商事	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（有)球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) (有)球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 559日 有 720日 無	単位	枚	数量	1	単価	38,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	38,012	38,012	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					38,020	
単価					38,020	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 18.6月 有 24月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	17,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製滑り止め　補強型	ｍ２	1	17,856	17,856	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,860	
単価					17,860	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,810	15,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,810	
単価					15,810	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 59,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,948	0 27,948	
軽油		L	0 112	0 131	0 14,672	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 1.44	0 11,700	0 16,848	
計					0 59,468	
単価					0 59,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	39,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,276	24,276	
軽油		L	32	131	4,192	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	421	538	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					39,650	
単価					39,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026．3
歩掛使用年月	2026．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	44,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	
軽油		L	34	131	4,454	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	供用日	1.49	8,060	12,009	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					44,420	
単価					44,420	円／日