この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事
工事地名	大分県臼杵市野津町大字野津市地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 7月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 7月
２）	事務所名	佐伯河川国道事務所　道路管理課		１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2589610003		１４）	単価適用年月	2025年 7月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 7月
５）	変更回数	1回		１６）	前請負工事費	141,977,000
６）	主 工 種	舗装工事		１７）	前請負代金額	133,320,000
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	218日間	自　令和 7年 8月26日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）	至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 1回変更）	至　令和 8年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	大分県		２２）	処 分 費 等	1,440,596
１０）	地　　区	臼杵		２３）	公 告 日	令和 7年 6月16日
１１）	河川・路線	一般国道１０号				

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路交通安全対策事業費	道路交通安全施設等整備事業費（一種）	工事費（R６未済）	
道路交通安全対策事業費	道路交通安全施設等整備事業費（一種）	工事費（R７当初）	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		54,087,109			
		式	1		65,950,385	1	11,863,276	
道路土工			1		1,508,899			
		式	1		281,738	1	-1,227,161	
掘削工			1		161,980			
		式	1		68,530	1	-93,450	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		520	311.5	161,980			単-1号
		m3	220	311.5	68,530	-300	-93,450	
路体盛土工			1		14,891			
		式	1		4,739	1	-10,152	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		2	5,076	10,152			単-2号
		m3	0	5,076	0	-2	-10,152	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		6	789.9	4,739			単-3号
		m3	6	789.9	4,739	0	0	
路床盛土工			1		15,483			
		式	0		0	-1	-15,483	
路床盛土	2.5m未満		3	5,161	15,483			単-4号
		m3	0	5,161	0	-3	-15,483	
法面整形工			1		9,681			
		式	1		6,441	1	-3,240	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土		8	805.2	6,441			単-5号
		m2	8	805.2	6,441	0	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		8	405	3,240			単-6号
		m2	0	405	0	-8	-3,240	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ								
			1		142,514			
		式	1		96,671	1	-45,843	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) t=10cm							内-1号
			37		142,514			
		m2	0		0	-37	-142,514	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) t=10cm							内-2号
			0		0			
		m2	25		96,671	25	96,671	
残土処理工								
			1		1,164,350			
		式	1		105,357	1	-1,058,993	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-7号
			500	2,204	1,102,000			
		m3	0	2,204	0	-500	-1,102,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-8号
			0	0	0			
		m3	210	377	79,170	210	79,170	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)							単-9号
			500	124.7	62,350			
		m3	210	124.7	26,187	-290	-36,163	
擁壁工								
			1		211,034			
		式	0		0	-1	-211,034	
作業土工								
			1		19,264			
		式	0		0	-1	-19,264	
床掘り	土砂							内-3号
			8		2,294			
		m3	0		0	-8	-2,294	
埋戻し								内-4号
			6		14,770			
		m3	0		0	-6	-14,770	
基面整正								内-5号
			6		2,200			
		m2	0		0	-6	-2,200	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			1		5,356			
		式	0		0	-1	-5,356	
土砂等運搬			2		5,070			内-6号
		m3	0		0	-2	-5,070	
整地			2		286			内-7号
		m3	0		0	-2	-286	
場所打擁壁工(構造物単位)			1		186,414			
		式	0		0	-1	-186,414	
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)		2	93,207	186,414			単-10号
		m3	0	93,207	0	-2	-186,414	
舗装工			1		22,312,556			
		式	1		27,203,808	1	4,891,252	
舗装準備工			0		0			
		式	1		92,367	1	92,367	
不陸整正 (車道･路肩部)	補足材無し		0	0	0			単-11号
		m2	393	155.2	60,993	393	60,993	
不陸整正 (歩道部)	補足材無し		0	0	0			単-12号
		m2	105	298.8	31,374	105	31,374	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		16,830,564			
		式	1		20,242,391	1	3,411,827	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚250mm 施工幅3.1m以上		896	1,262	1,130,752			単-13号
		m2	106	1,262	133,772	-790	-996,980	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚250mm 施工幅3.1m未満		111	2,002	222,222			単-14号
		m2	55	2,002	110,110	-56	-112,112	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚200mm 施工幅員3.1m以上	m2	0 56	0 831.4	0 46,558	56	46,558	単-15号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm 施工幅3.1m以上	m2	67 70	696.8 696.8	46,685 48,776	3	2,091	単-16号
下層路盤(歩道部) (車道復旧部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚250mm	m2	0.9 90	1,886 1,886	1,697 169,740	89.1	168,043	単-17号
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚200mm	m2	47 49	1,145 1,145	53,815 56,105	2	2,290	単-18号
下層路盤(歩道部) (車道復旧部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm	m2	0 12	0 1,011	0 12,132	12	12,132	単-19号
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm	m2	78 89	1,011 1,011	78,858 89,979	11	11,121	単-20号
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm	m2	409 434	876 876	358,284 380,184	25	21,900	単-21号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚150mm 施工幅3.1m以上	m2	1,570 0	907.8 907.8	1,425,246 0	-1,570	-1,425,246	単-22号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm 施工幅3.1m以上	m2	0 921	0 702.9	0 647,370	921	647,370	単-23号
上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm 施工幅3.1m以上	m2	0 300	0 804	0 241,200	300	241,200	単-24号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚150mm 施工幅3.1m未満	m2	47 0	1,496 1,496	70,312 0	-47	-70,312	単-25号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm 施工幅3.1m未満	m2	0 104	0 1,292	0 134,368	104	134,368	単-26号

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕							単-27号
(車道復旧部)	上り厚150mm		16	1,216	19,456			
		m2	0	1,216	0	-16	-19,456	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕							単-28号
(車道復旧部)	上り厚100mm		0	0	0			
		m2	105	1,014	106,470	105	106,470	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕							単-29号
	上り厚100mm		270	1,014	273,780			
		m2	304	1,014	308,256	34	34,476	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-30号
(夜間)	舗装厚50mm 平均幅員3		1,620	1,830	2,964,600			
	.0m超	m2	0	1,830	0	-1,620	-2,964,600	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-31号
(夜間)	舗装厚50mm 平均幅員3		236	1,738	410,168			
	.0m超	m2	1,310	1,738	2,276,780	1,074	1,866,612	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-32号
	舗装厚50mm 平均幅員3		0	0	0			
	.0m超	m2	962	1,720	1,654,640	962	1,654,640	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-33号
	舗装厚50mm 平均幅員1		16	2,575	41,200			
	.4m未満	m2	105	2,575	270,375	89	229,175	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-34号
(ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層)(夜間)	平均舗装厚33mm 平均		477	1,250	596,250			
	幅員3.0m超	m2	0	1,250	0	-477	-596,250	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-35号
(ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層)(夜間)	平均舗装厚42mm 平均		0	0	0			
	幅員3.0m超	m2	145	1,509	218,805	145	218,805	
基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-36号
	舗装厚50mm 平均幅員1		98	1,906	186,788			
	.4m以上	m2	113	1,906	215,378	15	28,590	
基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-37号
	舗装厚50mm 平均幅員1		59	1,815	107,085			
	.4m以上	m2	61	1,815	110,715	2	3,630	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-38号
(夜間)	舗装厚50mm 平均幅員3		0	0	0			
	.0m超	m2	2,000	1,738	3,476,000	2,000	3,476,000	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-39号
	舗装厚50mm 平均幅員3		0	0	0			
	.0m超	m2	951	1,629	1,549,179	951	1,549,179	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-40号
	舗装厚50mm 平均幅員1		0	0	0			
	.4m未満	m2	105	2,484	260,820	105	260,820	
中間層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-41号
	舗装厚50mm 平均幅員1		98	1,814	177,772			
	.4m以上	m2	113	1,814	204,982	15	27,210	
表層(車道・路肩部)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改							単-42号
(夜間)	質Ⅰ型(13) 舗装厚50m		3,130	2,045	6,400,850			
	m 平均幅員3.0m超	m2	2,330	2,045	4,764,850	-800	-1,636,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-43号
(夜間)	平均舗装厚25mm 平均		0	0	0			
	幅員3.0m超	m2	216	1,040	224,640	216	224,640	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-44号
(仮舗装)	舗装厚30mm 平均幅員3		0	0	0			
	.0m超	m2	20	1,091	21,820	20	21,820	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-45号
	舗装厚50mm 平均幅員3		67	1,754	117,518			
	.0m超	m2	70	1,754	122,780	3	5,262	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-46号
	舗装厚50mm 平均幅員3		0	0	0			
	.0m超	m2	69	1,663	114,747	69	114,747	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)							単-47号
	舗装厚50mm 平均幅員1		0	0	0			
	.4m未満	m2	12	2,612	31,344	12	31,344	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-48号
	舗装厚50mm 平均幅員1		98	1,850	181,300			
	.4m以上	m2	113	1,850	209,050	15	27,750	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-49号
	舗装厚50mm 平均幅員1		59	1,756	103,604			
	.4m以上	m2	61	1,756	107,116	2	3,512	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-50号
	舗装厚50mm 平均幅員1		114	1,848	210,672			
	.4m以上	m2	130	1,848	240,240	16	29,568	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-51号
	舗装厚40mm 平均幅員1		1,050	1,573	1,651,650			
	.4m以上	m2	1,070	1,573	1,683,110	20	31,460	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工								
			1		223,508			
		式	0		0	-1	-223,508	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) t=10cm							単-52号
(表層)			71	3,148	223,508			
		m2	0	3,148	0	-71	-223,508	
路面切削工								
			1		511,496			
		式	1		6,869,050	1	6,357,554	
路面切削	全面切削6cm以下(4000							単-53号
(夜間)	m2以下) 段差すりつけ		647	574.4	371,636			
	撤去作業無	m2	0	574.4	0	-647	-371,636	
路面切削	全面切削12cmを超え17							単-54号
(夜間)	cm以下 段差すりつけ		0	0	0			
	撤去作業無し	m2	2,000	2,405	4,810,000	2,000	4,810,000	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)							単-55号
(夜間)			18	4,465	80,370			
		m3	265	4,465	1,183,225	247	1,102,855	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 車道							単-56号
(夜間)	部		18	3,305	59,490			
		m3	265	3,305	875,825	247	816,335	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工								
			1		1,657,330			
		式	0		0	-1	-1,657,330	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差す							単-57号
(夜間)	りつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟA		180	3,226	580,680			
	Sﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)	m2	0	3,226	0	-180	-580,680	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差す							単-58号
(橋面部)(夜間)	りつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟA		278	3,230	897,940			
	Sﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)	m2	0	3,230	0	-278	-897,940	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)							単-59号
(夜間)			23	4,465	102,695			
		m3	0	4,465	0	-23	-102,695	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 車道							単-60号
(夜間)	部		23	3,305	76,015			
		m3	0	3,305	0	-23	-76,015	
薄層ｶﾗｰ舗装工								
			1		3,089,658			
		式	0		0	-1	-3,089,658	
薄層ｶﾗｰ舗装	黒 RPN-101 施工幅員1							単-61号
(夜間)	.0m超 100m2以上 新設		507	6,094	3,089,658			
	舗装面	m2	0	6,094	0	-507	-3,089,658	
排水構造物工								
			1		8,344,599			
		式	1		13,652,661	1	5,308,062	
作業土工								
			1		400,680			
		式	1		674,494	1	273,814	
床掘り	土砂							内-8号
			7		1,581			
		m3	7		1,581	0	0	
床掘り	土砂							内-9号
			150		40,154			
		m3	0		0	-150	-40,154	
床掘り	土砂							内-10号
			0		0			
		m3	80		21,415	80	21,415	
床掘り	土砂							内-11号
			0.3		581			
		m3	0		0	-0.3	-581	
床掘り	土砂							内-12号
			0		0			
		m3	110		205,352	110	205,352	
埋戻し								内-13号
			7		12,002			
		m3	0		0	-7	-12,002	
埋戻し								内-14号
			0		0			
		m3	6		9,772	6	9,772	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-15号
			110		284,674			
		m3	0		0	-110	-284,674	
埋戻し								内-16号
			0		0			
		m3	60		147,976	60	147,976	
埋戻し								内-17号
			0.3		990			
		m3	0		0	-0.3	-990	
埋戻し								内-18号
			0		0			
		m3	80		260,212	80	260,212	
基面整正								内-19号
			160		60,698			
		m2	0		0	-160	-60,698	
基面整正								内-20号
			0		0			
		m2	74		28,186	74	28,186	
残土処理工								
			1		64,993			
		式	1		27,693	1	-37,300	
土砂等運搬								内-21号
			30		61,514			
		m3	0		0	-30	-61,514	
土砂等運搬								内-22号
			0		0			
		m3	40		23,168	40	23,168	
整地								内-23号
			30		3,479			
		m3	0		0	-30	-3,479	
整地								内-24号
			0		0			
		m3	40		4,525	40	4,525	
側溝工								
			1		7,550,325			
		式	1		12,520,448	1	4,970,123	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300 車道用							単-62号
(落蓋側溝)			8	15,897	127,176			
		m	33	15,897	524,601	25	397,425	
管(函)渠型側溝	ｽﾗｯと側溝 400×400							単-63号
(A型)	一般部		158	25,682	4,057,756			
		m	0	25,682	0	-158	-4,057,756	
管(函)渠型側溝	ｽﾗｯと側溝 400×400							内-25号
(A型)	一般部		0		0			
		m	178		6,911,242	178	6,911,242	
管(函)渠型側溝	ｽﾗｯと側溝 400×400							単-64号
(B型)	管理用蓋付部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付		5	97,189	485,945			
		m	0	97,189	0	-5	-485,945	
管(函)渠型側溝	ｽﾗｯと側溝 400×400							内-26号
(B型)	管理用蓋付部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付		0		0			
		m	6		658,255	6	658,255	
管(函)渠型側溝	ｽﾗｯと側溝 400×400							単-65号
(C型)	砂溜桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付		1	133,529	133,529			
		m	0	133,529	0	-1	-133,529	
管(函)渠型側溝	ｽﾗｯと側溝 400×400							単-66号
(C型)	砂溜桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付		0	0	0			
		m	1	140,300	140,300	1	140,300	
管(函)渠型側溝	ｽﾗｯと側溝 400×400							単-67号
(D型)	横断部 暗渠ﾀｲﾌﾟ		14	31,898	446,572			
		m	0	31,898	0	-14	-446,572	
管(函)渠型側溝	ｽﾗｯと側溝 400×400							内-27号
(D型)	横断部 暗渠ﾀｲﾌﾟ		0		0			
		m	17		600,103	17	600,103	
ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ	標準部 歩車道B φ150							単-68号
(A-1型)			17	13,061	222,037			
		m	17	13,061	222,037	0	0	
ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ	擦付部(車両乗入用-左) 歩車道B φ150							単-69号
(A-2L型)			2	16,911	33,822			
		m	2	16,911	33,822	0	0	
ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ	擦付部(車両乗入用-右) 歩車道B φ150							単-70号
(A-2R型)			2	16,911	33,822			
		m	2	16,911	33,822	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ (A-3型)	車両乗入部　φ150							単-71号
			9	19,287	173,583			
		m	0	19,287	0	-9	-173,583	
ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ (A-3-2型)	車両乗入部　φ150							単-72号
			0	0	0			
		m	9	30,450	274,050	9	274,050	
ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ桝 (管理桝A型)	縁石桝B　φ150 L=600 蓋付							単-73号
			2	106,579	213,158			
		箇所	2	106,579	213,158	0	0	
ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ桝 (管理桝A-2型)	車両乗入桝　φ150 L=600 蓋付							単-74号
			1	69,816	69,816			
		箇所	1	69,816	69,816	0	0	
自由勾配側溝 (2号)	T-25 300×400 縦断用 普通型							単-75号
			5	18,151	90,755			
		m	0	18,151	0	-5	-90,755	
自由勾配側溝 (2号)	T-25 300×400 縦断用 普通型							単-76号
			0	0	0			
		m	5	29,090	145,450	5	145,450	
自由勾配側溝 (2号)	T-25 300×500 縦断用 普通型							単-77号
			4	19,184	76,736			
		m	0	19,184	0	-4	-76,736	
自由勾配側溝 (2号)	T-25 300×500 縦断用 普通型							単-78号
			0	0	0			
		m	4	30,140	120,560	4	120,560	
自由勾配側溝 (2号)	T-25 300×600 縦断用 普通型							単-79号
			6	22,076	132,456			
		m	0	22,076	0	-6	-132,456	
自由勾配側溝 (2号)	T-25 300×600 縦断用 普通型							単-80号
			0	0	0			
		m	6	32,790	196,740	6	196,740	
自由勾配側溝 (3号)	T-25 300×600 縦断用 普通型							単-81号
			4	21,954	87,816			
		m	0	21,954	0	-4	-87,816	
自由勾配側溝 (3号)	T-25 300×600 縦断用 普通型							単-82号
			0	0	0			
		m	4	32,870	131,480	4	131,480	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	T-25 300×400 横断用							単-83号
(4号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付		7	55,552	388,864			
		m	0	55,552	0	-7	-388,864	
自由勾配側溝	T-25 300×400 横断用							単-84号
(4号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付		0	0	0			
		m	8	68,350	546,800	8	546,800	
自由勾配側溝	T-25 300×500 横断用							単-85号
(4号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付		8	58,557	468,456			
		m	0	58,557	0	-8	-468,456	
自由勾配側溝	T-25 300×500 横断用							単-86号
(4号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付		0	0	0			
		m	8	71,380	571,040	8	571,040	
自由勾配側溝	T-25 300×600 横断用							単-87号
(4号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付		2	64,999	129,998			
		m	0	64,999	0	-2	-129,998	
自由勾配側溝	T-25 300×600 横断用							単-88号
(4号)	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付		0	0	0			
		m	2	75,920	151,840	2	151,840	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(落蓋側溝用)							単-89号
	300用 L=500 車道用		17	4,196	71,332			
		枚	16	4,196	67,136	-1	-4,196	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側							単-90号
	溝用) T-25 普通型300		15	4,196	62,940			
	用 L=500	枚	15	4,196	62,940	0	0	
側溝蓋	集水蓋(自由勾配側溝							単-91号
	用) T-25 普通型300用		4	10,939	43,756			
	L=500	枚	4	10,939	43,756	0	0	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(側溝用かさ上げ蓋) 300用 T-25 並目 JISﾀｲﾌﾟ L=995 固定金具有							単-92号
			0	0	0			
		枚	25	32,060	801,500	25	801,500	
管渠工								
			1		47,740			
		式	1		29,256	1	-18,484	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)							単-93号
	管径150		1	2,968	2,968			
		m	1	2,968	2,968	0	0	
暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)							単-94号
	管径400		4	11,193	44,772			
		m	0	11,193	0	-4	-44,772	
暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)							単-95号
	管径300		0	0	0			
		m	4	6,572	26,288	4	26,288	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		280,861			
		式	1		400,770	1	119,909	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(20)							単-96号
(G-2型)	(高炉) 600×600×900		1	59,102	59,102			
		箇所	0	59,102	0	-1	-59,102	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(20)							単-97号
(LG-3型)	(高炉) 500×1100×10		1	77,263	77,263			
	00	箇所	0	77,263	0	-1	-77,263	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(20)							単-98号
(LG-3型)	(高炉) 530×1100×10		0	0	0			
	00	箇所	1	77,270	77,270	1	77,270	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	600×600×900 ｸﾞﾚｰﾁﾝ							単-99号
(G-2型)	ｸﾞ蓋(T-2 細目 4点固		0	0	0			
	定)付	箇所	1	177,200	177,200	1	177,200	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴600×							単-100号
	600用 T-2 細目 4点ﾎﾞ		1	55,533	55,533			
	ﾙﾄ固定	枚	0	55,533	0	-1	-55,533	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴500×							単-101号
	1100用 T-25 細目 2辺		1	88,963	88,963			
	受枠式 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	0	88,963	0	-1	-88,963	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴530×							単-102号
	1100用 T-25 細目 3辺		0	0	0			
	受枠式 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	146,300	146,300	1	146,300	
縁石工								
			1		3,167,496			
		式	1		3,238,764	1	71,268	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			1		3,167,496			
		式	1		3,238,764	1	71,268	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1-1型)	一般部 両面R B種(180/230×250)		204	8,725	1,779,900			単-103号
		m	204	8,725	1,779,900	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-1型)	一般部 両面R B種(180/230×250)		4	11,071	44,284			単-104号
		m	0	11,071	0	-4	-44,284	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-1型)	一般部 両面R B種(180/230×250)		0	0	0			単-105号
		m	4	11,080	44,320	4	44,320	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1-2型)	切下部 両面R B種(180/230×100/250)		22	14,291	314,402			単-106号
		m	22	14,291	314,402	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1-3型)	車両乗入部(180/190×100)		120	6,562	787,440			単-107号
		m	120	6,562	787,440	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1-4型)	歩行者乗入部(178/190×70)		15	6,935	104,025			単-108号
		m	15	6,935	104,025	0	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-4型)	歩行者乗入部(178/190×70)		15	9,163	137,445			単-109号
		m	0	9,163	0	-15	-137,445	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-4型)	歩行者乗入部(178/190×70)		0	0	0			単-110号
		m	15	9,163	137,445	15	137,445	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)		0	0	0			単-111号
		m	14	5,088	71,232	14	71,232	
防護柵工			1		3,426,316			
		式	1		3,941,654	1	515,338	
作業土工			1		24,171			
		式	1		4,910	1	-19,261	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-28号
			5		9,302			
		m3	0		0	-5	-9,302	
床掘り	土砂							内-29号
			0		0			
		m3	1		1,937	1	1,937	
埋戻し								内-30号
			5		14,869			
		m3	0		0	-5	-14,869	
埋戻し								内-31号
			0		0			
		m3	0.9		2,973	0.9	2,973	
路側防護柵工								
			1		684,594			
		式	1		1,418,712	1	734,118	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-B-3E 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)							単-112号
			12	19,203	230,436			
		m	0	19,203	0	-12	-230,436	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 塗装品 20m 未満 曲線部補正無							単-113号
			18	25,231	454,158			
		m	0	25,231	0	-18	-454,158	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 50m以上100m 未満 曲線部補正無 景							内-32号
	観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		0		0			
		m	61		1,418,712	61	1,418,712	
防止柵工								
			1		2,346,189			
		式	1		2,422,346	1	76,157	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子 土							単-114号
	中建込用 100m以上 景		160	12,207	1,953,120			
	観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	96	12,207	1,171,872	-64	-781,248	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 4段ﾋﾞｰﾑ 土							内-33号
	中建込用 100m以上 景		0		0			
	観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	54		580,388	54	580,388	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 100m未満 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)							単-115号
			12	11,380	136,560			
		m	0	11,380	0	-12	-136,560	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 100m未満 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)							内-34号
			0		0			
		m	19		280,695	19	280,695	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 4段ﾋﾞｰﾑ ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 100m未満 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)							内-35号
			0		0			
		m	11		117,591	11	117,591	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	転落防止柵支柱用 既設張りｺﾝｸﾘｰﾄ部							単-116号
			47	5,097	239,559			
		孔	50	5,097	254,850	3	15,291	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	転落防止柵支柱用 既設ﾌﾞﾛｯｸ積天端部							単-117号
			3	5,650	16,950			
		孔	3	5,650	16,950	0	0	
車止めﾎﾟｽﾄ工								
			1		371,362			
		式	1		95,686	1	-275,676	
車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径 165.2mm 車止めﾎﾟｽﾄ長さ 950mm 取外し式 H=700 鋼製							単-118号
			3	95,686	287,058			
		本	1	95,686	95,686	-2	-191,372	
車止めﾎﾟｽﾄ	門型 取外し式 φ60.5×2000×650 鋼製							単-119号
			2	42,152	84,304			
		本	0	42,152	0	-2	-84,304	
区画線工								
			1		1,194,684			
		式	1		1,683,974	1	489,290	
区画線工								
			1		1,194,684			
		式	1		1,683,974	1	489,290	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm							単-120号
(夜間)	厚1.5mm 排水性舗装		650	408.1	265,265			
	無 白	m	580	408.1	236,698	-70	-28,567	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm							単-121号
(夜間)	厚1.5mm 排水性舗装		130	436.5	56,745			
	無 白	m	120	436.5	52,380	-10	-4,365	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c							単-122号
(夜間)	m 厚1.5mm 排水性舗装		270	1,016	274,320			
	無 白	m	190	1,016	193,040	-80	-81,280	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 90c							単-123号
(夜間)	m 厚1.5mm 排水性舗装		18	2,033	36,594			
	無 白	m	18	2,033	36,594	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号							単-124号
(夜間)	･文字 15cm換算 厚1.5		110	956	105,160			
	mm 排水性舗装無 白	m	100	956	95,600	-10	-9,560	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式手動 溶剤型							単-125号
(夜間)	実線 15cm 常温式 白		0	0	0			
		m	230	380.4	87,492	230	87,492	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式手動 溶剤型							単-126号
(夜間)	実線 15cm 常温式 黒		0	0	0			
		m	150	410.9	61,635	150	61,635	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式手動 溶剤型							単-127号
(夜間)	実線 30cm 常温式 白		0	0	0			
		m	170	760.7	129,319	170	129,319	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式手動 溶剤型							単-128号
(夜間)	実線 30cm 常温式 黄		0	0	0			
		m	190	792.6	150,594	190	150,594	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式手動 溶剤型 ｾ							単-129号
(夜間)	ﾞﾌﾞﾗ 45cm 常温式 白		0	0	0			
		m	12	743.4	8,920	12	8,920	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式手動 溶剤型 ｾ							単-130号
(夜間)	ﾞﾌﾞﾗ 90cm 常温式 白		0	0	0			
		m	9	1,487	13,383	9	13,383	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式手動 溶剤型 ｾ							単-131号
(夜間)	ﾞﾌﾞﾗ 90cm 常温式 黒		0	0	0			
		m	3	2,465	7,395	3	7,395	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式手動 溶剤型							単-132号
(夜間)	矢印･記号･文字 15cm		0	0	0			
	換算 常温式 白	m	67	859.7	57,599	67	57,599	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式手動 溶剤型							単-133号
(夜間)	矢印･記号･文字 15cm		0	0	0			
	換算 常温式 黒	m	33	896.3	29,577	33	29,577	
高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 3							単-134号
(夜間)	0cm 黄		300	1,522	456,600			
		m	230	1,522	350,060	-70	-106,540	
区画線消去	削取り式 15cm換算							単-135号
(夜間)			0	0	0			
		m	231	751.9	173,688	231	173,688	
道路付属施設工								
			1		1,193,082			
		式	1		2,243,707	1	1,050,625	
作業土工								
			0		0			
		式	1		134,812	1	134,812	
床掘り								内-36号
			0		0			
		m3	50		11,181	50	11,181	
床掘り								内-37号
			0		0			
		m3	10		28,669	10	28,669	
埋戻し								内-38号
			0		0			
		m3	40		73,161	40	73,161	
埋戻し								内-39号
			0		0			
		m3	7		21,801	7	21,801	
残土処理工								
			1		31,432			
		式	1		3,611	1	-27,821	
積込(ﾙｰｽﾞ)								内-40号
			10		2,780			
		m3	0		0	-10	-2,780	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬								内-41号
			10		27,119			
		m3	0		0	-10	-27,119	
土砂等運搬								内-42号
			0		0			
		m3	7		2,714	7	2,714	
整地								内-43号
			10		1,533			
		m3	0		0	-10	-1,533	
整地								内-44号
			0		0			
		m3	7		897	7	897	
境界工								
			1		163,250			
		式	0		0	-1	-163,250	
境界杭	国土交通省型 120×120 根巻き基礎無し 10本以上30本未満							単-136号
			10	10,197	101,970			
		本	0	10,197	0	-10	-101,970	
境界鋲	国土交通省型 40×100×2(足付き) 10枚以上30枚未満							単-137号
			20	3,064	61,280			
		枚	0	3,064	0	-20	-61,280	
道路付属物工								
			1		40,220			
		式	1		40,220	0	0	
道路鋲	両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋲 10個以上30個未満							単-138号
			20	2,011	40,220			
		個	20	2,011	40,220	0	0	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工								
			0		0			
		式	1		317,734	1	317,734	
地中配管	波付硬質合成樹脂管(FEP) 径 30mm							単-139号
			0	0	0			
		m	41	422.6	17,326	41	17,326	
地中配管	波付硬質合成樹脂管(FEP) 径 40mm							単-140号
			0	0	0			
		m	14	445.1	6,231	14	6,231	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配管	波付硬質合成樹脂管(FEP) 径 80mm		0	0	0			単-141号
		m	55	646.5	35,557	55	35,557	
保護砂			0	0	0			単-142号
		m3	8	13,920	111,360	8	111,360	
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm 2×2C		0	0	0			単-143号
		m	90	1,483	133,470	90	133,470	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150mm 2倍		0	0	0			単-144号
		m	51	270.4	13,790	51	13,790	
照明工			1		958,180			
		式	1		1,747,330	1	789,150	
照明柱基礎 (P2-2)	φ500×1900 18-8-40(高炉)		0	0	0			単-145号
		基	1	59,630	59,630	1	59,630	
照明柱基礎 (T1-5)	φ1000×2200 18-8-40 (高炉)		0	0	0			単-146号
		基	1	211,500	211,500	1	211,500	
照明柱基礎	φ1000×2400 18-8-40 (高炉)		2	220,107	440,214			単-147号
		基	0	220,107	0	-2	-440,214	
照明柱基礎 (T1-4)	φ1000×2400 18-8-40 (高炉)		0	0	0			単-148号
		基	1	226,800	226,800	1	226,800	
照明柱基礎	φ1000×2700 18-8-40 (高炉)		1	247,245	247,245			単-149号
		基	0	247,245	0	-1	-247,245	
照明柱基礎	φ1000×3000 18-8-40 (高炉)		1	270,721	270,721			単-150号
		基	0	270,721	0	-1	-270,721	
照明柱基礎 (T1-6)	抵抗板付鋼製杭基礎 H-250×250 L=3500		0	0	0			単-151号
		基	1	803,700	803,700	1	803,700	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明柱基礎	抵抗板付鋼製杭基礎 H							単-152号
(T1-1)	-300×300 L=4000		0	0	0			
		基	1	445,700	445,700	1	445,700	
道路照明設備工								
			0		0			
		式	1		8,312,900	1	8,312,900	
道路照明設備設置工								
			0		0			
		式	1		8,312,900	1	8,312,900	
照明柱	一般照明柱(鋼製)IA10							単-153号
(P2-2)	B-S ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 貼紙防止･防		0	0	0			
	食塗装仕様 LED照明灯	基	1	850,900	850,900	1	850,900	
照明柱	多目的照明柱(鋼製)H=							単-154号
(T1-1)	10m ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 貼紙防止･防		0	0	0			
	食塗装仕様 LED照明灯	基	1	1,642,000	1,642,000	1	1,642,000	
照明柱	多目的照明柱(鋼製)H=							単-155号
(T1-4)	10m ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 貼紙防止･防		0	0	0			
	食塗装仕様 LED照明灯	基	1	2,086,000	2,086,000	1	2,086,000	
照明柱	多目的照明柱(鋼製)H=							単-156号
(T1-5)	10m ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 貼紙防止･防		0	0	0			
	食塗装仕様 LED照明灯	基	1	1,992,000	1,992,000	1	1,992,000	
照明柱	多目的照明柱(鋼製)H=							単-157号
(T1-6)	10m ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 貼紙防止･防		0	0	0			
	食塗装仕様 LED照明灯	基	1	1,742,000	1,742,000	1	1,742,000	
構造物撤去工								
			1		2,116,970			
		式	1		2,629,730	1	512,760	
防護柵撤去工								
			1		88,458			
		式	1		89,740	1	1,282	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-4E							単-158号
			69	1,282	88,458			
		m	70	1,282	89,740	1	1,282	
標識撤去工								
			0		0			
		式	1		122,800	1	122,800	
標識撤去	F型標識柱 H=7200 案内標識板2枚							単-159号
			0	0	0			
		基	1	122,800	122,800	1	122,800	
構造物取壊し工								
			1		742,682			
		式	1		1,134,896	1	392,214	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-160号
			17	7,656	130,152			
		m3	19	7,656	145,464	2	15,312	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-161号
			11	15,287	168,157			
		m3	19	15,287	290,453	8	122,296	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-162号
			240	619.1	148,584			
		m	130	619.1	80,483	-110	-68,101	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下							単-163号
			0	0	0			
		m	150	1,344	201,600	150	201,600	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下							単-164号
			0	0	0			
		m	20	1,135	22,700	20	22,700	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm							単-165号
			210	193.2	40,572			
		m2	210	193.2	40,572	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm							単-166号
			91	193.2	17,581			
		m2	94	193.2	18,160	3	579	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm							単-167号
			1,230	193.2	237,636			
		m2	0	193.2	0	-1,230	-237,636	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 20cm							単-168号
			0	0	0			
		m2	600	534.3	320,580	600	320,580	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10cm							単-169号
			0	0	0			
		m2	77	193.3	14,884	77	14,884	
運搬処理工								
			1		1,285,830			
		式	1		1,282,294	1	-3,536	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-170号
			17	2,103	35,751			
		m3	19	2,103	39,957	2	4,206	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 舗装版							単-171号
			0	0	0			
		m3	8	4,822	38,576	8	38,576	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-172号
			11	4,154	45,694			
		m3	19	4,154	78,926	8	33,232	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-173号
			136	4,821	655,656			
		m3	0	4,821	0	-136	-655,656	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							内-45号
			0		0			
		m3	132		491,649	132	491,649	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-174号
			17	3,305	56,185			
		m3	27	3,305	89,235	10	33,050	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-175号
			11	2,347	25,817			
		m3	19	2,347	44,593	8	18,776	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 車道部							単-176号
			127	3,089	392,303			
		m3	0	3,089	0	-127	-392,303	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 車道部							内-46号
			0		0			
		m3	124		407,807	124	407,807	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 歩道							単-177号
	部		8	2,892	23,136			
		m3	8	2,892	23,136	0	0	
現場発生品運搬	防護柵							単-178号
			1.33	18,583	24,715			
		t	1.37	18,583	25,458	0.04	743	
現場発生品運搬	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋							単-179号
			1.43	18,583	26,573			
		t	1.43	18,583	26,573	0	0	
現場発生品運搬	標識柱･標識板							単-180号
			0	0	0			
		t	0.83	19,740	16,384	0.83	16,384	
応急処理工								
			1		3,562,586			
		式	1		169,919	1	-3,392,667	
応急処理作業工								
			1		3,562,586			
		式	1		169,919	1	-3,392,667	
応急作業								内-47号
			1		3,562,586			
		式	0		0	-1	-3,562,586	
応急作業								内-48号
			0		0			
		式	1		169,919	1	169,919	
仮設工								
			1		7,048,887			
		式	1		2,591,530	1	-4,457,357	
交通管理工								
			1		7,048,887			
		式	1		2,591,530	1	-4,457,357	
交通誘導警備員								内-49号
			400		5,421,932			
		人日	0		0	-400	-5,421,932	
交通誘導警備員								内-50号
			0		0			
		人日	103		1,339,397	103	1,339,397	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-51号
(夜間)			80		1,626,955			
		人日	0		0	-80	-1,626,955	
交通誘導警備員								内-52号
(夜間)			0		0			
		人日	63		1,252,133	63	1,252,133	
鋼橋上部								
			1		12,457,739			
		式	1		12,570,554	1	112,815	
床版工								
			1		5,037,646			
		式	1		5,031,858	1	-5,788	
RC床版工								
			1		5,037,646			
		式	1		5,031,858	1	-5,788	
鉄筋	SD345 D13							単-181号
			3.45	146,206	504,410			
		t	3.45	146,206	504,410	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-182号
			6.06	144,703	876,900			
		t	6.02	144,703	871,112	-0.04	-5,788	
排水桝	排水桝B 20kg/個未満							単-183号
			4	6,712	26,848			
		箇所	4	6,712	26,848	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	27-12-25(20)(普通)							内-53号
			41		1,296,950			
		m3	41		1,296,950	0	0	
型枠								内-54号
			230		2,332,538			
		m2	230		2,332,538	0	0	
橋梁付属物工								
			1		2,223,664			
		式	1		2,223,740	1	76	
伸縮装置工								
			1		1,167,491			
		式	1		1,167,491	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置	新設 遊間量50mm 伸縮量50mm用							内-55号
			8		655,402			
		m	8		655,402	0	0	
止水処理	2次止水							内-56号
			8		512,089			
		m	8		512,089	0	0	
排水装置工								
			1		192,429			
		式	1		192,429	0	0	
排水管	VP40A L=273 排水ｷｬｯﾌﾟ(φ38.1×80)1個							単-184号
			9	21,381	192,429			
		箇所	9	21,381	192,429	0	0	
地覆工								
			1		603,224			
		式	1		603,300	1	76	
場所打地覆	400×130 24-12-25(20)(普通)							内-57号
			97		486,300			
		m	97		486,300	0	0	
親柱	750×300×1050 24-12-40(高炉)							単-185号
			4	29,231	116,924			
		箇所	0	29,231	0	-4	-116,924	
親柱	750×300×1050 24-12-25(20)(高炉)							単-186号
			0	0	0			
		箇所	4	29,250	117,000	4	117,000	
銘板工								
			1		260,520			
		式	1		260,520	0	0	
橋名板	200×500×13 鋳物用銅合金地金							単-187号
			4	65,130	260,520			
		枚	4	65,130	260,520	0	0	
歩道橋本体工								
			1		4,459,321			
		式	1		4,459,321	0	0	
歩道橋架設工								
			1		4,459,321			
		式	1		4,459,321	0	0	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋面舗装	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							単-188号
	舗装厚30mm 塗膜系防		192	3,619	694,848			
	水	m2	192	3,619	694,848	0	0	
高欄	歩行者自転車用柵SP種							単-189号
	H=1000 ｽﾊﾟﾝ2.0m 1本							
	ﾚｰﾙ縦桟型 鋼製 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		97	38,809	3,764,473			
		m	97	38,809	3,764,473	0	0	
鋼橋足場等設置工								
			1		737,108			
		式	1		855,635	1	118,527	
橋梁足場工								
			1		737,108			
		式	1		855,635	1	118,527	
床版足場								内-58号
			270		737,108			
		m2	0		0	-270	-737,108	
床版足場								内-59号
			0		0			
		m2	270		855,635	270	855,635	
直接工事費								
			1		66,544,848			
		式	1		78,520,939	1	11,976,091	
共通仮設費								
			1		11,290,123			
		式	1		13,634,886	1	2,344,763	
共通仮設費								
			1		1,554,309			
		式	1		3,356,100	1	1,801,791	
運搬費								
			1		152,685			
		式	1		811,315	1	658,630	
建設機械運搬費								内-60号
			2		152,685			
		台	0		0	-2	-152,685	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費								内-61号
			0		0			
		台	4		811,315	4	811,315	
技術管理費								
			1		702,990			
		式	1		1,561,688	1	858,698	
地質調査費								内-62号
			1		184,987			
		式	0		0	-1	-184,987	
地質調査費								内-63号
			0		0			
		式	1		589,667	1	589,667	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験								内-64号
			1		458,676			
		式	0		0	-1	-458,676	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験								内-65号
			0		0			
		式	1		688,014	1	688,014	
施工調査費								内-66号
			0		0			
		式	1		77,500	1	77,500	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用								内-67号
			1		59,327			
		式	1		59,327	0	0	
全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費								内-68号
			0		0			
		式	1		40,000	1	40,000	
道路台帳附図修正費								内-69号
			0		0			
		式	1		107,180	1	107,180	
営繕費								
			0		0			
		式	1		249,900	1	249,900	
快適ﾄｲﾚ								内-70号
			0		0			
		式	1		249,900	1	249,900	

設計内訳書

工事名	令和７年度　野津野口地区歩道整備工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）								
			1		698,634			
		式	1		733,197	1	34,563	
共通仮設費（率計上）								
			1		9,735,814			
		式	1		10,278,786	1	542,972	
純工事費								
			1		77,834,971			
		式	1		92,155,825	1	14,320,854	
現場管理費								
			1		25,780,001			
		式	1		27,698,879	1	1,918,878	
工事原価								
			1		103,614,972			
		式	1		119,854,704	1	16,239,732	
一般管理費等								
			1		17,528,687			
		式	1		19,818,955	1	2,290,268	
業務委託料								
			1		56,341			
		式	1		56,341	0	0	
工事価格								
			1		121,200,000			
		式	1		139,730,000	1	18,530,000	
消費税相当額								
			1		12,120,000			
		式	1		13,973,000	1	1,853,000	
工事費計								
			1		133,320,000			
		式	1		153,703,000	1	20,383,000	

37/0m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工幅:1.0m以下】								
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20)　(高炉)　無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	18 18	3,915 3,915	70,470 70,470	 0	 0	WB240730 単－ 190号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	18 18	91.47 91.47	1,646 1,646	 0	 0	WB240740 単－ 191号
【施工幅:1.0m超2.0m以下】								
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20)　(高炉)　無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	18.6 18.6	4,191 4,191	77,952 77,952	 0	 0	WB240730 単－ 192号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	18.6 18.6	91.47 91.47	1,701 1,701	 0	 0	WB240740 単－ 191号
合　計					142,514 0		 -142,514	

0/25m2当たり内訳書

張りｺﾝｸﾘｰﾄ

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工幅:1.0m以下】								
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m２	0 18	0 3,915	0 70,470	18	70,470	WB240730 単ー 193号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 18	0 91.47	0 1,646	18	1,646	WB240740 単ー 194号
【施工幅:1.0m超2.0m以下】								
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m２	0 7.2	0 4,191	0 30,175	7.2	30,175	WB240730 単ー 195号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	0 7.2	0 91.47	0 658	7.2	658	WB240740 単ー 194号
合　計					0 102,949		102,949	
変更積算金額					0 96,671		96,671	円／m2

8/0m3当たり内訳書

床掘り

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		8.4	290.9	2,443			CB210030
		m３	8.4	290.9	2,443	0	0	
合　計					2,294			
					0		-2,294	

6/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		5.5	2,860	15,730			CB210410
		m３	5.5	2,860	15,730	0	0	
合　計					14,770			
					0		-14,770	

6/0m2当たり内訳書

基面整正

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			5.8	404	2,343			CB210080
		m２	5.8	404	2,343	0	0	
合　計					2,200			
					0		-2,200	

2/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		2.3	2,348	5,400			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	m３	2.3	2,348	5,400	0	0	
合　計					5,070			
					0		-5,070	

2/0m3当たり内訳書

整地

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		2.3	132.8	305			CB210610
		m３	2.3	132.8	305	0	0	
合　計					286 0		-286	

7m3当たり内訳書

床掘り

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		6.6	255.3	1,684			CB210030
		m３	6.6	255.3	1,684	0	0	
合　計					1,581			
					1,581		0	

150/0m3当たり内訳書

床掘り

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		147	290.9	42,762			CB210030
		m３	147	290.9	42,762	0	0	
合　計					40,154			
					0		-40,154	

0/80m3当たり内訳書

床掘り

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	78.4	290.9	22,806	78.4	22,806	
合　計					0 22,806		22,806	
変更積算金額					0 21,415		21,415	円／m3

0.3/0m3当たり内訳書

床掘り

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0.3	2,064	619			CB210030
		m３	0.3	2,064	619	0	0	
合　計					581			
					0		-581	

0/110m3当たり内訳書

床掘り

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	106	2,064	218,784	106	218,784	
合　計					0 218,784		218,784	
変更積算金額					0 205,352		205,352	円／m3

7/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　13号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		7	1,826	12,782			CB210410
		m３	7	1,826	12,782	0	0	
合　計					12,002			
					0		-12,002	

0/6m3当たり内訳書

埋戻し

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	5.7	1,826	10,408	5.7	10,408	
合　計					0 10,408		10,408	
変更積算金額					0 9,772		9,772	円／m3

110/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		106	2,860	303,160			CB210410
		m３	106	2,860	303,160	0	0	
合　計					284,674			
					0		-284,674	

0/60m3当たり内訳書

埋戻し

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	55.1	2,860	157,586	55.1	157,586	
合　計					0 157,586		157,586	
変更積算金額					0 147,976		147,976	円／m3

0.3/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　17号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.3	3,519	1,055			CB210410
		m３	0.3	3,519	1,055	0	0	
合　計					990			
					0		-990	

0/80m3当たり内訳書

埋戻し

第　18号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	78.8	3,519	277,297	78.8	277,297	
合　計					0 277,297		277,297	
変更積算金額					0 260,212		260,212	円／m3

160/0m2当たり内訳書

基面整正

第　19号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			160	404	64,640			CB210080
		m２	160	404	64,640	0	0	
合　計					60,698			
					0		-60,698	

0/74m2当たり内訳書

基面整正

第　20号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	74.3	404	30,017	74.3	30,017	
合　計					0			
					30,017		30,017	
変更積算金額					0			
					28,186		28,186	円／m2

30/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　21号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		27.9	2,348	65,509			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	m３	27.9	2,348	65,509	0	0	
合　計					61,514			
					0		-61,514	

0/40m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　22号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m３	36.3	679.7	24,673	36.3	24,673	
合　計					0 24,673		24,673	
変更積算金額					0 23,168		23,168	円／m3

30/0m3当たり内訳書

整地

第　23号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		27.9	132.8	3,705			CB210610
		m３	27.9	132.8	3,705	0	0	
合　計					3,479 0		-3,479	

0/40m3当たり内訳書

整地

第　24号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 36.3	0 132.8	0 4,820	36.3	4,820	CB210610
合　計					0 4,820		4,820	
変更積算金額					0 4,525		4,525	円／m3

0/178m当たり内訳書

管(函)渠型側溝
第　25号内訳書　　(A型)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	0 24.7	0 27,350	0 675,545	24.7	675,545	CB222790
管（函）渠型側溝据付（小規模）	400×400 一般部(A型) 基礎設置含む	m	0 153	0 43,690	0 6,684,570	153	6,684,570	WYB00251 単－ 206号
合　計					0 7,360,115		7,360,115	
変更積算金額					0 6,911,242		6,911,242	円／m

0/6m当たり内訳書

管(函)渠型側溝
第　26号内訳書　　(B型)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	m	0 1	0 103,500	0 103,500	1	103,500	CB222790
管（函）渠型側溝据付（小規模）	400×400 管理用蓋付部(B型) 基礎設置含む	m	0 5	0 119,500	0 597,500	5	597,500	WYB00265 単－ 207号
合　計					0 701,000		701,000	
変更積算金額					0 658,255		658,255	円／m

0/17m当たり内訳書

管(函)渠型側溝
第　27号内訳書　　(D型)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300㎜を超え400㎜以下 有り 全ての費用	m	0 9.2	0 33,970	0 312,524	9.2	312,524	CB222790
管（函）渠型側溝据付（小規模）	400×400 横断部 暗渠ﾀｲﾌﾟ(D型) 基礎設置含む	m	0 8	0 40,820	0 326,560	8	326,560	WYB00267 単－ 209号
合　計					0 639,084		639,084	
変更積算金額					0 600,103		600,103	円／m

5/0m3当たり内訳書

床掘り

第　28号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		4.8	2,064	9,907			CB210030
		m３	4.8	2,064	9,907	0	0	
合　計					9,302			
					0		-9,302	

0/1m3当たり内訳書

床掘り

第　29号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	1	2,064	2,064	1	2,064	
合　計					0 2,064		2,064	
変更積算金額					0 1,937		1,937	円／m3

5/0m3当たり内訳書

埋戻し

第　30号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		4.5	3,519	15,835			CB210410
		m３	4.5	3,519	15,835	0	0	
合　計					14,869			
					0		-14,869	

0/0.9m3当たり内訳書

埋戻し

第　31号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	0.9	3,519	3,167	0.9	3,167	
合　計					0 3,167		3,167	
変更積算金額					0 2,973		2,973	円／m3

0/61m当たり内訳書

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ

第　32号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 ５０ｍ以上１００ｍ未満 無 無 無	m	0 55.2	0 4,470	0 246,744	55.2	246,744	WB810620 単－ 267号
ガードパイプ 歩道用 （材料費）	Gp-Bp-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	0 55.2	0 15,300	0 844,560	55.2	844,560	WYB00207 単－ 268号
ガードパイプ用袖パイプ設置	Gp-Bp種 E型 L=500	箇所	0 12	0 1,164	0 13,968	12	13,968	WYB00153 単－ 269号
ガードパイプ用袖パイプ（材料費）	Gp-Bp種 E型 L=500 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	0 12	0 33,800	0 405,600	12	405,600	WYB00165 単－ 270号
合　計					0 1,510,872		1,510,872	
変更積算金額					0 1,418,712		1,418,712	円／m

0/54m当たり内訳書

転落(横断)防止柵

第　33号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	0 53.6	0 1,694	0 90,798	53.6	90,798	WB810760 単－ 273号
転落防止柵（材料費）	H=1100 1.2m(土中建込) 4段 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	0 52.5	0 9,180	0 481,950	52.5	481,950	WYB00170 単－ 274号
転落防止柵用袖パイプ（材料費）	4段ﾋﾞｰﾑ用 C型 L=300 2個/組 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	組	0 2	0 13,450	0 26,900	2	26,900	WYB00173 単－ 275号
転落防止柵用袖パイプ（材料費）	4段ﾋﾞｰﾑ用 C型 L=500 2個/組 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	組	0 1	0 18,450	0 18,450	1	18,450	WYB00171 単－ 276号
合　計					0 618,098		618,098	
変更積算金額					0 580,388		580,388	円／m

0/19m当たり内訳書

転落(横断)防止柵

第　34号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	0 19.3	0 1,612	0 31,111	19.3	31,111	WB810760 単－ 279号
転落防止柵（材料費）	H=1100 0.2m(Co建込)縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	0 18.3	0 10,500	0 192,150	18.3	192,150	WYB00167 単－ 280号
転落防止柵用袖パネル（材料費）	縦格子用 L=200 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	0 1	0 24,160	0 24,160	1	24,160	WYB00205 単－ 281号
転落防止柵用袖パネル（材料費）	縦格子用 L=300 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	0 1	0 25,020	0 25,020	1	25,020	WYB00168 単－ 282号
転落防止柵用袖パネル（材料費）	縦格子用 L=500 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	0 1	0 26,310	0 26,310	1	26,310	WYB00157 単－ 283号
合　計					0 298,751		298,751	
変更積算金額					0 280,695		280,695	円／m

0/11m当たり内訳書

転落(横断)防止柵

第　35号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無		0	0	0			WB810760
		m	11	1,612	17,732	11	17,732	単－ 279号
転落防止柵（材料費）	H=1100 0.2m(Co建込) 4段 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0		0	0	0			WYB00172
		m	10.8	8,400	90,720	10.8	90,720	単－ 284号
転落防止柵用袖パイプ（材料費）	4段ﾋﾞｰﾑ用 C型 L=200 2個/組 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ		0	0	0			WYB00175
		組	1	16,780	16,780	1	16,780	単－ 285号
合　計					0 125,232		125,232	
変更積算金額					0 117,591		117,591	円／m

0/50m3当たり内訳書

床掘り

第　36号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	46.5	256.1	11,908	46.5	11,908	
合　計					0 11,908		11,908	
変更積算金額					0 11,181		11,181	円／m3

0/10m3当たり内訳書

床掘り

第　37号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	14.8	2,063	30,532	14.8	30,532	
合　計					0 30,532		30,532	
変更積算金額					0 28,669		28,669	円／m3

0/40m3当たり内訳書

埋戻し

第　38号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	42.6	1,829	77,915	42.6	77,915	
合　計					0 77,915		77,915	
変更積算金額					0 73,161		73,161	円／m3

0/7m3当たり内訳書

埋戻し

第　39号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	6.6	3,518	23,218	6.6	23,218	
合　計					0 23,218		23,218	
変更積算金額					0 21,801		21,801	円／m3

10/0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　40号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		12.3	240.8	2,961			CB210020
		m３	12.3	240.8	2,961	0	0	
合　計					2,780			
					0		-2,780	

10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　41号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	 m３	12.3 12.3	2,348 2,348	28,880 28,880	 0	 0	CB210110
合　計					27,119 0		 -27,119	

0/7m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　42号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	0 7.2	0 401.6	0 2,891	7.2	2,891	CB210110
合　計					0 2,891		2,891	
変更積算金額					0 2,714		2,714	円／m3

10/0m3当たり内訳書

整地

第　43号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	12.3 12.3	132.8 132.8	1,633 1,633	0	0	CB210610
合　計					1,533 0		-1,533	

0/7m3当たり内訳書

整地

第　44号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	0 7.2	0 132.8	0 956	7.2	956	CB210610
合　計					0 956		956	
変更積算金額					0 897		897	円／m3

0/132m3当たり内訳書

殻運搬

第　45号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	 m３	0 13.2	0 5,135	0 67,782	 13.2	 67,782	CB227010
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	 m３	0 119	0 3,831	0 455,889	 119	 455,889	CB227010
合　計					0 523,671		 523,671	
変更積算金額					0 491,649		 491,649	円／m3

0/124m3当たり内訳書

殻処分

第　46号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｍ３）	舗装版厚15cm以下		0	0	0			WYB00166
		ｍ３	4.7	3,290	15,463	4.7	15,463	単－ 383号
処分費（ｍ３）	舗装版厚15cm超		0	0	0			WYB00169
		ｍ３	119	3,520	418,880	119	418,880	単－ 384号
合　計					0 434,343		434,343	
変更積算金額					0 407,807		407,807	円／m3

一式当たり内訳書

応急作業

第　47号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			320	3,761	1,203,520			WYB00012
		時間	320	3,761	1,203,520	0	0	単－ 386号
特殊作業員			320	3,047	975,040			WYB00010
		時間	320	3,047	975,040	0	0	単－ 387号
普通作業員			640	2,524	1,615,360			WYB00001
		時間	640	2,524	1,615,360	0	0	単－ 388号
合　計					3,562,586			
					0		-3,562,586	

一式当たり内訳書

応急作業

第　48号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00110
		時間	12	3,761	45,132	12	45,132	単－ 389号
特殊作業員			0	0	0			WYB00117
		時間	18	3,047	54,846	18	54,846	単－ 390号
普通作業員			0	0	0			WYB00119
		時間	18	2,524	45,432	18	45,432	単－ 391号
ダンプトラック（賃料）	2t積		0	0	0			WYB00028
		日	0.5	3,600	1,800	0.5	1,800	単－ 392号
バックホウ（クローラ）（賃料）	［標準･ｸﾚｰﾝ機能付］山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		0	0	0			WYB00033
		日	2.5	6,370	15,925	2.5	15,925	単－ 393号
軽油			0	0	0			WYB00037
		L	118	151	17,818	118	17,818	単－ 394号
合　計					0 180,953		180,953	
変更積算金額					0 169,919		169,919	円／式

400/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　49号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			100	16,730	1,673,000			WB010211
		人日	100	16,730	1,673,000	0	0	単－ 395号
交通誘導警備員Ｂ			300	13,670	4,101,000			WB010212
		人日	300	13,670	4,101,000	0	0	単－ 396号
合　計					5,421,932			
					0		-5,421,932	

0/103人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　50号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	6	16,730	100,380	6	100,380	単－ 397号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	97	13,670	1,325,990	97	1,325,990	単－ 398号
合　計					0 1,426,370		1,426,370	
変更積算金額					0 1,339,397		1,339,397	円／人日

80/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　51号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			20	25,100	502,000			WB010211
		人日	20	25,100	502,000	0	0	単－ 399号
交通誘導警備員Ｂ			60	20,510	1,230,600			WB010212
		人日	60	20,510	1,230,600	0	0	単－ 400号
合　計					1,626,955			
					0		-1,626,955	

0/63人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　52号内訳書　　（夜間）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	9	25,100	225,900	9	225,900	単－ 401号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	54	20,510	1,107,540	54	1,107,540	単－ 402号
合　計					0 1,333,440		1,333,440	
変更積算金額					0 1,252,133		1,252,133	円／人日

41m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　53号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 27-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し	m３	40.5 40.5	31,730 31,730	1,285,065 1,285,065	0	0	CB240010
養生（鋼橋床版）		m２	232 232	323.2 323.2	74,982 74,982	0	0	CB471220
養生マット（材料費）		m２	256 256	82.5 82.5	21,120 21,120	0	0	CB471221
(養生ﾏｯﾄ:ｺﾝｸﾘｰﾄ養生ﾏｯﾄ 合成不織布系 厚3㎜)								
合　計					1,296,950 1,296,950		0	

230m2当たり内訳書

型枠

第　54号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鋼橋床版）	補正なし 工場		230	10,800	2,484,000			CB471210
		m２	230	10,800	2,484,000	0	0	
合　計					2,332,538			
					2,332,538		0	

8m当たり内訳書

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置

第　55号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 軽量型 無 有		8	79,320	634,560			WB811610
		m	8	79,320	634,560	0	0	単－ 405号
バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ		16	450	7,200			WYB00003
		L	16	450	7,200	0	0	単－ 406号
シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む		10	5,620	56,200			WYB00004
		L	10	5,620	56,200	0	0	単－ 407号
合　計					655,402			
					655,402		0	

8m当たり内訳書

止水処理

第　56号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
２次止水工設置	ｺﾞﾑ樋 W=200mm t=3mm 設置延長4.1m 流末排水処理含		2	52,490	104,980			WYB00005
		箇所	2	52,490	104,980	0	0	単－ 408号
２次止水固定型（材料費）	PVC 取付ﾎﾞﾙﾄM6×150含む		16.4	21,700	355,880			WYB00006
		m	16.4	21,700	355,880	0	0	単－ 409号
ゴム樋（材料費）	W=200mm t=3mm 補強材入り 付属品一式含む		8.2	7,200	59,040			WYB00007
		m	8.2	7,200	59,040	0	0	単－ 410号
ジャバラ蓋（材料費）	Sﾀｲﾌﾟ 2枚/組		2	12,100	24,200			WYB00008
		組	2	12,100	24,200	0	0	単－ 411号
ゴム管（材料費）	25A×300 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ		2	621	1,242			WYB00009
		本	2	621	1,242	0	0	単－ 412号
合　計					512,089			
					512,089		0	

97m当たり内訳書

場所打地覆

第　57号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		25.2	8,773	221,079			CB240210
		m２	25.2	8,773	221,079	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0.58	164,800	95,584			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0.58	164,800	95,584	0	0	単－ 239号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設		5	34,390	171,950			CB240010
	24-12-25(20)(普通) 一般養生 無し							
	全ての費用	m３	5	34,390	171,950	0	0	
シール材設置	Vｶｯﾄ部 W40mm t20mm ｼﾘｺｰﾝ系		5	5,853	29,265			WYB00017
		m	5	5,853	29,265	0	0	単－ 417号
合　計					486,300			
					486,300		0	

270/0m2当たり内訳書

床版足場

第　58号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		268	1,173	314,364			WB470640
	賃料･撤去 1.8月							
		m２	268	1,173	314,364	0	0	単－ 422号
中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		268	534	143,112			WB470660
	賃料･撤去 1.8月							
		m２	268	534	143,112	0	0	単－ 423号
床版追加足場	1.8月		268	34	9,112			WB470700
		m２	268	34	9,112	0	0	単－ 424号
朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		268	1,188	318,384			WB470690
	設置･撤去･賃料 1.8月 両側朝顔							
		m２	268	1,188	318,384	0	0	単－ 425号
合　計					737,108			
					0		-737,108	

0/270m2当たり内訳書

床版足場

第　59号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 賃料･撤去 3.8月		0	0	0			WB470640
		m２	268	1,389	372,252	268	372,252	単－ 426号
中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 賃料･撤去 3.8月		0	0	0			WB470660
		m２	238	688	163,744	238	163,744	単－ 427号
床版追加足場	3.8月		0	0	0			WB470700
		m２	268	56	15,008	268	15,008	単－ 428号
朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 3.8月 両側朝顔		0	0	0			WB470690
		m２	268	1,344	360,192	268	360,192	単－ 429号
合　計					0 911,196		911,196	
変更積算金額					0 855,635		855,635	円／m2

2/0台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　60号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 13.8km 無 有 10300円		2	81,300	162,600			WB010010
		台	2	81,300	162,600	0	0	単－ 430号
合　計					152,685 0		-152,685	

0/4台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　61号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 13.8km 無 有 10300円	台	0 2	0 81,300	0 162,600	2	162,600	WB010010 単ー 431号
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 184km 無 有 187680円	台	0 2	0 350,700	0 701,400	2	701,400	WB010010 単ー 432号
(ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ工法専用自走式油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ杭打機)								
合　計					0 864,000		864,000	
変更積算金額					0 811,315		811,315	円／台

一式当たり内訳書

地質調査費

第　62号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		1	197,000	197,000			WYB00072
		箇所	1	197,000	197,000	0	0	単－ 433号
合　計					184,987			
					0		-184,987	

一式当たり内訳書

地質調査費

第　63号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘・仮舗装	CBR試験試料採取箇所		0	0	0			WYB00047
		箇所	2	74,480	148,960	2	148,960	単－ 434号
ＣＢＲ試験	室内試験 全ての経費を含む		0	0	0			WYB00127
		箇所	2	239,500	479,000	2	479,000	単－ 435号
合　計					0 627,960		627,960	
変更積算金額					0 589,667		589,667	円／式

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第　64号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		本	14 14	34,890 34,890	488,460 488,460	0	0	WYB00079 単－ 436号
合　計					458,676 0		-458,676	

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第　65号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		本	0 21	0 34,890	0 732,690	21	732,690	WYB00123 単－ 437号
合　計					0 732,690		732,690	
変更積算金額					0 688,014		688,014	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第　66号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場に使用する機器費用	通信費 Pocket Wi-fi		0	0	0			WYB00137
		ヶ月	5	5,500	27,500	5	27,500	単－ 438号
遠隔臨場に使用する機器費用	ﾗｲｾﾝｽ料 現場ｸﾗｳﾄﾞONE		0	0	0			WYB00142
		ヶ月	5	10,000	50,000	5	50,000	単－ 439号
合　計					0 77,500		77,500	
変更積算金額					0 77,500		77,500	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　67号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/工事		1	63,180	63,180			WYB00085
		工事	1	63,180	63,180	0	0	単－ 440号
合　計					59,327			
					59,327		0	

一式当たり内訳書

全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費

第　68号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全国道路施設点検データベース（舗装）登録費		件	0 1	0 40,000	0 40,000	1	40,000	WYB00134 単－ 441号
合　計					0 40,000		40,000	
変更積算金額					0 40,000		40,000	円／式

一式当たり内訳書

道路台帳附図修正費

第　69号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路台帳附図修正費	CADﾃﾞｰﾀ有		0	0	0			WYB00054
		枚	2	53,590	107,180	2	107,180	単－ 442号
合　計					0 107,180		107,180	
変更積算金額					0 107,180		107,180	円／式

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　70号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用	基・月	0 4.9	0 51,000	0 249,900	4.9	249,900	WYB00120 単－ 443号
合　計					0 249,900		249,900	
変更積算金額					0 249,900		249,900	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	311.5 311.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満		1	331.8	331.8	CB210100
		ｍ３	1	331.8	331.8	
計					331.8 331.8	
単価					331.8 331.8	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,076 5,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		1	5,406	5,406	CB210510
		ｍ３	1	5,406	5,406	
計					5,406 5,406	
単価					5,406 5,406	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	789.9 789.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1 1	841.2 841.2	841.2 841.2	CB210510
計					841.2 841.2	
単価					841.2 841.2	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,161 5,161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,497 5,497	5,497 5,497	CB210520
計					5,497 5,497	
単価					5,497 5,497	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	805.2 805.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	857.5 857.5	857.5 857.5	CB220010
計					857.5 857.5	
単価					857.5 857.5	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	405 405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	431.3 431.3	431.3 431.3	CB220010
計					431.3 431.3	
単価					431.3 431.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,204 2,204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	 ｍ３	1 1	2,348 2,348	2,348 2,348	CB210110
計					2,348 2,348	
単価					2,348 2,348	 円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	 ｍ３	0 1	0 401.6	0 401.6	CB210110
計					0 401.6	
単価					0 401.6	 円／m3
変更積算単価					 377	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	124.7 124.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	132.8 132.8	132.8 132.8	CB210610
計					132.8 132.8	
単価					132.8 132.8	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	93,207 93,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1 1	99,260 99,260	99,260 99,260	CB226311
計					99,260 99,260	
単価					99,260 99,260	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	不陸整正 (車道･路肩部)	補足材無し	単位	m2	数量	0 1	単価	0 155.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	0 1	0 165.3	0 165.3	CB410010
計					0 165.3	
単価					0 165.3	円／m2
変更積算単価					155.2	円／m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	不陸整正 (歩道部)	補足材無し	単位	m2	数量	0 1	単価	0 298.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	歩道部 補足材料無し	ｍ２	0 1	0 318.2	0 318.2	WYB00022 単－ 196号
計					0 318.2	
単価					0 318.2	円／m2
変更積算単価					298.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚250mm 施工幅3.1m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,262 1,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,344 1,344	1,344 1,344	CB410030
計					1,344 1,344	
単価					1,344 1,344	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚250mm 施工幅3.1m未満	単位	m2	数量	1 1	単価	2,002 2,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	仕上り厚250mm 2層施工 RC-40　施工幅3.1m未満	ｍ２	1 1	2,132 2,132	2,132 2,132	WYB00002 単－ 197号
計					2,132 2,132	
単価					2,132 2,132	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚200mm 施工幅員3.1m以上	単位	m2	数量	0 1	単価	0 831.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 885.5	0 885.5	CB410030
計					0 885.5	
単価					0 885.5	円／m2
変更積算単価					831.4	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm 施工幅3.1m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	696.8 696.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	742.1 742.1	742.1 742.1	CB410030
計					742.1 742.1	
単価					742.1 742.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	下層路盤(歩道部) (車道復旧部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚250mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,886 1,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	2,009 2,009	2,009 2,009	CB410031
計					2,009 2,009	
単価					2,009 2,009	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚200mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,220 1,220	1,220 1,220	CB410031
計					1,220 1,220	
単価					1,220 1,220	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	下層路盤(歩道部) (車道復旧部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,077	0 1,077	CB410031
計					0 1,077	
単価					0 1,077	円／m2
変更積算単価					1,011	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,011 1,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,077 1,077	1,077 1,077	CB410031
計					1,077 1,077	
単価					1,077 1,077	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	876 876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	932.9 932.9	932.9 932.9	CB410031
計					932.9 932.9	
単価					932.9 932.9	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚150mm 施工幅3.1m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	907.8 907.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1 1	966.8 966.8	966.8 966.8	CB410040
計					966.8 966.8	
単価					966.8 966.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm 施工幅3.1m以上	単位	m2	数量	0 1	単価	0 702.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1	0 748.6	0 748.6	CB410040
計					0 748.6	
単価					0 748.6	円／m2
変更積算単価					702.9	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm 施工幅3.1m以上	単位	m2	数量	0 1	単価	0 804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	0 1	0 856.3	0 856.3	CB410040
計					0 856.3	
単価					0 856.3	円／m2
変更積算単価					804	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚150mm 施工幅3.1m未満	単位	m2	数量	1 1	単価	1,496 1,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	仕上り厚150mm 1層施工 M-40 施工幅3.1m未満		1	1,594	1,594	WYB00023
		ｍ２	1	1,594	1,594	単－ 198号
計					1,594 1,594	
単価					1,594 1,594	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm 施工幅3.1m未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	仕上り厚100mm 1層施工 M-30 施工幅3.1m未満		0	0	0	WYB00111
		ｍ２	1	1,376	1,376	単－ 199号
計					0 1,376	
単価					0 1,376	円／m2
変更積算単価					1,292	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	上層路盤(歩道部) (車道復旧部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,216 1,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,296 1,296	1,296 1,296	CB410041
計					1,296 1,296	
単価					1,296 1,296	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	上層路盤(歩道部) (車道復旧部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,080	0 1,080	CB410041
計					0 1,080	
単価					0 1,080	円／m2
変更積算単価					1,014	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1 1	単価	1,014 1,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	ｍ２	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	CB410041
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,830 1,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,949 1,949	1,949 1,949	CB410240
計					1,949 1,949	
単価					1,949 1,949	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,738 1,738

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,851 1,851	1,851 1,851	CB410240
計					1,851 1,851	
単価					1,851 1,851	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,831	0 1,831	CB410240
計					0 1,831	
単価					0 1,831	円／m2
変更積算単価					1,720	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量	1 1	単価	2,575 2,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,743 2,743	2,743 2,743	CB410240
計					2,743 2,743	
単価					2,743 2,743	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	基層(車道・路肩部) (ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層)(夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均舗装厚33mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,250 1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 33mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,332 1,332	1,332 1,332	CB410240
計					1,332 1,332	
単価					1,332 1,332	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	基層(車道・路肩部) (ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層)(夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均舗装厚42mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 42mm		0	0	0	CB410240
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,607	1,607	
計					0 1,607	
単価					0 1,607	円／m2
変更積算単価					1,509	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,906 1,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (歩道部)	1.4m以上 50mm		1	2,030	2,030	CB410241
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,030	2,030	
計					2,030 2,030	
単価					2,030 2,030	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,815 1,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （歩道部）	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,933 1,933	1,933 1,933	CB410241
計					1,933 1,933	
単価					1,933 1,933	円／m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	中間層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,738

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 （車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,851	0 1,851	CB410250
計					0 1,851	
単価					0 1,851	円／m2
変更積算単価					1,738	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,734	0 1,734	CB410250
計					0 1,734	
単価					0 1,734	円／m2
変更積算単価					1,629	円／m2

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 2,645	0 2,645	CB410250
計					0 2,645	
単価					0 2,645	円／m2
変更積算単価					2,484	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	中間層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,814 1,814

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (歩道部)	1.4m以上 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,932 1,932	1,932 1,932	CB410251
計					1,932 1,932	
単価					1,932 1,932	 円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	2,045 2,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,178 2,178	2,178 2,178	CB410260
計					2,178 2,178	
単価					2,178 2,178	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	表層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 平均舗装厚25mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 25mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,107	0 1,107	CB410260
計					0 1,107	
単価					0 1,107	円／m2
変更積算単価					1,040	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	表層(車道・路肩部) (仮舗装)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚30mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,161	0 1,161	CB410260
計					0 1,161	
単価					0 1,161	円／m2
変更積算単価					1,091	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,754 1,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,868 1,868	1,868 1,868	CB410260
計					1,868 1,868	
単価					1,868 1,868	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,771	0 1,771	CB410260
計					0 1,771	
単価					0 1,771	円／m2
変更積算単価					1,663	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	0 1	0 2,781	0 2,781	CB410260
計					0 2,781	
単価					0 2,781	円／m2
変更積算単価					 2,612	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,850 1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,971 1,971	1,971 1,971	CB410261
計					1,971 1,971	
単価					1,971 1,971	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,756 1,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,871 1,871	1,871 1,871	CB410261
計					1,871 1,871	
単価					1,871 1,871	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,848 1,848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,969 1,969	1,969 1,969	CB410261
計					1,969 1,969	
単価					1,969 1,969	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,573 1,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (１３) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,676 1,676	1,676 1,676	CB410261
計					1,676 1,676	
単価					1,676 1,676	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ｺﾝｸﾘｰﾄ (表層)	18-8-25(高炉) t=10cm	単位	m2	数量	10 10	単価	3,148 3,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	33,530 33,530	33,530 33,530	CB240010
計					33,530 33,530	
単価					3,353 3,353	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－53号	路面切削 (夜間)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1 1	単価	574.4 574.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1 1	611.8 611.8	611.8 611.8	CB430010
計					611.8 611.8	
単価					611.8 611.8	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－54号	路面切削 (夜間)	全面切削12cmを超え17cm以下 段差すりつけ撤去作業 無し	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削12cm超17cm以下 段差すりつけ撤去作業無し	ｍ２	0 1	0 2,561	0 2,561	WYB00021 単－ 200号
計					0 2,561	
単価					0 2,561	円／m2
変更積算単価					2,405	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－55号	殻運搬(路面切削) (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,465 4,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 32.0km以下 全ての費用		1	4,755	4,755	CB430020
		ｍ３	1	4,755	4,755	
計					4,755 4,755	
単価					4,755 4,755	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 車道部	単位	m3	数量	1 1	単価	3,305 3,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	3,520	3,520	WB020051
		ｍ３	1	3,520	3,520	単－ 201号
計					3,520 3,520	
単価					3,520 3,520	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－57号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,226 3,226

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1 1	3,436 3,436	3,436 3,436	WB430210 単－ 202号
計					3,436 3,436	
単価					3,436 3,436	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－58号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (橋面部)(夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,230 3,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	ｍ２	1 1	3,440 3,440	3,440 3,440	WB430210 単－ 203号
(ﾀｯｸｺｰﾄ：PKR ｺﾞﾑ入り)						
計					3,440 3,440	
単価					3,440 3,440	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－59号	殻運搬(路面切削) (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,465 4,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 32.0km以下 全ての費用		1	4,755	4,755	CB430020
		ｍ３	1	4,755	4,755	
計					4,755 4,755	
単価					4,755 4,755	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－60号	殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 車道部	単位	m3	数量	1 1	単価	3,305 3,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	3,520	3,520	WB020051
		ｍ３	1	3,520	3,520	単－ 201号
計					3,520 3,520	
単価					3,520 3,520	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－61号	薄層ｶﾗｰ舗装 (夜間)	黒 RPN-101 施工幅員1.0m超 100m2以上 新設舗装面	単位	m2	数量	1 1	単価	6,094 6,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-101 100m2以上(標準) 無 有 無 無 1.0m超え(標準)	ｍ２	1 1	6,490 6,490	6,490 6,490	WB812020 単－ 204号
計					6,490 6,490	
単価					6,490 6,490	 円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋側溝)	300×300 車道用	単位	m	数量	1 1	単価	15,897 15,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1 1	16,930 16,930	16,930 16,930	WB821410 単－ 205号
計					16,930 16,930	
単価					16,930 16,930	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	管(函)渠型側溝 (A型)	ｽﾗｯと側溝 400×400 一般部	単位	m	数量	1 1	単価	25,682 25,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1 1	27,350 27,350	27,350 27,350	CB222790
計					27,350 27,350	
単価					27,350 27,350	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	管(函)渠型側溝 (B型)	ｽﾗｯと側溝 400×400 管理用蓋付部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	単位	m	数量	1 1	単価	97,189 97,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1 1	103,500 103,500	103,500 103,500	CB222790
計					103,500 103,500	
単価					103,500 103,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	管(函)渠型側溝 (C型)	ｽﾗｯと側溝 400×400 砂溜桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	単位	m	数量	1 1	単価	133,529 133,529

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1 1	142,200 142,200	142,200 142,200	CB222790
計					142,200 142,200	
単価					142,200 142,200	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	管(函)渠型側溝 (C型)	ｽﾗｯと側溝 400×400 砂溜桝部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	単位	m	数量	0 1	単価	0 140,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝据付（小規模）	400×400 砂溜桝部(C型) 基礎設置含む	m	0 1	0 149,400	0 149,400	WYB00213 単－ 208号
計					0 149,400	
単価					0 149,400	円／m
変更積算単価					140,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	管(函)渠型側溝 (D型)	ｽﾗｯと側溝 400×400 横断部 暗渠ﾀｲﾌﾟ	単位	m	数量	1 1	単価	31,898 31,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1 1	33,970 33,970	33,970 33,970	CB222790
計					33,970 33,970	
単価					33,970 33,970	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ (A-1型)	標準部 歩車道B φ150	単位	m	数量	1 1	単価	13,061 13,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック据付	標準部及び擦付部	m	1 1	2,010 2,010	2,010 2,010	WYB00026 単－ 210号
ライン導水ブロック（材料費）	F型 標準部 歩車道B φ150 L=1000	個	1 1	11,900 11,900	11,900 11,900	WYB00029 単－ 211号
計					13,910 13,910	
単価					13,910 13,910	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ (A-2L型)	擦付部(車両乗入用-左) 歩車道B φ150	単位	m	数量	1 1	単価	16,911 16,911

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック据付	標準部及び擦付部		1	2,010	2,010	WYB00039
		m	1	2,010	2,010	単－ 210号
ライン導水ブロック （材料費）	F型 擦付部(車両乗入用-左) 歩車道B φ150 L=1000		1	16,000	16,000	WYB00032
		個	1	16,000	16,000	単－ 212号
計					18,010 18,010	
単価					18,010 18,010	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ (A-2R型)	擦付部(車両乗入用-右) 歩車道B φ150	単位	m	数量	1 1	単価	16,911 16,911

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック据付	標準部及び擦付部		1	2,010	2,010	WYB00034
		m	1	2,010	2,010	単－ 210号
ライン導水ブロック （材料費）	F型 擦付部(車両乗入用-右) 歩車道B φ150 L=1000		1	16,000	16,000	WYB00036
		個	1	16,000	16,000	単－ 213号
計					18,010 18,010	
単価					18,010 18,010	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ (A-3型)	車両乗入部 φ150	単位	m	数量	10 10	単価	19,287 19,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック据付	車両乗入部及び歩道切下部		10	2,548	25,480	WYB00041
		m	10	2,548	25,480	単－ 214号
ライン導水ブロック（材料費）	F型 車両乗入部 φ150 L=600		16.5	10,900	179,850	WYB00040
		個	16.5	10,900	179,850	単－ 215号
計					205,330 205,330	
単価					20,540 20,540	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ (A-3-2型)	車両乗入部 φ150	単位	m	数量	0 10	単価	0 30,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック据付	車両乗入部及び歩道切下部	m	0 10	0 2,548	0 25,480	WYB00074 単－ 216号
ライン導水ブロック（材料費）	F型 車両乗入部 ﾌﾗｯﾄ2cm段差 φ150 L=600	個	0 16.5	0 18,100	0 298,650	WYB00067 単－ 217号
計					0 324,130	
単価					0 32,420	円／m
変更積算単価					30,450	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ桝 (管理桝A型)	縁石桝B φ150 L=600 蓋付	単位	箇所	数量	1 1	単価	106,579 106,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック桝据付	縁石桝・車両乗入桝 L=600		1	6,077	6,077	WYB00045
		箇所	1	6,077	6,077	単－ 218号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0.27	1,272	343.44	CB221110
		ｍ２	0.27	1,272	343.44	
ライン導水ブロック桝（材料費）	F型 縁石桝B φ150 L=600 蓋付		1	107,000	107,000	WYB00044
		組	1	107,000	107,000	単－ 219号
計					113,420.44 113,420.44	
単価					113,500 113,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ﾗｲﾝ導水ﾌﾞﾛｯｸ桝 (管理桝A-2型)	車両乗入桝 φ150 L=600 蓋付	単位	箇所	数量	1 1	単価	69,816 69,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック桝据付	縁石桝・車両乗入桝 L=600	箇所	1 1	6,077 6,077	6,077 6,077	WYB00049 単－ 218号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.21 0.21	1,272 1,272	267.12 267.12	CB221110
ライン導水ブロック桝（材料費）	F型 車両乗入桝 φ150 L=600 蓋付	組	1 1	68,000 68,000	68,000 68,000	WYB00048 単－ 220号
計					74,344.12 74,344.12	
単価					74,350 74,350	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	自由勾配側溝 (2号)	T-25 300×400 縦断用 普通型	単位	m	数量	1 1	単価	18,151 18,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	19,330	19,330	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	1	19,330	19,330	単－ 221号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ・底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					19,330 19,330	
単価					19,330 19,330	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	自由勾配側溝 (2号)	T-25 300×400 縦断用 普通型	単位	m	数量	0 10	単価	0 29,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
２号自由勾配側溝据付（縦断用３００×４００）	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板･底部ｺﾝｸﾘｰﾄ･基礎材設置を含む		0	0	0	WYB00215
		m	10	10,910	109,100	単－ 222号
自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		0	0	0	WYB00208
		個	5	24,100	120,500	単－ 223号
プレキャストコンクリート基礎板（材料費）	600×2000 t=100		0	0	0	WYB00211
		枚	5	14,100	70,500	単－ 224号
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40		0	0	0	WYB00053
		ｍ３	0.72	2,250	1,620	単－ 225号
生コンクリート（材料費）	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下		0	0	0	WYB00038
		ｍ３	0.33	24,300	8,019	単－ 226号
計					0 309,739	
単価					0 30,980	円／m
変更積算単価					29,090	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	自由勾配側溝 (2号)	T-25 300×500 縦断用 普通型	単位	m	数量	1 1	単価	19,184 19,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	20,430	20,430	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	m	1	20,430	20,430	単－ 227号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ・底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					20,430 20,430	
単価					20,430 20,430	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	自由勾配側溝 (2号)	T-25 300×500 縦断用 普通型	単位	m	数量	0 10	単価	0 30,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
２号自由勾配側溝据付（縦断用３００×５００）	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板･底部ｺﾝｸﾘｰﾄ･基礎材設置を含む		0	0	0	WYB00221
		m	10	10,910	109,100	単－ 228号
自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		0	0	0	WYB00219
		個	5	26,100	130,500	単－ 229号
プレキャストコンクリート基礎板（材料費）	600×2000 t=100		0	0	0	WYB00220
		枚	5	14,100	70,500	単－ 224号
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40		0	0	0	WYB00116
		ｍ３	0.72	2,250	1,620	単－ 225号
生コンクリート（材料費）	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下		0	0	0	WYB00118
		ｍ３	0.38	24,300	9,234	単－ 230号
計					0 320,954	
単価					0 32,100	円／m
変更積算単価					30,140	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	自由勾配側溝 (2号)	T-25 300×600 縦断用 普通型	単位	m	数量	1 1	単価	22,076 22,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	23,510	23,510	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	m	1	23,510	23,510	単－ 231号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ・底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					23,510 23,510	
単価					23,510 23,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	自由勾配側溝 (2号)	T-25 300×600 縦断用 普通型	単位	m	数量	0 10	単価	0 32,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
２号自由勾配側溝据付（縦断用３００×６００）	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板･底部ｺﾝｸﾘｰﾄ･基礎材設置を含む		0	0	0	WYB00225
		m	10	10,700	107,000	単－ 232号
自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		0	0	0	WYB00223
		個	5	32,100	160,500	単－ 233号
プレキャストコンクリート基礎板（材料費）	600×2000 t=100		0	0	0	WYB00224
		枚	5	14,100	70,500	単－ 224号
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40		0	0	0	WYB00122
		ｍ３	0.72	2,250	1,620	単－ 225号
生コンクリート（材料費）	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下		0	0	0	WYB00125
		ｍ３	0.39	24,300	9,477	単－ 234号
計					0 349,097	
単価					0 34,910	円／m
変更積算単価					32,790	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	自由勾配側溝 (3号)	T-25 300×600 縦断用 普通型	単位	m	数量	1 1	単価	21,954 21,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	23,380	23,380	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	m	1	23,380	23,380	単－ 235号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ・底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
計					23,380 23,380	
単価					23,380 23,380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	自由勾配側溝 (3号)	T-25 300×600 縦断用 普通型	単位	m	数量	0 10	単価	0 32,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３号自由勾配側溝据付（縦断用３００×６００）	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板･底部ｺﾝｸﾘｰﾄ･基礎材設置を含む		0	0	0	WYB00229
		m	10	10,910	109,100	単－ 236号
自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		0	0	0	WYB00228
		個	5	32,100	160,500	単－ 233号
プレキャストコンクリート基礎板（材料費）	600×2000 t=100		0	0	0	WYB00231
		枚	5	14,100	70,500	単－ 224号
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40		0	0	0	WYB00128
		ｍ３	0.72	2,250	1,620	単－ 225号
生コンクリート（材料費）	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下		0	0	0	WYB00129
		ｍ３	0.34	24,300	8,262	単－ 237号
計					0 349,982	
単価					0 35,000	円／m
変更積算単価					32,870	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	自由勾配側溝 (4号)	T-25 300×400 横断用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	単位	m	数量	10 10	単価	55,552 55,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		10	57,910	579,100	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	m	10	57,910	579,100	単－ 238号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ:24-12-20(25)(高炉))						
(底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0.05	164,800	8,240	WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
	補正無(一般構造物)	t	0.05	164,800	8,240	単－ 239号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)		5	838.5	4,192.5	WB821430
	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					
		枚	5	838.5	4,192.5	単－ 240号
(蓋材料費は自由勾配側溝本体に含む)						
計					591,532.5 591,532.5	
単価					59,160 59,160	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	自由勾配側溝 (4号)	T-25 300×400 横断用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	単位	m	数量	0 10	単価	0 68,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
４号自由勾配側溝据付（横断用３００×４００）	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板･底部ｺﾝｸﾘｰﾄ･基礎材･蓋設置を含む		0	0	0	WYB00234
		m	10	14,900	149,000	単－ 241号
自由勾配側溝（材料費）	本体 横断用 T-25 300×400×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付		0	0	0	WYB00233
		個	5	99,600	498,000	単－ 242号
プレキャストコンクリート基礎板（材料費）	600×2000 t=100		0	0	0	WYB00236
		枚	5	14,100	70,500	単－ 224号
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40		0	0	0	WYB00133
		ｍ３	1.1	2,250	2,475	単－ 243号
生コンクリート（材料費）	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下		0	0	0	WYB00135
		ｍ３	0.32	24,300	7,776	単－ 244号
計					0 727,751	
単価					0 72,780	円／m
変更積算単価					68,350	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	自由勾配側溝 (4号)	T-25 300×500 横断用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	単位	m	数量	10 10	単価	58,557 58,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		10	61,110	611,100	WB821420
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	m	10	61,110	611,100	単－ 245号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ:24-12-20(25)(高炉))						
(底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0.05	164,800	8,240	WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
	補正無(一般構造物)	t	0.05	164,800	8,240	単－ 239号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)		5	838.5	4,192.5	WB821430
	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					
		枚	5	838.5	4,192.5	単－ 240号
(蓋材料費は自由勾配側溝本体に含む)						
計					623,532.5 623,532.5	
単価					62,360 62,360	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	自由勾配側溝 (4号)	T-25 300×500 横断用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	単位	m	数量	0 10	単価	0 71,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
４号自由勾配側溝据付（横断用３００×５００）	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板･底部ｺﾝｸﾘｰﾄ･基礎材･蓋設置を含む		0	0	0	WYB00239
		m	10	14,900	149,000	単－ 246号
自由勾配側溝（材料費）	本体 横断用 T-25 300×500×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付		0	0	0	WYB00159
		個	5	106,000	530,000	単－ 247号
プレキャストコンクリート基礎板（材料費）	600×2000 t=100		0	0	0	WYB00238
		枚	5	14,100	70,500	単－ 224号
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40		0	0	0	WYB00139
		ｍ３	1.1	2,250	2,475	単－ 243号
生コンクリート（材料費）	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下		0	0	0	WYB00141
		ｍ３	0.33	24,300	8,019	単－ 226号
計					0 759,994	
単価					0 76,000	円／m
変更積算単価					71,380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	自由勾配側溝 (4号)	T-25 300×600 横断用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	単位	m	数量	10 10	単価	64,999 64,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	 m	10 10	67,970 67,970	679,700 679,700	WB821420 単－ 248号
(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ:24-12-20(25)(高炉))						
(底部ｺﾝｸﾘｰﾄ:18-8-25(20)(高炉))						
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	0.05 0.05	164,800 164,800	8,240 8,240	WB810010 単－ 239号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	5 5	838.5 838.5	4,192.5 4,192.5	WB821430 単－ 240号
(蓋材料費は自由勾配側溝本体に含む)						
計					692,132.5 692,132.5	
単価					69,220 69,220	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	自由勾配側溝 (4号)	T-25 300×600 横断用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	単位	m	数量	0 10	単価	0 75,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
４号自由勾配側溝据付（横断用３００×６００）	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板･底部ｺﾝｸﾘｰﾄ･基礎材･蓋設置を含む		0	0	0	WYB00243
		m	10	12,900	129,000	単－ 249号
自由勾配側溝（材料費）	本体 横断用 T-25 300×600×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付		0	0	0	WYB00163
		個	5	119,000	595,000	単－ 250号
プレキャストコンクリート基礎板（材料費）	600×2000 t=100		0	0	0	WYB00242
		枚	5	14,100	70,500	単－ 224号
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40		0	0	0	WYB00143
		ｍ３	1.1	2,250	2,475	単－ 243号
生コンクリート（材料費）	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下		0	0	0	WYB00145
		ｍ３	0.47	24,300	11,421	単－ 251号
計					0 808,396	
単価					0 80,840	円／m
変更積算単価					75,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用	単位	枚	数量	1 1	単価	4,196 4,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	4,469 4,469	4,469 4,469	WB821430 単－ 252号
計					4,469 4,469	
単価					4,469 4,469	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側溝用) T-25 普通型300用 L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	4,196 4,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	4,469 4,469	4,469 4,469	WB821430 単－ 253号
計					4,469 4,469	
単価					4,469 4,469	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	側溝蓋	集水蓋(自由勾配側溝用) T-25 普通型300用 L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	10,939 10,939

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	11,650 11,650	11,650 11,650	WB821430 単－ 254号
計					11,650 11,650	
単価					11,650 11,650	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(側溝用かさ上げ蓋) 300用 T-25 並目 JIS ﾀｲﾌﾟ L=995 固定金具有	単位	枚	数量	0 1	単価	0 32,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 344.8	0 344.8	WB821430 単－ 255号
グレーチング跳ね上がり防止金具設置	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞｷｬｯﾁﾐﾆ	箇所	0 2	0 3,428	0 6,856	WYB00146 単－ 256号
鋼製グレーチング（かさ上げ蓋）（材料費）	側溝用JISﾀｲﾌﾟ 300用 T-25 並目 L=995	枚	0 1	0 18,400	0 18,400	WYB00206 単－ 257号
グレーチング跳ね上がり防止金具（材料費）	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞｷｬｯﾁﾐﾆ 標準	組	0 2	0 4,270	0 8,540	WYB00149 単－ 258号
計					0 34,140.8	
単価					0 34,150	円／枚
変更積算単価					32,060	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 管径150	単位	m	数量	1 1	単価	2,968 2,968

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50～150㎜ 全ての費用	m	1 1	3,161 3,161	3,161 3,161	CB222770
計					3,161 3,161	
単価					3,161 3,161	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 管径400	単位	m	数量	1 1	単価	11,193 11,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400㎜ 全ての費用	m	1 1	11,920 11,920	11,920 11,920	CB222770
計					11,920 11,920	
単価					11,920 11,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 管径300	単位	m	数量	0 1	単価	0 6,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用		0	0	0	CB222770
		m	1	6,998	6,998	
計					0 6,998	
単価					0 6,998	円／m
変更積算単価					6,572	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	現場打ち集水桝 (G-2型)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×600×900	単位	箇所	数量	1 1	単価	59,102 59,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉)		1	62,940	62,940	CB222950
	0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設					
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	62,940	62,940	
計					62,940 62,940	
単価					62,940 62,940	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	現場打ち集水桝 (LG-3型)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×1100×1000	単位	箇所	数量	1 1	単価	77,263 77,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	82,280 82,280	82,280 82,280	CB222950
計					82,280 82,280	
単価					82,280 82,280	 円／箇所

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	現場打ち集水桝 (LG-3型)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 530×1100×1000	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 77,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 82,280	0 82,280	CB222950
計					0 82,280	
単価					0 82,280	 円／箇所
変更積算単価					77,270	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (G-2型)	600×600×900 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-2 細目 4点固定)付	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 177,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	0 1	0 10,730	0 10,730	CB222800
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.05	0 38,620	0 1,931	CB240010
プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×1050 G蓋(T-2 細目 4点固定)付 開口3箇所	基	0 1	0 176,000	0 176,000	WYB00130 単－ 259号
計					0 188,661	
単価					0 188,700	円／箇所
変更積算単価					177,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴600×600用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	55,533 55,533

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	59,140 59,140	59,140 59,140	WB821430 単－ 260号
計					59,140 59,140	
単価					59,140 59,140	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴500×1100用 T-25 細目 2辺受枠式 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	88,963 88,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	94,740 94,740	94,740 94,740	WB821430 単－ 261号
計					94,740 94,740	
単価					94,740 94,740	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴530×1100用 T-25 細目 3辺受枠式 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	0 1	単価	0 146,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 155,700	0 155,700	WB821430 単－ 262号
計					0 155,700	
単価					0 155,700	円／枚
変更積算単価					146,300	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1-1型)	一般部 両面R B種(180/230×250)	単位	m	数量	1 1	単価	8,725 8,725

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	1 1	9,292 9,292	9,292 9,292	CB422510
計					9,292 9,292	
単価					9,292 9,292	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-1型)	一般部 両面R B種(180/230×250)	単位	m	数量	1 1	単価	11,071 11,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置		1	11,790	11,790	CB422510
	各種(1000㎜超2000㎜以下、150kg以上550kg未満)					
	0.5個/m 砕石(各種) 18-8-25(高炉)	m	1	11,790	11,790	
(基礎砕石:粒度調整砕石 M-40)						
計					11,790 11,790	
単価					11,790 11,790	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-1型)	一般部 両面R B種(180/230×250)	単位	m	数量	0 1	単価	0 11,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 砕石(各種) 18-8-25(高炉)	 m	0 1	0 11,790	0 11,790	CB422510
(基礎砕石:粒度調整砕石 M-30)						
計					0 11,790	
単価					0 11,790	 円／m
変更積算単価					 11,080	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1-2型)	切下部 両面R B種(180/230×100/250)	単位	m	数量	1 1	単価	14,291 14,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	 m	1 1	15,220 15,220	15,220 15,220	CB422510
計					15,220 15,220	
単価					15,220 15,220	 円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1-3型)	車両乗入部(180/190×100)	単位	m	数量	1 1	単価	6,562 6,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	6,989 6,989	6,989 6,989	CB422510
計					6,989 6,989	
単価					6,989 6,989	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1-4型)	歩行者乗入部(178/190×70)	単位	m	数量	1 1	単価	6,935 6,935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	7,386 7,386	7,386 7,386	CB422510
計					7,386 7,386	
単価					7,386 7,386	 円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-4型)	歩行者乗入部(178/190×70)	単位	m	数量	1 1	単価	9,163 9,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 砕石(各種) 18-8-25(高炉) 有り	 m	1 1	9,759 9,759	9,759 9,759	CB422510
(基礎砕石:粒度調整砕石 M-40)						
計					9,759 9,759	
単価					9,759 9,759	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2-4型)	歩行者乗入部(178/190×70)	単位	m	数量	0 1	単価	0 9,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 砕石(各種) 18-8-25(高炉) 有り	 m	0 1	0 9,759	0 9,759	CB422510
(基礎砕石:粒度調整砕石 M-30)						
計					0 9,759	
単価					0 9,759	 円／m
変更積算単価					 9,163	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	単位	m	数量	0 1	単価	0 5,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	0 1	0 5,418	0 5,418	CB422520
計					0 5,418	
単価					0 5,418	円／m
変更積算単価					5,088	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-B-3E 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1 1	単価	19,203 19,203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-B-3E	m	1 1	7,442 7,442	7,442 7,442	WYB00055 単－ 263号
ガードパイプ（材料費）	Gp-B-3E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	1 1	13,000 13,000	13,000 13,000	WYB00051 単－ 264号
計					20,442 20,442	
単価					20,450 20,450	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	25,231 25,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 ２０ｍ未満 無 無 無	m	1 1	6,980 6,980	6,980 6,980	WB810620 単－ 265号
ガードパイプ　歩道用（材料費）	Gp-Bp-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系 30%増	m	1 1	19,890 19,890	19,890 19,890	WYB00056 単－ 266号
計					26,870 26,870	
単価					26,870 26,870	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子 土中建込用 100m以上 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1 1	単価	12,207 12,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1 1	1,694 1,694	1,694 1,694	WB810760 単－ 271号
転落防止柵（材料費）	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	1 1	11,300 11,300	11,300 11,300	WYB00058 単－ 272号
計					12,994 12,994	
単価					13,000 13,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 100m未満 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1 1	単価	11,380 11,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無		1	1,612	1,612	WB810760
		m	1	1,612	1,612	単－ 277号
転落防止柵（材料費）	H=1100 0.2m(Co建込)縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0		1	10,500	10,500	WYB00060
		m	1	10,500	10,500	単－ 278号
計					12,112 12,112	
単価					12,120 12,120	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	転落防止柵支柱用 既設張りｺﾝｸﾘｰﾄ部	単位	孔	数量	1 1	単価	5,097 5,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満		1	5,429	5,429	CB224430
		孔	1	5,429	5,429	
計					5,429 5,429	
単価					5,429 5,429	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	転落防止柵支柱用 既設ﾌﾞﾛｯｸ積天端部	単位	孔	数量	1 1	単価	5,650 5,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64㎜以上77㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	1 1	6,017 6,017	6,017 6,017	CB224430
計					6,017 6,017	
単価					6,017 6,017	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径 165.2mm 車止めﾎﾟｽﾄ長さ 950mm 取外し式 H=700 鋼製	単位	本	数量	10 10	単価	95,686 95,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.5 2.5	1,272 1,272	3,180 3,180	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.48 0.48	38,570 38,570	18,513.6 18,513.6	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4.8 4.8	7,923 7,923	38,030.4 38,030.4	CB240210
車止めポスト設置	車止めﾎﾟｽﾄ径165.2mm 取外し式	本	10 10	7,876 7,876	78,760 78,760	WYB00059 単－ 286号
車止め（取外し式）（材料費）	STK400 φ165.2 t=4.5 H=700 蓋･錠付	本	10 10	88,000 88,000	880,000 880,000	WYB00061 単－ 287号
硬質塩化ビニル管（材料費）	水道管 VP-20	m	1.5 1.5	175 175	262.5 262.5	WYB00062 単－ 288号
計					1,018,746.5 1,018,746.5	
単価					101,900 101,900	 円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	車止めﾎﾟｽﾄ	門型 取外し式 φ60.5×2000×650 鋼製	単位	本	数量	10 10	単価	42,152 42,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		1.3	1,137	1,478.1	CB221110
		ｍ２	1.3	1,137	1,478.1	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.31	38,570	11,956.7	CB240010
		ｍ３	0.31	38,570	11,956.7	
型枠	一般型枠 小型構造物		5	7,923	39,615	CB240210
		ｍ２	5	7,923	39,615	
車止めポスト設置	門型 取外し式		10	7,876	78,760	WYB00064
		本	10	7,876	78,760	単－ 289号
車止め（取外し式）（材料費）	門型 φ60.5×2000×650 鋼製 蓋･錠付		10	31,700	317,000	WYB00065
		本	10	31,700	317,000	単－ 290号
計					448,809.8 448,809.8	
単価					44,890 44,890	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－120号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	408.1 408.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	434.7 434.7	434.7 434.7	WB821210 単－ 291号
計					434.7 434.7	
単価					434.7 434.7	 円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－121号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	436.5 436.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	464.9 464.9	464.9 464.9	WB821210 単－ 292号
計					464.9 464.9	
単価					464.9 464.9	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－122号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	1,016 1,016

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,083 1,083	1,083 1,083	WB821210 単－ 293号
計					1,083 1,083	
単価					1,083 1,083	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－123号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 90cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	2,033 2,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	2 2	1,083 1,083	2,166 2,166	WB821210 単－ 293号
計					2,166 2,166	
単価					2,166 2,166	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－124号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1 1	単価	956 956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	 m	1 1	1,019 1,019	1,019 1,019	WB821210 単－ 294号
計					1,019 1,019	
単価					1,019 1,019	 円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－125号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (夜間)	ﾍﾟｲﾝﾄ式手動 溶剤型 実線 15cm 常温式 白	単位	m	数量	0 1	単価	0 380.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 実線 15cm 白	 m	0 1	0 405.2	0 405.2	WYB00020 単－ 295号
計					0 405.2	
単価					0 405.2	 円／m
変更積算単価					 380.4	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－126号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (夜間)	ﾍﾟｲﾝﾄ式手動 溶剤型 実線 15cm 常温式 黒	単位	m	数量	0 1	単価	0 410.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 実線 15cm 黒	m	0 1	0 437.7	0 437.7	WYB00150 単－ 296号
計					0 437.7	
単価					0 437.7	円／m
変更積算単価					410.9	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－127号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (夜間)	ﾍﾟｲﾝﾄ式手動 溶剤型 実線 30cm 常温式 白	単位	m	数量	0 1	単価	0 760.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 実線 30cm 白	m	0 1	0 810.4	0 810.4	WYB00155 単－ 297号
計					0 810.4	
単価					0 810.4	円／m
変更積算単価					760.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (夜間)	ﾍﾟｲﾝﾄ式手動 溶剤型 実線 30cm 常温式 黄	単位	m	数量	0 1	単価	0 792.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 実線 30cm 黄	m	0 1	0 844.4	0 844.4	WYB00227 単－ 298号
計					0 844.4	
単価					0 844.4	円／m
変更積算単価					792.6	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (夜間)	ﾍﾟｲﾝﾄ式手動 溶剤型 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 常温式 白	単位	m	数量	0 1	単価	0 743.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白	m	0 1	0 791.9	0 791.9	WYB00245 単－ 299号
計					0 791.9	
単価					0 791.9	円／m
変更積算単価					743.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－130号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (夜間)	ﾍﾟｲﾝﾄ式手動 溶剤型 ｾﾞﾌﾞﾗ 90cm 常温式 白	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白	m	0 2	0 791.9	0 1,583.8	WYB00253 単－ 300号
計					0 1,583.8	
単価					0 1,584	円／m
変更積算単価					1,487	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－131号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (夜間)	ﾍﾟｲﾝﾄ式手動 溶剤型 ｾﾞﾌﾞﾗ 90cm 常温式 黒	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 黒	m	0 2	0 1,313	0 2,626	WYB00261 単－ 301号
計					0 2,626	
単価					0 2,626	円／m
変更積算単価					2,465	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－132号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線（夜間）	ﾍﾟｲﾝﾄ式手動 溶剤型 矢印･記号･文字 15cm換算 常温式 白	単位	m	数量	0 1	単価	0 859.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 矢印･記号･文字 15cm換算 白	m	0 1	0 915.8	0 915.8	WYB00162 単－ 302号
計					0 915.8	
単価					0 915.8	円／m
変更積算単価					859.7	円／m

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－133号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線（夜間）	ﾍﾟｲﾝﾄ式手動 溶剤型 矢印･記号･文字 15cm換算 常温式 黒	単位	m	数量	0 1	単価	0 896.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 矢印･記号･文字 15cm換算 黒	m	0 1	0 954.8	0 954.8	WYB00257 単－ 303号
計					0 954.8	
単価					0 954.8	円／m
変更積算単価					896.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－134号	高視認性区画線 (夜間)	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 30cm 黄	単位	m	数量	1 1	単価	1,522 1,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	 m	1 1	1,621 1,621	1,621 1,621	WB821310 単－ 304号
(接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ:区画線用 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用)						
計					1,621 1,621	
単価					1,621 1,621	 円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－135号	区画線消去 (夜間)	削取り式 15cm換算	単位	m	数量	0 1	単価	0 751.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	 m	0 1	0 801	0 801	WB821220 単－ 305号
計					0 801	
単価					0 801	 円／m
変更積算単価					751.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	境界杭	国土交通省型 120×120 根巻き基礎無し 10本以上30本未満	単位	本	数量	1 1	単価	10,197 10,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し		1	10,860	10,860	WB812330
	手間＋材料費(標準[120×120])					
	10本以上30本未満 無 無	本	1	10,860	10,860	単－ 306号
計					10,860 10,860	
単価					10,860 10,860	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	境界鋲	国土交通省型 40×100×2(足付き) 10枚以上30枚未満	単位	枚	数量	1 1	単価	3,064 3,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚以上30枚未満		1	3,264	3,264	WB812350
	手間＋材料費(標準[40×100×2](足付き))					
	無 無	枚	1	3,264	3,264	単－ 307号
計					3,264 3,264	
単価					3,264 3,264	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	道路鋲	両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋲 10個以上30個未満	単位	個	数量	1 1	単価	2,011 2,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個以上30個未満 無 無	 個	1 1	2,142 2,142	2,142 2,142	WB812340 単－ 308号
計					2,142 2,142	
単価					2,142 2,142	 円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	地中配管	波付硬質合成樹脂管(FEP) 径 30㎜	単位	m	数量	0 1	単価	0 422.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30㎜ 1条 0%	m	0 1	0 379	0 379	WE110500 単－ 309号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ6㎜(電力用)	m	0 1	0 71	0 71	WYB00027 単－ 310号
計					0 450	
単価					0 450	円／m
変更積算単価					422.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	地中配管	波付硬質合成樹脂管(FEP) 径 40㎜	単位	m	数量	0 1	単価	0 445.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40㎜ 1条 0%	m	0 1	0 403	0 403	WE110500 単－ 311号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ6㎜(電力用)	m	0 1	0 71	0 71	WYB00109 単－ 310号
計					0 474	
単価					0 474	円／m
変更積算単価					445.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	地中配管	波付硬質合成樹脂管(FEP) 径 80㎜	単位	m	数量	0 1	単価	0 646.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80㎜ 1条 0%		0	0	0	WE110500
		m	1	653	653	単－ 312号
パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4㎜(通信用)		0	0	0	WYB00114
		m	1	35.5	35.5	単－ 313号
計					0 688.5	
単価					0 688.5	円／m
変更積算単価					646.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	保護砂		単位	m3	数量	0 1	単価	0 13,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し（ケーブル配管）	保護砂	ｍ３	0 1	0 14,820	0 14,820	WYB00277 単－ 314号
(ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い 細目))						
計					0 14,820	
単価					0 14,820	円／m3
変更積算単価					13,920	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	0 1	0 1,375	0 1,375	WE114000 単－ 315号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	0 1	0 204	0 204	WE500500 単－ 316号
計					0 1,579	
単価					0 1,579	円／m
変更積算単価					1,483	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150mm 2倍	単位	m	数量	0 50	単価	0 270.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	0 50	0 99.96	0 4,998	WE122200 単－ 317号
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	0 1	0 9,400	0 9,400	WE523200 単－ 318号
計					0 14,398	
単価					0 288	円／m
変更積算単価					270.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	照明柱基礎 (P2-2)	φ500×1900 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	0 1	単価	0 59,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	0 1	0 7,656	0 7,656	WE211600 単－ 319号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 0.28	0 1,272	0 356.16	CB221110
スパイラルダクト（亜鉛引き）（材料費）	直管 φ500×0.6t	ｍ	0 1.9	0 2,980	0 5,662	WYB00080 単－ 320号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.37	0 38,570	0 14,270.9	CB240010
間詰砂（材料費）	洗い 細目	ｍ３	0 0.16	0 3,500	0 560	WYB00088 単－ 321号
照明用アンカーボルト（材料費）	250×250 8mY 10m用	組	0 1	0 13,500	0 13,500	WYB00089 単－ 322号
ボルトキャップ（材料費）	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM24用	個	0 4	0 1,470	0 5,880	WYB00090 単－ 323号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	ｍ	0 3	0 72	0 216	WE500100 単－ 324号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	ｍ	0 1	0 85	0 85	WE505400 単－ 325号
接地設置	D種接地 補正なし	極	0 1	0 13,320	0 13,320	WE123800 単－ 326号
連結式接地棒	径10×1500	本	0 1	0 1,620	0 1,620	WE521600 単－ 327号

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	照明柱基礎 (P2-2)	φ500×1900 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	0 1	単価	0 59,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	0 1	0 375	0 375	WE521700 単－ 328号
計					0 63,501.06	
単価					0 63,510	円／基
変更積算単価					59,630	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	照明柱基礎 (T1-5)	φ1000×2200 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	0 1	単価	0 211,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト設置	直管 φ1000 L=2.0m以上2.5m未満		0	0	0	WYB00104
		箇所	1	20,720	20,720	単－ 329号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110
		ｍ２	0.95	1,272	1,208.4	
スパイラルダクト（亜鉛引き）（材料費）	直管 φ1000×0.8t		0	0	0	WYB00103
		ｍ	2.2	8,930	19,646	単－ 330号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
		ｍ３	1.7	33,480	56,916	
照明用アンカーボルト（材料費）	500×500 8-M24×700 ﾈｼﾞ部亜鉛ﾒｯｷ		0	0	0	WYB00107
		組	1	99,370	99,370	単－ 331号
ボルトキャップ（材料費）	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM24用		0	0	0	WYB00108
		個	8	1,470	11,760	単－ 332号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2		0	0	0	WE500100
		ｍ	3	72	216	単－ 324号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%		0	0	0	WE505400
		ｍ	1	85	85	単－ 325号
接地設置	D種接地 補正なし		0	0	0	WE123800
		極	1	13,320	13,320	単－ 326号
連結式接地棒	径10×1500		0	0	0	WE521600
		本	1	1,620	1,620	単－ 327号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500		0	0	0	WE521700
		本	1	375	375	単－ 328号

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	照明柱基礎 (T1-5)	φ1000×2200 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	0 1	単価	0 211,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 225,236.4	
単価					0 225,300	円／基
変更積算単価					211,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	照明柱基礎	φ1000×2400 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1 1	単価	220,107 220,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 φ1000 基礎高2.4m以上3.0m以下		1	18,100	18,100	WYB00068
		基	1	18,100	18,100	単－ 333号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		1.1	1,272	1,399.2	CB221110
		ｍ２	1.1	1,272	1,399.2	
スパイラルダクト（亜鉛引き）（材料費）	直管 φ1000×0.8t		2.4	8,930	21,432	WYB00069
		ｍ	2.4	8,930	21,432	単－ 334号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1.9	33,480	63,612	CB240010
		ｍ３	1.9	33,480	63,612	
間詰砂（材料費）	洗い 細目		0.83	3,500	2,905	WYB00070
		ｍ３	0.83	3,500	2,905	単－ 335号
照明用アンカーボルト（材料費）	500×500 8-M27×750 ﾈｼﾞ部亜鉛ﾒｯｷ		1	103,000	103,000	WYB00073
		組	1	103,000	103,000	単－ 336号
ボルトキャップ（材料費）	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM27用		8	1,030	8,240	WYB00071
		個	8	1,030	8,240	単－ 337号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2		3	72	216	WE500100
		ｍ	3	72	216	単－ 338号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%		1	85	85	WE505400
		ｍ	1	85	85	単－ 339号
接地設置	D種接地 補正なし		1	13,320	13,320	WE123800
		極	1	13,320	13,320	単－ 340号
連結式接地棒	径10×1500		1	1,620	1,620	WE521600
		本	1	1,620	1,620	単－ 341号

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	照明柱基礎	φ1000×2400 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1 1	単価	220,107 220,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1 1	375 375	375 375	WE521700 単－ 342号
計					234,304.2 234,304.2	
単価					234,400 234,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	照明柱基礎 (T1-4)	φ1000×2400 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	0 1	単価	0 226,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト設置	直管 φ1000 L=2.0m以上2.5m未満	箇所	0 1	0 20,720	0 20,720	WYB00131 単－ 329号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 0.95	0 1,272	0 1,208.4	CB221110
スパイラルダクト（亜鉛引き）（材料費）	直管 φ1000×0.8t	m	0 2.4	0 8,930	0 21,432	WYB00084 単－ 343号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 1.9	0 33,480	0 63,612	CB240010
照明用アンカーボルト（材料費）	500×500 8-M24×750 ﾈｼﾞ部亜鉛ﾒｯｷ	組	0 1	0 107,000	0 107,000	WYB00100 単－ 344号
ボルトキャップ（材料費）	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM24用	個	0 8	0 1,470	0 11,760	WYB00101 単－ 332号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	0 3	0 72	0 216	WE500100 単－ 324号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	0 1	0 85	0 85	WE505400 単－ 325号
接地設置	D種接地 補正なし	極	0 1	0 13,320	0 13,320	WE123800 単－ 326号
連結式接地棒	径10×1500	本	0 1	0 1,620	0 1,620	WE521600 単－ 327号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	0 1	0 375	0 375	WE521700 単－ 328号

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	照明柱基礎 (T1-4)	φ1000×2400 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	0 1	単価	0 226,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 241,348.4	
単価					0 241,400	円／基
変更積算単価					226,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	照明柱基礎	φ1000×2700 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1 1	単価	247,245 247,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 φ1000 基礎高2.4m以上3.0m以下		1	18,100	18,100	WYB00086
		基	1	18,100	18,100	単－ 333号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		1.1	1,272	1,399.2	CB221110
		ｍ２	1.1	1,272	1,399.2	
スパイラルダクト（亜鉛引き）（材料費）	直管 φ1000×0.8t		2.7	8,930	24,111	WYB00075
		ｍ	2.7	8,930	24,111	単－ 345号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		2.1	33,480	70,308	CB240010
		ｍ３	2.1	33,480	70,308	
間詰砂（材料費）	洗い 細目		0.93	3,500	3,255	WYB00076
		ｍ３	0.93	3,500	3,255	単－ 346号
照明用アンカーボルト（材料費）	500×500 8-M30×800 ﾈｼﾞ部亜鉛ﾒｯｷ		1	122,000	122,000	WYB00078
		組	1	122,000	122,000	単－ 347号
ボルトキャップ（材料費）	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM30用		8	1,060	8,480	WYB00077
		個	8	1,060	8,480	単－ 348号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2		3	72	216	WE500100
		ｍ	3	72	216	単－ 338号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%		1	85	85	WE505400
		ｍ	1	85	85	単－ 339号
接地設置	D種接地 補正なし		1	13,320	13,320	WE123800
		極	1	13,320	13,320	単－ 340号
連結式接地棒	径10×1500		1	1,620	1,620	WE521600
		本	1	1,620	1,620	単－ 341号

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	照明柱基礎	φ1000×2700 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1 1	単価	247,245 247,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1 1	375 375	375 375	WE521700 単－ 342号
計					263,269.2 263,269.2	
単価					263,300 263,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	照明柱基礎	φ1000×3000 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1 1	単価	270,721 270,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 φ1000 基礎高2.4m以上3.0m以下		1	18,100	18,100	WYB00082
		基	1	18,100	18,100	単－ 333号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		1.1	1,272	1,399.2	CB221110
		ｍ２	1.1	1,272	1,399.2	
スパイラルダクト（亜鉛引き）（材料費）	直管 φ1000×0.8t		3	8,930	26,790	WYB00093
		ｍ	3	8,930	26,790	単－ 349号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		2.4	33,480	80,352	CB240010
		ｍ３	2.4	33,480	80,352	
間詰砂（材料費）	洗い 細目		1	3,500	3,500	WYB00094
		ｍ３	1	3,500	3,500	単－ 350号
照明用アンカーボルト（材料費）	500×500 8-M30×1050 ﾈｼﾞ部亜鉛ﾒｯｷ		1	134,000	134,000	WYB00095
		組	1	134,000	134,000	単－ 351号
ボルトキャップ（材料費）	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM30用		8	1,060	8,480	WYB00096
		個	8	1,060	8,480	単－ 348号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2		3	72	216	WE500100
		ｍ	3	72	216	単－ 338号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%		1	85	85	WE505400
		ｍ	1	85	85	単－ 339号
接地設置	D種接地 補正なし		1	13,320	13,320	WE123800
		極	1	13,320	13,320	単－ 340号
連結式接地棒	径10×1500		1	1,620	1,620	WE521600
		本	1	1,620	1,620	単－ 341号

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	照明柱基礎	φ1000×3000 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1 1	単価	270,721 270,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500		1	375	375	WE521700
		本	1	375	375	単－ 342号
計					288,237.2 288,237.2	
単価					288,300 288,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	照明柱基礎 (T1-6)	抵抗板付鋼製杭基礎 H-250×250 L=3500	単位	基	数量	0 1	単価	0 803,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	無し	式	0 1		0 493,100	WB823020 単－ 352号
【上記には[H-300×300 L=4.0m]の設置を含む】						
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)		t	0 0.39	0 860,000	0 335,400	WB823040 単－ 353号
ボルトキャップ (材料費)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM24用	個	0 8	0 1,470	0 11,760	WYB00140 単－ 332号
ＩＶ電線 (６００Ｖビニル絶縁電線)	IV 3.5mm2	m	0 3	0 72	0 216	WE500100 単－ 324号
硬質ビニル電線管 (ＶＥ)	呼び径 16 0%	m	0 1	0 85	0 85	WE505400 単－ 325号
接地設置	D種接地 補正なし	極	0 1	0 13,320	0 13,320	WE123800 単－ 326号
連結式接地棒	径10×1500	本	0 1	0 1,620	0 1,620	WE521600 単－ 327号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	0 1	0 375	0 375	WE521700 単－ 328号
計					0 855,876	
単価					0 855,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	照明柱基礎 (T1-6)	抵抗板付鋼製杭基礎 H-250×250 L=3500	単位	基	数量	0 1	単価	0 803,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変更積算単価					803,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	照明柱基礎 (T1-1)	抵抗板付鋼製杭基礎 H-300×300 L=4000	単位	基	数量	0 1	単価	0 445,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【杭基礎設置手間は[H-250×250 L=3.5m]で1式計上】						
抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		t	0 0.52	0 860,000	0 447,200	WB823040 単－ 353号
ボルトキャップ（材料費）	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM24用	個	0 8	0 1,470	0 11,760	WYB00138 単－ 332号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	0 3	0 72	0 216	WE500100 単－ 324号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	m	0 1	0 85	0 85	WE505400 単－ 325号
接地設置	D種接地 補正なし	極	0 1	0 13,320	0 13,320	WE123800 単－ 326号
連結式接地棒	径10×1500	本	0 1	0 1,620	0 1,620	WE521600 単－ 327号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	0 1	0 375	0 375	WE521700 単－ 328号
計					0 474,576	
単価					0 474,600	円／基
変更積算単価					445,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	照明柱 (P2-2)	一般照明柱(鋼製)IA10B-S ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 貼紙防止･防食塗装仕様 LED照明灯	単位	基	数量	0 1	単価	0 850,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	0 1	0 27,040	0 27,040	WE210800 単－ 354号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	0 1	0 22,430	0 22,430	WE211500 単－ 355号
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	0 1	0 2,999	0 2,999	WE211100 単－ 356号
一般照明柱（材料費）	鋼製 IA10B-S ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装 貼紙防止･防食塗装含む	本	0 1	0 626,000	0 626,000	WYB00097 単－ 357号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）（材料費）	KCE070-2	台	0 1	0 141,000	0 141,000	WYB00099 単－ 358号
ＬＥＤ道路照明器具用専用ケーブル（材料費）	建電協型 直線型ﾎﾟｰﾙ用	本	0 1	0 7,830	0 7,830	WYB00105 単－ 359号
自動点滅器（ＪＩＳ２形）（材料費）	電子式(受台付 分離型)ﾆｯﾌﾟﾙ(ﾎﾟｰﾙ直付け) 6A/200V用	個	0 1	0 8,350	0 8,350	WYB00174 単－ 360号
ポール内ジョイントユニット（材料費）	FMT68-15A 1灯,2灯用 単独 ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付	個	0 1	0 8,370	0 8,370	WYB00176 単－ 361号
引込金具（自在バンド）（材料費）	IBT-206 各種器具取付用 φ180mm以内	個	0 1	0 475	0 475	WYB00177 単－ 362号
番号札（材料費）	ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ付(道路照明)	枚	0 1	0 4,530	0 4,530	WYB00178 単－ 363号
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(材料費)	600V(CV) 3.5mm2 2心	m	0 6.5	0 204	0 1,326	WYB00179 単－ 364号

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	照明柱 (P2-2)	一般照明柱(鋼製)IA10B-S ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 貼紙防止･防食塗装仕様 LED照明灯	単位	基	数量	0 1	単価	0 850,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(材料費)	600V(CV) 2.0mm2 3心	m	0 2.5	0 183	0 457.5	WYB00180 単－ 365号
計					0 850,807.5	
単価					0 850,900	円／基
変更積算単価					850,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	照明柱 (T1-1)	多目的照明柱(鋼製)H=10m ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 貼紙防止･防食塗装仕様 LED照明灯	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,642,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	0 1	0 31,910	0 31,910	WE210800 単－ 366号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	0 1	0 22,430	0 22,430	WE211500 単－ 355号
多目的照明柱（Ｔ１－１タイプ）（工場製作材料費）	鋼製 H=10m ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装 貼紙防止･防食塗装含む	本	0 1	0 1,410,000	0 1,410,000	WYB00182 単－ 367号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）（材料費）	KCE090-2C(交差点用)	台	0 1	0 157,000	0 157,000	WYB00183 単－ 368号
ＬＥＤ道路照明器具用専用ケーブル（材料費）	建電協型 直線型ﾎﾟｰﾙ用	本	0 1	0 7,830	0 7,830	WYB00184 単－ 359号
ポール内ジョイントユニット（材料費）	FMN68-15A 1灯,2灯用 連接	個	0 1	0 8,090	0 8,090	WYB00185 単－ 369号
番号札（材料費）	ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ付(道路照明)	枚	0 1	0 4,530	0 4,530	WYB00186 単－ 363号
計					0 1,641,790	
単価					0 1,642,000	円／基
変更積算単価					1,642,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	照明柱 (T1-4)	多目的照明柱(鋼製)H=10m ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 貼紙防止･防食塗装仕様 LED照明灯	単位	基	数量	0 1	単価	0 2,086,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	0 1	0 31,910	0 31,910	WE210800 単－ 366号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	0 1	0 22,430	0 22,430	WE211500 単－ 355号
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	0 1	0 2,999	0 2,999	WE211100 単－ 356号
多目的照明柱（Ｔ１－４タイプ）（工場製作材料費）	鋼製 H=10m ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装 貼紙防止･防食塗装含む	本	0 1	0 1,840,000	0 1,840,000	WYB00187 単－ 370号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）（材料費）	KCE090-2C(交差点用)	台	0 1	0 157,000	0 157,000	WYB00188 単－ 368号
ＬＥＤ道路照明器具用専用ケーブル（材料費）	建電協型 直線型ﾎﾟｰﾙ用	本	0 1	0 7,830	0 7,830	WYB00189 単－ 359号
自動点滅器（ＪＩＳ２形）（材料費）	電子式(受台付 分離型)ﾆｯﾌﾟﾙ(ﾎﾟｰﾙ直付け) 6A/200V用	個	0 1	0 8,350	0 8,350	WYB00181 単－ 360号
ポール内ジョイントユニット（材料費）	FMT68-15A 1灯,2灯用 単独 ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付	個	0 1	0 8,370	0 8,370	WYB00190 単－ 361号
番号札（材料費）	ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ付(道路照明)	枚	0 1	0 4,530	0 4,530	WYB00192 単－ 363号
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(材料費)	600V(CV) 3.5mm2 2心	m	0 7	0 204	0 1,428	WYB00193 単－ 371号
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(材料費)	600V(CV) 2.0mm2 3心	m	0 3	0 183	0 549	WYB00194 単－ 372号

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	照明柱 (T1-4)	多目的照明柱(鋼製)H=10m ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 貼紙防止･防食塗装仕様 LED照明灯	単位	基	数量	0 1	単価	0 2,086,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 2,085,396	
単価					0 2,086,000	円／基
変更積算単価					2,086,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	照明柱 (T1-5)	多目的照明柱(鋼製)H=10m ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 貼紙防止･防食塗装仕様 LED照明灯	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,992,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	0 1	0 31,910	0 31,910	WE210800 単－ 366号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	0 1	0 22,430	0 22,430	WE211500 単－ 355号
多目的照明柱（Ｔ１－５タイプ）（工場製作材料費）	鋼製 H=10m ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装 貼紙防止･防食塗装含む	本	0 1	0 1,760,000	0 1,760,000	WYB00195 単－ 373号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）（材料費）	KCE090-2C(交差点用)	台	0 1	0 157,000	0 157,000	WYB00196 単－ 368号
ＬＥＤ道路照明器具用専用ケーブル（材料費）	建電協型 直線型ﾎﾟｰﾙ用	本	0 1	0 7,830	0 7,830	WYB00197 単－ 359号
ポール内ジョイントユニット（材料費）	FMN68-15A 1灯,2灯用 連接	個	0 1	0 8,090	0 8,090	WYB00198 単－ 369号
番号札（材料費）	ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ付(道路照明)	枚	0 1	0 4,530	0 4,530	WYB00199 単－ 363号
計					0 1,991,790	
単価					0 1,992,000	円／基
変更積算単価					1,992,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	照明柱 (T1-6)	多目的照明柱(鋼製)H=10m ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) 貼紙防止･防食塗装仕様 LED照明灯	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,742,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	0 1	0 31,910	0 31,910	WE210800 単－ 366号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	0 1	0 22,430	0 22,430	WE211500 単－ 355号
多目的照明柱（Ｔ１－６タイプ）（工場製作材料費）	鋼製 H=10m ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装 貼紙防止･防食塗装含む	本	0 1	0 1,510,000	0 1,510,000	WYB00200 単－ 374号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）（材料費）	KCE090-2C(交差点用)	台	0 1	0 157,000	0 157,000	WYB00201 単－ 368号
ＬＥＤ道路照明器具用専用ケーブル（材料費）	建電協型 直線型ﾎﾟｰﾙ用	本	0 1	0 7,830	0 7,830	WYB00202 単－ 359号
ポール内ジョイントユニット（材料費）	FMN68-15A 1灯,2灯用 連接	個	0 1	0 8,090	0 8,090	WYB00203 単－ 369号
番号札（材料費）	ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ付(道路照明)	枚	0 1	0 4,530	0 4,530	WYB00204 単－ 363号
計					0 1,741,790	
単価					0 1,742,000	円／基
変更積算単価					1,742,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-4E	単位	m	数量	1 1	単価	1,282 1,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1 1	1,366 1,366	1,366 1,366	WB810530 単－ 375号
計					1,366 1,366	
単価					1,366 1,366	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	標識撤去	F型標識柱 H=7200 案内標識板2枚	単位	基	数量	0 1	単価	0 122,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去 （片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	基	0 1	0 69,690	0 69,690	WB812200 単－ 376号
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	ｍ２	0 10.4	0 5,868	0 61,027.2	WB812220 単－ 377号
計					0 130,717.2	
単価					0 130,800	円／基
変更積算単価					122,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,656 7,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,154	8,154	WB824010
		ｍ３	1	8,154	8,154	単－ 378号
計					8,154 8,154	
単価					8,154 8,154	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	15,287 15,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16,280	16,280	WB824010
		ｍ３	1	16,280	16,280	単－ 379号
計					16,280 16,280	
単価					16,280 16,280	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	619.1 619.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1 1	659.4 659.4	659.4 659.4	CB430510
計					659.4 659.4	
単価					659.4 659.4	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	0 1	0 1,431	0 1,431	CB430510
計					0 1,431	
単価					0 1,431	円／m
変更積算単価					1,344	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	0 1	0 1,208	0 1,208	CB430510
計					0 1,208	
単価					0 1,208	円／m
変更積算単価					1,135	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1 1	単価	193.2 193.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	205.8 205.8	205.8 205.8	CB430310
計					205.8 205.8	
単価					205.8 205.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	193.2 193.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	205.8 205.8	205.8 205.8	CB430310
計					205.8 205.8	
単価					205.8 205.8	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1 1	単価	193.2 193.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	205.8 205.8	205.8 205.8	CB430310
計					205.8 205.8	
単価					205.8 205.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 20cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 534.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 569	0 569	CB430310
計					0 569	
単価					0 569	円／m2
変更積算単価					534.3	円／m2

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 193.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1	0 205.8	0 205.8	CB430310
計					0 205.8	
単価					0 205.8	円／m2
変更積算単価					193.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,103 2,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,240 2,240	2,240 2,240	CB227010
計					2,240 2,240	
単価					2,240 2,240	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 舗装版	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 5,135	0 5,135	CB227010
計					0 5,135	
単価					0 5,135	円／m3
変更積算単価					4,822	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,154 4,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	4,424 4,424	4,424 4,424	CB227010
計					4,424 4,424	
単価					4,424 4,424	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,821 4,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	5,135 5,135	5,135 5,135	CB227010
計					5,135 5,135	
単価					5,135 5,135	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,305 3,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,520 3,520	3,520 3,520	WB020051 単－ 380号
計					3,520 3,520	
単価					3,520 3,520	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,347 2,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,500 2,500	2,500 2,500	WB020051 単－ 381号
計					2,500 2,500	
単価					2,500 2,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 車道部	単位	m3	数量	1 1	単価	3,089 3,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,290 3,290	3,290 3,290	WB020051 単－ 382号
計					3,290 3,290	
単価					3,290 3,290	円／m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 歩道部	単位	m3	数量	1 1	単価	2,892 2,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,080 3,080	3,080 3,080	WB020051 単－ 385号
計					3,080 3,080	
単価					3,080 3,080	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	現場発生品運搬	防護柵	単位	t	数量	1 1	単価	18,583 18,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 24.0km以下	t	1 1	10,930 10,930	10,930 10,930	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1 1	8,855 8,855	8,855 8,855	CB010420
計					19,785 19,785	
単価					19,790 19,790	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	現場発生品運搬	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	単位	t	数量	1 1	単価	18,583 18,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 24.0km以下	t	1 1	10,930 10,930	10,930 10,930	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1 1	8,855 8,855	8,855 8,855	CB010420
計					19,785 19,785	
単価					19,790 19,790	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	現場発生品運搬	標識柱･標識板	単位	t	数量	0 1	単価	0 19,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 24.0km以下	t	0 1	0 11,610	0 11,610	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 1	0 9,409	0 9,409	CB010420
計					0 21,019	
単価					0 21,020	円／t
変更積算単価					19,740	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	146,206 146,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	 t	1 1	155,700 155,700	155,700 155,700	WB810010 単－ 403号
計					155,700 155,700	
単価					155,700 155,700	 円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	144,703 144,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	 t	1 1	154,100 154,100	154,100 154,100	WB810010 単－ 404号
計					154,100 154,100	
単価					154,100 154,100	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	排水桝	排水桝B 20kg/個未満	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,712 6,712

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桝	排水桝B 20kg/個未満		1	7,148	7,148	CB422710
		箇所	1	7,148	7,148	
(排水桝材料は別途工事での制作品を支給する)						
計					7,148 7,148	
単価					7,148 7,148	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	排水管	VP40A L=273 排水ｷｬｯﾌﾟ（φ38.1×80)1個	単位	箇所	数量	1 1	単価	21,381 21,381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	VP40A L=500以下 継手･排水ｷｬｯﾌﾟ設置含む		1	19,380	19,380	WYB00014
		箇所	1	19,380	19,380	単－ 413号
排水管（材料費）	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 VP40A ｽﾘｰﾌﾞ無 L=273		1	97.92	97.92	WYB00015
		本	1	97.92	97.92	単－ 414号
硬質塩化ビニル管継手（材料費）	水道用(TS継手) ｿｹｯﾄ 呼び径40		1	145	145	WYB00098
		個	1	145	145	単－ 415号
排水キャップ（材料費）	橋面排水用 φ38.1×80 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	3,140	3,140	WYB00016
		個	1	3,140	3,140	単－ 416号
計					22,762.92 22,762.92	
単価					22,770 22,770	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	親柱	750×300×1050 24-12-40(高炉)	単位	箇所	数量	10 10	単価	29,231 29,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	22.1 22.1	7,923 7,923	175,098.3 175,098.3	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.23 0.23	164,800 164,800	37,904 37,904	WB810010 単－ 239号
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	2.4 2.4	40,940 40,940	98,256 98,256	CB240010
計					311,258.3 311,258.3	
単価					31,130 31,130	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	親柱	750×300×1050 24-12-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 29,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 22.1	0 7,923	0 175,098.3	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0 0.23	0 164,800	0 37,904	WB810010 単－ 418号
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 2.4	0 40,990	0 98,376	CB240010
計					0 311,378.3	
単価					0 31,140	円／箇所
変更積算単価					29,250	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	橋名板	200×500×13 鋳物用銅合金地金	単位	枚	数量	1 1	単価	65,130 65,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋名板等取付		枚	1 1	69,360 69,360	69,360 69,360	CB422720
計					69,360 69,360	
単価					69,360 69,360	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	橋面舗装	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚30mm 塗膜系防水	単位	m2	数量	1 1	単価	3,619 3,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	新設 有 27.1m/100m2 有 54.3m/100m2 200m2未満 無	ｍ２	1 1	2,642 2,642	2,642 2,642	WB812920 単－ 419号
(排水用導水管:φ12 ｽﾃﾝﾚｽ製)						
(成形目地材:橋面防水用 低弾性 t=5mm H=30mm)						
表層（歩道部）	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用	ｍ２	1 1	1,212 1,212	1,212 1,212	CB410261
計					3,854 3,854	
単価					3,854 3,854	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	高欄	歩行者自転車用柵SP種 H=1000 ｽﾊﾟﾝ2.0m 1本ﾚｰﾙ縦桟型 鋼製 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1 1	単価	38,809 38,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄組立工（側道橋）			1	3,224	3,224	WB473460
		m	1	3,224	3,224	単－ 420号
橋梁用高欄（歩行者自転車用柵ＳＰ種）（材料費）	H=1000 ｽﾊﾟﾝ2.0m 1本ﾚｰﾙ縦桟型 鋼製 塗装品		1	38,100	38,100	WYB00018
		m	1	38,100	38,100	単－ 421号
計					41,324 41,324	
単価					41,330 41,330	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	
普通作業員		人	3.2	20,196	64,627	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1	24,300	294,030	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,753	
計					391,500	
単価					3,915	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	91.47

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	
普通作業員		人	0.31	20,196	6,260	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		179	
計					9,147	
単価					91.47	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	30,090	18,054	
特殊作業員		人	1.1	24,378	26,815	
普通作業員		人	1.9	20,196	38,372	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1	24,300	294,030	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	43,320	38,554	WK240050 単－ 444号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,275	
計					419,100	
単価					4,191	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	
普通作業員		人	3.2	20,196	64,627	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1	24,300	294,030	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,753	
計					391,500	
単価					3,915	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	91.47

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	
普通作業員		人	0.31	20,196	6,260	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		179	
計					9,147	
単価					91.47	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	30,090	18,054	
特殊作業員		人	1.1	24,378	26,815	
普通作業員		人	1.9	20,196	38,372	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1	24,300	294,030	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	43,320	38,554	WK240050 単－ 445号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,275	
計					419,100	
単価					4,191	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	不陸整正	歩道部 補足材料無し	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 318.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.058	0 30,090	0 1,745	
特殊作業員		人	0 0.173	0 24,378	0 4,217	
普通作業員		人	0 0.231	0 20,196	0 4,665	
バックホウ（クローラ型）［標準型］運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.28m3/平積0.2m3	日	0 0.304	0 26,890	0 8,174	WYB00066 単－ 446号
振動ローラ（搭乗・コンバインド式）運転	質量3～4t	日	0 0.146	0 39,450	0 5,759	WYB00081 単－ 447号
振動ローラ（ハンドガイド式）運転	質量0.8～1.1t	日	0 0.202	0 29,920	0 6,043	WYB00052 単－ 448号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 1,217	
計					0 31,820	
単価					0 318.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	下層路盤（車道・路肩部）	仕上り厚250mm 2層施工 RC-40　施工幅3.1m未満	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,132 2,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9 0.9	30,090 30,090	27,081 27,081	
特殊作業員		人	0.9 0.9	24,378 24,378	21,940 21,940	
普通作業員		人	0.9 0.9	20,196 20,196	18,176 18,176	
バックホウ（クローラ）［標準］運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 山積0.28m3	日	0.9 0.9	44,710 44,710	40,239 40,239	WYB00019 単－ 449号
振動ローラ（舗装用）運転	［搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］運転質量3～4t	日	0.9 0.9	36,620 36,620	32,958 32,958	WYB00011 単－ 450号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	31.8 31.8	2,250 2,250	71,550 71,550	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,256 1,256	
計					213,200 213,200	
単価					2,132 2,132	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	上層路盤（車道・路肩部）	仕上り厚150mm 1層施工 M-40 施工幅3.1m未満	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,594 1,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6 0.6	30,090 30,090	18,054 18,054	
特殊作業員		人	0.6 0.6	24,378 24,378	14,626 14,626	
普通作業員		人	0.6 0.6	20,196 20,196	12,117 12,117	
バックホウ（クローラ）［標準］運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 山積0.28m3	日	0.6 0.6	44,710 44,710	26,826 26,826	WYB00024 単－ 451号
振動ローラ（舗装用）運転	［搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］運転質量3～4t	日	0.6 0.6	36,620 36,620	21,972 21,972	WYB00025 単－ 452号
粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３	19.1 19.1	3,400 3,400	64,940 64,940	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		865 865	
計					159,400 159,400	
単価					1,594 1,594	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	上層路盤（車道・路肩部）	仕上り厚100mm 1層施工 M-30 施工幅3.1m未満	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 1,376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.6	0 30,090	0 18,054	
特殊作業員		人	0 0.6	0 24,378	0 14,626	
普通作業員		人	0 0.6	0 20,196	0 12,117	
バックホウ（クローラ）［標準］運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 山積0.28m3	日	0 0.6	0 44,710	0 26,826	WYB00112 単－ 453号
振動ローラ（舗装用）運転	［搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］運転質量3～4t	日	0 0.6	0 36,620	0 21,972	WYB00115 単－ 454号
粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	0 12.7	0 3,400	0 43,180	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 825	
計					0 137,600	
単価					0 1,376	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－200号	路面切削	全面切削12cm超17cm以下 段差すりつけ撤去作業無し	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 2,561

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.335	0 45,135	0 15,120	
特殊作業員		人	0 1.005	0 36,567	0 36,749	
普通作業員		人	0 1.675	0 30,294	0 50,742	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］運転	排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	日	0 0.335	0 271,000	0 90,785	WYB00121 単－ 455号
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］運転	ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3	日	0 0.335	0 87,610	0 29,349	WYB00063 単－ 456号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 33,355	
計					0 256,100	
単価					0 2,561	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－201号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 2.35t/m3 (株)友岡組	ｍ３	100	3,520	352,000	
計					352,000	
単価					3,520	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－202号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	45,135	6,183	
特殊作業員		人	0.41	36,567	14,992	
普通作業員		人	0.683	30,294	20,690	
改質アスファルト混合物（夜間）	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)	t	12.573	14,700	184,823	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	118	5,074	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	272,200	37,291	WK430050 単－ 457号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	87,760	12,023	WK430060 単－ 458号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	164,100	22,481	WK430070 単－ 459号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	70,270	9,626	WK430080 単－ 460号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	67,420	9,236	WK430090 単－ 461号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		21,181	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－202号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					343,600	
単価					3,436	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－203号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	45,135	6,183	
特殊作業員		人	0.41	36,567	14,992	
普通作業員		人	0.683	30,294	20,690	
改質アスファルト混合物（夜間）	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)	t	12.573	14,700	184,823	
アスファルト乳剤	PKR ｺﾞﾑ入り	L	43	128	5,504	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	272,200	37,291	WK430050 単－ 457号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	87,760	12,023	WK430060 単－ 458号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	164,100	22,481	WK430070 単－ 459号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	70,270	9,626	WK430080 単－ 460号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	67,420	9,236	WK430090 単－ 461号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		21,151	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－203号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 各種 43L/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					344,000	
単価					3,440	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－204号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-101 100m2以上(標準) 無 有 無 無 1.0m超え(標準)	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－１０１	ｍ２	1	6,490	6,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,490	
単価					6,490	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,721.98	37,219	
落蓋側溝	300×300×2000(縦断用)	個	5	26,100	130,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	2,250	1,512	
諸雑費（まるめ）		式	1		69	
計					169,300	
単価					16,930	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	管（函）渠型側溝据付（小規模）	400×400 一般部(A型) 基礎設置含む	単位	m	数量	0 10	単価	0 43,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.4	0 30,090	0 42,126	
特殊作業員		人	0 1.4	0 24,378	0 34,129	
普通作業員		人	0 4.2	0 20,196	0 84,823	
バックホウ（クローラ）運転	［標準･ｸﾚｰﾝ機能付］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0 1.4	0 23,400	0 32,760	WYB00252 単－ 462号
函渠型側溝	ｽﾗｯと側溝 400×400 一般部 L=2000	個	0 5	0 43,200	0 216,000	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	0 1		0 27,062	
計					0 436,900	
単価					0 43,690	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	管（函）渠型側溝据付（小規模）	400×400 管理用蓋付部(B型) 基礎設置含む	単位	m	数量	0 10	単価	0 119,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.4	0 30,090	0 42,126	
特殊作業員		人	0 1.4	0 24,378	0 34,129	
普通作業員		人	0 4.2	0 20,196	0 84,823	
バックホウ（クローラ）運転	［標準･ｸﾚｰﾝ機能付］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0 1.4	0 23,400	0 32,760	WYB00266 単－ 462号
函渠型側溝	ｽﾗｯと側溝 400×400 管理用蓋付部 L=1000 G蓋付	個	0 10	0 97,500	0 975,000	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	0 1		0 26,162	
計					0 1,195,000	
単価					0 119,500	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	管（函）渠型側溝据付（小規模）	400×400 砂溜桝部(C型) 基礎設置含む	単位	m	数量	0 10	単価	0 149,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.85	0 30,090	0 25,576	
特殊作業員		人	0 0.85	0 24,378	0 20,721	
普通作業員		人	0 2.55	0 20,196	0 51,499	
バックホウ（クローラ）運転	［標準･ｸﾚｰﾝ機能付］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0 0.85	0 23,400	0 19,890	WYB00214 単－ 463号
函渠型側溝	ｽﾗｯと側溝 400×400 砂溜桝部 L=1000 G蓋付	個	0 10	0 136,000	0 1,360,000	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	0 1		0 16,314	
計					0 1,494,000	
単価					0 149,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	管（函）渠型側溝据付（小規模）	400×400 横断部 暗渠ﾀｲﾌﾟ(D型) 基礎設置含む	単位	m	数量	0 10	単価	0 40,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.8	0 30,090	0 24,072	
特殊作業員		人	0 0.8	0 24,378	0 19,502	
普通作業員		人	0 2.4	0 20,196	0 48,470	
バックホウ（クローラ）運転	［標準･ｸﾚｰﾝ機能付］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0 0.8	0 23,400	0 18,720	WYB00268 単－ 464号
函渠型側溝	ｽﾗｯと側溝 400×400 横断部 暗渠ﾀｲﾌﾟ L=2000	個	0 5	0 56,400	0 282,000	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	0 1		0 15,436	
計					0 408,200	
単価					0 40,820	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	ライン導水ブロック据付	標準部及び擦付部	単位	m	数量	100 100	単価	2,010 2,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.786 1.786	30,090 30,090	53,740 53,740	
特殊作業員		人	1.786 1.786	24,378 24,378	43,539 43,539	
普通作業員		人	1.786 1.786	20,196 20,196	36,070 36,070	
小型バックホウ（クローラ型）運転	[後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]山積0.09m3 0.9t吊	日	1.786 1.786	32,670 32,670	58,348 58,348	WYB00030 単－ 465号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		9,303 9,303	
計					201,000 201,000	
単価					2,010 2,010	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	ライン導水ブロック （材料費）	F型 標準部 歩車道B φ150 L=1000	単位	個	数量	1 1	単価	11,900 11,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック	F型 標準部 歩車道B φ150 L=1000	個	1 1	11,900 11,900	11,900 11,900	
計					11,900 11,900	
単価					11,900 11,900	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	ライン導水ブロック （材料費）	F型 擦付部(車両乗入用-左) 歩車道B φ150 L=1000	単位	個	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック	F型 擦付部(車両乗入用-左) 歩車道B φ150 L=1000	個	1 1	16,000 16,000	16,000 16,000	
計					16,000 16,000	
単価					16,000 16,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	ライン導水ブロック （材料費）	F型 擦付部(車両乗入用-右) 歩車道B φ150 L=1000	単位	個	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック	F型 擦付部(車両乗入用-右) 歩車道B φ150 L=1000	個	1 1	16,000 16,000	16,000 16,000	
計					16,000 16,000	
単価					16,000 16,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	ライン導水ブロック据付	車両乗入部及び歩道切下部	単位	m	数量	100 100	単価	2,548 2,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.326 2.326	30,090 30,090	69,989 69,989	
特殊作業員		人	2.326 2.326	24,378 24,378	56,703 56,703	
普通作業員		人	2.326 2.326	20,196 20,196	46,975 46,975	
小型バックホウ（クローラ型）運転	[後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]山積0.09m3 0.9t吊	日	2.326 2.326	32,670 32,670	75,990 75,990	WYB00042 単－ 466号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		5,143 5,143	
計					254,800 254,800	
単価					2,548 2,548	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	ライン導水ブロック（材料費）	F型 車両乗入部 φ150 L=600	単位	個	数量	1 1	単価	10,900 10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック	F型 車両乗入部 φ150 L=600	個	1 1	10,900 10,900	10,900 10,900	
計					10,900 10,900	
単価					10,900 10,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ライン導水ブロック据付	車両乗入部及び歩道切下部	単位	m	数量	0 100	単価	0 2,548

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.326	0 30,090	0 69,989	
特殊作業員		人	0 2.326	0 24,378	0 56,703	
普通作業員		人	0 2.326	0 20,196	0 46,975	
小型バックホウ（クローラ型）運転	[後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]山積0.09m3 0.9t吊	日	0 2.326	0 32,670	0 75,990	WYB00102 単－ 467号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 5,143	
計					0 254,800	
単価					0 2,548	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ライン導水ブロック（材料費）	F型 車両乗入部 ﾌﾗｯﾄ2cm段差 φ150 L=600	単位	個	数量	0 1	単価	0 18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック	F型 車両乗入部 ﾌﾗｯﾄ2cm段差 φ150 L=600	個	0 1	0 18,100	0 18,100	
計					0 18,100	
単価					0 18,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	ライン導水ブロック桝据付	縁石桝・車両乗入桝 L=600	単位	箇所	数量	10 10	単価	6,077 6,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6 0.6	30,090 30,090	18,054 18,054	
特殊作業員		人	0.2 0.2	24,378 24,378	4,875 4,875	
普通作業員		人	0.9 0.9	20,196 20,196	18,176 18,176	
小型バックホウ（クローラ型）運転	[後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]山積0.09m3 0.9t吊	日	0.6 0.6	31,420 31,420	18,852 18,852	WYB00046 単－ 468号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		813 813	
計					60,770 60,770	
単価					6,077 6,077	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	ライン導水ブロック桝（材料費）	F型 縁石桝B φ150 L=600 蓋付	単位	組	数量	1 1	単価	107,000 107,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック桝	F型 縁石桝B φ150 L=600 蓋付		1	107,000	107,000	
		組	1	107,000	107,000	
計					107,000 107,000	
単価					107,000 107,000	円／組

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ライン導水ブロック桝（材料費）	F型 車両乗入桝 φ150 L=600 蓋付	単位	組	数量	1 1	単価	68,000 68,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック桝	F型 車両乗入桝 φ150 L=600 蓋付		1	68,000	68,000	
		組	1	68,000	68,000	
計					68,000 68,000	
単価					68,000 68,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	19,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,663.04	56,630	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	24,100	120,500	
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下	ｍ３	0.276	24,300	6,706	
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下	ｍ３	0.329	24,300	7,994	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	2,250	1,377	
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					193,300	
単価					19,330	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	２号自由勾配側溝据付（縦断用３００×４００）	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板・底部ｺﾝｸﾘｰﾄ・基礎材設置を含む	単位	m	数量	0 10	単価	0 10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.8	0 30,090	0 24,072	
特殊作業員		人	0 0.8	0 24,378	0 19,502	
普通作業員		人	0 1.6	0 20,196	0 32,313	
バックホウ（クローラ）運転	[標準・ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0 1.2	0 23,400	0 28,080	WYB00216 単－ 469号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 5,133	
計					0 109,100	
単価					0 10,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	個	数量	0 1	単価	0 24,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0 1	0 24,100	0 24,100	
計					0 24,100	
単価					0 24,100	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	プレキャストコンクリート基礎板（材料費）	600×2000 t=100	単位	枚	数量	0 1	単価	0 14,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストコンクリート基礎板	600×2000 t=100	枚	0 1	0 14,100	0 14,100	
計					0 14,100	
単価					0 14,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 1	0 2,250	0 2,250	
計					0 2,250	
単価					0 2,250	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	生コンクリート（材料費）	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 24,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下	ｍ３	0 1	0 24,300	0 24,300	
計					0 24,300	
単価					0 24,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.26m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	20,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,663.04	56,630	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	26,100	130,500	
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下	ｍ３	0.276	24,300	6,706	
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下	ｍ３	0.371	24,300	9,015	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.612	2,250	1,377	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					204,300	
単価					20,430	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	２号自由勾配側溝据付（縦断用３００×５００）	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板・底部ｺﾝｸﾘｰﾄ・基礎材設置を含む	単位	m	数量	0 10	単価	0 10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.8	0 30,090	0 24,072	
特殊作業員		人	0 0.8	0 24,378	0 19,502	
普通作業員		人	0 1.6	0 20,196	0 32,313	
バックホウ（クローラ）運転	[標準・ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0 1.2	0 23,400	0 28,080	WYB00222 単－ 469号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 5,133	
計					0 109,100	
単価					0 10,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	個	数量	0 1	単価	0 26,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0 1	0 26,100	0 26,100	
計					0 26,100	
単価					0 26,100	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	生コンクリート（材料費）	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 24,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下	ｍ３	0 1	0 24,300	0 24,300	
計					0 24,300	
単価					0 24,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	23,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,663.04	56,630	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	32,100	160,500	
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下	ｍ３	0.286	24,300	6,949	
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下	ｍ３	0.392	24,300	9,525	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	2,250	1,431	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					235,100	
単価					23,510	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	２号自由勾配側溝据付（縦断用３００×６００）	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板・底部ｺﾝｸﾘｰﾄ・基礎材設置を含む	単位	m	数量	0 10	単価	0 10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.8	0 30,090	0 24,072	
特殊作業員		人	0 0.8	0 24,378	0 19,502	
普通作業員		人	0 1.6	0 20,196	0 32,313	
バックホウ（クローラ）運転	[標準・ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0 1.2	0 23,400	0 28,080	WYB00226 単－ 469号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 3,033	
計					0 107,000	
単価					0 10,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	個	数量	0 1	単価	0 32,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	0 1	0 32,100	0 32,100	
計					0 32,100	
単価					0 32,100	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	生コンクリート（材料費）	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 24,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下	ｍ３	0 1	0 24,300	0 24,300	
計					0 24,300	
単価					0 24,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.27m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	23,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,663.04	56,630	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個	5	32,100	160,500	
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下	ｍ３	0.286	24,300	6,949	
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下	ｍ３	0.339	24,300	8,237	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636	2,250	1,431	
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					233,800	
単価					23,380	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	３号自由勾配側溝据付（縦断用３００×６００）	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板・底部ｺﾝｸﾘｰﾄ・基礎材設置を含む	単位	m	数量	0 10	単価	0 10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.8	0 30,090	0 24,072	
特殊作業員		人	0 0.8	0 24,378	0 19,502	
普通作業員		人	0 1.6	0 20,196	0 32,313	
バックホウ（クローラ）運転	[標準・ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0 1.2	0 23,400	0 28,080	WYB00230 単－ 469号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 5,133	
計					0 109,100	
単価					0 10,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	生コンクリート（材料費）	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 24,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下	ｍ３	0 1	0 24,300	0 24,300	
計					0 24,300	
単価					0 24,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	単位	m	数量	10	単価	57,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,663.04	56,630	
自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300×400×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	個	5	99,600	498,000	
生コンクリート	24-12-20(25)(高炉)　W/C=55%以下	ｍ３	0.572	25,000	14,300	
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下	ｍ３	0.318	24,300	7,727	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.08	2,250	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					579,100	
単価					57,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	164,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,690	60,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					164,800	
単価					164,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	838.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	838.44	83,844	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（側溝本体に含む）		枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					83,850	
単価					838.5	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	４号自由勾配側溝据付（横断用３００×４００）	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板・底部ｺﾝｸﾘｰﾄ・基礎材・蓋設置を含む	単位	m	数量	0 10	単価	0 14,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.2	0 30,090	0 36,108	
特殊作業員		人	0 1.2	0 24,378	0 29,253	
普通作業員		人	0 2.4	0 20,196	0 48,470	
バックホウ（クローラ）運転	［標準・ｸﾚｰﾝ機能付］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0 1.2	0 23,400	0 28,080	WYB00235 単－ 469号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 7,089	
計					0 149,000	
単価					0 14,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	自由勾配側溝（材料費）	本体 横断用 T-25 300×400×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	単位	個	数量	0 1	単価	0 99,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300×400×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	個	0 1	0 99,600	0 99,600	
計					0 99,600	
単価					0 99,600	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 1	0 2,250	0 2,250	
計					0 2,250	
単価					0 2,250	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	生コンクリート（材料費）	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 24,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下	ｍ３	0 1	0 24,300	0 24,300	
計					0 24,300	
単価					0 24,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	単位	m	数量	10	単価	61,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,663.04	56,630	
自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300×500×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	個	5	106,000	530,000	
生コンクリート	24-12-20(25)(高炉)　W/C=55%以下	ｍ３	0.572	25,000	14,300	
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下	ｍ３	0.318	24,300	7,727	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.08	2,250	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					611,100	
単価					61,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	４号自由勾配側溝据付（横断用３００×５００）	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板・底部ｺﾝｸﾘｰﾄ・基礎材・蓋設置を含む	単位	m	数量	0 10	単価	0 14,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.2	0 30,090	0 36,108	
特殊作業員		人	0 1.2	0 24,378	0 29,253	
普通作業員		人	0 2.4	0 20,196	0 48,470	
バックホウ（クローラ）運転	［標準・ｸﾚｰﾝ機能付］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0 1.2	0 23,400	0 28,080	WYB00240 単－ 469号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 7,089	
計					0 149,000	
単価					0 14,900	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	自由勾配側溝（材料費）	本体 横断用 T-25 300×500×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	単位	個	数量	0 1	単価	0 106,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300×500×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	個	0 1	0 106,000	0 106,000	
計					0 106,000	
単価					0 106,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.54m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m	単位	m	数量	10	単価	67,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,663.04	56,630	
自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300×600×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	個	5	119,000	595,000	
生コンクリート	24-12-20(25)(高炉)　W/C=55%以下	ｍ３	0.572	25,000	14,300	
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下	ｍ３	0.466	24,300	11,323	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.08	2,250	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					679,700	
単価					67,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	４号自由勾配側溝据付（横断用３００×６００）	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板・底部ｺﾝｸﾘｰﾄ・基礎材・蓋設置を含む	単位	m	数量	0 10	単価	0 12,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,090	0 30,090	
特殊作業員		人	0 1	0 24,378	0 24,378	
普通作業員		人	0 2	0 20,196	0 40,392	
バックホウ（クローラ）運転	［標準・ｸﾚｰﾝ機能付］ 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0 1.2	0 23,400	0 28,080	WYB00244 単－ 469号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 6,060	
計					0 129,000	
単価					0 12,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	自由勾配側溝（材料費）	本体 横断用 T-25 300×600×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	単位	個	数量	0 1	単価	0 119,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300×600×2000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	個	0 1	0 119,000	0 119,000	
計					0 119,000	
単価					0 119,000	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	生コンクリート（材料費）	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 24,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)　W/C=60%以下	ｍ３	0 1	0 24,300	0 24,300	
計					0 24,300	
単価					0 24,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	838.44	83,844	
側溝蓋（落蓋側溝）	300用 L=500 T-25	枚	100	3,630	363,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					446,900	
単価					4,469	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	838.44	83,844	
側溝蓋（自由勾配側溝用）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 T-25 普通型300用 L=500	枚	100	3,630	363,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					446,900	
単価					4,469	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	11,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	344.76	34,476	
側溝蓋（自由勾配側溝用）	300用(集水蓋) L=500 T-25	枚	100	11,300	1,130,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		524	
計					1,165,000	
単価					11,650	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	344.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	344.76	34,476	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（別途計上）		枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					34,480	
単価					344.8	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	グレーチング跳ね上がり防止金具設置	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞｷｬｯﾁﾐﾆ	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 3,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.25	0 30,090	0 7,522	
特殊作業員		人	0 0.5	0 24,378	0 12,189	
普通作業員		人	0 0.5	0 20,196	0 10,098	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 4,471	
計					0 34,280	
単価					0 3,428	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	鋼製グレーチング（かさ上げ蓋）（材料費）	側溝用JISﾀｲﾌﾟ 300用 T-25 並目 L=995	単位	枚	数量	0 1	単価	0 18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製グレーチング（かさ上げ蓋）	側溝用JISﾀｲﾌﾟ 300用 T-25 並目 L=995	枚	0 1	0 18,400	0 18,400	
計					0 18,400	
単価					0 18,400	円／枚

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	グレーチング跳ね上がり防止金具（材料費）	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞｷｬｯﾁﾐﾆ 標準	単位	組	数量	0 1	単価	0 4,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング跳ね上がり防止金具	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞｷｬｯﾁﾐﾆ 標準	組	0 1	0 4,270	0 4,270	
計					0 4,270	
単価					0 4,270	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	プレキャスト集水桝（材料費）	600×600×1050 G蓋(T-2 細目 4点固定)付 開口3箇所	単位	基	数量	0 1	単価	0 176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	600×600×1050 G蓋(T-2 細目 4点固定)付 開口3箇所	基	0 1	0 176,000	0 176,000	
計					0 176,000	
単価					0 176,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	59,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	838.44	83,844	
鋼製グレーチング（桝蓋）	桝穴600×600用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	58,300	5,830,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		156	
計					5,914,000	
単価					59,140	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	94,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	838.44	83,844	
鋼製グレーチング（桝蓋）	桝穴500×1100用 T-25 細目 2辺受枠式 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	93,900	9,390,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		156	
計					9,474,000	
単価					94,740	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	155,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	838.44	83,844	
鋼製グレーチング（桝蓋）	桝穴530×1100用 T-25 細目 3辺受枠式 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	100	154,770	15,477,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		9,156	
計					15,570,000	
単価					155,700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-B-3E	単位	m	数量	100 100	単価	7,442 7,442

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	30,090 30,090	150,450 150,450	
普通作業員		人	15 15	20,196 20,196	302,940 302,940	
ガードレール支柱打込機［モンケン式］運転	ﾓﾝｹﾝ質量400～600kg	日	5 5	49,100 49,100	245,500 245,500	WYB00057 単－ 470号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		45,310 45,310	
計					744,200 744,200	
単価					7,442 7,442	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	ガードパイプ（材料費）	Gp-B-3E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	単位	m	数量	1 1	単価	13,000 13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ	GP-B-3E土中建込ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	1 1	13,000 13,000	13,000 13,000	
計					13,000 13,000	
単価					13,000 13,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 ２０m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	6,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装	m	1	25,050	25,050	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ　土中建込　塗装	m	1	-18,070	-18,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,980	
単価					6,980	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	ガードパイプ　歩道用（材料費）	Gp-Bp-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系 30%増	単位	m	数量	1 1	単価	19,890 19,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ　歩道用	GP-BP-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	1.3 1.3	15,300 15,300	19,890 19,890	
計					19,890 19,890	
単価					19,890 19,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 ５０ｍ以上１００ｍ未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装	m	1	18,370	18,370	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ　土中建込　塗装	m	1	-13,900	-13,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,470	
単価					4,470	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	ガードパイプ 歩道用　(材料費)	Gp-Bp-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	単位	m	数量	0 1	単価	0 15,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ　歩道用	GP-BP-2E 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	0 1	0 15,300	0 15,300	
計					0 15,300	
単価					0 15,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	ガードパイプ用袖パイプ設置	Gp-Bp種 E型 L=500	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 1,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 30,090	0 3,009	
普通作業員		人	0 0.4	0 20,196	0 8,078	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 553	
計					0 11,640	
単価					0 1,164	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	ガードパイプ用袖パイプ（材料費）	Gp-Bp種 E型 L=500 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	0 1	単価	0 33,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ用袖パイプ	Gp-Bp種 E型 L=500 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	0 1	0 33,800	0 33,800	
計					0 33,800	
単価					0 33,800	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,693.2	169,320	
防護柵（Ｐ種）（別途計上）		m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					169,400	
単価					1,694	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	転落防止柵 (材料費)	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	単位	m	数量	1 1	単価	11,300 11,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0		1	11,300	11,300	
		m	1	11,300	11,300	
計					11,300 11,300	
単価					11,300 11,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,693.2	169,320	
防護柵（Ｐ種）（別途計上）		m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					169,400	
単価					1,694	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	転落防止柵（材料費）	H=1100 1.2m(土中建込) 4段 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	単位	m	数量	0 1	単価	0 9,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1100 長=1200(土中建込)4段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	0 1	0 9,180	0 9,180	
計					0 9,180	
単価					0 9,180	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	転落防止柵用袖パイプ（材料費）	4段ﾋﾞｰﾑ用 C型 L=300 2個/組 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	組	数量	0 1	単価	0 13,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用袖パイプ	4段ﾋﾞｰﾑ用 C型 L=300 2個/組 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	組	0 1	0 13,450	0 13,450	
計					0 13,450	
単価					0 13,450	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	転落防止柵用袖パイプ（材料費）	4段ﾋﾞｰﾑ用 C型 L=500 2個/組 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	組	数量	0 1	単価	0 18,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用袖パイプ	4段ﾋﾞｰﾑ用 C型 L=500 2個/組 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	組	0 1	0 18,450	0 18,450	
計					0 18,450	
単価					0 18,450	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,611.09	161,109	
防護柵（Ｐ種）（別途計上）		m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					161,200	
単価					1,612	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	転落防止柵 （材料費）	H=1100 0.2m(Co建込)縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	単位	m	数量	1 1	単価	10,500 10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1100 0.2m(Co建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	1 1	10,500 10,500	10,500 10,500	
計					10,500 10,500	
単価					10,500 10,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,611.09	161,109	
防護柵（Ｐ種）（別途計上）		m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					161,200	
単価					1,612	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	転落防止柵 （材料費）	H=1100 0.2m(Co建込)縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	単位	m	数量	0 1	単価	0 10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1100 0.2m(Co建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	0 1	0 10,500	0 10,500	
計					0 10,500	
単価					0 10,500	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	転落防止柵用袖パネル （材料費）	縦格子用 L=200 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	0 1	単価	0 24,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用袖パネル	縦格子用 L=200 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	0 1	0 24,160	0 24,160	
計					0 24,160	
単価					0 24,160	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	転落防止柵用袖パネル（材料費）	縦格子用 L=300 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	0 1	単価	0 25,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用袖パネル	縦格子用 L=300 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	0 1	0 25,020	0 25,020	
計					0 25,020	
単価					0 25,020	円／個

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	転落防止柵用袖パネル（材料費）	縦格子用 L=500 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	0 1	単価	0 26,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用袖パネル	縦格子用 L=500 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	0 1	0 26,310	0 26,310	
計					0 26,310	
単価					0 26,310	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	転落防止柵（材料費）	H=1100 0.2m(Co建込) 4段 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	単位	m	数量	0 1	単価	0 8,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1100 長=200(CO建込)4段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0	m	0 1	0 8,400	0 8,400	
計					0 8,400	
単価					0 8,400	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	転落防止柵用袖パイプ（材料費）	4段ﾋﾞｰﾑ用 C型 L=200 2個/組 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	組	数量	0 1	単価	0 16,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用袖パイプ	4段ﾋﾞｰﾑ用 C型 L=200 2個/組 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	組	0 1	0 16,780	0 16,780	
計					0 16,780	
単価					0 16,780	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	車止めポスト設置	車止めﾎﾟｽﾄ径165.2㎜ 取外し式	単位	本	数量	10 10	単価	7,876 7,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3 3	20,196 20,196	60,588 60,588	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		18,172 18,172	
計					78,760 78,760	
単価					7,876 7,876	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	車止め（取外し式）（材料費）	STK400 φ165.2 t=4.5 H=700 蓋･錠付	単位	本	数量	1 1	単価	88,000 88,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め（取外し式）	STK400 φ165.2 t=4.5 H=700 蓋･錠付	本	1 1	88,000 88,000	88,000 88,000	
計					88,000 88,000	
単価					88,000 88,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	硬質塩化ビニル管（材料費）	水道管 VP-20	単位	m	数量	1 1	単価	175 175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	水道管 VP-20		1	175	175	
		m	1	175	175	
計					175 175	
単価					175 175	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	車止めポスト設置	門型 取外し式	単位	本	数量	10 10	単価	7,876 7,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			3	20,196	60,588	
		人	3	20,196	60,588	
諸雑費（率＋まるめ） 30%			1		18,172	
		式	1		18,172	
計					78,760 78,760	
単価					7,876 7,876	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	車止め（取外し式）（材料費）	門型 φ60.5×2000×650 鋼製 蓋･錠付	単位	本	数量	1 1	単価	31,700 31,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め（取外し式）	門型 φ60.5×2000×650 鋼製 蓋･錠付		1	31,700	31,700	
		本	1	31,700	31,700	
計					31,700 31,700	
単価					31,700 31,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－291号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	434.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	270.3	270,300	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	151	6,040	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,785	
計					434,700	
単価					434.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－292号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	464.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	299.88	299,880	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	44	151	6,644	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,801	
計					464,900	
単価					464.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－293号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	597.72	597,720	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	151	13,439	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,466	
計					1,083,000	
単価					1,083	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－294号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,019

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	675.24	810,288	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	151	18,120	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,902	
計					1,019,000	
単価					1,019	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－295号	ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 実線 15cm 白	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 405.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.25	0 45,135	0 56,418	
塗装工		人	0 3.75	0 41,463	0 155,486	
普通作業員		人	0 2.5	0 30,294	0 75,735	
トラフィックペイント	常温型　溶剤型　１種Ｂ　白	L	0 51.7	0 700	0 36,190	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	0 46.5	0 180	0 8,370	
トラック運転	ﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ装置付き 積載質量2t積	日	0 1.25	0 35,310	0 44,137	WYB00132 単－ 471号
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 定格容量2kVA	日	0 1.25	0 1,560	0 1,950	WYB00136 単－ 472号
電動撹拌機	ﾏｾﾞｰﾙ	日	0 1.25	0 455	0 568	
ラインマーカ［ペイント・ハンドガイド式］運転	ﾗｲﾝ幅15･20cm 吐出量1.3L/min	日	0 1.25	0 2,762	0 3,452	WYB00091 単－ 473号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 22,894	
計					0 405,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－295号	ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 実線 15cm 白	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 405.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 405.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－296号	ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 実線 15cm 黒	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 437.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.25	0 45,135	0 56,418	
塗装工		人	0 3.75	0 41,463	0 155,486	
普通作業員		人	0 2.5	0 30,294	0 75,735	
ハードカラー	黒 CN-20,40色	L	0 51.7	0 1,455	0 75,223	
トラック運転	ﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ装置付き 積載質量2t積	日	0 1.25	0 35,310	0 44,137	WYB00151 単－ 471号
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 定格容量2kVA	日	0 1.25	0 1,560	0 1,950	WYB00152 単－ 472号
電動撹拌機	ﾏｾﾞｰﾙ	日	0 1.25	0 455	0 568	
ラインマーカ［ペイント・ハンドガイド式］運転	ﾗｲﾝ幅15･20cm 吐出量1.3L/min	日	0 1.25	0 2,762	0 3,452	WYB00154 単－ 473号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 24,731	
計					0 437,700	
単価					0 437.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－297号	ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 実線 30cm 白	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 810.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.5	0 45,135	0 112,837	
塗装工		人	0 7.5	0 41,463	0 310,972	
普通作業員		人	0 5	0 30,294	0 151,470	
トラフィックペイント	常温型　溶剤型　１種Ｂ　白	L	0 103.4	0 700	0 72,380	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	0 93	0 180	0 16,740	
トラック運転	ﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ装置付き 積載質量2t積	日	0 2.5	0 35,310	0 88,275	WYB00156 単－ 474号
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 定格容量2kVA	日	0 2.5	0 1,560	0 3,900	WYB00158 単－ 475号
電動撹拌機	ﾏｾﾞｰﾙ	日	0 2.5	0 455	0 1,137	
ラインマーカ［ペイント・ハンドガイド式］運転	ﾗｲﾝ幅15･20cm 吐出量1.3L/min	日	0 2.5	0 2,762	0 6,905	WYB00160 単－ 476号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 45,784	
計					0 810,400	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－297号	ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 実線 30cm 白	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 810.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 810.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－298号	ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 実線 30cm 黄	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 844.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.5	0 45,135	0 112,837	
塗装工		人	0 7.5	0 41,463	0 310,972	
普通作業員		人	0 5	0 30,294	0 151,470	
トラフィックペイント	常温型　溶剤型　１種Ｂ　黄色（鉛・クロムフリー）	Ｌ	0 103.4	0 1,010	0 104,434	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	0 93	0 180	0 16,740	
トラック運転	ﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ装置付き 積載質量2t積	日	0 2.5	0 35,310	0 88,275	WYB00232 単－ 474号
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 定格容量2kVA	日	0 2.5	0 1,560	0 3,900	WYB00237 単－ 475号
電動撹拌機	ﾏｾﾞｰﾙ	日	0 2.5	0 455	0 1,137	
ラインマーカ［ペイント・ハンドガイド式］運転	ﾗｲﾝ幅15･20cm 吐出量1.3L/min	日	0 2.5	0 2,762	0 6,905	WYB00241 単－ 476号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 47,730	
計					0 844,400	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－298号	ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 実線 30cm 黄	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 844.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 844.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－299号	ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 791.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.27	0 45,135	0 102,456	
塗装工		人	0 6.81	0 41,463	0 282,363	
普通作業員		人	0 4.54	0 30,294	0 137,534	
トラフィックペイント	常温型　溶剤型　１種Ｂ　白	Ｌ	0 155.2	0 700	0 108,640	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	0 139.5	0 180	0 25,110	
トラック運転	ﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ装置付き 積載質量2t積	日	0 2.27	0 35,310	0 80,153	WYB00246 単－ 477号
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 定格容量2kVA	日	0 2.27	0 1,560	0 3,541	WYB00247 単－ 478号
電動撹拌機	ﾏｾﾞｰﾙ	日	0 2.27	0 455	0 1,032	
ラインマーカ［ペイント・ハンドガイド式］運転	ﾗｲﾝ幅15･20cm 吐出量1.3L/min	日	0 2.27	0 2,762	0 6,269	WYB00248 単－ 479号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 44,802	
計					0 791,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－299号	ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 791.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 791.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－300号	ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 791.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.27	0 45,135	0 102,456	
塗装工		人	0 6.81	0 41,463	0 282,363	
普通作業員		人	0 4.54	0 30,294	0 137,534	
トラフィックペイント	常温型　溶剤型　１種Ｂ　白	Ｌ	0 155.2	0 700	0 108,640	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	0 139.5	0 180	0 25,110	
トラック運転	ﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ装置付き 積載質量2t積	日	0 2.27	0 35,310	0 80,153	WYB00254 単－ 477号
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 定格容量2kVA	日	0 2.27	0 1,560	0 3,541	WYB00255 単－ 478号
電動撹拌機	ﾏｾﾞｰﾙ	日	0 2.27	0 455	0 1,032	
ラインマーカ［ペイント・ハンドガイド式］運転	ﾗｲﾝ幅15･20cm 吐出量1.3L/min	日	0 2.27	0 2,762	0 6,269	WYB00256 単－ 479号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 44,802	
計					0 791,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－300号	ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 791.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 791.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－301号	ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 黒	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 1,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3.75	0 45,135	0 169,256	
塗装工		人	0 11.25	0 41,463	0 466,458	
普通作業員		人	0 7.5	0 30,294	0 227,205	
ハードカラー	黒 CN-20,40色	L	0 155.1	0 1,455	0 225,670	
トラック運転	ﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ装置付き 積載質量2t積	日	0 3.75	0 35,310	0 132,412	WYB00262 単－ 480号
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 定格容量2kVA	日	0 3.75	0 1,560	0 5,850	WYB00263 単－ 481号
電動撹拌機	ﾏｾﾞｰﾙ	日	0 3.75	0 455	0 1,706	
ラインマーカ［ペイント・ハンドガイド式］運転	ﾗｲﾝ幅15･20cm 吐出量1.3L/min	日	0 3.75	0 2,762	0 10,357	WYB00264 単－ 482号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 74,086	
計					0 1,313,000	
単価					0 1,313	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－302号	ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 矢印･記号･文字 15cm換算 白	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 915.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 45,135	0 135,405	
塗装工		人	0 9	0 41,463	0 373,167	
普通作業員		人	0 6	0 30,294	0 181,764	
トラフィックペイント	常温型　溶剤型　１種Ｂ　白	L	0 62	0 700	0 43,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	0 55.8	0 180	0 10,044	
トラック運転	ﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ装置付き 積載質量2t積	日	0 3	0 35,310	0 105,930	WYB00164 単－ 483号
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 定格容量2kVA	日	0 3	0 1,560	0 4,680	WYB00191 単－ 484号
電動撹拌機	ﾏｾﾞｰﾙ	日	0 3	0 455	0 1,365	
ラインマーカ［ペイント・ハンドガイド式］運転	ﾗｲﾝ幅15･20cm 吐出量1.3L/min	日	0 3	0 2,762	0 8,286	WYB00212 単－ 485号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 51,759	
計					0 915,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－302号	ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 矢印･記号･文字 15cm換算 白	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 915.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 915.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－303号	ペイント式区画線設置（手動式）	溶剤型 常温式 矢印･記号･文字 15cm換算 黒	単位	m	数量	0 1,000	単価	0 954.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 45,135	0 135,405	
塗装工		人	0 9	0 41,463	0 373,167	
普通作業員		人	0 6	0 30,294	0 181,764	
ハードカラー	黒 CN-20,40色	L	0 62	0 1,455	0 90,210	
トラック運転	ﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ装置付き 積載質量2t積	日	0 3	0 35,310	0 105,930	WYB00258 単－ 483号
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 定格容量2kVA	日	0 3	0 1,560	0 4,680	WYB00259 単－ 484号
電動撹拌機	ﾏｾﾞｰﾙ	日	0 3	0 455	0 1,365	
ラインマーカ［ペイント・ハンドガイド式］運転	ﾗｲﾝ幅15･20cm 吐出量1.3L/min	日	0 3	0 2,762	0 8,286	WYB00260 単－ 485号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 53,993	
計					0 954,800	
単価					0 954.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－304号	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	549.78	549,780	
高輝度路面標示用塗料	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 黄 ﾚｲﾝﾌﾗｯｼｭﾗｲﾝｽｰﾊﾟｰ	ｋｇ	1,298	760	986,480	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	150	180	27,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	81	151	12,231	
ガソリン	レギュラー	L	3.8	165	627	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		20,632	
計					1,621,000	
単価					1,621	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－305号	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	801

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	787.44	787,440	
軽油		L	62	137	8,494	
ガソリン	レギュラー	L	35	143	5,005	
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					801,000	
単価					801	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	10,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工	コンクリート製　根巻基礎なし　手間のみ	本	1	4,654.08	4,654	
道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本	1	6,200	6,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					10,860	
単価					10,860	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚以上30枚未満 手間＋材料費(標準[40×100×2](足付き)) 無 無	単位	枚	数量	1	単価	3,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鋲設置工	金属製　設置手間	枚	1	1,284.72	1,284	
道路境界鋲	国土交通省型　４０×１００×２（足付き）	個	1	1,980	1,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,264	
単価					3,264	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個以上30個未満 無 無	単位	個	数量	1	単価	2,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	2,142.21	2,142	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,142	
単価					2,142	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	24,990	12,495	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	254	25,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					37,900	
単価					379	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ6mm(電力用)	単位	m	数量	0 100	単価	0 71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ6mm（電力用）	m	0 100	0 71	0 7,100	
計					0 7,100	
単価					0 71	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	24,990	12,495	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　４０ｍｍ	m	100	278	27,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					40,300	
単価					403	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	24,990	12,495	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　８０ｍｍ	m	100	528	52,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					65,300	
単価					653	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm(通信用)	単位	m	数量	0 100	単価	0 35.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ4mm（通信用）	m	0 100	0 35.5	0 3,550	
計					0 3,550	
単価					0 35.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	埋戻し（ケーブル配管）	保護砂	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 14,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.7	0 30,090	0 21,063	
特殊作業員		人	0 0.24	0 24,378	0 5,850	
バックホウ（クローラ型）［標準型］運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.28m3/平積0.2m3	日	0 1.4	0 46,390	0 64,946	WYB00278 単－ 486号
ランマ運転	質量60～80kg	日	0 0.27	0 26,060	0 7,036	WYB00279 単－ 487号
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	0 12	0 3,700	0 44,400	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 4,905	
計					0 148,200	
単価					0 14,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	24,990	137,445	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					137,500	
単価					1,375	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	204	204	
計					204	
単価					204	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	99.96

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	24,990	9,996	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,996	
単価					99.96	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	埋設標識シート	150㎜×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	9,400	9,400	
計					9,400	
単価					9,400	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	7,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.9	20,196	18,176	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	7	8,340	58,380	単－ 488号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					76,560	
単価					7,656	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	スパイラルダクト（亜鉛引き）（材料費）	直管　φ500×0.6t	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　φ500×0.6t	m	0 1	0 2,980	0 2,980	
計					0 2,980	
単価					0 2,980	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	間詰砂（材料費）	洗い 細目	単位	m３	数量	0 1	単価	0 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m３	0 1	0 3,500	0 3,500	
計					0 3,500	
単価					0 3,500	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	照明用アンカーボルト（材料費）	250×250 8mY 10m用	単位	組	数量	0 1	単価	0 13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用アンカーボルト	２５０×２５０　８ｍＹ、１０ｍ用	組	0 1	0 13,500	0 13,500	
計					0 13,500	
単価					0 13,500	円／組

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	ボルトキャップ（材料費）	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM24用	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルトキャップ	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM24用	個	0 1	0 1,470	0 1,470	
計					0 1,470	
単価					0 1,470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	72

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	1	72.5	72	
計					72	
単価					72	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1	85	85	
計					85	
単価					85	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	13,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	24,990	6,247	
普通作業員		人	0.35	20,196	7,068	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,320	
単価					13,320	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	1	1,620	1,620	
計					1,620	
単価					1,620	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	375	375	
計					375	
単価					375	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	スパイラルダクト設置	直管　φ1000 L=2.0m以上2.5m未満	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 20,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 30,090	0 6,018	
電工		人	0 0.2	0 24,990	0 4,998	
普通作業員		人	0 0.2	0 20,196	0 4,039	
バックホウ（クローラ）運転	［標準･ｸﾚｰﾝ機能付］山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0 0.2	0 23,400	0 4,680	WYB00031 単－ 489号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 985	
計					0 20,720	
単価					0 20,720	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	スパイラルダクト（亜鉛引き）（材料費）	直管　φ1000×0.8t	単位	m	数量	0 1	単価	0 8,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　φ1000×0.8t	m	0 1	0 8,930	0 8,930	
計					0 8,930	
単価					0 8,930	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	照明用アンカーボルト（材料費）	500×500 8-M24×700 ﾈｼﾞ部亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	0 1	単価	0 99,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用アンカーボルト	500×500 8-M24×700 ﾈｼﾞ部亜鉛ﾒｯｷ	組	0 1	0 99,375	0 99,375	
計					0 99,375	
単価					0 99,370	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	ボルトキャップ（材料費）	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM24用	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルトキャップ	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM24用	個	0 1	0 1,470	0 1,470	
計					0 1,470	
単価					0 1,470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 φ1000 基礎高2.4m以上3.0m以下	単位	基	数量	10 10	単価	18,100 18,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3.75 3.75	20,196 20,196	75,735 75,735	
トラック式アースオーガ［建柱車］運転	ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.9t	時間	10 10	9,016 9,016	90,160 90,160	WYB00013 単－ 490号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		15,105 15,105	
計					181,000 181,000	
単価					18,100 18,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	スパイラルダクト（亜鉛引き）（材料費）	直管　φ1000×0.8t	単位	m	数量	1 1	単価	8,930 8,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　φ1000×0.8t	m	1 1	8,930 8,930	8,930 8,930	
計					8,930 8,930	
単価					8,930 8,930	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	間詰砂（材料費）	洗い　細目	単位	m３	数量	1 1	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m３	1 1	3,500 3,500	3,500 3,500	
計					3,500 3,500	
単価					3,500 3,500	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	照明用アンカーボルト（材料費）	500×500 8-M27×750 ﾈｼﾞ部亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	103,000 103,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用アンカーボルト	500×500 8-M27×750 ﾈｼﾞ部亜鉛ﾒｯｷ		1	103,000	103,000	
		組	1	103,000	103,000	
計					103,000 103,000	
単価					103,000 103,000	円／組

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	ボルトキャップ（材料費）	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM27用	単位	個	数量	1 1	単価	1,030 1,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルトキャップ	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM27用		1	1,030	1,030	
		個	1	1,030	1,030	
計					1,030 1,030	
単価					1,030 1,030	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	72

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	1	72.5	72	
計					72	
単価					72	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1	85	85	
計					85	
単価					85	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	13,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	24,990	6,247	
普通作業員		人	0.35	20,196	7,068	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,320	
単価					13,320	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	1	1,620	1,620	
計					1,620	
単価					1,620	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1	375	375	
計					375	
単価					375	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	スパイラルダクト（亜鉛引き）（材料費）	直管　φ1000×0.8t	単位	m	数量	0 1	単価	0 8,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　φ1000×0.8t	m	0 1	0 8,930	0 8,930	
計					0 8,930	
単価					0 8,930	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	照明用アンカーボルト（材料費）	500×500 8-M24×750 ﾈｼﾞ部亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	0 1	単価	0 107,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用アンカーボルト	500×500 8-M24×750 ﾈｼﾞ部亜鉛ﾒｯｷ	組	0 1	0 107,000	0 107,000	
計					0 107,000	
単価					0 107,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	スパイラルダクト（亜鉛引き）（材料費）	直管　φ1000×0.8t	単位	m	数量	1 1	単価	8,930 8,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　φ1000×0.8t	m	1 1	8,930 8,930	8,930 8,930	
計					8,930 8,930	
単価					8,930 8,930	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	間詰砂（材料費）	洗い　細目	単位	m３	数量	1 1	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m３	1 1	3,500 3,500	3,500 3,500	
計					3,500 3,500	
単価					3,500 3,500	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	照明用アンカーボルト（材料費）	500×500 8-M30×800 ﾈｼﾞ部亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	122,000 122,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用アンカーボルト	500×500 8-M30×800 ﾈｼﾞ部亜鉛ﾒｯｷ		1	122,000	122,000	
		組	1	122,000	122,000	
計					122,000 122,000	
単価					122,000 122,000	円／組

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	ボルトキャップ（材料費）	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM30用	単位	個	数量	1 1	単価	1,060 1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルトキャップ	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM30用		1	1,060	1,060	
		個	1	1,060	1,060	
計					1,060 1,060	
単価					1,060 1,060	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	スパイラルダクト（亜鉛引き）（材料費）	直管　φ1000×0.8t	単位	m	数量	1 1	単価	8,930 8,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト（亜鉛引き）	直管　φ1000×0.8t	m	1 1	8,930 8,930	8,930 8,930	
計					8,930 8,930	
単価					8,930 8,930	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	間詰砂（材料費）	洗い　細目	単位	m３	数量	1 1	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m３	1 1	3,500 3,500	3,500 3,500	
計					3,500 3,500	
単価					3,500 3,500	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	照明用アンカーボルト（材料費）	500×500 8-M30×1050 ﾈｼﾞ部亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1 1	単価	134,000 134,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用アンカーボルト	500×500 8-M30×1050 ﾈｼﾞ部亜鉛ﾒｯｷ		1	134,000	134,000	
		組	1	134,000	134,000	
計					134,000 134,000	
単価					134,000 134,000	円／組

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回､1回)	無し	単位	式	数量	1	単価	493,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 昼間	施工条件II	式	1		493,082	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					493,100	
単価					493,100	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量	1	単価	860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎	ポールアンカー100型-V　H150～400	t	1	860,000	860,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					860,000	
単価					860,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	27,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	24,990	124,950	
普通作業員		人	4	20,196	80,784	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.7	38,000	64,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					270,400	
単価					27,040	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	22,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	24,990	102,459	
普通作業員		人	2.1	20,196	42,411	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	9	8,818	79,362	単－ 491号
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					224,300	
単価					22,430	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	個	数量	10	単価	2,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	24,990	29,988	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					29,990	
単価					2,999	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	一般照明柱（材料費）	鋼製 IA10B-S ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装 貼紙防止･防食塗装含む	単位	本	数量	0 1	単価	0 626,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般照明柱	鋼製 IA10B-S ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装 貼紙防止･防食塗装含む	本	0 1	0 626,000	0 626,000	
計					0 626,000	
単価					0 626,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）（材料費）	KCE070-2	単位	台	数量	0 1	単価	0 141,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	台	0 1	0 141,000	0 141,000	
計					0 141,000	
単価					0 141,000	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	ＬＥＤ道路照明器具用専用ケーブル（材料費）	建電協型 直線型ﾎﾟｰﾙ用	単位	本	数量	0 1	単価	0 7,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	0 1	0 7,830	0 7,830	
計					0 7,830	
単価					0 7,830	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	自動点滅器（ＪＩＳ２形）（材料費）	電子式(受台付 分離型)ﾆｯﾌﾟﾙ(ﾎﾟｰﾙ直付け) 6A/200V用	単位	個	数量	0 1	単価	0 8,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器（ＪＩＳ２形）	電子式(受台付 分離型)ﾆｯﾌﾟﾙ(ﾎﾟｰﾙ直付け) 6A/200V用	個	0 1	0 8,350	0 8,350	
計					0 8,350	
単価					0 8,350	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	ポール内ジョイントユニット（材料費）	FMT68-15A 1灯,2灯用 単独 ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付	単位	個	数量	0 1	単価	0 8,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポール内ジョイントユニット	FMT68-15A 1灯,2灯用 単独 ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付	個	0 1	0 8,370	0 8,370	
計					0 8,370	
単価					0 8,370	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	引込金具（自在バンド）（材料費）	IBT-206 各種器具取付用 φ180mm以内	単位	個	数量	0 1	単価	0 475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
装柱金具（自在バンド）	IBT-206 各種器具取付用 φ180mm以内	個	0 1	0 475	0 475	
計					0 475	
単価					0 475	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	番号札（材料費）	ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ付(道路照明)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 4,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	0 1	0 4,530	0 4,530	
計					0 4,530	
単価					0 4,530	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(材料費)	600V(CV) 3.5mm2 2心	単位	m	数量	0 1	単価	0 204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	0 1	0 204	0 204	
計					0 204	
単価					0 204	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(材料費)	600V(CV) 2.0mm2 3心	単位	m	数量	0 1	単価	0 183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　３心	m	0 1	0 183	0 183	
計					0 183	
単価					0 183	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	31,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6	24,990	149,940	
普通作業員		人	4.8	20,196	96,940	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.9	38,000	72,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					319,100	
単価					31,910	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	多目的照明柱（Ｔ１－１タイプ）（工場製作材料費）	鋼製 H=10m ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装 貼紙防止･防食塗装含む	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,410,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
多目的照明柱（Ｔ１－１タイプ）	鋼製 H=10m ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装 貼紙防止･防食塗装含む	本	0 1	0 1,410,000	0 1,410,000	
計					0 1,410,000	
単価					0 1,410,000	円／本

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）（材料費）	KCE090-2C(交差点用)	単位	台	数量	0 1	単価	0 157,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０９０－２Ｃ（交差点用）	台	0 1	0 157,000	0 157,000	
計					0 157,000	
単価					0 157,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	ポール内ジョイントユニット（材料費）	FMN68-15A 1灯,2灯用 連接	単位	個	数量	0 1	単価	0 8,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポール内ジョイントユニット	FMN68-15A 1灯,2灯用 連接	個	0 1	0 8,090	0 8,090	
計					0 8,090	
単価					0 8,090	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	多目的照明柱（Ｔ１－４タイプ）（工場製作材料費）	鋼製 H=10m ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装 貼紙防止･防食塗装含む	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,840,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
多目的照明柱（Ｔ１－４タイプ）	鋼製 H=10m ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装 貼紙防止･防食塗装含む	本	0 1	0 1,840,000	0 1,840,000	
計					0 1,840,000	
単価					0 1,840,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(材料費)	600V(CV) 3.5mm2 2心	単位	m	数量	0 1	単価	0 204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	0 1	0 204	0 204	
計					0 204	
単価					0 204	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(材料費)	600V(CV) 2.0mm2 3心	単位	m	数量	0 1	単価	0 183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　３心	m	0 1	0 183	0 183	
計					0 183	
単価					0 183	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	多目的照明柱（Ｔ１－５タイプ）（工場製作材料費）	鋼製 H=10m ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装 貼紙防止･防食塗装含む	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,760,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
多目的照明柱（Ｔ１－５タイプ）	鋼製 H=10m ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装 貼紙防止･防食塗装含む	本	0 1	0 1,760,000	0 1,760,000	
計					0 1,760,000	
単価					0 1,760,000	円／本

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	多目的照明柱（Ｔ１－６タイプ）（工場製作材料費）	鋼製 H=10m ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装 貼紙防止･防食塗装含む	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,510,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
多目的照明柱（Ｔ１－６タイプ）	鋼製 H=10m ﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装 貼紙防止･防食塗装含む	本	0 1	0 1,510,000	0 1,510,000	
計					0 1,510,000	
単価					0 1,510,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,366.8	1,366	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,366	
単価					1,366	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	69,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ以上	基	1	69,690	69,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					69,690	
単価					69,690	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	5,868.1	5,868	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,868	
単価					5,868	円／ｍ２

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,154.74	8,154	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,154	
単価					8,154	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,271.1	16,271	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					16,280	
単価					16,280	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) (有)宮成工務店	ｍ３	100	3,520	352,000	
計					352,000	
単価					3,520	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 詫磨環境(株)	ｍ３	100	2,500	250,000	
計					250,000	
単価					2,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 2.35t/m3 ｴｺｾﾝﾀｰ力南(株)	ｍ３	100	3,290	329,000	
計					329,000	
単価					3,290	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	処分費（ｍ３）	舗装版厚15cm以下	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 2.35t/m3 ｴｺｾﾝﾀｰ力南(株)	ｍ３	0 1	0 3,290	0 3,290	
計					0 3,290	
単価					0 3,290	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	処分費（ｍ３）	舗装版厚15cm超	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 2.35t/m3 前田道路(株)	ｍ３	0 1	0 3,520	0 3,520	
計					0 3,520	
単価					0 3,520	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 2.20t/m3 ｴｺｾﾝﾀｰ力南(株)	ｍ３	100	3,080	308,000	
計					308,000	
単価					3,080	円／ｍ３

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1 1	単価	3,761 3,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	30,090 30,090	3,761 3,761	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,761 3,761	
単価					3,761 3,761	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	特殊作業員		単位	時間	数量	1 1	単価	3,047 3,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	24,378 24,378	3,047 3,047	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,047 3,047	
単価					3,047 3,047	円／時間

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	普通作業員		単位	時間	数量	1 1	単価	2,524 2,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	20,196 20,196	2,524 2,524	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,524 2,524	
単価					2,524 2,524	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 30,090	0 3,761	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,761	
単価					0 3,761	円／時間

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	特殊作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0 0.125	0 24,378	0 3,047	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,047	
単価					0 3,047	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	普通作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 20,196	0 2,524	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,524	
単価					0 2,524	円／時間

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	ダンプトラック（賃料）	2t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック（賃料）	2t積 長期割引有り	日	0 1	0 3,600	0 3,600	
計					0 3,600	
単価					0 3,600	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	バックホウ（クローラ）（賃料）	［標準･ｸﾚｰﾝ機能付］ 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 6,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） １．７ｔ吊	日	0 1	0 6,370	0 6,370	
計					0 6,370	
単価					0 6,370	円／日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	軽油		単位	L	数量	0 10	単価	0 151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 10	0 151	0 1,510	
計					0 1,510	
単価					0 151	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,728	16,728	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,730	
単価					16,730	円／人日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,668	13,668	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,670	
単価					13,670	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,728	16,728	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,730	
単価					16,730	円／人日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,668	13,668	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					13,670	
単価					13,670	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－399号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	25,092	25,092	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					25,100	
単価					25,100	円／人日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－400号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	20,502	20,502	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,510	
単価					20,510	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－401号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	25,092	25,092	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					25,100	
単価					25,100	円／人日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－402号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	20,502	20,502	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,510	
単価					20,510	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	155,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	51,586.5	51,586	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					155,700	
単価					155,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	154,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	99,500	102,485	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	51,586.5	51,586	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					154,100	
単価					154,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 軽量型 無 有	単位	m	数量	1	単価	79,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	歩道用 伸縮量50㎜(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ加工) ｽﾗｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ式	m	1	37,600	37,600	
伸縮装置工　新設	軽量型	m	1	41,713	41,713	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					79,320	
単価					79,320	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	単位	L	数量	1 1	単価	450 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	1 1	450 450	450 450	
計					450 450	
単価					450 450	円／Ｌ

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	シール材（材料費）	ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む	単位	L	数量	1 1	単価	5,620 5,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	1 1	5,620 5,620	5,620 5,620	
計					5,620 5,620	
単価					5,620 5,620	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	２次止水工設置	ｺﾞﾑ樋 W=200mm t=3mm 設置延長4.1m 流末排水処理含	単位	箇所	数量	1 1	単価	52,490 52,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.35 0.35	39,882 39,882	13,958 13,958	
特殊作業員		人	1 1	24,378 24,378	24,378 24,378	
普通作業員		人	0.65 0.65	20,196 20,196	13,127 13,127	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,027 1,027	
計					52,490 52,490	
単価					52,490 52,490	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	２次止水固定型（材料費）	PVC 取付ﾎﾞﾙﾄM6×150含む	単位	m	数量	1 1	単価	21,700 21,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
２次止水固定型	PVC 取付ﾎﾞﾙﾄM6×150含む		1	21,700	21,700	
		m	1	21,700	21,700	
計					21,700 21,700	
単価					21,700 21,700	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	ゴム樋（材料費）	W=200mm t=3mm 補強材入り 付属品一式含む	単位	m	数量	1 1	単価	7,200 7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム樋	W=200mm t=3mm 補強材入り 付属品一式含む		1	7,200	7,200	
		m	1	7,200	7,200	
計					7,200 7,200	
単価					7,200 7,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	ジャバラ蓋（材料費）	Sﾀｲﾌﾟ 2枚/組	単位	組	数量	1 1	単価	12,100 12,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャバラ蓋	Sﾀｲﾌﾟ 2枚/組		1	12,100	12,100	
		組	1	12,100	12,100	
計					12,100 12,100	
単価					12,100 12,100	円／組

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	ゴム管（材料費）	25A×300 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	単位	本	数量	1 1	単価	621 621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム管	25A×300 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ		1	621	621	
		本	1	621	621	
計					621 621	
単価					621 621	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	排水管設置	VP40A L=500以下 継手･排水ｷｬｯﾌﾟ設置含む	単位	箇所	数量	10 10	単価	19,380 19,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	30,090 30,090	75,225 75,225	
普通作業員		人	5 5	20,196 20,196	100,980 100,980	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		17,595 17,595	
計					193,800 193,800	
単価					19,380 19,380	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	排水管（材料費）	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 VP40A ｽﾘｰﾌﾞ無 L=273	単位	本	数量	100 100	単価	97.92 97.92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－４０	m	27.3 27.3	358.7 358.7	9,792 9,792	
計					9,792 9,792	
単価					97.92 97.92	円／本

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	硬質塩化ビニル管継手（材料費）	水道用(TS継手) ｿｹｯﾄ 呼び径40	単位	個	数量	1 1	単価	145 145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管継手	水道用(TS継手) ｿｹｯﾄ 呼び径40	個	1 1	145 145	145 145	
計					145 145	
単価					145 145	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	排水キャップ（材料費）	橋面排水用　φ38.1×80 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1 1	単価	3,140 3,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ｷｬｯﾌﾟ（橋面排水用）	φ38.1×80 溶融亜鉛ﾒｯｷ		1	3,140	3,140	
		個	1	3,140	3,140	
計					3,140 3,140	
単価					3,140 3,140	 円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	シール材設置	Vｶｯﾄ部 W40mm t20mm ｼﾘｺｰﾝ系	単位	m	数量	100 100	単価	5,853 5,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,090 30,090	90,270 90,270	
特殊作業員		人	6 6	24,378 24,378	146,268 146,268	
普通作業員		人	3 3	20,196 20,196	60,588 60,588	
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	46 46	5,620 5,620	258,520 258,520	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		29,654 29,654	
計					585,300 585,300	
単価					5,853 5,853	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	164,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,690	60,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					164,800	
単価					164,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	塗膜系防水	新設 有 27.1m/100m2 有 54.3m/100m2 200m2未満 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	新設	ｍ２	100	2,160.39	216,039	
排水用導水管	φ12 ｽﾃﾝﾚｽ製	m	28.455	1,000	28,455	
成形目地材	橋面防水用 低弾性 t=5mm H=30mm	m	57.015	345	19,670	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					264,200	
単価					2,642	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	高欄組立工（側道橋）		単位	m	数量	100	単価	3,224

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.273	39,882	90,651	
橋りょう特殊工		人	6.818	33,864	230,884	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1		865	
計					322,400	
単価					3,224	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	橋梁用高欄（歩行者自転車用柵ＳＰ種）（材料費）	H=1000 ｽﾊﾟﾝ2.0m 1本ﾚｰﾙ縦桟型 鋼製 塗装品	単位	m	数量	1 1	単価	38,100 38,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用高欄（歩行者自転車用柵ＳＰ種）	H=1000 ｽﾊﾟﾝ2.0m 1本ﾚｰﾙ縦桟型 鋼製 塗装品		1	38,100	38,100	
		m	1	38,100	38,100	
計					38,100 38,100	
単価					38,100 38,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 賃料･撤去 1.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.023	33,864	778	
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	1.8	219.66	395	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,173	
単価					1,173	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 賃料･撤去 1.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.008	33,864	270	
中段足場賃料		月	1.8	147	264	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					534	
単価					534	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	床版追加足場	1.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床版追加足場賃料		月	1.8	19.33	34	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34	
単価					34	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 1.8月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.027	33,864	914	
朝顔賃料		月	1.8	152.44	274	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,188	
単価					1,188	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 賃料･撤去 3.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.023	33,864	778	
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	3.8	160.89	611	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,389	
単価					1,389	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 賃料･撤去 3.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.008	33,864	270	
中段足場賃料		月	3.8	110.15	418	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					688	
単価					688	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	床版追加足場	3.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	56

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床版追加足場賃料		月	3.8	14.94	56	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56	
単価					56	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 3.8月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.027	33,864	914	
朝顔賃料		月	3.8	113.26	430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,344	
単価					1,344	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 13.8km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	81,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					81,300	
単価					81,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 13.8km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	81,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					81,300	
単価					81,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 184km 無 有 187680円	単位	台	数量	1	単価	350,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	1	163,000	163,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	187,680	187,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					350,700	
単価					350,700	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量	1 1	単価	197,000 197,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験	50kN以内		1	197,000	197,000	
		箇所	1	197,000	197,000	
計					197,000 197,000	
単価					197,000 197,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	試掘・仮舗装	CBR試験試料採取箇所	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 74,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 30,090	0 15,045	
特殊作業員		人	0 0.5	0 24,378	0 12,189	
普通作業員		人	0 0.5	0 20,196	0 10,098	
バックホウ（クローラ型クレーン付）運転	山積0.28m3(平積0.2) 1.7t吊	日	0 0.5	0 22,040	0 11,020	WYB00113 単－ 492号
諸雑費（率＋まるめ） 70%		式	0 1		0 26,128	
計					0 74,480	
単価					0 74,480	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	ＣＢＲ試験	室内試験 全ての経費を含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 239,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
室内ＣＢＲ試験用資料採取	締め固めた土 70kg採取	箇所	0 1	0 16,400	0 16,400	
締め固めた土のＣＢＲ試験	設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ/試料	試料	0 1	0 49,800	0 49,800	
土の粒度試験	ふるい分析 試料2～4kg未満	試料	0 1	0 20,600	0 20,600	
資料整理・報告書作成費	設計CBR	箇所	0 1	0 72,900	0 72,900	
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	0 1		0 79,800	
計					0 239,500	
単価					0 239,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		単位	本	数量	10 10	単価	34,890 34,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	1.5 1.5	66,900 66,900	100,350 100,350	
技師（A）		人	3 3	59,600 59,600	178,800 178,800	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		69,750 69,750	
計					348,900 348,900	
単価					34,890 34,890	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		単位	本	数量	0 10	単価	0 34,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0 1.5	0 66,900	0 100,350	
技師（A）		人	0 3	0 59,600	0 178,800	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 69,750	
計					0 348,900	
単価					0 34,890	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	遠隔臨場に使用する機器費用	通信費 Pocket Wi-fi	単位	ヶ月	数量	0 1	単価	0 5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔臨場に使用する機器費用	通信費 Pocket Wi-fi	ヶ月	0 1	0 5,500	0 5,500	
計					0 5,500	
単価					0 5,500	円／ヶ月

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	遠隔臨場に使用する機器費用	ﾗｲｾﾝｽ料 現場ｸﾗｳﾄﾞONE	単位	ヶ月	数量	0 1	単価	0 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔臨場に使用する機器費用	ﾗｲｾﾝｽ料 現場ｸﾗｳﾄﾞONE	ヶ月	0 1	0 10,000	0 10,000	
計					0 10,000	
単価					0 10,000	円／ヶ月

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/工事	単位	工事	数量	1 1	単価	63,180 63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					63,180 63,180	
単価					63,180 63,180	円／工事

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	全国道路施設点検データベース（舗装）登録費		単位	件	数量	0 1	単価	0 40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全国道路施設点検データベース（舗装）登録費		件	0 1	0 40,000	0 40,000	
計					0 40,000	
単価					0 40,000	円／件

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	道路台帳附図修正費	CADﾃﾞｰﾀ有	単位	枚	数量	0 1	単価	0 53,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（Ｃ）		人	0 0.75	0 40,300	0 30,225	
成果品作成	第2原図出力,普通紙出力	枚	0 1	0 11,000	0 11,000	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 12,365	
計					0 53,590	
単価					0 53,590	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	快適トイレ費用	男性用	単位	基・月	数量	0 1	単価	0 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用	男性用	基・月	0 1	0 51,000	0 51,000	
計					0 51,000	
単価					0 51,000	円／基・月