

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	嘉瀬川東山田地区堆積土砂掘削外工事
工事地名	佐賀県佐賀市大和町東山田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	佐賀河川事務所 管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489400008	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	70,972,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	70,972,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (3回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	佐賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	佐賀	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	嘉瀬川水系 嘉瀬川	2 2) 処 分 費 等	2,875,587
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月14日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川維持修繕費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 嘉瀬川
---------------------	------------------	-----------------	----------------

設計内訳書

工事名	嘉瀬川東山田地区堆積土砂掘削外工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川維持・修繕			
					工事区分	河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川修繕			式	1 1		39,744,153 40,627,811	1	883,658	
河川土工			式	1 1		24,309,276 14,397,222	1	-9,912,054	
掘削工			式	1 0		930,300 0	-1	-930,300	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	3,500 0	265.8 265.8	930,300 0	-3,500	-930,300	単-1号
掘削工(ICT)			式	0 1		0 1,363,740	1	1,363,740	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	0 3,400	0 401.1	0 1,363,740	3,400	1,363,740	単-2号
盛土工			式	0 1		0 268,150	1	268,150	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	0 30	0 5,019	0 150,570	30	150,570	単-3号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	0 100	0 811.1	0 81,110	100	81,110	単-4号
土材料			m3	0 10	0 3,647	0 36,470	10	36,470	単-5号
残土処理工			式	1 1		23,378,976 12,765,332	1	-10,613,644	
整地		残土受入れ地での処理	m3	0 3,000		0 385,185	3,000	385,185	内-1号

設計内訳書

工事名	嘉瀬川東山田地区堆積土砂掘削外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,500 0		18,274,396 0	-3,500	-18,274,396	内-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 不整地運搬車 5,000m3未満		m3	0 3,420		0 3,791,011	3,420	3,791,011
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 3,030		0 7,902,370	3,030	7,902,370	内-4号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		m3	0 3,000		0 686,766	3,000	686,766
残土等処分			m3	3,500 0		5,104,580 0	-3,500	-5,104,580	内-6号
法覆護岸工				式	1 1		233,400 4,126,959	1	3,893,559
護岸付属物工			式	1 0		233,400 0	-1	-233,400	
平張コンクリート		18-8-40(高炉) 高さ 10 c m		m2	100 0	2,334 2,334	233,400 0	-100	-233,400
布製型枠工			式	0 1		0 3,149,864	1	3,149,864	
布製型枠		水中施工 ファブリフォーム N F100 t=100mm 水抜無モルタル1:2(高炉)		m2	0 133		0 2,187,794	133	2,187,794
布製型枠		水中施工 ファブリフォーム C X250 t=250mm 水抜無注入コンクリート(粗骨材最大寸法25mm)	m2	0 44		0 962,070	44	962,070	内-8号

設計内訳書

工事名	嘉瀬川東山田地区堆積土砂掘削外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
端止工		式	0 1		0 977, 095	1	977, 095		
現場打根固め	陸上施工 水中施工 コン パック(C-1 1tタイプ φ6m m×□1050×400) 注入 コンクリート(21-23-20 高炉)	基	0 7		0 977, 095	7	977, 095	内-9号	
擁壁工		式	1 1		2, 040, 724 1, 117, 980	1	-922, 744		
作業土工		式	0 1		0 598, 906	1	598, 906		
床掘り(掘削)	土砂	m3	0 150		0 178, 440	150	178, 440	内-10号	
埋戻し		m3	0 3		0 7, 961	3	7, 961	内-11号	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	0 140		0 142, 052	140	142, 052	内-12号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 140		0 126, 477	140	126, 477	内-13号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 140		0 126, 477	140	126, 477	内-14号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 140		0 17, 499	140	17, 499	内-15号	
場所打擁壁工		式	1 0		2, 040, 724 0	-1	-2, 040, 724		

設計内訳書

工事名	嘉瀬川東山田地区堆積土砂掘削外工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	河川維持・修繕	
							工事区分	河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	50	23,347	1,167,350			単-7号
				0	23,347	0	-50	-1,167,350	
型枠		一般型枠	m2	100		873,374			内-16号
				0		0	-100	-873,374	
L型擁壁補強工			式	0		0			
				1		519,074	1	519,074	
排水材設置 (縦排水部)		単粒度砕石5号 吸出し 防止シート(河川護岸用) t=10mm	箇所	0	0	0			単-8号
				5	13,880	69,400	5	69,400	
排水材設置(フィルター層) (水平排水部)		単粒度砕石5号 吸出し 防止シート(河川護岸用) t=10mm	m	0		0			内-17号
				24		47,493	24	47,493	
補強コンクリート		18-8-40(高炉)	m	0		0			内-18号
				24		402,181	24	402,181	
付帯道路工			式	1		477,020			
				1		511,494	1	34,474	
アスファルト舗装工			式	1		477,020			
				1		389,982	1	-87,038	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	200	712.1	142,420			単-9号
				98	712.1	69,785	-102	-72,635	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 70mm	m2	0	0	0			単-10号
				74	461	34,114	74	34,114	
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	200	1,673	334,600			単-11号
				171	1,673	286,083	-29	-48,517	
縁石工			式	0		0			
				1		121,512	1	121,512	

設計内訳書

工事名	嘉瀬川東山田地区堆積土砂掘削外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地先境界ブロック	B種(150×120×600)		0	0	0			単-12号	
		m	24	5,063	121,512	24	121,512		
根固め工			1		193,270				
		式	1		4,723,144	1	4,529,874		
根固めブロック工			1		193,270				
		式	1		4,723,144	1	4,529,874		
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材		10	19,327	193,270			単-13号	
		袋	0	19,327	0	-10	-193,270		
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材		0	0	0			単-14号	
		袋	250	14,800	3,700,000	250	3,700,000		
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000 m3未満		0	0	0			単-15号	
		m3	190	270.5	51,395	190	51,395		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-16号	
		m3	190	833.3	158,327	190	158,327		
吸出し防止材設置	吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm		0	0	0			単-17号	
		m2	903	900.8	813,422	903	813,422		
構造物撤去工			1		1,234,280				
		式	1		412,031	1	-822,249		
フェンス・門扉撤去・再設置			0		0				
		式	1		169,558	1	169,558		
フェンス・門扉撤去			0		0			内-19号	
		式	1		81,133	1	81,133		
フェンス・門扉再設置			0		0			内-20号	
		式	1		88,425	1	88,425		

設計内訳書

工事名	嘉瀬川東山田地区堆積土砂掘削外工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		775,300			
			1		56,934	1	-718,366	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	100	7,367	736,700			単-18号
			0	7,367	0	-100	-736,700	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0	0	0			単-19号
			40	603.1	24,124	40	24,124	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	200	193	38,600			単-20号
			0	193	0	-200	-38,600	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	0	0	0			単-21号
			170	193	32,810	170	32,810	
運搬処理工		式	1		458,980			
			1		185,539	1	-273,441	
殻運搬	アスファルト殻	m3	10	3,446	34,460			単-22号
			21	3,446	72,366	11	37,906	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	100	1,658	165,800			単-23号
			15	1,658	24,870	-85	-140,930	
殻処分	アスファルト殻	m3	10	2,352	23,520			単-24号
			21	2,352	49,392	11	25,872	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	100	2,352	235,200			単-25号
			15	2,352	35,280	-85	-199,920	
現場発生品運搬	オイルフェンス	t	0		0			内-21号
			0.24		3,631	0.24	3,631	
応急処理工		式	1		648,521			
			1		3,074,847	1	2,426,326	

設計内訳書

工事名	嘉瀬川東山田地区堆積土砂掘削外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理作業工			1		648,521				
		式	1		3,074,847	1	2,426,326		
応急作業			1		648,521			内-22号	
		式	0		0	-1	-648,521		
応急作業			0		0			内-23号	
		式	1		3,074,847	1	3,074,847		
仮設工			1		10,607,662				
		式	1		12,264,134	1	1,656,472		
工事用道路工			1		9,915,354				
		式	1		10,503,078	1	587,724		
工事用道路盛土 (設置)			1,000		2,968,835			内-24号	
		m3	0		0	-1,000	-2,968,835		
工事用道路盛土 (設置・撤去)	購入土(岩砕)		0		0			内-25号	
		m3	900		3,295,331	900	3,295,331		
工事用道路盛土 (設置)	再生クラッシャーラン(RC-40)		0		0			内-26号	
		m3	90		12,090	90	12,090		
工事用道路盛土 (撤去)			1,000		6,946,519			内-27号	
		m3	0		0	-1,000	-6,946,519		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去		0		0			内-28号	
		m2	678		800,525	678	800,525		
土のう	製作・設置 耐候性大型 土のう(2.0t用) 丸型 φ1100×H1100 短期仮 設(1年)対応		0		0			内-29号	
		袋	250		3,624,785	250	3,624,785		

設計内訳書

工事名	嘉瀬川東山田地区堆積土砂掘削外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう		大型土のう設置		0		0			内-30号
			袋	100		758,041	100	758,041	
土のう		大型土のう撤去(再利用)		0		0			内-31号
			袋	250		1,518,727	250	1,518,727	
土のう		大型土のう撤去		0		0			内-32号
			袋	100		493,579	100	493,579	
汚濁防止工				0		0			
			式	1		1,248,749	1	1,248,749	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0		0			内-33号
			m	40		373,049	40	373,049	
オイルフェンス		購入材 OK-200M 法令A型(第P-622)径φ200 水面下300mm スポン長20m 重量60kg ファスター式接続		0		0			内-34号
			m	80		875,700	80	875,700	
交通管理工				1		692,308			
			式	1		512,307	1	-180,001	
交通誘導警備員				50		692,308			内-35号
			人日	0		0	-50	-692,308	
交通誘導警備員				0		0			内-36号
			人日	37		512,307	37	512,307	
直接工事費				1		39,744,153			
			式	1		40,627,811	1	883,658	
共通仮設費				1		3,515,779			
			式	1		9,016,352	1	5,500,573	

設計内訳書

工事名	嘉瀬川東山田地区堆積土砂掘削外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		398,339				
		式	1		5,451,777	1	5,053,438		
運搬費		式	0		0				
		式	1		1,149,922	1	1,149,922		
仮設材運搬費			0		0			内-37号	
		t	117.1		1,149,922	117.1	1,149,922		
準備費		式	0		0				
		式	1		2,606,500	1	2,606,500		
木根等処分費			0		0			内-38号	
		式	1		2,606,500	1	2,606,500		
技術管理費		式	0		0				
		式	1		881,747	1	881,747		
土質等試験費			0		0			内-39号	
		式	1		162,080	1	162,080		
施工調査費			0		0			内-40号	
		式	1		83,100	1	83,100		
保守管理(ICT)			0		0			内-41号	
		式	1		20,517	1	20,517		
システム初期費(ICT)			0		0			内-42号	
		式	1		598,000	1	598,000		
ICT活用効果等費用			0	0	0			単-26号	
		式	1	18,050	18,050	1	18,050		
営繕費			0		0				
		式	1		357,000	1	357,000		

設計内訳書

工事名	嘉瀬川東山田地区堆積土砂掘削外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
快適化			0		0			内-43号	
		式	1		357,000	1	357,000		
現場環境改善費（率計上）			1		398,339				
		式	1		456,608	1	58,269		
共通仮設費（率計上）			1		3,117,440				
		式	1		3,564,575	1	447,135		
純工事費			1		43,259,932				
		式	1		49,644,163	1	6,384,231		
現場管理費			1		12,089,651				
		式	1		14,711,294	1	2,621,643		
工事原価			1		55,349,583				
		式	1		64,355,457	1	9,005,874		
一般管理費等			1		9,170,417				
		式	1		11,194,543	1	2,024,126		
工事価格			1		64,520,000				
		式	1		75,550,000	1	11,030,000		
消費税相当額			1		6,452,000				
		式	1		7,555,000	1	1,103,000		
工事費計			1		70,972,000				
		式	1		83,105,000	1	12,133,000		

整地

第 1号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3,500/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3)		3,500	5,728	20,048,000			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	3,500	5,728	20,048,000	0	0	
合 計					18,274,396			
					0		-18,274,396	

0/3, 420m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3未満 バックホウ積0. 8m3（平積0. 6m3） 380m以下	m 3	0 3, 423	0 1, 215	0 4, 158, 945	 3, 423	 4, 158, 945	WB211810 単一 27号
合 計					0 4, 158, 945		 4, 158, 945	
変更積算金額					0 3, 791, 011		 3, 791, 011	円／m3

0/3,030m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	0 3,027	0 2,864	0 8,669,328	 3,027	 8,669,328	CB210110
合 計					0 8,669,328		 8,669,328	
変更積算金額					0 7,902,370		 7,902,370	円／m3

0/3,000m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 5号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

3,500/0m3当たり内訳書

残土等処分

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/133m2当たり内訳書

布製型枠

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
布製型枠	水中施工 t=100mm		0	0	0			WYB00011
		m 2	133	9, 225	1, 226, 925	133	1, 226, 925	単一 28号
布製型枠	ファブ°リフォーム NF100 t=100mm 水抜無		0	0	0			
		m 2	133	4, 650	618, 450	133	618, 450	
モルタル	1 : 2 高炉		0	0	0			
		m 3	16	34, 700	555, 200	16	555, 200	
合 計					0			
					2, 400, 575		2, 400, 575	
変更積算金額					0			
					2, 187, 794		2, 187, 794	円／m2

0/44m2当たり内訳書

布製型枠
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
布製型枠	水中施工 t=250mm		0	0	0			WYB00019
		m 2	44	11, 360	499, 840	44	499, 840	単一 29号
布製型枠	ﾌｧﾌﾞﾘﾌｫｰﾑ CX250 t=250mm 水抜無		0	0	0			
		m 2	44	6, 400	281, 600	44	281, 600	
注入コンクリート	粗骨材最大寸法25mm ﾌｧﾌﾞﾘﾌｫｰﾑCX250に使用		0	0	0			
		m 3	12	22, 850	274, 200	12	274, 200	
合 計					0			
					1, 055, 640		1, 055, 640	
変更積算金額					0			
					962, 070		962, 070	円／m2

0/7基当たり内訳書

現場打根固め

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンバック設置	陸上施工		0	0	0			WYB00030
		基	4	49, 820	199, 280	4	199, 280	単一 30号
コンバック設置	水中施工		0	0	0			WYB00007
		基	3	163, 400	490, 200	3	490, 200	単一 31号
吸出し防止材設置	河川護岸用 t=10mm		0	0	0			WYB00029
		m 2	6	1, 016	6, 096	6	6, 096	単一 32号
コンバック	C-1(1tタイプ) φ 6mm×口1050×400		0	0	0			
		基	7	44, 000	308, 000	7	308, 000	
注入コンクリート	21-23-20 高炉		0	0	0			
		m 3	3	22, 850	68, 550	3	68, 550	
合 計					0			
					1, 072, 126		1, 072, 126	
変更積算金額					0			
					977, 095		977, 095	円／基

0/150m3当たり内訳書

第 10号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0			CB210100
		m 3	154	1, 271	195, 734	154	195, 734	
合 計					0			
					195, 734		195, 734	
変更積算金額					0			
					178, 440		178, 440	円／m3

0/3m3当たり内訳書

埋戻し
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	3	2, 911	8, 733	3	8, 733	
合 計					0			
					8, 733		8, 733	
変更積算金額					0			
					7, 961		7, 961	円／m3

0/140m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CB210020
		m 3	139	1, 121	155, 819	139	155, 819	
合 計					0			
					155, 819		155, 819	
変更積算金額					0			
					142, 052		142, 052	円／m3

0/140m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	139	998. 1	138, 735	139	138, 735	CB210110
合 計					0 138, 735		138, 735	
変更積算金額					0 126, 477		126, 477	円／m3

0/140m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	139	998. 1	138, 735	139	138, 735	CB210110
合 計					0 138, 735		138, 735	
変更積算金額					0 126, 477		126, 477	円／m3

0/140m3当たり内訳書

第 15号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	139	138. 1	19, 195	139	19, 195	
合 計					0			
					19, 195		19, 195	
変更積算金額					0			
					17, 499		17, 499	円／m3

型枠

第 16号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/24m当たり内訳書

排水材設置(フィルター層)
第 17号内訳書 (水平排水部)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
排水材設置 (フィルター層)	単粒度碎石5号		0	0	0			WYB00001
		m 3	4	9, 976	39, 904	4	39, 904	単一 36号
吸出し防止材設置	吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm		0	0	0			WYB00002
		m 2	12	1, 016	12, 192	12	12, 192	単一 37号
合 計					0			
					52, 096		52, 096	
変更積算金額					0			
					47, 493		47, 493	円／m

0/24m当たり内訳書

補強コンクリート

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	9	8, 582	77, 238	9	77, 238	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	5	38, 470	192, 350	5	192, 350	
コンクリート接着剤	打継用		0	0	0			
		k g	34	3, 300	112, 200	34	112, 200	
モルタル	1 : 3 高炉		0	0	0			
		m 3	0. 02	32, 550	651	0. 02	651	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満		0	0	0			CB224430
		孔	10	5, 872	58, 720	10	58, 720	
合 計					0			
					441, 159		441, 159	
変更積算金額					0			
					402, 181		402, 181	円／m

一式当たり内訳書

フェンス・門扉撤去

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フェンスパネル・門扉（撤去）			0		0			
		式	1		89, 000	1	89, 000	
合 計					0			
					89, 000		89, 000	
変更積算金額					0			
					81, 133		81, 133	円／式

一式当たり内訳書

フェンス・門扉再設置

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フェンスパネル・門扉（復旧）			0		0			
		式	1		97, 000	1	97, 000	
合 計					0		97, 000	
					97, 000			
変更積算金額					0		88, 425	円／式
					88, 425			

0/0.24t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	0.24	7,433	1,783	0.24	1,783	CB010410
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0.24	9,174	2,201	0.24	2,201	CB010420
合 計					0 3,984		3,984	
変更積算金額					0 3,631		3,631	円／t

一式当たり内訳書

応急作業

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			10	29,952	299,520			
		人	10	29,952	299,520	0	0	
普通作業員			20	20,592	411,840			
		人	20	20,592	411,840	0	0	
合 計					648,521			
					0		-648,521	

一式当たり内訳書

応急作業

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	13	29, 952	389, 376	13	389, 376	
普通作業員			0	0	0			
		人	32	20, 592	658, 944	32	658, 944	
潜水士			0	0	0			
		人	1	47, 008	47, 008	1	47, 008	
潜水連絡員			0	0	0			
		人	1	29, 640	29, 640	1	29, 640	
潜水送気員			0	0	0			
		人	1	30, 576	30, 576	1	30, 576	
伐木	柿木 伐採・集積・運搬		0		0			WYB00004
		式	1		305, 500	1	305, 500	単一 42号
バックホウ [排出ガスを対策型 (第2次)]	0. 28m3 (0. 2m3) 後方超小旋回型・クレーン機能付き1. 7t吊		0	0	0			WYB00041
		日	0. 5	50, 760	25, 380	0. 5	25, 380	単一 43号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級 良好		0	0	0			WYB00026
		日	0. 5	41, 160	20, 580	0. 5	20, 580	単一 44号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級 良好		0	0	0			WYB00038
		日	4	35, 760	143, 040	4	143, 040	単一 45号
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型 (第1次) 2 0 ~ 2 1 m 3 / m i n		0	0	0			
		日	2	17, 790	35, 580	2	35, 580	単一 46号
耐候性土のう	UVブラック		0	0	0			
		枚	180	163	29, 340	180	29, 340	
積込収集運搬費	4t箱 (L=11. 5km)		0	0	0			
		m 3	4	3, 800	15, 200	4	15, 200	

一式当たり内訳書

応急作業

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	木くず ナギソハゼ		0	0	0			WYB00006
		m 3	4	5, 000	20, 000	4	20, 000	単一 47号
◆新規製作大型土のう破損分								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	155	248. 9	38, 579	155	38, 579	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	155	1, 463	226, 765	155	226, 765	
残土等処分	土砂(木くず 草泥混じり)		0	0	0			WYB00025
		m 3	155	8, 500	1, 317, 500	155	1, 317, 500	単一 48号
運搬費	4tDT DID無 L=7. 5km以下		0	0	0			WYB00039
		m 3	5	1, 456	7, 280	5	7, 280	単一 49号
処分費	廃プラスチック		0	0	0			WYB00037
		m 3	5	6, 500	32, 500	5	32, 500	単一 50号
合 計					0			
					3, 372, 788		3, 372, 788	
変更積算金額					0			
					3, 074, 847		3, 074, 847	円／式

1,000/0m3当たり内訳書

第 24号内訳書 工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,000	248.9	248,900			CB210020
		m 3	1,000	248.9	248,900	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り		1,000	2,864	2,864,000			CB210110
	19.5km以下	m 3	1,000	2,864	2,864,000	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		1,000	143.6	143,600			CB210610
		m 3	1,000	143.6	143,600	0	0	
合 計					2,968,835			
					0		-2,968,835	

0/900m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 25号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
◆設置								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	260	248.9	64,714	260	64,714	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	260	457	118,820	260	118,820	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	898	143.6	128,952	898	128,952	
購入土	岩砕 ほぐし土		0	0	0			
		m 3	638	3,900	2,488,200	638	2,488,200	
◆撤去								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	898	248.9	223,512	898	223,512	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	898	517.9	465,074	898	465,074	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	898	139.6	125,360	898	125,360	
合 計					0			
					3,614,632		3,614,632	
変更積算金額					0			
					3,295,331		3,295,331	円／m3

0/90m3当たり内訳書

第 26号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	95	139. 6	13, 262	95	13, 262	
◆流用材（再生クラッシャーランRC-40）使用								
合 計					0			
					13, 262		13, 262	
変更積算金額					0			
					12, 090		12, 090	円／m3

1,000/0m3当たり内訳書

第 27号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1,000	291.6	291,600	0	0	CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1,000	5,728	5,728,000	0	0	CB210110
処分費 (m 3)		m 3	1,000	1,600	1,600,000	0	0	WB020051
合 計					6,946,519			単一 51号
					0		-6,946,519	

0/678m2当たり内訳書

敷鉄板

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	678	413. 1	280, 081	678	280, 081	単一 52号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 100日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	57	9, 700	552, 900	57	552, 900	単一 53号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 20日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	16	2, 820	45, 120	16	45, 120	単一 54号
合 計					0			
					878, 101		878, 101	
変更積算金額					0			
					800, 525		800, 525	円／m2

0/250袋当たり内訳書

土のう

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	250	7, 452	1, 863, 000	250	1, 863, 000	単一 55号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	208	248. 6	51, 708	208	51, 708	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	208	2, 861	595, 088	208	595, 088	
大型土のう運搬			0	0	0			WYB00035
		袋	250	5, 865	1, 466, 250	250	1, 466, 250	単一 56号
合 計					0			
					3, 976, 046		3, 976, 046	
変更積算金額					0			
					3, 624, 785		3, 624, 785	円／袋

0/100袋当たり内訳書

土のう

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	100	1, 748	174, 800	100	174, 800	単一 57号
大型土のう撤去・積込	1. 5t		0	0	0			WYB00017
		袋	100	2, 282	228, 200	100	228, 200	単一 58号
大型土のう運搬	1. 5t L=3. 0km		0	0	0			WYB00018
		袋	100	2, 155	215, 500	100	215, 500	単一 59号
大型土のう荷卸	1. 5t		0	0	0			WYB00027
		袋	100	2, 130	213, 000	100	213, 000	単一 60号
合 計					0			
					831, 500		831, 500	
変更積算金額					0			
					758, 041		758, 041	円／袋

0/250袋当たり内訳書

土のう
第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
大型土のう工	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	250	798. 6	199, 650	250	199, 650	単一 61号
大型土のう運搬			0	0	0			WYB00035
		袋	250	5, 865	1, 466, 250	250	1, 466, 250	単一 56号
合 計					0			
					1, 665, 900		1, 665, 900	
変更積算金額					0			
					1, 518, 727		1, 518, 727	円／袋

0/100袋当たり内訳書

土のう

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	100	992. 2	99, 220	100	99, 220	単一 62号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	83	248. 6	20, 633	83	20, 633	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	83	1, 279	106, 157	83	106, 157	
残土等処分	建設発生土(第1種～第3種)		0	0	0			WYB00036
		m 3	83	3, 800	315, 400	83	315, 400	単一 63号
合 計					0			
					541, 410		541, 410	
変更積算金額					0			
					493, 579		493, 579	円／袋

0/40m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	40	10, 230	409, 200	40	409, 200	単一 64号
合 計					0			
					409, 200		409, 200	
変更積算金額					0			
					373, 049		373, 049	円／m

0/80m当たり内訳書

第 34号内訳書

オイルフェンス

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
オイルフェンス設置・撤去			0	0	0			WYB00016
		m	80	2, 007	160, 560	80	160, 560	単一 65号
オイルフェンス(購入材) OK-200M 法令A型(第P-622)径φ200	水面下300mm スパン長20m 重量60kg ファスター式接続		0	0	0			
		スパン	4	200, 000	800, 000	4	800, 000	
合 計					0			
					960, 560		960, 560	
変更積算金額					0			
					875, 700		875, 700	
								円／m

50/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			50	15,190	759,500			WB010212
		人日	50	15,190	759,500	0	0	単一 66号
合 計					692,308			
					0		-692,308	

0/37人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	37	15, 190	562, 030	37	562, 030	単一 67号
合 計					0			
					562, 030		562, 030	
変更積算金額					0			
					512, 307		512, 307	円／人日

0/117.1t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 51.3	0 3,410	0 174,933	 51.3	 174,933	WB010020 単一 68号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 182.9	0 3,410	0 623,689	 182.9	 623,689	WB010020 単一 69号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	0 117.1	0 3,000	0 351,300	 117.1	 351,300	WB010030 単一 70号
合 計					0 1,149,922		1,149,922	
変更積算金額					0 1,149,922		1,149,922	円／t

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刈草運搬費	4tDT DID有り L=5. 0km以下		0	0	0			WYB00031
		m 3	70	1, 330	93, 100	70	93, 100	単一 71号
積込収集運搬費	4t箱 (L=11. 5km)		0	0	0			
		m 3	180	3, 800	684, 000	180	684, 000	
不整地運搬	3t積 (L=0. 2km)		0	0	0			
		m 3	250	1, 900	475, 000	250	475, 000	
処分費	草		0	0	0			WYB00033
		t	16	10, 900	174, 400	16	174, 400	単一 72号
処分費	草竹混合		0	0	0			WYB00034
		m 3	180	6, 000	1, 080, 000	180	1, 080, 000	単一 73号
処分費	立木 (柿)		0	0	0			
		m 3	20	5, 000	100, 000	20	100, 000	
合 計					0			
					2, 606, 500		2, 606, 500	
変更積算金額					0			
					2, 606, 500		2, 606, 500	円／式

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
締固めた土のコーン指数試験	4供試体/試料		0	0	0			
		試料	4	25, 700	102, 800	4	102, 800	
土の含水比試験	3個/試料		0	0	0			
		試料	4	1, 520	6, 080	4	6, 080	
土の粒度試験	ふるい分析 試料0. 5～2kg未満		0	0	0			
		試料	4	13, 300	53, 200	4	53, 200	
合 計					0			
					162, 080			
変更積算金額					0			
					162, 080			
								円／式

一式当たり内訳書

第 40号内訳書

施工調査費

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	土砂等運搬 技術員2.3人日		0	0	0			
		工種	1	83,100	83,100	1	83,100	
合 計					0			
					83,100		83,100	
変更積算金額					0			
					83,100		83,100	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 3423m3	式	0 1		0 20, 517	1	20, 517	WB010400 単一 74号
合 計					0 20, 517		20, 517	
変更積算金額					0 20, 517		20, 517	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 75号
合 計					0			
					598, 000		598, 000	
変更積算金額					0			
					598, 000		598, 000	円／式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 43号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	265. 8	
						1		265. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	291. 6	291. 6	CB210100		
			m 3	1	291. 6	291. 6			
計						291. 6			
						291. 6			
単価						291. 6	円／m3		
						291. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		401.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m 3	1	440	440		
計						0		
						440		
単価						0	円／m3	
						440		
変更積算単価						401.1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	5, 506	5, 506		
計						0		
						5, 506		
単価						0		
						5, 506	円／m3	
変更積算単価								
						5, 019	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		811. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	889. 8	889. 8		
計						0		
						889. 8		
単価						0		
						889. 8	円／m3	
変更積算単価								
						811. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土材料		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				0	0	0	CB210550	
			m 3	1	4, 000	4, 000		
計						0		
						4, 000		
単価						0		
						4, 000	円／m3	
変更積算単価						3, 647	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	平張コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ 10 c m	単位	m2	数量	10	単価	2, 334
						10		2, 334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	25, 610	25, 610	CB240010	
			m 3	1	25, 610	25, 610		
計						25, 610		
						25, 610		
単価						2, 561		
						2, 561	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,347
						1		23,347
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	25,610	25,610	CB240010	
	計					25,610		
	単価					25,610		
						25,610	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	排水材設置 (縦排水部)	単粒度碎石5号 吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		13, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		単粒度碎石5号		0	0	0	WYB00009	
			m 3	0. 12	71, 900	8, 628	単一 33号	
碎石用型枠				0	0	0	WYB00008	
			m 2	1. 18	4, 598	5, 425. 64	単一 34号	
吸出し防止材設置				0	0	0	WYB00015	
			m 2	1. 18	991. 5	1, 169. 97	単一 35号	
計						0		
						15, 223. 61		
単価						0		
						15, 230	円／箇所	
変更積算単価								
						13, 880	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	712. 1	
						1		712. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	781. 2	781. 2	CB410030		
			m 2	1	781. 2	781. 2			
計						781. 2			
						781. 2			
単価						781. 2	円／m2		
						781. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 70mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		70mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	505.7	505.7		
計						0 505.7		
単価						0 505.7	円／m2	
変更積算単価						461	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,673
						1		1,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,836	1,836	CB410260	
				1	1,836	1,836		
計						1,836		
						1,836		
単価						1,836		
						1,836	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単一12号	地先境界ブロック	B種(150×120×600)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 B種(150×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	0	0	0	CB422520	
				1	5,555	5,555		
計						0		
						5,555		
単価						0		
						5,555	円/m	
変更積算単価								
						5,063	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	1	単価	19,327
						1		19,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型)		1	21,200	21,200	CB322430	
		据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下						
		購入材 標準 全ての費用	袋	1	21,200	21,200		
計						21,200		
						21,200		
単価						21,200		
						21,200	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		14,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型)		0	0	0	CB322430	
		据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下						
		流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	1	16,230	16,230		
計						0		
						16,230		
単価						0		
						16,230	円／袋	
変更積算単価								
						14,800	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		270.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	296.7	296.7		
計						0		
						296.7		
単価						0		
						296.7	円／m3	
変更積算単価						270.5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		833.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	914	914		
計						0		
						914		
単価						0		
						914	円／m3	
変更積算単価						833.3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	吸出し防止材設置	吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		900.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置		吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm		0	0	0	WYB00003	
			m 2	1	988	988	単一 38号	
計						0		
						988		
単価						0		
						988	円／m2	
変更積算単価						900.8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,367
						1		7,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,081	8,081	WB824010	
			m 3	1	8,081	8,081	単一 39号	
計						8,081		
						8,081		
単価						8,081		
						8,081	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		603.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	661.5	661.5		
計						0		
						661.5		
単価						0		
						661.5	円／m	
変更積算単価						603.1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	193
						1		193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	211.8	211.8	CB430310	
			m 2	1	211.8	211.8		
計						211.8		
						211.8		
単価						211.8		
						211.8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	211.8	211.8		
計						0		
						211.8		
単価						0		
						211.8	円／m2	
変更積算単価								
						193	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,446
						1		3,446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用		1	3,780	3,780	CB227010	
			m 3	1	3,780	3,780		
計						3,780		
						3,780		
単価						3,780		
						3,780	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 658	
						1		1, 658	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用		1	1, 819	1, 819	CB227010		
			m 3	1	1, 819	1, 819			
計						1, 819			
						1, 819			
単価						1, 819			
						1, 819			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,352
						1		2,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）				1	2,580	2,580	WB020051	
			m3	1	2,580	2,580	単一 40号	
計						2,580		
						2,580		
単価						2,580	円／m3	
						2,580		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,352
						1		2,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,580	2,580	WB020051	
			m3	1	2,580	2,580	単一 41号	
計						2,580		
						2,580		
単価						2,580		
						2,580	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	ICT活用効果等費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT活用効果等費用		技術員0.5人工		0	0	0		
			工事	1	18,050	18,050		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円/式	
変更積算単価								
						18,050	円/式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満 バックホウ積0.8m3（平積0.6m3） 380m以下	単位	m 3	数量	100	単価	1,215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5,000m3未満	日	1.316	92,270	121,427	WK210340 単一 76号	
諸雑費（まるめ）			式	1		73		
計						121,500		
単価						1,215	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単一28号	布製型枠	水中施工 t=100mm	単位	m ²	数量	0	0
						108	9,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠世話役		週休2日		0	0	0	WYB00012
			人	2	41,310	82,620	単一 77号
法面工				0	0	0	
			人	8	30,680	245,440	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	24,544	49,088	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	20,592	82,368	
潜水士				0	0	0	
			人	4	47,008	188,032	
潜水送気員				0	0	0	
			人	2	30,576	61,152	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力55～60m ³ /h		0	0	0	WYB00013
			日	2	72,260	144,520	単一 78号
小型渦巻ポンプ運転		可搬・自吸・エンジン駆動型 口径φ50mm 全揚程30m		0	0	0	WYB00014
			日	2	718	1,436	単一 79号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		141,644	
計						0	
						996,300	
単価						0	
						9,225	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単一29号	布製型枠	水中施工 t=250mm	単位	m ²	数量	0	0
						40	11,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠世話役		週休2日		0	0	0	WYB00020
			人	1	41,310	41,310	単一 80号
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	24,544	49,088	
普通作業員				0	0	0	
			人	5	20,592	102,960	
潜水士				0	0	0	
			人	2	47,008	94,016	
潜水送気員				0	0	0	
			人	1	30,576	30,576	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力55～60m ³ /h		0	0	0	WYB00021
			日	1	72,260	72,260	単一 81号
小型渦巻ポンプ運転		可搬・自吸・エンジン駆動型 口径φ50mm 全揚程30m		0	0	0	WYB00022
			日	1	718	718	単一 82号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		63,572	
計						0	
						454,500	
単価						0	
						11,360	円／m ²

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	コンバック設置	陸上施工	単位	基	数量	0	単価	0	
						4		49, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	2	29, 952	59, 904			
特殊作業員				0	0	0			
			人	4	24, 544	98, 176			
普通作業員				0	0	0			
			人	2	20, 592	41, 184			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		36			
計						0			
						199, 300			
単価						0			
						49, 820	円／基		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一31号	コンバック設置	水中施工	単位	基	数量	0 3	単価 163, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	29, 952	59, 904	
特殊作業員				0	0	0	
			人	4	24, 544	98, 176	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	20, 592	41, 184	
潜水士				0	0	0	
			人	3	47, 008	141, 024	
潜水送気員				0	0	0	
			人	2	30, 576	61, 152	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	3	29, 640	88, 920	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		40	
計						0 490, 400	
単価						0 163, 400	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－32号	吸出し防止材設置	河川護岸用 t=10mm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		1, 016
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置			0	0	0	CB224720	
			m 2	1	1, 016	1, 016		
	計					0		
						1, 016		
	単価					0		
						1, 016	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	裏込碎石	単粒度碎石5号	単位	m 3	数量	0 10	単価	0 71, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0 2. 94	0 29, 952	0 88, 058		
特殊作業員			人	0 5. 88	0 24, 544	0 144, 318		
普通作業員			人	0 11. 76	0 20, 592	0 242, 161		
単粒度碎石		5号20－13mm	m 3	0 12	0 4, 770	0 57, 240		
バックホウ（クローラ）〔標準〕（賃料）		山積0. 28m3(平積0. 2m3)	日	0 4. 41	0 40, 310	0 177, 767	WYB00010 単－ 83号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	0 1		0 9, 456		
計						0 719, 000		
単価						0 71, 900	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	砕石用型枠		単位	m 2	数量	0	単価	0
						10		4, 598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 1	29, 952	2, 995		
型わく工				0	0	0		
			人	1	30, 576	30, 576		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 4	20, 592	8, 236		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
10%			式	1		4, 173		
計						0		
						45, 980		
単価						0		
						4, 598	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	吸出し防止材設置		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		991. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	20, 592	20, 592		
吸出し防止シート（河川護岸用）	t = 1 0 mm			0	0	0		
			m 2	100	765	76, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		2, 058		
計						0		
						99, 150		
単価						0		
						991. 5	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	排水材設置（フィルター層）	単粒度碎石5号	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		9, 976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層敷設				0	0	0	WB228710	
			m 3	1	9, 976	9, 976	単－ 84号	
計						0		
						9, 976		
単価						0		
						9, 976	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	吸出し防止材設置	吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		1, 016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m 2	1	1, 016	1, 016		
計						0		
						1, 016		
単価						0		
						1, 016	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－38号	吸出し防止材設置	吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m 2	1	988.7	988		
計						0		
						988		
単価						0		
						988	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－39号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8,081.38	8,081		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						8,081		
単価						8,081	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一40号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削 2.35t/m3) (株)丸信開発工業	m 3	100	2,580	258,000		
計						258,000		
単価						2,580	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋) (株)丸信開発工業	m 3	100	2,580	258,000		
計						258,000		
単価						2,580	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	伐木	柿木 伐採・集積・運搬	単位	式	数量	0	単価	0
						1		305, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐採・集積		幹周20cm以上30cm未満 運搬作業含む		0	0	0		
			本	1	5, 500	5, 500		
伐採・集積		幹周30cm以上60cm未満 運搬作業含む		0	0	0		
			本	3	20, 000	60, 000		
伐採・集積		幹周60cm以上90cm未満 運搬作業含む		0	0	0		
			本	4	60, 000	240, 000		
計						0		
						305, 500		
単価						0		
						305, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	バックホウ〔排出ｶﾞｽ対策型（第2次）〕	0.28m3(0.2m3) 後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き1.7t吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		50,760
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	29,744	29,744		
軽油				0	0	0		
			L	34.2	154	5,266		
バックホウ〔排出ｶﾞｽ対策型（第2次）〕		0.28m3(0.2m3) 後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き1.7t吊		0	0	0		
			供用日	1.5	10,500	15,750		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						50,760		
単価						0		
						50,760	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級 良好	単位	日	数量	0	単価	0
						1		41,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	25,168	25,168		
軽油				0	0	0		
			L	32	154	4,928		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1.29	8,310	10,719		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.29	261	336		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						41,160		
単価						0		
						41,160	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級 良好	単位	日	数量	0	単価	0
						1		35,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	25,168	25,168		
軽油				0	0	0		
			L	21	154	3,234		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0		
			供用日	1.29	5,520	7,120		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.29	182	234		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						35,760		
単価						0		
						35,760	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次）20～21m ³ /min	単位	日	数量	1	単価	17,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	0	154	0		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）20～21m ³ /min	供用日	1.56	11,400	17,784		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17,790		
単価						17,790	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	処分費	木くず ナンキンハセ	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	5,000	5,000	単一 85号	
計						0		
						5,000		
単価						0		
						5,000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	残土等処分	土砂(木くず 草泥混じり)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		8,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				0	0	0	CB210560	
			m 3	1	8,500	8,500		
計						0		
						8,500		
単価						0		
						8,500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	運搬費	4tDT DID無 L=7.5km以下	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		1,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4t積級		0	0	0	WYB00040	
			日	0.35	41,580	14,553	単一 86号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						14,560		
単価						0		
						1,456	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	処分費	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	6,500	6,500	単一 87号	
計						0		
						6,500		
単価						0		
						6,500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		土砂 笠原建設（株）	m 3	100	1,600	160,000		
計						160,000		
単価						1,600	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	413. 1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	29, 952	8, 835			
とび工		人	0. 295	27, 768	8, 191			
普通作業員		人	0. 295	20, 592	6, 074			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	60, 360	17, 806	WK250590 単一 88号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		404			
計					41, 310			
単価					413. 1	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 100日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	8, 600	8, 600		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 700		
単価						9, 700	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 20日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 720	1, 720		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 820		
単価						2, 820	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7, 452
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 294	29, 952	8, 805		
	特殊作業員		人	0. 294	24, 544	7, 215		
	普通作業員		人	0. 294	20, 592	6, 054		
	耐候性大型土のう	(2. 0t用) 丸型 φ1100×H1100 短期仮設(1年) 対応	袋	10	3, 770	37, 700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	49, 440	14, 535	WK250500 単一 89号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		211		
	計					74, 520		
	単価					7, 452	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	大型土のう運搬		単位	袋	数量	0	単価	0
						1		5,865
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう撤去・積込	1.5t		0	0	0	WYB00042	
			袋	1	2,282	2,282	単一 90号	
	大型土のう運搬	1.5t L=0.3km		0	0	0	WYB00005	
			袋	1	1,453	1,453	単一 91号	
	大型土のう荷卸	1.5t		0	0	0	WYB00043	
			袋	1	2,130	2,130	単一 92号	
	計					0		
						5,865		
	単価					0		
						5,865	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,748
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.13	29,952	3,893		
	特殊作業員		人	0.13	24,544	3,190		
	普通作業員		人	0.13	20,592	2,676		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	59,290	7,707	WK250500 単一 93号	
	諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		14		
	計					17,480		
	単価					1,748	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	大型土のう撤去・積込	1. 5t	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		2, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 15	29, 952	4, 492		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 15	24, 544	3, 681		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 3	20, 592	6, 177		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t 賃料		0	0	0	WYB00023	
			日	0. 15	56, 420	8, 463	単一 94号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						22, 820		
単価						0		
						2, 282	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	大型土のう運搬	1. 5t L=3. 0km	単位	袋	数量	0	単価	0	
						10		2, 155	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [普通型]		10～11t積		0	0	0	WYB00024		
			日	0. 43	50, 100	21, 543	単－ 95号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		7			
計						0			
						21, 550			
単価						0			
						2, 155	円／袋		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	大型土のう荷卸	1.5t	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		2,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.14	29,952	4,193		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.14	24,544	3,436		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.28	20,592	5,765		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 賃料		0	0	0	WYB00028	
			日	0.14	56,420	7,898	単一 96号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						21,300		
	単価					0		
						2,130	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	大型土のう工	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	798. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 068	29, 952	2, 036		
特殊作業員			人	0. 068	24, 544	1, 668		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 068	62, 720	4, 264	WK250500	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		18	単一 97号	
計						7, 986		
単価						798. 6	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	992. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087	29, 952	2, 605		
特殊作業員			人	0. 087	24, 544	2, 135		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	59, 360	5, 164	WK250500	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		18	単一 98号	
計						9, 922		
単価						992. 2	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	残土等処分	建設発生土(第1種～第3種)	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
残土等処分				0	0	0		CB210560
			m 3	1	3, 800	3, 800		
	計					0		
						3, 800		
	単価					0		
						3, 800	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	10, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3, 060	306, 000	WB253020	
汚濁防止フェンス 単独フロートφ300（賃料）		H2. 0m 1, 000以上2, 000未満N/3cm 10日 基本料込み	m	100	6, 515	651, 500	単一 99号	
アンカー工 10%			式	1		65, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		350		
計						1, 023, 000		
単価						10, 230	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	オイルフェンス設置・撤去		単位	m	数量	0	単価	0
						100		2, 007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	2. 2	29, 744	65, 436		
普通作業員				0	0	0		
			人	5. 4	20, 592	111, 196		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		0	0	0		
			日	2. 2	10, 900	23, 980		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		88		
計						0		
						200, 700		
単価						0		
						2, 007	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一66号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,184	15,184		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,190		
単価						15,190	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一67号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,184	15,184		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,190		
単価						15,190	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	刈草運搬費	4tDT DID有り L=5.0km以下	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		1, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック		オンロード・デイスル 積載質量4t積級 良好		0	0	0	WYB00032	
			日	0. 32	41, 540	13, 292	単一 100号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						13, 300		
単価						0		
						1, 330	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－72号	処分費	草	単位	t	数量	0	単価	0
						1		10, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	10, 900	10, 900	単－ 101号	
計						0		
						10, 900		
単価						0		
						10, 900	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－73号	処分費	草竹混合	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	6, 000	6, 000	単－ 102号	
計						0		
						6, 000		
単価						0		
						6, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一74号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 3423m3	単位	式	数量	1	単価	20,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.685	29,952	20,517		
計						20,517		
単価						20,517	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一75号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量	1	単価	92,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,744	29,744		
軽油			L	133	154	20,482		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級	日	1.54	27,300	42,042		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						92,270		
単価						92,270	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	布製型枠世話役	週休2日	単位	人	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		41, 310
布製型枠世話役				0	0	0		
			人	1. 02	40, 500	41, 310		
計						0		
						41, 310		
単価						0		
						41, 310	円／人	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力55～60m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		72, 260
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	29, 744	29, 744		
軽油				0	0	0		
			L	67	145	9, 715		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 55～60m3/h		0	0	0		
			供用日	1	32, 800	32, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						72, 260		
単価						0		
						72, 260	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	小型渦巻ポンプ運転	可搬・自吸・エンジン駆動型 口径φ50mm 全揚程30m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		718
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	3. 3	158	521		
	小型渦巻ポンプ〔可搬・自吸・エンジン駆動型〕	口径φ50mm 全揚程30m		0	0	0		
			供用日	1	197	197		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						718		
	単価					0		
						718	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	布製型枠世話役	週休2日	単位	人	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		41, 310
布製型枠世話役				0	0	0		
			人	1. 02	40, 500	41, 310		
計						0		
						41, 310		
単価						0		
						41, 310	円／人	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力55～60m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		72, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	29, 744	29, 744		
軽油				0	0	0		
			L	67	145	9, 715		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 55～60m3/h		0	0	0		
			供用日	1	32, 800	32, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						72, 260		
単価						0		
						72, 260	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	小型渦巻ポンプ運転	可搬・自吸・エンジン駆動型 口径φ50mm 全揚程30m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		718
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー			0	0	0		
			L	3. 3	158	521		
小型渦巻ポンプ〔可搬・自吸・エンジン駆動型〕	口径φ50mm 全揚程30m			0	0	0		
			供用日	1	197	197		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						718		
						0		
単価						718	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-83号	バックホウ（クローラ）〔標準〕（賃料）	山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		40,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.9	29,744	26,769		
軽油				0	0	0		
			L	34	145	4,930		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.28m3（平積0.2m3）		0	0	0		
			日	1.5	5,740	8,610		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						40,310		
単価						0		
						40,310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	フィルター層敷設		単位	m 3	数量	10	単価	9, 976
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	29, 952	3, 294		
	特殊作業員		人	0. 06	24, 544	1, 472		
	普通作業員		人	0. 31	20, 592	6, 383		
	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0. 5m3 吊2. 9t	時間	2. 2	12, 080	26, 576	単一 103号	
	単粒度碎石	5号20-13mm	m 3	13	4, 770	62, 010		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 3%		式	1		25		
	計					99, 760		
	単価					9, 976	円／m 3	

参考資料 (2)

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		41,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	25,168	25,168		
軽油				0	0	0		
			L	42	154	6,468		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1.16	8,310	9,639		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.16	261	302		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						41,580		
単価						0		
						41,580	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一87号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック	m 3	100	6,500	650,000		
	計					650,000		
	単価					6,500	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	60, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 744	29, 744		
	軽油		L	119	153	18, 207		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					60, 360		
	単価					60, 360	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	49, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 744	29, 744		
	軽油		L	63	153	9, 639		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9 t	日	1. 28	7, 850	10, 048		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					49, 440		
	単価					49, 440	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	大型土のう撤去・積込	1.5t	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		2,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.15	29,952	4,492		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.15	24,544	3,681		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.3	20,592	6,177		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 賃料		0	0	0	WYB00044	
			日	0.15	56,420	8,463	単一 94号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						22,820		
単価						0		
						2,282	円／袋	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単－91号	大型土のう運搬	1. 5t L=0. 3km	単位	袋	数量	0	0
						10	1, 453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]		10～11t積		0	0	0	WYB00047
			日	0. 29	50, 100	14, 529	単－ 104号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						14, 530	
単価						0	
						1, 453	円／袋

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	大型土のう荷卸	1. 5t	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		2, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 14	29, 952	4, 193		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 14	24, 544	3, 436		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 28	20, 592	5, 765		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t 賃料		0	0	0	WYB00046	
			日	0. 14	56, 420	7, 898	単一 96号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						21, 300		
	単価					0		
						2, 130	円／袋	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	59, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 744	29, 744		
	軽油		L	99	153	15, 147		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 23	11, 700	14, 391		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					59, 290		
	単価					59, 290	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 賃料	単位	日	数量	0	単価	0
						1		56,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	29,744	29,744		
軽油				0	0	0		
			L	78	153	11,934		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		0	0	0		
			日	1.26	11,700	14,742		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						56,420		
単価						0		
						56,420	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	トラック [普通型]	10～11t積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		50, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	25, 168	25, 168		
軽油				0	0	0		
			L	47	153	7, 191		
トラック [普通型]		1 0 ～ 1 1 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 13	15, 700	17, 741		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						50, 100		
単価						0		
						50, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 賃料	単位	日	数量	0	単価	0
						1		56,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	29,744	29,744		
軽油				0	0	0		
			L	78	153	11,934		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊			0	0	0		
			日	1.26	11,700	14,742		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						56,420		
単価						0		
						56,420	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去（再利用）6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	62, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 744	29, 744		
	軽油		L	110	153	16, 830		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 38	11, 700	16, 146		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					62, 720		
	単価					62, 720	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－98号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	59, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 744	29, 744		
	軽油		L	101	153	15, 453		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11, 700	14, 157		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					59, 360		
	単価					59, 360	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	29, 952	65, 894		
普通作業員			人	5. 4	20, 592	111, 196		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	54, 560	120, 032	WK250550 単－ 105号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 878		
計						306, 000		
単価						3, 060	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一100号	ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 積載質量4t積級 良好	単位	日	数量	0	0
						1	41, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	25, 168	25, 168	
軽油				0	0	0	
			L	42	153	6, 426	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			供用日	1. 16	8, 310	9, 639	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1. 16	261	302	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						41, 540	
単価						0	
						41, 540	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	10, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		草	t	100	10, 900	1, 090, 000		
計						1, 090, 000		
単価						10, 900	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		草竹混合類	m 3	100	6, 000	600, 000		
計						600, 000		
単価						6, 000	円／m 3	

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	バックホウ（クローラ）〔後方超小 旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0. 5m3 吊2. 9t	単位	時間	数量	1	単価	12, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	29, 744	5, 056		
軽油			L	11	145	1, 595		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付2014年 山積0. 5m3 吊2. 9t	時間	1	5, 420	5, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						12, 080		
単価						12, 080	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	トラック [普通型]	10～11t積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		50, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	25, 168	25, 168		
軽油				0	0	0		
			L	47	153	7, 191		
トラック [普通型]		1 0 ～ 1 1 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 13	15, 700	17, 741		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						50, 100		
単価						0		
						50, 100	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-105号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 744	29, 744		
軽油			L	88	145	12, 760		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						54, 560		
単価						54, 560	円／日	

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 河川工事			合算工事： 0			
対象工事費	41,882,211	直接工事費	40,627,811	準備費	1,254,400	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	2,875,587	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（一）		1,619,121				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		1,619,121	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 ）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		40,263,090	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		39,006,624		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		8.75 %		0 %		
施工地域等補正		0 %	ICT 施工補正	1		
率（補正後）		9.01 %				
計上額		3,564,575		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

共通仮設費（率計上）

（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 40,263,090 \times \frac{3,117,440}{34,114,514} \times \frac{9.01}{9.3} \frac{(8.75 \times \text{週休}1.03)}{(9.03 \times \text{週休}1.03)} \\
 &= \boxed{3,564,575}
 \end{aligned}$$

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	39,006,624	直接工事費	40,627,811		
非対象額計（一）	1,621,187				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	1,621,187	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	39,006,624	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.19 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.19 %				
計上額	456,608		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場環境改善費（率計上） （円未満切り捨て）

$$\begin{aligned} B \times C \times D &= 39,006,624 \times \frac{398,339}{32,922,190} \times \frac{1.19}{1.23} \\ &= \boxed{456,608} \end{aligned}$$

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	4,995,169				
運搬費	1,149,922	準備費	2,606,500	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	881,747
営繕費	357,000	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					9,016,352

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	49,644,163	単独（追加工事）直接工事費	40,627,811	単独（追加工事）共通仮設費	9,016,352
非対象額計（－）	1,976,121				
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	357,000	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	1,619,121	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	47,668,042	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	46,411,576		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	29.71 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0.25 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	31.46 %		0 %		
計上額	14,711,294		0		0
			2,961,560	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場管理費

(円未満切り捨て)

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 47,668,042 \times \frac{12,089,651}{37,630,293} \times \frac{31.46}{32.75} \quad \begin{matrix} (29.96 \times \text{週休}1.05) \\ (31.19 \times \text{週休}1.05) \end{matrix} \\
 &= \boxed{14,711,294}
 \end{aligned}$$

一般管理費等（変更）

事務所名 佐賀河川事務所 管理課

工事番号 2489400008

第 3 回変更

発注年月 令和07年01月

契約区分 国債（翌債を含む）の分任官

主工種 河川工事

工事原価	64,355,457				
純工事費	49,644,163	現場管理費	14,711,294	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	1,976,121				
管理費区分 9	357,000	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	1,619,121	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	62,379,336	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	61,122,870	現工事	0	合算工事	0
	（調整工事入力で使用）				
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	49,850,738				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	18.16 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	11,194,543				
業務委託料等	0				
調査基準価格	0				
調査基準価格の100/110	0 (0 %)				

一般管理費等（変更）

率計上分＝ $B \times C \times D$

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

一般管理費等（計算額）（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned} B \times C \times D &= 62,379,336 \times \frac{9,170,417}{49,719,944} \times \frac{18.16}{18.65} \\ &= 11,203,048 \end{aligned}$$

業務委託料等＜データ無し＞

事務所名 佐賀河川事務所 管理課

工事番号 2489400008

第 3 回変更

発注年月 令和07年01月

契約区分

国債（翌債を含む）の分任官

主工種

河川工事