

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	城原川枝ヶ里地区保全工事
工事地名	佐賀県神埼市神埼町枝ヶ里地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名	佐賀河川事務所 管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489400009	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	4回	1 6) 前請負工事費	57,068,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	57,057,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (4回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	佐賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	佐賀	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 城原川	2 2) 処 分 費 等	6,339,946
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月14日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川維持修繕費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 筑後川
---------------------	------------------	-----------------	----------------

設計内訳書

工事名	城原川枝ヶ里地区保全工事				(4 回変更) (個別合意)		事業区分	河川維持・修繕	
					工事区分	河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川修繕		式	1		29,349,626				
			1		35,937,284	1	6,587,658		
河川土工		式	1		3,265,588				
			1		8,283,529	1	5,017,941		
掘削工		式	1		334,500				
			1		334,500	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		1,000	334.5	334,500			単-1号	
			1,000	334.5	334,500	0	0		
残土処理工		式	1		2,931,088				
			1		7,949,029	1	5,017,941		
整地	残土受入れ地での処理		1,000		136,229			内-1号	
			0		0	-1,000	-136,229		
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-2号	
			470		63,482	470	63,482		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		1,000		2,794,859			内-3号	
			0		0	-1,000	-2,794,859		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0		0			内-4号	
			470		1,627,083	470	1,627,083		
土砂等運搬	草混じり土		0		0			内-5号	
			530		2,871,285	530	2,871,285		
残土等処分	草混じり土		0		0			内-6号	
			530		3,387,179	530	3,387,179		
堤防養生工		式	1		5,446,388				
			1		3,033,519	1	-2,412,869		

設計内訳書

工事名	城原川枝ヶ里地区保全工事				(4 回変更) (個別合意)		事業区分	河川維持・修繕	
					工事区分	河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
伐木除根工		式	1 1		5, 446, 388 3, 033, 519	1	-2, 412, 869		
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	1, 500 700	95. 07 95. 07	142, 605 66, 549	-800	-76, 056	単-2号	
伐木伐竹運搬	木くず(枝葉) 現場 内小運搬	m3	98 40	956. 3 956. 3	93, 717 38, 252	-58	-55, 465	単-3号	
伐木伐竹運搬	木くず(枝葉) 場外 搬出	m3	98 40	6, 245 6, 245	612, 010 249, 800	-58	-362, 210	単-4号	
処分費	木くず(枝葉)	m3	98 40	5, 367 5, 367	525, 966 214, 680	-58	-311, 286	単-5号	
伐木・伐竹(複合)	伐竹	m2	1, 100 2, 300	339. 7 339. 7	373, 670 781, 310	1, 200	407, 640	単-6号	
伐木伐竹運搬	木くず(竹) 現場内 小運搬	m3	292 160	956. 3 956. 3	279, 239 153, 008	-132	-126, 231	単-7号	
伐木伐竹運搬	木くず(竹) 場外搬 出	m3	72 160	2, 244 2, 244	161, 568 359, 040	88	197, 472	単-8号	
処分費	木くず(竹)	m3	72 160	7, 318 7, 318	526, 896 1, 170, 880	88	643, 984	単-9号	
土砂積込み・運搬	竹根混じり土	m3	220 0		1, 335, 257 0	-220	-1, 335, 257	内-7号	
処分費	竹根混じり土	m3	220 0	6, 343 6, 343	1, 395, 460 0	-220	-1, 395, 460	単-10号	
応急処理工		式	1 1		18, 313, 503 18, 313, 503	0	0		

設計内訳書

工事名	城原川枝ヶ里地区保全工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業工			式	1		18,313,503	0	0	
				1		18,313,503			
応急作業 (護岸保護)		城原川 左岸7k300付近	式	1		2,079,440	0	0	内-8号
				1		2,079,440			
応急作業 (土砂撤去)		城原川 右岸7k300付近	式	1		1,915,529	0	0	内-9号
				1		1,915,529			
応急作業 (堤防拡幅)		城原川 左岸5k500付近	式	1		12,650,962	0	0	内-10号
				1		12,650,962			
応急作業 (堤防舗装補修)		城原川 左岸1k600付近	式	1		1,027,338	0	0	内-11号
				1		1,027,338			
応急作業 (堤防舗装補修)		城原川 左岸8k600付近	式	1		204,379	0	0	内-12号
				1		204,379			
応急作業 (護岸クラック補修)		城原川 左岸7k300付近	式	1		435,855	0	0	内-13号
				1		435,855			
仮設工			式	1		2,324,147	1	3,982,586	
				1		6,306,733			
工事用道路工			式	1		1,215,542	1	3,842,950	
				1		5,058,492			
工事用道路盛土 (設置)			式	1		324,519	-1	-324,519	内-14号
				0		0			
工事用道路盛土 (設置)			式	0		0	1	2,985,356	内-15号
				1		2,985,356			
工事用道路盛土 (撤去)			式	1		891,023	-1	-891,023	内-16号
				0		0			

設計内訳書

工事名	城原川枝ヶ里地区保全工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土 (撤去)		式	0		0	1	2,073,136	内-17号	
			1		2,073,136				
汚濁防止工		式	1		177,118	1	162,811		
			1		339,929				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	20		177,118	-20	-177,118	内-18号	
			0		0				
汚濁防止フェンス	設置・撤去 7日間	m	0		0	20	173,936	内-19号	
			20		173,936				
汚濁防止フェンス	設置・撤去 2日間	m	0		0	20	165,993	内-20号	
			20		165,993				
交通管理工		式	1		931,487	1	-23,175		
			1		908,312				
交通誘導警備員		人日	60		931,487	-60	-931,487	内-21号	
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	57	908,312	内-22号	
			57		908,312				
直接工事費		式	1		29,349,626	1	6,587,658		
			1		35,937,284				
共通仮設費		式	1		4,925,171	1	1,336,433		
			1		6,261,604				
共通仮設費		式	1		2,409,408	1	956,041		
			1		3,365,449				
運搬費		式	1		153,224	0	0		
			1		153,224				

設計内訳書

工事名	城原川枝ヶ里地区保全工事 (4 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設機械運搬費		式	1		137,892	0	0	内-23号	
			1		137,892				
仮設材運搬費		t	1.6		15,332	0	0	内-24号	
			1.6		15,332				
準備費		式	0		0	1	489,000		
			1		489,000				
木根等処分費		式	0		0	1	489,000	内-25号	
			1		489,000				
技術管理費		式	1		1,935,127	1	2,381		
			1		1,937,508				
システム初期費 (ICT)		式	1		583,563	0	0	内-26号	
			1		583,563				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	1		1,351,564	0	0	内-27号	
			1		1,351,564				
CCUS現場利用料等費用		式	0		0	1	2,381	内-28号	
			1		2,381				
営繕費		式	0		0	1	416,178		
			1		416,178				
快適トイレ		式	0		0	1	416,178	内-29号	
			1		416,178				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		321,057	1	48,482		
			1		369,539				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,515,763	1	380,392		
			1		2,896,155				

設計内訳書

工事名	城原川枝ヶ里地区保全工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		34, 274, 797	1	7, 924, 091	
				1		42, 198, 888			
現場管理費			式	1		10, 072, 814	1	1, 810, 049	
				1		11, 882, 863			
工事原価			式	1		44, 347, 611	1	9, 734, 140	
				1		54, 081, 751			
一般管理費等			式	1		7, 522, 389	1	1, 335, 860	
				1		8, 858, 249			
工事価格			式	1		51, 870, 000	1	11, 070, 000	
				1		62, 940, 000			
消費税相当額			式	1		5, 187, 000	1	1, 107, 000	
				1		6, 294, 000			
工事費計			式	1		57, 057, 000	1	12, 177, 000	
				1		69, 234, 000			

1,000/0m3当たり内訳書

第 1号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1,000	139.6	139,600			CB210610
		m 3	1,000	139.6	139,600	0	0	
合 計					136,229			
					0		-136,229	

0/470m3当たり内訳書

第 2号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	466	139. 6	65, 053	466	65, 053	
合 計					0			
					65, 053		65, 053	
変更積算金額					0			
					63, 482		63, 482	円／m3

1,000/0m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/470m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 4tダンプトラック	バックホ0.8m3積込 L=7.3km		0	0	0			WYB00024
		m 3	466	3, 578	1, 667, 348	466	1, 667, 348	単一 11号
合 計					0			
					1, 667, 348		1, 667, 348	
変更積算金額					0			
					1, 627, 083		1, 627, 083	円／m3

0/530m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 4tダンプトラック	バックホウ積0. 8m3積込 L=15. 8km		0	0	0			WYB00016
		m 3	534	5, 510	2, 942, 340	534	2, 942, 340	単一 12号
合 計					0			
					2, 942, 340		2, 942, 340	
変更積算金額					0			
					2, 871, 285		2, 871, 285	円／m3

残土等処分

单価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

220/0m3当たり内訳書

土砂積込み・運搬

第 7号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 8号内訳書 応急作業
(護岸保護)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			10	20, 592	205, 920			
		人	10	20, 592	205, 920	0	0	
潜水士			1. 5	47, 008	70, 512			
		人	1. 5	47, 008	70, 512	0	0	
潜水送気員			1	30, 576	30, 576			
		人	1	30, 576	30, 576	0	0	
バックホウ（クローラ）〔 標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		44	9, 240	406, 560			
		時間	44	9, 240	406, 560	0	0	単一 19号
ダンプトラック〔オンロー ド・ディーゼル〕	4 t 積級		48	6, 966	334, 368			
		時間	48	6, 966	334, 368	0	0	単一 20号
船舶	6 人 乗 り		1	9, 000	9, 000			
		日	1	9, 000	9, 000	0	0	
水中カメラ	カラーシースネイク 1 6 m		1	69, 000	69, 000			
		回	1	69, 000	69, 000	0	0	
空気圧縮機	ベビコン200V 5HP		1	7, 020	7, 020			
		日	1	7, 020	7, 020	0	0	
野芝	半土付き		20	520	10, 400			
		m 2	20	520	10, 400	0	0	
袋詰玉石用袋材	1 t 用 長期性能型 吊り金具なし		40	8, 770	350, 800			
		袋	40	8, 770	350, 800	0	0	
袋詰玉石用連結ロープ	φ 12		200	610	122, 000			
		m	200	610	122, 000	0	0	
耐候性大型土のう袋材	φ 110×110 短期仮設(1年) 対応		30	3, 770	113, 100			
		袋	30	3, 770	113, 100	0	0	

一式当たり内訳書

第 8号内訳書 応急作業
(護岸保護)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐候性小型土のう袋材	48cm×62cm		27	230	6, 210			
		袋	27	230	6, 210	0	0	
割栗石	1 5 0－2 0 0 mm		35	4, 300	150, 500			
		m 3	35	4, 300	150, 500	0	0	
吸出し防止シート（河川護岸用）	t = 1 0 mm		50	765	38, 250			
		m 2	50	765	38, 250	0	0	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		9	413. 5	3, 721			WB253610
		m 2	9	413. 5	3, 721	0	0	単一 21号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 11日 無 無		2	473	946			WB253630
		枚	2	473	946	0	0	単一 22号
刈草収集運搬	4 t 車		20	2, 300	46, 000			
		m 3	20	2, 300	46, 000	0	0	
処分費（m 3）			20	6, 500	130, 000			WB020051
木くず（刈草）		m 3	20	6, 500	130, 000	0	0	単一 23号
処分費（m 3）			4	6, 500	26, 000			WB020051
竹根混じり土		m 3	4	6, 500	26, 000	0	0	単一 24号
合 計					2, 079, 440			
					2, 079, 440		0	

一式当たり内訳書

第 9号内訳書 応急作業
(土砂撤去)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			16	20, 592	329, 472			
		人	16	20, 592	329, 472	0	0	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		68	9, 231	627, 708			
		時間	68	9, 231	627, 708	0	0	単一 25号
バックホウ（クローラ）〔ロングアーム〕	山積0. 2 5 m 3（平積0. 1 9 m 3） 1 0 m		2	82, 830	165, 660			WYB00006
		日	2	82, 830	165, 660	0	0	単一 26号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		56	6, 961	389, 816			
		時間	56	6, 961	389, 816	0	0	単一 27号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	1 0 t 積級		24	10, 290	246, 960			
		時間	24	10, 290	246, 960	0	0	単一 28号
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3未満 バックホウ山積0. 45m3（平積0. 35m3） 40m以下		35	438. 6	15, 351			WB211810
		m 3	35	438. 6	15, 351	0	0	単一 29号
船舶	6 人乗り		1	9, 000	9, 000			
		日	1	9, 000	9, 000	0	0	
耐候性大型土のう袋材	φ 110×110 短期仮設(1年) 対応		20	3, 770	75, 400			
		袋	20	3, 770	75, 400	0	0	
吸出し防止シート（河川護岸用）	t = 1 0 m m		30	765	22, 950			
		m 2	30	765	22, 950	0	0	
岩砕			20	4, 030	80, 600			
		m 3	20	4, 030	80, 600	0	0	
合 計					1, 915, 529			
					1, 915, 529		0	

一式当たり内訳書

第 10号内訳書 応急作業
(堤防拡幅)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形 (ICT)	盛土部 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土		775	558. 9	433, 147			CB220070
		m 2	775	558. 9	433, 147	0	0	
法面整形 (ICT) 超ロングバックホウ	盛土部 締固め無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土		297	1, 123	333, 531			WYB00007
		m 2	297	1, 123	333, 531	0	0	単一 30号
路体 (築堤) 盛土	2. 5m以上4. 0m未満		1, 242	886. 3	1, 100, 784			CB210510
		m 3	1, 242	886. 3	1, 100, 784	0	0	
防草対策	RC-40 (改) 含む t=5cm		1, 068	1, 082	1, 155, 576			WYB00001
		m 2	1, 068	1, 082	1, 155, 576	0	0	単一 31号
普通作業員			43	20, 592	885, 456			
		人	43	20, 592	885, 456	0	0	
バックホウ (クローラ型) [超ロングアーム型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 4m3 1. 5～1. 9m		40	12, 440	497, 600			
		時間	40	12, 440	497, 600	0	0	単一 32号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		888	6, 918	6, 143, 184			
		時間	888	6, 918	6, 143, 184	0	0	単一 33号
振動ローラ (ハンドガイド式)	0. 6～0. 7 t		1	2, 300	2, 300			
		日	1	2, 300	2, 300	0	0	
振動ローラ (搭乗式タンデム型)	3～5 t		1	6, 150	6, 150			
		日	1	6, 150	6, 150	0	0	
草刈機	肩掛式		6	1, 300	7, 800			
		日	6	1, 300	7, 800	0	0	
FK式ハンドホール 1000型 NB部材	10 NB H300		9	64, 700	582, 300			
		個	9	64, 700	582, 300	0	0	
嵩上調整リング φ600用 T-25	RH-100-600		1	38, 000	38, 000			
		枚	1	38, 000	38, 000	0	0	

一式当たり内訳書

第 10号内訳書 応急作業
(堤防拡幅)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場金具 大	フク/アシハ`K-ﾀﾞｲ W400		9	10, 100	90, 900			
		個	9	10, 100	90, 900	0	0	
人工張芝	ワラ付 幅100cm		1, 100	245	269, 500			
		m 2	1, 100	245	269, 500	0	0	
間知ブロック	控 3 5 0		9	800	7, 200			
		個	9	800	7, 200	0	0	
処分費 (m 3)			212	6, 500	1, 378, 000			WB020051
草混じり土		m 3	212	6, 500	1, 378, 000	0	0	単一 34号
処分費 (m 3)			5	6, 500	32, 500			WB020051
木くず (刈草)		m 3	5	6, 500	32, 500	0	0	単一 35号
合 計					12, 650, 962			
					12, 650, 962			

一式当たり内訳書

第 11号内訳書 応急作業
(堤防舗装補修)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			10	20, 592	205, 920			
		人	10	20, 592	205, 920	0	0	
運転手 (特殊)			1	29, 744	29, 744			
		人	1	29, 744	29, 744	0	0	
超小旋回バックホウ (クローラ型)	排ガス型 (3 次) 山積0. 22m3 (平積0. 16m3)		1	8, 950	8, 950			
		日	1	8, 950	8, 950	0	0	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		16	6, 918	110, 688			
		時間	16	6, 918	110, 688	0	0	単一 33号
不陸整正	有り 40mm以上46mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		270	317. 3	85, 671			CB410010
		m 2	270	317. 3	85, 671	0	0	
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用		270	1, 932	521, 640			CB410260
		m 2	270	1, 932	521, 640	0	0	
処分費 (m 3)			14	2, 820	39, 480			WB020051
アスファルト殻		m 3	14	2, 820	39, 480	0	0	単一 36号
汚泥水処理	カッター水		0. 1	35, 000	3, 500			
		m 3	0. 1	35, 000	3, 500	0	0	
無収縮モルタル	25kg/袋		1	4, 560	4, 560			
		袋	1	4, 560	4, 560	0	0	
クラックシールNX	25kg/箱		2	21, 300	42, 600			
		箱	2	21, 300	42, 600	0	0	
合 計					1, 027, 338			
					1, 027, 338		0	

一式当たり内訳書

第 12号内訳書 応急作業
(堤防舗装補修)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
普通作業員			8	20, 592	164, 736			
		人	8	20, 592	164, 736	0	0	
ディスクグラインダー	100mm		1	2, 100	2, 100			
		日	1	2, 100	2, 100	0	0	
クラックシールNX	25kg/箱		2	21, 300	42, 600			
		箱	2	21, 300	42, 600	0	0	
合 計					204, 379			
					204, 379		0	

一式当たり内訳書

第 13号内訳書 応急作業
(護岸クラック補修)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準		7	3, 576	25, 032			WB252110
		掛m 2	7	3, 576	25, 032	0	0	単一 37号
普通作業員			5. 5	20, 592	113, 256			
		人	5. 5	20, 592	113, 256	0	0	
草刈機	肩掛式		1	1, 320	1, 320			
		日	1	1, 320	1, 320	0	0	
コンクリート型枠用合板	塗装品 12×900×1, 800		2	1, 910	3, 820			
		枚	2	1, 910	3, 820	0	0	
生コンクリート 高炉	1 8ー1 2ー2 5 (2 0) W/C規定なし 中型車		5	24, 500	122, 500			
		m 3	5	24, 500	122, 500	0	0	
高周波バイブレータ	φ 30～40 ホース6m		1	810	810			
		本	1	810	810	0	0	
コンクリート圧送			1		179, 900			WYB00011
		式	1		179, 900	0	0	単一 38号
合 計					435, 855			
					435, 855		0	

一式当たり内訳書

第 14号内訳書 工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	145	143.6	20,822			CB210610
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	145	248.9	36,090	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m 3	145	248.9	36,090	0	0	CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	13	143.6	1,866			CB210610
(敷砂利)		m 3	13	143.6	1,866	0	0	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	13	2,700	35,100			
		m 3	13	2,700	35,100	0	0	
合 計					324,519			
					0		-324,519	

一式当たり内訳書

第 15号内訳書 工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 1, 136	0 143. 6	0 163, 129	 1, 136	 163, 129	CB210610
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0 1, 253	0 248. 9	0 311, 871	 1, 253	 311, 871	CB210020
土砂等運搬 4tダンプトラック	バックホ0. 8m3積込 L=1. 3km	m 3	0 1, 253	0 1, 206	0 1, 511, 118	 1, 253	 1, 511, 118	WYB00014 単一 39号
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	0 140	0 7, 665	0 1, 073, 100	 140	 1, 073, 100	WB252730 単一 40号
合 計					0 3, 059, 218		 3, 059, 218	
変更積算金額					0 2, 985, 356		 2, 985, 356	円／式

一式当たり内訳書

第 16号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		158	248.9	39,326			CB210020
		m 3	158	248.9	39,326	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下		158	2,864	452,512			CB210110
		m 3	158	2,864	452,512	0	0	
処分費	第2種建設発生土		158	2,666	421,228			
		m 3	158	2,666	421,228	0	0	
合 計					891,023			
					0		-891,023	

一式当たり内訳書

工事用道路盛土
第 17号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	514	248. 9	127, 934	514	127, 934	
土砂等運搬 4tダンプトラック	バックホ0. 8m3積込 L=7. 3km		0	0	0			WYB00020
		m 3	514	3, 618	1, 859, 652	514	1, 859, 652	単一 41号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	514	139. 6	71, 754	514	71, 754	
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	85	765. 7	65, 084	85	65, 084	単一 42号
合 計					0			
					2, 124, 424		2, 124, 424	
変更積算金額					0			
					2, 073, 136		2, 073, 136	円／式

20/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		20	9,075	181,500			WB253010
		m	20	9,075	181,500	0	0	単一 43号
合 計					177,118			
					0		-177,118	

0/20m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	20	8,912	178,240	20	178,240	単一 44号
合 計					0			
					178,240		178,240	
変更積算金額					0			
					173,936		173,936	円／m

0/20m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	20	8, 505	170, 100	20	170, 100	単一 45号
合 計					0			
					170, 100		170, 100	
変更積算金額					0			
					165, 993		165, 993	円／m

60/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 21号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/57人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	36	17,160	617,760	36	617,760	単一 48号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	21	15,190	318,990	21	318,990	単一 49号
合 計					0			
					936,750		936,750	
変更積算金額					0			
					908,312		908,312	円／人日

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第 23号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1.6t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 24号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 25号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不整地運搬車（小運搬）	6t～7t全周回転 L=0. 3km		0	0	0			
		m 3	50	980	49, 000	50	49, 000	
刈草収集運搬	4 t 車		0	0	0			
		m 3	50	2, 300	115, 000	50	115, 000	
処分費	木くず（刈草）		0	0	0			
		m 3	50	6, 500	325, 000	50	325, 000	
合 計					0			
					489, 000		489, 000	
変更積算金額					0			
					489, 000		489, 000	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 53号
合 計					583, 563			
					583, 563		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1385千円		1		1,385,000			WB010610
		式	1		1,385,000	0	0	単一 54号
合 計					1,351,564		0	
					1,351,564			

一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等費用

第 28号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCUS現場利用料等費用	令和7年6月～令和8年1月		0		0			
		式	1		2,381	1	2,381	
合 計					0			
					2,381		2,381	
変更積算金額					0			
					2,381		2,381	円／式

一式当たり内訳書

第 29号内訳書 快適トレ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トレ費用			0	0	0			
		基・月	8. 3	50, 142	416, 178	8. 3	416, 178	
合 計					0			
					416, 178		416, 178	
変更積算金額					0			
					416, 178		416, 178	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	334.5	
						1		334.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	342.8	342.8	CB210100		
			m 3	1	342.8	342.8			
計						342.8			
						342.8			
単価						342.8	円／m3		
						342.8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	単位	m2	数量	1	単価	95. 07
						1		95. 07
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹（複合）		伐木(機械施工) 無し 機械施工 全ての費用		1	97. 43	97. 43	CB320590	
			m 2	1	97. 43	97. 43		
計						97. 43		
						97. 43		
単価						97. 43		
						97. 43		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	伐木伐竹運搬	木くず（枝葉） 現場内小運搬	単位	m3	数量	1	単価	956. 3
						1		956. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車（小運搬）		6t～7t全周回転 L=0. 3km		1	980	980		
			m 3	1	980	980		
計						980		
						980		
単価						980	円／m3	
						980		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	伐木伐竹運搬	木くず（枝葉） 場外搬出	単位	m3	数量	1	単価	6, 245
						1		6, 245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集・運搬費		木くず（枝葉）		1	6, 400	6, 400		
			m 3	1	6, 400	6, 400		
計						6, 400		
						6, 400		
単価						6, 400	円／m3	
						6, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	処分費	木くず [※] （枝葉）	単位	m3	数量	1	単価	5, 367	
						1		5, 367	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	5, 500	5, 500	WB020051		
			m 3	1	5, 500	5, 500	単一 14号		
計						5, 500			
						5, 500			
単価						5, 500			
						5, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	伐木・伐竹(複合)	伐竹	単位	m2	数量	1	単価	339. 7
						1		339. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹（複合）		伐竹 有り 機械施工 全ての費用		1	348. 2	348. 2	CB320590	
			m 2	1	348. 2	348. 2		
計						348. 2		
						348. 2		
単価						348. 2		
						348. 2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	伐木伐竹運搬	木くず（竹） 現場内小運搬	単位	m3	数量	1	単価	956. 3
						1		956. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車（小運搬）		6t～7t全周回転 L=0. 3km		1	980	980		
			m 3	1	980	980		
計						980		
						980		
単価						980		
						980	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	伐木伐竹運搬	木くず（竹） 場外搬出	単位	m3	数量	1	単価	2, 244
						1		2, 244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集・運搬費		木くず（竹） 4 t 車		1	2, 300	2, 300		
			m 3	1	2, 300	2, 300		
計						2, 300		
						2, 300		
単価						2, 300		
						2, 300	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	処分費	木くず（竹）	単位	m3	数量	1	単価	7, 318
						1		7, 318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	7, 500	7, 500	WB020051	
			m 3	1	7, 500	7, 500	単一 15号	
計						7, 500		
						7, 500		
単価						7, 500		
						7, 500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	処分費	竹根混じり土	単位	m3	数量	1	単価	6, 343
						1		6, 343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3） 竹根混じり土				1	6, 500	6, 500	WB020051	
			m 3	1	6, 500	6, 500	単一 18号	
計						6, 500		
						6, 500		
単価						6, 500		
						6, 500	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬 4tダンプトラック	バックホリ0. 8m3積込 L=7. 3km	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		3, 578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級 良好		0	0	0	WYB00025	
			日	0. 87	41, 120	35, 774	単一 55号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						35, 780		
単価						0		
						3, 578	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	土砂等運搬 4tダンプトラック	バックホリ山積0. 8m3積込 L=15. 8km	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		5, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級 良好		0	0	0	WYB00017	
			日	1. 34	41, 120	55, 100	単一 56号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						55, 100		
単価						0		
						5, 510	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		草混じり土	m 3	100	6, 500	650, 000		
計						650, 000		
単価						6, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（枝葉）	m 3	100	5, 500	550, 000		
計						550, 000		
単価						5, 500	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	7, 500
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			木くず（竹）		m 3	100	7, 500	750, 000	
計								750, 000	
単価								7, 500	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	バックホウ積込 山積0. 4 5 m 3 ルーズ	レキ質土 砂・砂質土・粘性土	単位	m 3	数量	100	単価	320. 5	
						100		320. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 625	51, 280	32, 050	WYB00009		
			日	0. 625	51, 280	32, 050	単一 57号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						32, 050			
						32, 050			
単価						320. 5			
						320. 5	円／m 3		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	土砂等運搬	バックホウ0.45m3(平積0.35m3) 竹根混じり土	単位	m 3	数量	10	単価	5, 899	
						10		5, 899	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1. 43	41, 250	58, 987	WYB00010		
			日	1. 43	41, 250	58, 987	単一	58号	
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						58, 990			
						58, 990			
単価						5, 899			
						5, 899			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	処分費（m 3） 竹根混じり土		単位	m 3	数量	100	単価	6, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹根混じり土	m 3	100	6, 500	650, 000		
計						650, 000		
単価						6, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	9, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	29, 744	5, 056		
軽油			L	8. 6	154	1, 324		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	時間	1	2, 860	2, 860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 240		
単価						9, 240	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6, 966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	25, 168	4, 278		
軽油			L	5. 4	154	831		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 966		
単価						6, 966	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	413. 5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	29, 952	8, 835			
とび工		人	0. 295	27, 768	8, 191			
普通作業員		人	0. 295	20, 592	6, 074			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	60, 480	17, 841	WK250590		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		409	単一 59号		
計					41, 350			
単価					413. 5	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 11日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	473	473		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						473		
単価						473	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	処分費（m 3） 木くず（刈草）		単位	m 3	数量	100	単価	6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（刈草）	m 3	100	6,500	650,000		
計						650,000		
単価						6,500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	竹根混じり土					100		6, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹根混じり土						
			m 3	100	6, 500	650, 000		
計						650, 000		
単価						6, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-25号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	9, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	29, 744	5, 056		
軽油			L	8. 6	153	1, 315		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	時間	1	2, 860	2, 860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 231		
単価						9, 231	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	バックホウ（クローラ）〔ロングアーム〕	山積0． 2 5 m 3（平積0． 1 9 m 3） 1 0 m	単位	日	数量	1	単価	82, 830
						1		82, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	29, 744	29, 744		
			人	1	29, 744	29, 744		
軽油				34. 22	153	5, 235		
			L	34. 22	153	5, 235		
バックホウ（クローラ型）〔ロングアーム型〕賃料		山積0． 2 5 m 3（平積0． 1 9 m 3） 1 0 m		1. 5	31, 900	47, 850		
			日	1. 5	31, 900	47, 850		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						82, 830		
						82, 830		
単価						82, 830		
						82, 830		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6, 961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	25, 168	4, 278		
軽油			L	5. 4	153	826		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 961		
単価						6, 961	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	25, 168	4, 278		
軽油			L	9. 8	153	1, 499		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	1	4, 350	4, 350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10, 290		
単価						10, 290	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3未満 バックホウ山積0. 45m3（平積0. 35m3） 40m以下	単位	m 3	数量	100	単価	438. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3未満	日	0. 476	92, 140	43, 858	WK210340 単一 60号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						43, 860		
単価						438. 6	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	法面整形（ＩＣＴ）超ロングバック ホウ	盛土部 締固め無し ㍿質土，砂及び砂質土，粘性土	単位	m 2	数量	100	単価	1, 123
						100		1, 123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	29, 952	14, 976		
			人	0. 5	29, 952	14, 976		
普通作業員				1	20, 592	20, 592		
			人	1	20, 592	20, 592		
超ロングバックホウ（ＩＣＴ）		排ガス対策型 山積0．4 m 3（平積0．3 m 3）		0. 5	153, 400	76, 700	WYB00008	
			日	0. 5	153, 400	76, 700	単一 61号	
諸雑費（まるめ）				1		32		
			式	1		32		
計						112, 300		
						112, 300		
単価						1, 123		
						1, 123		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一31号	防草対策	RC-40（改）含む t=5cm	単位	m 2	数量	100	1, 082
						100	1, 082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	29, 952	14, 976	
			人	0. 5	29, 952	14, 976	
普通作業員				1	20, 592	20, 592	
			人	1	20, 592	20, 592	
バックホウ（クローラ）〔標準〕 運転		山積0. 4 5 m 3 賃料		0. 5	48, 910	24, 455	WYB00002
			日	0. 5	48, 910	24, 455	単一 62号
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転		運転質量3～4 t 賃料		0. 5	38, 920	19, 460	WYB00003
			日	0. 5	38, 920	19, 460	単一 63号
RC-40（改）		Con 50%：新材 20%：改良安定 30%		6	4, 200	25, 200	
			m 3	6	4, 200	25, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		3, 517	
			式	1		3, 517	
計						108, 200	
						108, 200	
単価						1, 082	
						1, 082	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-32号	バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 m 3 1 5～1 9 m	単位	時間	数量	1	単価	12, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	29, 744	5, 056		
軽油			L	15	145	2, 175		
バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 m 3 1 5～1 9 m	時間	1	5, 200	5, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						12, 440		
単価						12, 440	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-33号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	25, 168	4, 278		
軽油			L	5. 4	145	783		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 918		
単価						6, 918	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	処分費（m 3） 草混じり土		単位	m 3	数量	100	単価	6, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		草混じり土	m 3	100	6, 500	650, 000		
計						650, 000		
単価						6, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	処分費（m 3） 木くず（刈草）		単位	m 3	数量	100	単価	6, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（刈草）	m 3	100	6, 500	650, 000		
計						650, 000		
単価						6, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	処分費（m 3） アスファルト殻		単位	m 3	数量	100	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	2, 820	282, 000		
計						282, 000		
単価						2, 820	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	29, 952	44, 928		
とび工			人	4. 5	27, 768	124, 956		
普通作業員			人	2. 7	20, 592	55, 598		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	54, 300	43, 440		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		88, 678		
計						357, 600		
単価						3, 576	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	コンクリート圧送		単位	式	数量	1	単価	179, 900
						1		179, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート圧送	最適圧送料 4 0 m 3 以下圧送費含む		1		133, 000		
			式	1		133, 000		
	セメント	高炉B 2 5 k g 袋入		0. 05	22, 400	1, 120		
			t	0. 05	22, 400	1, 120		
	配管使用料			5	900	4, 500		
			m	5	900	4, 500		
	普通作業員			2	20, 592	41, 184		
			人	2	20, 592	41, 184		
	諸雑費（まるめ）			1		96		
			式	1		96		
	計					179, 900		
						179, 900		
	単価					179, 900		
						179, 900	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	土砂等運搬 4tダンプトラック	バックホウ0.8m3積込 L=1.3km	単位	m ³	数量	0	単価	0
						10		1,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級 良好		0	0	0	WYB00015	
			日	0.29	41,580	12,058	単一 64号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						12,060		
単価						0		
						1,206	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,665
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.278	29,952	8,326		
	特殊作業員		人	0.278	24,544	6,823		
	普通作業員		人	0.278	20,592	5,724		
	耐候性大型土のう袋材	φ110×110 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	62,030	17,244	WK250500 単一 65号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		833		
	計					76,650		
	単価					7,665	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	土砂等運搬 4tダンプトラック	バックホ0.8m3積込 L=7.3km	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		3,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級 良好		0	0	0	WYB00021	
			日	0.87	41,580	36,174	単一 66号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						36,180		
単価						0		
						3,618	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	765.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	29,952	2,066		
特殊作業員			人	0.069	24,544	1,693		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	56,500	3,898	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 67号	
計						7,657		
単価						765.7	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	9,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,078	307,800	WB253020 単一 68号	
汚濁防止フェンス		単独フロートφ300 9日	m	100	5,451	545,100		
アンカー工 10%			式	1		54,510		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						907,500		
単価						9,075	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	8,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,078	307,800	WB253020 単一 69号	
汚濁防止フェンス		単独フロートφ300 7日	m	100	5,303	530,300		
アンカー工 10%			式	1		53,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						891,200		
単価						8,912	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	8,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,078	307,800	WB253020 単一 69号	
汚濁防止フェンス		単独フロートφ300 2日	m	100	4,933	493,300		
アンカー工 10%			式	1		49,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						850,500		
単価						8,505	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,160	17,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,160		
単価						17,160	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,184	15,184		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,190		
単価						15,190	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,160	17,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,160		
単価						17,160	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,184	15,184		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,190		
単価						15,190	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	貨物自動車による運搬（１車１回）	バックホウ(超ロング・アーム型)山積0.4m3(平積0.3m3) 0.8km 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一51号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－52号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し（往復分）	単位	t	数量		単価	
						1		3,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み，取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,000		
	単価					3,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1.000-00-00-2-0	
単－53号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
						1		598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1385千円	単位	式	数量	1	単価	1,385,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1,385,000		
計						1,385,000		
単価						1,385,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 良好	単位	日	数量	0	単価	0
						1		41, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	25, 168	25, 168		
軽油				0	0	0		
			L	42	143	6, 006		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1. 16	8, 310	9, 639		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 16	261	302		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						41, 120		
単価						0		
						41, 120	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単-56号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 良好	単位	日	数量	0	0
						1	41, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	25, 168	25, 168	
軽油				0	0	0	
			L	42	143	6, 006	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			供用日	1. 16	8, 310	9, 639	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1. 16	261	302	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						41, 120	
単価						0	
						41, 120	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単一57号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	51, 280
						1	51, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	29, 744	29, 744	
			人	1	29, 744	29, 744	
軽油				58	146	8, 468	
			L	58	146	8, 468	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		1. 38	9, 470	13, 068	
			供用日	1. 38	9, 470	13, 068	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						51, 280	
						51, 280	
単価						51, 280	
						51, 280	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単-58号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	41, 250
						1	41, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	25, 168	25, 168	
			人	1	25, 168	25, 168	
軽油				42	146	6, 132	
			L	42	146	6, 132	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1. 16	8, 310	9, 639	
			供用日	1. 16	8, 310	9, 639	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 16	261	302	
			供用日	1. 16	261	302	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						41, 250	
						41, 250	
単価						41, 250	
						41, 250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	60, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 744	29, 744		
	軽油		L	119	154	18, 326		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					60, 480		
	単価					60, 480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	数量	1	単価	92, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 744	29, 744		
軽油			L	133	153	20, 349		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級	日	1. 54	27, 300	42, 042		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						92, 140		
単価						92, 140	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一61号	超ロングバックハウ（ＩＣＴ）	排ガス対策型 山積0. 4m3（平積0. 3m3）	単位	日	数量	1	153, 400
						1	153, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	29, 744	29, 744	
			人	1	29, 744	29, 744	
軽油				94. 5	145	13, 702	
			L	94. 5	145	13, 702	
超ロングバックハウ（ＩＣＴ）		排ガス対策型 山積0. 4m3（平積0. 3m3）		1. 5	60, 000	90, 000	
			日	1. 5	60, 000	90, 000	
ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額		バックハウ（ＩＣＴ施工対応型）		1. 5	13, 300	19, 950	
			日	1. 5	13, 300	19, 950	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						153, 400	
						153, 400	
単価						153, 400	
						153, 400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	バックホウ（クローラ）〔標準〕 運転	山積0. 4 5 m 3 賃料	単位	日	数量	1	単価	48,910
						1		48,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	29,744	29,744		
			人	1	29,744	29,744		
軽油				60	145	8,700		
			L	60	145	8,700		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		1.62	6,460	10,465		
			日	1.62	6,460	10,465		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						48,910		
						48,910		
単価						48,910		
						48,910		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一63号	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コン パインド式〕 運転	運転質量3～4 t 賃料	単位	日	数量	1	38, 920
						1	38, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	29, 744	29, 744	
			人	1	29, 744	29, 744	
軽油				21	145	3, 045	
			L	21	145	3, 045	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量3～4 t		1. 38	4, 440	6, 127	
			日	1. 38	4, 440	6, 127	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						38, 920	
						38, 920	
単価						38, 920	
						38, 920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 良好	単位	日	数量	0	単価	0
						1		41,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	25,168	25,168		
軽油				0	0	0		
			L	42	154	6,468		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1.16	8,310	9,639		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.16	261	302		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						41,580		
単価						0		
						41,580	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	62,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,744	29,744		
軽油			L	104	154	16,016		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,700	16,263		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						62,030		
単価						62,030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 良好	単位	日	数量	0	単価	0
						1		41,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	25,168	25,168		
軽油				0	0	0		
			L	42	154	6,468		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1.16	8,310	9,639		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.16	261	302		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						41,580		
単価						0		
						41,580	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,744	29,744		
軽油			L	78	154	12,012		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,700	14,742		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						56,500		
単価						56,500	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 078	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2. 2	29, 952	65, 894			
普通作業員			人	5. 4	20, 592	111, 196			
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	55, 350	121, 770	WK250550		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 940	単一 70号		
計						307, 800			
単価						3, 078	円／m		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,078
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	29,952	65,894		
	普通作業員		人	5.4	20,592	111,196		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	55,350	121,770	WK250550 単一 71号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,940		
	計					307,800		
	単価					3,078	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,744	29,744		
軽油			L	88	154	13,552		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						55,350		
単価						55,350	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744		
	軽油		L	88	154	13,552		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					55,350		
	単価					55,350	円／日	

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 河川工事			合算工事： 0			
対象工事費	35,937,284	直接工事費	35,937,284	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	6,339,946	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		5,261,828				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		5,261,828	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額 ）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		30,675,456	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		29,597,338		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		9.21 %		0 %		
施工地域等補正		0 %	ICT施工補正	1		
率（補正後）		9.49 %				
計上額		2,896,155		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
 「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

共通仮設費（率計上）

（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 30,675,456 \times \frac{2,515,763}{25,803,527} \times \frac{9.49}{9.8} \frac{(9.21 \times \text{週休}1.03)}{(9.51 \times \text{週休}1.03)} \\
 &= \boxed{2,896,155}
 \end{aligned}$$

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	29,597,338	直接工事費	35,937,284		
非対象額計（一）	6,339,946				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	6,339,946	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	29,597,338	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.26 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.26 %				
計上額	369,539		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場環境改善費（率計上）（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned} B \times C \times D &= 29,597,338 \times \frac{321,057}{24,923,039} \times \frac{1.26}{1.3} \\ &= \boxed{369,539} \end{aligned}$$

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	2,995,910				
運搬費	153,224	準備費	489,000	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,937,508
営繕費	416,178	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6,261,604

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	42,198,888	単独（追加工事）直接工事費	35,937,284	単独（追加工事）共通仮設費	6,261,604
非対象額計（－）	6,613,392				
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	1,351,564	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	5,261,828	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	35,585,496	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	34,507,378		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	31.55 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0.41 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	33.56 %		0 %		
計上額	11,882,863		0		0
			2,467,248	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場管理費

(円未満切り捨て)

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 35,585,496 \times \frac{10,072,814}{29,377,134} \times \frac{33.56}{34.46} \quad \begin{matrix} (31.96 \times \text{週休}1.05) \\ (32.82 \times \text{週休}1.05) \end{matrix} \\
 &= \boxed{11,882,863}
 \end{aligned}$$

一般管理費等（変更）

事務所名 佐賀河川事務所 管理課

工事番号 2489400009

第 4 回変更

発注年月 令和07年01月

契約区分 単年度（繰越を含む）の分任官

主工種 河川工事

工事原価	54,081,751				
純工事費	42,198,888	現場管理費	11,882,863	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	6,613,392				
管理費区分 9	1,351,564	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	5,261,828	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	47,468,359	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	46,390,241	現工事	0	合算工事	0
	（調整工事入力で使用）				
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	35,499,162				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	18.75 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	8,858,249				
業務委託料等	0				
調査基準価格	0				
調査基準価格の100/110	0 (0 %)				

一般管理費等（変更）

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

一般管理費等（計算額） （円未満切り捨て）

$$\begin{aligned} B \times C \times D &= 47,468,359 \times \frac{7,522,389}{39,449,948} \times \frac{18.75}{19.15} \\ &= \boxed{8,862,292} \end{aligned}$$

業務委託料等<データ無し>

事務所名 佐賀河川事務所 管理課

工事番号 2489400009

第 4 回変更

発注年月 令和07年01月

契約区分

単年度（繰越を含む）の分任官

主工種

河川工事