

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	安良川八軒屋地区築堤工事
工事地名	佐賀県鳥栖市下野町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589300018	1 4) 単価適用年月	2025年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 6月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	97,988,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	96,800,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	221日間 自 令和 7年 8月19日 (当初) 至 令和 8年 3月19日 (1回変更) 至 令和 8年 3月27日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	佐賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	鳥栖	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 安良川	2 2) 処 分 費 等	3,042,267
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月 3日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区築堤工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸			式	1 1		49,435,325 60,475,340	1	11,040,015		
河川土工			式	1 1		32,316,248 19,253,214	1	-13,063,034		
掘削工(ICT)			式	1 1		341,359 280,865	1	-60,494		
掘削(ICT) (表土剥取り)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	790 650	432.1 432.1	341,359 280,865	-140	-60,494	単-1号	
盛土工			式	1 1		12,375,990 7,379,863	1	-4,996,127		
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1,700 810	5,400 5,400	9,180,000 4,374,000	-890	-4,806,000	単-2号	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	0 890	0 874.9	0 778,661	890	778,661	単-3号	
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	0 120	0 241.9	0 29,028	120	29,028	単-4号	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,020		0 1,728,443	2,020	1,728,443	内-1号	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0 2,000		0 469,731	2,000	469,731	内-2号	
土材料			m3	1,900 0		3,195,990 0	-1,900	-3,195,990	内-3号	
盛土工(ICT)			式	1 1		12,585,518 5,931,739	1	-6,653,779		

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区築堤工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	270	261.4	70,578	-270	-70,578	単-5号		
			0	261.4	0					
路床盛土(ICT)		m3	5,300	379	2,008,700	-1,600	-606,400	単-6号		
			3,700	379	1,402,300					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	4,150	3,561,536	内-4号		
			4,150		3,561,536					
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0	4,200	967,903	内-5号		
			4,200		967,903					
土材料		m3	6,100		10,506,240	-6,100	-10,506,240	内-6号		
			0		0					
法面整形工(ICT)		式	1		3,354,891	1	-713,556			
			1		2,641,335					
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	630	876.5	552,195	-360	-315,540	単-7号		
			270	876.5	236,655					
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	5,070	552.8	2,802,696	-720	-398,016	単-8号		
			4,350	552.8	2,404,680					
残土処理工		式	1		3,658,490	1	-639,078			
			1		3,019,412					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	790		1,288,490	-790	-1,288,490	内-7号		
			0		0					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	650	1,063,412	内-8号		
			650		1,063,412					
残土等処分		m3	790		2,370,000	-790	-2,370,000	内-9号		
			0		0					

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区築堤工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修	
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分		m3	0		0			内-10号	
			650		1,956,000				650
法覆護岸工		式	1		10,185,900				
			1		8,867,734				1
護岸付属物工		式	0		0				
			1		611,794				1
張コンクリート	18-8-25(高炉) t=10cm	m2	0		0			内-11号	
			161		611,794				161
植生工		式	1		10,185,900				
			1		8,255,940				1
張芝	張芝工 500m2以上	m2	5,700	1,787	10,185,900			単-9号	
			4,620		8,255,940				-1,080
付帯道路工		式	1		6,158,610				
			1		23,938,789				1
アスファルト舗装工		式	1		2,752,995				
			1		9,727,249				1
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,050	829.6	871,080			単-10号	
			3,710		3,077,816				2,660
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,050	1,792.3	1,881,915			単-11号	
			3,710		6,649,433				2,660
路肩保護工		式	1		3,405,615				
			1		13,914,940				1
路肩保護コンクリート(川表)	18-8-40(高炉)	m	150	10,282.6	1,542,390			単-12号	
			0		0				-150

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区築堤工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路肩保護コンクリート (川表)	18-8-40(高炉)	m	0	0	0	619	6,350,940	単-13号	
			619	10,260	6,350,940				
路肩保護コンクリート (川裏)	18-8-40(高炉)	m	150	12,421.5	1,863,225	-150	-1,863,225	単-14号	
			0	12,421.5	0				
路肩保護コンクリート (川裏)	18-8-40(高炉)	m	0	0	0	610	7,564,000	単-15号	
			610	12,400	7,564,000				
付属物設置工		式	0		0	1	296,600		
			1		296,600				
車止設置	門型(取り外し式) 幅150cm 高80cm	箇所	0	0	0	4	296,600	単-16号	
			4	74,150	296,600				
構造物撤去工		式	1		680,697	1	3,685,243		
			1		4,365,940				
構造物取壊し工		式	1		208,608	1	1,378,594		
			1		1,587,202				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	4	687	2,748	16	10,992	単-17号	
			20	687	13,740				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	600	218.2	130,920	1,510	329,482	単-18号	
			2,110	218.2	460,402				
石積み取壊し	石積(自然石 練積) t=35cm	m2	0	0	0	484	876,040	単-19号	
			484	1,810	876,040				
路盤撤去	碎石 t=350	m2	600	124.9	74,940	-600	-74,940	単-20号	
			0	124.9	0				
路盤撤去	碎石 t=250	m2	0	0	0	2,100	187,362	単-21号	
			2,100	89.22	187,362				

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区築堤工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
玉石撤去	玉石	m2	0	0	0			単-22号		
			484	102. 6	49, 658	484	49, 658			
運搬処理工		式	1		472, 089			単-23号		
			1		2, 778, 738	1	2, 306, 649			
殻運搬	アスファルト殻	m3	30	2, 594. 5	77, 835			単-24号		
			105	2, 594. 5	272, 422	75	194, 587			
殻運搬	コンクリート・自然石混じり	m3	0	0	0			単-25号		
			124	4, 871	604, 004	124	604, 004			
殻処分	アスファルト殻	m3	30	4, 145. 4	124, 362			単-26号		
			105	4, 145. 4	435, 267	75	310, 905			
殻処分	コンクリート・自然石混じり	m3	0	0	0			内-12号		
			124	5, 250	651, 000	124	651, 000			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	210		239, 684			内-13号		
			0		0	-210	-239, 684			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-14号		
			480		546, 707	480	546, 707			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-15号		
			50		33, 057	50	33, 057			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-16号		
			240		167, 378	240	167, 378			
整地	敷均し(ルース)	m3	210		30, 208			内-17号		
			0		0	-210	-30, 208			
整地	敷均し(ルース)	m3	0		0					
			480		68, 903	480	68, 903			

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区築堤工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1 1		93,870 4,049,663	1	3,955,793	
工事用道路工			式	0 1		0 2,266,133	1	2,266,133	
敷鉄板		22×1,524×6,096(mm) 撤去	m2	0 74		0 104,734	74	104,734	内-18号
ダンプカー用泥落装置		撤去 泥落とし装置賃料 及び給水手間含む	基	0 1		0 2,161,399	1	2,161,399	内-19号
交通管理工			式	1 1		93,870 1,783,530	1	1,689,660	
交通誘導警備員			人日	6 0		93,870 0	-6	-93,870	内-20号
交通誘導警備員			人日	0 114		0 1,783,530	114	1,783,530	内-21号
直接工事費			式	1 1		49,435,325 60,475,340	1	11,040,015	
共通仮設費			式	1 1		6,575,260 11,690,359	1	5,115,099	
共通仮設費			式	1 1		1,568,440 4,616,544	1	3,048,104	
運搬費			式	0 1		0 107,535	1	107,535	
仮設材運搬費			t	0 20.1		0 107,535	20.1	107,535	内-22号

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区築堤工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費			1		1,031,400				
		式	1		3,627,500	1	2,596,100		
施工調査費			0		0			内-23号	
		式	1		18,050	1	18,050		
システム初期費 (ICT)			1		1,031,400			内-24号	
		式	1		1,031,400	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)			0		0			内-25号	
		式	1		2,560,000	1	2,560,000		
ICT活用効果等調査費用			0		0			内-26号	
		式	1		18,050	1	18,050		
営繕費			0		0				
		式	1		253,000	1	253,000		
快適トイレ			0		0			内-27号	
		式	1		253,000	1	253,000		
現場環境改善費 (率計上)			1		537,040				
		式	1		628,509	1	91,469		
共通仮設費 (率計上)			1		5,006,820				
		式	1		7,073,815	1	2,066,995		
純工事費			1		56,010,585				
		式	1		72,165,699	1	16,155,114		
現場管理費			1		19,279,050				
		式	1		25,493,696	1	6,214,646		
工事原価			1		75,289,635				
		式	1		97,659,395	1	22,369,760		

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区築堤工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		12, 710, 365	1	2, 890, 240		
			1		15, 600, 605				
工事価格		式	1		88, 000, 000	1	25, 260, 000		
			1		113, 260, 000				
消費税相当額		式	1		8, 800, 000	1	2, 526, 000		
			1		11, 326, 000				
工事費計		式	1		96, 800, 000	1	27, 786, 000		
			1		124, 586, 000				

0/2,020m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	2, 015	898. 2	1, 809, 873	2, 015	1, 809, 873	CB210110
合 計					0 1, 809, 873		1, 809, 873	
変更積算金額					0 1, 728, 443		1, 728, 443	円／m3

0/2,000m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	2,015	244. 1	491, 861	2,015	491, 861	
合 計					0			
					491, 861		491, 861	
変更積算金額					0			
					469, 731		469, 731	円／m3

1,900/0m3当たり内訳書

土材料

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/4, 150m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	0 4, 152	0 898. 2	0 3, 729, 326	 4, 152	 3, 729, 326	CB210110
合 計					0 3, 729, 326		 3, 729, 326	
変更積算金額					0 3, 561, 536		 3, 561, 536	円／m3

0/4, 200m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 5号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

6, 100/0m3当たり内訳書

土材料

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

790/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/650m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	652	1, 631	1, 063, 412	652	1, 063, 412	CB210110
合 計					0 1, 063, 412		1, 063, 412	
変更積算金額					0 1, 063, 412		1, 063, 412	円／m3

790/0m3当たり内訳書

残土等処分

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/650m3当たり内訳書

第 10号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	652	3, 000	1, 956, 000	652	1, 956, 000	
(処分費(第2種建設発生土(草混じり土砂) 地山))								
合 計					0			
					1, 956, 000		1, 956, 000	
変更積算金額					0			
					1, 956, 000		1, 956, 000	円／m3

0/161m2当たり内訳書

張コンクリート

第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	0 161	0 3, 539	0 569, 779	 161	 569, 779	WB240730 単一 27号
養生工	防草コンクリート	m 2	0 161	0 90. 81	0 14, 620	 161	 14, 620	WB240740 単一 28号
型枠工	防草コンクリート	m 2	0 5	0 5, 479	0 27, 395	 5	 27, 395	WB240720 単一 29号
合 計					0 611, 794		611, 794	
変更積算金額					0 611, 794		611, 794	円／m2

210/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 12号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/480m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m 3	479	1, 087	520, 673	479	520, 673	CB210110
合 計					520, 673		520, 673	
変更積算金額					546, 707		546, 707	円／m3

0/50m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下	m 3	47. 4	664. 2	31, 483	47. 4	31, 483	CB210110
合 計					0 31, 483		31, 483	
変更積算金額					0 33, 057		33, 057	円／m3

0/240m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下	m 3	240	664. 2	159, 408	240	159, 408	CB210110
合 計					0 159, 408		159, 408	
変更積算金額					0 167, 378		167, 378	円／m3

210/0m3当たり内訳書

整地

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/480m3当たり内訳書

第 17号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 479	0 137	0 65, 623	 479	 65, 623	CB210610
合 計					0 65, 623		 65, 623	
変更積算金額					0 68, 903		 68, 903	円／m3

0/74m2当たり内訳書

敷鉄板
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	74. 3	195. 8	14, 547	74. 3	14, 547	単一 36号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 113日 有 165日 有		0	0	0			WB253630
		枚	8	10, 650	85, 200	8	85, 200	単一 37号
合 計					0			
					99, 747		99, 747	
変更積算金額					0			
					104, 734		104, 734	円／m2

0/1基当たり内訳書

ダンプカー用泥落装置
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプカー用泥落とし装置撤去	撤去		0	0	0			WYB00003
		基	1	152, 300	152, 300	1	152, 300	単一 38号
ダンプカー用泥落装置 賃料	前後輪型 ウォータータイプ (排出口高250mm)		0	0	0			
		台・日	113	14, 100	1, 593, 300	113	1, 593, 300	
ダンプカー用泥落装置給水 手間	タンク容量3800L		0	0	0			WYB00004
		回	36	8, 691	312, 876	36	312, 876	単一 39号
合 計					0			
					2, 058, 476		2, 058, 476	
変更積算金額					0			
					2, 161, 399		2, 161, 399	円／基

6/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			6	14, 900	89, 400			WB010212
		人日	6	14, 900	89, 400	0	0	単一 40号
合 計					93, 870			
					0		-93, 870	

0/114人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	114	14, 900	1, 698, 600	114	1, 698, 600	単一 41号
合 計					0			
					1, 698, 600		1, 698, 600	
変更積算金額					0			
					1, 783, 530		1, 783, 530	円／人日

0/20.1t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 25.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	20.1	3,850	77,385	20.1	77,385	WB010020 単一 42号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	20.1	1,500	30,150	20.1	30,150	WB010030 単一 43号
合 計					0 107,535		107,535	
変更積算金額					0 107,535		107,535	円／t

一式当たり内訳書

施工調査費

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査	路盤工（技術員）		0	0	0			WYB00005
		人	0. 5	36, 100	18, 050	0. 5	18, 050	単一 44号
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 45号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 46号
合 計					1, 031, 400			
					1, 031, 400		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 25号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用
第 26号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費用	職種（技術員）		0	0	0			WYB00008
		人	0. 5	36, 100	18, 050	0. 5	18, 050	単一 48号
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

第 27号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用		0	0	0			
		基・月	5	50, 600	253, 000	5	253, 000	
合 計					0			
					253, 000		253, 000	
変更積算金額					0			
					253, 000		253, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT) (表土剥取り)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	432. 1	
						1		432. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	432. 1	432. 1	CB210120		
			m 3	1	432. 1	432. 1			
計						432. 1			
						432. 1			
単価						432. 1	円／m3		
						432. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 400
						1		5, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 400	5, 400	CB210510	
			m 3	1	5, 400	5, 400		
計						5, 400		
						5, 400		
単価						5, 400	円／m3	
						5, 400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		874. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	874. 9	874. 9		
計						0		
						874. 9		
単価						0		
						874. 9	円／m3	
変更積算単価						874. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		241. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	241. 9	241. 9		
計						0		
						241. 9		
単価						0		
						241. 9	円／m3	
変更積算単価						241. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	261. 4	
						1		261. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	261. 4	261. 4	CB210570		
			m 3	1	261. 4	261. 4			
計						261. 4			
						261. 4			
単価						261. 4			
						261. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	379
						1		379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	379	379	CB210580	
			m 3	1	379	379		
計						379		
						379		
単価						379	円／m3	
						379		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	876. 5	
						1		876. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形（I C T）		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	876. 5	876. 5	CB220070		
			m 2	1	876. 5	876. 5			
計						876. 5			
						876. 5			
単価						876. 5			
						876. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	552. 8
						1		552. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	552. 8	552. 8	CB220070	
			m 2	1	552. 8	552. 8		
計						552. 8		
						552. 8		
単価						552. 8	円／m2	
						552. 8		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 787
						1		1, 787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 787	1, 787	WB810870	
			m 2	1	1, 787	1, 787	単一 30号	
計						1, 787		
						1, 787		
単価						1, 787		
						1, 787	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	829. 6
						1		829. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	790. 1	790. 1	CB410030	
			m 2	1	790. 1	790. 1		
計						790. 1		
						790. 1		
単価						790. 1		
						790. 1	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,792.3
						1		1,792.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,707	1,707	CB410260	
			m 2	1	1,707	1,707		
	計					1,707		
						1,707		
	単価					1,707		
						1,707	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	路肩保護コンクリート (川表)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	10, 282. 6
						10		10, 282. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 9	33, 150	62, 985	CB240010	
				1. 9	33, 150	62, 985		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	8, 417	33, 668	CB240210	
				4	8, 417	33, 668		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 19	3, 717	706. 23	CB224710	
				0. 19	3, 717	706. 23		
路盤紙		ターポリン紙系	m 2	9	63	567		
				9	63	567		
計						97, 926. 23		
						97, 926. 23		
単価						9, 793		
						9, 793	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-13号	路肩保護コンクリート (川表)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1. 9	33, 150	62, 985	CB240210	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0	0	0	CB224710	
路盤紙		クラフト紙系	m 2	0. 19	3, 717	706. 23		
			m 2	0	0	0		
			m 2	9	39	351		
計						0		
						97, 710. 23		
単価						0		
						9, 772	円／m	
変更積算単価								
						10, 260	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-14号	路肩保護コンクリート (川裏)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	12, 421. 5
						10		12, 421. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2. 5	33, 150	82, 875	CB240010	
				2. 5	33, 150	82, 875		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	8, 417	33, 668	CB240210	
				4	8, 417	33, 668		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 25	3, 717	929. 25	CB242710	
				0. 25	3, 717	929. 25		
路盤紙		ターポリン紙系	m 2	12	63	756		
				12	63	756		
計						118, 228. 25		
						118, 228. 25		
単価						11, 830		
						11, 830	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	路肩保護コンクリート (川裏)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	2. 5	33, 150	82, 875	CB240210	
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0	0	0	CB224710	
	路盤紙	クラフト紙系	m 2	4	8, 417	33, 668		
			m 2	0. 25	3, 717	929. 25		
			m 2	0	0	0		
			m 2	12	39	468		
	計					0		
						117, 940. 25		
	単価					0		
						11, 800	円／m	
	変更積算単価							
						12, 400	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一16号	車止設置	門型(取り外し式) 幅150cm 高80cm	単位	箇所	数量	0	0
					1	1	74, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め設置(手間のみ)		門型 取り外し式 W=1500 H=800		0	0	0	WYB00001
			本	1	4, 039	4, 039	単一 31号
車止め基礎設置(手間のみ)		250×250×250		0	0	0	WYB00009
			個	2	3, 029	6, 058	単一 32号
車止め		門型(差し込式鍵付)W=1500 H=800スチール製・赤/白		0	0	0	
			本	1	55, 600	55, 600	
基礎石		250×250×250		0	0	0	
			個	2	2, 460	4, 920	
計						0	
						70, 617	
単価						0	
						70, 620	円／箇所
変更積算単価							
						74, 150	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	687
						1		687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	654. 7	654. 7	CB430510	
			m	1	654. 7	654. 7		
計						654. 7		
						654. 7		
単価						654. 7		
						654. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	218. 2
						1		218. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	207. 9	207. 9	CB430310	
			m 2	1	207. 9	207. 9		
計						207. 9		
						207. 9		
単価						207. 9		
						207. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	石積み取壊し	石積(自然石 練積) t=35cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積とりこわし				0	0	0	WYB00007	
			m 2	1	1, 724	1, 724	単一 33号	
計						0		
						1, 724		
単価						0		
						1, 724	円／m2	
変更積算単価						1, 810	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	路盤撤去	碎石 t=350	単位	m2	数量	1	単価	124. 9
						1		124. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		0. 35	339. 8	118. 93	CB210100	
			m 3	0. 35	339. 8	118. 93		
計						118. 93		
						118. 93		
単価						119		
						119	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	路盤撤去	碎石 t=250	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		89. 22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	0	0	0	CB210100	
				0. 25	339. 8	84. 95		
計						0		
						84. 95		
単価						0		
						84. 95	円／m2	
変更積算単価						89. 22	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	玉石撤去	玉石	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		102. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0	0	0	CB210020	
				0. 4	244. 1	97. 64		
計						0		
						97. 64		
単価						0		
						97. 64	円／m2	
変更積算単価						102. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 594. 5
						1		2, 594. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 3. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 471	2, 471	CB227010	
				1	2, 471	2, 471		
計						2, 471		
						2, 471		
単価						2, 471		
						2, 471	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	殻運搬	コンクリート・自然石混じり	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 34. 3km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	4, 639	4, 639		
計						0		
						4, 639		
単価						0		
						4, 639	円／m3	
変更積算単価								
						4, 871	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	処分殻	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 145. 4
						1		4, 145. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	3, 948	3, 948	WB020051	
			m 3	1	3, 948	3, 948	単一 34号	
(アスファルト殻)								
計						3, 948		
						3, 948		
単価						3, 948		
						3, 948	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	般処分	コンクリート・自然石混じり	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	5, 000	5, 000	単一 35号	
(コンクリート・自然石混じり)								
計						0		
						5, 000		
単価						0		
						5, 000	円／m3	
変更積算単価								
						5, 250	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,376	29,376		
普通作業員			人	3.2	20,196	64,627		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	12.1	21,250	257,125		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,772		
計						353,900		
単価						3,539	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	90.81
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	29,376	2,643		
普通作業員			人	0.31	20,196	6,260		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		178		
計						9,081		
単価						90.81	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	29,376	12,631		
型わく工			人	0.86	29,988	25,789		
普通作業員			人	0.52	20,196	10,501		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5,869		
計						54,790		
単価						5,479	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		1, 787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 787. 7	1, 787		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 787		
単価						1, 787	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	車止め設置(手間のみ)	門型 取り外し式 W=1500 H=800	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 2	20, 196	4, 039		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4, 039		
単価						0		
						4, 039	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	車止め基礎設置(手間のみ)	250×250×250	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,029
普通作業員				0	0	0		
			人	0.15	20,196	3,029		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,029		
単価						0		
						3,029	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	石積とりこわし		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		1,724
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員					0	0	0	
				人	1.1	24,072	26,479	
油圧ブレーカー運転		油圧ブレーカーバックホウ山積0.16m3排対1次油圧式188kg			0	0	0	WYB00010
				日	1.1	59,560	65,516	単一 49号
バックホウ運転		クローラ型・超ロングアーム・山積0.4m3(平積0.3m3)			0	0	0	WYB00011
				日	1.1	71,950	79,145	単一 50号
諸雑費（率＋まるめ） 5%					0		0	
				式	1		1,260	
計							0	
							172,400	
単価							0	
							1,724	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（株）龍建設	m 3	100	3, 948	394, 800		
計						394, 800		
単価						3, 948	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート自然石混じり	m 3	100	5, 000	500, 000		
計						500, 000		
単価						5, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	100	単価	195. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 143	29, 376	4, 200		
とび工			人	0. 143	27, 234	3, 894		
普通作業員			人	0. 143	20, 196	2, 888		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 143	58, 830	8, 412	WK250590	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		186	単一 51号	
計						19, 580		
単価						195. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 113日 有 165日 有	単位	枚	数量	1	単価	10, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	9, 544	9, 544		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10, 650		
単価						10, 650	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一38号	ダンプカー用泥落とし装置撤去	撤去	単位	基	数量	0	0
						1	152, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 7	29, 376	20, 563		
設備機械工			0	0	0		
		人	0. 7	28, 968	20, 277		
とび工			0	0	0		
		人	1	27, 234	27, 234		
溶接工			0	0	0		
		人	0. 7	29, 784	20, 848		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0		
		日	1	49, 600	49, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0		
		式	1		13, 778		
計					0		
					152, 300		
単価					0		
					152, 300	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	ダンプカー用泥落装置給水手間	タンク容量3800L	単位	回	数量	0	単価	0
						7		8, 691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	20, 196	20, 196		
散水車運転		トラック架装型 3 8 0 0 L		0	0	0	WYB00006	
			日	1	40, 640	40, 640	単一 52号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						60, 840		
単価						0		
						8, 691	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 892	14, 892		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14, 900		
単価						14, 900	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 892	14, 892		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14, 900		
単価						14, 900	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 25. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	施工状況モニタリング調査	路盤工（技術員）	単位	人	数量	0	単価	0
						1		36, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	1	36, 100	36, 100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						36, 100		
単価						0		
						36, 100	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価								
						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2560千円	単位	式	数量	1	単価	2, 560, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 560, 000		
計						2, 560, 000		
単価						2, 560, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	I C T活用効果等調査費用	職種（技術員）	単位	人	数量	0	単価	0
						1		36,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	1	36,100	36,100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						36,100		
単価						0		
						36,100		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	油圧ブレーカー運転	油圧ブレーカバックホウ山積0. 16m3排対1次油圧式188kg	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		59, 560
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	29, 172	29, 172		
軽油				0	0	0		
			L	22	145	3, 190		
小型バックホウ・クローラ型(賃料)		バケット容量（山積0. 14m3）小旋回		0	0	0		
			日	1. 86	7, 150	13, 299		
油圧ブレーカー（ベースマシン含まず）(賃料)		油圧式188kg級		0	0	0		
			日	1. 86	7, 470	13, 894		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						59, 560		
単価						0		
						59, 560	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	バックホウ運転	クローラ型・超ロングアーム・山積0. 4m3 (平積0. 3m3)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		71, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	29, 172	29, 172		
軽油				0	0	0		
			L	85	145	12, 325		
バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 m 3 1 5 ～ 1 9 m		0	0	0		
			供用日	1. 5	20, 300	30, 450		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						71, 950		
単価						0		
						71, 950	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 172	29, 172		
軽油			L	119	145	17, 255		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						58, 830		
単価						58, 830	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	散水車運転	トラック架装型 3800L	単位	日	数量	0	単価	0
						1		40,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24,684	24,684		
軽油				0	0	0		
			L	24.2	145	3,509		
散水車〔トラック架装型〕		3800L		0	0	0		
			供用日	1.7	7,320	12,444		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						40,640		
単価						0		
						40,640	円／日	

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 河川工事			合算工事： 0			
対象工事費	60,475,340	直接工事費	60,475,340	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	3,042,267	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		1,228,007				
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分T		1,228,007	（全処分費等のうち3％または3 0 0 0万円を超える額 ）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		59,247,333	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		57,433,073		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		8.13 %		0 %		
施工地域等補正		1.2	ICT施工補正	1.2		
率（補正後）		11.94 %				
計上額		7,073,815		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0			調整工事計上額	0

共通仮設費

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
 「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

共通仮設費（率計上）

（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 59,247,333 \times \frac{5,006,820}{48,424,022} \times \frac{11.94}{10.34} \frac{(11.71 \times \text{週休}1.02)}{(10.14 \times \text{週休}1.02)} \\
 &= \boxed{7,073,815}
 \end{aligned}$$

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	57,433,073	直接工事費	60,475,340		
非対象額計（一）	3,042,267				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	3,042,267	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	57,433,073	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.1 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.1 %				
計上額	628,509		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場環境改善費（率計上） （円未満切り捨て）

$$\begin{aligned} B \times C \times D &= 57,433,073 \times \frac{537,040}{46,940,963} \times \frac{1.1}{1.15} \\ &= \boxed{628,509} \end{aligned}$$

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	3,988,035				
運搬費	107,535	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	3,627,500
営繕費	253,000	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					11,690,359

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	72,165,699	単独（追加工事）直接工事費	60,475,340	単独（追加工事）共通仮設費	11,690,359
非対象額計（－）	3,788,007				
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	2,560,000	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	1,228,007	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	68,377,692	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	66,563,432		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	27.59 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0.34 %	ICT施工補正	1.1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	34.77 %		0 %		
計上額	25,493,696		0		0
			4,439,792	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場管理費

(円未満切り捨て)

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 68,377,692 \times \frac{19,279,050}{54,999,282} \times \frac{34.77}{32.69} \quad \begin{matrix} (33.76 \times \text{週休}1.03) \\ (31.74 \times \text{週休}1.03) \end{matrix} \\
 &= \boxed{25,493,696}
 \end{aligned}$$

一般管理費等（変更）

事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	工事番号	2589300018	第 1 回変更
発注年月	令和07年06月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種
			河川工事	

工事原価	97,659,395				
純工事費	72,165,699	現場管理費	25,493,696	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	3,788,007				
管理費区分 9	2,560,000	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	1,228,007	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	93,871,388	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	92,057,128	現工事	0	合算工事	0
	（調整工事入力で使用）				
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	74,822,184				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	17.27 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	15,600,605				
業務委託料等	0				
調査基準価格	0				
調査基準価格の100/110	0 (0 %)				

一般管理費等（変更）

率計上分＝ $B \times C \times D$

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

一般管理費等（計算額）（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned} B \times C \times D &= 93,871,388 \times \frac{12,710,365}{74,278,332} \times \frac{17.27}{17.78} \\ &= 15,602,338 \end{aligned}$$

業務委託料等<データ無し>

事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	工事番号	2589300018	第 1 回変更	
発注年月	令和07年06月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種	河川工事