

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	安良川八軒屋地区護岸工事
工事地名	佐賀県鳥栖市下野町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年12月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489300050	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	146, 586, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	133, 969, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	249日間 自 令和 7年 7月22日 (当初) 至 令和 8年 3月19日 (2回変更) 至 令和 8年 3月27日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	佐賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	鳥栖	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 安良川	2 2) 処 分 費 等	3, 090, 503
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月 7日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区護岸工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		74,305,548				
			1		67,297,063	1		-7,008,485	
河川土工		式	1		9,712,699				
			1		12,024,936	1		2,312,237	
掘削工		式	1		422,962				
			1		724,891	1		301,929	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	260	289.7	75,322				単-1号
			0	289.7	0	-260		-75,322	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	0	0	0				単-2号
			190	201.9	38,361	190		38,361	
掘削 (表土剥ぎ取り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,200	289.7	347,640				単-3号
			0	289.7	0	-1,200		-347,640	
掘削 (表土剥ぎ取り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	0	0	0				単-4号
			960	201.9	193,824	960		193,824	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0		0				内-1号
			190		469,859	190		469,859	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	0		0				内-2号
			190		22,847	190		22,847	
盛土工		式	1		3,775,209				
			1		4,441,050	1		665,841	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	470	4,680.1	2,199,647				単-5号
			490	4,680.1	2,293,249	20		93,602	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1,200	755.5	906,600				単-6号
			1,100	755.5	831,050	-100		-75,550	

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区護岸工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		0	0	0			単-7号	
		m3	110	208.7	22,957	110	22,957		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		960		467,973			内-3号	
		m3	0		0	-960	-467,973		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-4号	
		m3	1,850		905,075	1,850	905,075		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		960		200,989			内-5号	
		m3	0		0	-960	-200,989		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-6号	
		m3	1,800		388,719	1,800	388,719		
盛土工(ICT)			0		0				
		式	1		1,515,604	1	1,515,604		
路床盛土(ICT)			0	0	0			単-8号	
		m3	2,100	325.3	683,130	2,100	683,130		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-7号	
		m3	1,200		582,550	1,200	582,550		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-8号	
		m3	1,200		249,924	1,200	249,924		
法面整形工			1		535,908				
		式	0		0	-1	-535,908		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		1,420	377.4	535,908			単-9号	
		m2	0	377.4	0	-1,420	-535,908		
法面整形工(ICT)			0		0				
		式	1		1,360,878	1	1,360,878		

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区護岸工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)(ICT)		け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 80	0 752.5	0 60,200	80	60,200	単-10号	
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し		m2	0 2,740	0 474.7	0 1,300,678	2,740	1,300,678	単-11号
残土処理工			式	1 1		4,978,620 3,982,513	1	-996,107		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	1,200 0		1,918,620 0	-1,200	-1,918,620	内-9号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 960		0 1,536,494	960	1,536,494	内-10号	
残土等処分				m3	1,200 0		3,060,000 0	-1,200	-3,060,000	内-11号
残土等処分			m3	0 960		0 2,446,019	960	2,446,019	内-12号	
法覆護岸工				式	1 1		57,782,082 39,578,640	1	-18,203,442	
作業土工			式	1 1		4,698,397 4,555,477	1	-142,920		
床掘り(掘削)		土砂		m3	310 0		94,497 0	-310	-94,497	内-13号
床掘り(掘削)		土砂	m3	0 130		0 27,997	130	27,997	内-14号	
床掘り		土砂		m3	3,200 0		772,354 0	-3,200	-772,354	内-15号

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区護岸工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		土砂	m3	360 0		344,307 0	-360	-344,307	内-16号	
埋戻し		土砂	m3	1,900 0		3,175,804 0	-1,900	-3,175,804	内-17号	
埋戻し		土砂	m3	90 0		230,621 0	-90	-230,621	内-18号	
埋戻し		土砂	m3	0 130		0 344,757	130	344,757	内-19号	
埋戻し			m3	0 1,400		0 333,914	1,400	333,914	内-20号	
基面整正			m2	220 0		80,814 0	-220	-80,814	内-21号	
基面整正			m2	0 120		0 44,854	120	44,854	内-22号	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0 1,600		0 352,655	1,600	352,655	内-23号	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 840		0 2,147,343	840	2,147,343	内-24号	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,350		0 550,642	1,350	550,642	内-25号	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,580		0 648,898	1,580	648,898	内-26号	
整地		敷均し(ルーズ)	m3	0 830		0 104,417	830	104,417	内-27号	

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区護岸工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
作業土工 (ICT)		式	0 1		0 829,858			1 829,858	
床掘り (ICT)	土砂	m3	0 2,100		0 829,858			2,100 829,858	内-28号
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)		式	1 1		47,054,885 25,377,367			1 -21,677,518	
現場打基礎コンクリート (A)	18-8-40 (高炉) 底幅 62 c m 高さ 40 c m	m	287 0	31,914 31,914	9,159,318 0			-287 -9,159,318	単-12号
プレキャスト基礎ブロック (A)	底幅 35 c m 高さ 57.7 c m	m	0 136	0 13,770	0 1,872,720			136 1,872,720	単-13号
基礎杭設置	末口15cm L=6.0m	本	0 132	0 14,460	0 1,908,720			132 1,908,720	単-14号
基礎杭設置	末口15cm L=3.0m	本	0 7	0 5,701	0 39,907			7 39,907	単-15号
現場打横帯 (隔壁) コンクリート (4)	18-8-40 (高炉)	箇所	1 0	77,699 77,699	77,699 0			-1 -77,699	単-16号
現場打横帯 (隔壁) コンクリート (5)	18-8-40 (高炉)	箇所	1 0	77,699 77,699	77,699 0			-1 -77,699	単-17号
現場打横帯 (隔壁) コンクリート (6)	18-8-40 (高炉)	箇所	1 0	77,699 77,699	77,699 0			-1 -77,699	単-18号
現場打横帯 (隔壁) コンクリート (7)	18-8-40 (高炉)	箇所	1 0	71,722 71,722	71,722 0			-1 -71,722	単-19号
現場打横帯 (隔壁) コンクリート (8)	18-8-40 (高炉)	箇所	1 0	77,699 77,699	77,699 0			-1 -77,699	単-20号

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区護岸工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート (9)	18-8-40(高炉)		1	77,699	77,699			単-21号	
		箇所	0	77,699	0	-1	-77,699		
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (4)	幅 30 c m		0	0	0			単-22号	
		箇所	1	160,500	160,500	1	160,500		
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (5)	幅 30 c m		0	0	0			単-23号	
		箇所	1	162,600	162,600	1	162,600		
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (6)	幅 30 c m		0	0	0			単-24号	
		箇所	1	164,300	164,300	1	164,300		
プレキャスト小口止ブロック (1)	幅 30cm		0	0	0			単-25号	
		箇所	1	159,900	159,900	1	159,900		
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm		1,207	21,690	26,179,830			単-26号	
		m2	52	21,690	1,127,880	-1,155	-25,051,950		
コンクリート(間知)ブロック積 (大型)	控え35cm		0	0	0			単-27号	
		m2	533	23,180	12,354,940	533	12,354,940		
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)		0	0	0			単-28号	
		m3	101	31,770	3,208,770	101	3,208,770		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40		935	7,553.4	7,062,429			単-29号	
		m3	291	7,553.4	2,198,039	-644	-4,864,390		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			単-30号	
		m2	26	1,265	32,890	26	32,890		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)		285	14,712.6	4,193,091			単-31号	
		m	135	14,712.6	1,986,201	-150	-2,206,890		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)			1		3,887,440				
		式	1		3,899,858	1	12,418		

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区護岸工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート (B)	18-8-40(高炉) 底幅 4	m	22	32,598	717,156	-22	-717,156	単-32号	
	6~55 c m 高さ 50 c m		0	32,598	0				
プレキャスト基礎ブロック (B)	底幅 50 c m 高さ 50	m	0	0	0	22	378,400	単-33号	
	c m		22	17,200	378,400				
基礎杭設置	末口15cm L=6.0m	本	0	0	0	23	332,580	単-34号	
			23	14,460	332,580				
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350	m2	152	18,594	2,826,288	1	18,594	単-35号	
	mm 滑面タイプ 再生碎石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無		153	18,594	2,844,882				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	6	3,385	20,310	0	0	単-36号	
			6	3,385	20,310				
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	22	14,713	323,686	0	0	単-37号	
			22	14,713	323,686				
植生工		式	1		2,141,360	1	2,774,720		
			1		4,916,080				
張芝	張芝工 500m2以上	m2	1,420	1,508	2,141,360	1,840	2,774,720	単-38号	
			3,260	1,508	4,916,080				
付帯道路工		式	0		0	1	5,041,084		
			1		5,041,084				
アスファルト舗装工		式	0		0	1	2,415,584		
			1	2,415,584					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	0	0	0	949	770,018	単-39号	
			949	811.4	770,018				

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区護岸工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		0	0	0			単-40号	
		m2	949	1,734	1,645,566	949	1,645,566		
路肩保護工			0		0				
		式	1		2,625,500	1	2,625,500		
路肩保護コンクリート (川表側)			0	0	0			単-41号	
		m	110	10,750	1,182,500	110	1,182,500		
路肩保護コンクリート (川裏側)			0	0	0			単-42号	
		m	111	13,000	1,443,000	111	1,443,000		
構造物撤去工			1		225,015				
		式	1		3,413,572	1	3,188,557		
構造物取壊し工			1		144,249				
		式	1		1,967,400	1	1,823,151		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		21	6,869	144,249			単-43号	
		m3	110	6,869	755,590	89	611,341		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		0	0	0			単-44号	
		m3	27	13,700	369,900	27	369,900		
覆土ブロック取壊し			0	0	0			単-45号	
		m3	43	15,010	645,430	43	645,430		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m		0	0	0			単-46号	
		m2	730	179.9	131,327	730	131,327		
路盤撤去	t=250		0	0	0			単-47号	
		m2	733	50.16	36,767	733	36,767		
路盤撤去	t=100		0	0	0			単-48号	
		m2	34	20.07	682	34	682		

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区護岸工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材撤去		m2	0 528	0 52. 47	0 27, 704	528	27, 704	単-49号
運搬処理工		式	1 1		80, 766 1, 446, 172	1	1, 365, 406	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	21 110	2, 147 2, 147	45, 087 236, 170	89	191, 083	単-50号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 27	0 2, 241	0 60, 507	27	60, 507	単-51号
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 37	0 2, 111	0 78, 107	37	78, 107	単-52号
殻運搬	覆土ブロック	m3	0 43	0 4, 916	0 211, 388	43	211, 388	単-53号
廃プラスチック運搬		m3	0 13	0 2, 124	0 27, 612	13	27, 612	単-54号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	21 110	1, 699 1, 699	35, 679 186, 890	89	151, 211	単-55号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 27	0 2, 552	0 68, 904	27	68, 904	単-56号
殻処分	アスファルト殻	m3	0 37	0 3, 359	0 124, 283	37	124, 283	単-57号
殻処分	覆土ブロック	m3	0 43	0 4, 247	0 182, 621	43	182, 621	単-58号
廃プラスチック処分		m3	0 13	0 5, 522	0 71, 786	13	71, 786	単-59号

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区護岸工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 190	0 924. 2	0 175, 598	190	175, 598	単-60号
整地		敷均し(ルース)		0 190	0 117. 4	0 22, 306			
仮設工			式	1 1		6, 585, 752 7, 238, 831	1	653, 079	
工事中道路工				1 1		5, 992, 692 5, 519, 412			
工事中道路盛土(設置)			m3	500 0		483, 350 0	-500	-483, 350	内-29号
工事中道路盛土(設置)				0 930		0 987, 851			
工事中道路盛土(撤去)			m3	500 0		483, 350 0	-500	-483, 350	内-31号
工事中道路盛土(撤去)				0 930		0 712, 724			
敷砂利(設置)		敷厚 100mm	m2	1, 000 0		261, 260 0	-1, 000	-261, 260	内-33号
敷砂利(設置)		敷厚 100mm		0 470		0 6, 803			
敷砂利(撤去)		敷厚 100mm	m2	1, 000 0		96, 670 0	-1, 000	-96, 670	内-35号
敷砂利(撤去)		敷厚 100mm		0 470		0 70, 258			

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区護岸工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板		22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 1,300		0 1,629,167	1,300	1,629,167	内-37号
作業ヤード整備				m3	0 480		0 174,992	480	174,992
土のう (設置)(大型土のう)		耐候性 短期仮設対応(1年)	袋	500 0		3,961,641 0	-500	-3,961,641	内-39号
土のう (設置)(大型土のう)		耐候性 短期仮設対応(1年)		袋	0 184		0 1,470,785	184	1,470,785
土のう (撤去)(大型土のう)		耐候性 短期仮設対応(1年)	袋	500 0		706,421 0	-500	-706,421	内-41号
土のう (撤去)(大型土のう)		耐候性 短期仮設対応(1年)		袋	0 184		0 231,498	184	231,498
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 購入材	袋	0 11		0 235,334	11	235,334	内-43号
水替工				式	0 1		0 600,733	1	600,733
ポンプ排水		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	0 37		0 600,733	37	600,733	内-44号
仮水路工				式	0 1		0 147,440	1	147,440
暗渠排水管 (設置・撤去)(支給品)			m	0 40		0 116,098	40	116,098	内-45号
支給品運搬		高密度ポリエチレン管		t	0 1.4		0 15,727	1.4	15,727

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区護岸工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		高密度ポリエチレン管		0		0			内-47号
			t	1.39		15,615	1.39	15,615	
汚濁防止工				1		289,260			
			式	1		363,646	1	74,386	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		20		289,260			内-48号
			m	0		0	-20	-289,260	
汚濁防止フェンス		設置		0		0			内-49号
			m	20		363,646	20	363,646	
交通管理工				1		303,800			
			式	1		607,600	1	303,800	
交通誘導警備員				20		303,800			内-50号
			人日	0		0	-20	-303,800	
交通誘導警備員				0		0			内-51号
			人日	40		607,600	40	607,600	
直接工事費				1		74,305,548			
			式	1		67,297,063	1	-7,008,485	
共通仮設費				1		6,652,520			
			式	1		17,708,918	1	11,056,398	
共通仮設費				1		747,040			
			式	1		11,027,989	1	10,280,949	
運搬費				0		0			
			式	1		2,403,220	1	2,403,220	
仮設材運搬費				0		0			内-52号
			t	224.6		2,403,220	224.6	2,403,220	

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区護岸工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費			式	0 1		0 25,641	1	25,641	
木根等処分費			式	0 1		0 25,641	1	25,641	内-53号
技術管理費			式	0 1		0 7,603,182	1	7,603,182	
施工調査費			式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-54号
保守管理(ICT)			式	0 1		0 40,582	1	40,582	内-55号
システム初期費(ICT)			式	0 1		0 1,146,000	1	1,146,000	内-56号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0 1		0 2,630,000	1	2,630,000	内-57号
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用(ICT)			式	0 1		0 920,000	1	920,000	内-58号
ICT活用効果等調査費用			式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-59号
埋設管調査費			式	0 1		0 2,040,000	1	2,040,000	内-60号
無線傾斜管理システム			式	0 1		0 725,500	1	725,500	内-61号
遠隔臨場システム			式	0 1		0 65,000	1	65,000	内-62号

設計内訳書

工事名	安良川八軒屋地区護岸工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費		式	0 1		0 287,280	1	287,280		
快適トイレ		式	0 1		0 287,280	1	287,280	内-63号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		747,040 708,666	1	-38,374		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		5,905,480 6,680,929	1	775,449		
純工事費		式	1 1		80,958,068 85,005,981	1	4,047,913		
現場管理費		式	1 1		23,361,600 25,953,971	1	2,592,371		
工事原価		式	1 1		104,319,668 110,959,952	1	6,640,284		
一般管理費等		式	1 1		17,470,332 17,490,048	1	19,716		
工事価格		式	1 1		121,790,000 128,450,000	1	6,660,000		
消費税相当額		式	1 1		12,179,000 12,845,000	1	666,000		
工事費計		式	1 1		133,969,000 141,295,000	1	7,326,000		

0/190m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	0 195	0 2, 840	0 553, 800	 195	 553, 800	CB210110
合 計					0 553, 800		 553, 800	
変更積算金額					0 469, 859		 469, 859	円／m3

第 2号内訳書

[illegible]

960/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	955	578.9	552,849			CB210110
			955	578.9	552,849	0	0	
合 計					467,973			
					0		-467,973	

0/1,850m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

960/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,800m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 200m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 200m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,200/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/960m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	0 961	0 1,889	0 1,815,329	 961	 1,815,329	CB210110
合 計					0 1,815,329		 1,815,329	
変更積算金額					0 1,536,494		 1,536,494	円/m3

1,200/0m3当たり内訳書

残土等処分

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			1,200	3,000	3,600,000			CB210560
		m 3	1,200	3,000	3,600,000	0	0	
(処分費 (第2種建設発生土 (草混じり土砂))地山)								
合 計					3,060,000			
					0		-3,060,000	

0/960m3当たり内訳書

第 12号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	961	3, 000	2, 883, 000	961	2, 883, 000	
(処分費 (第 2 種建設発生土 (草混じり土砂))地山)								
合 計					0			
					2, 883, 000		2, 883, 000	
変更積算金額					0			
					2, 446, 019		2, 446, 019	円／m3

310/0m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 13号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/130m3当たり内訳書

第 14号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	131	238.8	31,282	131	31,282	CB210100
合 計					0 31,282		31,282	
変更積算金額					0 27,997		27,997	円／m3

3,200/0m3当たり内訳書

床掘り

第 15号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

360/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 16号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1,900/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 17号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

90/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		88.3	2,906	256,599			CB210410
		m 3	88.3	2,906	256,599	0	0	
合 計					230,621			
					0		-230,621	

0/130m3当たり内訳書

埋戻し
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	132	2, 906	383, 592	132	383, 592	
合 計					0			
					383, 592		383, 592	
変更積算金額					0			
					344, 757		344, 757	円／m3

0/1, 400m3当たり内訳書

埋戻し
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1, 199	248. 9	298, 431	1, 199	298, 431	
積込（ルーズ）	岩塊・玉石 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	240	296. 7	71, 208	240	71, 208	
合 計					0			
					369, 639		369, 639	
変更積算金額					0			
					333, 914		333, 914	円／m3

220/0m2当たり内訳書

基面整正

第 21号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/120m2当たり内訳書

第 22号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	121	411. 9	49, 839	121	49, 839	
合 計					0			
					49, 839		49, 839	
変更積算金額					0			
					44, 854		44, 854	円／m2

0/1,600m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 23号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/840m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	837	2, 840	2, 377, 080	837	2, 377, 080	CB210110
合 計					0 2, 377, 080		2, 377, 080	
変更積算金額					0 2, 147, 343		2, 147, 343	円／m3

0/1,350m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,580m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 26号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/830m3当たり内訳書

整地

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 837	0 138. 1	0 115, 589	 837	 115, 589	CB210610
合 計					0 115, 589		 115, 589	
変更積算金額					0 104, 417		 104, 417	円／m3

0/2, 100m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

500/0m3当たり内訳書

第 29号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		500	248.9	124,450			CB210020
		m 3	500	248.9	124,450	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		500	578.9	289,450			CB210110
		m 3	500	578.9	289,450	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		500	143.6	71,800			CB210610
		m 3	500	143.6	71,800	0	0	
合 計					483,350		-483,350	
					0			

0/930m3当たり内訳書

第 30号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	934	248. 9	232, 472	934	232, 472	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	934	670. 3	626, 060	934	626, 060	
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	934	143. 6	134, 122	934	134, 122	
合 計					0			
					992, 654		992, 654	
変更積算金額					0			
					987, 851		987, 851	円／m3

500/0m3当たり内訳書

第 31号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		500	248.9	124,450			CB210020
		m 3	500	248.9	124,450	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		500	578.9	289,450			CB210110
		m 3	500	578.9	289,450	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		500	143.6	71,800			CB210610
		m 3	500	143.6	71,800	0	0	
合 計					483,350			
					0			
							-483,350	

0/930m3当たり内訳書

第 32号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	934	248.9	232,472	934	232,472	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	934	517.9	483,718	934	483,718	
合 計					0			
					716,190		716,190	
変更積算金額					0			
					712,724		712,724	円/m3

第 33号内訳書 敷砂利 (設置)

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/470m2当たり内訳書

第 34号内訳書
敷砂利
(設置)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 47. 4	0 143. 6	0 6, 806	 47. 4	 6, 806	CB210610
合 計					0 6, 806		 6, 806	
変更積算金額					0 6, 803		 6, 803	円／m2

1,000/0m2当たり内訳書

第 35号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		100	248.9	24,890			CB210020
		m 3	100	248.9	24,890	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		100	578.9	57,890			CB210110
		m 3	100	578.9	57,890	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		100	143.6	14,360			CB210610
		m 3	100	143.6	14,360	0	0	
合 計					96,670			
					0		-96,670	

0/470m2当たり内訳書

第 36号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	47.4	248.9	11,797	47.4	11,797	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	47.4	1,097	51,997	47.4	51,997	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	47.4	143.6	6,806	47.4	6,806	
合 計					0			
					70,600		70,600	
変更積算金額					0			
					70,258		70,258	円/m2

敷鉄板

第 37号内訳書

單僱使用年月	2025.10
步掛使用年月	2025.10
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/480m3当たり内訳書

作業内容整備

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	479	246	117, 834	479	117, 834	
整地	敷均し（ルーズ） 標準(10, 000m3未満)		0	0	0			CB210610
	無し	m 3	479	137. 9	66, 054	479	66, 054	
合 計					0			
					183, 888		183, 888	
変更積算金額					0			
					174, 992		174, 992	円／m3

500/0袋当たり内訳書

第 39号内訳書 土のう (設置) (大型土のう)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		417	248.9	103,791			CB210020
		m 3	417	248.9	103,791	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		417	578.9	241,401			CB210110
		m 3	417	578.9	241,401	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		500	7,665	3,832,500			WB252730
		袋	500	7,665	3,832,500	0	0	単一 80号
合 計					3,961,641			
					0			
							-3,961,641	

0/184袋当たり内訳書

第 40号内訳書 土のう (設置) (大型土のう)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	153	248. 9	38, 081	153	38, 081	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	153	670. 3	102, 555	153	102, 555	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	184	7, 665	1, 410, 360	184	1, 410, 360	
合 計					0			
					1, 550, 996		1, 550, 996	
変更積算金額					0			
					1, 470, 785		1, 470, 785	
								円／袋

500/0袋当たり内訳書

第 41号内訳書 土のう
(撤去) (大型土のう)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		500	765. 7	382, 850			WB252730
		袋	500	765. 7	382, 850	0	0	単一 82号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		417	248. 9	103, 791			CB210020
		m 3	417	248. 9	103, 791	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下		417	578. 9	241, 401			CB210110
		m 3	417	578. 9	241, 401	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		417	143. 6	59, 881			CB210610
		m 3	417	143. 6	59, 881	0	0	
合 計					706, 421			
					0		-706, 421	

0/184袋当たり内訳書

第 42号内訳書 土のう (撤去) (大型土のう)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	184	765. 7	140, 888	184	140, 888	単一 83号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	153	248. 9	38, 081	153	38, 081	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	153	517. 9	79, 238	153	79, 238	
合 計					0			
					258, 207			
変更積算金額					0			
					231, 498			
								円／袋

0/11袋当たり内訳書

袋詰玉石

第 43号内訳書

單價使用年月	2026. 1
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/37日当たり内訳書

ポンプ排水
第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	85, 520	85, 520	1	85, 520	単一 84号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	37	14, 750	545, 750	37	545, 750	単一 85号
合 計					0			
					631, 270		631, 270	
変更積算金額					0			
					600, 733		600, 733	円／日

0/40m当たり内訳書

第 45号内訳書 暗渠排水管
(設置・撤去)(支給品)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 700～1, 000mm 不要 全ての費用	m	0 40	0 3, 050	0 122, 000	 40	 122, 000	CB222770
合 計					0 122, 000		122, 000	
変更積算金額					0 116, 098		116, 098	円／m

0/1.4t当たり内訳書

支給品運搬

第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	0 1.4	0 2,632	0 3,684	1.4	3,684	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0 1.4	0 9,174	0 12,843	1.4	12,843	CB010420
合 計					0 16,527		16,527	
変更積算金額					0 15,727		15,727	円／t

0/1.39t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	0 1.39	0 2,632	0 3,658	1.39	3,658	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0 1.39	0 9,174	0 12,751	1.39	12,751	CB010420
合 計					0 16,409		16,409	
変更積算金額					0 15,615		15,615	円／t

20/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		20	16,060	321,200			WB253010
		m	20	16,060	321,200	0	0	単一 86号
(単独7ポートφ300 H=1m 1000 N/3cm未満 賃料日数95日)								
合 計					289,260			
					0		-289,260	

0/20m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置		0	0	0			WB253010
		m	20	20,190	403,800	20	403,800	単一 87号
(単独7ポートφ300 H=1m 1000 N/3cm未満 賃料日数162日)								
合 計					0			
					403,800		403,800	
変更積算金額					0			
					363,646		363,646	円/m

20/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 50号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			20	15, 190	303, 800			WB010212
		人日	20	15, 190	303, 800	0	0	単一 88号
合 計					303, 800			
					0		-303, 800	

0/40人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	40	15, 190	607, 600	40	607, 600	単一 89号
合 計					0			
					607, 600		607, 600	
変更積算金額					0			
					607, 600		607, 600	円／人日

0/224.6t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 52号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 224.6	0 3,850	0 864,710			WB010020 単一 90号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0 224.6	0 1,500	0 336,900			WB010030 単一 91号
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 224.6	0 3,850	0 864,710			WB010020 単一 90号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0 224.6	0 1,500	0 336,900			WB010030 単一 91号
合 計					0 2,403,220			
変更積算金額					0 2,403,220			

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 53号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刈草運搬	ダンプトラック 2 t 積		0	0	0			WYB00006
		t	0. 71	22, 030	15, 641	0. 71	15, 641	単一 92号
準備費（処分費用積上げ分）	10千円		0		0			WB010170
		式	1		10, 000	1	10, 000	単一 93号
合 計					0			
					25, 641		25, 641	
変更積算金額					0			
					25, 641		25, 641	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 54号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査	コンクリートブロック積工（技術員）		0	0	0			WYB00010
		人	0. 5	36, 100	18, 050	0. 5	18, 050	単一 94号
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 55号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土（I C T）保守点検	20, 000m3未満 無し 2055m3		0		0			WB010430
		式	1		10, 033	1	10, 033	単一 95号
床掘り（I C T）保守点検	無し 無し 2051m3		0		0			WB010490
		式	1		12, 789	1	12, 789	単一 96号
法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 2738m2		0		0			WB010440
		式	1		16, 952	1	16, 952	単一 97号
法面整形（I C T）保守点検	切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 83m2		0		0			WB010440
		式	1		808	1	808	単一 98号
合 計					0			
					40, 582		40, 582	
変更積算金額					0			
					40, 582		40, 582	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 56号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 57号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品の費用(ICT)

第 58号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用			0		0			
		式	1		920, 000	1	920, 000	
合 計					0			
					920, 000		920, 000	
変更積算金額					0			
					920, 000		920, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 59号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費用	職種（技術員）		0	0	0			WYB00013
		人	0. 5	36, 100	18, 050	0. 5	18, 050	単一 102号
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

埋設管調査費

第 60号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管調査費			0		0			
		式	1		2, 040, 000	1	2, 040, 000	
合 計					0			
					2, 040, 000		2, 040, 000	
変更積算金額					0			
					2, 040, 000		2, 040, 000	円／式

一式当たり内訳書

無線傾斜管理システム

第 61号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

遠隔臨場システム
第 62号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム利用料	現場クラウドOne		0	0	0			
		月	6. 5	10, 000	65, 000	6. 5	65, 000	
合 計					0			
					65, 000		65, 000	
変更積算金額					0			
					65, 000		65, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 63号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用		0	0	0			
		基・月	5. 7	50, 400	287, 280	5. 7	287, 280	
合 計					0			
					287, 280		287, 280	
変更積算金額					0			
					287, 280		287, 280	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	289. 7	
						1		289. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	342. 8	342. 8	CB210100		
			m 3	1	342. 8	342. 8			
計						342. 8			
						342. 8			
単価						342. 8	円／m3		
						342. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		201.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	238.8	238.8		
計						0		
						238.8		
単価						0	円／m3	
						238.8		
変更積算単価						201.9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	掘削 (表土剥ぎ取り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	289.7
						1		289.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	342.8	342.8	CB210100	
			m 3	1	342.8	342.8		
計						342.8		
単価						342.8		
						342.8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	掘削 (表土剥ぎ取り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		201.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	238.8	238.8		
計						0		
単価						238.8		
						238.8	円／m3	
変更積算単価						201.9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 680. 1	
						1		4, 680. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 506	5, 506	CB210510		
			m 3	1	5, 506	5, 506			
計						5, 506			
						5, 506			
単価						5, 506	円／m3		
						5, 506			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	755.5
						1		755.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		1	891.1	891.1	CB210510	
			m 3	1	891.1	891.1		
計						891.1		
						891.1		
単価						891.1	円／m3	
						891.1		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		208.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	246.1	246.1		
計						0		
						246.1		
単価						0		
						246.1	円／m3	
変更積算単価						208.7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		325.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		0	0	0	CB210580	
			m 3	1	383.3	383.3		
計						0		
						383.3		
単価						0		
						383.3	円／m3	
変更積算単価						325.3	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	377. 4	
						1		377. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	445. 7	445. 7	CB220010		
			m 2	1	445. 7	445. 7			
計						445. 7			
						445. 7			
単価						445. 7			
						445. 7	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0 1	単価	0 752. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ I C T ）		切土部 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	886. 9	886. 9		
計						0 886. 9		
単価						0 886. 9	円／m2	
変更積算単価						752. 5	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		474. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	559. 4	559. 4		
	計					0		
						559. 4		
	単価					0	円／m2	
						559. 4		
	変更積算単価					474. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一12号	現場打基礎コンクリート (A)	18-8-40(高炉) 底幅 62 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	10	31,914
						10	31,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	2. 1	77,200	162,120	CB226170
				2. 1	77,200	162,120	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 05	176,900	8,845	WB810010
				0. 05	176,900	8,845	単一 62号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 13	174,800	22,724	WB810010
				0. 13	174,800	22,724	単一 63号
松杭打設		松杭 末口18cm L=6.0m(材料含む)	本	10	16,100	161,000	WYB00008
				10	16,100	161,000	単一 64号
計						354,689	
						354,689	
単価						35,470	
						35,470	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	プレキャスト基礎ブロック (A)	底幅 35 c m 高さ 57.7 c m	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	護岸基礎ブロック据付	2,000kg/個以下 5.0mを超え8.0m以下 H<-2.0m		0	0	0		CB322150
		2,000mm以上2,500mm以下 標準	m	10	4,363	43,630		
	プレキャスト基礎ブロック	350×577×1995		0	0	0		
			個	5	14,200	71,000		
	中詰コンクリート打設	18-8-25(高炉) 有り 全ての費用		0	0	0		CB322140
			m 3	0.81	31,060	25,158.6		
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下		0	0	0		CB221110
		再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	7.8	1,618	12,620.4		
	計					0		
						152,409		
	単価					0		
						15,250	円/m	
	変更積算単価							
						13,770	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	基礎杭設置	末口15cm L=6. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
					1			14, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
松杭打設		松杭 末口15cm L=6. 0m(材料含む)		0	0	0	WYB00017	
			本	1	16, 000	16, 000	単一 65号	
計						0		
						16, 000		
単価						0		
						16, 000	円／本	
変更積算単価						14, 460	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	基礎杭設置	末口15cm L=3. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
					1			5, 701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木杭打		全ての費用		0	0	0	CB321710	
			本	1	6, 310	6, 310		
計						0		
						6, 310		
単価						0		
						6, 310	円／本	
変更積算単価						5, 701	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-16号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (4)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	77, 699	
						1		77, 699	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 3	66, 430	86, 359	CB226200		
			m 3	1. 3	66, 430	86, 359			
計						86, 359			
						86, 359			
単価						86, 360	円／箇所		
						86, 360			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-17号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (5)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	77, 699 77, 699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯 (隔壁) コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 3	66, 430	86, 359	CB226200	
			m 3	1. 3	66, 430	86, 359		
計						86, 359		
						86, 359		
単価						86, 360	円／箇所	
						86, 360		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-18号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (6)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	77, 699	
						1		77, 699	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 3	66, 430	86, 359	CB226200		
			m 3	1. 3	66, 430	86, 359			
計						86, 359			
						86, 359			
単価						86, 360	円／箇所		
						86, 360			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (7)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	71,722 71,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1.2	66,430	79,716	CB226200	
			m 3	1.2	66,430	79,716		
計						79,716		
						79,716		
単価						79,720	円／箇所	
						79,720		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (8)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	77, 699	
						1		77, 699	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 3	66, 430	86, 359	CB226200		
			m 3	1. 3	66, 430	86, 359			
計						86, 359			
						86, 359			
単価						86, 360	円／箇所		
						86, 360			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (9)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	77, 699 77, 699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯 (隔壁) コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 3	66, 430	86, 359	CB226200	
			m 3	1. 3	66, 430	86, 359		
計						86, 359		
						86, 359		
単価						86, 360	円／箇所	
						86, 360		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単-22号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (4)	幅 30 c m	単位	箇所	数量	0	0
						1	160, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック				0	0	0	CB226250
			m	4. 2	6, 817	28, 631. 4	
プレキャストブロック (前ブロック)		H500×幅300		0	0	0	
			個	7	5, 760	40, 320	
プレキャストブロック (後ブロック)		H500×幅300		0	0	0	
			個	8	4, 700	37, 600	
面版		500×300×70		0	0	0	
			個	1	1, 850	1, 850	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210
			m 2	4. 5	8, 582	38, 619	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-25 (高炉)		0	0	0	CB240010
		一般養生					
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 77	39, 700	30, 569	
計						0	
						177, 589. 4	
単価						0	
						177, 600	円／箇所
変更積算単価							
						160, 500	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単-23号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (5)	幅 30 c m	単位	箇所	数量	0	0
						1	162, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック				0	0	0	CB226250
			m	4. 3	6, 817	29, 313. 1	
プレキャストブロック(前ブロック)		H500×幅300		0	0	0	
			個	7	5, 760	40, 320	
プレキャストブロック(後ブロック)		H500×幅300		0	0	0	
			個	8	4, 700	37, 600	
面版		500×300×70		0	0	0	
			個	1	1, 850	1, 850	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210
			m 2	4. 6	8, 582	39, 477. 2	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-25(高炉)		0	0	0	CB240010
		一般養生					
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 79	39, 700	31, 363	
計						0	
						179, 923. 3	
単価						0	
						180, 000	円／箇所
変更積算単価							
						162, 600	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単-24号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック (6)	幅 30 c m	単位	箇所	数量	0	0
						1	164, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック				0	0	0	CB226250
			m	4. 4	6, 817	29, 994. 8	
プレキャストブロック(前ブロック)		H500×幅300		0	0	0	
			個	7	5, 760	40, 320	
プレキャストブロック(後ブロック)		H500×幅300		0	0	0	
			個	8	4, 700	37, 600	
面版		500×300×70		0	0	0	
			個	1	1, 850	1, 850	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210
			m 2	4. 7	8, 582	40, 335. 4	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-25(高炉)		0	0	0	CB240010
		一般養生					
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 8	39, 700	31, 760	
計						0	
						181, 860. 2	
単価						0	
						181, 900	円／箇所
変更積算単価							
						164, 300	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-25号	プレキャスト小口止ブロック (1)	幅 30cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック			0	0	0	CB226250	
			m	4. 8	6, 817	32, 721. 6		
	プレキャストブロック（前ブロック）	H500×幅300		0	0	0		
			個	8	5, 760	46, 080		
	プレキャストブロック（後ブロック）	H500×幅300		0	0	0		
			個	8	4, 700	37, 600		
	面版	500×300×70		0	0	0		
			個	1	1, 850	1, 850		
	型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	3. 7	8, 582	31, 753. 4		
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-25(高炉) 一般養生		0	0	0	CB240010	
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0. 68	39, 700	26, 996		
	計					0		
						177, 001		
	単価					0		
						177, 100		
	変更積算単価						円／箇所	
						159, 900		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	21,690
						1		21,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)		1	24,100	24,100	WB825010	
			m 2	1	24,100	24,100	単一 66号	
計						24,100		
						24,100		
単価						24,100		
						24,100	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0	
単一27号	コンクリート(間知)ブロック積 (大型)	控え35cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		23,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック積		不要		0	0	0	CB226060	
			m 2	1	25,750	25,750		
計						0		
						25,750		
単価						0		
						25,750	円/m2	
変更積算単価								
						23,180	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		31, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		間知ﾌﾟﾛｯｸ・緑化ﾌﾟﾛｯｸ 18-8-40(高炉)		0	0	0	CB226110	
			m 3	1	35, 160	35, 160		
計						0		
						35, 160		
単価						0		
						35, 160	円／m3	
変更積算単価						31, 770	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 553. 4
						1		7, 553. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ﾌﾟﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	8, 131	8, 131	CB226120	
			m 3	1	8, 131	8, 131		
計						8, 131		
						8, 131		
単価						8, 131		
						8, 131	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m		0	0	0		
			m 2	1	1, 400	1, 400		
計						0		
						1, 400		
単価						0		
						1, 400	円／m2	
変更積算単価						1, 265	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	14, 712. 6
						10		14, 712. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2. 5	62, 910	157, 275	CB226180	
			m 3	2. 5	62, 910	157, 275		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 25	3, 761	940. 25	CB224710	
			m 2	0. 25	3, 761	940. 25		
計						158, 215. 25		
						158, 215. 25		
単価						15, 830		
						15, 830	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	現場打基礎コンクリート (B)	18-8-40(高炉) 底幅 46～55 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	32, 598	
						10		32, 598	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2. 2	77, 200	169, 840	CB226170		
			m 3	2. 2	77, 200	169, 840			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 04	176, 900	7, 076	WB810010		
			t	0. 04	176, 900	7, 076			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 14	174, 800	24, 472	WB810010		
			t	0. 14	174, 800	24, 472			
松杭打設		松杭 末口18cm L=6. 0m(材料含む)		10	16, 100	161, 000	WYB00007		
			本	10	16, 100	161, 000			
計						362, 388			
						362, 388			
単価						36, 240	円／m		
						36, 240			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	プレキャスト基礎ブロック (B)	底幅 50 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	護岸基礎ブロック据付	2,000kg/個以下 5.0mを超え8.0m以下 H<-2.0m		0	0	0		CB322150
		2,000mm以上2,500mm以下 標準	m	10	4,363	43,630		
	プレキャスト基礎ブロック	500×500×1995		0	0	0		
			個	5	19,000	95,000		
	中詰コンクリート打設	18-8-25(高炉) 有り 全ての費用		0	0	0		CB322140
			m 3	1.3	31,060	40,378		
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下		0	0	0		CB221110
		再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	7	1,618	11,326		
	計					0		
						190,334		
	単価					0		
						19,040	円/m	
	変更積算単価							
						17,200	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	基礎杭設置	末口15cm L=6. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		14, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
松杭打設		松杭 末口15cm L=6. 0m(材料含む)		0	0	0	WYB00018	
			本	1	16, 000	16, 000	単－ 65号	
計						0		
						16, 000		
単価						0		
						16, 000	円／本	
変更積算単価								
						14, 460	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	18, 594
						1		18, 594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要		1	20, 690	20, 690	CB226020	
			m 2	1	20, 690	20, 690		
計						20, 690		
						20, 690		
単価						20, 690	円／m2	
						20, 690		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 385	
						1		3, 385	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 761	3, 761	CB224710		
			m 2	1	3, 761	3, 761			
計						3, 761			
						3, 761			
単価						3, 761			
						3, 761	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一37号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	14,713
						10		14,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2.5	62,910	157,275	CB226180	
			m 3	2.5	62,910	157,275		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0.25	3,761	940.25	CB224710	
			m 2	0.25	3,761	940.25		
計						158,215.25		
						158,215.25		
単価						15,830		
						15,830	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一38号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,508
						1		1,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1,774	1,774	WB810870	
			m 2	1	1,774	1,774	単一 67号	
計						1,774		
						1,774		
単価						1,774		
						1,774	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一39号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		811.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	811.4	811.4		
計						0		
						811.4		
単価						0		
						811.4	円／m2	
変更積算単価						811.4	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,734
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	1,734	1,734		
	計					0		
						1,734		
	単価					0		
						1,734	円/m2	
	変更積算単価							
						1,734	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	路肩保護コンクリート (川表側)		単位	m	数量	0	単価	0
						10		10,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
				1.9	36,950	70,205		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0	CB240210	
				4	9,020	36,080		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0	0	0	CB224710	
				0.19	4,084	775.96		
	路盤紙	クラフト紙系	m 2	0	0	0		
				10	39	390		
	計					0		
						107,450.96		
	単価					0		
						10,750	円／m	
	変更積算単価					10,750	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	路肩保護コンクリート (川裏側)		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2. 5	36, 950	92, 375	CB240210	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0	0	0	CB224710	
路盤紙		クラフト紙系	m 2	4	9, 020	36, 080		
			m 2	0. 25	4, 084	1, 021		
			m 2	0	0	0		
			m 2	12	39	468		
計						0		
						129, 944		
単価						0		
						13, 000	円／m	
変更積算単価								
						13, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	6,869
						1		6,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,081	8,081	WB824010	
			m 3	1	8,081	8,081	単一 68号	
計						8,081		
						8,081		
単価						8,081		
						8,081	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		13,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	16,110	16,110	単一 69号	
計						0		
						16,110		
単価						0		
						16,110	円／m3	
変更積算単価						13,700	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	覆土ブロック取壊し		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		15,010
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
覆土ブロック取壊し					0	0	0	WYB00001
				m 3	1	16,980	16,980	単一 70号
覆土ブロック篩分け					0	0	0	WYB00003
				m 3	1	684.4	684.4	単一 71号
計							0	
							17,664.4	
単価							0	
							17,670	円／m3
変更積算単価								
							15,010	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		179. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	211. 8	211. 8		
計						0		
						211. 8		
単価						0		
						211. 8	円／m2	
変更積算単価						179. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	路盤撤去	t=250	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		50. 16
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	0. 25	236. 2	59. 05		
計						0		
						59. 05		
単価						0		
						59. 05	円／m2	
変更積算単価						50. 16	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	路盤撤去	t=100	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		20. 07
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	0	0	0	CB210100	
				0. 1	236. 2	23. 62		
計						0		
						23. 62		
単価						0		
						23. 62	円／m2	
変更積算単価						20. 07	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	吸出し防止材撤去		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		52. 47
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材撤去			m 2	0	0	0	WYB00005	
				1	61. 77	61. 77	単一 72号	
計						0		
						61. 77		
単価						0		
						61. 77	円／m2	
変更積算単価						52. 47	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,147
						1		2,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		1	2,536	2,536	CB227010	
			m 3	1	2,536	2,536		
計						2,536		
						2,536		
単価						2,536		
						2,536	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一51号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2,646	2,646		
計						0		
						2,646		
単価						0		
						2,646	円／m3	
変更積算単価								
						2,241	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一52号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 3.5km以下 全ての費用	m 3	0 1	0 2,493	0 2,493	CB227010	
計						0 2,493		
単価						0 2,493	円/m3	
変更積算単価						2,111	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一53号	殻運搬	覆土ブロック	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 34.3km以下 全ての費用	m 3	0 1	0 5,787	0 5,787	CB227010	
計						0 5,787		
単価						0 5,787	円/m3	
変更積算単価						4,916	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬		廃プラスチック		0	0	0		
			m 3	1	2, 500	2, 500		
計						0		
						2, 500		
単価						0		
						2, 500	円／m3	
変更積算単価								
						2, 124	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 699
						1		1, 699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	1, 998	1, 998	WB020051	
			m 3	1	1, 998	1, 998	単－ 73号	
(処分費 (コンクリート殻 (無筋)))								
計						1, 998		
						1, 998		
単価						1, 998		
						1, 998	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	3,000	3,000	単一 74号	
(処分費 (コンクリート殻 (鉄筋)))								
計						0		
						3,000		
単価						0		
						3,000	円/m3	
変更積算単価								
						2,552	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）				0	0	0	WB020051	
			m3	1	3,950	3,950	単一 75号	
(処分費（アスファルト殻）)								
計						0		
						3,950		
単価						0		
						3,950	円／m3	
変更積算単価								
						3,359	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	般処分	覆土ブロック	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）				0	0	0	WB020051	
			m3	1	5,000	5,000	単一 76号	
(処分費（覆土ブロック・自然石混じり）)								
計						0		
						5,000		
単価						0		
						5,000	円／m3	
変更積算単価								
						4,247	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 522
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m 3）					0	0	0	WB020051
				m 3	1	6, 500	6, 500	単一 77号
(処分費（廃プラスチック）)								
計							0	
							6, 500	
単価							0	
							6, 500	円／m3
変更積算単価								
							5, 522	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0	
単一60号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		924. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1, 088	1, 088		
計						0		
						1, 088		
単価						0		
						1, 088	円／m3	
変更積算単価						924. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0	
単一61号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		117. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0	0	0	CB210610	
				1	138. 1	138. 1		
計						0		
						138. 1		
単価						0		
						138. 1	円／m3	
変更積算単価						117. 4	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,760	71,760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					176,900		
	単価					176,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,760	71,760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					174,800		
	単価					174,800	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	松杭打設	松杭 末口18cm L=6. 0m(材料含む)	単位	本	数量	10	単価	16, 100	
						10		16, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 313	29, 952	9, 374			
			人	0. 313	29, 952	9, 374			
運転手（特殊）				0. 313	29, 744	9, 309			
			人	0. 313	29, 744	9, 309			
普通作業員				0. 625	20, 592	12, 870			
			人	0. 625	20, 592	12, 870			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 344	9, 470	3, 257			
			供用日	0. 344	9, 470	3, 257			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量6 0 0～8 0 0 k g 級		0. 344	6, 550	2, 253			
			供用日	0. 344	6, 550	2, 253			
軽油				12	154	1, 848			
			L	12	154	1, 848			
松丸太		L=6. 0m 末口18cm 皮付き 先端加工		10	12, 100	121, 000			
			本	10	12, 100	121, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 089			
			式	1		1, 089			
計						161, 000			
						161, 000			
単価						16, 100	円／本		
						16, 100			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一65号	松杭打設	松杭 末口15cm L=6. 0m(材料含む)	単位	本	数量	0	0
						10	16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 414	29, 952	12, 400	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0. 414	29, 744	12, 314	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 829	20, 592	17, 070	
バックホウ(クローラ)(排ガス対策型1次基準)		超ロングアーム・山積0. 4m3		0	0	0	
			供用日	0. 481	19, 200	9, 235	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量6 0 0～8 0 0 k g 級		0	0	0	
			供用日	0. 481	6, 550	3, 150	
軽油				0	0	0	
			L	40	145	5, 800	
松丸太		末口15cm長さ6. 0m 皮付 先端加工含む		0	0	0	
			本	10	9, 830	98, 300	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		1, 731	
計						0	
						160, 000	
単価						0	
						16, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	24,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,715.87	1,271,587		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	6,640	664,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	24.64	19,250	474,320		
	諸雑費（まるめ）		式	1		93		
	計					2,410,000		
	単価					24,100	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 774	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 774. 8	1, 774			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1, 774			
単価						1, 774	円／m 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一68号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,081.38	8,081		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,081		
単価						8,081	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 104. 05	16, 104		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					16, 110		
	単価					16, 110	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	覆土ブロック取壊し		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		16, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 8	29, 952	23, 961		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1. 4	20, 592	28, 828		
	コンクリート圧砕機 BH0. 8m3 (排対2次)	開口幅735～850mm級破砕力550～980KN		0	0	0	WYB00002	
			日	1. 1	101, 900	112, 090	単一 103号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0		
			式	1		4, 921		
	計					0		
						169, 800		
	単価					0		
						16, 980	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	覆土ブロック篩分け		単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		684. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転		排ガス型（第2次）山積0. 8 m 3		0	0	0	WYB00009	
			日	0. 9	76, 050	68, 445	単一 104号	
計						0		
						68, 445		
単価						0		
						684. 4	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	吸出し防止材撤去		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		61. 77
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 3	20, 592	6, 177		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6, 177		
単価						0		
						61. 77	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一73号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）（株）永幸建設	m 3	100	1,998	199,800		
計						199,800		
単価						1,998	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一74号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）（株）篠原建設	m 3	100	3,000	300,000		
計						300,000		
単価						3,000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一75号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 (株)龍建設	m ³	100	3,950	395,000		
計						395,000		
単価						3,950	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一76号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		覆土ブロック・自然石混じり (株)大坪GSI	m ³	100	5,000	500,000		
計						500,000		
単価						5,000	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック(株)谷田建設	m 3	100	6, 500	650, 000		
	計					650, 000		
	単価					6, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	410. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	29, 952	8, 835		
とび工			人	0. 295	27, 768	8, 191		
普通作業員			人	0. 295	20, 592	6, 074		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	59, 620	17, 587	WK250590 単一 105号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		403		
計						41, 090		
単価						410. 9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 85日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	7, 310	7, 310		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 410		
単価						8, 410	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,665
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.278	29,952	8,326		
	特殊作業員		人	0.278	24,544	6,823		
	普通作業員		人	0.278	20,592	5,724		
	大型土のう袋材	丸型 φ110 2t用 短期仮設対応1年型	袋	10	3,770	37,700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	62,030	17,244	WK250500 単一 106号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		833		
	計					76,650		
	単価					7,665	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一81号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.278	29,952	8,326	
特殊作業員			人	0.278	24,544	6,823	
普通作業員			人	0.278	20,592	5,724	
大型土のう袋材		丸型 φ110 2t用 短期仮設対応1年型	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0.278	62,030	17,244	WK250500 単一 107号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		833	
計						76,650	
単価						7,665	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一82号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	765.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	29,952	2,066		
特殊作業員			人	0.069	24,544	1,693		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	56,500	3,898	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 108号	
計						7,657		
単価						765.7	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	765.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	29,952	2,066		
特殊作業員			人	0.069	24,544	1,693		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	56,500	3,898	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 109号	
計						7,657		
単価						765.7	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	85, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	29, 952	14, 976		
	特殊作業員		人	0. 1	24, 544	2, 454		
	普通作業員		人	2	20, 592	41, 184		
	バックホウ運転		日	0. 5	53, 810	26, 905	WK250540 単一 110号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					85, 520		
	単価					85, 520	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－85号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	14, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	24, 544	3, 436		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	684	684	WK250400 単－ 111号	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	9, 932	9, 932	WK250410 単－ 112号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		698		
計						14, 750		
単価						14, 750	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	16,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,078	307,800	WB253020	
汚濁防止フェンス		単独7φ 300 H=1m×L=20m 1000N/3cm未満 95日	m	100	11,800	1,180,000	単－ 113号	
アンカー工 10%			式	1		118,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1,606,000		
単価						16,060	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一87号	汚濁防止フェンス	設置	単位	m	数量	100	単価	20,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置	m	100	1,820	182,000	WB253020 単一 114号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=1m×L=20m 1000N/3cm未満 162日	m	100	16,700	1,670,000		
アンカー工 10%			式	1		167,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,019,000		
単価						20,190	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一88号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,184	15,184		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,190		
単価						15,190	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一89号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,184	15,184		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,190		
単価						15,190	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	刈草運搬	ダンプトラック 2 t 積	単位	t	数量	0	単価	0
						1		22, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
刈草運搬		ダンプトラック 2 t 積		0	0	0	WYB00004	
			日	0. 62	35, 540	22, 034	単－ 115号	
計						0		
						22, 034		
単価						0		
						22, 030	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	準備費（処分費用積上げ分）	10千円	単位	式	数量	1	単価	10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		10, 000		
計						10, 000		
単価						10, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	施工状況モニタリング調査	コンクリートブロック積工（技術員）	単位	人	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	36, 100
技術員				0	0	0	摘要	
			人	1	36, 100	36, 100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						36, 100		
単価						0		
						36, 100	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3未満 無し 2055m3	単位	式	数量	1	単価	10, 033
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0. 335	29, 952	10, 033		
計						10, 033		
単価								
						10, 033	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－96号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 2051m3	単位	式	数量	1	単価	12,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.427	29,952	12,789		
計						12,789		
単価						12,789	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－97号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ｳｴ質土、砂及び砂質土、粘性土 2738m2	単位	式	数量	1	単価	16,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.566	29,952	16,952		
計						16,952		
単価						16,952	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－98号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土 83m2	単位	式	数量	1	単価	808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.027	29,952	808		
計						808		
単価						808	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0	
単－99号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2630千円	単位	式	数量	1	単価	2, 630, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 630, 000		
計						2, 630, 000		
単価						2, 630, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	I C T活用効果等調査費用	職種（技術員）	単位	人	数量	0	単価	0
						1		36,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	1	36,100	36,100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						36,100		
						0		
単価						36,100	円／人	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単一103号	コンクリート圧砕機 BH0. 8m3 (排対2次)	開口幅735～850mm級破砕力550～980KN	単位	日	数量	0	0
						1	101, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	29, 744	29, 744	
軽油				0	0	0	
			L	87	146	12, 702	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0	
			供用日	1. 5	17, 400	26, 100	
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅7 3 5～8 5 0 mm破砕力5 5 0～9 8 0 k N		0	0	0	
			供用日	1. 86	17, 900	33, 294	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		60	
計						0	
						101, 900	
単価						0	
						101, 900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	バックホウ運転	排ガス型（第2次）山積0. 8 m ³	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		76, 050
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	29, 744	29, 744		
軽油				0	0	0		
			L	87	146	12, 702		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次）山積0. 8 m ³		0	0	0		
			供用日	1. 5	17, 400	26, 100		
スケルトンバケット				0	0	0		
			供用日	1. 5	5, 000	7, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						76, 050		
単価						0		
						76, 050	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 744	29, 744		
軽油			L	119	145	17, 255		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 900	12, 614		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						59, 620		
単価						59, 620	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	62,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744		
	軽油		L	104	154	16,016		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,700	16,263		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					62,030		
	単価					62,030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	62,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,744	29,744		
軽油			L	104	154	16,016		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,700	16,263		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						62,030		
単価						62,030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744		
	軽油		L	78	154	12,012		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,700	14,742		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					56,500		
	単価					56,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744		
	軽油		L	78	154	12,012		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,700	14,742		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					56,500		
	単価					56,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	53, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 744	29, 744		
	軽油		L	45	146	6, 570		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	11, 900	17, 493		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					53, 810		
	単価					53, 810	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2	570	684		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						684		
単価						684	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9, 932
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	46	146	6, 716		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 2	2, 680	3, 216		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 932		
	単価					9, 932	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,078
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	29,952	65,894		
	普通作業員		人	5.4	20,592	111,196		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	55,350	121,770	WK250550 単一 116号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,940		
	計					307,800		
	単価					3,078	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置	単位	m	数量	100	単価	1, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 3	29, 952	38, 937			
普通作業員			人	3. 2	20, 592	65, 894			
バックホウ（クローラ型）運転			日	1. 3	55, 350	71, 955	WK250550 単一 117号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		5, 214			
計						182, 000			
単価						1, 820	円／m		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	刈草運搬	ダンプトラック 2 t 積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		35,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	25,168	25,168		
軽油				0	0	0		
			L	20.65	146	3,014		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0		
			供用日	1.29	5,520	7,120		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.29	182	234		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						35,540		
単価						0		
						35,540	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744		
	軽油		L	88	154	13,552		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					55,350		
	単価					55,350	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,744	29,744		
軽油			L	88	154	13,552		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		日	1.03	11,700	12,051		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						55,350		
単価						55,350	円／日	

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 河川工事			合算工事： 0			
対象工事費	67,307,063	直接工事費	67,297,063	準備費	10,000	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	3,090,503	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		1,009,109				
管理費区分 1		0（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7		0（工場原価）				
管理費区分 5		0（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9		0（間接費非対象額）				
管理費区分 T		1,009,109（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額 ）				
対象額 支 給 品（＋）		2,072,758				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		68,370,712	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		66,289,318		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		7.91 %		0 %		
施工地域等補正		1.2	ICT施工補正	1		
率（補正後）		9.77 %				
計上額		6,680,929		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0			調整工事計上額	0

共通仮設費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

共通仮設費（率計上）

（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 68,370,712 \times \frac{5,905,480}{73,439,035} \times \frac{9.77}{8.04} \frac{(9.49 \times \text{週休}1.03)}{(7.81 \times \text{週休}1.03)} \\
 &= \boxed{6,680,929}
 \end{aligned}$$

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	66,289,318	直接工事費	67,297,063		
非対象額計（一）	3,080,503				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	3,080,503	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	2,072,758				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	66,289,318	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.07 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.07 %				
計上額	708,666		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場環境改善費（率計上） （円未満切り捨て）

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 66,289,318 \times \frac{747,040}{71,209,869} \times \frac{1.07}{1.05} \\
 &= \boxed{708,666}
 \end{aligned}$$

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	10,319,323				
運搬費	2,403,220	準備費	25,641	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	7,603,182
営繕費	287,280	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					17,708,918

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	85,005,981	単独（追加工事）直接工事費	67,297,063	単独（追加工事）共通仮設費	17,708,918
非対象額計（－）	7,389,609				
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	6,380,500	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	1,009,109	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）	2,072,758				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	79,689,130	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	77,607,736		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	26.74 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0.42 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	31.32 %		0 %		
計上額	25,953,971		0		0
			5,035,240	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場管理費

(円未満切り捨て)

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 79,689,130 \times \frac{23,361,600}{80,091,555} \times \frac{31.32}{28.05} \frac{(29.83 \times \text{週休}1.05)}{(26.71 \times \text{週休}1.05)} \\
 &= \boxed{25,953,971}
 \end{aligned}$$

一般管理費等（変更）

事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	工事番号	2489300050	第 2 回変更
発注年月	令和07年02月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種
			河川工事	

工事原価	110,959,952				
純工事費	85,005,981	現場管理費	25,953,971	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	7,389,609				
管理費区分 9	6,380,500	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	1,009,109	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	103,570,343	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	101,488,949	現工事	0	合算工事	0
	（調整工事入力で使用）				
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	113,028,233				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	17.06 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	17,490,048				
業務委託料等	0				
調査基準価格	0				
調査基準価格の100/110	0 (0 %)				

一般管理費等（変更）

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

一般管理費等（計算額） （円未満切り捨て）

$$\begin{aligned} B \times C \times D &= 103,570,343 \times \frac{17,470,332}{103,453,155} \times \frac{17.06}{17.06} \\ &= \boxed{17,490,121} \end{aligned}$$

業務委託料等<データ無し>

事務所名 筑後川河川事務所 工務第一課

工事番号 2489300050

第 2 回変更

発注年月 令和07年02月

契約区分

単年度（繰越を含む）の分任官

主工種

河川工事