

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	大分川元町地区環境整備（その5）工事
工事地名	大分県大分市元町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 8月
2) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589600021	1 4) 単価適用年月	2025年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 8月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	96, 250, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	150日間 自 令和 7年 9月24日 (当初) 至 令和 8年 2月20日 (1回変更) 至 令和 8年 2月20日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大分県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大分	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	大分川水系 大分川	2 2) 処 分 費 等	8, 134, 640
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月27日

3. 予算科目

1) 予算科目： 都市水環境整備事業費	2) 目： 総合水系環境整備事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 大分川
------------------------	----------------------	-----------------	----------------

設計内訳書

工事名	大分川元町地区環境整備（その５）工事 （ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		53,435,696			
				1		52,073,458	1	-1,362,238	
河川土工			式	1		22,188,120			
				1		20,712,780	1	-1,475,340	
掘削工(ICT)			式	1		2,144,000			
				1		2,445,500	1	301,500	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	6,400	335	2,144,000			単-1号
				7,300	335	2,445,500	900	301,500	
盛土工			式	1		291,440			
				0		0	-1	-291,440	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	40	4,949	197,960			単-2号
				0	4,949	0	-40	-197,960	
土材料		購入土	m3	40	2,337	93,480			単-3号
				0	2,337	0	-40	-93,480	
盛土工(ICT)			式	1		4,909,800			
				1		1,800,960	1	-3,108,840	
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	3,000	234.4	703,200			単-4号
				2,100	234.4	492,240	-900	-210,960	
土材料		購入土	m3	1,800	2,337	4,206,600			単-5号
				560	2,337	1,308,720	-1,240	-2,897,880	
残土処理工			式	1		14,842,880			
				1		16,466,320	1	1,623,440	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,120	1,526	7,813,120			単-6号
				5,680	1,526	8,667,680	560	854,560	

設計内訳書

工事名	大分川元町地区環境整備（その５）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分	草の根混じり土砂	m3	5,120	1,373	7,029,760	560	768,880	単-7号	
			5,680	1,373	7,798,640				
法覆護岸工		式	1		13,971,440	1	343,560		
			1		14,315,000				
植生工		式	1		13,971,440	1	343,560		
			1		14,315,000				
張芝	張芝工(野芝) 500m2以上	m2	8,540	1,636	13,971,440	210	343,560	単-8号	
			8,750	1,636	14,315,000				
付帯道路工		式	1		17,050,854	1	-180,395		
			1		16,870,459				
作業土工		式	1		94,018	-1	-94,018		
			0		0				
床掘り	土砂	m3	20		34,753	-20	-34,753	内-1号	
			0		0				
埋戻し		m3	20		59,265	-20	-59,265	内-2号	
			0		0				
アスファルト舗装工		式	1		9,964,545	1	-45,814		
			1		9,918,731				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚150mm	m2	4,350	626.7	2,726,145	-20	-12,534	単-9号	
			4,330	626.7	2,713,611				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	m2	4,350	1,664	7,238,400	-20	-33,280	単-10号	
			4,330	1,664	7,205,120				
コンクリート舗装工		式	1		4,214,243	1	-33,453		
			1		4,180,790				

設計内訳書

工事名	大分川元町地区環境整備（その5）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm	m2	865	1,085	938,525	-7	-7,595	単-11号	
			858	1,085	930,930				
コンクリート	18-8-25(20)(高炉) 顔料(黒) C=3.0% 舗装厚150mm	m2	865	3,694	3,195,310	-7	-25,858	単-12号	
			858	3,694	3,169,452				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	23	3,496	80,408	0	0	単-13号	
			23	3,496	80,408				
縁石工		式	1		2,778,048	1	-7,110		
			1		2,770,938				
地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m	504	5,512	2,778,048	-5	-27,560	単-14号	
			499	5,512	2,750,488				
地先境界ブロック (撤去・再設置)	C種(150×150×600)	m	0	0	0	5	20,450	単-15号	
			5	4,090	20,450				
仮設工		式	1		225,282	1	-50,063		
			1		175,219				
交通管理工		式	1		225,282	1	-50,063		
			1		175,219				
交通誘導警備員		人日	18		225,282	-18	-225,282	内-3号	
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	14	175,219	内-4号	
			14		175,219				
直接工事費		式	1		53,435,696	1	-1,362,238		
			1		52,073,458				
共通仮設費		式	1		6,012,291	1	5,272,277		
			1		11,284,568				

設計内訳書

印刷日時：2026/02/13 10:45:01

工事名	大分川元町地区環境整備（その5）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,936,222				
		式	1		7,355,966	1	5,419,744		
準備費		式	0		0				
		式	1		336,000	1	336,000		
木根等処分費		式	0		0			内-5号	
		式	1		336,000	1	336,000		
技術管理費		式	1		1,412,523				
		式	1		6,130,573	1	4,718,050		
土質等試験費		式	1		363,293			内-6号	
		式	1		363,293	0	0		
ICT活用効果等調査費用		式	0		0			内-7号	
		式	1		18,050	1	18,050		
システム初期費 (ICT)		式	1		1,049,230			内-8号	
		式	1		1,049,230	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0		0			内-9号	
		式	1		2,700,000	1	2,700,000		
3次元出来形管理等の費用 (ICT)		式	0		0			内-10号	
		式	1		2,000,000	1	2,000,000		
営繕費		式	0		0				
		式	1		385,400	1	385,400		
快適トイレ		式	0		0			内-11号	
		式	1		385,400	1	385,400		
現場環境改善費（率計上）		式	1		523,699				
		式	1		503,993	1	-19,706		

設計内訳書

印刷日時：2026/02/13 10:45:02

工事名	大分川元町地区環境整備（その5）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）				1		4,076,069			
			式	1		3,928,602	1	-147,467	
純工事費				1		59,447,987			
			式	1		63,358,026	1	3,910,039	
現場管理費				1		15,739,379			
			式	1		15,377,746	1	-361,633	
工事原価				1		75,187,366			
			式	1		78,735,772	1	3,548,406	
一般管理費等				1					
			式	1					
工事価格				1					
			式	1					
消費税相当額				1					
			式	1					
工事費計				1					
			式	1					

20/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2026/02/13 10:45:02

床掘り

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2026/02/13 10:45:02

埋戻し

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

18/0人日当たり内訳書

印刷日時：2026/02/13 10:45:02

交通誘導警備員
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			18	13, 670	246, 060			WB010212
		人日	18	13, 670	246, 060	0	0	単一 20号
合 計					225, 282			
					0		-225, 282	

0/14人日当たり内訳書

印刷日時：2026/02/13 10:45:03

交通誘導警備員
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	14	13, 670	191, 380	14	191, 380	単一 21号
合 計					0			
					191, 380		191, 380	
変更積算金額					0			
					175, 219		175, 219	円／人日

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/13 10:45:03

木根等処分費

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	33. 6	10, 000	336, 000	33. 6	336, 000	単一 22号
(木(幹・枝葉))								
合 計					0			
					336, 000		336, 000	
変更積算金額					0			
					336, 000		336, 000	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/13 10:45:03

土質等試験費

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌・底質分析	(溶出試験(1))溶出液作成料含む16項目		2	121, 200	242, 400			WYB00023
		検体	2	121, 200	242, 400	0	0	単一 23号
土壌・底質分析	(溶出試験(2))溶出液作成料含む13項目		2	77, 200	154, 400			WYB00024
		検体	2	77, 200	154, 400	0	0	単一 24号
合 計					363, 293		0	
					363, 293			

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/13 10:45:03

ICT活用効果等調査費用

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費用	技術員0.5人		0	0	0			WYB00009
		工事	1	18,050	18,050	1	18,050	単一 25号
合 計					0			
					18,050		18,050	
変更積算金額					0			
					18,050		18,050	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/13 10:45:04

システム初期費 (ICT)
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 26号
システム初期費（I C T）	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 27号
合 計					1, 049, 230		0	
					1, 049, 230			

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/13 10:45:04

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2700千円		0		0			WB010610
		式	1		2, 700, 000	1	2, 700, 000	単一 28号
合 計					0			
					2, 700, 000		2, 700, 000	
変更積算金額					0			
					2, 700, 000		2, 700, 000	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/13 10:45:04

3次元出来形管理等の費用(ICT)
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理等の費用 (I C T)			0		0			WYB00012
		式	1		2, 000, 000	1	2, 000, 000	単一 29号
合 計					0			
					2, 000, 000			
変更積算金額					0			
					2, 000, 000			
								円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/13 10:45:05

第 11号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00004
		2 基・月	4. 1	94, 000	385, 400	4. 1	385, 400	単一 30号
合 計					0			
					385, 400		385, 400	
変更積算金額					0			
					385, 400		385, 400	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	335
						1		335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	365. 9	365. 9	CB210120	
			m 3	1	365. 9	365. 9		
計						365. 9		
						365. 9		
単価						365. 9	円／m3	
						365. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 949
						1		4, 949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 406	5, 406	CB210510	
			m 3	1	5, 406	5, 406		
計						5, 406		
						5, 406		
単価						5, 406		
						5, 406		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土材料	購入土	単位	m3	数量	1	単価	2, 337
						1		2, 337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料		1. 11m3/m3		1	2, 553	2, 553	WYB00002	
			m 3	1	2, 553	2, 553	単一 16号	
計						2, 553		
						2, 553		
単価						2, 553		
						2, 553		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	234. 4
						1		234. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		1	256. 1	256. 1	CB210570	
			m 3	1	256. 1	256. 1		
計						256. 1		
						256. 1		
単価						256. 1	円／m3	
						256. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土材料	購入土	単位	m3	数量	1	単価	2, 337
						1		2, 337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料		1. 11m3/m3		1	2, 553	2, 553	WYB00005	
			m 3	1	2, 553	2, 553	単一 16号	
計						2, 553		
						2, 553		
単価						2, 553		
						2, 553		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 526
						1		1, 526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 667	1, 667	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		1	1, 667	1, 667		
計						1, 667		
						1, 667		
単価						1, 667		
						1, 667		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	残土等処分	草の根混じり土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 373		
						1		1, 373		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
残土等処分				1	1, 500	1, 500	CB210560			
			m 3	1	1, 500	1, 500				
計						1, 500				
						1, 500				
単価						1, 500	円／m3			
						1, 500				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	張芝	張芝工(野芝) 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 636
						1		1, 636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 787	1, 787	WB810870	
			m 2	1	1, 787	1, 787	単一 17号	
計						1, 787		
						1, 787		
単価						1, 787		
						1, 787		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1	単価	626. 7
						1		626. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	684. 6	684. 6	CB410030	
			m 2	1	684. 6	684. 6		
計						684. 6		
						684. 6		
単価						684. 6	円／m2	
						684. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 664
						1		1, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 818	1, 818	CB410260	
			m 2	1	1, 818	1, 818		
計						1, 818		
						1, 818		
単価						1, 818		
						1, 818		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 085
						1		1, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		施工幅3.1m未満 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm		1	1, 186	1, 186	WYB00003	
			m 2	1	1, 186	1, 186	単一 18号	
計						1, 186		
						1, 186		
単価						1, 186	円／m2	
						1, 186		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	コンクリート	18-8-25 (20) (高炉) 顔料(黒) C=3. 0% 舗装厚150mm	単位	m2	数量	100	単価	3, 694
						100		3, 694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		15	23, 150	347, 250	CB240010	
		18-8-25 (高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	15	23, 150	347, 250		
コンクリート顔料 (材料費)		黒 C=3. 0% (7. 2kg/m3)		108	520	56, 160	WYB00001	
			k g	108	520	56, 160	単一 19号	
計						403, 410		
						403, 410		
単価						4, 035		
						4, 035		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 496
						1		3, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 819	3, 819	CB224710	
			m 2	1	3, 819	3, 819		
計						3, 819		
						3, 819		
単価						3, 819	円／m2	
						3, 819		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	5, 512
						1		5, 512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600)	m	1	6, 021	6, 021	CB422520	
		再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ RC-40 無し		1	6, 021	6, 021		
計						6, 021		
						6, 021		
単価						6, 021	円／m	
						6, 021		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	地先境界ブロック (撤去・再設置)	C種(150×150×600)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック撤去		再利用		0	0	0	CB422550	
			m	1	1,317	1,317		
地先境界ブロック		再利用設置 C種(150×150×600)		0	0	0	CB422520	
		再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	3,150	3,150		
計						0		
						4,467		
単価						0		
						4,467	円／m	
変更積算単価								
						4,090	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	土材料	1. 11m3/m3	単位	m 3	数量	1	単価	2, 553
						1		2, 553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		土砂(地山)		1. 11	2, 300	2, 553		
			m 3	1. 11	2, 300	2, 553		
計						2, 553		
						2, 553		
単価						2, 553		
						2, 553		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 787. 7	1, 787		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 787		
単価						1, 787	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一18号	下層路盤（車道・路肩部）	施工幅3. 1m未満 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚150mm	単位	m 2	数量	100	1, 186
						100	1, 186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 926	27, 540	25, 502	
			人	0. 926	27, 540	25, 502	
特殊作業員				0. 463	24, 378	11, 287	
			人	0. 463	24, 378	11, 287	
普通作業員				0. 926	20, 196	18, 701	
			人	0. 926	20, 196	18, 701	
土木一般世話役				0. 463	30, 090	13, 931	
			人	0. 463	30, 090	13, 931	
再生クラッシャーラン		RC－4 0		19. 05	1, 950	37, 147	
			m 3	19. 05	1, 950	37, 147	
軽油				15	150	2, 250	
			L	15	150	2, 250	
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0. 0 9 m 3		0. 833	5, 680	4, 731	
			供用日	0. 833	5, 680	4, 731	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t		0. 704	4, 350	3, 062	
			日	0. 704	4, 350	3, 062	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 989	
			式	1		1, 989	
計						118, 600	
						118, 600	
単価						1, 186	
						1, 186	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	コンクリート顔料（材料費）	黒 C=3. 0%(7. 2kg/m3)	単位	k g	数量	1	単価	520
						1		520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート顔料		黒 C=3. 0%		1	520	520		
			k g	1	520	520		
計						520		
						520		
単価						520		
						520	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	13, 668	13, 668		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		2		
計						13, 670		
単価						13, 670	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単－21号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 13, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	13, 668	13, 668	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						13, 670	
単価						13, 670	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単－22号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価 10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		木(幹・枝葉) (柗誠産業)	t	100	10, 000	1, 000, 000	
計						1, 000, 000	
単価						10, 000	円／t

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	土壌・底質分析	(溶出試験(1))溶出液作成料含む16項目	単位	検体	数量	1	単価	121, 200
						1		121, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壌・底質分析		(溶出試験(1))溶出液作成料含む16項目		1	121, 250	121, 250		
			検体	1	121, 250	121, 250		
計						121, 250		
						121, 250		
単価						121, 200	円／検体	
						121, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	土壌・底質分析	(溶出試験(2))溶出液作成料含む13項目	単位	検体	数量	1	単価	77, 200
						1		77, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壌・底質分析		(溶出試験(2))溶出液作成料含む13項目		1	77, 200	77, 200		
			検体	1	77, 200	77, 200		
計						77, 200		
						77, 200		
単価						77, 200	円／検体	
						77, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	I C T活用効果等調査費用	技術員0. 5人	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0. 5	36, 100	18, 050		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価								
						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単－27号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価 548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000	
計						548, 000	
単価						548, 000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単－28号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2700千円	単位	式	数量	1	単価 2, 700, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 700, 000	
計						2, 700, 000	
単価						2, 700, 000	円／式

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	3次元出来形管理等の費用（I C T）		単位	式	数量	0	単価	0
						1		2, 000, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理等の費用（I C T）				0		0		
			式	1		2, 000, 000		
計						0		
						2, 000, 000		
単価						0		
						2, 000, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	快適トイレ費用		単位	2 基・月	数量	0	単価	0
						1		94, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用				0	0	0		
			2 基・月	1	94, 000	94, 000		
計						0		
						94, 000		
単価						0		
						94, 000	円／2 基・月	