この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事
工事地名	宮崎県宮崎市内海地先～宮崎県日南市鶯巣地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 2月	１２）	設 計 年 月	令和 6年 2月
２）	事務所名	宮崎河川国道事務所　工務第三課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2389200020	１４）	単価適用年月	2024年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	１５）	歩掛適用年月	2024年 2月
５）	変更回数	5回	１６）	前請負工事費	4,028,673,000
６）	主 工 種	トンネル工事	１７）	前請負代金額	4,028,673,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	760日間　自　令和 6年 3月 2日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 1月30日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 5回変更）　至　令和 8年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	宮崎県	２２）	処 分 費 等	513,682
１０）	地　　区	宮崎	２３）	公 告 日	令和 5年10月11日
１１）	河川・路線	一般国道２２０号			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路交通安全対策事業費	道路更新防災対策事業費	工事費	改築

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ(NATM)			1		2,485,456,026			
		式	1		2,590,910,790	1	105,454,764	
ﾄﾝﾈﾙ工(発破工法)			1		1,879,005,230			
		式	1		1,930,579,388	1	51,574,158	
掘削･支保工 (通常断面-全断面)			1		536,102,000			
		式	1		597,990,721	1	61,888,721	
掘削･支保	通常断面 CI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	25 0	737,000 737,000	18,425,000 0	-25	-18,425,000	単-1号
掘削･支保	通常断面 CII-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	501.6 0		517,677,000 0	-501.6	-517,677,000	内-1号
掘削･支保	通常断面 CII-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	0 306.7	0 1,027,000	0 314,980,900	306.7	314,980,900	単-2号
掘削･支保	通常断面 CII-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	0 22.7	0 1,132,000	0 25,696,400	22.7	25,696,400	単-3号
掘削･支保	通常断面 CII-b-i 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	0 224.7		0 257,313,421	224.7	257,313,421	内-2号
掘削･支保工 (通常断面-上半)			1		295,693,000			
		式	1		249,997,287	1	-45,695,713	
掘削･支保	通常断面 DI-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	180 0		227,471,000 0	-180	-227,471,000	内-3号
掘削･支保	通常断面 DI-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	0 145.3		0 182,765,325	145.3	182,765,325	内-4号
掘削･支保	通常断面 DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	43.3 0		68,222,000 0	-43.3	-68,222,000	内-5号

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	通常断面 DIIIa 切羽							単-4号
(1方)	監視責任者有 鏡吹付		0	0	0			
	工施工有	m	20.3	1,537,000	31,201,100	20.3	31,201,100	
掘削･支保	通常断面 DIIIa 切羽							内-6号
	監視責任者有 鏡吹付		0		0			
	工施工有	m	23		36,030,862	23	36,030,862	
掘削･支保工								
(通常断面-下半)			1		93,012,000			
		式	1		78,394,424	1	-14,617,576	
掘削･支保	通常断面 DI-b 切羽監							内-7号
	視責任者無 鏡吹付工		180		73,506,000			
	施工無	m	0		0	-180	-73,506,000	
掘削･支保	通常断面 DI-b 切羽監							内-8号
	視責任者無 鏡吹付工		0		0			
	施工無	m	145.3		59,050,316	145.3	59,050,316	
掘削･支保	通常断面 DIIIa 切羽							内-9号
	監視責任者無 鏡吹付		46.2		19,506,000			
	工施工無	m	0		0	-46.2	-19,506,000	
掘削･支保	通常断面 DIIIa 切羽							単-5号
(1方)	監視責任者無 鏡吹付		0	0	0			
	工施工無	m	20.3	424,400	8,615,320	20.3	8,615,320	
掘削･支保	通常断面 DIIIa 切羽							内-10号
	監視責任者無 鏡吹付		0		0			
	工施工無	m	25.9		10,728,788	25.9	10,728,788	
掘削･支保工								
(大断面-全断面)			0		0			
(すりつけ部)		式	1		11,851,200	1	11,851,200	
掘削･支保	大断面 CII-b-i(すり							単-6号
	つけ①) 切羽監視責任		0	0	0			
	者有 鏡吹付工施工有	m	2.4	1,537,000	3,688,800	2.4	3,688,800	
掘削･支保	大断面 CII-b-i(すり							単-7号
	つけ②) 切羽監視責任		0	0	0			
	者有 鏡吹付工施工有	m	2.4	1,646,000	3,950,400	2.4	3,950,400	
掘削･支保	大断面 CII-b-i(すり							単-8号
	つけ③) 切羽監視責任		0	0	0			
	者有 鏡吹付工施工有	m	2.4	1,755,000	4,212,000	2.4	4,212,000	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保工								
(大断面-上半)			1		114,445,000			
(拡幅部)		式	1		113,326,295	1	-1,118,705	
掘削･支保	大断面 DIIIa-L 切羽							内-11号
	監視責任者有 鏡吹付		49.6		104,630,000			
	工施工有	m	0		0	-49.6	-104,630,000	
掘削･支保	大断面 DIIIa-L 切羽							内-12号
(1方)	監視責任者有 鏡吹付		0		0			
	工施工有	m	49.6		103,611,295	49.6	103,611,295	
掘削･支保	大断面 DIII1-L 切羽							単-9号
	監視責任者有 鏡吹付		5	1,963,000	9,815,000			
	工施工有	m	0	1,963,000	0	-5	-9,815,000	
掘削･支保	大断面 DIII1-L 切羽							単-10号
(1方)	監視責任者有 鏡吹付		0	0	0			
	工施工有	m	5	1,943,000	9,715,000	5	9,715,000	
掘削･支保工								
(大断面-下半)			1		36,925,400			
(拡幅部)		式	1		36,422,849	1	-502,551	
掘削･支保	大断面 DIIIa-L 切羽							内-13号
	監視責任者無 鏡吹付		49.6		31,825,000			
	工施工無	m	0		0	-49.6	-31,825,000	
掘削･支保	大断面 DIIIa-L 切羽							内-14号
(1方)	監視責任者無 鏡吹付		0		0			
	工施工無	m	49.6		31,393,789	49.6	31,393,789	
掘削･支保	大断面 DIII1-L 切羽							単-11号
	監視責任者無 鏡吹付		8.2	622,000	5,100,400			
	工施工無	m	0	622,000	0	-8.2	-5,100,400	
掘削･支保	大断面 DIII1-L 切羽							単-12号
(1方)	監視責任者無 鏡吹付		0	0	0			
	工施工無	m	8.2	613,300	5,029,060	8.2	5,029,060	
支保工(妻部)								
(拡幅部)			1		1,786,000			
		式	1		1,786,000	0	0	
支保(妻部)	大断面 DIIIa-L							単-13号
			1	1,786,000	1,786,000			
		箇所	1	1,786,000	1,786,000	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			1		352,154,000			
		式	1		325,285,103	1	-26,868,897	
土砂等運搬			72,380		352,154,000			内-15号
		m3	0		0	-72,380	-352,154,000	
土砂等運搬			0		0			内-16号
		m3	77,500		325,285,103	77,500	325,285,103	
骨材再生工			0		0			
		式	1		9,988,109	1	9,988,109	
骨材再生			0		0			内-17号
		m3	2,991		9,988,109	2,991	9,988,109	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工 (通常断面)			1		371,108,930			
		式	1		422,828,400	1	51,719,470	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CI　巻厚 30 cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上		25	552,000	13,800,000			単-14号
		m	0	552,000	0	-25	-13,800,000	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CII-b　巻厚 30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上		426.4	531,000	226,418,400			単-15号
		m	554.5	531,000	294,439,500	128.1	68,021,100	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CII-b-i(すりつけ①) 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上		0	0	0			単-16号
		m	2.4	623,000	1,495,200	2.4	1,495,200	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CII-b-i(すりつけ②) 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上		0	0	0			単-17号
		m	2.4	905,700	2,173,680	2.4	2,173,680	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CII-b-i(すりつけ③) 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上		0	0	0			単-18号
		m	2.8	1,274,000	3,567,200	2.8	3,567,200	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DI-b　巻厚 30cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上		180	552,000	99,360,000			単-19号
		m	0	552,000	0	-180	-99,360,000	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DI-b　巻厚							単-20号
	30cm 27-18-20(高炉)		0	0	0			
	C=340kg/m3以上	m	145.3	599,300	87,078,290	145.3	87,078,290	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DIIIa　巻厚							単-21号
	35cm 18-15-20(高炉)		48	581,000	27,888,000			
	C=340kg/m3以上	m	0	581,000	0	-48	-27,888,000	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DIIIa　巻厚							単-22号
	35cm 27-18-20(高炉)		0	0	0			
	C=340kg/m3以上	m	48	634,000	30,432,000	48	30,432,000	
補強鉄筋	SD345 D16～25							単-23号
			20.29	170,000	3,449,300			
		t	20.29	170,000	3,449,300	0	0	
補強鉄筋	SD345 D29～32							単-24号
			1.13	171,000	193,230			
		t	1.13	171,000	193,230	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工								
(大断面)(拡幅部)			1		77,778,900			
		式	1		82,709,000	1	4,930,100	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIIIa-L　巻厚							単-25号
	45cm 18-15-20(高炉)		48.8	1,138,000	55,534,400			
	C=340kg/m3以上	m	0	1,138,000	0	-48.8	-55,534,400	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIIIa-L　巻厚							単-26号
	45cm 27-18-20(高炉)		0	0	0			
	C=340kg/m3以上	m	48.8	1,216,000	59,340,800	48.8	59,340,800	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII1-L　巻厚							単-27号
	45cm 18-15-20(高炉)		11.5	1,138,000	13,087,000			
	C=340kg/m3以上	m	0	1,138,000	0	-11.5	-13,087,000	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII1-L　巻厚							単-28号
	45cm 27-18-20(高炉)		0	0	0			
	C=340kg/m3以上	m	11.5	1,216,000	13,984,000	11.5	13,984,000	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(妻部)	大断面 DIIIa-L 18-15							単-29号
	-20(高炉) C=340kg/m3		1	964,000	964,000			
	以上	箇所	0	964,000	0	-1	-964,000	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(妻部)	大断面 DIIIa-L 27-18							単-30号
	-20(高炉) C=340kg/m3		0	0	0			
	以上	箇所	1	1,070,000	1,070,000	1	1,070,000	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強鉄筋	SD345 D16～25							単-31号
			43.15	170,000	7,335,500			
		t	43.86	170,000	7,456,200	0.71	120,700	
型枠(妻部)	大断面 DIIIa-L							内-18号
			40		585,000			
		m2	40		585,000	0	0	
足場工(妻部)	大断面 DIIIa-L							内-19号
			40		273,000			
		掛m2	40		273,000	0	0	
ﾄﾝﾈﾙ工(非常駐車帯工)								
			1		157,327,800			
		式	1		167,663,000	1	10,335,200	
掘削･支保工								
(大断面-全断面)			1		90,956,800			
		式	1		103,360,000	1	12,403,200	
掘削･支保(発破工法)	大断面 CII-L-L 切羽							単-32号
	監視責任者有 鏡吹付		27.2	1,672,000	45,478,400			
	工施工無	m	0	1,672,000	0	-27.2	-45,478,400	
掘削･支保(発破工法)	大断面 CII-L-L 切羽							単-33号
	監視責任者有 鏡吹付		0	0	0			
	工施工有	m	27.2	1,900,000	51,680,000	27.2	51,680,000	
掘削･支保(発破工法)	大断面 CII-L-R 切羽							単-34号
	監視責任者有 鏡吹付		27.2	1,672,000	45,478,400			
	工施工無	m	0	1,672,000	0	-27.2	-45,478,400	
掘削･支保(発破工法)	大断面 CII-L-R 切羽							単-35号
	監視責任者有 鏡吹付		0	0	0			
	工施工有	m	27.2	1,900,000	51,680,000	27.2	51,680,000	
支保工(妻部)								
			1		4,136,000			
		式	1		2,068,000	1	-2,068,000	
支保(妻部)	大断面 CII-L-L							単-36号
			2	1,034,000	2,068,000			
		箇所	1	1,034,000	1,034,000	-1	-1,034,000	
支保(妻部)	大断面 CII-L-R							単-37号
			2	1,034,000	2,068,000			
		箇所	1	1,034,000	1,034,000	-1	-1,034,000	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事	(5 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工								
			1		62,235,000			
		式	1		62,235,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法)	大断面 CII-L-L 巻厚							単-38号
	40cm 18-15-40(高炉)		26	1,070,000	27,820,000			
	C=270kg/m3以上	m	26	1,070,000	27,820,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法)	大断面 CII-L-R 巻厚							単-39号
	40cm 18-15-40(高炉)		26	1,070,000	27,820,000			
	C=270kg/m3以上	m	26	1,070,000	27,820,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(妻部)	大断面 CII-L-L 18-1							単-40号
	5-40(高炉) C=270kg/m		2	801,000	1,602,000			
	3以上	箇所	2	801,000	1,602,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(妻部)	大断面 CII-L-R 18-1							単-41号
	5-40(高炉) C=270kg/m		2	801,000	1,602,000			
	3以上	箇所	2	801,000	1,602,000	0	0	
型枠(妻部)	大断面 CII-L							内-20号
			170		2,313,000			
		m2	170		2,313,000	0	0	
足場(妻部)	大断面 CII-L							内-21号
			170		1,078,000			
		掛m2	170		1,078,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工								
			1		131,552,500			
		式	1		176,488,291	1	44,935,791	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工								
			1		28,181,600			
		式	1		41,842,143	1	13,660,543	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-b-i							単-42号
			0	0	0			
		m	224.9	69,530	15,637,297	224.9	15,637,297	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-b-i(すりつけ①)							単-43号
			0	0	0			
		m	2.4	73,460	176,304	2.4	176,304	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-b-i(すりつけ②)							単-44号
			0	0	0			
		m	2.4	81,870	196,488	2.4	196,488	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-b-i(すりつけ③)							単-45号
			0	0	0			
		m	2.8	89,160	249,648	2.8	249,648	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-L-L							単-46号
			27.2	97,000	2,638,400			
		m	26.8	97,000	2,599,600	-0.4	-38,800	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-L-R							単-47号
			27.2	97,000	2,638,400			
		m	26.8	97,000	2,599,600	-0.4	-38,800	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-b							内-22号
			180		12,987,000			
		m	0		0	-180	-12,987,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-b							単-48号
			0	0	0			
		m	145.3	72,210	10,492,113	145.3	10,492,113	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIIa							内-23号
			48.3		3,676,000			
		m	0		0	-48.3	-3,676,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIIa							単-49号
			0	0	0			
		m	49	76,120	3,729,880	49	3,729,880	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIIa-L							単-50号
			49.6	101,000	5,009,600			
		m	0	101,000	0	-49.6	-5,009,600	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIIa-L							内-24号
			0		0			
		m	48.8		4,929,013	48.8	4,929,013	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII1-L							単-51号
			12.2	101,000	1,232,200			
		m	12.2	101,000	1,232,200	0	0	
残土処理工								
			1		14,889,000			
		式	1		10,741,791	1	-4,147,209	
土砂等運搬								内-25号
			3,090		14,889,000			
		m3	0		0	-3,090	-14,889,000	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬								内-26号
			0		0			
		m3	7,490		10,741,791	7,490	10,741,791	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								
			1		6,753,000			
		式	1		10,425,327	1	3,672,327	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	CII-b-i							単-52号
			0	0	0			
		m	232.5	18,510	4,303,575	232.5	4,303,575	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	CII-L-L							単-53号
			27.2	24,000	652,800			
		m	26.8	24,000	643,200	-0.4	-9,600	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	CII-L-R							単-54号
			27.2	24,000	652,800			
		m	26.8	24,000	643,200	-0.4	-9,600	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DI-b							内-27号
			180		3,174,000			
		m	0		0	-180	-3,174,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DI-b							単-55号
			0	0	0			
		m	145.3	17,660	2,565,998	145.3	2,565,998	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIIIa							内-28号
			48.3		852,000			
		m	0		0	-48.3	-852,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIIIa							単-56号
			0	0	0			
		m	49	17,670	865,830	49	865,830	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIIIa-L							単-57号
			49.6	23,000	1,140,800			
		m	0	23,000	0	-49.6	-1,140,800	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIIIa-L							内-29号
			0		0			
		m	48.8		1,122,924	48.8	1,122,924	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIII1-L							単-58号
			12.2	23,000	280,600			
		m	12.2	23,000	280,600	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事	(5 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ本体工								
			1		81,728,900			
		式	1		113,479,030	1	31,750,130	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-b-i 巻厚 40cm 18							単-59号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		0	0	0			
	3以上 W/C=60%以下	m	224.9	163,100	36,681,190	224.9	36,681,190	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-b-i(すりつけ①)							単-60号
	18-8-40(高炉)C=230kg		0	0	0			
	/m3以上 W/C=60%以下	m	2.4	186,800	448,320	2.4	448,320	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-b-i(すりつけ②)							単-61号
	18-8-40(高炉)C=230kg		0	0	0			
	/m3以上 W/C=60%以下	m	2.4	231,300	555,120	2.4	555,120	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-b-i(すりつけ③)							単-62号
	18-8-40(高炉)C=230kg		0	0	0			
	/m3以上 W/C=60%以下	m	2.8	269,000	753,200	2.8	753,200	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-L-L 巻厚 50cm 18							単-63号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		27.2	266,000	7,235,200			
	3以上 W/C=60%以下	m	26.8	266,000	7,128,800	-0.4	-106,400	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-L-R 巻厚 50cm 18							単-64号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		27.2	266,000	7,235,200			
	3以上 W/C=60%以下	m	26.8	266,000	7,128,800	-0.4	-106,400	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DI-b 巻厚 45cm 18-8-							単-65号
	40(高炉)C=230kg/m3以		180	184,000	33,120,000			
	上 W/C=60%以下	m	145.3	184,000	26,735,200	-34.7	-6,384,800	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIa 巻厚 50cm 18-8							単-66号
	-40(高炉)C=230kg/m3		48.3	205,000	9,901,500			
	以上 W/C=60%以下	m	49	205,000	10,045,000	0.7	143,500	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIa-L 巻厚 55cm 18							単-67号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		49.6	292,000	14,483,200			
	3以上 W/C=60%以下	m	48.8	292,000	14,249,600	-0.8	-233,600	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIII1-L 巻厚 55cm 18							単-68号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		12.2	292,000	3,562,400			
	3以上 W/C=60%以下	m	12.2	292,000	3,562,400	0	0	
補強鉄筋	SD345 D16～25							単-69号
			36.42	170,000	6,191,400			
		t	36.42	170,000	6,191,400	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内付帯工								
			1		16,608,160			
		式	1		17,391,849	1	783,689	
箱抜工								
			1		1,420,000			
		式	1		1,430,206	1	10,206	
箱抜	押しﾎﾞﾀﾝ+非常電話							内-30号
			6		734,000			
		箇所	6		734,000	0	0	
箱抜	押しﾎﾞﾀﾝ式通報装置							内-31号
			10		671,000			
		箇所	0		0	-10	-671,000	
箱抜	押しﾎﾞﾀﾝ式通報装置							内-32号
			0		0			
		箇所	10		681,206	10	681,206	
箱抜	照明立ち上げ管							内-33号
			1		15,000			
		箇所	1		15,000	0	0	
裏面排水工								
			1		2,238,160			
		式	1		3,011,643	1	773,483	
裏面排水	φ100							単-70号
			91	1,090	99,190			
		m	91	1,090	99,190	0	0	
裏面排水	幅 300mm							単-71号
			0	0	0			
		m	263	2,941	773,483	263	773,483	
暗渠排水	φ30×3条							単-72号
			1,739	1,230	2,138,970			
		m	1,739	1,230	2,138,970	0	0	
地下排水工								
			1		9,172,000			
		式	1		9,172,000	0	0	
中央排水	管径 300mm 有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造							単-73号
			871	10,000	8,710,000			
		m	871	10,000	8,710,000	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断排水	管径 150mm 有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造							単-74号
			150	3,080	462,000			
		m	150	3,080	462,000	0	0	
作業土工								
			1		1,503,000			
		式	1		1,503,000	0	0	
床掘り(掘削)	硬岩							内-34号
			270		1,254,000			
		m3	270		1,254,000	0	0	
床掘り	土砂							内-35号
			190		53,000			
		m3	190		53,000	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満							内-36号
			270		98,000			
		m3	270		98,000	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満							内-37号
			270		98,000			
		m3	270		98,000	0	0	
残土処理工								
			1		2,275,000			
		式	1		2,275,000	0	0	
整地	残土受入れ地での処理							内-38号
			460		59,000			
		m3	460		59,000	0	0	
土砂等運搬	軟岩							内-39号
			150		683,000			
		m3	150		683,000	0	0	
土砂等運搬	硬岩							内-40号
			300		1,533,000			
		m3	300		1,533,000	0	0	
坑門工								
			1		36,919,930			
		式	1		36,919,930	0	0	
坑口付工 (起点側)								
			1		13,334,000			
		式	1		13,334,000	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付								内-41号
			1		13,334,000			
		箇所	1		13,334,000	0	0	
坑口付工								
(終点側)			1		6,519,000			
		式	1		6,519,000	0	0	
坑口付								内-42号
			1		6,519,000			
		箇所	1		6,519,000	0	0	
作業土工								
(起点側)			1		1,259,000			
		式	1		1,259,000	0	0	
床掘り(掘削)	軟岩							内-43号
			150		226,000			
		m3	150		226,000	0	0	
埋戻し								内-44号
			480		826,000			
		m3	480		826,000	0	0	
埋戻し								内-45号
			8		22,000			
		m3	8		22,000	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未							内-46号
(仮置場)	満		240		57,000			
		m3	240		57,000	0	0	
土砂等運搬	軟岩							内-47号
(仮置場)			240		128,000			
		m3	240		128,000	0	0	
作業土工								
(終点側)			1		791,000			
		式	1		791,000	0	0	
床掘り(掘削)	軟岩							内-48号
			100		146,000			
		m3	100		146,000	0	0	
埋戻し								内-49号
			300		514,000			
		m3	300		514,000	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-50号
			3		8,000			
		m3	3		8,000	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未							内-51号
(仮置場)	満		160		38,000			
		m3	160		38,000	0	0	
土砂等運搬	軟岩							内-52号
(仮置場)			160		85,000			
		m3	160		85,000	0	0	
坑門本体工								
(起点側)			1		8,326,060			
		式	1		8,326,060	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							単-75号
			92	30,000	2,760,000			
		m3	92	30,000	2,760,000	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-76号
			6.03	165,000	994,950			
		t	6.03	165,000	994,950	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-77号
			0.33	167,000	55,110			
		t	0.33	167,000	55,110	0	0	
型枠	一般型枠							内-53号
			120		1,058,000			
		m2	120		1,058,000	0	0	
型枠	化粧型枠							内-54号
			130		1,831,000			
		m2	130		1,831,000	0	0	
型枠(ｾﾝﾄﾙ)	大断面							内-55号
			1		401,000			
		m	1		401,000	0	0	
足場	安全ネット必要							内-56号
			250		1,226,000			
		掛m2	250		1,226,000	0	0	
坑門本体工								
(終点側)			1		6,690,870			
		式	1		6,690,870	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事	(5 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
				工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							単-78号
			68	30,000	2,040,000			
		m3	68	30,000	2,040,000	0	0	
鉄筋	SD345 D29～32							単-79号
			0.91	165,000	150,150			
		t	0.91	165,000	150,150	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-80号
			4.82	165,000	795,300			
		t	4.82	165,000	795,300	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-81号
			0.26	167,000	43,420			
		t	0.26	167,000	43,420	0	0	
型枠	一般型枠							内-57号
			100		869,000			
		m2	100		869,000	0	0	
型枠	化粧型枠							内-58号
			110		1,642,000			
		m2	110		1,642,000	0	0	
型枠(ｾﾝﾄﾙ)	通常断面							内-59号
			1		97,000			
		m	1		97,000	0	0	
足場	安全ネット必要							内-60号
			210		1,054,000			
		掛m2	210		1,054,000	0	0	
掘削補助工								
			1		8,088,000			
		式	1		8,088,000	0	0	
掘削補助工A								
			1		8,088,000			
		式	1		8,088,000	0	0	
小口径長尺鋼管先受工	DIII1-L φ76.3mm L=6							単-82号
	.5m 32本/ｼﾌﾄ 注入量1		1	8,088,000	8,088,000			
	02.7kg/本	ｼﾌﾄ	1	8,088,000	8,088,000	0	0	
仮設工								
			1		255,954,406			
		式	1		253,780,332	1	-2,174,074	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口処理工								
(起点側)			1		839,000			
		式	1		839,000	0	0	
坑口処理								内-61号
			1		839,000			
		箇所	1		839,000	0	0	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工								
			1		234,005,000			
		式	1		234,005,000	0	0	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工								内-62号
			1		234,005,000			
		式	1		234,005,000	0	0	
交通管理工								
			1		21,110,406			
		式	1		18,936,332	1	-2,174,074	
交通誘導警備員								内-63号
			1,429		21,110,406			
		人日	0		0	-1,429	-21,110,406	
交通誘導警備員								内-64号
			0		0			
		人日	1,365		18,936,332	1,365	18,936,332	
道路改良								
			1		59,769,770			
		式	1		72,548,295	1	12,778,525	
道路土工								
			1		4,405,983			
		式	1		4,405,983	0	0	
掘削工								
(起点側)			1		967,940			
		式	1		967,940	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無							単-83号
	障害無 5,000m3未満		690	328.9	226,941			
		m3	690	328.9	226,941	0	0	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無							単-84号
	1,000m3未満		370	1,764	652,680			
		m3	370	1,764	652,680	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		370	238.7	88,319			単-85号
		m3	370	238.7	88,319	0	0	
掘削工 (終点側)			1		592,020			
		式	1		592,020	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		1,800	328.9	592,020			単-86号
		m3	1,800	328.9	592,020	0	0	
法面整形工 (起点側)			1		288,728			
		式	1		288,728	0	0	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土		340	849.2	288,728			単-87号
		m2	340	849.2	288,728	0	0	
法面整形工 (終点側)			1		348,172			
		式	1		348,172	0	0	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土		410	849.2	348,172			単-88号
		m2	410	849.2	348,172	0	0	
残土処理工 (起点側)			1		1,018,479			
		式	1		1,018,479	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		690	892.1	615,549			単-89号
		m3	690	892.1	615,549	0	0	
土砂等運搬	軟岩		370	1,089	402,930			単-90号
		m3	370	1,089	402,930	0	0	
残土処理工 (終点側)			1		1,190,644			
		式	1		1,190,644	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		1,820	654.2	1,190,644			単-91号
		m3	1,820	654.2	1,190,644	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工								
			1		45,907,334			
		式	1		54,764,983	1	8,857,649	
植生工								
(起点側)			1		23,000			
		式	1		23,000	0	0	
人工張芝	ﾈｯﾄ付　幅50～100cm							単-92号
			40	575	23,000			
		m2	40	575	23,000	0	0	
法面吹付工								
(起点側)			1		3,018,008			
		式	1		3,018,008	0	0	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚5cm							単-93号
			34	7,804	265,336			
		m2	34	7,804	265,336	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚10cm							単-94号
			338	8,144	2,752,672			
		m2	338	8,144	2,752,672	0	0	
法面吹付工								
(終点側)			1		1,864,976			
		式	1		1,864,976	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚10cm							単-95号
			229	8,144	1,864,976			
		m2	229	8,144	1,864,976	0	0	
法枠工								
(起点側)			1		3,097,040			
		式	1		3,097,040	0	0	
吹付枠								内-65号
			94		3,097,040			
		m2	94		3,097,040	0	0	
法枠工								
(終点側)			1		7,019,273			
		式	1		7,561,233	1	541,960	
吹付枠								内-66号
			109		3,434,579			
		m2	0		0	-109	-3,434,579	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付枠								内-67号
			0		0			
		m2	119		3,976,539	119	3,976,539	
現場打軽量吹付枠	W=350 H=150(枠間隔1.5×1.5m)							単-96号
			180	16,880	3,038,400			
		m2	180	16,880	3,038,400	0	0	
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)W/C指定無し							内-68号
			10		546,294			
		m3	10		546,294	0	0	
鉄筋挿入工(起点側)								
			1		20,978,185			
		式	1		20,978,185	0	0	
鉄筋挿入	D19×6000(SD345ﾒｯｷ付) 削孔長5.8m 削孔がSD工法の場合							内-69号
			52		2,145,927			
		m	52		2,145,927	0	0	
鉄筋挿入	D19×5000(SD345ﾒｯｷ付) 削孔長4.8m 削孔がSD工法の場合							内-70号
			91		3,847,196			
		m	91		3,847,196	0	0	
鉄筋挿入	D19×3000(SD345ﾒｯｷ付) 削孔長2.8m 削孔がSD工法の場合							内-71号
			56		2,591,571			
		m	56		2,591,571	0	0	
鉄筋挿入	D19×2000(SD345ﾒｯｷ付) 削孔長2.8m 削孔がSD工法の場合(頭部ｷｬｯﾌﾟ無)							内-72号
			45		1,965,778			
		m	45		1,965,778	0	0	
鉄筋挿入	D19×2000(SD345ﾒｯｷ付) 削孔長1.8m 削孔がSD工法の場合							内-73号
			40		2,059,343			
		m	40		2,059,343	0	0	
鉄筋挿入	D19×2000(SD345ﾒｯｷ付) 削孔長1.8m 削孔がSD工法の場合(頭部ｷｬｯﾌﾟ無)							内-74号
			92		4,431,502			
		m	92		4,431,502	0	0	
鉄筋挿入(FRPﾎﾞﾙﾄ)	φ22×3000 削孔長2.8m 削孔がSD工法の場合(頭部ｷｬｯﾌﾟ無)							内-75号
			20		912,144			
		m	20		912,144	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入(FRPﾎﾞﾙﾄ)	φ22×2000 削孔長1.8m 削孔がSD工法の場合(頭部ｷｬｯﾌﾟ無)							内-76号
			59		3,024,724			
		m	59		3,024,724	0	0	
鉄筋挿入工(終点側)			1		9,906,852			
		式	1		18,222,541	1	8,315,689	
鉄筋挿入	D19×4500(SD345ﾒｯｷ付) 削孔長4.3m 削孔が仮設足場（単管足場）の場合							内-77号
			258		5,295,000			
		m	0		0	-258	-5,295,000	
鉄筋挿入	D19×2000(SD345ﾒｯｷ付) 削孔長1.8m 削孔が仮設足場（単管足場）の場合							内-78号
			38		1,097,000			
		m	0		0	-38	-1,097,000	
鉄筋挿入	D19×2000(SD345ﾒｯｷ付) 削孔長1.8m 削孔が仮設足場（単管足場）の場合(頭部ｷｬｯﾌﾟ無)							内-79号
			34		923,661			
		m	0		0	-34	-923,661	
鉄筋挿入	D19×4500(SD345ﾒｯｷ付) 削孔長4.3m 削孔がSD工法の場合		0		0			内-80号
		m	275		11,830,958	275	11,830,958	
鉄筋挿入	D19×2000(SD345ﾒｯｷ付) 削孔長1.8m 削孔がSD工法の場合		0		0			内-81号
		m	40		2,041,127	40	2,041,127	
鉄筋挿入	D19×2000(SD345ﾒｯｷ付) 削孔長1.8m 削孔がSD工法の場合(頭部ｷｬｯﾌﾟ無)		0		0			内-82号
		m	34		1,649,692	34	1,649,692	
鉄筋挿入(FRPﾎﾞﾙﾄ)	φ22×2000 削孔長1.8m 削孔が仮設足場（単管足場）の場合(頭部ｷｬｯﾌﾟ無)		5		165,191			内-83号
		m	0		0	-5	-165,191	
鉄筋挿入(FRPﾎﾞﾙﾄ)	φ22×2000 削孔長1.8m 削孔がSD工法の場合(頭部ｷｬｯﾌﾟ無)		0		0			内-84号
		m	5		274,764	5	274,764	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設								内-85号
			4		223,000			
		回	4		223,000	0	0	
足場(ｱﾝｶｰ)								内-86号
			570		2,203,000			
		空m3	570		2,203,000	0	0	
排水構造物工								
			1		3,214,060			
		式	1		3,214,060	0	0	
作業土工								
(起点側)			1		303,060			
		式	1		303,060	0	0	
床掘り(掘削)	軟岩							内-87号
			2		2,800			
		m3	2		2,800	0	0	
床掘り	土砂							内-88号
			160		37,500			
		m3	160		37,500	0	0	
埋戻し								内-89号
			140		236,000			
		m3	140		236,000	0	0	
埋戻し								内-90号
			2		4,990			
		m3	2		4,990	0	0	
基面整正								内-91号
			17		6,050			
		m2	17		6,050	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未							内-92号
(仮置場)	満		20		4,820			
		m3	20		4,820	0	0	
土砂等運搬	軟岩							内-93号
(仮置場)			20		10,900			
		m3	20		10,900	0	0	
作業土工								
(終点側)			1		105,000			
		式	1		105,000	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-94号
			9		72,000			
		m3	9		72,000	0	0	
埋戻し	土砂							内-95号
			6		28,000			
		m3	6		28,000	0	0	
基面整正								内-96号
			12		5,000			
		m2	12		5,000	0	0	
側溝工								
(起点側)			1		1,140,000			
		式	1		1,140,000	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	900×900(T-2)[三面水路]							単-97号
			30	38,000	1,140,000			
		m	30	38,000	1,140,000	0	0	
側溝工								
(終点側)			1		319,000			
		式	1		319,000	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300							単-98号
			29	11,000	319,000			
		m	29	11,000	319,000	0	0	
管渠工								
(起点側)			1		494,000			
		式	1		494,000	0	0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管								単-99号
			26	19,000	494,000			
		m	26	19,000	494,000	0	0	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
(起点側)			1		853,000			
		式	1		853,000	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-100号
G1 500×500×700	炉) 法面作業補正無		1	104,000	104,000			
		箇所	1	104,000	104,000	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高							単-101号
G 500×500×1850	炉) 法面作業補正無		1	185,000	185,000			
		箇所	1	185,000	185,000	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 S 1100×1100×1100	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2 2	282,000 282,000	564,000 564,000	0	0	単-102号
仮設工		式	1 1	6,242,393 10,163,269	6,242,393 10,163,269	1	3,920,876	
法面掘削工 (起点側)		式	1 1	2,152,132 2,152,132	2,152,132 2,152,132	0	0	
掘削	土砂 高所掘削機作業 法面部	m3	250 250	2,152,132 2,152,132	2,152,132 2,152,132	0	0	内-97号
法面整形工 (起点側)		式	1 1	504,583 504,583	504,583 504,583	0	0	
法面整形(切土)	高所掘削機作業 法面部	m2	550 550	504,583 504,583	504,583 504,583	0	0	内-98号
法面植生工 (起点側)		式	1 1	2,995,478 2,995,478	2,995,478 2,995,478	0	0	
植生ﾏｯﾄ	切土部 多機能ﾌｨﾙﾀｰ	m2	550 550	2,995,478 2,995,478	2,995,478 2,995,478	0	0	内-99号
残土仮置き場整備工 (東郷IC)		式	0 1	0 801,645	0 801,645	1	801,645	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	m2	0 56	0 90,939	0 90,939	56	90,939	内-100号
土のう		袋	0 93	0 710,706	0 710,706	93	710,706	内-101号
残土仮置き場整備工 (伊比井)		式	0 1	0 3,119,231	0 3,119,231	1	3,119,231	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)							内-102号
	設置･撤去		0		0			
		m2	56		153,759	56	153,759	
土木ｼｰﾄ設置								内-103号
			0		0			
		m2	9,134		2,346,524	9,134	2,346,524	
除草作業								内-104号
			0		0			
		m2	9,134		618,948	9,134	618,948	
交通管理工								
			1		590,200			
		式	1		590,200	0	0	
交通誘導警備員								内-105号
			40		590,200			
		人日	40		590,200	0	0	
直接工事費								
			1		2,545,225,796			
		式	1		2,663,459,085	1	118,233,289	
共通仮設費								
			1		152,116,393			
		式	1		174,229,194	1	22,112,801	
共通仮設費								
			1		13,125,358			
		式	1		28,769,529	1	15,644,171	
運搬費								
			1		3,786,000			
		式	1		4,617,918	1	831,918	
建設機械運搬費								内-106号
			2		140,000			
		台	0		0	-2	-140,000	
建設機械運搬費								内-107号
			0		0			
		台	4		285,045	4	285,045	
重建設機械分解組立輸送費								内-108号
			3		3,646,000			
		回	0		0	-3	-3,646,000	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費								内-109号
			0		0			
		回	4		4,123,209	4	4,123,209	
仮設材運搬費								内-110号
			0		0			
		t	19.2		209,664	19.2	209,664	
準備費								
			1		2,346,003			
		式	1		3,038,583	1	692,580	
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理								内-111号
			1		62,087			
		式	1		62,087	0	0	
立木伐採費								内-112号
			1		349,186			
		式	1		349,186	0	0	
木根等処分費								内-113号
			1		612,000			
		式	1		612,000	0	0	
繊維補強ﾓﾙﾀﾙ吹付								内-114号
			1		1,322,730			
		式	1		1,322,730	0	0	
落石撤去								内-115号
			0		0			
		式	1		692,580	1	692,580	
安全費								
			1		3,283,355			
		式	1		3,369,323	1	85,968	
ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用								内-116号
			1		3,283,355			
		式	0		0	-1	-3,283,355	
ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用								内-117号
			0		0			
		式	1		3,369,323	1	3,369,323	
技術管理費								
			1		53,000			
		式	1		3,574,705	1	3,521,705	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費								内-118号
			1		53,000			
		式	1		53,000	0	0	
地質調査								内-119号
			0		0			
		式	1		492,300	1	492,300	
ﾄﾝﾈﾙ計測B								内-120号
			0		0			
		式	1		3,029,405	1	3,029,405	
営繕費								
			1		462,000			
		式	1		462,000	0	0	
火薬庫類								内-121号
			1		462,000			
		式	1		462,000	0	0	
現場環境改善費								
			0		0			
		式	1		10,512,000	1	10,512,000	
現場環境改善費(積上計上)								内-122号
			0		0			
		式	1		10,512,200	1	10,512,200	
現場環境改善費（率計上）								
			1		3,195,000			
		式	1		3,195,000	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		138,991,035			
		式	1		145,459,665	1	6,468,630	
純工事費								
			1		2,697,342,189			
		式	1		2,837,688,279	1	140,346,090	
現場管理費								
			1		719,696,469			
		式	1		757,011,245	1	37,314,776	
工事原価								
			1		3,417,038,658			
		式	1		3,594,699,524	1	177,660,866	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　5 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等								
			1		245,391,342			
		式	1		258,110,476	1	12,719,134	
工事価格								
			1		3,662,430,000			
		式	1		3,852,810,000	1	190,380,000	
消費税相当額								
			1		366,243,000			
		式	1		385,281,000	1	19,038,000	
工事費計								
			1		4,028,673,000			
		式	1		4,238,091,000	1	209,418,000	

501.6/0m当たり内訳書

掘削･支保

第　1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 無 一括練混ぜ	m	383.4 383.4	993,200 993,200	380,792,880 380,792,880	0	0	WB452010 単－ 106号
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>		m	118.2 118.2	1,006,000 1,006,000	118,909,200 118,909,200	0	0	WYB00015 単－ 107号
支保構造区分=通常断面; 岩区分=ＣII; 加背区分=								
全断面; 設計掘削断面積(m2)=80;ｾﾒﾝﾄの種類=普通								
(ﾊﾞﾗ); ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ1m当りの本数の増減の有無=有;ﾛｯｸ								
ﾎﾞﾙﾄ1m当りの増減本数(実数入力)=-0.83 本; 注入								
急結剤使用の有無=無; 切羽監視責任者の有無=有;								
鏡吹付工施工の有無=無; 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備=一括練混ぜ								
集塵機運転 通常断面 ＣⅡ 全断面 80 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	m	501.6 501.6	55,280 55,280	27,728,448 27,728,448	0	0	WYB00572 単－ 108号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	通常断面 ＣII 全断面 80 0.5<L≦1.2km 普通	m	383.4 383.4	43,950 43,950	16,850,430 16,850,430	0	0	WB452030 単－ 109号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		m	118.2 118.2	54,470 54,470	6,438,354 6,438,354	0	0	WYB00022 単－ 110号
支保構造区分=通常断面; 岩区分=ＣII; 加背区分=								

501.6/0m当たり内訳書

掘削･支保

第　1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全断面；設計掘削断面積(m2)=80								
合　計					517,677,000 0		-517,677,000	

0/224.7m当たり内訳書

掘削･支保

第　2号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	通常断面 CII 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 有 一括練混ぜ	m	0 224.7	0 1,125,000	0 252,787,500	224.7	252,787,500	WB452010 単－ 114号
集塵機運転 通常断面 CⅡ 全断面 80 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	m	0 224.7	0 55,280	0 12,421,416	224.7	12,421,416	WYB00649 単－ 116号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 80 L≦0.5km 普通	m	0 122.7	0 32,970	0 4,045,419	122.7	4,045,419	WB452030 単－ 117号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 80 0.5<L≦1.2km 普通	m	0 102	0 43,950	0 4,482,900	102	4,482,900	WB452030 単－ 113号
合　計					0 273,737,235		273,737,235	
変更積算金額					0 257,313,421		257,313,421	円／m

180/0m当たり内訳書

掘削･支保

第　3号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 55 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 有 有 一括練混ぜ	m	171	1,237,000	211,527,000	0	0	WB452010 単－ 118号
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 55 L=1.2km超え 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 有 有 一括練混ぜ	m	9	1,266,000	11,394,000	0	0	WB452010 単－ 119号
集塵機運転 通常断面 ＤＩ 上半 55 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	m	180	61,200	11,016,000	0	0	WYB00644 単－ 120号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 55 L≦0.5km 良好	m	52	35,980	1,870,960	0	0	WB452030 単－ 121号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 55 0.5<L≦1.2km 良好	m	68	47,970	3,261,960	0	0	WB452030 単－ 122号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 55 0.5<L≦1.2km 普通	m	51	48,660	2,481,660	0	0	WB452030 単－ 123号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 55 1.2<L≦1.4km 普通	m	9	48,660	437,940	0	0	WB452030 単－ 124号
合　計					227,471,000 0		-227,471,000	

0/145.3m当たり内訳書

掘削･支保

第　4号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 55 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 有 有 一括練混ぜ	m	0 145.3	0 1,237,000	0 179,736,100	145.3	179,736,100	WB452010 単－ 125号
集塵機運転 通常断面 ＤＩ 上半 55 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	m	0 145.3	0 61,200	0 8,892,360	145.3	8,892,360	WYB00658 単－ 126号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 55 L≦0.5km 普通	m	0 104.3	0 36,500	0 3,806,950	104.3	3,806,950	WB452030 単－ 127号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 55 0.5<L≦1.2km 普通	m	0 41	0 48,660	0 1,995,060	41	1,995,060	WB452030 単－ 128号
合　計					0 194,430,470		194,430,470	
変更積算金額					0 182,765,325		182,765,325	円／m

43.3/0m当たり内訳書

掘削･支保

第　5号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 60 L=1.2km以下		21.3	1,529,000	32,567,700			WB452010
	普通(ﾊﾞﾗ) 有 2本 有 SD345							
	D16～25 有 -3本 無 有 有 一括練混ぜ	m	21.3	1,529,000	32,567,700	0	0	単－ 129号
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 60 L=1.2km超え		22	1,562,000	34,364,000			WB452010
	普通(ﾊﾞﾗ) 有 2本 有 SD345							
	D16～25 有 -3本 無 有 有 一括練混ぜ	m	22	1,562,000	34,364,000	0	0	単－ 130号
集塵機運転 通常断面 D 上半 60 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む		43.3	76,990	3,333,667			WYB00689
		m	43.3	76,990	3,333,667	0	0	単－ 131号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 上半 60 L≦0.5km		21.3	45,260	964,038			WB452030
	良好							
		m	21.3	45,260	964,038	0	0	単－ 132号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 上半 60		22	61,220	1,346,840			WB452030
	1.2<L≦1.4km 普通							
		m	22	61,220	1,346,840	0	0	単－ 133号
合　計					68,222,000			
					0		-68,222,000	

0/23m当たり内訳書

掘削･支保

第　6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 60 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無 有 有 一括練混ぜ	m	0 23	0 1,529,000	0 35,167,000	23	35,167,000	WB452010 単－ 137号
集塵機運転 通常断面 D 上半 60 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	m	0 23	0 76,990	0 1,770,770	23	1,770,770	WYB00842 単－ 138号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 上半 60 L≦0.5km 普通	m	0 1	0 45,910	0 45,910	1	45,910	WB452030 単－ 139号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 上半 60 0.5<L≦1.2km 普通	m	0 22	0 61,220	0 1,346,840	22	1,346,840	WB452030 単－ 140号
合　計					0 38,330,520		38,330,520	
変更積算金額					0 36,030,862		36,030,862	円／m

180/0m当たり内訳書

掘削･支保

第　7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ		180	388,300	69,894,000			WB452010
		m	180	388,300	69,894,000	0	0	単－ 141号
集塵機運転 通常断面 ＤＩ 下半 25 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む		180	26,650	4,797,000			WYB00659
		m	180	26,650	4,797,000	0	0	単－ 142号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 L≦0.5km 良好		52	15,670	814,840			WB452030
		m	52	15,670	814,840	0	0	単－ 143号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 0.5<L≦1.2km 良好		68	20,890	1,420,520			WB452030
		m	68	20,890	1,420,520	0	0	単－ 144号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 0.5<L≦1.2km 普通		51	21,190	1,080,690			WB452030
		m	51	21,190	1,080,690	0	0	単－ 145号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 1.2<L≦1.4km 普通		9	21,190	190,710			WB452030
		m	9	21,190	190,710	0	0	単－ 146号
合　計					73,506,000			
					0		-73,506,000	

0/145.3m当たり内訳書

掘削･支保

第　8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ	m	0 145.3	0 388,300	0 56,419,990	145.3	56,419,990	WB452010 単－ 147号
集塵機運転 通常断面 ＤＩ 下半 25 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	m	0 145.3	0 26,650	0 3,872,245	145.3	3,872,245	WYB00675 単－ 148号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 L≦0.5km 普通	m	0 104.3	0 15,900	0 1,658,370	104.3	1,658,370	WB452030 単－ 149号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 0.5<L≦1.2km 普通	m	0 41	0 21,190	0 868,790	41	868,790	WB452030 単－ 150号
合　計					0 62,819,395		62,819,395	
変更積算金額					0 59,050,316		59,050,316	円／m

46.2/0m当たり内訳書

掘削･支保

第　9号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ		46.2	422,800	19,533,360			WB452010
		m	46.2	422,800	19,533,360	0	0	単－ 151号
集塵機運転 通常断面 DIII 下半 25 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む		21.3	22,710	483,723			WYB00668
		m	21.3	22,710	483,723	0	0	単－ 152号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 25 L≦0.5km 良好		21.3	13,350	284,355			WB452030
		m	21.3	13,350	284,355	0	0	単－ 153号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 25 1.2<L≦1.4km 普通		24.9	18,050	449,445			WB452030
		m	24.9	18,050	449,445	0	0	単－ 154号
合　計					19,506,000			
					0		-19,506,000	

0/25.9m当たり内訳書

掘削･支保

第　10号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ		0	0	0			WB452010
		m	25.9	422,800	10,950,520	25.9	10,950,520	単－ 158号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 25 L≦0.5km 普通		0	0	0			WB452030
		m	1	13,540	13,540	1	13,540	単－ 159号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 25 0.5<L≦1.2km 普通		0	0	0			WB452030
		m	24.9	18,050	449,445	24.9	449,445	単－ 160号
合　計					0 11,413,505		11,413,505	
変更積算金額					0 10,728,788		10,728,788	円／m

49.6/0m当たり内訳書

掘削･支保

第　11号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下		49.6	2,123,000	105,300,800			WYB00872
		m	49.6	2,123,000	105,300,800	0	0	単－ 170号
有 -2本 有 有 +3本 無 一括練混ぜ								
集塵機運転 全断面 DIII 上半 80 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む		31.1	99,690	3,100,359			WYB00875
		m	31.1	99,690	3,100,359	0	0	単－ 171号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 80 L≦0.5km 良好		49.6	58,600	2,906,560			WB452030
		m	49.6	58,600	2,906,560	0	0	単－ 172号
合　計					104,630,000			
					0		-104,630,000	

0/49.6m当たり内訳書

掘削･支保
第　12号内訳書　　(1方)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下	m	0 49.6	0 2,101,000	0 104,209,600	49.6	104,209,600	WYB00882 単－ 173号
有 -2本 有 有 +3本 無 一括練混ぜ								
集塵機運転 全断面 DIII 上半 80 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	m	0 31.1	0 99,690	0 3,100,359	31.1	3,100,359	WYB00893 単－ 174号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 80 L≦0.5km 良好	m	0 40.8	0 58,600	0 2,390,880	40.8	2,390,880	WB452030 単－ 175号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 80 L≦0.5km 普通	m	0 8.8	0 59,450	0 523,160	8.8	523,160	WB452030 単－ 176号
合　計					0 110,223,999		110,223,999	
変更積算金額					0 103,611,295		103,611,295	円／m

49.6/0m当たり内訳書

掘削･支保

第　13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 45		49.6	641,800	31,833,280			WYB00744
		m	49.6	641,800	31,833,280	0	0	単－ 179号
有 -2本 無 一括練混ぜ								
集塵機運転 全断面 DIII 下半 45 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む		31.1	33,570	1,044,027			WYB00747
		m	31.1	33,570	1,044,027	0	0	単－ 180号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 45 L≦0.5km 良好		49.6	19,730	978,608			WB452030
		m	49.6	19,730	978,608	0	0	単－ 181号
合　計					31,825,000			
					0		-31,825,000	

0/49.6m当たり内訳書

掘削･支保
第　14号内訳書　　(1方)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 45	m	0 49.6	0 632,500	0 31,372,000	49.6	31,372,000	WYB00785 単－ 182号
有 -2本 無 一括練混ぜ								
集塵機運転 全断面 DIII 下半 45 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	m	0 31.1	0 33,570	0 1,044,027	31.1	1,044,027	WYB00789 単－ 183号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 45 L≦0.5km 良好	m	0 40.8	0 19,730	0 804,984	40.8	804,984	WB452030 単－ 184号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 45 L≦0.5km 普通	m	0 8.8	0 20,020	0 176,176	8.8	176,176	WB452030 単－ 185号
合　計					0 33,397,187		33,397,187	
変更積算金額					0 31,393,789		31,393,789	円／m

72,380/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　15号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		25,983	157.6	4,094,920			CB210020
		m３	25,983	157.6	4,094,920	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 51.5km以下		25,983	4,538	117,910,854			CB210110
		m３	25,983	4,538	117,910,854	0	0	
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上		46,394	193.2	8,963,320			CB210020
		m３	46,394	193.2	8,963,320	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 2.0km以下		5,000	752.4	3,762,000			CB210110
		m３	5,000	752.4	3,762,000	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 51.5km以下		41,394	5,267	218,022,198			CB210110
		m３	41,394	5,267	218,022,198	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		77,377	133	10,291,141			CB210610
		m３	77,377	133	10,291,141	0	0	
合　計					352,154,000			
					0		-352,154,000	

0/77,500m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　16号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	m３	0 23,040	0 157.6	0 3,631,104	23,040	3,631,104	CB210020
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上	m３	0 54,453	0 193.2	0 10,520,319	54,453	10,520,319	CB210020
【伊比井地区】								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 4.5km以下	m３	0 6,871	0 1,081	0 7,427,551	6,871	7,427,551	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 4.5km以下	m３	0 13,614	0 1,255	0 17,085,570	13,614	17,085,570	CB210110
【益安地区】								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 51.5km以下	m３	0 15,629	0 4,538	0 70,924,402	15,629	70,924,402	CB210110
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 51.5km以下	m３	0 15,774	0 5,267	0 83,081,658	15,774	83,081,658	CB210110
【鷲巣地区】								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 2.0km以下	m３	0 540	0 648.3	0 350,082	540	350,082	CB210110
【東郷IC】								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 有り 33.0km以下	m３	0 7,824	0 5,267	0 41,209,008	7,824	41,209,008	CB210110

0/77,500m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　16号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【妻手川】								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 有り 33.0km以下	m３	0 17,241	0 5,267	0 90,808,347	17,241	90,808,347	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 77,493	0 133	0 10,306,569	77,493	10,306,569	CB210610
合　計					0 335,344,610		335,344,610	
変更積算金額					0 325,285,103		325,285,103	円／m3

0/2,991m3当たり内訳書

骨材再生

第　17号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
骨材再生工	600mm以下		0	0	0			WYB00204
		m３	2,991	3,458	10,342,878	2,991	10,342,878	単－ 189号
自走式破砕機設置・撤去工	設置･撤去		0	0	0			WYB00210
		回	1	140,900	140,900	1	140,900	単－ 190号
合　計					0 10,483,778		10,483,778	
変更積算金額					0 9,988,109		9,988,109	円／m3

40m2当たり内訳書

型枠(妻部)

第　18号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ拡幅妻部		44	13,700	602,800			WYB00010
		m２	44	13,700	602,800	0	0	単－ 223号
合　計					585,000			
					585,000		0	

40掛m2当たり内訳書

足場工(妻部)

第　19号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工(妻部)			44	6,383	280,852			WYB00028
		掛ｍ２	44	6,383	280,852	0	0	単－ 224号
合　計					273,000 273,000		0	

170m2当たり内訳書

型枠(妻部)

第　20号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		174	13,700	2,383,800			CB240210
		m２	174	13,700	2,383,800	0	0	
合　計					2,313,000			
					2,313,000		0	

170掛m2当たり内訳書

足場(妻部)

第　21号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工(妻部)			174	6,383	1,110,642			WYB00003
		掛ｍ２	174	6,383	1,110,642	0	0	単－ 237号
合　計					1,078,000			
					1,078,000		0	

180/0m当たり内訳書

ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削

第　22号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準		2,340	4,864	11,381,760			WB450110
		m３	2,340	4,864	11,381,760	0	0	単－ 248号
インバートずり出し工	DI 普通 標準		780	862.3	672,594			WB450120
		m３	780	862.3	672,594	0	0	単－ 249号
インバートずり出し工	DI 良好 標準		1,560	855.2	1,334,112			WB450120
		m３	1,560	855.2	1,334,112	0	0	単－ 250号
合　計					12,987,000			
					0		-12,987,000	

48.3/0m当たり内訳書

ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削

第　23号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準		662	4,864	3,219,968			WB450110
		m３	662	4,864	3,219,968	0	0	単－ 253号
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		370	862.3	319,051			WB450120
		m３	370	862.3	319,051	0	0	単－ 254号
インバートずり出し工	DIII 良好 標準		292	855.2	249,718			WB450120
		m３	292	855.2	249,718	0	0	単－ 255号
合　計					3,676,000			
					0		-3,676,000	

0/48.8m当たり内訳書

ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削

第　24号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	m３	0 888	0 4,864	0 4,319,232	888	4,319,232	WB450110 単－ 256号
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	m３	0 160	0 862.3	0 137,968	160	137,968	WB450120 単－ 257号
インバートずり出し工	DIII 良好 標準	m３	0 728	0 855.2	0 622,585	728	622,585	WB450120 単－ 258号
合　計					0 5,079,785		5,079,785	
変更積算金額					0 4,929,013		4,929,013	円／m

3,090/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　25号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		2,500	157.6	394,000			CB210020
		m３	2,500	157.6	394,000	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 51.5km以下		2,500	4,538	11,345,000			CB210110
		m３	2,500	4,538	11,345,000	0	0	
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上		586	193.2	113,215			CB210020
		m３	586	193.2	113,215	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 51.5km以下		586	5,267	3,086,462			CB210110
		m３	586	5,267	3,086,462	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		3,086	133	410,438			CB210610
		m３	3,086	133	410,438	0	0	
合　計					14,889,000			
					0		-14,889,000	

0/7,490m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　26号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		0	0	0			CB210020
		m３	3,671	157.6	578,549	3,671	578,549	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 4.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	3,671	1,081	3,968,351	3,671	3,968,351	
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上		0	0	0			CB210020
		m３	3,819	193.2	737,830	3,819	737,830	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 4.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	3,819	1,255	4,792,845	3,819	4,792,845	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	7,490	133	996,170	7,490	996,170	
合　計					0 11,073,745		11,073,745	
変更積算金額					0 10,741,791		10,741,791	円／m3

180/0m当たり内訳書

ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻

第　27号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		1,116	1,685	1,880,460			WB450150
		m３	1,116	1,685	1,880,460	0	0	単－ 262号
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準		324	862.3	279,385			WB450120
		m３	324	862.3	279,385	0	0	単－ 249号
インバートずり出し工	ＤＩ 良好 標準		648	855.2	554,169			WB450120
		m３	648	855.2	554,169	0	0	単－ 250号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		972	574	557,928			WB450160
		m３	972	574	557,928	0	0	単－ 265号
合　計					3,174,000			
					0		-3,174,000	

48.3/0m当たり内訳書

ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻

第　28号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		299	1,685	503,815			WB450150
		m３	299	1,685	503,815	0	0	単－ 262号
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準		146	862.3	125,895			WB450120
		m３	146	862.3	125,895	0	0	単－ 254号
インバートずり出し工	ＤⅢ 良好 標準		115	855.2	98,348			WB450120
		m３	115	855.2	98,348	0	0	単－ 255号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		261	574	149,814			WB450160
		m３	261	574	149,814	0	0	単－ 265号
合　計					852,000			
					0		-852,000	

0/48.8m当たり内訳書

ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻

第　29号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0			WB450150
		m３	395	1,685	665,575	395	665,575	単－ 259号
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		0	0	0			WB450120
		m３	62	862.3	53,462	62	53,462	単－ 257号
インバートずり出し工	DIII 良好 標準		0	0	0			WB450120
		m３	280	855.2	239,456	280	239,456	単－ 258号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		0	0	0			WB450160
		m３	342	574	196,308	342	196,308	単－ 266号
合　計					0 1,154,801		1,154,801	
変更積算金額					0 1,122,924		1,122,924	円／m

6箇所当たり内訳書

箱抜

第　30号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	10 10	4,907 4,907	49,070 49,070	0	0	WYB00184 単－ 271号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	36 36	6,169 6,169	222,084 222,084	0	0	WYB00185 単－ 272号
スクラップ	鉄くず　ヘビーＨ１	t	0.44 0.44	-43,000 -43,000	-18,920 -18,920	0	0	WYB00186 単－ 273号
ガス切断(H鋼杭)	125×125	箇所	8 8	6,642 6,642	53,136 53,136	0	0	WYB00187 単－ 274号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き	ｍ２	17.8 17.8	13,700 13,700	243,860 243,860	0	0	CB240210
箱抜コンクリート工(C=270 kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上打設地上高2m超	ｍ３	2.1 2.1	30,970 30,970	65,037 65,037	0	0	WYB00188 単－ 275号
箱抜コンクリート工(C=340 kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上打設地上高2m超	ｍ３	2.1 2.1	35,000 35,000	73,500 73,500	0	0	WYB00189 単－ 276号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)								
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	t	0.5 0.5	137,000 137,000	68,500 68,500	0	0	WYB00190 単－ 277号
合　計					734,000 734,000		0	

10/0箇所当たり内訳書

箱抜

第　31号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	28 28	4,907 4,907	137,396 137,396	0	0	WYB00480 単－ 278号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	8 8	6,169 6,169	49,352 49,352	0	0	WYB00481 単－ 279号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	6 6	8,532 8,532	51,192 51,192	0	0	WYB00482 単－ 280号
スクラップ	鉄くず　ヘビーＨ１	t	0.56 0.56	-43,000 -43,000	-24,080 -24,080	0	0	WYB00483 単－ 281号
ガス切断(H鋼杭)	125×125	箇所	7 7	6,642 6,642	46,494 46,494	0	0	WYB00484 単－ 282号
ガス切断(H鋼杭)	200×200	箇所	1 1	6,645 6,645	6,645 6,645	0	0	WYB00485 単－ 283号
ガス切断(H鋼杭)	250×250	箇所	1 1	6,649 6,649	6,649 6,649	0	0	WYB00486 単－ 284号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き	ｍ２	12.2 12.2	13,700 13,700	167,140 167,140	0	0	CB240210
箱抜コンクリート工(C=270 kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上打設地上高2m超	ｍ３	3.3 3.3	30,970 30,970	102,201 102,201	0	0	WYB00487 単－ 285号
箱抜コンクリート工(C=340 kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上打設地上高2m超	ｍ３	1.1 1.1	35,000 35,000	38,500 38,500	0	0	WYB00488 単－ 286号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)								
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	t	0.8 0.8	137,000 137,000	109,600 109,600	0	0	WYB00489 単－ 287号

10/0箇所当たり内訳書

箱抜

第　31号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					671,000 0		-671,000	

0/10箇所当たり内訳書

箱抜

第　32号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	0 28	0 4,907	0 137,396	28	137,396	WYB00491 単－ 288号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	0 8	0 6,169	0 49,352	8	49,352	WYB00492 単－ 289号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	0 6	0 8,532	0 51,192	6	51,192	WYB00493 単－ 290号
スクラップ	鉄くず　ヘビーＨ１	t	0 0.56	0 -43,000	0 -24,080	0.56	-24,080	WYB00494 単－ 291号
ガス切断(H鋼杭)	125×125	箇所	0 7	0 6,642	0 46,494	7	46,494	WYB00496 単－ 292号
ガス切断(H鋼杭)	200×200	箇所	0 1	0 6,645	0 6,645	1	6,645	WYB00497 単－ 293号
ガス切断(H鋼杭)	250×250	箇所	0 1	0 6,649	0 6,649	1	6,649	WYB00498 単－ 294号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き	ｍ２	0 12.2	0 13,700	0 167,140	12.2	167,140	CB240210
箱抜コンクリート工(C=270 kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上打設地上高2m超	ｍ３	0 3.3	0 30,970	0 102,201	3.3	102,201	WYB00499 単－ 295号
箱抜コンクリート工(C=340 kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上打設地上高2m超	ｍ３	0 1.1	0 35,000	0 38,500	1.1	38,500	WYB00500 単－ 296号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)								
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	t	0 0.8	0 137,000	0 109,600	0.8	109,600	WYB00501 単－ 297号

0/10箇所当たり内訳書

箱抜

第　32号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 0.06	0 175,200	0 10,512	 0.06	 10,512	WB810010 単ー 298号
合　計					0 701,601		 701,601	
変更積算金額					0 681,206		 681,206	 円／箇所

1箇所当たり内訳書

箱抜

第　33号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		1.3	13,700	17,810			CB240210
		m２	1.3	13,700	17,810	0	0	
箱抜コンクリート控除			0.1	-29,820	-2,982			WYB00013
		m３	0.1	-29,820	-2,982	0	0	単－ 299号
合　計					15,000			
					15,000		0	

270m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　34号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し		269	4,805	1,292,545			CB210100
		m３	269	4,805	1,292,545	0	0	
合　計					1,254,000			
					1,254,000		0	

190m3当たり内訳書

床掘り

第　35号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		186	290.6	54,051			CB210030
		m３	186	290.6	54,051	0	0	
合　計					53,000			
					53,000		0	

270m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　36号内訳書　　(破砕片除去)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満		269	374.5	100,740			CB210020
		m３	269	374.5	100,740	0	0	
合　計					98,000			
					98,000		0	

270m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　37号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満		269	374.5	100,740			CB210020
		m３	269	374.5	100,740	0	0	
合　計					98,000			
					98,000		0	

460m3当たり内訳書

整地

第　38号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		455	133	60,515			CB210610
		m３	455	133	60,515	0	0	
合　計					59,000			
					59,000		0	

150m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　39号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		155	4,538	703,390			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	軟岩 無し 39.0km以下	m３	155	4,538	703,390	0	0	
合　計					683,000			
					683,000		0	

300m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　40号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		300	5,267	1,580,100			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	硬岩 無し 39.0km以下	m３	300	5,267	1,580,100	0	0	
合　計					1,533,000			
					1,533,000		0	

1箇所当たり内訳書

坑口付

第　41号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工(上半)			6.5	1,608,000	10,452,000			WYB01025
		m	6.5	1,608,000	10,452,000	0	0	単－ 302号
坑口付部支保工(下半)			3.3	837,900	2,765,070			WYB01029
		m	3.3	837,900	2,765,070	0	0	単－ 303号
支保工補強材(ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ)	AKD650×25×1.2		1.74	234,000	407,160			WYB01033
		t	1.74	234,000	407,160	0	0	単－ 304号
支保工補強材(つなぎ材)	L-50×50×6		0.99	123,000	121,770			WYB01034
		t	0.99	123,000	121,770	0	0	単－ 305号
合　計					13,334,000			
					13,334,000		0	

1箇所当たり内訳書

坑口付

第　42号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工(上半)			4.4	1,243,000	5,469,200			WYB01316
		m	4.4	1,243,000	5,469,200	0	0	単－ 306号
坑口付部支保工(下半)			1.5	650,800	976,200			WYB01320
		m	1.5	650,800	976,200	0	0	単－ 307号
支保工補強材(ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ)	AKD650×25×1.2		0.9	234,000	210,600			WYB01323
		t	0.9	234,000	210,600	0	0	単－ 308号
支保工補強材(つなぎ材)	L-50×50×6		0.52	123,000	63,960			WYB01324
		t	0.52	123,000	63,960	0	0	単－ 309号
合　計					6,519,000			
					6,519,000		0	

150m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　43号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し		152	1,530	232,560			CB210100
		m３	152	1,530	232,560	0	0	
合　計					226,000 226,000		0	

480m3当たり内訳書

埋戻し

第　44号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m３	476 476	1,787 1,787	850,612 850,612	0	0	CB210410
合　計					826,000 826,000		0	

8m3当たり内訳書

埋戻し

第　45号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		8	2,714	21,712			CB210410
		m３	8	2,714	21,712	0	0	
合　計					22,000			
					22,000		0	

240m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　46号内訳書　　(仮置場)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		244	238.5	58,194			CB210020
		m３	244	238.5	58,194	0	0	
合　計					57,000 57,000		0	

240m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　47号内訳書　　(仮置場)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下	ｍ３	244 244	540.2 540.2	131,808 131,808	0	0	CB210110
合　計					128,000 128,000		0	

100m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　48号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し		98	1,530	149,940			CB210100
		m３	98	1,530	149,940	0	0	
合　計					146,000 146,000		0	

300m3当たり内訳書

埋戻し

第　49号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		296	1,787	528,952			CB210410
		m３	296	1,787	528,952	0	0	
合　計					514,000			
					514,000		0	

3m3当たり内訳書

埋戻し

第　50号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		3	2,714	8,142			CB210410
		m３	3	2,714	8,142	0	0	
合　計					8,000			
					8,000		0	

160m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　51号内訳書　　(仮置場)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		161	238.5	38,398			CB210020
		m３	161	238.5	38,398	0	0	
合　計					38,000 38,000		0	

160m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　52号内訳書　　(仮置場)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下	ｍ３	161 161	540.2 540.2	86,972 86,972	0	0	CB210110
合　計					85,000 85,000		0	

120m2当たり内訳書

型枠

第　53号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		123	8,867	1,090,641			CB240210
		m２	123	8,867	1,090,641	0	0	
合　計					1,058,000			
					1,058,000		0	

130m2当たり内訳書

型枠

第　54号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋･無筋構造物		126	12,060	1,519,560			CB240210
		m２	126	12,060	1,519,560	0	0	
化粧型枠(材料費)	ハツリリブ 30×900×1200(発泡ポリスチレン製)		126	2,920	367,920			WYB00004
		m２	126	2,920	367,920	0	0	単－ 312号
合　計					1,831,000			
					1,831,000		0	

1m当たり内訳書

型枠(ｾﾝﾄﾙ)

第　55号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工(覆工コンクリート) (発破工法)			0.7	589,800	412,860			WYB00083
		m	0.7	589,800	412,860	0	0	単ー 313号
合　計					401,000 401,000		0	

250掛m2当たり内訳書

足場

第　56号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		249	5,075	1,263,675			WB252110
		掛ｍ２	249	5,075	1,263,675	0	0	単－ 314号
合　計					1,226,000			
					1,226,000		0	

100m2当たり内訳書

型枠

第　57号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		101	8,867	895,567			CB240210
		m２	101	8,867	895,567	0	0	
合　計					869,000			
					869,000		0	

110m2当たり内訳書

型枠

第　58号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋･無筋構造物		113	12,060	1,362,780			CB240210
		m２	113	12,060	1,362,780	0	0	
化粧型枠(材料費)	ハツリリブ 30×900×1200(発泡ポリスチレン製)		113	2,920	329,960			WYB00011
		m２	113	2,920	329,960	0	0	単－ 316号
合　計					1,642,000			
					1,642,000		0	

1m当たり内訳書

型枠(ｾﾝﾄﾙ)

第　59号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工(覆工コンクリート) (発破工法)			0.6	166,600	99,960			WYB00092
		m	0.6	166,600	99,960	0	0	単ー 317号
合　計					97,000 97,000		0	

210掛m2当たり内訳書

足場

第　60号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		214	5,075	1,086,050			WB252110
		掛ｍ２	214	5,075	1,086,050	0	0	単－ 314号
合　計					1,054,000			
					1,054,000		0	

1箇所当たり内訳書

坑口処理

第　61号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕掛･積立･撤去		933	832.9	777,095			WB252610
		袋	933	832.9	777,095	0	0	単－ 321号
やらず	松丸太 末口18cm 長さ6.0m 損料率60%		2	7,860	15,720			WYB00102
		本	2	7,860	15,720	0	0	単－ 322号
支保工補強材つなぎ梁(損料)	200×200　3ヶ月未満 損料率10%		0.75	12,100	9,075			WYB00103
		t	0.75	12,100	9,075	0	0	単－ 323号
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 有り		163	154.4	25,167			CB210610
		m３	163	154.4	25,167	0	0	
【上載土撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		163	238.5	38,875			CB210020
		m３	163	238.5	38,875	0	0	
合　計					839,000			
					839,000		0	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ仮設備工

第　62号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
対象の直接工事費の１２％を計上		式	1 1		241,241,726 241,241,726	0	0	
合　計					234,005,000 234,005,000		0	

1,429/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　63号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			614	17,370	10,665,180			WB010211
		人日	614	17,370	10,665,180	0	0	単－ 324号
【昼夜間：2方】								
交通誘導警備員Ａ			4	16,490	65,960			WB010211
		人日	4	16,490	65,960	0	0	単－ 325号
【昼間：1方】								
交通誘導警備員Ｂ			584	13,770	8,041,680			WB010212
		人日	584	13,770	8,041,680	0	0	単－ 326号
【昼夜間：2方】								
交通誘導警備員Ｂ			23	14,500	333,500			WB010212
		人日	23	14,500	333,500	0	0	単－ 327号
【夜間：1方】								
交通誘導警備員Ｂ			204	13,020	2,656,080			WB010212
		人日	204	13,020	2,656,080	0	0	単－ 328号
【昼間：1方】								
合　計					21,110,406			
					0		-21,110,406	

0/1,365人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　64号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	504	16,490	8,310,960	504	8,310,960	単－ 329号
【昼間：1方】								
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	861	13,020	11,210,220	861	11,210,220	単－ 330号
【昼間：1方】								
合　計					0 19,521,180		19,521,180	
変更積算金額					0 18,936,332		18,936,332	円／人日

94m2当たり内訳書

吹付枠

第　65号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	250m2以上500m2未満 無		94.4	2,745	259,128			WB811120
		m２	94.4	2,745	259,128	0	0	単－ 333号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 200×200 250m以上500m未満		178	13,710	2,440,380			WB811110
		m	178	13,710	2,440,380	0	0	単－ 334号
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］			0.3	66,340	19,902			WB811130
		m３	0.3	66,340	19,902	0	0	単－ 335号
モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 有		56.5	8,348	471,662			WB810810
		m２	56.5	8,348	471,662	0	0	単－ 336号
合　計					3,097,040			
					3,097,040		0	

109/0m2当たり内訳書

吹付枠

第　66号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	250m2以上500m2未満 無		109	2,745	299,205			WB811120
		m２	109	2,745	299,205	0	0	単－ 333号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 200×200 250m以上500m未満		194	13,710	2,659,740			WB811110
		m	194	13,710	2,659,740	0	0	単－ 334号
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］			0.2	66,340	13,268			WB811130
		m３	0.2	66,340	13,268	0	0	単－ 335号
モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 有		68	8,348	567,664			WB810810
		m２	68	8,348	567,664	0	0	単－ 336号
合　計					3,434,579			
					0		-3,434,579	

0/119m2当たり内訳書

吹付枠

第　67号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	250m2以上500m2未満 無		0	0	0			WB811120
		m２	119	2,745	326,655	119	326,655	単－ 337号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 200×200 250m以上500m未満		0	0	0			WB811110
		m	230	13,710	3,153,300	230	3,153,300	単－ 338号
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］			0	0	0			WB811130
		m３	0.2	66,340	13,268	0.2	13,268	単－ 339号
モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 有		0	0	0			WB810810
		m２	72.5	8,348	605,230	72.5	605,230	単－ 340号
合　計					0 4,098,453		4,098,453	
変更積算金額					0 3,976,539		3,976,539	円／m2

10m3当たり内訳書

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　68号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	ｍ３	10.2 10.2	28,980 28,980	295,596 295,596	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	30.1 30.1	8,867 8,867	266,896 266,896	0	0	CB240210
合　計					546,294 546,294		0	

52m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　69号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長5.8m 削孔径90mm	m	52.2 52.2	39,240 39,240	2,048,328 2,048,328	0	0	WYB00056 単－ 344号
材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	m	54 54	1,240 1,240	66,960 66,960	0	0	WYB00550 単－ 345号
材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	個	9 9	3,330 3,330	29,970 29,970	0	0	WYB00551 単－ 346号
材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	9 9	540 540	4,860 4,860	0	0	WYB00552 単－ 347号
材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	9 9	1,530 1,530	13,770 13,770	0	0	WYB00553 単－ 348号
材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	9 9	1,080 1,080	9,720 9,720	0	0	WYB00554 単－ 349号
材料費(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	9 9	780 780	7,020 7,020	0	0	WYB00354 単－ 350号
材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	個	27 27	500 500	13,500 13,500	0	0	WYB00556 単－ 351号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	m	52.2 52.2	301 301	15,712 15,712	0	0	WYB00559 単－ 352号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
材料費(円形空洞型枠)	φ100	m	1.8 1.8	294 294	529 529	0	0	WYB00557 単－ 353号
材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	m３	0.015 0.015	23,400 23,400	351 351	0	0	WYB00558 単－ 354号

52m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　69号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					2,145,927 2,145,927		0	

91m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　70号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長4.8m 削孔径90mm	m	91.2 91.2	40,020 40,020	3,649,824 3,649,824	0	0	WYB00530 単－ 355号
材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	m	95 95	1,240 1,240	117,800 117,800	0	0	WYB00580 単－ 356号
材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	個	19 19	3,330 3,330	63,270 63,270	0	0	WYB00581 単－ 357号
材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	19 19	540 540	10,260 10,260	0	0	WYB00590 単－ 358号
材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	19 19	1,530 1,530	29,070 29,070	0	0	WYB00592 単－ 359号
材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	19 19	1,080 1,080	20,520 20,520	0	0	WYB00599 単－ 360号
材料費(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	19 19	780 780	14,820 14,820	0	0	WYB00356 単－ 361号
材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	個	57 57	500 500	28,500 28,500	0	0	WYB00600 単－ 362号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	m	91.2 91.2	301 301	27,451 27,451	0	0	WYB00606 単－ 363号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
材料費(円形空洞型枠)	φ100	m	3.8 3.8	294 294	1,117 1,117	0	0	WYB00601 単－ 364号
材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	m３	0.031 0.031	23,400 23,400	725 725	0	0	WYB00605 単－ 365号

91m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　70号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					3,847,196 3,847,196		0	

56m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　71号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長2.8m 削孔径90mm	m	56 56	43,240 43,240	2,421,440 2,421,440	0	0	WYB00619 単－ 366号
材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	m	60 60	1,240 1,240	74,400 74,400	0	0	WYB00610 単－ 367号
材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	個	20 20	3,330 3,330	66,600 66,600	0	0	WYB00611 単－ 368号
材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	20 20	540 540	10,800 10,800	0	0	WYB00612 単－ 369号
材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	20 20	1,530 1,530	30,600 30,600	0	0	WYB00613 単－ 370号
材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	20 20	1,080 1,080	21,600 21,600	0	0	WYB00614 単－ 371号
材料費(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	20 20	780 780	15,600 15,600	0	0	WYB00358 単－ 372号
材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	個	20 20	500 500	10,000 10,000	0	0	WYB00615 単－ 373号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	m	56 56	301 301	16,856 16,856	0	0	WYB00618 単－ 374号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
材料費(円形空洞型枠)	φ100	m	4 4	294 294	1,176 1,176	0	0	WYB00616 単－ 375号
材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	m３	0.032 0.032	23,400 23,400	748 748	0	0	WYB00617 単－ 376号

56m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　71号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					2,591,571 2,591,571		0	

45m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　72号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長2.8m 削孔径90mm		44.8	41,760	1,870,848			WYB00774
		m	44.8	41,760	1,870,848	0	0	単－ 377号
材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き		48	1,240	59,520			WYB00633
		m	48	1,240	59,520	0	0	単－ 378号
材料費(ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き		16	3,610	57,760			WYB00765
		個	16	3,610	57,760	0	0	単－ 379号
材料費(溝付プレート)	150×150×9　ﾒｯｷ付き		16	1,280	20,480			WYB00766
		枚	16	1,280	20,480	0	0	単－ 380号
材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用		16	190	3,040			WYB00758
		個	16	190	3,040	0	0	単－ 381号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3		44.8	301	13,484			WYB00770
		m	44.8	301	13,484	0	0	単－ 382号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
合　計					1,965,778			
					1,965,778		0	

40m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　73号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長1.8m 削孔径90mm	m	39.6 39.6	47,530 47,530	1,882,188 1,882,188	0	0	WYB00722 単－ 383号
材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	m	44 44	1,240 1,240	54,560 54,560	0	0	WYB00680 単－ 384号
材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	個	22 22	3,330 3,330	73,260 73,260	0	0	WYB00695 単－ 385号
材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	22 22	540 540	11,880 11,880	0	0	WYB00701 単－ 386号
材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	22 22	1,530 1,530	33,660 33,660	0	0	WYB00702 単－ 387号
材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	22 22	1,080 1,080	23,760 23,760	0	0	WYB00703 単－ 388号
材料費(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	22 22	780 780	17,160 17,160	0	0	WYB00362 単－ 389号
材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	個	22 22	500 500	11,000 11,000	0	0	WYB00704 単－ 390号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	m	39.6 39.6	301 301	11,919 11,919	0	0	WYB00710 単－ 391号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
材料費(円形空洞型枠)	φ100	m	4.4 4.4	294 294	1,293 1,293	0	0	WYB00708 単－ 392号
材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	m３	0.036 0.036	23,400 23,400	842 842	0	0	WYB00709 単－ 393号

40m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　73号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					2,059,343 2,059,343		0	

92m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　74号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長1.8m 削孔径90mm	m	91.8 91.8	45,230 45,230	4,152,114 4,152,114	0	0	WYB00711 単－ 394号
材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	m	102 102	1,240 1,240	126,480 126,480	0	0	WYB00674 単－ 395号
材料費(ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	51 51	3,610 3,610	184,110 184,110	0	0	WYB00681 単－ 396号
材料費(溝付プレート)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	51 51	1,280 1,280	65,280 65,280	0	0	WYB00700 単－ 397号
材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用	個	51 51	190 190	9,690 9,690	0	0	WYB00679 単－ 398号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	m	91.8 91.8	301 301	27,631 27,631	0	0	WYB00705 単－ 399号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
合　計					4,431,502 4,431,502		0	

20m当たり内訳書

鉄筋挿入(FRPﾎﾞﾙﾄ)

第　75号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長2.8m 削孔径90mm	m	19.6 19.6	41,760 41,760	818,496 818,496	0	0	WYB00727 単－ 400号
材料費(FRPﾎﾞﾙﾄ)	φ22	m	21 21	4,000 4,000	84,000 84,000	0	0	WYB00050 単－ 401号
材料費(ﾅｯﾄ)	M33 ﾒｯｷ付き	個	7 7	500 500	3,500 3,500	0	0	WYB00051 単－ 402号
材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	7 7	1,080 1,080	7,560 7,560	0	0	WYB00582 単－ 403号
材料費(ﾃﾝｼｮﾝｽﾘｰﾌﾞ)	L=130(ﾈｼﾞ部L=50)	個	7 7	2,700 2,700	18,900 18,900	0	0	WYB00052 単－ 404号
材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D22用	個	7 7	190 190	1,330 1,330	0	0	WYB00053 単－ 405号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	m	19.6 19.6	301 301	5,899 5,899	0	0	WYB00596 単－ 406号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
合　計					912,144 912,144		0	

59m当たり内訳書

鉄筋挿入(FRPﾎﾞﾙﾄ)

第　76号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長1.8m 削孔径90mm	m	59.4 59.4	45,230 45,230	2,686,662 2,686,662	0	0	WYB00751 単－ 407号
材料費(FRPﾎﾞﾙﾄ)	φ22	m	66 66	4,000 4,000	264,000 264,000	0	0	WYB00054 単－ 408号
材料費(ﾅｯﾄ)	M33 ﾒｯｷ付き	個	33 33	500 500	16,500 16,500	0	0	WYB00057 単－ 409号
材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	33 33	1,080 1,080	35,640 35,640	0	0	WYB00591 単－ 410号
材料費(ﾃﾝｼｮﾝｽﾘｰﾌﾞ)	L=130(ﾈｼﾞ部L=50)	個	33 33	2,700 2,700	89,100 89,100	0	0	WYB00058 単－ 411号
材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D22用	個	33 33	190 190	6,270 6,270	0	0	WYB00059 単－ 412号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	m	59.4 59.4	301 301	17,879 17,879	0	0	WYB00602 単－ 413号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
合　計					3,024,724 3,024,724		0	

258/0m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　77号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工(ロックボルト工)削孔長4.3m 削孔径90mm	垂直法面高10m以下 施工規模200m以上		258	17,620	4,545,960			WYB00009
		m	258	17,620	4,545,960	0	0	単－ 414号
材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き		270	1,240	334,800			WYB00555
		m	270	1,240	334,800	0	0	単－ 415号
材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む		60	3,330	199,800			WYB00560
		個	60	3,330	199,800	0	0	単－ 416号
材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き		60	540	32,400			WYB00561
		個	60	540	32,400	0	0	単－ 417号
材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き		60	1,530	91,800			WYB00562
		個	60	1,530	91,800	0	0	単－ 418号
材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き		60	1,080	64,800			WYB00563
		枚	60	1,080	64,800	0	0	単－ 419号
材料費(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き		60	780	46,800			WYB00564
		個	60	780	46,800	0	0	単－ 420号
材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ		120	500	60,000			WYB00565
		個	120	500	60,000	0	0	単－ 421号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3		258	301	77,658			WYB00566
		m	258	301	77,658	0	0	単－ 422号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
材料費(円形空洞型枠)	φ100		12	294	3,528			WYB00569
		m	12	294	3,528	0	0	単－ 423号
材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)		0.097	23,400	2,269			WYB00570
		m３	0.097	23,400	2,269	0	0	単－ 424号

258/0m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　77号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					5,295,000 0		-5,295,000	

38/0m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　78号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工(ロックボルト工)削孔長1.8m 削孔径90mm	垂直法面高10m以下 施工規模200m以上	m	37.8 37.8	24,310 24,310	918,918 918,918	0	0	WYB00012 単－ 425号
材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	m	42 42	1,240 1,240	52,080 52,080	0	0	WYB00457 単－ 426号
材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	個	21 21	3,330 3,330	69,930 69,930	0	0	WYB00458 単－ 427号
材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	21 21	540 540	11,340 11,340	0	0	WYB00459 単－ 428号
材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	21 21	1,530 1,530	32,130 32,130	0	0	WYB00460 単－ 429号
材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	21 21	1,080 1,080	22,680 22,680	0	0	WYB00461 単－ 430号
材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	個	21 21	500 500	10,500 10,500	0	0	WYB00462 単－ 431号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	m	37.8 37.8	301 301	11,377 11,377	0	0	WYB00463 単－ 432号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
材料費(円形空洞型枠)	φ100	m	4.2 4.2	294 294	1,234 1,234	0	0	WYB00466 単－ 433号
材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	m３	0.034 0.034	23,400 23,400	795 795	0	0	WYB00467 単－ 434号
合　計					1,097,000 0		-1,097,000	

34/0m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　79号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工(ロックボルト工)削孔長1.8m 削孔径90mm	垂直法面高10m以下 施工規模200m以上	m	34.2 34.2	24,310 24,310	831,402 831,402	0	0	WYB00042 単－ 435号
材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	m	38 38	1,240 1,240	47,120 47,120	0	0	WYB00469 単－ 436号
材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	19 19	540 540	10,260 10,260	0	0	WYB00590 単－ 358号
材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	19 19	1,530 1,530	29,070 29,070	0	0	WYB00592 単－ 359号
材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	19 19	1,080 1,080	20,520 20,520	0	0	WYB00599 単－ 360号
材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用	個	19 19	190 190	3,610 3,610	0	0	WYB00474 単－ 437号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	m	34.2 34.2	301 301	10,294 10,294	0	0	WYB00477 単－ 438号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
合　計					923,661 0		-923,661	

0/275m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　80号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長4.3m 削孔径90mm	m	0 275	0 40,810	0 11,222,750	275	11,222,750	WYB01046 単－ 439号
材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	m	0 288	0 1,240	0 357,120	288	357,120	WYB01057 単－ 440号
材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	個	0 64	0 3,330	0 213,120	64	213,120	WYB01058 単－ 441号
材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	0 64	0 540	0 34,560	64	34,560	WYB01059 単－ 442号
材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	0 64	0 1,530	0 97,920	64	97,920	WYB01060 単－ 443号
材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	0 64	0 1,080	0 69,120	64	69,120	WYB01061 単－ 444号
材料費(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	0 64	0 780	0 49,920	64	49,920	WYB01062 単－ 445号
材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	個	0 128	0 500	0 64,000	128	64,000	WYB01063 単－ 446号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	m	0 275	0 301	0 82,775	275	82,775	WYB01064 単－ 447号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
材料費(円形空洞型枠)	φ100	m	0 12.8	0 294	0 3,763	12.8	3,763	WYB01067 単－ 448号
材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	m３	0 0.104	0 23,400	0 2,433	0.104	2,433	WYB01068 単－ 449号

0/275m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　80号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 12,197,481		12,197,481	
変更積算金額					0 11,830,958		11,830,958	円／m

0/40m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　81号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長1.8m 削孔径90mm	m	0 39.6	0 47,530	0 1,882,188	39.6	1,882,188	WYB01019 単－ 450号
材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	m	0 44	0 1,240	0 54,560	44	54,560	WYB01040 単－ 451号
材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	個	0 22	0 3,330	0 73,260	22	73,260	WYB01041 単－ 452号
材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	0 22	0 540	0 11,880	22	11,880	WYB01042 単－ 453号
材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	0 22	0 1,530	0 33,660	22	33,660	WYB01043 単－ 454号
材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	0 22	0 1,080	0 23,760	22	23,760	WYB01044 単－ 455号
材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	個	0 22	0 500	0 11,000	22	11,000	WYB01069 単－ 456号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	m	0 39.6	0 301	0 11,919	39.6	11,919	WYB01070 単－ 457号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
材料費(円形空洞型枠)	φ100	m	0 4.4	0 294	0 1,293	4.4	1,293	WYB01073 単－ 458号
材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	m３	0 0.036	0 23,400	0 842	0.036	842	WYB01074 単－ 459号
合　計					0 2,104,362		2,104,362	

0/40m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　81号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 2,041,127		2,041,127	円／m

0/34m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　82号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長1.8m 削孔径90mm	m	0 34.2	0 45,230	0 1,546,866	34.2	1,546,866	WYB01012 単－ 460号
材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	m	0 38	0 1,240	0 47,120	38	47,120	WYB01078 単－ 461号
材料費(ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	0 19	0 3,610	0 68,590	19	68,590	WYB01079 単－ 462号
材料費(溝付プレート)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	0 19	0 1,280	0 24,320	19	24,320	WYB01080 単－ 463号
材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用	個	0 19	0 190	0 3,610	19	3,610	WYB01081 単－ 464号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	m	0 34.2	0 301	0 10,294	34.2	10,294	WYB01082 単－ 465号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
合　計					0 1,700,800		1,700,800	
変更積算金額					0 1,649,692		1,649,692	円／m

5/0m当たり内訳書

鉄筋挿入(FRPﾎﾞﾙﾄ)

第　83号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工(ロックボルト工)削孔長1.8m 削孔径90mm	垂直法面高10m以下 施工規模200m以上		5.4	24,310	131,274			WYB00025
		m	5.4	24,310	131,274	0	0	単－ 466号
材料費(FRPﾎﾞﾙﾄ)	φ22		6	4,000	24,000			WYB00044
		m	6	4,000	24,000	0	0	単－ 467号
材料費(ﾅｯﾄ)	M33 ﾒｯｷ付き		3	500	1,500			WYB00045
		個	3	500	1,500	0	0	単－ 468号
材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き		3	1,080	3,240			WYB00495
		枚	3	1,080	3,240	0	0	単－ 469号
材料費(ﾃﾝｼｮﾝｽﾘｰﾌﾞ)	L=130(ﾈｼﾞ部L=50)		3	2,700	8,100			WYB00046
		個	3	2,700	8,100	0	0	単－ 470号
材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D22用		3	190	570			WYB00047
		個	3	190	570	0	0	単－ 471号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3		5.4	301	1,625			WYB00511
		m	5.4	301	1,625	0	0	単－ 472号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
合　計					165,191			
					0		-165,191	

0/5m当たり内訳書

鉄筋挿入(FRPﾎﾞﾙﾄ)

第　84号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長1.8m 削孔径90mm	m	0 5.4	0 45,230	0 244,242	5.4	244,242	WYB00993 単－ 473号
材料費(FRPﾎﾞﾙﾄ)	φ22	m	0 6	0 4,000	0 24,000	6	24,000	WYB01003 単－ 474号
材料費(ﾅｯﾄ)	M33 ﾒｯｷ付き	個	0 3	0 500	0 1,500	3	1,500	WYB01004 単－ 475号
材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	0 3	0 1,080	0 3,240	3	3,240	WYB01005 単－ 476号
材料費(ﾃﾝｼｮﾝｽﾘｰﾌﾞ)	L=130(ﾈｼﾞ部L=50)	個	0 3	0 2,700	0 8,100	3	8,100	WYB01006 単－ 477号
材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D22用	個	0 3	0 190	0 570	3	570	WYB01007 単－ 478号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	m	0 5.4	0 301	0 1,625	5.4	1,625	WYB01008 単－ 479号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
合　計					0 283,277		283,277	
変更積算金額					0 274,764		274,764	円／m

4回当たり内訳書

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設

第　85号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準以外 1.25無		4	52,590	210,360			CB223950
		回	4	52,590	210,360	0	0	
合　計					223,000 223,000		0	

570空m3当たり内訳書

足場(ｱﾝｶｰ)

第　86号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準以外 1.25無		569	3,990	2,270,310			CB223970
		空ｍ３	569	3,990	2,270,310	0	0	
合　計					2,203,000			
					2,203,000		0	

2m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　87号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し		2	1,530	3,060			CB210100
		m３	2	1,530	3,060	0	0	
合　計					2,800 2,800		0	

160m3当たり内訳書

床掘り

第　88号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		160	255	40,800			CB210030
		m３	160	255	40,800	0	0	
合　計					37,500			
					37,500		0	

140m3当たり内訳書

埋戻し

第　89号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		144	1,787	257,328			CB210410
		m３	144	1,787	257,328	0	0	
合　計					236,000			
					236,000		0	

2m3当たり内訳書

埋戻し

第　90号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		2	2,714	5,428			CB210410
		m３	2	2,714	5,428	0	0	
合　計					4,990			
					4,990		0	

17m2当たり内訳書

基面整正

第　91号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			17	388.5	6,604			CB210080
		m２	17	388.5	6,604	0	0	
合　計					6,050			
					6,050		0	

20m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　92号内訳書　　(仮置場)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		22	238.5	5,247			CB210020
		m３	22	238.5	5,247	0	0	
合　計					4,820			
					4,820		0	

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　93号内訳書　　(仮置場)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下	ｍ３	22 22	540.2 540.2	11,884 11,884	0	0	CB210110
合　計					10,900 10,900		0	

9m3当たり内訳書

床掘り

第　94号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり		9	8,159	73,431			CB210030
		m３	9	8,159	73,431	0	0	
合　計					72,000			
					72,000		0	

6m3当たり内訳書

埋戻し

第　95号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり　土砂 無し		6	4,662	27,972			CB210410
		m３	6	4,662	27,972	0	0	
合　計					28,000			
					28,000		0	

12m2当たり内訳書

基面整正

第　96号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			12	388.5	4,662			CB210080
		m２	12	388.5	4,662	0	0	
合　計					5,000			
					5,000		0	

250m3当たり内訳書

掘削

第　97号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面掘削	高所掘削機作業 ﾚｷ混じり土･粘性土		248	2,321	575,608			WYB00016
		m３	248	2,321	575,608	0	0	単－ 490号
残土搬ねつけ			147	2,321	341,187			WYB00081
		m３	147	2,321	341,187	0	0	単－ 491号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		248	238.7	59,197			CB210020
		m３	248	238.7	59,197	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		248	892.1	221,240			CB210110
		m３	248	892.1	221,240	0	0	
登坂準備			1	411,700	411,700			WYB00063
		回	1	411,700	411,700	0	0	単－ 492号
主アンカーワイヤーロープ	設置･撤去		4	135,800	543,200			WYB00006
		箇所	4	135,800	543,200	0	0	単－ 493号
合　計					2,152,132			
					2,152,132		0	

550m2当たり内訳書

法面整形(切土)

第　98号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	高所掘削機作業 ﾚｷ混じり土･粘性土		554	910.8	504,583			WYB00033
		m２	554	910.8	504,583	0	0	単－ 494号
合　計					504,583			
					504,583		0	

550m2当たり内訳書

植生ﾏｯﾄ

第　99号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生ﾏｯﾄ設置	多機能ﾌｨﾙﾀｰ MF-45R-30		554	5,407	2,995,478			WYB00113
		m２	554	5,407	2,995,478	0	0	単－ 495号
合　計					2,995,478			
					2,995,478		0	

0/56m2当たり内訳書

敷鉄板

第　100号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0	0	0			WB253610
		m２	55.7	402.5	22,419	55.7	22,419	単－ 496号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 120日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	6	11,420	68,520	6	68,520	単－ 497号
合　計					0 90,939		90,939	
変更積算金額					0 90,939		90,939	円／m2

0/93袋当たり内訳書

土のう

第　101号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	93	7,642	710,706	93	710,706	単－ 498号
合　計					0 710,706		710,706	
変更積算金額					0 710,706		710,706	円／袋

0/56m2当たり内訳書

敷鉄板

第　102号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0	0	0			WB253610
		m２	55.7	402.5	22,419	55.7	22,419	単－ 496号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 270日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	6	21,890	131,340	6	131,340	単－ 499号
合　計					0 153,759		153,759	
変更積算金額					0 153,759		153,759	円／m2

0/9,134m2当たり内訳書

土木ｼｰﾄ設置

第　103号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木シート設置			0	0	0			WYB00026
		m２	9,134	256.9	2,346,524	9,134	2,346,524	単－ 500号
合　計					0 2,346,524		2,346,524	
変更積算金額					0 2,346,524		2,346,524	円／m2

0/9,134m2当たり内訳書

除草作業

第　104号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草作業			0	0	0			WYB00041
		m２	9,134	67.38	615,448	9,134	615,448	単－ 501号
バックホウ用アタッチメント基本料	除草用0.2m3		0	0	0			
		回	1	3,500	3,500	1	3,500	
合　計					0 618,948		618,948	
変更積算金額					0 618,948		618,948	円／m2

40人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　105号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			20	16,490	329,800			WB010211
		人日	20	16,490	329,800	0	0	単－ 502号
交通誘導警備員Ｂ			20	13,020	260,400			WB010212
		人日	20	13,020	260,400	0	0	単－ 503号
合　計					590,200			
					590,200		0	

2/0台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　106号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 25km 無 無	台	2 2	76,000 76,000	152,000 152,000	0	0	WB010010 単－ 504号
運搬される建設機械の運搬中の損料(大型ﾌﾞﾚｰｶ)	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)油圧式1300kg級　20t級	供用日	0.2 0.2	17,000 17,000	3,400 3,400	0	0	WYB00001 単－ 505号
合　計					140,000 0		-140,000	

0/4台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　107号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 25km 無 無	台	0 2	0 76,000	0 152,000	2	152,000	WB010010 単－ 506号
貨物自動車による運搬（１車１回）	自走式破砕機 ｸﾗｯｼｬｰ寸法 開450mm 幅925mm 23km 無 無	台	0 2	0 76,000	0 152,000	2	152,000	WB010010 単－ 507号
運搬される建設機械の運搬中の損料(大型ﾌﾞﾚｰｶ)	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)油圧式1300kg級　20t級	供用日	0 0.2	0 17,000	0 3,400	0.2	3,400	WYB00008 単－ 508号
運搬される建設機械の運搬中の損料(自走式破砕機)	クラッシャー寸法 開450mm幅925mm　30t級	供用日	0 0.2	0 45,000	0 9,000	0.2	9,000	WYB00005 単－ 509号
合　計					0 316,400		316,400	
変更積算金額					0 285,045		285,045	円／台

3/0回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　108号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準以外 1.25無	回	2 2	1,760,000 1,760,000	3,520,000 3,520,000	0	0	WB010350 単ー 510号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準以外 1.25無	回	1 1	530,100 530,100	530,100 530,100	0	0	WB010350 単ー 511号
合　計					3,646,000 0		-3,646,000	

0/4回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　109号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準以外 1.25無	回	0 2	0 1,760,000	0 3,520,000	2	3,520,000	WB010350 単－ 512号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準以外 1.25無	回	0 2	0 530,100	0 1,060,200	2	1,060,200	WB010350 単－ 513号
合　計					0 4,580,200		4,580,200	
変更積算金額					0 4,123,209		4,123,209	円／回

0/19.2t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　110号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 38.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 19.2	0 4,070	0 78,144	19.2	78,144	WB010020 単－ 514号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 29.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 19.2	0 3,850	0 73,920	19.2	73,920	WB010020 単－ 515号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	0 19.2	0 3,000	0 57,600	19.2	57,600	WB010030 単－ 516号
合　計					0 209,664		209,664	
変更積算金額					0 209,664		209,664	円／t

一式当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理

第　111号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 28.4以下		4.7	13,210	62,087			WB824020
		m３	4.7	13,210	62,087	0	0	単－ 517号
合　計					62,087 62,087		0	

一式当たり内訳書

立木伐採費

第　112号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採費			554	630.3	349,186			WYB00024
		m２	554	630.3	349,186	0	0	単－ 518号
合　計					349,186 349,186		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　113号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	340千円	式	1 1		340,000 340,000	0	0	WB010160 単－ 519号
準備費（処分費用積上げ分）	272千円	式	1 1		272,000 272,000	0	0	WB010170 単－ 520号
合　計					612,000 612,000		0	

一式当たり内訳書

繊維補強ﾓﾙﾀﾙ吹付

第　114号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
繊維補強ﾓﾙﾀﾙ吹付	t=3cm		414	3,195	1,322,730			WYB00326
		m２	414	3,195	1,322,730	0	0	単－ 521号
合　計					1,322,730			
					1,322,730		0	

一式当たり内訳書

落石撤去

第　115号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石撤去			0	0	0			WYB00150
		m３	2.8	208,600	584,080	2.8	584,080	単－ 522号
切土法面養生工	(ブルーシート損料率30%)		0	0	0			WYB00151
		箇所	1	108,500	108,500	1	108,500	単－ 523号
合　計					0 692,580		692,580	
変更積算金額					0 692,580		692,580	円／式

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用

第　116号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			1		3,646,683			WB010310
		式	1		3,646,683	0	0	単ー 524号
合　計					3,283,355 0		-3,283,355	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用

第　117号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用		式	0 1		0 3,742,165	1	3,742,165	WB010310 単ー 525号
合　計					0 3,742,165		3,742,165	
変更積算金額					0 3,369,323		3,369,323	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第　118号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	58,800	58,800			WYB00156
		工事	1	58,800	58,800	0	0	単－ 526号
合　計					53,000 53,000		0	

一式当たり内訳書

地質調査

第　119号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地質調査			0		0			WYB00198
		式	1		492,300	1	492,300	単－ 527号
合　計					0 492,300		492,300	
変更積算金額					0 492,300		492,300	円／式

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ計測B

第　120号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計測器	設置･撤去		0		0			WYB00142
		式	1		595,400	1	595,400	単－ 528号
計測器	賃料(90日)		0		0			WYB00145
		式	1		1,833,000	1	1,833,000	単－ 529号
安全通路	設置･撤去		0		0			WYB00117
		式	1		178,600	1	178,600	単－ 530号
安全通路	賃料(90日)		0		0			WYB00118
		式	1		422,405	1	422,405	単－ 531号
合　計					0 3,029,405		3,029,405	
変更積算金額					0 3,029,405		3,029,405	円／式

一式当たり内訳書

火薬庫類

第　121号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
火薬庫類損料	小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日を超える	式	1 1		513,000 513,000	0	0	WB010280 単ー 532号
合　計					462,000 462,000		0	

一式当たり内訳書

現場環境改善費(積上計上)

第　122号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（積上）			0		0			WYB00160
		式	1		10,512,200	1	10,512,200	単－ 533号
合　計					0 10,512,200		10,512,200	
変更積算金額					0 10,512,200		10,512,200	円／式

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1号	掘削･支保	通常断面 CI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	737,000 737,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣＩ 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -2本 無 有 無 一括練混ぜ	 m	1 1	718,300 718,300	718,300 718,300	WB452010 単－ 103号
集塵機運転 通常断面 ＣＩ 全断面 80 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	 m	1 1	36,520 36,520	36,520 36,520	WYB00583 単－ 104号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 ＣＩ 全断面 80 0.5<L≦1.2km 良好	 m	1 1	28,630 28,630	28,630 28,630	WB452030 単－ 105号
計					783,450 783,450	
単価					783,500 783,500	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2号	掘削･支保	通常断面 CII-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,027,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 無 一括練混ぜ	 m	0 1	0 993,200	0 993,200	WB452010 単－ 111号
集塵機運転 通常断面 ＣⅡ 全断面 80 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	 m	0 1	0 55,280	0 55,280	WYB00635 単－ 112号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 ＣII 全断面 80 0.5<L≦1.2km 普通	 m	0 1	0 43,950	0 43,950	WB452030 単－ 113号
計					0 1,092,430	
単価					0 1,093,000	 円／m
変更積算単価					 1,027,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3号	掘削･支保	通常断面 CII-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 有 一括練混ぜ	 m	0 1	0 1,125,000	0 1,125,000	WB452010 単－ 114号
集塵機運転	通常断面 ＣII 全断面 80 電気式 2400m3/min級	 m	0 1	0 34,810	0 34,810	WB452020 単－ 115号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	通常断面 ＣII 全断面 80 0.5<L≦1.2km 普通	 m	0 1	0 43,950	0 43,950	WB452030 単－ 113号
計					0 1,203,760	
単価					0 1,204,000	 円／m
変更積算単価					 1,132,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	掘削･支保 (1方)	通常断面 DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,537,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 60 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無 有 有 一括練混ぜ	 m	0 1	0 1,512,000	0 1,512,000	WB452010 単－ 134号
集塵機運転 通常断面 D 上半 60 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	 m	0 1	0 76,990	0 76,990	WYB00698 単－ 135号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 上半 60 L≦0.5km 普通	 m	0 1	0 45,910	0 45,910	WB452030 単－ 136号
計					0 1,634,900	
単価					0 1,635,000	 円／m
変更積算単価					 1,537,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	掘削･支保 (1方)	通常断面 DIIIa 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 424,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ	m	0 1	0 415,200	0 415,200	WB452010 単－ 155号
集塵機運転 通常断面 DIII 下半 25 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	m	0 1	0 22,710	0 22,710	WYB00856 単－ 156号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 25 L≦0.5km 普通	m	0 1	0 13,540	0 13,540	WB452030 単－ 157号
計					0 451,450	
単価					0 451,500	円／m
変更積算単価					424,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－6号	掘削･支保	大断面 CII-b-i(すりつけ①) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,537,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 85 L=1.2km以下	m	0 1	0 1,518,000	0 1,518,000	WYB01143 単－ 161号
集塵機運転 大断面 ＣⅡ 全断面 85 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	m	0 1	0 67,120	0 67,120	WYB01148 単－ 162号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＣII 全断面 85 0.5<L≦1.2km 普通	m	0 1	0 49,450	0 49,450	WB452030 単－ 163号
計					0 1,634,570	
単価					0 1,635,000	円／m
変更積算単価					1,537,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－7号	掘削･支保	大断面 CII-b-i(すりつけ②) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,646,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 100 L=1.2km以下	m	0 1	0 1,634,000	0 1,634,000	WYB01228 単－ 164号
集塵機運転 大断面 ＣⅡ 全断面 100 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	m	0 1	0 65,140	0 65,140	WYB01233 単－ 165号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 ＣII 全断面 100 0.5<L≦1.2km 普通	m	0 1	0 51,800	0 51,800	WB452030 単－ 166号
計					0 1,750,940	
単価					0 1,751,000	円／m
変更積算単価					1,646,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－8号	掘削･支保	大断面 CII-b-i(すりつけ③) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,755,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 115 L=1.2km以下	m	0 1	0 1,743,000	0 1,743,000	WYB01263 単－ 167号
集塵機運転 大断面 ＣⅡ 全断面 115 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	m	0 1	0 68,110	0 68,110	WYB01268 単－ 168号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 ＣII 全断面 115 0.5<L≦1.2km 普通	m	0 1	0 54,940	0 54,940	WB452030 単－ 169号
計					0 1,866,050	
単価					0 1,867,000	円／m
変更積算単価					1,755,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－9号	掘削･支保	大断面 DIII1-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,963,000 1,963,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下	m	1 1	2,029,000 2,029,000	2,029,000 2,029,000	WYB00638 単－ 177号
有 -2本 有 有 -26.5本 無 一括練混ぜ						
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 80 L≦0.5km 良好	m	1 1	58,600 58,600	58,600 58,600	WB452030 単－ 172号
計					2,087,600 2,087,600	
単価					2,088,000 2,088,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	掘削･支保 (1方)	大断面 DIII1-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,943,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下	m	0 1	0 2,007,000	0 2,007,000	WYB00831 単－ 178号
有 -2本 有 有 -26.5本 無 一括練混ぜ						
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 80 L≦0.5km 良好	m	0 1	0 58,600	0 58,600	WB452030 単－ 175号
計					0 2,065,600	
単価					0 2,066,000	円／m
変更積算単価					1,943,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－11号	掘削･支保	大断面 DIII1-L 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	622,000 622,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 45		1	641,800	641,800	WYB00587
		m	1	641,800	641,800	単－ 186号
有 -2本 無 一括練混ぜ						
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 45 L≦0.5km 良好		1	19,730	19,730	WB452030
		m	1	19,730	19,730	単－ 181号
計					661,530 661,530	
単価					661,600 661,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	掘削･支保 (1方)	大断面 DIII1-L 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 613,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 45	m	0 1	0 632,500	0 632,500	WYB00830 単－ 187号
有 -2本 無 一括練混ぜ						
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 45 L≦0.5km 良好	m	0 1	0 19,730	0 19,730	WB452030 単－ 184号
計					0 652,230	
単価					0 652,300	円／m
変更積算単価					613,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－13号	支保(妻部)	大断面 DIIIa-L	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,786,000 1,786,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工(妻部)	大断面 DIII		1	1,841,000	1,841,000	WYB00676
		箇所	1	1,841,000	1,841,000	単－ 188号
計					1,841,000 1,841,000	
単価					1,841,000 1,841,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CI 巻厚 30cm 18-15-40(高炉) C=270kg/m3 以上	単位	m	数量	1 1	単価	552,000 552,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 ＣＩ 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	 m	1 1	360,600 360,600	360,600 360,600	WB452040 単－ 191号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-15-40(高炉)						
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 17.4m 758m	 m	1 1	166,600 166,600	166,600 166,600	WB452051 単－ 192号
防水工	通常断面 ＣＩ 80 17.4m 869.7m	 m	1 1	41,470 41,470	41,470 41,470	WB452060 単－ 193号
計					568,670 568,670	
単価					568,700 568,700	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CII-b　巻厚 30cm 18-15-40(高炉) C=270kg /m3以上	単位	m	数量	1 1	単価	531,000 531,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種		1	339,000	339,000	WB452040
		m	1	339,000	339,000	単－ 194号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-15-40(高炉)						
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 17.4m 758m		1	166,600	166,600	WB452051
		m	1	166,600	166,600	単－ 192号
防水工	通常断面 ＣII 80 17.4m 869.7m		1	41,630	41,630	WB452060
		m	1	41,630	41,630	単－ 195号
計					547,230 547,230	
単価					547,300 547,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CII-b-i(すりつけ①) 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	0 1	単価	0 623,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	m	0 1	0 433,200	0 433,200	WYB00131 単－ 196号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-15-40(高炉)						
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 17.4m 758m	m	0 1	0 166,600	0 166,600	WB452051 単－ 197号
防水工	通常断面 ＣII 80 17.4m 869.7m	m	0 1	0 42,190	0 42,190	WYB00132 単－ 198号
計					0 641,990	
単価					0 642,000	円／m
変更積算単価					623,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CII-b-i(すりつけ②) 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	0 1	単価	0 905,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	m	0 1	0 722,800	0 722,800	WYB00136 単－ 199号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-15-40(高炉)						
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 17.4m 758m	m	0 1	0 166,600	0 166,600	WB452051 単－ 197号
防水工	通常断面 ＣII 80 17.4m 869.7m	m	0 1	0 43,970	0 43,970	WYB00133 単－ 200号
計					0 933,370	
単価					0 933,400	円／m
変更積算単価					905,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CII-b-i(すりつけ③) 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,274,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	m	0 1	0 1,099,000	0 1,099,000	WYB00135 単－ 201号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-15-40(高炉)						
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 17.4m 758m	m	0 1	0 166,600	0 166,600	WB452051 単－ 197号
防水工	通常断面 ＣII 80 17.4m 869.7m	m	0 1	0 46,310	0 46,310	WYB00138 単－ 202号
計					0 1,311,910	
単価					0 1,312,000	円／m
変更積算単価					1,274,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DI-b　巻厚 30cm 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上	単位	m	数量	1 1	単価	552,000 552,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	通常断面 ＤＩ 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	359,900	359,900	WYB00021
		m	1	359,900	359,900	単－ 203号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円)　本坑用 17.4m 758m		1	166,600	166,600	WB452051
		m	1	166,600	166,600	単－ 192号
防水工	通常断面 ＤＩ 80 17.4m 869.7m		1	41,630	41,630	WB452060
		m	1	41,630	41,630	単－ 204号
計					568,130 568,130	
単価					568,200 568,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DI-b　巻厚 30cm 27-18-20(高炉) C=340kg/m3以上	単位	m	数量	0 1	単価	0 599,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	通常断面 ＤＩ 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	m	0 1	0 408,500	0 408,500	WYB00030 単－ 205号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=27-18-20(高炉)(繊維混入前)						
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円)　本坑用 17.4m 758m	m	0 1	0 166,600	0 166,600	WB452051 単－ 197号
防水工	通常断面 ＤＩ 80 17.4m 869.7m	m	0 1	0 41,630	0 41,630	WB452060 単－ 206号
計					0 616,730	
単価					0 616,800	円／m
変更積算単価					599,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DIIIa　巻厚 35cm 18-15-20(高炉) C=340kg /m3以上	単位	m	数量	1 1	単価	581,000 581,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	通常断面 ＤIII 85 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	390,000	390,000	WYB00040
		m	1	390,000	390,000	単－ 207号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
型枠工 （覆工コンクリート）	標準 （五心円） 本坑用 17.4m 758m		1	166,600	166,600	WB452051
		m	1	166,600	166,600	単－ 192号
防水工	通常断面 ＤIII 85 17.4m 869.7m		1	41,910	41,910	WB452060
		m	1	41,910	41,910	単－ 208号
計					598,510 598,510	
単価					598,600 598,600	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DIIIa　巻厚 35cm 27-18-20(高炉) C=340kg /m3以上	単位	m	数量	0 1	単価	0 634,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	通常断面 ＤIII 85 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	m	0 1	0 444,500	0 444,500	WYB00049 単－ 209号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=27-18-20(高炉)(繊維混入前)						
型枠工 （覆工コンクリート）	標準 （五心円） 本坑用 17.4m 758m	m	0 1	0 166,600	0 166,600	WB452051 単－ 197号
防水工	通常断面 ＤIII 85 17.4m 869.7m	m	0 1	0 41,910	0 41,910	WB452060 単－ 210号
計					0 653,010	
単価					0 653,100	円／m
変更積算単価					634,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	170,000 170,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,200 175,200	175,200 175,200	WB810010 単－ 211号
計					175,200 175,200	
単価					175,200 175,200	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	補強鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	171,000 171,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	176,200 176,200	176,200 176,200	WB810010 単－ 212号
計					176,200 176,200	
単価					176,200 176,200	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIIIa-L　巻厚 45cm 18-15-20(高炉) C=340kg /m3以上	単位	m	数量	1 1	単価	1,138,000 1,138,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	大断面 DIII 125 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	535,500	535,500	WYB00099
		m	1	535,500	535,500	単－ 213号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円)　非常駐車帯用 21.9m 113m		1	589,800	589,800	WB452051
		m	1	589,800	589,800	単－ 214号
防水工	大断面 DIII 125 17.4m 869.7m		1	47,560	47,560	WYB00100
		m	1	47,560	47,560	単－ 215号
計					1,172,860 1,172,860	
単価					1,173,000 1,173,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIIIa-L　巻厚 45cm 27-18-20(高炉) C=340kg /m3以上	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,216,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	大断面 DIII 125 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	m	0 1	0 615,200	0 615,200	WYB00139 単－ 216号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=27-18-20(高炉)(繊維混入前)						
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円)　非常駐車帯用 21.9m 113m	m	0 1	0 589,800	0 589,800	WB452051 単－ 217号
防水工	大断面 DIII 125 17.4m 869.7m	m	0 1	0 47,560	0 47,560	WYB00140 単－ 218号
計					0 1,252,560	
単価					0 1,253,000	円／m
変更積算単価					1,216,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII1-L　巻厚 45cm 18-15-20(高炉) C=340kg /m3以上	単位	m	数量	1 1	単価	1,138,000 1,138,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	大断面 DIII 125 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	535,500	535,500	WYB00105
		m	1	535,500	535,500	単－ 213号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円)　非常駐車帯用 21.9m 113m		1	589,800	589,800	WB452051
		m	1	589,800	589,800	単－ 214号
防水工	大断面 DIII 125 17.4m 869.7m		1	47,560	47,560	WYB00106
		m	1	47,560	47,560	単－ 215号
計					1,172,860 1,172,860	
単価					1,173,000 1,173,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII1-L　巻厚 45cm 27-18-20(高炉) C=340kg /m3以上	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,216,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	大断面 DIII 125 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	m	0 1	0 615,200	0 615,200	WYB00141 単－ 216号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=27-18-20(高炉)(繊維混入前)						
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円)　非常駐車帯用 21.9m 113m	m	0 1	0 589,800	0 589,800	WB452051 単－ 217号
防水工	大断面 DIII 125 17.4m 869.7m	m	0 1	0 47,560	0 47,560	WYB00143 単－ 218号
計					0 1,252,560	
単価					0 1,253,000	円／m
変更積算単価					1,216,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(妻部)	大断面 DIIIa-L 18-15-20(高炉) C=340kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	964,000 964,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	大断面 DIII 125 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	851,500	851,500	WYB00206
		箇所	1	851,500	851,500	単－ 219号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)						
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円) 本坑用 17.4m 758m		0.45	166,600	74,970	WB452051
		m	0.45	166,600	74,970	単－ 192号
防水工	大断面 DIII 125 17.4m 869.7m		1	66,330	66,330	WYB00208
		箇所	1	66,330	66,330	単－ 220号
計					992,800 992,800	
単価					992,800 992,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(妻部)	大断面 DIIIa-L 27-18-20(高炉) C=340kg/m3以上	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 1,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	大断面 DIII 125 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		0	0	0	WYB00216
		箇所	1	959,700	959,700	単－ 221号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=27-18-20(高炉)(繊維混入前)						
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円) 本坑用 17.4m 758m		0	0	0	WB452051
		m	0.45	166,600	74,970	単－ 197号
防水工	大断面 DIII 125 17.4m 869.7m		0	0	0	WYB00218
		箇所	1	66,330	66,330	単－ 222号
計					0 1,101,000	
単価					0 1,101,000	円／箇所
変更積算単価					1,070,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	170,000 170,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,200 175,200	175,200 175,200	WB810010 単－ 211号
計					175,200 175,200	
単価					175,200 175,200	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	掘削･支保(発破工法)	大断面 CII-L-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,672,000 1,672,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 120 L=1.2km以下		1	1,597,000	1,597,000	WYB00884
		m	1	1,597,000	1,597,000	単－ 225号
有 -0.87本 無 一括練混ぜ						
集塵機運転 全断面 ＣII 120 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む		1	70,080	70,080	WYB00887
		m	1	70,080	70,080	単－ 226号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 ＣII 全断面 120 0.5<L≦1.2km 普通		1	55,720	55,720	WB452030
		m	1	55,720	55,720	単－ 227号
計					1,722,800 1,722,800	
単価					1,723,000 1,723,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－33号	掘削･支保(発破工法)	大断面 CII-L-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,900,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 120 L=1.2km以下 -0.87本	m	0 1	0 1,831,000	0 1,831,000	WYB01132 単－ 228号
有 -0.87本 無 一括練混ぜ						
集塵機運転 全断面 ＣII 120 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	m	0 1	0 70,080	0 70,080	WYB01136 単－ 229号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 ＣII 全断面 120 0.5<L≦1.2km 普通	m	0 1	0 55,720	0 55,720	WB452030 単－ 230号
計					0 1,956,800	
単価					0 1,957,000	円／m
変更積算単価					1,900,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	掘削･支保(発破工法)	大断面 CII-L-R 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,672,000 1,672,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 120 L=1.2km以下 -0.87本		1	1,597,000	1,597,000	WYB00823
		m	1	1,597,000	1,597,000	単－ 231号
有 -0.87本 無 一括練混ぜ						
集塵機運転 全断面 ＣII 120 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む		1	70,080	70,080	WYB00826
		m	1	70,080	70,080	単－ 226号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 ＣII 全断面 120 0.5<L≦1.2km 普通		1	55,720	55,720	WB452030
		m	1	55,720	55,720	単－ 227号
計					1,722,800 1,722,800	
単価					1,723,000 1,723,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－35号	掘削･支保(発破工法)	大断面 CII-L-R 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,900,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 120 L=1.2km以下 -0.87本	m	0 1	0 1,831,000	0 1,831,000	WYB01141 単－ 228号
有 -0.87本 無 一括練混ぜ						
集塵機運転 全断面 ＣII 120 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	m	0 1	0 70,080	0 70,080	WYB01153 単－ 229号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 ＣII 全断面 120 0.5<L≦1.2km 普通	m	0 1	0 55,720	0 55,720	WB452030 単－ 230号
計					0 1,956,800	
単価					0 1,957,000	円／m
変更積算単価					1,900,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	支保(妻部)	大断面 CII-L-L	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,034,000 1,034,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工(妻部)	大断面 ＣII		1	1,065,000	1,065,000	WYB00759
		箇所	1	1,065,000	1,065,000	単－ 232号
計					1,065,000 1,065,000	
単価					1,065,000 1,065,000	円／箇所

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	支保(妻部)	大断面 CII-L-R	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,034,000 1,034,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工(妻部)	大断面 ＣII		1	1,065,000	1,065,000	WYB00593
		箇所	1	1,065,000	1,065,000	単－ 232号
計					1,065,000 1,065,000	
単価					1,065,000 1,065,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法)	大断面 CII-L-L　巻厚 40cm 18-15-40(高炉) C=270kg /m3以上	単位	m	数量	1 1	単価	1,070,000 1,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 ＣII 120 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種		1	464,000	464,000	WB452040
		m	1	464,000	464,000	単－ 233号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-15-40(高炉)						
型枠工 （覆工コンクリート）	標準 （五心円） 非常駐車帯用 21.9m 113m		1	589,800	589,800	WB452051
		m	1	589,800	589,800	単－ 214号
防水工	大断面 ＣII 120 17.4m 869.7m		1	48,320	48,320	WB452060
		m	1	48,320	48,320	単－ 234号
計					1,102,120 1,102,120	
単価					1,103,000 1,103,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法)	大断面 CII-L-R　巻厚 40cm 18-15-40(高炉) C=270kg /m3以上	単位	m	数量	1 1	単価	1,070,000 1,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 ＣII 120 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種		1	464,000	464,000	WB452040
		m	1	464,000	464,000	単－ 233号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-15-40(高炉)						
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円)　非常駐車帯用 21.9m 113m		1	589,800	589,800	WB452051
		m	1	589,800	589,800	単－ 214号
防水工	大断面 ＣII 120 17.4m 869.7m		1	48,320	48,320	WB452060
		m	1	48,320	48,320	単－ 234号
計					1,102,120 1,102,120	
単価					1,103,000 1,103,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(妻部)	大断面 CII-L-L 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	801,000 801,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 ＣII 120 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	693,600	693,600	WYB00181
		箇所	1	693,600	693,600	単－ 235号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-15-40(高炉)						
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円) 本坑用 17.4m 758m		0.4	166,600	66,640	WB452051
		m	0.4	166,600	66,640	単－ 192号
防水工	大断面 ＣII 120 17.4m 869.7m		1	65,120	65,120	WYB00183
		箇所	1	65,120	65,120	単－ 236号
計					825,360 825,360	
単価					825,400 825,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(妻部)	大断面 CII-L-R 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	801,000 801,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 ＣII 120 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	693,600	693,600	WYB00169
		箇所	1	693,600	693,600	単－ 235号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-15-40(高炉)						
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円) 本坑用 17.4m 758m		0.4	166,600	66,640	WB452051
		m	0.4	166,600	66,640	単－ 192号
防水工	大断面 ＣII 120 17.4m 869.7m		1	65,120	65,120	WYB00171
		箇所	1	65,120	65,120	単－ 236号
計					825,360 825,360	
単価					825,400 825,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-b-i	単位	m	数量	0 1	単価	0 69,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣII	ｍ３	0 12.4	0 4,864	0 60,313.6	WYB00101 単－ 238号
インバートずり出し工	ＣII 普通 標準	ｍ３	0 12.4	0 862.3	0 10,692.52	WYB00104 単－ 239号
計					0 71,006.12	
単価					0 71,010	円／m
変更積算単価					69,530	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-b-i(すりつけ①)	単位	m	数量	0 1	単価	0 73,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣII	ｍ３	0 13.1	0 4,864	0 63,718.4	WYB00108 単－ 240号
インバートずり出し工	ＣII 普通 標準	ｍ３	0 13.1	0 862.3	0 11,296.13	WYB00109 単－ 241号
計					0 75,014.53	
単価					0 75,020	円／m
変更積算単価					73,460	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-b-i(すりつけ②)	単位	m	数量	0 1	単価	0 81,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣII	ｍ３	0 14.6	0 4,864	0 71,014.4	WYB00112 単－ 242号
インバートずり出し工	ＣII 普通 標準	ｍ３	0 14.6	0 862.3	0 12,589.58	WYB00114 単－ 243号
計					0 83,603.98	
単価					0 83,610	円／m
変更積算単価					81,870	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-b-i(すりつけ③)	単位	m	数量	0 1	単価	0 89,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣII	ｍ３	0 15.9	0 4,864	0 77,337.6	WYB00119 単－ 244号
インバートずり出し工	ＣII 普通 標準	ｍ３	0 15.9	0 862.3	0 13,710.57	WYB00122 単－ 245号
計					0 91,048.17	
単価					0 91,050	円／m
変更積算単価					89,160	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-L-L	単位	m	数量	1 1	単価	97,000 97,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣII	ｍ３	17.3 17.3	4,864 4,864	84,147.2 84,147.2	WYB00087 単－ 246号
インバートずり出し工	ＣII 普通 標準	ｍ３	17.3 17.3	862.3 862.3	14,917.79 14,917.79	WYB00088 単－ 247号
計					99,064.99 99,064.99	
単価					99,070 99,070	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-L-R	単位	m	数量	1 1	単価	97,000 97,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣII	ｍ３	17.3 17.3	4,864 4,864	84,147.2 84,147.2	WYB00093 単－ 246号
インバートずり出し工	ＣII 普通 標準	ｍ３	17.3 17.3	862.3 862.3	14,917.79 14,917.79	WYB00094 単－ 247号
計					99,064.99 99,064.99	
単価					99,070 99,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-b	単位	m	数量	0 1	単価	0 72,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	0 13	0 4,864	0 63,232	WB450110 単－ 251号
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	0 13	0 862.3	0 11,209.9	WB450120 単－ 252号
計					0 74,441.9	
単価					0 74,450	円／m
変更積算単価					72,210	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIIa	単位	m	数量	0 1	単価	0 76,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	0 13.7	0 4,864	0 66,636.8	WB450110 単－ 256号
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	ｍ３	0 13.7	0 862.3	0 11,813.51	WB450120 単－ 257号
計					0 78,450.31	
単価					0 78,460	円／m
変更積算単価					76,120	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIIa-L	単位	m	数量	1 1	単価	101,000 101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	18.2 18.2	4,864 4,864	88,524.8 88,524.8	WB450110 単－ 253号
インバートずり出し工	DIII 良好 標準	ｍ３	18.2 18.2	855.2 855.2	15,564.64 15,564.64	WB450120 単－ 255号
計					104,089.44 104,089.44	
単価					104,100 104,100	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII1-L	単位	m	数量	1 1	単価	101,000 101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	18.2 18.2	4,864 4,864	88,524.8 88,524.8	WB450110 単－ 253号
インバートずり出し工	DIII 良好 標準	ｍ３	18.2 18.2	855.2 855.2	15,564.64 15,564.64	WB450120 単－ 255号
計					104,089.44 104,089.44	
単価					104,100 104,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	CII-b-i	単位	m	数量	0 1	単価	0 18,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	0 6.3	0 1,685	0 10,615.5	WB450150 単－ 259号
インバートずり出し工	ＣII 普通 標準	ｍ３	0 5.5	0 862.3	0 4,742.65	WYB00036 単－ 260号
埋戻材の積込作業	25% 標準	ｍ３	0 5.5	0 598.5	0 3,291.75	WB450160 単－ 261号
計					0 18,649.9	
単価					0 18,650	円／m
変更積算単価					18,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	CII-L-L	単位	m	数量	1 1	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		8.2	1,685	13,817	WB450150
		ｍ３	8.2	1,685	13,817	単－ 262号
インバートずり出し工	ＣII 普通 標準		7.1	862.3	6,122.33	WYB00032
		ｍ３	7.1	862.3	6,122.33	単－ 263号
埋戻材の積込作業	25% 標準		7.1	598.5	4,249.35	WB450160
		ｍ３	7.1	598.5	4,249.35	単－ 264号
計					24,188.68 24,188.68	
単価					24,190 24,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	CII-L-R	単位	m	数量	1 1	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		8.2	1,685	13,817	WB450150
		ｍ３	8.2	1,685	13,817	単－ 262号
インバートずり出し工	ＣII 普通 標準		7.1	862.3	6,122.33	WYB00061
		ｍ３	7.1	862.3	6,122.33	単－ 263号
埋戻材の積込作業	25% 標準		7.1	598.5	4,249.35	WB450160
		ｍ３	7.1	598.5	4,249.35	単－ 264号
計					24,188.68 24,188.68	
単価					24,190 24,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DI-b	単位	m	数量	0 1	単価	0 17,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	0 6.2	0 1,685	0 10,447	WB450150 単－ 259号
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	0 5.4	0 862.3	0 4,656.42	WB450120 単－ 252号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	0 5.4	0 574	0 3,099.6	WB450160 単－ 266号
計					0 18,203.02	
単価					0 18,210	円／m
変更積算単価					17,660	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIIIa	単位	m	数量	0 1	単価	0 17,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	0 6.2	0 1,685	0 10,447	WB450150 単－ 259号
インバートずり出し工	ＤIII 普通 標準	ｍ３	0 5.4	0 862.3	0 4,656.42	WB450120 単－ 257号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	0 5.4	0 574	0 3,099.6	WB450160 単－ 266号
計					0 18,203.02	
単価					0 18,210	円／m
変更積算単価					17,670	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIIIa-L	単位	m	数量	1 1	単価	23,000 23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		8.1	1,685	13,648.5	WB450150
		ｍ３	8.1	1,685	13,648.5	単－ 262号
インバートずり出し工	ＤIII 良好 標準		7	855.2	5,986.4	WB450120
		ｍ３	7	855.2	5,986.4	単－ 255号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		7	574	4,018	WB450160
		ｍ３	7	574	4,018	単－ 265号
計					23,652.9 23,652.9	
単価					23,660 23,660	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIII1-L	単位	m	数量	1 1	単価	23,000 23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		8.1	1,685	13,648.5	WB450150
		ｍ３	8.1	1,685	13,648.5	単－ 262号
インバートずり出し工	ＤIII 良好 標準		7	855.2	5,986.4	WB450120
		ｍ３	7	855.2	5,986.4	単－ 255号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		7	574	4,018	WB450160
		ｍ３	7	574	4,018	単－ 265号
計					23,652.9 23,652.9	
単価					23,660 23,660	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-b-i 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 163,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0 0.5	0 14,110	0 7,055	WB450130 単－ 267号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	0 5.6	0 28,680	0 160,608	WB450140 単－ 268号
計					0 167,663	
単価					0 167,700	円／m
変更積算単価					163,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-b-i(すりつけ①) 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 186,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0 0.6	0 14,110	0 8,466	WB450130 単－ 267号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	0 6.4	0 28,680	0 183,552	WB450140 単－ 268号
計					0 192,018	
単価					0 192,100	円／m
変更積算単価					186,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-b-i(すりつけ②) 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 231,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0 0.8	0 14,110	0 11,288	WB450130 単－ 267号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	0 7.9	0 28,680	0 226,572	WB450140 単－ 268号
計					0 237,860	
単価					0 237,900	円／m
変更積算単価					231,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-b-i(すりつけ③) 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 269,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0 0.9	0 14,110	0 12,699	WB450130 単－ 267号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	0 9.2	0 28,680	0 263,856	WB450140 単－ 268号
計					0 276,555	
単価					0 276,600	円／m
変更積算単価					269,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-L-L 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	266,000 266,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.5 1.5	14,110 14,110	21,165 21,165	WB450130 単－ 269号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	8.8 8.8	28,680 28,680	252,384 252,384	WB450140 単－ 270号
計					273,549 273,549	
単価					273,600 273,600	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-L-R 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	266,000 266,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.5 1.5	14,110 14,110	21,165 21,165	WB450130 単－ 269号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	8.8 8.8	28,680 28,680	252,384 252,384	WB450140 単－ 270号
計					273,549 273,549	
単価					273,600 273,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DI-b 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	184,000 184,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.6 0.6	14,110 14,110	8,466 8,466	WB450130 単－ 269号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	6.3 6.3	28,680 28,680	180,684 180,684	WB450140 単－ 270号
計					189,150 189,150	
単価					189,200 189,200	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIa 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	205,000 205,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.7 0.7	14,110 14,110	9,877 9,877	WB450130 単－ 269号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	7 7	28,680 28,680	200,760 200,760	WB450140 単－ 270号
計					210,637 210,637	
単価					210,700 210,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIa-L 巻厚 55cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	292,000 292,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.6 1.6	14,110 14,110	22,576 22,576	WB450130 単－ 269号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	9.7 9.7	28,680 28,680	278,196 278,196	WB450140 単－ 270号
計					300,772 300,772	
単価					300,800 300,800	 円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIII1-L 巻厚 55cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	292,000 292,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.6 1.6	14,110 14,110	22,576 22,576	WB450130 単－ 269号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	9.7 9.7	28,680 28,680	278,196 278,196	WB450140 単－ 270号
計					300,772 300,772	
単価					300,800 300,800	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	170,000 170,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,200 175,200	175,200 175,200	WB810010 単－ 211号
計					175,200 175,200	
単価					175,200 175,200	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	裏面排水	φ100	単位	m	数量	1 1	単価	1,090 1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏面排水(材料費)	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　VP-100	 m	1 1	1,191.2 1,191.2	1,191.2 1,191.2	
計					1,191.2 1,191.2	
単価					1,192 1,192	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	裏面排水	幅 300㎜	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
背面排水設置工	6×300㎜ ｱｰﾁ部用		0	0	0	WYB00055
		m	1	3,213	3,213	単－ 300号
計					0 3,213	
単価					0 3,213	円／m
変更積算単価					2,941	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	暗渠排水	φ30×3条	単位	m	数量	1 1	単価	1,230 1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水(材料費)	φ30×3条		1	1,340	1,340	WYB00064
		m	1	1,340	1,340	単－ 301号
計					1,340 1,340	
単価					1,340 1,340	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	中央排水	管径 300㎜ 有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	単位	m	数量	100 100	単価	10,000 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400㎜ 要 全ての費用	m	100 100	6,017 6,017	601,700 601,700	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m３	37.5 37.5	8,917 8,917	334,387.5 334,387.5	CB222780
ﾌｨﾙﾀｰ材規格=ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石40～20㎜						
計					936,087.5 936,087.5	
単価					9,361 9,361	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	横断排水	管径 150㎜ 有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	単位	m	数量	100 100	単価	3,080 3,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150㎜ 要 全ての費用	m	100 100	1,859 1,859	185,900 185,900	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m３	16.8 16.8	8,917 8,917	149,805.6 149,805.6	CB222780
ﾌｨﾙﾀｰ材規格=ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石40～20㎜						
計					335,705.6 335,705.6	
単価					3,358 3,358	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	30,860 30,860	30,860 30,860	CB240010
計					30,860 30,860	
単価					30,860 30,860	円／m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	165,000 165,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	169,100 169,100	169,100 169,100	WB810010 単－ 310号
計					169,100 169,100	
単価					169,100 169,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	167,000 167,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	171,200	171,200	WB810010
	補正無(一般構造物)	t	1	171,200	171,200	単－ 311号
計					171,200 171,200	
単価					171,200 171,200	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉)		1	30,860	30,860	CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	30,860	30,860	
計					30,860 30,860	
単価					30,860 30,860	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	165,000 165,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	170,100 170,100	170,100 170,100	WB810010 単－ 315号
計					170,100 170,100	
単価					170,100 170,100	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	165,000 165,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	169,100 169,100	169,100 169,100	WB810010 単－ 310号
計					169,100 169,100	
単価					169,100 169,100	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	167,000 167,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	171,200 171,200	171,200 171,200	WB810010 単－ 311号
計					171,200 171,200	
単価					171,200 171,200	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	小口径長尺鋼管先受工	DIII1-L φ76.3mm L=6.5m 32本/ｼﾌﾄ 注入量102.7kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	8,088,000 8,088,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工			1	224,400	224,400	WYB00816
		シフト	1	224,400	224,400	単－ 318号
打設工			1	3,356,000	3,356,000	WYB00819
		シフト	1	3,356,000	3,356,000	単－ 319号
注入工			1	4,508,000	4,508,000	WYB00833
		シフト	1	4,508,000	4,508,000	単－ 320号
計					8,088,400 8,088,400	
単価					8,089,000 8,089,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	328.9 328.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	328.9 328.9	328.9 328.9	CB210100
計					328.9 328.9	
単価					328.9 328.9	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	1,764 1,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	1,764 1,764	1,764 1,764	CB210100
計					1,764 1,764	
単価					1,764 1,764	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	238.7 238.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1	238.7	238.7	CB210020
		ｍ３	1	238.7	238.7	
計					238.7 238.7	
単価					238.7 238.7	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	328.9 328.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満		1	328.9	328.9	CB210100
		ｍ３	1	328.9	328.9	
計					328.9 328.9	
単価					328.9 328.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	849.2 849.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	849.2 849.2	849.2 849.2	CB220010
計					849.2 849.2	
単価					849.2 849.2	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	849.2 849.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	849.2 849.2	849.2 849.2	CB220010
計					849.2 849.2	
単価					849.2 849.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	892.1 892.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	1 1	892.1 892.1	892.1 892.1	CB210110
計					892.1 892.1	
単価					892.1 892.1	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	1,089 1,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下	ｍ３	1 1	1,089 1,089	1,089 1,089	CB210110
計					1,089 1,089	
単価					1,089 1,089	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	654.2 654.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	1 1	654.2 654.2	654.2 654.2	CB210110
計					654.2 654.2	
単価					654.2 654.2	円／m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	人工張芝	ﾈｯﾄ付　幅50～100cm	単位	m2	数量	1 1	単価	575 575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		ｍ２	1 1	628 628	628 628	CB220910
計					628 628	
単価					628 628	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	7,804 7,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	5cm 250m2未満 無 無		1	8,035	8,035	WB810810
		ｍ２	1	8,035	8,035	単－ 331号
計					8,035 8,035	
単価					8,035 8,035	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚10cm	単位	m2	数量	1 1	単価	8,144 8,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無		1	8,385	8,385	WB810820
		ｍ２	1	8,385	8,385	単－ 332号
計					8,385 8,385	
単価					8,385 8,385	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚10cm	単位	m2	数量	1 1	単価	8,144 8,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無		1	8,385	8,385	WB810820
		ｍ２	1	8,385	8,385	単－ 332号
計					8,385 8,385	
単価					8,385 8,385	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	現場打軽量吹付枠	W=350 H=150(枠間隔1.5×1.5m)	単位	m2	数量	100 100	単価	16,880 16,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工［市場単価］	250m2以上500m2未満 有	ｍ２	100 100	2,059 2,059	205,900 205,900	WB811120 単－ 341号
モルタル吹付工	8cm 250m2未満 無 有	ｍ２	57.4 57.4	7,627 7,627	437,789.8 437,789.8	WB810810 単－ 342号
軽量吹付枠	W=350 H=150(枠間隔1.5×1.5)	m2	100 100	10,940 10,940	1,094,000 1,094,000	WYB00085 単－ 343号
計					1,737,689.8 1,737,689.8	
単価					17,380 17,380	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	900×900(T-2)[三面水路]	単位	m	数量	1 1	単価	38,000 38,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.64m3/10m	 m	1 1	38,340 38,340	38,340 38,340	WB821410 単－ 480号
計					38,340 38,340	
単価					38,340 38,340	 円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	11,000 11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【本体普通型】						
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	 m	1 1	10,730 10,730	10,730 10,730	WB821410 単－ 481号
計					10,730 10,730	
単価					10,730 10,730	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		単位	m	数量	100 100	単価	19,000 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	100 100	18,200 18,200	1,820,000 1,820,000	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.82 0.82	85,850 85,850	70,397 70,397	CB240060
計					1,890,397 1,890,397	
単価					18,910 18,910	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	現場打ち集水桝 G1 500×500×700	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	104,000 104,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	48,890 48,890	48,890 48,890	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	2 2	776 776	1,552 1,552	WB821430 単－ 482号
(材料費)ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	500×500用(2枚/1組)	 組	1 1	56,000 56,000	56,000 56,000	WYB00146 単－ 483号
計					106,442 106,442	
単価					106,500 106,500	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	現場打ち集水桝 G 500×500×1850	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	185,000 185,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	131,200 131,200	131,200 131,200	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	313 313	313 313	WB821430 単－ 484号
(材料費)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500×500用(T-25)	 組	1 1	51,400 51,400	51,400 51,400	WYB00148 単－ 485号
(材料費)足掛金物	幅300mm径φ19(被覆ﾀｲﾌﾟ)<ﾊﾞｲｵｽﾃｯﾌﾟ:TWA30-17HP>	 個	4 4	2,170 2,170	8,680 8,680	WYB00020 単－ 486号
計					191,593 191,593	
単価					191,600 191,600	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	現場打ち集水桝 S 1100×1100×1100	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	282,000 282,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉)		1	144,500	144,500	CB222950
	1.15m3を超え1.22m3以下 人力打設					
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	144,500	144,500	
(材料費)足掛金物	幅300mm径φ19(被覆ﾀｲﾌﾟ)<ﾊﾞｲｵｽﾃｯﾌﾟ:TWA30-17HP>		2	2,170	4,340	WYB00017
		個	2	2,170	4,340	単－ 487号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)		2	776	1,552	WB821430
	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					
		枚	2	776	1,552	単－ 488号
(材料費)縞鋼板蓋	1100×1100用(2分割)		2	70,000	140,000	WYB00019
		枚	2	70,000	140,000	単－ 489号
計					290,392 290,392	
単価					290,400 290,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－103号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣＩ 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -2本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	718,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.5	48,625	24,312	
トンネル世話役		人	0.5	48,625	24,312	
トンネル特殊工		人	3	45,767	137,301	
トンネル作業員		人	0.5	31,142	15,571	
ドリルジャンボ運転		週	0.037	2,729,000	100,973	WK450651 単－ 534号
コンクリート吹付機運転		週	0.037	2,085,000	77,145	WK450811 単－ 535号
ホイールローダ運転		週	0.037	244,600	9,050	WK450831 単－ 536号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.037	321,500	11,895	WK450821 単－ 537号
大型ブレーカ運転		週	0.037	273,100	10,104	WK450801 単－ 538号
火薬（雷管含む）	通常断面 ＣＩ 全断面 80	m	1	140,700	140,700	WB452011 単－ 539号
吹付コンクリート	通常断面 ＣＩ 全断面 80 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	101,500	101,500	WB452012 単－ 540号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－103号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣＩ 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -2本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	718,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 ＣＩ 全断面 80 有 -2本 無	m	1	35,450	35,450	WB452013 単－ 541号
諸雑費（その他機械） （率） 13%		式	1		27,191	
諸雑費（その他材料） （率） 1%		式	1		2,776	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					718,300	
単価					718,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－104号	集塵機運転 通常断面 ＣＩ 全断面 80 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	1 1	単価	36,520 36,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	通常断面 ＣＩ 全断面 80 電気式 2400m3/min級		1	23,000	23,000	WB452020
		m	1	23,000	23,000	単－ 542号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m		1	13,520	13,520	WYB00584
		m	1	13,520	13,520	単－ 543号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					36,520 36,520	
単価					36,520 36,520	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－105号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 ＣＩ 全断面 80 0.5<L≦1.2km 良好	単位	m	数量	1	単価	28,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	良好	週	0.148	193,400	28,623	WK450791 単－ 544号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					28,630	
単価					28,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－106号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	993,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.6	48,625	29,175	
トンネル世話役		人	0.6	48,625	29,175	
トンネル特殊工		人	3.6	45,767	164,761	
トンネル作業員		人	0.6	31,142	18,685	
ドリルジャンボ運転		週	0.056	2,729,000	152,824	WK450651 単－ 534号
コンクリート吹付機運転		週	0.056	2,085,000	116,760	WK450811 単－ 535号
ホイールローダ運転		週	0.056	244,600	13,697	WK450831 単－ 536号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.056	321,500	18,004	WK450821 単－ 537号
大型ブレーカ運転		週	0.056	273,100	15,293	WK450801 単－ 538号
火薬（雷管含む）	通常断面 ＣII 全断面 80	m	1	149,400	149,400	WB452011 単－ 545号
吹付コンクリート	通常断面 ＣII 全断面 80 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	117,200	117,200	WB452012 単－ 546号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－106号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	993,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 ＣII 全断面 80 有 -0.83本 無	m	1	57,260	57,260	WB452013 単－ 547号
H形鋼支保工	通常断面 ＣII 全断面 80	m	1	66,800	66,800	WB452014 単－ 548号
諸雑費（その他機械）（率） 9%		式	1		28,492	
諸雑費（その他材料）（率） 4%		式	1		15,626	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					993,200	
単価					993,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－107号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	118.2 118.2	単価	1,006,000 1,006,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 無 一括練混ぜ	 m	59.1 59.1	1,007,000 1,007,000	59,513,700 59,513,700	WB452010 単－ 549号
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km超え 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 無 一括練混ぜ	 m	59.1 59.1	1,006,000 1,006,000	59,454,600 59,454,600	WB452010 単－ 550号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		31,700 31,700	
計					119,000,000 119,000,000	
単価					1,006,000 1,006,000	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－108号	集塵機運転 通常断面 ＣⅡ 全断面 80 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	1 1	単価	55,280 55,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	通常断面 ＣII 全断面 80 電気式 2400m3/min級		1	34,810	34,810	WB452020
		m	1	34,810	34,810	単－ 551号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m		1	20,470	20,470	WYB00573
		m	1	20,470	20,470	単－ 552号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					55,280 55,280	
単価					55,280 55,280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－109号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 80 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	43,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.224	196,200	43,948	WK450791 単－ 553号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					43,950	
単価					43,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－110号	ずり出し工（ダンプトラック運転）		単位	m	数量	118.2 118.2	単価	54,470 54,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 ＣII 全断面 80 0.5<L≦1.2km 普通	m	59.1 59.1	43,950 43,950	2,597,445 2,597,445	WB452030 単－ 109号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 ＣII 全断面 80 2.2<L≦3.0km 良好	m	59.1 59.1	64,990 64,990	3,840,909 3,840,909	WB452030 単－ 554号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		646 646	
計					6,439,000 6,439,000	
単価					54,470 54,470	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－111号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	993,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.6	48,625	29,175	
トンネル世話役		人	0.6	48,625	29,175	
トンネル特殊工		人	3.6	45,767	164,761	
トンネル作業員		人	0.6	31,142	18,685	
ドリルジャンボ運転		週	0.056	2,729,000	152,824	WK450651 単－ 555号
コンクリート吹付機運転		週	0.056	2,085,000	116,760	WK450811 単－ 556号
ホイールローダ運転		週	0.056	244,600	13,697	WK450831 単－ 557号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.056	321,500	18,004	WK450821 単－ 558号
大型ブレーカ運転		週	0.056	273,100	15,293	WK450801 単－ 559号
火薬（雷管含む）	通常断面 ＣII 全断面 80	m	1	149,400	149,400	WB452011 単－ 560号
吹付コンクリート	通常断面 ＣII 全断面 80 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	117,200	117,200	WB452012 単－ 561号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－111号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	993,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 ＣII 全断面 80 有 -0.83本 無	m	1	57,260	57,260	WB452013 単－ 562号
H形鋼支保工	通常断面 ＣII 全断面 80	m	1	66,800	66,800	WB452014 単－ 563号
諸雑費（その他機械） （率） 9%		式	1		28,492	
諸雑費（その他材料） （率） 4%		式	1		15,626	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					993,200	
単価					993,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－112号	集塵機運転 通常断面 ＣⅡ 全断面 80 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	0 1	単価	0 55,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	通常断面 ＣII 全断面 80 電気式 2400m3/min級	m	0 1	0 34,810	0 34,810	WB452020 単－ 115号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	m	0 1	0 20,470	0 20,470	WYB00636 単－ 564号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 55,280	
単価					0 55,280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－113号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 80 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	43,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.224	196,200	43,948	WK450791 単－ 565号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					43,950	
単価					43,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－114号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,125,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.6	48,625	29,175	
トンネル世話役		人	0.6	48,625	29,175	
トンネル特殊工		人	3.6	45,767	164,761	
トンネル作業員		人	0.6	31,142	18,685	
ドリルジャンボ運転		週	0.056	2,729,000	152,824	WK450651 単－ 555号
コンクリート吹付機運転		週	0.056	2,085,000	116,760	WK450811 単－ 556号
ホイールローダ運転		週	0.056	244,600	13,697	WK450831 単－ 557号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.056	321,500	18,004	WK450821 単－ 558号
大型ブレーカ運転		週	0.056	273,100	15,293	WK450801 単－ 559号
火薬（雷管含む）	通常断面 ＣII 全断面 80	m	1	149,400	149,400	WB452011 単－ 560号
吹付コンクリート	通常断面 ＣII 全断面 80 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	117,200	117,200	WB452012 単－ 561号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－114号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,125,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 ＣII 全断面 80 有 -0.83本 無	m	1	57,260	57,260	WB452013 単－ 562号
H形鋼支保工	通常断面 ＣII 全断面 80	m	1	66,800	66,800	WB452014 単－ 563号
鏡吹付施工労務費 7%		式	1		14,883	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%		式	1		63,315	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 25%		式	1		97,665	
諸雑費（まるめ）		式	1		103	
計					1,125,000	
単価					1,125,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－115号	集塵機運転	通常断面 ＣII 全断面 80 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	34,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.056	621,500	34,804	WK450641 単－ 566号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,810	
単価					34,810	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－116号	集塵機運転 通常断面 ＣⅡ 全断面 80 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	0 1	単価	0 55,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	通常断面 ＣII 全断面 80 電気式 2400m3/min級	m	0 1	0 34,810	0 34,810	WB452020 単－ 115号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	m	0 1	0 20,470	0 20,470	WYB00650 単－ 564号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 55,280	
単価					0 55,280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－117号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 80 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	32,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.168	196,200	32,961	WK450791 単－ 565号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					32,970	
単価					32,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－118号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 55 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.64	48,625	31,120	
トンネル世話役		人	0.64	48,625	31,120	
トンネル特殊工		人	3.84	45,767	175,745	
トンネル作業員		人	0.64	31,142	19,930	
ドリルジャンボ運転		週	0.062	2,729,000	169,198	WK450651 単－ 534号
コンクリート吹付機運転		週	0.062	2,085,000	129,270	WK450811 単－ 535号
ホイールローダ運転		週	0.062	244,600	15,165	WK450831 単－ 536号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.062	321,500	19,933	WK450821 単－ 537号
大型ブレーカ運転		週	0.062	273,100	16,932	WK450801 単－ 538号
火薬（雷管含む）	通常断面 DI 上半 55	m	1	86,060	86,060	WB452011 単－ 567号
吹付コンクリート	通常断面 DI 上半 55 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	130,900	130,900	WB452012 単－ 568号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－118号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 55 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 DI 上半 55 無 無	m	1	92,530	92,530	WB452013 単－ 569号
H形鋼支保工	通常断面 DI 上半 55	m	1	79,120	79,120	WB452014 単－ 570号
鏡吹付施工労務費 8%		式	1		18,143	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%		式	1		70,099	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 39%		式	1		151,557	
諸雑費（まるめ）		式	1		178	
計					1,237,000	
単価					1,237,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－119号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 55 L=1.2km超え 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,266,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.64	48,625	31,120	
トンネル世話役		人	0.64	48,625	31,120	
トンネル特殊工		人	4.48	45,767	205,036	
トンネル作業員		人	0.64	31,142	19,930	
ドリルジャンボ運転		週	0.062	2,729,000	169,198	WK450651 単－ 534号
コンクリート吹付機運転		週	0.062	2,085,000	129,270	WK450811 単－ 535号
ホイールローダ運転		週	0.062	244,600	15,165	WK450831 単－ 536号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.062	321,500	19,933	WK450821 単－ 537号
大型ブレーカ運転		週	0.062	273,100	16,932	WK450801 単－ 538号
火薬（雷管含む）	通常断面 DI 上半 55	m	1	86,060	86,060	WB452011 単－ 567号
吹付コンクリート	通常断面 DI 上半 55 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	130,900	130,900	WB452012 単－ 568号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－119号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 55 L=1.2km超え 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,266,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 DI 上半 55 無 無	m	1	92,530	92,530	WB452013 単－ 569号
H形鋼支保工	通常断面 DI 上半 55	m	1	79,120	79,120	WB452014 単－ 570号
鏡吹付施工労務費 7%		式	1		17,926	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%		式	1		70,099	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 39%		式	1		151,557	
諸雑費（まるめ）		式	1		104	
計					1,266,000	
単価					1,266,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－120号	集塵機運転 通常断面 ＤＩ 上半 55 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	1 1	単価	61,200 61,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	通常断面 ＤＩ 上半 55 電気式 2400m3/min級	 m	1 1	38,540 38,540	38,540 38,540	WB452020 単－ 571号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	 m	1 1	22,660 22,660	22,660 22,660	WYB00645 単－ 572号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					61,200 61,200	
単価					61,200 61,200	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－121号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 55 L≦0.5km 良好	単位	m	数量	1	単価	35,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	良好	週	0.186	193,400	35,972	WK450791 単－ 544号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					35,980	
単価					35,980	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－122号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 55 0.5<L≦1.2km 良好	単位	m	数量	1	単価	47,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	良好	週	0.248	193,400	47,963	WK450791 単－ 544号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					47,970	
単価					47,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－123号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 55 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	48,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.248	196,200	48,657	WK450791 単－ 553号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					48,660	
単価					48,660	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－124号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 55 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	48,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.248	196,200	48,657	WK450791 単－ 553号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					48,660	
単価					48,660	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－125号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 55 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.64	48,625	31,120	
トンネル世話役		人	0.64	48,625	31,120	
トンネル特殊工		人	3.84	45,767	175,745	
トンネル作業員		人	0.64	31,142	19,930	
ドリルジャンボ運転		週	0.062	2,729,000	169,198	WK450651 単－ 555号
コンクリート吹付機運転		週	0.062	2,085,000	129,270	WK450811 単－ 556号
ホイールローダ運転		週	0.062	244,600	15,165	WK450831 単－ 557号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.062	321,500	19,933	WK450821 単－ 558号
大型ブレーカ運転		週	0.062	273,100	16,932	WK450801 単－ 559号
火薬（雷管含む）	通常断面 DI 上半 55	m	1	86,060	86,060	WB452011 単－ 573号
吹付コンクリート	通常断面 DI 上半 55 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	130,900	130,900	WB452012 単－ 574号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－125号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 55 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 DI 上半 55 無 無	m	1	92,530	92,530	WB452013 単－ 575号
H形鋼支保工	通常断面 DI 上半 55	m	1	79,120	79,120	WB452014 単－ 576号
鏡吹付施工労務費 8%		式	1		18,143	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%		式	1		70,099	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 39%		式	1		151,557	
諸雑費（まるめ）		式	1		178	
計					1,237,000	
単価					1,237,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－126号	集塵機運転 通常断面 ＤＩ 上半 55 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	0 1	単価	0 61,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	通常断面 ＤＩ 上半 55 電気式 2400m3/min級	m	0 1	0 38,540	0 38,540	WB452020 単－ 577号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	m	0 1	0 22,660	0 22,660	WYB00663 単－ 578号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 61,200	
単価					0 61,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－127号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 55 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	36,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.186	196,200	36,493	WK450791 単－ 565号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					36,500	
単価					36,500	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－128号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 55 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	48,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.248	196,200	48,657	WK450791 単－ 565号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					48,660	
単価					48,660	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－129号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 60 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,529,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.72	48,625	35,010	
トンネル世話役		人	0.72	48,625	35,010	
トンネル特殊工		人	4.32	45,767	197,713	
トンネル作業員		人	0.72	31,142	22,422	
ドリルジャンボ運転		週	0.078	2,729,000	212,862	WK450651 単－ 534号
コンクリート吹付機運転		週	0.078	2,085,000	162,630	WK450811 単－ 535号
ホイールローダ運転		週	0.078	244,600	19,078	WK450831 単－ 536号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.078	321,500	25,077	WK450821 単－ 537号
大型ブレーカ運転		週	0.078	273,100	21,301	WK450801 単－ 538号
火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 上半 60	m	1	93,890	93,890	WB452011 単－ 579号
吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 60 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	190,900	190,900	WB452012 単－ 580号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－129号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 60 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,529,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 DIII 上半 60 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無	m	1	86,810	86,810	WB452013 単－ 581号
H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 60	m	1	168,000	168,000	WB452014 単－ 582号
鏡吹付施工労務費 7%		式	1		17,860	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 19%		式	1		83,780	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 29%		式	1		156,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		173	
計					1,529,000	
単価					1,529,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－130号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 60 L=1.2km超え 普通(ﾊﾞﾗ) 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,562,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.72	48,625	35,010	
トンネル世話役		人	0.72	48,625	35,010	
トンネル特殊工		人	5.04	45,767	230,665	
トンネル作業員		人	0.72	31,142	22,422	
ドリルジャンボ運転		週	0.078	2,729,000	212,862	WK450651 単－ 534号
コンクリート吹付機運転		週	0.078	2,085,000	162,630	WK450811 単－ 535号
ホイールローダ運転		週	0.078	244,600	19,078	WK450831 単－ 536号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.078	321,500	25,077	WK450821 単－ 537号
大型ブレーカ運転		週	0.078	273,100	21,301	WK450801 単－ 538号
火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 上半 60	m	1	93,890	93,890	WB452011 単－ 579号
吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 60 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	190,900	190,900	WB452012 単－ 580号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－130号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 60 L=1.2km超え 普通(ﾊﾞﾗ) 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,562,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 DIII 上半 60 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無	m	1	86,810	86,810	WB452013 単－ 581号
H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 60	m	1	168,000	168,000	WB452014 単－ 582号
鏡吹付施工労務費 6%		式	1		17,285	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 19%		式	1		83,780	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 29%		式	1		156,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		796	
計					1,562,000	
単価					1,562,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－131号	集塵機運転 通常断面 D 上半 60 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	1 1	単価	76,990 76,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	通常断面 DIII 上半 60 電気式 2400m3/min級	 m	1 1	48,480 48,480	48,480 48,480	WB452020 単－ 583号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	 m	1 1	28,510 28,510	28,510 28,510	WYB00690 単－ 584号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					76,990 76,990	
単価					76,990 76,990	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－132号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 上半 60 L≦0.5km 良好	単位	m	数量	1	単価	45,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	良好	週	0.234	193,400	45,255	WK450791 単－ 544号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					45,260	
単価					45,260	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－133号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 上半 60 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	61,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.312	196,200	61,214	WK450791 単－ 553号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					61,220	
単価					61,220	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 60 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,512,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.72	45,885	33,037	
トンネル世話役		人	0.72	45,885	33,037	
トンネル特殊工		人	4.32	43,155	186,429	
トンネル作業員		人	0.72	29,400	21,168	
ドリルジャンボ運転		週	0.078	2,729,000	212,862	WK450651 単－ 585号
コンクリート吹付機運転		週	0.078	2,085,000	162,630	WK450811 単－ 586号
ホイールローダ運転		週	0.078	244,600	19,078	WK450831 単－ 587号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.078	321,500	25,077	WK450821 単－ 588号
大型ブレーカ運転		週	0.078	273,100	21,301	WK450801 単－ 589号
火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 上半 60	m	1	93,890	93,890	WB452011 単－ 590号
吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 60 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	190,900	190,900	WB452012 単－ 591号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 60 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,512,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 DIII 上半 60 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無	m	1	86,810	86,810	WB452013 単－ 592号
H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 60	m	1	168,000	168,000	WB452014 単－ 593号
鏡吹付施工労務費 7%		式	1		16,844	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 19%		式	1		83,780	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 29%		式	1		156,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		673	
計					1,512,000	
単価					1,512,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	集塵機運転 通常断面 D 上半 60 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	0 1	単価	0 76,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	通常断面 DIII 上半 60 電気式 2400m3/min級	m	0 1	0 48,480	0 48,480	WB452020 単－ 594号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	m	0 1	0 28,510	0 28,510	WYB00699 単－ 595号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 76,990	
単価					0 76,990	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 上半 60 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	45,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.234	196,200	45,910	WK450791 単－ 596号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					45,910	
単価					45,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－137号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 60 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,529,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.72	48,625	35,010	
トンネル世話役		人	0.72	48,625	35,010	
トンネル特殊工		人	4.32	45,767	197,713	
トンネル作業員		人	0.72	31,142	22,422	
ドリルジャンボ運転		週	0.078	2,729,000	212,862	WK450651 単－ 555号
コンクリート吹付機運転		週	0.078	2,085,000	162,630	WK450811 単－ 556号
ホイールローダ運転		週	0.078	244,600	19,078	WK450831 単－ 557号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.078	321,500	25,077	WK450821 単－ 558号
大型ブレーカ運転		週	0.078	273,100	21,301	WK450801 単－ 559号
火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 上半 60	m	1	93,890	93,890	WB452011 単－ 597号
吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 60 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	190,900	190,900	WB452012 単－ 598号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－137号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 60 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,529,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 DIII 上半 60 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無	m	1	86,810	86,810	WB452013 単－ 599号
H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 60	m	1	168,000	168,000	WB452014 単－ 600号
鏡吹付施工労務費 7%		式	1		17,860	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 19%		式	1		83,780	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 29%		式	1		156,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		173	
計					1,529,000	
単価					1,529,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－138号	集塵機運転 通常断面 D 上半 60 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	0 1	単価	0 76,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	通常断面 DIII 上半 60 電気式 2400m3/min級	m	0 1	0 48,480	0 48,480	WB452020 単－ 601号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	m	0 1	0 28,510	0 28,510	WYB00843 単－ 595号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 76,990	
単価					0 76,990	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－139号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 上半 60 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	45,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.234	196,200	45,910	WK450791 単－ 565号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					45,910	
単価					45,910	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－140号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 上半 60 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	61,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.312	196,200	61,214	WK450791 単－ 565号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					61,220	
単価					61,220	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－141号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	388,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.34	48,625	16,532	
トンネル特殊工		人	2.04	45,767	93,364	
トンネル作業員		人	0.34	31,142	10,588	
ドリルジャンボ運転		週	0.027	2,729,000	73,683	WK450651 単－ 534号
コンクリート吹付機運転		週	0.027	2,085,000	56,295	WK450811 単－ 535号
ホイールローダ運転		週	0.027	244,600	6,604	WK450831 単－ 536号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.027	321,500	8,680	WK450821 単－ 537号
大型ブレーカ運転		週	0.027	273,100	7,373	WK450801 単－ 538号
火薬（雷管含む）	通常断面 DI 下半 25	m	1	30,830	30,830	WB452011 単－ 602号
吹付コンクリート	通常断面 DI 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	24,850	24,850	WB452012 単－ 603号
ロックボルト	通常断面 DI 下半 25 無 無	m	1	24,640	24,640	WB452013 単－ 604号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－141号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	388,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	通常断面 DI 下半 25	m	1	18,770	18,770	WB452014 単－ 605号
諸雑費（その他機械） （率） 4%		式	1		6,105	
諸雑費（その他材料） （率） 10%		式	1		9,909	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					388,300	
単価					388,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－142号	集塵機運転 通常断面 ＤＩ 下半 25 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	1 1	単価	26,650 26,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	通常断面 ＤＩ 下半 25 電気式 2400m3/min級	 m	1 1	16,780 16,780	16,780 16,780	WB452020 単－ 606号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	 m	1 1	9,865 9,865	9,865 9,865	WYB00660 単－ 607号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		5 5	
計					26,650 26,650	
単価					26,650 26,650	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－143号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 L≦0.5km 良好	単位	m	数量	1	単価	15,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	良好	週	0.081	193,400	15,665	WK450791 単－ 544号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					15,670	
単価					15,670	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－144号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 0.5<L≦1.2km 良好	単位	m	数量	1	単価	20,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	良好	週	0.108	193,400	20,887	WK450791 単－ 544号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					20,890	
単価					20,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－145号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	21,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.108	196,200	21,189	WK450791 単－ 553号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					21,190	
単価					21,190	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－146号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	21,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.108	196,200	21,189	WK450791 単－ 553号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					21,190	
単価					21,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－147号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	388,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.34	48,625	16,532	
トンネル特殊工		人	2.04	45,767	93,364	
トンネル作業員		人	0.34	31,142	10,588	
ドリルジャンボ運転		週	0.027	2,729,000	73,683	WK450651 単－ 555号
コンクリート吹付機運転		週	0.027	2,085,000	56,295	WK450811 単－ 556号
ホイールローダ運転		週	0.027	244,600	6,604	WK450831 単－ 557号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.027	321,500	8,680	WK450821 単－ 558号
大型ブレーカ運転		週	0.027	273,100	7,373	WK450801 単－ 559号
火薬（雷管含む）	通常断面 DI 下半 25	m	1	30,830	30,830	WB452011 単－ 608号
吹付コンクリート	通常断面 DI 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	24,850	24,850	WB452012 単－ 609号
ロックボルト	通常断面 DI 下半 25 無 無	m	1	24,640	24,640	WB452013 単－ 610号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－147号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	388,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	通常断面 DI 下半 25	m	1	18,770	18,770	WB452014 単－ 611号
諸雑費（その他機械） （率） 4%		式	1		6,105	
諸雑費（その他材料） （率） 10%		式	1		9,909	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					388,300	
単価					388,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－148号	集塵機運転 通常断面 ＤＩ 下半 25 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	0 1	単価	0 26,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	通常断面 ＤＩ 下半 25 電気式 2400m3/min級	m	0 1	0 16,780	0 16,780	WB452020 単－ 612号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	m	0 1	0 9,865	0 9,865	WYB00682 単－ 613号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 26,650	
単価					0 26,650	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－149号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.081	196,200	15,892	WK450791 単－ 565号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,900	
単価					15,900	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－150号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	21,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.108	196,200	21,189	WK450791 単－ 565号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					21,190	
単価					21,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－151号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	422,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.38	48,625	18,477	
トンネル特殊工		人	2.28	45,767	104,348	
トンネル作業員		人	0.38	31,142	11,833	
ドリルジャンボ運転		週	0.023	2,729,000	62,767	WK450651 単－ 534号
コンクリート吹付機運転		週	0.023	2,085,000	47,955	WK450811 単－ 535号
ホイールローダ運転		週	0.023	244,600	5,625	WK450831 単－ 536号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.023	321,500	7,394	WK450821 単－ 537号
大型ブレーカ運転		週	0.023	273,100	6,281	WK450801 単－ 538号
火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 下半 25	m	1	30,830	30,830	WB452011 単－ 614号
吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	34,650	34,650	WB452012 単－ 615号
ロックボルト	通常断面 DIII 下半 25 無 無	m	1	24,640	24,640	WB452013 単－ 616号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－151号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	422,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 25	m	1	37,110	37,110	WB452014 単－ 617号
諸雑費（その他機械） （率） 12%		式	1		15,602	
諸雑費（その他材料） （率） 12%		式	1		15,267	
諸雑費（まるめ）		式	1		21	
計					422,800	
単価					422,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－152号	集塵機運転 通常断面 DIII 下半 2 5 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	1 1	単価	22,710 22,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	通常断面 DIII 下半 25 電気式 2400m3/min級		1	14,300	14,300	WB452020
		m	1	14,300	14,300	単－ 618号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m		1	8,404	8,404	WYB00669
		m	1	8,404	8,404	単－ 619号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					22,710 22,710	
単価					22,710 22,710	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－153号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 25 L≦0.5km 良好	単位	m	数量	1	単価	13,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	良好	週	0.069	193,400	13,344	WK450791 単－ 544号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					13,350	
単価					13,350	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－154号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 25 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	1	単価	18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.092	196,200	18,050	WK450791 単－ 553号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,050	
単価					18,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	415,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.38	45,885	17,436	
トンネル特殊工		人	2.28	43,155	98,393	
トンネル作業員		人	0.38	29,400	11,172	
ドリルジャンボ運転		週	0.023	2,729,000	62,767	WK450651 単－ 585号
コンクリート吹付機運転		週	0.023	2,085,000	47,955	WK450811 単－ 586号
ホイールローダ運転		週	0.023	244,600	5,625	WK450831 単－ 587号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.023	321,500	7,394	WK450821 単－ 588号
大型ブレーカ運転		週	0.023	273,100	6,281	WK450801 単－ 589号
火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 下半 25	m	1	30,830	30,830	WB452011 単－ 620号
吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	34,650	34,650	WB452012 単－ 621号
ロックボルト	通常断面 DIII 下半 25 無 無	m	1	24,640	24,640	WB452013 単－ 622号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	415,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 25	m	1	37,110	37,110	WB452014 単－ 623号
諸雑費（その他機械）（率） 12%		式	1		15,602	
諸雑費（その他材料）（率） 12%		式	1		15,267	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					415,200	
単価					415,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	集塵機運転 通常断面 DIII 下半 2 5 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	0 1	単価	0 22,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	通常断面 DIII 下半 25 電気式 2400m3/min級	m	0 1	0 14,300	0 14,300	WB452020 単－ 624号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	m	0 1	0 8,404	0 8,404	WYB00867 単－ 625号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 22,710	
単価					0 22,710	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 25 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	13,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.069	196,200	13,537	WK450791 単－ 596号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,540	
単価					13,540	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－158号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	422,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.38	48,625	18,477	
トンネル特殊工		人	2.28	45,767	104,348	
トンネル作業員		人	0.38	31,142	11,833	
ドリルジャンボ運転		週	0.023	2,729,000	62,767	WK450651 単－ 555号
コンクリート吹付機運転		週	0.023	2,085,000	47,955	WK450811 単－ 556号
ホイールローダ運転		週	0.023	244,600	5,625	WK450831 単－ 557号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.023	321,500	7,394	WK450821 単－ 558号
大型ブレーカ運転		週	0.023	273,100	6,281	WK450801 単－ 559号
火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 下半 25	m	1	30,830	30,830	WB452011 単－ 626号
吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	34,650	34,650	WB452012 単－ 627号
ロックボルト	通常断面 DIII 下半 25 無 無	m	1	24,640	24,640	WB452013 単－ 628号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－158号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	422,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 25	m	1	37,110	37,110	WB452014 単－ 629号
諸雑費（その他機械）（率） 12%		式	1		15,602	
諸雑費（その他材料）（率） 12%		式	1		15,267	
諸雑費（まるめ）		式	1		21	
計					422,800	
単価					422,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－159号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 25 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	13,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.069	196,200	13,537	WK450791 単－ 565号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,540	
単価					13,540	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－160号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 25 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.092	196,200	18,050	WK450791 単－ 565号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,050	
単価					18,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－161号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 85 L=1.2km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,518,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.68	0 48,625	0 33,065	
トンネル世話役		人	0 0.68	0 48,625	0 33,065	
トンネル特殊工		人	0 4.08	0 45,767	0 186,729	
トンネル作業員		人	0 0.68	0 31,142	0 21,176	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.063	0 2,729,000	0 171,927	WK450651 単－ 630号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.063	0 2,085,000	0 131,355	WK450811 単－ 631号
ホイールローダ運転		週	0 0.063	0 244,600	0 15,409	WK450831 単－ 632号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.063	0 321,500	0 20,254	WK450821 単－ 633号
大型ブレーカ運転		週	0 0.063	0 273,100	0 17,205	WK450801 単－ 634号
火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 85	m	0 1	0 158,800	0 158,800	WYB01144 単－ 635号
吹付コンクリート	大断面 ＣII 全断面 85 普通(ﾊﾞﾗ)	m	0 1	0 208,300	0 208,300	WYB01145 単－ 636号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－161号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 85 L=1.2km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,518,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 85	m	0 1	0 102,900	0 102,900	WYB01146 単－ 637号
H形鋼製支保工	大断面 ＣII 全断面 85	m	0 1	0 176,700	0 176,700	WYB01147 単－ 638号
鏡吹付施工労務費 7%		式	0 1		0 16,867	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 23%		式	0 1		0 81,914	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工労務費 22%		式	0 1		0 142,274	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 1,518,000	
単価					0 1,518,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－162号	集塵機運転 大断面 ＣⅡ 全断面 85 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	0 1	単価	0 67,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	大断面 ＣII 全断面 85 電気式 2400m3/min級	m	0 1	0 42,270	0 42,270	WYB01149 単－ 639号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	m	0 1	0 24,850	0 24,850	WYB01150 単－ 640号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 67,120	
単価					0 67,120	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－163号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＣII 全断面 85 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	49,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.252	196,200	49,442	WK450791 単－ 565号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					49,450	
単価					49,450	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－164号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 100 L=1.2km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,634,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.73	0 48,625	0 35,496	
トンネル世話役		人	0 0.73	0 48,625	0 35,496	
トンネル特殊工		人	0 4.38	0 45,767	0 200,459	
トンネル作業員		人	0 0.73	0 31,142	0 22,733	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.066	0 2,729,000	0 180,114	WK450651 単－ 630号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.066	0 2,085,000	0 137,610	WK450811 単－ 631号
ホイールローダ運転		週	0 0.066	0 244,600	0 16,143	WK450831 単－ 632号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.066	0 321,500	0 21,219	WK450821 単－ 633号
大型ブレーカ運転		週	0 0.066	0 273,100	0 18,024	WK450801 単－ 634号
火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 100	m	0 1	0 186,800	0 186,800	WYB01229 単－ 641号
吹付コンクリート	大断面 ＣII 全断面 100 普通(ﾊﾞﾗ)	m	0 1	0 221,600	0 221,600	WYB01230 単－ 642号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－164号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 100 L=1.2km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,634,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 100	m	0 1	0 102,900	0 102,900	WYB01231 単－ 643号
H形鋼製支保工	大断面 ＣII 全断面 100	m	0 1	0 183,900	0 183,900	WYB01232 単－ 644号
鏡吹付施工労務費 7%		式	0 1		0 18,108	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 25%		式	0 1		0 93,277	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工労務費 23%		式	0 1		0 159,896	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 225	
計					0 1,634,000	
単価					0 1,634,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－165号	集塵機運転 大断面 ＣⅡ 全断面 10 0 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	0 1	単価	0 65,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	大断面 ＣII 全断面 100 電気式 2400m3/min	m	0 1	0 41,020	0 41,020	WYB01234 単－ 645号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	m	0 1	0 24,120	0 24,120	WYB01235 単－ 646号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 65,140	
単価					0 65,140	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－166号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＣII 全断面 100 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	51,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.264	196,200	51,796	WK450791 単－ 565号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					51,800	
単価					51,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－167号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 115 L=1.2km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,743,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.77	0 48,625	0 37,441	
トンネル世話役		人	0 0.77	0 48,625	0 37,441	
トンネル特殊工		人	0 4.62	0 45,767	0 211,443	
トンネル作業員		人	0 0.77	0 31,142	0 23,979	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.069	0 2,729,000	0 188,301	WK450651 単－ 630号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.069	0 2,085,000	0 143,865	WK450811 単－ 631号
ホイールローダ運転		週	0 0.069	0 244,600	0 16,877	WK450831 単－ 632号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.069	0 321,500	0 22,183	WK450821 単－ 633号
大型ブレーカ運転		週	0 0.069	0 273,100	0 18,843	WK450801 単－ 634号
火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 115	m	0 1	0 205,400	0 205,400	WYB01264 単－ 647号
吹付コンクリート	大断面 ＣII 全断面 115 普通(ﾊﾞﾗ)	m	0 1	0 238,300	0 238,300	WYB01265 単－ 648号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－167号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 115 L=1.2km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,743,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 115	m	0 1	0 102,900	0 102,900	WYB01266 単－ 649号
H形鋼製支保工	大断面 ＣII 全断面 115	m	0 1	0 191,200	0 191,200	WYB01267 単－ 650号
鏡吹付施工労務費 8%		式	0 1		0 21,829	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 27%		式	0 1		0 105,318	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工労務費 24%		式	0 1		0 177,072	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 608	
計					0 1,743,000	
単価					0 1,743,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－168号	集塵機運転 大断面 ＣⅡ 全断面 11 5 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	0 1	単価	0 68,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	大断面 ＣII 全断面 115 電気式 2400m3/min級	m	0 1	0 42,890	0 42,890	WYB01269 単－ 651号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	m	0 1	0 25,220	0 25,220	WYB01270 単－ 652号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 68,110	
単価					0 68,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－169号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＣII 全断面 115 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	54,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.28	196,200	54,936	WK450791 単－ 565号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,940	
単価					54,940	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－170号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	2,123,000 2,123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.9 0.9	48,625 48,625	43,762 43,762	
トンネル世話役		人	0.9 0.9	48,625 48,625	43,762 43,762	
トンネル特殊工		人	5.4 5.4	45,767 45,767	247,141 247,141	
トンネル作業員		人	0.9 0.9	31,142 31,142	28,027 28,027	
ドリルジャンボ運転		週	0.101 0.101	2,729,000 2,729,000	275,629 275,629	WK450651 単－ 653号
コンクリート吹付機運転		週	0.101 0.101	2,085,000 2,085,000	210,585 210,585	WK450811 単－ 654号
ホイールローダ運転		週	0.101 0.101	244,600 244,600	24,704 24,704	WK450831 単－ 655号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.101 0.101	321,500 321,500	32,471 32,471	WK450821 単－ 656号
大型ブレーカ運転		週	0.101 0.101	273,100 273,100	27,583 27,583	WK450801 単－ 657号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 上半 80	m	1 1	125,200 125,200	125,200 125,200	WB452011 単－ 658号
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	268,600 268,600	268,600 268,600	WYB00873 単－ 659号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－170号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	2,123,000 2,123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 有 -2本 有 SD345 D16～25 有 3本 無		1	130,200	130,200	WB452013
		m	1	130,200	130,200	単－ 660号
H形鋼製支保工	大断面 DIII 上半 80		1	289,900	289,900	WYB00874
		m	1	289,900	289,900	単－ 661号
鏡吹付施工労務費 8%			1		25,514	
		式	1		25,514	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 17%			1		97,065	
		式	1		97,065	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工労務費 31%			1		252,309	
		式	1		252,309	
諸雑費（まるめ）			1		548	
		式	1		548	
計					2,123,000 2,123,000	
単価					2,123,000 2,123,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－171号	集塵機運転 全断面 DIII 上半 80 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	1 1	単価	99,690 99,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	大断面 DIII 上半 80 電気式 2400m3/min級		1	62,780	62,780	WB452020
		m	1	62,780	62,780	単－ 662号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m		1	36,910	36,910	WYB00876
		m	1	36,910	36,910	単－ 663号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					99,690 99,690	
単価					99,690 99,690	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－172号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 80 L≦0.5km 良好	単位	m	数量	1	単価	58,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	良好	週	0.303	193,400	58,600	WK450791 単－ 544号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,600	
単価					58,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.9	0 45,885	0 41,296	
トンネル世話役		人	0 0.9	0 45,885	0 41,296	
トンネル特殊工		人	0 5.4	0 43,155	0 233,037	
トンネル作業員		人	0 0.9	0 29,400	0 26,460	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.101	0 2,729,000	0 275,629	WK450651 単－ 664号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.101	0 2,085,000	0 210,585	WK450811 単－ 665号
ホイールローダ運転		週	0 0.101	0 244,600	0 24,704	WK450831 単－ 666号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.101	0 321,500	0 32,471	WK450821 単－ 667号
大型ブレーカ運転		週	0 0.101	0 273,100	0 27,583	WK450801 単－ 668号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 上半 80	m	0 1	0 125,200	0 125,200	WB452011 単－ 669号
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 普通(ﾊﾞﾗ)	m	0 1	0 268,600	0 268,600	WYB00883 単－ 670号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 有 -2本 有 SD345 D16～25 有 3本 無	m	0 1	0 130,200	0 130,200	WB452013 単－ 671号
H形鋼製支保工	大断面 DIII 上半 80	m	0 1	0 289,900	0 289,900	WYB00891 単－ 672号
鏡吹付施工労務費 8%		式	0 1		0 24,063	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 17%		式	0 1		0 97,065	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工労務費 31%		式	0 1		0 252,309	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 602	
計					0 2,101,000	
単価					0 2,101,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	集塵機運転 全断面 DIII 上半 80 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	0 1	単価	0 99,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	大断面 DIII 上半 80 電気式 2400m3/min級	m	0 1	0 62,780	0 62,780	WB452020 単－ 673号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	m	0 1	0 36,910	0 36,910	WYB00894 単－ 674号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 99,690	
単価					0 99,690	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 80 L≦0.5km 良好	単位	m	数量	1	単価	58,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	良好	週	0.303	193,400	58,600	WK450791 単－ 675号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,600	
単価					58,600	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 80 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	59,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.303	196,200	59,448	WK450791 単－ 596号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					59,450	
単価					59,450	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－177号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	2,029,000 2,029,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.9 0.9	48,625 48,625	43,762 43,762	
トンネル世話役		人	0.9 0.9	48,625 48,625	43,762 43,762	
トンネル特殊工		人	5.4 5.4	45,767 45,767	247,141 247,141	
トンネル作業員		人	0.9 0.9	31,142 31,142	28,027 28,027	
ドリルジャンボ運転		週	0.101 0.101	2,729,000 2,729,000	275,629 275,629	WK450651 単－ 653号
コンクリート吹付機運転		週	0.101 0.101	2,085,000 2,085,000	210,585 210,585	WK450811 単－ 654号
ホイールローダ運転		週	0.101 0.101	244,600 244,600	24,704 24,704	WK450831 単－ 655号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.101 0.101	321,500 321,500	32,471 32,471	WK450821 単－ 656号
大型ブレーカ運転		週	0.101 0.101	273,100 273,100	27,583 27,583	WK450801 単－ 657号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 上半 80	m	1 1	125,200 125,200	125,200 125,200	WB452011 単－ 658号
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	268,600 268,600	268,600 268,600	WYB00639 単－ 659号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－177号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	2,029,000 2,029,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 有 -2本 有 SD345 D16～25 有 -26.5本 無	m	1 1	58,500 58,500	58,500 58,500	WB452013 単－ 676号
H形鋼製支保工	大断面 DIII 上半 80	m	1 1	289,900 289,900	289,900 289,900	WYB00640 単－ 661号
鏡吹付施工労務費 8%		式	1 1		25,514 25,514	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 17%		式	1 1		97,065 97,065	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 31%		式	1 1		230,082 230,082	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		475 475	
計					2,029,000 2,029,000	
単価					2,029,000 2,029,000	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,007,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.9	0 45,885	0 41,296	
トンネル世話役		人	0 0.9	0 45,885	0 41,296	
トンネル特殊工		人	0 5.4	0 43,155	0 233,037	
トンネル作業員		人	0 0.9	0 29,400	0 26,460	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.101	0 2,729,000	0 275,629	WK450651 単－ 664号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.101	0 2,085,000	0 210,585	WK450811 単－ 665号
ホイールローダ運転		週	0 0.101	0 244,600	0 24,704	WK450831 単－ 666号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.101	0 321,500	0 32,471	WK450821 単－ 667号
大型ブレーカ運転		週	0 0.101	0 273,100	0 27,583	WK450801 単－ 668号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 上半 80	m	0 1	0 125,200	0 125,200	WB452011 単－ 669号
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 普通(ﾊﾞﾗ)	m	0 1	0 268,600	0 268,600	WYB00832 単－ 670号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,007,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 有 -2本 有 SD345 D16～25 有 -26.5本 無	m	0 1	0 58,500	0 58,500	WB452013 単－ 677号
H形鋼製支保工	大断面 DIII 上半 80	m	0 1	0 289,900	0 289,900	WYB00837 単－ 672号
鏡吹付施工労務費 8%		式	0 1		0 24,063	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 17%		式	0 1		0 97,065	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 31%		式	0 1		0 230,082	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 529	
計					0 2,007,000	
単価					0 2,007,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－179号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 45	単位	m	数量	1 1	単価	641,800 641,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.46 0.46	48,625 48,625	22,367 22,367	
トンネル特殊工		人	2.76 2.76	45,767 45,767	126,316 126,316	
トンネル作業員		人	0.46 0.46	31,142 31,142	14,325 14,325	
ドリルジャンボ運転		週	0.034 0.034	2,729,000 2,729,000	92,786 92,786	WK450651 単－ 653号
コンクリート吹付機運転		週	0.034 0.034	2,085,000 2,085,000	70,890 70,890	WK450811 単－ 654号
ホイールローダ運転		週	0.034 0.034	244,600 244,600	8,316 8,316	WK450831 単－ 655号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.034 0.034	321,500 321,500	10,931 10,931	WK450821 単－ 656号
大型ブレーカ運転		週	0.034 0.034	273,100 273,100	9,285 9,285	WK450801 単－ 657号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 下半 45	m	1 1	56,310 56,310	56,310 56,310	WB452011 単－ 678号
吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 45 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	73,870 73,870	73,870 73,870	WYB00745 単－ 679号
ロックボルト	大断面 DIII 下半 45 有 -2本 無	m	1 1	51,160 51,160	51,160 51,160	WB452013 単－ 680号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－179号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 45	単位	m	数量	1 1	単価	641,800 641,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼製支保工	大断面 DIII 下半 45		1	70,280	70,280	WYB00746
		m	1	70,280	70,280	単－ 681号
諸雑費（その他機械）（率） 9%			1		17,298	
		式	1		17,298	
諸雑費（その他材料）（率） 7%			1		17,613	
		式	1		17,613	
諸雑費（まるめ）			1		53	
		式	1		53	
計					641,800 641,800	
単価					641,800 641,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－180号	集塵機運転 全断面 DIII 下半 45 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	1 1	単価	33,570 33,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	大断面 DIII 下半 45 電気式 2400m3/min級		1	21,140	21,140	WB452020
		m	1	21,140	21,140	単－ 682号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m		1	12,430	12,430	WYB00748
		m	1	12,430	12,430	単－ 683号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					33,570 33,570	
単価					33,570 33,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－181号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 45 L≦0.5km 良好	単位	m	数量	1	単価	19,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	良好	週	0.102	193,400	19,726	WK450791 単－ 544号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,730	
単価					19,730	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 45	単位	m	数量	0 1	単価	0 632,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.46	0 45,885	0 21,107	
トンネル特殊工		人	0 2.76	0 43,155	0 119,107	
トンネル作業員		人	0 0.46	0 29,400	0 13,524	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.034	0 2,729,000	0 92,786	WK450651 単－ 664号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.034	0 2,085,000	0 70,890	WK450811 単－ 665号
ホイールローダ運転		週	0 0.034	0 244,600	0 8,316	WK450831 単－ 666号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.034	0 321,500	0 10,931	WK450821 単－ 667号
大型ブレーカ運転		週	0 0.034	0 273,100	0 9,285	WK450801 単－ 668号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 下半 45	m	0 1	0 56,310	0 56,310	WB452011 単－ 684号
吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 45 普通(ﾊﾞﾗ)	m	0 1	0 73,870	0 73,870	WYB00786 単－ 685号
ロックボルト	大断面 DIII 下半 45 有 -2本 無	m	0 1	0 51,160	0 51,160	WB452013 単－ 686号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 45	単位	m	数量	0 1	単価	0 632,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼製支保工	大断面 DIII 下半 45	 m	0 1	0 70,280	0 70,280	WYB00787 単－ 687号
諸雑費（その他機械） （率） 9%		 式	0 1		0 17,298	
諸雑費（その他材料） （率） 7%		 式	0 1		0 17,613	
諸雑費（まるめ）		 式	0 1		0 23	
計					0 632,500	
単価					0 632,500	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	集塵機運転 全断面 DIII 下半 45 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	0 1	単価	0 33,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	大断面 DIII 下半 45 電気式 2400m3/min級	m	0 1	0 21,140	0 21,140	WB452020 単－ 688号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	m	0 1	0 12,430	0 12,430	WYB00790 単－ 689号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 33,570	
単価					0 33,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 45 L≦0.5km 良好	単位	m	数量	1	単価	19,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	良好	週	0.102	193,400	19,726	WK450791 単－ 675号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,730	
単価					19,730	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 45 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	20,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.102	196,200	20,012	WK450791 単－ 596号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,020	
単価					20,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－186号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 45	単位	m	数量	1 1	単価	641,800 641,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.46 0.46	48,625 48,625	22,367 22,367	
トンネル特殊工		人	2.76 2.76	45,767 45,767	126,316 126,316	
トンネル作業員		人	0.46 0.46	31,142 31,142	14,325 14,325	
ドリルジャンボ運転		週	0.034 0.034	2,729,000 2,729,000	92,786 92,786	WK450651 単－ 653号
コンクリート吹付機運転		週	0.034 0.034	2,085,000 2,085,000	70,890 70,890	WK450811 単－ 654号
ホイールローダ運転		週	0.034 0.034	244,600 244,600	8,316 8,316	WK450831 単－ 655号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.034 0.034	321,500 321,500	10,931 10,931	WK450821 単－ 656号
大型ブレーカ運転		週	0.034 0.034	273,100 273,100	9,285 9,285	WK450801 単－ 657号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 下半 45	m	1 1	56,310 56,310	56,310 56,310	WB452011 単－ 678号
吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 45 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	73,870 73,870	73,870 73,870	WYB00588 単－ 679号
ロックボルト	大断面 DIII 下半 45 有 -2本 無	m	1 1	51,160 51,160	51,160 51,160	WB452013 単－ 680号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－186号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 45	単位	m	数量	1 1	単価	641,800 641,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼製支保工	大断面 DIII 下半 45		1	70,280	70,280	WYB00589
		m	1	70,280	70,280	単－ 681号
諸雑費（その他機械）（率） 9%			1		17,298	
		式	1		17,298	
諸雑費（その他材料）（率） 7%			1		17,613	
		式	1		17,613	
諸雑費（まるめ）			1		53	
		式	1		53	
計					641,800	
					641,800	
単価					641,800	
					641,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 45	単位	m	数量	0 1	単価	0 632,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.46	0 45,885	0 21,107	
トンネル特殊工		人	0 2.76	0 43,155	0 119,107	
トンネル作業員		人	0 0.46	0 29,400	0 13,524	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.034	0 2,729,000	0 92,786	WK450651 単－ 664号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.034	0 2,085,000	0 70,890	WK450811 単－ 665号
ホイールローダ運転		週	0 0.034	0 244,600	0 8,316	WK450831 単－ 666号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.034	0 321,500	0 10,931	WK450821 単－ 667号
大型ブレーカ運転		週	0 0.034	0 273,100	0 9,285	WK450801 単－ 668号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 下半 45	m	0 1	0 56,310	0 56,310	WB452011 単－ 684号
吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 45 普通(ﾊﾞﾗ)	m	0 1	0 73,870	0 73,870	WYB00838 単－ 685号
ロックボルト	大断面 DIII 下半 45 有 -2本 無	m	0 1	0 51,160	0 51,160	WB452013 単－ 686号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 45	単位	m	数量	0 1	単価	0 632,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼製支保工	大断面 DIII 下半 45	 m	0 1	0 70,280	0 70,280	WYB00839 単－ 687号
諸雑費（その他機械） （率） 9%		 式	0 1		0 17,298	
諸雑費（その他材料） （率） 7%		 式	0 1		0 17,613	
諸雑費（まるめ）		 式	0 1		0 23	
計					0 632,500	
単価					0 632,500	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－188号	支保工(妻部)	大断面 DIII	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,841,000 1,841,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.77 0.77	48,625 48,625	37,441 37,441	
トンネル世話役		人	0.77 0.77	48,625 48,625	37,441 37,441	
トンネル特殊工		人	4.61 4.61	45,767 45,767	210,985 210,985	
トンネル作業員		人	0.77 0.77	31,142 31,142	23,979 23,979	
ドリルジャンボ運転		週	0.13 0.13	2,729,000 2,729,000	354,770 354,770	WK450651 単－ 653号
コンクリート吹付機運転		週	0.13 0.13	2,085,000 2,085,000	271,050 271,050	WK450811 単－ 654号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.13 0.13	321,500 321,500	41,795 41,795	WK450821 単－ 656号
吹付コンクリート	大断面 DIII	面	1 1	442,800 442,800	442,800 442,800	WYB00677 単－ 690号
ロックボルト	大断面 DIII	面	1 1	315,600 315,600	315,600 315,600	WYB00678 単－ 691号
諸雑費（その他機械）（率） 10%		式	1 1		66,761 66,761	
諸雑費（その他材料）（率） 5%		式	1 1		37,920 37,920	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－188号	支保工(妻部)	大断面 DIII	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,841,000 1,841,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		458 458	
計					1,841,000 1,841,000	
単価					1,841,000 1,841,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	骨材再生工	600㎜以下	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 3,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.163	0 30,555	0 35,535	
特殊作業員		人	0 1.163	0 26,985	0 31,383	
バックホウ[排出ガス対策型(第３次基準値)]	クローラ型・山積１．０ｍ３(平積０．７ｍ３)	日	0 1.163	0 71,180	0 82,782	WYB00205 単－ 692号
自走式破砕機運転	３０ｔ級　４５０×９２５ｍｍ	日	0 1.163	0 151,800	0 176,543	WYB00209 単－ 693号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 19,557	
計					0 345,800	
単価					0 3,458	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	自走式破砕機設置・撤去工	設置･撤去	単位	回	数量	0 1	単価	0 140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.58	0 30,555	0 17,721	
特殊作業員		人	0 0.58	0 26,985	0 15,651	
自走式破砕機運転	３０ｔ級　４５０×９２５mm	日	0 0.58	0 151,800	0 88,044	WYB00211 単－ 694号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 0.34	0 30,400	0 10,336	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 9,148	
計					0 140,900	
単価					0 140,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＣＩ 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	360,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	45,885	6,882	
トンネル特殊工		人	0.61	43,155	26,324	
トンネル作業員		人	0.15	29,400	4,410	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	249,200	4,984	WK450841 単－ 695号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		249	
生コンクリート　高炉	18-15-40(高炉) C=270以上 W/C=60%以下	ｍ３	10.46	24,100	252,086	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	25.81	2,300	59,363	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		6,228	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					360,600	
単価					360,600	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 17.4m 758m	単位	m	数量	1	単価	166,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	45,885	7,341	
トンネル特殊工		人	0.63	43,155	27,187	
トンネル作業員		人	0.16	29,400	4,704	
スライドセントル損料（本坑用）	Ｌ＝１０．５	m	1	127,288	127,288	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					166,600	
単価					166,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	防水工	通常断面 ＣＩ 80 17.4m 869.7m	単位	m	数量	1	単価	41,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.178	45,885	8,167	
トンネル特殊工		人	0.334	43,155	14,413	
トンネル作業員		人	0.178	29,400	5,233	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	13,654	13,654	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					41,470	
単価					41,470	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	339,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	45,885	6,882	
トンネル特殊工		人	0.61	43,155	26,324	
トンネル作業員		人	0.15	29,400	4,410	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	249,200	4,984	WK450841 単－ 695号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		249	
生コンクリート　高炉	18-15-40(高炉) C=270以上 W/C=60%以下	ｍ３	9.57	24,100	230,637	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	25.949	2,300	59,682	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		5,806	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					339,000	
単価					339,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	防水工	通常断面 ＣII 80 17.4m 869.7m	単位	m	数量	1	単価	41,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.179	45,885	8,213	
トンネル特殊工		人	0.336	43,155	14,500	
トンネル作業員		人	0.179	29,400	5,262	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	13,654	13,654	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					41,630	
単価					41,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 433,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 45,885	0 6,882	
トンネル特殊工		人	0 0.61	0 43,155	0 26,324	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,400	0 4,410	
コンクリートポンプ車運転		週	0 0.02	0 249,200	0 4,984	WK450841 単－ 696号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	0 1		0 249	
生コンクリート　高炉	18-15-40(高炉) C=270以上 W/C=60%以下	ｍ３	0 13.508	0 24,100	0 325,542	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	0 26.486	0 2,300	0 60,917	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	0 1		0 3,864	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 28	
計					0 433,200	
単価					0 433,200	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 17.4m 758m	単位	m	数量	1	単価	166,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	45,885	7,341	
トンネル特殊工		人	0.63	43,155	27,187	
トンネル作業員		人	0.16	29,400	4,704	
スライドセントル損料（本坑用）	Ｌ＝１０．５	m	1	127,288	127,288	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					166,600	
単価					166,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	防水工	通常断面 ＣII 80 17.4m 869.7m	単位	m	数量	0 1	単価	0 42,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.183	0 45,885	0 8,396	
トンネル特殊工		人	0 0.342	0 43,155	0 14,759	
トンネル作業員		人	0 0.183	0 29,400	0 5,380	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	0 1	0 13,654	0 13,654	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 42,190	
単価					0 42,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 722,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 45,885	0 6,882	
トンネル特殊工		人	0 0.61	0 43,155	0 26,324	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,400	0 4,410	
コンクリートポンプ車運転		週	0 0.02	0 249,200	0 4,984	WK450841 単－ 696号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	0 1		0 249	
生コンクリート　高炉	18-15-40(高炉) C=270以上 W/C=60%以下	ｍ３	0 25.243	0 24,100	0 608,356	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	0 28.181	0 2,300	0 64,816	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	0 1		0 6,731	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 48	
計					0 722,800	
単価					0 722,800	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	防水工	通常断面 ＣII 80 17.4m 869.7m	単位	m	数量	0 1	単価	0 43,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.194	0 45,885	0 8,901	
トンネル特殊工		人	0 0.364	0 43,155	0 15,708	
トンネル作業員		人	0 0.194	0 29,400	0 5,703	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	0 1	0 13,654	0 13,654	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 43,970	
単価					0 43,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,099,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 45,885	0 6,882	
トンネル特殊工		人	0 0.61	0 43,155	0 26,324	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,400	0 4,410	
コンクリートポンプ車運転		週	0 0.02	0 249,200	0 4,984	WK450841 単－ 696号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	0 1		0 249	
生コンクリート　高炉	18-15-40(高炉) C=270以上 W/C=60%以下	ｍ３	0 40.466	0 24,100	0 975,230	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	0 30.304	0 2,300	0 69,699	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	0 1		0 10,449	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 773	
計					0 1,099,000	
単価					0 1,099,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	防水工	通常断面 ＣII 80 17.4m 869.7m	単位	m	数量	0 1	単価	0 46,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.209	0 45,885	0 9,589	
トンネル特殊工		人	0 0.392	0 43,155	0 16,916	
トンネル作業員		人	0 0.209	0 29,400	0 6,144	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	0 1	0 13,654	0 13,654	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 46,310	
単価					0 46,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	通常断面 ＤＩ 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	359,900 359,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,885 45,885	6,882 6,882	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	43,155 43,155	26,324 26,324	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,400 29,400	4,410 4,410	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	249,200 249,200	4,984 4,984	WK450841 単－ 697号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		249 249	
生コンクリート　高炉	18-18-20(高炉) C=340 W/C=60%以下	ｍ３	8.9 8.9	24,400 24,400	217,160 217,160	
非鋼繊維材	0.3%vol 覆工用	ｋｇ	24.297 24.297	1,270 1,270	30,857 30,857	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	25.972 25.972	2,300 2,300	59,735 59,735	
諸雑費（その他材料）（率） 3%		式	1 1		9,232 9,232	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		67 67	
計					359,900 359,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	通常断面 ＤＩ 80 透水性緩衝材t=3㎜ ｼｰﾄ部t=0.8㎜	単位	m	数量	1 1	単価	359,900 359,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					359,900 359,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	防水工	通常断面 ＤＩ 80 17.4m 869.7m	単位	m	数量	1	単価	41,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.179	45,885	8,213	
トンネル特殊工		人	0.336	43,155	14,500	
トンネル作業員		人	0.179	29,400	5,262	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	13,654	13,654	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					41,630	
単価					41,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	通常断面 ＤＩ 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 408,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 45,885	0 6,882	
トンネル特殊工		人	0 0.61	0 43,155	0 26,324	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,400	0 4,410	
コンクリートポンプ車運転		週	0 0.02	0 249,200	0 4,984	WK450841 単－ 696号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	0 1		0 249	
生コンクリート　高炉	27-18-20(高炉) C=340 W/C=60%以下	ｍ３	0 8.9	0 29,700	0 264,330	
非鋼繊維材	0.3%vol 覆工用	ｋｇ	0 24.297	0 1,270	0 30,857	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	0 25.972	0 2,300	0 59,735	
諸雑費（その他材料）（率） 3%		式	0 1		0 10,647	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 82	
計					0 408,500	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	通常断面 ＤＩ 80 透水性緩衝材t=3㎜ ｼｰﾄ部t=0.8㎜	単位	m	数量	0 1	単価	0 408,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 408,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	防水工	通常断面 ＤＩ 80 17.4m 869.7m	単位	m	数量	1	単価	41,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.179	45,885	8,213	
トンネル特殊工		人	0.336	43,155	14,500	
トンネル作業員		人	0.179	29,400	5,262	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	13,654	13,654	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					41,630	
単価					41,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	通常断面 DIII 85 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	390,000 390,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,885 45,885	6,882 6,882	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	43,155 43,155	26,324 26,324	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,400 29,400	4,410 4,410	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	249,200 249,200	4,984 4,984	WK450841 単－ 697号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		249 249	
生コンクリート　高炉	18-18-20(高炉) C=340 W/C=60%以下	ｍ３	10.17 10.17	24,400 24,400	248,148 248,148	
非鋼繊維材	0.3%vol 覆工用	ｋｇ	27.764 27.764	1,270 1,270	35,260 35,260	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	26.204 26.204	2,300 2,300	60,269 60,269	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		3,436 3,436	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		38 38	
計					390,000 390,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	通常断面 DIII 85 透水性緩衝材t=3㎜ ｼｰﾄ部t=0.8㎜	単位	m	数量	1 1	単価	390,000 390,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					390,000 390,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	防水工	通常断面 DIII 85 17.4m 869.7m	単位	m	数量	1	単価	41,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.181	45,885	8,305	
トンネル特殊工		人	0.339	43,155	14,629	
トンネル作業員		人	0.181	29,400	5,321	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	13,654	13,654	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					41,910	
単価					41,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	通常断面 DIII 85 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 444,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 45,885	0 6,882	
トンネル特殊工		人	0 0.61	0 43,155	0 26,324	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,400	0 4,410	
コンクリートポンプ車運転		週	0 0.02	0 249,200	0 4,984	WK450841 単－ 696号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	0 1		0 249	
生コンクリート　高炉	27-18-20(高炉) C=340 W/C=60%以下	ｍ３	0 10.17	0 29,700	0 302,049	
非鋼繊維材	0.3%vol 覆工用	ｋｇ	0 27.764	0 1,270	0 35,260	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	0 26.204	0 2,300	0 60,269	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	0 1		0 3,975	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 98	
計					0 444,500	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	通常断面 DIII 85 透水性緩衝材t=3㎜ ｼｰﾄ部t=0.8㎜	単位	m	数量	0 1	単価	0 444,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 444,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	防水工	通常断面 DIII 85 17.4m 869.7m	単位	m	数量	1	単価	41,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.181	45,885	8,305	
トンネル特殊工		人	0.339	43,155	14,629	
トンネル作業員		人	0.181	29,400	5,321	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	13,654	13,654	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					41,910	
単価					41,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	175,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	66,990	66,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					175,200	
単価					175,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	176,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	106,000	109,180	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	66,990	66,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					176,200	
単価					176,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	大断面 DIII 125 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	535,500 535,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,885 45,885	6,882 6,882	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	43,155 43,155	26,324 26,324	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,400 29,400	4,410 4,410	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	249,200 249,200	4,984 4,984	WK450841 単－ 697号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		249 249	
生コンクリート　高炉	18-18-20(高炉) C=340 W/C=60%以下	ｍ３	14.9 14.9	24,400 24,400	363,560 363,560	
非鋼繊維材	0.3%vol 覆工用	ｋｇ	40.677 40.677	1,270 1,270	51,659 51,659	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	31.51 31.51	2,300 2,300	72,473 72,473	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		4,876 4,876	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		83 83	
計					535,500 535,500	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	大断面 DIII 125 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	535,500 535,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					535,500 535,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 21.9m 113m	単位	m	数量	1	単価	589,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	45,885	5,506	
トンネル特殊工		人	0.7	43,155	30,208	
トンネル作業員		人	0.23	29,400	6,762	
スライドセントル損料（非常駐車帯用）	Ｌ＝６．０	m	1	547,248	547,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					589,800	
単価					589,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	防水工	大断面 DIII 125 17.4m 869.7m	単位	m	数量	1 1	単価	47,560 47,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.217 0.217	45,885 45,885	9,957 9,957	
トンネル特殊工		人	0.407 0.407	43,155 43,155	17,564 17,564	
トンネル作業員		人	0.217 0.217	29,400 29,400	6,379 6,379	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1 1	13,654 13,654	13,654 13,654	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					47,560 47,560	
単価					47,560 47,560	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	大断面 DIII 125 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 615,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 45,885	0 6,882	
トンネル特殊工		人	0 0.61	0 43,155	0 26,324	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,400	0 4,410	
コンクリートポンプ車運転		週	0 0.02	0 249,200	0 4,984	WK450841 単－ 696号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	0 1		0 249	
生コンクリート　高炉	27-18-20(高炉) C=340 W/C=60%以下	ｍ３	0 14.9	0 29,700	0 442,530	
非鋼繊維材	0.3%vol 覆工用	ｋｇ	0 40.677	0 1,270	0 51,659	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	0 31.51	0 2,300	0 72,473	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	0 1		0 5,666	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 23	
計					0 615,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	大断面 DIII 125 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 615,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 615,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 21.9m 113m	単位	m	数量	1	単価	589,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	45,885	5,506	
トンネル特殊工		人	0.7	43,155	30,208	
トンネル作業員		人	0.23	29,400	6,762	
スライドセントル損料（非常駐車帯用）	Ｌ＝６．０	m	1	547,248	547,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					589,800	
単価					589,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	防水工	大断面 DIII 125 17.4m 869.7m	単位	m	数量	0 1	単価	0 47,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.217	0 45,885	0 9,957	
トンネル特殊工		人	0 0.407	0 43,155	0 17,564	
トンネル作業員		人	0 0.217	0 29,400	0 6,379	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	0 1	0 13,654	0 13,654	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 47,560	
単価					0 47,560	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	大断面 DIII 125 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	851,500 851,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.6 0.6	45,885 45,885	27,531 27,531	
トンネル特殊工		人	2.44 2.44	43,155 43,155	105,298 105,298	
トンネル作業員		人	0.6 0.6	29,400 29,400	17,640 17,640	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	時間	0.34 0.34	6,516 6,516	2,215 2,215	WYB00207 単－ 698号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		110 110	
生コンクリート　高炉	18-18-20(高炉) C=340 W/C=60%以下	ｍ３	20.21 20.21	24,400 24,400	493,124 493,124	
非鋼繊維材	0.3%vol 覆工用	ｋｇ	55.173 55.173	1,270 1,270	70,069 70,069	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	55.89 55.89	2,300 2,300	128,547 128,547	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		6,917 6,917	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		49 49	
計					851,500 851,500	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	大断面 DIII 125 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	851,500 851,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					851,500 851,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	防水工	大断面 DIII 125 17.4m 869.7m	単位	箇所	数量	1 1	単価	66,330 66,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.385 0.385	45,885 45,885	17,665 17,665	
トンネル特殊工		人	0.723 0.723	43,155 43,155	31,201 31,201	
トンネル作業員		人	0.385 0.385	29,400 29,400	11,319 11,319	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	0.45 0.45	13,654 13,654	6,144 6,144	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					66,330 66,330	
単価					66,330 66,330	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	大断面 DIII 125 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 959,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.6	0 45,885	0 27,531	
トンネル特殊工		人	0 2.44	0 43,155	0 105,298	
トンネル作業員		人	0 0.6	0 29,400	0 17,640	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	時間	0 0.34	0 6,516	0 2,215	WYB00217 単－ 699号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	0 1		0 110	
生コンクリート　高炉	27-18-20(高炉) C=340 W/C=60%以下	ｍ３	0 20.21	0 29,700	0 600,237	
非鋼繊維材	0.3%vol 覆工用	ｋｇ	0 55.173	0 1,270	0 70,069	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	0 55.89	0 2,300	0 128,547	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	0 1		0 7,988	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 65	
計					0 959,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	大断面 DIII 125 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 959,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 959,700	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	防水工	大断面 DIII 125 17.4m 869.7m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 66,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.385	0 45,885	0 17,665	
トンネル特殊工		人	0 0.723	0 43,155	0 31,201	
トンネル作業員		人	0 0.385	0 29,400	0 11,319	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	0 0.45	0 13,654	0 6,144	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 66,330	
単価					0 66,330	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ拡幅妻部	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	13,700 13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き	ｍ２	1 1	13,700 13,700	13,700 13,700	CB240210
計					13,700 13,700	
単価					13,700 13,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	足場工(妻部)		単位	掛ｍ２	数量	100 100	単価	6,383 6,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.9 1.9	45,885 45,885	87,181 87,181	
トンネル特殊工		人	8.4 8.4	43,155 43,155	362,502 362,502	
トンネル作業員		人	1.8 1.8	29,400 29,400	52,920 52,920	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1 1		135,697 135,697	
計					638,300 638,300	
単価					6,383 6,383	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－225号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 120 L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,597,000 1,597,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.8 0.8	48,625 48,625	38,900 38,900	
トンネル世話役		人	0.8 0.8	48,625 48,625	38,900 38,900	
トンネル特殊工		人	4.8 4.8	45,767 45,767	219,681 219,681	
トンネル作業員		人	0.8 0.8	31,142 31,142	24,913 24,913	
ドリルジャンボ運転		週	0.071 0.071	2,729,000 2,729,000	193,759 193,759	WK450651 単－ 653号
コンクリート吹付機運転		週	0.071 0.071	2,085,000 2,085,000	148,035 148,035	WK450811 単－ 654号
ホイールローダ運転		週	0.071 0.071	244,600 244,600	17,366 17,366	WK450831 単－ 655号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.071 0.071	321,500 321,500	22,826 22,826	WK450821 単－ 656号
大型ブレーカ運転		週	0.071 0.071	273,100 273,100	19,390 19,390	WK450801 単－ 657号
火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 120	m	1 1	224,100 224,100	224,100 224,100	WB452011 単－ 700号
吹付コンクリート	大断面 ＣII 全断面 120 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	244,900 244,900	244,900 244,900	WYB00885 単－ 701号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－225号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 120 L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,597,000 1,597,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 120 有 -0.87本 無		1	113,100	113,100	WB452013
		m	1	113,100	113,100	単－ 702号
H形鋼支保工	大断面 ＣII 全断面 120		1	203,300	203,300	WYB00886
		m	1	203,300	203,300	単－ 703号
諸雑費（その他機械）（率） 14%			1		56,192	
		式	1		56,192	
諸雑費（その他材料）（率） 4%			1		31,416	
		式	1		31,416	
諸雑費（まるめ）			1		222	
		式	1		222	
計					1,597,000 1,597,000	
単価					1,597,000 1,597,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－226号	集塵機運転 全断面 ＣII 120 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	1 1	単価	70,080 70,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	大断面 ＣII 全断面 120 電気式 2400m3/min級	 m	1 1	44,130 44,130	44,130 44,130	WB452020 単－ 704号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	 m	1 1	25,950 25,950	25,950 25,950	WYB00888 単－ 705号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					70,080 70,080	
単価					70,080 70,080	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＣII 全断面 120 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	55,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.284	196,200	55,720	WK450791 単－ 706号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					55,720	
単価					55,720	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－228号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 120 L=1.2km以下 -0.87本	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,831,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			0	0	0	
		人	0.8	48,625	38,900	
トンネル世話役			0	0	0	
		人	0.8	48,625	38,900	
トンネル特殊工			0	0	0	
		人	4.8	45,767	219,681	
トンネル作業員			0	0	0	
		人	0.8	31,142	24,913	
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450651
		週	0.071	2,729,000	193,759	単－ 630号
コンクリート吹付機運転			0	0	0	WK450811
		週	0.071	2,085,000	148,035	単－ 631号
ホイールローダ運転			0	0	0	WK450831
		週	0.071	244,600	17,366	単－ 632号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0	0	0	WK450821
		週	0.071	321,500	22,826	単－ 633号
大型ブレーカ運転			0	0	0	WK450801
		週	0.071	273,100	19,390	単－ 634号
火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 120		0	0	0	WB452011
		m	1	224,100	224,100	単－ 707号
吹付コンクリート	大断面 ＣII 全断面 120 普通(ﾊﾞﾗ)		0	0	0	WYB01133
		m	1	246,300	246,300	単－ 708号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－228号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 120 L=1.2km以下 -0.87本	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,831,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 120	m	0 1	0 113,100	0 113,100	WYB01134 単－ 709号
H形鋼支保工	大断面 ＣII 全断面 120	m	0 1	0 203,300	0 203,300	WYB01135 単－ 710号
鏡吹付施工労務費 8%		式	0 1		0 22,679	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 27%		式	0 1		0 108,371	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 24%		式	0 1		0 188,832	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 548	
計					0 1,831,000	
単価					0 1,831,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－229号	集塵機運転 全断面 ＣII 120 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	0 1	単価	0 70,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	大断面 ＣII 全断面 120 電気式 2400m3/min級	m	0 1	0 44,130	0 44,130	WB452020 単－ 711号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	m	0 1	0 25,950	0 25,950	WYB01137 単－ 712号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 70,080	
単価					0 70,080	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－230号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＣII 全断面 120 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	55,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.284	196,200	55,720	WK450791 単－ 565号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					55,720	
単価					55,720	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－231号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 120 L=1.2km以下 -0.87本	単位	m	数量	1 1	単価	1,597,000 1,597,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.8 0.8	48,625 48,625	38,900 38,900	
トンネル世話役		人	0.8 0.8	48,625 48,625	38,900 38,900	
トンネル特殊工		人	4.8 4.8	45,767 45,767	219,681 219,681	
トンネル作業員		人	0.8 0.8	31,142 31,142	24,913 24,913	
ドリルジャンボ運転		週	0.071 0.071	2,729,000 2,729,000	193,759 193,759	WK450651 単－ 653号
コンクリート吹付機運転		週	0.071 0.071	2,085,000 2,085,000	148,035 148,035	WK450811 単－ 654号
ホイールローダ運転		週	0.071 0.071	244,600 244,600	17,366 17,366	WK450831 単－ 655号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.071 0.071	321,500 321,500	22,826 22,826	WK450821 単－ 656号
大型ブレーカ運転		週	0.071 0.071	273,100 273,100	19,390 19,390	WK450801 単－ 657号
火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 120	m	1 1	224,100 224,100	224,100 224,100	WB452011 単－ 700号
吹付コンクリート	大断面 ＣII 全断面 120 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	244,900 244,900	244,900 244,900	WYB00824 単－ 701号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－231号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 120 L=1.2km以下 -0.87本	単位	m	数量	1 1	単価	1,597,000 1,597,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 120 有 -0.87本 無	 m	1 1	113,100 113,100	113,100 113,100	WB452013 単－ 702号
H形鋼支保工	大断面 ＣII 全断面 120	 m	1 1	203,300 203,300	203,300 203,300	WYB00825 単－ 703号
諸雑費（その他機械）（率） 14%		 式	1 1		56,192 56,192	
諸雑費（その他材料）（率） 4%		 式	1 1		31,416 31,416	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		222 222	
計					1,597,000 1,597,000	
単価					1,597,000 1,597,000	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－232号	支保工(妻部)	大断面 ＣII	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,065,000 1,065,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.5 0.5	48,625 48,625	24,312 24,312	
トンネル世話役		人	0.5 0.5	48,625 48,625	24,312 24,312	
トンネル特殊工		人	3 3	45,767 45,767	137,301 137,301	
トンネル作業員		人	0.5 0.5	31,142 31,142	15,571 15,571	
ドリルジャンボ運転		週	0.07 0.07	2,729,000 2,729,000	191,030 191,030	WK450651 単－ 653号
コンクリート吹付機運転		週	0.07 0.07	2,085,000 2,085,000	145,950 145,950	WK450811 単－ 654号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.07 0.07	321,500 321,500	22,505 22,505	WK450821 単－ 656号
吹付コンクリート	大断面 ＣII	面	1 1	303,300 303,300	303,300 303,300	WYB00760 単－ 713号
ロックボルト	大断面 ＣII	面	1 1	141,900 141,900	141,900 141,900	WYB00761 単－ 714号
諸雑費（その他機械）（率） 10%		式	1 1		35,948 35,948	
諸雑費（その他材料）（率） 5%		式	1 1		22,260 22,260	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－232号	支保工(妻部)	大断面 ＣII	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,065,000 1,065,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		611 611	
計					1,065,000 1,065,000	
単価					1,065,000 1,065,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	覆工コンクリート工等	大断面 ＣII 120 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	464,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	45,885	6,882	
トンネル特殊工		人	0.61	43,155	26,324	
トンネル作業員		人	0.15	29,400	4,410	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	249,200	4,984	WK450841 単－ 695号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		249	
生コンクリート　高炉	18-15-40(高炉) C=270以上 W/C=60%以下	ｍ３	14.23	24,100	342,943	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	32.167	2,300	73,984	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		4,169	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					464,000	
単価					464,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	防水工	大断面 ＣII 120 17.4m 869.7m	単位	m	数量	1	単価	48,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.222	45,885	10,186	
トンネル特殊工		人	0.416	43,155	17,952	
トンネル作業員		人	0.222	29,400	6,526	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	13,654	13,654	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					48,320	
単価					48,320	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	覆工コンクリート工等	大断面 ＣII 120 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	693,600 693,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.53 0.53	45,885 45,885	24,319 24,319	
トンネル特殊工		人	2.15 2.15	43,155 43,155	92,783 92,783	
トンネル作業員		人	0.53 0.53	29,400 29,400	15,582 15,582	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	時間	0.03 0.03	6,516 6,516	195 195	WYB00182 単－ 715号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		9 9	
生コンクリート　高炉	18-15-40(高炉) C=270以上 W/C=60%以下	ｍ３	17.75 17.75	24,100 24,100	427,775 427,775	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	55.381 55.381	2,300 2,300	127,376 127,376	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		5,551 5,551	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					693,600 693,600	
単価					693,600 693,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	防水工	大断面 ＣII 120 17.4m 869.7m	単位	箇所	数量	1 1	単価	65,120 65,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.382 0.382	45,885 45,885	17,528 17,528	
トンネル特殊工		人	0.716 0.716	43,155 43,155	30,898 30,898	
トンネル作業員		人	0.382 0.382	29,400 29,400	11,230 11,230	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	0.4 0.4	13,654 13,654	5,461 5,461	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					65,120 65,120	
単価					65,120 65,120	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	足場工(妻部)		単位	掛ｍ２	数量	100 100	単価	6,383 6,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.9 1.9	45,885 45,885	87,181 87,181	
トンネル特殊工		人	8.4 8.4	43,155 43,155	362,502 362,502	
トンネル作業員		人	1.8 1.8	29,400 29,400	52,920 52,920	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1 1		135,697 135,697	
計					638,300 638,300	
単価					6,383 6,383	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CII	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 4,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 45,885	0 6,882	
トンネル特殊工		人	0 0.44	0 43,155	0 18,988	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,400	0 4,410	
大型ブレーカ運転		日	0 0.15	0 54,620	0 8,193	WK450800 単－ 716号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.94	0 9,554	0 8,980	単－ 717号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0 0.01	0 118,000	0 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 48,640	
単価					0 4,864	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	インバートずり出し工	CII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 862.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 43,155	0 4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0 0.83	0 5,191	0 4,308	単－ 718号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,623	
単価					0 862.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CII	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 4,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 45,885	0 6,882	
トンネル特殊工		人	0 0.44	0 43,155	0 18,988	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,400	0 4,410	
大型ブレーカ運転		日	0 0.15	0 54,620	0 8,193	WK450800 単－ 716号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.94	0 9,554	0 8,980	単－ 717号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0 0.01	0 118,000	0 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 48,640	
単価					0 4,864	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	インバートずり出し工	CII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 862.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 43,155	0 4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0 0.83	0 5,191	0 4,308	単－ 718号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,623	
単価					0 862.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CII	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 4,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 45,885	0 6,882	
トンネル特殊工		人	0 0.44	0 43,155	0 18,988	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,400	0 4,410	
大型ブレーカ運転		日	0 0.15	0 54,620	0 8,193	WK450800 単－ 716号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.94	0 9,554	0 8,980	単－ 717号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0 0.01	0 118,000	0 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 48,640	
単価					0 4,864	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	インバートずり出し工	CII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 862.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 43,155	0 4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0 0.83	0 5,191	0 4,308	単－ 718号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,623	
単価					0 862.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CII	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 4,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 45,885	0 6,882	
トンネル特殊工		人	0 0.44	0 43,155	0 18,988	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,400	0 4,410	
大型ブレーカ運転		日	0 0.15	0 54,620	0 8,193	WK450800 単－ 716号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.94	0 9,554	0 8,980	単－ 717号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0 0.01	0 118,000	0 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 48,640	
単価					0 4,864	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	インバートずり出し工	CII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 862.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 43,155	0 4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0 0.83	0 5,191	0 4,308	単－ 718号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,623	
単価					0 862.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CII	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,864 4,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,885 45,885	6,882 6,882	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	43,155 43,155	18,988 18,988	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,400 29,400	4,410 4,410	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	54,620 54,620	8,193 8,193	WK450800 単－ 719号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,554 9,554	8,980 8,980	 単－ 720号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	118,000 118,000	1,180 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					48,640 48,640	
単価					4,864 4,864	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	インバートずり出し工	CII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	862.3 862.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	43,155 43,155	4,315 4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,191 5,191	4,308 4,308	単－ 721号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,623 8,623	
単価					862.3 862.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	45,885	6,882	
トンネル特殊工		人	0.44	43,155	18,988	
トンネル作業員		人	0.15	29,400	4,410	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,620	8,193	WK450800 単－ 722号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,554	8,980	単－ 723号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	118,000	1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					48,640	
単価					4,864	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	862.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	43,155	4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,191	4,308	単－ 724号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,623	
単価					862.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	インバートずり出し工	DI 良好 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	855.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	43,155	4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,105	4,237	単－ 725号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,552	
単価					855.2	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	45,885	6,882	
トンネル特殊工		人	0.44	43,155	18,988	
トンネル作業員		人	0.15	29,400	4,410	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,620	8,193	WK450800 単－ 726号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,554	8,980	単－ 727号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	118,000	1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					48,640	
単価					4,864	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	862.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	43,155	4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,191	4,308	単－ 728号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,623	
単価					862.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	45,885	6,882	
トンネル特殊工		人	0.44	43,155	18,988	
トンネル作業員		人	0.15	29,400	4,410	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,620	8,193	WK450800 単－ 722号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,554	8,980	単－ 723号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	118,000	1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					48,640	
単価					4,864	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	862.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	43,155	4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,191	4,308	単－ 724号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,623	
単価					862.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	インバートずり出し工	DIII 良好 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	855.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	43,155	4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,105	4,237	単－ 725号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,552	
単価					855.2	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	45,885	6,882	
トンネル特殊工		人	0.44	43,155	18,988	
トンネル作業員		人	0.15	29,400	4,410	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,620	8,193	WK450800 単－ 726号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,554	8,980	単－ 727号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	118,000	1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					48,640	
単価					4,864	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	862.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	43,155	4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,191	4,308	単－ 728号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,623	
単価					862.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	インバートずり出し工	DIII 良好 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	855.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	43,155	4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,105	4,237	単－ 729号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,552	
単価					855.2	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	45,885	3,211	
トンネル特殊工		人	0.15	43,155	6,473	
トンネル作業員		人	0.07	29,400	2,058	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45	9,554	4,299	単－ 727号
振動ローラ運転		日	0.07	11,510	805	WK450850 単－ 730号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,850	
単価					1,685	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	インバートずり出し工	CII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 862.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 43,155	0 4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0 0.83	0 5,191	0 4,308	単－ 718号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,623	
単価					0 862.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	埋戻材の積込作業	25% 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	598.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	12,470	5,985	単－ 731号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,985	
単価					598.5	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	45,885	3,211	
トンネル特殊工		人	0.15	43,155	6,473	
トンネル作業員		人	0.07	29,400	2,058	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45	9,554	4,299	単－ 723号
振動ローラ運転		日	0.07	11,510	805	WK450850 単－ 732号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,850	
単価					1,685	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	インバートずり出し工	CII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	862.3 862.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	43,155 43,155	4,315 4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,191 5,191	4,308 4,308	単－ 721号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,623 8,623	
単価					862.3 862.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	埋戻材の積込作業	25% 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	598.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	12,470	5,985	単－ 733号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,985	
単価					598.5	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	574

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	11,960	5,740	単－ 734号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,740	
単価					574	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	574

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	11,960	5,740	単－ 735号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,740	
単価					574	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	インバート型枠工		単位	ｍ２	数量	100	単価	14,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）		ｍ２	100	2,752	275,200	WB450131 単－ 736号
インバート型枠工（設置・撤去）		ｍ２	100	11,350	1,135,000	WB450132 単－ 737号
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					1,411,000	
単価					14,110	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	28,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	45,885	5,506	
トンネル特殊工		人	0.62	43,155	26,756	
トンネル作業員		人	0.12	29,400	3,528	
生コンクリート　高炉	18-8-40(高炉) C=230以上 W/C=60%以下	ｍ３	10.4	23,300	242,320	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,530	8,424	WK450090 単－ 738号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		266	
計					286,800	
単価					28,680	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	インバート型枠工		単位	ｍ２	数量	100	単価	14,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）		ｍ２	100	2,752	275,200	WB450131 単－ 739号
インバート型枠工（設置・撤去）		ｍ２	100	11,350	1,135,000	WB450132 単－ 740号
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					1,411,000	
単価					14,110	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	28,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	45,885	5,506	
トンネル特殊工		人	0.62	43,155	26,756	
トンネル作業員		人	0.12	29,400	3,528	
生コンクリート　高炉	18-8-40(高炉) C=230以上 W/C=60%以下	ｍ３	10.4	23,300	242,320	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,530	8,424	WK450090 単－ 741号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		266	
計					286,800	
単価					28,680	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	10 10	単価	4,907 4,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	10 10	3,732 3,732	37,320 37,320	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.066 0.066	178,000 178,000	11,748 11,748	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					49,070 49,070	
単価					4,907 4,907	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	6,169 6,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	10 10	4,602 4,602	46,020 46,020	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.088 0.088	178,000 178,000	15,664 15,664	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					61,690 61,690	
単価					6,169 6,169	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	スクラップ	鉄くず　ヘビーＨ１	単位	t	数量	1 1	単価	-43,000 -43,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	43,000 43,000	-43,000 -43,000	
計					-43,000 -43,000	
単価					-43,000 -43,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	ガス切断(H鋼杭)	125×125	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,642 6,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	27,615 27,615	3,866 3,866	
普通作業員		人	0.14 0.14	19,425 19,425	2,719 2,719	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.035 0.035	476 476	16 16	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	2,090 2,090	41 41	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,642 6,642	
単価					6,642 6,642	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	箱抜コンクリート工(C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	30,970 30,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	30,970 30,970	30,970 30,970	CB240010
計					30,970 30,970	
単価					30,970 30,970	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	箱抜コンクリート工(C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	35,000 35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10 10	31,290 31,290	312,900 312,900	CB240010
非鋼繊維材	0.3%vol 覆工用	ｋｇ	29.211 29.211	1,270 1,270	37,097 37,097	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					350,000 350,000	
単価					35,000 35,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	単位	t	数量	1 1	単価	137,000 137,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	137,000 137,000	137,000 137,000	
計					137,000 137,000	
単価					137,000 137,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	10 10	単価	4,907 4,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	10 10	3,732 3,732	37,320 37,320	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.066 0.066	178,000 178,000	11,748 11,748	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					49,070 49,070	
単価					4,907 4,907	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	6,169 6,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	10 10	4,602 4,602	46,020 46,020	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.088 0.088	178,000 178,000	15,664 15,664	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					61,690 61,690	
単価					6,169 6,169	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10 10	単価	8,532 8,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10 10	6,182 6,182	61,820 61,820	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.132 0.132	178,000 178,000	23,496 23,496	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					85,320 85,320	
単価					8,532 8,532	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	スクラップ	鉄くず　ヘビーＨ１	単位	t	数量	1 1	単価	-43,000 -43,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	43,000 43,000	-43,000 -43,000	
計					-43,000 -43,000	
単価					-43,000 -43,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	ガス切断(H鋼杭)	125×125	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,642 6,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	27,615 27,615	3,866 3,866	
普通作業員		人	0.14 0.14	19,425 19,425	2,719 2,719	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.035 0.035	476 476	16 16	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	2,090 2,090	41 41	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,642 6,642	
単価					6,642 6,642	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	ガス切断(H鋼杭)	200×200	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,645 6,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	27,615 27,615	3,866 3,866	
普通作業員		人	0.14 0.14	19,425 19,425	2,719 2,719	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.04 0.04	476 476	19 19	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	2,090 2,090	41 41	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,645 6,645	
単価					6,645 6,645	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	ガス切断(H鋼杭)	250×250	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,649 6,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	27,615 27,615	3,866 3,866	
普通作業員		人	0.14 0.14	19,425 19,425	2,719 2,719	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	476 476	23 23	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	2,090 2,090	41 41	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,649 6,649	
単価					6,649 6,649	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	箱抜コンクリート工(C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	30,970 30,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	30,970 30,970	30,970 30,970	CB240010
計					30,970 30,970	
単価					30,970 30,970	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	箱抜コンクリート工(C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	35,000 35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10 10	31,290 31,290	312,900 312,900	CB240010
非鋼繊維材	0.3%vol 覆工用	ｋｇ	29.211 29.211	1,270 1,270	37,097 37,097	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					350,000 350,000	
単価					35,000 35,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	単位	t	数量	1 1	単価	137,000 137,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1	137,000	137,000	
		t	1	137,000	137,000	
計					137,000 137,000	
単価					137,000 137,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	0 10	単価	0 4,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	0 10	0 3,732	0 37,320	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.066	0 178,000	0 11,748	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 49,070	
単価					0 4,907	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	0 10	単価	0 6,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	0 10	0 4,602	0 46,020	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.088	0 178,000	0 15,664	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 61,690	
単価					0 6,169	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	0 10	単価	0 8,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 10	0 6,182	0 61,820	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.132	0 178,000	0 23,496	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 85,320	
単価					0 8,532	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	スクラップ	鉄くず　ヘビーＨ１	単位	t	数量	0 1	単価	0 -43,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	0 -1	0 43,000	0 -43,000	
計					0 -43,000	
単価					0 -43,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	ガス切断(H鋼杭)	125×125	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 6,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0 0.14	0 27,615	0 3,866	
普通作業員		人	0 0.14	0 19,425	0 2,719	
酸素	ボンベ	ｍ３	0 0.035	0 476	0 16	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0 0.02	0 2,090	0 41	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,642	
単価					0 6,642	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	ガス切断(H鋼杭)	200×200	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 6,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0 0.14	0 27,615	0 3,866	
普通作業員		人	0 0.14	0 19,425	0 2,719	
酸素	ボンベ	ｍ３	0 0.04	0 476	0 19	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0 0.02	0 2,090	0 41	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,645	
単価					0 6,645	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	ガス切断(H鋼杭)	250×250	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 6,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0 0.14	0 27,615	0 3,866	
普通作業員		人	0 0.14	0 19,425	0 2,719	
酸素	ボンベ	ｍ３	0 0.05	0 476	0 23	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0 0.02	0 2,090	0 41	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,649	
単価					0 6,649	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	箱抜コンクリート工(C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 30,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 1	0 30,970	0 30,970	CB240010
計					0 30,970	
単価					0 30,970	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	箱抜コンクリート工(C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 10	0 31,290	0 312,900	CB240010
非鋼繊維材	0.3%vol 覆工用	ｋｇ	0 29.211	0 1,270	0 37,097	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 350,000	
単価					0 35,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	単位	t	数量	0 1	単価	0 137,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	0 1	0 137,000	0 137,000	
計					0 137,000	
単価					0 137,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	175,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	66,990	66,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					175,200	
単価					175,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	箱抜コンクリート控除		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	-29,820 -29,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	18-18-20(高炉) C=340 W/C=60%以下	ｍ３	-10.7 -10.7	24,400 24,400	-261,080 -261,080	
非鋼繊維材	0.3%vol 覆工用	ｋｇ	-29.211 -29.211	1,270 1,270	-37,097 -37,097	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		-23 -23	
計					-298,200 -298,200	
単価					-29,820 -29,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	背面排水設置工	6×300mm ｱｰﾁ部用	単位	m	数量	0 10	単価	0 3,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.1	0 45,885	0 4,588	
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 43,155	0 4,315	
トンネルアーチ部用裏面排水材	ﾓﾉﾄﾞﾚﾝRB t6×300	m	0 11.5	0 1,450	0 16,675	
高所作業車運転［トラック架装・伸縮ブーム］	ﾊﾞｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	時間	0 0.7	0 9,348	0 6,543	WYB00060 単－ 742号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 32,130	
単価					0 3,213	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	暗渠排水(材料費)	φ30×3条	単位	m	数量	1 1	単価	1,340 1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水材	φ３０×３		1	1,340	1,340	
		m	1	1,340	1,340	
計					1,340 1,340	
単価					1,340 1,340	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	坑口付部支保工(上半)		単位	m	数量	1 1	単価	1,608,000 1,608,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,885 45,885	45,885 45,885	
トンネル特殊工		人	6 6	43,155 43,155	258,930 258,930	
トンネル作業員		人	1 1	29,400 29,400	29,400 29,400	
ドリルジャンボ運転		週	0.13 0.13	2,729,000 2,729,000	354,770 354,770	WK450651 単－ 743号
コンクリート吹付機運転		週	0.13 0.13	2,085,000 2,085,000	271,050 271,050	WK450811 単－ 744号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.13 0.13	321,500 321,500	41,795 41,795	WK450821 単－ 745号
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	208,000 208,000	208,000 208,000	WYB01026 単－ 746号
ロックボルト	大断面 DIII 上半 80	m	1 1	18,300 18,300	18,300 18,300	WYB01027 単－ 747号
H形鋼製支保工	大断面 DIII 上半 80	m	1 1	289,900 289,900	289,900 289,900	WYB01028 単－ 661号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1 1		53,409 53,409	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1 1		36,134 36,134	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	坑口付部支保工(上半)		単位	m	数量	1 1	単価	1,608,000 1,608,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		427 427	
計					1,608,000 1,608,000	
単価					1,608,000 1,608,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	坑口付部支保工(下半)		単位	m	数量	1 1	単価	837,900 837,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,885 45,885	45,885 45,885	
トンネル特殊工		人	5 5	43,155 43,155	215,775 215,775	
トンネル作業員		人	1 1	29,400 29,400	29,400 29,400	
ドリルジャンボ運転		週	0.07 0.07	2,729,000 2,729,000	191,030 191,030	WK450651 単－ 743号
コンクリート吹付機運転		週	0.07 0.07	2,085,000 2,085,000	145,950 145,950	WK450811 単－ 744号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.07 0.07	321,500 321,500	22,505 22,505	WK450821 単－ 745号
吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 45 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	47,430 47,430	47,430 47,430	WYB01030 単－ 748号
ロックボルト	大断面 DIII 下半 45	m	1 1	10,340 10,340	10,340 10,340	WYB01031 単－ 749号
H形鋼製支保工	大断面 DIII 下半 45	m	1 1	70,280 70,280	70,280 70,280	WYB01032 単－ 681号
諸雑費（その他機械）（率） 9%		式	1 1		32,353 32,353	
諸雑費（その他材料）（率） 21%		式	1 1		26,890 26,890	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	坑口付部支保工(下半)		単位	m	数量	1 1	単価	837,900 837,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		62 62	
計					837,900 837,900	
単価					837,900 837,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	支保工補強材(ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ)	AKD650×25×1.2	単位	t	数量	1 1	単価	234,000 234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キーストンプレート	AKD 650×25×1.2（めっき品）		1	234,000	234,000	
		t	1	234,000	234,000	
計					234,000 234,000	
単価					234,000 234,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	支保工補強材(つなぎ材)	L-50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	123,000 123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０		1	123,000	123,000	
		t	1	123,000	123,000	
計					123,000 123,000	
単価					123,000 123,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	坑口付部支保工(上半)		単位	m	数量	1 1	単価	1,243,000 1,243,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,885 45,885	45,885 45,885	
トンネル特殊工		人	6 6	43,155 43,155	258,930 258,930	
トンネル作業員		人	1 1	29,400 29,400	29,400 29,400	
ドリルジャンボ運転		週	0.1 0.1	2,729,000 2,729,000	272,900 272,900	WK450651 単－ 743号
コンクリート吹付機運転		週	0.1 0.1	2,085,000 2,085,000	208,500 208,500	WK450811 単－ 744号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.1 0.1	321,500 321,500	32,150 32,150	WK450821 単－ 745号
吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 60 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	147,600 147,600	147,600 147,600	WYB01317 単－ 750号
ロックボルト	通常断面 DIII 上半 60	m	1 1	14,020 14,020	14,020 14,020	WYB01318 単－ 751号
H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 60	m	1 1	169,300 169,300	169,300 169,300	WYB01319 単－ 752号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1 1		41,084 41,084	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1 1		23,164 23,164	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	坑口付部支保工(上半)		単位	m	数量	1 1	単価	1,243,000 1,243,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		67 67	
計					1,243,000 1,243,000	
単価					1,243,000 1,243,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	坑口付部支保工(下半)		単位	m	数量	1 1	単価	650,800 650,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,885 45,885	45,885 45,885	
トンネル特殊工		人	5 5	43,155 43,155	215,775 215,775	
トンネル作業員		人	1 1	29,400 29,400	29,400 29,400	
ドリルジャンボ運転		週	0.05 0.05	2,729,000 2,729,000	136,450 136,450	WK450651 単－ 743号
コンクリート吹付機運転		週	0.05 0.05	2,085,000 2,085,000	104,250 104,250	WK450811 単－ 744号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.05 0.05	321,500 321,500	16,075 16,075	WK450821 単－ 745号
吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	30,090 30,090	30,090 30,090	WYB01321 単－ 753号
H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 25	m	1 1	35,840 35,840	35,840 35,840	WYB01322 単－ 754号
諸雑費（その他機械）（率） 9%		式	1 1		23,109 23,109	
諸雑費（その他材料）（率） 21%		式	1 1		13,845 13,845	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		81 81	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	坑口付部支保工(下半)		単位	m	数量	1 1	単価	650,800 650,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					650,800 650,800	
単価					650,800 650,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	支保工補強材(ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ)	AKD650×25×1.2	単位	t	数量	1 1	単価	234,000 234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キーストンプレート	AKD 650×25×1.2（めっき品）		1	234,000	234,000	
		t	1	234,000	234,000	
計					234,000 234,000	
単価					234,000 234,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	支保工補強材(つなぎ材)	L-50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	123,000 123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０		1	123,000	123,000	
		t	1	123,000	123,000	
計					123,000 123,000	
単価					123,000 123,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	169,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,900	60,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					169,100	
単価					169,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	171,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,900	60,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					171,200	
単価					171,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	化粧型枠(材料費)	ハツリリブ 30×900×1200(発泡ポリスチレン製)	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,920 2,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
化粧型枠	ﾊﾂﾘﾘﾌﾞ 30×900×1200(発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ製)	ｍ２	1 1	2,920 2,920	2,920 2,920	
計					2,920 2,920	
単価					2,920 2,920	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	型枠工(覆工コンクリート)(発破工法)		単位	m	数量	1 1	単価	589,800 589,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 21.9m 113m	m	1 1	589,800 589,800	589,800 589,800	WB452051 単－ 214号
計					589,800 589,800	
単価					589,800 589,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,555	48,888	
とび工		人	8.5	27,615	234,727	
普通作業員		人	1.3	19,425	25,252	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	56,125	78,575	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		120,058	
計					507,500	
単価					5,075	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	170,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	106,000	109,180	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,900	60,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					170,100	
単価					170,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	化粧型枠(材料費)	ハツリリブ 30×900×1200(発泡ポリスチレン製)	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,920 2,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
化粧型枠	ﾊﾂﾘﾘﾌﾞ 30×900×1200(発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ製)	ｍ２	1 1	2,920 2,920	2,920 2,920	
計					2,920 2,920	
単価					2,920 2,920	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	型枠工(覆工コンクリート)(発破工法)		単位	m	数量	1 1	単価	166,600 166,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 17.4m 758m	m	1 1	166,600 166,600	166,600 166,600	WB452051 単－ 192号
計					166,600 166,600	
単価					166,600 166,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1 1	単価	224,400 224,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.308 0.308	45,885 45,885	14,132 14,132	
トンネル特殊工		人	1.846 1.846	43,155 43,155	79,664 79,664	
トンネル作業員		人	0.308 0.308	29,400 29,400	9,055 9,055	
親子ビット(小口径長尺鋼管先受用)	φ130	個	0.038 0.038	102,000 102,000	3,876 3,876	
ロッド(小口径長尺鋼管先受用)	32HMT×3.05m	本	0.013 0.013	42,900 42,900	557 557	
シャンクスリーブ(小口径長尺鋼管先受用)	SLR38/S32	個	0.013 0.013	29,300 29,300	380 380	
ドリルジャンボ[ホイール式](ＮＡＴＭ用機械)	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1.641 1.641	71,110 71,110	116,691 116,691	WYB00817 単－ 755号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		45 45	
計					224,400 224,400	
単価					224,400 224,400	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	打設工		単位	シフト	数量	1 1	単価	3,356,000 3,356,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.978 0.978	45,885 45,885	44,875 44,875	
トンネル特殊工		人	5.868 5.868	43,155 43,155	253,233 253,233	
トンネル作業員		人	0.978 0.978	29,400 29,400	28,753 28,753	
Me鋼管(小口径長尺鋼管先受用)	φ７６．３×４．２ｍｍ	本	32 32	53,500 53,500	1,712,000 1,712,000	WYB00820 単－ 756号
ユニットビット(小口径長尺鋼管先受用)	UB-90	個	32 32	22,100 22,100	707,200 707,200	
ビットダプター(小口径長尺鋼管先受用)	AD-90	個	0.992 0.992	78,200 78,200	77,574 77,574	
ロッド(小口径長尺鋼管先受用)	32HMT×3.05m	本	0.278 0.278	42,900 42,900	11,926 11,926	
ロッド(小口径長尺鋼管先受用)	32HMT×4.00m	本	0.278 0.278	56,900 56,900	15,818 15,818	
ロッドスリーブ(小口径長尺鋼管先受用)	SLS32	個	0.278 0.278	8,920 8,920	2,479 2,479	
シャンクスリーブ(小口径長尺鋼管先受用)	SLR38/S32	個	0.278 0.278	29,300 29,300	8,145 8,145	
ネジプロテクター(小口径長尺鋼管先受用)	PT	個	6.4 6.4	4,930 4,930	31,552 31,552	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	打設工		単位	シフト	数量	1 1	単価	3,356,000 3,356,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントラライザー(小口径長尺鋼管先受用)	φ76.3用		0.099	68,000	6,732	
		組	0.099	68,000	6,732	
サブセントラライザー(小口径長尺鋼管先受用)	φ76.3用		0.099	49,300	4,880	
		組	0.099	49,300	4,880	
ドリルジャンボ[ホイール式](ＮＡＴＭ用機械)	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級		6.333	71,110	450,339	WYB00821
		時間	6.333	71,110	450,339	単－ 757号
諸雑費（まるめ）			1		494	
		式	1		494	
計					3,356,000 3,356,000	
単価					3,356,000 3,356,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	注入工		単位	シフト	数量	1 1	単価	4,508,000 4,508,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.874 0.874	45,885 45,885	40,103 40,103	
トンネル特殊工		人	5.242 5.242	43,155 43,155	226,218 226,218	
トンネル作業員		人	0.874 0.874	29,400 29,400	25,695 25,695	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	3,286 3,286	910 910	2,990,260 2,990,260	
注入管(小口径長尺鋼管先受用)	6.5m用(隔壁ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付)	本	32 32	30,600 30,600	979,200 979,200	
コーキング剤(小口径長尺鋼管先受用)	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	64 64	870 870	55,680 55,680	
コーキングウエス(小口径長尺鋼管先受用)		ｋｇ	32 32	310 310	9,920 9,920	
ミキシングユニット(小口径長尺鋼管先受用)		個	4 4	2,610 2,610	10,440 10,440	
耐圧デリバリーホース(小口径長尺鋼管先受用)	φ12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	4 4	5,650 5,650	22,600 22,600	
耐圧デリバリーホース(小口径長尺鋼管先受用)	φ12×20m	本	0.5 0.5	19,500 19,500	9,750 9,750	
注入機	流量計一般型	日	4.319 4.319	18,240 18,240	78,778 78,778	WYB00834 単－ 758号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	注入工		単位	シフト	数量	1 1	単価	4,508,000 4,508,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ[ホイール式](ＮＡＴＭ用機械)	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級		0.821	71,110	58,381	WYB00835
		時間	0.821	71,110	58,381	単－ 759号
諸雑費（まるめ）			1		975	
		式	1		975	
計					4,508,000 4,508,000	
単価					4,508,000 4,508,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	土のう工	仕拵･積立･撤去	単位	袋	数量	100	単価	832.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	4.2	19,425	81,585	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					83,290	
単価					832.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	やらず	松丸太 末口18cm 長さ6.0m 損料率60%	単位	本	数量	1 1	単価	7,860 7,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
松丸太	末口18cm 長さ6.0m 損料率60%	本	1 1	7,860 7,860	7,860 7,860	
計					7,860 7,860	
単価					7,860 7,860	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	支保工補強材つなぎ梁(損料)	200×200　3ヶ月未満 損料率10%	単位	t	数量	1 1	単価	12,100 12,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅 SS400 200×200 損料率10%	t	1 1	12,100 12,100	12,100 12,100	
計					12,100 12,100	
単価					12,100 12,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－324号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	17,368	17,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,370	
単価					17,370	円／人日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,485	16,485	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					16,490	
単価					16,490	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－326号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,761	13,761	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					13,770	
単価					13,770	円／人日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.125-00-00-1-0

単－327号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,491	14,491	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					14,500	
単価					14,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,020	13,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,020	
単価					13,020	円／人日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,485	16,485	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					16,490	
単価					16,490	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,020	13,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,020	
単価					13,020	円／人日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	モルタル吹付工	5cm 250m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	8,035.56	8,035	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,035	
単価					8,035	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	コンクリート吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	8,385.93	8,385	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,385	
単価					8,385	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	ラス張工［市場単価］	250m2以上500m2未満 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,744.95	274,495	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					274,500	
単価					2,745	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	吹付枠工［市場単価］	梁断面 200×200 250m以上500m未満	単位	m	数量	100	単価	13,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　２００×２００	m	100	13,709.3	1,370,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					1,371,000	
単価					13,710	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］		単位	m３	数量	100	単価	66,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	水切モルタル・コンクリート	m３	100	66,332	6,633,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					6,634,000	
単価					66,340	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	8,348.49	8,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,348	
単価					8,348	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	ラス張工［市場単価］	250m2以上500m2未満 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,744.95	274,495	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					274,500	
単価					2,745	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	吹付枠工［市場単価］	梁断面 200×200 250m以上500m未満	単位	m	数量	100	単価	13,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　２００×２００	m	100	13,709.3	1,370,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					1,371,000	
単価					13,710	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］		単位	m３	数量	100	単価	66,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	水切モルタル・コンクリート	m３	100	66,332	6,633,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					6,634,000	
単価					66,340	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	8,348.49	8,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,348	
単価					8,348	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	ラス張工［市場単価］	250m2以上500m2未満 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,058.71	205,871	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					205,900	
単価					2,059	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	モルタル吹付工	8cm 250m2未満 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	ｍ２	1	7,627.15	7,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,627	
単価					7,627	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	軽量吹付枠	W=350 H=150(枠間隔1.5×1.5)	単位	m2	数量	100 100	単価	10,940 10,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋組立加工	SD295 D10		155.13	654.7	101,563	WYB00086
		ｋｇ	155.13	654.7	101,563	単－ 760号
ＳＧフレーム設置工			91	1,730	157,430	WYB00089
		本	91	1,730	157,430	単－ 761号
主アンカー設置工	D16 L=750		48	1,853	88,944	WYB00090
		本	48	1,853	88,944	単－ 762号
枠シート設置工	43.42枚/100m2当たり		100	965.1	96,510	WYB00091
		ｍ２	100	965.1	96,510	単－ 763号
枠吹付工			5.23	76,050	397,741	WYB00095
		ｍ３	5.23	76,050	397,741	単－ 764号
諸雑費（率＋まるめ） 30%			1		251,812	
		式	1		251,812	
計					1,094,000 1,094,000	
単価					10,940 10,940	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	鉄筋挿入工	SD工法 削孔長5.8m 削孔径90mm	単位	m	数量	200 200	単価	39,240 39,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5	m	200 200	32,390 32,390	6,478,000 6,478,000	WYB00073 単－ 765号
鋼材挿入工	1本当り 5.8m	本	34.5 34.5	3,357 3,357	115,816 115,816	WYB00071 単－ 766号
注入打設工		ｍ３	1.78 1.78	351,500 351,500	625,670 625,670	WYB00518 単－ 767号
頭部締付工		本	34.5 34.5	4,133 4,133	142,588 142,588	WYB00076 単－ 768号
頭部処理工		本	34.5 34.5	4,133 4,133	142,588 142,588	WYB00077 単－ 769号
ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	回	5.75 5.75	45,400 45,400	261,050 261,050	WYB00078 単－ 770号
確認試験工	本数×3%	本	1.04 1.04	22,830 22,830	23,743 23,743	WYB00079 単－ 771号
削孔機据付・撤去工	177本/34.5本	回	0.195 0.195	308,900 308,900	60,235 60,235	WYB00072 単－ 772号
計					7,849,690 7,849,690	
単価					39,240 39,240	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	単位	m	数量	1 1	単価	1,240 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	Ｄ１９　ＳＤ３４５　メッキ付き		1	1,240	1,240	
		m	1	1,240	1,240	
計					1,240 1,240	
単価					1,240 1,240	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	単位	個	数量	1 1	単価	3,330 3,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頭部キャップ	防錆材含む		1	3,330	3,330	
		個	1	3,330	3,330	
計					3,330 3,330	
単価					3,330 3,330	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	540 540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	Ｄ１９用　メッキ付き	個	1 1	540 540	540 540	
計					540 540	
単価					540 540	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	1,530 1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用　メッキ付き	個	1 1	1,530 1,530	1,530 1,530	
計					1,530 1,530	
単価					1,530 1,530	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	1 1	単価	1,080 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	１５０×１５０×９　メッキ付き	枚	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	材料費(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	780 780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カップラー	Ｄ１９用　メッキ付き	個	1 1	780 780	780 780	
計					780 780	
単価					780 780	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	単位	個	数量	1 1	単価	500 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用		1	500	500	
		個	1	500	500	
計					500 500	
単価					500 500	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄ ﾞC×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材			0.009	33,510	301	WYB00571
		ｍ３	0.009	33,510	301	単－ 773号
計					301 301	
単価					301 301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	材料費(円形空洞型枠)	φ100	単位	m	数量	1 1	単価	294 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	Ｄ１００		1	294.7	294	
		m	1	294.7	294	
計					294 294	
単価					294 294	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	23,400 23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）		1	23,400	23,400	
		ｍ３	1	23,400	23,400	
計					23,400 23,400	
単価					23,400 23,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	鉄筋挿入工	SD工法 削孔長4.8m 削孔径90mm	単位	m	数量	200 200	単価	40,020 40,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5	m	200 200	32,390 32,390	6,478,000 6,478,000	WYB00531 単－ 765号
鋼材挿入工	1本当り 4.8m	本	41.7 41.7	3,357 3,357	139,986 139,986	WYB00534 単－ 774号
注入打設工		m３	1.78 1.78	351,500 351,500	625,670 625,670	WYB00535 単－ 767号
頭部締付工		本	41.7 41.7	4,133 4,133	172,346 172,346	WYB00536 単－ 775号
頭部処理工		本	41.7 41.7	4,133 4,133	172,346 172,346	WYB00537 単－ 776号
ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	回	6.95 6.95	45,400 45,400	315,530 315,530	WYB00549 単－ 777号
確認試験工	本数×3%	本	1.26 1.26	22,830 22,830	28,765 28,765	WYB00577 単－ 778号
削孔機据付・撤去工	177本/41.7本	回	0.236 0.236	308,900 308,900	72,900 72,900	WYB00578 単－ 779号
計					8,005,543 8,005,543	
単価					40,020 40,020	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	単位	m	数量	1 1	単価	1,240 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	Ｄ１９　ＳＤ３４５　メッキ付き		1	1,240	1,240	
		m	1	1,240	1,240	
計					1,240 1,240	
単価					1,240 1,240	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	単位	個	数量	1 1	単価	3,330 3,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頭部キャップ	防錆材含む		1	3,330	3,330	
		個	1	3,330	3,330	
計					3,330 3,330	
単価					3,330 3,330	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	540 540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	Ｄ１９用　メッキ付き	個	1 1	540 540	540 540	
計					540 540	
単価					540 540	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	1,530 1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用　メッキ付き	個	1 1	1,530 1,530	1,530 1,530	
計					1,530 1,530	
単価					1,530 1,530	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	1 1	単価	1,080 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	１５０×１５０×９　メッキ付き	枚	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	材料費(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	780 780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カップラー	Ｄ１９用　メッキ付き	個	1 1	780 780	780 780	
計					780 780	
単価					780 780	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	単位	個	数量	1 1	単価	500 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用		1	500	500	
		個	1	500	500	
計					500 500	
単価					500 500	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄ ﾞC×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材			0.009	33,510	301	WYB00607
		ｍ３	0.009	33,510	301	単－ 773号
計					301 301	
単価					301 301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	材料費(円形空洞型枠)	φ100	単位	m	数量	1 1	単価	294 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	Ｄ１００		1	294.7	294	
		m	1	294.7	294	
計					294 294	
単価					294 294	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	23,400 23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）		1	23,400	23,400	
		ｍ３	1	23,400	23,400	
計					23,400 23,400	
単価					23,400 23,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	鉄筋挿入工	SD工法 削孔長2.8m 削孔径90mm	単位	m	数量	200 200	単価	43,240 43,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5	m	200 200	32,390 32,390	6,478,000 6,478,000	WYB00620 単－ 765号
鋼材挿入工	1本当り 2.8m	本	71.5 71.5	3,357 3,357	240,025 240,025	WYB00623 単－ 780号
注入打設工		m３	1.78 1.78	351,500 351,500	625,670 625,670	WYB00624 単－ 767号
頭部締付工		本	71.5 71.5	4,133 4,133	295,509 295,509	WYB00625 単－ 781号
頭部処理工		本	71.5 71.5	4,133 4,133	295,509 295,509	WYB00626 単－ 782号
ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	回	11.91 11.91	45,400 45,400	540,714 540,714	WYB00627 単－ 783号
確認試験工	本数×3%	本	2.15 2.15	22,830 22,830	49,084 49,084	WYB00628 単－ 784号
削孔機据付・撤去工	177本/71.5本	回	0.404 0.404	308,900 308,900	124,795 124,795	WYB00629 単－ 785号
計					8,649,306 8,649,306	
単価					43,240 43,240	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	単位	m	数量	1 1	単価	1,240 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	Ｄ１９　ＳＤ３４５　メッキ付き		1	1,240	1,240	
		m	1	1,240	1,240	
計					1,240 1,240	
単価					1,240 1,240	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	単位	個	数量	1 1	単価	3,330 3,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頭部キャップ	防錆材含む		1	3,330	3,330	
		個	1	3,330	3,330	
計					3,330 3,330	
単価					3,330 3,330	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	540 540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	Ｄ１９用　メッキ付き	個	1 1	540 540	540 540	
計					540 540	
単価					540 540	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	1,530 1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用　メッキ付き	個	1 1	1,530 1,530	1,530 1,530	
計					1,530 1,530	
単価					1,530 1,530	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	1 1	単価	1,080 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	１５０×１５０×９　メッキ付き	枚	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	材料費(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	780 780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カップラー	Ｄ１９用　メッキ付き	個	1 1	780 780	780 780	
計					780 780	
単価					780 780	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	単位	個	数量	1 1	単価	500 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用		1	500	500	
		個	1	500	500	
計					500 500	
単価					500 500	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄ ﾞC×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材			0.009	33,510	301	WYB00630
		ｍ３	0.009	33,510	301	単－ 773号
計					301 301	
単価					301 301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	材料費(円形空洞型枠)	φ100	単位	m	数量	1 1	単価	294 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	Ｄ１００		1	294.7	294	
		m	1	294.7	294	
計					294 294	
単価					294 294	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	23,400 23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）		1	23,400	23,400	
		ｍ３	1	23,400	23,400	
計					23,400 23,400	
単価					23,400 23,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	鉄筋挿入工	SD工法 削孔長2.8m 削孔径90mm	単位	m	数量	200 200	単価	41,760 41,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5	m	200 200	32,390 32,390	6,478,000 6,478,000	WYB00775 単－ 765号
鋼材挿入工	1本当り 2.8m	本	71.5 71.5	3,357 3,357	240,025 240,025	WYB00778 単－ 780号
注入打設工		ｍ３	1.78 1.78	351,500 351,500	625,670 625,670	WYB00779 単－ 767号
頭部締付工		本	71.5 71.5	4,133 4,133	295,509 295,509	WYB00780 単－ 781号
ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	回	11.91 11.91	45,400 45,400	540,714 540,714	WYB00781 単－ 783号
確認試験工	本数×3%	本	2.15 2.15	22,830 22,830	49,084 49,084	WYB00782 単－ 784号
削孔機据付・撤去工	177本/71.5本	回	0.404 0.404	308,900 308,900	124,795 124,795	WYB00783 単－ 785号
計					8,353,797 8,353,797	
単価					41,760 41,760	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	単位	m	数量	1 1	単価	1,240 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	Ｄ１９　ＳＤ３４５　メッキ付き		1	1,240	1,240	
		m	1	1,240	1,240	
計					1,240 1,240	
単価					1,240 1,240	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	材料費(ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	3,610 3,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キャップナット	D19用、D22用、D25用　ﾒｯｷ付き		1	3,610	3,610	
		個	1	3,610	3,610	
計					3,610 3,610	
単価					3,610 3,610	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	材料費(溝付プレート)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	1 1	単価	1,280 1,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝付プレート	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	1 1	1,280 1,280	1,280 1,280	
計					1,280 1,280	
単価					1,280 1,280	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用	単位	個	数量	1 1	単価	190 190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッチンスペーサー	D19用、D22用、D25用	個	1 1	190 190	190 190	
計					190 190	
単価					190 190	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄ゛C×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材		ｍ３	0.009 0.009	33,510 33,510	301 301	WYB00771 単－ 773号
計					301 301	
単価					301 301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	鉄筋挿入工	SD工法 削孔長1.8m 削孔径90mm	単位	m	数量	200 200	単価	47,530 47,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5	m	200 200	32,390 32,390	6,478,000 6,478,000	WYB00723 単－ 765号
鋼材挿入工	1本当り 1.8m	本	111.2 111.2	3,357 3,357	373,298 373,298	WYB00726 単－ 786号
注入打設工		ｍ３	1.78 1.78	351,500 351,500	625,670 625,670	WYB00734 単－ 767号
頭部締付工		本	111.2 111.2	4,133 4,133	459,589 459,589	WYB00738 単－ 787号
頭部処理工		本	111.2 111.2	4,133 4,133	459,589 459,589	WYB00739 単－ 788号
ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	回	18.52 18.52	45,400 45,400	840,808 840,808	WYB00740 単－ 789号
確認試験工	本数×3%	本	3.34 3.34	22,830 22,830	76,252 76,252	WYB00741 単－ 790号
削孔機据付・撤去工	177本/111.2本	回	0.629 0.629	308,900 308,900	194,298 194,298	WYB00742 単－ 791号
計					9,507,504 9,507,504	
単価					47,530 47,530	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	単位	m	数量	1 1	単価	1,240 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	Ｄ１９　ＳＤ３４５　メッキ付き		1	1,240	1,240	
		m	1	1,240	1,240	
計					1,240 1,240	
単価					1,240 1,240	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	単位	個	数量	1 1	単価	3,330 3,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頭部キャップ	防錆材含む		1	3,330	3,330	
		個	1	3,330	3,330	
計					3,330 3,330	
単価					3,330 3,330	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	540 540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	Ｄ１９用　メッキ付き	個	1 1	540 540	540 540	
計					540 540	
単価					540 540	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	1,530 1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用　メッキ付き	個	1 1	1,530 1,530	1,530 1,530	
計					1,530 1,530	
単価					1,530 1,530	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	1 1	単価	1,080 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	１５０×１５０×９　メッキ付き	枚	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	材料費(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	780 780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カップラー	Ｄ１９用　メッキ付き	個	1 1	780 780	780 780	
計					780 780	
単価					780 780	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	単位	個	数量	1 1	単価	500 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用		1	500	500	
		個	1	500	500	
計					500 500	
単価					500 500	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄ ﾞC×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材			0.009	33,510	301	WYB00718
		ｍ３	0.009	33,510	301	単－ 773号
計					301 301	
単価					301 301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	材料費(円形空洞型枠)	φ100	単位	m	数量	1 1	単価	294 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	Ｄ１００		1	294.7	294	
		m	1	294.7	294	
計					294 294	
単価					294 294	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	23,400 23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）		1	23,400	23,400	
		ｍ３	1	23,400	23,400	
計					23,400 23,400	
単価					23,400 23,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	鉄筋挿入工	SD工法 削孔長1.8m 削孔径90mm	単位	m	数量	200 200	単価	45,230 45,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5		200	32,390	6,478,000	WYB00712
		m	200	32,390	6,478,000	単－ 765号
鋼材挿入工	1本当り 1.8m		111.2	3,357	373,298	WYB00715
		本	111.2	3,357	373,298	単－ 786号
注入打設工			1.78	351,500	625,670	WYB00716
		ｍ３	1.78	351,500	625,670	単－ 767号
頭部締付工			111.2	4,133	459,589	WYB00717
		本	111.2	4,133	459,589	単－ 787号
ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回		18.52	45,400	840,808	WYB00719
		回	18.52	45,400	840,808	単－ 789号
確認試験工	本数×3%		3.34	22,830	76,252	WYB00720
		本	3.34	22,830	76,252	単－ 790号
削孔機据付・撤去工	177本/111.2本		0.629	308,900	194,298	WYB00721
		回	0.629	308,900	194,298	単－ 791号
計					9,047,915 9,047,915	
単価					45,230 45,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	単位	m	数量	1 1	単価	1,240 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	Ｄ１９　ＳＤ３４５　メッキ付き		1	1,240	1,240	
		m	1	1,240	1,240	
計					1,240 1,240	
単価					1,240 1,240	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	材料費(ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	3,610 3,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キャップナット	D19用、D22用、D25用　ﾒｯｷ付き		1	3,610	3,610	
		個	1	3,610	3,610	
計					3,610 3,610	
単価					3,610 3,610	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	材料費(溝付プレート)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	1 1	単価	1,280 1,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝付プレート	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	1 1	1,280 1,280	1,280 1,280	
計					1,280 1,280	
単価					1,280 1,280	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用	単位	個	数量	1 1	単価	190 190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッチンスペーサー	D19用、D22用、D25用	個	1 1	190 190	190 190	
計					190 190	
単価					190 190	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄ゛C×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材		ｍ３	0.009 0.009	33,510 33,510	301 301	WYB00706 単－ 773号
計					301 301	
単価					301 301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	鉄筋挿入工	SD工法 削孔長2.8m 削孔径90mm	単位	m	数量	200 200	単価	41,760 41,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5	m	200 200	32,390 32,390	6,478,000 6,478,000	WYB00728 単－ 765号
鋼材挿入工	1本当り 2.8m	本	71.5 71.5	3,357 3,357	240,025 240,025	WYB00731 単－ 780号
注入打設工		ｍ３	1.78 1.78	351,500 351,500	625,670 625,670	WYB00732 単－ 767号
頭部締付工		本	71.5 71.5	4,133 4,133	295,509 295,509	WYB00733 単－ 781号
ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	回	11.91 11.91	45,400 45,400	540,714 540,714	WYB00735 単－ 783号
確認試験工	本数×3%	本	2.15 2.15	22,830 22,830	49,084 49,084	WYB00736 単－ 784号
削孔機据付・撤去工	177本/71.5本	回	0.404 0.404	308,900 308,900	124,795 124,795	WYB00737 単－ 785号
計					8,353,797 8,353,797	
単価					41,760 41,760	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	材料費(FRPﾎﾞﾙﾄ)	φ22	単位	m	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＦＲＰボルト	φ22	m	1 1	4,000 4,000	4,000 4,000	
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	材料費(ﾅｯﾄ)	M33 ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	500 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	M33 ﾒｯｷ付	個	1 1	500 500	500 500	
計					500 500	
単価					500 500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	1 1	単価	1,080 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	１５０×１５０×９　メッキ付き	枚	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	材料費(ﾃﾝｼｮﾝｽﾘｰﾌﾞ)	L=130(ﾈｼﾞ部L=50)	単位	個	数量	1 1	単価	2,700 2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
テンションスリーブ	L=130(ﾈｼﾞ部L=50)	個	1 1	2,700 2,700	2,700 2,700	
計					2,700 2,700	
単価					2,700 2,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D22用	単位	個	数量	1 1	単価	190 190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッチンスペーサー	D19用、D22用、D25用	個	1 1	190 190	190 190	
計					190 190	
単価					190 190	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材		ｍ３	0.009 0.009	33,510 33,510	301 301	WYB00597 単－ 773号
計					301 301	
単価					301 301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	鉄筋挿入工	SD工法 削孔長1.8m 削孔径90mm	単位	m	数量	200 200	単価	45,230 45,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5		200	32,390	6,478,000	WYB00752
		m	200	32,390	6,478,000	単－ 765号
鋼材挿入工	1本当り 1.8m		111.2	3,357	373,298	WYB00755
		本	111.2	3,357	373,298	単－ 786号
注入打設工			1.78	351,500	625,670	WYB00756
		ｍ３	1.78	351,500	625,670	単－ 767号
頭部締付工			111.2	4,133	459,589	WYB00757
		本	111.2	4,133	459,589	単－ 787号
ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回		18.52	45,400	840,808	WYB00762
		回	18.52	45,400	840,808	単－ 789号
確認試験工	本数×3%		3.34	22,830	76,252	WYB00763
		本	3.34	22,830	76,252	単－ 790号
削孔機据付・撤去工	177本/111.2本		0.629	308,900	194,298	WYB00764
		回	0.629	308,900	194,298	単－ 791号
計					9,047,915 9,047,915	
単価					45,230 45,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	材料費(FRPﾎﾞﾙﾄ)	φ22	単位	m	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＦＲＰボルト	φ22	m	1 1	4,000 4,000	4,000 4,000	
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	材料費(ﾅｯﾄ)	M33 ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	500 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	M33 ﾒｯｷ付	個	1 1	500 500	500 500	
計					500 500	
単価					500 500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	1 1	単価	1,080 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	１５０×１５０×９　メッキ付き	枚	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	材料費(ﾃﾝｼｮﾝｽﾘｰﾌﾞ)	L=130(ﾈｼﾞ部L=50)	単位	個	数量	1 1	単価	2,700 2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
テンションスリーブ	L=130(ﾈｼﾞ部L=50)	個	1 1	2,700 2,700	2,700 2,700	
計					2,700 2,700	
単価					2,700 2,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D22用	単位	個	数量	1 1	単価	190 190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッチンスペーサー	D19用、D22用、D25用	個	1 1	190 190	190 190	
計					190 190	
単価					190 190	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材		ｍ３	0.009 0.009	33,510 33,510	301 301	WYB00603 単－ 773号
計					301 301	
単価					301 301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	鉄筋挿入工(ロックボルト工)削孔長4.3m 削孔径90mm	垂直法面高10m以下 施工規模200m以上	単位	m	数量	1 1	単価	17,620 17,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入(ロックボルト)削孔長4.3m 削孔径90mm	現場条件Ⅱ 垂直法面高10m以下 施工規模200m以上		1	17,613	17,613	
		m	1	17,613	17,613	
諸雑費 （まるめ）			1		7	
		式	1		7	
計					17,620	
					17,620	
単価					17,620	
					17,620	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19 SD345 ﾒｯｷ付き	単位	m	数量	1 1	単価	1,240 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	Ｄ１９ ＳＤ３４５ メッキ付き		1	1,240	1,240	
		m	1	1,240	1,240	
計					1,240	
					1,240	
単価					1,240	
					1,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	単位	個	数量	1 1	単価	3,330 3,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頭部キャップ	防錆材含む	個	1 1	3,330 3,330	3,330 3,330	
計					3,330 3,330	
単価					3,330 3,330	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	540 540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	Ｄ１９用　メッキ付き	個	1 1	540 540	540 540	
計					540 540	
単価					540 540	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	1,530 1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用　メッキ付き	個	1 1	1,530 1,530	1,530 1,530	
計					1,530 1,530	
単価					1,530 1,530	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	1 1	単価	1,080 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	１５０×１５０×９　メッキ付き	枚	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	材料費(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	780 780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カップラー	Ｄ１９用　メッキ付き	個	1 1	780 780	780 780	
計					780 780	
単価					780 780	円／個

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	単位	個	数量	1 1	単価	500 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用	個	1 1	500 500	500 500	
計					500 500	
単価					500 500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄ゛C×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材			0.009	33,510	301	WYB00567
		ｍ３	0.009	33,510	301	単－ 773号
計					301 301	
単価					301 301	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	材料費(円形空洞型枠)	φ100	単位	m	数量	1 1	単価	294 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	Ｄ１００		1	294.7	294	
		m	1	294.7	294	
計					294 294	
単価					294 294	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	23,400 23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）		1	23,400	23,400	
		ｍ３	1	23,400	23,400	
計					23,400 23,400	
単価					23,400 23,400	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	鉄筋挿入工(ロックボルト工)削孔長1.8m 削孔径90mm	垂直法面高10m以下 施工規模200m以上	単位	m	数量	1 1	単価	24,310 24,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入(ロックボルト)削孔長1.8m 削孔径90mm	現場条件Ⅱ 垂直法面高10m以下 施工規模200m以上		1	24,308	24,308	
		m	1	24,308	24,308	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		2	
計					24,310 24,310	
単価					24,310 24,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	単位	m	数量	1 1	単価	1,240 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	Ｄ１９　ＳＤ３４５　メッキ付き		1	1,240	1,240	
		m	1	1,240	1,240	
計					1,240 1,240	
単価					1,240 1,240	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	単位	個	数量	1 1	単価	3,330 3,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頭部キャップ	防錆材含む		1	3,330	3,330	
		個	1	3,330	3,330	
計					3,330 3,330	
単価					3,330 3,330	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	540 540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	Ｄ１９用　メッキ付き	個	1 1	540 540	540 540	
計					540 540	
単価					540 540	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	1,530 1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用　メッキ付き	個	1 1	1,530 1,530	1,530 1,530	
計					1,530 1,530	
単価					1,530 1,530	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	1 1	単価	1,080 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	１５０×１５０×９　メッキ付き	枚	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	単位	個	数量	1 1	単価	500 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用	個	1 1	500 500	500 500	
計					500 500	
単価					500 500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄ゛C×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材			0.009	33,510	301	WYB00464
		ｍ３	0.009	33,510	301	単－ 773号
計					301 301	
単価					301 301	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	材料費(円形空洞型枠)	φ100	単位	m	数量	1 1	単価	294 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	Ｄ１００		1	294.7	294	
		m	1	294.7	294	
計					294 294	
単価					294 294	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	23,400 23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）		1	23,400	23,400	
		ｍ３	1	23,400	23,400	
計					23,400 23,400	
単価					23,400 23,400	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	鉄筋挿入工(ロックボルト工)削孔長1.8m 削孔径90mm	垂直法面高10m以下 施工規模200m以上	単位	m	数量	200 200	単価	24,310 24,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入(ロックボルト)削孔長1.8m 削孔径90mm	現場条件Ⅱ 垂直法面高10m以下 施工規模200m以上		200	24,308	4,861,600	
		m	200	24,308	4,861,600	
諸雑費（まるめ）			1		400	
		式	1		400	
計					4,862,000 4,862,000	
単価					24,310 24,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	単位	m	数量	1 1	単価	1,240 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	Ｄ１９　ＳＤ３４５　メッキ付き		1	1,240	1,240	
		m	1	1,240	1,240	
計					1,240 1,240	
単価					1,240 1,240	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用	単位	個	数量	1 1	単価	190 190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッチンスペーサー	D19用、D22用、D25用		1	190	190	
		個	1	190	190	
計					190 190	
単価					190 190	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材		ｍ３	0.009 0.009	33,510 33,510	301 301	WYB00478 単－ 773号
計					301 301	
単価					301 301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	鉄筋挿入工	SD工法 削孔長4.3m 削孔径90mm	単位	m	数量	0 200	単価	0 40,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5	m	0 200	0 32,390	0 6,478,000	WYB01047 単－ 792号
鋼材挿入工	1本当り 4.3m	本	0 46.6	0 3,357	0 156,436	WYB01050 単－ 793号
注入打設工		m３	0 1.78	0 351,500	0 625,670	WYB01051 単－ 794号
頭部締付工		本	0 46.6	0 4,133	0 192,597	WYB01052 単－ 795号
頭部処理工		本	0 46.6	0 4,133	0 192,597	WYB01053 単－ 796号
ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	回	0 7.76	0 45,400	0 352,304	WYB01054 単－ 797号
確認試験工	本数×3%	本	0 1.41	0 22,830	0 32,190	WYB01055 単－ 798号
削孔機据付・撤去工	108本/46.6本	回	0 0.432	0 308,900	0 133,444	WYB01056 単－ 799号
計					0 8,163,238	
単価					0 40,810	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	Ｄ１９　ＳＤ３４５　メッキ付き	m	0 1	0 1,240	0 1,240	
計					0 1,240	
単価					0 1,240	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 3,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頭部キャップ	防錆材含む	個	0 1	0 3,330	0 3,330	
計					0 3,330	
単価					0 3,330	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	0 1	単価	0 540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	Ｄ１９用　メッキ付き	個	0 1	0 540	0 540	
計					0 540	
単価					0 540	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用　メッキ付き	個	0 1	0 1,530	0 1,530	
計					0 1,530	
単価					0 1,530	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	0 1	単価	0 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	１５０×１５０×９　メッキ付き	枚	0 1	0 1,080	0 1,080	
計					0 1,080	
単価					0 1,080	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	材料費(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	0 1	単価	0 780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カップラー	Ｄ１９用　メッキ付き	個	0 1	0 780	0 780	
計					0 780	
単価					0 780	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	単位	個	数量	0 1	単価	0 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用	個	0 1	0 500	0 500	
計					0 500	
単価					0 500	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄ ﾞC×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	0 1	単価	0 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材		ｍ３	0 0.009	0 33,510	0 301	WYB01065 単－ 800号
計					0 301	
単価					0 301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	材料費(円形空洞型枠)	φ100	単位	m	数量	0 1	単価	0 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	Ｄ１００	m	0 1	0 294.7	0 294	
計					0 294	
単価					0 294	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	0 1	0 23,400	0 23,400	
計					0 23,400	
単価					0 23,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	鉄筋挿入工	SD工法 削孔長1.8m 削孔径90mm	単位	m	数量	0 200	単価	0 47,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5	m	0 200	0 32,390	0 6,478,000	WYB01020 単－ 792号
鋼材挿入工	1本当り 1.8m	本	0 111.2	0 3,357	0 373,298	WYB01023 単－ 801号
注入打設工		ｍ３	0 1.78	0 351,500	0 625,670	WYB01024 単－ 794号
頭部締付工		本	0 111.2	0 4,133	0 459,589	WYB01035 単－ 802号
頭部処理工		本	0 111.2	0 4,133	0 459,589	WYB01036 単－ 803号
ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	回	0 18.52	0 45,400	0 840,808	WYB01037 単－ 804号
確認試験工	本数×3%	本	0 3.34	0 22,830	0 76,252	WYB01038 単－ 805号
削孔機据付・撤去工	177本/111.2本	回	0 0.629	0 308,900	0 194,298	WYB01039 単－ 806号
計					0 9,507,504	
単価					0 47,530	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	Ｄ１９　ＳＤ３４５　メッキ付き	m	0 1	0 1,240	0 1,240	
計					0 1,240	
単価					0 1,240	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	単位	個	数量	0 1	単価	0 3,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頭部キャップ	防錆材含む	個	0 1	0 3,330	0 3,330	
計					0 3,330	
単価					0 3,330	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	0 1	単価	0 540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	Ｄ１９用　メッキ付き	個	0 1	0 540	0 540	
計					0 540	
単価					0 540	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用　メッキ付き	個	0 1	0 1,530	0 1,530	
計					0 1,530	
単価					0 1,530	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	0 1	単価	0 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	１５０×１５０×９　メッキ付き	枚	0 1	0 1,080	0 1,080	
計					0 1,080	
単価					0 1,080	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	単位	個	数量	0 1	単価	0 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用	個	0 1	0 500	0 500	
計					0 500	
単価					0 500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄ゛C×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	0 1	単価	0 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材		ｍ３	0 0.009	0 33,510	0 301	WYB01071 単－ 800号
計					0 301	
単価					0 301	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	材料費(円形空洞型枠)	φ100	単位	m	数量	0 1	単価	0 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	Ｄ１００	m	0 1	0 294.7	0 294	
計					0 294	
単価					0 294	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	0 1	0 23,400	0 23,400	
計					0 23,400	
単価					0 23,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	鉄筋挿入工	SD工法 削孔長1.8m 削孔径90mm	単位	m	数量	0 200	単価	0 45,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5	m	0 200	0 32,390	0 6,478,000	WYB01013 単－ 792号
鋼材挿入工	1本当り 1.8m	本	0 111.2	0 3,357	0 373,298	WYB01016 単－ 801号
注入打設工		ｍ３	0 1.78	0 351,500	0 625,670	WYB01017 単－ 794号
頭部締付工		本	0 111.2	0 4,133	0 459,589	WYB01018 単－ 802号
ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	回	0 18.52	0 45,400	0 840,808	WYB01075 単－ 804号
確認試験工	本数×3%	本	0 3.34	0 22,830	0 76,252	WYB01076 単－ 805号
削孔機据付・撤去工	177本/111.2本	回	0 0.629	0 308,900	0 194,298	WYB01077 単－ 806号
計					0 9,047,915	
単価					0 45,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	Ｄ１９　ＳＤ３４５　メッキ付き	m	0 1	0 1,240	0 1,240	
計					0 1,240	
単価					0 1,240	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	材料費(ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	0 1	単価	0 3,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キャップナット	D19用、D22用、D25用　ﾒｯｷ付き	個	0 1	0 3,610	0 3,610	
計					0 3,610	
単価					0 3,610	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	材料費(溝付プレート)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	0 1	単価	0 1,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝付プレート	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	0 1	0 1,280	0 1,280	
計					0 1,280	
単価					0 1,280	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用	単位	個	数量	0 1	単価	0 190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッチンスペーサー	D19用、D22用、D25用	個	0 1	0 190	0 190	
計					0 190	
単価					0 190	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄ゛C×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	0 1	単価	0 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材		ｍ３	0 0.009	0 33,510	0 301	WYB01083 単－ 800号
計					0 301	
単価					0 301	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	鉄筋挿入工(ロックボルト工)削孔長1.8m 削孔径90mm	垂直法面高10m以下 施工規模200m以上	単位	m	数量	1 1	単価	24,310 24,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入(ロックボルト)削孔長1.8m 削孔径90mm	現場条件Ⅱ 垂直法面高10m以下 施工規模200m以上	m	1 1	24,308 24,308	24,308 24,308	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					24,310 24,310	
単価					24,310 24,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	材料費(FRPﾎﾞﾙﾄ)	φ22	単位	m	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＦＲＰボルト	φ22		1	4,000	4,000	
		m	1	4,000	4,000	
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	材料費(ﾅｯﾄ)	M33 ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	500 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	M33 ﾒｯｷ付		1	500	500	
		個	1	500	500	
計					500 500	
単価					500 500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	1 1	単価	1,080 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	１５０×１５０×９　メッキ付き	枚	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	材料費(ﾃﾝｼｮﾝｽﾘｰﾌﾞ)	L=130(ﾈｼﾞ部L=50)	単位	個	数量	1 1	単価	2,700 2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
テンションスリーブ	L=130(ﾈｼﾞ部L=50)	個	1 1	2,700 2,700	2,700 2,700	
計					2,700 2,700	
単価					2,700 2,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D22用	単位	個	数量	1 1	単価	190 190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッチンスペーサー	D19用、D22用、D25用	個	1 1	190 190	190 190	
計					190 190	
単価					190 190	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材		ｍ３	0.009 0.009	33,510 33,510	301 301	WYB00512 単－ 773号
計					301 301	
単価					301 301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	鉄筋挿入工	SD工法 削孔長1.8m 削孔径90mm	単位	m	数量	0 200	単価	0 45,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5	m	0 200	0 32,390	0 6,478,000	WYB00994 単－ 792号
鋼材挿入工	1本当り 1.8m	本	0 111.2	0 3,357	0 373,298	WYB00997 単－ 801号
注入打設工		ｍ３	0 1.78	0 351,500	0 625,670	WYB00998 単－ 794号
頭部締付工		本	0 111.2	0 4,133	0 459,589	WYB00999 単－ 802号
ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	回	0 18.52	0 45,400	0 840,808	WYB01000 単－ 804号
確認試験工	本数×3%	本	0 3.34	0 22,830	0 76,252	WYB01001 単－ 805号
削孔機据付・撤去工	177本/111.2本	回	0 0.629	0 308,900	0 194,298	WYB01002 単－ 806号
計					0 9,047,915	
単価					0 45,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	材料費(FRPﾎﾞﾙﾄ)	φ22	単位	m	数量	0 1	単価	0 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＦＲＰボルト	φ22	m	0 1	0 4,000	0 4,000	
計					0 4,000	
単価					0 4,000	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	材料費(ﾅｯﾄ)	M33 ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	0 1	単価	0 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	M33 ﾒｯｷ付	個	0 1	0 500	0 500	
計					0 500	
単価					0 500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	0 1	単価	0 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	１５０×１５０×９　メッキ付き	枚	0 1	0 1,080	0 1,080	
計					0 1,080	
単価					0 1,080	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	材料費(ﾃﾝｼｮﾝｽﾘｰﾌﾞ)	L=130(ﾈｼﾞ部L=50)	単位	個	数量	0 1	単価	0 2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
テンションスリーブ	L=130(ﾈｼﾞ部L=50)	個	0 1	0 2,700	0 2,700	
計					0 2,700	
単価					0 2,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D22用	単位	個	数量	0 1	単価	0 190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッチンスペーサー	D19用、D22用、D25用	個	0 1	0 190	0 190	
計					0 190	
単価					0 190	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	0 1	単価	0 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材		ｍ３	0 0.009	0 33,510	0 301	WYB01009 単－ 800号
計					0 301	
単価					0 301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.64m3/10m	単位	m	数量	10	単価	38,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,489	34,890	
プレキャストU型側溝(三面水路)	900×900 L=2000(T-2)	個	5	68,800	344,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.968	2,250	4,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					383,400	
単価					38,340	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,489	34,890	
プレキャストU型側溝	300×300 L=2000	個	5	14,200	71,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,250	1,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					107,300	
単価					10,730	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	776	77,600	
コンクリート蓋（別途計上）	500×500用(2枚/1組)	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					77,600	
単価					776	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	(材料費)ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	500×500用(2枚/1組)	単位	組	数量	1 1	単価	56,000 56,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート蓋	500×500用(2枚/1組)		1	56,000	56,000	
		組	1	56,000	56,000	
計					56,000 56,000	
単価					56,000 56,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	313	31,300	
グレーチング蓋（別途計上）	500×500用(T-25)	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,300	
単価					313	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	(材料費)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500×500用(T-25)	単位	組	数量	1 1	単価	51,400 51,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製グレーチング蓋	500×500用 T-25 ボルト固定式 並目		1	51,400	51,400	
		組	1	51,400	51,400	
計					51,400 51,400	
単価					51,400 51,400	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	(材料費)足掛金物	幅300㎜径φ19(被覆ﾀｲﾌﾟ)<ﾊﾞｲｵｽﾃｯﾌﾟ:TWA30-17HP>	単位	個	数量	1 1	単価	2,170 2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	幅300㎜ 径φ19		1	2,170	2,170	
		個	1	2,170	2,170	
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	(材料費)足掛金物	幅300mm径φ19(被覆ﾀｲﾌﾟ)<ﾊﾞｲｵｽﾃｯﾌﾟ:TWA30-17HP>	単位	個	数量	1 1	単価	2,170 2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	幅300mm 径φ19	個	1 1	2,170 2,170	2,170 2,170	
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	776	77,600	
縞鋼板蓋(別途計上)	1100×1100用（2分割,取手,ｽﾞﾚ止付き）	組	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					77,600	
単価					776	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	(材料費)縞鋼板蓋	1100×1100用(2分割)	単位	枚	数量	1 1	単価	70,000 70,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板蓋	1100×1100用 (2分割,取手,ｽﾞﾚ止付き)	枚	1 1	70,000 70,000	70,000 70,000	
計					70,000 70,000	
単価					70,000 70,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	法面掘削	高所掘削機作業 ﾚｷ混じり土･粘性土	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,321 2,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	30,555 30,555	6,111 6,111	
法面工		人	2.05 2.05	27,195 27,195	55,749 55,749	
運転手（特殊）		人	1.02 1.02	27,300 27,300	27,846 27,846	
ＲＣＭ機損料	RCM-06	h	5.14 5.14	23,200 23,200	119,248 119,248	
主ワイヤー等損料	φ24mm指定種	h	5.14 5.14	1,000 1,000	5,140 5,140	
軽油		L	39.57 39.57	147 147	5,816 5,816	
油脂類		%	0.2 0.2	5,816 5,816	1,163 1,163	WYB00018 単－ 807号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		11,027 11,027	
計					232,100 232,100	
単価					2,321 2,321	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	残土搬ねつけ		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,321 2,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	30,555 30,555	6,111 6,111	
法面工		人	2.05 2.05	27,195 27,195	55,749 55,749	
運転手（特殊）		人	1.02 1.02	27,300 27,300	27,846 27,846	
ＲＣＭ機損料	RCM-06	h	5.14 5.14	23,200 23,200	119,248 119,248	
主ワイヤー等損料	φ24mm指定種	h	5.14 5.14	1,000 1,000	5,140 5,140	
軽油		L	39.57 39.57	147 147	5,816 5,816	
油脂類		%	0.2 0.2	5,816 5,816	1,163 1,163	WYB00082 単－ 807号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		11,027 11,027	
計					232,100 232,100	
単価					2,321 2,321	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	登坂準備		単位	回	数量	1 1	単価	411,700 411,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,555 30,555	30,555 30,555	
法面工		人	2 2	27,195 27,195	54,390 54,390	
運転手（特殊）		人	1 1	27,300 27,300	27,300 27,300	
ＲＣＭ機損料	RCM-06	日	1 1	185,600 185,600	185,600 185,600	
主ワイヤー等損料	φ24mm指定種	日	1 1	8,000 8,000	8,000 8,000	
軽油		L	61.6 61.6	147 147	9,055 9,055	
油脂類		%	0.2 0.2	9,055 9,055	1,811 1,811	WYB00065 単－ 808号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		94,989 94,989	
計					411,700 411,700	
単価					411,700 411,700	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	主アンカーワイヤーロープ	設置･撤去	単位	箇所	数量	1 1	単価	135,800 135,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	30,555 30,555	15,277 15,277	
法面工		人	3.6 3.6	27,195 27,195	97,902 97,902	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		22,621 22,621	
計					135,800 135,800	
単価					135,800 135,800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	法面整形	高所掘削機作業 ﾚｷ混じり土･粘性土	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	910.8 910.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08 0.08	30,555 30,555	2,444 2,444	
法面工		人	0.8 0.8	27,195 27,195	21,756 21,756	
運転手（特殊）		人	0.4 0.4	27,300 27,300	10,920 10,920	
ＲＣＭ機損料	RCM-06	h	2.02 2.02	23,200 23,200	46,864 46,864	
主ワイヤー等損料	φ24mm指定種	h	2.02 2.02	1,000 1,000	2,020 2,020	
軽油		L	15.56 15.56	147 147	2,287 2,287	
油脂類		%	0.2 0.2	2,287 2,287	457 457	WYB00034 単－ 809号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,332 4,332	
計					91,080 91,080	
単価					910.8 910.8	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	植生ﾏｯﾄ設置	多機能ﾌｨﾙﾀｰ MF-45R-30	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	5,407 5,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8 0.8	30,555 30,555	24,444 24,444	
法面工		人	1.2 1.2	27,195 27,195	32,634 32,634	
普通作業員		人	2.5 2.5	19,425 19,425	48,562 48,562	
植生マット	多機能ﾌｨﾙﾀｰ MF-45R-30	ｍ２	120 120	2,990 2,990	358,800 358,800	
アンカー	φ100 L=200	本	87 87	199 199	17,313 17,313	
大頭釘		本	384 384	12 12	4,608 4,608	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		5,239 5,239	
附属品費 10%		式	1 1		49,160 49,160	
計					540,760 540,760	
単価					5,407 5,407	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	402.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,555	9,013	
とび工		人	0.295	27,615	8,146	
普通作業員		人	0.295	19,425	5,730	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,520	16,968	WK250590 単－ 810号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		393	
計					40,250	
単価					402.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 120日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	11,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	10,320	10,320	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,420	
単価					11,420	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	30,555	8,494	
特殊作業員		人	0.278	26,985	7,501	
普通作業員		人	0.278	19,425	5,400	
耐候性大型土のう	丸型 110×110 2.0t用 短期仮設対応(1年)型	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	59,270	16,477	WK250500 単－ 811号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		848	
計					76,420	
単価					7,642	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 270日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	21,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	20,790	20,790	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,890	
単価					21,890	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	土木シート設置		単位	ｍ２	数量	0 1,000	単価	0 256.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,555	0 30,555	
普通作業員		人	0 3	0 19,425	0 58,275	
土木シート	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系織布 厚0.37 引張強度980N/5cm	ｍ２	0 1,050	0 160	0 168,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 70	
計					0 256,900	
単価					0 256.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	除草作業		単位	ｍ２	数量	0 1,800	単価	0 67.38

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,555	0 30,555	
普通作業員		人	0 1	0 19,425	0 19,425	
バックホウ運転（クローラ）［標準］	排ｶﾞｽ(第1次) 山積0.28m3	日	0 1	0 40,770	0 40,770	WYB00043 単－ 812号
バックホウ用アタッチメント賃料	除草用0.2m3	日	0 1	0 30,550	0 30,550	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 121,300	
単価					0 67.38	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,485	16,485	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					16,490	
単価					16,490	円／人日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,020	13,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,020	
単価					13,020	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 25km 無 無	単位	台	数量	1	単価	76,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					76,000	
単価					76,000	円／台

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	運搬される建設機械の運搬中の損料（大型ﾌﾞﾚｰｶ）	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)油圧式1300kg級　20t級	単位	供用日	数量	1 1	単価	17,000 17,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬される建設機械の運搬中の損料(大型ﾌﾞﾚｰｶ)	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)油圧式1300kg級　20t級	供用日	1 1	17,000 17,000	17,000 17,000	
計					17,000 17,000	
単価					17,000 17,000	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 25km 無 無	単位	台	数量	1	単価	76,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					76,000	
単価					76,000	円／台

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	貨物自動車による運搬（１車１回）	自走式破砕機 ｸﾗｯｼｬｰ寸法 開450mm 幅925mm 23km 無 無	単位	台	数量	1	単価	76,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					76,000	
単価					76,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	運搬される建設機械の運搬中の損料 (大型ﾌﾞﾚｰｶ)	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)油圧式1300kg級　20t級	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 17,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬される建設機械の運搬中の損料(大型ﾌﾞﾚｰｶ)	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)油圧式1300kg級　20t級	供用日	0 1	0 17,000	0 17,000	
計					0 17,000	
単価					0 17,000	円／供用日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	運搬される建設機械の運搬中の損料 (自走式破砕機)	クラッシャー寸法 開450㎜幅925㎜　30t級	単位	供用日	数量	0 1	単価	0 45,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬される建設機械の運搬中の損料(自走式破砕機)	クラッシャー寸法 開450㎜幅925㎜　30t級	供用日	0 1	0 45,000	0 45,000	
計					0 45,000	
単価					0 45,000	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	1,760,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.4	26,985	145,719	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	56,125	112,250	
運搬費等率 582%		式	1		1,501,379	
諸雑費（まるめ）		式	1		652	
計					1,760,000	
単価					1,760,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	530,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	26,985	72,859	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	56,125	78,575	
運搬費等率 250%		式	1		378,585	
諸雑費（まるめ）		式	1		81	
計					530,100	
単価					530,100	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	1,760,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.4	26,985	145,719	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	56,125	112,250	
運搬費等率 582%		式	1		1,501,379	
諸雑費（まるめ）		式	1		652	
計					1,760,000	
単価					1,760,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	530,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	26,985	72,859	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	56,125	78,575	
運搬費等率 250%		式	1		378,585	
諸雑費（まるめ）		式	1		81	
計					530,100	
単価					530,100	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 38.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,070	
単価					4,070	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 29.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,850	
単価					3,850	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 28.4以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,117	8,117	WB824010 単－ 813号
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,175	1,175	WB020051 単－ 814号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,925	3,925	CB227010
計					13,217	
単価					13,210	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	立木伐採費		単位	ｍ２	数量	554 554	単価	630.3 630.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,555 30,555	61,110 61,110	
法面工		人	8 8	27,195 27,195	217,560 217,560	
普通作業員		人	2 2	19,425 19,425	38,850 38,850	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		31,680 31,680	
計					349,200 349,200	
単価					630.3 630.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	準備費（運搬費用積上げ分）	340千円	単位	式	数量	1	単価	340,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		340,000	
計					340,000	
単価					340,000	円／式

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	準備費（処分費用積上げ分）	272千円	単位	式	数量	1	単価	272,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1		272,000	
計					272,000	
単価					272,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	繊維補強ﾓﾙﾀﾙ吹付	t=3cm	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,195 3,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	30,555 30,555	15,277 15,277	
法面工		人	2 2	27,195 27,195	54,390 54,390	
特殊作業員		人	0.8 0.8	26,985 26,985	21,588 21,588	
普通作業員		人	1.3 1.3	19,425 19,425	25,252 25,252	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	ｔ	1.6 1.6	21,000 21,000	33,600 33,600	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	4.7 4.7	4,650 4,650	21,855 21,855	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０	ｍ	20 20	415 415	8,300 8,300	
繊維補強材	100m2×3cm×9.1kg/m3	ｋｇ	27.3 27.3	1,500 1,500	40,950 40,950	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	4.4 4.4	2,180 2,180	9,592 9,592	
空気圧縮機(賃料)	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐け出量10.5～11.0m3/分	日	0.69 0.69	15,680 15,680	10,819 10,819	WYB00327 単－ 815号
発動発電機(賃料)	[ディゼールエンジン駆動] 45kVA	日	0.69 0.69	9,105 9,105	6,282 6,282	WYB00328 単－ 816号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	繊維補強ﾓﾙﾀﾙ吹付	t=3cm	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,195 3,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホールローダ(トラクタショベル)[普通](賃料)	山積0.34m3	日	0.37 0.37	27,670 27,670	10,237 10,237	WYB00329 単－ 817号
計量器［骨材累加算・機械式］	ひょう量３００ｋｇ×１槽・２桿	日	0.69 0.69	767 767	529 529	
小型渦巻ポンプ［呼水・片吸込・モータ駆動型］	口径φ５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0.69 0.69	390 390	269 269	
ベルトコンベヤ（ポータブル）［モータ駆動］	ベルト幅３５０ｍｍ　機長７ｍ	日	1.4 1.4	825 825	1,155 1,155	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		6,205 6,205	
附属品費 20%		式	1 1		53,260 53,260	
計					319,560 319,560	
単価					3,195 3,195	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	落石撤去		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 208,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【労務費】						
土木一般世話役		人	0 0.625	0 30,555	0 19,096	
さく岩工		人	0 1.25	0 36,120	0 45,150	
普通作業員		人	0 1.25	0 19,425	0 24,281	
【材料費】						
パワーブライスターパック	速効型　パックタイプ	ｋｇ	0 38.5	0 1,380	0 53,130	
クロスビット	22㎜　6×10㎜　30㎜	個	0 0.32	0 6,580	0 2,105	
ロッド	22㎜ 1400㎜	個	0 0.128	0 8,950	0 1,145	
軽油		Ｌ	0 18.4	0 147	0 2,704	
【機械費】						
人肩運搬	50m以下	ｍ３	0 1	0 55,700	0 55,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	落石撤去		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 208,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準） ５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	0 0.625	0 4,020	0 2,512	
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	質量１５ｋｇ級	日	0 0.625	0 833	0 520	
ダンプトラック	３ｔ車	日	0 0.625	0 3,530	0 2,206	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 51	
計					0 208,600	
単価					0 208,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	切土法面養生工	(ブルーシート損料率30%)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 108,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,555	0 30,555	
法面工		人	0 2	0 27,195	0 54,390	
普通作業員		人	0 1	0 19,425	0 19,425	
ブルーシート	#3000 3.6×5.4(損料率30%)	枚	0 6	0 465	0 2,790	WYB00152 単－ 818号
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	0 1		0 1,340	
計					0 108,500	
単価					0 108,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	3,646,683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000	
総労務費	0.5%	式	1		1,986,683	
計					3,646,683	
単価					3,646,683	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	3,742,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000	
総労務費	0.5%	式	1		2,082,165	
計					3,742,165	
単価					3,742,165	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1 1	単価	58,800 58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	33,600 33,600	58,800 58,800	
計					58,800 58,800	
単価					58,800 58,800	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	地質調査		単位	式	数量	0 1	単価	0 492,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩石のスレーキング率試験方法			0	0	0	
		ｼﾘｰｽﾞ	1	40,000	40,000	
X線回折試験	非定方位法		0	0	0	
		個	1	31,300	31,300	
X線回折試験	定方位法		0	0	0	
		個	1	44,100	44,100	
メチレンブルー吸着量試験			0	0	0	
		検体	1	30,000	30,000	
塩基飽和度(JGS-0261)			0	0	0	
		検体	1	90,000	90,000	
資料整理とりまとめ	室内試験のみの場合		0	0	0	WYB00199
		業務	1	20,510	20,510	単－ 819号
施工管理費			0		0	
		式	1		1,864	
安全費			0		0	
		式	1		11,986	
諸雑費（率＋まるめ） 82.5%			0		0	
		式	1		222,540	
計					0 492,300	
単価					0 492,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	計測器	設置･撤去	単位	式	数量	0 1	単価	0 595,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 5	0 30,555	0 152,775	
普通作業員		人	0 20	0 19,425	0 388,500	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 54,125	
計					0 595,400	
単価					0 595,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－529号	計測器	賃料(90日)	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,833,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計測器(OKIPPA)賃料		台	0 18	0 51,800	0 932,400	WYB00147 単－ 820号
伸縮計		式	0 1		0 720,000	WYB00149 単－ 821号
SigFox基地局(賃料)		台	0 1	0 180,000	0 180,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 600	
計					0 1,833,000	
単価					0 1,833,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－530号	安全通路	設置･撤去	単位	式	数量	0 1	単価	0 178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.5	0 30,555	0 45,832	
普通作業員		人	0 6	0 19,425	0 116,550	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 16,218	
計					0 178,600	
単価					0 178,600	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－531号	安全通路	賃料(90日)	単位	式	数量	0 1	単価	0 422,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ法面階段	L=3.8m	台	0 4	0 40,670	0 162,680	WYB00120 単－ 822号
アルミ法面階段	L=2.4m	台	0 2	0 35,340	0 70,680	WYB00121 単－ 823号
打込専用杭	L=1.1m	本	0 14	0 347	0 4,858	WYB00123 単－ 824号
単管パイプ	L=1.0m	本	0 7	0 35	0 245	WYB00124 単－ 825号
クランプ	直交	個	0 14	0 45	0 630	WYB00125 単－ 826号
アルミ法面階段手すり	L=2.4m	本	0 12	0 9,860	0 118,320	WYB00126 単－ 827号
アルミ法面階段手すり	L=1.4m	本	0 8	0 8,124	0 64,992	WYB00127 単－ 828号
計					0 422,405	
単価					0 422,405	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	火薬庫類損料	小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日を超える	単位	式	数量	1	単価	513,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取扱所　損料	鋼製移動式　３．２ｍ２	１現場	1	459,000	459,000	
火工所　損料	組立テント式　１．９ｍ２	１現場	1	54,000	54,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					513,000	
単価					513,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	現場環境改善費（積上）		単位	式	数量	0 1	単価	0 10,512,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネルクーラー	設置･撤去		0	0	0	WYB00161
		箇所	1	608,400	608,400	単－ 829号
トンネルクーラー	運転		0	0	0	WYB00162
		運転日	82	114,900	9,421,800	単－ 830号
国土交通省仕様 TEC-FORCE PARTNER	特注ビブス		0		0	
		式	1		482,000	
計					0 10,512,200	
単価					0 10,512,200	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－534号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,729,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	545,700	2,728,500	WK450650 単－ 831号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,729,000	
単価					2,729,000	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－535号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,085,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	417,000	2,085,000	WK450810 単－ 832号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,085,000	
単価					2,085,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－536号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	244,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	48,920	244,600	WK450830 単－ 833号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					244,600	
単価					244,600	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－537号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	321,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,300	321,500	WK450820 単－ 834号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					321,500	
単価					321,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－538号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	273,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,620	273,100	WK450800 単－ 835号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					273,100	
単価					273,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－539号	火薬（雷管含む）	通常断面 ＣＩ 全断面 80	単位	m	数量	1	単価	140,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	64	1,650	105,600	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	42.7	408	17,421	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	42.7	413	17,635	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					140,700	
単価					140,700	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－540号	吹付コンクリート	通常断面 ＣＩ 全断面 80 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	101,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.602	15,400	24,670	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	3.56	4,650	16,554	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.092	3,500	7,322	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	144.18	367	52,914	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					101,500	
単価					101,500	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－541号	ロックボルト	通常断面 ＣＩ 全断面 80 有 -2本 無	単位	m	数量	1	単価	35,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	8	3,252	26,016	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053	178,000	9,434	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,450	
単価					35,450	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－542号	集塵機運転	通常断面 ＣＩ 全断面 80 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.037	621,500	22,995	WK450641 単－ 836号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					23,000	
単価					23,000	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－543号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	1 1	単価	13,520 13,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	週	0.037 0.037	365,400 365,400	13,519 13,519	WYB00585 単－ 837号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					13,520 13,520	
単価					13,520 13,520	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－544号	ダンプトラック運転	良好	単位	週	数量	1	単価	193,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	良好	日	5	38,670	193,350	WK450790 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					193,400	
単価					193,400	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－545号	火薬（雷管含む）	通常断面 CII 全断面 80	単位	m	数量	1	単価	149,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	64	1,650	105,600	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	53.3	408	21,746	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	53.3	413	22,012	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					149,400	
単価					149,400	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－546号	吹付コンクリート	通常断面 CII 全断面 80 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	117,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.85	15,400	28,490	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	4.112	4,650	19,120	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.416	3,500	8,456	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	166.536	367	61,118	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					117,200	
単価					117,200	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－547号	ロックボルト	通常断面 CII 全断面 80 有 -0.83本 無	単位	m	数量	1	単価	57,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５KN以上附属品含　L＝3m	組	11.67	3,732	43,552	
ドライモルタル	ロックボルト用	m３	0.077	178,000	13,706	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					57,260	
単価					57,260	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－548号	H形鋼支保工	通常断面 CII 全断面 80	単位	m	数量	1	単価	66,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.363	184,000	66,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					66,800	
単価					66,800	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.125-00-00-1-0

単－549号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,007,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.6	51,322	30,793	
トンネル世話役		人	0.6	51,322	30,793	
トンネル特殊工		人	3.6	48,338	174,016	
トンネル作業員		人	0.6	32,858	19,714	
ドリルジャンボ運転		週	0.056	2,729,000	152,824	WK450651 単－ 839号
コンクリート吹付機運転		週	0.056	2,085,000	116,760	WK450811 単－ 840号
ホイールローダ運転		週	0.056	244,600	13,697	WK450831 単－ 841号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.056	321,500	18,004	WK450821 単－ 842号
大型ブレーカ運転		週	0.056	273,100	15,293	WK450801 単－ 843号
火薬（雷管含む）	通常断面 ＣII 全断面 80	m	1	149,400	149,400	WB452011 単－ 844号
吹付コンクリート	通常断面 ＣII 全断面 80 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	117,200	117,200	WB452012 単－ 845号

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.125-00-00-1-0

単－549号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 1,007,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 ＣII 全断面 80 有 -0.83本 無	m	1	57,260	57,260	WB452013 単－ 846号
H形鋼支保工	通常断面 ＣII 全断面 80	m	1	66,800	66,800	WB452014 単－ 847号
諸雑費（その他機械）（率） 9%		式	1		28,492	
諸雑費（その他材料）（率） 4%		式	1		15,626	
諸雑費（まるめ）		式	1		328	
計					1,007,000	
単価					1,007,000	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－550号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km超え 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,006,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.6	45,885	27,531	
トンネル世話役		人	0.6	45,885	27,531	
トンネル特殊工		人	4.2	43,155	181,251	
トンネル作業員		人	0.6	29,400	17,640	
ドリルジャンボ運転		週	0.056	2,729,000	152,824	WK450651 単－ 848号
コンクリート吹付機運転		週	0.056	2,085,000	116,760	WK450811 単－ 849号
ホイールローダ運転		週	0.056	244,600	13,697	WK450831 単－ 850号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.056	321,500	18,004	WK450821 単－ 851号
大型ブレーカ運転		週	0.056	273,100	15,293	WK450801 単－ 852号
火薬（雷管含む）	通常断面 ＣII 全断面 80	m	1	149,400	149,400	WB452011 単－ 853号
吹付コンクリート	通常断面 ＣII 全断面 80 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	117,200	117,200	WB452012 単－ 854号

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－550号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km超え 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 1,006,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 ＣII 全断面 80 有 -0.83本 無	m	1	57,260	57,260	WB452013 単－ 855号
H形鋼支保工	通常断面 ＣII 全断面 80	m	1	66,800	66,800	WB452014 単－ 856号
諸雑費（その他機械）（率） 9%		式	1		28,492	
諸雑費（その他材料）（率） 4%		式	1		15,626	
諸雑費（まるめ）		式	1		691	
計					1,006,000	
単価					1,006,000	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－551号	集塵機運転	通常断面 CII 全断面 80 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	34,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.056	621,500	34,804	WK450641 単－ 836号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,810	
単価					34,810	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－552号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	1 1	単価	20,470 20,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	週	0.056 0.056	365,400 365,400	20,462 20,462	WYB00574 単－ 857号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					20,470 20,470	
単価					20,470 20,470	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－553号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	39,230	196,150	WK450790 単－ 858号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					196,200	
単価					196,200	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－554号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 ＣII 全断面 80 2.2<L≦3.0km 良好	単位	m	数量	1	単価	64,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	良好	週	0.336	193,400	64,982	WK450791 単－ 544号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					64,990	
単価					64,990	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－555号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,729,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	545,700	2,728,500	WK450650 単－ 859号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,729,000	
単価					2,729,000	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－556号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,085,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	417,000	2,085,000	WK450810 単－ 860号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,085,000	
単価					2,085,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－557号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	244,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	48,920	244,600	WK450830 単－ 861号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					244,600	
単価					244,600	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－558号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	321,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,300	321,500	WK450820 単－ 862号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					321,500	
単価					321,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－559号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	273,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,620	273,100	WK450800 単－ 863号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					273,100	
単価					273,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－560号	火薬（雷管含む）	通常断面 CII 全断面 80	単位	m	数量	1	単価	149,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	kg	64	1,650	105,600	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	53.3	408	21,746	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	53.3	413	22,012	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					149,400	
単価					149,400	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－561号	吹付コンクリート	通常断面 CII 全断面 80 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	117,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.85	15,400	28,490	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	4.112	4,650	19,120	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.416	3,500	8,456	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	166.536	367	61,118	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					117,200	
単価					117,200	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－562号	ロックボルト	通常断面 CII 全断面 80 有 -0.83本 無	単位	m	数量	1	単価	57,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５KN以上附属品含　L＝3m	組	11.67	3,732	43,552	
ドライモルタル	ロックボルト用	m３	0.077	178,000	13,706	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					57,260	
単価					57,260	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－563号	H形鋼支保工	通常断面 ＣII 全断面 80	単位	m	数量	1	単価	66,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.363	184,000	66,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					66,800	
単価					66,800	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－564号	吸引伸縮風管	φ1500㎜×50m	単位	m	数量	0 1	単価	0 20,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	週	0 0.056	0 365,400	0 20,462	WYB00637 単－ 864号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 20,470	
単価					0 20,470	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－565号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	39,230	196,150	WK450790 単－ 865号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					196,200	
単価					196,200	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－566号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	621,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	124,300	621,500	単－ 866号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					621,500	
単価					621,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－567号	火薬（雷管含む）	通常断面 DI 上半 55	単位	m	数量	1	単価	86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	33	1,650	54,450	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	38.5	408	15,708	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	38.5	413	15,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					86,060	
単価					86,060	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－568号	吹付コンクリート	通常断面 DI 上半 55 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	130,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.066	15,400	31,816	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	4.592	4,650	21,352	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.698	3,500	9,443	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	185.976	367	68,253	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					130,900	
単価					130,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－569号	ロックボルト	通常断面 DI 上半 55 無 無	単位	m	数量	1	単価	92,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	15	4,602	69,030	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.132	178,000	23,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					92,530	
単価					92,530	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－570号	H形鋼支保工	通常断面 DI 上半 55	単位	m	数量	1	単価	79,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.43	184,000	79,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					79,120	
単価					79,120	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－571号	集塵機運転	通常断面 DI 上半 55 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	38,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.062	621,500	38,533	WK450641 単－ 836号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					38,540	
単価					38,540	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－572号	吸引伸縮風管	φ1500㎜×50m	単位	m	数量	1 1	単価	22,660 22,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		0.062	365,400	22,654	WYB00646
		週	0.062	365,400	22,654	単－ 867号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					22,660	
					22,660	
単価					22,660	
					22,660	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－573号	火薬（雷管含む）	通常断面 ＤＩ 上半 55	単位	m	数量	1	単価	86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	33	1,650	54,450	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	38.5	408	15,708	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	38.5	413	15,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					86,060	
単価					86,060	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－574号	吹付コンクリート	通常断面 DI 上半 55 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	130,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.066	15,400	31,816	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	4.592	4,650	21,352	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.698	3,500	9,443	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	185.976	367	68,253	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					130,900	
単価					130,900	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－575号	ロックボルト	通常断面 DI 上半 55 無 無	単位	m	数量	1	単価	92,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	15	4,602	69,030	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.132	178,000	23,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					92,530	
単価					92,530	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－576号	H形鋼支保工	通常断面 DI 上半 55	単位	m	数量	1	単価	79,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.43	184,000	79,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					79,120	
単価					79,120	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－577号	集塵機運転	通常断面 DI 上半 55 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	38,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.062	621,500	38,533	WK450641 単－ 566号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					38,540	
単価					38,540	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－578号	吸引伸縮風管	φ1500㎜×50m	単位	m	数量	0 1	単価	0 22,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	週	0 0.062	0 365,400	0 22,654	WYB00664 単－ 868号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 22,660	
単価					0 22,660	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－579号	火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 上半 60	単位	m	数量	1	単価	93,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	36	1,650	59,400	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	42	408	17,136	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	42	413	17,346	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					93,890	
単価					93,890	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－580号	吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 60 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	190,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.013	15,400	46,400	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	6.696	4,650	31,136	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	3.934	3,500	13,769	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	271.188	367	99,525	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					190,900	
単価					190,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－581号	ロックボルト	通常断面 DIII 上半 60 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無	単位	m	数量	1	単価	86,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５KN以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	6	4,602	27,612	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.245	105,000	25,725	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.188	178,000	33,464	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					86,810	
単価					86,810	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－582号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 60	単位	m	数量	1	単価	168,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.928	181,000	167,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					168,000	
単価					168,000	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－583号	集塵機運転	通常断面 DIII 上半 60 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	48,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.078	621,500	48,477	WK450641 単－ 836号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					48,480	
単価					48,480	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－584号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	1 1	単価	28,510 28,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	週	0.078 0.078	365,400 365,400	28,501 28,501	WYB00691 単－ 869号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					28,510 28,510	
単価					28,510 28,510	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－585号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,729,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	545,700	2,728,500	WK450650 単－ 870号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,729,000	
単価					2,729,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－586号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,085,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	417,000	2,085,000	WK450810 単－ 871号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,085,000	
単価					2,085,000	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－587号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	244,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	48,920	244,600	WK450830 単－ 872号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					244,600	
単価					244,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－588号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	321,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,300	321,500	WK450820 単－ 873号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					321,500	
単価					321,500	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－589号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	273,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,620	273,100	WK450800 単－ 726号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					273,100	
単価					273,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－590号	火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 上半 60	単位	m	数量	1	単価	93,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	36	1,650	59,400	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	42	408	17,136	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	42	413	17,346	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					93,890	
単価					93,890	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－591号	吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 60 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	190,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.013	15,400	46,400	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	6.696	4,650	31,136	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	3.934	3,500	13,769	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	271.188	367	99,525	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					190,900	
単価					190,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－592号	ロックボルト	通常断面 DIII 上半 60 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無	単位	m	数量	1	単価	86,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	6	4,602	27,612	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.245	105,000	25,725	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.188	178,000	33,464	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					86,810	
単価					86,810	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－593号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 60	単位	m	数量	1	単価	168,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.928	181,000	167,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					168,000	
単価					168,000	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－594号	集塵機運転	通常断面 DIII 上半 60 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	48,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.078	621,500	48,477	WK450641 単－ 874号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					48,480	
単価					48,480	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－595号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	0 1	単価	0 28,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	週	0 0.078	0 365,400	0 28,501	WYB00767 単－ 875号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 28,510	
単価					0 28,510	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－596号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	39,230	196,150	WK450790 単－ 876号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					196,200	
単価					196,200	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－597号	火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 上半 60	単位	m	数量	1	単価	93,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	36	1,650	59,400	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	42	408	17,136	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	42	413	17,346	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					93,890	
単価					93,890	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－598号	吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 60 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	190,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.013	15,400	46,400	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	6.696	4,650	31,136	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	3.934	3,500	13,769	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	271.188	367	99,525	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					190,900	
単価					190,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－599号	ロックボルト	通常断面 DIII 上半 60 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無	単位	m	数量	1	単価	86,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	6	4,602	27,612	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.245	105,000	25,725	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.188	178,000	33,464	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					86,810	
単価					86,810	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－600号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 60	単位	m	数量	1	単価	168,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.928	181,000	167,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					168,000	
単価					168,000	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－601号	集塵機運転	通常断面 DIII 上半 60 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	48,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.078	621,500	48,477	WK450641 単－ 566号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					48,480	
単価					48,480	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－602号	火薬（雷管含む）	通常断面 DI 下半 25	単位	m	数量	1	単価	30,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	12.5	1,650	20,625	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	25	408	10,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,830	
単価					30,830	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－603号	吹付コンクリート	通常断面 DI 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	24,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.392	15,400	6,036	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.872	4,650	4,054	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.512	3,500	1,792	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	35.316	367	12,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					24,850	
単価					24,850	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－604号	ロックボルト	通常断面 DI 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	24,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	4	4,602	18,408	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.035	178,000	6,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,640	
単価					24,640	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－605号	H形鋼支保工	通常断面 DI 下半 25	単位	m	数量	1	単価	18,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.102	184,000	18,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					18,770	
単価					18,770	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－606号	集塵機運転	通常断面 DI 下半 25 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	16,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.027	621,500	16,780	WK450641 単－ 836号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,780	
単価					16,780	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－607号	吸引伸縮風管	φ1500㎜×50m	単位	m	数量	1 1	単価	9,865 9,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		0.027	365,400	9,865	WYB00661
		週	0.027	365,400	9,865	単－ 877号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					9,865 9,865	
単価					9,865 9,865	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－608号	火薬（雷管含む）	通常断面 DI 下半 25	単位	m	数量	1	単価	30,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	12.5	1,650	20,625	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	25	408	10,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,830	
単価					30,830	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－609号	吹付コンクリート	通常断面 DI 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	24,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.392	15,400	6,036	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.872	4,650	4,054	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.512	3,500	1,792	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	35.316	367	12,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					24,850	
単価					24,850	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－610号	ロックボルト	通常断面 DI 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	24,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	4	4,602	18,408	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.035	178,000	6,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,640	
単価					24,640	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－611号	H形鋼支保工	通常断面 DI 下半 25	単位	m	数量	1	単価	18,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.102	184,000	18,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					18,770	
単価					18,770	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－612号	集塵機運転	通常断面 DI 下半 25 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	16,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.027	621,500	16,780	WK450641 単－ 566号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,780	
単価					16,780	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－613号	吸引伸縮風管	φ1500㎜×50m	単位	m	数量	0 1	単価	0 9,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	週	0 0.027	0 365,400	0 9,865	WYB00683 単－ 878号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,865	
単価					0 9,865	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－614号	火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 下半 25	単位	m	数量	1	単価	30,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	12.5	1,650	20,625	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	25	408	10,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,830	
単価					30,830	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－615号	吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	34,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.547	15,400	8,423	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.216	4,650	5,654	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.714	3,500	2,499	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	49.248	367	18,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,650	
単価					34,650	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－616号	ロックボルト	通常断面 DIII 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	24,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	4	4,602	18,408	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.035	178,000	6,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,640	
単価					24,640	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－617号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 25	単位	m	数量	1	単価	37,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.205	181,000	37,105	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					37,110	
単価					37,110	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－618号	集塵機運転	通常断面 DIII 下半 25 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	14,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.023	621,500	14,294	WK450641 単－ 836号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,300	
単価					14,300	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－619号	吸引伸縮風管	φ1500㎜×50m	単位	m	数量	1 1	単価	8,404 8,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		0.023	365,400	8,404	WYB00670
		週	0.023	365,400	8,404	単－ 879号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,404 8,404	
単価					8,404 8,404	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－620号	火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 下半 25	単位	m	数量	1	単価	30,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	12.5	1,650	20,625	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	25	408	10,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,830	
単価					30,830	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－621号	吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	34,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.547	15,400	8,423	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.216	4,650	5,654	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.714	3,500	2,499	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	49.248	367	18,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,650	
単価					34,650	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－622号	ロックボルト	通常断面 DIII 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	24,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	4	4,602	18,408	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.035	178,000	6,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,640	
単価					24,640	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－623号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 25	単位	m	数量	1	単価	37,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.205	181,000	37,105	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					37,110	
単価					37,110	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－624号	集塵機運転	通常断面 DIII 下半 25 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	14,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.023	621,500	14,294	WK450641 単－ 874号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,300	
単価					14,300	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－625号	吸引伸縮風管	φ1500㎜×50m	単位	m	数量	0 1	単価	0 8,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	週	0 0.023	0 365,400	0 8,404	WYB00902 単－ 880号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,404	
単価					0 8,404	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－626号	火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 下半 25	単位	m	数量	1	単価	30,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	12.5	1,650	20,625	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	25	408	10,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,830	
単価					30,830	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－627号	吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	34,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.547	15,400	8,423	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.216	4,650	5,654	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.714	3,500	2,499	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	49.248	367	18,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,650	
単価					34,650	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－628号	ロックボルト	通常断面 DIII 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	24,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	4	4,602	18,408	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.035	178,000	6,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,640	
単価					24,640	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－629号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 25	単位	m	数量	1	単価	37,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.205	181,000	37,105	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					37,110	
単価					37,110	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－630号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,729,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	545,700	2,728,500	WK450650 単－ 859号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,729,000	
単価					2,729,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－631号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,085,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	417,000	2,085,000	WK450810 単－ 860号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,085,000	
単価					2,085,000	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－632号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	244,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	48,920	244,600	WK450830 単－ 861号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					244,600	
単価					244,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－633号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	321,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,300	321,500	WK450820 単－ 862号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					321,500	
単価					321,500	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－634号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	273,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,620	273,100	WK450800 単－ 863号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					273,100	
単価					273,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－635号	火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 85	単位	m	数量	0 1	単価	0 158,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	0 68	0 1,650	0 112,200	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	0 56.7	0 408	0 23,133	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	0 56.7	0 413	0 23,417	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 158,800	
単価					0 158,800	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－636号	吹付コンクリート	大断面 ＣII 全断面 85 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	0 1	単価	0 208,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 3.288	0 15,400	0 50,635	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 7.307	0 4,650	0 33,977	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 4.293	0 3,500	0 15,025	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	0 295.916	0 367	0 108,601	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 62	
計					0 208,300	
単価					0 208,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－637号	ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 85	単位	m	数量	0 1	単価	0 102,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	0 16.667	0 4,602	0 76,701	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.147	0 178,000	0 26,166	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 33	
計					0 102,900	
単価					0 102,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－638号	H形鋼製支保工	大断面 ＣII 全断面 85	単位	m	数量	0 1	単価	0 176,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0 0.976	0 181,000	0 176,656	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 44	
計					0 176,700	
単価					0 176,700	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－639号	集塵機運転	大断面 ＣII 全断面 85 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	0 1	単価	0 42,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0 0.068	0 621,500	0 42,262	WK450641 単－ 881号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 42,270	
単価					0 42,270	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－640号	吸引伸縮風管	φ1500㎜×50m	単位	m	数量	0 1	単価	0 24,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		0	0	0	WYB01161
		週	0.068	365,400	24,847	単－ 882号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		3	
計					0 24,850	
単価					0 24,850	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－641号	火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 100	単位	m	数量	0 1	単価	0 186,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	0 80	0 1,650	0 132,000	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	0 66.7	0 408	0 27,213	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	0 66.7	0 413	0 27,547	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 40	
計					0 186,800	
単価					0 186,800	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－642号	吹付コンクリート	大断面 ＣII 全断面 100 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	0 1	単価	0 221,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 3.498	0 15,400	0 53,869	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 7.774	0 4,650	0 36,149	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 4.567	0 3,500	0 15,984	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	0 314.85	0 367	0 115,549	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 49	
計					0 221,600	
単価					0 221,600	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－643号	ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 100	単位	m	数量	0 1	単価	0 102,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	0 16.667	0 4,602	0 76,701	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.147	0 178,000	0 26,166	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 33	
計					0 102,900	
単価					0 102,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－644号	H形鋼製支保工	大断面 ＣII 全断面 100	単位	m	数量	0 1	単価	0 183,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0 1.016	0 181,000	0 183,896	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 183,900	
単価					0 183,900	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－645号	集塵機運転	大断面 ＣII 全断面 100 電気式 2400m3/min	単位	m	数量	0 1	単価	0 41,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0 0.066	0 621,500	0 41,019	WK450641 単－ 881号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 41,020	
単価					0 41,020	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－646号	吸引伸縮風管	φ1500㎜×50m	単位	m	数量	0 1	単価	0 24,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	週	0 0.066	0 365,400	0 24,116	WYB01236 単－ 883号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 24,120	
単価					0 24,120	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－647号	火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 115	単位	m	数量	0 1	単価	0 205,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	0 88	0 1,650	0 145,200	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	0 73.3	0 408	0 29,906	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	0 73.3	0 413	0 30,272	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 22	
計					0 205,400	
単価					0 205,400	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－648号	吹付コンクリート	大断面 ＣII 全断面 115 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	0 1	単価	0 238,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 3.762	0 15,400	0 57,934	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 8.36	0 4,650	0 38,874	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 4.911	0 3,500	0 17,188	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	0 338.567	0 367	0 124,254	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 238,300	
単価					0 238,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－649号	ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 115	単位	m	数量	0 1	単価	0 102,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	0 16.667	0 4,602	0 76,701	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.147	0 178,000	0 26,166	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 33	
計					0 102,900	
単価					0 102,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－650号	H形鋼製支保工	大断面 ＣII 全断面 115	単位	m	数量	0 1	単価	0 191,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0 1.056	0 181,000	0 191,136	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 64	
計					0 191,200	
単価					0 191,200	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－651号	集塵機運転	大断面 ＣII 全断面 115 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	0 1	単価	0 42,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0 0.069	0 621,500	0 42,883	WK450641 単－ 881号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 42,890	
単価					0 42,890	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－652号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	0 1	単価	0 25,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	週	0 0.069	0 365,400	0 25,212	WYB01271 単－ 884号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 25,220	
単価					0 25,220	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－653号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,729,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	545,700	2,728,500	WK450650 単－ 831号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,729,000	
単価					2,729,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－654号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,085,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	417,000	2,085,000	WK450810 単－ 832号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,085,000	
単価					2,085,000	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－655号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	244,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	48,920	244,600	WK450830 単－ 833号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					244,600	
単価					244,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－656号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	321,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,300	321,500	WK450820 単－ 834号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					321,500	
単価					321,500	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－657号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	273,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,620	273,100	WK450800 単－ 835号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					273,100	
単価					273,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－658号	火薬（雷管含む）	大断面 DIII 上半 80	単位	m	数量	1	単価	125,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	kg	48	1,650	79,200	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	56	408	22,848	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	56	413	23,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					125,200	
単価					125,200	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－659号	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	268,600 268,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	4.241 4.241	15,400 15,400	65,311 65,311	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	9.424 9.424	4,650 4,650	43,821 43,821	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	5.537 5.537	3,500 3,500	19,379 19,379	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	381.672 381.672	367 367	140,073 140,073	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					268,600 268,600	
単価					268,600 268,600	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－660号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 有 -2本 有 SD345 D16～25 有 3本 無	単位	m	数量	1	単価	130,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	6	6,182	37,092	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.388	105,000	40,740	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.294	178,000	52,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					130,200	
単価					130,200	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－661号	H形鋼製支保工	大断面 DIII 上半 80	単位	m	数量	1 1	単価	289,900 289,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２５０	t	1.584 1.584	183,000 183,000	289,872 289,872	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		28 28	
計					289,900 289,900	
単価					289,900 289,900	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－662号	集塵機運転	大断面 DIII 上半 80 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	62,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.101	621,500	62,771	WK450641 単－ 836号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					62,780	
単価					62,780	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－663号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	1 1	単価	36,910 36,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	週	0.101 0.101	365,400 365,400	36,905 36,905	WYB00877 単－ 885号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					36,910 36,910	
単価					36,910 36,910	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－664号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,729,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	545,700	2,728,500	WK450650 単－ 870号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,729,000	
単価					2,729,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－665号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,085,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	417,000	2,085,000	WK450810 単－ 871号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,085,000	
単価					2,085,000	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－666号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	244,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	48,920	244,600	WK450830 単－ 872号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					244,600	
単価					244,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－667号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	321,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,300	321,500	WK450820 単－ 873号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					321,500	
単価					321,500	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－668号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	273,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,620	273,100	WK450800 単－ 726号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					273,100	
単価					273,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－669号	火薬（雷管含む）	大断面 DIII 上半 80	単位	m	数量	1	単価	125,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	48	1,650	79,200	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	56	408	22,848	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	56	413	23,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					125,200	
単価					125,200	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－670号	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	0 1	単価	0 268,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 4.241	0 15,400	0 65,311	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 9.424	0 4,650	0 43,821	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 5.537	0 3,500	0 19,379	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	0 381.672	0 367	0 140,073	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 268,600	
単価					0 268,600	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－671号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 有 -2本 有 SD345 D16～25 有 3本 無	単位	m	数量	1	単価	130,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	6	6,182	37,092	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.388	105,000	40,740	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.294	178,000	52,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					130,200	
単価					130,200	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－672号	H形鋼製支保工	大断面 DIII 上半 80	単位	m	数量	0 1	単価	0 289,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２５０	t	0 1.584	0 183,000	0 289,872	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 28	
計					0 289,900	
単価					0 289,900	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－673号	集塵機運転	大断面 DIII 上半 80 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	62,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.101	621,500	62,771	WK450641 単－ 874号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					62,780	
単価					62,780	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－674号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	0 1	単価	0 36,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	週	0 0.101	0 365,400	0 36,905	WYB00895 単－ 886号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 36,910	
単価					0 36,910	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－675号	ダンプトラック運転	良好	単位	週	数量	1	単価	193,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	良好	日	5	38,670	193,350	WK450790 単－ 887号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					193,400	
単価					193,400	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－676号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 有 -2本 有 SD345 D16～25 有 -26.5本 無	単位	m	数量	1	単価	58,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	6	6,182	37,092	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.036	105,000	3,780	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.099	178,000	17,622	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					58,500	
単価					58,500	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－677号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 有 -2本 有 SD345 D16～25 有 -26.5本 無	単位	m	数量	1	単価	58,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	6	6,182	37,092	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.036	105,000	3,780	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.099	178,000	17,622	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					58,500	
単価					58,500	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－678号	火薬（雷管含む）	大断面 DIII 下半 45	単位	m	数量	1	単価	56,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	23	1,650	37,950	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	45	408	18,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56,310	
単価					56,310	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－679号	吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 45 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	73,870 73,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.166 1.166	15,400 15,400	17,956 17,956	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.592 2.592	4,650 4,650	12,052 12,052	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	1.523 1.523	3,500 3,500	5,330 5,330	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	104.976 104.976	367 367	38,526 38,526	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					73,870 73,870	
単価					73,870 73,870	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－680号	ロックボルト	大断面 DIII 下半 45 有 -2本 無	単位	m	数量	1	単価	51,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	6	6,182	37,092	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.079	178,000	14,062	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					51,160	
単価					51,160	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－681号	H形鋼製支保工	大断面 DIII 下半 45	単位	m	数量	1 1	単価	70,280 70,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２５０	t	0.384 0.384	183,000 183,000	70,272 70,272	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					70,280 70,280	
単価					70,280 70,280	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－682号	集塵機運転	大断面 DIII 下半 45 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	21,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.034	621,500	21,131	WK450641 単－ 836号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					21,140	
単価					21,140	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－683号	吸引伸縮風管	φ1500㎜×50m	単位	m	数量	1 1	単価	12,430 12,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		0.034	365,400	12,423	WYB00749
		週	0.034	365,400	12,423	単－ 888号
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		7	
計					12,430	
					12,430	
単価					12,430	
					12,430	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－684号	火薬（雷管含む）	大断面 DIII 下半 45	単位	m	数量	1	単価	56,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	23	1,650	37,950	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	45	408	18,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56,310	
単価					56,310	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－685号	吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 45 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	0 1	単価	0 73,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 1.166	0 15,400	0 17,956	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 2.592	0 4,650	0 12,052	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 1.523	0 3,500	0 5,330	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	0 104.976	0 367	0 38,526	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 73,870	
単価					0 73,870	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－686号	ロックボルト	大断面 DIII 下半 45 有 -2本 無	単位	m	数量	1	単価	51,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	6	6,182	37,092	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.079	178,000	14,062	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					51,160	
単価					51,160	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－687号	H形鋼製支保工	大断面 DIII 下半 45	単位	m	数量	0 1	単価	0 70,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２５０	t	0 0.384	0 183,000	0 70,272	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 70,280	
単価					0 70,280	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－688号	集塵機運転	大断面 DIII 下半 45 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	21,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.034	621,500	21,131	WK450641 単－ 874号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					21,140	
単価					21,140	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－689号	吸引伸縮風管	φ1500㎜×50m	単位	m	数量	0 1	単価	0 12,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		0	0	0	WYB00791
		週	0.034	365,400	12,423	単－ 889号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		7	
計					0 12,430	
単価					0 12,430	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－690号	吹付コンクリート	大断面 DIII	単位	面	数量	1 1	単価	442,800 442,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	6.991 6.991	15,400 15,400	107,661 107,661	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	15.536 15.536	4,650 4,650	72,242 72,242	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	9.127 9.127	3,500 3,500	31,944 31,944	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	629.208 629.208	367 367	230,919 230,919	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		34 34	
計					442,800 442,800	
単価					442,800 442,800	円／面

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－691号	ロックボルト	大断面 DIII	単位	面	数量	1 1	単価	315,600 315,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	37 37	6,182 6,182	228,734 228,734	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.488 0.488	178,000 178,000	86,864 86,864	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					315,600 315,600	
単価					315,600 315,600	円／面

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－692号	バックホウ[排出ガス対策型(第３次基準値)]	クローラ型・山積１．０ｍ３(平積０．７ｍ３)	単位	日	数量	0 1	単価	0 71,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,300	0 27,300	
軽油		L	0 104	0 147	0 15,288	
バックホウ[排出ガス対策型(第３次基準値)]	クローラ型・山積１．０ｍ３(平積０．７ｍ３)	供用日	0 1.13	0 25,300	0 28,589	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 71,180	
単価					0 71,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－693号	自走式破砕機運転	３０ｔ級　４５０×９２５mm	単位	日	数量	0 1	単価	0 151,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 177	0 147	0 26,019	
自走式破砕機［ジョークラッシャ］	３０ｔ級　供給口開き４５０mm　幅９２５mm	供用日	0 1.71	0 73,500	0 125,685	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 96	
計					0 151,800	
単価					0 151,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－694号	自走式破砕機運転	３０ｔ級　４５０×９２５mm	単位	日	数量	0 1	単価	0 151,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 177	0 147	0 26,019	
自走式破砕機［ジョークラッシャ］	３０ｔ級　供給口開き４５０mm　幅９２５mm	供用日	0 1.71	0 73,500	0 125,685	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 96	
計					0 151,800	
単価					0 151,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－695号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	249,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	49,830	249,150	WK450840 単－ 890号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					249,200	
単価					249,200	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－696号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	249,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	49,830	249,150	WK450840 単－ 891号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					249,200	
単価					249,200	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－697号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	249,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	49,830	249,150	WK450840 単－ 890号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					249,200	
単価					249,200	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－698号	コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1 1	単価	6,516 6,516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8 8	147 147	1,176 1,176	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	時間	1 1	5,340 5,340	5,340 5,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,516 6,516	
単価					6,516 6,516	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－699号	コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 8	0 147	0 1,176	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	時間	0 1	0 5,340	0 5,340	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,516	
単価					0 6,516	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－700号	火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 120	単位	m	数量	1	単価	224,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	96	1,650	158,400	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	80	408	32,640	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	80	413	33,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					224,100	
単価					224,100	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－701号	吹付コンクリート	大断面 ＣII 全断面 120 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	244,900 244,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.866 3.866	15,400 15,400	59,536 59,536	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	8.592 8.592	4,650 4,650	39,952 39,952	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	5.048 5.048	3,500 3,500	17,668 17,668	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	347.976 347.976	367 367	127,707 127,707	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		37 37	
計					244,900 244,900	
単価					244,900 244,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－702号	ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 120 有 -0.87本 無	単位	m	数量	1	単価	113,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	18.33	4,602	84,354	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.161	178,000	28,658	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					113,100	
単価					113,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－703号	H形鋼支保工	大断面 CII 全断面 120	単位	m	数量	1 1	単価	203,300 203,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.123 1.123	181,000	203,263 203,263	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		37 37	
計					203,300 203,300	
単価					203,300 203,300	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－704号	集塵機運転	大断面 CII 全断面 120 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	44,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.071	621,500	44,126	WK450641 単－ 836号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					44,130	
単価					44,130	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－705号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	1 1	単価	25,950 25,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	週	0.071 0.071	365,400 365,400	25,943 25,943	WYB00889 単－ 892号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					25,950 25,950	
単価					25,950 25,950	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－706号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	39,230	196,150	WK450790 単－ 893号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					196,200	
単価					196,200	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－707号	火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 120	単位	m	数量	1	単価	224,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	96	1,650	158,400	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	80	408	32,640	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	80	413	33,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					224,100	
単価					224,100	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－708号	吹付コンクリート	大断面 ＣII 全断面 120 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	0 1	単価	0 246,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 3.888	0 15,400	0 59,875	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 8.639	0 4,650	0 40,171	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 5.076	0 3,500	0 17,766	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	0 349.894	0 367	0 128,411	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 77	
計					0 246,300	
単価					0 246,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－709号	ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 120	単位	m	数量	0 1	単価	0 113,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	0 18.333	0 4,602	0 84,368	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.161	0 178,000	0 28,658	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 74	
計					0 113,100	
単価					0 113,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－710号	H形鋼支保工	大断面 CII 全断面 120	単位	m	数量	0 1	単価	0 203,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0 1.123	0 181,000	0 203,263	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 37	
計					0 203,300	
単価					0 203,300	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－711号	集塵機運転	大断面 CII 全断面 120 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	44,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.071	621,500	44,126	WK450641 単－ 566号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					44,130	
単価					44,130	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－712号	吸引伸縮風管	φ1500㎜×50m	単位	m	数量	0 1	単価	0 25,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		0	0	0	WYB01138
		週	0.071	365,400	25,943	単－ 894号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		7	
計					0 25,950	
単価					0 25,950	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－713号	吹付コンクリート	大断面 ＣII	単位	面	数量	1 1	単価	303,300 303,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	4.788 4.788	15,400 15,400	73,735 73,735	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	10.64 10.64	4,650 4,650	49,476 49,476	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	6.251 6.251	3,500 3,500	21,878 21,878	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	430.92 430.92	367 367	158,147 158,147	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		64 64	
計					303,300 303,300	
単価					303,300 303,300	円／面

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－714号	ロックボルト	大断面 ＣII	単位	面	数量	1 1	単価	141,900 141,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	23 23	4,602 4,602	105,846 105,846	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.202 0.202	178,000 178,000	35,956 35,956	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		98 98	
計					141,900 141,900	
単価					141,900 141,900	円／面

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－715号	コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1 1	単価	6,516 6,516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8 8	147 147	1,176 1,176	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	時間	1 1	5,340 5,340	5,340 5,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,516 6,516	
単価					6,516 6,516	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－716号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	45	147	6,615	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,620	
単価					54,620	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－717号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6	147	1,264	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,554	
単価					9,554	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－718号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.8	147	1,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,191	
単価					5,191	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－719号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	45	147	6,615	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,620	
単価					54,620	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－720号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6	147	1,264	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,554	
単価					9,554	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－721号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.8	147	1,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,191	
単価					5,191	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－722号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	45	147	6,615	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,620	
単価					54,620	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－723号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6	147	1,264	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,554	
単価					9,554	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－724号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.8	147	1,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,191	
単価					5,191	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－725号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.8	147	1,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,105	
単価					5,105	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－726号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	45	147	6,615	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,620	
単価					54,620	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－727号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6	147	1,264	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,554	
単価					9,554	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－728号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.8	147	1,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,191	
単価					5,191	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－729号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.8	147	1,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,105	
単価					5,105	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－730号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	11,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	14	147	2,058	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7	5,559.6	9,451	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,510	
単価					11,510	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－731号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	12,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	27,300	4,368	
軽油		L	15	147	2,205	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,890	5,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					12,470	
単価					12,470	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－732号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	11,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	14	147	2,058	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7	5,559.6	9,451	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,510	
単価					11,510	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－733号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	12,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	27,300	4,368	
軽油		L	15	147	2,205	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,890	5,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					12,470	
単価					12,470	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－734号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	27,300	4,368	
軽油		L	15	147	2,205	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,380	5,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					11,960	
単価					11,960	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－735号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	27,300	4,368	
軽油		L	15	147	2,205	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,380	5,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					11,960	
単価					11,960	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－736号	インバート型枠工（製作）		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,555	45,832	
型わく工		人	5.9	27,510	162,309	
普通作業員		人	1.5	19,425	29,137	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		37,922	
計					275,200	
単価					2,752	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－737号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	ｍ２	数量	100	単価	11,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4	45,885	183,540	
トンネル特殊工		人	16.1	43,155	694,795	
トンネル作業員		人	4	29,400	117,600	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		139,065	
計					1,135,000	
単価					11,350	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－738号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	13	147	1,911	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,530	
単価					10,530	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－739号	インバート型枠工（製作）		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,555	45,832	
型わく工		人	5.9	27,510	162,309	
普通作業員		人	1.5	19,425	29,137	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		37,922	
計					275,200	
単価					2,752	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－740号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	ｍ２	数量	100	単価	11,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4	45,885	183,540	
トンネル特殊工		人	16.1	43,155	694,795	
トンネル作業員		人	4	29,400	117,600	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		139,065	
計					1,135,000	
単価					11,350	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－741号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	13	147	1,911	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,530	
単価					10,530	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－742号	高所作業車運転［トラック架装・伸縮ブーム］	ﾊﾞｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	単位	時間	数量	0 1	単価	0 9,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.14	0 43,155	0 6,041	
軽油		L	0 4.2	0 147	0 617	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	時間	0 1	0 2,690	0 2,690	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,348	
単価					0 9,348	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－743号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,729,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	545,700	2,728,500	WK450650 単－ 895号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,729,000	
単価					2,729,000	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－744号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,085,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	417,000	2,085,000	WK450810 単－ 896号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,085,000	
単価					2,085,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－745号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	321,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,300	321,500	WK450820 単－ 897号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					321,500	
単価					321,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－746号	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	208,000 208,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.283 3.283	15,400 15,400	50,558 50,558	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.296 7.296	4,650 4,650	33,926 33,926	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	4.286 4.286	3,500 3,500	15,001 15,001	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	295.488 295.488	367 367	108,444 108,444	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		71 71	
計					208,000 208,000	
単価					208,000 208,000	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－747号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 80	単位	m	数量	1 1	単価	18,300 18,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	2.154 2.154	6,182 6,182	13,316 13,316	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.028 0.028	178,000 178,000	4,984 4,984	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,300 18,300	
単価					18,300 18,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－748号	吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 45 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	47,430 47,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.749 0.749	15,400 15,400	11,534 11,534	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.664 1.664	4,650 4,650	7,737 7,737	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.978 0.978	3,500 3,500	3,423 3,423	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	67.392 67.392	367 367	24,732 24,732	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					47,430 47,430	
単価					47,430 47,430	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－749号	ロックボルト	大断面 DIII 下半 45	単位	m	数量	1 1	単価	10,340 10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	1.212 1.212	6,182 6,182	7,492 7,492	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.016 0.016	178,000 178,000	2,848 2,848	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					10,340 10,340	
単価					10,340 10,340	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－750号	吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 60 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	147,600 147,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.329 2.329	15,400 15,400	35,866 35,866	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	5.176 5.176	4,650 4,650	24,068 24,068	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	3.041 3.041	3,500 3,500	10,643 10,643	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	209.628 209.628	367 367	76,933 76,933	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 90	
計					147,600 147,600	
単価					147,600 147,600	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－751号	ロックボルト	通常断面 DIII 上半 60	単位	m	数量	1 1	単価	14,020 14,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	2.273 2.273	4,602 4,602	10,460 10,460	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.02 0.02	178,000 178,000	3,560 3,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					14,020 14,020	
単価					14,020 14,020	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－752号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 60	単位	m	数量	1 1	単価	169,300 169,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.935 0.935	181,000 181,000	169,235 169,235	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		65 65	
計					169,300 169,300	
単価					169,300 169,300	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－753号	吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	30,090 30,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.475 0.475	15,400 15,400	7,315 7,315	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.056 1.056	4,650 4,650	4,910 4,910	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.62 0.62	3,500 3,500	2,170 2,170	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	42.768 42.768	367 367	15,695 15,695	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					30,090 30,090	
単価					30,090 30,090	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－754号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 25	単位	m	数量	1 1	単価	35,840 35,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.198 0.198	181,000 181,000	35,838 35,838	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					35,840 35,840	
単価					35,840 35,840	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－755号	ドリルジャンボ[ホイール式](ＮＡＴＭ用機械)	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,110 71,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	68 68	14.75 14.75	1,003 1,003	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,100 70,100	70,100 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					71,110 71,110	
単価					71,110 71,110	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－756号	Me鋼管(小口径長尺鋼管先受用)	φ７６．３×４．２ｍｍ	単位	本	数量	1 1	単価	53,500 53,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Me鋼管(先頭管)(小口径長尺鋼管先受用)	φ76.3×4.2mm L=3.500m(ケーシングシュー付)		1	31,400	31,400	
		本	1	31,400	31,400	
Me鋼管(端末管)(小口径長尺鋼管先受用)	φ76.3×4.2mm L=3.100m(スリットなし)		1	22,100	22,100	
		本	1	22,100	22,100	
計					53,500 53,500	
単価					53,500 53,500	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－757号	ドリルジャンボ[ホイール式](ＮＡＴＭ用機械)	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,110 71,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	68 68	14.75 14.75	1,003 1,003	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,100 70,100	70,100 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					71,110 71,110	
単価					71,110 71,110	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－758号	注入機	流量計一般型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	14.75 14.75	146 146	
注入ポンプ賃料	流量計一体型(週休二日補正)	台/日	1 1	18,090 18,090	18,090 18,090	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－759号	ドリルジャンボ[ホイール式](ＮＡＴＭ用機械)	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,110 71,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	68 68	14.75 14.75	1,003 1,003	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,100 70,100	70,100 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					71,110 71,110	
単価					71,110 71,110	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－760号	鉄筋組立加工	SD295 D10	単位	ｋｇ	数量	1,000 1,000	単価	654.7 654.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,555 30,555	100,831 100,831	
法面工		人	13.3 13.3	27,195 27,195	361,693 361,693	
普通作業員		人	3.3 3.3	19,425 19,425	64,102 64,102	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	1.17 1.17	105,000 105,000	122,850 122,850	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		5,224 5,224	
計					654,700 654,700	
単価					654.7 654.7	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－761号	ＳＧフレーム設置工		単位	本	数量	100 100	単価	1,730 1,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		人	1 1	27,195 27,195	27,195 27,195	
軽量法枠	やまChan W350×H150×1,150	本	100 100	1,450 1,450	145,000 145,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		805 805	
計					173,000 173,000	
単価					1,730 1,730	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－762号	主アンカー設置工	D16 L=750	単位	本	数量	100 100	単価	1,853 1,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9 0.9	30,555 30,555	27,499 27,499	
法面工		人	3.6 3.6	27,195 27,195	97,902 97,902	
普通作業員		人	0.9 0.9	19,425 19,425	17,482 17,482	
アンカー	D16 L=750	本	100 100	368 368	36,800 36,800	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		5,617 5,617	
計					185,300 185,300	
単価					1,853 1,853	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－763号	枠シート設置工	43.42枚/100m2当たり	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	965.1 965.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		人	3 3	27,195 27,195	81,585 81,585	
枠内シート	1500用	枚	43.4 43.4	250 250	10,850 10,850	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,075 4,075	
計					96,510 96,510	
単価					965.1 965.1	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－764号	枠吹付工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	76,050 76,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6 1.6	30,555 30,555	48,888 48,888	
法面工		人	4.8 4.8	27,195 27,195	130,536 130,536	
特殊作業員		人	3.2 3.2	26,985 26,985	86,352 86,352	
普通作業員		人	3.2 3.2	19,425 19,425	62,160 62,160	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	5.46 5.46	19,800 19,800	108,108 108,108	
補強用再生PET短繊維	L=25mm	ｋｇ	26 26	2,100 2,100	54,600 54,600	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	16.12 16.12	4,650 4,650	74,958 74,958	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	日	1.6 1.6	15,160 15,160	24,256 24,256	WYB00096 単－ 898号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　３．４～３．５ｍ３	日	1.6 1.6	67,770 67,770	108,432 108,432	WYB00097 単－ 899号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1 1		62,210 62,210	
計					760,500 760,500	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－764号	枠吹付工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	76,050 76,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					76,050 76,050	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－765号	削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90 mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5	単位	m	数量	200 200	単価	32,390 32,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	19.2 19.2	30,555 30,555	586,656 586,656	
法面工		人	38.4 38.4	27,195 27,195	1,044,288 1,044,288	
特殊作業員		人	19.2 19.2	26,985 26,985	518,112 518,112	
普通作業員		人	19.2 19.2	19,425 19,425	372,960 372,960	
削孔機運転	SD3型E種	日	19.2 19.2	62,750 62,750	1,204,800 1,204,800	WYB00074 単－ 900号
空気圧縮機運転	10.5～1.0m3/min・0.70MPa・81kW	日	19.2 19.2	24,080 24,080	462,336 462,336	WYB00075 単－ 901号
削孔ﾂｰﾙｽ損耗費	SDﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ	台	0.2 0.2	777,000 777,000	155,400 155,400	
削孔ﾂｰﾙｽ損耗費	SDｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	本	3.4 3.4	60,000 60,000	204,000 204,000	
削孔ﾂｰﾙｽ損耗費	SDﾊﾝﾏｰﾋﾞｯﾄ[二重管用]	個	2.2 2.2	367,000 367,000	807,400 807,400	
削孔ﾂｰﾙｽ損耗費	SDﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	個	2.4 2.4	87,000 87,000	208,800 208,800	
削孔ﾂｰﾙｽ損耗費	SDﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	本	2.8 2.8	56,000 56,000	156,800 156,800	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－765号	削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90 mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5	単位	m	数量	200 200	単価	32,390 32,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		756,448 756,448	
計					6,478,000 6,478,000	
単価					32,390 32,390	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－766号	鋼材挿入工	1本当り 5.8m	単位	本	数量	100 100	単価	3,357 3,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	30,555 30,555	76,387 76,387	
法面工		人	5 5	27,195 27,195	135,975 135,975	
特殊作業員		人	2.5 2.5	26,985 26,985	67,462 67,462	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		55,876 55,876	
計					335,700 335,700	
単価					3,357 3,357	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－767号	注入打設工		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	351,500 351,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	30,555 30,555	76,387 76,387	
法面工		人	2.5 2.5	27,195 27,195	67,987 67,987	
特殊作業員		人	2.5 2.5	26,985 26,985	67,462 67,462	
普通作業員		人	2.5 2.5	19,425 19,425	48,562 48,562	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1 1		91,102 91,102	
計					351,500 351,500	
単価					351,500 351,500	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－768号	頭部締付工		単位	本	数量	100 100	単価	4,133 4,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,555 30,555	100,831 100,831	
法面工		人	6.6 6.6	27,195 27,195	179,487 179,487	
普通作業員		人	3.3 3.3	19,425 19,425	64,102 64,102	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		68,880 68,880	
計					413,300 413,300	
単価					4,133 4,133	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－769号	頭部処理工		単位	本	数量	100 100	単価	4,133 4,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,555 30,555	100,831 100,831	
法面工		人	6.6 6.6	27,195 27,195	179,487 179,487	
普通作業員		人	3.3 3.3	19,425 19,425	64,102 64,102	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		68,880 68,880	
計					413,300 413,300	
単価					4,133 4,133	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－770号	ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	単位	回	数量	10 10	単価	45,400 45,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,555 30,555	91,665 91,665	
法面工		人	6 6	27,195 27,195	163,170 163,170	
普通作業員		人	3 3	19,425 19,425	58,275 58,275	
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1 1		140,890 140,890	
計					454,000 454,000	
単価					45,400 45,400	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－771号	確認試験工	本数×3%	単位	本	数量	10 10	単価	22,830 22,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7 1.7	30,555 30,555	51,943 51,943	
法面工		人	3.4 3.4	27,195 27,195	92,463 92,463	
特殊作業員		人	1.7 1.7	26,985 26,985	45,874 45,874	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		38,020 38,020	
計					228,300 228,300	
単価					22,830 22,830	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－772号	削孔機据付・撤去工	177本/34.5本	単位	回	数量	1 1	単価	308,900 308,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4 2.4	30,555 30,555	73,332 73,332	
法面工		人	4.8 4.8	27,195 27,195	130,536 130,536	
特殊作業員		人	2.4 2.4	26,985 26,985	64,764 64,764	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		40,268 40,268	
計					308,900 308,900	
単価					308,900 308,900	 円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－773号	グラウド材		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	33,510 33,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント 1000kg当り1t	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	ｋｇ	1,230 1,230	19.8 19.8	24,354 24,354	WYB00576 単－ 902号
イントルージョンエイド	ﾌﾟﾚﾊﾞｯｸ用 C×1%	ｋｇ	12.3 12.3	745 745	9,163 9,163	
計					33,517 33,517	
単価					33,510 33,510	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－774号	鋼材挿入工	1本当り 4.8m	単位	本	数量	100 100	単価	3,357 3,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	30,555 30,555	76,387 76,387	
法面工		人	5 5	27,195 27,195	135,975 135,975	
特殊作業員		人	2.5 2.5	26,985 26,985	67,462 67,462	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		55,876 55,876	
計					335,700 335,700	
単価					3,357 3,357	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－775号	頭部締付工		単位	本	数量	100 100	単価	4,133 4,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,555 30,555	100,831 100,831	
法面工		人	6.6 6.6	27,195 27,195	179,487 179,487	
普通作業員		人	3.3 3.3	19,425 19,425	64,102 64,102	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		68,880 68,880	
計					413,300 413,300	
単価					4,133 4,133	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－776号	頭部処理工		単位	本	数量	100 100	単価	4,133 4,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,555 30,555	100,831 100,831	
法面工		人	6.6 6.6	27,195 27,195	179,487 179,487	
普通作業員		人	3.3 3.3	19,425 19,425	64,102 64,102	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		68,880 68,880	
計					413,300 413,300	
単価					4,133 4,133	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－777号	ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	単位	回	数量	10 10	単価	45,400 45,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,555 30,555	91,665 91,665	
法面工		人	6 6	27,195 27,195	163,170 163,170	
普通作業員		人	3 3	19,425 19,425	58,275 58,275	
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1 1		140,890 140,890	
計					454,000 454,000	
単価					45,400 45,400	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－778号	確認試験工	本数×3%	単位	本	数量	10 10	単価	22,830 22,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7 1.7	30,555 30,555	51,943 51,943	
法面工		人	3.4 3.4	27,195 27,195	92,463 92,463	
特殊作業員		人	1.7 1.7	26,985 26,985	45,874 45,874	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		38,020 38,020	
計					228,300 228,300	
単価					22,830 22,830	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－779号	削孔機据付・撤去工	177本/41.7本	単位	回	数量	1 1	単価	308,900 308,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4 2.4	30,555 30,555	73,332 73,332	
法面工		人	4.8 4.8	27,195 27,195	130,536 130,536	
特殊作業員		人	2.4 2.4	26,985 26,985	64,764 64,764	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		40,268 40,268	
計					308,900 308,900	
単価					308,900 308,900	 円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－780号	鋼材挿入工	1本当り 2.8m	単位	本	数量	100 100	単価	3,357 3,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	30,555 30,555	76,387 76,387	
法面工		人	5 5	27,195 27,195	135,975 135,975	
特殊作業員		人	2.5 2.5	26,985 26,985	67,462 67,462	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		55,876 55,876	
計					335,700 335,700	
単価					3,357 3,357	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－781号	頭部締付工		単位	本	数量	100 100	単価	4,133 4,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,555 30,555	100,831 100,831	
法面工		人	6.6 6.6	27,195 27,195	179,487 179,487	
普通作業員		人	3.3 3.3	19,425 19,425	64,102 64,102	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		68,880 68,880	
計					413,300 413,300	
単価					4,133 4,133	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－782号	頭部処理工		単位	本	数量	100 100	単価	4,133 4,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,555 30,555	100,831 100,831	
法面工		人	6.6 6.6	27,195 27,195	179,487 179,487	
普通作業員		人	3.3 3.3	19,425 19,425	64,102 64,102	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		68,880 68,880	
計					413,300 413,300	
単価					4,133 4,133	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－783号	ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	単位	回	数量	10 10	単価	45,400 45,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,555 30,555	91,665 91,665	
法面工		人	6 6	27,195 27,195	163,170 163,170	
普通作業員		人	3 3	19,425 19,425	58,275 58,275	
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1 1		140,890 140,890	
計					454,000 454,000	
単価					45,400 45,400	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－784号	確認試験工	本数×3%	単位	本	数量	10 10	単価	22,830 22,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7 1.7	30,555 30,555	51,943 51,943	
法面工		人	3.4 3.4	27,195 27,195	92,463 92,463	
特殊作業員		人	1.7 1.7	26,985 26,985	45,874 45,874	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		38,020 38,020	
計					228,300 228,300	
単価					22,830 22,830	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－785号	削孔機据付・撤去工	177本/71.5本	単位	回	数量	1 1	単価	308,900 308,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4 2.4	30,555 30,555	73,332 73,332	
法面工		人	4.8 4.8	27,195 27,195	130,536 130,536	
特殊作業員		人	2.4 2.4	26,985 26,985	64,764 64,764	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		40,268 40,268	
計					308,900 308,900	
単価					308,900 308,900	 円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－786号	鋼材挿入工	1本当り 1.8m	単位	本	数量	100 100	単価	3,357 3,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	30,555 30,555	76,387 76,387	
法面工		人	5 5	27,195 27,195	135,975 135,975	
特殊作業員		人	2.5 2.5	26,985 26,985	67,462 67,462	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		55,876 55,876	
計					335,700 335,700	
単価					3,357 3,357	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－787号	頭部締付工		単位	本	数量	100 100	単価	4,133 4,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,555 30,555	100,831 100,831	
法面工		人	6.6 6.6	27,195 27,195	179,487 179,487	
普通作業員		人	3.3 3.3	19,425 19,425	64,102 64,102	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		68,880 68,880	
計					413,300 413,300	
単価					4,133 4,133	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－788号	頭部処理工		単位	本	数量	100 100	単価	4,133 4,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,555 30,555	100,831 100,831	
法面工		人	6.6 6.6	27,195 27,195	179,487 179,487	
普通作業員		人	3.3 3.3	19,425 19,425	64,102 64,102	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		68,880 68,880	
計					413,300 413,300	
単価					4,133 4,133	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－789号	ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	単位	回	数量	10 10	単価	45,400 45,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,555 30,555	91,665 91,665	
法面工		人	6 6	27,195 27,195	163,170 163,170	
普通作業員		人	3 3	19,425 19,425	58,275 58,275	
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1 1		140,890 140,890	
計					454,000 454,000	
単価					45,400 45,400	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－790号	確認試験工	本数×3%	単位	本	数量	10 10	単価	22,830 22,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7 1.7	30,555 30,555	51,943 51,943	
法面工		人	3.4 3.4	27,195 27,195	92,463 92,463	
特殊作業員		人	1.7 1.7	26,985 26,985	45,874 45,874	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		38,020 38,020	
計					228,300 228,300	
単価					22,830 22,830	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－791号	削孔機据付・撤去工	177本/111.2本	単位	回	数量	1 1	単価	308,900 308,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4 2.4	30,555 30,555	73,332 73,332	
法面工		人	4.8 4.8	27,195 27,195	130,536 130,536	
特殊作業員		人	2.4 2.4	26,985 26,985	64,764 64,764	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		40,268 40,268	
計					308,900 308,900	
単価					308,900 308,900	 円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－792号	削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90 mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5	単位	m	数量	0 200	単価	0 32,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 19.2	0 30,555	0 586,656	
法面工		人	0 38.4	0 27,195	0 1,044,288	
特殊作業員		人	0 19.2	0 26,985	0 518,112	
普通作業員		人	0 19.2	0 19,425	0 372,960	
削孔機運転	SD3型E種	日	0 19.2	0 62,750	0 1,204,800	WYB01048 単－ 903号
空気圧縮機運転	10.5～1.0m3/min・0.70MPa・81kW	日	0 19.2	0 24,080	0 462,336	WYB01049 単－ 904号
削孔ﾂｰﾙｽ損耗費	SDﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ	台	0 0.2	0 777,000	0 155,400	
削孔ﾂｰﾙｽ損耗費	SDｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	本	0 3.4	0 60,000	0 204,000	
削孔ﾂｰﾙｽ損耗費	SDﾊﾝﾏｰﾋﾞｯﾄ[二重管用]	個	0 2.2	0 367,000	0 807,400	
削孔ﾂｰﾙｽ損耗費	SDﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	個	0 2.4	0 87,000	0 208,800	
削孔ﾂｰﾙｽ損耗費	SDﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	本	0 2.8	0 56,000	0 156,800	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－792号	削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90 mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5	単位	m	数量	0 200	単価	0 32,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 756,448	
計					0 6,478,000	
単価					0 32,390	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－793号	鋼材挿入工	1本当り 4.3m	単位	本	数量	0 100	単価	0 3,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.5	0 30,555	0 76,387	
法面工		人	0 5	0 27,195	0 135,975	
特殊作業員		人	0 2.5	0 26,985	0 67,462	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 55,876	
計					0 335,700	
単価					0 3,357	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－794号	注入打設工		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 351,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.5	0 30,555	0 76,387	
法面工		人	0 2.5	0 27,195	0 67,987	
特殊作業員		人	0 2.5	0 26,985	0 67,462	
普通作業員		人	0 2.5	0 19,425	0 48,562	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	0 1		0 91,102	
計					0 351,500	
単価					0 351,500	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－795号	頭部締付工		単位	本	数量	0 100	単価	0 4,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3.3	0 30,555	0 100,831	
法面工		人	0 6.6	0 27,195	0 179,487	
普通作業員		人	0 3.3	0 19,425	0 64,102	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 68,880	
計					0 413,300	
単価					0 4,133	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－796号	頭部処理工		単位	本	数量	0 100	単価	0 4,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3.3	0 30,555	0 100,831	
法面工		人	0 6.6	0 27,195	0 179,487	
普通作業員		人	0 3.3	0 19,425	0 64,102	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 68,880	
計					0 413,300	
単価					0 4,133	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－797号	ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	単位	回	数量	0 10	単価	0 45,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 30,555	0 91,665	
法面工		人	0 6	0 27,195	0 163,170	
普通作業員		人	0 3	0 19,425	0 58,275	
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	0 1		0 140,890	
計					0 454,000	
単価					0 45,400	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－798号	確認試験工	本数×3%	単位	本	数量	0 10	単価	0 22,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.7	0 30,555	0 51,943	
法面工		人	0 3.4	0 27,195	0 92,463	
特殊作業員		人	0 1.7	0 26,985	0 45,874	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 38,020	
計					0 228,300	
単価					0 22,830	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－799号	削孔機据付・撤去工	108本/46.6本	単位	回	数量	0 1	単価	0 308,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.4	0 30,555	0 73,332	
法面工		人	0 4.8	0 27,195	0 130,536	
特殊作業員		人	0 2.4	0 26,985	0 64,764	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 40,268	
計					0 308,900	
単価					0 308,900	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－800号	グラウド材		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 33,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント 1000kg当り1t	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	ｋｇ	0 1,230	0 19.8	0 24,354	WYB01066 単－ 905号
イントルージョンエイド	ﾌﾟﾚﾊﾞｯｸ用 C×1%	ｋｇ	0 12.3	0 745	0 9,163	
計					0 33,517	
単価					0 33,510	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－801号	鋼材挿入工	1本当り 1.8m	単位	本	数量	0 100	単価	0 3,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.5	0 30,555	0 76,387	
法面工		人	0 5	0 27,195	0 135,975	
特殊作業員		人	0 2.5	0 26,985	0 67,462	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 55,876	
計					0 335,700	
単価					0 3,357	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－802号	頭部締付工		単位	本	数量	0 100	単価	0 4,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3.3	0 30,555	0 100,831	
法面工		人	0 6.6	0 27,195	0 179,487	
普通作業員		人	0 3.3	0 19,425	0 64,102	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 68,880	
計					0 413,300	
単価					0 4,133	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－803号	頭部処理工		単位	本	数量	0 100	単価	0 4,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3.3	0 30,555	0 100,831	
法面工		人	0 6.6	0 27,195	0 179,487	
普通作業員		人	0 3.3	0 19,425	0 64,102	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 68,880	
計					0 413,300	
単価					0 4,133	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－804号	ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	単位	回	数量	0 10	単価	0 45,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 30,555	0 91,665	
法面工		人	0 6	0 27,195	0 163,170	
普通作業員		人	0 3	0 19,425	0 58,275	
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	0 1		0 140,890	
計					0 454,000	
単価					0 45,400	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－805号	確認試験工	本数×3%	単位	本	数量	0 10	単価	0 22,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.7	0 30,555	0 51,943	
法面工		人	0 3.4	0 27,195	0 92,463	
特殊作業員		人	0 1.7	0 26,985	0 45,874	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 38,020	
計					0 228,300	
単価					0 22,830	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－806号	削孔機据付・撤去工	177本/111.2本	単位	回	数量	0 1	単価	0 308,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.4	0 30,555	0 73,332	
法面工		人	0 4.8	0 27,195	0 130,536	
特殊作業員		人	0 2.4	0 26,985	0 64,764	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 40,268	
計					0 308,900	
単価					0 308,900	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－807号	油脂類		単位	%	数量	1 1	単価	5,816 5,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	39.57 39.57	147 147	5,816 5,816	
計					5,816 5,816	
単価					5,816 5,816	円／%

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－808号	油脂類		単位	%	数量	1 1	単価	9,055 9,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	61.6 61.6	147 147	9,055 9,055	
計					9,055 9,055	
単価					9,055 9,055	円／%

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－809号	油脂類		単位	%	数量	1 1	単価	2,287 2,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	15.56 15.56	147 147	2,287 2,287	
計					2,287 2,287	
単価					2,287 2,287	円／%

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－810号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,300	27,300	
軽油		L	119	147	17,493	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	12,000	12,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					57,520	
単価					57,520	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－811号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	59,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,300	27,300	
軽油		L	104	147	15,288	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	12,000	16,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					59,270	
単価					59,270	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－812号	バックホウ運転（クローラ）［標準］	排ｶﾞｽ(第1次) 山積0.28m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 40,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,300	0 27,300	
軽油		L	0 45.4	0 147	0 6,673	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	供用日	0 1	0 6,790	0 6,790	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 40,770	
単価					0 40,770	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－813号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,117.2	8,117	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,117	
単価					8,117	円／ｍ３

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－814号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) (有)入船産業	ｍ３	100	1,175	117,500	
計					117,500	
単価					1,175	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－815号	空気圧縮機(賃料)	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐け出量10.5～11.0m3/分	単位	日	数量	1 1	単価	15,680 15,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	65 65	147 147	9,555 9,555	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１０．５～１１．０ｍ３／分	日	1.71 1.71	3,580 3,580	6,121 6,121	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					15,680 15,680	
単価					15,680 15,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－816号	発動発電機(賃料)	［ディゼールエンジン駆動］ 45kVA	単位	日	数量	1 1	単価	9,105 9,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	31 31	147 147	4,557 4,557	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.71 1.71	2,660 2,660	4,548 4,548	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,105 9,105	
単価					9,105 9,105	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－817号	ホールローダ(トラクタショベル)[普通](賃料)	山積0.34m3	単位	日	数量	1 1	単価	27,670 27,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.8 0.8	24,150 24,150	19,320 19,320	
軽油		L	14 14	147 147	2,058 2,058	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積０．３４ｍ３	日	1.58 1.58	3,980 3,980	6,288 6,288	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					27,670 27,670	
単価					27,670 27,670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－818号	ブルーシート	#3000 3.6×5.4(損料率30%)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルーシート	#3000 3.6×5.4(損料率30%)	枚	0 0.3	0 1,550	0 465	
計					0 465	
単価					0 465	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－819号	資料整理とりまとめ	室内試験のみの場合	単位	業務	数量	0 1	単価	0 20,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	0 0.2	0 53,200	0 10,640	WYB00200 単－ 906号
主任地質調査員		人	0 0.2	0 41,500	0 8,300	WYB00201 単－ 907号
地質調査員		人	0 0.1	0 15,700	0 1,570	WYB00202 単－ 908号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 20,510	
単価					0 20,510	円／業務

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－820号	計測器(OKIPPA)賃料		単位	台	数量	0 1	単価	0 51,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜監視システム(賃料)		台･月	0 1	0 50,000	0 50,000	
サポート料		台･日	0 30	0 60	0 1,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 51,800	
単価					0 51,800	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－821号	伸縮計		単位	式	数量	0 1	単価	0 720,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
OKIPPA伸縮計		台	0 6	0 120,000	0 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 720,000	
単価					0 720,000	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－822号	アルミ法面階段	L=3.8m	単位	台	数量	0 1	単価	0 40,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ法面階段(賃料)	L=3.8m	台･日	0 90	0 376	0 33,840	
アルミ法面階段(基本料)	L=3.8m	台	0 1	0 6,830	0 6,830	
計					0 40,670	
単価					0 40,670	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－823号	アルミ法面階段	L=2.4m	単位	台	数量	0 1	単価	0 35,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ法面階段(賃料)	L=2.4m	台･日	0 90	0 326	0 29,340	
アルミ法面階段(基本料)	L=2.4m	台	0 1	0 6,000	0 6,000	
計					0 35,340	
単価					0 35,340	円／台

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－824号	打込専用杭	L=1.1m	単位	本	数量	0 1	単価	0 347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打込専用杭(賃料)	L=1.1m	本･日	0 90	0 3.66	0 329	
打込専用杭(基本料)	L=1.1m	本	0 1	0 18.6	0 18	
計					0 347	
単価					0 347	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－825号	単管パイプ	L=1.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 35

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ(賃料)	L=1.0m	本･日	0 90	0 0.29	0 26	
単管パイプ(基本料)	L=1.0m	本	0 1	0 9	0 9	
計					0 35	
単価					0 35	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－826号	クランプ	直交	単位	個	数量	0 1	単価	0 45

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クランプ(賃料)	直交	個･日	0 90	0 0.36	0 32	
クランプ(基本料)	直交	個	0 1	0 13.5	0 13	
計					0 45	
単価					0 45	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－827号	アルミ法面階段手すり	L=2.4m	単位	本	数量	0 1	単価	0 9,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ法面階段手すり(賃料)	L=2.4m	本･日	0 90	0 90	0 8,100	
アルミ法面階段手すり(基本料)	L=2.4m	本	0 1	0 1,760	0 1,760	
計					0 9,860	
単価					0 9,860	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－828号	アルミ法面階段手すり	L=1.4m	単位	本	数量	0 1	単価	0 8,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ法面階段手すり(賃料)	L=1.4m	本･日	0 90	0 76.6	0 6,894	
アルミ法面階段手すり(基本料)	L=1.4m	本	0 1	0 1,230	0 1,230	
計					0 8,124	
単価					0 8,124	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－829号	トンネルクーラー	設置･撤去	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 608,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 30,555	0 61,110	
電工		人	0 5	0 23,205	0 116,025	
設備機械工		人	0 7	0 28,035	0 196,245	
普通作業員		人	0 4	0 19,425	0 77,700	
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	日	0 2	0 56,130	0 112,260	WB470480 単－ 909号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 45,060	
計					0 608,400	
単価					0 608,400	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－830号	トンネルクーラー	運転	単位	運転日	数量	0 1	単価	0 114,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネルクーラー損料	冷却量265kw	日	0 1	0 112,000	0 112,000	
水道料金		ｍ３	0 11.52	0 250	0 2,880	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 114,900	
単価					0 114,900	円／運転日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－831号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	545,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	544	14.75	8,024	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	384,000	537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					545,700	
単価					545,700	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－832号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	417,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	363	14.75	5,354	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					417,000	
単価					417,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－833号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	48,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	88	147	12,936	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,700	35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,920	
単価					48,920	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－834号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	24	14.75	354	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					64,300	
単価					64,300	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－835号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	45	147	6,615	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,620	
単価					54,620	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－836号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	621,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	124,300	621,500	単－ 910号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					621,500	
単価					621,500	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－837号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	日	5 5	73,080 73,080	365,400 365,400	WYB00586 単－ 911号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－838号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	38,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	70	147	10,290	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	667	933	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					38,670	
単価					38,670	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.125-00-00-1-0

単－839号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,729,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	545,700	2,728,500	WK450650 単－ 912号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,729,000	
単価					2,729,000	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.125-00-00-1-0

単－840号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,085,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	417,000	2,085,000	WK450810 単－ 913号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,085,000	
単価					2,085,000	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.125-00-00-1-0

単－841号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	244,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	48,920	244,600	WK450830 単－ 914号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					244,600	
単価					244,600	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.125-00-00-1-0

単－842号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	321,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,300	321,500	WK450820 単－ 915号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					321,500	
単価					321,500	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.125-00-00-1-0

単－843号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	273,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,620	273,100	WK450800 単－ 916号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					273,100	
単価					273,100	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.125-00-00-1-0

単－844号	火薬（雷管含む）	通常断面 ＣII 全断面 80	単位	m	数量	1	単価	149,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	64	1,650	105,600	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	53.3	408	21,746	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	53.3	413	22,012	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					149,400	
単価					149,400	円／ｍ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.125-00-00-1-0

単－845号	吹付コンクリート	通常断面 CII 全断面 80 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	117,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.85	15,400	28,490	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	4.112	4,650	19,120	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.416	3,500	8,456	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	166.536	367	61,118	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					117,200	
単価					117,200	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.125-00-00-1-0

単－846号	ロックボルト	通常断面 CII 全断面 80 有 -0.83本 無	単位	m	数量	1	単価	57,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５KN以上附属品含　L＝３m	組	11.67	3,732	43,552	
ドライモルタル	ロックボルト用	m３	0.077	178,000	13,706	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					57,260	
単価					57,260	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.125-00-00-1-0

単－847号	H形鋼支保工	通常断面 ＣII 全断面 80	単位	m	数量	1	単価	66,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.363	184,000	66,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					66,800	
単価					66,800	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－848号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,729,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	545,700	2,728,500	WK450650 単－ 895号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,729,000	
単価					2,729,000	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－849号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,085,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	417,000	2,085,000	WK450810 単－ 896号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,085,000	
単価					2,085,000	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－850号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	244,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	48,920	244,600	WK450830 単－ 917号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					244,600	
単価					244,600	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－851号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	321,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,300	321,500	WK450820 単－ 897号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					321,500	
単価					321,500	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－852号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	273,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,620	273,100	WK450800 単－ 722号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					273,100	
単価					273,100	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－853号	火薬（雷管含む）	通常断面 CII 全断面 80	単位	m	数量	1	単価	149,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	64	1,650	105,600	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	53.3	408	21,746	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	53.3	413	22,012	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					149,400	
単価					149,400	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－854号	吹付コンクリート	通常断面 CII 全断面 80 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	117,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.85	15,400	28,490	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	4.112	4,650	19,120	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.416	3,500	8,456	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	166.536	367	61,118	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					117,200	
単価					117,200	円／ｍ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－855号	ロックボルト	通常断面 CII 全断面 80 有 -0.83本 無	単位	m	数量	1	単価	57,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５KN以上附属品含　L＝３m	組	11.67	3,732	43,552	
ドライモルタル	ロックボルト用	m３	0.077	178,000	13,706	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					57,260	
単価					57,260	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－856号	H形鋼支保工	通常断面 ＣII 全断面 80	単位	m	数量	1	単価	66,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.363	184,000	66,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					66,800	
単価					66,800	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－857号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	日	5 5	73,080 73,080	365,400 365,400	WYB00575 単－ 911号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－858号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	70	147	10,290	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					39,230	
単価					39,230	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－859号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	545,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	544	14.75	8,024	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	384,000	537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					545,700	
単価					545,700	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－860号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	417,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	363	14.75	5,354	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					417,000	
単価					417,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－861号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	48,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	88	147	12,936	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,700	35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,920	
単価					48,920	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－862号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	24	14.75	354	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					64,300	
単価					64,300	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－863号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	45	147	6,615	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,620	
単価					54,620	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－864号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	0 1	単価	0 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		0	0	0	WYB00641
		日	5	73,080	365,400	単－ 918号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 365,400	
単価					0 365,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－865号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	70	147	10,290	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					39,230	
単価					39,230	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－866号	電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	124,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	765	14.75	11,283	
電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	113,000	113,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					124,300	
単価					124,300	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－867号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		5	73,080	365,400	WYB00651
		日	5	73,080	365,400	単－ 911号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－868号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	0 1	単価	0 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		0	0	0	WYB00665
		日	5	73,080	365,400	単－ 918号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 365,400	
単価					0 365,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－869号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		5	73,080	365,400	WYB00692
		日	5	73,080	365,400	単－ 911号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－870号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	545,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	544	14.75	8,024	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	384,000	537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					545,700	
単価					545,700	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－871号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	417,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	363	14.75	5,354	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					417,000	
単価					417,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－872号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	48,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	88	147	12,936	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,700	35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,920	
単価					48,920	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－873号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	24	14.75	354	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					64,300	
単価					64,300	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－874号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	621,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	124,300	621,500	単－ 919号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					621,500	
単価					621,500	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－875号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	0 1	単価	0 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	日	0 5	0 73,080	0 365,400	WYB00768 単－ 918号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 365,400	
単価					0 365,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－876号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	70	147	10,290	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					39,230	
単価					39,230	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－877号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		5	73,080	365,400	WYB00662
		日	5	73,080	365,400	単－ 911号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－878号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	0 1	単価	0 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		0	0	0	WYB00684
		日	5	73,080	365,400	単－ 918号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 365,400	
単価					0 365,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－879号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	日	5 5	73,080 73,080	365,400 365,400	WYB00671 単－ 911号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－880号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	0 1	単価	0 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	日	0 5	0 73,080	0 365,400	WYB00903 単－ 918号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 365,400	
単価					0 365,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－881号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	621,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	124,300	621,500	単－ 866号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					621,500	
単価					621,500	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－882号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	0 1	単価	0 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	日	0 5	0 73,080	0 365,400	WYB01162 単－ 918号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 365,400	
単価					0 365,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－883号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	0 1	単価	0 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	日	0 5	0 73,080	0 365,400	WYB01237 単－ 918号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 365,400	
単価					0 365,400	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－884号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	0 1	単価	0 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	日	0 5	0 73,080	0 365,400	WYB01272 単－ 918号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 365,400	
単価					0 365,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－885号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	日	5 5	73,080 73,080	365,400 365,400	WYB00878 単－ 911号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－886号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	0 1	単価	0 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	日	0 5	0 73,080	0 365,400	WYB00896 単－ 918号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 365,400	
単価					0 365,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－887号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	38,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	70	147	10,290	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	667	933	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					38,670	
単価					38,670	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－888号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		5	73,080	365,400	WYB00750
		日	5	73,080	365,400	単－ 911号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－889号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	0 1	単価	0 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		0	0	0	WYB00792
		日	5	73,080	365,400	単－ 918号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 365,400	
単価					0 365,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－890号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	49,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	58	147	8,526	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,500	41,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					49,830	
単価					49,830	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－891号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	49,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	58	147	8,526	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,500	41,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					49,830	
単価					49,830	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－892号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	日	5 5	73,080 73,080	365,400 365,400	WYB00890 単－ 911号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－893号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	70	147	10,290	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					39,230	
単価					39,230	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－894号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	0 1	単価	0 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		0	0	0	WYB01139
		日	5	73,080	365,400	単－ 918号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 365,400	
単価					0 365,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－895号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	545,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	544	14.75	8,024	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	384,000	537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					545,700	
単価					545,700	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－896号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	417,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	363	14.75	5,354	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					417,000	
単価					417,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－897号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	24	14.75	354	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					64,300	
単価					64,300	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－898号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	単位	日	数量	1 1	単価	15,160 15,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	供用日	1.6 1.6	9,470 9,470	15,152 15,152	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					15,160 15,160	
単価					15,160 15,160	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－899号	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　３．４～３．５ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	67,770 67,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	24,150 24,150	24,150 24,150	
軽油		L	15.1 15.1	147 147	2,219 2,219	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　３．４～３．５ｍ３	供用日	1.5 1.5	27,600 27,600	41,400 41,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					67,770 67,770	
単価					67,770 67,770	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－900号	削孔機運転	SD3型E種	単位	日	数量	1 1	単価	62,750 62,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	25.9 25.9	160 160	4,144 4,144	
削孔機損料	SD3型E種	日	1 1	58,600 58,600	58,600 58,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					62,750 62,750	
単価					62,750 62,750	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－901号	空気圧縮機運転	10.5～1.0m3/min・0.70MPa・81kW	単位	日	数量	1 1	単価	24,080 24,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	91 91	147 147	13,377 13,377	
空気圧縮機損料[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排ｶﾞｽ2次]	10.5～1.0m3/min・0.70MPa・81kW	日	1 1	10,700 10,700	10,700 10,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					24,080 24,080	
単価					24,080 24,080	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－902号	セメント 1000kg当り1t	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	単位	ｋｇ	数量	1,000 1,000	単価	19.8 19.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入		1	19,800	19,800	
		t	1	19,800	19,800	
計					19,800 19,800	
単価					19.8 19.8	 円／ｋｇ

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－903号	削孔機運転	SD3型E種	単位	日	数量	0 1	単価	0 62,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 25.9	0 160	0 4,144	
削孔機損料	SD3型E種	日	0 1	0 58,600	0 58,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 62,750	
単価					0 62,750	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－904号	空気圧縮機運転	10.5～1.0m3/min・0.70MPa・81kW	単位	日	数量	0 1	単価	0 24,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 91	0 147	0 13,377	
空気圧縮機損料[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排ｶﾞｽ2次]	10.5～1.0m3/min・0.70MPa・81kW	日	0 1	0 10,700	0 10,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 24,080	
単価					0 24,080	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－905号	セメント 1000kg当り1t	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	単位	ｋｇ	数量	0 1,000	単価	0 19.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0 1	0 19,800	0 19,800	
計					0 19,800	
単価					0 19.8	円／ｋｇ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－906号	地質調査技師		単位	人	数量	0 1	単価	0 53,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	0 1	0 53,200	0 53,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 53,200	
単価					0 53,200	円／人

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－907号	主任地質調査員		単位	人	数量	0 1	単価	0 41,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任地質調査員		人	0 1	0 41,500	0 41,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 41,500	
単価					0 41,500	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－908号	地質調査員		単位	人	数量	0 1	単価	0 15,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査員		人	0 0.5	0 31,400	0 15,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 15,700	
単価					0 15,700	円／人

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－909号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	56,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	56,125	56,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,130	
単価					56,130	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－910号	電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	124,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	765	14.75	11,283	
電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	113,000	113,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					124,300	
単価					124,300	円／日

参考資料（4）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－911号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	日	数量	1 1	単価	73,080 73,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	供用日	1.4 1.4	52,200 52,200	73,080 73,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					73,080 73,080	
単価					73,080 73,080	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.125-00-00-1-0

単－912号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	545,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	544	14.75	8,024	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	384,000	537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					545,700	
単価					545,700	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.125-00-00-1-0

単－913号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	417,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	363	14.75	5,354	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					417,000	
単価					417,000	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.125-00-00-1-0

単－914号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	48,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	88	147	12,936	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,700	35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,920	
単価					48,920	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.125-00-00-1-0

単－915号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	24	14.75	354	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					64,300	
単価					64,300	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.125-00-00-1-0

単－916号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	45	147	6,615	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,620	
単価					54,620	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－917号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	48,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	88	147	12,936	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,700	35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,920	
単価					48,920	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－918号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	日	数量	0 1	単価	0 73,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	供用日	0 1.4	0 52,200	0 73,080	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 73,080	
単価					0 73,080	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－919号	電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	124,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	765	14.75	11,283	
電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	113,000	113,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					124,300	
単価					124,300	円／日