この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事
工事地名	宮崎県宮崎市内海地先～宮崎県日南市鶯巣地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 2月	１２）	設 計 年 月	令和 6年 2月
２）	事務所名	宮崎河川国道事務所　工務第三課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2389200020	１４）	単価適用年月	2024年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	１５）	歩掛適用年月	2024年 2月
５）	変更回数	6回	１６）	前請負工事費	4,238,091,000
６）	主 工 種	トンネル工事	１７）	前請負代金額	4,237,893,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	1032日間　自　令和 6年 3月 2日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 1月30日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 6回変更）　至　令和 8年12月28日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	宮崎県	２２）	処 分 費 等	513,407
１０）	地　　区	宮崎	２３）	公 告 日	令和 5年10月11日
１１）	河川・路線	一般国道２２０号			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路交通安全対策事業費	道路更新防災対策事業費	工事費	改築

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ(NATM)			1		2,588,202,878			
		式	1		2,704,217,935	1	116,015,057	
ﾄﾝﾈﾙ工(発破工法)			1		1,931,381,230			
		式	1		1,980,506,783	1	49,125,553	
掘削･支保工			1		592,436,800			
(通常断面-全断面)		式	1		639,079,380	1	46,642,580	
掘削･支保	通常断面 CII-b 切羽							単-1号
	監視責任者有 鏡吹付		306.7	1,004,000	307,926,800			
	工施工無	m	0	1,004,000	0	-306.7	-307,926,800	
掘削･支保	通常断面 CII-b 切羽							単-2号
	監視責任者有 鏡吹付		22.7	1,150,000	26,105,000			
	工施工有	m	0	1,150,000	0	-22.7	-26,105,000	
掘削･支保	通常断面 CII-b-i 切							内-1号
	羽監視責任者有 鏡吹		224.7		258,405,000			
	付工施工有	m	0		0	-224.7	-258,405,000	
掘削･支保	通常断面 CII-b-i 切							内-2号
	羽監視責任者有 鏡吹		0		0			
	付工施工有	m	554.1		639,079,380	554.1	639,079,380	
掘削･支保工			1		265,719,000			
(通常断面-上半)		式	1		265,719,000	0	0	
掘削･支保	通常断面 DI-b 切羽監							内-3号
	視責任者有 鏡吹付工		145.3		196,155,000			
	施工有	m	145.3		196,155,000	0	0	
掘削･支保	通常断面 DIIIa 切羽							単-3号
(1方)	監視責任者有 鏡吹付		20.3	1,580,000	32,074,000			
	工施工有	m	20.3	1,580,000	32,074,000	0	0	
掘削･支保	通常断面 DIIIa 切羽							内-4号
	監視責任者有 鏡吹付		23		37,490,000			
	工施工有	m	23		37,490,000	0	0	
掘削･支保工			1		78,741,100			
(通常断面-下半)		式	1		78,741,100	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	通常断面 DI-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	145.3 145.3		58,410,600 58,410,600	0	0	内-5号
掘削･支保 (1方)	通常断面 DIIIa 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	20.3 20.3	435,000 435,000	8,830,500 8,830,500	0	0	単-4号
掘削･支保	通常断面 DIIIa 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	25.9 25.9		11,500,000 11,500,000	0	0	内-6号
掘削･支保工 (大断面-全断面) (すりつけ部)		式	1 1		11,856,000 11,856,000	0	0	
掘削･支保	大断面 CII-b-i(すりつけ①) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	2.4 2.4	1,560,000 1,560,000	3,744,000 3,744,000	0	0	単-5号
掘削･支保	大断面 CII-b-i(すりつけ②) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	2.4 2.4	1,650,000 1,650,000	3,960,000 3,960,000	0	0	単-6号
掘削･支保	大断面 CII-b-i(すりつけ③) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	2.4 2.4	1,730,000 1,730,000	4,152,000 4,152,000	0	0	単-7号
掘削･支保工 (大断面-上半) (拡幅部)		式	1 1		116,094,000 116,094,000	0	0	
掘削･支保 (1方)	大断面 DIIIa-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	49.6 49.6		106,144,000 106,144,000	0	0	内-7号
掘削･支保 (1方)	大断面 DIII1-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	5 5	1,990,000 1,990,000	9,950,000 9,950,000	0	0	単-8号
掘削･支保工 (大断面-下半) (拡幅部)		式	1 1		36,539,000 36,539,000	0	0	
掘削･支保 (1方)	大断面 DIIIa-L 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	m	49.6 49.6		31,496,000 31,496,000	0	0	内-8号

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	大断面 DIII1-L 切羽							単-9号
(1方)	監視責任者無 鏡吹付		8.2	615,000	5,043,000			
	工施工無	m	8.2	615,000	5,043,000	0	0	
支保工(妻部)								
(拡幅部)			1		1,786,000			
		式	1		1,786,000	0	0	
支保(妻部)	大断面 DIIIa-L							単-10号
			1	1,786,000	1,786,000			
		箇所	1	1,786,000	1,786,000	0	0	
残土処理工								
			1		319,300,000			
		式	1		319,300,000	0	0	
土砂等運搬								内-9号
			77,500		319,300,000			
		m3	77,500		319,300,000	0	0	
骨材再生工								
			1		10,010,300			
		式	1		12,493,273	1	2,482,973	
骨材再生								内-10号
			2,991		10,010,300			
		m3	0		0	-2,991	-10,010,300	
骨材再生								内-11号
			0		0			
		m3	3,743		12,493,273	3,743	12,493,273	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工								
(通常断面)			1		418,389,530			
		式	1		418,389,530	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CII-b　巻厚							単-11号
	30cm 18-15-40(高炉)		554.5	531,000	294,439,500			
	C=270kg/m3以上	m	0	531,000	0	-554.5	-294,439,500	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CII-b-i　巻							単-12号
	厚 30cm 18-15-40(高		0	0	0			
	炉) C=270kg/m3以上	m	554.5	531,000	294,439,500	554.5	294,439,500	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CII-b-i(す							単-13号
	りつけ①) 18-15-40(		2.4	650,000	1,560,000			
	高炉) C=270kg/m3以上	m	2.4	650,000	1,560,000	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CII-b-i(すりつけ②) 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	m	2.4 2.4	930,000 930,000	2,232,000 2,232,000	0	0	単-14号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CII-b-i(すりつけ③) 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	m	2.8 2.8	1,300,000 1,300,000	3,640,000 3,640,000	0	0	単-15号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DI-b 巻厚 30cm 27-18-20(高炉) C=340kg/m3以上	m	145.3 145.3	575,000 575,000	83,547,500 83,547,500	0	0	単-16号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DIIIa 巻厚 35cm 27-18-20(高炉) C=340kg/m3以上	m	48 48	611,000 611,000	29,328,000 29,328,000	0	0	単-17号
補強鉄筋	SD345 D16～25	t	20.29 20.29	170,000 170,000	3,449,300 3,449,300	0	0	単-18号
補強鉄筋	SD345 D29～32	t	1.13 1.13	171,000 171,000	193,230 193,230	0	0	単-19号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工(大断面)(拡幅部)		式	1 1		80,509,500 80,509,500	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIIIa-L 巻厚 45cm 27-18-20(高炉) C=340kg/m3以上	m	48.8 48.8	1,181,000 1,181,000	57,632,800 57,632,800	0	0	単-20号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII1-L 巻厚 45cm 27-18-20(高炉) C=340kg/m3以上	m	11.5 11.5	1,175,000 1,175,000	13,512,500 13,512,500	0	0	単-21号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(妻部)	大断面 DIIIa-L 27-18-20(高炉) C=340kg/m3以上	箇所	1 1	1,050,000 1,050,000	1,050,000 1,050,000	0	0	単-22号
補強鉄筋	SD345 D16～25	t	43.86 43.86	170,000 170,000	7,456,200 7,456,200	0	0	単-23号
型枠(妻部)	大断面 DIIIa-L	m2	40 40		585,000 585,000	0	0	内-12号

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設・改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工(妻部)	大断面 DIIIa-L							内-13号
			40		273,000			
		掛m2	40		273,000	0	0	
ﾄﾝﾈﾙ工(非常駐車帯工)								
			1		162,223,000			
		式	1		162,223,000	0	0	
掘削・支保工								
(大断面-全断面)			1		97,920,000			
		式	1		97,920,000	0	0	
掘削・支保(発破工法)	大断面 CII-L-L 切羽							単-24号
	監視責任者有 鏡吹付		27.2	1,800,000	48,960,000			
	工施工有	m	27.2	1,800,000	48,960,000	0	0	
掘削・支保(発破工法)	大断面 CII-L-R 切羽							単-25号
	監視責任者有 鏡吹付		27.2	1,800,000	48,960,000			
	工施工有	m	27.2	1,800,000	48,960,000	0	0	
支保工(妻部)								
			1		2,068,000			
		式	1		2,068,000	0	0	
支保(妻部)	大断面 CII-L-L							単-26号
			1	1,034,000	1,034,000			
		箇所	1	1,034,000	1,034,000	0	0	
支保(妻部)	大断面 CII-L-R							単-27号
			1	1,034,000	1,034,000			
		箇所	1	1,034,000	1,034,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水工								
			1		62,235,000			
		式	1		62,235,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水(発破工法)	大断面 CII-L-L　巻厚							単-28号
	40cm 18-15-40(高炉)		26	1,070,000	27,820,000			
	C=270kg/m3以上	m	26	1,070,000	27,820,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水(発破工法)	大断面 CII-L-R　巻厚							単-29号
	40cm 18-15-40(高炉)		26	1,070,000	27,820,000			
	C=270kg/m3以上	m	26	1,070,000	27,820,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水(妻部)	大断面 CII-L-L　18-1							単-30号
	5-40(高炉) C=270kg/m		2	801,000	1,602,000			
	3以上	箇所	2	801,000	1,602,000	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(妻部)	大断面 CII-L-R 18-1							単-31号
	5-40(高炉) C=270kg/m		2	801,000	1,602,000			
	3以上	箇所	2	801,000	1,602,000	0	0	
型枠(妻部)	大断面 CII-L							内-14号
			170		2,313,000			
		m2	170		2,313,000	0	0	
足場(妻部)	大断面 CII-L							内-15号
			170		1,078,000			
		掛m2	170		1,078,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工								
			1		178,231,858			
		式	1		270,447,333	1	92,215,475	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工								
			1		42,061,500			
		式	1		65,463,100	1	23,401,600	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-b-i							単-32号
			224.9	71,000	15,967,900			
		m	554.5	71,000	39,369,500	329.6	23,401,600	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-b-i(すりつけ①)							単-33号
			2.4	71,000	170,400			
		m	2.4	71,000	170,400	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-b-i(すりつけ②)							単-34号
			2.4	79,000	189,600			
		m	2.4	79,000	189,600	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-b-i(すりつけ③)							単-35号
			2.8	84,500	236,600			
		m	2.8	84,500	236,600	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-L-L							単-36号
			26.8	97,000	2,599,600			
		m	26.8	97,000	2,599,600	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-L-R							単-37号
			26.8	97,000	2,599,600			
		m	26.8	97,000	2,599,600	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-b							単-38号
			145.3	72,000	10,461,600			
		m	145.3	72,000	10,461,600	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIIa							単-39号
			49	76,000	3,724,000			
		m	49	76,000	3,724,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIIa-L							内-16号
			48.8		4,880,000			
		m	48.8		4,880,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII1-L							単-40号
			12.2	101,000	1,232,200			
		m	12.2	101,000	1,232,200	0	0	
残土処理工								
			1		10,635,658			
		式	1		16,825,533	1	6,189,875	
土砂等運搬								内-17号
			7,490		10,635,658			
		m3	0		0	-7,490	-10,635,658	
土砂等運搬								内-18号
			0		0			
		m3	11,570		16,825,533	11,570	16,825,533	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								
			1		10,593,700			
		式	1		17,185,700	1	6,592,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	CII-b-i							単-41号
			232.5	20,000	4,650,000			
		m	562.1	20,000	11,242,000	329.6	6,592,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	CII-L-L							単-42号
			26.8	24,000	643,200			
		m	26.8	24,000	643,200	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	CII-L-R							単-43号
			26.8	24,000	643,200			
		m	26.8	24,000	643,200	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DI-b							単-44号
			145.3	17,000	2,470,100			
		m	145.3	17,000	2,470,100	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIIIa							単-45号
			49	17,000	833,000			
		m	49	17,000	833,000	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIIIa-L							内-19号
			48.8		1,073,600			
		m	48.8		1,073,600	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIII1-L							単-46号
			12.2	23,000	280,600			
		m	12.2	23,000	280,600	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ本体工								
			1		114,941,000			
		式	1		170,973,000	1	56,032,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-b-i 巻厚 40cm 18							単-47号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		224.9	170,000	38,233,000			
	3以上 W/C=60%以下	m	554.5	170,000	94,265,000	329.6	56,032,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-b-i(すりつけ①)							単-48号
	18-8-40(高炉)C=230kg		2.4	177,000	424,800			
	/m3以上 W/C=60%以下	m	2.4	177,000	424,800	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-b-i(すりつけ②)							単-49号
	18-8-40(高炉)C=230kg		2.4	220,000	528,000			
	/m3以上 W/C=60%以下	m	2.4	220,000	528,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-b-i(すりつけ③)							単-50号
	18-8-40(高炉)C=230kg		2.8	255,000	714,000			
	/m3以上 W/C=60%以下	m	2.8	255,000	714,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-L-L 巻厚 50cm 18							単-51号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		26.8	266,000	7,128,800			
	3以上 W/C=60%以下	m	26.8	266,000	7,128,800	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-L-R 巻厚 50cm 18							単-52号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		26.8	266,000	7,128,800			
	3以上 W/C=60%以下	m	26.8	266,000	7,128,800	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DI-b 巻厚 45cm 18-8-							単-53号
	40(高炉)C=230kg/m3以		145.3	184,000	26,735,200			
	上 W/C=60%以下	m	145.3	184,000	26,735,200	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIa 巻厚 50cm 18-8							単-54号
	-40(高炉)C=230kg/m3		49	205,000	10,045,000			
	以上 W/C=60%以下	m	49	205,000	10,045,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIa-L 巻厚 55cm 18							単-55号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		48.8	292,000	14,249,600			
	3以上 W/C=60%以下	m	48.8	292,000	14,249,600	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIII1-L 巻厚 55cm 18							単-56号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		12.2	292,000	3,562,400			
	3以上 W/C=60%以下	m	12.2	292,000	3,562,400	0	0	
補強鉄筋	SD345 D16～25							単-57号
			36.42	170,000	6,191,400			
		t	36.42	170,000	6,191,400	0	0	
坑内付帯工								
			1		17,541,360			
		式	1		17,541,360	0	0	
箱抜工								
			1		1,459,000			
		式	1		1,459,000	0	0	
箱抜	押しﾎﾞﾀﾝ+非常電話							内-20号
			6		734,000			
		箇所	6		734,000	0	0	
箱抜	押しﾎﾞﾀﾝ式通報装置							内-21号
			10		710,000			
		箇所	10		710,000	0	0	
箱抜	照明立ち上げ管							内-22号
			1		15,000			
		箇所	1		15,000	0	0	
裏面排水工								
			1		3,132,360			
		式	1		3,132,360	0	0	
裏面排水	φ100							単-58号
			91	1,090	99,190			
		m	91	1,090	99,190	0	0	
裏面排水	幅 300mm							単-59号
			263	3,400	894,200			
		m	263	3,400	894,200	0	0	
暗渠排水	φ30×3条							単-60号
			1,739	1,230	2,138,970			
		m	1,739	1,230	2,138,970	0	0	
地下排水工								
			1		9,172,000			
		式	1		9,172,000	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中央排水	管径 300mm 有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造							単-61号
			871	10,000	8,710,000			
		m	871	10,000	8,710,000	0	0	
横断排水	管径 150mm 有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造							単-62号
			150	3,080	462,000			
		m	150	3,080	462,000	0	0	
作業土工								
			1		1,503,000			
		式	1		1,503,000	0	0	
床掘り(掘削)	硬岩							内-23号
			270		1,254,000			
		m3	270		1,254,000	0	0	
床掘り	土砂							内-24号
			190		53,000			
		m3	190		53,000	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満							内-25号
			270		98,000			
		m3	270		98,000	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満							内-26号
			270		98,000			
		m3	270		98,000	0	0	
残土処理工								
			1		2,275,000			
		式	1		2,275,000	0	0	
整地	残土受入れ地での処理							内-27号
			460		59,000			
		m3	460		59,000	0	0	
土砂等運搬	軟岩							内-28号
			150		683,000			
		m3	150		683,000	0	0	
土砂等運搬	硬岩							内-29号
			300		1,533,000			
		m3	300		1,533,000	0	0	
坑門工								
			1		36,919,930			
		式	1		36,919,930	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付工								
(起点側)			1		13,334,000			
		式	1		13,334,000	0	0	
坑口付								内-30号
			1		13,334,000			
		箇所	1		13,334,000	0	0	
坑口付工								
(終点側)			1		6,519,000			
		式	1		6,519,000	0	0	
坑口付								内-31号
			1		6,519,000			
		箇所	1		6,519,000	0	0	
作業土工								
(起点側)			1		1,259,000			
		式	1		1,259,000	0	0	
床掘り(掘削)	軟岩							内-32号
			150		226,000			
		m3	150		226,000	0	0	
埋戻し								内-33号
			480		826,000			
		m3	480		826,000	0	0	
埋戻し								内-34号
			8		22,000			
		m3	8		22,000	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未							内-35号
(仮置場)	満		240		57,000			
		m3	240		57,000	0	0	
土砂等運搬	軟岩							内-36号
(仮置場)			240		128,000			
		m3	240		128,000	0	0	
作業土工								
(終点側)			1		791,000			
		式	1		791,000	0	0	
床掘り(掘削)	軟岩							内-37号
			100		146,000			
		m3	100		146,000	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-38号
			300		514,000			
		m3	300		514,000	0	0	
埋戻し								内-39号
			3		8,000			
		m3	3		8,000	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未							内-40号
(仮置場)	満		160		38,000			
		m3	160		38,000	0	0	
土砂等運搬	軟岩							内-41号
(仮置場)			160		85,000			
		m3	160		85,000	0	0	
坑門本体工								
(起点側)			1		8,326,060			
		式	1		8,326,060	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							単-63号
			92	30,000	2,760,000			
		m3	92	30,000	2,760,000	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-64号
			6.03	165,000	994,950			
		t	6.03	165,000	994,950	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-65号
			0.33	167,000	55,110			
		t	0.33	167,000	55,110	0	0	
型枠	一般型枠							内-42号
			120		1,058,000			
		m2	120		1,058,000	0	0	
型枠	化粧型枠							内-43号
			130		1,831,000			
		m2	130		1,831,000	0	0	
型枠(ｾﾝﾄﾙ)	大断面							内-44号
			1		401,000			
		m	1		401,000	0	0	
足場	安全ネット必要							内-45号
			250		1,226,000			
		掛m2	250		1,226,000	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑門本体工								
(終点側)			1		6,690,870			
		式	1		6,690,870	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							単-66号
			68	30,000	2,040,000			
		m3	68	30,000	2,040,000	0	0	
鉄筋	SD345 D29～32							単-67号
			0.91	165,000	150,150			
		t	0.91	165,000	150,150	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-68号
			4.82	165,000	795,300			
		t	4.82	165,000	795,300	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-69号
			0.26	167,000	43,420			
		t	0.26	167,000	43,420	0	0	
型枠	一般型枠							内-46号
			100		869,000			
		m2	100		869,000	0	0	
型枠	化粧型枠							内-47号
			110		1,642,000			
		m2	110		1,642,000	0	0	
型枠(ｾﾝﾄﾙ)	通常断面							内-48号
			1		97,000			
		m	1		97,000	0	0	
足場	安全ネット必要							内-49号
			210		1,054,000			
		掛m2	210		1,054,000	0	0	
掘削補助工								
			1		8,088,000			
		式	1		8,088,000	0	0	
掘削補助工A								
			1		8,088,000			
		式	1		8,088,000	0	0	
小口径長尺鋼管先受工	DIII1-L φ76.3mm L=6							単-70号
	.5m 32本/ｼﾌﾄ 注入量1		1	8,088,000	8,088,000			
	02.7kg/本	ｼﾌﾄ	1	8,088,000	8,088,000	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工								
			1		253,817,500			
		式	1		228,491,529	1	-25,325,971	
坑口処理工								
(起点側)			1		839,000			
		式	1		839,000	0	0	
坑口処理								内-50号
			1		839,000			
		箇所	1		839,000	0	0	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工								
			1		234,005,000			
		式	1		208,679,029	1	-25,325,971	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工								内-51号
			1		234,005,000			
		式	0		0	-1	-234,005,000	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工								内-52号
			0		0			
		式	1		208,679,029	1	208,679,029	
交通管理工								
			1		18,973,500			
		式	1		18,973,500	0	0	
交通誘導警備員								内-53号
			1,365		18,973,500			
		人日	1,365		18,973,500	0	0	
道路改良								
			1		71,941,959			
		式	1		71,720,586	1	-221,373	
道路土工								
			1		4,405,983			
		式	1		4,405,983	0	0	
掘削工								
(起点側)			1		967,940			
		式	1		967,940	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無							単-71号
	障害無 5,000m3未満		690	328.9	226,941			
		m3	690	328.9	226,941	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満							単-72号
			370	1,764	652,680			
		m3	370	1,764	652,680	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-73号
			370	238.7	88,319			
		m3	370	238.7	88,319	0	0	
掘削工 (終点側)								
			1		592,020			
		式	1		592,020	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満							単-74号
			1,800	328.9	592,020			
		m3	1,800	328.9	592,020	0	0	
法面整形工 (起点側)								
			1		288,728			
		式	1		288,728	0	0	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土							単-75号
			340	849.2	288,728			
		m2	340	849.2	288,728	0	0	
法面整形工 (終点側)								
			1		348,172			
		式	1		348,172	0	0	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土							単-76号
			410	849.2	348,172			
		m2	410	849.2	348,172	0	0	
残土処理工 (起点側)								
			1		1,018,479			
		式	1		1,018,479	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-77号
			690	892.1	615,549			
		m3	690	892.1	615,549	0	0	
土砂等運搬	軟岩							単-78号
			370	1,089	402,930			
		m3	370	1,089	402,930	0	0	
残土処理工 (終点側)								
			1		1,190,644			
		式	1		1,190,644	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		1,820	654.2	1,190,644			単-79号
		m3	1,820	654.2	1,190,644	0	0	
法面工			1		54,119,603			
		式	1		51,693,603	1	-2,426,000	
植生工 (起点側)			1		23,000			
		式	1		23,000	0	0	
人工張芝	ﾈｯﾄ付　幅50～100cm		40	575	23,000			単-80号
		m2	40	575	23,000	0	0	
法面吹付工 (起点側)			1		3,018,008			
		式	1		3,018,008	0	0	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚5cm		34	7,804	265,336			単-81号
		m2	34	7,804	265,336	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚10cm		338	8,144	2,752,672			単-82号
		m2	338	8,144	2,752,672	0	0	
法面吹付工 (終点側)			1		1,864,976			
		式	1		1,864,976	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚10cm		229	8,144	1,864,976			単-83号
		m2	229	8,144	1,864,976	0	0	
法枠工 (起点側)			1		3,097,040			
		式	1		3,097,040	0	0	
吹付枠			94		3,097,040			内-54号
		m2	94		3,097,040	0	0	
法枠工 (終点側)			1		7,487,894			
		式	1		7,487,894	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付枠								内-55号
			119		3,903,200			
		m2	119		3,903,200	0	0	
現場打軽量吹付枠	W=350 H=150(枠間隔1.5×1.5m)							単-84号
			180	16,880	3,038,400			
		m2	180	16,880	3,038,400	0	0	
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)W/C指定無し							内-56号
			10		546,294			
		m3	10		546,294	0	0	
鉄筋挿入工 (起点側)								
			1		20,978,185			
		式	1		20,978,185	0	0	
鉄筋挿入	D19×6000(SD345ﾒｯｷ付) 削孔長5.8m 削孔がSD工法の場合							内-57号
			52		2,145,927			
		m	52		2,145,927	0	0	
鉄筋挿入	D19×5000(SD345ﾒｯｷ付) 削孔長4.8m 削孔がSD工法の場合							内-58号
			91		3,847,196			
		m	91		3,847,196	0	0	
鉄筋挿入	D19×3000(SD345ﾒｯｷ付) 削孔長2.8m 削孔がSD工法の場合							内-59号
			56		2,591,571			
		m	56		2,591,571	0	0	
鉄筋挿入	D19×2000(SD345ﾒｯｷ付) 削孔長2.8m 削孔がSD工法の場合(頭部ｷｬｯﾌﾟ無)							内-60号
			45		1,965,778			
		m	45		1,965,778	0	0	
鉄筋挿入	D19×2000(SD345ﾒｯｷ付) 削孔長1.8m 削孔がSD工法の場合							内-61号
			40		2,059,343			
		m	40		2,059,343	0	0	
鉄筋挿入	D19×2000(SD345ﾒｯｷ付) 削孔長1.8m 削孔がSD工法の場合(頭部ｷｬｯﾌﾟ無)							内-62号
			92		4,431,502			
		m	92		4,431,502	0	0	
鉄筋挿入(FRPﾎﾞﾙﾄ)	φ22×3000 削孔長2.8m 削孔がSD工法の場合(頭部ｷｬｯﾌﾟ無)							内-63号
			20		912,144			
		m	20		912,144	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入(FRPﾎﾞﾙﾄ)	φ22×2000 削孔長1.8m 削孔がSD工法の場合(頭部ｷｬｯﾌﾟ無)							内-64号
			59		3,024,724			
		m	59		3,024,724	0	0	
鉄筋挿入工(終点側)								
			1		17,650,500			
		式	1		15,224,500	1	-2,426,000	
鉄筋挿入	D19×4500(SD345ﾒｯｷ付) 削孔長4.3m 削孔がSD工法の場合							内-65号
			275		11,412,500			
		m	275		11,412,500	0	0	
鉄筋挿入	D19×2000(SD345ﾒｯｷ付) 削孔長1.8m 削孔がSD工法の場合							内-66号
			40		1,952,000			
		m	40		1,952,000	0	0	
鉄筋挿入	D19×2000(SD345ﾒｯｷ付) 削孔長1.8m 削孔がSD工法の場合(頭部ｷｬｯﾌﾟ無)							内-67号
			34		1,580,000			
		m	34		1,580,000	0	0	
鉄筋挿入(FRPﾎﾞﾙﾄ)	φ22×2000 削孔長1.8m 削孔がSD工法の場合(頭部ｷｬｯﾌﾟ無)							内-68号
			5		280,000			
		m	5		280,000	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設								内-69号
			4		223,000			
		回	0		0	-4	-223,000	
足場(ｱﾝｶｰ)								内-70号
			570		2,203,000			
		空m3	0		0	-570	-2,203,000	
排水構造物工								
			1		3,214,060			
		式	1		3,214,060	0	0	
作業土工(起点側)								
			1		303,060			
		式	1		303,060	0	0	
床掘り(掘削)	軟岩							内-71号
			2		2,800			
		m3	2		2,800	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-72号
			160		37,500			
		m3	160		37,500	0	0	
埋戻し								内-73号
			140		236,000			
		m3	140		236,000	0	0	
埋戻し								内-74号
			2		4,990			
		m3	2		4,990	0	0	
基面整正								内-75号
			17		6,050			
		m2	17		6,050	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ) (仮置場)	土砂 土量50,000m3未満							内-76号
			20		4,820			
		m3	20		4,820	0	0	
土砂等運搬 (仮置場)	軟岩							内-77号
			20		10,900			
		m3	20		10,900	0	0	
作業土工 (終点側)								
			1		105,000			
		式	1		105,000	0	0	
床掘り	土砂							内-78号
			9		72,000			
		m3	9		72,000	0	0	
埋戻し	土砂							内-79号
			6		28,000			
		m3	6		28,000	0	0	
基面整正								内-80号
			12		5,000			
		m2	12		5,000	0	0	
側溝工 (起点側)								
			1		1,140,000			
		式	1		1,140,000	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	900×900(T-2)[三面水路]							単-85号
			30	38,000	1,140,000			
		m	30	38,000	1,140,000	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工								
(終点側)			1		319,000			
		式	1		319,000	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300							単-86号
			29	11,000	319,000			
		m	29	11,000	319,000	0	0	
管渠工								
(起点側)			1		494,000			
		式	1		494,000	0	0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管								単-87号
			26	19,000	494,000			
		m	26	19,000	494,000	0	0	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
(起点側)			1		853,000			
		式	1		853,000	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-88号
G1 500×500×700	炉) 法面作業補正無		1	104,000	104,000			
		箇所	1	104,000	104,000	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高							単-89号
G 500×500×1850	炉) 法面作業補正無		1	185,000	185,000			
		箇所	1	185,000	185,000	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高							単-90号
S 1100×1100×1100	炉) 法面作業補正無		2	282,000	564,000			
		箇所	2	282,000	564,000	0	0	
仮設工								
			1		10,202,313			
		式	1		12,406,940	1	2,204,627	
法面掘削工								
(起点側)			1		2,152,132			
		式	1		2,152,132	0	0	
掘削	土砂 高所掘削機作業							内-81号
	法面部		250		2,152,132			
		m3	250		2,152,132	0	0	
法面整形工								
(起点側)			1		504,583			
		式	1		504,583	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土)	高所掘削機作業 法面部							内-82号
			550		504,583			
		m2	550		504,583	0	0	
法面植生工 (起点側)								
			1		2,995,478			
		式	1		2,995,478	0	0	
植生ﾏｯﾄ	切土部 多機能ﾌｨﾙﾀｰ							内-83号
			550		2,995,478			
		m2	550		2,995,478	0	0	
残土仮置き場整備工 (東郷IC)								
			1		800,100			
		式	1		800,100	0	0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去							内-84号
			56		84,000			
		m2	56		84,000	0	0	
土のう								内-85号
			93		716,100			
		袋	93		716,100	0	0	
残土仮置き場整備工 (伊比井)								
			1		3,159,820			
		式	1		5,364,447	1	2,204,627	
路体(築堤)盛土 (進入路付替)	4.0m以上							内-86号
			0		0			
		m3	1,300		439,858	1,300	439,858	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去							内-87号
			56		145,600			
		m2	56		145,600	0	0	
敷鉄板 (進入路付替)	25×1,524×6,096(mm) 設置							内-88号
			0		0			
		m2	65		151,169	65	151,169	
土木ｼｰﾄ設置								内-89号
			9,134		2,356,572			
		m2	0		0	-9,134	-2,356,572	
土木ｼｰﾄ設置								内-90号
			0		0			
		m2	13,964		3,602,712	13,964	3,602,712	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草作業								内-91号
			9,134		657,648			
		m2	0		0	-9,134	-657,648	
除草作業								内-92号
			0		0			
		m2	13,964		1,003,442	13,964	1,003,442	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)								内-93号
			0		0			
		m	8		11,042	8	11,042	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用							内-94号
			0		0			
		m	8		10,624	8	10,624	
交通管理工								
			1		590,200			
		式	1		590,200	0	0	
交通誘導警備員								内-95号
			40		590,200			
		人日	40		590,200	0	0	
直接工事費								
			1		2,660,144,837			
		式	1		2,775,938,521	1	115,793,684	
共通仮設費								
			1		175,026,003			
		式	1		181,642,928	1	6,616,925	
共通仮設費								
			1		29,081,003			
		式	1		29,346,403	1	265,400	
運搬費								
			1		4,765,000			
		式	1		4,828,690	1	63,690	
建設機械運搬費								内-96号
			4		320,000			
		台	4		320,000	0	0	
重建設機械分解組立輸送費								内-97号
			4		4,250,000			
		回	4		4,250,000	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費								内-98号
			19.2		195,000			
		t	0		0	-19.2	-195,000	
仮設材運搬費								内-99号
			0		0			
		t	32		258,690	32	258,690	
準備費								
			1		3,046,003			
		式	1		3,046,003	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理								内-100号
			1		62,087			
		式	1		62,087	0	0	
立木伐採費								内-101号
			1		349,186			
		式	1		349,186	0	0	
木根等処分費								内-102号
			1		612,000			
		式	1		612,000	0	0	
繊維補強ﾓﾙﾀﾙ吹付								内-103号
			1		1,322,730			
		式	1		1,322,730	0	0	
落石撤去								内-104号
			1		700,000			
		式	1		700,000	0	0	
安全費								
			1		3,700,000			
		式	1		3,849,198	1	149,198	
ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用								内-105号
			1		3,700,000			
		式	0		0	-1	-3,700,000	
ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用								内-106号
			0		0			
		式	1		3,849,198	1	3,849,198	
技術管理費								
			1		3,413,000			
		式	1		3,465,512	1	52,512	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費								内-107号
			1		53,000			
		式	1		53,000	0	0	
地質調査								内-108号
			1		460,000			
		式	0		0	-1	-460,000	
地質調査								内-109号
			0		0			
		式	1		512,512	1	512,512	
ﾄﾝﾈﾙ計測B								内-110号
			1		2,900,000			
		式	1		2,900,000	0	0	
営繕費								
			1		462,000			
		式	1		462,000	0	0	
火薬庫類								内-111号
			1		462,000			
		式	1		462,000	0	0	
現場環境改善費								
			1		10,500,000			
		式	1		10,500,000	0	0	
現場環境改善費(積上計上)								内-112号
			1		10,500,000			
		式	1		10,500,000	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		3,195,000			
		式	1		3,195,000	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		145,945,000			
		式	1		152,296,525	1	6,351,525	
純工事費								
			1		2,835,170,840			
		式	1		2,957,581,449	1	122,410,609	
現場管理費								
			1		757,389,000			
		式	1		790,080,616	1	32,691,616	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号内海トンネル新設工事　　（　6 回変更）　　(個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価								
			1		3,592,559,840			
		式	1		3,747,662,065	1	155,102,225	
一般管理費等								
			1		260,070,160			
		式	1		271,287,935	1	11,217,775	
工事価格								
			1		3,852,630,000			
		式	1		4,018,950,000	1	166,320,000	
消費税相当額								
			1		385,263,000			
		式	1		401,895,000	1	16,632,000	
工事費計								
			1		4,237,893,000			
		式	1		4,420,845,000	1	182,952,000	

224.7/0m当たり内訳書

掘削･支保

第　1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 有 一括練混ぜ	m	224.7	1,125,000 1,125,000	252,787,500 252,787,500	0	0	WB452010 単－　94号
集塵機運転 通常断面 ＣⅡ 全断面 80 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	m	224.7	55,280 55,280	12,421,416 12,421,416	0	0	WYB00649 単－　96号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 ＣII 全断面 80 L≦0.5km 普通	m	122.7	32,970 32,970	4,045,419 4,045,419	0	0	WB452030 単－　97号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 ＣII 全断面 80 0.5<L≦1.2km 普通	m	102	43,950 43,950	4,482,900 4,482,900	0	0	WB452030 単－　93号
合　計					258,405,000 0		-258,405,000	

0/554.1m当たり内訳書

掘削･支保

第　2号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	通常断面 CII 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 有 一括練混ぜ	m	0 554.1	0 1,125,000	0 623,362,500	554.1	623,362,500	WB452010 単－　98号
集塵機運転 通常断面 CⅡ 全断面 80 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	m	0 554.1	0 55,280	0 30,630,648	554.1	30,630,648	WYB00659 単－　99号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 80 L≦0.5km 普通	m	0 122.7	0 32,970	0 4,045,419	122.7	4,045,419	WB452030 単－ 100号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 80 0.5<L≦1.2km 普通	m	0 431.4	0 43,950	0 18,960,030	431.4	18,960,030	WB452030 単－ 101号
合　計					0 676,998,597		676,998,597	
変更積算金額					0 639,079,380		639,079,380	円／m

145.3m当たり内訳書

掘削･支保

第　3号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 55 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 有 有 一括練混ぜ	m	145.3 145.3	1,237,000 1,237,000	179,736,100 179,736,100	0	0	WB452010 単－ 102号
集塵機運転 通常断面 ＤＩ 上半 55 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	m	145.3 145.3	61,200 61,200	8,892,360 8,892,360	0	0	WYB00658 単－ 103号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 55 L≦0.5km 普通	m	104.3 104.3	36,500 36,500	3,806,950 3,806,950	0	0	WB452030 単－ 104号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 55 0.5<L≦1.2km 普通	m	41 41	48,660 48,660	1,995,060 1,995,060	0	0	WB452030 単－ 105号
合　計					196,155,000 196,155,000		0	

23m当たり内訳書

掘削･支保

第　4号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 60 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無 有 有 一括練混ぜ	m	23	1,529,000 1,529,000	35,167,000 35,167,000	0	0	WB452010 単－ 109号
集塵機運転 通常断面 D 上半 60 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	m	23	76,990 76,990	1,770,770 1,770,770	0	0	WYB00842 単－ 110号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 上半 60 L≦0.5km 普通	m	1	45,910 45,910	45,910 45,910	0	0	WB452030 単－ 111号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 上半 60 0.5<L≦1.2km 普通	m	22	61,220 61,220	1,346,840 1,346,840	0	0	WB452030 単－ 112号
合　計					37,490,000 37,490,000		0	

145.3m当たり内訳書

掘削･支保

第　5号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ	m	145.3 145.3	388,300 388,300	56,419,990 56,419,990	0	0	WB452010 単－ 113号
集塵機運転 通常断面 ＤＩ 下半 25 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	m	145.3 145.3	26,650 26,650	3,872,245 3,872,245	0	0	WYB00675 単－ 114号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 L≦0.5km 普通	m	104.3 104.3	15,900 15,900	1,658,370 1,658,370	0	0	WB452030 単－ 115号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 0.5<L≦1.2km 普通	m	41 41	21,190 21,190	868,790 868,790	0	0	WB452030 単－ 116号
合　計					58,410,600 58,410,600		0	

25.9m当たり内訳書

掘削･支保

第　6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ		25.9	422,800	10,950,520			WB452010
		m	25.9	422,800	10,950,520	0	0	単－ 120号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 25 L≦0.5km 普通		1	13,540	13,540			WB452030
		m	1	13,540	13,540	0	0	単－ 121号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 25 0.5<L≦1.2km 普通		24.9	18,050	449,445			WB452030
		m	24.9	18,050	449,445	0	0	単－ 122号
合　計					11,500,000			
					11,500,000		0	

49.6m当たり内訳書

掘削･支保
第　7号内訳書　　(1方)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下		49.6	2,101,000	104,209,600			WYB00882
		m	49.6	2,101,000	104,209,600	0	0	単ー 132号
有 -2本 有 有 +3本 無 一括練混ぜ								
集塵機運転 全断面 DIII 上半 80 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む		31.1	99,690	3,100,359			WYB00893
		m	31.1	99,690	3,100,359	0	0	単ー 133号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 80 L≦0.5km 良好		40.8	58,600	2,390,880			WB452030
		m	40.8	58,600	2,390,880	0	0	単ー 134号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 80 L≦0.5km 普通		8.8	59,450	523,160			WB452030
		m	8.8	59,450	523,160	0	0	単ー 135号
合　計					106,144,000			
					106,144,000		0	

49.6m当たり内訳書

掘削･支保
第　8号内訳書　　(1方)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 45	m	49.6 49.6	632,500 632,500	31,372,000 31,372,000	0	0	WYB00785 単ー 137号
有 -2本 無 一括練混ぜ								
集塵機運転 全断面 DIII 下半 45 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	m	31.1 31.1	33,570 33,570	1,044,027 1,044,027	0	0	WYB00789 単ー 138号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 45 L≦0.5km 良好	m	40.8 40.8	19,730 19,730	804,984 804,984	0	0	WB452030 単ー 139号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 45 L≦0.5km 普通	m	8.8 8.8	20,020 20,020	176,176 176,176	0	0	WB452030 単ー 140号
合　計					31,496,000 31,496,000		0	

77,500m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　9号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		23,040	157.6	3,631,104			CB210020
		m３	23,040	157.6	3,631,104	0	0	
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上		54,453	193.2	10,520,319			CB210020
		m３	54,453	193.2	10,520,319	0	0	
【伊比井地区】								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 4.5km以下		6,871	1,081	7,427,551			CB210110
		m３	6,871	1,081	7,427,551	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 4.5km以下		13,614	1,255	17,085,570			CB210110
		m３	13,614	1,255	17,085,570	0	0	
【益安地区】								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 51.5km以下		15,629	4,538	70,924,402			CB210110
		m３	15,629	4,538	70,924,402	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 51.5km以下		15,774	5,267	83,081,658			CB210110
		m３	15,774	5,267	83,081,658	0	0	
【鶯巣地区】								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 2.0km以下		540	648.3	350,082			CB210110
		m３	540	648.3	350,082	0	0	
【東郷IC】								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 有り 33.0km以下		7,824	5,267	41,209,008			CB210110
		m３	7,824	5,267	41,209,008	0	0	

77,500m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　9号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【妻手川】								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 有り 33.0km以下		17,241	5,267	90,808,347			CB210110
		m３	17,241	5,267	90,808,347	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		77,493	133	10,306,569			CB210610
		m３	77,493	133	10,306,569	0	0	
合　計					319,300,000			
					319,300,000		0	

2,991/0m3当たり内訳書

骨材再生

第　10号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
骨材再生工	600mm以下		2,991	3,458	10,342,878			WYB00204
		m３	2,991	3,458	10,342,878	0	0	単－ 143号
自走式破砕機設置・撤去工	設置･撤去		1	140,900	140,900			WYB00210
		回	1	140,900	140,900	0	0	単－ 144号
合　計					10,010,300			
					0		-10,010,300	

0/3,743m3当たり内訳書

骨材再生

第　11号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
骨材再生工	600mm以下		0	0	0			WYB00215
		m３	3,743	3,458	12,943,294	3,743	12,943,294	単－ 145号
自走式破砕機設置・撤去工	設置･撤去		0	0	0			WYB00214
		回	1	140,900	140,900	1	140,900	単－ 146号
合　計					0 13,084,194		13,084,194	
変更積算金額					0 12,493,273		12,493,273	円／m3

40m2当たり内訳書

型枠(妻部)

第　12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ拡幅妻部		44	13,700	602,800			WYB00010
		m２	44	13,700	602,800	0	0	単－ 170号
合　計					585,000			
					585,000		0	

40掛m2当たり内訳書

足場工(妻部)

第　13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工(妻部)			44	6,383	280,852			WYB00028
		掛ｍ２	44	6,383	280,852	0	0	単－ 171号
合　計					273,000 273,000		0	

170m2当たり内訳書

型枠(妻部)

第　14号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		174	13,700	2,383,800			CB240210
		m２	174	13,700	2,383,800	0	0	
合　計					2,313,000			
					2,313,000		0	

170掛m2当たり内訳書

足場(妻部)

第　15号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工(妻部)			174	6,383	1,110,642			WYB00003
		掛ｍ２	174	6,383	1,110,642	0	0	単－ 180号
合　計					1,078,000 1,078,000		0	

48.8m当たり内訳書

ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削

第　16号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準		888	4,864	4,319,232			WB450110
		m３	888	4,864	4,319,232	0	0	単－ 193号
インバートずり出し工	DIII 普通 標準		160	862.3	137,968			WB450120
		m３	160	862.3	137,968	0	0	単－ 194号
インバートずり出し工	DIII 良好 標準		728	855.2	622,585			WB450120
		m３	728	855.2	622,585	0	0	単－ 195号
合　計					4,880,000			
					4,880,000		0	

7,490/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　17号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		3,671	157.6	578,549			CB210020
		m３	3,671	157.6	578,549	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 4.5km以下		3,671	1,081	3,968,351			CB210110
		m３	3,671	1,081	3,968,351	0	0	
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上		3,819	193.2	737,830			CB210020
		m３	3,819	193.2	737,830	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 4.5km以下		3,819	1,255	4,792,845			CB210110
		m３	3,819	1,255	4,792,845	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		7,490	133	996,170			CB210610
		m３	7,490	133	996,170	0	0	
合　計					10,635,658			
					0		-10,635,658	

0/11,570m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　18号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		0	0	0			CB210020
		m３	3,671	157.6	578,549	3,671	578,549	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 4.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	3,671	1,081	3,968,351	3,671	3,968,351	
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上		0	0	0			CB210020
		m３	7,895	193.2	1,525,314	7,895	1,525,314	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 4.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	7,895	1,255	9,908,225	7,895	9,908,225	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	11,565	133	1,538,145	11,565	1,538,145	
合　計					0 17,518,584		17,518,584	
変更積算金額					0 16,825,533		16,825,533	円／m3

48.8m当たり内訳書

ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻

第　19号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		395	1,685	665,575			WB450150
		m３	395	1,685	665,575	0	0	単－ 196号
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準		62	862.3	53,462			WB450120
		m３	62	862.3	53,462	0	0	単－ 194号
インバートずり出し工	ＤⅢ 良好 標準		280	855.2	239,456			WB450120
		m３	280	855.2	239,456	0	0	単－ 195号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		342	574	196,308			WB450160
		m３	342	574	196,308	0	0	単－ 200号
合　計					1,073,600			
					1,073,600		0	

6箇所当たり内訳書

箱抜

第　20号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	10 10	4,907 4,907	49,070 49,070	0	0	WYB00184 単－ 203号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	36 36	6,169 6,169	222,084 222,084	0	0	WYB00185 単－ 204号
スクラップ	鉄くず　ヘビーＨ１	t	0.44 0.44	-43,000 -43,000	-18,920 -18,920	0	0	WYB00186 単－ 205号
ガス切断(H鋼杭)	125×125	箇所	8 8	6,642 6,642	53,136 53,136	0	0	WYB00187 単－ 206号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き	ｍ２	17.8 17.8	13,700 13,700	243,860 243,860	0	0	CB240210
箱抜コンクリート工(C=270 kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上打設地上高2m超	ｍ３	2.1 2.1	30,970 30,970	65,037 65,037	0	0	WYB00188 単－ 207号
箱抜コンクリート工(C=340 kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上打設地上高2m超	ｍ３	2.1 2.1	35,000 35,000	73,500 73,500	0	0	WYB00189 単－ 208号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)								
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	t	0.5 0.5	137,000 137,000	68,500 68,500	0	0	WYB00190 単－ 209号
合　計					734,000 734,000		0	

10箇所当たり内訳書

箱抜

第　21号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=3.0m	本	28 28	4,907 4,907	137,396 137,396	0	0	WYB00491 単－ 210号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	8 8	6,169 6,169	49,352 49,352	0	0	WYB00492 単－ 211号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	6 6	8,532 8,532	51,192 51,192	0	0	WYB00493 単－ 212号
スクラップ	鉄くず　ヘビーＨ１	t	0.56 0.56	-43,000 -43,000	-24,080 -24,080	0	0	WYB00494 単－ 213号
ガス切断(H鋼杭)	125×125	箇所	7 7	6,642 6,642	46,494 46,494	0	0	WYB00496 単－ 214号
ガス切断(H鋼杭)	200×200	箇所	1 1	6,645 6,645	6,645 6,645	0	0	WYB00497 単－ 215号
ガス切断(H鋼杭)	250×250	箇所	1 1	6,649 6,649	6,649 6,649	0	0	WYB00498 単－ 216号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き	ｍ２	12.2 12.2	13,700 13,700	167,140 167,140	0	0	CB240210
箱抜コンクリート工(C=270 kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上打設地上高2m超	ｍ３	3.3 3.3	30,970 30,970	102,201 102,201	0	0	WYB00499 単－ 217号
箱抜コンクリート工(C=340 kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上打設地上高2m超	ｍ３	1.1 1.1	35,000 35,000	38,500 38,500	0	0	WYB00500 単－ 218号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-18-20(高炉)(繊維混入前)								
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	t	0.8 0.8	137,000 137,000	109,600 109,600	0	0	WYB00501 単－ 219号

10箇所当たり内訳書

箱抜

第　21号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物		0.06	175,200	10,512			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 有 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.06	175,200	10,512	0	0	単ー 163号
合　計					710,000			
					710,000		0	

1箇所当たり内訳書

箱抜

第　22号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		1.3	13,700	17,810			CB240210
		m２	1.3	13,700	17,810	0	0	
箱抜コンクリート控除			0.1	-29,820	-2,982			WYB00013
		m３	0.1	-29,820	-2,982	0	0	単－ 220号
合　計					15,000			
					15,000		0	

270m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　23号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 不可 無し 無し		269	4,805	1,292,545			CB210100
		m３	269	4,805	1,292,545	0	0	
合　計					1,254,000			
					1,254,000		0	

190m3当たり内訳書

床掘り

第　24号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		186	290.6	54,051			CB210030
		m３	186	290.6	54,051	0	0	
合　計					53,000			
					53,000		0	

270m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　25号内訳書　　(破砕片除去)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満		269	374.5	100,740			CB210020
		m３	269	374.5	100,740	0	0	
合　計					98,000			
					98,000		0	

270m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　26号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満		269	374.5	100,740			CB210020
		m３	269	374.5	100,740	0	0	
合　計					98,000			
					98,000		0	

460m3当たり内訳書

整地

第　27号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		455	133	60,515			CB210610
		m３	455	133	60,515	0	0	
合　計					59,000			
					59,000		0	

150m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　28号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		155	4,538	703,390			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	軟岩 無し 39.0km以下	m３	155	4,538	703,390	0	0	
合　計					683,000			
					683,000		0	

300m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　29号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		300	5,267	1,580,100			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	硬岩 無し 39.0km以下	m３	300	5,267	1,580,100	0	0	
合　計					1,533,000			
					1,533,000		0	

1箇所当たり内訳書

坑口付

第　30号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工(上半)			6.5	1,608,000	10,452,000			WYB01025
		m	6.5	1,608,000	10,452,000	0	0	単－ 223号
坑口付部支保工(下半)			3.3	837,900	2,765,070			WYB01029
		m	3.3	837,900	2,765,070	0	0	単－ 224号
支保工補強材(ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ)	AKD650×25×1.2		1.74	234,000	407,160			WYB01033
		t	1.74	234,000	407,160	0	0	単－ 225号
支保工補強材(つなぎ材)	L-50×50×6		0.99	123,000	121,770			WYB01034
		t	0.99	123,000	121,770	0	0	単－ 226号
合　計					13,334,000			
					13,334,000		0	

1箇所当たり内訳書

坑口付

第　31号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工(上半)			4.4	1,243,000	5,469,200			WYB01316
		m	4.4	1,243,000	5,469,200	0	0	単－ 227号
坑口付部支保工(下半)			1.5	650,800	976,200			WYB01320
		m	1.5	650,800	976,200	0	0	単－ 228号
支保工補強材(ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ)	AKD650×25×1.2		0.9	234,000	210,600			WYB01323
		t	0.9	234,000	210,600	0	0	単－ 229号
支保工補強材(つなぎ材)	L-50×50×6		0.52	123,000	63,960			WYB01324
		t	0.52	123,000	63,960	0	0	単－ 230号
合　計					6,519,000			
					6,519,000		0	

150m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　32号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し		152	1,530	232,560			CB210100
		m３	152	1,530	232,560	0	0	
合　計					226,000 226,000		0	

480m3当たり内訳書

埋戻し

第　33号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		476	1,787	850,612			CB210410
		m３	476	1,787	850,612	0	0	
合　計					826,000			
					826,000		0	

8m3当たり内訳書

埋戻し

第　34号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		8	2,714	21,712			CB210410
		m３	8	2,714	21,712	0	0	
合　計					22,000			
					22,000		0	

240m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　35号内訳書　　(仮置場)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		244	238.5	58,194			CB210020
		m３	244	238.5	58,194	0	0	
合　計					57,000 57,000		0	

240m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　36号内訳書　　(仮置場)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下		244	540.2	131,808			CB210110
		m３	244	540.2	131,808	0	0	
合　計					128,000 128,000		0	

100m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　37号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し	ｍ３	98 98	1,530 1,530	149,940 149,940	0	0	CB210100
合　計					146,000 146,000		0	

300m3当たり内訳書

埋戻し

第　38号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		296	1,787	528,952			CB210410
		m３	296	1,787	528,952	0	0	
合　計					514,000			
					514,000		0	

3m3当たり内訳書

埋戻し

第　39号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		3	2,714	8,142			CB210410
		m３	3	2,714	8,142	0	0	
合　計					8,000			
					8,000		0	

160m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　40号内訳書　　(仮置場)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		161	238.5	38,398			CB210020
		m３	161	238.5	38,398	0	0	
合　計					38,000 38,000		0	

160m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　41号内訳書　　(仮置場)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下	ｍ３	161 161	540.2 540.2	86,972 86,972	0	0	CB210110
合　計					85,000 85,000		0	

120m2当たり内訳書

型枠

第　42号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		123	8,867	1,090,641			CB240210
		m２	123	8,867	1,090,641	0	0	
合　計					1,058,000			
					1,058,000		0	

130m2当たり内訳書

型枠

第　43号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋･無筋構造物		126	12,060	1,519,560			CB240210
		m２	126	12,060	1,519,560	0	0	
化粧型枠(材料費)	ハツリリブ 30×900×1200(発泡ポリスチレン製)		126	2,920	367,920			WYB00004
		m２	126	2,920	367,920	0	0	単－ 233号
合　計					1,831,000			
					1,831,000		0	

1m当たり内訳書

型枠(ｾﾝﾄﾙ)

第　44号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工(覆工コンクリート) (発破工法)			0.7	589,800	412,860			WYB00083
		m	0.7	589,800	412,860	0	0	単ー 234号
合　計					401,000 401,000		0	

250掛m2当たり内訳書

足場

第　45号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		249	5,075	1,263,675			WB252110
		掛ｍ２	249	5,075	1,263,675	0	0	単－ 235号
合　計					1,226,000			
					1,226,000		0	

100m2当たり内訳書

型枠

第　46号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		101	8,867	895,567			CB240210
		m２	101	8,867	895,567	0	0	
合　計					869,000			
					869,000		0	

110m2当たり内訳書

型枠

第　47号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋･無筋構造物		113	12,060	1,362,780			CB240210
		m２	113	12,060	1,362,780	0	0	
化粧型枠(材料費)	ハツリリブ 30×900×1200(発泡ポリスチレン製)		113	2,920	329,960			WYB00011
		m２	113	2,920	329,960	0	0	単－ 237号
合　計					1,642,000			
					1,642,000		0	

1m当たり内訳書

型枠(ｾﾝﾄﾙ)

第　48号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工(覆工コンクリート) (発破工法)			0.6	166,600	99,960			WYB00092
		m	0.6	166,600	99,960	0	0	単－ 238号
合　計					97,000 97,000		0	

210掛m2当たり内訳書

足場

第　49号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		214	5,075	1,086,050			WB252110
		掛ｍ２	214	5,075	1,086,050	0	0	単－ 235号
合　計					1,054,000			
					1,054,000		0	

1箇所当たり内訳書

坑口処理

第　50号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕掛･積立･撤去		933	832.9	777,095			WB252610
		袋	933	832.9	777,095	0	0	単－ 242号
やらず	松丸太 末口18cm 長さ6.0m 損料率60%		2	7,860	15,720			WYB00102
		本	2	7,860	15,720	0	0	単－ 243号
支保工補強材つなぎ梁(損料)	200×200　3ヶ月未満 損料率10%		0.75	12,100	9,075			WYB00103
		t	0.75	12,100	9,075	0	0	単－ 244号
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 有り		163	154.4	25,167			CB210610
		ｍ３	163	154.4	25,167	0	0	
【上載土撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		163	238.5	38,875			CB210020
		ｍ３	163	238.5	38,875	0	0	
合　計					839,000			
					839,000		0	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ仮設備工

第　51号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
対象の直接工事費の１２％を計上		式	1 1		241,241,726 241,241,726	0	0	
合　計					234,005,000 0		-234,005,000	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ仮設備工

第　52号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
対象の直接工事費の１０％を計上		式	0 1		0 215,132,537	1	215,132,537	
合　計					0 215,132,537		215,132,537	
変更積算金額					0 208,679,029		208,679,029	円／式

1,365人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　53号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			504	16,490	8,310,960			WB010211
		人日	504	16,490	8,310,960	0	0	単－ 245号
【昼間：1方】								
交通誘導警備員Ｂ			861	13,020	11,210,220			WB010212
		人日	861	13,020	11,210,220	0	0	単－ 246号
【昼間：1方】								
合　計					18,973,500			
					18,973,500		0	

94m2当たり内訳書

吹付枠

第　54号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	250m2以上500m2未満 無		94.4	2,745	259,128			WB811120
		m２	94.4	2,745	259,128	0	0	単－ 249号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 200×200 250m以上500m未満		178	13,710	2,440,380			WB811110
		m	178	13,710	2,440,380	0	0	単－ 250号
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］			0.3	66,340	19,902			WB811130
		m３	0.3	66,340	19,902	0	0	単－ 251号
モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 有		56.5	8,348	471,662			WB810810
		m２	56.5	8,348	471,662	0	0	単－ 252号
合　計					3,097,040			
					3,097,040		0	

119m2当たり内訳書

吹付枠

第　55号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	250m2以上500m2未満 無		119	2,745	326,655			WB811120
		m２	119	2,745	326,655	0	0	単－ 249号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 200×200 250m以上500m未満		230	13,710	3,153,300			WB811110
		m	230	13,710	3,153,300	0	0	単－ 250号
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］			0.2	66,340	13,268			WB811130
		m３	0.2	66,340	13,268	0	0	単－ 251号
モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 有		72.5	8,348	605,230			WB810810
		m２	72.5	8,348	605,230	0	0	単－ 252号
合　計					3,903,200			
					3,903,200		0	

10m3当たり内訳書

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　56号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m３	10.2 10.2	28,980 28,980	295,596 295,596	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	30.1 30.1	8,867 8,867	266,896 266,896	0	0	CB240210
合　計					546,294 546,294		0	

52m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　57号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長5.8m 削孔径90mm	m	52.2 52.2	39,240 39,240	2,048,328 2,048,328	0	0	WYB00056 単－ 256号
材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	m	54 54	1,240 1,240	66,960 66,960	0	0	WYB00550 単－ 257号
材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	個	9 9	3,330 3,330	29,970 29,970	0	0	WYB00551 単－ 258号
材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	9 9	540 540	4,860 4,860	0	0	WYB00552 単－ 259号
材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	9 9	1,530 1,530	13,770 13,770	0	0	WYB00553 単－ 260号
材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	9 9	1,080 1,080	9,720 9,720	0	0	WYB00554 単－ 261号
材料費(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	9 9	780 780	7,020 7,020	0	0	WYB00354 単－ 262号
材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	個	27 27	500 500	13,500 13,500	0	0	WYB00556 単－ 263号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	m	52.2 52.2	301 301	15,712 15,712	0	0	WYB00559 単－ 264号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
材料費(円形空洞型枠)	φ100	m	1.8 1.8	294 294	529 529	0	0	WYB00557 単－ 265号
材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	m３	0.015 0.015	23,400 23,400	351 351	0	0	WYB00558 単－ 266号

52m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　57号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					2,145,927 2,145,927		0	

91m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　58号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長4.8m 削孔径90mm	m	91.2 91.2	40,020 40,020	3,649,824 3,649,824	0	0	WYB00530 単－ 267号
材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	m	95 95	1,240 1,240	117,800 117,800	0	0	WYB00580 単－ 268号
材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	個	19 19	3,330 3,330	63,270 63,270	0	0	WYB00581 単－ 269号
材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	19 19	540 540	10,260 10,260	0	0	WYB00590 単－ 270号
材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	19 19	1,530 1,530	29,070 29,070	0	0	WYB00592 単－ 271号
材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	19 19	1,080 1,080	20,520 20,520	0	0	WYB00599 単－ 272号
材料費(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	19 19	780 780	14,820 14,820	0	0	WYB00356 単－ 273号
材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	個	57 57	500 500	28,500 28,500	0	0	WYB00600 単－ 274号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	m	91.2 91.2	301 301	27,451 27,451	0	0	WYB00606 単－ 275号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
材料費(円形空洞型枠)	φ100	m	3.8 3.8	294 294	1,117 1,117	0	0	WYB00601 単－ 276号
材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	m３	0.031 0.031	23,400 23,400	725 725	0	0	WYB00605 単－ 277号

91m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　58号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					3,847,196 3,847,196		0	

56m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　59号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長2.8m 削孔径90mm	m	56 56	43,240 43,240	2,421,440 2,421,440	0	0	WYB00619 単－ 278号
材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	m	60 60	1,240 1,240	74,400 74,400	0	0	WYB00610 単－ 279号
材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	個	20 20	3,330 3,330	66,600 66,600	0	0	WYB00611 単－ 280号
材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	20 20	540 540	10,800 10,800	0	0	WYB00612 単－ 281号
材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	20 20	1,530 1,530	30,600 30,600	0	0	WYB00613 単－ 282号
材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	20 20	1,080 1,080	21,600 21,600	0	0	WYB00614 単－ 283号
材料費(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	20 20	780 780	15,600 15,600	0	0	WYB00358 単－ 284号
材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	個	20 20	500 500	10,000 10,000	0	0	WYB00615 単－ 285号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	m	56 56	301 301	16,856 16,856	0	0	WYB00618 単－ 286号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
材料費(円形空洞型枠)	φ100	m	4 4	294 294	1,176 1,176	0	0	WYB00616 単－ 287号
材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	m３	0.032 0.032	23,400 23,400	748 748	0	0	WYB00617 単－ 288号

56m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　59号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					2,591,571 2,591,571		0	

45m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　60号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長2.8m 削孔径90mm		44.8	41,760	1,870,848			WYB00774
		m	44.8	41,760	1,870,848	0	0	単－ 289号
材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き		48	1,240	59,520			WYB00633
		m	48	1,240	59,520	0	0	単－ 290号
材料費(ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き		16	3,610	57,760			WYB00765
		個	16	3,610	57,760	0	0	単－ 291号
材料費(溝付プレート)	150×150×9　ﾒｯｷ付き		16	1,280	20,480			WYB00766
		枚	16	1,280	20,480	0	0	単－ 292号
材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用		16	190	3,040			WYB00758
		個	16	190	3,040	0	0	単－ 293号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3		44.8	301	13,484			WYB00770
		m	44.8	301	13,484	0	0	単－ 294号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
合　計					1,965,778			
					1,965,778		0	

40m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　61号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長1.8m 削孔径90mm	m	39.6 39.6	47,530 47,530	1,882,188 1,882,188	0	0	WYB00722 単－ 295号
材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	m	44 44	1,240 1,240	54,560 54,560	0	0	WYB00680 単－ 296号
材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	個	22 22	3,330 3,330	73,260 73,260	0	0	WYB00695 単－ 297号
材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	22 22	540 540	11,880 11,880	0	0	WYB00701 単－ 298号
材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	22 22	1,530 1,530	33,660 33,660	0	0	WYB00702 単－ 299号
材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	22 22	1,080 1,080	23,760 23,760	0	0	WYB00703 単－ 300号
材料費(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	22 22	780 780	17,160 17,160	0	0	WYB00362 単－ 301号
材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	個	22 22	500 500	11,000 11,000	0	0	WYB00704 単－ 302号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	m	39.6 39.6	301 301	11,919 11,919	0	0	WYB00710 単－ 303号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
材料費(円形空洞型枠)	φ100	m	4.4 4.4	294 294	1,293 1,293	0	0	WYB00708 単－ 304号
材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	m３	0.036 0.036	23,400 23,400	842 842	0	0	WYB00709 単－ 305号

40m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　61号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					2,059,343 2,059,343		0	

92m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　62号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長1.8m 削孔径90mm	m	91.8 91.8	45,230 45,230	4,152,114 4,152,114	0	0	WYB00711 単－ 306号
材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	m	102 102	1,240 1,240	126,480 126,480	0	0	WYB00674 単－ 307号
材料費(ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	51 51	3,610 3,610	184,110 184,110	0	0	WYB00681 単－ 308号
材料費(溝付プレート)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	51 51	1,280 1,280	65,280 65,280	0	0	WYB00700 単－ 309号
材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用	個	51 51	190 190	9,690 9,690	0	0	WYB00679 単－ 310号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	m	91.8 91.8	301 301	27,631 27,631	0	0	WYB00705 単－ 311号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
合　計					4,431,502 4,431,502		0	

20m当たり内訳書

鉄筋挿入(FRPﾎﾞﾙﾄ)

第　63号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長2.8m 削孔径90mm	m	19.6 19.6	41,760 41,760	818,496 818,496	0	0	WYB00727 単－ 312号
材料費(FRPﾎﾞﾙﾄ)	φ22	m	21 21	4,000 4,000	84,000 84,000	0	0	WYB00050 単－ 313号
材料費(ﾅｯﾄ)	M33 ﾒｯｷ付き	個	7 7	500 500	3,500 3,500	0	0	WYB00051 単－ 314号
材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	7 7	1,080 1,080	7,560 7,560	0	0	WYB00582 単－ 315号
材料費(ﾃﾝｼｮﾝｽﾘｰﾌﾞ)	L=130(ﾈｼﾞ部L=50)	個	7 7	2,700 2,700	18,900 18,900	0	0	WYB00052 単－ 316号
材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D22用	個	7 7	190 190	1,330 1,330	0	0	WYB00053 単－ 317号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	m	19.6 19.6	301 301	5,899 5,899	0	0	WYB00596 単－ 318号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
合　計					912,144 912,144		0	

59m当たり内訳書

鉄筋挿入(FRPﾎﾞﾙﾄ)

第　64号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長1.8m 削孔径90mm	m	59.4 59.4	45,230 45,230	2,686,662 2,686,662	0	0	WYB00751 単－ 319号
材料費(FRPﾎﾞﾙﾄ)	φ22	m	66 66	4,000 4,000	264,000 264,000	0	0	WYB00054 単－ 320号
材料費(ﾅｯﾄ)	M33 ﾒｯｷ付き	個	33 33	500 500	16,500 16,500	0	0	WYB00057 単－ 321号
材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	33 33	1,080 1,080	35,640 35,640	0	0	WYB00591 単－ 322号
材料費(ﾃﾝｼｮﾝｽﾘｰﾌﾞ)	L=130(ﾈｼﾞ部L=50)	個	33 33	2,700 2,700	89,100 89,100	0	0	WYB00058 単－ 323号
材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D22用	個	33 33	190 190	6,270 6,270	0	0	WYB00059 単－ 324号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	m	59.4 59.4	301 301	17,879 17,879	0	0	WYB00602 単－ 325号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
合　計					3,024,724 3,024,724		0	

275m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　65号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長4.3m 削孔径90mm	m	275 275	40,810 40,810	11,222,750 11,222,750	0	0	WYB01046 単－ 326号
材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	m	288 288	1,240 1,240	357,120 357,120	0	0	WYB01057 単－ 327号
材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	個	64 64	3,330 3,330	213,120 213,120	0	0	WYB01058 単－ 328号
材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	64 64	540 540	34,560 34,560	0	0	WYB01059 単－ 329号
材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	64 64	1,530 1,530	97,920 97,920	0	0	WYB01060 単－ 330号
材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	64 64	1,080 1,080	69,120 69,120	0	0	WYB01061 単－ 331号
材料費(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	64 64	780 780	49,920 49,920	0	0	WYB01062 単－ 332号
材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	個	128 128	500 500	64,000 64,000	0	0	WYB01063 単－ 333号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	m	275 275	301 301	82,775 82,775	0	0	WYB01064 単－ 334号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
材料費(円形空洞型枠)	φ100	m	12.8 12.8	294 294	3,763 3,763	0	0	WYB01067 単－ 335号
材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	m３	0.104 0.104	23,400 23,400	2,433 2,433	0	0	WYB01068 単－ 336号

275m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　65号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					11,412,500 11,412,500		0	

40m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　66号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長1.8m 削孔径90mm	m	39.6 39.6	47,530 47,530	1,882,188 1,882,188	0	0	WYB00722 単－ 295号
材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	m	44 44	1,240 1,240	54,560 54,560	0	0	WYB00680 単－ 296号
材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	個	22 22	3,330 3,330	73,260 73,260	0	0	WYB00695 単－ 297号
材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	22 22	540 540	11,880 11,880	0	0	WYB00701 単－ 298号
材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	22 22	1,530 1,530	33,660 33,660	0	0	WYB00702 単－ 299号
材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	22 22	1,080 1,080	23,760 23,760	0	0	WYB00703 単－ 300号
材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	個	22 22	500 500	11,000 11,000	0	0	WYB00704 単－ 302号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	m	39.6 39.6	301 301	11,919 11,919	0	0	WYB00710 単－ 303号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
材料費(円形空洞型枠)	φ100	m	4.4 4.4	294 294	1,293 1,293	0	0	WYB00708 単－ 304号
材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	m３	0.036 0.036	23,400 23,400	842 842	0	0	WYB00709 単－ 305号
合　計					1,952,000 1,952,000		0	

34m当たり内訳書

鉄筋挿入

第　67号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長1.8m 削孔径90mm	m	34.2 34.2	45,230 45,230	1,546,866 1,546,866	0	0	WYB01012 単－ 337号
材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	m	38 38	1,240 1,240	47,120 47,120	0	0	WYB01078 単－ 338号
材料費(ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	個	19 19	3,610 3,610	68,590 68,590	0	0	WYB01079 単－ 339号
材料費(溝付プレート)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	19 19	1,280 1,280	24,320 24,320	0	0	WYB01080 単－ 340号
材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用	個	19 19	190 190	3,610 3,610	0	0	WYB01081 単－ 341号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	m	34.2 34.2	301 301	10,294 10,294	0	0	WYB01082 単－ 342号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
合　計					1,580,000 1,580,000		0	

5m当たり内訳書

鉄筋挿入(FRPﾎﾞﾙﾄ)

第　68号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	SD工法 削孔長1.8m 削孔径90mm		5.4	45,230	244,242			WYB00993
		m	5.4	45,230	244,242	0	0	単－ 343号
材料費(FRPﾎﾞﾙﾄ)	φ22		6	4,000	24,000			WYB01003
		m	6	4,000	24,000	0	0	単－ 344号
材料費(ﾅｯﾄ)	M33 ﾒｯｷ付き		3	500	1,500			WYB01004
		個	3	500	1,500	0	0	単－ 345号
材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き		3	1,080	3,240			WYB01005
		枚	3	1,080	3,240	0	0	単－ 346号
材料費(ﾃﾝｼｮﾝｽﾘｰﾌﾞ)	L=130(ﾈｼﾞ部L=50)		3	2,700	8,100			WYB01006
		個	3	2,700	8,100	0	0	単－ 347号
材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D22用		3	190	570			WYB01007
		個	3	190	570	0	0	単－ 348号
(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3		5.4	301	1,625			WYB01008
		m	5.4	301	1,625	0	0	単－ 349号
/m(ｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 混和材12.3kg/m3 ﾛｽ率含む)								
合　計					280,000			
					280,000		0	

4/0回当たり内訳書

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設

第　69号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準以外 1.25無		4	52,590	210,360			CB223950
		回	4	52,590	210,360	0	0	
合　計					223,000 0		-223,000	

570/0空m3当たり内訳書

足場(ｱﾝｶｰ)

第　70号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準以外 1.25無		569	3,990	2,270,310			CB223970
		空ｍ３	569	3,990	2,270,310	0	0	
合　計					2,203,000 0		-2,203,000	

2m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　71号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し		2	1,530	3,060			CB210100
		m３	2	1,530	3,060	0	0	
合　計					2,800 2,800		0	

160m3当たり内訳書

床掘り

第　72号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		160	255	40,800			CB210030
		m３	160	255	40,800	0	0	
合　計					37,500			
					37,500		0	

140m3当たり内訳書

埋戻し

第　73号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		144	1,787	257,328			CB210410
		m３	144	1,787	257,328	0	0	
合　計					236,000			
					236,000		0	

2m3当たり内訳書

埋戻し

第　74号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		2	2,714	5,428			CB210410
		m３	2	2,714	5,428	0	0	
合　計					4,990			
					4,990		0	

17m2当たり内訳書

基面整正

第　75号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			17	388.5	6,604			CB210080
		m２	17	388.5	6,604	0	0	
合　計					6,050			
					6,050		0	

20m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)
第　76号内訳書　　(仮置場)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		22	238.5	5,247			CB210020
		m３	22	238.5	5,247	0	0	
合　計					4,820			
					4,820		0	

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　77号内訳書　　(仮置場)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下	ｍ３	22 22	540.2 540.2	11,884 11,884	0	0	CB210110
合　計					10,900 10,900		0	

9m3当たり内訳書

床掘り

第　78号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり		9	8,159	73,431			CB210030
		m３	9	8,159	73,431	0	0	
合　計					72,000			
					72,000		0	

6m3当たり内訳書

埋戻し

第　79号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり　土砂 無し		6	4,662	27,972			CB210410
		m３	6	4,662	27,972	0	0	
合　計					28,000			
					28,000		0	

12m2当たり内訳書

基面整正

第　80号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			12	388.5	4,662			CB210080
		m２	12	388.5	4,662	0	0	
合　計					5,000			
					5,000		0	

250m3当たり内訳書

掘削

第　81号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面掘削	高所掘削機作業 ﾚｷ混じり土･粘性土		248	2,321	575,608			WYB00016
		m３	248	2,321	575,608	0	0	単－ 360号
残土搬ねつけ			147	2,321	341,187			WYB00081
		m３	147	2,321	341,187	0	0	単－ 361号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		248	238.7	59,197			CB210020
		m３	248	238.7	59,197	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		248	892.1	221,240			CB210110
		m３	248	892.1	221,240	0	0	
登坂準備			1	411,700	411,700			WYB00063
		回	1	411,700	411,700	0	0	単－ 362号
主アンカーワイヤーロープ	設置･撤去		4	135,800	543,200			WYB00006
		箇所	4	135,800	543,200	0	0	単－ 363号
合　計					2,152,132			
					2,152,132		0	

550m2当たり内訳書

法面整形(切土)

第　82号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	高所掘削機作業 ﾚｷ混じり土･粘性土		554	910.8	504,583			WYB00033
		m２	554	910.8	504,583	0	0	単－ 364号
合　計					504,583 504,583		0	

550m2当たり内訳書

植生ﾏｯﾄ

第　83号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生ﾏｯﾄ設置	多機能ﾌｨﾙﾀｰ MF-45R-30		554	5,407	2,995,478			WYB00113
		m２	554	5,407	2,995,478	0	0	単－ 365号
合　計					2,995,478			
					2,995,478		0	

56m2当たり内訳書

敷鉄板

第　84号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		55.7	402.5	22,419			WB253610
		m２	55.7	402.5	22,419	0	0	単－ 366号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 120日 無 有		6	11,420	68,520			WB253630
		枚	6	11,420	68,520	0	0	単－ 367号
合　計					84,000			
					84,000		0	

93袋当たり内訳書

土のう

第　85号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		93	7,642	710,706			WB252730
		袋	93	7,642	710,706	0	0	単－ 368号
合　計					716,100 716,100		0	

0/1,300m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土
第　86号内訳書　　(進入路付替)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m３	1,263	226.8	286,448	1,263	286,448	
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用		0	0	0			CB220010
		m２	355	427.4	151,727	355	151,727	
合　計					0			
					438,175		438,175	
変更積算金額					0			
					439,858		439,858	円／m3

56m2当たり内訳書

敷鉄板

第　87号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		55.7	402.5	22,419			WB253610
		m２	55.7	402.5	22,419	0	0	単－ 366号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 270日 無 有		6	21,890	131,340			WB253630
		枚	6	21,890	131,340	0	0	単－ 369号
合　計					145,600			
					145,600		0	

0/65m2当たり内訳書

敷鉄板

第　88号内訳書　　(進入路付替)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0			WB253610
		m２	65	207.4	13,481	65	13,481	単－ 370号
敷鉄板賃料	25×1,524×6,096(mm) 無 240日 無 無		0	0	0			WB253630
		枚	7	20,880	146,160	7	146,160	単－ 371号
合　計					0 159,641		159,641	
変更積算金額					0 151,169		151,169	円／m2

9,134/0m2当たり内訳書

土木ｼｰﾄ設置

第　89号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木シート設置			9,134	256.9	2,346,524			WYB00026
		m２	9,134	256.9	2,346,524	0	0	単－ 372号
合　計					2,356,572 0		-2,356,572	

0/13,964m2当たり内訳書

土木ｼｰﾄ設置

第　90号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木シート設置			0	0	0			WYB00029
		m２	13,964	256.9	3,587,351	13,964	3,587,351	単－ 373号
合　計					0 3,587,351		3,587,351	
変更積算金額					0 3,602,712		3,602,712	円／m2

9,134/0m2当たり内訳書

除草作業

第　91号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草作業			9,134	67.38	615,448			WYB00041
		m２	9,134	67.38	615,448	0	0	単－ 374号
バックホウ用アタッチメント基本料	除草用0.2m3		1	3,500	3,500			
		回	1	3,500	3,500	0	0	
合　計					657,648			
					0		-657,648	

0/13,964m2当たり内訳書

除草作業

第　92号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草作業			0	0	0			WYB00046
		m２	13,964	67.38	940,894	13,964	940,894	単－ 375号
バックホウ用アタッチメント基本料	除草用0.2m3		0	0	0			
		回	1	3,500	3,500	1	3,500	
合　計					0 944,394		944,394	
変更積算金額					0 1,003,442		1,003,442	円／m2

0/8m当たり内訳書

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

第　93号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無		0	0	0			WB810530
		m	8	1,375	11,000	8	11,000	単－ 376号
合　計					0 11,000		11,000	
変更積算金額					0 11,042		11,042	円／m

0/8m当たり内訳書

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

第　94号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用		0	0	0			CB422540
		m	8	1,323	10,584	8	10,584	
合　計					0 10,584		10,584	
変更積算金額					0 10,624		10,624	円／m

40人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　95号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			20	16,490	329,800			WB010211
		人日	20	16,490	329,800	0	0	単－ 377号
交通誘導警備員Ｂ			20	13,020	260,400			WB010212
		人日	20	13,020	260,400	0	0	単－ 378号
合　計					590,200			
					590,200		0	

4台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　96号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 25km 無 無	台	2 2	76,000 76,000	152,000 152,000	0	0	WB010010 単－ 379号
貨物自動車による運搬（1車1回）	自走式破砕機 ｸﾗｯｼｬｰ寸法 開450mm 幅925mm 23km 無 無	台	2 2	76,000 76,000	152,000 152,000	0	0	WB010010 単－ 380号
運搬される建設機械の運搬中の損料(大型ﾌﾞﾚｰｶ)	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)油圧式1300kg級　20t級	供用日	0.2 0.2	17,000 17,000	3,400 3,400	0	0	WYB00008 単－ 381号
運搬される建設機械の運搬中の損料(自走式破砕機)	クラッシャー寸法 開450mm幅925mm　30t級	供用日	0.2 0.2	45,000 45,000	9,000 9,000	0	0	WYB00005 単－ 382号
合　計					320,000 320,000		0	

4回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　97号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準以外 1.25無	回	2 2	1,760,000 1,760,000	3,520,000 3,520,000	0	0	WB010350 単－ 383号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準以外 1.25無	回	2 2	530,100 530,100	1,060,200 1,060,200	0	0	WB010350 単－ 384号
合　計					4,250,000 4,250,000		0	

19.2/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　98号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 38.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	19.2 19.2	4,070 4,070	78,144 78,144	0	0	WB010020 単－ 385号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 29.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	19.2 19.2	3,850 3,850	73,920 73,920	0	0	WB010020 単－ 386号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	19.2 19.2	3,000 3,000	57,600 57,600	0	0	WB010030 単－ 387号
合　計					195,000 0		-195,000	

0/32t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　99号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 38.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 19.2	0 4,070	0 78,144	19.2	78,144	WB010020 単－ 388号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 29.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 32	0 3,850	0 123,200	32	123,200	WB010020 単－ 389号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	0 19.2	0 3,000	0 57,600	19.2	57,600	WB010030 単－ 390号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 12.8	0 1,500	0 19,200	12.8	19,200	WB010030 単－ 391号
合　計					0 278,144		278,144	
変更積算金額					0 258,690		258,690	円／t

一式当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理

第　100号内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 28.4以下		4.7	13,210	62,087			WB824020
		m３	4.7	13,210	62,087	0	0	単－ 392号
合　計					62,087 62,087		0	

一式当たり内訳書

立木伐採費

第　101号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採費			554	630.3	349,186			WYB00024
		m２	554	630.3	349,186	0	0	単－ 393号
合　計					349,186 349,186		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　102号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	340千円	式	1 1		340,000 340,000	0	0	WB010160 単－ 394号
準備費（処分費用積上げ分）	272千円	式	1 1		272,000 272,000	0	0	WB010170 単－ 395号
合　計					612,000 612,000		0	

一式当たり内訳書

繊維補強ﾓﾙﾀﾙ吹付

第　103号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
繊維補強ﾓﾙﾀﾙ吹付	t=3cm		414	3,195	1,322,730			WYB00326
		m２	414	3,195	1,322,730	0	0	単－ 396号
合　計					1,322,730 1,322,730		0	

一式当たり内訳書

落石撤去

第　104号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石撤去			2.8	208,600	584,080			WYB00150
		m３	2.8	208,600	584,080	0	0	単－ 397号
切土法面養生工	(ブルーシート損料率30%)		1	108,500	108,500			WYB00151
		箇所	1	108,500	108,500	0	0	単－ 398号
合　計					700,000			
					700,000		0	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用

第　105号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			1		3,742,165			WB010310
		式	1		3,742,165	0	0	単－ 399号
合　計					3,700,000 0		-3,700,000	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用

第　106号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			0		0			WB010310
		式	1		3,893,064	1	3,893,064	単ー 400号
合　計					0 3,893,064		3,893,064	
変更積算金額					0 3,849,198		3,849,198	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第　107号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	58,800	58,800			WYB00156
		工事	1	58,800	58,800	0	0	単－ 401号
合　計					53,000 53,000		0	

一式当たり内訳書

地質調査

第　108号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地質調査			1		492,300			WYB00198
		式	1		492,300	0	0	単－ 402号
合　計					460,000 0		-460,000	

一式当たり内訳書

地質調査

第　109号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地質調査			0		0			WYB00309
		式	1		548,500	1	548,500	単－ 403号
合　計					0 548,500		548,500	
変更積算金額					0 512,512		512,512	円／式

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ計測B

第　110号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計測器	設置･撤去		1		595,400			WYB00142
		式	1		595,400	0	0	単－ 404号
計測器	賃料(90日)		1		1,833,000			WYB00145
		式	1		1,833,000	0	0	単－ 405号
安全通路	設置･撤去		1		178,600			WYB00117
		式	1		178,600	0	0	単－ 406号
安全通路	賃料(90日)		1		422,405			WYB00118
		式	1		422,405	0	0	単－ 407号
合　計					2,900,000			
					2,900,000		0	

一式当たり内訳書

火薬庫類

第　111号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
火薬庫類損料	小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日を超える	式	1 1		513,000 513,000	0	0	WB010280 単ー 408号
合　計					462,000 462,000		0	

一式当たり内訳書

現場環境改善費(積上計上)

第　112号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (積上)			1		10,512,200			WYB00160
		式	1		10,512,200	0	0	単－ 409号
合　計					10,500,000 10,500,000		0	

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1号	掘削･支保	通常断面 CII-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,004,000 1,004,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 無 一括練混ぜ	 m	1 1	993,200 993,200	993,200 993,200	WB452010 単－ 91号
集塵機運転 通常断面 ＣⅡ 全断面 80 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	 m	1 1	55,280 55,280	55,280 55,280	WYB00635 単－ 92号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 ＣII 全断面 80 0.5<L≦1.2km 普通	 m	1 1	43,950 43,950	43,950 43,950	WB452030 単－ 93号
計					1,092,430 1,092,430	
単価					1,093,000 1,093,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2号	掘削･支保	通常断面 CII-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,150,000 1,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 有 一括練混ぜ	 m	1 1	1,125,000 1,125,000	1,125,000 1,125,000	WB452010 単－ 94号
集塵機運転	通常断面 ＣII 全断面 80 電気式 2400m3/min級	 m	1 1	34,810 34,810	34,810 34,810	WB452020 単－ 95号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	通常断面 ＣII 全断面 80 0.5<L≦1.2km 普通	 m	1 1	43,950 43,950	43,950 43,950	WB452030 単－ 93号
計					1,203,760 1,203,760	
単価					1,204,000 1,204,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削･支保 (1方)	通常断面 DIIIa 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,580,000 1,580,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 60 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無 有 有 一括練混ぜ	 m	1 1	1,512,000 1,512,000	1,512,000 1,512,000	WB452010 単－ 106号
集塵機運転 通常断面 D 上半 60 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	 m	1 1	76,990 76,990	76,990 76,990	WYB00698 単－ 107号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	通常断面 DIII 上半 60 L≦0.5km 普通	 m	1 1	45,910 45,910	45,910 45,910	WB452030 単－ 108号
計					1,634,900 1,634,900	
単価					1,635,000 1,635,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	掘削･支保 (1方)	通常断面 DIIIa 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	435,000 435,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ	 m	1 1	415,200 415,200	415,200 415,200	WB452010 単－ 117号
集塵機運転 通常断面 DIII 下半 25 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	 m	1 1	22,710 22,710	22,710 22,710	WYB00856 単－ 118号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 25 L≦0.5km 普通	 m	1 1	13,540 13,540	13,540 13,540	WB452030 単－ 119号
計					451,450 451,450	
単価					451,500 451,500	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－5号	掘削･支保	大断面 CII-b-i(すりつけ①) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,560,000 1,560,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 85 L=1.2km以下	m	1 1	1,518,000 1,518,000	1,518,000 1,518,000	WYB01143 単－ 123号
集塵機運転 大断面 ＣⅡ 全断面 85 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	m	1 1	67,120 67,120	67,120 67,120	WYB01148 単－ 124号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＣII 全断面 85 0.5<L≦1.2km 普通	m	1 1	49,450 49,450	49,450 49,450	WB452030 単－ 125号
計					1,634,570 1,634,570	
単価					1,635,000 1,635,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－6号	掘削･支保	大断面 CII-b-i(すりつけ②) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,650,000 1,650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 100 L=1.2km以下		1	1,634,000	1,634,000	WYB01228
		m	1	1,634,000	1,634,000	単－ 126号
集塵機運転 大断面 ＣⅡ 全断面 100 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む		1	65,140	65,140	WYB01233
		m	1	65,140	65,140	単－ 127号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 ＣII 全断面 100 0.5<L≦1.2km 普通		1	51,800	51,800	WB452030
		m	1	51,800	51,800	単－ 128号
計					1,750,940 1,750,940	
単価					1,751,000 1,751,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－7号	掘削･支保	大断面 CII-b-i(すりつけ③) 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,730,000 1,730,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 115 L=1.2km以下		1	1,743,000	1,743,000	WYB01263
		m	1	1,743,000	1,743,000	単－ 129号
集塵機運転 大断面 ＣⅡ 全断面 115 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む		1	68,110	68,110	WYB01268
		m	1	68,110	68,110	単－ 130号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 ＣII 全断面 115 0.5<L≦1.2km 普通		1	54,940	54,940	WB452030
		m	1	54,940	54,940	単－ 131号
計					1,866,050 1,866,050	
単価					1,867,000 1,867,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	掘削･支保 (1方)	大断面 DIII1-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,990,000 1,990,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下		1	2,007,000	2,007,000	WYB00831
		m	1	2,007,000	2,007,000	単－ 136号
有 -2本 有 有 -26.5本 無 一括練混ぜ						
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 80 L≦0.5km 良好		1	58,600	58,600	WB452030
		m	1	58,600	58,600	単－ 134号
計					2,065,600 2,065,600	
単価					2,066,000 2,066,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	掘削･支保 (1方)	大断面 DIII1-L 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	615,000 615,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 45		1	632,500	632,500	WYB00830
		m	1	632,500	632,500	単－ 141号
有 -2本 無 一括練混ぜ						
ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 45 L≦0.5km 良好		1	19,730	19,730	WB452030
		m	1	19,730	19,730	単－ 139号
計					652,230 652,230	
単価					652,300 652,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－10号	支保(妻部)	大断面 DIIIa-L	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,786,000 1,786,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工(妻部)	大断面 DIII		1	1,841,000	1,841,000	WYB00676
		箇所	1	1,841,000	1,841,000	単－ 142号
計					1,841,000 1,841,000	
単価					1,841,000 1,841,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CII-b　巻厚 30cm 18-15-40(高炉) C=270kg /m3以上	単位	m	数量	1 1	単価	531,000 531,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種		1	339,000	339,000	WB452040
		m	1	339,000	339,000	単－ 147号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-15-40(高炉)						
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 17.4m 758m		1	166,600	166,600	WB452051
		m	1	166,600	166,600	単－ 148号
防水工	通常断面 ＣII 80 17.4m 869.7m		1	41,630	41,630	WB452060
		m	1	41,630	41,630	単－ 149号
計					547,230 547,230	
単価					547,300 547,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CII-b-i　巻厚 30cm 18-15-40(高炉) C=270 kg/m3以上	単位	m	数量	0 1	単価	0 531,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	m	0 1	0 339,000	0 339,000	WB452040 単－ 150号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-15-40(高炉)						
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 17.4m 758m	m	0 1	0 166,600	0 166,600	WB452051 単－ 151号
防水工	通常断面 ＣII 80 17.4m 869.7m	m	0 1	0 41,630	0 41,630	WB452060 単－ 152号
計					0 547,230	
単価					0 547,300	円／m
変更積算単価					531,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CII-b-i(すりつけ①) 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1 1	単価	650,000 650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	433,200	433,200	WYB00131
		m	1	433,200	433,200	単－ 153号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-15-40(高炉)						
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円) 本坑用 17.4m 758m		1	166,600	166,600	WB452051
		m	1	166,600	166,600	単－ 148号
防水工	通常断面 ＣII 80 17.4m 869.7m		1	42,190	42,190	WYB00132
		m	1	42,190	42,190	単－ 154号
計					641,990 641,990	
単価					642,000 642,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CII-b-i(すりつけ②) 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1 1	単価	930,000 930,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	722,800	722,800	WYB00136
		m	1	722,800	722,800	単－ 155号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-15-40(高炉)						
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円) 本坑用 17.4m 758m		1	166,600	166,600	WB452051
		m	1	166,600	166,600	単－ 148号
防水工	通常断面 ＣII 80 17.4m 869.7m		1	43,970	43,970	WYB00133
		m	1	43,970	43,970	単－ 156号
計					933,370 933,370	
単価					933,400 933,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CII-b-i(すりつけ③) 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1 1	単価	1,300,000 1,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	1,099,000	1,099,000	WYB00135
		m	1	1,099,000	1,099,000	単－ 157号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-15-40(高炉)						
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円) 本坑用 17.4m 758m		1	166,600	166,600	WB452051
		m	1	166,600	166,600	単－ 148号
防水工	通常断面 ＣII 80 17.4m 869.7m		1	46,310	46,310	WYB00138
		m	1	46,310	46,310	単－ 158号
計					1,311,910 1,311,910	
単価					1,312,000 1,312,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DI-b　巻厚 30cm 27-18-20(高炉) C=340kg/m3以上	単位	m	数量	1 1	単価	575,000 575,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	通常断面 ＤＩ 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	408,500	408,500	WYB00030
		m	1	408,500	408,500	単－ 159号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=27-18-20(高炉)(繊維混入前)						
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円)　本坑用 17.4m 758m		1	166,600	166,600	WB452051
		m	1	166,600	166,600	単－ 148号
防水工	通常断面 ＤＩ 80 17.4m 869.7m		1	41,630	41,630	WB452060
		m	1	41,630	41,630	単－ 160号
計					616,730 616,730	
単価					616,800 616,800	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DIIIa　巻厚 35cm 27-18-20(高炉) C=340kg /m3以上	単位	m	数量	1 1	単価	611,000 611,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	通常断面 ＤIII 85 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	444,500	444,500	WYB00049
		m	1	444,500	444,500	単－ 161号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=27-18-20(高炉)(繊維混入前)						
型枠工 （覆工コンクリート）	標準 （五心円） 本坑用 17.4m 758m		1	166,600	166,600	WB452051
		m	1	166,600	166,600	単－ 148号
防水工	通常断面 ＤIII 85 17.4m 869.7m		1	41,910	41,910	WB452060
		m	1	41,910	41,910	単－ 162号
計					653,010 653,010	
単価					653,100 653,100	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	170,000 170,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,200 175,200	175,200 175,200	WB810010 単－ 163号
計					175,200 175,200	
単価					175,200 175,200	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	補強鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	171,000 171,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	176,200 176,200	176,200 176,200	WB810010 単－ 164号
計					176,200 176,200	
単価					176,200 176,200	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIIIa-L　巻厚 45cm 27-18-20(高炉) C=340kg /m3以上	単位	m	数量	1 1	単価	1,181,000 1,181,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	大断面 DIII 125 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	615,200	615,200	WYB00139
		m	1	615,200	615,200	単－ 165号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=27-18-20(高炉)(繊維混入前)						
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円)　非常駐車帯用 21.9m 113m		1	589,800	589,800	WB452051
		m	1	589,800	589,800	単－ 166号
防水工	大断面 DIII 125 17.4m 869.7m		1	47,560	47,560	WYB00140
		m	1	47,560	47,560	単－ 167号
計					1,252,560 1,252,560	
単価					1,253,000 1,253,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII1-L　巻厚 45cm 27-18-20(高炉) C=340kg /m3以上	単位	m	数量	1 1	単価	1,175,000 1,175,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	大断面 DIII 125 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	615,200	615,200	WYB00141
		m	1	615,200	615,200	単－ 165号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=27-18-20(高炉)(繊維混入前)						
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円)　非常駐車帯用 21.9m 113m		1	589,800	589,800	WB452051
		m	1	589,800	589,800	単－ 166号
防水工	大断面 DIII 125 17.4m 869.7m		1	47,560	47,560	WYB00143
		m	1	47,560	47,560	単－ 167号
計					1,252,560 1,252,560	
単価					1,253,000 1,253,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(妻部)	大断面 DIIIa-L 27-18-20(高炉) C=340kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,050,000 1,050,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	大断面 DIII 125 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	959,700	959,700	WYB00216
		箇所	1	959,700	959,700	単－ 168号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=27-18-20(高炉)(繊維混入前)						
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円) 本坑用 17.4m 758m		0.45	166,600	74,970	WB452051
		m	0.45	166,600	74,970	単－ 148号
防水工	大断面 DIII 125 17.4m 869.7m		1	66,330	66,330	WYB00218
		箇所	1	66,330	66,330	単－ 169号
計					1,101,000 1,101,000	
単価					1,101,000 1,101,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	170,000 170,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,200 175,200	175,200 175,200	WB810010 単－ 163号
計					175,200 175,200	
単価					175,200 175,200	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－24号	掘削･支保(発破工法)	大断面 CII-L-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,800,000 1,800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 120 L=1.2km以下 -0.87本		1	1,831,000	1,831,000	WYB01132
		m	1	1,831,000	1,831,000	単－ 172号
有 -0.87本 無 一括練混ぜ						
集塵機運転 全断面 ＣII 120 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む		1	70,080	70,080	WYB01136
		m	1	70,080	70,080	単－ 173号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 ＣII 全断面 120 0.5<L≦1.2km 普通		1	55,720	55,720	WB452030
		m	1	55,720	55,720	単－ 174号
計					1,956,800 1,956,800	
単価					1,957,000 1,957,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－25号	掘削･支保(発破工法)	大断面 CII-L-R 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1 1	単価	1,800,000 1,800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 120 L=1.2km以下 -0.87本		1	1,831,000	1,831,000	WYB01141
		m	1	1,831,000	1,831,000	単－ 172号
有 -0.87本 無 一括練混ぜ						
集塵機運転 全断面 ＣII 120 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む		1	70,080	70,080	WYB01153
		m	1	70,080	70,080	単－ 173号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 ＣII 全断面 120 0.5<L≦1.2km 普通		1	55,720	55,720	WB452030
		m	1	55,720	55,720	単－ 174号
計					1,956,800 1,956,800	
単価					1,957,000 1,957,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	支保(妻部)	大断面 CII-L-L	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,034,000 1,034,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工(妻部)	大断面 ＣII		1	1,065,000	1,065,000	WYB00759
		箇所	1	1,065,000	1,065,000	単－ 175号
計					1,065,000 1,065,000	
単価					1,065,000 1,065,000	円／箇所

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	支保(妻部)	大断面 CII-L-R	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,034,000 1,034,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工(妻部)	大断面 ＣII		1	1,065,000	1,065,000	WYB00593
		箇所	1	1,065,000	1,065,000	単－ 175号
計					1,065,000 1,065,000	
単価					1,065,000 1,065,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法)	大断面 CII-L-L　巻厚 40cm 18-15-40(高炉) C=270kg /m3以上	単位	m	数量	1 1	単価	1,070,000 1,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 ＣII 120 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種		1	464,000	464,000	WB452040
		m	1	464,000	464,000	単－ 176号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-15-40(高炉)						
型枠工 （覆工コンクリート）	標準 （五心円） 非常駐車帯用 21.9m 113m		1	589,800	589,800	WB452051
		m	1	589,800	589,800	単－ 166号
防水工	大断面 ＣII 120 17.4m 869.7m		1	48,320	48,320	WB452060
		m	1	48,320	48,320	単－ 177号
計					1,102,120 1,102,120	
単価					1,103,000 1,103,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(発破工法)	大断面 CII-L-R　巻厚 40cm 18-15-40(高炉) C=270kg /m3以上	単位	m	数量	1 1	単価	1,070,000 1,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 ＣII 120 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種		1	464,000	464,000	WB452040
		m	1	464,000	464,000	単－ 176号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-15-40(高炉)						
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円)　非常駐車帯用 21.9m 113m		1	589,800	589,800	WB452051
		m	1	589,800	589,800	単－ 166号
防水工	大断面 ＣII 120 17.4m 869.7m		1	48,320	48,320	WB452060
		m	1	48,320	48,320	単－ 177号
計					1,102,120 1,102,120	
単価					1,103,000 1,103,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(妻部)	大断面 CII-L-L 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	801,000 801,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 ＣII 120 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	693,600	693,600	WYB00181
		箇所	1	693,600	693,600	単－ 178号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-15-40(高炉)						
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円) 本坑用 17.4m 758m		0.4	166,600	66,640	WB452051
		m	0.4	166,600	66,640	単－ 148号
防水工	大断面 ＣII 120 17.4m 869.7m		1	65,120	65,120	WYB00183
		箇所	1	65,120	65,120	単－ 179号
計					825,360 825,360	
単価					825,400 825,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(妻部)	大断面 CII-L-R 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	箇所	数量	1 1	単価	801,000 801,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	大断面 ＣII 120 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	693,600	693,600	WYB00169
		箇所	1	693,600	693,600	単－ 178号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-15-40(高炉)						
型枠工 (覆工コンクリート)	標準 (五心円) 本坑用 17.4m 758m		0.4	166,600	66,640	WB452051
		m	0.4	166,600	66,640	単－ 148号
防水工	大断面 ＣII 120 17.4m 869.7m		1	65,120	65,120	WYB00171
		箇所	1	65,120	65,120	単－ 179号
計					825,360 825,360	
単価					825,400 825,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-b-i	単位	m	数量	1 1	単価	71,000 71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣII	ｍ３	12.4 12.4	4,864 4,864	60,313.6 60,313.6	WYB00101 単－ 181号
インバートずり出し工	ＣII 普通 標準	ｍ３	12.4 12.4	862.3 862.3	10,692.52 10,692.52	WYB00104 単－ 182号
計					71,006.12 71,006.12	
単価					71,010 71,010	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-b-i(すりつけ①)	単位	m	数量	1 1	単価	71,000 71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣII	ｍ３	13.1 13.1	4,864 4,864	63,718.4 63,718.4	WYB00108 単－ 183号
インバートずり出し工	ＣII 普通 標準	ｍ３	13.1 13.1	862.3 862.3	11,296.13 11,296.13	WYB00109 単－ 184号
計					75,014.53 75,014.53	
単価					75,020 75,020	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-b-i(すりつけ②)	単位	m	数量	1 1	単価	79,000 79,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣII	ｍ３	14.6 14.6	4,864 4,864	71,014.4 71,014.4	WYB00112 単－ 185号
インバートずり出し工	ＣII 普通 標準	ｍ３	14.6 14.6	862.3 862.3	12,589.58 12,589.58	WYB00114 単－ 186号
計					83,603.98 83,603.98	
単価					83,610 83,610	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-b-i(すりつけ③)	単位	m	数量	1 1	単価	84,500 84,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣII	ｍ３	15.9 15.9	4,864 4,864	77,337.6 77,337.6	WYB00119 単－ 187号
インバートずり出し工	ＣII 普通 標準	ｍ３	15.9 15.9	862.3 862.3	13,710.57 13,710.57	WYB00122 単－ 188号
計					91,048.17 91,048.17	
単価					91,050 91,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-L-L	単位	m	数量	1 1	単価	97,000 97,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣII	ｍ３	17.3 17.3	4,864 4,864	84,147.2 84,147.2	WYB00087 単－ 189号
インバートずり出し工	ＣII 普通 標準	ｍ３	17.3 17.3	862.3 862.3	14,917.79 14,917.79	WYB00088 単－ 190号
計					99,064.99 99,064.99	
単価					99,070 99,070	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-L-R	単位	m	数量	1 1	単価	97,000 97,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＣII	ｍ３	17.3 17.3	4,864 4,864	84,147.2 84,147.2	WYB00093 単－ 189号
インバートずり出し工	ＣII 普通 標準	ｍ３	17.3 17.3	862.3 862.3	14,917.79 14,917.79	WYB00094 単－ 190号
計					99,064.99 99,064.99	
単価					99,070 99,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI-b	単位	m	数量	1 1	単価	72,000 72,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	13 13	4,864 4,864	63,232 63,232	WB450110 単－ 191号
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	13 13	862.3 862.3	11,209.9 11,209.9	WB450120 単－ 192号
計					74,441.9 74,441.9	
単価					74,450 74,450	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIIIa	単位	m	数量	1 1	単価	76,000 76,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤIII 標準	ｍ３	13.7 13.7	4,864 4,864	66,636.8 66,636.8	WB450110 単－ 193号
インバートずり出し工	ＤIII 普通 標準	ｍ３	13.7 13.7	862.3 862.3	11,813.51 11,813.51	WB450120 単－ 194号
計					78,450.31 78,450.31	
単価					78,460 78,460	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII1-L	単位	m	数量	1 1	単価	101,000 101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	ｍ３	18.2 18.2	4,864 4,864	88,524.8 88,524.8	WB450110 単－ 193号
インバートずり出し工	DIII 良好 標準	ｍ３	18.2 18.2	855.2 855.2	15,564.64 15,564.64	WB450120 単－ 195号
計					104,089.44 104,089.44	
単価					104,100 104,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	CII-b-i	単位	m	数量	1 1	単価	20,000 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		6.3	1,685	10,615.5	WB450150
		ｍ３	6.3	1,685	10,615.5	単－ 196号
インバートずり出し工	ＣII 普通 標準		5.5	862.3	4,742.65	WYB00036
		ｍ３	5.5	862.3	4,742.65	単－ 197号
埋戻材の積込作業	25% 標準		5.5	598.5	3,291.75	WB450160
		ｍ３	5.5	598.5	3,291.75	単－ 198号
計					18,649.9 18,649.9	
単価					18,650 18,650	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	CII-L-L	単位	m	数量	1 1	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		8.2	1,685	13,817	WB450150
		ｍ３	8.2	1,685	13,817	単－ 196号
インバートずり出し工	ＣII 普通 標準		7.1	862.3	6,122.33	WYB00032
		ｍ３	7.1	862.3	6,122.33	単－ 199号
埋戻材の積込作業	25% 標準		7.1	598.5	4,249.35	WB450160
		ｍ３	7.1	598.5	4,249.35	単－ 198号
計					24,188.68 24,188.68	
単価					24,190 24,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	CII-L-R	単位	m	数量	1 1	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		8.2	1,685	13,817	WB450150
		ｍ３	8.2	1,685	13,817	単－ 196号
インバートずり出し工	ＣII 普通 標準		7.1	862.3	6,122.33	WYB00061
		ｍ３	7.1	862.3	6,122.33	単－ 199号
埋戻材の積込作業	25% 標準		7.1	598.5	4,249.35	WB450160
		ｍ３	7.1	598.5	4,249.35	単－ 198号
計					24,188.68 24,188.68	
単価					24,190 24,190	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DI-b	単位	m	数量	1 1	単価	17,000 17,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	6.2 6.2	1,685 1,685	10,447 10,447	WB450150 単－ 196号
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	5.4 5.4	862.3 862.3	4,656.42 4,656.42	WB450120 単－ 192号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	5.4 5.4	574 574	3,099.6 3,099.6	WB450160 単－ 200号
計					18,203.02 18,203.02	
単価					18,210 18,210	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIIIa	単位	m	数量	1 1	単価	17,000 17,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	6.2 6.2	1,685 1,685	10,447 10,447	WB450150 単－ 196号
インバートずり出し工	ＤIII 普通 標準	ｍ３	5.4 5.4	862.3 862.3	4,656.42 4,656.42	WB450120 単－ 194号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	5.4 5.4	574 574	3,099.6 3,099.6	WB450160 単－ 200号
計					18,203.02 18,203.02	
単価					18,210 18,210	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻	DIII1-L	単位	m	数量	1 1	単価	23,000 23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		8.1	1,685	13,648.5	WB450150
		ｍ３	8.1	1,685	13,648.5	単－ 196号
インバートずり出し工	ＤIII 良好 標準		7	855.2	5,986.4	WB450120
		ｍ３	7	855.2	5,986.4	単－ 195号
埋戻材の積込作業	割増なし 標準		7	574	4,018	WB450160
		ｍ３	7	574	4,018	単－ 200号
計					23,652.9 23,652.9	
単価					23,660 23,660	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-b-i 巻厚 40cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	170,000 170,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.5 0.5	14,110 14,110	7,055 7,055	WB450130 単－ 201号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	5.6 5.6	28,680 28,680	160,608 160,608	WB450140 単－ 202号
計					167,663 167,663	
単価					167,700 167,700	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-b-i(すりつけ①) 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	177,000 177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.6 0.6	14,110 14,110	8,466 8,466	WB450130 単－ 201号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	6.4 6.4	28,680 28,680	183,552 183,552	WB450140 単－ 202号
計					192,018 192,018	
単価					192,100 192,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-b-i(すりつけ②) 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	220,000 220,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.8 0.8	14,110 14,110	11,288 11,288	WB450130 単－ 201号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	7.9 7.9	28,680 28,680	226,572 226,572	WB450140 単－ 202号
計					237,860 237,860	
単価					237,900 237,900	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-b-i(すりつけ③) 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	255,000 255,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.9 0.9	14,110 14,110	12,699 12,699	WB450130 単－ 201号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	9.2 9.2	28,680 28,680	263,856 263,856	WB450140 単－ 202号
計					276,555 276,555	
単価					276,600 276,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-L-L 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	266,000 266,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.5 1.5	14,110 14,110	21,165 21,165	WB450130 単－ 201号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	8.8 8.8	28,680 28,680	252,384 252,384	WB450140 単－ 202号
計					273,549 273,549	
単価					273,600 273,600	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CII-L-R 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	266,000 266,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.5 1.5	14,110 14,110	21,165 21,165	WB450130 単－ 201号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	8.8 8.8	28,680 28,680	252,384 252,384	WB450140 単－ 202号
計					273,549 273,549	
単価					273,600 273,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DI-b 巻厚 45cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	184,000 184,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.6 0.6	14,110 14,110	8,466 8,466	WB450130 単－ 201号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	6.3 6.3	28,680 28,680	180,684 180,684	WB450140 単－ 202号
計					189,150 189,150	
単価					189,200 189,200	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIa 巻厚 50cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	205,000 205,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.7 0.7	14,110 14,110	9,877 9,877	WB450130 単－ 201号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	7 7	28,680 28,680	200,760 200,760	WB450140 単－ 202号
計					210,637 210,637	
単価					210,700 210,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIIIa-L 巻厚 55cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	292,000 292,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.6 1.6	14,110 14,110	22,576 22,576	WB450130 単－ 201号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	9.7 9.7	28,680 28,680	278,196 278,196	WB450140 単－ 202号
計					300,772 300,772	
単価					300,800 300,800	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIII1-L 巻厚 55cm 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	292,000 292,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.6 1.6	14,110 14,110	22,576 22,576	WB450130 単－ 201号
インバートコンクリート工	各種 標準	ｍ３	9.7 9.7	28,680 28,680	278,196 278,196	WB450140 単－ 202号
計					300,772 300,772	
単価					300,800 300,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	170,000 170,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	175,200 175,200	175,200 175,200	WB810010 単－ 163号
計					175,200 175,200	
単価					175,200 175,200	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	裏面排水	φ100	単位	m	数量	1 1	単価	1,090 1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏面排水(材料費)	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　VP-100	 m	1 1	1,191.2 1,191.2	1,191.2 1,191.2	
計					1,191.2 1,191.2	
単価					1,192 1,192	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	裏面排水	幅 300mm	単位	m	数量	1 1	単価	3,400 3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
背面排水設置工	6×300mm ｱｰﾁ部用		1	3,213	3,213	WYB00055
		m	1	3,213	3,213	単－ 221号
計					3,213 3,213	
単価					3,213 3,213	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	暗渠排水	φ30×3条	単位	m	数量	1 1	単価	1,230 1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水(材料費)	φ30×3条		1	1,340	1,340	WYB00064
		m	1	1,340	1,340	単－ 222号
計					1,340 1,340	
単価					1,340 1,340	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	中央排水	管径 300㎜ 有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	単位	m	数量	100 100	単価	10,000 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400㎜ 要 全ての費用	m	100 100	6,017 6,017	601,700 601,700	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m３	37.5 37.5	8,917 8,917	334,387.5 334,387.5	CB222780
ﾌｨﾙﾀｰ材規格=ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石40～20㎜						
計					936,087.5 936,087.5	
単価					9,361 9,361	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	横断排水	管径 150mm 有孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	単位	m	数量	100 100	単価	3,080 3,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	100 100	1,859 1,859	185,900 185,900	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m３	16.8 16.8	8,917 8,917	149,805.6 149,805.6	CB222780
ﾌｨﾙﾀｰ材規格=ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石40～20mm						
計					335,705.6 335,705.6	
単価					3,358 3,358	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	30,860 30,860	30,860 30,860	CB240010
計					30,860 30,860	
単価					30,860 30,860	円／m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	165,000 165,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	169,100 169,100	169,100 169,100	WB810010 単－ 231号
計					169,100 169,100	
単価					169,100 169,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	167,000 167,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	171,200	171,200	WB810010
	補正無(一般構造物)	t	1	171,200	171,200	単－ 232号
計					171,200 171,200	
単価					171,200 171,200	円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	30,000 30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉)		1	30,860	30,860	CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	30,860	30,860	
計					30,860 30,860	
単価					30,860 30,860	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	165,000 165,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	170,100 170,100	170,100 170,100	WB810010 単－ 236号
計					170,100 170,100	
単価					170,100 170,100	 円／t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	165,000 165,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	169,100 169,100	169,100 169,100	WB810010 単－ 231号
計					169,100 169,100	
単価					169,100 169,100	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	167,000 167,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	171,200	171,200	WB810010
	補正無(一般構造物)	t	1	171,200	171,200	単－ 232号
計					171,200 171,200	
単価					171,200 171,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	小口径長尺鋼管先受工	DIII1-L φ76.3mm L=6.5m 32本/ｼﾌﾄ 注入量102.7kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	8,088,000 8,088,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工			1	224,400	224,400	WYB00816
		シフト	1	224,400	224,400	単－ 239号
打設工			1	3,356,000	3,356,000	WYB00819
		シフト	1	3,356,000	3,356,000	単－ 240号
注入工			1	4,508,000	4,508,000	WYB00833
		シフト	1	4,508,000	4,508,000	単－ 241号
計					8,088,400 8,088,400	
単価					8,089,000 8,089,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	328.9 328.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	328.9 328.9	328.9 328.9	CB210100
計					328.9 328.9	
単価					328.9 328.9	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	1,764 1,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1 1	1,764 1,764	1,764 1,764	CB210100
計					1,764 1,764	
単価					1,764 1,764	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	238.7 238.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1	238.7	238.7	CB210020
		ｍ３	1	238.7	238.7	
計					238.7 238.7	
単価					238.7 238.7	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	328.9 328.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満		1	328.9	328.9	CB210100
		ｍ３	1	328.9	328.9	
計					328.9 328.9	
単価					328.9 328.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	849.2 849.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	849.2 849.2	849.2 849.2	CB220010
計					849.2 849.2	
単価					849.2 849.2	円／m2

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	849.2 849.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	849.2 849.2	849.2 849.2	CB220010
計					849.2 849.2	
単価					849.2 849.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	892.1 892.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	1 1	892.1 892.1	892.1 892.1	CB210110
計					892.1 892.1	
単価					892.1 892.1	円／m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	1,089 1,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下	ｍ３	1 1	1,089 1,089	1,089 1,089	CB210110
計					1,089 1,089	
単価					1,089 1,089	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	654.2 654.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	1 1	654.2 654.2	654.2 654.2	CB210110
計					654.2 654.2	
単価					654.2 654.2	円／m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	人工張芝	ﾈｯﾄ付　幅50～100cm	単位	m2	数量	1 1	単価	575 575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		ｍ２	1 1	628 628	628 628	CB220910
計					628 628	
単価					628 628	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	7,804 7,804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	5cm 250m2未満 無 無		1	8,035	8,035	WB810810
		ｍ２	1	8,035	8,035	単－ 247号
計					8,035 8,035	
単価					8,035 8,035	円／m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚10cm	単位	m2	数量	1 1	単価	8,144 8,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無		1	8,385	8,385	WB810820
		ｍ２	1	8,385	8,385	単－ 248号
計					8,385 8,385	
単価					8,385 8,385	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚10cm	単位	m2	数量	1 1	単価	8,144 8,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無		1	8,385	8,385	WB810820
		ｍ２	1	8,385	8,385	単－ 248号
計					8,385 8,385	
単価					8,385 8,385	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	現場打軽量吹付枠	W=350 H=150(枠間隔1.5×1.5m)	単位	m2	数量	100 100	単価	16,880 16,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工［市場単価］	250m2以上500m2未満 有	ｍ２	100 100	2,059 2,059	205,900 205,900	WB811120 単－ 253号
モルタル吹付工	8cm 250m2未満 無 有	ｍ２	57.4 57.4	7,627 7,627	437,789.8 437,789.8	WB810810 単－ 254号
軽量吹付枠	W=350 H=150(枠間隔1.5×1.5)	m2	100 100	10,940 10,940	1,094,000 1,094,000	WYB00085 単－ 255号
計					1,737,689.8 1,737,689.8	
単価					17,380 17,380	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	900×900(T-2)[三面水路]	単位	m	数量	1 1	単価	38,000 38,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.64m3/10m	 m	1 1	38,340 38,340	38,340 38,340	WB821410 単－ 350号
計					38,340 38,340	
単価					38,340 38,340	 円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	11,000 11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【本体普通型】						
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	 m	1 1	10,730 10,730	10,730 10,730	WB821410 単－ 351号
計					10,730 10,730	
単価					10,730 10,730	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		単位	m	数量	100 100	単価	19,000 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	100 100	18,200 18,200	1,820,000 1,820,000	CB222850
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.82 0.82	85,850 85,850	70,397 70,397	CB240060
計					1,890,397 1,890,397	
単価					18,910 18,910	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	現場打ち集水桝 G1 500×500×700	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	104,000 104,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	48,890 48,890	48,890 48,890	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	2 2	776 776	1,552 1,552	WB821430 単－ 352号
(材料費)ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	500×500用(2枚/1組)	 組	1 1	56,000 56,000	56,000 56,000	WYB00146 単－ 353号
計					106,442 106,442	
単価					106,500 106,500	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	現場打ち集水桝 G 500×500×1850	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	185,000 185,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉)		1	131,200	131,200	CB222950
	1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設					
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	131,200	131,200	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	313	313	WB821430
	無し					
		枚	1	313	313	単－ 354号
(材料費)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500×500用(T-25)		1	51,400	51,400	WYB00148
		組	1	51,400	51,400	単－ 355号
(材料費)足掛金物	幅300mm径φ19(被覆ﾀｲﾌﾟ)<ﾊﾞｲｵｽﾃｯﾌﾟ:TWA30-17HP>		4	2,170	8,680	WYB00020
		個	4	2,170	8,680	単－ 356号
計					191,593	
					191,593	
単価					191,600	
					191,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	現場打ち集水桝 S 1100×1100×1100	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	282,000 282,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉)		1	144,500	144,500	CB222950
	1.15m3を超え1.22m3以下 人力打設					
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	144,500	144,500	
(材料費)足掛金物	幅300mm径φ19(被覆ﾀｲﾌﾟ)<ﾊﾞｲｵｽﾃｯﾌﾟ:TWA30-17HP>		2	2,170	4,340	WYB00017
		個	2	2,170	4,340	単－ 357号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)		2	776	1,552	WB821430
	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					
		枚	2	776	1,552	単－ 358号
(材料費)縞鋼板蓋	1100×1100用(2分割)		2	70,000	140,000	WYB00019
		枚	2	70,000	140,000	単－ 359号
計					290,392 290,392	
単価					290,400 290,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－91号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	993,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.6	48,625	29,175	
トンネル世話役		人	0.6	48,625	29,175	
トンネル特殊工		人	3.6	45,767	164,761	
トンネル作業員		人	0.6	31,142	18,685	
ドリルジャンボ運転		週	0.056	2,729,000	152,824	WK450651 単－ 410号
コンクリート吹付機運転		週	0.056	2,085,000	116,760	WK450811 単－ 411号
ホイールローダ運転		週	0.056	244,600	13,697	WK450831 単－ 412号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.056	321,500	18,004	WK450821 単－ 413号
大型ブレーカ運転		週	0.056	273,100	15,293	WK450801 単－ 414号
火薬（雷管含む）	通常断面 ＣII 全断面 80	m	1	149,400	149,400	WB452011 単－ 415号
吹付コンクリート	通常断面 ＣII 全断面 80 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	117,200	117,200	WB452012 単－ 416号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－91号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	993,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 ＣII 全断面 80 有 -0.83本 無	m	1	57,260	57,260	WB452013 単－ 417号
H形鋼支保工	通常断面 ＣII 全断面 80	m	1	66,800	66,800	WB452014 単－ 418号
諸雑費（その他機械） （率） 9%		式	1		28,492	
諸雑費（その他材料） （率） 4%		式	1		15,626	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					993,200	
単価					993,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－92号	集塵機運転 通常断面 ＣⅡ 全断面 80 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	1 1	単価	55,280 55,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	通常断面 ＣII 全断面 80 電気式 2400m3/min級		1	34,810	34,810	WB452020
		m	1	34,810	34,810	単－ 95号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m		1	20,470	20,470	WYB00636
		m	1	20,470	20,470	単－ 419号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					55,280 55,280	
単価					55,280 55,280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－93号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 80 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	43,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.224	196,200	43,948	WK450791 単－ 420号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					43,950	
単価					43,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－94号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,125,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.6	48,625	29,175	
トンネル世話役		人	0.6	48,625	29,175	
トンネル特殊工		人	3.6	45,767	164,761	
トンネル作業員		人	0.6	31,142	18,685	
ドリルジャンボ運転		週	0.056	2,729,000	152,824	WK450651 単－ 410号
コンクリート吹付機運転		週	0.056	2,085,000	116,760	WK450811 単－ 411号
ホイールローダ運転		週	0.056	244,600	13,697	WK450831 単－ 412号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.056	321,500	18,004	WK450821 単－ 413号
大型ブレーカ運転		週	0.056	273,100	15,293	WK450801 単－ 414号
火薬（雷管含む）	通常断面 ＣII 全断面 80	m	1	149,400	149,400	WB452011 単－ 415号
吹付コンクリート	通常断面 ＣII 全断面 80 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	117,200	117,200	WB452012 単－ 416号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－94号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,125,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 ＣII 全断面 80 有 -0.83本 無	m	1	57,260	57,260	WB452013 単－ 417号
H形鋼支保工	通常断面 ＣII 全断面 80	m	1	66,800	66,800	WB452014 単－ 418号
鏡吹付施工労務費 7%		式	1		14,883	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%		式	1		63,315	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 25%		式	1		97,665	
諸雑費（まるめ）		式	1		103	
計					1,125,000	
単価					1,125,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－95号	集塵機運転	通常断面 ＣII 全断面 80 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	34,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.056	621,500	34,804	WK450641 単－ 421号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,810	
単価					34,810	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－96号	集塵機運転 通常断面 ＣⅡ 全断面 80 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	1 1	単価	55,280 55,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	通常断面 ＣII 全断面 80 電気式 2400m3/min級		1	34,810	34,810	WB452020
		m	1	34,810	34,810	単－ 95号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m		1	20,470	20,470	WYB00650
		m	1	20,470	20,470	単－ 419号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					55,280 55,280	
単価					55,280 55,280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－97号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 80 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	32,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.168	196,200	32,961	WK450791 単－ 420号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					32,970	
単価					32,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－98号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,125,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.6	48,625	29,175	
トンネル世話役		人	0.6	48,625	29,175	
トンネル特殊工		人	3.6	45,767	164,761	
トンネル作業員		人	0.6	31,142	18,685	
ドリルジャンボ運転		週	0.056	2,729,000	152,824	WK450651 単－ 422号
コンクリート吹付機運転		週	0.056	2,085,000	116,760	WK450811 単－ 423号
ホイールローダ運転		週	0.056	244,600	13,697	WK450831 単－ 424号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.056	321,500	18,004	WK450821 単－ 425号
大型ブレーカ運転		週	0.056	273,100	15,293	WK450801 単－ 426号
火薬（雷管含む）	通常断面 ＣII 全断面 80	m	1	149,400	149,400	WB452011 単－ 427号
吹付コンクリート	通常断面 ＣII 全断面 80 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	117,200	117,200	WB452012 単－ 428号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－98号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 ＣII 全断面 80 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 -0.83本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,125,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 ＣII 全断面 80 有 -0.83本 無	m	1	57,260	57,260	WB452013 単－ 429号
H形鋼支保工	通常断面 ＣII 全断面 80	m	1	66,800	66,800	WB452014 単－ 430号
鏡吹付施工労務費 7%		式	1		14,883	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%		式	1		63,315	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 25%		式	1		97,665	
諸雑費（まるめ）		式	1		103	
計					1,125,000	
単価					1,125,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－99号	集塵機運転 通常断面 ＣⅡ 全断面 80 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	0 1	単価	0 55,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	通常断面 ＣII 全断面 80 電気式 2400m3/min級	 m	0 1	0 34,810	0 34,810	WB452020 単－ 431号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	 m	0 1	0 20,470	0 20,470	WYB00660 単－ 432号
諸雑費（まるめ）		 式	0 1		0 0	
計					0 55,280	
単価					0 55,280	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－100号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 80 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	32,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.168	196,200	32,961	WK450791 単－ 433号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					32,970	
単価					32,970	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－101号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 80 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	43,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.224	196,200	43,948	WK450791 単－ 433号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					43,950	
単価					43,950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－102号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 55 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.64	48,625	31,120	
トンネル世話役		人	0.64	48,625	31,120	
トンネル特殊工		人	3.84	45,767	175,745	
トンネル作業員		人	0.64	31,142	19,930	
ドリルジャンボ運転		週	0.062	2,729,000	169,198	WK450651 単－ 410号
コンクリート吹付機運転		週	0.062	2,085,000	129,270	WK450811 単－ 411号
ホイールローダ運転		週	0.062	244,600	15,165	WK450831 単－ 412号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.062	321,500	19,933	WK450821 単－ 413号
大型ブレーカ運転		週	0.062	273,100	16,932	WK450801 単－ 414号
火薬（雷管含む）	通常断面 DI 上半 55	m	1	86,060	86,060	WB452011 単－ 434号
吹付コンクリート	通常断面 DI 上半 55 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	130,900	130,900	WB452012 単－ 435号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－102号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 55 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 DI 上半 55 無 無	m	1	92,530	92,530	WB452013 単－ 436号
H形鋼支保工	通常断面 DI 上半 55	m	1	79,120	79,120	WB452014 単－ 437号
鏡吹付施工労務費 8%		式	1		18,143	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%		式	1		70,099	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 39%		式	1		151,557	
諸雑費（まるめ）		式	1		178	
計					1,237,000	
単価					1,237,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－103号	集塵機運転 通常断面 ＤＩ 上半 55 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	1 1	単価	61,200 61,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	通常断面 ＤＩ 上半 55 電気式 2400m3/min級	 m	1 1	38,540 38,540	38,540 38,540	WB452020 単－ 438号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	 m	1 1	22,660 22,660	22,660 22,660	WYB00663 単－ 439号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					61,200 61,200	
単価					61,200 61,200	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－104号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 55 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	36,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.186	196,200	36,493	WK450791 単－ 420号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					36,500	
単価					36,500	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－105号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 55 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	48,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.248	196,200	48,657	WK450791 単－ 420号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					48,660	
単価					48,660	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 60 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,512,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.72	45,885	33,037	
トンネル世話役		人	0.72	45,885	33,037	
トンネル特殊工		人	4.32	43,155	186,429	
トンネル作業員		人	0.72	29,400	21,168	
ドリルジャンボ運転		週	0.078	2,729,000	212,862	WK450651 単－ 440号
コンクリート吹付機運転		週	0.078	2,085,000	162,630	WK450811 単－ 441号
ホイールローダ運転		週	0.078	244,600	19,078	WK450831 単－ 442号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.078	321,500	25,077	WK450821 単－ 443号
大型ブレーカ運転		週	0.078	273,100	21,301	WK450801 単－ 444号
火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 上半 60	m	1	93,890	93,890	WB452011 単－ 445号
吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 60 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	190,900	190,900	WB452012 単－ 446号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 60 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,512,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 DIII 上半 60 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無	m	1	86,810	86,810	WB452013 単－ 447号
H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 60	m	1	168,000	168,000	WB452014 単－ 448号
鏡吹付施工労務費 7%		式	1		16,844	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 19%		式	1		83,780	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 29%		式	1		156,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		673	
計					1,512,000	
単価					1,512,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	集塵機運転 通常断面 D 上半 60 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	1 1	単価	76,990 76,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	通常断面 DIII 上半 60 電気式 2400m3/min級	 m	1 1	48,480 48,480	48,480 48,480	WB452020 単－ 449号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	 m	1 1	28,510 28,510	28,510 28,510	WYB00699 単－ 450号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					76,990 76,990	
単価					76,990 76,990	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 上半 60 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	45,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.234	196,200	45,910	WK450791 単－ 451号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					45,910	
単価					45,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－109号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 60 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,529,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.72	48,625	35,010	
トンネル世話役		人	0.72	48,625	35,010	
トンネル特殊工		人	4.32	45,767	197,713	
トンネル作業員		人	0.72	31,142	22,422	
ドリルジャンボ運転		週	0.078	2,729,000	212,862	WK450651 単－ 410号
コンクリート吹付機運転		週	0.078	2,085,000	162,630	WK450811 単－ 411号
ホイールローダ運転		週	0.078	244,600	19,078	WK450831 単－ 412号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.078	321,500	25,077	WK450821 単－ 413号
大型ブレーカ運転		週	0.078	273,100	21,301	WK450801 単－ 414号
火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 上半 60	m	1	93,890	93,890	WB452011 単－ 452号
吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 60 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	190,900	190,900	WB452012 単－ 453号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－109号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 上半 60 L=1.2km以下 普通(ﾊﾞﾗ) 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,529,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 DIII 上半 60 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無	m	1	86,810	86,810	WB452013 単－ 454号
H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 60	m	1	168,000	168,000	WB452014 単－ 455号
鏡吹付施工労務費 7%		式	1		17,860	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 19%		式	1		83,780	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 29%		式	1		156,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		173	
計					1,529,000	
単価					1,529,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－110号	集塵機運転 通常断面 D 上半 60 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	1 1	単価	76,990 76,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	通常断面 DIII 上半 60 電気式 2400m3/min級	 m	1 1	48,480 48,480	48,480 48,480	WB452020 単－ 456号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	 m	1 1	28,510 28,510	28,510 28,510	WYB00843 単－ 450号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					76,990 76,990	
単価					76,990 76,990	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－111号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 上半 60 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	45,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.234	196,200	45,910	WK450791 単－ 420号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					45,910	
単価					45,910	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－112号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 上半 60 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	61,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.312	196,200	61,214	WK450791 単－ 420号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					61,220	
単価					61,220	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－113号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	388,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.34	48,625	16,532	
トンネル特殊工		人	2.04	45,767	93,364	
トンネル作業員		人	0.34	31,142	10,588	
ドリルジャンボ運転		週	0.027	2,729,000	73,683	WK450651 単－ 410号
コンクリート吹付機運転		週	0.027	2,085,000	56,295	WK450811 単－ 411号
ホイールローダ運転		週	0.027	244,600	6,604	WK450831 単－ 412号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.027	321,500	8,680	WK450821 単－ 413号
大型ブレーカ運転		週	0.027	273,100	7,373	WK450801 単－ 414号
火薬（雷管含む）	通常断面 DI 下半 25	m	1	30,830	30,830	WB452011 単－ 457号
吹付コンクリート	通常断面 DI 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	24,850	24,850	WB452012 単－ 458号
ロックボルト	通常断面 DI 下半 25 無 無	m	1	24,640	24,640	WB452013 単－ 459号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－113号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	388,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	通常断面 DI 下半 25	m	1	18,770	18,770	WB452014 単－ 460号
諸雑費（その他機械） （率） 4%		式	1		6,105	
諸雑費（その他材料） （率） 10%		式	1		9,909	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					388,300	
単価					388,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－114号	集塵機運転 通常断面 ＤＩ 下半 25 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	1 1	単価	26,650 26,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	通常断面 ＤＩ 下半 25 電気式 2400m3/min級	 m	1 1	16,780 16,780	16,780 16,780	WB452020 単－ 461号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	 m	1 1	9,865 9,865	9,865 9,865	WYB00682 単－ 462号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		5 5	
計					26,650 26,650	
単価					26,650 26,650	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－115号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.081	196,200	15,892	WK450791 単－ 420号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,900	
単価					15,900	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－116号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	21,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.108	196,200	21,189	WK450791 単－ 420号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					21,190	
単価					21,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	415,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.38	45,885	17,436	
トンネル特殊工		人	2.28	43,155	98,393	
トンネル作業員		人	0.38	29,400	11,172	
ドリルジャンボ運転		週	0.023	2,729,000	62,767	WK450651 単－ 440号
コンクリート吹付機運転		週	0.023	2,085,000	47,955	WK450811 単－ 441号
ホイールローダ運転		週	0.023	244,600	5,625	WK450831 単－ 442号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.023	321,500	7,394	WK450821 単－ 443号
大型ブレーカ運転		週	0.023	273,100	6,281	WK450801 単－ 444号
火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 下半 25	m	1	30,830	30,830	WB452011 単－ 463号
吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	34,650	34,650	WB452012 単－ 464号
ロックボルト	通常断面 DIII 下半 25 無 無	m	1	24,640	24,640	WB452013 単－ 465号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	415,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 25	m	1	37,110	37,110	WB452014 単－ 466号
諸雑費（その他機械） （率） 12%		式	1		15,602	
諸雑費（その他材料） （率） 12%		式	1		15,267	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					415,200	
単価					415,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	集塵機運転 通常断面 DIII 下半 2 5 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	1 1	単価	22,710 22,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	通常断面 DIII 下半 25 電気式 2400m3/min級	 m	1 1	14,300 14,300	14,300 14,300	WB452020 単－ 467号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	 m	1 1	8,404 8,404	8,404 8,404	WYB00867 単－ 468号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		6 6	
計					22,710 22,710	
単価					22,710 22,710	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 25 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	13,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.069	196,200	13,537	WK450791 単－ 451号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,540	
単価					13,540	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－120号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	422,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.38	48,625	18,477	
トンネル特殊工		人	2.28	45,767	104,348	
トンネル作業員		人	0.38	31,142	11,833	
ドリルジャンボ運転		週	0.023	2,729,000	62,767	WK450651 単－ 410号
コンクリート吹付機運転		週	0.023	2,085,000	47,955	WK450811 単－ 411号
ホイールローダ運転		週	0.023	244,600	5,625	WK450831 単－ 412号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.023	321,500	7,394	WK450821 単－ 413号
大型ブレーカ運転		週	0.023	273,100	6,281	WK450801 単－ 414号
火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 下半 25	m	1	30,830	30,830	WB452011 単－ 469号
吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1	34,650	34,650	WB452012 単－ 470号
ロックボルト	通常断面 DIII 下半 25 無 無	m	1	24,640	24,640	WB452013 単－ 471号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－120号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ) 無 無 無 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	422,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 25	m	1	37,110	37,110	WB452014 単－ 472号
諸雑費（その他機械） （率） 12%		式	1		15,602	
諸雑費（その他材料） （率） 12%		式	1		15,267	
諸雑費（まるめ）		式	1		21	
計					422,800	
単価					422,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－121号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 25 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	13,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.069	196,200	13,537	WK450791 単－ 420号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,540	
単価					13,540	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－122号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 25 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.092	196,200	18,050	WK450791 単－ 420号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,050	
単価					18,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－123号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 85 L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,518,000 1,518,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.68 0.68	48,625 48,625	33,065 33,065	
トンネル世話役		人	0.68 0.68	48,625 48,625	33,065 33,065	
トンネル特殊工		人	4.08 4.08	45,767 45,767	186,729 186,729	
トンネル作業員		人	0.68 0.68	31,142 31,142	21,176 21,176	
ドリルジャンボ運転		週	0.063 0.063	2,729,000 2,729,000	171,927 171,927	WK450651 単－ 473号
コンクリート吹付機運転		週	0.063 0.063	2,085,000 2,085,000	131,355 131,355	WK450811 単－ 474号
ホイールローダ運転		週	0.063 0.063	244,600 244,600	15,409 15,409	WK450831 単－ 475号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.063 0.063	321,500 321,500	20,254 20,254	WK450821 単－ 476号
大型ブレーカ運転		週	0.063 0.063	273,100 273,100	17,205 17,205	WK450801 単－ 477号
火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 85	m	1 1	158,800 158,800	158,800 158,800	WYB01144 単－ 478号
吹付コンクリート	大断面 ＣII 全断面 85 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	208,300 208,300	208,300 208,300	WYB01145 単－ 479号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－123号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 85 L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,518,000 1,518,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 85		1	102,900	102,900	WYB01146
		m	1	102,900	102,900	単－ 480号
H形鋼製支保工	大断面 ＣII 全断面 85		1	176,700	176,700	WYB01147
		m	1	176,700	176,700	単－ 481号
鏡吹付施工労務費 7%			1		16,867	
		式	1		16,867	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 23%			1		81,914	
		式	1		81,914	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工労務費 22%			1		142,274	
		式	1		142,274	
諸雑費（まるめ）			1		60	
		式	1		60	
計					1,518,000 1,518,000	
単価					1,518,000 1,518,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－124号	集塵機運転 大断面 ＣⅡ 全断面 85 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	1 1	単価	67,120 67,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	大断面 ＣII 全断面 85 電気式 2400m3/min級		1	42,270	42,270	WYB01149
		m	1	42,270	42,270	単－ 482号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m		1	24,850	24,850	WYB01150
		m	1	24,850	24,850	単－ 483号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					67,120 67,120	
単価					67,120 67,120	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－125号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＣII 全断面 85 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	49,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.252	196,200	49,442	WK450791 単－ 420号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					49,450	
単価					49,450	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－126号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 100 L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,634,000 1,634,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.73 0.73	48,625 48,625	35,496 35,496	
トンネル世話役		人	0.73 0.73	48,625 48,625	35,496 35,496	
トンネル特殊工		人	4.38 4.38	45,767 45,767	200,459 200,459	
トンネル作業員		人	0.73 0.73	31,142 31,142	22,733 22,733	
ドリルジャンボ運転		週	0.066 0.066	2,729,000 2,729,000	180,114 180,114	WK450651 単－ 473号
コンクリート吹付機運転		週	0.066 0.066	2,085,000 2,085,000	137,610 137,610	WK450811 単－ 474号
ホイールローダ運転		週	0.066 0.066	244,600 244,600	16,143 16,143	WK450831 単－ 475号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.066 0.066	321,500 321,500	21,219 21,219	WK450821 単－ 476号
大型ブレーカ運転		週	0.066 0.066	273,100 273,100	18,024 18,024	WK450801 単－ 477号
火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 100	m	1 1	186,800 186,800	186,800 186,800	WYB01229 単－ 484号
吹付コンクリート	大断面 ＣII 全断面 100 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	221,600 221,600	221,600 221,600	WYB01230 単－ 485号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－126号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 100 L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,634,000 1,634,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 100		1	102,900	102,900	WYB01231
		m	1	102,900	102,900	単－ 486号
H形鋼製支保工	大断面 ＣII 全断面 100		1	183,900	183,900	WYB01232
		m	1	183,900	183,900	単－ 487号
鏡吹付施工労務費 7%			1		18,108	
		式	1		18,108	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 25%			1		93,277	
		式	1		93,277	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工労務費 23%			1		159,896	
		式	1		159,896	
諸雑費（まるめ）			1		225	
		式	1		225	
計					1,634,000	
					1,634,000	
単価					1,634,000	
					1,634,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－127号	集塵機運転 大断面 ＣⅡ 全断面 100 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	1 1	単価	65,140 65,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	大断面 ＣII 全断面 100 電気式 2400m3/min		1	41,020	41,020	WYB01234
		m	1	41,020	41,020	単－ 488号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m		1	24,120	24,120	WYB01235
		m	1	24,120	24,120	単－ 489号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					65,140 65,140	
単価					65,140 65,140	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－128号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＣII 全断面 100 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	51,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.264	196,200	51,796	WK450791 単－ 420号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					51,800	
単価					51,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－129号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 115 L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,743,000 1,743,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.77 0.77	48,625 48,625	37,441 37,441	
トンネル世話役		人	0.77 0.77	48,625 48,625	37,441 37,441	
トンネル特殊工		人	4.62 4.62	45,767 45,767	211,443 211,443	
トンネル作業員		人	0.77 0.77	31,142 31,142	23,979 23,979	
ドリルジャンボ運転		週	0.069 0.069	2,729,000 2,729,000	188,301 188,301	WK450651 単－ 473号
コンクリート吹付機運転		週	0.069 0.069	2,085,000 2,085,000	143,865 143,865	WK450811 単－ 474号
ホイールローダ運転		週	0.069 0.069	244,600 244,600	16,877 16,877	WK450831 単－ 475号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.069 0.069	321,500 321,500	22,183 22,183	WK450821 単－ 476号
大型ブレーカ運転		週	0.069 0.069	273,100 273,100	18,843 18,843	WK450801 単－ 477号
火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 115	m	1 1	205,400 205,400	205,400 205,400	WYB01264 単－ 490号
吹付コンクリート	大断面 ＣII 全断面 115 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	238,300 238,300	238,300 238,300	WYB01265 単－ 491号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－129号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 115 L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,743,000 1,743,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 115		1	102,900	102,900	WYB01266
		m	1	102,900	102,900	単－ 492号
H形鋼製支保工	大断面 ＣII 全断面 115		1	191,200	191,200	WYB01267
		m	1	191,200	191,200	単－ 493号
鏡吹付施工労務費 8%			1		21,829	
		式	1		21,829	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 27%			1		105,318	
		式	1		105,318	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工労務費 24%			1		177,072	
		式	1		177,072	
諸雑費（まるめ）			1		608	
		式	1		608	
計					1,743,000 1,743,000	
単価					1,743,000 1,743,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－130号	集塵機運転 大断面 ＣⅡ 全断面 11 5 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	1 1	単価	68,110 68,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	大断面 ＣII 全断面 115 電気式 2400m3/min級	m	1 1	42,890 42,890	42,890 42,890	WYB01269 単－ 494号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	m	1 1	25,220 25,220	25,220 25,220	WYB01270 単－ 495号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					68,110 68,110	
単価					68,110 68,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－131号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＣII 全断面 115 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	54,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.28	196,200	54,936	WK450791 単－ 420号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					54,940	
単価					54,940	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	2,101,000 2,101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.9 0.9	45,885 45,885	41,296 41,296	
トンネル世話役		人	0.9 0.9	45,885 45,885	41,296 41,296	
トンネル特殊工		人	5.4 5.4	43,155 43,155	233,037 233,037	
トンネル作業員		人	0.9 0.9	29,400 29,400	26,460 26,460	
ドリルジャンボ運転		週	0.101 0.101	2,729,000 2,729,000	275,629 275,629	WK450651 単－ 496号
コンクリート吹付機運転		週	0.101 0.101	2,085,000 2,085,000	210,585 210,585	WK450811 単－ 497号
ホイールローダ運転		週	0.101 0.101	244,600 244,600	24,704 24,704	WK450831 単－ 498号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.101 0.101	321,500 321,500	32,471 32,471	WK450821 単－ 499号
大型ブレーカ運転		週	0.101 0.101	273,100 273,100	27,583 27,583	WK450801 単－ 500号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 上半 80	m	1 1	125,200 125,200	125,200 125,200	WB452011 単－ 501号
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	268,600 268,600	268,600 268,600	WYB00883 単－ 502号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	2,101,000 2,101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 有 -2本 有 SD345 D16～25 有 3本 無		1	130,200	130,200	WB452013
		m	1	130,200	130,200	単－ 503号
H形鋼製支保工	大断面 DIII 上半 80		1	289,900	289,900	WYB00891
		m	1	289,900	289,900	単－ 504号
鏡吹付施工労務費 8%			1		24,063	
		式	1		24,063	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 17%			1		97,065	
		式	1		97,065	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工労務費 31%			1		252,309	
		式	1		252,309	
諸雑費（まるめ）			1		602	
		式	1		602	
計					2,101,000 2,101,000	
単価					2,101,000 2,101,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	集塵機運転 全断面 DIII 上半 80 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	1 1	単価	99,690 99,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	大断面 DIII 上半 80 電気式 2400m3/min級		1	62,780	62,780	WB452020
		m	1	62,780	62,780	単－ 505号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m		1	36,910	36,910	WYB00894
		m	1	36,910	36,910	単－ 506号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					99,690 99,690	
単価					99,690 99,690	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 80 L≦0.5km 良好	単位	m	数量	1	単価	58,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	良好	週	0.303	193,400	58,600	WK450791 単－ 507号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,600	
単価					58,600	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 80 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	59,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.303	196,200	59,448	WK450791 単－ 451号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					59,450	
単価					59,450	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	2,007,000 2,007,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.9 0.9	45,885 45,885	41,296 41,296	
トンネル世話役		人	0.9 0.9	45,885 45,885	41,296 41,296	
トンネル特殊工		人	5.4 5.4	43,155 43,155	233,037 233,037	
トンネル作業員		人	0.9 0.9	29,400 29,400	26,460 26,460	
ドリルジャンボ運転		週	0.101 0.101	2,729,000 2,729,000	275,629 275,629	WK450651 単－ 496号
コンクリート吹付機運転		週	0.101 0.101	2,085,000 2,085,000	210,585 210,585	WK450811 単－ 497号
ホイールローダ運転		週	0.101 0.101	244,600 244,600	24,704 24,704	WK450831 単－ 498号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.101 0.101	321,500 321,500	32,471 32,471	WK450821 単－ 499号
大型ブレーカ運転		週	0.101 0.101	273,100 273,100	27,583 27,583	WK450801 単－ 500号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 上半 80	m	1 1	125,200 125,200	125,200 125,200	WB452011 単－ 501号
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	268,600 268,600	268,600 268,600	WYB00832 単－ 502号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	2,007,000 2,007,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 有 -2本 有 SD345 D16～25 有 -26.5本 無		1	58,500	58,500	WB452013
		m	1	58,500	58,500	単－ 508号
H形鋼製支保工	大断面 DIII 上半 80		1	289,900	289,900	WYB00837
		m	1	289,900	289,900	単－ 504号
鏡吹付施工労務費 8%			1		24,063	
		式	1		24,063	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 17%			1		97,065	
		式	1		97,065	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 31%			1		230,082	
		式	1		230,082	
諸雑費（まるめ）			1		529	
		式	1		529	
計					2,007,000 2,007,000	
単価					2,007,000 2,007,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 45	単位	m	数量	1 1	単価	632,500 632,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.46 0.46	45,885 45,885	21,107 21,107	
トンネル特殊工		人	2.76 2.76	43,155 43,155	119,107 119,107	
トンネル作業員		人	0.46 0.46	29,400 29,400	13,524 13,524	
ドリルジャンボ運転		週	0.034 0.034	2,729,000 2,729,000	92,786 92,786	WK450651 単－ 496号
コンクリート吹付機運転		週	0.034 0.034	2,085,000 2,085,000	70,890 70,890	WK450811 単－ 497号
ホイールローダ運転		週	0.034 0.034	244,600 244,600	8,316 8,316	WK450831 単－ 498号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.034 0.034	321,500 321,500	10,931 10,931	WK450821 単－ 499号
大型ブレーカ運転		週	0.034 0.034	273,100 273,100	9,285 9,285	WK450801 単－ 500号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 下半 45	m	1 1	56,310 56,310	56,310 56,310	WB452011 単－ 509号
吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 45 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	73,870 73,870	73,870 73,870	WYB00786 単－ 510号
ロックボルト	大断面 DIII 下半 45 有 -2本 無	m	1 1	51,160 51,160	51,160 51,160	WB452013 単－ 511号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 45	単位	m	数量	1 1	単価	632,500 632,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼製支保工	大断面 DIII 下半 45		1	70,280	70,280	WYB00787
		m	1	70,280	70,280	単－ 512号
諸雑費（その他機械）（率） 9%			1		17,298	
		式	1		17,298	
諸雑費（その他材料）（率） 7%			1		17,613	
		式	1		17,613	
諸雑費（まるめ）			1		23	
		式	1		23	
計					632,500	
					632,500	
単価					632,500	
					632,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	集塵機運転 全断面 DIII 下半 45 電気式	2400m3/min級 吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	1 1	単価	33,570 33,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	大断面 DIII 下半 45 電気式 2400m3/min級		1	21,140	21,140	WB452020
		m	1	21,140	21,140	単－ 513号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m		1	12,430	12,430	WYB00790
		m	1	12,430	12,430	単－ 514号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					33,570 33,570	
単価					33,570 33,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 45 L≦0.5km 良好	単位	m	数量	1	単価	19,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	良好	週	0.102	193,400	19,726	WK450791 単－ 507号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,730	
単価					19,730	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 45 L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1	単価	20,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.102	196,200	20,012	WK450791 単－ 451号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,020	
単価					20,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 45	単位	m	数量	1 1	単価	632,500 632,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.46 0.46	45,885 45,885	21,107 21,107	
トンネル特殊工		人	2.76 2.76	43,155 43,155	119,107 119,107	
トンネル作業員		人	0.46 0.46	29,400 29,400	13,524 13,524	
ドリルジャンボ運転		週	0.034 0.034	2,729,000 2,729,000	92,786 92,786	WK450651 単－ 496号
コンクリート吹付機運転		週	0.034 0.034	2,085,000 2,085,000	70,890 70,890	WK450811 単－ 497号
ホイールローダ運転		週	0.034 0.034	244,600 244,600	8,316 8,316	WK450831 単－ 498号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.034 0.034	321,500 321,500	10,931 10,931	WK450821 単－ 499号
大型ブレーカ運転		週	0.034 0.034	273,100 273,100	9,285 9,285	WK450801 単－ 500号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 下半 45	m	1 1	56,310 56,310	56,310 56,310	WB452011 単－ 509号
吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 45 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	73,870 73,870	73,870 73,870	WYB00838 単－ 510号
ロックボルト	大断面 DIII 下半 45 有 -2本 無	m	1 1	51,160 51,160	51,160 51,160	WB452013 単－ 511号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 45	単位	m	数量	1 1	単価	632,500 632,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼製支保工	大断面 DIII 下半 45		1	70,280	70,280	WYB00839
		m	1	70,280	70,280	単－ 512号
諸雑費（その他機械） （率） 9%			1		17,298	
		式	1		17,298	
諸雑費（その他材料） （率） 7%			1		17,613	
		式	1		17,613	
諸雑費（まるめ）			1		23	
		式	1		23	
計					632,500	
					632,500	
単価					632,500	
					632,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－142号	支保工(妻部)	大断面 DIII	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,841,000 1,841,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.77 0.77	48,625 48,625	37,441 37,441	
トンネル世話役		人	0.77 0.77	48,625 48,625	37,441 37,441	
トンネル特殊工		人	4.61 4.61	45,767 45,767	210,985 210,985	
トンネル作業員		人	0.77 0.77	31,142 31,142	23,979 23,979	
ドリルジャンボ運転		週	0.13 0.13	2,729,000 2,729,000	354,770 354,770	WK450651 単－ 473号
コンクリート吹付機運転		週	0.13 0.13	2,085,000 2,085,000	271,050 271,050	WK450811 単－ 474号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.13 0.13	321,500 321,500	41,795 41,795	WK450821 単－ 476号
吹付コンクリート	大断面 DIII	面	1 1	442,800 442,800	442,800 442,800	WYB00677 単－ 515号
ロックボルト	大断面 DIII	面	1 1	315,600 315,600	315,600 315,600	WYB00678 単－ 516号
諸雑費（その他機械）（率） 10%		式	1 1		66,761 66,761	
諸雑費（その他材料）（率） 5%		式	1 1		37,920 37,920	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－142号	支保工(妻部)	大断面 DIII	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,841,000 1,841,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		458 458	
計					1,841,000 1,841,000	
単価					1,841,000 1,841,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	骨材再生工	600㎜以下	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	3,458 3,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.163 1.163	30,555 30,555	35,535 35,535	
特殊作業員		人	1.163 1.163	26,985 26,985	31,383 31,383	
バックホウ[排出ガス対策型(第３次基準値)]	クローラ型・山積１．０ｍ３(平積０．７ｍ３)	日	1.163 1.163	71,180 71,180	82,782 82,782	WYB00205 単－ 517号
自走式破砕機運転	３０ｔ級　４５０×９２５ｍｍ	日	1.163 1.163	151,800 151,800	176,543 176,543	WYB00209 単－ 518号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		19,557 19,557	
計					345,800 345,800	
単価					3,458 3,458	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	自走式破砕機設置・撤去工	設置･撤去	単位	回	数量	1 1	単価	140,900 140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.58 0.58	30,555 30,555	17,721 17,721	
特殊作業員		人	0.58 0.58	26,985 26,985	15,651 15,651	
自走式破砕機運転	３０ｔ級　４５０×９２５mm	日	0.58 0.58	151,800 151,800	88,044 88,044	WYB00211 単－ 519号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.34 0.34	30,400 30,400	10,336 10,336	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		9,148 9,148	
計					140,900 140,900	
単価					140,900 140,900	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	骨材再生工	600㎜以下	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 3,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.163	0 30,555	0 35,535	
特殊作業員		人	0 1.163	0 26,985	0 31,383	
バックホウ[排出ガス対策型(第３次基準値)]	クローラ型・山積１．０ｍ３(平積０．７ｍ３)	日	0 1.163	0 71,180	0 82,782	WYB00219 単－ 520号
自走式破砕機運転	３０ｔ級　４５０×９２５ｍｍ	日	0 1.163	0 151,800	0 176,543	WYB00220 単－ 521号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 19,557	
計					0 345,800	
単価					0 3,458	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	自走式破砕機設置・撤去工	設置･撤去	単位	回	数量	0 1	単価	0 140,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.58	0 30,555	0 17,721	
特殊作業員		人	0 0.58	0 26,985	0 15,651	
自走式破砕機運転	３０ｔ級　４５０×９２５mm	日	0 0.58	0 151,800	0 88,044	WYB00221 単－ 522号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0 0.34	0 30,400	0 10,336	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 9,148	
計					0 140,900	
単価					0 140,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	339,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	45,885	6,882	
トンネル特殊工		人	0.61	43,155	26,324	
トンネル作業員		人	0.15	29,400	4,410	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	249,200	4,984	WK450841 単－ 523号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		249	
生コンクリート　高炉	18-15-40(高炉) C=270以上 W/C=60%以下	ｍ３	9.57	24,100	230,637	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	25.949	2,300	59,682	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		5,806	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					339,000	
単価					339,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 17.4m 758m	単位	m	数量	1	単価	166,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	45,885	7,341	
トンネル特殊工		人	0.63	43,155	27,187	
トンネル作業員		人	0.16	29,400	4,704	
スライドセントル損料（本坑用）	Ｌ＝１０．５	m	1	127,288	127,288	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					166,600	
単価					166,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	防水工	通常断面 ＣII 80 17.4m 869.7m	単位	m	数量	1	単価	41,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.179	45,885	8,213	
トンネル特殊工		人	0.336	43,155	14,500	
トンネル作業員		人	0.179	29,400	5,262	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	13,654	13,654	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					41,630	
単価					41,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	339,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	45,885	6,882	
トンネル特殊工		人	0.61	43,155	26,324	
トンネル作業員		人	0.15	29,400	4,410	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	249,200	4,984	WK450841 単－ 524号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		249	
生コンクリート　高炉	18-15-40(高炉) C=270以上 W/C=60%以下	ｍ３	9.57	24,100	230,637	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	25.949	2,300	59,682	
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1		5,806	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					339,000	
単価					339,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 17.4m 758m	単位	m	数量	1	単価	166,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	45,885	7,341	
トンネル特殊工		人	0.63	43,155	27,187	
トンネル作業員		人	0.16	29,400	4,704	
スライドセントル損料（本坑用）	Ｌ＝１０．５	m	1	127,288	127,288	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					166,600	
単価					166,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	防水工	通常断面 ＣII 80 17.4m 869.7m	単位	m	数量	1	単価	41,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.179	45,885	8,213	
トンネル特殊工		人	0.336	43,155	14,500	
トンネル作業員		人	0.179	29,400	5,262	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	13,654	13,654	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					41,630	
単価					41,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	433,200 433,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,885 45,885	6,882 6,882	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	43,155 43,155	26,324 26,324	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,400 29,400	4,410 4,410	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	249,200 249,200	4,984 4,984	WK450841 単－ 525号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		249 249	
生コンクリート　高炉	18-15-40(高炉) C=270以上 W/C=60%以下	ｍ３	13.508 13.508	24,100 24,100	325,542 325,542	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	26.486 26.486	2,300 2,300	60,917 60,917	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		3,864 3,864	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		28 28	
計					433,200 433,200	
単価					433,200 433,200	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	防水工	通常断面 ＣII 80 17.4m 869.7m	単位	m	数量	1 1	単価	42,190 42,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.183 0.183	45,885 45,885	8,396 8,396	
トンネル特殊工		人	0.342 0.342	43,155 43,155	14,759 14,759	
トンネル作業員		人	0.183 0.183	29,400 29,400	5,380 5,380	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1 1	13,654 13,654	13,654 13,654	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					42,190 42,190	
単価					42,190 42,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	722,800 722,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,885 45,885	6,882 6,882	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	43,155 43,155	26,324 26,324	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,400 29,400	4,410 4,410	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	249,200 249,200	4,984 4,984	WK450841 単－ 525号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		249 249	
生コンクリート　高炉	18-15-40(高炉) C=270以上 W/C=60%以下	ｍ３	25.243 25.243	24,100 24,100	608,356 608,356	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	28.181 28.181	2,300 2,300	64,816 64,816	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		6,731 6,731	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		48 48	
計					722,800 722,800	
単価					722,800 722,800	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	防水工	通常断面 ＣII 80 17.4m 869.7m	単位	m	数量	1 1	単価	43,970 43,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.194 0.194	45,885 45,885	8,901 8,901	
トンネル特殊工		人	0.364 0.364	43,155 43,155	15,708 15,708	
トンネル作業員		人	0.194 0.194	29,400 29,400	5,703 5,703	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1 1	13,654 13,654	13,654 13,654	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					43,970 43,970	
単価					43,970 43,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	覆工コンクリート工等	通常断面 ＣII 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	1,099,000 1,099,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,885 45,885	6,882 6,882	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	43,155 43,155	26,324 26,324	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,400 29,400	4,410 4,410	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	249,200 249,200	4,984 4,984	WK450841 単－ 525号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		249 249	
生コンクリート　高炉	18-15-40(高炉) C=270以上 W/C=60%以下	ｍ３	40.466 40.466	24,100 24,100	975,230 975,230	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	30.304 30.304	2,300 2,300	69,699 69,699	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		10,449 10,449	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		773 773	
計					1,099,000 1,099,000	
単価					1,099,000 1,099,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	防水工	通常断面 ＣII 80 17.4m 869.7m	単位	m	数量	1 1	単価	46,310 46,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.209 0.209	45,885 45,885	9,589 9,589	
トンネル特殊工		人	0.392 0.392	43,155 43,155	16,916 16,916	
トンネル作業員		人	0.209 0.209	29,400 29,400	6,144 6,144	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1 1	13,654 13,654	13,654 13,654	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					46,310 46,310	
単価					46,310 46,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	通常断面 ＤＩ 80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	408,500 408,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,885 45,885	6,882 6,882	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	43,155 43,155	26,324 26,324	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,400 29,400	4,410 4,410	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	249,200 249,200	4,984 4,984	WK450841 単－ 525号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		249 249	
生コンクリート　高炉	27-18-20(高炉) C=340 W/C=60%以下	ｍ３	8.9 8.9	29,700 29,700	264,330 264,330	
非鋼繊維材	0.3%vol 覆工用	ｋｇ	24.297 24.297	1,270 1,270	30,857 30,857	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	25.972 25.972	2,300 2,300	59,735 59,735	
諸雑費（その他材料）（率） 3%		式	1 1		10,647 10,647	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		82 82	
計					408,500 408,500	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	通常断面 ＤＩ 80 透水性緩衝材t=3㎜ ｼｰﾄ部t=0.8㎜	単位	m	数量	1 1	単価	408,500 408,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					408,500 408,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	防水工	通常断面 ＤＩ 80 17.4m 869.7m	単位	m	数量	1	単価	41,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.179	45,885	8,213	
トンネル特殊工		人	0.336	43,155	14,500	
トンネル作業員		人	0.179	29,400	5,262	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	13,654	13,654	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					41,630	
単価					41,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	通常断面 DIII 85 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	444,500 444,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,885 45,885	6,882 6,882	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	43,155 43,155	26,324 26,324	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,400 29,400	4,410 4,410	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	249,200 249,200	4,984 4,984	WK450841 単－ 525号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		249 249	
生コンクリート　高炉	27-18-20(高炉) C=340 W/C=60%以下	ｍ３	10.17 10.17	29,700 29,700	302,049 302,049	
非鋼繊維材	0.3%vol 覆工用	ｋｇ	27.764 27.764	1,270 1,270	35,260 35,260	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	26.204 26.204	2,300 2,300	60,269 60,269	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		3,975 3,975	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		98 98	
計					444,500 444,500	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	通常断面 DIII 85 透水性緩衝材t=3㎜ ｼｰﾄ部t=0.8㎜	単位	m	数量	1 1	単価	444,500 444,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					444,500 444,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	防水工	通常断面 DIII 85 17.4m 869.7m	単位	m	数量	1	単価	41,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.181	45,885	8,305	
トンネル特殊工		人	0.339	43,155	14,629	
トンネル作業員		人	0.181	29,400	5,321	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	13,654	13,654	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					41,910	
単価					41,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	175,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	66,990	66,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					175,200	
単価					175,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	176,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	106,000	109,180	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	66,990	66,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					176,200	
単価					176,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	大断面 DIII 125 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	615,200 615,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,885 45,885	6,882 6,882	
トンネル特殊工		人	0.61 0.61	43,155 43,155	26,324 26,324	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,400 29,400	4,410 4,410	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	249,200 249,200	4,984 4,984	WK450841 単－ 525号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		249 249	
生コンクリート　高炉	27-18-20(高炉) C=340 W/C=60%以下	ｍ３	14.9 14.9	29,700 29,700	442,530 442,530	
非鋼繊維材	0.3%vol 覆工用	ｋｇ	40.677 40.677	1,270 1,270	51,659 51,659	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	31.51 31.51	2,300 2,300	72,473 72,473	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		5,666 5,666	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		23 23	
計					615,200 615,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	大断面 DIII 125 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	615,200 615,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					615,200 615,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 21.9m 113m	単位	m	数量	1	単価	589,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	45,885	5,506	
トンネル特殊工		人	0.7	43,155	30,208	
トンネル作業員		人	0.23	29,400	6,762	
スライドセントル損料（非常駐車帯用）	Ｌ＝６．０	m	1	547,248	547,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					589,800	
単価					589,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	防水工	大断面 DIII 125 17.4m 869.7m	単位	m	数量	1 1	単価	47,560 47,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.217 0.217	45,885 45,885	9,957 9,957	
トンネル特殊工		人	0.407 0.407	43,155 43,155	17,564 17,564	
トンネル作業員		人	0.217 0.217	29,400 29,400	6,379 6,379	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1 1	13,654 13,654	13,654 13,654	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					47,560 47,560	
単価					47,560 47,560	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	大断面 DIII 125 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	959,700 959,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.6 0.6	45,885 45,885	27,531 27,531	
トンネル特殊工		人	2.44 2.44	43,155 43,155	105,298 105,298	
トンネル作業員		人	0.6 0.6	29,400 29,400	17,640 17,640	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	時間	0.34 0.34	6,516 6,516	2,215 2,215	WYB00217 単－ 526号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		110 110	
生コンクリート　高炉	27-18-20(高炉) C=340 W/C=60%以下	ｍ３	20.21 20.21	29,700 29,700	600,237 600,237	
非鋼繊維材	0.3%vol 覆工用	ｋｇ	55.173 55.173	1,270 1,270	70,069 70,069	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	55.89 55.89	2,300 2,300	128,547 128,547	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		7,988 7,988	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		65 65	
計					959,700 959,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	覆工コンクリート工等(非鋼繊維含む)	大断面 DIII 125 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	959,700 959,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					959,700 959,700	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	防水工	大断面 DIII 125 17.4m 869.7m	単位	箇所	数量	1 1	単価	66,330 66,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.385 0.385	45,885 45,885	17,665 17,665	
トンネル特殊工		人	0.723 0.723	43,155 43,155	31,201 31,201	
トンネル作業員		人	0.385 0.385	29,400 29,400	11,319 11,319	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	0.45 0.45	13,654 13,654	6,144 6,144	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					66,330 66,330	
単価					66,330 66,330	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ拡幅妻部	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	13,700 13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き	ｍ２	1 1	13,700 13,700	13,700 13,700	CB240210
計					13,700 13,700	
単価					13,700 13,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	足場工(妻部)		単位	掛ｍ２	数量	100 100	単価	6,383 6,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.9 1.9	45,885 45,885	87,181 87,181	
トンネル特殊工		人	8.4 8.4	43,155 43,155	362,502 362,502	
トンネル作業員		人	1.8 1.8	29,400 29,400	52,920 52,920	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1 1		135,697 135,697	
計					638,300 638,300	
単価					6,383 6,383	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－172号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 120 L=1.2km以下 -0.87本	単位	m	数量	1 1	単価	1,831,000 1,831,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		0.8	48,625	38,900		
		人	0.8	48,625	38,900	
トンネル世話役		0.8	48,625	38,900		
		人	0.8	48,625	38,900	
トンネル特殊工		4.8	45,767	219,681		
		人	4.8	45,767	219,681	
トンネル作業員		0.8	31,142	24,913		
		人	0.8	31,142	24,913	
ドリルジャンボ運転		0.071	2,729,000	193,759		WK450651
		週	0.071	2,729,000	193,759	単－ 473号
コンクリート吹付機運転		0.071	2,085,000	148,035		WK450811
		週	0.071	2,085,000	148,035	単－ 474号
ホイールローダ運転		0.071	244,600	17,366		WK450831
		週	0.071	244,600	17,366	単－ 475号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	0.071	321,500	22,826		WK450821
		週	0.071	321,500	22,826	単－ 476号
大型ブレーカ運転		0.071	273,100	19,390		WK450801
		週	0.071	273,100	19,390	単－ 477号
火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 120	1	224,100	224,100		WB452011
		m	1	224,100	224,100	単－ 527号
吹付コンクリート	大断面 ＣII 全断面 120 普通(ﾊﾞﾗ)	1	246,300	246,300		WYB01133
		m	1	246,300	246,300	単－ 528号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－172号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 120 L=1.2km以下 -0.87本	単位	m	数量	1 1	単価	1,831,000 1,831,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 120		1	113,100	113,100	WYB01134
		m	1	113,100	113,100	単－ 529号
H形鋼支保工	大断面 ＣII 全断面 120		1	203,300	203,300	WYB01135
		m	1	203,300	203,300	単－ 530号
鏡吹付施工労務費 8%			1		22,679	
		式	1		22,679	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 27%			1		108,371	
		式	1		108,371	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 24%			1		188,832	
		式	1		188,832	
諸雑費（まるめ）			1		548	
		式	1		548	
計					1,831,000 1,831,000	
単価					1,831,000 1,831,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－173号	集塵機運転 全断面 ＣII 120 電気式	2400m3/min級　吸引伸縮風管φ1500含む	単位	m	数量	1 1	単価	70,080 70,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	大断面 ＣII 全断面 120 電気式 2400m3/min級	 m	1 1	44,130 44,130	44,130 44,130	WB452020 単－ 531号
吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	 m	1 1	25,950 25,950	25,950 25,950	WYB01137 単－ 532号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					70,080 70,080	
単価					70,080 70,080	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－174号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＣII 全断面 120 0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1	単価	55,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.284	196,200	55,720	WK450791 単－ 420号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					55,720	
単価					55,720	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－175号	支保工(妻部)	大断面 ＣII	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,065,000 1,065,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.5 0.5	48,625 48,625	24,312 24,312	
トンネル世話役		人	0.5 0.5	48,625 48,625	24,312 24,312	
トンネル特殊工		人	3 3	45,767 45,767	137,301 137,301	
トンネル作業員		人	0.5 0.5	31,142 31,142	15,571 15,571	
ドリルジャンボ運転		週	0.07 0.07	2,729,000 2,729,000	191,030 191,030	WK450651 単－ 473号
コンクリート吹付機運転		週	0.07 0.07	2,085,000 2,085,000	145,950 145,950	WK450811 単－ 474号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.07 0.07	321,500 321,500	22,505 22,505	WK450821 単－ 476号
吹付コンクリート	大断面 ＣII	面	1 1	303,300 303,300	303,300 303,300	WYB00760 単－ 533号
ロックボルト	大断面 ＣII	面	1 1	141,900 141,900	141,900 141,900	WYB00761 単－ 534号
諸雑費（その他機械）（率） 10%		式	1 1		35,948 35,948	
諸雑費（その他材料）（率） 5%		式	1 1		22,260 22,260	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－175号	支保工(妻部)	大断面 ＣII	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,065,000 1,065,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		611 611	
計					1,065,000 1,065,000	
単価					1,065,000 1,065,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	覆工コンクリート工等	大断面 ＣII 120 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	464,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	45,885	6,882	
トンネル特殊工		人	0.61	43,155	26,324	
トンネル作業員		人	0.15	29,400	4,410	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	249,200	4,984	WK450841 単－ 523号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		249	
生コンクリート　高炉	18-15-40(高炉) C=270以上 W/C=60%以下	ｍ３	14.23	24,100	342,943	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	32.167	2,300	73,984	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		4,169	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					464,000	
単価					464,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	防水工	大断面 ＣII 120 17.4m 869.7m	単位	m	数量	1	単価	48,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.222	45,885	10,186	
トンネル特殊工		人	0.416	43,155	17,952	
トンネル作業員		人	0.222	29,400	6,526	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	13,654	13,654	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					48,320	
単価					48,320	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	覆工コンクリート工等	大断面 ＣII 120 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	693,600 693,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.53 0.53	45,885 45,885	24,319 24,319	
トンネル特殊工		人	2.15 2.15	43,155 43,155	92,783 92,783	
トンネル作業員		人	0.53 0.53	29,400 29,400	15,582 15,582	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	時間	0.03 0.03	6,516 6,516	195 195	WYB00182 単－ 535号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		9 9	
生コンクリート　高炉	18-15-40(高炉) C=270以上 W/C=60%以下	ｍ３	17.75 17.75	24,100 24,100	427,775 427,775	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	55.381 55.381	2,300 2,300	127,376 127,376	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		5,551 5,551	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					693,600 693,600	
単価					693,600 693,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	防水工	大断面 ＣII 120 17.4m 869.7m	単位	箇所	数量	1 1	単価	65,120 65,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.382 0.382	45,885 45,885	17,528 17,528	
トンネル特殊工		人	0.716 0.716	43,155 43,155	30,898 30,898	
トンネル作業員		人	0.382 0.382	29,400 29,400	11,230 11,230	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	0.4 0.4	13,654 13,654	5,461 5,461	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					65,120 65,120	
単価					65,120 65,120	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	足場工(妻部)		単位	掛ｍ２	数量	100 100	単価	6,383 6,383

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.9 1.9	45,885 45,885	87,181 87,181	
トンネル特殊工		人	8.4 8.4	43,155 43,155	362,502 362,502	
トンネル作業員		人	1.8 1.8	29,400 29,400	52,920 52,920	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1 1		135,697 135,697	
計					638,300 638,300	
単価					6,383 6,383	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CII	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,864 4,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,885 45,885	6,882 6,882	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	43,155 43,155	18,988 18,988	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,400 29,400	4,410 4,410	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	54,620 54,620	8,193 8,193	WK450800 単－ 536号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,554 9,554	8,980 8,980	 単－ 537号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	118,000 118,000	1,180 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					48,640 48,640	
単価					4,864 4,864	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	インバートずり出し工	CII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	862.3 862.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	43,155 43,155	4,315 4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,191 5,191	4,308 4,308	単－ 538号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,623 8,623	
単価					862.3 862.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CII	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,864 4,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,885 45,885	6,882 6,882	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	43,155 43,155	18,988 18,988	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,400 29,400	4,410 4,410	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	54,620 54,620	8,193 8,193	WK450800 単－ 536号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,554 9,554	8,980 8,980	 単－ 537号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	118,000 118,000	1,180 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					48,640 48,640	
単価					4,864 4,864	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	インバートずり出し工	CII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	862.3 862.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	43,155 43,155	4,315 4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,191 5,191	4,308 4,308	単－ 538号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,623 8,623	
単価					862.3 862.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CII	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,864 4,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,885 45,885	6,882 6,882	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	43,155 43,155	18,988 18,988	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,400 29,400	4,410 4,410	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	54,620 54,620	8,193 8,193	WK450800 単－ 536号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,554 9,554	8,980 8,980	 単－ 537号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	118,000 118,000	1,180 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					48,640 48,640	
単価					4,864 4,864	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	インバートずり出し工	CII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	862.3 862.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	43,155 43,155	4,315 4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,191 5,191	4,308 4,308	単－ 538号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,623 8,623	
単価					862.3 862.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CII	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,864 4,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,885 45,885	6,882 6,882	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	43,155 43,155	18,988 18,988	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,400 29,400	4,410 4,410	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	54,620 54,620	8,193 8,193	WK450800 単－ 536号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,554 9,554	8,980 8,980	 単－ 537号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	118,000 118,000	1,180 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					48,640 48,640	
単価					4,864 4,864	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	インバートずり出し工	CII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	862.3 862.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	43,155 43,155	4,315 4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,191 5,191	4,308 4,308	単－ 538号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,623 8,623	
単価					862.3 862.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CII	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,864 4,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	45,885 45,885	6,882 6,882	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	43,155 43,155	18,988 18,988	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,400 29,400	4,410 4,410	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	54,620 54,620	8,193 8,193	WK450800 単－ 536号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,554 9,554	8,980 8,980	 単－ 537号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	118,000 118,000	1,180 1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					48,640 48,640	
単価					4,864 4,864	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	インバートずり出し工	CII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	862.3 862.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	43,155 43,155	4,315 4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,191 5,191	4,308 4,308	単－ 538号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,623 8,623	
単価					862.3 862.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	45,885	6,882	
トンネル特殊工		人	0.44	43,155	18,988	
トンネル作業員		人	0.15	29,400	4,410	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,620	8,193	WK450800 単－ 539号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,554	8,980	単－ 540号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	118,000	1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					48,640	
単価					4,864	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	862.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	43,155	4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,191	4,308	単－ 541号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,623	
単価					862.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	45,885	6,882	
トンネル特殊工		人	0.44	43,155	18,988	
トンネル作業員		人	0.15	29,400	4,410	
大型ブレーカ運転		日	0.15	54,620	8,193	WK450800 単－ 539号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,554	8,980	単－ 540号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	118,000	1,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					48,640	
単価					4,864	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	862.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	43,155	4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,191	4,308	単－ 541号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,623	
単価					862.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	インバートずり出し工	DIII 良好 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	855.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	43,155	4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	5,105	4,237	単－ 542号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,552	
単価					855.2	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	45,885	3,211	
トンネル特殊工		人	0.15	43,155	6,473	
トンネル作業員		人	0.07	29,400	2,058	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45	9,554	4,299	単－ 540号
振動ローラ運転		日	0.07	11,510	805	WK450850 単－ 543号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,850	
単価					1,685	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	インバートずり出し工	CII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	862.3 862.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	43,155 43,155	4,315 4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,191 5,191	4,308 4,308	単－ 538号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,623 8,623	
単価					862.3 862.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	埋戻材の積込作業	25% 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	598.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	12,470	5,985	単－ 544号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,985	
単価					598.5	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	インバートずり出し工	CII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	862.3 862.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	43,155 43,155	4,315 4,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,191 5,191	4,308 4,308	単－ 538号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,623 8,623	
単価					862.3 862.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	574

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	11,960	5,740	単－ 545号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,740	
単価					574	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	インバート型枠工		単位	ｍ２	数量	100	単価	14,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）		ｍ２	100	2,752	275,200	WB450131 単－ 546号
インバート型枠工（設置・撤去）		ｍ２	100	11,350	1,135,000	WB450132 単－ 547号
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					1,411,000	
単価					14,110	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	28,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	45,885	5,506	
トンネル特殊工		人	0.62	43,155	26,756	
トンネル作業員		人	0.12	29,400	3,528	
生コンクリート　高炉	18-8-40(高炉) C=230以上 W/C=60%以下	ｍ３	10.4	23,300	242,320	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,530	8,424	WK450090 単－ 548号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		266	
計					286,800	
単価					28,680	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	10 10	単価	4,907 4,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	10 10	3,732 3,732	37,320 37,320	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.066 0.066	178,000 178,000	11,748 11,748	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					49,070 49,070	
単価					4,907 4,907	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	6,169 6,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	10 10	4,602 4,602	46,020 46,020	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.088 0.088	178,000 178,000	15,664 15,664	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					61,690 61,690	
単価					6,169 6,169	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	スクラップ	鉄くず　ヘビーＨ１	単位	t	数量	1 1	単価	-43,000 -43,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	43,000 43,000	-43,000 -43,000	
計					-43,000 -43,000	
単価					-43,000 -43,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ガス切断(H鋼杭)	125×125	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,642 6,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	27,615 27,615	3,866 3,866	
普通作業員		人	0.14 0.14	19,425 19,425	2,719 2,719	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.035 0.035	476 476	16 16	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	2,090 2,090	41 41	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,642 6,642	
単価					6,642 6,642	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	箱抜コンクリート工(C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	30,970 30,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	30,970 30,970	30,970 30,970	CB240010
計					30,970 30,970	
単価					30,970 30,970	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	箱抜コンクリート工(C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	35,000 35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10 10	31,290 31,290	312,900 312,900	CB240010
非鋼繊維材	0.3%vol 覆工用	ｋｇ	29.211 29.211	1,270 1,270	37,097 37,097	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					350,000 350,000	
単価					35,000 35,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	単位	t	数量	1 1	単価	137,000 137,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	137,000 137,000	137,000 137,000	
計					137,000 137,000	
単価					137,000 137,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=3.0m	単位	本	数量	10 10	単価	4,907 4,907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	10 10	3,732 3,732	37,320 37,320	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.066 0.066	178,000 178,000	11,748 11,748	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					49,070 49,070	
単価					4,907 4,907	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	6,169 6,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	10 10	4,602 4,602	46,020 46,020	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.088 0.088	178,000 178,000	15,664 15,664	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					61,690 61,690	
単価					6,169 6,169	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10 10	単価	8,532 8,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10 10	6,182 6,182	61,820 61,820	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.132 0.132	178,000 178,000	23,496 23,496	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					85,320 85,320	
単価					8,532 8,532	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	スクラップ	鉄くず　ヘビーＨ１	単位	t	数量	1 1	単価	-43,000 -43,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	43,000 43,000	-43,000 -43,000	
計					-43,000 -43,000	
単価					-43,000 -43,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	ガス切断(H鋼杭)	125×125	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,642 6,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	27,615 27,615	3,866 3,866	
普通作業員		人	0.14 0.14	19,425 19,425	2,719 2,719	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.035 0.035	476 476	16 16	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	2,090 2,090	41 41	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,642 6,642	
単価					6,642 6,642	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	ガス切断(H鋼杭)	200×200	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,645 6,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	27,615 27,615	3,866 3,866	
普通作業員		人	0.14 0.14	19,425 19,425	2,719 2,719	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.04 0.04	476 476	19 19	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	2,090 2,090	41 41	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,645 6,645	
単価					6,645 6,645	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ガス切断(H鋼杭)	250×250	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,649 6,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	27,615 27,615	3,866 3,866	
普通作業員		人	0.14 0.14	19,425 19,425	2,719 2,719	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	476 476	23 23	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	2,090 2,090	41 41	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,649 6,649	
単価					6,649 6,649	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	箱抜コンクリート工(C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	30,970 30,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	30,970 30,970	30,970 30,970	CB240010
計					30,970 30,970	
単価					30,970 30,970	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	箱抜コンクリート工(C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	35,000 35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10 10	31,290 31,290	312,900 312,900	CB240010
非鋼繊維材	0.3%vol 覆工用	ｋｇ	29.211 29.211	1,270 1,270	37,097 37,097	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					350,000 350,000	
単価					35,000 35,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	単位	t	数量	1 1	単価	137,000 137,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1	137,000	137,000	
		t	1	137,000	137,000	
計					137,000 137,000	
単価					137,000 137,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	箱抜コンクリート控除		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	-29,820 -29,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	18-18-20(高炉) C=340 W/C=60%以下	ｍ３	-10.7 -10.7	24,400 24,400	-261,080 -261,080	
非鋼繊維材	0.3%vol 覆工用	ｋｇ	-29.211 -29.211	1,270 1,270	-37,097 -37,097	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		-23 -23	
計					-298,200 -298,200	
単価					-29,820 -29,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	背面排水設置工	6×300mm ｱｰﾁ部用	単位	m	数量	10 10	単価	3,213 3,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.1 0.1	45,885 45,885	4,588 4,588	
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	43,155 43,155	4,315 4,315	
トンネルアーチ部用裏面排水材	ﾓﾉﾄﾞﾚﾝRB t6×300	m	11.5 11.5	1,450 1,450	16,675 16,675	
高所作業車運転［トラック架装・伸縮ブーム］	ﾊﾞｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	時間	0.7 0.7	9,348 9,348	6,543 6,543	WYB00060 単－ 549号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					32,130 32,130	
単価					3,213 3,213	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	暗渠排水(材料費)	φ30×3条	単位	m	数量	1 1	単価	1,340 1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水材	φ３０×３		1	1,340	1,340	
		m	1	1,340	1,340	
計					1,340 1,340	
単価					1,340 1,340	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	坑口付部支保工(上半)		単位	m	数量	1 1	単価	1,608,000 1,608,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,885 45,885	45,885 45,885	
トンネル特殊工		人	6 6	43,155 43,155	258,930 258,930	
トンネル作業員		人	1 1	29,400 29,400	29,400 29,400	
ドリルジャンボ運転		週	0.13 0.13	2,729,000 2,729,000	354,770 354,770	WK450651 単－ 496号
コンクリート吹付機運転		週	0.13 0.13	2,085,000 2,085,000	271,050 271,050	WK450811 単－ 497号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.13 0.13	321,500 321,500	41,795 41,795	WK450821 単－ 499号
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	208,000 208,000	208,000 208,000	WYB01026 単－ 550号
ロックボルト	大断面 DIII 上半 80	m	1 1	18,300 18,300	18,300 18,300	WYB01027 単－ 551号
H形鋼製支保工	大断面 DIII 上半 80	m	1 1	289,900 289,900	289,900 289,900	WYB01028 単－ 504号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1 1		53,409 53,409	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1 1		36,134 36,134	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	坑口付部支保工(上半)		単位	m	数量	1 1	単価	1,608,000 1,608,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		427 427	
計					1,608,000 1,608,000	
単価					1,608,000 1,608,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	坑口付部支保工(下半)		単位	m	数量	1 1	単価	837,900 837,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,885 45,885	45,885 45,885	
トンネル特殊工		人	5 5	43,155 43,155	215,775 215,775	
トンネル作業員		人	1 1	29,400 29,400	29,400 29,400	
ドリルジャンボ運転		週	0.07 0.07	2,729,000 2,729,000	191,030 191,030	WK450651 単－ 496号
コンクリート吹付機運転		週	0.07 0.07	2,085,000 2,085,000	145,950 145,950	WK450811 単－ 497号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.07 0.07	321,500 321,500	22,505 22,505	WK450821 単－ 499号
吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 45 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	47,430 47,430	47,430 47,430	WYB01030 単－ 552号
ロックボルト	大断面 DIII 下半 45	m	1 1	10,340 10,340	10,340 10,340	WYB01031 単－ 553号
H形鋼製支保工	大断面 DIII 下半 45	m	1 1	70,280 70,280	70,280 70,280	WYB01032 単－ 512号
諸雑費（その他機械）（率） 9%		式	1 1		32,353 32,353	
諸雑費（その他材料）（率） 21%		式	1 1		26,890 26,890	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	坑口付部支保工(下半)		単位	m	数量	1 1	単価	837,900 837,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		62 62	
計					837,900 837,900	
単価					837,900 837,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	支保工補強材(ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ)	AKD650×25×1.2	単位	t	数量	1 1	単価	234,000 234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キーストンプレート	AKD 650×25×1.2（めっき品）		1	234,000	234,000	
		t	1	234,000	234,000	
計					234,000 234,000	
単価					234,000 234,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	支保工補強材(つなぎ材)	L-50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	123,000 123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０		1	123,000	123,000	
		t	1	123,000	123,000	
計					123,000 123,000	
単価					123,000 123,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	坑口付部支保工(上半)		単位	m	数量	1 1	単価	1,243,000 1,243,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,885 45,885	45,885 45,885	
トンネル特殊工		人	6 6	43,155 43,155	258,930 258,930	
トンネル作業員		人	1 1	29,400 29,400	29,400 29,400	
ドリルジャンボ運転		週	0.1 0.1	2,729,000 2,729,000	272,900 272,900	WK450651 単－ 496号
コンクリート吹付機運転		週	0.1 0.1	2,085,000 2,085,000	208,500 208,500	WK450811 単－ 497号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.1 0.1	321,500 321,500	32,150 32,150	WK450821 単－ 499号
吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 60 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	147,600 147,600	147,600 147,600	WYB01317 単－ 554号
ロックボルト	通常断面 DIII 上半 60	m	1 1	14,020 14,020	14,020 14,020	WYB01318 単－ 555号
H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 60	m	1 1	169,300 169,300	169,300 169,300	WYB01319 単－ 556号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1 1		41,084 41,084	
諸雑費（その他材料）（率） 7%		式	1 1		23,164 23,164	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	坑口付部支保工(上半)		単位	m	数量	1 1	単価	1,243,000 1,243,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		67 67	
計					1,243,000 1,243,000	
単価					1,243,000 1,243,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	坑口付部支保工(下半)		単位	m	数量	1 1	単価	650,800 650,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	45,885 45,885	45,885 45,885	
トンネル特殊工		人	5 5	43,155 43,155	215,775 215,775	
トンネル作業員		人	1 1	29,400 29,400	29,400 29,400	
ドリルジャンボ運転		週	0.05 0.05	2,729,000 2,729,000	136,450 136,450	WK450651 単－ 496号
コンクリート吹付機運転		週	0.05 0.05	2,085,000 2,085,000	104,250 104,250	WK450811 単－ 497号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.05 0.05	321,500 321,500	16,075 16,075	WK450821 単－ 499号
吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	m	1 1	30,090 30,090	30,090 30,090	WYB01321 単－ 557号
H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 25	m	1 1	35,840 35,840	35,840 35,840	WYB01322 単－ 558号
諸雑費（その他機械）（率） 9%		式	1 1		23,109 23,109	
諸雑費（その他材料）（率） 21%		式	1 1		13,845 13,845	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		81 81	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	坑口付部支保工(下半)		単位	m	数量	1 1	単価	650,800 650,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					650,800 650,800	
単価					650,800 650,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	支保工補強材(ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ)	AKD650×25×1.2	単位	t	数量	1 1	単価	234,000 234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キーストンプレート	AKD 650×25×1.2（めっき品）		1	234,000	234,000	
		t	1	234,000	234,000	
計					234,000 234,000	
単価					234,000 234,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	支保工補強材(つなぎ材)	L-50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	123,000 123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０		1	123,000	123,000	
		t	1	123,000	123,000	
計					123,000 123,000	
単価					123,000 123,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	169,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,900	60,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					169,100	
単価					169,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	171,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,900	60,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					171,200	
単価					171,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	化粧型枠(材料費)	ハツリリブ 30×900×1200(発泡ポリスチレン製)	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,920 2,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
化粧型枠	ﾊﾂﾘﾘﾌﾞ 30×900×1200(発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ製)		1	2,920	2,920	
		ｍ２	1	2,920	2,920	
計					2,920 2,920	
単価					2,920 2,920	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	型枠工(覆工コンクリート)(発破工法)		単位	ｍ	数量	1 1	単価	589,800 589,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 21.9m 113m		1	589,800	589,800	WB452051
		ｍ	1	589,800	589,800	単－ 166号
計					589,800 589,800	
単価					589,800 589,800	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,555	48,888	
とび工		人	8.5	27,615	234,727	
普通作業員		人	1.3	19,425	25,252	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	56,125	78,575	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		120,058	
計					507,500	
単価					5,075	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	170,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	106,000	109,180	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,900	60,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					170,100	
単価					170,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	化粧型枠(材料費)	ハツリリブ 30×900×1200(発泡ポリスチレン製)	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,920 2,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
化粧型枠	ﾊﾂﾘﾘﾌﾞ 30×900×1200(発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ製)	ｍ２	1 1	2,920 2,920	2,920 2,920	
計					2,920 2,920	
単価					2,920 2,920	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	型枠工(覆工コンクリート)(発破工法)		単位	m	数量	1 1	単価	166,600 166,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 17.4m 758m	m	1 1	166,600 166,600	166,600 166,600	WB452051 単－ 148号
計					166,600 166,600	
単価					166,600 166,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1 1	単価	224,400 224,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.308 0.308	45,885 45,885	14,132 14,132	
トンネル特殊工		人	1.846 1.846	43,155 43,155	79,664 79,664	
トンネル作業員		人	0.308 0.308	29,400 29,400	9,055 9,055	
親子ビット(小口径長尺鋼管先受用)	φ130	個	0.038 0.038	102,000 102,000	3,876 3,876	
ロッド(小口径長尺鋼管先受用)	32HMT×3.05m	本	0.013 0.013	42,900 42,900	557 557	
シャンクスリーブ(小口径長尺鋼管先受用)	SLR38/S32	個	0.013 0.013	29,300 29,300	380 380	
ドリルジャンボ[ホイール式](ＮＡＴＭ用機械)	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1.641 1.641	71,110 71,110	116,691 116,691	WYB00817 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		45 45	
計					224,400 224,400	
単価					224,400 224,400	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	打設工		単位	シフト	数量	1 1	単価	3,356,000 3,356,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.978 0.978	45,885 45,885	44,875 44,875	
トンネル特殊工		人	5.868 5.868	43,155 43,155	253,233 253,233	
トンネル作業員		人	0.978 0.978	29,400 29,400	28,753 28,753	
Me鋼管(小口径長尺鋼管先受用)	φ７６．３×４．２ｍｍ	本	32 32	53,500 53,500	1,712,000 1,712,000	WYB00820 単－ 560号
ユニットビット(小口径長尺鋼管先受用)	UB-90	個	32 32	22,100 22,100	707,200 707,200	
ビットダプター(小口径長尺鋼管先受用)	AD-90	個	0.992 0.992	78,200 78,200	77,574 77,574	
ロッド(小口径長尺鋼管先受用)	32HMT×3.05m	本	0.278 0.278	42,900 42,900	11,926 11,926	
ロッド(小口径長尺鋼管先受用)	32HMT×4.00m	本	0.278 0.278	56,900 56,900	15,818 15,818	
ロッドスリーブ(小口径長尺鋼管先受用)	SLS32	個	0.278 0.278	8,920 8,920	2,479 2,479	
シャンクスリーブ(小口径長尺鋼管先受用)	SLR38/S32	個	0.278 0.278	29,300 29,300	8,145 8,145	
ネジプロテクター(小口径長尺鋼管先受用)	PT	個	6.4 6.4	4,930 4,930	31,552 31,552	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	打設工		単位	シフト	数量	1 1	単価	3,356,000 3,356,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントラライザー(小口径長尺鋼管先受用)	φ76.3用		0.099	68,000	6,732	
		組	0.099	68,000	6,732	
サブセントラライザー(小口径長尺鋼管先受用)	φ76.3用		0.099	49,300	4,880	
		組	0.099	49,300	4,880	
ドリルジャンボ[ホイール式](ＮＡＴＭ用機械)	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級		6.333	71,110	450,339	WYB00821
		時間	6.333	71,110	450,339	単－ 561号
諸雑費（まるめ）			1		494	
		式	1		494	
計					3,356,000 3,356,000	
単価					3,356,000 3,356,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	注入工		単位	シフト	数量	1 1	単価	4,508,000 4,508,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.874 0.874	45,885 45,885	40,103 40,103	
トンネル特殊工		人	5.242 5.242	43,155 43,155	226,218 226,218	
トンネル作業員		人	0.874 0.874	29,400 29,400	25,695 25,695	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	3,286 3,286	910 910	2,990,260 2,990,260	
注入管(小口径長尺鋼管先受用)	6.5m用(隔壁ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ付)	本	32 32	30,600 30,600	979,200 979,200	
コーキング剤(小口径長尺鋼管先受用)	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	64 64	870 870	55,680 55,680	
コーキングウエス(小口径長尺鋼管先受用)		ｋｇ	32 32	310 310	9,920 9,920	
ミキシングユニット(小口径長尺鋼管先受用)		個	4 4	2,610 2,610	10,440 10,440	
耐圧デリバリーホース(小口径長尺鋼管先受用)	φ12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	4 4	5,650 5,650	22,600 22,600	
耐圧デリバリーホース(小口径長尺鋼管先受用)	φ12×20m	本	0.5 0.5	19,500 19,500	9,750 9,750	
注入機	流量計一般型	日	4.319 4.319	18,240 18,240	78,778 78,778	WYB00834 単－ 562号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	注入工		単位	シフト	数量	1 1	単価	4,508,000 4,508,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ[ホイール式](ＮＡＴＭ用機械)	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級		0.821	71,110	58,381	WYB00835
		時間	0.821	71,110	58,381	単－ 563号
諸雑費（まるめ）			1		975	
		式	1		975	
計					4,508,000 4,508,000	
単価					4,508,000 4,508,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	土のう工	仕拵･積立･撤去	単位	袋	数量	100	単価	832.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	4.2	19,425	81,585	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					83,290	
単価					832.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	やらず	松丸太 末口18cm 長さ6.0m 損料率60%	単位	本	数量	1 1	単価	7,860 7,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
松丸太	末口18cm 長さ6.0m 損料率60%	本	1 1	7,860 7,860	7,860 7,860	
計					7,860 7,860	
単価					7,860 7,860	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	支保工補強材つなぎ梁(損料)	200×200　3ヶ月未満 損料率10%	単位	t	数量	1 1	単価	12,100 12,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅 SS400 200×200 損料率10%	t	1 1	12,100 12,100	12,100 12,100	
計					12,100 12,100	
単価					12,100 12,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,485	16,485	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					16,490	
単価					16,490	円／人日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,020	13,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,020	
単価					13,020	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	モルタル吹付工	5cm 250m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	8,035.56	8,035	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,035	
単価					8,035	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	コンクリート吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	8,385.93	8,385	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,385	
単価					8,385	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	ラス張工［市場単価］	250m2以上500m2未満 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,744.95	274,495	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					274,500	
単価					2,745	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	吹付枠工［市場単価］	梁断面 200×200 250m以上500m未満	単位	m	数量	100	単価	13,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　２００×２００	m	100	13,709.3	1,370,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					1,371,000	
単価					13,710	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］		単位	ｍ３	数量	100	単価	66,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	水切モルタル・コンクリート	ｍ３	100	66,332	6,633,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					6,634,000	
単価					66,340	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	8,348.49	8,348	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,348	
単価					8,348	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	ラス張工［市場単価］	250m2以上500m2未満 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,058.71	205,871	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					205,900	
単価					2,059	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	モルタル吹付工	8cm 250m2未満 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	ｍ２	1	7,627.15	7,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,627	
単価					7,627	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	軽量吹付枠	W=350 H=150(枠間隔1.5×1.5)	単位	m2	数量	100 100	単価	10,940 10,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋組立加工	SD295 D10		155.13	654.7	101,563	WYB00086
		ｋｇ	155.13	654.7	101,563	単－ 564号
ＳＧフレーム設置工			91	1,730	157,430	WYB00089
		本	91	1,730	157,430	単－ 565号
主アンカー設置工	D16 L=750		48	1,853	88,944	WYB00090
		本	48	1,853	88,944	単－ 566号
枠シート設置工	43.42枚/100m2当たり		100	965.1	96,510	WYB00091
		ｍ２	100	965.1	96,510	単－ 567号
枠吹付工			5.23	76,050	397,741	WYB00095
		ｍ３	5.23	76,050	397,741	単－ 568号
諸雑費（率＋まるめ） 30%			1		251,812	
		式	1		251,812	
計					1,094,000 1,094,000	
単価					10,940 10,940	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	鉄筋挿入工	SD工法 削孔長5.8m 削孔径90mm	単位	m	数量	200 200	単価	39,240 39,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5	m	200 200	32,390 32,390	6,478,000 6,478,000	WYB00073 単－ 569号
鋼材挿入工	1本当り 5.8m	本	34.5 34.5	3,357 3,357	115,816 115,816	WYB00071 単－ 570号
注入打設工		ｍ３	1.78 1.78	351,500 351,500	625,670 625,670	WYB00518 単－ 571号
頭部締付工		本	34.5 34.5	4,133 4,133	142,588 142,588	WYB00076 単－ 572号
頭部処理工		本	34.5 34.5	4,133 4,133	142,588 142,588	WYB00077 単－ 573号
ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	回	5.75 5.75	45,400 45,400	261,050 261,050	WYB00078 単－ 574号
確認試験工	本数×3%	本	1.04 1.04	22,830 22,830	23,743 23,743	WYB00079 単－ 575号
削孔機据付・撤去工	177本/34.5本	回	0.195 0.195	308,900 308,900	60,235 60,235	WYB00072 単－ 576号
計					7,849,690 7,849,690	
単価					39,240 39,240	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	単位	m	数量	1 1	単価	1,240 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	Ｄ１９　ＳＤ３４５　メッキ付き		1	1,240	1,240	
		m	1	1,240	1,240	
計					1,240 1,240	
単価					1,240 1,240	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	単位	個	数量	1 1	単価	3,330 3,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頭部キャップ	防錆材含む		1	3,330	3,330	
		個	1	3,330	3,330	
計					3,330 3,330	
単価					3,330 3,330	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	540 540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	Ｄ１９用　メッキ付き	個	1 1	540 540	540 540	
計					540 540	
単価					540 540	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	1,530 1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用　メッキ付き	個	1 1	1,530 1,530	1,530 1,530	
計					1,530 1,530	
単価					1,530 1,530	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	1 1	単価	1,080 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	１５０×１５０×９　メッキ付き	枚	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	材料費(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	780 780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カップラー	Ｄ１９用　メッキ付き	個	1 1	780 780	780 780	
計					780 780	
単価					780 780	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	単位	個	数量	1 1	単価	500 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用		1	500	500	
		個	1	500	500	
計					500 500	
単価					500 500	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄ ﾞC×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材			0.009	33,510	301	WYB00571
		ｍ３	0.009	33,510	301	単－ 577号
計					301 301	
単価					301 301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	材料費(円形空洞型枠)	φ100	単位	m	数量	1 1	単価	294 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	Ｄ１００		1	294.7	294	
		m	1	294.7	294	
計					294 294	
単価					294 294	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	23,400 23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）		1	23,400	23,400	
		ｍ３	1	23,400	23,400	
計					23,400 23,400	
単価					23,400 23,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	鉄筋挿入工	SD工法 削孔長4.8m 削孔径90mm	単位	m	数量	200 200	単価	40,020 40,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5	m	200 200	32,390 32,390	6,478,000 6,478,000	WYB00531 単－ 569号
鋼材挿入工	1本当り 4.8m	本	41.7 41.7	3,357 3,357	139,986 139,986	WYB00534 単－ 578号
注入打設工		m３	1.78 1.78	351,500 351,500	625,670 625,670	WYB00535 単－ 571号
頭部締付工		本	41.7 41.7	4,133 4,133	172,346 172,346	WYB00536 単－ 579号
頭部処理工		本	41.7 41.7	4,133 4,133	172,346 172,346	WYB00537 単－ 580号
ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	回	6.95 6.95	45,400 45,400	315,530 315,530	WYB00549 単－ 581号
確認試験工	本数×3%	本	1.26 1.26	22,830 22,830	28,765 28,765	WYB00577 単－ 582号
削孔機据付・撤去工	177本/41.7本	回	0.236 0.236	308,900 308,900	72,900 72,900	WYB00578 単－ 583号
計					8,005,543 8,005,543	
単価					40,020 40,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	単位	m	数量	1 1	単価	1,240 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	Ｄ１９　ＳＤ３４５　メッキ付き		1	1,240	1,240	
		m	1	1,240	1,240	
計					1,240 1,240	
単価					1,240 1,240	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	単位	個	数量	1 1	単価	3,330 3,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頭部キャップ	防錆材含む		1	3,330	3,330	
		個	1	3,330	3,330	
計					3,330 3,330	
単価					3,330 3,330	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	540 540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	Ｄ１９用　メッキ付き	個	1 1	540 540	540 540	
計					540 540	
単価					540 540	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	1,530 1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用　メッキ付き	個	1 1	1,530 1,530	1,530 1,530	
計					1,530 1,530	
単価					1,530 1,530	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	1 1	単価	1,080 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	１５０×１５０×９　メッキ付き	枚	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	材料費(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	780 780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カップラー	Ｄ１９用　メッキ付き	個	1 1	780 780	780 780	
計					780 780	
単価					780 780	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	単位	個	数量	1 1	単価	500 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用		1	500	500	
		個	1	500	500	
計					500 500	
単価					500 500	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄ ﾞC×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材			0.009	33,510	301	WYB00607
		ｍ３	0.009	33,510	301	単－ 577号
計					301 301	
単価					301 301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	材料費(円形空洞型枠)	φ100	単位	m	数量	1 1	単価	294 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	Ｄ１００		1	294.7	294	
		m	1	294.7	294	
計					294 294	
単価					294 294	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	23,400 23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）		1	23,400	23,400	
		ｍ３	1	23,400	23,400	
計					23,400 23,400	
単価					23,400 23,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	鉄筋挿入工	SD工法 削孔長2.8m 削孔径90mm	単位	m	数量	200 200	単価	43,240 43,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5	m	200 200	32,390 32,390	6,478,000 6,478,000	WYB00620 単－ 569号
鋼材挿入工	1本当り 2.8m	本	71.5 71.5	3,357 3,357	240,025 240,025	WYB00623 単－ 584号
注入打設工		ｍ３	1.78 1.78	351,500 351,500	625,670 625,670	WYB00624 単－ 571号
頭部締付工		本	71.5 71.5	4,133 4,133	295,509 295,509	WYB00625 単－ 585号
頭部処理工		本	71.5 71.5	4,133 4,133	295,509 295,509	WYB00626 単－ 586号
ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	回	11.91 11.91	45,400 45,400	540,714 540,714	WYB00627 単－ 587号
確認試験工	本数×3%	本	2.15 2.15	22,830 22,830	49,084 49,084	WYB00628 単－ 588号
削孔機据付・撤去工	177本/71.5本	回	0.404 0.404	308,900 308,900	124,795 124,795	WYB00629 単－ 589号
計					8,649,306 8,649,306	
単価					43,240 43,240	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	単位	m	数量	1 1	単価	1,240 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	Ｄ１９　ＳＤ３４５　メッキ付き		1	1,240	1,240	
		m	1	1,240	1,240	
計					1,240 1,240	
単価					1,240 1,240	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	単位	個	数量	1 1	単価	3,330 3,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頭部キャップ	防錆材含む		1	3,330	3,330	
		個	1	3,330	3,330	
計					3,330 3,330	
単価					3,330 3,330	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	540 540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	Ｄ１９用　メッキ付き	個	1 1	540 540	540 540	
計					540 540	
単価					540 540	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	1,530 1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用　メッキ付き	個	1 1	1,530 1,530	1,530 1,530	
計					1,530 1,530	
単価					1,530 1,530	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	1 1	単価	1,080 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	１５０×１５０×９　メッキ付き	枚	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	材料費(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	780 780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カップラー	Ｄ１９用　メッキ付き	個	1 1	780 780	780 780	
計					780 780	
単価					780 780	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	単位	個	数量	1 1	単価	500 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用		1	500	500	
		個	1	500	500	
計					500 500	
単価					500 500	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄ ﾞC×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材			0.009	33,510	301	WYB00630
		ｍ３	0.009	33,510	301	単－ 577号
計					301 301	
単価					301 301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	材料費(円形空洞型枠)	φ100	単位	m	数量	1 1	単価	294 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	Ｄ１００		1	294.7	294	
		m	1	294.7	294	
計					294 294	
単価					294 294	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	23,400 23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）		1	23,400	23,400	
		ｍ３	1	23,400	23,400	
計					23,400 23,400	
単価					23,400 23,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	鉄筋挿入工	SD工法 削孔長2.8m 削孔径90mm	単位	m	数量	200 200	単価	41,760 41,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5		200	32,390	6,478,000	WYB00775
		m	200	32,390	6,478,000	単－ 569号
鋼材挿入工	1本当り 2.8m		71.5	3,357	240,025	WYB00778
		本	71.5	3,357	240,025	単－ 584号
注入打設工			1.78	351,500	625,670	WYB00779
		ｍ３	1.78	351,500	625,670	単－ 571号
頭部締付工			71.5	4,133	295,509	WYB00780
		本	71.5	4,133	295,509	単－ 585号
ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回		11.91	45,400	540,714	WYB00781
		回	11.91	45,400	540,714	単－ 587号
確認試験工	本数×3%		2.15	22,830	49,084	WYB00782
		本	2.15	22,830	49,084	単－ 588号
削孔機据付・撤去工	177本/71.5本		0.404	308,900	124,795	WYB00783
		回	0.404	308,900	124,795	単－ 589号
計					8,353,797 8,353,797	
単価					41,760 41,760	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	単位	m	数量	1 1	単価	1,240 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	Ｄ１９　ＳＤ３４５　メッキ付き		1	1,240	1,240	
		m	1	1,240	1,240	
計					1,240 1,240	
単価					1,240 1,240	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	材料費(ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	3,610 3,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キャップナット	D19用、D22用、D25用　ﾒｯｷ付き		1	3,610	3,610	
		個	1	3,610	3,610	
計					3,610 3,610	
単価					3,610 3,610	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	材料費(溝付プレート)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	1 1	単価	1,280 1,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝付プレート	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	1 1	1,280 1,280	1,280 1,280	
計					1,280 1,280	
単価					1,280 1,280	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用	単位	個	数量	1 1	単価	190 190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッチンスペーサー	D19用、D22用、D25用	個	1 1	190 190	190 190	
計					190 190	
単価					190 190	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材		ｍ３	0.009 0.009	33,510 33,510	301 301	WYB00771 単－ 577号
計					301 301	
単価					301 301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	鉄筋挿入工	SD工法 削孔長1.8m 削孔径90mm	単位	m	数量	200 200	単価	47,530 47,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5	m	200 200	32,390 32,390	6,478,000 6,478,000	WYB00723 単－ 569号
鋼材挿入工	1本当り 1.8m	本	111.2 111.2	3,357 3,357	373,298 373,298	WYB00726 単－ 590号
注入打設工		ｍ３	1.78 1.78	351,500 351,500	625,670 625,670	WYB00734 単－ 571号
頭部締付工		本	111.2 111.2	4,133 4,133	459,589 459,589	WYB00738 単－ 591号
頭部処理工		本	111.2 111.2	4,133 4,133	459,589 459,589	WYB00739 単－ 592号
ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	回	18.52 18.52	45,400 45,400	840,808 840,808	WYB00740 単－ 593号
確認試験工	本数×3%	本	3.34 3.34	22,830 22,830	76,252 76,252	WYB00741 単－ 594号
削孔機据付・撤去工	177本/111.2本	回	0.629 0.629	308,900 308,900	194,298 194,298	WYB00742 単－ 595号
計					9,507,504 9,507,504	
単価					47,530 47,530	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	単位	m	数量	1 1	単価	1,240 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	Ｄ１９　ＳＤ３４５　メッキ付き		1	1,240	1,240	
		m	1	1,240	1,240	
計					1,240 1,240	
単価					1,240 1,240	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	単位	個	数量	1 1	単価	3,330 3,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頭部キャップ	防錆材含む		1	3,330	3,330	
		個	1	3,330	3,330	
計					3,330 3,330	
単価					3,330 3,330	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	540 540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	Ｄ１９用　メッキ付き	個	1 1	540 540	540 540	
計					540 540	
単価					540 540	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	1,530 1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用　メッキ付き	個	1 1	1,530 1,530	1,530 1,530	
計					1,530 1,530	
単価					1,530 1,530	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	1 1	単価	1,080 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	１５０×１５０×９　メッキ付き	枚	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	材料費(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	780 780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カップラー	Ｄ１９用　メッキ付き	個	1 1	780 780	780 780	
計					780 780	
単価					780 780	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	単位	個	数量	1 1	単価	500 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用		1	500	500	
		個	1	500	500	
計					500 500	
単価					500 500	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄ ﾞC×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材			0.009	33,510	301	WYB00718
		ｍ３	0.009	33,510	301	単－ 577号
計					301 301	
単価					301 301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	材料費(円形空洞型枠)	φ100	単位	m	数量	1 1	単価	294 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	Ｄ１００		1	294.7	294	
		m	1	294.7	294	
計					294	
					294	
単価					294	
					294	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	23,400 23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）		1	23,400	23,400	
		ｍ３	1	23,400	23,400	
計					23,400	
					23,400	
単価					23,400	
					23,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	鉄筋挿入工	SD工法 削孔長1.8m 削孔径90mm	単位	m	数量	200 200	単価	45,230 45,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5	m	200 200	32,390 32,390	6,478,000 6,478,000	WYB00712 単－ 569号
鋼材挿入工	1本当り 1.8m	本	111.2 111.2	3,357 3,357	373,298 373,298	WYB00715 単－ 590号
注入打設工		ｍ３	1.78 1.78	351,500 351,500	625,670 625,670	WYB00716 単－ 571号
頭部締付工		本	111.2 111.2	4,133 4,133	459,589 459,589	WYB00717 単－ 591号
ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	回	18.52 18.52	45,400 45,400	840,808 840,808	WYB00719 単－ 593号
確認試験工	本数×3%	本	3.34 3.34	22,830 22,830	76,252 76,252	WYB00720 単－ 594号
削孔機据付・撤去工	177本/111.2本	回	0.629 0.629	308,900 308,900	194,298 194,298	WYB00721 単－ 595号
計					9,047,915 9,047,915	
単価					45,230 45,230	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	単位	m	数量	1 1	単価	1,240 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	Ｄ１９　ＳＤ３４５　メッキ付き		1	1,240	1,240	
		m	1	1,240	1,240	
計					1,240 1,240	
単価					1,240 1,240	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	材料費(ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	3,610 3,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キャップナット	D19用、D22用、D25用　ﾒｯｷ付き		1	3,610	3,610	
		個	1	3,610	3,610	
計					3,610 3,610	
単価					3,610 3,610	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	材料費(溝付プレート)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	1 1	単価	1,280 1,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝付プレート	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	1 1	1,280 1,280	1,280 1,280	
計					1,280 1,280	
単価					1,280 1,280	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用	単位	個	数量	1 1	単価	190 190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッチンスペーサー	D19用、D22用、D25用	個	1 1	190 190	190 190	
計					190 190	
単価					190 190	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄ゛C×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材		ｍ３	0.009 0.009	33,510 33,510	301 301	WYB00706 単－ 577号
計					301 301	
単価					301 301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	鉄筋挿入工	SD工法 削孔長2.8m 削孔径90mm	単位	m	数量	200 200	単価	41,760 41,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5		200	32,390	6,478,000	WYB00728
		m	200	32,390	6,478,000	単－ 569号
鋼材挿入工	1本当り 2.8m		71.5	3,357	240,025	WYB00731
		本	71.5	3,357	240,025	単－ 584号
注入打設工			1.78	351,500	625,670	WYB00732
		ｍ３	1.78	351,500	625,670	単－ 571号
頭部締付工			71.5	4,133	295,509	WYB00733
		本	71.5	4,133	295,509	単－ 585号
ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回		11.91	45,400	540,714	WYB00735
		回	11.91	45,400	540,714	単－ 587号
確認試験工	本数×3%		2.15	22,830	49,084	WYB00736
		本	2.15	22,830	49,084	単－ 588号
削孔機据付・撤去工	177本/71.5本		0.404	308,900	124,795	WYB00737
		回	0.404	308,900	124,795	単－ 589号
計					8,353,797 8,353,797	
単価					41,760 41,760	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	材料費(FRPﾎﾞﾙﾄ)	φ22	単位	m	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＦＲＰボルト	φ22	m	1 1	4,000 4,000	4,000 4,000	
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	材料費(ﾅｯﾄ)	M33 ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	500 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	M33 ﾒｯｷ付	個	1 1	500 500	500 500	
計					500 500	
単価					500 500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	1 1	単価	1,080 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	１５０×１５０×９　メッキ付き	枚	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	材料費(ﾃﾝｼｮﾝｽﾘｰﾌﾞ)	L=130(ﾈｼﾞ部L=50)	単位	個	数量	1 1	単価	2,700 2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
テンションスリーブ	L=130(ﾈｼﾞ部L=50)	個	1 1	2,700 2,700	2,700 2,700	
計					2,700 2,700	
単価					2,700 2,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D22用	単位	個	数量	1 1	単価	190 190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッチンスペーサー	D19用、D22用、D25用	個	1 1	190 190	190 190	
計					190 190	
単価					190 190	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材		ｍ３	0.009 0.009	33,510 33,510	301 301	WYB00597 単－ 577号
計					301 301	
単価					301 301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	鉄筋挿入工	SD工法 削孔長1.8m 削孔径90mm	単位	m	数量	200 200	単価	45,230 45,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5		200	32,390	6,478,000	WYB00752
		m	200	32,390	6,478,000	単－ 569号
鋼材挿入工	1本当り 1.8m		111.2	3,357	373,298	WYB00755
		本	111.2	3,357	373,298	単－ 590号
注入打設工			1.78	351,500	625,670	WYB00756
		ｍ３	1.78	351,500	625,670	単－ 571号
頭部締付工			111.2	4,133	459,589	WYB00757
		本	111.2	4,133	459,589	単－ 591号
ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回		18.52	45,400	840,808	WYB00762
		回	18.52	45,400	840,808	単－ 593号
確認試験工	本数×3%		3.34	22,830	76,252	WYB00763
		本	3.34	22,830	76,252	単－ 594号
削孔機据付・撤去工	177本/111.2本		0.629	308,900	194,298	WYB00764
		回	0.629	308,900	194,298	単－ 595号
計					9,047,915 9,047,915	
単価					45,230 45,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	材料費(FRPﾎﾞﾙﾄ)	φ22	単位	m	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＦＲＰボルト	φ22	m	1 1	4,000 4,000	4,000 4,000	
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	材料費(ﾅｯﾄ)	M33 ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	500 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	M33 ﾒｯｷ付	個	1 1	500 500	500 500	
計					500 500	
単価					500 500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	1 1	単価	1,080 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	１５０×１５０×９　メッキ付き	枚	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	材料費(ﾃﾝｼｮﾝｽﾘｰﾌﾞ)	L=130(ﾈｼﾞ部L=50)	単位	個	数量	1 1	単価	2,700 2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
テンションスリーブ	L=130(ﾈｼﾞ部L=50)	個	1 1	2,700 2,700	2,700 2,700	
計					2,700 2,700	
単価					2,700 2,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D22用	単位	個	数量	1 1	単価	190 190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッチンスペーサー	D19用、D22用、D25用	個	1 1	190 190	190 190	
計					190 190	
単価					190 190	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材		ｍ３	0.009 0.009	33,510 33,510	301 301	WYB00603 単－ 577号
計					301 301	
単価					301 301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	鉄筋挿入工	SD工法 削孔長4.3m 削孔径90mm	単位	m	数量	200 200	単価	40,810 40,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5	m	200 200	32,390 32,390	6,478,000 6,478,000	WYB01047 単－ 569号
鋼材挿入工	1本当り 4.3m	本	46.6 46.6	3,357 3,357	156,436 156,436	WYB01050 単－ 596号
注入打設工		m３	1.78 1.78	351,500 351,500	625,670 625,670	WYB01051 単－ 571号
頭部締付工		本	46.6 46.6	4,133 4,133	192,597 192,597	WYB01052 単－ 597号
頭部処理工		本	46.6 46.6	4,133 4,133	192,597 192,597	WYB01053 単－ 598号
ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	回	7.76 7.76	45,400 45,400	352,304 352,304	WYB01054 単－ 599号
確認試験工	本数×3%	本	1.41 1.41	22,830 22,830	32,190 32,190	WYB01055 単－ 600号
削孔機据付・撤去工	108本/46.6本	回	0.432 0.432	308,900 308,900	133,444 133,444	WYB01056 単－ 601号
計					8,163,238 8,163,238	
単価					40,810 40,810	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	単位	m	数量	1 1	単価	1,240 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	Ｄ１９　ＳＤ３４５　メッキ付き		1	1,240	1,240	
		m	1	1,240	1,240	
計					1,240 1,240	
単価					1,240 1,240	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	材料費(頭部ｷｬｯﾌﾟ)	防腐材含む	単位	個	数量	1 1	単価	3,330 3,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頭部キャップ	防錆材含む		1	3,330	3,330	
		個	1	3,330	3,330	
計					3,330 3,330	
単価					3,330 3,330	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	材料費(ﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	540 540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	Ｄ１９用　メッキ付き	個	1 1	540 540	540 540	
計					540 540	
単価					540 540	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	材料費(ﾜｯｼｬｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	1,530 1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用　メッキ付き	個	1 1	1,530 1,530	1,530 1,530	
計					1,530 1,530	
単価					1,530 1,530	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	1 1	単価	1,080 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	１５０×１５０×９　メッキ付き	枚	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	材料費(ｶｯﾌﾟﾗｰ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	780 780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カップラー	Ｄ１９用　メッキ付き	個	1 1	780 780	780 780	
計					780 780	
単価					780 780	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	材料費(ｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用　電気ﾒｯｷ	単位	個	数量	1 1	単価	500 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー	Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用		1	500	500	
		個	1	500	500	
計					500 500	
単価					500 500	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄ ﾞC×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材			0.009	33,510	301	WYB01065
		ｍ３	0.009	33,510	301	単－ 577号
計					301 301	
単価					301 301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	材料費(円形空洞型枠)	φ100	単位	m	数量	1 1	単価	294 294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	Ｄ１００		1	294.7	294	
		m	1	294.7	294	
計					294 294	
単価					294 294	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	材料費(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-25(20)高炉(ﾛｽ率含む)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	23,400 23,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）		1	23,400	23,400	
		ｍ３	1	23,400	23,400	
計					23,400 23,400	
単価					23,400 23,400	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	鉄筋挿入工	SD工法 削孔長1.8m 削孔径90mm	単位	m	数量	200 200	単価	45,230 45,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5		200	32,390	6,478,000	WYB01013
		m	200	32,390	6,478,000	単－ 569号
鋼材挿入工	1本当り 1.8m		111.2	3,357	373,298	WYB01016
		本	111.2	3,357	373,298	単－ 590号
注入打設工			1.78	351,500	625,670	WYB01017
		ｍ３	1.78	351,500	625,670	単－ 571号
頭部締付工			111.2	4,133	459,589	WYB01018
		本	111.2	4,133	459,589	単－ 591号
ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回		18.52	45,400	840,808	WYB01075
		回	18.52	45,400	840,808	単－ 593号
確認試験工	本数×3%		3.34	22,830	76,252	WYB01076
		本	3.34	22,830	76,252	単－ 594号
削孔機据付・撤去工	177本/111.2本		0.629	308,900	194,298	WYB01077
		回	0.629	308,900	194,298	単－ 595号
計					9,047,915 9,047,915	
単価					45,230 45,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	材料費(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	D19　SD345　ﾒｯｷ付き	単位	m	数量	1 1	単価	1,240 1,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	Ｄ１９　ＳＤ３４５　メッキ付き		1	1,240	1,240	
		m	1	1,240	1,240	
計					1,240 1,240	
単価					1,240 1,240	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	材料費(ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ)	D19用　ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	3,610 3,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キャップナット	D19用、D22用、D25用　ﾒｯｷ付き		1	3,610	3,610	
		個	1	3,610	3,610	
計					3,610 3,610	
単価					3,610 3,610	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	材料費(溝付プレート)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	1 1	単価	1,280 1,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝付プレート	150×150×9　ﾒｯｷ付き	枚	1 1	1,280 1,280	1,280 1,280	
計					1,280 1,280	
単価					1,280 1,280	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D19用	単位	個	数量	1 1	単価	190 190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッチンスペーサー	D19用、D22用、D25用	個	1 1	190 190	190 190	
計					190 190	
単価					190 190	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材		ｍ３	0.009 0.009	33,510 33,510	301 301	WYB01083 単－ 577号
計					301 301	
単価					301 301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	鉄筋挿入工	SD工法 削孔長1.8m 削孔径90mm	単位	m	数量	200 200	単価	45,230 45,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5	m	200 200	32,390 32,390	6,478,000 6,478,000	WYB00994 単－ 569号
鋼材挿入工	1本当り 1.8m	本	111.2 111.2	3,357 3,357	373,298 373,298	WYB00997 単－ 590号
注入打設工		ｍ３	1.78 1.78	351,500 351,500	625,670 625,670	WYB00998 単－ 571号
頭部締付工		本	111.2 111.2	4,133 4,133	459,589 459,589	WYB00999 単－ 591号
ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	回	18.52 18.52	45,400 45,400	840,808 840,808	WYB01000 単－ 593号
確認試験工	本数×3%	本	3.34 3.34	22,830 22,830	76,252 76,252	WYB01001 単－ 594号
削孔機据付・撤去工	177本/111.2本	回	0.629 0.629	308,900 308,900	194,298 194,298	WYB01002 単－ 595号
計					9,047,915 9,047,915	
単価					45,230 45,230	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	材料費(FRPﾎﾞﾙﾄ)	φ22	単位	m	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＦＲＰボルト	φ22		1	4,000	4,000	
		m	1	4,000	4,000	
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	材料費(ﾅｯﾄ)	M33 ﾒｯｷ付き	単位	個	数量	1 1	単価	500 500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	M33 ﾒｯｷ付		1	500	500	
		個	1	500	500	
計					500 500	
単価					500 500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	材料費(角座金)	150×150×9　ﾒｯｷ付き	単位	枚	数量	1 1	単価	1,080 1,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角座金	１５０×１５０×９　メッキ付き	枚	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
計					1,080 1,080	
単価					1,080 1,080	円／枚

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	材料費(ﾃﾝｼｮﾝｽﾘｰﾌﾞ)	L=130(ﾈｼﾞ部L=50)	単位	個	数量	1 1	単価	2,700 2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
テンションスリーブ	L=130(ﾈｼﾞ部L=50)	個	1 1	2,700 2,700	2,700 2,700	
計					2,700 2,700	
単価					2,700 2,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	材料費(ﾊﾟｯﾁﾝｽﾍﾟｰｻｰ)	D22用	単位	個	数量	1 1	単価	190 190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッチンスペーサー	D19用、D22用、D25用		1	190	190	
		個	1	190	190	
計					190 190	
単価					190 190	円／個

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	(材料費)グラウト材(ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮｲﾝｴｲﾄﾞC×1.0)	0.009m3	単位	m	数量	1 1	単価	301 301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウド材			0.009	33,510	301	WYB01009
		ｍ３	0.009	33,510	301	単－ 577号
計					301 301	
単価					301 301	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.64m3/10m	単位	m	数量	10	単価	38,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,489	34,890	
プレキャストU型側溝(三面水路)	900×900 L=2000(T-2)	個	5	68,800	344,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.968	2,250	4,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					383,400	
単価					38,340	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,489	34,890	
プレキャストU型側溝	300×300 L=2000	個	5	14,200	71,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,250	1,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					107,300	
単価					10,730	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	776	77,600	
コンクリート蓋（別途計上）	500×500用(2枚/1組)	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					77,600	
単価					776	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	(材料費)ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	500×500用(2枚/1組)	単位	組	数量	1 1	単価	56,000 56,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート蓋	500×500用(2枚/1組)		1	56,000	56,000	
		組	1	56,000	56,000	
計					56,000 56,000	
単価					56,000 56,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	313	31,300	
グレーチング蓋（別途計上）	500×500用(T-25)	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,300	
単価					313	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	(材料費)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500×500用(T-25)	単位	組	数量	1 1	単価	51,400 51,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製グレーチング蓋	500×500用 T-25 ボルト固定式 並目		1	51,400	51,400	
		組	1	51,400	51,400	
計					51,400 51,400	
単価					51,400 51,400	円／組

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	(材料費)足掛金物	幅300㎜径φ19(被覆ﾀｲﾌﾟ)<ﾊﾞｲｵｽﾃｯﾌﾟ:TWA30-17HP>	単位	個	数量	1 1	単価	2,170 2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	幅300㎜ 径φ19		1	2,170	2,170	
		個	1	2,170	2,170	
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	(材料費)足掛金物	幅300mm径φ19(被覆ﾀｲﾌﾟ)<ﾊﾞｲｵｽﾃｯﾌﾟ:TWA30-17HP>	単位	個	数量	1 1	単価	2,170 2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	幅300mm 径φ19	個	1 1	2,170 2,170	2,170 2,170	
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	776	77,600	
縞鋼板蓋(別途計上)	1100×1100用（2分割,取手,ｽﾞﾚ止付き）	組	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					77,600	
単価					776	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	(材料費)縞鋼板蓋	1100×1100用(2分割)	単位	枚	数量	1 1	単価	70,000 70,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板蓋	1100×1100用 (2分割,取手,ｽﾞﾚ止付き)	枚	1 1	70,000 70,000	70,000 70,000	
計					70,000 70,000	
単価					70,000 70,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	法面掘削	高所掘削機作業 ﾚｷ混じり土･粘性土	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,321 2,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	30,555 30,555	6,111 6,111	
法面工		人	2.05 2.05	27,195 27,195	55,749 55,749	
運転手（特殊）		人	1.02 1.02	27,300 27,300	27,846 27,846	
ＲＣＭ機損料	RCM-06	h	5.14 5.14	23,200 23,200	119,248 119,248	
主ワイヤー等損料	φ24mm指定種	h	5.14 5.14	1,000 1,000	5,140 5,140	
軽油		L	39.57 39.57	147 147	5,816 5,816	
油脂類		%	0.2 0.2	5,816 5,816	1,163 1,163	WYB00018 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		11,027 11,027	
計					232,100 232,100	
単価					2,321 2,321	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	残土搬ねつけ		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,321 2,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	30,555 30,555	6,111 6,111	
法面工		人	2.05 2.05	27,195 27,195	55,749 55,749	
運転手（特殊）		人	1.02 1.02	27,300 27,300	27,846 27,846	
ＲＣＭ機損料	RCM-06	h	5.14 5.14	23,200 23,200	119,248 119,248	
主ワイヤー等損料	φ24mm指定種	h	5.14 5.14	1,000 1,000	5,140 5,140	
軽油		L	39.57 39.57	147 147	5,816 5,816	
油脂類		%	0.2 0.2	5,816 5,816	1,163 1,163	WYB00082 単－ 602号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		11,027 11,027	
計					232,100 232,100	
単価					2,321 2,321	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	登坂準備		単位	回	数量	1 1	単価	411,700 411,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,555 30,555	30,555 30,555	
法面工		人	2 2	27,195 27,195	54,390 54,390	
運転手（特殊）		人	1 1	27,300 27,300	27,300 27,300	
ＲＣＭ機損料	RCM-06	日	1 1	185,600 185,600	185,600 185,600	
主ワイヤー等損料	φ24mm指定種	日	1 1	8,000 8,000	8,000 8,000	
軽油		Ｌ	61.6 61.6	147 147	9,055 9,055	
油脂類		%	0.2 0.2	9,055 9,055	1,811 1,811	WYB00065 単－ 603号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		94,989 94,989	
計					411,700 411,700	
単価					411,700 411,700	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	主アンカーワイヤーロープ	設置･撤去	単位	箇所	数量	1 1	単価	135,800 135,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	30,555 30,555	15,277 15,277	
法面工		人	3.6 3.6	27,195 27,195	97,902 97,902	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		22,621 22,621	
計					135,800 135,800	
単価					135,800 135,800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	法面整形	高所掘削機作業 ﾚｷ混じり土･粘性土	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	910.8 910.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08 0.08	30,555 30,555	2,444 2,444	
法面工		人	0.8 0.8	27,195 27,195	21,756 21,756	
運転手（特殊）		人	0.4 0.4	27,300 27,300	10,920 10,920	
ＲＣＭ機損料	RCM-06	h	2.02 2.02	23,200 23,200	46,864 46,864	
主ワイヤー等損料	φ24mm指定種	h	2.02 2.02	1,000 1,000	2,020 2,020	
軽油		L	15.56 15.56	147 147	2,287 2,287	
油脂類		%	0.2 0.2	2,287 2,287	457 457	WYB00034 単－ 604号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,332 4,332	
計					91,080 91,080	
単価					910.8 910.8	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	植生ﾏｯﾄ設置	多機能ﾌｨﾙﾀｰ MF-45R-30	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	5,407 5,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8 0.8	30,555 30,555	24,444 24,444	
法面工		人	1.2 1.2	27,195 27,195	32,634 32,634	
普通作業員		人	2.5 2.5	19,425 19,425	48,562 48,562	
植生マット	多機能ﾌｨﾙﾀｰ MF-45R-30	ｍ２	120 120	2,990 2,990	358,800 358,800	
アンカー	φ100 L=200	本	87 87	199 199	17,313 17,313	
大頭釘		本	384 384	12 12	4,608 4,608	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		5,239 5,239	
附属品費 10%		式	1 1		49,160 49,160	
計					540,760 540,760	
単価					5,407 5,407	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	402.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,555	9,013	
とび工		人	0.295	27,615	8,146	
普通作業員		人	0.295	19,425	5,730	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,520	16,968	WK250590 単－ 605号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		393	
計					40,250	
単価					402.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 120日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	11,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	10,320	10,320	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,420	
単価					11,420	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	30,555	8,494	
特殊作業員		人	0.278	26,985	7,501	
普通作業員		人	0.278	19,425	5,400	
耐候性大型土のう	丸型 110×110 2.0t用 短期仮設対応(1年)型	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	59,270	16,477	WK250500 単－ 606号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		848	
計					76,420	
単価					7,642	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 270日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	21,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	20,790	20,790	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,890	
単価					21,890	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	ｍ２	数量	100	単価	207.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	30,555	4,644	
とび工		人	0.152	27,615	4,197	
普通作業員		人	0.152	19,425	2,952	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	57,520	8,743	WK250590 単－ 607号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		204	
計					20,740	
単価					207.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	敷鉄板賃料	25×1,524×6,096(㎜) 無 240日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	20,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２５×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	20,880	20,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,880	
単価					20,880	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	土木シート設置		単位	ｍ２	数量	1,000 1,000	単価	256.9 256.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,555 30,555	30,555 30,555	
普通作業員		人	3 3	19,425 19,425	58,275 58,275	
土木シート	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系織布 厚0.37 引張強度980N/5cm	ｍ２	1,050 1,050	160 160	168,000 168,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		70 70	
計					256,900 256,900	
単価					256.9 256.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	土木シート設置		単位	ｍ２	数量	0 1,000	単価	0 256.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,555	0 30,555	
普通作業員		人	0 3	0 19,425	0 58,275	
土木シート	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系織布 厚0.37 引張強度980N/5cm	ｍ２	0 1,050	0 160	0 168,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 70	
計					0 256,900	
単価					0 256.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	除草作業		単位	ｍ２	数量	1,800 1,800	単価	67.38 67.38

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,555 30,555	30,555 30,555	
普通作業員		人	1 1	19,425 19,425	19,425 19,425	
バックホウ運転（クローラ）［標準］	排ｶﾞｽ(第1次) 山積0.28m3	日	1 1	40,770 40,770	40,770 40,770	WYB00043 単－ 608号
バックホウ用アタッチメント賃料	除草用0.2m3	日	1 1	30,550 30,550	30,550 30,550	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					121,300 121,300	
単価					67.38 67.38	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	除草作業		単位	ｍ２	数量	0 1,800	単価	0 67.38

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 30,555	0 30,555	
普通作業員		人	0 1	0 19,425	0 19,425	
バックホウ運転（クローラ）［標準］	排ｶﾞｽ(第1次) 山積0.28m3	日	0 1	0 40,770	0 40,770	WYB00047 単－ 609号
バックホウ用アタッチメント賃料	除草用0.2m3	日	0 1	0 30,550	0 30,550	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 121,300	
単価					0 67.38	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,375.5	1,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,375	
単価					1,375	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,485	16,485	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					16,490	
単価					16,490	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,020	13,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,020	
単価					13,020	円／人日

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 25km 無 無	単位	台	数量	1	単価	76,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					76,000	
単価					76,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	貨物自動車による運搬（１車１回）	自走式破砕機 ｸﾗｯｼｬｰ寸法 開450mm 幅925mm 23km 無 無	単位	台	数量	1	単価	76,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					76,000	
単価					76,000	円／台

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	運搬される建設機械の運搬中の損料（大型ﾌﾞﾚｰｶ）	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)油圧式1300kg級　20t級	単位	供用日	数量	1 1	単価	17,000 17,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬される建設機械の運搬中の損料(大型ﾌﾞﾚｰｶ)	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)油圧式1300kg級　20t級	供用日	1 1	17,000 17,000	17,000 17,000	
計					17,000 17,000	
単価					17,000 17,000	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	運搬される建設機械の運搬中の損料 (自走式破砕機)	クラッシャー寸法 開450㎜幅925㎜ 30t級	単位	供用日	数量	1 1	単価	45,000 45,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬される建設機械の運搬中の損料(自走式破砕機)	クラッシャー寸法 開450㎜幅925㎜ 30t級		1	45,000	45,000	
		供用日	1	45,000	45,000	
計					45,000 45,000	
単価					45,000 45,000	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	1,760,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.4	26,985	145,719	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	56,125	112,250	
運搬費等率 582%		式	1		1,501,379	
諸雑費（まるめ）		式	1		652	
計					1,760,000	
単価					1,760,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	530,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	26,985	72,859	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	56,125	78,575	
運搬費等率 250%		式	1		378,585	
諸雑費（まるめ）		式	1		81	
計					530,100	
単価					530,100	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 38.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,070	
単価					4,070	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 29.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,850	
単価					3,850	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 38.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,070	
単価					4,070	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 29.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,850	
単価					3,850	円／ｔ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 28.4以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	13,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,117	8,117	WB824010 単－ 610号
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,175	1,175	WB020051 単－ 611号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,925	3,925	CB227010
計					13,217	
単価					13,210	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	立木伐採費		単位	ｍ２	数量	554 554	単価	630.3 630.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,555 30,555	61,110 61,110	
法面工		人	8 8	27,195 27,195	217,560 217,560	
普通作業員		人	2 2	19,425 19,425	38,850 38,850	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		31,680 31,680	
計					349,200 349,200	
単価					630.3 630.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	準備費（運搬費用積上げ分）	340千円	単位	式	数量	1	単価	340,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		340,000	
計					340,000	
単価					340,000	円／式

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	準備費（処分費用積上げ分）	272千円	単位	式	数量	1	単価	272,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1		272,000	
計					272,000	
単価					272,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	繊維補強ﾓﾙﾀﾙ吹付	t=3cm	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,195 3,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	30,555 30,555	15,277 15,277	
法面工		人	2 2	27,195 27,195	54,390 54,390	
特殊作業員		人	0.8 0.8	26,985 26,985	21,588 21,588	
普通作業員		人	1.3 1.3	19,425 19,425	25,252 25,252	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	ｔ	1.6 1.6	21,000 21,000	33,600 33,600	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	4.7 4.7	4,650 4,650	21,855 21,855	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０	ｍ	20 20	415 415	8,300 8,300	
繊維補強材	100m2×3cm×9.1kg/m3	ｋｇ	27.3 27.3	1,500 1,500	40,950 40,950	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	4.4 4.4	2,180 2,180	9,592 9,592	
空気圧縮機(賃料)	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐け出量10.5～11.0m3/分	日	0.69 0.69	15,680 15,680	10,819 10,819	WYB00327 単－ 612号
発動発電機(賃料)	[ディゼールエンジン駆動] 45kVA	日	0.69 0.69	9,105 9,105	6,282 6,282	WYB00328 単－ 613号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	繊維補強ﾓﾙﾀﾙ吹付	t=3cm	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,195 3,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホールローダ(トラクタショベル)[普通](賃料)	山積0.34m3		0.37	27,670	10,237	WYB00329
		日	0.37	27,670	10,237	単－ 614号
計量器［骨材累加算・機械式］	ひょう量３００ｋｇ×１槽・２桿		0.69	767	529	
		日	0.69	767	529	
小型渦巻ポンプ［呼水・片吸込・モータ駆動型］	口径φ５０ｍｍ　全揚程１０ｍ		0.69	390	269	
		日	0.69	390	269	
ベルトコンベヤ（ポータブル）［モータ駆動］	ベルト幅３５０ｍｍ　機長７ｍ		1.4	825	1,155	
		日	1.4	825	1,155	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		6,205	
		式	1		6,205	
附属品費 20%			1		53,260	
		式	1		53,260	
計					319,560 319,560	
単価					3,195 3,195	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	落石撤去		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	208,600 208,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【労務費】						
土木一般世話役		人	0.625 0.625	30,555 30,555	19,096 19,096	
さく岩工		人	1.25 1.25	36,120 36,120	45,150 45,150	
普通作業員		人	1.25 1.25	19,425 19,425	24,281 24,281	
【材料費】						
パワーブライスターパック	速効型　パックタイプ	ｋｇ	38.5 38.5	1,380 1,380	53,130 53,130	
クロスビット	22㎜　6×10㎜　30㎜	個	0.32 0.32	6,580 6,580	2,105 2,105	
ロッド	22㎜ 1400㎜	個	0.128 0.128	8,950 8,950	1,145 1,145	
軽油		Ｌ	18.4 18.4	147 147	2,704 2,704	
【機械費】						
人肩運搬	50m以下	ｍ３	1 1	55,700 55,700	55,700 55,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	落石撤去		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	208,600 208,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（第１次基準） ５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	0.625 0.625	4,020 4,020	2,512 2,512	
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	質量１５ｋｇ級	日	0.625 0.625	833 833	520 520	
ダンプトラック	３ｔ車	日	0.625 0.625	3,530 3,530	2,206 2,206	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		51 51	
計					208,600 208,600	
単価					208,600 208,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	切土法面養生工	(ブルーシート損料率30%)	単位	箇所	数量	1 1	単価	108,500 108,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	30,555 30,555	30,555 30,555	
法面工		人	2 2	27,195 27,195	54,390 54,390	
普通作業員		人	1 1	19,425 19,425	19,425 19,425	
ブルーシート	#3000 3.6×5.4(損料率30%)	枚	6 6	465 465	2,790 2,790	WYB00152 単－ 615号
諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1 1		1,340 1,340	
計					108,500 108,500	
単価					108,500 108,500	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	3,742,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000	
総労務費	0.5%	式	1		2,082,165	
計					3,742,165	
単価					3,742,165	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	3,893,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000	
総労務費	0.5%	式	1		2,233,064	
計					3,893,064	
単価					3,893,064	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1 1	単価	58,800 58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	33,600 33,600	58,800 58,800	
計					58,800 58,800	
単価					58,800 58,800	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	地質調査		単位	式	数量	1 1	単価	492,300 492,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩石のスレーキング率試験方法		1 ｼﾘｰｽﾞ	1 1	40,000 40,000	40,000 40,000	
Ｘ線回折試験	非定方位法	1 個	1 1	31,300 31,300	31,300 31,300	
Ｘ線回折試験	定方位法	1 個	1 1	44,100 44,100	44,100 44,100	
メチレンブルー吸着量試験		1 検体	1 1	30,000 30,000	30,000 30,000	
塩基飽和度(JGS-0261)		1 検体	1 1	90,000 90,000	90,000 90,000	
資料整理とりまとめ	室内試験のみの場合	1 業務	1 1	20,510 20,510	20,510 20,510	WYB00199 単－ 616号
施工管理費		1 式	1 1		1,864 1,864	
安全費		1 式	1 1		11,986 11,986	
諸雑費（率＋まるめ） 82.5%		1 式	1 1		222,540 222,540	
計					492,300 492,300	
単価					492,300 492,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	地質調査		単位	式	数量	0 1	単価	0 548,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩石のスレーキング率試験方法		0 ｼﾘｰｽﾞ	0 2	0 40,000	0 80,000	
X線回折試験	非定方位法	0 個	0 1	0 31,300	0 31,300	
X線回折試験	定方位法	0 個	0 1	0 44,100	0 44,100	
メチレンブルー吸着量試験		0 検体	0 1	0 30,000	0 30,000	
塩基飽和度(JGS-0261)		0 検体	0 1	0 90,000	0 90,000	
資料整理とりまとめ	室内試験のみの場合	0 業務	0 1	0 10,260	0 10,260	WYB00310 単－ 617号
施工管理費		0 式	0 1		0 2,005	
安全費		0 式	0 1		0 12,892	
諸雑費（率＋まるめ） 82.5%		0 式	0 1		0 247,943	
計					0 548,500	
単価					0 548,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	計測器	設置･撤去	単位	式	数量	1 1	単価	595,400 595,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	30,555 30,555	152,775 152,775	
普通作業員		人	20 20	19,425 19,425	388,500 388,500	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		54,125 54,125	
計					595,400 595,400	
単価					595,400 595,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	計測器	賃料(90日)	単位	式	数量	1 1	単価	1,833,000 1,833,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計測器(OKIPPA)賃料		台	18 18	51,800 51,800	932,400 932,400	WYB00147 単－ 618号
伸縮計		式	1 1		720,000 720,000	WYB00149 単－ 619号
SigFox基地局(賃料)		台	1 1	180,000 180,000	180,000 180,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		600 600	
計					1,833,000 1,833,000	
単価					1,833,000 1,833,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	安全通路	設置･撤去	単位	式	数量	1 1	単価	178,600 178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5 1.5	30,555 30,555	45,832 45,832	
普通作業員		人	6 6	19,425 19,425	116,550 116,550	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		16,218 16,218	
計					178,600 178,600	
単価					178,600 178,600	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	安全通路	賃料(90日)	単位	式	数量	1 1	単価	422,405 422,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ法面階段	L=3.8m	台	4 4	40,670 40,670	162,680 162,680	WYB00120 単－ 620号
アルミ法面階段	L=2.4m	台	2 2	35,340 35,340	70,680 70,680	WYB00121 単－ 621号
打込専用杭	L=1.1m	本	14 14	347 347	4,858 4,858	WYB00123 単－ 622号
単管パイプ	L=1.0m	本	7 7	35 35	245 245	WYB00124 単－ 623号
クランプ	直交	個	14 14	45 45	630 630	WYB00125 単－ 624号
アルミ法面階段手すり	L=2.4m	本	12 12	9,860 9,860	118,320 118,320	WYB00126 単－ 625号
アルミ法面階段手すり	L=1.4m	本	8 8	8,124 8,124	64,992 64,992	WYB00127 単－ 626号
計					422,405 422,405	
単価					422,405 422,405	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	火薬庫類損料	小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日を超える	単位	式	数量	1	単価	513,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取扱所　損料	鋼製移動式　３．２ｍ２	１現場	1	459,000	459,000	
火工所　損料	組立テント式　１．９ｍ２	１現場	1	54,000	54,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					513,000	
単価					513,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	現場環境改善費（積上）		単位	式	数量	1 1	単価	10,512,200 10,512,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネルクーラー	設置･撤去		1	608,400	608,400	WYB00161
		箇所	1	608,400	608,400	単－ 627号
トンネルクーラー	運転		82	114,900	9,421,800	WYB00162
		運転日	82	114,900	9,421,800	単－ 628号
国土交通省仕様 TEC-FORCE PARTNER	特注ビブス		1		482,000	
		式	1		482,000	
計					10,512,200 10,512,200	
単価					10,512,200 10,512,200	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－410号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,729,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	545,700	2,728,500	WK450650 単－ 629号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,729,000	
単価					2,729,000	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－411号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,085,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	417,000	2,085,000	WK450810 単－ 630号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,085,000	
単価					2,085,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－412号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	244,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	48,920	244,600	WK450830 単－ 631号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					244,600	
単価					244,600	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－413号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	321,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,300	321,500	WK450820 単－ 632号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					321,500	
単価					321,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－414号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	273,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,620	273,100	WK450800 単－ 633号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					273,100	
単価					273,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－415号	火薬（雷管含む）	通常断面 ＣII 全断面 80	単位	m	数量	1	単価	149,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	64	1,650	105,600	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	53.3	408	21,746	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	53.3	413	22,012	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					149,400	
単価					149,400	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－416号	吹付コンクリート	通常断面 CII 全断面 80 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	117,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.85	15,400	28,490	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	4.112	4,650	19,120	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.416	3,500	8,456	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	166.536	367	61,118	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					117,200	
単価					117,200	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－417号	ロックボルト	通常断面 CII 全断面 80 有 -0.83本 無	単位	m	数量	1	単価	57,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５KN以上附属品含　L＝3m	組	11.67	3,732	43,552	
ドライモルタル	ロックボルト用	m３	0.077	178,000	13,706	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					57,260	
単価					57,260	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－418号	H形鋼支保工	通常断面 ＣII 全断面 80	単位	m	数量	1	単価	66,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.363	184,000	66,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					66,800	
単価					66,800	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－419号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	1 1	単価	20,470 20,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		0.056	365,400	20,462	WYB00637
		週	0.056	365,400	20,462	単－ 634号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		8	
計					20,470	
					20,470	
単価					20,470	
					20,470	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－420号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	39,230	196,150	WK450790 単－ 635号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					196,200	
単価					196,200	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－421号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	621,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	124,300	621,500	単－ 636号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					621,500	
単価					621,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－422号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,729,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	545,700	2,728,500	WK450650 単－ 637号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,729,000	
単価					2,729,000	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－423号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,085,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	417,000	2,085,000	WK450810 単－ 638号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,085,000	
単価					2,085,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－424号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	244,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	48,920	244,600	WK450830 単－ 639号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					244,600	
単価					244,600	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－425号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	321,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,300	321,500	WK450820 単－ 640号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					321,500	
単価					321,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－426号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	273,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,620	273,100	WK450800 単－ 641号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					273,100	
単価					273,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－427号	火薬（雷管含む）	通常断面 CII 全断面 80	単位	m	数量	1	単価	149,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	kg	64	1,650	105,600	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	53.3	408	21,746	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	53.3	413	22,012	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					149,400	
単価					149,400	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－428号	吹付コンクリート	通常断面 CII 全断面 80 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	117,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.85	15,400	28,490	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	4.112	4,650	19,120	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.416	3,500	8,456	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	166.536	367	61,118	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					117,200	
単価					117,200	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－429号	ロックボルト	通常断面 CII 全断面 80 有 -0.83本 無	単位	m	数量	1	単価	57,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５KN以上附属品含　L＝3m	組	11.67	3,732	43,552	
ドライモルタル	ロックボルト用	m３	0.077	178,000	13,706	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					57,260	
単価					57,260	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－430号	H形鋼支保工	通常断面 ＣII 全断面 80	単位	m	数量	1	単価	66,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.363	184,000	66,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					66,800	
単価					66,800	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－431号	集塵機運転	通常断面 ＣII 全断面 80 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	34,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.056	621,500	34,804	WK450641 単－ 642号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,810	
単価					34,810	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－432号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	0 1	単価	0 20,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	週	0 0.056	0 365,400	0 20,462	WYB00661 単－ 643号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 20,470	
単価					0 20,470	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－433号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	39,230	196,150	WK450790 単－ 644号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					196,200	
単価					196,200	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－434号	火薬（雷管含む）	通常断面 DI 上半 55	単位	m	数量	1	単価	86,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	33	1,650	54,450	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	38.5	408	15,708	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	38.5	413	15,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					86,060	
単価					86,060	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－435号	吹付コンクリート	通常断面 DI 上半 55 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	130,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.066	15,400	31,816	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	4.592	4,650	21,352	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.698	3,500	9,443	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	185.976	367	68,253	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					130,900	
単価					130,900	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－436号	ロックボルト	通常断面 DI 上半 55 無 無	単位	m	数量	1	単価	92,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	15	4,602	69,030	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.132	178,000	23,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					92,530	
単価					92,530	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－437号	H形鋼支保工	通常断面 DI 上半 55	単位	m	数量	1	単価	79,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.43	184,000	79,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					79,120	
単価					79,120	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－438号	集塵機運転	通常断面 DI 上半 55 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	38,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.062	621,500	38,533	WK450641 単－ 421号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					38,540	
単価					38,540	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－439号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	1 1	単価	22,660 22,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		0.062	365,400	22,654	WYB00664
		週	0.062	365,400	22,654	単－ 645号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					22,660	
					22,660	
単価					22,660	
					22,660	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,729,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転						WK450650
		日	5	545,700	2,728,500	単－ 646号
諸雑費（まるめ）						
		式	1		500	
計					2,729,000	
単価					2,729,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,085,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	417,000	2,085,000	WK450810 単－ 647号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,085,000	
単価					2,085,000	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	244,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	48,920	244,600	WK450830 単－ 648号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					244,600	
単価					244,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	321,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,300	321,500	WK450820 単－ 649号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					321,500	
単価					321,500	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	273,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,620	273,100	WK450800 単－ 539号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					273,100	
単価					273,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 上半 60	単位	m	数量	1	単価	93,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	36	1,650	59,400	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	42	408	17,136	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	42	413	17,346	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					93,890	
単価					93,890	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 60 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	190,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.013	15,400	46,400	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	6.696	4,650	31,136	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	3.934	3,500	13,769	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	271.188	367	99,525	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					190,900	
単価					190,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	ロックボルト	通常断面 DIII 上半 60 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無	単位	m	数量	1	単価	86,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	6	4,602	27,612	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.245	105,000	25,725	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.188	178,000	33,464	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					86,810	
単価					86,810	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 60	単位	m	数量	1	単価	168,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.928	181,000	167,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					168,000	
単価					168,000	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	集塵機運転	通常断面 DIII 上半 60 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	48,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.078	621,500	48,477	WK450641 単－ 650号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					48,480	
単価					48,480	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	1 1	単価	28,510 28,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	週	0.078 0.078	365,400 365,400	28,501 28,501	WYB00767 単－ 651号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					28,510 28,510	
単価					28,510 28,510	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	39,230	196,150	WK450790 単－ 652号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					196,200	
単価					196,200	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－452号	火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 上半 60	単位	m	数量	1	単価	93,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	36	1,650	59,400	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	42	408	17,136	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	42	413	17,346	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					93,890	
単価					93,890	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－453号	吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 60 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	190,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.013	15,400	46,400	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	6.696	4,650	31,136	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	3.934	3,500	13,769	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	271.188	367	99,525	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					190,900	
単価					190,900	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－454号	ロックボルト	通常断面 DIII 上半 60 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無	単位	m	数量	1	単価	86,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	6	4,602	27,612	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.245	105,000	25,725	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.188	178,000	33,464	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					86,810	
単価					86,810	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－455号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 60	単位	m	数量	1	単価	168,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.928	181,000	167,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					168,000	
単価					168,000	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－456号	集塵機運転	通常断面 DIII 上半 60 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	48,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.078	621,500	48,477	WK450641 単－ 421号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					48,480	
単価					48,480	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－457号	火薬（雷管含む）	通常断面 DI 下半 25	単位	m	数量	1	単価	30,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	12.5	1,650	20,625	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	25	408	10,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,830	
単価					30,830	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－458号	吹付コンクリート	通常断面 DI 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	24,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.392	15,400	6,036	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.872	4,650	4,054	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.512	3,500	1,792	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	35.316	367	12,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					24,850	
単価					24,850	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－459号	ロックボルト	通常断面 DI 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	24,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	4	4,602	18,408	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.035	178,000	6,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,640	
単価					24,640	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－460号	H形鋼支保工	通常断面 DI 下半 25	単位	m	数量	1	単価	18,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.102	184,000	18,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					18,770	
単価					18,770	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－461号	集塵機運転	通常断面 DI 下半 25 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	16,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.027	621,500	16,780	WK450641 単－ 421号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,780	
単価					16,780	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－462号	吸引伸縮風管	φ1500㎜×50m	単位	m	数量	1 1	単価	9,865 9,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		0.027	365,400	9,865	WYB00683
		週	0.027	365,400	9,865	単－ 653号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					9,865 9,865	
単価					9,865 9,865	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 下半 25	単位	m	数量	1	単価	30,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	12.5	1,650	20,625	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	25	408	10,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,830	
単価					30,830	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	34,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.547	15,400	8,423	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.216	4,650	5,654	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.714	3,500	2,499	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	49.248	367	18,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,650	
単価					34,650	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	ロックボルト	通常断面 DIII 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	24,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	4	4,602	18,408	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.035	178,000	6,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,640	
単価					24,640	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 25	単位	m	数量	1	単価	37,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.205	181,000	37,105	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					37,110	
単価					37,110	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	集塵機運転	通常断面 DIII 下半 25 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	14,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.023	621,500	14,294	WK450641 単－ 650号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					14,300	
単価					14,300	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	吸引伸縮風管	φ1500㎜×50m	単位	m	数量	1 1	単価	8,404 8,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		0.023	365,400	8,404	WYB00902
		週	0.023	365,400	8,404	単－ 654号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,404 8,404	
単価					8,404 8,404	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－469号	火薬（雷管含む）	通常断面 DIII 下半 25	単位	m	数量	1	単価	30,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	12.5	1,650	20,625	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	25	408	10,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					30,830	
単価					30,830	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－470号	吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1	単価	34,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.547	15,400	8,423	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.216	4,650	5,654	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.714	3,500	2,499	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	49.248	367	18,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,650	
単価					34,650	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－471号	ロックボルト	通常断面 DIII 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	24,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	4	4,602	18,408	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.035	178,000	6,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,640	
単価					24,640	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－472号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 25	単位	m	数量	1	単価	37,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.205	181,000	37,105	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					37,110	
単価					37,110	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－473号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,729,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	545,700	2,728,500	WK450650 単－ 629号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,729,000	
単価					2,729,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－474号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,085,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	417,000	2,085,000	WK450810 単－ 630号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,085,000	
単価					2,085,000	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－475号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	244,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	48,920	244,600	WK450830 単－ 631号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					244,600	
単価					244,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－476号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	321,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,300	321,500	WK450820 単－ 632号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					321,500	
単価					321,500	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－477号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	273,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,620	273,100	WK450800 単－ 633号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					273,100	
単価					273,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－478号	火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 85	単位	m	数量	1 1	単価	158,800 158,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	68 68	1,650 1,650	112,200 112,200	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	56.7 56.7	408 408	23,133 23,133	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	56.7 56.7	413 413	23,417 23,417	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					158,800 158,800	
単価					158,800 158,800	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－479号	吹付コンクリート	大断面 ＣII 全断面 85 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	208,300 208,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.288 3.288	15,400 15,400	50,635 50,635	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.307 7.307	4,650 4,650	33,977 33,977	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	4.293 4.293	3,500 3,500	15,025 15,025	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	295.916 295.916	367 367	108,601 108,601	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		62 62	
計					208,300 208,300	
単価					208,300 208,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 85	単位	m	数量	1 1	単価	102,900 102,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	16.667 16.667	4,602 4,602	76,701 76,701	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.147 0.147	178,000 178,000	26,166 26,166	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		33 33	
計					102,900 102,900	
単価					102,900 102,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－481号	H形鋼製支保工	大断面 ＣII 全断面 85	単位	m	数量	1 1	単価	176,700 176,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.976 0.976	181,000 181,000	176,656 176,656	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		44 44	
計					176,700 176,700	
単価					176,700 176,700	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－482号	集塵機運転	大断面 ＣII 全断面 85 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	42,270 42,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.068 0.068	621,500 621,500	42,262 42,262	WK450641 単－ 655号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					42,270 42,270	
単価					42,270 42,270	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－483号	吸引伸縮風管	φ1500㎜×50m	単位	m	数量	1 1	単価	24,850 24,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		0.068	365,400	24,847	WYB01161
		週	0.068	365,400	24,847	単－ 656号
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		3	
計					24,850 24,850	
単価					24,850 24,850	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－484号	火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 100	単位	m	数量	1 1	単価	186,800 186,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無		80	1,650	132,000	
		ｋｇ	80	1,650	132,000	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無		66.7	408	27,213	
		個	66.7	408	27,213	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無		66.7	413	27,547	
		個	66.7	413	27,547	
諸雑費（まるめ）			1		40	
		式	1		40	
計					186,800	
					186,800	
単価					186,800	
					186,800	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－485号	吹付コンクリート	大断面 ＣII 全断面 100 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	221,600 221,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.498 3.498	15,400 15,400	53,869 53,869	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.774 7.774	4,650 4,650	36,149 36,149	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	4.567 4.567	3,500 3,500	15,984 15,984	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	314.85 314.85	367 367	115,549 115,549	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		49 49	
計					221,600 221,600	
単価					221,600 221,600	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 100	単位	m	数量	1 1	単価	102,900 102,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	16.667 16.667	4,602 4,602	76,701 76,701	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.147 0.147	178,000 178,000	26,166 26,166	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		33 33	
計					102,900 102,900	
単価					102,900 102,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－487号	H形鋼製支保工	大断面 ＣII 全断面 100	単位	m	数量	1 1	単価	183,900 183,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.016 1.016	181,000	183,896 183,896	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					183,900 183,900	
単価					183,900 183,900	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－488号	集塵機運転	大断面 ＣII 全断面 100 電気式 2400m3/min	単位	m	数量	1 1	単価	41,020 41,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.066 0.066	621,500	41,019 41,019	WK450641 単－ 655号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					41,020 41,020	
単価					41,020 41,020	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－489号	吸引伸縮風管	φ1500㎜×50m	単位	m	数量	1 1	単価	24,120 24,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		0.066	365,400	24,116	WYB01236
		週	0.066	365,400	24,116	単－ 657号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		4	
計					24,120 24,120	
単価					24,120 24,120	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－490号	火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 115	単位	m	数量	1 1	単価	205,400 205,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無		88	1,650	145,200	
		ｋｇ	88	1,650	145,200	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無		73.3	408	29,906	
		個	73.3	408	29,906	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無		73.3	413	30,272	
		個	73.3	413	30,272	
諸雑費（まるめ）			1		22	
		式	1		22	
計					205,400	
					205,400	
単価					205,400	
					205,400	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－491号	吹付コンクリート	大断面 ＣII 全断面 115 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	238,300 238,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.762 3.762	15,400 15,400	57,934 57,934	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	8.36 8.36	4,650 4,650	38,874 38,874	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	4.911 4.911	3,500 3,500	17,188 17,188	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	338.567 338.567	367 367	124,254 124,254	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					238,300 238,300	
単価					238,300 238,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 115	単位	m	数量	1 1	単価	102,900 102,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	16.667 16.667	4,602 4,602	76,701 76,701	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.147 0.147	178,000 178,000	26,166 26,166	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		33 33	
計					102,900 102,900	
単価					102,900 102,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－493号	H形鋼製支保工	大断面 ＣII 全断面 115	単位	m	数量	1 1	単価	191,200 191,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.056 1.056	181,000 181,000	191,136 191,136	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		64 64	
計					191,200 191,200	
単価					191,200 191,200	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－494号	集塵機運転	大断面 ＣII 全断面 115 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	42,890 42,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.069 0.069	621,500 621,500	42,883 42,883	WK450641 単－ 655号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					42,890 42,890	
単価					42,890 42,890	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－495号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	1 1	単価	25,220 25,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		0.069	365,400	25,212	WYB01271
		週	0.069	365,400	25,212	単－ 658号
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		8	
計					25,220	
					25,220	
単価					25,220	
					25,220	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,729,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転						WK450650
		日	5	545,700	2,728,500	単－ 646号
諸雑費（まるめ）						
		式	1		500	
計					2,729,000	
単価					2,729,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,085,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	417,000	2,085,000	WK450810 単－ 647号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,085,000	
単価					2,085,000	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	244,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	48,920	244,600	WK450830 単－ 648号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					244,600	
単価					244,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	321,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	64,300	321,500	WK450820 単－ 649号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					321,500	
単価					321,500	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	273,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	54,620	273,100	WK450800 単－ 539号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					273,100	
単価					273,100	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	火薬（雷管含む）	大断面 DIII 上半 80	単位	m	数量	1	単価	125,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	48	1,650	79,200	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	56	408	22,848	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	56	413	23,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					125,200	
単価					125,200	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	268,600 268,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	4.241 4.241	15,400 15,400	65,311 65,311	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	9.424 9.424	4,650 4,650	43,821 43,821	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	5.537 5.537	3,500 3,500	19,379 19,379	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	381.672 381.672	367 367	140,073 140,073	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					268,600 268,600	
単価					268,600 268,600	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 有 -2本 有 SD345 D16～25 有 3本 無	単位	m	数量	1	単価	130,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	6	6,182	37,092	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.388	105,000	40,740	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.294	178,000	52,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					130,200	
単価					130,200	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	H形鋼製支保工	大断面 DIII 上半 80	単位	m	数量	1 1	単価	289,900 289,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２５０	t	1.584 1.584	183,000 183,000	289,872 289,872	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		28 28	
計					289,900 289,900	
単価					289,900 289,900	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	集塵機運転	大断面 DIII 上半 80 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	62,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.101	621,500	62,771	WK450641 単－ 650号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					62,780	
単価					62,780	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	吸引伸縮風管	φ1500mm×50m	単位	m	数量	1 1	単価	36,910 36,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	週	0.101 0.101	365,400 365,400	36,905 36,905	WYB00895 単－ 659号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					36,910 36,910	
単価					36,910 36,910	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	ダンプトラック運転	良好	単位	週	数量	1	単価	193,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	良好	日	5	38,670	193,350	WK450790 単－ 660号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					193,400	
単価					193,400	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 有 -2本 有 SD345 D16～25 有 -26.5本 無	単位	m	数量	1	単価	58,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	6	6,182	37,092	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.036	105,000	3,780	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.099	178,000	17,622	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					58,500	
単価					58,500	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	火薬（雷管含む）	大断面 DIII 下半 45	単位	m	数量	1	単価	56,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	23	1,650	37,950	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	45	408	18,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56,310	
単価					56,310	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 45 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	73,870 73,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.166 1.166	15,400 15,400	17,956 17,956	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.592 2.592	4,650 4,650	12,052 12,052	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	1.523 1.523	3,500 3,500	5,330 5,330	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	104.976 104.976	367 367	38,526 38,526	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					73,870 73,870	
単価					73,870 73,870	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	ロックボルト	大断面 DIII 下半 45 有 -2本 無	単位	m	数量	1	単価	51,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	6	6,182	37,092	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.079	178,000	14,062	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					51,160	
単価					51,160	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	H形鋼製支保工	大断面 DIII 下半 45	単位	m	数量	1 1	単価	70,280 70,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２５０		0.384	183,000	70,272	
		t	0.384	183,000	70,272	
諸雑費（まるめ）			1		8	
		式	1		8	
計					70,280	
					70,280	
単価					70,280	
					70,280	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	集塵機運転	大断面 DIII 下半 45 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	21,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級					WK450641
		週	0.034	621,500	21,131	単－ 650号
諸雑費（まるめ）						
		式	1		9	
計					21,140	
単価					21,140	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	吸引伸縮風管	φ1500㎜×50m	単位	m	数量	1 1	単価	12,430 12,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	週	0.034 0.034	365,400 365,400	12,423 12,423	WYB00791 単－ 661号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					12,430 12,430	
単価					12,430 12,430	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－515号	吹付コンクリート	大断面 DIII	単位	面	数量	1 1	単価	442,800 442,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	6.991 6.991	15,400 15,400	107,661 107,661	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	15.536 15.536	4,650 4,650	72,242 72,242	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	9.127 9.127	3,500 3,500	31,944 31,944	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	629.208 629.208	367 367	230,919 230,919	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		34 34	
計					442,800 442,800	
単価					442,800 442,800	円／面

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－516号	ロックボルト	大断面 DIII	単位	面	数量	1 1	単価	315,600 315,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	37 37	6,182 6,182	228,734 228,734	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.488 0.488	178,000 178,000	86,864 86,864	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					315,600 315,600	
単価					315,600 315,600	円／面

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	バックホウ[排出ガス対策型(第３次基準値)]	クローラ型・山積１．０ｍ３(平積０．７ｍ３)	単位	日	数量	1 1	単価	71,180 71,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,300 27,300	27,300 27,300	
軽油		L	104 104	147 147	15,288 15,288	
バックホウ[排出ガス対策型(第３次基準値)]	クローラ型・山積１．０ｍ３(平積０．７ｍ３)	供用日	1.13 1.13	25,300 25,300	28,589 28,589	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					71,180 71,180	
単価					71,180 71,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	自走式破砕機運転	３０ｔ級　４５０×９２５mm	単位	日	数量	1 1	単価	151,800 151,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	177 177	147 147	26,019 26,019	
自走式破砕機［ジョークラッシャ］	３０ｔ級　供給口開き４５０mm　幅９２５mm	供用日	1.71 1.71	73,500 73,500	125,685 125,685	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		96 96	
計					151,800 151,800	
単価					151,800 151,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	自走式破砕機運転	３０ｔ級　４５０×９２５mm	単位	日	数量	1 1	単価	151,800 151,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	177 177	147 147	26,019 26,019	
自走式破砕機［ジョークラッシャ］	３０ｔ級　供給口開き４５０mm　幅９２５mm	供用日	1.71 1.71	73,500 73,500	125,685 125,685	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		96 96	
計					151,800 151,800	
単価					151,800 151,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	バックホウ[排出ガス対策型(第３次基準値)]	クローラ型・山積１．０ｍ３(平積０．７ｍ３)	単位	日	数量	0 1	単価	0 71,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,300	0 27,300	
軽油		L	0 104	0 147	0 15,288	
バックホウ[排出ガス対策型(第３次基準値)]	クローラ型・山積１．０ｍ３(平積０．７ｍ３)	供用日	0 1.13	0 25,300	0 28,589	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 71,180	
単価					0 71,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	自走式破砕機運転	３０ｔ級　４５０×９２５mm	単位	日	数量	0 1	単価	0 151,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 177	0 147	0 26,019	
自走式破砕機［ジョークラッシャ］	３０ｔ級　供給口開き４５０mm　幅９２５mm	供用日	0 1.71	0 73,500	0 125,685	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 96	
計					0 151,800	
単価					0 151,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	自走式破砕機運転	３０ｔ級　４５０×９２５mm	単位	日	数量	0 1	単価	0 151,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 177	0 147	0 26,019	
自走式破砕機［ジョークラッシャ］	３０ｔ級　供給口開き４５０mm　幅９２５mm	供用日	0 1.71	0 73,500	0 125,685	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 96	
計					0 151,800	
単価					0 151,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	249,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	49,830	249,150	WK450840 単－ 662号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					249,200	
単価					249,200	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	249,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	49,830	249,150	WK450840 単－ 663号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					249,200	
単価					249,200	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	249,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	49,830	249,150	WK450840 単－ 662号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					249,200	
単価					249,200	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1 1	単価	6,516 6,516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8 8	147 147	1,176 1,176	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	時間	1 1	5,340 5,340	5,340 5,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,516 6,516	
単価					6,516 6,516	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－527号	火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 120	単位	m	数量	1	単価	224,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬(ゲル状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口) 火薬庫無	ｋｇ	96	1,650	158,400	
電気雷管	DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	80	408	32,640	
電気雷管	DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 火薬庫無	個	80	413	33,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					224,100	
単価					224,100	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－528号	吹付コンクリート	大断面 ＣII 全断面 120 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	246,300 246,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.888 3.888	15,400 15,400	59,875 59,875	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	8.639 8.639	4,650 4,650	40,171 40,171	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	5.076 5.076	3,500 3,500	17,766 17,766	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	349.894 349.894	367 367	128,411 128,411	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		77 77	
計					246,300 246,300	
単価					246,300 246,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－529号	ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 120	単位	m	数量	1 1	単価	113,100 113,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	18.333 18.333	4,602 4,602	84,368 84,368	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.161 0.161	178,000 178,000	28,658 28,658	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		74 74	
計					113,100 113,100	
単価					113,100 113,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－530号	H形鋼支保工	大断面 CII 全断面 120	単位	m	数量	1 1	単価	203,300 203,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.123 1.123	181,000 181,000	203,263 203,263	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		37 37	
計					203,300 203,300	
単価					203,300 203,300	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－531号	集塵機運転	大断面 CII 全断面 120 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	44,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2400m3/min級	週	0.071	621,500	44,126	WK450641 単－ 421号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					44,130	
単価					44,130	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－532号	吸引伸縮風管	φ1500㎜×50m	単位	m	数量	1 1	単価	25,950 25,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		0.071	365,400	25,943	WYB01138
		週	0.071	365,400	25,943	単－ 664号
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		7	
計					25,950 25,950	
単価					25,950 25,950	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－533号	吹付コンクリート	大断面 ＣII	単位	面	数量	1 1	単価	303,300 303,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	4.788 4.788	15,400 15,400	73,735 73,735	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	10.64 10.64	4,650 4,650	49,476 49,476	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	6.251 6.251	3,500 3,500	21,878 21,878	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	430.92 430.92	367 367	158,147 158,147	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		64 64	
計					303,300 303,300	
単価					303,300 303,300	円／面

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－534号	ロックボルト	大断面 ＣII	単位	面	数量	1 1	単価	141,900 141,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	23 23	4,602 4,602	105,846 105,846	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.202 0.202	178,000 178,000	35,956 35,956	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		98 98	
計					141,900 141,900	
単価					141,900 141,900	円／面

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1 1	単価	6,516 6,516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8 8	147 147	1,176 1,176	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	時間	1 1	5,340 5,340	5,340 5,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,516 6,516	
単価					6,516 6,516	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－536号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	45	147	6,615	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,620	
単価					54,620	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6	147	1,264	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,554	
単価					9,554	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.8	147	1,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,191	
単価					5,191	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	45	147	6,615	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,620	
単価					54,620	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.6	147	1,264	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,554	
単価					9,554	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.8	147	1,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,191	
単価					5,191	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.8	147	1,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,105	
単価					5,105	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	11,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	14	147	2,058	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7	5,559.6	9,451	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,510	
単価					11,510	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	12,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	27,300	4,368	
軽油		L	15	147	2,205	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,890	5,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					12,470	
単価					12,470	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－545号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	27,300	4,368	
軽油		L	15	147	2,205	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,380	5,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					11,960	
単価					11,960	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－546号	インバート型枠工（製作）		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,555	45,832	
型わく工		人	5.9	27,510	162,309	
普通作業員		人	1.5	19,425	29,137	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		37,922	
計					275,200	
単価					2,752	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－547号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	ｍ２	数量	100	単価	11,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4	45,885	183,540	
トンネル特殊工		人	16.1	43,155	694,795	
トンネル作業員		人	4	29,400	117,600	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		139,065	
計					1,135,000	
単価					11,350	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－548号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	13	147	1,911	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,530	
単価					10,530	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－549号	高所作業車運転［トラック架装・伸縮ブーム］	ﾊﾞｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	単位	時間	数量	1 1	単価	9,348 9,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.14 0.14	43,155 43,155	6,041 6,041	
軽油		L	4.2 4.2	147 147	617 617	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	時間	1 1	2,690 2,690	2,690 2,690	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,348 9,348	
単価					9,348 9,348	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－550号	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	208,000 208,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.283 3.283	15,400 15,400	50,558 50,558	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.296 7.296	4,650 4,650	33,926 33,926	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	4.286 4.286	3,500 3,500	15,001 15,001	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	295.488 295.488	367 367	108,444 108,444	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		71 71	
計					208,000 208,000	
単価					208,000 208,000	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－551号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 80	単位	m	数量	1 1	単価	18,300 18,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	2.154 2.154	6,182 6,182	13,316 13,316	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.028 0.028	178,000 178,000	4,984 4,984	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,300 18,300	
単価					18,300 18,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－552号	吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 45 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	47,430 47,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.749 0.749	15,400 15,400	11,534 11,534	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.664 1.664	4,650 4,650	7,737 7,737	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.978 0.978	3,500 3,500	3,423 3,423	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	67.392 67.392	367 367	24,732 24,732	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					47,430 47,430	
単価					47,430 47,430	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－553号	ロックボルト	大断面 DIII 下半 45	単位	m	数量	1 1	単価	10,340 10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	1.212 1.212	6,182 6,182	7,492 7,492	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.016 0.016	178,000 178,000	2,848 2,848	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					10,340 10,340	
単価					10,340 10,340	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－554号	吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 60 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	147,600 147,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.329 2.329	15,400 15,400	35,866 35,866	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	5.176 5.176	4,650 4,650	24,068 24,068	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	3.041 3.041	3,500 3,500	10,643 10,643	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	209.628 209.628	367 367	76,933 76,933	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 90	
計					147,600 147,600	
単価					147,600 147,600	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－555号	ロックボルト	通常断面 DIII 上半 60	単位	m	数量	1 1	単価	14,020 14,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	2.273 2.273	4,602 4,602	10,460 10,460	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.02 0.02	178,000 178,000	3,560 3,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					14,020 14,020	
単価					14,020 14,020	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－556号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 上半 60	単位	m	数量	1 1	単価	169,300 169,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.935 0.935	181,000 181,000	169,235 169,235	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		65 65	
計					169,300 169,300	
単価					169,300 169,300	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－557号	吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 25 普通(ﾊﾞﾗ)	単位	m	数量	1 1	単価	30,090 30,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.475 0.475	15,400 15,400	7,315 7,315	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.056 1.056	4,650 4,650	4,910 4,910	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.62 0.62	3,500 3,500	2,170 2,170	
急結剤	吹付コンクリート用　Ｃ×４（５）～１０％	kg	42.768 42.768	367 367	15,695 15,695	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					30,090 30,090	
単価					30,090 30,090	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－558号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 25	単位	m	数量	1 1	単価	35,840 35,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.198 0.198	181,000 181,000	35,838 35,838	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					35,840 35,840	
単価					35,840 35,840	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－559号	ドリルジャンボ[ホイール式](ＮＡＴＭ用機械)	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,110 71,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	68 68	14.75 14.75	1,003 1,003	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,100 70,100	70,100 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					71,110 71,110	
単価					71,110 71,110	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－560号	Me鋼管(小口径長尺鋼管先受用)	φ７６．３×４．２ｍｍ	単位	本	数量	1 1	単価	53,500 53,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Me鋼管(先頭管)(小口径長尺鋼管先受用)	φ76.3×4.2mm L=3.500m(ケーシングシュー付)		1	31,400	31,400	
		本	1	31,400	31,400	
Me鋼管(端末管)(小口径長尺鋼管先受用)	φ76.3×4.2mm L=3.100m(スリットなし)		1	22,100	22,100	
		本	1	22,100	22,100	
計					53,500 53,500	
単価					53,500 53,500	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－561号	ドリルジャンボ[ホイール式](ＮＡＴＭ用機械)	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,110 71,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	68 68	14.75 14.75	1,003 1,003	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,100 70,100	70,100 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					71,110 71,110	
単価					71,110 71,110	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－562号	注入機	流量計一般型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	14.75 14.75	146 146	
注入ポンプ賃料	流量計一体型(週休二日補正)	台/日	1 1	18,090 18,090	18,090 18,090	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－563号	ドリルジャンボ[ホイール式](ＮＡＴＭ用機械)	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	単位	時間	数量	1 1	単価	71,110 71,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	68 68	14.75 14.75	1,003 1,003	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	70,100 70,100	70,100 70,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					71,110 71,110	
単価					71,110 71,110	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－564号	鉄筋組立加工	SD295 D10	単位	ｋｇ	数量	1,000 1,000	単価	654.7 654.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,555 30,555	100,831 100,831	
法面工		人	13.3 13.3	27,195 27,195	361,693 361,693	
普通作業員		人	3.3 3.3	19,425 19,425	64,102 64,102	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	1.17 1.17	105,000 105,000	122,850 122,850	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		5,224 5,224	
計					654,700 654,700	
単価					654.7 654.7	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－565号	ＳＧフレーム設置工		単位	本	数量	100 100	単価	1,730 1,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		人	1 1	27,195 27,195	27,195 27,195	
軽量法枠	やまChan W350×H150×1,150	本	100 100	1,450 1,450	145,000 145,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		805 805	
計					173,000 173,000	
単価					1,730 1,730	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－566号	主アンカー設置工	D16 L=750	単位	本	数量	100 100	単価	1,853 1,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9 0.9	30,555 30,555	27,499 27,499	
法面工		人	3.6 3.6	27,195 27,195	97,902 97,902	
普通作業員		人	0.9 0.9	19,425 19,425	17,482 17,482	
アンカー	D16 L=750	本	100 100	368 368	36,800 36,800	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		5,617 5,617	
計					185,300 185,300	
単価					1,853 1,853	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－567号	枠シート設置工	43.42枚/100m2当たり	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	965.1 965.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		人	3 3	27,195 27,195	81,585 81,585	
枠内シート	1500用	枚	43.4 43.4	250 250	10,850 10,850	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,075 4,075	
計					96,510 96,510	
単価					965.1 965.1	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	枠吹付工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	76,050 76,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6 1.6	30,555 30,555	48,888 48,888	
法面工		人	4.8 4.8	27,195 27,195	130,536 130,536	
特殊作業員		人	3.2 3.2	26,985 26,985	86,352 86,352	
普通作業員		人	3.2 3.2	19,425 19,425	62,160 62,160	
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	5.46 5.46	19,800 19,800	108,108 108,108	
補強用再生PET短繊維	L=25mm	ｋｇ	26 26	2,100 2,100	54,600 54,600	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	16.12 16.12	4,650 4,650	74,958 74,958	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	日	1.6 1.6	15,160 15,160	24,256 24,256	WYB00096 単－ 665号
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　３．４～３．５ｍ３	日	1.6 1.6	67,770 67,770	108,432 108,432	WYB00097 単－ 666号
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1 1		62,210 62,210	
計					760,500 760,500	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	枠吹付工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	76,050 76,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					76,050 76,050	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－569号	削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90 mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5	単位	m	数量	200 200	単価	32,390 32,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	19.2 19.2	30,555 30,555	586,656 586,656	
法面工		人	38.4 38.4	27,195 27,195	1,044,288 1,044,288	
特殊作業員		人	19.2 19.2	26,985 26,985	518,112 518,112	
普通作業員		人	19.2 19.2	19,425 19,425	372,960 372,960	
削孔機運転	SD3型E種	日	19.2 19.2	62,750 62,750	1,204,800 1,204,800	WYB00074 単－ 667号
空気圧縮機運転	10.5～1.0m3/min・0.70MPa・81kW	日	19.2 19.2	24,080 24,080	462,336 462,336	WYB00075 単－ 668号
削孔ﾂｰﾙｽ損耗費	SDﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ	台	0.2 0.2	777,000 777,000	155,400 155,400	
削孔ﾂｰﾙｽ損耗費	SDｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	本	3.4 3.4	60,000 60,000	204,000 204,000	
削孔ﾂｰﾙｽ損耗費	SDﾊﾝﾏｰﾋﾞｯﾄ[二重管用]	個	2.2 2.2	367,000 367,000	807,400 807,400	
削孔ﾂｰﾙｽ損耗費	SDﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	個	2.4 2.4	87,000 87,000	208,800 208,800	
削孔ﾂｰﾙｽ損耗費	SDﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	本	2.8 2.8	56,000 56,000	156,800 156,800	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－569号	削孔工 二重巻穿孔 SD3型･削孔径90 mm	法面垂直高 40m未満、法面勾配 1:0.5	単位	m	数量	200 200	単価	32,390 32,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		756,448 756,448	
計					6,478,000 6,478,000	
単価					32,390 32,390	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－570号	鋼材挿入工	1本当り 5.8m	単位	本	数量	100 100	単価	3,357 3,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	30,555 30,555	76,387 76,387	
法面工		人	5 5	27,195 27,195	135,975 135,975	
特殊作業員		人	2.5 2.5	26,985 26,985	67,462 67,462	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		55,876 55,876	
計					335,700 335,700	
単価					3,357 3,357	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－571号	注入打設工		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	351,500 351,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	30,555 30,555	76,387 76,387	
法面工		人	2.5 2.5	27,195 27,195	67,987 67,987	
特殊作業員		人	2.5 2.5	26,985 26,985	67,462 67,462	
普通作業員		人	2.5 2.5	19,425 19,425	48,562 48,562	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1 1		91,102 91,102	
計					351,500 351,500	
単価					351,500 351,500	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－572号	頭部締付工		単位	本	数量	100 100	単価	4,133 4,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,555 30,555	100,831 100,831	
法面工		人	6.6 6.6	27,195 27,195	179,487 179,487	
普通作業員		人	3.3 3.3	19,425 19,425	64,102 64,102	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		68,880 68,880	
計					413,300 413,300	
単価					4,133 4,133	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－573号	頭部処理工		単位	本	数量	100 100	単価	4,133 4,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,555 30,555	100,831 100,831	
法面工		人	6.6 6.6	27,195 27,195	179,487 179,487	
普通作業員		人	3.3 3.3	19,425 19,425	64,102 64,102	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		68,880 68,880	
計					413,300 413,300	
単価					4,133 4,133	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－574号	ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	単位	回	数量	10 10	単価	45,400 45,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,555 30,555	91,665 91,665	
法面工		人	6 6	27,195 27,195	163,170 163,170	
普通作業員		人	3 3	19,425 19,425	58,275 58,275	
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1 1		140,890 140,890	
計					454,000 454,000	
単価					45,400 45,400	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－575号	確認試験工	本数×3%	単位	本	数量	10 10	単価	22,830 22,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7 1.7	30,555 30,555	51,943 51,943	
法面工		人	3.4 3.4	27,195 27,195	92,463 92,463	
特殊作業員		人	1.7 1.7	26,985 26,985	45,874 45,874	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		38,020 38,020	
計					228,300 228,300	
単価					22,830 22,830	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－576号	削孔機据付・撤去工	177本/34.5本	単位	回	数量	1 1	単価	308,900 308,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4 2.4	30,555 30,555	73,332 73,332	
法面工		人	4.8 4.8	27,195 27,195	130,536 130,536	
特殊作業員		人	2.4 2.4	26,985 26,985	64,764 64,764	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		40,268 40,268	
計					308,900 308,900	
単価					308,900 308,900	 円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－577号	グラウド材		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	33,510 33,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント 1000kg当り1t	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入		1,230	19.8	24,354	WYB00576
		ｋｇ	1,230	19.8	24,354	単－ 669号
イントルージョンエイド	ﾌﾟﾚﾊﾞｯｸ用 C×1%		12.3	745	9,163	
		ｋｇ	12.3	745	9,163	
計					33,517 33,517	
単価					33,510 33,510	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－578号	鋼材挿入工	1本当り 4.8m	単位	本	数量	100 100	単価	3,357 3,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	30,555 30,555	76,387 76,387	
法面工		人	5 5	27,195 27,195	135,975 135,975	
特殊作業員		人	2.5 2.5	26,985 26,985	67,462 67,462	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		55,876 55,876	
計					335,700 335,700	
単価					3,357 3,357	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－579号	頭部締付工		単位	本	数量	100 100	単価	4,133 4,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,555 30,555	100,831 100,831	
法面工		人	6.6 6.6	27,195 27,195	179,487 179,487	
普通作業員		人	3.3 3.3	19,425 19,425	64,102 64,102	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		68,880 68,880	
計					413,300 413,300	
単価					4,133 4,133	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－580号	頭部処理工		単位	本	数量	100 100	単価	4,133 4,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,555 30,555	100,831 100,831	
法面工		人	6.6 6.6	27,195 27,195	179,487 179,487	
普通作業員		人	3.3 3.3	19,425 19,425	64,102 64,102	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		68,880 68,880	
計					413,300 413,300	
単価					4,133 4,133	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－581号	ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	単位	回	数量	10 10	単価	45,400 45,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,555 30,555	91,665 91,665	
法面工		人	6 6	27,195 27,195	163,170 163,170	
普通作業員		人	3 3	19,425 19,425	58,275 58,275	
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1 1		140,890 140,890	
計					454,000 454,000	
単価					45,400 45,400	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－582号	確認試験工	本数×3%	単位	本	数量	10 10	単価	22,830 22,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7 1.7	30,555 30,555	51,943 51,943	
法面工		人	3.4 3.4	27,195 27,195	92,463 92,463	
特殊作業員		人	1.7 1.7	26,985 26,985	45,874 45,874	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		38,020 38,020	
計					228,300 228,300	
単価					22,830 22,830	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－583号	削孔機据付・撤去工	177本/41.7本	単位	回	数量	1 1	単価	308,900 308,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4 2.4	30,555 30,555	73,332 73,332	
法面工		人	4.8 4.8	27,195 27,195	130,536 130,536	
特殊作業員		人	2.4 2.4	26,985 26,985	64,764 64,764	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		40,268 40,268	
計					308,900 308,900	
単価					308,900 308,900	 円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－584号	鋼材挿入工	1本当り 2.8m	単位	本	数量	100 100	単価	3,357 3,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	30,555 30,555	76,387 76,387	
法面工		人	5 5	27,195 27,195	135,975 135,975	
特殊作業員		人	2.5 2.5	26,985 26,985	67,462 67,462	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		55,876 55,876	
計					335,700 335,700	
単価					3,357 3,357	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－585号	頭部締付工		単位	本	数量	100 100	単価	4,133 4,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,555 30,555	100,831 100,831	
法面工		人	6.6 6.6	27,195 27,195	179,487 179,487	
普通作業員		人	3.3 3.3	19,425 19,425	64,102 64,102	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		68,880 68,880	
計					413,300 413,300	
単価					4,133 4,133	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－586号	頭部処理工		単位	本	数量	100 100	単価	4,133 4,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,555 30,555	100,831 100,831	
法面工		人	6.6 6.6	27,195 27,195	179,487 179,487	
普通作業員		人	3.3 3.3	19,425 19,425	64,102 64,102	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		68,880 68,880	
計					413,300 413,300	
単価					4,133 4,133	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－587号	ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	単位	回	数量	10 10	単価	45,400 45,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,555 30,555	91,665 91,665	
法面工		人	6 6	27,195 27,195	163,170 163,170	
普通作業員		人	3 3	19,425 19,425	58,275 58,275	
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1 1		140,890 140,890	
計					454,000 454,000	
単価					45,400 45,400	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－588号	確認試験工	本数×3%	単位	本	数量	10 10	単価	22,830 22,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7 1.7	30,555 30,555	51,943 51,943	
法面工		人	3.4 3.4	27,195 27,195	92,463 92,463	
特殊作業員		人	1.7 1.7	26,985 26,985	45,874 45,874	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		38,020 38,020	
計					228,300 228,300	
単価					22,830 22,830	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－589号	削孔機据付・撤去工	177本/71.5本	単位	回	数量	1 1	単価	308,900 308,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4 2.4	30,555 30,555	73,332 73,332	
法面工		人	4.8 4.8	27,195 27,195	130,536 130,536	
特殊作業員		人	2.4 2.4	26,985 26,985	64,764 64,764	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		40,268 40,268	
計					308,900 308,900	
単価					308,900 308,900	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－590号	鋼材挿入工	1本当り 1.8m	単位	本	数量	100 100	単価	3,357 3,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	30,555 30,555	76,387 76,387	
法面工		人	5 5	27,195 27,195	135,975 135,975	
特殊作業員		人	2.5 2.5	26,985 26,985	67,462 67,462	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		55,876 55,876	
計					335,700 335,700	
単価					3,357 3,357	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－591号	頭部締付工		単位	本	数量	100 100	単価	4,133 4,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,555 30,555	100,831 100,831	
法面工		人	6.6 6.6	27,195 27,195	179,487 179,487	
普通作業員		人	3.3 3.3	19,425 19,425	64,102 64,102	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		68,880 68,880	
計					413,300 413,300	
単価					4,133 4,133	 円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－592号	頭部処理工		単位	本	数量	100 100	単価	4,133 4,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,555 30,555	100,831 100,831	
法面工		人	6.6 6.6	27,195 27,195	179,487 179,487	
普通作業員		人	3.3 3.3	19,425 19,425	64,102 64,102	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		68,880 68,880	
計					413,300 413,300	
単価					4,133 4,133	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－593号	ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	単位	回	数量	10 10	単価	45,400 45,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,555 30,555	91,665 91,665	
法面工		人	6 6	27,195 27,195	163,170 163,170	
普通作業員		人	3 3	19,425 19,425	58,275 58,275	
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1 1		140,890 140,890	
計					454,000 454,000	
単価					45,400 45,400	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－594号	確認試験工	本数×3%	単位	本	数量	10 10	単価	22,830 22,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7 1.7	30,555 30,555	51,943 51,943	
法面工		人	3.4 3.4	27,195 27,195	92,463 92,463	
特殊作業員		人	1.7 1.7	26,985 26,985	45,874 45,874	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		38,020 38,020	
計					228,300 228,300	
単価					22,830 22,830	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－595号	削孔機据付・撤去工	177本/111.2本	単位	回	数量	1 1	単価	308,900 308,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4 2.4	30,555 30,555	73,332 73,332	
法面工		人	4.8 4.8	27,195 27,195	130,536 130,536	
特殊作業員		人	2.4 2.4	26,985 26,985	64,764 64,764	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		40,268 40,268	
計					308,900 308,900	
単価					308,900 308,900	 円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－596号	鋼材挿入工	1本当り 4.3m	単位	本	数量	100 100	単価	3,357 3,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	30,555 30,555	76,387 76,387	
法面工		人	5 5	27,195 27,195	135,975 135,975	
特殊作業員		人	2.5 2.5	26,985 26,985	67,462 67,462	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		55,876 55,876	
計					335,700 335,700	
単価					3,357 3,357	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－597号	頭部締付工		単位	本	数量	100 100	単価	4,133 4,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,555 30,555	100,831 100,831	
法面工		人	6.6 6.6	27,195 27,195	179,487 179,487	
普通作業員		人	3.3 3.3	19,425 19,425	64,102 64,102	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		68,880 68,880	
計					413,300 413,300	
単価					4,133 4,133	 円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－598号	頭部処理工		単位	本	数量	100 100	単価	4,133 4,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3 3.3	30,555 30,555	100,831 100,831	
法面工		人	6.6 6.6	27,195 27,195	179,487 179,487	
普通作業員		人	3.3 3.3	19,425 19,425	64,102 64,102	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		68,880 68,880	
計					413,300 413,300	
単価					4,133 4,133	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－599号	ワイヤーセット工	植樹帯 6本につき1回	単位	回	数量	10 10	単価	45,400 45,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	30,555 30,555	91,665 91,665	
法面工		人	6 6	27,195 27,195	163,170 163,170	
普通作業員		人	3 3	19,425 19,425	58,275 58,275	
諸雑費（率＋まるめ） 45%		式	1 1		140,890 140,890	
計					454,000 454,000	
単価					45,400 45,400	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－600号	確認試験工	本数×3%	単位	本	数量	10 10	単価	22,830 22,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7 1.7	30,555 30,555	51,943 51,943	
法面工		人	3.4 3.4	27,195 27,195	92,463 92,463	
特殊作業員		人	1.7 1.7	26,985 26,985	45,874 45,874	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		38,020 38,020	
計					228,300 228,300	
単価					22,830 22,830	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－601号	削孔機据付・撤去工	108本/46.6本	単位	回	数量	1 1	単価	308,900 308,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4 2.4	30,555 30,555	73,332 73,332	
法面工		人	4.8 4.8	27,195 27,195	130,536 130,536	
特殊作業員		人	2.4 2.4	26,985 26,985	64,764 64,764	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		40,268 40,268	
計					308,900 308,900	
単価					308,900 308,900	 円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－602号	油脂類		単位	%	数量	1 1	単価	5,816 5,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	39.57 39.57	147 147	5,816 5,816	
計					5,816 5,816	
単価					5,816 5,816	円／%

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－603号	油脂類		単位	%	数量	1 1	単価	9,055 9,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	61.6 61.6	147 147	9,055 9,055	
計					9,055 9,055	
単価					9,055 9,055	円／%

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－604号	油脂類		単位	%	数量	1 1	単価	2,287 2,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	15.56 15.56	147 147	2,287 2,287	
計					2,287 2,287	
単価					2,287 2,287	円／%

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－605号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,300	27,300	
軽油		L	119	147	17,493	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	12,000	12,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					57,520	
単価					57,520	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－606号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	59,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,300	27,300	
軽油		L	104	147	15,288	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	12,000	16,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					59,270	
単価					59,270	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－607号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,300	27,300	
軽油		L	119	147	17,493	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	12,000	12,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					57,520	
単価					57,520	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－608号	バックホウ運転（クローラ）［標準］	排ｶﾞｽ(第1次) 山積0.28m3	単位	日	数量	1 1	単価	40,770 40,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,300 27,300	27,300 27,300	
軽油		L	45.4 45.4	147 147	6,673 6,673	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1 1	6,790 6,790	6,790 6,790	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					40,770 40,770	
単価					40,770 40,770	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－609号	バックホウ運転（クローラ）［標準］	排ｶﾞｽ(第1次) 山積0.28m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 40,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,300	0 27,300	
軽油		L	0 45.4	0 147	0 6,673	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	供用日	0 1	0 6,790	0 6,790	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 40,770	
単価					0 40,770	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－610号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,117.2	8,117	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,117	
単価					8,117	円／ｍ３

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－611号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) (有)入船産業	ｍ３	100	1,175	117,500	
計					117,500	
単価					1,175	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－612号	空気圧縮機(賃料)	[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]吐け出量10.5～11.0m3/分	単位	日	数量	1 1	単価	15,680 15,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	65 65	147 147	9,555 9,555	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１０．５～１１．０ｍ３／分	日	1.71 1.71	3,580 3,580	6,121 6,121	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					15,680 15,680	
単価					15,680 15,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－613号	発動発電機(賃料)	［ディゼールエンジン駆動］ 45kVA	単位	日	数量	1 1	単価	9,105 9,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	31 31	147 147	4,557 4,557	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.71 1.71	2,660 2,660	4,548 4,548	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,105 9,105	
単価					9,105 9,105	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－614号	ホールローダ(トラクタショベル)[普通](賃料)	山積0.34m3	単位	日	数量	1 1	単価	27,670 27,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.8 0.8	24,150 24,150	19,320 19,320	
軽油		L	14 14	147 147	2,058 2,058	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積０．３４ｍ３	日	1.58 1.58	3,980 3,980	6,288 6,288	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					27,670 27,670	
単価					27,670 27,670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－615号	ブルーシート	#3000 3.6×5.4(損料率30%)	単位	枚	数量	1 1	単価	465 465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルーシート	#3000 3.6×5.4(損料率30%)	枚	0.3 0.3	1,550 1,550	465 465	
計					465 465	
単価					465 465	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－616号	資料整理とりまとめ	室内試験のみの場合	単位	業務	数量	1 1	単価	20,510 20,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	0.2 0.2	53,200 53,200	10,640 10,640	WYB00200 単－ 670号
主任地質調査員		人	0.2 0.2	41,500 41,500	8,300 8,300	WYB00201 単－ 671号
地質調査員		人	0.1 0.1	15,700 15,700	1,570 1,570	WYB00202 単－ 672号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,510 20,510	
単価					20,510 20,510	円／業務

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－617号	資料整理とりまとめ	室内試験のみの場合	単位	業務	数量	0 1	単価	0 10,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	0 0.1	0 53,200	0 5,320	WYB00311 単－ 673号
主任地質調査員		人	0 0.1	0 41,500	0 4,150	WYB00312 単－ 674号
地質調査員		人	0 0.05	0 15,700	0 785	WYB00313 単－ 675号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 10,260	
単価					0 10,260	円／業務

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－618号	計測器(OKIPPA)賃料		単位	台	数量	1 1	単価	51,800 51,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜監視システム(賃料)		台･月	1 1	50,000 50,000	50,000 50,000	
サポート料		台･日	30 30	60 60	1,800 1,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					51,800 51,800	
単価					51,800 51,800	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－619号	伸縮計		単位	式	数量	1 1	単価	720,000 720,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
OKIPPA伸縮計		台	6 6	120,000 120,000	720,000 720,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					720,000 720,000	
単価					720,000 720,000	円／式

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－620号	アルミ法面階段	L=3.8m	単位	台	数量	1 1	単価	40,670 40,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ法面階段(賃料)	L=3.8m	台･日	90 90	376 376	33,840 33,840	
アルミ法面階段(基本料)	L=3.8m	台	1 1	6,830 6,830	6,830 6,830	
計					40,670 40,670	
単価					40,670 40,670	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－621号	アルミ法面階段	L=2.4m	単位	台	数量	1 1	単価	35,340 35,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ法面階段(賃料)	L=2.4m	台･日	90 90	326 326	29,340 29,340	
アルミ法面階段(基本料)	L=2.4m	台	1 1	6,000 6,000	6,000 6,000	
計					35,340 35,340	
単価					35,340 35,340	円／台

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－622号	打込専用杭	L=1.1m	単位	本	数量	1 1	単価	347 347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打込専用杭(賃料)	L=1.1m	本･日	90 90	3.66 3.66	329 329	
打込専用杭(基本料)	L=1.1m	本	1 1	18.6 18.6	18 18	
計					347 347	
単価					347 347	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－623号	単管パイプ	L=1.0m	単位	本	数量	1 1	単価	35 35

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ(賃料)	L=1.0m	本･日	90 90	0.29 0.29	26 26	
単管パイプ(基本料)	L=1.0m	本	1 1	9 9	9 9	
計					35 35	
単価					35 35	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－624号	クランプ	直交	単位	個	数量	1 1	単価	45 45

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クランプ(賃料)	直交	個･日	90 90	0.36 0.36	32 32	
クランプ(基本料)	直交	個	1 1	13.5 13.5	13 13	
計					45 45	
単価					45 45	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－625号	アルミ法面階段手すり	L=2.4m	単位	本	数量	1 1	単価	9,860 9,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ法面階段手すり(賃料)	L=2.4m	本･日	90 90	90 90	8,100 8,100	
アルミ法面階段手すり(基本料)	L=2.4m	本	1 1	1,760 1,760	1,760 1,760	
計					9,860 9,860	
単価					9,860 9,860	円／本

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－626号	アルミ法面階段手すり	L=1.4m	単位	本	数量	1 1	単価	8,124 8,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ法面階段手すり(賃料)	L=1.4m	本･日	90 90	76.6 76.6	6,894 6,894	
アルミ法面階段手すり(基本料)	L=1.4m	本	1 1	1,230 1,230	1,230 1,230	
計					8,124 8,124	
単価					8,124 8,124	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－627号	トンネルクーラー	設置･撤去	単位	箇所	数量	1 1	単価	608,400 608,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	30,555 30,555	61,110 61,110	
電工		人	5 5	23,205 23,205	116,025 116,025	
設備機械工		人	7 7	28,035 28,035	196,245 196,245	
普通作業員		人	4 4	19,425 19,425	77,700 77,700	
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	日	2 2	56,130 56,130	112,260 112,260	WB470480 単－ 676号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		45,060 45,060	
計					608,400 608,400	
単価					608,400 608,400	 円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－628号	トンネルクーラー	運転	単位	運転日	数量	1 1	単価	114,900 114,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネルクーラー損料	冷却量265kw	日	1 1	112,000 112,000	112,000 112,000	
水道料金		ｍ３	11.52 11.52	250 250	2,880 2,880	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					114,900 114,900	
単価					114,900 114,900	円／運転日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－629号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	545,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	544	14.75	8,024	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	384,000	537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					545,700	
単価					545,700	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－630号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	417,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	363	14.75	5,354	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					417,000	
単価					417,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－631号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	48,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	88	147	12,936	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,700	35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,920	
単価					48,920	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－632号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	24	14.75	354	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					64,300	
単価					64,300	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－633号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	45	147	6,615	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,620	
単価					54,620	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－634号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		5	73,080	365,400	WYB00641
		日	5	73,080	365,400	単－ 677号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－635号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	70	147	10,290	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					39,230	
単価					39,230	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－636号	電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	124,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	765	14.75	11,283	
電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	113,000	113,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					124,300	
単価					124,300	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－637号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	545,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	544	14.75	8,024	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	384,000	537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					545,700	
単価					545,700	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－638号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	417,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	363	14.75	5,354	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					417,000	
単価					417,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－639号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	48,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	88	147	12,936	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,700	35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,920	
単価					48,920	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－640号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	24	14.75	354	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					64,300	
単価					64,300	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－641号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	45	147	6,615	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					54,620	
単価					54,620	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－642号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	621,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	124,300	621,500	単－ 678号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					621,500	
単価					621,500	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－643号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	0 1	単価	0 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	日	0 5	0 73,080	0 365,400	WYB00662 単－ 679号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 365,400	
単価					0 365,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－644号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	70	147	10,290	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					39,230	
単価					39,230	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－645号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	日	5 5	73,080 73,080	365,400 365,400	WYB00665 単－ 677号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－646号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	545,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	544	14.75	8,024	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	384,000	537,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					545,700	
単価					545,700	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－647号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	417,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	363	14.75	5,354	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					417,000	
単価					417,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－648号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	48,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	88	147	12,936	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,700	35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,920	
単価					48,920	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－649号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	24	14.75	354	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
セメントサイロ	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					64,300	
単価					64,300	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－650号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	621,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	124,300	621,500	単－ 680号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					621,500	
単価					621,500	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－651号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	日	5 5	73,080 73,080	365,400 365,400	WYB00768 単－ 677号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－652号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	39,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	70	147	10,290	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					39,230	
単価					39,230	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－653号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	日	5 5	73,080 73,080	365,400 365,400	WYB00684 単－ 677号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－654号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	日	5 5	73,080 73,080	365,400 365,400	WYB00903 単－ 677号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－655号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	621,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	124,300	621,500	単－ 636号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					621,500	
単価					621,500	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－656号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	日	5 5	73,080 73,080	365,400 365,400	WYB01162 単－ 677号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－657号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	日	5 5	73,080 73,080	365,400 365,400	WYB01237 単－ 677号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－658号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	日	5 5	73,080 73,080	365,400 365,400	WYB01272 単－ 677号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－659号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		5	73,080	365,400	WYB00896
		日	5	73,080	365,400	単－ 677号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－660号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	38,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	70	147	10,290	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	667	933	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					38,670	
単価					38,670	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－661号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	日	5 5	73,080 73,080	365,400 365,400	WYB00792 単－ 677号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－662号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	49,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	58	147	8,526	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,500	41,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					49,830	
単価					49,830	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－663号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	49,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	58	147	8,526	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,500	41,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					49,830	
単価					49,830	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－664号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	日	5 5	73,080 73,080	365,400 365,400	WYB01139 単－ 677号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－665号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	単位	日	数量	1 1	単価	15,160 15,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	供用日	1.6 1.6	9,470 9,470	15,152 15,152	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					15,160 15,160	
単価					15,160 15,160	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024．3
歩掛使用年月	2024．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－666号	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　３．４～３．５ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	67,770 67,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	24,150 24,150	24,150 24,150	
軽油		L	15.1 15.1	147 147	2,219 2,219	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次）　３．４～３．５ｍ３	供用日	1.5 1.5	27,600 27,600	41,400 41,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					67,770 67,770	
単価					67,770 67,770	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－667号	削孔機運転	SD3型E種	単位	日	数量	1 1	単価	62,750 62,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	25.9 25.9	160 160	4,144 4,144	
削孔機損料	SD3型E種	日	1 1	58,600 58,600	58,600 58,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					62,750 62,750	
単価					62,750 62,750	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－668号	空気圧縮機運転	10.5～1.0m3/min・0.70MPa・81kW	単位	日	数量	1 1	単価	24,080 24,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	91 91	147 147	13,377 13,377	
空気圧縮機損料[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排ｶﾞｽ2次]	10.5～1.0m3/min・0.70MPa・81kW	日	1 1	10,700 10,700	10,700 10,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					24,080 24,080	
単価					24,080 24,080	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－669号	セメント 1000kg当り1t	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	単位	ｋｇ	数量	1,000 1,000	単価	19.8 19.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入		1	19,800	19,800	
		t	1	19,800	19,800	
計					19,800	
					19,800	
単価					19.8	
					19.8	円／ｋｇ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－670号	地質調査技師		単位	人	数量	1 1	単価	53,200 53,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師			1	53,200	53,200	
		人	1	53,200	53,200	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					53,200	
					53,200	
単価					53,200	
					53,200	円／人

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－671号	主任地質調査員		単位	人	数量	1 1	単価	41,500 41,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任地質調査員		人	1 1	41,500 41,500	41,500 41,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					41,500 41,500	
単価					41,500 41,500	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－672号	地質調査員		単位	人	数量	1 1	単価	15,700 15,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査員		人	0.5 0.5	31,400 31,400	15,700 15,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,700 15,700	
単価					15,700 15,700	円／人

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－673号	地質調査技師		単位	人	数量	0 1	単価	0 53,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	0 1	0 53,200	0 53,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 53,200	
単価					0 53,200	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－674号	主任地質調査員		単位	人	数量	0 1	単価	0 41,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任地質調査員		人	0 1	0 41,500	0 41,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 41,500	
単価					0 41,500	円／人

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－675号	地質調査員		単位	人	数量	0 1	単価	0 15,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査員		人	0 0.5	0 31,400	0 15,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 15,700	
単価					0 15,700	円／人

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－676号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	56,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	56,125	56,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,130	
単価					56,130	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－677号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	日	数量	1 1	単価	73,080 73,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50		1.4	52,200	73,080	
		供用日	1.4	52,200	73,080	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					73,080 73,080	
単価					73,080 73,080	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－678号	電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	124,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	765	14.75	11,283	
電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	113,000	113,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					124,300	
単価					124,300	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－679号	吸引伸縮風管	φ1500×50	単位	日	数量	0 1	単価	0 73,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50	供用日	0 1.4	0 52,200	0 73,080	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 73,080	
単価					0 73,080	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－680号	電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	124,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業電力A	ｋｗＨ	765	14.75	11,283	
電気式集塵機	定格風量２４００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	113,000	113,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					124,300	
単価					124,300	円／日