この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事
工事地名	福岡県福岡市東区千早－名島地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 2月		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
２）	事務所名	福岡国道事務所　管理第二課		１４）	単価適用年月	2025年 4月	
３）	工事番号	2489320028		１５）	歩掛適用年月	2025年 1月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１６）	スライド回数	1回	
５）	変更回数	5回				2025年 4月 1日	
６）	主 工 種	Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ工事		１７）	前請負工事費	257,422,000	
７）	工 事 量			１８）	前請負代金額	249,392,000	
８）	工　　期	347日間	自　令和 7年 4月 1日	１９）	随 意 契 約 額	0	
		（当初）	至　令和 7年10月31日	２０）	共通仮設費対象額		
		（ 5回変更）	至　令和 8年 3月13日	２１）	現場管理費対象額		
９）	施 工 県	福岡県		２２）	一般管理費等対象額		
１０）	地　　区	福岡		２３）	処 分 費 等	3,675,613	
１１）	河川・路線	一般国道３号		２４）	公 告 日	令和 6年11月29日	
１２）	設計年月	令和 6年11月					

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
道路環境改善事業費	無電柱化推進事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線共同溝			1		120,040,068			
(千早・名島地区)			0		0			2025. 1
			1		120,040,068			
		式	1		120,040,068	0	0	2025.04
仮設工			1		31,018,213			
			0		0			2025. 1
			1		31,018,213			
		式	1		31,018,213	0	0	2025.04
土留･仮締切工			1		22,014			
			0		0			2025. 1
			1		22,014			
		式	1		22,014	0	0	2025.04
軽量鋼矢板(電線共同溝)	軽量型 3型		1		19,506			内-1号
［夜間］			0		0			2025. 1
			1		19,506			
		式	1		19,506	0	0	2025.04
切梁･腹起し	管路部		1		2,508			内-2号
［夜間］			0		0			2025. 1
			1		2,508			
		式	1		2,508	0	0	2025.04
仮水路工			1		396,022			
			0		0			2025. 1
			1		396,022			
		式	1		396,022	0	0	2025.04
暗渠排水管	据付・撤去 VPφ250		107		396,022			内-3号
［夜間］			0		0			2025. 1
			107		396,022			
		m	107		396,022	0	0	2025.04
交通管理工			1		30,600,177			
			0		0			2025. 1
			1		30,600,177			
		式	1		30,600,177	0	0	2025.04
交通誘導警備員			7		99,420			内-4号
			0		0			2025. 1
			7		99,420			
		人日	7		99,420	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		（１回スライド）	工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			0		0			内-5号
［夜間］			0		0			2025．1
			0		0			
		人日	0		0	0	0	2025.04
交通誘導警備員			1,401		30,500,757			内-6号
［夜間］			0		0			2025．1
			1,401		30,500,757			
		人日	1,401		30,500,757	0	0	2025.04
舗装版撤去工			1		8,433,171			
			0		0			2025．1
			1		8,433,171			
		式	1		8,433,171	0	0	2025.04
舗装版破砕工			1		7,281,524			
（車道部:応急復旧）			0		0			2025．1
			1		7,281,524			
		式	1		7,281,524	0	0	2025.04
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		28		78,316			単-1号
［夜間］			0	0	0			2025．1
			28		78,316			
		m3	28	2,797	78,316	0	0	2025.04
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		21		186,375			単-2号
［夜間］			0	0	0			2025．1
			21		186,375			
		m3	21	8,875	186,375	0	0	2025.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		28		132,580			単-3号
［夜間］			0	0	0			2025．1
			28		132,580			
		m3	28	4,735	132,580	0	0	2025.04
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		21		117,516			単-4号
［夜間］			0	0	0			2025．1
			21		117,516			
		m3	21	5,596	117,516	0	0	2025.04
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚		220		366,639			内-7号
［夜間］	250ｍｍ		0		0			2025．1
			220		366,639			
		m	220		366,639	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版+鉱滓 厚		180		5,664,975			内-8号
［夜間］	600mm(As250mm+鉱滓35		0		0			2025. 1
	0mm)		180		5,664,975			
		m	180		5,664,975	0	0	2025.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		110		194,480			単-5号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			110		194,480			
		m2	110	1,768	194,480	0	0	2025.04
舗装版破砕	鉱滓路盤 路盤厚 35ｃ		61		540,643			単-6号
［夜間］	ｍ		0	0	0			2025. 1
			61		540,643			
		m2	61	8,863	540,643	0	0	2025.04
舗装版破砕工			1		232,742			
(車道部:仮復旧)			0		0			2025. 1
			1		232,742			
		式	1		232,742	0	0	2025.04
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		6		16,782			単-7号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			6		16,782			
		m3	6	2,797	16,782	0	0	2025.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		6		28,410			単-8号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			6		28,410			
		m3	6	4,735	28,410	0	0	2025.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		110		187,550			単-9号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			110		187,550			
		m2	110	1,705	187,550	0	0	2025.04
舗装版破砕工			1		661,362			
(歩道部)			0		0			2025. 1
			1		661,362			
		式	1		661,362	0	0	2025.04
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		7		19,579			単-10号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			7		19,579			
		m3	7	2,797	19,579	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		（１回スライド）	工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		7		31,031			単-11号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			7		31,031			
		m3	7	4,433	31,031	0	0	2025.04
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚		91		75,226			内-9号
［夜間］	30ｍｍ		0		0			2025. 1
			91		75,226			
		m	91		75,226	0	0	2025.04
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚		260		214,936			内-10号
［夜間］	40ｍｍ		0		0			2025. 1
			260		214,936			
		m	260		214,936	0	0	2025.04
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚		23		19,012			内-11号
［夜間］	50ｍｍ		0		0			2025. 1
			23		19,012			
		m	23		19,012	0	0	2025.04
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚		74		61,173			内-12号
［夜間］	100ｍｍ		0		0			2025. 1
			74		61,173			
		m	74		61,173	0	0	2025.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚		29		49,445			単-12号
［夜間］	30ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			29		49,445			
		m2	29	1,705	49,445	0	0	2025.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚		82		139,810			単-13号
［夜間］	40ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			82		139,810			
		m2	82	1,705	139,810	0	0	2025.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚		7		11,935			単-14号
［夜間］	50ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			7		11,935			
		m2	7	1,705	11,935	0	0	2025.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚		23		39,215			単-15号
［夜間］	100ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			23		39,215			
		m2	23	1,705	39,215	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		（１回スライド）	工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕工			1		82,913			
(埋設物撤去：車道部)			0		0			2025. 1
			1		82,913			
		式	1		82,913	0	0	2025.04
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		2		5,594			単-16号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			2		5,594			
		m3	2	2,797	5,594	0	0	2025.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		2		9,470			単-17号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			2		9,470			
		m3	2	4,735	9,470	0	0	2025.04
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚		47		38,864			内-13号
［夜間］	150ｍｍ		0		0			2025. 1
			47		38,864			
		m	47		38,864	0	0	2025.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚		17		28,985			単-18号
［夜間］	150ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			17		28,985			
		m2	17	1,705	28,985	0	0	2025.04
舗装版破砕工			1		174,630			
(埋設物撤去：歩道部)			0		0			2025. 1
			1		174,630			
		式	1		174,630	0	0	2025.04
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		1		2,797			単-19号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			1		2,797			
		m3	1	2,797	2,797	0	0	2025.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		1		4,433			単-20号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			1		4,433			
		m3	1	4,433	4,433	0	0	2025.04
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚		120		99,200			内-14号
［夜間］	30ｍｍ		0		0			2025. 1
			120		99,200			
		m	120		99,200	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚		40		68,200			単-21号
［夜間］	30ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			40		68,200			
		m2	40	1,705	68,200	0	0	2025.04
開削土工			1		3,976,563			
			0		0			2025. 1
			1		3,976,563			
		式	1		3,976,563	0	0	2025.04
掘削工			1		1,579,570			
			0		0			2025. 1
			1		1,579,570			
		式	1		1,579,570	0	0	2025.04
開削掘削			180		978,060			内-15号
［夜間］			0		0			2025. 1
			180		978,060			
		m3	180		978,060	0	0	2025.04
開削掘削	岩掘削 軟岩Ⅱ		7		363,178			内-16号
［夜間］			0		0			2025. 1
			7		363,178			
		m3	7		363,178	0	0	2025.04
土砂等運搬	土砂		150		215,230			内-17号
(仮置場へ)［夜間］			0		0			2025. 1
			150		215,230			
		m3	150		215,230	0	0	2025.04
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		150		23,102			内-18号
［夜間］			0		0			2025. 1
			150		23,102			
		m3	150		23,102	0	0	2025.04
掘削工			1		223,764			
(埋設物撤去)			0		0			2025. 1
			1		223,764			
		式	1		223,764	0	0	2025.04
開削掘削			40		217,411			内-19号
［夜間］			0		0			2025. 1
			40		217,411			
		m3	40		217,411	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　（５回変更）（１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂		4		5,739			内-20号
(仮置場へ)[夜間]			0		0			2025. 1
			4		5,739			
		m3	4		5,739	0	0	2025.04
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		4		614			内-21号
[夜間]			0		0			2025. 1
			4		614			
		m3	4		614	0	0	2025.04
埋戻し工			1		886,660			
			0		0			2025. 1
			1		886,660			
		式	1		886,660	0	0	2025.04
埋戻し・締固め	土砂		30		195,480			内-22号
[夜間]			0		0			2025. 1
			30		195,480			
		m3	30		195,480	0	0	2025.04
埋戻し・締固め	中埋砂		70		691,180			内-23号
[夜間]			0		0			2025. 1
			70		691,180			
		m3	70		691,180	0	0	2025.04
埋戻し工			1		260,639			
(埋設物撤去)			0		0			2025. 1
			1		260,639			
		式	1		260,639	0	0	2025.04
埋戻し・締固め	土砂		40		260,639			内-24号
[夜間]			0		0			2025. 1
			40		260,639			
		m3	40		260,639	0	0	2025.04
残土処理工			1		1,025,930			
			0		0			2025. 1
			1		1,025,930			
		式	1		1,025,930	0	0	2025.04
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		160		35,088			内-25号
			0		0			2025. 1
			160		35,088			
		m3	160		35,088	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		160		185,041			内-26号
			0		0			2025. 1
			160		185,041			
		m3	160		185,041	0	0	2025.04
残土等処分			160		805,801			内-27号
			0		0			2025. 1
			160		805,801			
		m3	160		805,801	0	0	2025.04
電線共同溝工			1		7,583,981			
			0		0			2025. 1
			1		7,583,981			
		式	1		7,583,981	0	0	2025.04
管路工(管路部)			1		6,264,917			
			0		0			2025. 1
			1		6,264,917			
		式	1		6,264,917	0	0	2025.04
埋設管路	FEP(難燃) 径 100ｍｍ		80		299,360			単-22号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			80		299,360			
		m	80	3,742	299,360	0	0	2025.04
埋設管路	角型FEP管 径 100ｍｍ		360		1,219,320			単-23号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			360		1,219,320			
		m	360	3,387	1,219,320	0	0	2025.04
埋設管路	SFEP 径 80ｍｍ		18		113,544			単-24号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			18		113,544			
		m	18	6,308	113,544	0	0	2025.04
埋設管路	PV 径 75ｍｍ		68		271,456			単-25号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			68		271,456			
		m	68	3,992	271,456	0	0	2025.04
埋設管路	PV 径 75ｍｍ(曲管10R)		39		276,393			単-26号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			39		276,393			
		m	39	7,087	276,393	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路	PV 径 75ｍｍ(曲管5R)		9		63,801			単-27号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			9		63,801			
		m	9	7,089	63,801	0	0	2025.04
埋設管路	PV 径 75ｍｍ(曲管3R)		4		37,624			単-28号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			4		37,624			
		m	4	9,406	37,624	0	0	2025.04
埋設管路	PV 径 50ｍｍ		219		697,734			単-29号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			219		697,734			
		m	219	3,186	697,734	0	0	2025.04
埋設管路	PV 径 50ｍｍ(曲管10R		28		140,840			単-30号
［夜間］	)		0	0	0			2025. 1
			28		140,840			
		m	28	5,030	140,840	0	0	2025.04
埋設管路	PV 径 50ｍｍ(曲管5R)		26		130,806			単-31号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			26		130,806			
		m	26	5,031	130,806	0	0	2025.04
埋設管路	PV 径 50ｍｍ(曲管3R)		79		501,492			単-32号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			79		501,492			
		m	79	6,348	501,492	0	0	2025.04
連系管路(R19～)			1		1,451,460			内-28号
［夜間］			0		0			2025. 1
			1		1,451,460			
		式	1		1,451,460	0	0	2025.04
埋設表示ｼｰﾄ	150mm×50m 2倍		369		61,696			単-33号
(材料費)			0	0	0			2025. 1
			369		61,696			
		m	369	167.2	61,696	0	0	2025.04
中間継手(材料費)	FEP(難燃) φ100		13		36,790			単-34号
			0	0	0			2025. 1
			13		36,790			
		個	13	2,830	36,790	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		（１回スライド）	工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間継手(材料費)	角型FEP　φ100		10		29,210			単-35号
			0	0	0			2025. 1
			10		29,210			
		個	10	2,921	29,210	0	0	2025.04
異種管継手(材料費)	SFEP80⇔PV75		2		22,000			単-36号
			0	0	0			2025. 1
			2		22,000			
		個	2	11,000	22,000	0	0	2025.04
異種管継手(材料費)	SFEP100⇔角型FEP100		11		240,130			単-37号
			0	0	0			2025. 1
			11		240,130			
		個	11	21,830	240,130	0	0	2025.04
ｽﾍﾟｰｻｰ(材料費)	PV　φ75		100		38,740			単-38号
			0	0	0			2025. 1
			100		38,740			
		個	100	387.4	38,740	0	0	2025.04
ｽﾍﾟｰｻｰ(材料費)	PV　φ50		250		92,950			単-39号
			0	0	0			2025. 1
			250		92,950			
		個	250	371.8	92,950	0	0	2025.04
ﾘｰﾄﾞ線(材料費)	電力系　φ6.0mm		439		27,340			単-40号
			0	0	0			2025. 1
			439		27,340			
		m	439	62.28	27,340	0	0	2025.04
ﾘｰﾄﾞ線(材料費)	通信系　φ4.0mm		490		14,812			単-41号
			0	0	0			2025. 1
			490		14,812			
		m	490	30.23	14,812	0	0	2025.04
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)	角型FEP　φ100		3		51,840			単-42号
			0	0	0			2025. 1
			3		51,840			
		個	3	17,280	51,840	0	0	2025.04
ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)	FEP(難燃) φ100		15		115,545			単-43号
			0	0	0			2025. 1
			15		115,545			
		個	15	7,703	115,545	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)	角型FEP　φ100		17		199,070			単-44号
			0	0	0			2025. 1
			17		199,070			
		個	17	11,710	199,070	0	0	2025.04
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(材料費)	PVφ75		5		25,460			単-45号
			0	0	0			2025. 1
			5		25,460			
		個	5	5,092	25,460	0	0	2025.04
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(材料費)	PVφ50		24		105,504			単-46号
			0	0	0			2025. 1
			24		105,504			
		個	24	4,396	105,504	0	0	2025.04
管路工(管路部)			1		1,319,064			
(埋設物撤去)			0		0			2025. 1
			1		1,319,064			
		式	1		1,319,064	0	0	2025.04
埋設管路撤去			127		1,291,590			単-47号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			127		1,291,590			
		m	127	10,170	1,291,590	0	0	2025.04
運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類		1		13,740			単-48号
			0	0	0			2025. 1
			1		13,740			
		回	1	13,740	13,740	0	0	2025.04
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類		2		13,734			単-49号
			0	0	0			2025. 1
			2		13,734			
		m3	2	6,867	13,734	0	0	2025.04
付帯設備工			1		4,231,451			
			0		0			2025. 1
			1		4,231,451			
		式	1		4,231,451	0	0	2025.04
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工			1		4,231,451			
			0		0			2025. 1
			1		4,231,451			
		式	1		4,231,451	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	多回路Ｉ型（SWT用）［		3		517,800			単-50号
［夜間］	Kﾌﾞﾛｯｸ付底抜き仕様］		0	0	0			2025. 1
			3		517,800			
		箇所	3	172,600	517,800	0	0	2025.04
仮蓋(材料費)	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ SWT用 ｺﾝｸﾘｰﾄ		2		46,900			単-51号
	蓋		0	0	0			2025. 1
			2		46,900			
		枚	2	23,450	46,900	0	0	2025.04
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	変圧器塔用（TR用）		1		150,600			単-52号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			1		150,600			
		箇所	1	150,600	150,600	0	0	2025.04
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	変圧器塔用（TR用）		2		34,580			単-53号
(移設)［夜間］			0	0	0			2025. 1
			2		34,580			
		箇所	2	17,290	34,580	0	0	2025.04
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	低圧分岐装置用 地上		2		181,360			単-54号
［夜間］	設置型（LB用）		0	0	0			2025. 1
			2		181,360			
		箇所	2	90,680	181,360	0	0	2025.04
仮蓋(材料費)	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ LB用 ｺﾝｸﾘｰﾄ		2		20,520			単-55号
	蓋		0	0	0			2025. 1
			2		20,520			
		枚	2	10,260	20,520	0	0	2025.04
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	低圧分岐装置用 地上		2		22,280			単-56号
(移設)［夜間］	設置型（LB用）		0	0	0			2025. 1
			2		22,280			
		箇所	2	11,140	22,280	0	0	2025.04
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	通信用HH 600×900×1		5		2,703,500			単-57号
［夜間］	200		0	0	0			2025. 1
			5		2,703,500			
		箇所	5	540,700	2,703,500	0	0	2025.04
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	通信用HH 600×900×1		1		27,750			単-58号
(移設)［夜間］	200		0	0	0			2025. 1
			1		27,750			
		箇所	1	27,750	27,750	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	CATV Ｉ型用 ﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙﾎﾞｯｸｽ用		1		139,900			単-59号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			1		139,900			
		箇所	1	139,900	139,900	0	0	2025.04
A種接地			6		252,611			内-29号
［夜間］			0		0			2025. 1
			6		252,611			
		極	6		252,611	0	0	2025.04
D種接地			11		133,650			単-60号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			11		133,650			
		極	11	12,150	133,650	0	0	2025.04
道路土工			1		3,178,654			
			0		0			2025. 1
			1		3,178,654			
		式	1		3,178,654	0	0	2025.04
掘削工			1		432,507			
			0		0			2025. 1
			1		432,507			
		式	1		432,507	0	0	2025.04
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		150		215,250			単-61号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			150		215,250			
		m3	150	1,435	215,250	0	0	2025.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		120		198,776			内-30号
［夜間］			0		0			2025. 1
			120		198,776			
		m3	120		198,776	0	0	2025.04
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		120		18,481			内-31号
［夜間］			0		0			2025. 1
			120		18,481			
		m3	120		18,481	0	0	2025.04
路床盛土工			1		1,976,700			
			0		0			2025. 1
			1		1,976,700			
		式	1		1,976,700	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満		110		1,976,700			単-62号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			110		1,976,700			
		m3	110	17,970	1,976,700	0	0	2025.04
残土処理工			1		769,447			
			0		0			2025. 1
			1		769,447			
		式	1		769,447	0	0	2025.04
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		120		26,316			内-32号
			0		0			2025. 1
			120		26,316			
		m3	120		26,316	0	0	2025.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		120		138,780			内-33号
			0		0			2025. 1
			120		138,780			
		m3	120		138,780	0	0	2025.04
残土等処分			120		604,351			内-34号
			0		0			2025. 1
			120		604,351			
		m3	120		604,351	0	0	2025.04
舗装工			1		10,978,779			
			0		0			2025. 1
			1		10,978,779			
		式	1		10,978,779	0	0	2025.04
路面切削工			1		315,510			
			0		0			2025. 1
			1		315,510			
		式	1		315,510	0	0	2025.04
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無		391		230,768			単-63号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			391		230,768			
		m2	391	590.2	230,768	0	0	2025.04
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻		14		18,452			単-64号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			14		18,452			
		m3	14	1,318	18,452	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		（１回スライド）	工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		14		66,290			単-65号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			14		66,290			
		m3	14	4,735	66,290	0	0	2025.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		879,786			
（車道部:応急復旧）			0		0			2025. 1
			1		879,786			
		式	1		879,786	0	0	2025.04
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		111		258,852			単-66号
［夜間］	上り厚 300ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			111		258,852			
		m2	111	2,332	258,852	0	0	2025.04
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-		111		274,392			単-67号
［夜間］	25 仕上り厚 300ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			111		274,392			
		m2	111	2,472	274,392	0	0	2025.04
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m							単-68号
［夜間］	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ		111		346,542			
	ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満 (1層当り平		111		346,542			
	均仕上り厚5	m2	111	3,122	346,542	0	0	2025.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		1,522,254			
（車道部:仮復旧）			0		0			2025. 1
			1		1,522,254			
		式	1		1,522,254	0	0	2025.04
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生瀝		111		508,824			単-69号
［夜間］	青安定処理剤(40) 仕		0	0	0			2025. 1
	上り厚 100ｍｍ		111		508,824			
		m2	111	4,584	508,824	0	0	2025.04
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m							単-70号
［夜間］	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ		111		336,552			
	ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満 (1層当り平		111		336,552			
	均仕上り厚5	m2	111	3,032	336,552	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m							単-71号
［夜間］	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ		111		336,552			
	ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満 (1層当り平		111		336,552			
	均仕上り厚5	m2	111	3,032	336,552	0	0	2025.04
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m							単-72号
［夜間］	3未満) 再生密粒度ｱｽｺ		111		340,326			
	ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満 (1層当り平		111		340,326			
	均仕上り厚5	m2	111	3,066	340,326	0	0	2025.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		4,295,877			
(車道部)			0		0			2025. 1
			1		4,295,877			
		式	1		4,295,877	0	0	2025.04
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 粒調Fe		287		685,356			単-73号
［夜間］	石灰路盤材 仕上り厚		0	0	0			2025. 1
	120ｍｍ		287		685,356			
		m2	287	2,388	685,356	0	0	2025.04
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-		287		317,709			単-74号
［夜間］	25 仕上り厚 100ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			287		317,709			
		m2	287	1,107	317,709	0	0	2025.04
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m							単-75号
［夜間］	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ		69		215,418			
	ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満 (1層当り平		69		215,418			
	均仕上り厚5	m2	69	3,122	215,418	0	0	2025.04
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m		218		394,144			単-76号
［夜間］	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ		0	0	0			2025. 1
	ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		218		394,144			
	1.4m以上3.0m以下	m2	218	1,808	394,144	0	0	2025.04
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m							単-77号
(中間層2)［夜間］	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ		69		209,208			
	ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満 (1層当り平		69		209,208			
	均仕上り厚5	m2	69	3,032	209,208	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m		218		374,742			単-78号
(中間層2)[夜間]	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ		0	0	0			2025. 1
	ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		218		374,742			
	1.4m以上3.0m以下	m2	218	1,719	374,742	0	0	2025.04
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m							単-79号
(中間層2)As擦[夜間]	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ		12		24,936			
	ﾝ(20) 舗装厚 12ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満（1層当り平		12		24,936			
	均仕上り厚5	m2	12	2,078	24,936	0	0	2025.04
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m							単-80号
(中間層1)[夜間]	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ		75		227,400			
	ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満（1層当り平		75		227,400			
	均仕上り厚5	m2	75	3,032	227,400	0	0	2025.04
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m		223		383,337			単-81号
(中間層1)[夜間]	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ		0	0	0			2025. 1
	ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		223		383,337			
	1.4m以上3.0m以下	m2	223	1,719	383,337	0	0	2025.04
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m							単-82号
(中間層1)As擦[夜間]	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ		76		177,080			
	ﾝ(20) 舗装厚 22ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満（1層当り平		76		177,080			
	均仕上り厚5	m2	76	2,330	177,080	0	0	2025.04
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m		361		632,472			単-83号
[夜間]	3未満) 再生密粒度ｱｽｺ		0	0	0			2025. 1
	ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		361		632,472			
	1.4m以上3.0m以下	m2	361	1,752	632,472	0	0	2025.04
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m		405		654,075			単-84号
[夜間]	3未満) 再生密粒度ｱｽｺ		0	0	0			2025. 1
	ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		405		654,075			
	3.0m超	m2	405	1,615	654,075	0	0	2025.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		356,833			
(歩道部:仮復旧)			0		0			2025. 1
			1		356,833			
		式	1		356,833	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		（１回スライド）	工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		101		107,262			単-85号
［夜間］	上り厚 100ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			101		107,262			
		m2	101	1,062	107,262	0	0	2025.04
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m							単-86号
［夜間］	3未満) 再生密粒度ｱｽｺ		101		249,571			
	ﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満 (1層当り平		101		249,571			
	均仕上り厚5	m2	101	2,471	249,571	0	0	2025.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		36,778			
(乗入Ⅰ種:仮復旧)			0		0			2025. 1
			1		36,778			
		式	1		36,778	0	0	2025.04
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		7		8,162			単-87号
［夜間］	上り厚 150ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			7		8,162			
		m2	7	1,166	8,162	0	0	2025.04
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-		7		7,749			単-88号
［夜間］	25 仕上り厚 100ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			7		7,749			
		m2	7	1,107	7,749	0	0	2025.04
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m							単-89号
［夜間］	3未満) 再生密粒度ｱｽｺ		7		20,867			
	ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満 (1層当り平		7		20,867			
	均仕上り厚5	m2	7	2,981	20,867	0	0	2025.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		123,809			
(乗入Ⅱ種:仮復旧)			0		0			2025. 1
			1		123,809			
		式	1		123,809	0	0	2025.04
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		23		26,818			単-90号
［夜間］	上り厚 150ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			23		26,818			
		m2	23	1,166	26,818	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		（１回スライド）	工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-		23		28,428			単-91号
［夜間］	25 仕上り厚 150ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			23		28,428			
		m2	23	1,236	28,428	0	0	2025.04
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m							単-92号
［夜間］	3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ		23		68,563			
	(20) 舗装厚 50ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満 (1層当り平		23		68,563			
	均仕上り厚5	m2	23	2,981	68,563	0	0	2025.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		601,196			
(歩道部)			0		0			2025. 1
			1		601,196			
		式	1		601,196	0	0	2025.04
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		233		217,132			単-93号
(補足材)［夜間］	上り厚 38ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			233		217,132			
		m2	233	931.9	217,132	0	0	2025.04
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m		272		384,064			単-94号
［夜間］	3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ		0	0	0			2025. 1
	(13) 舗装厚 30ｍｍ		272		384,064			
	1.4m以上	m2	272	1,412	384,064	0	0	2025.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		138,435			
(乗入Ｉ種)			0		0			2025. 1
			1		138,435			
		式	1		138,435	0	0	2025.04
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		33		38,478			単-95号
［夜間］	上り厚 150ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			33		38,478			
		m2	33	1,166	38,478	0	0	2025.04
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-		33		36,531			単-96号
［夜間］	25 仕上り厚 100ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			33		36,531			
		m2	33	1,107	36,531	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m		33		63,426			単-97号
［夜間］	3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		0	0	0			2025. 1
	舗装厚 50ｍｍ		33		63,426			
	1.4m以上	m2	33	1,922	63,426	0	0	2025.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		958,720			
(乗入Ⅱ種)			0		0			2025. 1
			1		958,720			
		式	1		958,720	0	0	2025.04
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		160		186,560			単-98号
［夜間］	上り厚 150ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			160		186,560			
		m2	160	1,166	186,560	0	0	2025.04
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-		160		177,120			単-99号
［夜間］	25 仕上り厚 100ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			160		177,120			
		m2	160	1,107	177,120	0	0	2025.04
基層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m		160		301,920			単-100号
［夜間］	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		0	0	0			2025. 1
	舗装厚 50ｍｍ		160		301,920			
	1.4m以上	m2	160	1,887	301,920	0	0	2025.04
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m		160		293,120			単-101号
［夜間］	3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		0	0	0			2025. 1
	舗装厚 50ｍｍ		160		293,120			
	1.4m以上	m2	160	1,832	293,120	0	0	2025.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	車道側		1		223,104			
(乗入擦付)車道側			0		0			2025. 1
			1		223,104			
		式	1		223,104	0	0	2025.04
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		33		20,044			単-102号
［夜間］	上り厚 133ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			33		20,044			
		m2	33	607.4	20,044	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m							単-103号
［夜間］	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ		65		203,060			
	ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満 (1層当り平		65		203,060			
	均仕上り厚5	m2	65	3,124	203,060	0	0	2025.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	歩道側		1		277,753			
(乗入擦付)歩道側			0		0			2025. 1
			1		277,753			
		式	1		277,753	0	0	2025.04
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		65		68,445			単-104号
［夜間］	上り厚 96ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			65		68,445			
		m2	65	1,053	68,445	0	0	2025.04
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m							単-105号
［夜間］	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ		71		209,308			
	ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満 (1層当り平		71		209,308			
	均仕上り厚5	m2	71	2,948	209,308	0	0	2025.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		38,703			
(As擦付)			0		0			2025. 1
			1		38,703			
		式	1		38,703	0	0	2025.04
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m		19		38,703			単-106号
［夜間］	3未満) 再生密粒度ｱｽｺ		0	0	0			2025. 1
	ﾝ(20) 舗装厚 61ｍｍ		19		38,703			
	1.4m以上3.0m以下	m2	19	2,037	38,703	0	0	2025.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		97,734			
(ｵｰﾊﾞｰﾚｲ)			0		0			2025. 1
			1		97,734			
		式	1		97,734	0	0	2025.04
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m		78		97,734			単-107号
［夜間］	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ		0	0	0			2025. 1
	ﾝ(20) 舗装厚 37ｍｍ		78		97,734			
	3.0m超	m2	78	1,253	97,734	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		（１回スライド）	工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		51,640			
(ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ舗装)			0		0			2025. 1
			1		51,640			
		式	1		51,640	0	0	2025.04
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m		40		51,640			単-108号
［夜間］	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		0	0	0			2025. 1
	舗装厚 33ｍｍ		40		51,640			
	1.4m以上3.0m以下	m2	40	1,291	51,640	0	0	2025.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		620,660			
(車道応急復旧)			0		0			2025. 1
			1		620,660			
		式	1		620,660	0	0	2025.04
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-		242		123,904			単-109号
［夜間］	25 仕上り厚 71ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			242		123,904			
		m2	242	512	123,904	0	0	2025.04
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m							単-110号
［夜間］	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		45		140,580			
	舗装厚 50ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満 (1層当り平		45		140,580			
	均仕上り厚5	m2	45	3,124	140,580	0	0	2025.04
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m		197		356,176			単-111号
［夜間］	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		0	0	0			2025. 1
	舗装厚 50ｍｍ		197		356,176			
	1.4m以上3.0m以下	m2	197	1,808	356,176	0	0	2025.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		291,601			
(埋設物撤去：車道部)			0		0			2025. 1
			1		291,601			
		式	1		291,601	0	0	2025.04
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		17		39,644			単-112号
［夜間］	上り厚 300ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			17		39,644			
		m2	17	2,332	39,644	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-		17		18,819			単-113号
［夜間］	25 仕上り厚 100ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			17		18,819			
		m2	17	1,107	18,819	0	0	2025.04
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生瀝		17		77,928			単-114号
［夜間］	青安定処理剤(40) 仕		0	0	0			2025. 1
	上り厚 100ｍｍ		17		77,928			
		m2	17	4,584	77,928	0	0	2025.04
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m							単-115号
［夜間］	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ		17		51,544			
	ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満 (1層当り平		17		51,544			
	均仕上り厚5	m2	17	3,032	51,544	0	0	2025.04
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m							単-116号
［夜間］	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ		17		51,544			
	ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満 (1層当り平		17		51,544			
	均仕上り厚5	m2	17	3,032	51,544	0	0	2025.04
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m							単-117号
［夜間］	3未満) 再生密粒度ｱｽｺ		17		52,122			
	ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満 (1層当り平		17		52,122			
	均仕上り厚5	m2	17	3,066	52,122	0	0	2025.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		148,386			
(埋設物撤去：歩道部)			0		0			2025. 1
			1		148,386			
		式	1		148,386	0	0	2025.04
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		42		44,604			単-118号
［夜間］	上り厚 100ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			42		44,604			
		m2	42	1,062	44,604	0	0	2025.04
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m							単-119号
［夜間］	3未満) 再生密粒度ｱｽｺ		42		103,782			
	ﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満 (1層当り平		42		103,782			
	均仕上り厚5	m2	42	2,471	103,782	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　（５回変更）（１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			1		7,003,116			
			0		0			2025. 1
			1		7,003,116			
		式	1		7,003,116	0	0	2025.04
作業土工			1		388,189			
			0		0			2025. 1
			1		388,189			
		式	1		388,189	0	0	2025.04
床掘り	土砂		30		80,923			内-35号
［夜間］			0		0			2025. 1
			30		80,923			
		m3	30		80,923	0	0	2025.04
埋戻し	土砂		60		307,266			内-36号
［夜間］			0		0			2025. 1
			60		307,266			
		m3	60		307,266	0	0	2025.04
側溝工			1		3,865,092			
			0		0			2025. 1
			1		3,865,092			
		式	1		3,865,092	0	0	2025.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	落蓋式U型側溝 300×4		4		95,800			単-120号
［夜間］	00		0	0	0			2025. 1
			4		95,800			
		m	4	23,950	95,800	0	0	2025.04
自由勾配側溝	300×300 縦断用		25		600,945			内-37号
(1号街渠型)［夜間］			0		0			2025. 1
			25		600,945			
		m	25		600,945	0	0	2025.04
自由勾配側溝	300×300 縦断用		50		1,166,411			内-38号
(2号街渠型)［夜間］			0		0			2025. 1
			50		1,166,411			
		m	50		1,166,411	0	0	2025.04
自由勾配側溝	300×300 縦断用		48		1,120,228			内-39号
(3号街渠型)［夜間］			0		0			2025. 1
			48		1,120,228			
		m	48		1,120,228	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	300×300 縦断用		37		881,708			内-40号
(4号街渠型)[夜間]			0		0			2025. 1
			37		881,708			
		m	37		881,708	0	0	2025.04
管渠工			1		819,373			
			0		0			2025. 1
			1		819,373			
		式	1		819,373	0	0	2025.04
横断暗渠	300×300		45		816,750			単-121号
[夜間]			0	0	0			2025. 1
			45		816,750			
		m	45	18,150	816,750	0	0	2025.04
暗渠排水管	据付 VUφ300		0.4		2,623			単-122号
[夜間]			0	0	0			2025. 1
			0.4		2,623			
		m	0.4	6,559	2,623	0	0	2025.04
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工			1		1,930,462			
			0		0			2025. 1
			1		1,930,462			
		式	1		1,930,462	0	0	2025.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	500×700×500		5		1,259,000			単-123号
(1,2,3,4,5号)[夜間]			0	0	0			2025. 1
			5		1,259,000			
		箇所	5	251,800	1,259,000	0	0	2025.04
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	500×700×700		1		273,200			単-124号
(6号)[夜間]			0	0	0			2025. 1
			1		273,200			
		箇所	1	273,200	273,200	0	0	2025.04
集水桝蓋更新			3		260,869			内-41号
[夜間]			0		0			2025. 1
			3		260,869			
		箇所	3		260,869	0	0	2025.04
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増し			1		137,393			内-42号
			0		0			2025. 1
			1		137,393			
		式	1		137,393	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			1		2,674,226			
			0		0			2025. 1
			1		2,674,226			
		式	1		2,674,226	0	0	2025.04
作業土工			1		15,635			
			0		0			2025. 1
			1		15,635			
		式	1		15,635	0	0	2025.04
床掘り	土砂		2		5,394			内-43号
[夜間]			0		0			2025. 1
			2		5,394			
		m3	2		5,394	0	0	2025.04
埋戻し	土砂		2		10,241			内-44号
[夜間]			0		0			2025. 1
			2		10,241			
		m3	2		10,241	0	0	2025.04
縁石工			1		2,658,591			
			0		0			2025. 1
			1		2,658,591			
		式	1		2,658,591	0	0	2025.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	両面R 180/230×250 L		76		661,808			単-125号
(A-1)[夜間]	=2000		0	0	0			2025. 1
			76		661,808			
		m	76	8,708	661,808	0	0	2025.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	すりつけ部 B型（切下		20		118,380			単-126号
(A-2)[夜間]	げ用）（車両乗入用）L		0	0	0			2025. 1
	=600		20		118,380			
		箇所	20	5,919	118,380	0	0	2025.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部（車両乗入用）		70		1,122,800			単-127号
(A-3)[夜間]	L=490 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ版設置		0	0	0			2025. 1
			70		1,122,800			
		m	70	16,040	1,122,800	0	0	2025.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	すりつけ部 B型（切下		5		29,595			単-128号
(A-4)[夜間]	げ用）（自転車歩行者		0	0	0			2025. 1
	用）L=600		5		29,595			
		箇所	5	5,919	29,595	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		（１回スライド）	工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部（自転車歩行者		4		33,528			単-129号
(A-5)[夜間]	用）L=490		0	0	0			2025. 1
			4		33,528			
		m	4	8,382	33,528	0	0	2025.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	両面R 180/230×250 L		5		93,500			単-130号
(C-1)[夜間]	=2000		0	0	0			2025. 1
			5		93,500			
		m	5	18,700	93,500	0	0	2025.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	すりつけ部 B型（切下		4		47,800			単-131号
(C-2)[夜間]	げ用）（歩道用）L=600		0	0	0			2025. 1
			4		47,800			
		箇所	4	11,950	47,800	0	0	2025.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入部（自転車歩行者		31		551,180			単-132号
(C-3)[夜間]	用）L=490 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ版		0	0	0			2025. 1
	設置		31		551,180			
		m	31	17,780	551,180	0	0	2025.04
防護柵工			1		741,880			
			0		0			2025. 1
			1		741,880			
		式	1		741,880	0	0	2025.04
防止柵工			1		741,880			
			0		0			2025. 1
			1		741,880			
		式	1		741,880	0	0	2025.04
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝ		68		741,880			単-133号
[夜間]	ｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込		0	0	0			2025. 1
			68		741,880			
		m	68	10,910	741,880	0	0	2025.04
標識工			1		515,800			
			0		0			2025. 1
			1		515,800			
		式	1		515,800	0	0	2025.04
小型標識工			1		515,800			
			0		0			2025. 1
			1		515,800			
		式	1		515,800	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板	2.0m2未満		2		515,800			単-134号
(T8-1,S8-9)[夜間]			0	0	0			2025. 1
			2		515,800			
		枚	2	257,900	515,800	0	0	2025.04
区画線工			1		909,678			
			0		0			2025. 1
			1		909,678			
		式	1		909,678	0	0	2025.04
区画線工			1		909,678			
			0		0			2025. 1
			1		909,678			
		式	1		909,678	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm		63		31,487			単-135号
(黄)[夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2025. 1
	無		63		31,487			
		m	63	499.8	31,487	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm		210		89,418			単-136号
[夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2025. 1
	無		210		89,418			
		m	210	425.8	89,418	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm		170		77,809			単-137号
[夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2025. 1
	無		170		77,809			
		m	170	457.7	77,809	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm		16		12,734			単-138号
[夜間]	厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2025. 1
	無		16		12,734			
		m	16	795.9	12,734	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c		86		90,300			単-139号
[夜間]	m 厚1.5mm 排水性舗装		0	0	0			2025. 1
	無		86		90,300			
		m	86	1,050	90,300	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		4		25,696			単-140号
(直進)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			2025. 1
	mm 排水性舗装無		4		25,696			
		箇所	4	6,424	25,696	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		（１回スライド）	工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		2		18,314			単-141号
(直左)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			2025. 1
	mm 排水性舗装無		2		18,314			
		箇所	2	9,157	18,314	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		4		21,584			単-142号
(直進予告)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			2025. 1
	mm 排水性舗装無		4		21,584			
		箇所	4	5,396	21,584	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		2		11,654			単-143号
(右折予告)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			2025. 1
	mm 排水性舗装無		2		11,654			
		箇所	2	5,827	11,654	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		2		16,260			単-144号
(直左予告)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			2025. 1
	mm 排水性舗装無		2		16,260			
		箇所	2	8,130	16,260	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		1		47,500			単-145号
(ﾊﾞｽ専用優先)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			2025. 1
	mm 排水性舗装無		1		47,500			
		箇所	1	47,500	47,500	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		1		6,414			単-146号
(7-9)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			2025. 1
	mm 排水性舗装無		1		6,414			
		箇所	1	6,414	6,414	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		1		7,965			単-147号
(9-17)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			2025. 1
	mm 排水性舗装無		1		7,965			
		箇所	1	7,965	7,965	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		1		9,507			単-148号
(17-19)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			2025. 1
	mm 排水性舗装無		1		9,507			
		箇所	1	9,507	9,507	0	0	2025.04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号		3		89,760			単-149号
(追突注意)[夜間]	･文字 15cm換算 厚1.5		0	0	0			2025. 1
	mm 排水性舗装無		3		89,760			
		箇所	3	29,920	89,760	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去	削取り式		424		353,276			単-150号
			0	0	0			2025. 1
			424		353,276			
		m	424	833.2	353,276	0	0	2025.04
植栽維持工			1		1,913,016			
			0		0			2025. 1
			1		1,913,016			
		式	1		1,913,016	0	0	2025.04
樹木･芝生管理工			1		1,913,016			
			0		0			2025. 1
			1		1,913,016			
		式	1		1,913,016	0	0	2025.04
高木撤去	幹回り60cm未満 伐根		1		173,500			単-151号
［夜間］	含む		0	0	0			2025. 1
			1		173,500			
		本	1	173,500	173,500	0	0	2025.04
高木撤去	幹回り90cm以上120cm		7		1,518,300			単-152号
［夜間］	未満 伐根含む		0	0	0			2025. 1
			7		1,518,300			
		本	7	216,900	1,518,300	0	0	2025.04
根株撤去	根株 伐根含む		1		53,210			単-153号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			1		53,210			
		本	1	53,210	53,210	0	0	2025.04
低木撤去	樹高60cm未満 伐根含		8		8,224			単-154号
［夜間］	む		0	0	0			2025. 1
			8		8,224			
		本	8	1,028	8,224	0	0	2025.04
木くず運搬	運搬距離10km以内		9		33,372			単-155号
			0	0	0			2025. 1
			9		33,372			
		t	9	3,708	33,372	0	0	2025.04
木くず処分費	枝葉・幹		4		43,960			単-156号
			0	0	0			2025. 1
			4		43,960			
		t	4	10,990	43,960	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木くず処分費	根株		5		82,450			単-157号
			0	0	0			2025. 1
			5		82,450			
		t	5	16,490	82,450	0	0	2025.04
道路付属施設工			1		571,475			
			0		0			2025. 1
			1		571,475			
		式	1		571,475	0	0	2025.04
作業土工			1		4,095			
			0		0			2025. 1
			1		4,095			
		式	1		4,095	0	0	2025.04
埋戻し	土砂		0.8		4,095			内-45号
［夜間］			0		0			2025. 1
			0.8		4,095			
		m3	0.8		4,095	0	0	2025.04
道路付属物工			1		567,380			
			0		0			2025. 1
			1		567,380			
		式	1		567,380	0	0	2025.04
距離標	撤去･再設置 パネル式		2		21,640			単-158号
(移設:百米標)［夜間］	(土中埋込)		0	0	0			2025. 1
			2		21,640			
		枚	2	10,820	21,640	0	0	2025.04
車線分離標	可変式（穿孔式・1本		13		311,740			単-159号
［夜間］	脚）φ80×650（小径		0	0	0			2025. 1
	台座） 可変式(穿孔式		13		311,740			
	･1本脚)	本	13	23,980	311,740	0	0	2025.04
車線分離標	可変式（穿孔式・1本		9		234,000			単-160号
(撤去･再設置)［夜間］	脚）φ80×650（小径		0	0	0			2025. 1
	台座） 可変式(穿孔式		9		234,000			
	･1本脚)	本	9	26,000	234,000	0	0	2025.04
道路照明設備工			1		21,349,060			
			0		0			2025. 1
			1		21,349,060			
		式	1		21,349,060	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路照明設備設置工			1		11,628,100			
			0		0			2025. 1
			1		11,628,100			
		式	1		11,628,100	0	0	2025.04
道路照明灯設置	道路照明柱(一般照明		14		9,030,000			単-161号
[夜間]	柱) IA12B-C ﾍﾞｰｽ露出		0	0	0			2025. 1
	型 12m		14		9,030,000			
		基	14	645,000	9,030,000	0	0	2025.04
道路照明灯設置	道路照明柱(多目的柱)		1		984,100			単-162号
[夜間]	ﾍﾞｰｽ露出型 12m		0	0	0			2025. 1
			1		984,100			
		基	1	984,100	984,100	0	0	2025.04
道路照明灯設置	道路照明柱(多目的柱)		1		1,614,000			単-163号
(T7-1)[夜間]	ﾍﾞｰｽ露出型 12.3m		0	0	0			2025. 1
			1		1,614,000			
		基	1	1,614,000	1,614,000	0	0	2025.04
照明灯基礎設置工			1		5,528,580			
			0		0			2025. 1
			1		5,528,580			
		式	1		5,528,580	0	0	2025.04
照明灯基礎設置	抵抗板付鋼製杭基礎 H		9		4,390,200			単-164号
[夜間]	-200 L=3000 600×600		0	0	0			2025. 1
	×300		9		4,390,200			
		個所	9	487,800	4,390,200	0	0	2025.04
照明灯基礎設置	φ600×2100		1		129,900			単-165号
(T7-3)[夜間]			0	0	0			2025. 1
			1		129,900			
		個所	1	129,900	129,900	0	0	2025.04
照明灯基礎設置	φ500×1900		2		146,500			単-166号
(R7-1,R7-2)[夜間]			0	0	0			2025. 1
			2		146,500			
		個所	2	73,250	146,500	0	0	2025.04
照明灯基礎設置	□1000×1400×1000		1		171,200			単-167号
(R7-3)[夜間]			0	0	0			2025. 1
			1		171,200			
		個所	1	171,200	171,200	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		（１回スライド）	工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明灯基礎設置	□1600×900×1000		2		347,200			単-168号
(R7-4,R7-5)[夜間]			0	0	0			2025. 1
			2		347,200			
		個所	2	173,600	347,200	0	0	2025.04
分電盤基礎ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置工	あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12		4		17,448			単-169号
[夜間]	L=160		0	0	0			2025. 1
			4		17,448			
		本	4	4,362	17,448	0	0	2025.04
作業土工(電気)			1		188,739			内-46号
[夜間]			0		0			2025. 1
			1		188,739			
		式	1		188,739	0	0	2025.04
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増し			1		137,393			内-47号
			0		0			2025. 1
			1		137,393			
		式	1		137,393	0	0	2025.04
分電盤設置工			1		653,800			
			0		0			2025. 1
			1		653,800			
		式	1		653,800	0	0	2025.04
屋外分電盤設置			1		653,800			単-170号
[夜間]			0	0	0			2025. 1
			1		653,800			
		面	1	653,800	653,800	0	0	2025.04
配管･配線工			1		3,033,080			
			0		0			2025. 1
			1		3,033,080			
		式	1		3,033,080	0	0	2025.04
地中配管	FEP 径 50ｍｍ		173		85,531			単-171号
[夜間]			0	0	0			2025. 1
			173		85,531			
		m	173	494.4	85,531	0	0	2025.04
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm		68		153,680			単-172号
[夜間]			0	0	0			2025. 1
	2×2C		68		153,680			
		m	68	2,260	153,680	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 8.0mm 2×2C		147		356,475			単-173号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			147		356,475			
		m	147	2,425	356,475	0	0	2025.04
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 14mm2 ×2C		565		1,482,560			単-174号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			565		1,482,560			
		m	565	2,624	1,482,560	0	0	2025.04
埋設標識ｼｰﾄ敷設	150mm×50m 2倍		126		39,753			単-175号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			126		39,753			
		m	126	315.5	39,753	0	0	2025.04
配管配線附属品			1		26,535			内-48号
			0		0			2025. 1
			1		26,535			
		式	1		26,535	0	0	2025.04
作業土工(電気)			1		702,641			内-49号
［夜間］			0		0			2025. 1
			1		702,641			
		式	1		702,641	0	0	2025.04
残土処理			1		161,055			内-50号
			0		0			2025. 1
			1		161,055			
		式	1		161,055	0	0	2025.04
殻運搬処理(電気)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		1		24,850			内-51号
［夜間］			0		0			2025. 1
			1		24,850			
		式	1		24,850	0	0	2025.04
道路照明設備撤去工			1		475,963			
			0		0			2025. 1
			1		475,963			
		式	1		475,963	0	0	2025.04
道路照明灯撤去			4		446,597			内-52号
［夜間］			0		0			2025. 1
			4		446,597			
		基	4		446,597	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　（５回変更）（１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬(電気)	照明灯		1		29,366			内-53号
［夜間］			0		0			2025. 1
			1		29,366			
		式	1		29,366	0	0	2025.04
照明灯基礎撤去工			1		29,537			
			0		0			2025. 1
			1		29,537			
		式	1		29,537	0	0	2025.04
照明灯基礎撤去			1		17,689			内-54号
［夜間］			0		0			2025. 1
			1		17,689			
		個所	1		17,689	0	0	2025.04
作業土工(電気)			1		3,092			内-55号
［夜間］			0		0			2025. 1
			1		3,092			
		式	1		3,092	0	0	2025.04
殻運搬処理(電気)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		1		8,756			内-56号
［夜間］			0		0			2025. 1
			1		8,756			
		式	1		8,756	0	0	2025.04
付属物工			1		4,451,249			
			0		0			2025. 1
			1		4,451,249			
		式	1		4,451,249	0	0	2025.04
付属物工			1		3,140,039			
			0		0			2025. 1
			1		3,140,039			
		式	1		3,140,039	0	0	2025.04
付属物設置			1		1,219,082			内-57号
(S7-10)［夜間］			0		0			2025. 1
			1		1,219,082			
		式	1		1,219,082	0	0	2025.04
付属物設置(城浜団地入口交差点)			1		1,632,525			内-58号
［夜間］			0		0			2025. 1
			1		1,632,525			
		式	1		1,632,525	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
感知器基礎設置	φ800×1500		1		167,400			単-176号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			1		167,400			
		基	1	167,400	167,400	0	0	2025.04
UGﾎﾞｯｸｽ(Ⅱ型)基礎設置	500×400×500		1		63,320			単-177号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			1		63,320			
		基	1	63,320	63,320	0	0	2025.04
作業土工(電気)			1		32,047			内-59号
［夜間］			0		0			2025. 1
			1		32,047			
		式	1		32,047	0	0	2025.04
残土処理			1		25,665			内-60号
			0		0			2025. 1
			1		25,665			
		式	1		25,665	0	0	2025.04
付属物撤去工			1		985,436			
			0		0			2025. 1
			1		985,436			
		式	1		985,436	0	0	2025.04
付属物撤去			1		393,304			内-61号
(S8-9)［夜間］			0		0			2025. 1
			1		393,304			
		式	1		393,304	0	0	2025.04
付属物撤去			1		220,401			内-62号
(S7-10)［夜間］			0		0			2025. 1
			1		220,401			
		式	1		220,401	0	0	2025.04
付属物撤去(城浜団地入口交差点)			1		331,001			内-63号
［夜間］			0		0			2025. 1
			1		331,001			
		式	1		331,001	0	0	2025.04
付属物基礎撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎		1		24,383			内-64号
［夜間］			0		0			2025. 1
			1		24,383			
		基	1		24,383	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工(電気)			1		4,277			内-65号
［夜間］			0		0			2025. 1
			1		4,277			
		式	1		4,277	0	0	2025.04
殻運搬処理(電気)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		1		12,070			内-66号
［夜間］			0		0			2025. 1
			1		12,070			
		式	1		12,070	0	0	2025.04
配管･配線工			1		99,424			
			0		0			2025. 1
			1		99,424			
		式	1		99,424	0	0	2025.04
地中配管	FEP 径 50ｍｍ		30		14,832			単-178号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			30		14,832			
		m	30	494.4	14,832	0	0	2025.04
埋設標識ｼｰﾄ敷設	150mm×50m 2倍		9		2,839			単-179号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			9		2,839			
		m	9	315.5	2,839	0	0	2025.04
配管配線附属品			1		1,996			内-67号
			0		0			2025. 1
			1		1,996			
		式	1		1,996	0	0	2025.04
作業土工(電気)			1		68,395			内-68号
［夜間］			0		0			2025. 1
			1		68,395			
		式	1		68,395	0	0	2025.04
残土処理			1		9,617			内-69号
			0		0			2025. 1
			1		9,617			
		式	1		9,617	0	0	2025.04
殻運搬処理(電気)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		1		1,745			内-70号
［夜間］			0		0			2025. 1
			1		1,745			
		式	1		1,745	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管･配線撤去工			1		226,350			
			0		0			2025. 1
			1		226,350			
		式	1		226,350	0	0	2025.04
地中配管撤去	FEP 径 50ｍｍ		3		284			単-180号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			3		284			
		m	3	94.71	284	0	0	2025.04
地中配線撤去	CVV-2.0sq-12C		169		176,098			単-181号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			169		176,098			
		m	169	1,042	176,098	0	0	2025.04
地中配線撤去	仕上外径20mm以下		48		49,968			単-182号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			48		49,968			
		m	48	1,041	49,968	0	0	2025.04
構造物撤去工			1		10,509,756			
			0		0			2025. 1
			1		10,509,756			
		式	1		10,509,756	0	0	2025.04
作業土工			1		20,483			
			0		0			2025. 1
			1		20,483			
		式	1		20,483	0	0	2025.04
埋戻し	土砂		4		20,483			内-71号
［夜間］			0		0			2025. 1
			4		20,483			
		m3	4		20,483	0	0	2025.04
防護柵撤去工			1		186,062			
			0		0			2025. 1
			1		186,062			
		式	1		186,062	0	0	2025.04
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)			31		59,334			単-183号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			31		59,334			
		m	31	1,914	59,334	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		（１回スライド）	工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)撤去			8		11,888			単-184号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			8		11,888			
		m	8	1,486	11,888	0	0	2025.04
車止め撤去	単柱式		5		59,400			単-185号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			5		59,400			
		基	5	11,880	59,400	0	0	2025.04
車止め撤去	ｱｰﾁ型		4		55,440			単-186号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			4		55,440			
		基	4	13,860	55,440	0	0	2025.04
構造物取壊し工			1		7,048,703			
			0		0			2025. 1
			1		7,048,703			
		式	1		7,048,703	0	0	2025.04
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以		16		13,229			内-72号
［夜間］	下		0		0			2025. 1
			16		13,229			
		m	16		13,229	0	0	2025.04
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを		85		232,020			内-73号
［夜間］	超え40cm以下		0		0			2025. 1
			85		232,020			
		m	85		232,020	0	0	2025.04
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版+鉱滓 厚		160		5,035,533			内-74号
［夜間］	600mm(As250mm+鉱滓35		0		0			2025. 1
	0mm)		160		5,035,533			
		m	160		5,035,533	0	0	2025.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版		210		57,897			単-187号
［夜間］	厚 ３ｃｍ		0	0	0			2025. 1
			210		57,897			
		m2	210	275.7	57,897	0	0	2025.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版		30		8,271			単-188号
［夜間］	厚 ５ｃｍ		0	0	0			2025. 1
			30		8,271			
		m2	30	275.7	8,271	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		（１回スライド）	工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版		210		57,897			単-189号
［夜間］	厚 10ｃｍ		0	0	0			2025. 1
			210		57,897			
		m2	210	275.7	57,897	0	0	2025.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版		200		147,860			単-190号
［夜間］	厚 25ｃｍ		0	0	0			2025. 1
			200		147,860			
		m2	200	739.3	147,860	0	0	2025.04
舗装版破砕	鉱滓路盤 路盤厚 35ｃ		150		1,329,150			単-191号
［夜間］	ｍ		0	0	0			2025. 1
			150		1,329,150			
		m2	150	8,861	1,329,150	0	0	2025.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		14		150,780			単-192号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			14		150,780			
		m3	14	10,770	150,780	0	0	2025.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工		0.2		16,066			単-193号
(SWT11)［夜間］			0	0	0			2025. 1
			0.2		16,066			
		m3	0.2	80,330	16,066	0	0	2025.04
排水構造物撤去工			1		608,834			
			0		0			2025. 1
			1		608,834			
		式	1		608,834	0	0	2025.04
L形側溝撤去	撤去		3		9,726			単-194号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			3		9,726			
		m	3	3,242	9,726	0	0	2025.04
管(函)渠型側溝撤去	撤去		156		549,744			単-195号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			156		549,744			
		m	156	3,524	549,744	0	0	2025.04
横断暗渠撤去	400×2000		14		49,364			単-196号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			14		49,364			
		m	14	3,526	49,364	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		（１回スライド）	工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石撤去工			1		193,545			
			0		0			2025. 1
			1		193,545			
		式	1		193,545	0	0	2025.04
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分		108		111,780			単-197号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			108		111,780			
		m	108	1,035	111,780	0	0	2025.04
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分		79		81,765			単-198号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			79		81,765			
		m	79	1,035	81,765	0	0	2025.04
運搬処理工			1		2,452,129			
			0		0			2025. 1
			1		2,452,129			
		式	1		2,452,129	0	0	2025.04
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 30cmを超え4		49		115,444			単-199号
［夜間］	0cm以下		0	0	0			2025. 1
			49		115,444			
		m3	49	2,356	115,444	0	0	2025.04
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 15cm以下		28		92,848			単-200号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			28		92,848			
		m3	28	3,316	92,848	0	0	2025.04
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		105		211,260			単-201号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			105		211,260			
		m3	105	2,012	211,260	0	0	2025.04
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		0.2		499			単-202号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			0.2		499			
		m3	0.2	2,499	499	0	0	2025.04
汚泥運搬			19		633,650			単-203号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			19		633,650			
		m3	19	33,350	633,650	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		49		232,015			単-204号
(車道部)[夜間]			0	0	0			2025. 1
			49		232,015			
		m3	49	4,735	232,015	0	0	2025.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		28		124,124			単-205号
(歩道部)[夜間]			0	0	0			2025. 1
			28		124,124			
		m3	28	4,433	124,124	0	0	2025.04
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		105		587,580			単-206号
[夜間]			0	0	0			2025. 1
			105		587,580			
		m3	105	5,596	587,580	0	0	2025.04
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		0.2		1,488			単-207号
[夜間]			0	0	0			2025. 1
			0.2		1,488			
		m3	0.2	7,440	1,488	0	0	2025.04
汚泥処分			19		435,670			単-208号
[夜間]			0	0	0			2025. 1
			19		435,670			
		m3	19	22,930	435,670	0	0	2025.04
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ,横断防止柵,		0.81		17,551			内-75号
[夜間]	車止め		0		0			2025. 1
			0.81		17,551			
		t	0.81		17,551	0	0	2025.04
直接工事費			1		120,040,068			
			0		0			2025. 1
			1		120,040,068			
		式	1		120,040,068	0	0	2025.04
共通仮設費			1		21,089,870			
			0		0			
			1		21,089,870			
		式	1		21,089,870	0	0	
共通仮設費			1		7,061,570			
			0		0			
			1		7,061,570			
		式	1		7,061,570	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			1		130,065			
			0		0			2025. 1
			1		130,065			
		式	1		130,065	0	0	2025.04
建設機械運搬費			1		130,065			内-76号
［夜間］			0		0			2025. 1
			1		130,065			
		式	1		130,065	0	0	2025.04
準備費			1		2,900,133			
			0		0			2025. 1
			1		2,900,133			
		式	1		2,900,133	0	0	2025.04
試掘調査費(歩道部)	N=36箇所		0		0			内-77号
［夜間］			0		0			2025. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
試掘調査費(歩道部)	N=27箇所		1		1,078,951			内-78号
［夜間］			0		0			2025. 1
			1		1,078,951			
		式	1		1,078,951	0	0	2025.04
試掘調査費(車道部)	N=9箇所		1		363,112			内-79号
［夜間］			0		0			2025. 1
			1		363,112			
		式	1		363,112	0	0	2025.04
埋設物件事故防止費			1		1,188,070			内-80号
［夜間］			0		0			2025. 1
			1		1,188,070			
		式	1		1,188,070	0	0	2025.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｺｱｰ採取			18		270,000			単-209号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			18		270,000			
		孔	18	15,000	270,000	0	0	2025.04
安全費			1		663,420			
			0		0			2025. 1
			1		663,420			
		式	1		663,420	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　（５回変更）（１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架空電線防護費用			1		663,420			内-81号
			0		0			2025. 1
			1		663,420			
		式	1		663,420	0	0	2025.04
技術管理費			1		435,901			
			0		0			2025. 1
			1		435,901			
		式	1		435,901	0	0	2025.04
施工調査費			1		16,528			内-82号
			0		0			2025.09
			1		16,528			
		式	1		16,528	0	0	2025.09
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1		57,865			内-83号
			0		0			2025. 1
			1		57,865			
		式	1		57,865	0	0	2025.04
ｽｸﾘｭｰｳｪｲﾄ貫入試験			1		168,943			内-84号
［夜間］			0		0			2025. 1
			1		168,943			
		式	1		168,943	0	0	2025.04
諸経費動向調査			1		110,037			内-85号
			0		0			2025.12
			1		110,037			
		式	1		110,037	0	0	2025.12
遠隔臨場			1		82,528			内-86号
			0		0			2025. 1
			1		82,528			
		式	1		82,528	0	0	2025.04
営繕費			1		360,097			
			0		0			2025. 1
			1		360,097			
		式	1		360,097	0	0	2025.04
快適ﾄｲﾚ			1		360,097			内-87号
			0		0			2025. 1
			1		360,097			
		式	1		360,097	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　（５回変更）（１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）			1		2,571,954			
			0		0			2025. 1
			1		2,571,954			
		式	1		2,571,954	0	0	2025.04
共通仮設費（率計上）			1		14,028,300			
			0		0			
			1		14,028,300			
		式	1		14,028,300	0	0	
純工事費			1		141,129,938			
			0		0			
			1		141,129,938			
		式	1		141,129,938	0	0	
現場管理費			1		54,386,425			
			0		0			
			1		54,386,425			
		式	1		54,386,425	0	0	
工事原価			1		203,145,810			
			0		0			
			1		203,145,810			
		式	1		203,145,810	0	0	
一般管理費等			1		30,874,190			
			0		0			
			1		30,874,190			
		式	1		30,874,190	0	0	
スライド足切額			0		0			
			0		0			
			0		0			
		式	1		-2,270,000	1	-2,270,000	2025.04
工事価格			1		234,020,000			
			0		0			
			1		234,020,000			
		式	1		231,750,000	0	-2,270,000	
消費税相当額			1		23,402,000			
			0		0			
			1		23,402,000			
		式	1		23,175,000	0	-227,000	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			1		257,422,000			
			0		0			
			1		257,422,000			
		式	1		254,925,000	0	-2,497,000	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　（５回変更）（１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線共同溝			1		3,490,914			
(千早地区)			0		0			2025. 1
			1		3,490,914			
		式	1		3,490,914	0	0	2025.04
仮設工			1		855,161			
			0		0			2025. 1
			1		855,161			
		式	1		855,161	0	0	2025.04
交通管理工			1		855,161			
			0		0			2025. 1
			1		855,161			
		式	1		855,161	0	0	2025.04
交通誘導警備員			39		855,161			内-1号
［夜間］			0		0			2025. 1
			39		855,161			
		人日	39		855,161	0	0	2025.04
舗装版撤去工			1		328,379			
			0		0			2025. 1
			1		328,379			
		式	1		328,379	0	0	2025.04
舗装版破砕工			1		21,103			
(車道部:応急復旧)			0		0			2025. 1
			1		21,103			
		式	1		21,103	0	0	2025.04
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0.5		1,865			単-1号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			0.5		1,865			
		m3	0.5	3,730	1,865	0	0	2025.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0.5		2,367			単-2号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			0.5		2,367			
		m3	0.5	4,735	2,367	0	0	2025.04
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚		8		13,335			内-2号
［夜間］	250ｍｍ		0		0			2025. 1
			8		13,335			
		m	8		13,335	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		（１回スライド）	工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		2		3,536			単-3号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			2		3,536			
		m2	2	1,768	3,536	0	0	2025.04
舗装版破砕工			1		4,171			
(車道部:仮復旧)			0		0			2025. 1
			1		4,171			
		式	1		4,171	0	0	2025.04
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0.09		335			単-4号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			0.09		335			
		m3	0.09	3,730	335	0	0	2025.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0.09		426			単-5号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			0.09		426			
		m3	0.09	4,735	426	0	0	2025.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		2		3,410			単-6号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			2		3,410			
		m2	2	1,705	3,410	0	0	2025.04
舗装版破砕工			1		303,105			
(歩道部)			0		0			2025. 1
			1		303,105			
		式	1		303,105	0	0	2025.04
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		2		7,460			単-7号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			2		7,460			
		m3	2	3,730	7,460	0	0	2025.04
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		2		8,866			単-8号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			2		8,866			
		m3	2	4,433	8,866	0	0	2025.04
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚		84		69,440			内-3号
［夜間］	30ｍｍ		0		0			2025. 1
			84		69,440			
		m	84		69,440	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		（１回スライド）	工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚		36		29,759			内-4号
［夜間］	50ｍｍ		0		0			2025. 1
			36		29,759			
		m	36		29,759	0	0	2025.04
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		44		75,020			単-9号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			44		75,020			
		m2	44	1,705	75,020	0	0	2025.04
汚泥運搬			2		66,700			単-10号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			2		66,700			
		m3	2	33,350	66,700	0	0	2025.04
汚泥処分			2		45,860			単-11号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			2		45,860			
		m3	2	22,930	45,860	0	0	2025.04
開削土工			1		544,706			
			0		0			2025. 1
			1		544,706			
		式	1		544,706	0	0	2025.04
掘削工			1		249,196			
			0		0			2025. 1
			1		249,196			
		式	1		249,196	0	0	2025.04
開削掘削			40		217,411			内-5号
［夜間］			0		0			2025. 1
			40		217,411			
		m3	40		217,411	0	0	2025.04
土砂等運搬	土砂		20		28,705			内-6号
(仮置場へ)［夜間］			0		0			2025. 1
			20		28,705			
		m3	20		28,705	0	0	2025.04
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		20		3,080			内-7号
［夜間］			0		0			2025. 1
			20		3,080			
		m3	20		3,080	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　（５回変更）（１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し工			1		163,918			
			0		0			2025. 1
			1		163,918			
		式	1		163,918	0	0	2025.04
埋戻し・締固め	土砂		10		65,179			内-8号
［夜間］			0		0			2025. 1
			10		65,179			
		m3	10		65,179	0	0	2025.04
埋戻し・締固め	中埋砂		10		98,739			内-9号
［夜間］			0		0			2025. 1
			10		98,739			
		m3	10		98,739	0	0	2025.04
残土処理工			1		131,592			
			0		0			2025. 1
			1		131,592			
		式	1		131,592	0	0	2025.04
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		20		4,386			内-10号
			0		0			2025. 1
			20		4,386			
		m3	20		4,386	0	0	2025.04
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		20		26,452			内-11号
			0		0			2025. 1
			20		26,452			
		m3	20		26,452	0	0	2025.04
残土等処分			20		100,754			内-12号
			0		0			2025. 1
			20		100,754			
		m3	20		100,754	0	0	2025.04
電線共同溝工			1		1,050,952			
			0		0			2025. 1
			1		1,050,952			
		式	1		1,050,952	0	0	2025.04
管路工(管路部)			1		1,050,952			
			0		0			2025. 1
			1		1,050,952			
		式	1		1,050,952	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		（１回スライド）	工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路	SFEP 径 100ｍｍ		31		208,134			単-12号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			31		208,134			
		m	31	6,714	208,134	0	0	2025.04
埋設管路	角型FEP管 径 100ｍｍ		171		579,177			単-13号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			171		579,177			
		m	171	3,387	579,177	0	0	2025.04
埋設表示ｼｰﾄ	150mm×50m 2倍		61		10,199			単-14号
(材料費)			0	0	0			2025. 1
			61		10,199			
		m	61	167.2	10,199	0	0	2025.04
中間継手	SFEP φ100		6		68,700			単-15号
(材料費)			0	0	0			2025. 1
			6		68,700			
		個	6	11,450	68,700	0	0	2025.04
異種管継手	SFEP100⇔角型FEP100		3		65,490			単-16号
(材料費)			0	0	0			2025. 1
			3		65,490			
		個	3	21,830	65,490	0	0	2025.04
ﾘｰﾄﾞ線(材料費)	電力系　φ6.0mm		202		12,580			単-17号
			0	0	0			2025. 1
			202		12,580			
		m	202	62.28	12,580	0	0	2025.04
ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)	SFEP φ100		3		24,702			単-18号
			0	0	0			2025. 1
			3		24,702			
		個	3	8,234	24,702	0	0	2025.04
ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)	角型FEP φ100		7		81,970			単-19号
			0	0	0			2025. 1
			7		81,970			
		個	7	11,710	81,970	0	0	2025.04
付帯設備工			1		497,690			
			0		0			2025. 1
			1		497,690			
		式	1		497,690	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工			1		497,690			
			0		0			2025. 1
			1		497,690			
		式	1		497,690	0	0	2025.04
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	多回路Ｉ型（SWT用）［		2		345,200			単-20号
［夜間］	Kﾌﾞﾛｯｸ付底抜き仕様］		0	0	0			2025. 1
			2		345,200			
		箇所	2	172,600	345,200	0	0	2025.04
仮蓋(材料費)	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ SWT用 ｺﾝｸﾘｰﾄ		1		23,450			単-21号
(SWT1)	蓋		0	0	0			2025. 1
			1		23,450			
		枚	1	23,450	23,450	0	0	2025.04
A種接地			2		81,080			単-22号
［夜間］			0	0	0			2025. 1
			2		81,080			
		極	2	40,540	81,080	0	0	2025.04
車線分離標	可変式（穿孔式・1本		2		47,960			単-23号
［夜間］	脚）φ80×650（小径		0	0	0			2025. 1
	台座）　可変式(穿孔式		2		47,960			
	･1本脚)	本	2	23,980	47,960	0	0	2025.04
舗装工			1		214,026			
			0		0			2025. 1
			1		214,026			
		式	1		214,026	0	0	2025.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		15,852			
（車道部：応急復旧）			0		0			2025. 1
			1		15,852			
		式	1		15,852	0	0	2025.04
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		2		4,664			単-24号
［夜間］	上り厚 300ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			2		4,664			
		m2	2	2,332	4,664	0	0	2025.04
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕		2		4,944			単-25号
［夜間］	上り厚 300ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			2		4,944			
		m2	2	2,472	4,944	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
			工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m							単-26号
［夜間］	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ		2		6,244			
	ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満 (1層当り平		2		6,244			
	均仕上り厚5	m2	2	3,122	6,244	0	0	2025.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		27,428			
(車道部：仮復旧)			0		0			2025. 1
			1		27,428			
		式	1		27,428	0	0	2025.04
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生瀝		2		9,168			単-27号
［夜間］	青安定処理材(40) 仕		0	0	0			2025. 1
	上り厚 100ｍｍ		2		9,168			
		m2	2	4,584	9,168	0	0	2025.04
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m							単-28号
［夜間］	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ		2		6,064			
	ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満 (1層当り平		2		6,064			
	均仕上り厚5	m2	2	3,032	6,064	0	0	2025.04
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m							単-29号
［夜間］	3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ		2		6,064			
	ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満 (1層当り平		2		6,064			
	均仕上り厚5	m2	2	3,032	6,064	0	0	2025.04
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m							単-30号
［夜間］	3未満) 再生密粒度ｱｽｺ		2		6,132			
	ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満 (1層当り平		2		6,132			
	均仕上り厚5	m2	2	3,066	6,132	0	0	2025.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		102,457			
(歩道部：仮復旧)			0		0			2025. 1
			1		102,457			
		式	1		102,457	0	0	2025.04
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		29		30,798			単-31号
［夜間］	上り厚 100ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			29		30,798			
		m2	29	1,062	30,798	0	0	2025.04

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事	（５回変更）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		（１回スライド）	工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m							単-32号
［夜間］	3未満) 再生密粒度ｱｽｺ		29		71,659			
	ﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満 (1層当り平		29		71,659			
	均仕上り厚5	m2	29	2,471	71,659	0	0	2025.04
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			1		68,289			
(乗入Ｉ種：仮復旧)			0		0			2025. 1
			1		68,289			
		式	1		68,289	0	0	2025.04
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕		13		15,158			単-33号
［夜間］	上り厚 150ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			13		15,158			
		m2	13	1,166	15,158	0	0	2025.04
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-		13		14,391			単-34号
［夜間］	25 仕上り厚 100ｍｍ		0	0	0			2025. 1
			13		14,391			
		m2	13	1,107	14,391	0	0	2025.04
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m							単-35号
［夜間］	3未満) 再生密粒度ｱｽｺ		13		38,740			
	ﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ		0	0	0			2025. 1
	1.4m未満 (1層当り平		13		38,740			
	均仕上り厚5	m2	13	2,980	38,740	0	0	2025.04
直接工事費			1		3,490,914			
			0		0			2025. 1
			1		3,490,914			
		式	1		3,490,914	0	0	2025.04
共通仮設費			1		831,493			
			0		0			
			1		831,493			
		式	1		831,493	0	0	
共通仮設費			1		302,804			
			0		0			
			1		302,804			
		式	1		302,804	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　　（５回変更） （１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費			1		157,675			
			0		0			2025. 1
			1		157,675			
		式	1		157,675	0	0	2025.04
試掘調査費	N=2箇所		0		0			内-13号
(歩道部)[夜間]			0		0			2025. 1
			0		0			
		式	0		0	0	0	2025.04
試掘調査費	N=2箇所		1		91,672			内-14号
(歩道部)[夜間]			0		0			2025. 1
			1		91,672			
		式	1		91,672	0	0	2025.04
埋設物件事故防止費			1		66,003			内-15号
[夜間]			0		0			2025. 1
			1		66,003			
		式	1		66,003	0	0	2025.04
営繕費			1		9,353			
			0		0			2025. 1
			1		9,353			
		式	1		9,353	0	0	2025.04
快適ﾄｲﾚ			1		9,353			内-16号
			0		0			2025. 1
			1		9,353			
		式	1		9,353	0	0	2025.04
現場環境改善費（率計上）			1		135,776			
			0		0			2025. 1
			1		135,776			
		式	1		135,776	0	0	2025.04
共通仮設費（率計上）			1		528,689			
			0		0			
			1		528,689			
		式	1		528,689	0	0	
純工事費			1		4,322,407			
			0		0			
			1		4,322,407			
		式	1		4,322,407	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号　千早・名島地区無電柱化２２工区外工事　（５回変更）（１回スライド）	事業区分	共同溝･電線共同溝
		工事区分	電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			1		3,307,040			
			0		0			
			1		3,307,040			
		式	1		3,307,040	0	0	
工事原価			1		7,629,447			
			0		0			
			1		7,629,447			
		式	1		7,629,447	0	0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

一式当たり内訳書

軽量鋼矢板(電線共同溝)

第　1号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板設置・撤去			2.5		13,592			CB440480
			0	0	0			
		m	2.5		13,592			2025. 1
			2.5	5,437	13,592	0	0	2025.04
軽量鋼矢板（賃料）	軽量型 3型 L=2.5m 賃料日数2日 使用回数1回		0.67		7,711			WYB00043
			0	0	0			単－ 210号
		t	0.67		7,711			2025. 1
			0.67	11,510	7,711	0	0	2025.04
合　計					19,506			
					0			
					19,506			
					19,506		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

一式当たり内訳書

切梁･腹起し

第　2号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
腹起材（賃料）	ｱﾙﾐ腹起 120×120×3000 供用日数2日		2		1,210			WYB00280
			0	0	0			単－ 211号
		本	2		1,210			2025. 1
			2	605	1,210	0	0	2025.04
腹起材（賃料）	ｱﾙﾐ腹起 120×120×2000 供用日数2日		2		1,174			WYB00285
			0	0	0			単－ 212号
		本	2		1,174			2025. 1
			2	587	1,174	0	0	2025.04
切梁材（賃料）	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(910～1520) 供用日数2日		4		356			WYB00282
			0	0	0			単－ 213号
		本	4		356			2025. 1
			4	89	356	0	0	2025.04
合　計					2,508			
					0			
					2,508			
					2,508		0	

107m当たり内訳書

暗渠排水管

第　3号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付･撤去 直管 200～400mm 全ての費用		107		149,265			CB222770
			0	0	0			
		m	107		149,265			2025. 1
			107	1,395	149,265	0	0	2025.04
暗渠排水管（材料費）	VPφ250		44		282,920			WYB00011
			0	0	0			単－ 214号
		m	44		282,920			2025. 1
			44	6,430	282,920	0	0	2025.04
合　計					396,022			
					0			
					396,022			
					396,022		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

7人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			7		108,500			WB010212
			0	0	0			単－ 215号
		人日	7		108,500			2025. 1
			7	15,500	108,500	0	0	2025.04
合　計					99,420			
					0			
					99,420			
					99,420		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　5号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			292		7,562,800			WB010211
			0	0	0			単－ 216号
		人日	292		7,562,800			2025. 1
			292	25,900	7,562,800	0	0	2025.04
交通誘導警備員Ｂ			1,213		28,202,250			WB010212
			0	0	0			単－ 217号
		人日	1,213		28,202,250			2025. 1
			1,213	23,250	28,202,250	0	0	2025.04
					0			
合　計					0			
					0			
					0		0	

1,401人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　6号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			260		6,734,000			WB010211
			0	0	0			単－ 216号
		人日	260		6,734,000			2025. 1
			260	25,900	6,734,000	0	0	2025.04
交通誘導警備員Ｂ			1,141		26,528,250			WB010212
			0	0	0			単－ 217号
		人日	1,141		26,528,250			2025. 1
			1,141	23,250	26,528,250	0	0	2025.04
合　計					30,500,757			
					0			
					30,500,757			
					30,500,757		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

220m当たり内訳書

舗装版切断

第　7号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下		220		400,400			CB430510
	全ての費用		0	0	0			
		m	220		400,400			2025. 1
			220	1,820	400,400	0	0	2025.04
合　計					366,639			
					0			
					366,639			
					366,639		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

180m当たり内訳書

舗装版切断

第　8号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版+鉱滓 厚600mm(As250mm+鉱滓350mm)		180		6,186,600			WYB00226
			0	0	0			単－ 221号
		m	180		6,186,600			2025. 1
			180	34,370	6,186,600	0	0	2025.04
合　計					5,664,975			
					0			
					5,664,975			
					5,664,975		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

91m当たり内訳書

舗装版切断

第　9号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		91		82,154			CB430510
			0	0	0			
		m	91		82,154			2025. 1
			91	902.8	82,154	0	0	2025.04
合　計					75,226			
					0			
					75,226			
					75,226		0	

260m当たり内訳書

舗装版切断

第　10号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		260		234,728			CB430510
			0	0	0			
		m	260		234,728			2025. 1
			260	902.8	234,728	0	0	2025.04
合　計					214,936			
					0			
					214,936			
					214,936		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

23m当たり内訳書

舗装版切断

第　11号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		23		20,764			CB430510
			0	0	0			
		m	23		20,764			2025. 1
			23	902.8	20,764	0	0	2025.04
合　計					19,012			
					0			
					19,012			
					19,012		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

74m当たり内訳書

舗装版切断

第　12号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		74		66,807			CB430510
			0	0	0			
		m	74		66,807			2025. 1
			74	902.8	66,807	0	0	2025.04
合　計					61,173			
					0			
					61,173			
					61,173		0	

47m当たり内訳書

舗装版切断

第　13号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		47		42,431			CB430510
			0	0	0			
		m	47		42,431			2025. 1
			47	902.8	42,431	0	0	2025.04
合　計					38,864			
					0			
					38,864			
					38,864		0	

120m当たり内訳書

舗装版切断

第　14号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		120		108,336			CB430510
			0	0	0			
		m	120		108,336			2025. 1
			120	902.8	108,336	0	0	2025.04
合　計					99,200			
					0			
					99,200			
					99,200		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

180m3当たり内訳書

開削掘削

第　15号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（電線共同溝工）			180		1,068,120			CB440410
			0	0	0			
		m３	180		1,068,120			2025. 1
			180	5,934	1,068,120	0	0	2025.04
合　計					978,060			
					0			
					978,060			
					978,060		0	

7m3当たり内訳書

開削掘削

第　16号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工	岩掘削　軟岩Ⅱ		7		396,620			WYB00003
			0	0	0			単－ 224号
		m３	7		396,620			2025. 1
			7	56,660	396,620	0	0	2025.04
合　計					363,178			
					0			
					363,178			
					363,178		0	

150m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　17号内訳書　　(仮置場へ)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（電線共同溝工）	土砂 有り 2.0km以下		150		235,050			CB440510
			0	0	0			
		m３	150		235,050			2025. 1
			150	1,567	235,050	0	0	2025.04
合　計					215,230			
					0			
					215,230			
					215,230		0	

150m3当たり内訳書

整地

第　18号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		150		25,230			CB210610
	無し		0	0	0			
		m３	150		25,230			2025. 1
			150	168.2	25,230	0	0	2025.04
合　計					23,102			
					0			
					23,102			
					23,102		0	

40m3当たり内訳書

開削掘削

第　19号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（電線共同溝工）			40		237,360			CB440410
			0	0	0			
		m３	40		237,360			2025. 1
			40	5,934	237,360	0	0	2025.04
合　計					217,411			
					0			
					217,411			
					217,411		0	

4m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　20号内訳書　　(仮置場へ)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（電線共同溝工）	土砂 有り 2.0km以下		4		6,268			CB440510
			0	0	0			
		m３	4		6,268			2025. 1
			4	1,567	6,268	0	0	2025.04
合　計					5,739 0 5,739 5,739		 0	

4m3当たり内訳書

整地

第　21号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		4		672			CB210610
	無し		0	0	0			
		m３	4		672			2025. 1
			4	168.2	672	0	0	2025.04
合　計					614 0 614 614		 0	

30m3当たり内訳書

埋戻し・締固め

第　22号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂		30		213,480			CB440420
			0	0	0			
		m３	30		213,480			2025. 1
			30	7,116	213,480	0	0	2025.04
合　計					195,480			
					0			
					195,480			
					195,480		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

70m3当たり内訳書

埋戻し・締固め

第　23号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂		70		754,600			CB440420
			0	0	0			
		m３	70		754,600			2025. 1
			70	10,780	754,600	0	0	2025.04
合　計					691,180			
					0			
					691,180			
					691,180		0	

40m3当たり内訳書

埋戻し・締固め

第　24号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂		40		284,640			CB440420
			0	0	0			
		m３	40		284,640			2025. 1
			40	7,116	284,640	0	0	2025.04
合　計					260,639			
					0			
					260,639			
					260,639		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

160m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		160		38,320			CB210020
			0	0	0			
		m３	160		38,320			2025. 1
			160	239.5	38,320	0	0	2025.04
合　計					35,088			
					0			
					35,088			
					35,088		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　］

160m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　26号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		160		202,080			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 6.0km以下		0	0	0			
		m３	160		202,080			2025. 1
			160	1,263	202,080	0	0	2025.04
合　計					185,041			
					0			
					185,041			
					185,041		0	

160m3当たり内訳書

残土等処分

第　27号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			160		880,000			CB210560
			0	0	0			
		m３	160		880,000			2025. 1
			160	5,500	880,000	0	0	2025.04
					805,801			
合　計					0			
					805,801			
					805,801		0	

一式当たり内訳書

連系管路(R19～)

第　28号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工補償費			1		1,584,000			WYB00013
			0		0			単－ 225号
		式	1		1,584,000			2025. 1
			1		1,584,000	0	0	2025.04
合　計					1,451,460			
					0			
					1,451,460			
					1,451,460		0	

6極当たり内訳書

A種接地

第　29号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接地設置	A種接地 補正あり		6		248,040			WE123800
			0	0	0			単－ 254号
		極	6		248,040			2025. 1
			6	41,340	248,040	0	0	2025.04
連結式接地棒（材料費）	径16×1500		3		14,130			WYB00059
			0	0	0			単－ 255号
		本	3		14,130			2025. 1
			3	4,710	14,130	0	0	2025.04
連結式接地棒用リード端子	径16用　38mm2×500		3		4,890			WYB00067
（材料費）			0	0	0			単－ 256号
		本	3		4,890			2025. 1
			3	1,630	4,890	0	0	2025.04
連結式接地棒	径14×1500		3		6,240			WE521600
			0	0	0			単－ 257号
		本	3		6,240			2025. 1
			3	2,080	6,240	0	0	2025.04
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500		3		2,490			WE521700
			0	0	0			単－ 258号
		本	3		2,490			2025. 1
			3	830	2,490	0	0	2025.04
合　計					252,611			
					0			
					252,611			
					252,611		0	

120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　30号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		120		217,080			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	ｍ３	120		217,080			2025. 1
			120	1,809	217,080	0	0	2025.04
合　計					198,776 0 198,776 198,776		 0	

120m3当たり内訳書

整地

第　31号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		120		20,184			CB210610
	無し		0	0	0			
		m３	120		20,184			2025. 1
			120	168.2	20,184	0	0	2025.04
合　計					18,481			
					0			
					18,481			
					18,481		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

120m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　32号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		120		28,740			CB210020
			0	0	0			
		m３	120		28,740			2025. 1
			120	239.5	28,740	0	0	2025.04
合　計					26,316			
					0			
					26,316			
					26,316		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　33号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		120		151,560			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 6.0km以下		0	0	0			
		m３	120		151,560			2025. 1
			120	1,263	151,560	0	0	2025.04
合　計					138,780 0 138,780 138,780		 0	

120m3当たり内訳書

残土等処分

第　34号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			120		660,000			CB210560
			0	0	0			
		m３	120		660,000			2025. 1
			120	5,500	660,000	0	0	2025.04
合　計					604,351			
					0			
					604,351			
					604,351		0	

30m3当たり内訳書

床掘り

第　35号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		30		88,350			CB210030
			0	0	0			
		m３	30		88,350			2025. 1
			30	2,945	88,350	0	0	2025.04
合　計					80,923			
					0			
					80,923			
					80,923		0	

60m3当たり内訳書

埋戻し

第　36号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		60		335,460			CB210410
			0	0	0			
		m３	60		335,460			2025. 1
			60	5,591	335,460	0	0	2025.04
合　計					307,266			
					0			
					307,266			
					307,266		0	

25m当たり内訳書

自由勾配側溝
第　37号内訳書　　(1号街渠型)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm		25.2		154,980			WB821410
	1000kg/個以下 無し 無し 有り		0	0	0			単－ 268号
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	25.2		154,980			2025. 1
			25.2	6,150	154,980	0	0	2025.04
街渠型自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×300 L=2000 自転車専用通行帯対応		13		206,700			WYB00139
			0	0	0			単－ 269号
		個	13		206,700			2025. 1
			13	15,900	206,700	0	0	2025.04
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種)		26		34,606			WB821430
	40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0			単－ 270号
		枚	26		34,606			2025. 1
			26	1,331	34,606	0	0	2025.04
側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（集水型 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付）		2		54,600			WYB00141
			0	0	0			単－ 271号
		枚	2		54,600			2025. 1
			2	27,300	54,600	0	0	2025.04
側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（標準型）		24		205,200			WYB00142
			0	0	0			単－ 272号
		枚	24		205,200			2025. 1
			24	8,550	205,200	0	0	2025.04
合　計					600,945			
					0			
					600,945			
					600,945		0	

50m当たり内訳書

自由勾配側溝
第　38号内訳書　　(2号街渠型)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm		49.9		306,885			WB821410
	1000kg/個以下 無し 無し 有り		0	0	0			単－ 268号
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	49.9		306,885			2025. 1
			49.9	6,150	306,885	0	0	2025.04
街渠型自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×300 L=2000 自転車専用通行帯対応		25		397,500			WYB00143
			0	0	0			単－ 273号
		個	25		397,500			2025. 1
			25	15,900	397,500	0	0	2025.04
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種)		50		66,550			WB821430
	40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0			単－ 270号
		枚	50		66,550			2025. 1
			50	1,331	66,550	0	0	2025.04
側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（集水型 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付）		4		109,200			WYB00144
			0	0	0			単－ 274号
		枚	4		109,200			2025. 1
			4	27,300	109,200	0	0	2025.04
側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（標準型）		46		393,300			WYB00145
			0	0	0			単－ 275号
		枚	46		393,300			2025. 1
			46	8,550	393,300	0	0	2025.04
合　計					1,166,411			
					0			
					1,166,411			
					1,166,411		0	

48m当たり内訳書

自由勾配側溝
第　39号内訳書　　(3号街渠型)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm		47.5		292,125			WB821410
	1000kg/個以下 無し 無し 有り		0	0	0			単－ 268号
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	47.5		292,125			2025. 1
			47.5	6,150	292,125	0	0	2025.04
街渠型自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×300 L=2000 自転車専用通行帯対応		24		381,600			WYB00146
			0	0	0			単－ 276号
		個	24		381,600			2025. 1
			24	15,900	381,600	0	0	2025.04
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種)		48		63,888			WB821430
	40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0			単－ 270号
		枚	48		63,888			2025. 1
			48	1,331	63,888	0	0	2025.04
側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（集水型 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付）		4		109,200			WYB00144
			0	0	0			単－ 274号
		枚	4		109,200			2025. 1
			4	27,300	109,200	0	0	2025.04
側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（標準型）		44		376,200			WYB00148
			0	0	0			単－ 277号
		枚	44		376,200			2025. 1
			44	8,550	376,200	0	0	2025.04
合　計					1,120,228			
					0			
					1,120,228			
					1,120,228		0	

37m当たり内訳書

自由勾配側溝
第　40号内訳書　　(4号街渠型)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm		37.2		228,780			WB821410
	1000kg/個以下 無し 無し 有り		0	0	0			単－ 268号
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	37.2		228,780			2025. 1
			37.2	6,150	228,780	0	0	2025.04
街渠型自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×300 L=2000 自転車専用通行帯対応		19		302,100			WYB00149
			0	0	0			単－ 278号
		個	19		302,100			2025. 1
			19	15,900	302,100	0	0	2025.04
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種)		38		50,578			WB821430
	40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0			単－ 270号
		枚	38		50,578			2025. 1
			38	1,331	50,578	0	0	2025.04
側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（集水型 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付）		3		81,900			WYB00150
			0	0	0			単－ 279号
		枚	3		81,900			2025. 1
			3	27,300	81,900	0	0	2025.04
側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（標準型）		35		299,250			WYB00151
			0	0	0			単－ 280号
		枚	35		299,250			2025. 1
			35	8,550	299,250	0	0	2025.04
合　計					881,708			
					0			
					881,708			
					881,708		0	

3箇所当たり内訳書

集水桝蓋更新

第　41号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り		0.15		7,827			WB824010
			0	0	0			単－ 288号
		ｍ３	0.15		7,827			2025. 1
			0.15	52,180	7,827	0	0	2025.04
殻運搬	Co構造物取壊し 人力積込 DID有 運搬距離8.0km以下		0.15		2,958			WYB00206
			0	0	0			単－ 289号
		ｍ３	0.15		2,958			2025. 1
			0.15	19,720	2,958	0	0	2025.04
処分費（ｍ３）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		0.15		916			WYB00187
			0	0	0			単－ 290号
		ｍ３	0.15		916			2025. 1
			0.15	6,110	916	0	0	2025.04
蓋更新			3		30,090			WYB00026
			0	0	0			単－ 291号
		組	3		30,090			2025. 1
			3	10,030	30,090	0	0	2025.04
グレーチング蓋（材料費）	450×450桝用 T-25並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠含む		3		202,800			WYB00221
			0	0	0			単－ 292号
		組	3		202,800			2025. 1
			3	67,600	202,800	0	0	2025.04
グラウト材（材料費）	8kg/袋		13		40,300			WYB00222
			0	0	0			単－ 293号
		袋	13		40,300			2025. 1
			13	3,100	40,300	0	0	2025.04
合　計					260,869			
					0			
					260,869			
					260,869		0	

一式当たり内訳書

生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増し

第　42号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セット料金			1		150,000			WYB00177
			0	0	0			単－ 294号
		回	1		150,000			2025. 1
			1	150,000	150,000	0	0	2025.04
合　計					137,393			
					0			
					137,393			
					137,393		0	

2m3当たり内訳書

床掘り
第　43号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		2		5,890			CB210030
			0	0	0			
		m３	2		5,890			2025. 1
			2	2,945	5,890	0	0	2025.04
合　計					5,394			
					0			
					5,394			
					5,394		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

2m3当たり内訳書

埋戻し

第　44号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		2		11,182			CB210410
			0	0	0			
		m３	2		11,182			2025. 1
			2	5,591	11,182	0	0	2025.04
合　計					10,241			
					0			
					10,241			
					10,241		0	

0.8m3当たり内訳書

埋戻し

第　45号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.8		4,472			CB210410
			0	0	0			
		m３	0.8		4,472			2025. 1
			0.8	5,591	4,472	0	0	2025.04
合　計					4,095			
					0			
					4,095			
					4,095		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　46号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		9.2		27,094			CB210030
			0	0	0			
		m３	9.2		27,094			2025. 1
			9.2	2,945	27,094	0	0	2025.04
床掘	岩掘削 軟岩Ⅱ		1.7		96,322			WYB00224
			0	0	0			単－ 354号
		m３	1.7		96,322			2025. 1
			1.7	56,660	96,322	0	0	2025.04
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		11.6		64,855			CB210410
			0	0	0			
		m３	11.6		64,855			2025. 1
			11.6	5,591	64,855	0	0	2025.04
土砂等運搬	小規模		8.2		14,833			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	m３	8.2		14,833			2025. 1
			8.2	1,809	14,833	0	0	2025.04
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		8.2		1,379			CB210610
	無し		0	0	0			
		m３	8.2		1,379			2025. 1
			8.2	168.2	1,379	0	0	2025.04
土材料	再生砂		0.53		1,636			WYB00288
			0	0	0			単－ 355号
		m３	0.53		1,636			2025. 1
			0.53	3,087	1,636	0	0	2025.04
合　計					188,739			
					0			
					188,739			
					188,739		0	

一式当たり内訳書

生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増し

第　47号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セット料金			1		150,000			WYB00177
			0	0	0			単－ 294号
		回	1		150,000			2025. 1
			1	150,000	150,000	0	0	2025.04
合　計					137,393			
					0			
					137,393			
					137,393		0	

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第　48号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベルマウス（材料費）	FEP50用		10		5,450			WYB00087
			0	0	0			単－ 365号
		個	10		5,450			2025. 1
			10	545	5,450	0	0	2025.04
分岐接続材（材料費）	ﾚｼﾞﾝ注入形(T1)		3		23,520			WYB00088
			0	0	0			単－ 366号
		個	3		23,520			2025. 1
			3	7,840	23,520	0	0	2025.04
合　計					26,535			
					0			
					26,535			
					26,535		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　49号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		251		226,602			CB430510
			0	0	0			
		m	251		226,602			2025. 1
			251	902.8	226,602	0	0	2025.04
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用		38.9		88,030			CB210720
			0	0	0			
		m２	38.9		88,030			2025. 1
			38.9	2,263	88,030	0	0	2025.04
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		22.7		66,851			CB210030
			0	0	0			
		m３	22.7		66,851			2025. 1
			22.7	2,945	66,851	0	0	2025.04
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		13		72,683			CB210410
			0	0	0			
		m３	13		72,683			2025. 1
			13	5,591	72,683	0	0	2025.04
土砂等運搬	小規模		17.3		31,295			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	m３	17.3		31,295			2025. 1
			17.3	1,809	31,295	0	0	2025.04
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		17.3		2,909			CB210610
	無し		0	0	0			
		m３	17.3		2,909			2025. 1
			17.3	168.2	2,909	0	0	2025.04
土材料	再生砂		8.2		25,313			WYB00241
			0	0	0			単－ 367号
		m３	8.2		25,313			2025. 1
			8.2	3,087	25,313	0	0	2025.04
下層路盤（車道・路肩部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		5		7,035			CB410030
	RC-40 全ての費用		0	0	0			
		m２	5		7,035			2025. 1
			5	1,407	7,035	0	0	2025.04
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		16.2		20,622			CB410031
	RC-40 全ての費用		0	0	0			
		m２	16.2		20,622			2025. 1
			16.2	1,273	20,622	0	0	2025.04

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　49号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		19.1		22,136			CB410031
	RC-40 全ての費用		0	0	0			
		m２	19.1		22,136			2025. 1
			19.1	1,159	22,136	0	0	2025.04
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-25 100mm 1層施工		5		3,204			CB410040
	全ての費用		0	0	0			
		m２	5		3,204			2025. 1
			5	640.8	3,204	0	0	2025.04
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種)		5		25,020			CB410040
	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)		0	0	0			
	100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	5		25,020			2025. 1
			5	5,004	25,020	0	0	2025.04
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25		14		18,886			CB410041
	全ての費用		0	0	0			
		m２	14		18,886			2025. 1
			14	1,349	18,886	0	0	2025.04
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25		2.2		2,659			CB410041
	全ての費用		0	0	0			
		m２	2.2		2,659			2025. 1
			2.2	1,209	2,659	0	0	2025.04
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		5		16,555			CB410240
	50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		0	0	0			
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	5		16,555			2025. 1
			5	3,311	16,555	0	0	2025.04
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		5		16,555			CB410250
	50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		0	0	0			
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	5		16,555			2025. 1
			5	3,311	16,555	0	0	2025.04
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		5		16,740			CB410260
	50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		0	0	0			
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	5		16,740			2025. 1
			5	3,348	16,740	0	0	2025.04
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		16.2		52,714			CB410261
	50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)		0	0	0			
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	16.2		52,714			2025. 1
			16.2	3,254	52,714	0	0	2025.04

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　49号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		19.1		51,531			CB410261
	30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)		0	0	0			
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	19.1		51,531			2025. 1
			19.1	2,698	51,531	0	0	2025.04
合　計					702,641 0 702,641 702,641		 0	

一式当たり内訳書

残土処理

第　50号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		25.1		6,011			CB210020
			0	0	0			
		m３	25.1		6,011			2025. 1
			25.1	239.5	6,011	0	0	2025.04
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		25.1		31,701			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 6.0km以下		0	0	0			
		m３	25.1		31,701			2025. 1
			25.1	1,263	31,701	0	0	2025.04
残土等処分			25.1		138,050			CB210560
			0	0	0			
		m３	25.1		138,050			2025. 1
			25.1	5,500	138,050	0	0	2025.04
合　計					161,055			
					0			
					161,055			
					161,055		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　51号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り		2.1		16,539			CB227010
	6.5km以下 全ての費用		0	0	0			
		m３	2.1		16,539			2025. 1
			2.1	7,876	16,539	0	0	2025.04
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)		0.74		3,825			WYB00242
			0	0	0			単－ 368号
		m３	0.74		3,825			2025. 1
			0.74	5,170	3,825	0	0	2025.04
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)		1.4		6,776			WYB00243
			0	0	0			単－ 369号
		m３	1.4		6,776			2025. 1
			1.4	4,840	6,776	0	0	2025.04
合　計					24,850			
					0			
					24,850			
					24,850		0	

4基当たり内訳書

道路照明灯撤去

第　52号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【曲線ポール撤去】撤R7-1								
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下		1		20,970			WE210900
	割増あり 1.3無		0	0	0			単－ 370号
		基	1		20,970			2025. 1
			1	20,970	20,970	0	0	2025.04
【電柱共架撤去】撤R-2								
道路照明灯撤去	電柱共架型 質量350kg以下		1		36,790			WYB00246
			0	0	0			単－ 371号
		基	1		36,790			2025. 1
			1	36,790	36,790	0	0	2025.04
【照明器具撤去】T7-3								
道路照明灯撤去	高さ:GL12.3m		1		180,200			WYB00289
			0	0	0			単－ 372号
		基	1		180,200			2025. 1
			1	180,200	180,200	0	0	2025.04
【照明器具撤去】T7-1								
道路照明灯撤去	高さ:GL12.3m		1		180,200			WYB00289
			0	0	0			単－ 372号
		基	1		180,200			2025. 1
			1	180,200	180,200	0	0	2025.04
【照明器具撤去】T7-3,T7-								

4基当たり内訳書

道路照明灯撤去

第　52号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込		4		69,560			WE211500
			0	0	0			単－ 373号
		台	4		69,560			2025. 1
			4	17,390	69,560	0	0	2025.04
合　計					446,597 0 446,597 446,597		 0	

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)

第　53号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t 有り 14.0km以下		1.3		14,352			CB010410
			0	0	0			
		t	1.3		14,352			2025. 1
			1.3	11,040	14,352	0	0	2025.04
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級､吊能力2.9t		1.3		17,719			CB010420
			0	0	0			
		t	1.3		17,719			2025. 1
			1.3	13,630	17,719	0	0	2025.04
合　計					29,366			
					0			
					29,366			
					29,366		0	

1個所当たり内訳書

照明灯基礎撤去

第　54号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り		0.37		19,306			WB824010
			0	0	0			単－ 288号
		m３	0.37		19,306			2025. 1
			0.37	52,180	19,306	0	0	2025.04
合　計					17,689			
					0			
					17,689			
					17,689		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　55号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)		0.41		566			CB210020
			0	0	0			
		m３	0.41		566			2025. 1
			0.41	1,381	566	0	0	2025.04
土砂等運搬	小規模		0.41		741			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	m３	0.41		741			2025. 1
			0.41	1,809	741	0	0	2025.04
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.37		2,068			CB210410
			0	0	0			
		m３	0.37		2,068			2025. 1
			0.37	5,591	2,068	0	0	2025.04
合　計					3,092			
					0			
					3,092			
					3,092		0	

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　56号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	Co構造物取壊し 人力積込 DID有 運搬距離8.0km以下		0.37		7,296			WYB00318
			0	0	0			単－ 374号
		m３	0.37		7,296			2025. 1
			0.37	19,720	7,296	0	0	2025.04
処分費（ｍ３）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		0.37		2,260			WYB00317
			0	0	0			単－ 375号
		m３	0.37		2,260			2025. 1
			0.37	6,110	2,260	0	0	2025.04
合　計					8,756			
					0			
					8,756			
					8,756		0	

一式当たり内訳書

付属物設置
第　57号内訳書　　(S7-10)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【車両感知器】S7-10								
車両感知装置据付	車両感知器 新設 補正なし		1		61,900			WE226601
			0	0	0			単－ 376号
		台	1		61,900			2025. 1
			1	61,900	61,900	0	0	2025.04
車両感知器アーム設置	6.0m 指定色		1		7,514			WYB00194
			0	0	0			単－ 377号
		組	1		7,514			2025. 1
			1	7,514	7,514	0	0	2025.04
車両感知器据付	再使用（ヘッド）		1		8,268			WYB00169
			0	0	0			単－ 378号
		台	1		8,268			2025. 1
			1	8,268	8,268	0	0	2025.04
車両感知装置据付	送信装置 新設 補正なし		1		40,720			WE226601
			0	0	0			単－ 379号
		台	1		40,720			2025. 1
			1	40,720	40,720	0	0	2025.04
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設		1		141,900			WE118200
			0	0	0			単－ 380号
		本	1		141,900			2025. 1
			1	141,900	141,900	0	0	2025.04
感知器移設時点検調整	ﾒｰｶｰ点検調整費(S7-10)		1		185,200			WYB00012
			0	0	0			単－ 381号
		台	1		185,200			2025. 1
			1	185,200	185,200	0	0	2025.04
感知器鋼管柱（ﾍﾞｰｽ式点検口付）（材料費）	φ190×7.75m溶融亜鉛ﾒｯｷ後塗装仕上(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		1		587,000			WYB00015
			0	0	0			単－ 382号
		本	1		587,000			2025. 1
			1	587,000	587,000	0	0	2025.04
感知器ダクト（材料費）	指定色		1		47,900			WYB00016
			0	0	0			単－ 383号
		個	1		47,900			2025. 1
			1	47,900	47,900	0	0	2025.04

一式当たり内訳書

付属物設置
第　57号内訳書　　(S7-10)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
感知器アーム（材料費）	6.0m 溶融亜鉛ﾒｯｷ後塗装仕上げ(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)付属品含		1		250,000			WYB00017
			0	0	0			単－ 384号
		組	1		250,000			2025. 1
			1	250,000	250,000	0	0	2025.04
合　計					1,219,082			
					0			
					1,219,082			
					1,219,082		0	

一式当たり内訳書

付属物設置(城浜団地入口交差点)

第　58号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【交通信号】								
交通信号装置据付	車両灯器両面用 新設 補正なし 使用する		1		62,820			WE227100
			0	0	0			単－ 385号
		台	1		62,820			2025. 1
			1	62,820	62,820	0	0	2025.04
交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正なし		1		25,630			WE227100
			0	0	0			単－ 386号
		台	1		25,630			2025. 1
			1	25,630	25,630	0	0	2025.04
交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正あり		2		35,900			WE227100
			0	0	0			単－ 387号
		台	2		35,900			2025. 1
			2	17,950	35,900	0	0	2025.04
接続箱（ポール内）	12P		2		61,000			WYB00207
			0	0	0			単－ 388号
		個	2		61,000			2025. 1
			2	30,500	61,000	0	0	2025.04
地点名称版設置	地点名称版再利用		1		18,260			WYB00186
			0	0	0			単－ 389号
		箇所	1		18,260			2025. 1
			1	18,260	18,260	0	0	2025.04
【ＵＧボックス】								
ＵＧボックス設置			1		97,490			WYB00208
			0	0	0			単－ 390号
		台	1		97,490			2025. 1
			1	97,490	97,490	0	0	2025.04
ＵＧボックス（材料費）	Ⅱ型 指定色 ｽﾀﾝﾄﾞ含む		1		524,000			WYB00209
			0	0	0			単－ 391号
		台	1		524,000			2025. 1
			1	524,000	524,000	0	0	2025.04

一式当たり内訳書

付属物設置(城浜団地入口交差点)

第　58号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【ケーブル】								
信号用ビニルケーブル（材	SVV1.25sq-20C		60		36,120			WYB00253
料費）			0	0	0			単－ 392号
		m	60		36,120			2025. 1
			60	602	36,120	0	0	2025.04
信号用ビニルケーブル（材	SVV1.25sq-16C		46		18,308			WYB00257
料費）			0	0	0			単－ 393号
		m	46		18,308			2025. 1
			46	398	18,308	0	0	2025.04
信号用ビニルケーブル（材	SVV1.25sq-8C		35		10,395			WYB00256
料費）			0	0	0			単－ 394号
		m	35		10,395			2025. 1
			35	297	10,395	0	0	2025.04
信号用ビニルケーブル（材	SVV1.25sq-4C		73		12,191			WYB00258
料費）			0	0	0			単－ 395号
		m	73		12,191			2025. 1
			73	167	12,191	0	0	2025.04
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		252		573,048			WE114000
			0	0	0			単－ 359号
		m	252		573,048			2025. 1
			252	2,274	573,048	0	0	2025.04
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 柱上取付		1		13,890			WE123300
	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし		0	0	0			単－ 396号
		箇所	1		13,890			2025. 1
			1	13,890	13,890	0	0	2025.04
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 柱上取付		5		52,100			WE123300
	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし		0	0	0			単－ 397号
		箇所	5		52,100			2025. 1
			5	10,420	52,100	0	0	2025.04
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 20C以下 標準		2		40,520			WE123300
	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし		0	0	0			単－ 398号
		箇所	2		40,520			2025. 1
			2	20,260	40,520	0	0	2025.04

一式当たり内訳書

付属物設置(城浜団地入口交差点)

第　58号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準		1		18,810			WE123300
	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり		0	0	0			単－ 399号
		箇所	1		18,810			2025. 1
			1	18,810	18,810	0	0	2025.04
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準		1		14,470			WE123300
	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし		0	0	0			単－ 400号
		箇所	1		14,470			2025. 1
			1	14,470	14,470	0	0	2025.04
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 標準		2		30,100			WE123300
	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり		0	0	0			単－ 401号
		箇所	2		30,100			2025. 1
			2	15,050	30,100	0	0	2025.04
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 標準		1		11,580			WE123300
	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし		0	0	0			単－ 402号
		箇所	1		11,580			2025. 1
			1	11,580	11,580	0	0	2025.04
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準		1		11,290			WE123300
	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり		0	0	0			単－ 403号
		箇所	1		11,290			2025. 1
			1	11,290	11,290	0	0	2025.04
制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準		8		69,448			WE123300
	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし		0	0	0			単－ 404号
		箇所	8		69,448			2025. 1
			8	8,681	69,448	0	0	2025.04
交通信号装置調整	車両灯器両面用 補正なし		1		20,670			WE227200
			0	0	0			単－ 405号
		台	1		20,670			2025. 1
			1	20,670	20,670	0	0	2025.04
交通信号装置調整	歩行者灯器 補正なし		1		10,340			WE227200
			0	0	0			単－ 406号
		台	1		10,340			2025. 1
			1	10,340	10,340	0	0	2025.04
交通信号装置調整	歩行者灯器 補正あり		2		14,468			WE227200
			0	0	0			単－ 407号
		台	2		14,468			2025. 1
			2	7,234	14,468	0	0	2025.04

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

一式当たり内訳書

付属物設置(城浜団地入口交差点)

第　58号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					1,632,525 0 1,632,525 1,632,525		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　59号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		6.1		17,964			CB210030
			0	0	0			
		m３	6.1		17,964			2025. 1
			6.1	2,945	17,964	0	0	2025.04
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		1.3		7,268			CB210410
			0	0	0			
		m３	1.3		7,268			2025. 1
			1.3	5,591	7,268	0	0	2025.04
土砂等運搬	小規模		4.6		8,321			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	m３	4.6		8,321			2025. 1
			4.6	1,809	8,321	0	0	2025.04
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		4.6		773			CB210610
	無し		0	0	0			
		m３	4.6		773			2025. 1
			4.6	168.2	773	0	0	2025.04
土材料	再生砂		0.21		648			WYB00089
			0	0	0			単－ 414号
		m３	0.21		648			2025. 1
			0.21	3,087	648	0	0	2025.04
合　計					32,047			
					0			
					32,047			
					32,047		0	

一式当たり内訳書

残土処理

第　60号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		4		958			CB210020
			0	0	0			
		m３	4		958			2025. 1
			4	239.5	958	0	0	2025.04
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		4		5,052			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 6.0km以下		0	0	0			
		m３	4		5,052			2025. 1
			4	1,263	5,052	0	0	2025.04
残土等処分			4		22,000			CB210560
			0	0	0			
		m３	4		22,000			2025. 1
			4	5,500	22,000	0	0	2025.04
合　計					25,665			
					0			
					25,665			
					25,665		0	

一式当たり内訳書

付属物撤去
第　61号内訳書　　(S8-9)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【可変標識】S8-9(可変標								
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(不使用)		1		70,910			WE118200
			0	0	0			単－ 415号
		本	1		70,910			2025. 1
			1	70,910	70,910	0	0	2025.04
可変標識板撤去	撤去(不使用) ｱｰﾑ･取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む		2		189,440			WYB00320
			0	0	0			単－ 416号
		基	2		189,440			2025. 1
			2	94,720	189,440	0	0	2025.04
【ケーブル】								
電力ケーブル架空配線	仕上外径 20mm以下 撤去(不使用)		1		37,620			WE119100
	ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無		0	0	0			単－ 417号
		径間	1		37,620			2025. 1
			1	37,620	37,620	0	0	2025.04
電力ケーブル架空配線	仕上外径 15mm以下 撤去(不使用)		5		131,250			WE119100
	ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無		0	0	0			単－ 418号
		径間	5		131,250			2025. 1
			5	26,250	131,250	0	0	2025.04
合　計					393,304			
					0			
					393,304			
					393,304		0	

一式当たり内訳書

付属物撤去

第　62号内訳書　　(S7-10)［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【車両感知器】S7-10								
車両感知装置据付	車両感知器 撤去(再使用) 補正なし		1		61,900			WE226601
			0	0	0			単－ 419号
		台	1		61,900			2025. 1
			1	61,900	61,900	0	0	2025.04
車両感知装置据付	送信装置 撤去(再使用) 補正なし		1		40,720			WE226601
			0	0	0			単－ 420号
		台	1		40,720			2025. 1
			1	40,720	40,720	0	0	2025.04
車両感知器アーム撤去	4.5m 再利用 ｱｰﾑ振止金具･取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む		1		58,730			WYB00324
			0	0	0			単－ 421号
		組	1		58,730			2025. 1
			1	58,730	58,730	0	0	2025.04
車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(再使用) 補正なし		1		8,268			WE226601
			0	0	0			単－ 422号
		台	1		8,268			2025. 1
			1	8,268	8,268	0	0	2025.04
鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(不使用)		1		70,910			WE118200
			0	0	0			単－ 415号
		本	1		70,910			2025. 1
			1	70,910	70,910	0	0	2025.04
合　計					220,401			
					0			
					220,401			
					220,401		0	

一式当たり内訳書

付属物撤去(城浜団地入口交差点)

第　63号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【交通信号】S7-10								
交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する		1		62,820			WE227100
			0	0	0			単－ 423号
		台	1		62,820			2025. 1
			1	62,820	62,820	0	0	2025.04
交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(再使用) 補正なし		1		25,630			WE227100
			0	0	0			単－ 424号
		台	1		25,630			2025. 1
			1	25,630	25,630	0	0	2025.04
交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(再使用) 補正あり		2		35,900			WE227100
			0	0	0			単－ 425号
		台	2		35,900			2025. 1
			2	17,950	35,900	0	0	2025.04
地点名称版撤去	地点名称版 (再使用)		1		9,127			WYB00191
			0	0	0			単－ 426号
		箇所	1		9,127			2025. 1
			1	9,127	9,127	0	0	2025.04
【ケーブル】								
電力ケーブル架空配線	仕上外径 20mm以下 撤去(不使用)		1		37,620			WE119100
	ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無		0	0	0			単－ 417号
		径間	1		37,620			2025. 1
			1	37,620	37,620	0	0	2025.04
電力ケーブル架空配線	仕上外径 15mm以下 撤去(不使用)		2		52,500			WE119100
	ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無		0	0	0			単－ 418号
		径間	2		52,500			2025. 1
			2	26,250	52,500	0	0	2025.04
制御ケーブル撤去 (端子接続)	20C以下 柱上 JB有り		2		31,600			WYB00205
			0	0	0			単－ 427号
		箇所	2		31,600			2025. 1
			2	15,800	31,600	0	0	2025.04

一式当たり内訳書

付属物撤去(城浜団地入口交差点)

第　63号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制御ケーブル撤去（端子接	20C以下 柱上 JB無し		1		12,160			WYB00240
続）			0	0	0			単－ 428号
		箇所	1		12,160			2025. 1
			1	12,160	12,160	0	0	2025.04
制御ケーブル撤去（端子接	10C以下 柱上 JB無し		3		20,835			WYB00270
続）			0	0	0			単－ 429号
		箇所	3		20,835			2025. 1
			3	6,945	20,835	0	0	2025.04
制御ケーブル撤去（端子接	5C以下 柱上 JB有り		1		6,738			WYB00277
続）			0	0	0			単－ 430号
		箇所	1		6,738			2025. 1
			1	6,738	6,738	0	0	2025.04
制御ケーブル撤去（端子接	5C以下 柱上 JB無し		10		52,080			WYB00279
続）			0	0	0			単－ 431号
		箇所	10		52,080			2025. 1
			10	5,208	52,080	0	0	2025.04
制御ケーブル撤去（端子接	20C以下 地上 JB無し		1		10,130			WYB00281
続）			0	0	0			単－ 432号
		箇所	1		10,130			2025. 1
			1	10,130	10,130	0	0	2025.04
制御ケーブル撤去（端子接	5C以下 地上 JB無し		1		4,340			WYB00283
続）			0	0	0			単－ 433号
		箇所	1		4,340			2025. 1
			1	4,340	4,340	0	0	2025.04
合　計					331,001			
					0			
					331,001			
					331,001		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

1基当たり内訳書

付属物基礎撤去

第　64号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り		0.51		26,611			WB824010
			0	0	0			単－ 288号
		m３	0.51		26,611			2025. 1
			0.51	52,180	26,611	0	0	2025.04
合　計					24,383			
					0			
					24,383			
					24,383		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　65号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)		0.57		787			CB210020
			0	0	0			
		m３	0.57		787			2025. 1
			0.57	1,381	787	0	0	2025.04
土砂等運搬	小規模		0.57		1,031			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	m３	0.57		1,031			2025. 1
			0.57	1,809	1,031	0	0	2025.04
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.51		2,851			CB210410
			0	0	0			
		m３	0.51		2,851			2025. 1
			0.51	5,591	2,851	0	0	2025.04
合　計					4,277			
					0			
					4,277			
					4,277		0	

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　66号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	Co構造物取壊し 人力積込 DID有 運搬距離8.0km以下		0.51		10,057			WYB00158
			0	0	0			単－ 434号
		ｍ３	0.51		10,057			2025. 1
			0.51	19,720	10,057	0	0	2025.04
処分費（ｍ３）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		0.51		3,116			WYB00157
			0	0	0			単－ 435号
		ｍ３	0.51		3,116			2025. 1
			0.51	6,110	3,116	0	0	2025.04
合　計					12,070			
					0			
					12,070			
					12,070		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第　67号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベルマウス（材料費）	FEP50用		4		2,180			WYB00103
			0	0	0			単－ 436号
		個	4		2,180			2025. 1
			4	545	2,180	0	0	2025.04
合　計					1,996			
					0			
					1,996			
					1,996		0	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　68号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		26		23,472			CB430510
			0	0	0			
		m	26		23,472			2025. 1
			26	902.8	23,472	0	0	2025.04
舗装版破砕積込（小規模土工)	全ての費用		5		11,315			CB210720
			0	0	0			
		m２	5		11,315			2025. 1
			5	2,263	11,315	0	0	2025.04
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		2.1		6,184			CB210030
			0	0	0			
		m３	2.1		6,184			2025. 1
			2.1	2,945	6,184	0	0	2025.04
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		1.5		8,386			CB210410
			0	0	0			
		m３	1.5		8,386			2025. 1
			1.5	5,591	8,386	0	0	2025.04
土砂等運搬	小規模		1.5		2,713			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	m３	1.5		2,713			2025. 1
			1.5	1,809	2,713	0	0	2025.04
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		1.5		252			CB210610
	無し		0	0	0			
		m３	1.5		252			2025. 1
			1.5	168.2	252	0	0	2025.04
土材料	再生砂		1		3,087			WYB00218
			0	0	0			単－ 437号
		m３	1		3,087			2025. 1
			1	3,087	3,087	0	0	2025.04
下層路盤（歩道部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		5		5,795			CB410031
	RC-40 全ての費用		0	0	0			
		m２	5		5,795			2025. 1
			5	1,159	5,795	0	0	2025.04
表層（歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		5		13,490			CB410261
	30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)		0	0	0			
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	5		13,490			2025. 1
			5	2,698	13,490	0	0	2025.04

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　68号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
					68,395			
合　計					0			
					68,395			
					68,395		0	

一式当たり内訳書

残土処理

第　69号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1.5		359			CB210020
			0	0	0			
		m３	1.5		359			2025. 1
			1.5	239.5	359	0	0	2025.04
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		1.5		1,894			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 6.0km以下		0	0	0			
		m３	1.5		1,894			2025. 1
			1.5	1,263	1,894	0	0	2025.04
残土等処分			1.5		8,250			CB210560
			0	0	0			
		m３	1.5		8,250			2025. 1
			1.5	5,500	8,250	0	0	2025.04
合　計					9,617			
					0			
					9,617			
					9,617		0	

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　70号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り		0.15		1,181			CB227010
	6.5km以下 全ての費用		0	0	0			
		m３	0.15		1,181			2025. 1
			0.15	7,876	1,181	0	0	2025.04
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0.15		726			WYB00251
			0	0	0			単－ 438号
		m３	0.15		726			2025. 1
			0.15	4,840	726	0	0	2025.04
合　計					1,745			
					0			
					1,745			
					1,745		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

4m3当たり内訳書

埋戻し

第　71号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		4		22,364			CB210410
			0	0	0			
		m３	4		22,364			2025. 1
			4	5,591	22,364	0	0	2025.04
合　計					20,483			
					0			
					20,483			
					20,483		0	

16m当たり内訳書

舗装版切断

第　72号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		16		14,444			CB430510
			0	0	0			
		m	16		14,444			2025. 1
			16	902.8	14,444	0	0	2025.04
合　計					13,229			
					0			
					13,229			
					13,229		0	

85m当たり内訳書

舗装版切断

第　73号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下		85		253,385			CB430510
	全ての費用		0	0	0			
		m	85		253,385			2025. 1
			85	2,981	253,385	0	0	2025.04
合　計					232,020 0 232,020 232,020		 0	

160m当たり内訳書

舗装版切断

第　74号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版+鉱滓 厚600mm(As250mm+鉱滓350mm)		160		5,499,200			WYB00263
			0	0	0			単－ 445号
		m	160		5,499,200			2025. 1
			160	34,370	5,499,200	0	0	2025.04
合　計					5,035,533			
					0			
					5,035,533			
					5,035,533		0	

0.81t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　75号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 有り 14.		0.81		8,577			CB010410
	0km以下		0	0	0			
		t	0.81		8,577			2025. 1
			0.81	10,590	8,577	0	0	2025.04
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t		0.81		10,586			CB010420
			0	0	0			
		t	0.81		10,586			2025. 1
			0.81	13,070	10,586	0	0	2025.04
合　計					17,551			
					0			
					17,551			
					17,551		0	

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第　76号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m		2		142,000			WB010010
車１回)	7.3km 無 無		0	0	0			単－ 451号
		台	2		142,000			2025. 1
			2	71,000	142,000	0	0	2025.04
合　計					130,065 0 130,065 130,065		 0	

一式当たり内訳書

試掘調査費(歩道部)

第　77号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		144		130,003			CB430510
			0	0	0			
		m	144		130,003			2025. 1
			144	902.8	130,003	0	0	2025.04
舗装版破砕積込（電線共同溝工）			36		67,032			CB440500
			0	0	0			
		m２	36		67,032			2025. 1
			36	1,862	67,032	0	0	2025.04
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下		1.4		4,275			CB440510
			0	0	0			
		m３	1.4		4,275			2025. 1
			1.4	3,054	4,275	0	0	2025.04
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　歩道		1.4		6,776			WYB00117
			0	0	0			単－ 452号
		m３	1.4		6,776			2025. 1
			1.4	4,840	6,776	0	0	2025.04
床掘り（電線共同溝工）			34.6		205,316			CB440410
			0	0	0			
		m３	34.6		205,316			2025. 1
			34.6	5,934	205,316	0	0	2025.04
床掘り	土砂 現場制約あり		18		272,520			CB210030
			0	0	0			
		m３	18		272,520			2025. 1
			18	15,140	272,520	0	0	2025.04
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂		49		348,684			CB440420
			0	0	0			
		m３	49		348,684			2025. 1
			49	7,116	348,684	0	0	2025.04
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		36		41,724			CB410031
	RC-40 全ての費用		0	0	0			
		m２	36		41,724			2025. 1
			36	1,159	41,724	0	0	2025.04
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		36		97,128			CB410261
	30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)		0	0	0			
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	36		97,128			2025. 1
			36	2,698	97,128	0	0	2025.04

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

一式当たり内訳書

試掘調査費(歩道部)

第　77号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 0 0 0		0	

一式当たり内訳書

試掘調査費(歩道部)

第　78号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		129		116,461			CB430510
			0	0	0			
		m	129		116,461			2025. 1
			129	902.8	116,461	0	0	2025.04
舗装版破砕積込（電線共同溝工）			37.2		69,266			CB440500
			0	0	0			
		m２	37.2		69,266			2025. 1
			37.2	1,862	69,266	0	0	2025.04
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下		1.1		3,359			CB440510
			0	0	0			
		m３	1.1		3,359			2025. 1
			1.1	3,054	3,359	0	0	2025.04
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　歩道		1.1		5,324			WYB00125
			0	0	0			単－ 453号
		m３	1.1		5,324			2025. 1
			1.1	4,840	5,324	0	0	2025.04
床掘り（電線共同溝工）			3.7		21,955			CB440410
			0	0	0			
		m３	3.7		21,955			2025. 1
			3.7	5,934	21,955	0	0	2025.04
床掘り	土砂 現場制約あり		36.7		555,638			CB210030
			0	0	0			
		m３	36.7		555,638			2025. 1
			36.7	15,140	555,638	0	0	2025.04
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂		36.7		261,157			CB440420
			0	0	0			
		m３	36.7		261,157			2025. 1
			36.7	7,116	261,157	0	0	2025.04
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		37.2		43,114			CB410031
	RC-40 全ての費用		0	0	0			
		m２	37.2		43,114			2025. 1
			37.2	1,159	43,114	0	0	2025.04
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		37.2		100,365			CB410261
	30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)		0	0	0			
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	37.2		100,365			2025. 1
			37.2	2,698	100,365	0	0	2025.04

一式当たり内訳書

試掘調査費(歩道部)

第　78号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					1,078,951 0 1,078,951 1,078,951		0	

一式当たり内訳書

試掘調査費(車道部)

第　79号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下		51.7		94,094			CB430510
	全ての費用		0	0	0			
		m	51.7		94,094			2025. 1
			51.7	1,820	94,094	0	0	2025.04
舗装版破砕積込（電線共同溝工）			17.4		32,398			CB440500
			0	0	0			
		m２	17.4		32,398			2025. 1
			17.4	1,862	32,398	0	0	2025.04
舗装版破砕積込	舗装版厚さ15cm超え30cm以下		17.4		33,599			WYB00156
			0	0	0			単－ 454号
		m２	17.4		33,599			2025. 1
			17.4	1,931	33,599	0	0	2025.04
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下		4.4		13,437			CB440510
			0	0	0			
		m３	4.4		13,437			2025. 1
			4.4	3,054	13,437	0	0	2025.04
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　車道		4.4		22,748			WYB00161
			0	0	0			単－ 455号
		m３	4.4		22,748			2025. 1
			4.4	5,170	22,748	0	0	2025.04
床掘り（電線共同溝工）			5		29,670			CB440410
			0	0	0			
		m３	5		29,670			2025. 1
			5	5,934	29,670	0	0	2025.04
床掘り	土砂 現場制約あり		4.6		69,644			CB210030
			0	0	0			
		m３	4.6		69,644			2025. 1
			4.6	15,140	69,644	0	0	2025.04
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂		4.3		30,598			CB440420
			0	0	0			
		m３	4.3		30,598			2025. 1
			4.3	7,116	30,598	0	0	2025.04
下層路盤（車道・路肩部）	600mm 3層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		10.9		26,726			CB410030
	RC-40 全ての費用		0	0	0			
		m２	10.9		26,726			2025. 1
			10.9	2,452	26,726	0	0	2025.04

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

一式当たり内訳書

試掘調査費(車道部)

第　79号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	430mm 3層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		1.5		3,093			CB410030
	RC-40 全ての費用		0	0	0			
		m２	1.5		3,093			2025. 1
			1.5	2,062	3,093	0	0	2025.04
下層路盤（車道・路肩部）	370mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		2		3,136			CB410030
	RC-40 全ての費用		0	0	0			
		m２	2		3,136			2025. 1
			2	1,568	3,136	0	0	2025.04
下層路盤（車道・路肩部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		3		4,221			CB410030
	RC-40 全ての費用		0	0	0			
		m２	3		4,221			2025. 1
			3	1,407	4,221	0	0	2025.04
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm		17.4		32,625			CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)		0	0	0			
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	17.4		32,625			2025. 1
			17.4	1,875	32,625	0	0	2025.04
合　計					363,112			
					0			
					363,112			
					363,112		0	

一式当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第　80号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設物件事故防止費			36		1,297,080			WYB00122
			0	0	0			単－ 456号
		人	36		1,297,080			2025. 1
			36	36,030	1,297,080	0	0	2025.04
					1,188,070			
合　計					0			
					1,188,070			
					1,188,070		0	

一式当たり内訳書

架空電線防護費用

第　81号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護管設置	R6-7～R7-5		1		356,000			WYB00163
			0		0			単－ 458号
		式	1		356,000			2025. 1
			1		356,000	0	0	2025.04
防護管設置	R6-1～R6-7		1		368,000			WYB00164
			0		0			単－ 459号
		式	1		368,000			2025. 1
			1		368,000	0	0	2025.04
合　計					663,420			
					0			
					663,420			
					663,420		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

一式当たり内訳書

施工調査費

第　82号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査	電線共同溝工(C･C･BOX) 舗装版破砕積込 技術員0.5人		1		18,050			WYB00278
			0		0			単－ 460号
		式	1		18,050			2025.09
			1		18,050	0	0	2025.09
合　計					16,528			
					0			
					16,528			
					16,528		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　83号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1		63,175			WYB00123
			0		0			単－ 461号
		式	1		63,175			2025. 1
			1		63,175	0	0	2025.04
合　計					57,865			
					0			
					57,865			
					57,865		0	

一式当たり内訳書

ｽｸﾘｭｰｳｪｲﾄ貫入試験

第　84号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクリューウェイト貫入試	深度2.3m (T7-3)		1		64,500			WYB00262
験[夜間]			0	0	0			単－ 462号
		箇所	1		64,500			2025. 1
			1	64,500	64,500	0	0	2025.04
スクリューウェイト貫入試	深度1.81m (R7-1,R7-2)		2		120,000			WYB00271
験[夜間]			0	0	0			単－ 463号
		箇所	2		120,000			2025. 1
			2	60,000	120,000	0	0	2025.04
合　計					168,943			
					0			
					168,943			
					168,943		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査

第　85号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			1		120,000			WYB00112
			0		0			単－ 464号
		式	1		120,000			2025.12
			1		120,000	0	0	2025.12
合　計					110,037			
					0			
					110,037			
					110,037		0	

［福岡県福岡市東区千早－名島地内　　］

一式当たり内訳書

遠隔臨場

第　86号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム費			9		90,000			WYB00124
			0	0	0			単－ 465号
		月	9		90,000			2025. 1
			9	10,000	90,000	0	0	2025.04
合　計					82,528			
					0			
					82,528			
					82,528		0	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　87号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ費用	車載式		7.7		392,700			WYB00024
			0	0	0			単－ 466号
		基・月	7.7		392,700			2025. 1
			7.7	51,000	392,700	0	0	2025.04
合　計					360,097			
					0			
					360,097			
					360,097		0	

［福岡県福岡市東区千早地内　］

39人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　1号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			10		259,000			WB010211
			0	0	0			単－　36号
		人日	10		259,000			2025. 1
			10	25,900	259,000	0	0	2025.04
交通誘導警備員Ｂ			29		674,250			WB010212
			0	0	0			単－　37号
		人日	29		674,250			2025. 1
			29	23,250	674,250	0	0	2025.04
合　計					855,161			
					0			
					855,161			
					855,161		0	

［福岡県福岡市東区千早地内　　］

8m当たり内訳書

舗装版切断

第　2号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下		8		14,560			CB430510
	全ての費用		0	0	0			
		m	8		14,560			2025. 1
			8	1,820	14,560	0	0	2025.04
合　計					13,335			
					0			
					13,335			
					13,335		0	

［福岡県福岡市東区千早地内　　］

84m当たり内訳書

舗装版切断

第　3号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		84		75,835			CB430510
			0	0	0			
		m	84		75,835			2025. 1
			84	902.8	75,835	0	0	2025.04
合　計					69,440			
					0			
					69,440			
					69,440		0	

［福岡県福岡市東区千早地内　　］

36m当たり内訳書

舗装版切断

第　4号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		36		32,500			CB430510
			0	0	0			
		m	36		32,500			2025. 1
			36	902.8	32,500	0	0	2025.04
合　計					29,759			
					0			
					29,759			
					29,759		0	

40m3当たり内訳書

開削掘削

第　5号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（電線共同溝工）			40		237,360			CB440410
			0	0	0			
		m３	40		237,360			2025. 1
			40	5,934	237,360	0	0	2025.04
合　計					217,411			
					0			
					217,411			
					217,411		0	

20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第　6号内訳書　　(仮置場へ)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（電線共同溝工）	土砂 有り 2.0km以下		20		31,340			CB440510
			0	0	0			
		m３	20		31,340			2025. 1
			20	1,567	31,340	0	0	2025.04
合　計					28,705			
					0			
					28,705			
					28,705		0	

20m3当たり内訳書

整地

第　7号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)		20		3,364			CB210610
	無し		0	0	0			
		m３	20		3,364			2025. 1
			20	168.2	3,364	0	0	2025.04
合　計					3,080			
					0			
					3,080			
					3,080		0	

［福岡県福岡市東区千早地内　　］

10m3当たり内訳書

埋戻し・締固め

第　8号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂		10		71,160			CB440420
			0	0	0			
		m３	10		71,160			2025. 1
			10	7,116	71,160	0	0	2025.04
合　計					65,179			
					0			
					65,179			
					65,179		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し・締固め

第　9号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂		10		107,800			CB440420
			0	0	0			
		m３	10		107,800			2025. 1
			10	10,780	107,800	0	0	2025.04
合　計					98,739			
					0			
					98,739			
					98,739		0	

［福岡県福岡市東区千早地内　］

20m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　10号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		20		4,790			CB210020
			0	0	0			
		m３	20		4,790			2025. 1
			20	239.5	4,790	0	0	2025.04
合　計					4,386			
					0			
					4,386			
					4,386		0	

［福岡県福岡市東区千早地内　］

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		20		28,880			CB210110
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		0	0	0			
		m３	20		28,880			2025. 1
			20	1,444	28,880	0	0	2025.04
合　計					26,452 0 26,452 26,452		 0	

20m3当たり内訳書

残土等処分

第　12号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			20		110,000			CB210560
			0	0	0			
		m３	20		110,000			2025. 1
			20	5,500	110,000	0	0	2025.04
					100,754			
合　計					0			
					100,754			
					100,754		0	

一式当たり内訳書

試掘調査費
第　13号内訳書　　(歩道部)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		8		7,222			CB430510
			0	0	0			
		m	8		7,222			2025. 1
			8	902.8	7,222	0	0	2025.04
舗装版破砕積込（電線共同溝工）			2		3,724			CB440500
			0	0	0			
		m２	2		3,724			2025. 1
			2	1,862	3,724	0	0	2025.04
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下		0.08		325			CB440510
			0	0	0			
		m３	0.08		325			2025. 1
			0.08	4,072	325	0	0	2025.04
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　歩道		0.08		387			WYB00004
			0	0	0			単－　56号
		m３	0.08		387			2025. 1
			0.08	4,840	387	0	0	2025.04
床掘り（電線共同溝工）			1.9		11,274			CB440410
			0	0	0			
		m３	1.9		11,274			2025. 1
			1.9	5,934	11,274	0	0	2025.04
床掘り	土砂 現場制約あり		1		15,140			CB210030
			0	0	0			
		m３	1		15,140			2025. 1
			1	15,140	15,140	0	0	2025.04
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂		2.7		19,213			CB440420
			0	0	0			
		m３	2.7		19,213			2025. 1
			2.7	7,116	19,213	0	0	2025.04
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		2		2,318			CB410031
	RC-40 全ての費用		0	0	0			
		m２	2		2,318			2025. 1
			2	1,159	2,318	0	0	2025.04
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		2		5,396			CB410261
	30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)		0	0	0			
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	2		5,396			2025. 1
			2	2,698	5,396	0	0	2025.04

［福岡県福岡市東区千早地内　］

一式当たり内訳書

試掘調査費
第　13号内訳書　　(歩道部)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 0 0 0		0	

一式当たり内訳書

試掘調査費
第　14号内訳書　　(歩道部)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		9.4		8,486			CB430510
			0	0	0			
		m	9.4		8,486			2025. 1
			9.4	902.8	8,486	0	0	2025.04
舗装版破砕積込（電線共同溝工）			2.6		4,841			CB440500
			0	0	0			
		m２	2.6		4,841			2025. 1
			2.6	1,862	4,841	0	0	2025.04
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下		0.08		325			CB440510
			0	0	0			
		m３	0.08		325			2025. 1
			0.08	4,072	325	0	0	2025.04
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　歩道		0.08		387			WYB00004
			0	0	0			単－　56号
		m３	0.08		387			2025. 1
			0.08	4,840	387	0	0	2025.04
床掘り（電線共同溝工）			0.26		1,542			CB440410
			0	0	0			
		m３	0.26		1,542			2025. 1
			0.26	5,934	1,542	0	0	2025.04
床掘り	土砂 現場制約あり		3.5		52,990			CB210030
			0	0	0			
		m３	3.5		52,990			2025. 1
			3.5	15,140	52,990	0	0	2025.04
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂		3.6		25,617			CB440420
			0	0	0			
		m３	3.6		25,617			2025. 1
			3.6	7,116	25,617	0	0	2025.04
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		1.5		1,738			CB410031
	RC-40 全ての費用		0	0	0			
		m２	1.5		1,738			2025. 1
			1.5	1,159	1,738	0	0	2025.04
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1.5		4,047			CB410261
	30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)		0	0	0			
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1.5		4,047			2025. 1
			1.5	2,698	4,047	0	0	2025.04

［福岡県福岡市東区千早地内　　］

一式当たり内訳書

試掘調査費
第　14号内訳書　　(歩道部)[夜間]

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
					91,672			
合　計					0			
					91,672			
					91,672		0	

［福岡県福岡市東区千早地内　　］

一式当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第　15号内訳書　　［夜間］

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設物件事故防止費			2		72,060			WYB00005
			0	0	0			単－　57号
		人	2		72,060			2025. 1
			2	36,030	72,060	0	0	2025.04
合　計					66,003			
					0			
					66,003			
					66,003		0	

［福岡県福岡市東区千早地内　］

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　16号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ費用			0.2		10,200			WYB00015
			0	0	0			単－　58号
		基・月	0.2		10,200			2025. 1
			0.2	51,000	10,200	0	0	2025.04
					9,353			
合　計					0			
					9,353			
					9,353		0	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	殻運搬 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,797 2,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	ｍ３	1 1	3,054 3,054	3,054 3,054	CB440510
計					3,054 3,054	
単価					3,054 3,054	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	殻運搬 ［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	8,875 8,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) DID有 運搬距離6.0km以下	ｍ３	1 1	9,690 9,690	9,690 9,690	WYB00128 単－ 218号
計					9,690 9,690	
単価					9,690 9,690	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	殻処分 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,735 4,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,200 2,200	5,170 5,170	WB020052 単－ 219号
計					5,170 5,170	
単価					5,170 5,170	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	殻処分 ［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,596 5,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,600 2,600	6,110 6,110	WB020052 単－ 220号
計					6,110 6,110	
単価					6,110 6,110	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m2	数量	1 1	単価	1,768 1,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込	t=25cm（舗装版厚さ15cm超え30cm以下）		1	1,931	1,931	WYB00044
		ｍ２	1	1,931	1,931	単－ 222号
計					1,931 1,931	
単価					1,931 1,931	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	舗装版破砕 ［夜間］	鉱滓路盤 路盤厚 35ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	8,863 8,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉱滓路盤破砕積込	30cm以上40cm以下		1	9,677	9,677	WYB00188
		ｍ２	1	9,677	9,677	単－ 223号
計					9,677 9,677	
単価					9,677 9,677	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	殻運搬 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,797 2,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	ｍ３	1 1	3,054 3,054	3,054 3,054	CB440510
計					3,054 3,054	
単価					3,054 3,054	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	殻処分 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,735 4,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,200 2,200	5,170 5,170	WB020052 単－ 219号
計					5,170 5,170	
単価					5,170 5,170	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m2	数量	1 1	単価	1,705 1,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		ｍ２	1 1	1,862 1,862	1,862 1,862	CB440500
計					1,862 1,862	
単価					1,862 1,862	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	殻運搬 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,797 2,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	ｍ３	1 1	3,054 3,054	3,054 3,054	CB440510
計					3,054 3,054	
単価					3,054 3,054	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	殻処分 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,433 4,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.2	2,200	4,840	WB020052
		t	2.2	2,200	4,840	単－ 219号
計					4,840	
					4,840	
単価					4,840	
					4,840	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 30ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,705 1,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）			1	1,862	1,862	CB440500
		ｍ２	1	1,862	1,862	
計					1,862	
					1,862	
単価					1,862	
					1,862	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 40ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,705 1,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		ｍ２	1 1	1,862 1,862	1,862 1,862	CB440500
計					1,862 1,862	
単価					1,862 1,862	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,705 1,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		ｍ２	1 1	1,862 1,862	1,862 1,862	CB440500
計					1,862 1,862	
単価					1,862 1,862	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,705 1,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		ｍ２	1 1	1,862 1,862	1,862 1,862	CB440500
計					1,862 1,862	
単価					1,862 1,862	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	殻運搬 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,797 2,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	ｍ３	1 1	3,054 3,054	3,054 3,054	CB440510
計					3,054 3,054	
単価					3,054 3,054	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	殻処分 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 / 1	単価	4,735 / 4,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		2.35 / t	2.35	2,200 / 2,200	5,170 / 5,170	WB020052 / 単－ 219号
計					5,170 / 5,170	
単価					5,170 / 5,170	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 / 1	単価	1,705 / 1,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		1 / ｍ２	1 / 1	1,862 / 1,862	1,862 / 1,862	CB440500
計					1,862 / 1,862	
単価					1,862 / 1,862	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－19号	殻運搬 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,797 2,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下	ｍ３	1 1	3,054 3,054	3,054 3,054	CB440510
計					3,054 3,054	
単価					3,054 3,054	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	殻処分 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,433 4,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.2 2.2	2,200 2,200	4,840 4,840	WB020052 単－ 219号
計					4,840 4,840	
単価					4,840 4,840	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－21号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 30ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,705 1,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		ｍ２	1 1	1,862 1,862	1,862 1,862	CB440500
計					1,862 1,862	
単価					1,862 1,862	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	埋設管路 ［夜間］	FEP(難燃) 径 100ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	3,742 3,742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	4,086 4,086	4,086 4,086	CB440440
計					4,086 4,086	
単価					4,086 4,086	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	埋設管路 ［夜間］	角型FEP管 径 100ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	3,387 3,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 多条管設置	m	1 1	3,698 3,698	3,698 3,698	CB440440
計					3,698 3,698	
単価					3,698 3,698	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	埋設管路 ［夜間］	SFEP 径 80ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	6,308 6,308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	6,889 6,889	6,889 6,889	CB440440
計					6,889 6,889	
単価					6,889 6,889	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	埋設管路 ［夜間］	PV 径 75ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	3,992 3,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	4,359 4,359	4,359 4,359	CB440440
計					4,359 4,359	
単価					4,359 4,359	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	埋設管路 ［夜間］	PV 径 75ｍｍ(曲管10R)	単位	m	数量	1 1	単価	7,087 7,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	7,740 7,740	7,740 7,740	CB440440
計					7,740 7,740	
単価					7,740 7,740	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	埋設管路 ［夜間］	PV 径 75ｍｍ(曲管5R)	単位	m	数量	1 1	単価	7,089 7,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	7,740 7,740	7,740 7,740	CB440440
計					7,740 7,740	
単価					7,740 7,740	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	埋設管路 ［夜間］	PV 径 75ｍｍ(曲管3R)	単位	m	数量	1 1	単価	9,406 9,406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	10,270 10,270	10,270 10,270	CB440440
計					10,270 10,270	
単価					10,270 10,270	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	埋設管路 ［夜間］	PV 径 50ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	3,186 3,186

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	3,478 3,478	3,478 3,478	CB440440
計					3,478 3,478	
単価					3,478 3,478	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	埋設管路 ［夜間］	PV 径 50ｍｍ(曲管10R)	単位	m	数量	1 1	単価	5,030 5,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	5,493 5,493	5,493 5,493	CB440440
計					5,493 5,493	
単価					5,493 5,493	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	埋設管路 ［夜間］	PV 径 50ｍｍ(曲管5R)	単位	m	数量	1 1	単価	5,031 5,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	5,493 5,493	5,493 5,493	CB440440
計					5,493 5,493	
単価					5,493 5,493	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	埋設管路 ［夜間］	PV 径 50ｍｍ(曲管3R)	単位	m	数量	1 1	単価	6,348 6,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置	m	1 1	6,931 6,931	6,931 6,931	CB440440
計					6,931 6,931	
単価					6,931 6,931	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	埋設表示ｼｰﾄ (材料費)	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	1 1	単価	167.2 167.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート （材料費）		 m	1 1	182.6 182.6	182.6 182.6	CB440830
計					182.6 182.6	
単価					182.6 182.6	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	中間継手(材料費)	FEP(難燃)φ100	単位	個	数量	1 1	単価	2,830 2,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間継手 （材料費）	FEP(難燃)φ100	 個	1 1	3,090 3,090	3,090 3,090	WYB00054 単－ 226号
計					3,090 3,090	
単価					3,090 3,090	 円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	中間継手(材料費)	角型FEP φ100	単位	個	数量	1 1	単価	2,921 2,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間継手（材料費）	角型FEP φ100	個	1 1	3,190 3,190	3,190 3,190	WYB00056 単－ 227号
計					3,190 3,190	
単価					3,190 3,190	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	異種管継手(材料費)	SFEP80⇔PV75	単位	個	数量	1 1	単価	11,000 11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手(材料費)	SFEP80⇔PV75	個	1 1	12,000 12,000	12,000 12,000	WYB00058 単－ 228号
計					12,000 12,000	
単価					12,000 12,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	異種管継手(材料費)	SFEP100⇔角型FEP100	単位	個	数量	1 1	単価	21,830 21,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手(材料費)	SFEP100⇔角型FEP100	個	1 1	23,830 23,830	23,830 23,830	WYB00060 単－ 229号
計					23,830 23,830	
単価					23,830 23,830	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ｽﾍﾟｰｻｰ(材料費)	PV φ75	単位	個	数量	1 1	単価	387.4 387.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾍﾟｰｻｰ(材料費)	PV φ75	個	1 1	423 423	423 423	WYB00062 単－ 230号
計					423 423	
単価					423 423	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ｽﾍﾟｰｻｰ(材料費)	PV φ50	単位	個	数量	1 1	単価	371.8 371.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾍﾟｰｻｰ(材料費)	PV φ50		1	406	406	WYB00064
		個	1	406	406	単－ 231号
計					406 406	
単価					406 406	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾘｰﾄﾞ線(材料費)	電力系　φ6.0mm	単位	m	数量	1 1	単価	62.28 62.28

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リード線（材料費）	電力系　φ6.0mm		1	68	68	WYB00066
		m	1	68	68	単－ 232号
計					68 68	
単価					68 68	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾘｰﾄﾞ線(材料費)	通信系　φ4.0mm	単位	m	数量	1 1	単価	30.23 30.23

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リード線（材料費）	通信系　φ4.0mm	m	1 1	33 33	33 33	WYB00068 単－ 233号
計					33 33	
単価					33 33	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)	角型FEP　φ100	単位	個	数量	1 1	単価	17,280 17,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロングベルマウス（材料費）	角型FEP　φ100	個	1 1	9,050 9,050	9,050 9,050	WYB00070 単－ 234号
防水栓（材料費）	角型FEP　φ100 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ用	個	1 1	9,810 9,810	9,810 9,810	WYB00053 単－ 235号
計					18,860 18,860	
単価					18,860 18,860	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)	FEP(難燃)φ100	単位	個	数量	1 1	単価	7,703 7,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス （材料費）	FEP （難燃） φ100	個	1 1	1,100 1,100	1,100 1,100	WYB00130 単－ 236号
防水栓 （材料費）	FEP(難燃)φ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用	個	1 1	7,310 7,310	7,310 7,310	WYB00131 単－ 237号
計					8,410 8,410	
単価					8,410 8,410	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)	角型FEP φ100	単位	個	数量	1 1	単価	11,710 11,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス （材料費）	角型FEP φ100	個	1 1	3,500 3,500	3,500 3,500	WYB00076 単－ 238号
防水栓 （材料費）	角型FEP φ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用	個	1 1	9,280 9,280	9,280 9,280	WYB00065 単－ 239号
計					12,780 12,780	
単価					12,780 12,780	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（材料費）	PVφ75	単位	個	数量	1 1	単価	5,092 5,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクトスリーブ（材料費）	PVφ75		1	2,140	2,140	WYB00078
		個	1	2,140	2,140	単－ 240号
防水栓（材料費）	PVφ75 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ用		1	3,420	3,420	WYB00069
		個	1	3,420	3,420	単－ 241号
計					5,560 5,560	
単価					5,560 5,560	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（材料費）	PVφ50	単位	個	数量	1 1	単価	4,396 4,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクトスリーブ（材料費）	PVφ50		1	1,670	1,670	WYB00080
		個	1	1,670	1,670	単－ 242号
防水栓（材料費）	PVφ50 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ用		1	3,130	3,130	WYB00073
		個	1	3,130	3,130	単－ 243号
計					4,800 4,800	
単価					4,800 4,800	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	埋設管路撤去 ［夜間］		単位	m	数量	1 1	単価	10,170 10,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設管路撤去（埋設部）		m	1 1	11,100 11,100	11,100 11,100	WYB00045 単－ 244号
計					11,100 11,100	
単価					11,100 11,100	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	回	数量	1 1	単価	13,740 13,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ４ｔ車(6m3/回)	回	1 1	15,000 15,000	15,000 15,000	WYB00009 単－ 245号
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1 1	単価	6,867 6,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	ｍ３	1 1	7,500 7,500	7,500 7,500	WYB00014 単－ 246号
計					7,500 7,500	
単価					7,500 7,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ ［夜間］	多回路Ｉ型（SWT用）［Kﾌﾞﾛｯｸ付底抜き仕様］	単位	箇所	数量	1 1	単価	172,600 172,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.2 1.2	2,008 2,008	2,409.6 2,409.6	CB221110
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用	基	1 1	8,913 8,913	8,913 8,913	CB222800
ハンドホール（材料費）	多回路Ｉ型（SWT用）［Kﾌﾞﾛｯｸ付底抜き仕様］	個	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	WYB00055 単－ 247号
計					188,322.6 188,322.6	
単価					188,400 188,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	仮蓋(材料費)	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ SWT用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	枚	数量	1 1	単価	23,450 23,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮蓋 (材料費)	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ SWT用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 重量70kg		1	25,600	25,600	WYB00019
		枚	1	25,600	25,600	単－ 248号
計					25,600 25,600	
単価					25,600 25,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ ［夜間］	変圧器塔用（TR用）	単位	箇所	数量	1 1	単価	150,600 150,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.1 1.1	2,008 2,008	2,208.8 2,208.8	CB221110
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用	基	1 1	11,100 11,100	11,100 11,100	CB222800
ハンドホール（材料費）	変圧器塔用（TR用）	個	1 1	151,000 151,000	151,000 151,000	WYB00063 単－ 249号
計					164,308.8 164,308.8	
単価					164,400 164,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－53号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (移設)[夜間]	変圧器塔用（TR用）	単位	箇所	数量	1 1	単価	17,290 17,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.1 1.1	2,008 2,008	2,208.8 2,208.8	CB221110
プレキャスト集水桝	据付･撤去 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用	基	1 1	16,650 16,650	16,650 16,650	CB222800
計					18,858.8 18,858.8	
単価					18,860 18,860	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－54号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ ［夜間］	低圧分岐装置用 地上設置型（LB用）	単位	箇所	数量	1 1	単価	90,680 90,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.61 0.61	2,008 2,008	1,224.88 1,224.88	CB221110
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	1 1	7,269 7,269	7,269 7,269	CB222800
ハンドホール（材料費）	低圧分岐装置用 地上設置型（LB用）	個	1 1	90,500 90,500	90,500 90,500	WYB00071 単－ 250号
計					98,993.88 98,993.88	
単価					99,000 99,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	仮蓋(材料費)	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ LB用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	枚	数量	1 1	単価	10,260 10,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮蓋（材料費）	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ LB用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 重量30kg	枚	1 1	11,200 11,200	11,200 11,200	WYB00023 単－ 251号
計					11,200 11,200	
単価					11,200 11,200	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (移設)[夜間]	低圧分岐装置用 地上設置型（LB用）	単位	箇所	数量	1 1	単価	11,140 11,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.61 0.61	2,008 2,008	1,224.88 1,224.88	CB221110
プレキャスト集水桝	据付･撤去 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	1 1	10,920 10,920	10,920 10,920	CB222800
計					12,144.88 12,144.88	
単価					12,150 12,150	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－57号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ［夜間］	通信用HH 600×900×1200	単位	箇所	数量	1 1	単価	540,700 540,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.6 1.6	2,008 2,008	3,212.8 3,212.8	CB221110
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1 1	14,100 14,100	14,100 14,100	CB222800
ハンドホール（材料費）	通信用HH 600×900×1200 蓋込み	個	1 1	567,000 567,000	567,000 567,000	WYB00077 単－ 252号
蓋設置	200kg以下	組	1 1	5,923 5,923	5,923 5,923	CB440460
計					590,235.8 590,235.8	
単価					590,300 590,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－58号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (移設)[夜間]	通信用HH 600×900×1200	単位	箇所	数量	1 1	単価	27,750 27,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.6 1.6	2,008 2,008	3,212.8 3,212.8	CB221110
プレキャスト集水桝	据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1 1	21,160 21,160	21,160 21,160	CB222800
蓋設置	200kg以下	組	1 1	5,923 5,923	5,923 5,923	CB440460
計					30,295.8 30,295.8	
単価					30,300 30,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－59号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ［夜間］	CATV Ⅰ型用 ﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙﾎﾞｯｸｽ用	単位	箇所	数量	1 1	単価	139,900 139,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.65 0.65	2,008 2,008	1,305.2 1,305.2	CB221110
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	1 1	7,269 7,269	7,269 7,269	CB222800
ハンドホール（材料費）	CATV Ⅰ型用 ﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙﾎﾞｯｸｽ用	個	1 1	144,000 144,000	144,000 144,000	WYB00081 単－ 253号
計					152,574.2 152,574.2	
単価					152,600 152,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－60号	D種接地 ［夜間］		単位	極	数量	1 1	単価	12,150 12,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正あり		1	10,340	10,340	WE123800
		極	1	10,340	10,340	単－ 259号
連結式接地棒	径14×1500		1	2,080	2,080	WE521600
		本	1	2,080	2,080	単－ 257号
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500		1	830	830	WE521700
		本	1	830	830	単－ 258号
計					13,250 13,250	
単価					13,250 13,250	円／極

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－61号	掘削 ［夜間］	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,435 1,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1 1	1,567 1,567	1,567 1,567	CB210100
計					1,567 1,567	
単価					1,567 1,567	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－62号	路床盛土 ［夜間］	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	17,970 17,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	9,703 9,703	9,703 9,703	CB210520
Ｆｅ石灰処理土（材料費）	締固め後　昼間単価	ｍ３	1 1	6,711 6,711	6,711 6,711	WYB00118 単－ 260号
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)	ｍ３	1 1	1,381 1,381	1,381 1,381	CB210020
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	ｍ３	1 1	1,809 1,809	1,809 1,809	CB210110
計					19,604 19,604	
単価					19,610 19,610	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－63号	路面切削 ［夜間］	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1 1	単価	590.2 590.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1 1	644.3 644.3	644.3 644.3	CB430010
計					644.3 644.3	
単価					644.3 644.3	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－64号	殻運搬(路面切削) ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,318 1,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 5.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,439 1,439	1,439 1,439	CB430020
計					1,439 1,439	
単価					1,439 1,439	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－65号	殻処分 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,735 4,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,200 2,200	5,170 5,170	WB020052 単－ 261号
計					5,170 5,170	
単価					5,170 5,170	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－66号	下層路盤(車道・路肩部) ［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,332 2,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	2,546 2,546	2,546 2,546	CB410031
計					2,546 2,546	
単価					2,546 2,546	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－67号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 300ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,472 2,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	300mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	2,698 2,698	2,698 2,698	CB410041
計					2,698 2,698	
単価					2,698 2,698	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－68号	表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	3,122 3,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,409 3,409	3,409 3,409	CB410260
計					3,409 3,409	
単価					3,409 3,409	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－69号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理剤(40) 仕上り厚 100 ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	4,584 4,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種)		1	5,004	5,004	CB410040
	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)					
	100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	5,004	5,004	
計					5,004 5,004	
単価					5,004 5,004	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－70号	基層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	3,032 3,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3,311	3,311	CB410240
	50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,311	3,311	
計					3,311 3,311	
単価					3,311 3,311	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－71号	中間層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	3,032 3,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	3,311	3,311	CB410250
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,311	3,311	
計					3,311 3,311	
単価					3,311 3,311	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－72号	表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	3,066 3,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	3,348	3,348	CB410260
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,348	3,348	
計					3,348 3,348	
単価					3,348 3,348	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－73号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	路盤材(各種) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 120ｍｍ	単位	m2	数量	100 100	単価	2,388 2,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部））	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚120mm	ｍ２	100 100	1,321 1,321	132,100 132,100	WYB00135 単－ 262号
粒調Ｆｅ石灰路盤材（材料費）	昼間単価	ｍ３	12 12	7,527 7,527	90,324 90,324	WYB00120 単－ 263号
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)	ｍ３	12 12	1,381 1,381	16,572 16,572	CB210020
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 2.0km以下	ｍ３	12 12	1,809 1,809	21,708 21,708	CB210110
計					260,704 260,704	
単価					2,608 2,608	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－74号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,107 1,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	1,209 1,209	1,209 1,209	CB410041
計					1,209 1,209	
単価					1,209 1,209	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－75号	基層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	3,122 3,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,409 3,409	3,409 3,409	CB410240
計					3,409 3,409	
単価					3,409 3,409	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－76号	基層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,808 1,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,973 1,973	1,973 1,973	CB410240
計					1,973 1,973	
単価					1,973 1,973	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－77号	中間層(車道・路肩部) (中間層2)[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	3,032 3,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	3,311 3,311	3,311 3,311	CB410250
計					3,311 3,311	
単価					3,311 3,311	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－78号	中間層(車道・路肩部) (中間層2)[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,719 1,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,876 1,876	1,876 1,876	CB410250
計					1,876 1,876	
単価					1,876 1,876	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－79号	中間層(車道・路肩部) (中間層2)As擦[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 12ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,078 2,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 12mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	2,268 2,268	2,268 2,268	CB410250
計					2,268 2,268	
単価					2,268 2,268	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－80号	中間層(車道・路肩部) (中間層1)[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	3,032 3,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	3,311	3,311	CB410250
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,311	3,311	
計					3,311 3,311	
単価					3,311 3,311	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－81号	中間層(車道・路肩部) (中間層1)[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,719 1,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	1,876	1,876	CB410250
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,876	1,876	
計					1,876 1,876	
単価					1,876 1,876	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－82号	中間層(車道・路肩部) (中間層1)As擦[夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 22ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,330 2,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 22mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	2,543 2,543	2,543 2,543	CB410250
計					2,543 2,543	
単価					2,543 2,543	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－83号	表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,752 1,752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,913 1,913	1,913 1,913	CB410260
計					1,913 1,913	
単価					1,913 1,913	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－84号	表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,615 1,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm		1	1,763	1,763	CB410260
	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,763	1,763	
計					1,763 1,763	
単価					1,763 1,763	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－85号	下層路盤(歩道部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,062 1,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		1	1,159	1,159	CB410031
	RC-40 全ての費用					
		ｍ２	1	1,159	1,159	
計					1,159 1,159	
単価					1,159 1,159	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－86号	表層(歩道部) [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,471 2,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	2,698 2,698	2,698 2,698	CB410261
計					2,698 2,698	
単価					2,698 2,698	 円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－87号	下層路盤(歩道部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,166 1,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,273 1,273	1,273 1,273	CB410031
計					1,273 1,273	
単価					1,273 1,273	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－88号	上層路盤(歩道部) [夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,107 1,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	1,209 1,209	1,209 1,209	CB410041
計					1,209 1,209	
単価					1,209 1,209	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－89号	表層(歩道部) [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,981 2,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,254 3,254	3,254 3,254	CB410261
計					3,254 3,254	
単価					3,254 3,254	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－90号	下層路盤(歩道部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,166 1,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,273 1,273	1,273 1,273	CB410031
計					1,273 1,273	
単価					1,273 1,273	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－91号	上層路盤(歩道部) [夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,236 1,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	1,349 1,349	1,349 1,349	CB410041
計					1,349 1,349	
単価					1,349 1,349	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－92号	表層(歩道部) [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,981 2,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	 ｍ２	1 1	3,254 3,254	3,254 3,254	CB410261
計					3,254 3,254	
単価					3,254 3,254	 円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－93号	下層路盤(歩道部) (補足材)[夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 38ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	931.9 931.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	38mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,017 1,017	1,017 1,017	CB410031
計					1,017 1,017	
単価					1,017 1,017	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－94号	表層(歩道部) [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,412 1,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm		1	1,542	1,542	CB410261
	各種(2.20以上2.30t/m3未満)					
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,542	1,542	
計					1,542 1,542	
単価					1,542 1,542	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－95号	下層路盤(歩道部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,166 1,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		1	1,273	1,273	CB410031
	RC-40 全ての費用					
		ｍ２	1	1,273	1,273	
計					1,273 1,273	
単価					1,273 1,273	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－96号	上層路盤(歩道部) ［夜間］	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,107 1,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	1,209 1,209	1,209 1,209	CB410041
計					1,209 1,209	
単価					1,209 1,209	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－97号	表層(歩道部) ［夜間］	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,922 1,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,098 2,098	2,098 2,098	CB410261
計					2,098 2,098	
単価					2,098 2,098	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－98号	下層路盤(歩道部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,166 1,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,273 1,273	1,273 1,273	CB410031
計					1,273 1,273	
単価					1,273 1,273	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－99号	上層路盤(歩道部) [夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,107 1,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	1,209 1,209	1,209 1,209	CB410041
計					1,209 1,209	
単価					1,209 1,209	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－100号	基層(歩道部) [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,887 1,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (歩道部)	1.4m以上 50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,060 2,060	2,060 2,060	CB410241
計					2,060 2,060	
単価					2,060 2,060	 円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－101号	表層(歩道部) [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,832 1,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	CB410261
計					2,000 2,000	
単価					2,000 2,000	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－102号	下層路盤(車道・路肩部) [夜間]	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 133ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	607.4 607.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	133mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	662.9 662.9	662.9 662.9	CB410030
計					662.9 662.9	
単価					662.9 662.9	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－103号	表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	3,124 3,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,409 3,409	3,409 3,409	CB410260
計					3,409 3,409	
単価					3,409 3,409	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－104号	下層路盤(歩道部) ［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 96ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,053 1,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	96mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,149 1,149	1,149 1,149	CB410031
計					1,149 1,149	
単価					1,149 1,149	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－105号	表層(歩道部) ［夜間］	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,948 2,948

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,217 3,217	3,217 3,217	CB410261
計					3,217 3,217	
単価					3,217 3,217	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－106号	表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 61ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	2,037 2,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 61mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	2,223 2,223	2,223 2,223	CB410260
計					2,223 2,223	
単価					2,223 2,223	 円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－107号	中間層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 37ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,253 1,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 37mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	1,368 1,368	1,368 1,368	CB410250
計					1,368 1,368	
単価					1,368 1,368	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－108号	中間層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 33ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,291 1,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 33mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	1,409 1,409	1,409 1,409	CB410250
計					1,409 1,409	
単価					1,409 1,409	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－109号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 71ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	512 512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-25 71mm 1層施工 全ての費用	 ｍ２	1 1	558.8 558.8	558.8 558.8	CB410040
計					558.8 558.8	
単価					558.8 558.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－110号	表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	3,124 3,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,409 3,409	3,409 3,409	CB410260
計					3,409 3,409	
単価					3,409 3,409	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－111号	表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,808 1,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,973 1,973	1,973 1,973	CB410260
計					1,973 1,973	
単価					1,973 1,973	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－112号	下層路盤(車道・路肩部) ［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,332 2,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	2,546 2,546	2,546 2,546	CB410031
計					2,546 2,546	
単価					2,546 2,546	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－113号	上層路盤(車道・路肩部) ［夜間］	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,107 1,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	1,209 1,209	1,209 1,209	CB410041
計					1,209 1,209	
単価					1,209 1,209	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－114号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理剤(40) 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	4,584 4,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	5,004 5,004	5,004 5,004	CB410040
計					5,004 5,004	
単価					5,004 5,004	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－115号	基層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	3,032 3,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1 1	3,311 3,311	3,311 3,311	CB410240
計					3,311 3,311	
単価					3,311 3,311	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－116号	中間層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	3,032 3,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	3,311 3,311	3,311 3,311	CB410250
計					3,311 3,311	
単価					3,311 3,311	 円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－117号	表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	3,066 3,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	3,348 3,348	3,348 3,348	CB410260
計					3,348 3,348	
単価					3,348 3,348	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－118号	下層路盤(歩道部) ［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,062 1,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,159 1,159	1,159 1,159	CB410031
計					1,159 1,159	
単価					1,159 1,159	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－119号	表層(歩道部) ［夜間］	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,471 2,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,698 2,698	2,698 2,698	CB410261
計					2,698 2,698	
単価					2,698 2,698	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－120号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 [夜間]	落蓋式U型側溝 300×400	単位	m	数量	10 10	単価	23,950 23,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	m	10 10	6,144 6,144	61,440 61,440	WB821410 単－ 264号
落蓋側溝（材料費）	300×400×2000	個	5 5	28,800 28,800	144,000 144,000	WYB00138 単－ 265号
コンクリート蓋（落蓋側溝）（材料費）	300用 L=500	枚	20 20	2,200 2,200	44,000 44,000	WYB00140 単－ 266号
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	20 20	594.9 594.9	11,898 11,898	WB821430 単－ 267号
計					261,338 261,338	
単価					26,140 26,140	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－121号	横断暗渠 ［夜間］	300×300	単位	m	数量	10 10	単価	18,150 18,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10 10	6,070 6,070	60,700 60,700	CB222850
横断暗渠（材料費）	300型 T-25 L=2000	個	5 5	25,000 25,000	125,000 125,000	WYB00152 単－ 281号
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.09 0.09	137,500 137,500	12,375 12,375	CB240060
計					198,075 198,075	
単価					19,810 19,810	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－122号	暗渠排水管 ［夜間］	据付 VUφ300	単位	m	数量	1 1	単価	6,559 6,559

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用		1	929.8	929.8	CB222770
		m	1	929.8	929.8	
暗渠排水管 （材料費）	VUφ300		1	6,230	6,230	WYB00153
		m	1	6,230	6,230	単－ 282号
計					7,159.8 7,159.8	
単価					7,160 7,160	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－123号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (1,2,3,4,5号)［夜間］	500×700×500	単位	箇所	数量	1 1	単価	251,800 251,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	12,980 12,980	12,980 12,980	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	500×700×500	個	1 1	61,700 61,700	61,700 61,700	WYB00296 単－ 283号
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.05 0.05	48,370 48,370	2,418.5 2,418.5	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	ｔ	0.001 0.001	190,700 190,700	190.7 190.7	WB810010 単－ 284号
蓋版	据付け 170を超え250kg/枚以下	枚	1 1	7,601 7,601	7,601 7,601	WYB00297 単－ 285号
現場打ち桝用蓋（材料費）	800×1000×120(500×700用) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付　T-25	組	1 1	190,000 190,000	190,000 190,000	WYB00305 単－ 286号
計					274,890.2 274,890.2	
単価					274,900 274,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－124号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (6号)［夜間］	500×700×700	単位	箇所	数量	1 1	単価	273,200 273,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	1 1	16,500 16,500	16,500 16,500	CB222800
プレキャスト集水桝（材料費）	500×700×700	個	1 1	81,500 81,500	81,500 81,500	WYB00306 単－ 287号
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.05 0.05	48,370 48,370	2,418.5 2,418.5	CB240010
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.001 0.001	190,700 190,700	190.7 190.7	WB810010 単－ 284号
蓋版	据付け 170を超え250kg/枚以下	枚	1 1	7,601 7,601	7,601 7,601	WYB00307 単－ 285号
現場打ち桝用蓋（材料費）	800×1000×120(500×700用) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付　T-25	組	1 1	190,000 190,000	190,000 190,000	WYB00309 単－ 286号
計					298,210.2 298,210.2	
単価					298,300 298,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－125号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-1)[夜間]	両面R 180/230×250 L=2000	単位	m	数量	1 1	単価	8,708 8,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	9,508 9,508	9,508 9,508	CB422510
計					9,508 9,508	
単価					9,508 9,508	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－126号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-2)[夜間]	すりつけ部 B型 (切下げ用) (車両乗入用) L=600	単位	箇所	数量	10 10	単価	5,919 5,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	6 6	10,770 10,770	64,620 64,620	CB422510
計					64,620 64,620	
単価					6,462 6,462	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－127号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-3)[夜間]	乗入部（車両乗入用）L=490 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ版設置	単位	m	数量	10 10	単価	16,040 16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎版設置	260×100×1990		10	4,210	42,100	WYB00047
		m	10	4,210	42,100	単－ 295号
プレキャスト基礎版（材料費）	260×100×1990 重量127kg		5	9,900	49,500	WYB00049
		枚	5	9,900	49,500	単－ 296号
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 2個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し		10	8,346	83,460	CB422510
		m	10	8,346	83,460	
計					175,060	
					175,060	
単価					17,510	
					17,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-4)[夜間]	すりつけ部 B型（切下げ用）（自転車歩行者用）L=600	単位	箇所	数量	10 10	単価	5,919 5,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	6 6	10,770 10,770	64,620 64,620	CB422510
計					64,620 64,620	
単価					6,462 6,462	 円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-5)[夜間]	乗入部（自転車歩行者用）L=490	単位	m	数量	1 1	単価	8,382 8,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 2個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	 m	1 1	9,151 9,151	9,151 9,151	CB422510
計					9,151 9,151	
単価					9,151 9,151	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－130号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C-1)[夜間]	両面R 180/230×250 L=2000	単位	m	数量	10 10	単価	18,700 18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎版設置	230×150×1990		10	4,210	42,100	WYB00029
		m	10	4,210	42,100	単－ 297号
プレキャスト基礎版	230×150×1990 重量169kg		5	13,400	67,000	WYB00031
		枚	5	13,400	67,000	単－ 298号
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000㎜超2000㎜以下､150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し		10	9,508	95,080	CB422510
		m	10	9,508	95,080	
計					204,180	
					204,180	
単価					20,420	
					20,420	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－131号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C-2)[夜間]	すりつけ部 B型（切下げ用）（歩道用）L=600	単位	箇所	数量	10 10	単価	11,950 11,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎版設置	230×150×1990	m	6 6	4,265 4,265	25,590 25,590	WYB00032 単－ 299号
プレキャスト基礎版（材料費）	230×150×1990 重量169kg	枚	3 3	13,400 13,400	40,200 40,200	WYB00034 単－ 300号
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	m	6 6	10,770 10,770	64,620 64,620	CB422510
計					130,410 130,410	
単価					13,050 13,050	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－132号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C-3)[夜間]	乗入部（自転車歩行者用）L=490 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ版設置	単位	m	数量	10 10	単価	17,780 17,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎版設置	230×150×1990	m	10 10	4,210 4,210	42,100 42,100	WYB00021 単－ 297号
プレキャスト基礎版（材料費）	230×150×1990 重量169kg	枚	5 5	13,400 13,400	67,000 67,000	WYB00028 単－ 301号
歩車道境界ブロック	設置 各種(600㎜以下､50kg未満) 2個/m 無し 無し	m	10 10	8,488 8,488	84,880 84,880	CB422510
計					193,980 193,980	
単価					19,400 19,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－133号	転落(横断)防止柵 [夜間]	柵高 0.8m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	単位	m	数量	1 1	単価	10,910 10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 有	 m	1 1	5,162 5,162	5,162 5,162	WB810760 単－ 302号
横断防止柵 （材料費）	H=800長=400(PCﾌﾞﾛｯｸ建込)3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	 m	1 1	6,740 6,740	6,740 6,740	WYB00171 単－ 303号
計					11,902 11,902	
単価					11,910 11,910	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－134号	標識板 (T8-1,S8-9)［夜間］	2.0m2未満	単位	枚	数量	1 1	単価	257,900 257,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付アーム設置	規制標識取付		1	44,340	44,340	WYB00001
		箇所	1	44,340	44,340	単－ 304号
取付アーム（材料費）	φ60.5×3.2 L=1690		2	52,580	105,160	WYB00005
		本	2	52,580	105,160	単－ 305号
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 2基以下 無 有		1	8,237	8,237	WB812150
		基	1	8,237	8,237	単－ 306号
バス専用標識(規制標識板)(材料費)	1350×900		1	123,700	123,700	WYB00007
		枚	1	123,700	123,700	単－ 307号
計					281,437 281,437	
単価					281,500 281,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－135号	溶融式区画線 (黄)[夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	499.8 499.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	545.6 545.6	545.6 545.6	WB821210 単－ 308号
計					545.6 545.6	
単価					545.6 545.6	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－136号	溶融式区画線 [夜間]	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	425.8 425.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	 m	1 1	464.8 464.8	464.8 464.8	WB821210 単－ 309号
計					464.8 464.8	
単価					464.8 464.8	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－137号	溶融式区画線 ［夜間］	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	457.7 457.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	499.7 499.7	499.7 499.7	WB821210 単－ 310号
計					499.7 499.7	
単価					499.7 499.7	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－138号	溶融式区画線 ［夜間］	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	795.9 795.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	868.9 868.9	868.9 868.9	WB821210 単－ 311号
計					868.9 868.9	
単価					868.9 868.9	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－139号	溶融式区画線 ［夜間］	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	1,050 1,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,146 1,146	1,146 1,146	WB821210 単－ 312号
計					1,146 1,146	
単価					1,146 1,146	 円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－140号	溶融式区画線 (直進)［夜間］	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	6,424 6,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	62.5 62.5	1,122 1,122	70,125 70,125	WB821210 単－ 313号
計					70,125 70,125	
単価					7,013 7,013	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－141号	溶融式区画線 (直左)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	9,157 9,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	89.1 89.1	1,122 1,122	99,970.2 99,970.2	WB821210 単－ 313号
計					99,970.2 99,970.2	
単価					9,998 9,998	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－142号	溶融式区画線 (直進予告)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	5,396 5,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	52.5 52.5	1,122 1,122	58,905 58,905	WB821210 単－ 313号
計					58,905 58,905	
単価					5,891 5,891	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－143号	溶融式区画線 (右折予告)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	5,827 5,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	56.7 56.7	1,122 1,122	63,617.4 63,617.4	WB821210 単－ 313号
計					63,617.4 63,617.4	
単価					6,362 6,362	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－144号	溶融式区画線 (直左予告)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	8,130 8,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	79.1 79.1	1,122 1,122	88,750.2 88,750.2	WB821210 単－ 313号
計					88,750.2 88,750.2	
単価					8,876 8,876	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－145号	溶融式区画線 (ﾊﾞｽ専用優先)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	47,500 47,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	462.1 462.1	1,122 1,122	518,476.2 518,476.2	WB821210 単－ 313号
計					518,476.2 518,476.2	
単価					51,850 51,850	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－146号	溶融式区画線 (7-9)[夜間]	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	6,414 6,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	62.4 62.4	1,122 1,122	70,012.8 70,012.8	WB821210 単－ 313号
計					70,012.8 70,012.8	
単価					7,002 7,002	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－147号	溶融式区画線 (9-17)［夜間］	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	7,965 7,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	77.5 77.5	1,122 1,122	86,955 86,955	WB821210 単－ 313号
計					86,955 86,955	
単価					8,696 8,696	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－148号	溶融式区画線 (17-19)［夜間］	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	9,507 9,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	92.5 92.5	1,122 1,122	103,785 103,785	WB821210 単－ 313号
計					103,785 103,785	
単価					10,380 10,380	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－149号	溶融式区画線 (追突注意)［夜間］	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	箇所	数量	10 10	単価	29,920 29,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	291.1 291.1	1,122 1,122	326,614.2 326,614.2	WB821210 単－ 313号
計					326,614.2 326,614.2	
単価					32,670 32,670	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1 1	単価	833.2 833.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1 1	909.7 909.7	909.7 909.7	WB821220 単－ 314号
計					909.7 909.7	
単価					909.7 909.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－151号	高木撤去 ［夜間］	幹回り60cm未満 伐根含む	単位	本	数量	1 1	単価	173,500 173,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高木撤去［夜間］	幹回り60cm未満 伐根含む	本	1 1	189,400 189,400	189,400 189,400	WYB00035 単－ 315号
計					189,400 189,400	
単価					189,400 189,400	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－152号	高木撤去 ［夜間］	幹回り90cm以上120cm未満 伐根含む	単位	本	数量	1 1	単価	216,900 216,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高木撤去［夜間］	幹回り90cm以上120cm未満 伐根含む	本	1 1	236,800 236,800	236,800 236,800	WYB00050 単－ 316号
計					236,800 236,800	
単価					236,800 236,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－153号	根株撤去 ［夜間］	根株 伐根含む	単位	本	数量	1 1	単価	53,210 53,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根株撤去［夜間］			1	58,100	58,100	WYB00102
		本	1	58,100	58,100	単－ 317号
計					58,100 58,100	
単価					58,100 58,100	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－154号	低木撤去 ［夜間］	樹高60cm未満 伐根含む	単位	本	数量	1 1	単価	1,028 1,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低木撤去［夜間］	樹高60cm未満 伐根含む		1	1,122	1,122	WYB00104
		本	1	1,122	1,122	単－ 318号
計					1,122 1,122	
単価					1,122 1,122	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	木くず運搬	運搬距離10km以内	単位	t	数量	1 1	単価	3,708 3,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木くず運搬	運搬距離10km以内	t	1 1	4,049 4,049	4,049 4,049	WYB00041 単－ 319号
計					4,049 4,049	
単価					4,049 4,049	円／t

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	木くず処分費	枝葉・幹	単位	t	数量	1 1	単価	10,990 10,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	枝葉・幹	t	1 1	12,000 12,000	12,000 12,000	WYB00284 単－ 320号
計					12,000 12,000	
単価					12,000 12,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	木くず処分費	根株	単位	t	数量	1 1	単価	16,490 16,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	根株	t	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	WYB00048 単－ 321号
計					18,000 18,000	
単価					18,000 18,000	円／t

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－158号	距離標 (移設:百米標)[夜間]	撤去･再設置 パネル式(土中埋込)	単位	枚	数量	1 1	単価	10,820 10,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1 1	8,466 8,466	8,466 8,466	CB422910
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1 1	3,340 3,340	3,340 3,340	CB422910
計					11,806 11,806	
単価					11,810 11,810	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－159号	車線分離標 ［夜間］	可変式（穿孔式・1本脚）φ80×650（小径台座）　可変式(穿孔式･1本脚)	単位	本	数量	1 1	単価	23,980 23,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置	可変式（穿孔式・1本脚）φ80×650（小径台座）		1	13,360	13,360	WYB00115
		本	1	13,360	13,360	単－ 322号
車線分離標（材料費）	可変式（穿孔式・1本脚）φ80×650（小径台座）		1	12,800	12,800	WYB00092
		本	1	12,800	12,800	単－ 323号
計					26,160 26,160	
単価					26,160 26,160	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－160号	車線分離標 (撤去･再設置)［夜間］	可変式（穿孔式・1本脚）φ80×650（小径台座）　可変式(穿孔式･1本脚)	単位	本	数量	1 1	単価	26,000 26,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式（穿孔式・1本脚）φ80×650（小径台座）		1	13,360	13,360	WYB00261
		本	1	13,360	13,360	単－ 324号
車線分離標設置	可変式（穿孔式・1本脚）φ80×650（小径台座）		1	13,360	13,360	WYB00322
		本	1	13,360	13,360	単－ 322号
埋設用アンカー（材料費）			1	1,650	1,650	WYB00204
		個	1	1,650	1,650	単－ 325号
計					28,370 28,370	
単価					28,370 28,370	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－161号	道路照明灯設置 ［夜間］	道路照明柱(一般照明柱) IA12B-C ﾍﾞｰｽ露出型 12m	単位	基	数量	1 1	単価	645,000 645,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.3無	基	1 1	49,760 49,760	49,760 49,760	WE210800 単－ 326号
照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型)１２m露出型	ＩＡ１２Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	1 1	421,000 421,000	421,000 421,000	WE536200 単－ 327号
貼紙・落書き防止塗装		ｍ２	1.4 1.4	8,926 8,926	12,496.4 12,496.4	WYB00079 単－ 328号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1 1	34,780 34,780	34,780 34,780	WE211500 単－ 329号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ１５０－３	台･本	1 1	163,000 163,000	163,000 163,000	WE535300 単－ 330号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1 1	7,830 7,830	7,830 7,830	WE535300 単－ 331号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	1 1	7,080 7,080	7,080 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	1 1	4,280 4,280	4,280 4,280	
ボルトキャップ	M24用	個	4 4	970 970	3,880 3,880	WYB00075 単－ 332号
計					704,106.4 704,106.4	
単価					704,200 704,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－162号	道路照明灯設置 ［夜間］	道路照明柱(多目的柱) ﾍﾞｰｽ露出型 12m	単位	基	数量	1 1	単価	984,100 984,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.3無	基	1 1	41,940 41,940	41,940 41,940	WE210800 単－ 333号
道路照明柱（材料費）	亜鉛めっき後指定色塗装 12m 276kg/本	本	1 1	816,900 816,900	816,900 816,900	WYB00096 単－ 334号
貼紙・落書き防止塗装		ｍ２	1.9 1.9	8,926 8,926	16,959.4 16,959.4	WYB00098 単－ 335号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1 1	34,780 34,780	34,780 34,780	WE211500 単－ 329号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２Ｃ（交差点用）	台･本	1 1	141,000 141,000	141,000 141,000	WE535300 単－ 336号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1 1	7,830 7,830	7,830 7,830	WE535300 単－ 331号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	1 1	7,080 7,080	7,080 7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	1 1	4,280 4,280	4,280 4,280	
ボルトキャップ	M24用	個	4 4	970 970	3,880 3,880	WYB00097 単－ 332号
計					1,074,649.4 1,074,649.4	
単価					1,075,000 1,075,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－163号	道路照明灯設置 (T7-1)[夜間]	道路照明柱(多目的柱) ﾍﾞｰｽ露出型 12.3m	単位	基	数量	1 1	単価	1,614,000 1,614,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	道路照明柱(多目的柱) ﾍﾞｰｽ露出型 12.3m		1	180,200	180,200	WYB00292
		基	1	180,200	180,200	単－ 337号
道路照明柱（材料費）	亜鉛めっき後指定色塗装 12.3m 517.6kg/本		1	1,350,000	1,350,000	WYB00286
		本	1	1,350,000	1,350,000	単－ 338号
貼紙・落書き防止塗装			3	8,926	26,778	WYB00311
		ｍ２	3	8,926	26,778	単－ 339号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込		1	34,780	34,780	WE211500
		台	1	34,780	34,780	単－ 329号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２Ｃ（交差点用）		1	141,000	141,000	WE535300
		台･本	1	141,000	141,000	単－ 336号
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用		1	7,830	7,830	WE535300
		台･本	1	7,830	7,830	単－ 331号
ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用		1	7,080	7,080	
		個	1	7,080	7,080	
番号札	ステンレスバンド付（道路照明）		1	4,280	4,280	
		枚	1	4,280	4,280	
ボルトキャップ	M24用		8	970	7,760	WYB00287
		個	8	970	7,760	単－ 340号
計					1,759,708 1,759,708	
単価					1,760,000 1,760,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－164号	照明灯基礎設置 ［夜間］	抵抗板付鋼製杭基礎 H-200 L=3000 600×600×300	単位	個所	数量	1 1	単価	487,800 487,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込･引抜(同日施工回数3回以上)	有り 無し	回	1 1	272,900 272,900	272,900 272,900	WB823010 単－ 341号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)		t	0.27 0.27	860,000 860,000	232,200 232,200	WB823040 単－ 342号
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.72 0.72	13,080 13,080	9,417.6 9,417.6	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.11 0.11	48,370 48,370	5,320.7 5,320.7	CB240010
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	10,340 10,340	10,340 10,340	WE123800 単－ 259号
連結式接地棒	径10×1500	本	1 1	1,620 1,620	1,620 1,620	WE521600 単－ 343号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1 1	375 375	375 375	WE521700 単－ 344号
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	3 3	73.3 73.3	219.9 219.9	
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1 1	85 85	85 85	
計					532,478.2 532,478.2	
単価					532,500 532,500	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－165号	照明灯基礎設置 (T7-3)［夜間］	φ600×2100	単位	個所	数量	1 1	単価	129,900 129,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込【夜間】	照明灯基礎　φ600×2100	基	1 1	58,070 58,070	58,070 58,070	WYB00119 単－ 345号
スパイラルダクト（材料費）	φ600	m	2.1 2.1	892 892	1,873.2 1,873.2	WYB00133 単－ 346号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.39 0.39	1,792 1,792	698.88 698.88	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.59 0.59	48,370 48,370	28,538.3 28,538.3	CB240010
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	10,340 10,340	10,340 10,340	WE123800 単－ 259号
連結式接地棒	径10×1500	本	1 1	1,620 1,620	1,620 1,620	WE521600 単－ 343号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1 1	375 375	375 375	WE521700 単－ 344号
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	3 3	73.3 73.3	219.9 219.9	
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1 1	85 85	85 85	
照明用アンカーボルト	4-M24 L=850	組	1 1	39,900 39,900	39,900 39,900	WYB00223 単－ 347号
計					141,720.28 141,720.28	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－165号	照明灯基礎設置 (T7-3)［夜間］	φ600×2100	単位	個所	数量	1 1	単価	129,900 129,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					141,800 141,800	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－166号	照明灯基礎設置 (R7-1,R7-2)［夜間］	φ500×1900	単位	個所	数量	1 1	単価	73,250 73,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下		1	10,630	10,630	WE211600
		基	1	10,630	10,630	単－ 348号
スパイラルダクト（材料費）	φ500		1.9	745	1,415.5	WYB00225
		m	1.9	745	1,415.5	単－ 349号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0.28	1,792	501.76	CB221110
		ｍ２	0.28	1,792	501.76	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0.37	48,370	17,896.9	CB240010
		ｍ３	0.37	48,370	17,896.9	
接地設置	D種接地 補正あり		1	10,340	10,340	WE123800
		極	1	10,340	10,340	単－ 259号
連結式接地棒	径10×1500		1	1,620	1,620	WE521600
		本	1	1,620	1,620	単－ 343号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500		1	375	375	WE521700
		本	1	375	375	単－ 344号
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２		3	73.3	219.9	
		m	3	73.3	219.9	
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ		1	85	85	
		m	1	85	85	
照明用アンカーボルト	4-M24 L=700		1	36,900	36,900	WYB00235
		組	1	36,900	36,900	単－ 350号
計					79,984.06 79,984.06	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－166号	照明灯基礎設置 (R7-1,R7-2)［夜間］	φ500×1900	単位	個所	数量	1 1	単価	73,250 73,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					79,990 79,990	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－167号	照明灯基礎設置 (R7-3)[夜間]	□1000×1400×1000	単位	個所	数量	1 1	単価	171,200 171,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.14 0.14	48,370 48,370	6,771.8 6,771.8	CB240010
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.4 1.4	48,370 48,370	67,718 67,718	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4.8 4.8	13,080 13,080	62,784 62,784	CB240210
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	10,340 10,340	10,340 10,340	WE123800 単－ 259号
連結式接地棒	径10×1500	本	1 1	1,620 1,620	1,620 1,620	WE521600 単－ 343号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1 1	375 375	375 375	WE521700 単－ 344号
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	3 3	73.3 73.3	219.9 219.9	
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1 1	85 85	85 85	
照明用アンカーボルト	4-M24 L=700	組	1 1	36,900 36,900	36,900 36,900	WYB00237 単－ 350号
計					186,813.7 186,813.7	
単価					186,900 186,900	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－168号	照明灯基礎設置 (R7-4,R7-5)［夜間］	□1600×900×1000	単位	個所	数量	1 1	単価	173,600 173,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.14 0.14	48,370 48,370	6,771.8 6,771.8	CB240010
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.4 1.4	48,370 48,370	67,718 67,718	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	5 5	13,080 13,080	65,400 65,400	CB240210
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	10,340 10,340	10,340 10,340	WE123800 単－ 259号
連結式接地棒	径10×1500	本	1 1	1,620 1,620	1,620 1,620	WE521600 単－ 343号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1 1	375 375	375 375	WE521700 単－ 344号
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	3 3	73.3 73.3	219.9 219.9	
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1 1	85 85	85 85	
照明用アンカーボルト	4-M24 L=700	組	1 1	36,900 36,900	36,900 36,900	WYB00239 単－ 350号
計					189,429.7 189,429.7	
単価					189,500 189,500	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－169号	分電盤基礎ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置工 [夜間]	あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12 L=160	単位	本	数量	1 1	単価	4,362 4,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカーボルト設置	M12×160		1	3,083	3,083	WYB00254
		本	1	3,083	3,083	単－ 351号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		1	993.3	993.3	CB224410
		孔	1	993.3	993.3	
ｹﾐｶﾙﾎﾞﾙﾄ（溶融亜鉛ﾒｯｷ）（材料費）	M12*160 ﾅｯﾄ2個(M12用)・ﾜｯｼｬｰ1個(M12用)		1	420	420	WYB00310
		本	1	420	420	単－ 352号
樹脂カプセル			1	263	263	WYB00315
		本	1	263	263	単－ 353号
計					4,759.3 4,759.3	
単価					4,760 4,760	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－170号	屋外分電盤設置 ［夜間］		単位	面	数量	1 1	単価	653,800 653,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自立型分電盤取付	自立型分電盤 新設	面	1 1	149,000 149,000	149,000 149,000	WE122600 単－ 356号
自立分電盤（材料費）	亜鉛照射後塗装t=2.3屋外防水型鍵付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず	面	1 1	565,000 565,000	565,000 565,000	WYB00238 単－ 357号
計					714,000 714,000	
単価					714,000 714,000	円／面

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－171号	地中配管 ［夜間］	FEP 径 50ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	494.4 494.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1 1	539.7 539.7	539.7 539.7	WE110500 単－ 358号
計					539.7 539.7	
単価					539.7 539.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－172号	地中配線 ［夜間］	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	1 1	単価	2,260 2,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		1	2,274	2,274	WE114000
		m	1	2,274	2,274	単－ 359号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心		1	193	193	WE500500
		m	1	193	193	単－ 360号
計					2,467 2,467	
単価					2,467 2,467	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－173号	地中配線 ［夜間］	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 8.0mm2×2C	単位	m	数量	1 1	単価	2,425 2,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		1	2,274	2,274	WE114000
		m	1	2,274	2,274	単－ 359号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 8mm2 2心		1	374	374	WE500500
		m	1	374	374	単－ 361号
計					2,648 2,648	
単価					2,648 2,648	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－174号	地中配線 ［夜間］	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 14mm2×2C	単位	m	数量	1 1	単価	2,624 2,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		1	2,274	2,274	WE114000
		m	1	2,274	2,274	単－ 359号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 14mm2 2心		1	591	591	WE500500
		m	1	591	591	単－ 362号
計					2,865 2,865	
単価					2,865 2,865	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－175号	埋設標識ｼｰﾄ敷設 ［夜間］	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	50 50	単価	315.5 315.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設		50	165.4	8,270	WE122200
		m	50	165.4	8,270	単－ 363号
埋設標識シート	150mm×50m 2倍		1	8,950	8,950	WE523200
		巻	1	8,950	8,950	単－ 364号
計					17,220 17,220	
単価					344.4 344.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－176号	感知器基礎設置 ［夜間］	φ800×1500	単位	基	数量	1 1	単価	167,400 167,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト建込	感知器柱基礎　φ800φ2.0m以下		1	80,640	80,640	WYB00018
		基	1	80,640	80,640	単－ 408号
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0.64	1,792	1,146.88	CB221110
		ｍ２	0.64	1,792	1,146.88	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0.75	48,370	36,277.5	CB240010
		ｍ３	0.75	48,370	36,277.5	
スパイラルダクト（材料費）			1.5	1,650	2,475	WYB00072
		ｍ	1.5	1,650	2,475	単－ 409号
アンカーボルト（材料費）	4-M27 L=800		1	54,700	54,700	WYB00083
		組	1	54,700	54,700	単－ 410号
ボルトキャップ（材料費）	M27用		4	1,850	7,400	WYB00085
		個	4	1,850	7,400	単－ 411号
計					182,639.38	
					182,639.38	
単価					182,700	
					182,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－177号	UGﾎﾞｯｸｽ(Ⅱ型)基礎設置 [夜間]	500×400×500	単位	基	数量	1 1	単価	63,320 63,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.42 0.42	1,792 1,792	752.64 752.64	CB221110
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.9 0.9	13,080 13,080	11,772 11,772	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.1 0.1	48,370 48,370	4,837 4,837	CB240010
アンカーボルト（材料費）	4-M16 L=500	組	1 1	38,800 38,800	38,800 38,800	WYB00099 単－ 412号
接地設置	D種接地 補正あり	極	1 1	10,340 10,340	10,340 10,340	WE123800 単－ 259号
連結式接地棒	径10×1500	本	1 1	1,620 1,620	1,620 1,620	WE521600 単－ 343号
連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	本	1 1	700 700	700 700	WE521700 単－ 413号
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	3 3	73.3 73.3	219.9 219.9	
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1 1	85 85	85 85	
計					69,126.54 69,126.54	
単価					69,130 69,130	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－178号	地中配管 ［夜間］	FEP 径 50ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	494.4 494.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		1	539.7	539.7	WE110500
		m	1	539.7	539.7	単－ 358号
計					539.7 539.7	
単価					539.7 539.7	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－179号	埋設標識ｼｰﾄ敷設 ［夜間］	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	50 50	単価	315.5 315.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設		50	165.4	8,270	WE122200
		m	50	165.4	8,270	単－ 363号
埋設標識シート	150mm×50m 2倍		1	8,950	8,950	WE523200
		巻	1	8,950	8,950	単－ 364号
計					17,220 17,220	
単価					344.4 344.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－180号	地中配管撤去 ［夜間］	FEP 径 50ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	94.71 94.71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50mm 1条		1	103.4	103.4	WE110500
		m	1	103.4	103.4	単－ 439号
計					103.4 103.4	
単価					103.4 103.4	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－181号	地中配線撤去 ［夜間］	CVV-2.0sq-12C	単位	m	数量	1 1	単価	1,042 1,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)		1	1,137	1,137	WE114000
		m	1	1,137	1,137	単－ 440号
計					1,137 1,137	
単価					1,137 1,137	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－182号	地中配線撤去 ［夜間］	仕上外径20mm以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,041 1,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1 1	1,137 1,137	1,137 1,137	WE114000 単－ 440号
計					1,137 1,137	
単価					1,137 1,137	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－183号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) ［夜間］		単位	m	数量	1 1	単価	1,914 1,914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 有 無	m	1 1	2,090 2,090	2,090 2,090	WB810530 単－ 441号
計					2,090 2,090	
単価					2,090 2,090	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－184号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去 ［夜間］		単位	m	数量	1 1	単価	1,486 1,486

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 有		1	1,623	1,623	WB810770
		m	1	1,623	1,623	単－ 442号
計					1,623 1,623	
単価					1,623 1,623	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－185号	車止め撤去 ［夜間］	単柱式	単位	基	数量	1 1	単価	11,880 11,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め撤去	単柱式		1	12,970	12,970	WYB00105
		基	1	12,970	12,970	単－ 443号
計					12,970 12,970	
単価					12,970 12,970	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－186号	車止め撤去 ［夜間］	ｱｰﾁ型	単位	基	数量	1 1	単価	13,860 13,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め撤去	ｱｰﾁ型	基	1 1	15,130 15,130	15,130 15,130	WYB00121 単－ 444号
計					15,130 15,130	
単価					15,130 15,130	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－187号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ３ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	275.7 275.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	301 301	301 301	CB430310
計					301 301	
単価					301 301	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－188号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	275.7 275.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	301 301	301 301	CB430310
計					301 301	
単価					301 301	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－189号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	275.7 275.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	301 301	301 301	CB430310
計					301 301	
単価					301 301	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－190号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	739.3 739.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	807.3 807.3	807.3 807.3	CB430310
計					807.3 807.3	
単価					807.3 807.3	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－191号	舗装版破砕 ［夜間］	鉱滓路盤 路盤厚 35ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	8,861 8,861

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉱滓路盤破砕積込	30cm以上40cm以下	ｍ２	1 1	9,677 9,677	9,677 9,677	WYB00255 単－ 223号
計					9,677 9,677	
単価					9,677 9,677	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－192号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し［夜間］	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	10,770 10,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要		1	11,760	11,760	WB824010
		ｍ３	1	11,760	11,760	単－ 446号
計					11,760 11,760	
単価					11,760 11,760	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－193号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(SWT11)［夜間］	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1 1	単価	80,330 80,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 有り		1	87,720	87,720	WB824010
		ｍ３	1	87,720	87,720	単－ 447号
計					87,720 87,720	
単価					87,720 87,720	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－194号	L形側溝撤去 ［夜間］	撤去	単位	m	数量	1 1	単価	3,242 3,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	撤去 全ての費用		1	3,541	3,541	CB222710
		m	1	3,541	3,541	
計					3,541 3,541	
単価					3,541 3,541	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－195号	管(函)渠型側溝撤去 ［夜間］	撤去	単位	m	数量	1 1	単価	3,524 3,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	撤去 300㎜を超え400㎜以下 全ての費用		1	3,848	3,848	CB222790
		m	1	3,848	3,848	
計					3,848 3,848	
単価					3,848 3,848	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－196号	横断暗渠撤去 ［夜間］	400×2000	単位	m	数量	1 1	単価	3,526 3,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	撤去 300㎜を超え400㎜以下 全ての費用	m	1 1	3,848 3,848	3,848 3,848	CB222790
計					3,848 3,848	
単価					3,848 3,848	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－197号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ［夜間］	処分	単位	m	数量	1 1	単価	1,035 1,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1 1	1,131 1,131	1,131 1,131	CB422540
計					1,131 1,131	
単価					1,131 1,131	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－198号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 ［夜間］	処分	単位	m	数量	1 1	単価	1,035 1,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去	処分	m	1 1	1,131 1,131	1,131 1,131	CB422550
計					1,131 1,131	
単価					1,131 1,131	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－199号	殻運搬 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 30cmを超え40cm以下	単位	m3	数量	1 1	単価	2,356 2,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,572 2,572	2,572 2,572	CB227010
計					2,572 2,572	
単価					2,572 2,572	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－200号	殻運搬 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 15cm以下	単位	m3	数量	1 1	単価	3,316 3,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,620 3,620	3,620 3,620	CB227010
計					3,620 3,620	
単価					3,620 3,620	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－201号	殻運搬 ［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,012 2,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,197 2,197	2,197 2,197	CB227010
計					2,197 2,197	
単価					2,197 2,197	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－202号	殻運搬 ［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,499 2,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,729 2,729	2,729 2,729	CB227010
計					2,729 2,729	
単価					2,729 2,729	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－203号	汚泥運搬 ［夜間］		単位	m3	数量	1 1	単価	33,350 33,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥運搬費	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 5cm以上30cm以下 15cm迄	ｍ３	1 1	36,360 36,360	36,360 36,360	WYB00020 単－ 448号
計					36,360 36,360	
単価					36,360 36,360	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－204号	殻処分 (車道部)[夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,735 4,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,200 2,200	5,170 5,170	WB020052 単－ 219号
計					5,170 5,170	
単価					5,170 5,170	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－205号	殻処分 (歩道部)[夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,433 4,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.2 2.2	2,200 2,200	4,840 4,840	WB020052 単－ 219号
計					4,840 4,840	
単価					4,840 4,840	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－206号	殻処分 ［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,596 5,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,600 2,600	6,110 6,110	WB020052 単－ 220号
計					6,110 6,110	
単価					6,110 6,110	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－207号	殻処分 ［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	7,440 7,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.5 2.5	3,250 3,250	8,125 8,125	WB020052 単－ 449号
計					8,125 8,125	
単価					8,125 8,125	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－208号	汚泥処分 ［夜間］		単位	m3	数量	1 1	単価	22,930 22,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	25,000	25,000	WB020051
		ｍ３	1	25,000	25,000	単－ 450号
計					25,000 25,000	
単価					25,000 25,000	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－209号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｺｱｰ採取 ［夜間］		単位	孔	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｺｱｰ削孔［夜間］	φ100(削孔深さ600mm) 8.02m/日		0.075	218,300	16,372.5	WYB00298
		日	0.075	218,300	16,372.5	単－ 457号
計					16,372.5 16,372.5	
単価					16,380 16,380	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－210号	軽量鋼矢板（賃料）	軽量型 3型 L=2.5m 賃料日数2日 使用回数1回	単位	t	数量	1 1	単価	11,510 11,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（軽量矢板）	軽量型（２型, ３型）		1	132	132	
		t	1	132	132	単－ 467号
軽量鋼矢板（賃料）	軽量型 3型 L=2.5m 賃料日数2日 使用回数1回		1	11,380	11,380	WYB00094
		t	1	11,380	11,380	単－ 468号
計					11,512 11,512	
単価					11,510 11,510	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－211号	腹起材（賃料）	ｱﾙﾐ腹起 120×120×3000 供用日数2日	単位	本	数量	1 1	単価	605 605

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起（基本料金）	ｱﾙﾐ腹起 120×120×3000		1	500	500	
		本	1	500	500	
腹起（賃料）	ｱﾙﾐ腹起 120×120×3000		2	52.5	105	
		本・日	2	52.5	105	
計					605 605	
単価					605 605	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－212号	腹起材（賃料）	ｱﾙﾐ腹起 120×120×2000 供用日数2日	単位	本	数量	1 1	単価	587 587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起（基本料金）	ｱﾙﾐ腹起 120×120×2000	本	1 1	500 500	500 500	
腹起（賃料）	ｱﾙﾐ腹起 120×120×2000	本・日	2 2	43.5 43.5	87 87	
計					587 587	
単価					587 587	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－213号	切梁材（賃料）	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(910～1520) 供用日数2日	単位	本	数量	1 1	単価	89 89

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁（基本料金）	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(910～1520)	本	1 1	85 85	85 85	
切梁（賃料）	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ(910～1520)	本・日	2 2	2.3 2.3	4 4	
計					89 89	
単価					89 89	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－214号	暗渠排水管（材料費）	VPφ250	単位	m	数量	1 1	単価	6,430 6,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	VPφ250	m	1 1	6,430 6,430	6,430 6,430	
計					6,430 6,430	
単価					6,430 6,430	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	15,500 15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	15,496 15,496	15,496 15,496	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					15,500 15,500	
単価					15,500 15,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－216号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1 1	単価	25,900 25,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1 1	25,896 25,896	25,896 25,896	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					25,900 25,900	
単価					25,900 25,900	円／人日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－217号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	23,250 23,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	23,244 23,244	23,244 23,244	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					23,250 23,250	
単価					23,250 23,250	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－218号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) DID有 運搬距離6.0km以下	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	9,690 9,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	４ｔ積級	日	1.8 1.8	53,830 53,830	96,894 96,894	WYB00010 単－ 469号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					96,900 96,900	
単価					9,690 9,690	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－219号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	2,200 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊 福岡中央ｱｽｺﾝ(株)福岡合材工場	ｔ	100 100	2,200 2,200	220,000 220,000	
計					220,000 220,000	
単価					2,200 2,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－220号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	2,600 2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 (株)ｱｲﾁ	ｔ	100 100	2,600 2,600	260,000 260,000	
計					260,000 260,000	
単価					2,600 2,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－221号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版+鉱滓 厚600mm(As250mm+鉱滓350mm)	単位	m	数量	100 100	単価	34,370 34,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		8	46,956	375,648		
		人	8	46,956	375,648	
特殊作業員		8	41,652	333,216		
		人	8	41,652	333,216	
普通作業員		8	36,036	288,288		
		人	8	36,036	288,288	
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型　切削深４０ｃｍ級ブレード径φ９６ｃｍ	8	20,000	160,000		
		日	8	20,000	160,000	
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］（損料）	超低騒音型 切削深60cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ137cm	8	26,830	214,640		
		日	8	26,830	214,640	
トラック（損料）	3tﾄﾗｯｸ ﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ付き	16	9,970	159,520		
		日	16	9,970	159,520	
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径１４インチ	1.24	54,600	67,704		WYB00227
		枚	1.24	54,600	67,704	単－ 470号
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径２２インチ	1.27	89,500	113,665		WYB00228
		枚	1.27	89,500	113,665	単－ 471号
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径３０インチ	1.31	130,000	170,300		WYB00229
		枚	1.31	130,000	170,300	単－ 472号
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径３８インチ	1.35	186,000	251,100		WYB00230
		枚	1.35	186,000	251,100	単－ 473号
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径４６インチ	1.37	285,000	390,450		WYB00231
		枚	1.37	285,000	390,450	単－ 474号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－221号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版+鉱滓 厚600mm(As250mm+鉱滓350mm)	単位	m	数量	100 100	単価	34,370 34,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径５４インチ	枚	1.37 1.37	432,000 432,000	591,840 591,840	WYB00232 単－ 475号
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1 1		320,629 320,629	
計					3,437,000 3,437,000	
単価					34,370 34,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－222号	舗装版破砕積込	t=25cm（舗装版厚さ15cm超え30cm以下）	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,931 1,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	46,956 46,956	46,956 46,956	
普通作業員		人	2.8 2.8	36,036 36,036	100,900 100,900	
バックホウ運転	クローラ型 山積0.28m3(平積み0.2m3)	日	0.7 0.7	51,610 51,610	36,127 36,127	WYB00046 単－ 476号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		9,117 9,117	
計					193,100 193,100	
単価					1,931 1,931	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－223号	鉱滓路盤破砕積込	30cm以上40cm以下	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	9,677 9,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4 2.4	46,956 46,956	112,694 112,694	
普通作業員		人	7.2 7.2	36,036 36,036	259,459 259,459	
舗装版破砕運転	クローラ型 0.45m3 コンクリート圧砕装置	日	4.3 4.3	89,930 89,930	386,699 386,699	WYB00189 単－ 477号
バックホウ運転	クローラ型 山積み0.45m3(平積み0.35m3)	日	2.1 2.1	57,580 57,580	120,918 120,918	WYB00190 単－ 478号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		87,930 87,930	
計					967,700 967,700	
単価					9,677 9,677	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－224号	掘削工	岩掘削　軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	56,660 56,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.67 1.67	46,956 46,956	78,416 78,416	
特殊作業員		人	1.67 1.67	41,652 41,652	69,558 69,558	
普通作業員		人	5 5	36,036 36,036	180,180 180,180	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス（第１次）　山積０．２８ｍ３	日	1.67 1.67	55,490 55,490	92,668 92,668	WYB00004 単－ 479号
大型ブレーカ	［油圧式］質量600～800kg級	日	1.67 1.67	67,690 67,690	113,042 113,042	WYB00006 単－ 480号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		32,736 32,736	
計					566,600 566,600	
単価					56,660 56,660	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－225号	施工補償費		単位	式	数量	1 1	単価	1,584,000 1,584,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	46,956 46,956	187,824 187,824	
特殊作業員		人	3 3	41,652 41,652	124,956 124,956	
普通作業員		人	8 8	36,036 36,036	288,288 288,288	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	9 9	52,530 52,530	472,770 472,770	単－ 481号
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１６ｍ３（平積０．１１ｍ３）	日	3 3	54,930 54,930	164,790 164,790	WYB00022 単－ 482号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	日	1 1	55,490 55,490	55,490 55,490	単－ 483号
油圧ブレーカ	0.2m3	日	1 1	63,170 63,170	63,170 63,170	WYB00025 単－ 484号
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1 1	48,840 48,840	48,840 48,840	WYB00110 単－ 485号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	3 3	4,206 4,206	12,618 12,618	WYB00116 単－ 486号
諸雑費（率＋まるめ） 11.7%		式	1 1		165,254 165,254	
計					1,584,000 1,584,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－225号	施工補償費		単位	式	数量	1 1	単価	1,584,000 1,584,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,584,000 1,584,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	中間継手（材料費）	FEP(難燃)φ100	単位	個	数量	1 1	単価	3,090 3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	3,090	3,090	WB020015
		個	1	3,090	3,090	単－ 487号
計					3,090 3,090	
単価					3,090 3,090	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	中間継手（材料費）	角型FEP φ100	単位	個	数量	1 1	単価	3,190 3,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	3,190	3,190	WB020015
		個	1	3,190	3,190	単－ 488号
計					3,190 3,190	
単価					3,190 3,190	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	異種管継手(材料費)	SFEP80⇔PV75	単位	個	数量	1 1	単価	12,000 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	12,000 12,000	12,000 12,000	WB020015 単－ 489号
計					12,000 12,000	
単価					12,000 12,000	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	異種管継手(材料費)	SFEP100⇔角型FEP100	単位	個	数量	1 1	単価	23,830 23,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	23,830 23,830	23,830 23,830	WB020015 単－ 490号
計					23,830 23,830	
単価					23,830 23,830	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	ｽﾍﾟｰｻｰ(材料費)	PV φ75	単位	個	数量	1 1	単価	423 423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	423 423	423 423	WB020015 単－ 491号
計					423 423	
単価					423 423	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	ｽﾍﾟｰｻｰ(材料費)	PV φ50	単位	個	数量	1 1	単価	406 406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	406 406	406 406	WB020015 単－ 492号
計					406 406	
単価					406 406	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	リード線（材料費）	電力系　φ6.0mm	単位	m	数量	1 1	単価	68 68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ6mm（電力用）		1	68.5	68	
		m	1	68.5	68	
計					68 68	
単価					68 68	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	リード線（材料費）	通信系　φ4.0mm	単位	m	数量	1 1	単価	33 33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ4mm（通信用）		1	33.5	33	
		m	1	33.5	33	
計					33 33	
単価					33 33	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ロングベルマウス（材料費）	角型FEP φ100	単位	個	数量	1 1	単価	9,050 9,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	9,050	9,050	WB020015
		個	1	9,050	9,050	単－ 493号
計					9,050 9,050	
単価					9,050 9,050	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	防水栓（材料費）	角型FEP φ100 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ用	単位	個	数量	1 1	単価	9,810 9,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	9,810	9,810	WB020015
		個	1	9,810	9,810	単－ 494号
計					9,810 9,810	
単価					9,810 9,810	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	ベルマウス（材料費）	FEP（難燃） φ100	単位	個	数量	1 1	単価	1,100 1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃ＦＥＰ用）	ベルマウス　１００ｍｍ	個	1 1	1,100 1,100	1,100 1,100	
計					1,100 1,100	
単価					1,100 1,100	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	防水栓（材料費）	FEP(難燃) φ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用	単位	個	数量	1 1	単価	7,310 7,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	7,310 7,310	7,310 7,310	WB020015 単－ 495号
計					7,310 7,310	
単価					7,310 7,310	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	ベルマウス（材料費）	角型FEP φ100	単位	個	数量	1 1	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	3,500	3,500	WB020015
		個	1	3,500	3,500	単－ 496号
計					3,500 3,500	
単価					3,500 3,500	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	防水栓（材料費）	角型FEP φ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用	単位	個	数量	1 1	単価	9,280 9,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	9,280	9,280	WB020015
		個	1	9,280	9,280	単－ 497号
計					9,280 9,280	
単価					9,280 9,280	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	ダクトスリーブ（材料費）	PVφ75	単位	個	数量	1 1	単価	2,140 2,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	2,140	2,140	WB020015
		個	1	2,140	2,140	単－ 498号
計					2,140 2,140	
単価					2,140 2,140	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	防水栓（材料費）	PVφ75 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ用	単位	個	数量	1 1	単価	3,420 3,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	3,420	3,420	WB020015
		個	1	3,420	3,420	単－ 499号
計					3,420 3,420	
単価					3,420 3,420	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	ダクトスリーブ（材料費）	PVφ50	単位	個	数量	1 1	単価	1,670 1,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	1,670	1,670	WB020015
		個	1	1,670	1,670	単－ 500号
計					1,670 1,670	
単価					1,670 1,670	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	防水栓（材料費）	PVφ50 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ用	単位	個	数量	1 1	単価	3,130 3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	3,130	3,130	WB020015
		個	1	3,130	3,130	単－ 501号
計					3,130 3,130	
単価					3,130 3,130	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－244号	埋設管路撤去（埋設部）		単位	m	数量	100 100	単価	11,100 11,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7 7	46,956 46,956	328,692 328,692	
特殊作業員		人	7 7	41,652 41,652	291,564 291,564	
普通作業員		人	13 13	36,036 36,036	468,468 468,468	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		21,276 21,276	
計					1,110,000 1,110,000	
単価					11,100 11,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ４ｔ車(6m3/回)	単位	回	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ４ｔ車(6m3/回)		1	15,000	15,000	
		回	1	15,000	15,000	
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	円／回

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	7,500 7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類		1	7,500	7,500	
		ｍ３	1	7,500	7,500	
計					7,500 7,500	
単価					7,500 7,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－247号	ハンドホール（材料費）	多回路Ｉ型（SWT用）［Kﾌﾞﾛｯｸ付底抜き仕様］	単位	個	数量	1 1	単価	177,000 177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	177,000	177,000	WB020015
		個	1	177,000	177,000	単－ 502号
計					177,000 177,000	
単価					177,000 177,000	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	仮蓋（材料費）	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ SWT用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 重量70kg	単位	枚	数量	1 1	単価	25,600 25,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮蓋	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ SWT用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 重量70kg		1	25,600	25,600	
		枚	1	25,600	25,600	
計					25,600 25,600	
単価					25,600 25,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－249号	ハンドホール（材料費）	変圧器塔用（TR用）	単位	個	数量	1 1	単価	151,000 151,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	151,000	151,000	WB020015
		個	1	151,000	151,000	単－ 503号
計					151,000 151,000	
単価					151,000 151,000	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－250号	ハンドホール（材料費）	低圧分岐装置用 地上設置型（LB用）	単位	個	数量	1 1	単価	90,500 90,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	90,500	90,500	WB020015
		個	1	90,500	90,500	単－ 504号
計					90,500 90,500	
単価					90,500 90,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	仮蓋（材料費）	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ LB用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 重量30kg	単位	枚	数量	1 1	単価	11,200 11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮蓋	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ LB用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 重量30kg		1	11,200	11,200	
		枚	1	11,200	11,200	
計					11,200 11,200	
単価					11,200 11,200	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－252号	ハンドホール（材料費）	通信用HH 600×900×1200 蓋込み	単位	個	数量	1 1	単価	567,000 567,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	567,000	567,000	WB020015
		個	1	567,000	567,000	単－ 505号
計					567,000 567,000	
単価					567,000 567,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－253号	ハンドホール（材料費）	CATV Ⅰ型用 ﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙﾎﾞｯｸｽ用	単位	個	数量	1 1	単価	144,000 144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	144,000 144,000	144,000 144,000	WB020015 単－ 506号
計					144,000 144,000	
単価					144,000 144,000	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－254号	接地設置	A種接地 補正あり	単位	極	数量	1 1	単価	41,340 41,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1 1	41,340 41,340	41,340 41,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					41,340 41,340	
単価					41,340 41,340	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－255号	連結式接地棒（材料費）	径16×1500	単位	本	数量	1 1	単価	4,710 4,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	4,710	4,710	WB020014
		本	1	4,710	4,710	単－ 507号
計					4,710 4,710	
単価					4,710 4,710	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－256号	連結式接地棒用リード端子（材料費）	径16用　38㎜2×500	単位	本	数量	1 1	単価	1,630 1,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	1,630	1,630	WB020014
		本	1	1,630	1,630	単－ 508号
計					1,630 1,630	
単価					1,630 1,630	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－257号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1 1	単価	2,080 2,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１４×１５００mm	本	1 1	2,080 2,080	2,080 2,080	
計					2,080 2,080	
単価					2,080 2,080	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－258号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1 1	単価	830 830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１４用　２２mm２×５００	本	1 1	830 830	830 830	
計					830 830	
単価					830 830	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－259号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1 1	単価	10,340 10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25 0.25	41,340 41,340	10,335 10,335	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					10,340 10,340	
単価					10,340 10,340	円／極

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－260号	Ｆｅ石灰処理土（材料費）	締固め後　昼間単価	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	6,711 6,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｆｅ石灰処理土	昼間　ﾙｰｽﾞな状態　変化率：0.41	ｍ３	1.41 1.41	4,760 4,760	6,711 6,711	
計					6,711 6,711	
単価					6,711 6,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－261号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100 100	単価	2,200 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻 福岡中央ｱｽｺﾝ(株)福岡合材工場	t	100 100	2,200 2,200	220,000 220,000	
計					220,000 220,000	
単価					2,200 2,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－262号	上層路盤（車道・路肩部））	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚120mm	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,321 1,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.6 0.6	41,652 41,652	24,991 24,991	
普通作業員		人	1.2 1.2	36,036 36,036	43,243 43,243	
振動ローラ（舗装用）運転	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式　運転質量3～4t	日	0.6 0.6	49,950 49,950	29,970 29,970	WYB00136 単－ 509号
小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.11m3（平積0.08m3）	日	0.6 0.6	50,970 50,970	30,582 30,582	WYB00137 単－ 510号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,314 3,314	
計					132,100 132,100	
単価					1,321 1,321	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－263号	粒調Ｆｅ石灰路盤材（材料費）	昼間単価	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	7,527 7,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	1.33 1.33	5,660 5,660	7,527 7,527	WB020013 単－ 511号
計					7,527 7,527	
単価					7,527 7,527	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－264号	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	6,144 6,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　無	m	10 10	6,028.88 6,028.88	60,288 60,288	
側溝	別途計上	個	5 5	0 0	0 0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.636 0.636	1,800 1,800	1,144 1,144	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					61,440 61,440	
単価					6,144 6,144	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－265号	落蓋側溝（材料費）	300×400×2000	単位	個	数量	1 1	単価	28,800 28,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	28,800	28,800	WB020015
		個	1	28,800	28,800	単－ 512号
計					28,800 28,800	
単価					28,800 28,800	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－266号	コンクリート蓋（落蓋側溝）（材料費）	300用　L=500	単位	枚	数量	1 1	単価	2,200 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	2,200	2,200	WB020016
		枚	1	2,200	2,200	単－ 513号
計					2,200 2,200	
単価					2,200 2,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－267号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	594.9 594.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　無		100	594.88	59,488	
		枚	100	594.88	59,488	
側溝蓋	別途計上		100	0	0	
		枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		2	
計					59,490	
					59,490	
単価					594.9	
					594.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－268号	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10 10	単価	6,150 6,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　無		10	6,028.88	60,288	
		m	10	6,028.88	60,288	
側溝	別途計上		5	0	0	
		個	5	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0.672	1,800	1,209	
		ｍ３	0.672	1,800	1,209	
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		3	
計					61,500 61,500	
単価					6,150 6,150	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－269号	街渠型自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×300 L=2000 自転車専用通行帯対応	単位	個	数量	1 1	単価	15,900 15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	15,900	15,900	WB020015
		個	1	15,900	15,900	単－ 514号
計					15,900 15,900	
単価					15,900 15,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－270号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価	1,331 1,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　無	枚	100 100	1,330.16 1,330.16	133,016 133,016	
側溝蓋	別途計上	枚	100 100	0 0	0 0	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		84 84	
計					133,100 133,100	
単価					1,331 1,331	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－271号	側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（集水型 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付）	単位	枚	数量	1 1	単価	27,300 27,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	27,300	27,300	WB020016
		枚	1	27,300	27,300	単－ 515号
計					27,300 27,300	
単価					27,300 27,300	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－272号	側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（標準型）	単位	枚	数量	1 1	単価	8,550 8,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	8,550	8,550	WB020016
		枚	1	8,550	8,550	単－ 516号
計					8,550 8,550	
単価					8,550 8,550	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－273号	街渠型自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×300 L=2000 自転車専用通行帯対応	単位	個	数量	1 1	単価	15,900 15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	15,900	15,900	WB020015
		個	1	15,900	15,900	単－ 514号
計					15,900 15,900	
単価					15,900 15,900	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－274号	側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（集水型 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付）	単位	枚	数量	1 1	単価	27,300 27,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	27,300	27,300	WB020016
		枚	1	27,300	27,300	単－ 515号
計					27,300 27,300	
単価					27,300 27,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－275号	側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（標準型）	単位	枚	数量	1 1	単価	8,550 8,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	8,550	8,550	WB020016
		枚	1	8,550	8,550	単－ 516号
計					8,550 8,550	
単価					8,550 8,550	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－276号	街渠型自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×300 L=2000 自転車専用通行帯対応	単位	個	数量	1 1	単価	15,900 15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	15,900	15,900	WB020015
		個	1	15,900	15,900	単－ 514号
計					15,900 15,900	
単価					15,900 15,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－277号	側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（標準型）	単位	枚	数量	1 1	単価	8,550 8,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	8,550	8,550	WB020016
		枚	1	8,550	8,550	単－ 516号
計					8,550 8,550	
単価					8,550 8,550	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－278号	街渠型自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×300 L=2000 自転車専用通行帯対応	単位	個	数量	1 1	単価	15,900 15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	15,900	15,900	WB020015
		個	1	15,900	15,900	単－ 514号
計					15,900 15,900	
単価					15,900 15,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－279号	側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（集水型 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付）	単位	枚	数量	1 1	単価	27,300 27,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	27,300	27,300	WB020016
		枚	1	27,300	27,300	単－ 515号
計					27,300 27,300	
単価					27,300 27,300	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－280号	側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）（材料費）	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（300用）縁石分離ﾀｲﾌﾟ（標準型）	単位	枚	数量	1 1	単価	8,550 8,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	8,550	8,550	WB020016
		枚	1	8,550	8,550	単－ 516号
計					8,550 8,550	
単価					8,550 8,550	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－281号	横断暗渠（材料費）	300型 T-25 L=2000	単位	個	数量	1 1	単価	25,000 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断暗渠	300型 T-25 L=2000	個	1 1	25,000 25,000	25,000 25,000	
計					25,000 25,000	
単価					25,000 25,000	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－282号	暗渠排水管（材料費）	VUφ300	単位	m	数量	1 1	単価	6,230 6,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1 1	6,230 6,230	6,230 6,230	WB020011 単－ 517号
計					6,230 6,230	
単価					6,230 6,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－283号	プレキャスト集水桝（材料費）	500×700×500	単位	個	数量	1 1	単価	61,700 61,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	500×700×650 重量717kg	個	1 1	61,700 61,700	61,700 61,700	
計					61,700 61,700	
単価					61,700 61,700	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－284号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1 1	単価	190,700 190,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03 1.03	101,000 101,000	104,030 104,030	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1 1	86,659.04 86,659.04	86,659 86,659	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		11 11	
計					190,700 190,700	
単価					190,700 190,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－285号	蓋版	据付け 170を超え250kg/枚以下	単位	枚	数量	10 10	単価	7,601 7,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35 0.35	46,956 46,956	16,434 16,434	
普通作業員		人	1 1	36,036 36,036	36,036 36,036	
バックホウ運転	クローラ型 山積0.28m3(平積み0.2m3)	日	0.35 0.35	56,930 56,930	19,925 19,925	WYB00304 単－ 518号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,615 3,615	
計					76,010 76,010	
単価					7,601 7,601	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－286号	現場打ち桝用蓋（材料費）	800×1000×120(500×700用) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付　T-25	単位	組	数量	1 1	単価	190,000 190,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち桝用蓋（材料費）	800×1000×120(500×700用)　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付　T-25		1	190,000	190,000	
		組	1	190,000	190,000	
計					190,000 190,000	
単価					190,000 190,000	円／組

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－287号	プレキャスト集水桝（材料費）	500×700×700	単位	個	数量	1 1	単価	81,500 81,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	500×700×700 重量937kg		1	81,500	81,500	
		個	1	81,500	81,500	
計					81,500 81,500	
単価					81,500 81,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－288号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	52,180 52,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　人力施工　制約無	ｍ３	1 1	52,171.6 52,171.6	52,171 52,171	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					52,180 52,180	
単価					52,180 52,180	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－289号	殻運搬	Co構造物取壊し 人力積込 DID有 運搬距離8.0km以下	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	19,720 19,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積級	日	3.5 3.5	56,340 56,340	197,190 197,190	WYB00219 単－ 519号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					197,200 197,200	
単価					19,720 19,720	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－290号	処分費（ｍ３）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	6,110 6,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.35	2,600	6,110	WB020052
		t	2.35	2,600	6,110	単－ 220号
計					6,110 6,110	
単価					6,110 6,110	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－291号	蓋更新		単位	組	数量	10 10	単価	10,030 10,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	46,956 46,956	23,478 23,478	
普通作業員		人	2 2	36,036 36,036	72,072 72,072	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,750 4,750	
計					100,300 100,300	
単価					10,030 10,030	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－292号	グレーチング蓋（材料費）	450×450桝用 T-25並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠含む	単位	組	数量	1 1	単価	67,600 67,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋	450×450桝用 T-25細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 受枠含む		1	67,600	67,600	
		組	1	67,600	67,600	
計					67,600 67,600	
単価					67,600 67,600	円／組

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－293号	グラウト材（材料費）	8kg/袋	単位	袋	数量	1 1	単価	3,100 3,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト	8kg/袋		1	3,100	3,100	
		袋	1	3,100	3,100	
計					3,100 3,100	
単価					3,100 3,100	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－294号	セット料金		単位	回	数量	1 1	単価	150,000 150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コン夜間割増し セット料金	19時以降、午前7時迄の打設 平日	回	1 1	150,000 150,000	150,000 150,000	
計					150,000 150,000	
単価					150,000 150,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－295号	プレキャスト基礎版設置	260×100×1990	単位	m	数量	10 10	単価	4,210 4,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	46,956 46,956	9,391 9,391	
特殊作業員		人	0.1 0.1	41,652 41,652	4,165 4,165	
普通作業員		人	0.1 0.1	36,036 36,036	3,603 3,603	
バックホウ（クローラ型）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	時間	2.6 2.6	9,590 9,590	24,934 24,934	WYB00095 単－ 520号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					42,100 42,100	
単価					4,210 4,210	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－296号	プレキャスト基礎版（材料費）	260×100×1990 重量127kg	単位	枚	数量	1 1	単価	9,900 9,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎版	260×100×1990 重量127kg	枚	1 1	9,900 9,900	9,900 9,900	
計					9,900 9,900	
単価					9,900 9,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－297号	プレキャスト基礎版設置	230×150×1990	単位	m	数量	10 10	単価	4,210 4,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	46,956 46,956	9,391 9,391	
特殊作業員		人	0.1 0.1	41,652 41,652	4,165 4,165	
普通作業員		人	0.1 0.1	36,036 36,036	3,603 3,603	
バックホウ（クローラ型）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	時間	2.6 2.6	9,590 9,590	24,934 24,934	WYB00030 単－ 520号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					42,100 42,100	
単価					4,210 4,210	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－298号	プレキャスト基礎版	230×150×1990 重量169kg	単位	枚	数量	1 1	単価	13,400 13,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎版	230×150×1990 重量169kg	枚	1 1	13,400 13,400	13,400 13,400	
計					13,400 13,400	
単価					13,400 13,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－299号	プレキャスト基礎版設置	230×150×1990	単位	m	数量	10 10	単価	4,265 4,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	46,956 46,956	9,391 9,391	
特殊作業員		人	0.1 0.1	41,652 41,652	4,165 4,165	
普通作業員		人	0.1 0.1	36,036 36,036	3,603 3,603	
バックホウ（クローラ型）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	時間	2.6 2.6	9,802 9,802	25,485 25,485	WYB00033 単－ 521号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					42,650 42,650	
単価					4,265 4,265	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－300号	プレキャスト基礎版（材料費）	230×150×1990 重量169kg	単位	枚	数量	1 1	単価	13,400 13,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎版	230×150×1990 重量169kg	枚	1 1	13,400 13,400	13,400 13,400	
計					13,400 13,400	
単価					13,400 13,400	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－301号	プレキャスト基礎版（材料費）	230×150×1990 重量169kg	単位	枚	数量	1 1	単価	13,400 13,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎版	230×150×1990 重量169kg	枚	1 1	13,400 13,400	13,400 13,400	
計					13,400 13,400	
単価					13,400 13,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－302号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 有	単位	m	数量	100 100	単価	5,162 5,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100 100	5,161.22 5,161.22	516,122 516,122	
防護柵（Ｐ種）	別途計上	m	100 100	0 0	0 0	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		78 78	
計					516,200 516,200	
単価					5,162 5,162	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－303号	横断防止柵 （材料費）	H=800長=400(PCﾌﾞﾛｯｸ建込)3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	単位	m	数量	1 1	単価	6,740 6,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵	H=800長=400(PCﾌﾞﾛｯｸ建込)3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	1 1	6,740 6,740	6,740 6,740	
計					6,740 6,740	
単価					6,740 6,740	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－304号	取付アーム設置	規制標識取付	単位	箇所	数量	1 1	単価	44,340 44,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35 0.35	46,956 46,956	16,434 16,434	
普通作業員		人	0.35 0.35	36,036 36,036	12,612 12,612	
トラッククレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0.2 0.2	61,960 61,960	12,392 12,392	WYB00002 単－ 522号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		2,902 2,902	
計					44,340 44,340	
単価					44,340 44,340	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－305号	取付アーム（材料費）	φ60.5×3.2 L=1690	単位	本	数量	1 1	単価	52,580 52,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	52,580	52,580	WB020014
		本	1	52,580	52,580	単－ 523号
計					52,580 52,580	
単価					52,580 52,580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－306号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 2基以下 無 有	単位	基	数量	1 1	単価	8,237 8,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識板	別途計上	基	1 1	0 0	0 0	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1 1	8,237.81 8,237.81	8,237 8,237	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,237 8,237	
単価					8,237 8,237	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－307号	バス専用標識(規制標識板)(材料費)	1350×900	単位	枚	数量	1 1	単価	123,700 123,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）			1	123,700	123,700	WB020016
		枚	1	123,700	123,700	単－ 524号
計					123,700 123,700	
単価					123,700 123,700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－308号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	545.6 545.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無		1,000	306.8	306,800	
		m	1,000	306.8	306,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融		570	360	205,200	
		ｋｇ	570	360	205,200	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	175	4,375	
		ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用		25	470	11,750	
		ｋｇ	25	470	11,750	
軽油			40	153	6,120	
		L	40	153	6,120	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		11,355	
		式	1		11,355	
計					545,600	
					545,600	
単価					545.6	
					545.6	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－309号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	464.8 464.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無		1,000	306.8	306,800	
		m	1,000	306.8	306,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		570	225	128,250	
		ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		25	175	4,375	
		ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用		25	470	11,750	
		ｋｇ	25	470	11,750	
軽油			40	153	6,120	
		L	40	153	6,120	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		7,505	
		式	1		7,505	
計					464,800	
					464,800	
単価					464.8	
					464.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－310号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	499.7 499.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000 1,000	341.12 341.12	341,120 341,120	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570 570	225 225	128,250 128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25 25	175 175	4,375 4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25 25	470 470	11,750 11,750	
軽油		L	44 44	153 153	6,732 6,732	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		7,473 7,473	
計					499,700 499,700	
単価					499.7 499.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－311号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	868.9 868.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無		1,000	556.4	556,400	
		m	1,000	556.4	556,400	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型		1,130	225	254,250	
		ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ		50	175	8,750	
		ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用		50	470	23,500	
		ｋｇ	50	470	23,500	
軽油			73	153	11,169	
		L	73	153	11,169	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		14,831	
		式	1		14,831	
計					868,900	
					868,900	
単価					868.9	
					868.9	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－312号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	1,146 1,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000 1,000	680.16 680.16	680,160 680,160	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700 1,700	225 225	382,500 382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75 75	175 175	13,125 13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75 75	470 470	35,250 35,250	
軽油		L	89 89	153 153	13,617 13,617	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		21,348 21,348	
計					1,146,000 1,146,000	
単価					1,146 1,146	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－313号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	1,122 1,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200 1,200	767.52 767.52	921,024 921,024	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684 684	225 225	153,900 153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30 30	175 175	5,250 5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30 30	470 470	14,100 14,100	
軽油		L	120 120	153 153	18,360 18,360	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		9,366 9,366	
計					1,122,000 1,122,000	
単価					1,122 1,122	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	909.7 909.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000 1,000	894.4 894.4	894,400 894,400	
軽油		L	62 62	153 153	9,486 9,486	
ガソリン	レギュラー	L	35 35	166 166	5,810 5,810	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					909,700 909,700	
単価					909.7 909.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－315号	高木撤去[夜間]	幹回り60cm未満 伐根含む	単位	本	数量	10 10	単価	189,400 189,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4 4	46,956 46,956	187,824 187,824	
特殊作業員		人	8 8	41,652 41,652	333,216 333,216	
造園工		人	4 4	37,752 37,752	151,008 151,008	
普通作業員		人	4 4	36,036 36,036	144,144 144,144	
チェンソー（賃料）	鋸先600mm	日	4 4	43,180 43,180	172,720 172,720	WYB00036 単－ 525号
ダンプトラック	2t積級［長期割引有り･4週8休補正］	日	4 4	43,550 43,550	174,200 174,200	WYB00037 単－ 526号
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名	日	4 4	56,920 56,920	227,680 227,680	WYB00038 単－ 527号
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3(平積0.1m3)[長期割引有り]	日	4 4	49,450 49,450	197,800 197,800	WYB00040 単－ 528号
トラック（クレーン装置付）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t[長期割引有り]	日	4 4	53,960 53,960	215,840 215,840	WYB00039 単－ 529号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		89,568 89,568	
計					1,894,000 1,894,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－315号	高木撤去[夜間]	幹回り60cm未満 伐根含む	単位	本	数量	10 10	単価	189,400 189,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					189,400 189,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－316号	高木撤去[夜間]	幹回り90cm以上120cm未満 伐根含む	単位	本	数量	10 10	単価	236,800 236,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5 5	46,956 46,956	234,780 234,780	
特殊作業員		人	10 10	41,652 41,652	416,520 416,520	
造園工		人	5 5	37,752 37,752	188,760 188,760	
普通作業員		人	5 5	36,036 36,036	180,180 180,180	
チェンソー（賃料）	鋸先600mm	日	5 5	43,180 43,180	215,900 215,900	WYB00051 単－ 530号
ダンプトラック	2t積級［長期割引有り･4週8休補正］	日	5 5	43,550 43,550	217,750 217,750	WYB00052 単－ 531号
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名	日	5 5	56,920 56,920	284,600 284,600	WYB00061 単－ 532号
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3(平積0.1m3)[長期割引有り]	日	5 5	49,450 49,450	247,250 247,250	WYB00074 単－ 533号
トラック（クレーン装置付）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t[長期割引有り]	日	5 5	53,960 53,960	269,800 269,800	WYB00090 単－ 534号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		112,460 112,460	
計					2,368,000 2,368,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－316号	高木撤去[夜間]	幹回り90cm以上120cm未満 伐根含む	単位	本	数量	10 10	単価	236,800 236,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					236,800 236,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－317号	根株撤去[夜間]		単位	本	数量	1 1	単価	58,100 58,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	46,956 46,956	11,739 11,739	
造園工		人	0.75 0.75	37,752 37,752	28,314 28,314	
バックホウ（クローラ型）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第１次）山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	日	0.25 0.25	56,190 56,190	14,047 14,047	WYB00109 単－ 535号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		4,000 4,000	
計					58,100 58,100	
単価					58,100 58,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－318号	低木撤去[夜間]	樹高60cm未満 伐根含む	単位	本	数量	100 100	単価	1,122 1,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	46,956 46,956	23,478 23,478	
造園工		人	0.5 0.5	37,752 37,752	18,876 18,876	
普通作業員		人	0.5 0.5	36,036 36,036	18,018 18,018	
ダンプトラック	2t積級［長期割引有り･4週8休補正］	日	0.5 0.5	43,550 43,550	21,775 21,775	WYB00108 単－ 536号
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3(平積0.1m3)[長期割引有り]	日	0.5 0.5	49,450 49,450	24,725 24,725	WYB00111 単－ 537号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		5,328 5,328	
計					112,200 112,200	
単価					1,122 1,122	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	木くず運搬	運搬距離10km以内	単位	t	数量	10 10	単価	4,049 4,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック（クレーン装置付）	4t車 2.9t吊		1	40,490	40,490	WYB00042
		日	1	40,490	40,490	単－ 538号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					40,490 40,490	
単価					4,049 4,049	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	処分費	枝葉・幹	単位	t	数量	1 1	単価	12,000 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			1	12,000	12,000	WB020052
		ｔ	1	12,000	12,000	単－ 539号
計					12,000 12,000	
単価					12,000 12,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	処分費	根株	単位	t	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	WB020052 単－ 540号
計					18,000 18,000	
単価					18,000 18,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－322号	車線分離標設置	可変式（穿孔式・1本脚） φ80×650（小径台座）	単位	本	数量	1 1	単価	13,360 13,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.35 0.35	36,036 36,036	12,612 12,612	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		748 748	
計					13,360 13,360	
単価					13,360 13,360	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－323号	車線分離標（材料費）	可変式（穿孔式・1本脚） φ80×650（小径台座）	単位	本	数量	1 1	単価	12,800 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	可変式（穿孔式・1本脚） φ80×650（小径台座）	本	1 1	12,800 12,800	12,800 12,800	
計					12,800 12,800	
単価					12,800 12,800	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－324号	車線分離標撤去	可変式（穿孔式・1本脚） φ80×650（小径台座）	単位	本	数量	1 1	単価	13,360 13,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.35 0.35	36,036 36,036	12,612 12,612	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		748 748	
計					13,360 13,360	
単価					13,360 13,360	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－325号	埋設用アンカー（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	1,650 1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設用アンカー		個	1 1	1,650 1,650	1,650 1,650	
計					1,650 1,650	
単価					1,650 1,650	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－326号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg超1,000kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.3無	単位	基	数量	10 10	単価	49,760 49,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6 6	41,340 41,340	248,040 248,040	
普通作業員		人	4.8 4.8	36,036 36,036	172,972 172,972	
照明ポール		本	10 10	0 0	0 0	
アンカーボルト		組	10 10	0 0	0 0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.9 1.9	40,300 40,300	76,570 76,570	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		18 18	
計					497,600 497,600	
単価					49,760 49,760	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－327号	照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型)１２ｍ露出	ＩＡ１２Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	単位	本	数量	1 1	単価	421,000 421,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線テーパーポール１２ｍ（一灯用　可変　連接）	ＩＡ１２Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	1 1	421,000 421,000	421,000 421,000	
計					421,000 421,000	
単価					421,000 421,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－328号	貼紙・落書き防止塗装		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	8,926 8,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張り紙防止塗装	下塗り 17kg/100m2	ｍ２	100 100	1,148 1,148	114,800 114,800	WYB00082 単－ 541号
張紙防止塗装（材料費）	0.17kg/m2	ｍ２	100 100	521.3 521.3	52,130 52,130	CB431121
張り紙防止塗装	上塗り 20kg/100m2	ｍ２	100 100	1,148 1,148	114,800 114,800	WYB00084 単－ 542号
張紙防止塗装（材料費）	0.2kg/m2	ｍ２	100 100	3,755 3,755	375,500 375,500	CB431121
張り紙防止塗装	張り紙・落書き防止塗料 8kg/100m2	ｍ２	100 100	1,148 1,148	114,800 114,800	WYB00086 単－ 543号
張紙防止塗装（材料費）	0.08kg/m2	ｍ２	100 100	1,206 1,206	120,600 120,600	CB431121
計					892,630 892,630	
単価					8,926 8,926	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－329号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10 10	単価	34,780 34,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1 4.1	41,340 41,340	169,494 169,494	
普通作業員		人	2.1 2.1	36,036 36,036	75,675 75,675	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	9 9	11,400 11,400	102,600 102,600	 単－ 544号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		31 31	
計					347,800 347,800	
単価					34,780 34,780	 円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－330号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ１５０－３	単位	台･本	数量	1 1	単価	163,000 163,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ１５０－３		1	163,000	163,000	
		台	1	163,000	163,000	
計					163,000 163,000	
単価					163,000 163,000	円／台･本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－331号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	単位	台･本	数量	1 1	単価	7,830 7,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用		1	7,830	7,830	
		本	1	7,830	7,830	
計					7,830 7,830	
単価					7,830 7,830	円／台･本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－332号	ボルトキャップ	M24用	単位	個	数量	1 1	単価	970 970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	970	970	WB020015
		個	1	970	970	単－ 545号
計					970 970	
単価					970 970	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－333号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.3無	単位	基	数量	10 10	単価	41,940 41,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5 5	41,340 41,340	206,700 206,700	
普通作業員		人	4 4	36,036 36,036	144,144 144,144	
照明ポール		本	10 10	0 0	0 0	
アンカーボルト		組	10 10	0 0	0 0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.7 1.7	40,300 40,300	68,510 68,510	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		46 46	
計					419,400 419,400	
単価					41,940 41,940	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－334号	道路照明柱（材料費）	亜鉛めっき後指定色塗装 12m 276kg/本	単位	本	数量	1 1	単価	816,900 816,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管テーパーポール（多目的照明柱）	500kg以下	ｋｇ	276 276	2,960 2,960	816,960 816,960	
計					816,960 816,960	
単価					816,900 816,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－335号	貼紙・落書き防止塗装		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	8,926 8,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張り紙防止塗装	下塗り 17kg/100m2	ｍ２	100 100	1,148 1,148	114,800 114,800	WYB00100 単－ 541号
張紙防止塗装（材料費）	0.17kg/m2	ｍ２	100 100	521.3 521.3	52,130 52,130	CB431121
張り紙防止塗装	上塗り 20kg/100m2	ｍ２	100 100	1,148 1,148	114,800 114,800	WYB00101 単－ 542号
張紙防止塗装（材料費）	0.2kg/m2	ｍ２	100 100	3,755 3,755	375,500 375,500	CB431121
張り紙防止塗装	張り紙・落書き防止塗料 8kg/100m2	ｍ２	100 100	1,148 1,148	114,800 114,800	WYB00107 単－ 543号
張紙防止塗装（材料費）	0.08kg/m2	ｍ２	100 100	1,206 1,206	120,600 120,600	CB431121
計					892,630 892,630	
単価					8,926 8,926	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－336号	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２Ｃ（交差点用）	単位	台･本	数量	1 1	単価	141,000 141,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２Ｃ（交差点用）	台	1 1	141,000 141,000	141,000 141,000	
計					141,000 141,000	
単価					141,000 141,000	円／台･本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－337号	道路照明灯建柱	道路照明柱(多目的柱) ﾍﾞｰｽ露出型 12.3m	単位	基	数量	1 1	単価	180,200 180,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	46,956 46,956	23,478 23,478	
電工		人	1.5 1.5	41,340 41,340	62,010 62,010	
トラック式アースオーガ[建柱車]	ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.9t	時間	4 4	11,220 11,220	44,880 44,880	WYB00293 単－ 546号
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型１１．０～１２．０ｍ ２００ｋｇ２名	時間	4 4	11,400 11,400	45,600 45,600	WYB00294 単－ 547号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,232 4,232	
計					180,200 180,200	
単価					180,200 180,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－338号	道路照明柱（材料費）	亜鉛めっき後指定色塗装 12.3m 517.6kg/本	単位	本	数量	1 1	単価	1,350,000 1,350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管テーパーポール（多目的照明柱）	500kg超～1500kg以下	ｋｇ	517.6 517.6	2,610 2,610	1,350,936 1,350,936	
計					1,350,936 1,350,936	
単価					1,350,000 1,350,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－339号	貼紙・落書き防止塗装		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	8,926 8,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張り紙防止塗装	下塗り 17kg/100m2	ｍ２	100 100	1,148 1,148	114,800 114,800	WYB00312 単－ 541号
張紙防止塗装（材料費）	0.17kg/m2	ｍ２	100 100	521.3 521.3	52,130 52,130	CB431121
張り紙防止塗装	上塗り 20kg/100m2	ｍ２	100 100	1,148 1,148	114,800 114,800	WYB00313 単－ 542号
張紙防止塗装（材料費）	0.2kg/m2	ｍ２	100 100	3,755 3,755	375,500 375,500	CB431121
張り紙防止塗装	張り紙・落書き防止塗料 8kg/100m2	ｍ２	100 100	1,148 1,148	114,800 114,800	WYB00314 単－ 543号
張紙防止塗装（材料費）	0.08kg/m2	ｍ２	100 100	1,206 1,206	120,600 120,600	CB431121
計					892,630 892,630	
単価					8,926 8,926	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－340号	ボルトキャップ	M24用	単位	個	数量	1 1	単価	970 970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	970 970	970 970	WB020015 単－ 545号
計					970 970	
単価					970 970	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－341号	抵抗板付鋼製杭基礎打込･引抜(同日施工回数3回以上)	有り 無し	単位	回	数量	1 1	単価	272,900 272,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜 夜間	施工条件I 時間制約無	回	1 1	272,898.5 272,898.5	272,898 272,898	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					272,900 272,900	
単価					272,900 272,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－342号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量	1 1	単価	860,000 860,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎	ポールアンカー100型-V　H150～400		1	860,000	860,000	
		t	1	860,000	860,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					860,000	
					860,000	
単価					860,000	
					860,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－343号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1 1	単価	1,620 1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００ｍｍ		1	1,620	1,620	
		本	1	1,620	1,620	
計					1,620	
					1,620	
単価					1,620	
					1,620	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－344号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8㎜2×500	単位	本	数量	1 1	単価	375 375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８ｍｍ２×５００	本	1 1	375 375	375 375	
計					375 375	
単価					375 375	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－345号	基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込【夜間】	照明灯基礎　φ600×2100	単位	基	数量	10 10	単価	58,070 58,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック式アースオーガ[建柱車]	ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	38 38	10,540 10,540	400,520 400,520	WYB00132 単－ 548号
普通作業員		人	5 5	36,036 36,036	180,180 180,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					580,700 580,700	
単価					58,070 58,070	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－346号	スパイラルダクト（材料費）	φ600	単位	m	数量	1 1	単価	892 892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ600	m	1 1	892 892	892 892	
計					892 892	
単価					892 892	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－347号	照明用アンカーボルト	4-M24 L=850	単位	組	数量	1 1	単価	39,900 39,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用アンカーボルト	4-M24 L=850	組	1 1	39,900 39,900	39,900 39,900	
計					39,900 39,900	
単価					39,900 39,900	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－348号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10 10	単価	10,630 10,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.9 0.9	36,036 36,036	32,432 32,432	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	7 7	10,540 10,540	73,780 73,780	単－ 549号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 88	
計					106,300 106,300	
単価					10,630 10,630	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－349号	スパイラルダクト（材料費）	φ500	単位	m	数量	1 1	単価	745 745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ500	m	1 1	745 745	745 745	
計					745 745	
単価					745 745	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－350号	照明用アンカーボルト	4-M24 L=700	単位	組	数量	1 1	単価	36,900 36,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用アンカーボルト	4-M24 L=700	組	1 1	36,900 36,900	36,900 36,900	
計					36,900 36,900	
単価					36,900 36,900	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－351号	あと施工アンカーボルト設置	M12×160	単位	本	数量	10 10	単価	3,083 3,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09 0.09	46,956 46,956	4,226 4,226	
特殊作業員		人	0.36 0.36	41,652 41,652	14,994 14,994	
普通作業員		人	0.13 0.13	36,036 36,036	4,684 4,684	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0.52 0.52	1,855 1,855	964 964	WYB00295 単－ 550号
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		5,962 5,962	
計					30,830 30,830	
単価					3,083 3,083	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－352号	ｹﾐｶﾙﾎﾞﾙﾄ（溶融亜鉛ﾒｯｷ）（材料費）	M12*160 ﾅｯﾄ2個(M12用)・ﾜｯｼｬｰ1個(M12用)	単位	本	数量	1 1	単価	420 420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹﾐｶﾙﾎﾞﾙﾄ（溶融亜鉛ﾒｯｷ）	M12*160 ﾅｯﾄ2個(M12用)・ﾜｯｼｬｰ1個(M12用)	本	1 1	420 420	420 420	
計					420 420	
単価					420 420	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－353号	樹脂カプセル		単位	本	数量	1 1	単価	263 263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂カプセル	ARｹﾐｶﾙｾｯﾀｰ　AP-12	本	1 1	263 263	263 263	
計					263 263	
単価					263 263	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－354号	床掘	岩掘削 軟岩Ⅱ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	56,660 56,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.67 1.67	46,956 46,956	78,416 78,416	
特殊作業員		人	1.67 1.67	41,652 41,652	69,558 69,558	
普通作業員		人	5 5	36,036 36,036	180,180 180,180	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス（第１次） 山積０．２８ｍ３	日	1.67 1.67	55,490 55,490	92,668 92,668	WYB00233 単－ 479号
大型ブレーカ	［油圧式］質量600～800kg級	日	1.67 1.67	67,690 67,690	113,042 113,042	WYB00234 単－ 480号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		32,736 32,736	
計					566,600 566,600	
単価					56,660 56,660	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－355号	土材料	再生砂	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,087 3,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	再生	ｍ３	1.26 1.26	2,450 2,450	3,087 3,087	
計					3,087 3,087	
単価					3,087 3,087	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－356号	自立型分電盤取付	自立型分電盤 新設	単位	面	数量	1 1	単価	149,000 149,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5 0.5	60,528 60,528	30,264 30,264	
電工		人	2 2	41,340 41,340	82,680 82,680	
普通作業員		人	1 1	36,036 36,036	36,036 36,036	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					149,000 149,000	
単価					149,000 149,000	 円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－357号	自立分電盤（材料費）	亜鉛照射後塗装t=2.3屋外防水型鍵付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず	単位	面	数量	1 1	単価	565,000 565,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自立分電盤	亜鉛照射後塗装t=2.3屋外防水型鍵付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず		1	565,000	565,000	
		面	1	565,000	565,000	
計					565,000 565,000	
単価					565,000 565,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－358号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100 100	単価	539.7 539.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5 0.5	41,340 41,340	20,670 20,670	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100 100	333 333	33,300 33,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					53,970 53,970	
単価					539.7 539.7	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－359号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100 100	単価	2,274 2,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5 5.5	41,340 41,340	227,370 227,370	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		30 30	
計					227,400 227,400	
単価					2,274 2,274	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－360号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1 1	単価	193 193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1 1	193 193	193 193	
計					193 193	
単価					193 193	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－361号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　8mm2 2心	単位	m	数量	1 1	単価	374 374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）８ｍｍ２　２心	m	1 1	374 374	374 374	
計					374 374	
単価					374 374	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－362号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　14mm2 2心	単位	m	数量	1 1	単価	591 591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）１４ｍｍ２　２心	m	1 1	591 591	591 591	
計					591 591	
単価					591 591	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－363号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100 100	単価	165.4 165.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4 0.4	41,340 41,340	16,536 16,536	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					16,540 16,540	
単価					165.4 165.4	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－364号	埋設標識シート	150㎜×50m 2倍	単位	巻	数量	1 1	単価	8,950 8,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1 1	8,950 8,950	8,950 8,950	
計					8,950 8,950	
単価					8,950 8,950	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	ベルマウス（材料費）	FEP50用	単位	個	数量	1 1	単価	545 545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	545 545	545 545	WB020015 単－ 551号
計					545 545	
単価					545 545	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	分岐接続材（材料費）	ﾚｼﾞﾝ注入形(T1)	単位	個	数量	1 1	単価	7,840 7,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	7,840 7,840	7,840 7,840	WB020015 単－ 552号
計					7,840 7,840	
単価					7,840 7,840	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－367号	土材料	再生砂	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,087 3,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	再生		1.26	2,450	3,087	
		ｍ３	1.26	2,450	3,087	
計					3,087	
					3,087	
単価					3,087	
					3,087	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－368号	処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	5,170 5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.35	2,200	5,170	WB020052
		ｔ	2.35	2,200	5,170	単－ 219号
計					5,170	
					5,170	
単価					5,170	
					5,170	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－369号	処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,840 4,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	2.2 2.2	2,200 2,200	4,840 4,840	WB020052 単－ 219号
計					4,840 4,840	
単価					4,840 4,840	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－370号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増あり 1.3無	単位	基	数量	10 10	単価	20,970 20,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5 2.5	41,340 41,340	103,350 103,350	
普通作業員		人	2 2	36,036 36,036	72,072 72,072	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.85 0.85	40,300 40,300	34,255 34,255	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		23 23	
計					209,700 209,700	
単価					20,970 20,970	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－371号	道路照明灯撤去	電柱共架型 質量350kg以下	単位	基	数量	10 10	単価	36,790 36,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3 3	41,340 41,340	124,020 124,020	
普通作業員		人	3 3	36,036 36,036	108,108 108,108	
トラッククレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	時間	6 6	11,290 11,290	67,740 67,740	WYB00247 単－ 553号
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	時間	5 5	11,470 11,470	57,350 57,350	WYB00248 単－ 554号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		10,682 10,682	
計					367,900 367,900	
単価					36,790 36,790	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－372号	道路照明灯撤去	高さ:GL12.3m	単位	基	数量	1 1	単価	180,200 180,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	46,956 46,956	23,478 23,478	
電工		人	1.5 1.5	41,340 41,340	62,010 62,010	
トラック式アースオーガ[建柱車]	ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.9t	時間	4 4	11,220 11,220	44,880 44,880	WYB00290 単－ 546号
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型１１．０～１２．０ｍ ２００ｋｇ２名	時間	4 4	11,400 11,400	45,600 45,600	WYB00291 単－ 547号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,232 4,232	
計					180,200 180,200	
単価					180,200 180,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－373号	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10 10	単価	17,390 17,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.05 2.05	41,340 41,340	84,747 84,747	
普通作業員		人	1.05 1.05	36,036 36,036	37,837 37,837	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	4.5 4.5	11,400 11,400	51,300 51,300	 単－ 544号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					173,900 173,900	
単価					17,390 17,390	 円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－374号	殻運搬	Co構造物取壊し 人力積込 DID有 運搬距離8.0km以下	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	19,720 19,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積級	日	3.5 3.5	56,340 56,340	197,190 197,190	WYB00319 単－ 519号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					197,200 197,200	
単価					19,720 19,720	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－375号	処分費（ｍ３）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	6,110 6,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,600 2,600	6,110 6,110	WB020052 単－ 220号
計					6,110 6,110	
単価					6,110 6,110	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－376号	車両感知装置据付	車両感知器 新設 補正なし	単位	台	数量	1 1	単価	61,900 61,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8 0.8	41,340 41,340	33,072 33,072	
普通作業員		人	0.8 0.8	36,036 36,036	28,828 28,828	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					61,900 61,900	
単価					61,900 61,900	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－377号	車両感知器アーム設置	6.0m 指定色	単位	組	数量	10 10	単価	7,514 7,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.21 1.21	41,340 41,340	50,021 50,021	
普通作業員		人	0.55 0.55	36,036 36,036	19,819 19,819	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	0.9 0.9	3,460 3,460	3,114 3,114	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,186 2,186	
計					75,140 75,140	
単価					7,514 7,514	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－378号	車両感知器据付	再使用（ヘッド）	単位	台	数量	1 1	単価	8,268 8,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正なし	台	1 1	8,268 8,268	8,268 8,268	WE226601 単－ 555号
計					8,268 8,268	
単価					8,268 8,268	円／台

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－379号	車両感知装置据付	送信装置 新設 補正なし	単位	台	数量	1 1	単価	40,720 40,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1 1	40,716 40,716	40,716 40,716	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					40,720 40,720	
単価					40,720 40,720	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－380号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 新設	単位	本	数量	1 1	単価	141,900 141,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.6 1.6	41,340 41,340	66,144 66,144	
普通作業員		人	2.1 2.1	36,036 36,036	75,675 75,675	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		81 81	
計					141,900 141,900	
単価					141,900 141,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－381号	感知器移設時点検調整	ﾒｰｶｰ点検調整費(S7-10)	単位	台	数量	1 1	単価	185,200 185,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.6 0.6	60,528 60,528	36,316 36,316	
電工		人	3.6 3.6	41,340 41,340	148,824 148,824	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					185,200 185,200	
単価					185,200 185,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－382号	感知器鋼管柱（ﾍﾞｰｽ式点検口付）（材料費）	φ190×7.75m溶融亜鉛ﾒｯｷ後塗装仕上(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	本	数量	1 1	単価	587,000 587,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
感知器鋼管柱(ﾍﾞｰｽ式点検口付)	φ190.7×7.75m溶融亜鉛ﾒｯｷ後塗装仕上(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)		1	587,000	587,000	
		本	1	587,000	587,000	
計					587,000 587,000	
単価					587,000 587,000	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－383号	感知器ダクト（材料費）	指定色	単位	個	数量	1 1	単価	47,900 47,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
感知器ダクト	指定色		1	47,900	47,900	
		個	1	47,900	47,900	
計					47,900 47,900	
単価					47,900 47,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－384号	感知器アーム（材料費）	6.0m 溶融亜鉛ﾒｯｷ後塗装仕上げ(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)付属品含	単位	組	数量	1 1	単価	250,000 250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
感知器アーム	6.0m 溶融亜鉛ﾒｯｷ後塗装仕上げ(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)付属品含	組	1 1	250,000 250,000	250,000 250,000	
計					250,000 250,000	
単価					250,000 250,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－385号	交通信号装置据付	車両灯器両面用 新設 補正なし 使用する	単位	台	数量	1 1	単価	62,820 62,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2 1.2	41,340 41,340	49,608 49,608	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.9 0.9	14,670 14,670	13,203 13,203	単－ 556号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					62,820 62,820	
単価					62,820 62,820	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－386号	交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正なし	単位	台	数量	1 1	単価	25,630 25,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.62 0.62	41,340 41,340	25,630 25,630	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					25,630 25,630	
単価					25,630 25,630	円／台

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－387号	交通信号装置据付	歩行者灯器 新設 補正あり	単位	台	数量	1 1	単価	17,950 17,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.434 0.434	41,340 41,340	17,941 17,941	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					17,950 17,950	
単価					17,950 17,950	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－388号	接続箱（ポール内）	12P	単位	個	数量	1 1	単価	30,500 30,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続箱（ﾎﾟｰﾙ内）	12P	個	1 1	30,500 30,500	30,500 30,500	
計					30,500 30,500	
単価					30,500 30,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－389号	地点名称版設置	地点名称版再利用	単位	箇所	数量	1 1	単価	18,260 18,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25 0.25	41,340 41,340	10,335 10,335	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	0.8 0.8	9,900 9,900	7,920 7,920	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					18,260 18,260	
単価					18,260 18,260	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－390号	ＵＧボックス設置		単位	台	数量	10 10	単価	97,490 97,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	12 12	41,340 41,340	496,080 496,080	
普通作業員		人	12 12	36,036 36,036	432,432 432,432	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		46,388 46,388	
計					974,900 974,900	
単価					97,490 97,490	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－391号	ＵＧボックス（材料費）	Ⅱ型 指定色 ｽﾀﾝﾄﾞ含む	単位	台	数量	1 1	単価	524,000 524,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＵＧボックス	Ⅱ型 指定色 ｽﾀﾝﾄﾞ含む		1	524,000	524,000	
		台	1	524,000	524,000	
計					524,000 524,000	
単価					524,000 524,000	円／台

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－392号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25sq-20C	単位	m	数量	1 1	単価	602 602

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配線各種			1	602	602	WE507000
		m	1	602	602	単－ 557号
計					602 602	
単価					602 602	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－393号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25sq-16C	単位	m	数量	1 1	単価	398 398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配線各種		m	1 1	398 398	398 398	WE507000 単－ 558号
計					398 398	
単価					398 398	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－394号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25sq-8C	単位	m	数量	1 1	単価	297 297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配線各種		m	1 1	297 297	297 297	WE507000 単－ 559号
計					297 297	
単価					297 297	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－395号	信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25sq-4C	単位	m	数量	1 1	単価	167 167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配線各種		m	1 1	167 167	167 167	WE507000 単－ 560号
計					167 167	
単価					167 167	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－396号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1 1	単価	13,890 13,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.336 0.336	41,340 41,340	13,890 13,890	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,890 13,890	
単価					13,890 13,890	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－397号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 柱上取付 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1 1	単価	10,420 10,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.252 0.252	41,340 41,340	10,417 10,417	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					10,420 10,420	
単価					10,420 10,420	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－398号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 20C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1 1	単価	20,260 20,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.49 0.49	41,340 41,340	20,256 20,256	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					20,260 20,260	
単価					20,260 20,260	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－399号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	単位	箇所	数量	1 1	単価	18,810 18,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.455 0.455	41,340 41,340	18,809 18,809	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					18,810 18,810	
単価					18,810 18,810	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－400号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 15C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1 1	単価	14,470 14,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.35 0.35	41,340 41,340	14,469 14,469	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					14,470 14,470	
単価					14,470 14,470	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－401号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	単位	箇所	数量	1 1	単価	15,050 15,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.364 0.364	41,340 41,340	15,047 15,047	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					15,050 15,050	
単価					15,050 15,050	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－402号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 10C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1 1	単価	11,580 11,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.28 0.28	41,340 41,340	11,575 11,575	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					11,580 11,580	
単価					11,580 11,580	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－403号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付あり	単位	箇所	数量	1 1	単価	11,290 11,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.273 0.273	41,340 41,340	11,285 11,285	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					11,290 11,290	
単価					11,290 11,290	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－404号	制御ケーブル（端子接続）	2.0～5.5mm2 5C以下 標準 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付なし	単位	箇所	数量	1 1	単価	8,681 8,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.21 0.21	41,340 41,340	8,681 8,681	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,681 8,681	
単価					8,681 8,681	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－405号	交通信号装置調整	車両灯器両面用 補正なし	単位	台	数量	1 1	単価	20,670 20,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5 0.5	41,340 41,340	20,670 20,670	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,670 20,670	
単価					20,670 20,670	円／台

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－406号	交通信号装置調整	歩行者灯器 補正なし	単位	台	数量	1 1	単価	10,340 10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25 0.25	41,340 41,340	10,335 10,335	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					10,340 10,340	
単価					10,340 10,340	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－407号	交通信号装置調整	歩行者灯器 補正あり	単位	台	数量	1 1	単価	7,234 7,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.175 0.175	41,340 41,340	7,234 7,234	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,234 7,234	
単価					7,234 7,234	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－408号	基礎掘削及びスパイラルダクト建込	感知器柱基礎　φ800φ2.0m以下	単位	基	数量	10 10	単価	80,640 80,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	9.3 9.3	36,036 36,036	335,134 335,134	
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ（建柱車）2.9t		時間	42 42	11,220 11,220	471,240 471,240	WYB00057 単－ 561号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		26 26	
計					806,400 806,400	
単価					80,640 80,640	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－409号	スパイラルダクト（材料費）		単位	m	数量	1 1	単価	1,650 1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ800　0.8mm		1	1,650	1,650	
		m	1	1,650	1,650	
計					1,650 1,650	
単価					1,650 1,650	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－410号	アンカーボルト（材料費）	4-M27 L=800	単位	組	数量	1 1	単価	54,700 54,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	4-M27 L=800		1	54,700	54,700	
		組	1	54,700	54,700	
計					54,700 54,700	
単価					54,700 54,700	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－411号	ボルトキャップ（材料費）	M27用	単位	個	数量	1 1	単価	1,850 1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルトキャップ	M27用	個	1 1	1,850 1,850	1,850 1,850	
計					1,850 1,850	
単価					1,850 1,850	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－412号	アンカーボルト（材料費）	4-M16 L=500	単位	組	数量	1 1	単価	38,800 38,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	38,800 38,800	38,800 38,800	WB020019 単－ 562号
計					38,800 38,800	
単価					38,800 38,800	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－413号	連結式接地棒用リード端子	径10用 22㎜2×500	単位	本	数量	1 1	単価	700 700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　２２ｍｍ２×５００	本	1 1	700 700	700 700	
計					700 700	
単価					700 700	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－414号	土材料	再生砂	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,087 3,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	再生	ｍ３	1.26 1.26	2,450 2,450	3,087 3,087	
計					3,087 3,087	
単価					3,087 3,087	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－415号	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱10m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1 1	単価	70,910 70,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8 0.8	41,340 41,340	33,072 33,072	
普通作業員		人	1.05 1.05	36,036 36,036	37,837 37,837	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					70,910 70,910	
単価					70,910 70,910	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－416号	可変標識板撤去	撤去(不使用) ｱｰﾑ･取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	単位	基	数量	1 1	単価	94,720 94,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6 0.6	41,340 41,340	24,804 24,804	
普通作業員		人	0.3 0.3	36,036 36,036	10,810 10,810	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.25 0.25	40,300 40,300	10,075 10,075	
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	時間	2 2	23,590 23,590	47,180 47,180	WYB00321 単－ 563号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,851 1,851	
計					94,720 94,720	
単価					94,720 94,720	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－417号	電力ケーブル架空配線	仕上外径 20㎜以下 撤去(不使用) ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無	単位	径間	数量	1 1	単価	37,620 37,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.91 0.91	41,340 41,340	37,619 37,619	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					37,620 37,620	
単価					37,620 37,620	円／径間

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－418号	電力ケーブル架空配線	仕上外径 15㎜以下 撤去(不使用) ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無	単位	径間	数量	1 1	単価	26,250 26,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.635 0.635	41,340 41,340	26,250 26,250	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					26,250 26,250	
単価					26,250 26,250	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－419号	車両感知装置据付	車両感知器 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1 1	単価	61,900 61,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8 0.8	41,340 41,340	33,072 33,072	
普通作業員		人	0.8 0.8	36,036 36,036	28,828 28,828	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					61,900 61,900	
単価					61,900 61,900	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－420号	車両感知装置据付	送信装置 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1 1	単価	40,720 40,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1 1	40,716 40,716	40,716 40,716	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					40,720 40,720	
単価					40,720 40,720	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－421号	車両感知器アーム撤去	4.5m 再利用 ｱｰﾑ振止金具･取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	単位	組	数量	10 10	単価	58,730 58,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5 5	41,340 41,340	206,700 206,700	
普通作業員		人	2.5 2.5	36,036 36,036	90,090 90,090	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	2.5 2.5	40,300 40,300	100,750 100,750	
高所作業車運転（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ］作業床高さ12m	日	2.5 2.5	54,570 54,570	136,425 136,425	WYB00325 単－ 564号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		53,335 53,335	
計					587,300 587,300	
単価					58,730 58,730	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－422号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1 1	単価	8,268 8,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2 0.2	41,340 41,340	8,268 8,268	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,268 8,268	
単価					8,268 8,268	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－423号	交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(再使用) 補正なし 使用する	単位	台	数量	1 1	単価	62,820 62,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2 1.2	41,340 41,340	49,608 49,608	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	0.9 0.9	14,670 14,670	13,203 13,203	単－ 556号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					62,820 62,820	
単価					62,820 62,820	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－424号	交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1 1	単価	25,630 25,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.62 0.62	41,340 41,340	25,630 25,630	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					25,630 25,630	
単価					25,630 25,630	円／台

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－425号	交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(再使用) 補正あり	単位	台	数量	1 1	単価	17,950 17,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.434 0.434	41,340 41,340	17,941 17,941	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					17,950 17,950	
単価					17,950 17,950	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－426号	地点名称版撤去	地点名称版（再使用）	単位	箇所	数量	1 1	単価	9,127 9,127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.125 0.125	41,340 41,340	5,167 5,167	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	0.4 0.4	9,900 9,900	3,960 3,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,127 9,127	
単価					9,127 9,127	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－427号	制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 柱上 JB有り	単位	箇所	数量	1 1	単価	15,800 15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.382 0.382	41,340 41,340	15,791 15,791	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					15,800 15,800	
単価					15,800 15,800	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－428号	制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 柱上 JB無し	単位	箇所	数量	1 1	単価	12,160 12,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.294 0.294	41,340 41,340	12,153 12,153	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					12,160 12,160	
単価					12,160 12,160	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－429号	制御ケーブル撤去（端子接続）	10C以下 柱上 JB無し	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,945 6,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.168 0.168	41,340 41,340	6,945 6,945	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,945 6,945	
単価					6,945 6,945	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－430号	制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 柱上 JB有り	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,738 6,738

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.163 0.163	41,340 41,340	6,738 6,738	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,738 6,738	
単価					6,738 6,738	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－431号	制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 柱上 JB無し	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,208 5,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.126 0.126	41,340 41,340	5,208 5,208	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,208 5,208	
単価					5,208 5,208	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－432号	制御ケーブル撤去（端子接続）	20C以下 地上 JB無し	単位	箇所	数量	1 1	単価	10,130 10,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.245 0.245	41,340 41,340	10,128 10,128	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					10,130 10,130	
単価					10,130 10,130	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－433号	制御ケーブル撤去（端子接続）	5C以下 地上 JB無し	単位	箇所	数量	1 1	単価	4,340 4,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.105 0.105	41,340 41,340	4,340 4,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,340 4,340	
単価					4,340 4,340	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－434号	殻運搬	Co構造物取壊し 人力積込 DID有 運搬距離8.0km以下	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	19,720 19,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	2t積級	日	3.5 3.5	56,340 56,340	197,190 197,190	WYB00159 単－ 519号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		10 10	
計					197,200 197,200	
単価					19,720 19,720	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－435号	処分費（ｍ３）	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	6,110 6,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.35	2,600	6,110	WB020052
		t	2.35	2,600	6,110	単－ 220号
計					6,110 6,110	
単価					6,110 6,110	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	ベルマウス（材料費）	FEP50用	単位	個	数量	1 1	単価	545 545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	545	545	WB020015
		個	1	545	545	単－ 551号
計					545 545	
単価					545 545	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－437号	土材料	再生砂	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,087 3,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	再生		1.26	2,450	3,087	
		ｍ３	1.26	2,450	3,087	
計					3,087	
					3,087	
単価					3,087	
					3,087	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－438号	処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,840 4,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.2	2,200	4,840	WB020052
		ｔ	2.2	2,200	4,840	単－ 219号
計					4,840	
					4,840	
単価					4,840	
					4,840	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－439号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50㎜ 1条	単位	m	数量	100 100	単価	103.4 103.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25 0.25	41,340 41,340	10,335 10,335	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					10,340 10,340	
単価					103.4 103.4	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－440号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100 100	単価	1,137 1,137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75 2.75	41,340 41,340	113,685 113,685	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					113,700 113,700	
単価					1,137 1,137	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－441号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 有 無	単位	m	数量	1 1	単価	2,090 2,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1 1	2,090.4 2,090.4	2,090 2,090	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,090 2,090	
単価					2,090 2,090	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－442号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 有	単位	m	数量	100 100	単価	1,623 1,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100 100	1,622.4 1,622.4	162,240 162,240	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					162,300 162,300	
単価					1,623 1,623	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－443号	車止め撤去	単柱式	単位	基	数量	10 10	単価	12,970 12,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3 3	36,036 36,036	108,108 108,108	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		21,592 21,592	
計					129,700 129,700	
単価					12,970 12,970	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－444号	車止め撤去	ｱｰﾁ型	単位	基	数量	10 10	単価	15,130 15,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3.5 3.5	36,036 36,036	126,126 126,126	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		25,174 25,174	
計					151,300 151,300	
単価					15,130 15,130	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－445号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版+鉱滓 厚600mm(As250mm+鉱滓350mm)	単位	m	数量	100 100	単価	34,370 34,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		8	46,956	375,648		
		人	8	46,956	375,648	
特殊作業員		8	41,652	333,216		
		人	8	41,652	333,216	
普通作業員		8	36,036	288,288		
		人	8	36,036	288,288	
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型　切削深４０ｃｍ級ブレード径φ９６ｃｍ	8	20,000	160,000		
		日	8	20,000	160,000	
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］（損料）	超低騒音型 切削深60cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ137cm	8	26,830	214,640		
		日	8	26,830	214,640	
トラック（損料）	3tﾄﾗｯｸ ﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ付き	16	9,970	159,520		
		日	16	9,970	159,520	
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径１４インチ	1.24	54,600	67,704		WYB00264
		枚	1.24	54,600	67,704	単－ 470号
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径２２インチ	1.27	89,500	113,665		WYB00265
		枚	1.27	89,500	113,665	単－ 471号
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径３０インチ	1.31	130,000	170,300		WYB00266
		枚	1.31	130,000	170,300	単－ 472号
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径３８インチ	1.35	186,000	251,100		WYB00267
		枚	1.35	186,000	251,100	単－ 473号
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径４６インチ	1.37	285,000	390,450		WYB00268
		枚	1.37	285,000	390,450	単－ 474号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－445号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版+鉱滓 厚600mm(As250mm+鉱滓350mm)	単位	m	数量	100 100	単価	34,370 34,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径５４インチ	枚	1.37 1.37	432,000 432,000	591,840 591,840	WYB00269 単－ 475号
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1 1		320,629 320,629	
計					3,437,000 3,437,000	
単価					34,370 34,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－446号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	11,760 11,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　機械施工　制約無	ｍ３	1 1	11,752.3 11,752.3	11,752 11,752	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					11,760 11,760	
単価					11,760 11,760	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－447号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	87,720 87,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約無	ｍ３	1 1	87,713.6 87,713.6	87,713 87,713	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					87,720 87,720	
単価					87,720 87,720	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－448号	汚泥運搬費	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 5cm以上30cm以下 15cm迄	単位	ｍ３	数量	1.53 1.53	単価	36,360 36,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	41,652 41,652	41,652 41,652	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	7 7	1,560 1,560	10,920 10,920	
軽油		L	20 20	153 153	3,060 3,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					55,640 55,640	
単価					36,360 36,360	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－449号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	3,250 3,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 (株)ｱｲﾁ	ｔ	100 100	3,250 3,250	325,000 325,000	
計					325,000 325,000	
単価					3,250 3,250	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－450号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	25,000 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費［夜間］	汚泥 (株)ｾﾝﾀｰ機材	ｍ３	100 100	25,000 25,000	2,500,000 2,500,000	
計					2,500,000 2,500,000	
単価					25,000 25,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－451号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 7.3km 無 無	単位	台	数量	1 1	単価	71,000 71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1 1	71,000 71,000	71,000 71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					71,000 71,000	
単価					71,000 71,000	円／台

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－452号	処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　歩道	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,840 4,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.2 2.2	2,200 2,200	4,840 4,840	WB020052 単－ 219号
計					4,840 4,840	
単価					4,840 4,840	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－453号	処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　歩道	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,840 4,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.2	2,200	4,840	WB020052
		t	2.2	2,200	4,840	単－ 219号
計					4,840 4,840	
単価					4,840 4,840	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－454号	舗装版破砕積込	舗装版厚さ15cm超え30cm以下	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,931 1,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	46,956 46,956	46,956 46,956	
普通作業員		人	2.8 2.8	36,036 36,036	100,900 100,900	
バックホウ運転	クローラ型 山積0.28m3(平積み0.2m3)	日	0.7 0.7	51,610 51,610	36,127 36,127	WYB00160 単－ 476号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		9,117 9,117	
計					193,100 193,100	
単価					1,931 1,931	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－455号	処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　車道	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	5,170 5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	2.35 2.35	2,200 2,200	5,170 5,170	WB020052 単－ 219号
計					5,170 5,170	
単価					5,170 5,170	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－456号	埋設物件事故防止費		単位	人	数量	1 1	単価	36,030 36,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	36,036 36,036	36,036 36,036	
計					36,036 36,036	
単価					36,030 36,030	円／人

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－457号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｺｱｰ削孔[夜間]	φ100(削孔深さ600mm) 8.02m/日	単位	日	数量	1 1	単価	218,300 218,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	41,652 41,652	41,652 41,652	
コアー機（損料）	DE-7H	台	1 1	3,850 3,850	3,850 3,850	WYB00299 単－ 565号
発動発電機（損料）	5KVA	台	1 1	1,060 1,060	1,060 1,060	WYB00300 単－ 566号
ビット（材料費）	φ100	本	6 6	24,100 24,100	144,600 144,600	WYB00301 単－ 567号
チューブ（材料費）	φ100	本	1.88 1.88	4,970 4,970	9,343 9,343	WYB00302 単－ 568号
アダプター（材料費）	φ100	本	0.75 0.75	5,460 5,460	4,095 4,095	WYB00303 単－ 569号
諸雑費（率＋まるめ） 33.1%		式	1 1		13,700 13,700	
計					218,300 218,300	
単価					218,300 218,300	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	防護管設置	R6-7～R7-5	単位	式	数量	1 1	単価	356,000 356,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料金		式	1 1		52,000 52,000	
加算料金　電線防護管		本	140 140	1,900 1,900	266,000 266,000	
加算料金　機器周り防護		箇所	2 2	19,000 19,000	38,000 38,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					356,000 356,000	
単価					356,000 356,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	防護管設置	R6-1～R6-7	単位	式	数量	1 1	単価	368,000 368,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料金		式	1 1		52,000 52,000	
加算料金　電線防護管		本	160 160	1,900 1,900	304,000 304,000	
加算料金　縁廻し防護		箇所	1 1	12,000 12,000	12,000 12,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					368,000 368,000	
単価					368,000 368,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	施工状況モニタリング調査	電線共同溝工(C･C･BOX) 舗装版破砕積込 技術員0.5人	単位	式	数量	1 1	単価	18,050 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	週休2日補正対象外	人	0.5 0.5	36,100 36,100	18,050 18,050	
計					18,050 18,050	
単価					18,050 18,050	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1 1	単価	63,175 63,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員［昼間］		人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
計					63,175 63,175	
単価					63,175 63,175	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－462号	スクリューウェイト貫入試験[夜間]	深度2.3m (T7-3)	単位	箇所	数量	1 1	単価	64,500 64,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾘｭｰｳｪｲﾄ貫入試験費	夜間実施 深度2.0mまで		1	60,000	60,000	
		箇所	1	60,000	60,000	
ｽｸﾘｭｰｳｪｲﾄ貫入試験費	夜間実施 2m以深		0.3	15,000	4,500	
		m	0.3	15,000	4,500	
計					64,500	
					64,500	
単価					64,500	
					64,500	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－463号	スクリューウェイト貫入試験[夜間]	深度1.81m (R7-1,R7-2)	単位	箇所	数量	1 1	単価	60,000 60,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾘｭｰｳｪｲﾄ貫入試験費	夜間実施 深度2.0mまで		1	60,000	60,000	
		箇所	1	60,000	60,000	
計					60,000	
					60,000	
単価					60,000	
					60,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	諸経費動向調査費		単位	式	数量	1 1	単価	120,000 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費動向調査費			1	120,000	120,000	
		工事	1	120,000	120,000	
計					120,000 120,000	
単価					120,000 120,000	円／式

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	遠隔臨場システム費		単位	月	数量	1 1	単価	10,000 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔臨場システム費			1	10,000	10,000	
		月	1	10,000	10,000	
計					10,000 10,000	
単価					10,000 10,000	円／月

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	快適ﾄｲﾚ費用	車載式	単位	基・月	数量	1 1	単価	51,000 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ	車載式	基･月	1 1	51,000 51,000	51,000 51,000	
計					51,000 51,000	
単価					51,000 51,000	円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－467号	鋼矢板（軽量矢板）	軽量型（２型，３型）	単位	t	数量	1 1	単価	132 132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（軽量矢板）	軽量型（２型，３型）		1	132	132	
		t	1	132	132	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					132	
					132	
単価					132	
					132	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－468号	軽量鋼矢板（賃料）	軽量型 3型 L=2.5m 賃料日数2日 使用回数1回	単位	t	数量	1 1	単価	11,380 11,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板（賃料）	軽量型 3型 L=2.5m 賃料日数2日 使用回数1回		1	11,385	11,385	
		t	1	11,385	11,385	
計					11,385	
					11,385	
単価					11,380	
					11,380	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－469号	ダンプトラック運転	４ｔ積級	単位	日	数量	1 1	単価	53,830 53,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	36,660 36,660	36,660 36,660	
軽油		Ｌ	45 45	153 153	6,885 6,885	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.2 1.2	8,310 8,310	9,972 9,972	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.2 1.2	261 261	313 313	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					53,830 53,830	
単価					53,830 53,830	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－470号	コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径１４インチ	単位	枚	数量	1 1	単価	54,600 54,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	枚	1 1	54,600 54,600	54,600 54,600	
計					54,600 54,600	
単価					54,600 54,600	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－471号	コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径２２インチ	単位	枚	数量	1 1	単価	89,500 89,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	枚	1 1	89,500 89,500	89,500 89,500	
計					89,500 89,500	
単価					89,500 89,500	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－472号	コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径３０インチ	単位	枚	数量	1 1	単価	130,000 130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	枚	1 1	130,000 130,000	130,000 130,000	
計					130,000 130,000	
単価					130,000 130,000	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－473号	コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径３８インチ	単位	枚	数量	1 1	単価	186,000 186,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３８インチ	枚	1 1	186,000 186,000	186,000 186,000	
計					186,000 186,000	
単価					186,000 186,000	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－474号	コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径４６インチ	単位	枚	数量	1 1	単価	285,000 285,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	285,000 285,000	285,000 285,000	WB020016 単－ 570号
計					285,000 285,000	
単価					285,000 285,000	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－475号	コンクリートカッタ　（ブレード）（材料費）	径５４インチ	単位	枚	数量	1 1	単価	432,000 432,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）		枚	1 1	432,000 432,000	432,000 432,000	WB020016 単－ 571号
計					432,000 432,000	
単価					432,000 432,000	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－476号	バックホウ運転	クローラ型 山積0.28m3(平積み0.2m3)	単位	日	数量	1 1	単価	51,610 51,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	11 11	153 153	1,683 1,683	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.7 1.7	5,600 5,600	9,520 9,520	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					51,610 51,610	
単価					51,610 51,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－477号	舗装版破砕運転	クローラ型 0.45m3 コンクリート圧砕装置	単位	日	数量	1 1	単価	89,930 89,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	65 65	153 153	9,945 9,945	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1 1	6,460 6,460	6,460 6,460	
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０mm破砕力５５０～９８０ｋＮ	供用日	1.85 1.85	17,900 17,900	33,115 33,115	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					89,930 89,930	
単価					89,930 89,930	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－478号	バックホウ運転	クローラ型 山積み0.45m3(平積み0.35m3)	単位	日	数量	1 1	単価	57,580 57,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	70 70	153 153	10,710 10,710	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1 1	6,460 6,460	6,460 6,460	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					57,580 57,580	
単価					57,580 57,580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－479号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	55,490 55,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	34 34	153 153	5,202 5,202	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.49 1.49	6,630 6,630	9,878 9,878	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					55,490 55,490	
単価					55,490 55,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－480号	大型ブレーカ	［油圧式］質量600～800kg級	単位	日	数量	1 1	単価	67,690 67,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	34 34	153 153	5,202 5,202	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.49 1.49	6,630 6,630	9,878 9,878	
大型ブレーカ（ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず）［損料］	［油圧式］質量600～800kg	日	1 1	12,200 12,200	12,200 12,200	WYB00008 単－ 572号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					67,690 67,690	
単価					67,690 67,690	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－481号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1 1	単価	52,530 52,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	36,660 36,660	36,660 36,660	
軽油		Ｌ	32 32	153 153	4,896 4,896	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28 1.28	8,310 8,310	10,636 10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28 1.28	261 261	334 334	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					52,530 52,530	
単価					52,530 52,530	 円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－482号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１６ｍ３（平積０．１１ｍ３）	単位	日	数量	1 1	単価	54,930 54,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	23 23	153 153	3,519 3,519	
小型バックホウ（クローラ）［標準］（損料）	山積０．１６ｍ３（平積０．１１ｍ３）	日	1 1	11,000 11,000	11,000 11,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					54,930 54,930	
単価					54,930 54,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－483号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	55,490 55,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	34 34	153 153	5,202 5,202	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.49 1.49	6,630 6,630	9,878 9,878	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					55,490 55,490	
単価					55,490 55,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－484号	油圧ブレーカ	0.2m3	単位	日	数量	1 1	単価	63,170 63,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	41,652 41,652	41,652 41,652	
軽油		L	34 34	153 153	5,202 5,202	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.49 1.49	6,630 6,630	9,878 9,878	
油圧ブレーカ（賃料）（長期割引有）	0.2m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	基･日	1 1	6,430 6,430	6,430 6,430	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					63,170 63,170	
単価					63,170 63,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－485号	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	単位	日	数量	1 1	単価	48,840 48,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		Ｌ	11 11	153 153	1,683 1,683	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.52 1.52	4,440 4,440	6,748 6,748	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					48,840 48,840	
単価					48,840 48,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－486号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	単位	日	数量	1 1	単価	4,206 4,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	7 7	153 153	1,071 1,071	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	供用日	1.5 1.5	2,090 2,090	3,135 3,135	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,206 4,206	
単価					4,206 4,206	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	3,090 3,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間継手	FEP(難燃)φ100	個	1 1	3,090 3,090	3,090 3,090	
計					3,090 3,090	
単価					3,090 3,090	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	3,190 3,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間継手	角型FEP　φ100	個	1 1	3,190 3,190	3,190 3,190	
計					3,190 3,190	
単価					3,190 3,190	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	12,000 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手	SFEP80⇔PV75	個	1 1	12,000 12,000	12,000 12,000	
計					12,000 12,000	
単価					12,000 12,000	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	23,830 23,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手	SFEP100⇔角型FEP100	個	1 1	23,830 23,830	23,830 23,830	
計					23,830 23,830	
単価					23,830 23,830	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	423 423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー	PV φ75	個	1 1	423 423	423 423	
計					423 423	
単価					423 423	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	406 406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スペーサー	PV φ50	個	1 1	406 406	406 406	
計					406 406	
単価					406 406	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	9,050 9,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロングベルマウス	角型FEP φ100	個	1 1	9,050 9,050	9,050 9,050	
計					9,050 9,050	
単価					9,050 9,050	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	9,810 9,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水栓	角型FEP φ100 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ用	個	1 1	9,810 9,810	9,810 9,810	
計					9,810 9,810	
単価					9,810 9,810	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	7,310 7,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水栓	FEP(難燃)φ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用	個	1 1	7,310 7,310	7,310 7,310	
計					7,310 7,310	
単価					7,310 7,310	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	角型FEP　φ100	個	1 1	3,500 3,500	3,500 3,500	
計					3,500 3,500	
単価					3,500 3,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	9,280 9,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水栓	角型FEP φ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用	個	1 1	9,280 9,280	9,280 9,280	
計					9,280 9,280	
単価					9,280 9,280	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	2,140 2,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクトスリーブ	PVφ75	個	1 1	2,140 2,140	2,140 2,140	
計					2,140 2,140	
単価					2,140 2,140	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	3,420 3,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水栓	PVφ75 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ用	個	1 1	3,420 3,420	3,420 3,420	
計					3,420 3,420	
単価					3,420 3,420	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	1,670 1,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクトスリーブ	PVφ50	個	1 1	1,670 1,670	1,670 1,670	
計					1,670 1,670	
単価					1,670 1,670	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	3,130 3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水栓	PVφ50 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ用	個	1 1	3,130 3,130	3,130 3,130	
計					3,130 3,130	
単価					3,130 3,130	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－502号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	177,000 177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール（材料費）	多回路Ｉ型（SWT用）［Kﾌﾞﾛｯｸ付底抜き仕様］	個	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
計					177,000 177,000	
単価					177,000 177,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－503号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	151,000 151,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール（材料費）	変圧器塔用（TR用）	個	1 1	151,000 151,000	151,000 151,000	
計					151,000 151,000	
単価					151,000 151,000	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－504号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	90,500 90,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール（材料費）	低圧分岐装置用 地上設置型（LB用）	個	1 1	90,500 90,500	90,500 90,500	
計					90,500 90,500	
単価					90,500 90,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－505号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	567,000 567,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール（材料費）	通信用HH 600×900×1200 蓋込み	個	1 1	567,000 567,000	567,000 567,000	
計					567,000 567,000	
単価					567,000 567,000	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－506号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	144,000 144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール（材料費）	CATV Ⅰ型用 ﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙﾎﾞｯｸｽ用	個	1 1	144,000 144,000	144,000 144,000	
計					144,000 144,000	
単価					144,000 144,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－507号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	4,710 4,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ16×1500	本	1 1	4,710 4,710	4,710 4,710	
計					4,710 4,710	
単価					4,710 4,710	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－508号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	1,630 1,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	径16用 38㎜2×500	本	1 1	1,630 1,630	1,630 1,630	
計					1,630 1,630	
単価					1,630 1,630	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－509号	振動ローラ（舗装用）運転	搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式　運転質量3～4t	単位	日	数量	1 1	単価	49,950 49,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	13 13	153 153	1,989 1,989	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7 1.7	4,440 4,440	7,548 7,548	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					49,950 49,950	
単価					49,950 49,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－510号	小型バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型　山積0.11m3（平積0.08m3）	単位	日	数量	1 1	単価	50,970 50,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	23 23	153 153	3,519 3,519	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	1.8 1.8	3,910 3,910	7,038 7,038	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					50,970 50,970	
単価					50,970 50,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－511号	材料費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	5,660 5,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒調Fe石灰路盤材	昼間　ﾙｰｽﾞな状態　変化率：0.33	ｍ３	1 1	5,660 5,660	5,660 5,660	
計					5,660 5,660	
単価					5,660 5,660	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－512号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	28,800 28,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落蓋側溝	300×400×2000	個	1 1	28,800 28,800	28,800 28,800	
計					28,800 28,800	
単価					28,800 28,800	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－513号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	2,200 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート蓋（落蓋側溝）	300用　L=500		1	2,200	2,200	
		枚	1	2,200	2,200	
計					2,200 2,200	
単価					2,200 2,200	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－514号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	15,900 15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
街渠型自由勾配側溝	縦断用 300×300 L=2000 自転車専用通行帯対応		1	15,900	15,900	
		個	1	15,900	15,900	
計					15,900 15,900	
単価					15,900 15,900	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－515号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	27,300 27,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(300用)	縁石分離ﾀｲﾌﾟ（集水型 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付)L=1000	枚	1 1	27,300 27,300	27,300 27,300	
計					27,300 27,300	
単価					27,300 27,300	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－516号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	8,550 8,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋（街渠型自由勾配側溝）ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(300用)	縁石分離ﾀｲﾌﾟ（標準型）L=1000	枚	1 1	8,550 8,550	8,550 8,550	
計					8,550 8,550	
単価					8,550 8,550	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－517号	材料費（m）		単位	m	数量	1 1	単価	6,230 6,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	VUφ300	m	1 1	6,230 6,230	6,230 6,230	
計					6,230 6,230	
単価					6,230 6,230	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－518号	バックホウ運転	クローラ型 山積0.28m3(平積み0.2m3)	単位	日	数量	1 1	単価	56,930 56,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	40 40	153 153	6,120 6,120	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6 1.6	6,500 6,500	10,400 10,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					56,930 56,930	
単価					56,930 56,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－519号	ダンプトラック運転	2t積級	単位	日	数量	1 1	単価	56,340 56,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	36,660 36,660	36,660 36,660	
軽油		L	82 82	153 153	12,546 12,546	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.25 1.25	5,520 5,520	6,900 6,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.25 1.25	182 182	227 227	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					56,340 56,340	
単価					56,340 56,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－520号	バックホウ（クローラ型）［標準・クレーン機能付き	排ガス型（第１次）山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	単位	時間	数量	1 1	単価	9,590 9,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	40,404 40,404	6,868 6,868	
軽油		L	5.9 5.9	153 153	902 902	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	時間	1 1	1,820 1,820	1,820 1,820	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,590 9,590	
単価					9,590 9,590	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－521号	バックホウ（クローラ型）［標準・クレーン機能付き	排ガス型（第１次）山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	単位	時間	数量	1 1	単価	9,802 9,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17 0.17	41,652 41,652	7,080 7,080	
軽油		L	5.9 5.9	153 153	902 902	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	時間	1 1	1,820 1,820	1,820 1,820	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,802 9,802	
単価					9,802 9,802	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－522号	トラッククレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	61,960 61,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	35 35	153 153	5,355 5,355	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	供用日	1.5 1.5	10,800 10,800	16,200 16,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					61,960 61,960	
単価					61,960 61,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－523号	材料費（本）		単位	本	数量	1 1	単価	52,580 52,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付アーム	φ60.5×3.2 L=1690		1	52,580	52,580	
		本	1	52,580	52,580	
計					52,580	
					52,580	
単価					52,580	
					52,580	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－524号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	123,700 123,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バス専用標識（規制標識）	1350×900		1	123,700	123,700	
		枚	1	123,700	123,700	
計					123,700	
					123,700	
単価					123,700	
					123,700	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－525号	チェンソー（賃料）	鋸先600㎜	単位	日	数量	1 1	単価	43,180 43,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	41,652 41,652	41,652 41,652	
ガソリン	レギュラー	L	2.7 2.7	166 166	448 448	
チェンソー	鋸先600㎜ ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080L	日	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					43,180 43,180	
単価					43,180 43,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－526号	ダンプトラック	2t積級［長期割引有り･4週8休補正］	単位	日	数量	1 1	単価	43,550 43,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	36,660 36,660	36,660 36,660	
軽油		L	21 21	153 153	3,213 3,213	
ダンプトラック（賃料）	2t積級［長期割増有り･4週8休補正］	台･日	1 1	3,670 3,670	3,670 3,670	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					43,550 43,550	
単価					43,550 43,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－527号	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名	単位	日	数量	1 1	単価	56,920 56,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	18 18	153 153	2,754 2,754	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	1.39 1.39	9,900 9,900	13,761 13,761	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					56,920 56,920	
単価					56,920 56,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－528号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3(平積0.1m3)[長期割引有り]	単位	日	数量	1 1	単価	49,450 49,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	29 29	153 153	4,437 4,437	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）	日	1 1	4,600 4,600	4,600 4,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					49,450 49,450	
単価					49,450 49,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－529号	トラック（クレーン装置付）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t[長期割引有り]	単位	日	数量	1 1	単価	53,960 53,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	31 31	153 153	4,743 4,743	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1 1	8,810 8,810	8,810 8,810	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					53,960 53,960	
単価					53,960 53,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－530号	チェンソー（賃料）	鋸先600㎜	単位	日	数量	1 1	単価	43,180 43,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	41,652 41,652	41,652 41,652	
ガソリン	レギュラー	L	2.7 2.7	166 166	448 448	
チェンソー	鋸先600㎜ ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080L	日	1 1	1,080 1,080	1,080 1,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					43,180 43,180	
単価					43,180 43,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－531号	ダンプトラック	2t積級［長期割引有り･4週8休補正］	単位	日	数量	1 1	単価	43,550 43,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	36,660 36,660	36,660 36,660	
軽油		L	21 21	153 153	3,213 3,213	
ダンプトラック（賃料）	2t積級［長期割増有り･4週8休補正］	台･日	1 1	3,670 3,670	3,670 3,670	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					43,550 43,550	
単価					43,550 43,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－532号	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名	単位	日	数量	1 1	単価	56,920 56,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	18 18	153 153	2,754 2,754	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	1.39 1.39	9,900 9,900	13,761 13,761	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					56,920 56,920	
単価					56,920 56,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－533号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3(平積0.1m3)[長期割引有り]	単位	日	数量	1 1	単価	49,450 49,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	29 29	153 153	4,437 4,437	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）	日	1 1	4,600 4,600	4,600 4,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					49,450 49,450	
単価					49,450 49,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－534号	トラック（クレーン装置付）	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t[長期割引有り]	単位	日	数量	1 1	単価	53,960 53,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	31 31	153 153	4,743 4,743	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1 1	8,810 8,810	8,810 8,810	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					53,960 53,960	
単価					53,960 53,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－535号	バックホウ（クローラ型）［標準・クレーン機能付き	排ガス型（第１次）山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	56,190 56,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		Ｌ	34 34	153 153	5,202 5,202	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	供用日	1.49 1.49	7,100 7,100	10,579 10,579	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					56,190 56,190	
単価					56,190 56,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－536号	ダンプトラック	2t積級［長期割引有り･4週8休補正］	単位	日	数量	1 1	単価	43,550 43,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	36,660 36,660	36,660 36,660	
軽油		L	21 21	153 153	3,213 3,213	
ダンプトラック（賃料）	2t積級［長期割増有り･4週8休補正］	台･日	1 1	3,670 3,670	3,670 3,670	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					43,550 43,550	
単価					43,550 43,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－537号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積0.13m3(平積0.1m3)[長期割引有り]	単位	日	数量	1 1	単価	49,450 49,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	29 29	153 153	4,437 4,437	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）	日	1 1	4,600 4,600	4,600 4,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					49,450 49,450	
単価					49,450 49,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	トラック（クレーン装置付）	4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	40,490 40,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	26,936 26,936	26,936 26,936	
軽油		L	31 31	153 153	4,743 4,743	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1 1	8,810 8,810	8,810 8,810	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					40,490 40,490	
単価					40,490 40,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	12,000 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	枝葉・幹 木材開発(株)	ｔ	100 100	12,000 12,000	1,200,000 1,200,000	
計					1,200,000 1,200,000	
単価					12,000 12,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	根株 木材開発(株)	ｔ	100 100	18,000 18,000	1,800,000 1,800,000	
計					1,800,000 1,800,000	
単価					18,000 18,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－541号	張り紙防止塗装	下塗り 17kg/100m2	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,148 1,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張紙防止塗装	無し	ｍ２	1 1	1,148 1,148	1,148 1,148	CB431120
計					1,148 1,148	
単価					1,148 1,148	円／ｍ２

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－542号	張り紙防止塗装	上塗り 20kg/100m2	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,148 1,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張紙防止塗装	無し	ｍ２	1 1	1,148 1,148	1,148 1,148	CB431120
計					1,148 1,148	
単価					1,148 1,148	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－543号	張り紙防止塗装	張り紙・落書き防止塗料 8kg/100m2	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,148 1,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張紙防止塗装	無し	ｍ２	1 1	1,148 1,148	1,148 1,148	CB431120
計					1,148 1,148	
単価					1,148 1,148	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－544号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1 1	単価	11,400 11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2 0.2	40,404 40,404	8,080 8,080	
軽油		Ｌ	3.6 3.6	153 153	550 550	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1 1	2,770 2,770	2,770 2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					11,400 11,400	
単価					11,400 11,400	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－545号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	970 970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルトキャップ	M24用	個	1 1	970 970	970 970	
計					970 970	
単価					970 970	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－546号	トラック式アースオーガ[建柱車]	ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1 1	単価	11,220 11,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	40,404 40,404	6,868 6,868	
軽油		L	5.8 5.8	153 153	887 887	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	3,460 3,460	3,460 3,460	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					11,220 11,220	
単価					11,220 11,220	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－547号	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型１１．０～１２．０ｍ ２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1 1	単価	11,400 11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2 0.2	40,404 40,404	8,080 8,080	
軽油		L	3.6 3.6	153 153	550 550	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ ２００ｋｇ２名	時間	1 1	2,770 2,770	2,770 2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					11,400 11,400	
単価					11,400 11,400	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－548号	トラック式アースオーガ[建柱車]	ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1 1	単価	10,540 10,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	40,404 40,404	6,868 6,868	
軽油		Ｌ	4.3 4.3	153 153	657 657	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	1 1	3,010 3,010	3,010 3,010	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					10,540 10,540	
単価					10,540 10,540	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－549号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1 1	単価	10,540 10,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	40,404 40,404	6,868 6,868	
軽油		L	4.3 4.3	153 153	657 657	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．０ｔ	時間	1 1	3,010 3,010	3,010 3,010	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					10,540 10,540	
単価					10,540 10,540	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－550号	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	単位	日	数量	1 1	単価	1,855 1,855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	6.5 6.5	166 166	1,079 1,079	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1.3 1.3	597 597	776 776	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,855 1,855	
単価					1,855 1,855	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－551号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	545 545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	FEP50用	個	1 1	545 545	545 545	
計					545 545	
単価					545 545	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－552号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	7,840 7,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分岐接続材（材料費）	ﾚｼﾞﾝ注入形(T1)	個	1 1	7,840 7,840	7,840 7,840	
計					7,840 7,840	
単価					7,840 7,840	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－553号	トラッククレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	11,290 11,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2 0.2	40,404 40,404	8,080 8,080	
軽油		L	5 5	153 153	765 765	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	時間	1 1	2,440 2,440	2,440 2,440	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					11,290 11,290	
単価					11,290 11,290	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－554号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	単位	時間	数量	1 1	単価	11,470 11,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2 0.2	40,404 40,404	8,080 8,080	
軽油		L	4 4	153 153	612 612	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1 1	2,770 2,770	2,770 2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					11,470 11,470	
単価					11,470 11,470	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－555号	車両感知装置据付	超音波ヘッド 新設 補正なし	単位	台	数量	1 1	単価	8,268 8,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2 0.2	41,340 41,340	8,268 8,268	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,268 8,268	
単価					8,268 8,268	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－556号	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1 1	単価	14,670 14,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2 0.2	40,404 40,404	8,080 8,080	
軽油		L	3.5 3.5	153 153	535 535	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	6,050 6,050	6,050 6,050	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					14,670 14,670	
単価					14,670 14,670	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－557号	配線各種		単位	m	数量	1 1	単価	602 602

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25sq-20C	m	1 1	602 602	602 602	
計					602 602	
単価					602 602	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－558号	配線各種		単位	m	数量	1 1	単価	398 398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25sq-12C	m	1 1	398 398	398 398	
計					398 398	
単価					398 398	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－559号	配線各種		単位	m	数量	1 1	単価	297 297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25sq-8C	m	1 1	297 297	297 297	
計					297 297	
単価					297 297	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－560号	配線各種		単位	m	数量	1 1	単価	167 167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号用ビニルケーブル（材料費）	SVV1.25sq-4C	m	1 1	167 167	167 167	
計					167 167	
単価					167 167	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－561号	ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ （建柱車）2.9t		単位	時間	数量	1 1	単価	11,220 11,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	40,404 40,404	6,868 6,868	
軽油		L	5.8 5.8	153 153	887 887	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	1 1	3,460 3,460	3,460 3,460	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					11,220 11,220	
単価					11,220 11,220	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－562号	材料費（組）		単位	組	数量	1 1	単価	38,800 38,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト（固定枠付）	4-M16 L=500		1	38,800	38,800	
		組	1	38,800	38,800	
計					38,800 38,800	
単価					38,800 38,800	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－563号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	単位	時間	数量	1 1	単価	23,590 23,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.5 0.5	40,404 40,404	20,202 20,202	
軽油		L	4 4	153 153	612 612	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1 1	2,770 2,770	2,770 2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					23,590 23,590	
単価					23,590 23,590	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－564号	高所作業車運転（トラック架装リフト車）	[ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ]作業床高さ12m	単位	日	数量	1 1	単価	54,570 54,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	22 22	153 153	3,366 3,366	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ１２ｍ	日	1 1	10,800 10,800	10,800 10,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					54,570 54,570	
単価					54,570 54,570	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－565号	コアー機（損料）	DE-7H	単位	台	数量	1 1	単価	3,850 3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コアー機（損料）	DE-7H		1	3,850	3,850	
		台	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,850	
					3,850	
単価					3,850	
					3,850	円／台

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－566号	発動発電機（損料）	5KVA	単位	台	数量	1 1	単価	1,060 1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	５ｋＶＡ		1	1,060	1,060	
		日	1	1,060	1,060	
計					1,060	
					1,060	
単価					1,060	
					1,060	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－567号	ビット（材料費）	φ100	単位	本	数量	1 1	単価	24,100 24,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビット	φ100	本	1 1	24,100 24,100	24,100 24,100	
計					24,100 24,100	
単価					24,100 24,100	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－568号	チューブ（材料費）	φ100	単位	本	数量	1 1	単価	4,970 4,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チューブ	φ100	本	1 1	4,970 4,970	4,970 4,970	
計					4,970 4,970	
単価					4,970 4,970	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－569号	アダプター（材料費）	φ100	単位	本	数量	1 1	単価	5,460 5,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アダプター	φ100	本	1 1	5,460 5,460	5,460 5,460	
計					5,460 5,460	
単価					5,460 5,460	円／本

参考資料（３）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－570号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	285,000 285,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ　（ブレード）	径４６インチ	枚	1 1	285,000 285,000	285,000 285,000	
計					285,000 285,000	
単価					285,000 285,000	円／枚

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－571号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1 1	単価	432,000 432,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ　（ブレード）	径５４インチ	枚	1 1	432,000 432,000	432,000 432,000	
計					432,000 432,000	
単価					432,000 432,000	円／枚

参考資料（３）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－572号	大型ブレーカ（ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず）［損料］	［油圧式］質量600～800kg	単位	日	数量	1 1	単価	12,200 12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ（ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず）［損料］	［油圧式］質量600～800kg	日	1 1	12,200 12,200	12,200 12,200	
計					12,200 12,200	
単価					12,200 12,200	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	殻運搬 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,730 3,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下	ｍ３	1 1	4,072 4,072	4,072 4,072	CB440510
計					4,072 4,072	
単価					4,072 4,072	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	殻処分 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,735 4,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	2,200 2,200	5,170 5,170	WB020052 単－　38号
計					5,170 5,170	
単価					5,170 5,170	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m2	数量	1 1	単価	1,768 1,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込	t=25cm（舗装版厚さ15cm超え30cm以下）	ｍ２	1 1	1,931 1,931	1,931 1,931	WYB00019 単－　39号
計					1,931 1,931	
単価					1,931 1,931	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	殻運搬 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,730 3,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下	ｍ３	1 1	4,072 4,072	4,072 4,072	CB440510
計					4,072 4,072	
単価					4,072 4,072	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	殻処分 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,735 4,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.35	2,200	5,170	WB020052
		t	2.35	2,200	5,170	単－　38号
計					5,170 5,170	
単価					5,170 5,170	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m2	数量	1 1	単価	1,705 1,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）			1	1,862	1,862	CB440500
		ｍ２	1	1,862	1,862	
計					1,862 1,862	
単価					1,862 1,862	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	殻運搬 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,730 3,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 10.5km以下		1	4,072	4,072	CB440510
		ｍ３	1	4,072	4,072	
計					4,072 4,072	
単価					4,072 4,072	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	殻処分 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	4,433 4,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.2	2,200	4,840	WB020052
		t	2.2	2,200	4,840	単－　38号
計					4,840 4,840	
単価					4,840 4,840	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	舗装版破砕 ［夜間］	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m2	数量	1 1	単価	1,705 1,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		ｍ２	1 1	1,862 1,862	1,862 1,862	CB440500
計					1,862 1,862	
単価					1,862 1,862	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	汚泥運搬 ［夜間］		単位	m3	数量	1 1	単価	33,350 33,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥運搬費	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 5cm以上30cm以下 15cm迄	ｍ３	1 1	36,360 36,360	36,360 36,360	WYB00014 単－　40号
計					36,360 36,360	
単価					36,360 36,360	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	汚泥処分 ［夜間］		単位	m3	数量	1 1	単価	22,930 22,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）			1	25,000	25,000	WB020051
		ｍ３	1	25,000	25,000	単－　41号
計					25,000 25,000	
単価					25,000 25,000	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	埋設管路 ［夜間］	SFEP 径 100ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	6,714 6,714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 単管設置		1	7,330	7,330	CB440440
		m	1	7,330	7,330	
計					7,330 7,330	
単価					7,330 7,330	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	埋設管路 ［夜間］	角型FEP管 径 100ｍｍ	単位	m	数量	1 1	単価	3,387 3,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	埋設部 多条管設置	m	1 1	3,698 3,698	3,698 3,698	CB440440
計					3,698 3,698	
単価					3,698 3,698	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	埋設表示ｼｰﾄ （材料費）	150㎜×50m 2倍	単位	m	数量	1 1	単価	167.2 167.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート（材料費）		m	1 1	182.6 182.6	182.6 182.6	CB440830
計					182.6 182.6	
単価					182.6 182.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	中間継手 (材料費)	SFEP φ100	単位	個	数量	1 1	単価	11,450 11,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間継手（材料費）	SFEP φ100		1	12,500	12,500	WYB00001
		個	1	12,500	12,500	単－　42号
計					12,500 12,500	
単価					12,500 12,500	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	異種管継手 (材料費)	SFEP100⇔角型FEP100	単位	個	数量	1 1	単価	21,830 21,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手(材料費)	SFEP100⇔角型FEP100		1	23,830	23,830	WYB00003
		個	1	23,830	23,830	単－　43号
計					23,830 23,830	
単価					23,830 23,830	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ﾘｰﾄﾞ線(材料費)	電力系　φ6.0mm	単位	m	数量	1 1	単価	62.28 62.28

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リード線（材料費）	電力系　φ6.0mm	m	1 1	68 68	68 68	WYB00006 単－　44号
計					68 68	
単価					68 68	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)	SFEPφ100	単位	個	数量	1 1	単価	8,234 8,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス（材料費）	SFEPφ100	個	1 1	1,680 1,680	1,680 1,680	WYB00007 単－　45号
防水栓（材料費）	SFEPφ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用	個	1 1	7,310 7,310	7,310 7,310	WYB00008 単－　46号
計					8,990 8,990	
単価					8,990 8,990	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料費)	角型FEP φ100	単位	個	数量	1 1	単価	11,710 11,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス（材料費）	角型FEP φ100		1	3,500	3,500	WYB00010
		個	1	3,500	3,500	単－　47号
防水栓（材料費）	角型FEP φ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用		1	9,280	9,280	WYB00011
		個	1	9,280	9,280	単－　48号
計					12,780 12,780	
単価					12,780 12,780	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－20号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ ［夜間］	多回路Ｉ型（SWT用）［Kﾌﾞﾛｯｸ付底抜き仕様］	単位	箇所	数量	1 1	単価	172,600 172,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.2 1.2	2,008 2,008	2,409.6 2,409.6	CB221110
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用	基	1 1	8,913 8,913	8,913 8,913	CB222800
ハンドホール（材料費）	多回路Ｉ型（SWT用）［Kﾌﾞﾛｯｸ付底抜き仕様］	基	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	WYB00002 単－　49号
計					188,322.6 188,322.6	
単価					188,400 188,400	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	仮蓋(材料費) (SWT1)	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ SWT用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	枚	数量	1 1	単価	23,450 23,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮蓋(材料費)	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ SWT用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋		1	25,600	25,600	WYB00009
		枚	1	25,600	25,600	単－　50号
計					25,600 25,600	
単価					25,600 25,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	A種接地 ［夜間］		単位	極	数量	1 1	単価	40,540 40,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	A種接地 補正あり		1	41,340	41,340	WE123800
		極	1	41,340	41,340	単－　51号
連結式接地棒	径14×1500		1	2,080	2,080	WE521600
		本	1	2,080	2,080	単－　52号
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500		1	830	830	WE521700
		本	1	830	830	単－　53号
計					44,250 44,250	
単価					44,250 44,250	 円／極

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	車線分離標 ［夜間］	可変式（穿孔式・1本脚） φ80×650（小径台座） 可変式(穿孔式･1本脚)	単位	本	数量	1 1	単価	23,980 23,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置	可変式（穿孔式・1本脚） φ80×650（小径台座）	本	1 1	13,360 13,360	13,360 13,360	WYB00012 単－　54号
車線分離標（材料費）	可変式（穿孔式・1本脚） φ80×650（小径台座）	本	1 1	12,800 12,800	12,800 12,800	WYB00013 単－　55号
計					26,160 26,160	
単価					26,160 26,160	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	下層路盤(車道・路肩部) ［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,332 2,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	2,546 2,546	2,546 2,546	CB410031
計					2,546 2,546	
単価					2,546 2,546	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	上層路盤(車道・路肩部) ［夜間］	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 300ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,472 2,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	300mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	2,698 2,698	2,698 2,698	CB410041
計					2,698 2,698	
単価					2,698 2,698	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	表層(車道・路肩部) ［夜間］	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	3,122 3,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	3,409 3,409	3,409 3,409	CB410260
計					3,409 3,409	
単価					3,409 3,409	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	上層路盤(車道・路肩部) [夜間]	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100 ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	4,584 4,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種)		1	5,004	5,004	CB410040
	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)					
	100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	5,004	5,004	
計					5,004 5,004	
単価					5,004 5,004	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	基層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	3,032 3,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3,311	3,311	CB410240
	50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,311	3,311	
計					3,311 3,311	
単価					3,311 3,311	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	中間層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	3,032 3,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	3,311 3,311	3,311 3,311	CB410250
計					3,311 3,311	
単価					3,311 3,311	 円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	表層(車道・路肩部) [夜間]	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	3,066 3,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	 ｍ２	1 1	3,348 3,348	3,348 3,348	CB410260
計					3,348 3,348	
単価					3,348 3,348	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	下層路盤(歩道部) ［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,062 1,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,159 1,159	1,159 1,159	CB410031
計					1,159 1,159	
単価					1,159 1,159	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	表層(歩道部) ［夜間］	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,471 2,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	2,698 2,698	2,698 2,698	CB410261
計					2,698 2,698	
単価					2,698 2,698	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	下層路盤(歩道部) ［夜間］	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,166 1,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	1,273 1,273	1,273 1,273	CB410031
計					1,273 1,273	
単価					1,273 1,273	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	上層路盤(歩道部) ［夜間］	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,107 1,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	ｍ２	1 1	1,209 1,209	1,209 1,209	CB410041
計					1,209 1,209	
単価					1,209 1,209	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	表層(歩道部) [夜間]	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1 1	単価	2,980 2,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)		1	3,254	3,254	CB410261
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,254	3,254	
計					3,254 3,254	
単価					3,254 3,254	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1 1	単価	25,900 25,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1 1	25,896 25,896	25,896 25,896	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					25,900 25,900	
単価					25,900 25,900	円／人日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1 1	単価	23,250 23,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	23,244 23,244	23,244 23,244	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					23,250 23,250	
単価					23,250 23,250	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100 100	単価	2,200 2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費[夜間]	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削塊 福岡中央ｱｽｺﾝ(株)福岡合材工場	ｔ	100 100	2,200 2,200	220,000 220,000	
計					220,000 220,000	
単価					2,200 2,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	舗装版破砕積込	t=25cm（舗装版厚さ15cm超え30cm以下）	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	1,931 1,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	46,956 46,956	46,956 46,956	
普通作業員		人	2.8 2.8	36,036 36,036	100,900 100,900	
バックホウ運転	クローラ型 山積0.28m3(平積み0.2m3)	日	0.7 0.7	51,610 51,610	36,127 36,127	WYB00020 単－　59号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		9,117 9,117	
計					193,100 193,100	
単価					1,931 1,931	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	汚泥運搬費	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 5cm以上30cm以下 15cm迄	単位	ｍ３	数量	1.53 1.53	単価	36,360 36,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	41,652 41,652	41,652 41,652	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	7 7	1,560 1,560	10,920 10,920	
軽油		L	20 20	153 153	3,060 3,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					55,640 55,640	
単価					36,360 36,360	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	25,000 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費［夜間］	汚泥（株)ｾﾝﾀｰ機材	ｍ３	100 100	25,000 25,000	2,500,000 2,500,000	
計					2,500,000 2,500,000	
単価					25,000 25,000	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	中間継手（材料費）	SFEP φ100	単位	個	数量	1 1	単価	12,500 12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	12,500 12,500	12,500 12,500	WB020015 単－　60号
計					12,500 12,500	
単価					12,500 12,500	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	異種管継手(材料費)	SFEP100⇔角型FEP100	単位	個	数量	1 1	単価	23,830 23,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	23,830	23,830	WB020015
		個	1	23,830	23,830	単－　61号
計					23,830 23,830	
単価					23,830 23,830	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	リード線（材料費）	電力系　φ6.0mm	単位	m	数量	1 1	単価	68 68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ6mm（電力用）		1	68.5	68	
		m	1	68.5	68	
計					68 68	
単価					68 68	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ベルマウス（材料費）	SFEPφ100	単位	個	数量	1 1	単価	1,680 1,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	1,680 1,680	1,680 1,680	WB020015 単－　62号
計					1,680 1,680	
単価					1,680 1,680	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	防水栓（材料費）	SFEPφ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用	単位	個	数量	1 1	単価	7,310 7,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1 1	7,310 7,310	7,310 7,310	WB020015 単－　63号
計					7,310 7,310	
単価					7,310 7,310	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ベルマウス（材料費）	角型FEP φ100	単位	個	数量	1 1	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	3,500	3,500	WB020015
		個	1	3,500	3,500	単－　64号
計					3,500 3,500	
単価					3,500 3,500	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	防水栓（材料費）	角型FEP φ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用	単位	個	数量	1 1	単価	9,280 9,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	9,280	9,280	WB020015
		個	1	9,280	9,280	単－　65号
計					9,280 9,280	
単価					9,280 9,280	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	ハンドホール（材料費）	多回路Ｉ型（SWT用）［Kﾌﾞﾛｯｸ付底抜き仕様］	単位	基	数量	1 1	単価	177,000 177,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール（材料費）	多回路Ｉ型（SWT用）［Kﾌﾞﾛｯｸ付底抜き仕様］	基	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
計					177,000 177,000	
単価					177,000 177,000	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	仮蓋(材料費)	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ SWT用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	枚	数量	1 1	単価	25,600 25,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮蓋	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ SWT用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	1 1	25,600 25,600	25,600 25,600	
計					25,600 25,600	
単価					25,600 25,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－51号	接地設置	A種接地 補正あり	単位	極	数量	1 1	単価	41,340 41,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1 1	41,340 41,340	41,340 41,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					41,340 41,340	
単価					41,340 41,340	円／極

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－52号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1 1	単価	2,080 2,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１４×１５００mm	本	1 1	2,080 2,080	2,080 2,080	
計					2,080 2,080	
単価					2,080 2,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－53号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22㎜2×500	単位	本	数量	1 1	単価	830 830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１４用　２２ｍｍ２×５００	本	1 1	830 830	830 830	
計					830 830	
単価					830 830	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－54号	車線分離標設置	可変式（穿孔式・1本脚） φ80×650（小径台座）	単位	本	数量	1 1	単価	13,360 13,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.35 0.35	36,036 36,036	12,612 12,612	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		748 748	
計					13,360 13,360	
単価					13,360 13,360	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－55号	車線分離標（材料費）	可変式（穿孔式・1本脚） φ80×650（小径台座）	単位	本	数量	1 1	単価	12,800 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	可変式（穿孔式・1本脚） φ80×650（小径台座）		1	12,800	12,800	
		本	1	12,800	12,800	
計					12,800	
					12,800	
単価					12,800	
					12,800	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－56号	処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　歩道	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,840 4,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）			2.2	2,200	4,840	WB020052
		t	2.2	2,200	4,840	単－　38号
計					4,840	
					4,840	
単価					4,840	
					4,840	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－57号	埋設物件事故防止費		単位	人	数量	1 1	単価	36,030 36,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	36,036 36,036	36,036 36,036	
計					36,036 36,036	
単価					36,030 36,030	円／人

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	快適ﾄｲﾚ費用		単位	基・月	数量	1 1	単価	51,000 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ	車載式	基･月	1 1	51,000 51,000	51,000 51,000	
計					51,000 51,000	
単価					51,000 51,000	円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－59号	バックホウ運転	クローラ型 山積0.28m3(平積み0.2m3)	単位	日	数量	1 1	単価	51,610 51,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	40,404 40,404	40,404 40,404	
軽油		L	11 11	153 153	1,683 1,683	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.7 1.7	5,600 5,600	9,520 9,520	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					51,610 51,610	
単価					51,610 51,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	12,500 12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間継手	SFEP φ100	個	1 1	12,500 12,500	12,500 12,500	
計					12,500 12,500	
単価					12,500 12,500	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	23,830 23,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手(材料費)	SFEP100⇔角型FEP100	個	1 1	23,830 23,830	23,830 23,830	
計					23,830 23,830	
単価					23,830 23,830	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	1,680 1,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	SFEPφ100	個	1 1	1,680 1,680	1,680 1,680	
計					1,680 1,680	
単価					1,680 1,680	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	7,310 7,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水栓	SFEPφ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用	個	1 1	7,310 7,310	7,310 7,310	
計					7,310 7,310	
単価					7,310 7,310	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス	角型FEP φ100	個	1 1	3,500 3,500	3,500 3,500	
計					3,500 3,500	
単価					3,500 3,500	円／個

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	材料費（個）		単位	個	数量	1 1	単価	9,280 9,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水栓	角型FEP φ100 ﾍﾞﾙﾏｳｽ用	個	1 1	9,280 9,280	9,280 9,280	
計					9,280 9,280	
単価					9,280 9,280	円／個